CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO O MANO DE OBRA						
SUBCAPÍTULO O01 MANO DE OBRA						
APARTADO O01A MANO DE OBRA SALARIAL						
O01A010		h.	Encargado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
O01A020		h.	Capataz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
O01A030		h.	Oficial primera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
O01A040		h.	Oficial segunda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
O01A050		h.	Ayudante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
O01A060		h.	Peón especializado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
O01A070		h.	Peón ordinario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
O01A090		h.	Cuadrilla A			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			39,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
O01A100		h.	Cuadrilla B			
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			38,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A110		h.	Cuadrilla C			
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01A120		h.	Cuadrilla D			
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
			TOTAL PARTIDA.....			38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

O01A130		h.	Cuadrilla E			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
			TOTAL PARTIDA.....			31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

O01A140		h.	Cuadrilla F			
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
			TOTAL PARTIDA.....			30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01A150		h.	Cuadrilla G			
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
			TOTAL PARTIDA.....			30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO O01B MANO DE OBRA POR OFICIOS

SUBAPARTADO O01BA AGROFORESTAL

O01BA285		h.	Peón Agroforestal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01BA286		h.	Peón especializado Agroforestal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

O01BA030		h	Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01BA040		h	Peon Agroforestal con plus distancia y capataz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01BA050		h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01BA060		h	Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y capataz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
O01BA070		h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
O01BA080		h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
O01BA090		h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
O01BA100		h	Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
O01BA110		h	Peón Especializado Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
O01BA120		h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
O01BA200		h	Hora cuadrilla 10 P.E. Reg.Gral.+Capataz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
O01BA210		h	Hora cuadrilla 10 P.E. Agroforestal+Capataz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
O01BA220		h	Hora cuadrilla 10 P.O. Reg.Gral.+Capataz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		147,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01BA230		h	Hora cuadrilla 10 P.O. Agroforestal+Capataz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
O01BA240		h	Manijero/capataz Agroforestal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BB CRISTALEROS						
O01BB010		h	Oficial 1ª Cristalero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01BB020		h	Ayudante Cristalero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BC CERRAJEROS						
O01BC041		h.	Oficial 1ª Cerrajero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01BC042		h.	Ayudante Cerrajero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01BC043		h.	Equipo cerrajero taller			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
O01BC044		h.	Equipo cerrajero montaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO O01BD SOLADORES Y ALICATADORES						
O01BD010		h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS						
O01BD020		h.	Ayudante Solador/Alicatador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BE ENCOFRADORES						
O01BE010		h.	Oficial 1ª Encofradores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01BE020		h.	Ayudante Encofradores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BF FERRALLISTAS						
O01BF030		h.	Oficial 1ª Ferrallista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01BF040		h.	Ayudante Ferrallista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BG GRUISTAS						
O01BG025		h.	Oficial 1ª Gruista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO O01BH APLICADORES						
O01BH010		h	Oficial 1ª Aplicador especialista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
O01BH020		h	Oficial 2ª Aplicador especialista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BI INSTALADOR DE ENERGIA SOLAR						
O01BI163		h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
O01BI164		h.	Ayudante instalador de energía solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BJ JARDINEROS						
O01BJ270		h.	Oficial 1ª Jardinero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
O01BJ280		h.	Peón jardinero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BL ELECTRICISTAS						
O01BL200		h.	Oficial 1ª Electricista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
O01BL210		h.	Oficial 2ª Electricista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
O01BL220		h.	Ayudante Electricista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO O01BM MONTADORES

O01BM505 h. Oficial 1ª Montador

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01BM510 h. Ayudante Montador

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BN CANTEROS Y MARMOLISTAS

O01BN171 h. Oficial 1ª Cantero/Marmolista

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01BN172 h. Oficial 2ª Cantero/Marmolista

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01BN173 h. Ayudante Cantero/Marmolista

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BO FONTANEROS-CALEFACTORES

O01BO170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01BO180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01BO190 h. Oficial 3ª Fontanero/Calefactor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

O01BO195 h. Ayudante Fontanero/Calefactor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO O01BP PINTORES						
O01BP230		h.	Oficial 1ª Pintor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
O01BP240		h.	Ayudante Pintor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BR CARPINTEROS						
O01BR150		h.	Oficial 1ª Carpintero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
O01BR160		h.	Ayudante Carpintero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BS SOLDADORES						
O01BS800		h.	Oficial 1ª Soldador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
O01BS810		h.	Ayudante Soldador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01BT TELECOMUNICACIÓN						
O01BT161		h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
O01BT167		h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
O01BT162		h.	Ayudante Instalador telecomunicación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO O01BY YESISTAS Y ESCAYOLISTAS						
O01BY010		h.	Oficial Yesista/Escayolista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
O01BY020		h.	Ayudante Yesista/Escayolista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
APARTADO O01E MANO DE OBRA ESPECIALIZADA						
SUBAPARTADO O01ET TITULACIONES ACADÉMICAS PROFESIONALES						
O01ET010		h.	Geólogo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
O01E010		h.	Arqueólogo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
O01ET020		h.	Biólogo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
O01E060		h.	Paleontólogo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
O01E020		h.	Topógrafo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
O01ET030		h.	Delineante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
O01ET040		h.	Arquitecto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
O01ET050		h.	Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
O01BU820		h.	Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01ET060		h.	Ingeniero Técnico de Obras Públicas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
O01ET150		h.	Ingeniero Civil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
O01ET070		h.	Ingeniero Industrial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01ET080		h.	Ingeniero Técnico Industrial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
O01ET090		h.	Ingeniero Agrícola/Agrónomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
O01ET100		h.	Ingeniero Técnico Agrícola/Agrónomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
O01ET110		h.	Ingeniero Forestal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
O01ET111n		h	Titulado superior tratamiento datos LiDAR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
O01ET120		h.	Ingeniero Técnico Forestal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01ET130		h.	Ingeniero Telecomunicación y Sistemas de Comunicación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO O01EC CONTROL DE CALIDAD						
O01BV520		h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
SUBAPARTADO O01BU AUSCULTADORES						
O01BU840		h.	Ingeniero cualificado en auscultación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
O01BU850		h.	Técnico cualificado en auscultación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
O01BU860		h.	Ayudante cualificado en auscultación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO O01ER REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y ARQUEOLOGÍA						
O01E030		h.	Especialista reintegraciones e injertos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
O01E040		h.	Especialista restaurador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
O01E050		h.	Restaurador de piedra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
O01E080		h.	Especialista en anclajes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
O01E090		h.	Especialista cosidos estáticos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
O01E100		h.	Especialista restaurador fachada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
O01E120		h.	Especialista en proyección calor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01E130		h.	Especialista restaurador pintura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01EV VARIOS

O01E070		h.	Especialista en inyecciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01E140		h.	Conductor 1ª vialidad invernal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01E150		h.	Ayudante conductor vialidad invernal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01EV160		h	Maquinista o conductor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

O01EV100		h	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

O01EV110		h	Plus de distancia desplazamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

O01EV120		dia	Plus desplazamiento cuadrilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO M MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES						
SUBCAPÍTULO M01 MAQUINARIA DE BOMBEO						
APARTADO M01D BOMBAS DE DRENAJE						
SUBAPARTADO M01DA BOMBAS AUTOASPIRANTES						
M01DA010		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.b.p.1,5kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M01DA020		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.b.p.5,5kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M01DA100		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M01DA110		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.15kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M01DA120		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.37kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01DA130		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.55kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M01DA140		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.75kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M01DA200		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.5,5kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
M01DA210		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.7,5kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M01DA220		h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.10kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01DA300		h.	Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.5kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M01DA310		h.	Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.25kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01DA320		h.	Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M01DA400		h.	Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.45kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01DA410		h.	Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.75kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			24,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
M01DA420		h.	Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.100kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			38,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M01DA500		h.	Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01DA510		h.	Bomba autoas.elect.ag.suc.5,5kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
M01DA520		h.	Bomba autoas.elect.ag.suc.11kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
M01DA530		h.	Bomba autoas.elect.ag.suc.15kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01DA600		h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.4,4kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01DA610		h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.6kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M01DA620		h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
M01DA630		h	Bomba autoaspirante diesel 23kW 25l/seg. a 50 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M01DD BOMBAS DIAFRAGMA						
M01DD010		h.	Bom.diaf.neum.fango h=30m, 9m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M01DD020		h.	Bom.diaf.neum.fango h=30m,18m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M01DD030		h.	Bom.diaf.neum.fango h=30m,36m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M01DS BOMBAS SUMERGIBLES						
M01DS010		h.	Bomba sumer.el.ag.lim.1,1 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M01DS020		h.	Bomba sumer.el.ag.lim.5,5 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M01DS030		h.	Bomba sumer.el.ag.lim.18,5 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01DS040		h.	Bomba sumer.el.ag.lim.75 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M01DS100		h.	Bomba sumer.el.ag.suc.1 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01DS110		h.	Bomba sumer.el.ag.suc.5,2 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01DS120		h.	Bomba sumer.el.ag.suc.20 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS						
M01DS130		h.	Bomba sumer.el.ag.suc.54 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M01DS140		h.	Bomba sumer.el.ag.suc.90 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01DS200		h.	Bomba sumer.el.fango 3,7 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M01DS210		h.	Bomba sumer.el.fango 9,2 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01DS220		h.	Bomba sumer.el.fango 22 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
M01DS250		ud	Bomba impulsión fecales 0.75Kw (1CV)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		635,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
M01DS300		ud	Electrobomba sumergida 2,5 - 2 N			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.697,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M01DM MANGUERAS						
M01DM010		h.	Manguera de agua/lodo 25m. de 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01DM020		h.	Manguera de agua/lodo 25m. de 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M01DM030		h.	Manguera de agua/lodo 25m. de 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M01DM040		h.	Manguera de agua/lodo 25m. de 6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
APARTADO M01H BOMBAS DE HORMIGÓN						
SUBAPARTADO M01HA AUTOBOMBAS DE HORMIGÓN						
M01HA010		h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M01HA020		h.	Autob.hormig.<40m3, pluma 36m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M01HA030		h.	Autob.hormig.<40m3, pluma 43m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			271,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M01HB083		h.	Autob.hormig. hasta 40m3, pluma 47m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
M01HB084		h.	Autob.hormig. hasta 40m3, pluma 52m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			281,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M01HB085		h.	Autob.hormig.hasta 40m3, pluma 63m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01HB086		h.	Autob.hormig. hasta 40m3, con tuberia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01HB010		h.	Autob.hormig. 41a55 m3, pluma <=32m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01HB011		h.	Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 36m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M01HB012		h.	Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 43m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01HB013		h.	Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 47m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M01HB014		h.	Autob.hormig.41a55 m3, pluma 52m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M01HB015		h.	Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 63m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M01HB016		h.	Autob.hormig. 41a55 m3, con tuberia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M01HB020		h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M01HB021		h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M01HB022		h.	Autob.hormig.56a75 m3, pluma 43m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01HB023		h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 47m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01HB024		h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 52m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M01HB025		h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 63m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M01HB026		h.	Autob.hormig. 56a75 m3, con tuberia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M01HB030		h.	Autob.hormig. 76a100 m3, pluma <=32m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M01HB031		h.	Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 36m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M01HB032		h.	Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 43m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01HB033		h.	Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 47m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01HB034		h.	Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 52m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M01HB035		h.	Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 63m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01HB036		h.	Autob.hormig. 76a100 m3, con tuberia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
M01HB040		h.	Autob.hormig. 101a150m3, pluma <=32m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01HB041		h.	Autob.hormig. 101a150m3, pluma 36m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
M01HB042		h.	Autob.hormig. 101a150m3, pluma 43m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M01HB043		h.	Autob.hormig. 101a150m3, pluma 47m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M01HB044		h.	Autob.hormig. 101a150m3, pluma 52m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M01HB045		h.	Autob.hormig. 101a150m3, pluma 63m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M01HB046		h.	Autob.hormig. 101a150m3, con tuberia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01HB050		h.	Autob.hormig. 151a200m3, pluma <=32m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01HB051		h.	Autob.hormig. 151a200m3, pluma 36m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M01HB052		h.	Autob.hormig. 151a200m3, pluma 43m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS						
M01HB053		h.	Autob.hormig. 151a200m3, pluma 47m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M01HB054		h.	Autob.hormig.151a200m3, pluma 52m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01HB055		h.	Autob.hormig. 151a200m3, pluma 63m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01HB056		h.	Autob.hormig.151a200m3, con tuberia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M01HB060		h.	Autob.hormig. 201a300m3, pluma <=32m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01HB061		h.	Autob.hormig. 201a300m3, pluma 36m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M01HB062		h.	Autob.hormig. 201a300m3, pluma 43m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01HB063		h.	Autob.hormig. 201a300m3, pluma 47m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
M01HB064		h.	Autob.hormig. 201a300m3, pluma 52m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
M01HB065		h.	Autob.hormig. 201a300m3, pluma 63m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
M01HB066		h.	Autob.hormig. 201a300m3, con tuberia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01HB070		h.	Autob.hormig. >300 m3, pluma <=32m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M01HB071		h.	Autob.hormig. >300 m3, pluma 36m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M01HB072		h.	Autob.hormig. >300 m3, pluma 43m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M01HB073		h.	Autob.hormig. >300 m3, pluma 47m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M01HB074		h.	Autob.hormig. >300 m3, pluma 52m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M01HB075		h.	Autob.hormig. >300 m3, pluma 63m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01HB076		h.	Autob.hormig. >300 m3, con tuberia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01HA040		h.	Desplazamiento autobomba			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M01HA070		km	Desplazamiento autobomba			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M01HE BOMBAS DE HORMIGÓN ESTACIONARIAS						
M01HE010		h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M01HE020		h	Bomba hormigonado estacionaria 60 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M01HE030		h.	Bomba hormigonado estacionaria 120 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M01M BOMBAS DE MORTERO						
SUBAPARTADO M01MP PROYECTORES DE MORTERO						
M01MP010		h.	Proyector de mortero 3 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M01MP020		h.	Proyector de mortero 6 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M01MP030		h.	Proyector de mortero 9 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M02 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN						
APARTADO M02C CARRETILLAS ELEVADORAS						
SUBAPARTADO M02CA CARRETILLAS SIMPLE TRACCIÓN						
M02CA010		h.	Carretilla elev.diesel ST 1 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M02CA020		h.	Carretilla elev.diesel ST 1,5 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M02CA030		h.	Carretilla elev.diesel ST 2 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M02CD CARRETILLAS DOBLE TRACCIÓN						
M02CD010		h.	Carre.elev.diesel DT 2,5t.H=4,5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M02CD020		h.	Carre.elev.diesel DT 2,5t.H=5,5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M02CD030		h.	Carretilla elev.diesel DT 3 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M02CD040		h.	Carretilla elev.diesel DT 4 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M02CD050		h.	Carretilla elev.diesel DT 5 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
M02CD060		h.	Carretilla elev.diesel DT 8 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M02CD070		h.	Carretilla elev.DT 2 t.altura 4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO M02E ELEVADORES						
SUBAPARTADO M02EE ELEVADORES ELÉCTRICOS						
M02EE010		h.	Elevador eléctrico trif.180 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M02EE020		h.	Elevador eléctrico trif.300 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M02EE030		h.	Elevador eléctrico trif.400 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M02EE040		h.	Elevador eléctrico trif.500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M02EE050		h.	Elevador eléctrico trif. 175 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M02EE060		h.	Elevador gasolina 300 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M02G GRÚAS						
SUBAPARTADO M02GC GRÚAS DE CELOSÍA						
M02GC010		h.	Grúa celosía s/cadenas 30 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M02GC020		h.	Grúa celosía s/cadenas 40 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M02GC030		h.	Grúa celosía s/cadenas 50 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M02GC040		h.	Grúa celosía s/cadenas 70 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M02GC050		h.	Grúa celosía s/cadenas 80 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M02GC060		h.	Grúa celosía s/cadenas 100 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M02GC070		h.	Grúa celosía s/cadenas 130 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M02GC080		h.	Grúa celosía s/cadenas 160 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			411,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M02GC090		h.	Grúa celosía s/cadenas 200 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			462,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M02GC110		h.	Grúa celosía s/camión 30 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M02GC120		h.	Grúa celosía s/camión 45 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M02GC130		h.	Grúa celosía s/camión 60 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M02GC140		h.	Grúa celosía s/camión 70 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M02GC150		h.	Grúa celosía s/camión 150 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M02GC160		h.	Grúa celosía s/camión 200 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			308,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M02GE GRÚAS TELESCÓPICAS						
M02GE010		h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M02GE020		h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M02GE030		h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M02GE025		h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M02GE050		h.	Grúa telescópica autoprop. 60 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M02GE060		h.	Grúa telescópica autoprop. 70 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M02GE070		h.	Grúa telescópica autoprop. 80 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M02GE080		h.	Grúa telescópica autoprop. 90 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		227,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M02GE090		h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		250,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M02GE100		h.	Grúa telescópica autoprop. 120t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		289,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M02GE110		h.	Grúa telescópica autoprop. 150t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		347,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
M02GE120		h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		389,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M02GE130		h.	Grúa telescópica autoprop. 200t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		416,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M02GE140		h.	Grúa telescópica autoprop. 225t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		416,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M02GE150		h.	Grúa telescópica autoprop. 250t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		416,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M02GE160		h.	Grúa telescópica autoprop. 300t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		555,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M02GE170		h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M02GE180		h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M02GE190		h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M02GE200		h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		96,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M02GE210		h.	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		119,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M02GE230		h.	Trailer grúa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		79,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M02GT GRÚAS TORRE						
M02GT001		h.	Grúa pluma 25 m./0,75t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M02GT002		h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M02GT003		h.	Grúa pluma 35 m./0,75t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
M02GT004		h.	Grúa pluma 40 m./0,75t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M02GT010		h.	Grúa torre s/vía 33 txm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
M02GT020		h.	Grúa torre s/vía 40 txm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M02GT030		h.	Grúa torre s/vía 60 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M02GT040		h.	Grúa torre s/vía 100 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
M02GT050		h.	Grúa torre s/vía 130 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M02GT060		h.	Grúa torre s/vía 190 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
M02GT070		h.	Grúa torre s/vía 230 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
M02GT080		h.	Grúa torre s/vía 325 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M02GT090		h.	Grúa torre s/vía 450 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
M02GT110		h.	Grúa torre automontante 15 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M02GT120		h.	Grúa torre automontante 20 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
M02GT130		h.	Grúa torre automontante 35 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
M02GT140		h.	Grúa torre automontante 40 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M02GT150		h.	Grúa torre automontante 80 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M02GT160		h.	Grúa torre automontante 100 txm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M02GM MANIPULADORES TELESCÓPICOS

M02GM010		h.	Manipulador telescópico 6-8 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M02GM020		h.	Manipulador telescópico 9-12 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M02GM030		h.	Manipulador telescópico 13-15 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO M02M MONTACARGAS

SUBAPARTADO M02MG MONTACARGAS CON GUIADERAS

M02MG010		h.	Montacarga gasolina 350 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M02MG020		h.	Montacarga eléctrico 350 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M02MG030		h.	Montacarga con guiaderas 1 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M02MM ASCENSORES MIXTOS						
M02MM010		h.	Ascensor mixto 1 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M02MM020		h.	Ascensor mixto 1,5 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M02MM030		h.	Ascensor mixto 2 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO M02P PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN						
SUBAPARTADO M02PL PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICA						
M02PL010		h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M02PL020		h.	Plataforma elev. telescóp. 20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
M02PL030		h.	Plataforma elev. telescóp. 26 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M02PT PLATAFORMA DE ELEVACIÓN TIJERA						
M02PT010		h.	Plataforma elevación tijera 8 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M02PT020		h.	Plataforma elevación tijera 11 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M02PT030		h.	Plataforma elevación tijera 14 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M02PT040		h.	Plataforma elevación tijera 12 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M02T TRACTORES DE ELEVACIÓN						
M02T010		h.	Tractor grúa hasta 1,5 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M03 MAQUINARIA DE FABRICACIÓN						
APARTADO M03A FABRICACIÓN ÁRIDOS						
SUBAPARTADO M03AC PLANTA MÓVIL DE CLASIFICACIÓN						
M03AC010		h.	Planta móvil clasificac.50 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M03AC020		h.	Planta móvil clasificac.75 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
M03AC030		h.	Planta móvil clasific. 125 t./h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M03AC040		h.	Planta móvil clasific. 175 t./h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M03AL PLANTA MÓVIL DE MOLIENDA						
M03AL010		h.	Planta móvil molienda 50 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M03AL020		h.	Planta móvil molienda 75 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M03AL030		h.	Planta móvil molienda 125 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
M03AL040		h.	Planta móvil molienda 175 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			243,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M03AM PLANTA MÓVIL DE MACHAQUEO						
M03AM010		h.	Planta móvil machaqueo 50 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M03AM020		h.	Planta móvil machaqueo 75 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M03AM030		h.	Planta móvil machaqueo 125 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M03AM040		h.	Planta móvil machaqueo 175 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M03AZ PTA. MÓVIL MACHAQUEO Y CLASIF.						
M03AZ010		h.	Plant.móvil mach.clasif.50 t./h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M03AZ020		h.	Plant.móvil mach.clasif.75 t./h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M03AZ030		h.	Plant.móvil mach.clasif.125 t./h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M03AZ040		h.	Plant.móvil mach.clasif.175 t./h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			324,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M03G FABRICACIÓN GRAVA/SUELO-CEMENTO						
SUBAPARTADO M03GC PLANTA DE GRAVA-CEMENTO						
M03GC010		h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M03GC020		h.	Planta discont.grava-c.250 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
M03GC030		h.	Planta discont.grava-c.400 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M03GC040		h.	Planta discont.grava-c.500 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M03GC050		h.	Planta discont.grava-c.750 t./h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
APARTADO M03H FABRICACIÓN DE HORMIGÓN						
SUBAPARTADO M03HA CENTRAL HORMIGÓN AMASADORA						
M03HA010		h.	Central hormigonado 60 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M03HA020		h.	Central hormigonado 100 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M03HA030		h.	Central hormigonado 120 m3/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M03HD CENTRAL HORMIGÓN DOSIFICADORA

M03HD010 h. Central de dosificación 60 m3/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M03HD020 h. Central de dosificación 80 m3/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M03HD030 h. Central de dosificación 100 m3/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03HD040 h. Central de dosificación 130 m3/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 80,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03HH HORMIGONERAS

M03HH010 h. Hormigonera 150 l. gasolina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M03HH020 h. Hormigonera 160 l. gasolina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M03HH040 h. Hormigonera 300 l. gasolina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03HH050 h. Hormigonera 80 l. eléctrica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M03HH060 h. Hormigonera 160 l. eléctrica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M03HH070 h. Hormigonera 200 l. eléctrica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M03HH080		h.	Hormigonera 250 l. eléctrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M03HH090		h.	Hormigonera 300 l. eléctrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M03HT CAMIÓN HORMIGONERA						
M03HT010		h.	Camión hormigonera 6 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M03HT020		h.	Camión hormigonera 8 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M03HT030		h.	Camión hormigonera 10 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M03HV AUTOHORMIGONERAS						
M03HV010		h.	Autohormigonera 1 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M03HV020		h.	Autohormigonera 1,5 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M03HV030		h.	Autohormigonera 2 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
M03HV040		h.	Autohormigonera 2,5 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M03HV050		h.	Autohormigonera 3 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO M03M FABRICACIÓN MEZCLAS BITUMINOSAS

SUBAPARTADO M03MC PLANTAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE

M03MC010 h. Pta.asfált.caliente cont.200 t/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 254,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M03MC110 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 291,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M03MC120 h. Pta.asfált.caliente disc.200 t/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 324,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M03MC130 h. Pta.asfált.caliente disc.260 t/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 459,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03MF PLANTAS ASFÁLTICAS EN FRÍO

M03MF010 h. Pta.asfált. en frío disc.100 t/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 113,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03ML MAQUINARIA DE LECHADA BITUMINOSA

M03ML010 h. Equipo lechada bituminosa 5000 l

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M03ML020 h. Equipo lechada bituminosa 8000 l

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M03ML030 h. Equip.lechada bituminosa 10000 l

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 87,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M03ML040 h. Equip.lechada bituminosa 15000 l

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 216,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M03L FABRICACIÓN MADERA LAMINADA						
M03L010		h.	Taladradora mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M03L020		h.	Equipo pulverización fungicida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M03L030		h.	Equipo de inyección fungicida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M04 MAQUINARIA DE PILOTAJE						
APARTADO M04P EQUIPOS DE PILOTES						
SUBAPARTADO M04PP EQUIPO HINCAPILOTES PREFABR.						
M04PP010		h.	Martinete diesel 15 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M04PP020		h.	Martinete diesel 30 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M04PP100		h.	Martinete neu.hinca.extrac. 35t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			647,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M04PP200		h.	Martinete hidr.hincap.pref.2 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M04PP210		h.	Martinete hidr.hincap.pref.5 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M04PP220		h.	Martinete hidr.hincap.pref.9 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M04PP230		h.	Martinete hidr.hincap.pref.20 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M04PP240		h.	Martinete hidr.hincap.pref.30 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			496,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M04PP250		h.	Martinete hidr.hincap.pref.40 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			615,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS						
M04PP300		h.	Vibrohincador-extr.hidr.35 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M04PP310		h.	Vibrohincador-extr.hidr.75 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
M04PP320		h.	Vibrohincador-extr.hidr.150 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
M04PP330		h.	Vibrohincador-extr.hidr.300 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M04PP340		h.	Vibrohincador-extr.hidr.425 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M04PS EQUIPO PILOTES PERF. IN SITU						
M04PS010		h.	Perf.mec.rotac.hélice kN.m>200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M04PS020		h.	Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M04PS100		h.	M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M04PS110		h.	M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M04PS200		h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M04PS210		h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M04PS220		h.	Equip.perf.rotac.micropilotes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M04PS230		h.	Equip.extrac.tub.micropilotes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M04PS240		h.	Equipo mec. pilotes entubados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO M04T EQUIPOS DE PANTALLAS

SUBAPARTADO M04TP EQUIPOS EXCAVACIÓN PANTALLAS

M04TP010		h.	Cuchara susp.c.méc.1050x3000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M04TP100		h.	Cuchara susp.c.hidr.1000x3000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M04TP110		h.	Cuchara susp.c.hidr.1300x3500mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M04TP200		h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M04TP210		h.	Cuch.mástil g.Kelly1500x3500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M04TP300		h.	Hidrofresa circ.inve.inst.compl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.311,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M04W VARIOS						
M04W010		ud	Transporte equipo mecán.pilotes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.786,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M04W020		ud	Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.498,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO M04Y EQUIPOS DE INYECCIONES						
SUBAPARTADO M04YI INYECTADORAS HIDRÁULICAS						
M04YI010		h.	Inyectadora hidráulica c/grupo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M04YM MOTOBOMBAS A.P. JET-GROUTING						
M04YM010		h.	Motob. Jet-Grouting 90 l/m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M04YM020		h.	Motob. Jet-Grouting 400 l/m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M05 MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FRESADO						
APARTADO M05D DOZERS						
SUBAPARTADO M05DC DOZERS DE CADENAS						
M05DC010		h.	Dozer cadenas D-6 140 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M05DC020		h.	Dozer cadenas D-7 200 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M05DC030		h.	Dozer cadenas D-8 335 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M05DC040		h.	Dozer cadenas D-9 460 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M05DN DOZERS DE NEUMÁTICOS

M05DN010 h. Dozer neumáticos 170 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M05DN020 h. Dozer neumáticos 310 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 114,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M05DN030 h. Dozer neumáticos 450 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 148,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M05E EXCAVADORAS (RETROS)

SUBAPARTADO M05EC RETROEXCAVADORAS DE CADENAS

M05EC010 h Retro-Excavadora orugas hidráulica 90 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M05EC020 h Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M05EC030 h Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

M05EC040 h Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 88,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M05EC110 h Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M05EC120 h Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 2,0 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M05EN RETROEXCAVADORAS DE NEUMÁTICOS

M05EN050 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M05EN010 h Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M05EN020 h Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M05EN030 h Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 55,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M05EN040 h Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M05F FRESADORAS

SUBAPARTADO M05FP FRESADORAS PAVIMENTOS EN FRÍO

M05FP010 h. Fresadora pav. en frío A=600mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 112,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M05FP020 h. Fresadora pav. en frío A=1000mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 156,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M05FP030 h. Fresadora pav. en frío A=2000mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 255,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M05FP040 h. Fresadora pav. en frío A=3000mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 299,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M05FP060 h Fresadora de 2000 mm anchura y 297 kW de potencia

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 157,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M05P PALAS CARGADORAS						
SUBAPARTADO M05PC PALAS CARGADORAS DE CADENAS						
M05PC010		h	Pala cargadora orugas 50 CV/0,60m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M05PC020		h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M05PC030		h	Pala cargadora orugas 150 CV/2,2m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M05PC040		h	Pala cargadora orugas 300 CV/4,5m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M05PN PALAS CARGADORAS DE NEUMÁTICOS						
M05PN010		h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M05PN015		h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M05PN020		h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M05PN030		h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M05PN040		h	Pala cargadora neumáticos 270 CV/4,0m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M05PN050		h	Pala cargadora neumáticos 375 CV/5,4m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M05PN060		h	Pala cargadora neumáticos 690 CV/10,4m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M05PN110		h.	Minicargadora neumáticos 40 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
M05PN120		h.	Minicargadora neumáticos 60 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M05PN130		h.	Minicargadora neumáticos 80 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M05PN140		h	Minicargadora c/martillo romped.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
APARTADO M05R RETROCARGADORAS						
SUBAPARTADO M05RN RETROCARGADORAS DE NEUMÁTICOS						
M05RN010		h.	Retrocargadora neum. 50 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M05RN020		h.	Retrocargadora neum. 75 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M05RN025		h.	Retrocargadora neum. 90 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M05RN030		h.	Retrocargadora neum. 100 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M05RN050		h.	Minicargadora c/martillo romped.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M05RN040		h	Retro-Pala con martillo rompedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M05RN060		h	Mini retroexcavadora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M05RN070		h	Mini-Retro-pala (31/70 cv) 0,6-0,16 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M05RN080		h	Retro-Araña 71/100 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M05RN090		h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO M05T MOTOTRAILLAS

SUBAPARTADO M05TA MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLES

M05TA010		h.	Mototrailla autoc. 150 CV/8m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M05TA020		h.	Mototrailla autoc. 250 CV/12m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

M05TA030		h.	Mototrailla autoc. 330 CV/17m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M05TA040		h.	Mototrailla autoc. 450 CV/26m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M05TC MOTOTRAILLAS CONVENCIONALES						
M05TC010		h.	Mototrailla convenc. 330 CV/15m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M05TC020		h.	Mototrailla convenc. 450 CV/24m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
M05TC030		h.	Mototrailla convenc. 550 CV/34m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M05TH MOTOTRAILLAS HIDRÁULIC.ARRASTRE						
M05TH010		h.	Mototr.hidr.arrastre 7 m3.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
M05TH020		h.	Mototr.hidr.arrastre 14 m3.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
APARTADO M05Z ZANJADORAS						
SUBAPARTADO M05ZC ZANJADORAS DE CADENAS						
M05ZC010		h.	Zanjadora de cadenas 80 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M05ZC020		h.	Zanjadora de cadenas 175 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M05ZN ZANJADORAS DE NEUMÁTICOS						
M05ZN010		h.	Zanjadora de neumáticos 60 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M05ZN020		h.	Zanjadora de neumáticos 110 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M06 MAQUINARIA PERFORACIÓN Y AIRE COMPRIMIDO						
APARTADO M06A PERFORACIÓN POZOS						
SUBAPARTADO M06AP PERCUSIÓN						
M06AP010		h	Equipo perf. percusión D>700 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M06AP020		h	Equipo perf. percusión D>600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
M06AP030		h	Equipo perf. percusión D>500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M06AP040		h	Equipo perf. percusión D>400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M06AP050		h	Equipo perf. percusión D>300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M06AP060		h	Equipo perf. percusión D<300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M06AR ROTOPERCUSIÓN						
M06AR005		h.	Jumbo perforador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M06AR010		h	Equipo de perforacion rotopercusión 6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M06AR020		h	Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M06AR030		h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M06AR110		h	Equipo de perforación rotopercusión sin entubado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M06AR210		h	Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 16 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M06AR310		h	Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 18 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M06AR400		h	Eq.perf. pozos cimbr. D=1,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M06AR500		h	Equipo para anclaje de pernos con compresor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M06C COMPRESORES						
SUBAPARTADO M06CB ESTACIONARIOS ELÉCTRICOS BAJA PRESIÓN						
M06CB010		h.	Compresor estacionario eléctrico baja presión 6 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
M06CB020		h.	Compresor estacionario eléctrico baja presión 9 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M06CB030		h.	Compresor estacionario eléctrico baja presión 12 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M06CB040		h.	Compresor estacionario eléctrico baja presión 17 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M06CB050		h.	Compresor estacionario eléctrico baja presión 24 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M06CB060		h.	Compresor estacionario eléctrico baja presión 37 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M06CB070		h.	Compresor estacionario eléctrico baja presión 52 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M06CE ESTACIONARIOS ELÉCTRICOS MEDIA PRESIÓN						
M06CE010		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M06CE020		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 3 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M06CE030		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M06CE040		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 7,5 m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
M06CE050		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 10 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M06CE060		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 17 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M06CE070		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 25 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M06CE080		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 36 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M06CE090		h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 50 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M06CH PORTÁTILES ELÉCTRICOS

M06CH010 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CH020 h. Compresor portátil eléctrico 5 m3/min.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M06CH030 h. Compresor portátil eléctrico 7 m3/min.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M06CH040 h. Compresor portátil eléctrico 9 m3/min.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06CJ ESTACIONARIOS DIESEL BAJA PRESIÓN

M06CJ010 h. Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M06CJ020 h. Compresor estacionario diesel baja presión 17 m3/min

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06CM PORTÁTILES DIESEL MEDIA PRESIÓN

M06CM010 h. Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M06CM020 h. Compresor portátil diesel media presión 3,7m3/min

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M06CM030 h. Compresor portátil diesel media presión 5m3/min

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M06CM040 h. Compresor portátil diesel media presión 10m3/min

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M06CM050 h. Compresor portátil diesel media presión 17m3/min

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M06CM060		h.	Compresor portátil diesel media presión 21m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M06CM070		h.	Compresor portátil diesel media presión 25m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CM080		h.	Compresor portátil diesel media presión 30m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06CP PORTÁTILES DIESEL ALTA PRESIÓN

M06CP010		h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M06CP020		h.	Compresor portátil diesel alta presión 12 m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CP030		h.	Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M06CP040		h.	Compresor portátil diesel alta presión 21 m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M06CP050		h.	Compresor portátil diesel alta presión 25 m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M06CP060		h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M06M MARTILLOS						
SUBAPARTADO M06MI MARTILLO PICADOR						
M06MI010		h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
M06MI020		h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M06MI110		h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M06MI120		h.	Martillo manual picador neumático hasta 12kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M06MP MARTILLO PERFORADOR						
M06MP005		h	Martillo manual perforador eléctrico hasta 16 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M06MP010		h.	Martillo manual perforador hidráulico hasta 16 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M06MP020		h.	Martillo manual perforador hidráulico 24 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M06MP110		h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M06MP120		h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M06MP130		h.	Martillo perforador con barrena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M06MR MARTILLO ROMPEDOR						
M06MR010		h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M06MR015		h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 9kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M06MR020		h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M06MR110		h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M06MR114		h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 9 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M06MR115		h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M06MR120		h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M06MR200		h.	Martillo rompedor hidráulico 30 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M06MR210		h.	Martillo rompedor hidráulico 75 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M06MR220		h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M06MR230		h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M06MR240		h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M06MR250		h.	Martillo rompedor hidráulico 2000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO M06R ROZADORAS

SUBAPARTADO M06RE ROZADORAS ELÉCTRICAS

M06RE010		h.	Rozadora eléctrica 132kW/30t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			302,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M06RE020		h.	Rozadora eléctrica 200kW/56t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			495,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M06RE030		h.	Rozadora eléctrica 200kW/82t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06RE040		h.	Rozadora eléctrica 300kW/105t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			672,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M06V VAGONES PERFORADORES						
SUBAPARTADO M06VC MARTILLO EN CABEZA S/CADENAS						
M06VC010		h.	V.P.martillo en cabeza neum.50kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M06VC020		h.	V.P.martillo en cabeza neu.150kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M06VC110		h.	V.P.martillo en cabeza hidr.50kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M06VC120		h.	V.P.martillo en cabeza hidr.60kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M06VC130		h.	V.P.martillo en cabeza hid.150kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M06VF MARTILLO EN FONDO S/CADENAS						
M06VF010		h.	V.P.martillo en fondo neum.100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M06VF110		h.	V.P.martillo en fondo hidr.100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M06VF120		h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M06VR CARRO PERFORADOR S/RUEDAS

M06VR010 h. Carro perf.neu. s/ruedas 25 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M06VR020 h. Carro perf.neu. s/ruedas 50 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06VR110 h. Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 73,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M06VR120 h Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 72,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO M06B BARRENADORAS

M06B020 h. Barrena de rotopercusión aire

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M06B010 h. Barrenadora a rotación con agua

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE

APARTADO M07E UNIDADES EXTRAVIALES DE ACARREO

M07E010 h. Unidad extravial acarreo 20 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07E020 h. Unidad extravial acarreo 25 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 72,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M07E030 h. Unidad extravial acarreo 30 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M07E040 h. Unidad extravial acarreo 35 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M07N CÁNONES						
M07N010		m3	Canon tierras de préstamos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07N020		m3	Canon suelo seleccionado prest.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07N030		m3	Canon roca de prestámos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M07N040		m3	Canon tierra vegetal prestámos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M07N090		ud	Canon tocón/ramaje vert. pequeño			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M07N100		ud	Canon tocón/ramaje vert. mediano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07N110		ud	Canon tocón/ramaje vert. grande			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M07N150		m3	Canon vertido tierras inertes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
M07N200		t	Canon tratamiento RCDs potenc. peli.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS						
M07N210		m3	Residuos de categoría I, DECRETO 20/2011			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS						
M07N220		m3	Residuos de categoría II, DECRETO 20/2011			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M07N230		m3	Residuos de categoría III, DECRETO 20/2011			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						
M07N240		m3	Residuos de categoría IV, DECRETO 20/2011			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
M07N250		t	Canon de gestión equipo eléctrico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M07N260		t	Canon gestión vidrio conten. 5 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M07N270		t	Canon gestión vidrio conten. 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M07N280		t	Canon gestión vidrio conten. 12 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M07N290		t	Canon gestión plásticos conten. 5 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M07N300		t	Canon gestión plásticos conten. 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M07N310		t	Canon gestión plásticos conten. 12 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07N320		t	Canon gestión acero y otros metales conten. 5 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M07N330		t	Canon gestión acero y otros metales conten. 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M07N340		t	Canon gestión acero y otros metales conten. 12 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M07N350		t	Canon gestión papel y cartón conten. 5 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M07N360		t	Canon gestión papel y cartón conten. 8 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07N370		t	Canon gestión papel y cartón conten. 12 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
M07N380		t	Canon gestión madera conten. 5 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07N390		t	Canon gestión madera conten. 8 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M07N400		t	Canon gestión madera conten. 12 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO M07V CINTAS TRANSPORTADORAS

M07V010 h. Cinta transport.móvil 8m.x0,50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

M07V020 h. Cinta transport.móvil 10m.x0,50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M07V030 h. Cinta transport.móvil 15m.x0,50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07V040 h. Cinta transport.móvil 6m.x0,60

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M07V050 h. Cinta transport.móvil 10m.x0,60

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO M07W T.KM DE TRANSPORTE

M07W010 t. km transporte áridos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M07W011 t. km transporte de piedra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M07W020 t. km transporte zahorra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M07W030 t. km transp.aglomerado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M07W040 t. km transporte G-C y S-C

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M07W050 t. km transp.grava-emulsión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M07W060		t.	km transporte cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M07W070		t.	km transporte betún			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M07W080		t.	km transporte tierras en obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M07W090		t.	km transporte prefabricados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M07W110		t.	km transporte hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M07W200		km	Suplemento transporte 400 km x Tn			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M07W120		km	Transporte m3 hormigón en obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M07A DUMPERS						
SUBAPARTADO M07AA DUMPER AUTOCARGABLE						
M07AA010		h.	Dumper autocargable 1.500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07AA020		h.	Dumper autocargable 2.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M07AA030		h.	Dumper autocargable 3.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M07AC DUMPER CONVENCIONAL						
M07AC010		h.	Dumper convencional 1.500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
M07AC020		h.	Dumper convencional 2.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M07AC030		h.	Dumper convencional 3.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M07AE DUMPER DESCARGA ELEVADA						
M07AE010		h.	Dumper desca.elevada 1.500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M07AE020		h.	Dumper desca.elevada 2.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
M07AE030		h.	Dumper desca.elevada 3.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M07AH DUMPER HORMIGONERO

M07AH010 h. Dumper horm.autocarg. 400 l.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07AH020 h. Dumper horm.auto.400 l giratorio

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M07AH030 h. Dumper auto.400 l. alta descarga

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07AH040 h. Dumper hormigonera 0,50 m3.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO M07C CAMIONES

SUBAPARTADO M07CA CAMIONES BAÑERA

M07CA010 h. Camión bañera 20 m3 370 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07CA020 h. Camión bañera 20 m3 355 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07CA030 h Camión. Con caja fija. Para 16 t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 55,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07CA040 h Camión con cesta 15 m altura y cabestrante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M07CA110 h Camión-góndola

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07CA210 h Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 106,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M07CB CAMIONES BASCULANTES						
M07CB005		h.	Camión basculante de 8 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M07CB010		h.	Camión basculante 4x2 10 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS						
M07CB015		h.	Camión basculante de 12 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07CB016		h	Camión basculante 20 m3 131/160 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M07CB017		h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M07CB020		h	Camión basculante 4x4 15 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07CB030		h	Camión basculante 20 m3 355 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M07CB040		h	Camión basculante 20 m3 370 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M07CB110		h	Camión basculante 4x4 20t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M07CG CAMIONES CON GRÚA

M07CG010 h. Camión con grúa 6 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M07CG020 h Camión con grua 12 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07CG030 h Camión con grúa 16 t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 58,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M07CG050 h Camión con grúa basculante 131/160

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M07CG060 h Camión con grúa basculante 161/190

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07CG040 h Camión con grúa basculante 241/310 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M07CH CAMIONES HORMIGONERA

M07CH010 h. Camión hormigonera 6 m3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M07CH020 h. Camión hormigonera 8 m3.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M07CH030 h. Camión hormigonera 10 m3.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M07T CARRETILLAS TRANSP. Y TRANSPALÉS						
SUBAPARTADO M07TC CARRETILLAS TRANSPORTADORAS						
M07TC010		h.	Carretilla transporta. 1.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M07TC020		h.	Carretilla transporta. 1.500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M07TC030		h.	Carretilla transporta. 2.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07TC040		h.	Carretilla transporta. 2.500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M07TT TRANSPALÉS						
M07TT010		h.	Transpalé 1.500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
APARTADO M07R GESTIÓN DE RESIDUOS						
SUBAPARTADO M07RP PINTURAS						
M07RP010		ud	Retir.bidón restos pintura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07RP020		ud	Retir.bidón botes pintura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07RP030		ms	Retir.bolsas botes pintura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M07RD DISOLVENTES						
M07RD010		ud	Retir.bidón disolv.hal.recup.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M07RD020		ud	Retir.bidón disolv.hal.no recup.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M07RD030		ud	Retir.bidón disolv.no hal.recup.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M07RD040		ud	Retir.bidón disol.no hal.no rec.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M07RD050		ud	Retir.bidón disolv.mezcla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			304,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M07RW VARIOS						
M07RW010		ud	Retir.bidón filtros aceite/comb.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M07RW020		ud	Retir.conten.aceite vacío			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M07RW030		ud	Retir.bidón mat.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M07RW040		ud	Retir.cont. 5 l.r.sanitario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
M07RW050		kg	Retirada fluorescente 0-100 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07RW060		ud	Retir.bidón decap.cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M07RW070		d.	Mantenimiento ud. WC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M07RW100		m2	Desmontaje y gestión cubrición fibroc. amianto empresa espec.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
M07RW110		m	Desmontaje y gestión de conducción fibrocemento con amianto por			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07RW120		m3	Camión de escombros a vertedero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO M07Z DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA						
M07Z010		ud	Desplazamiento equipo reciclado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.738,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M07Z020		ud	Desplaza. equipo mezclas bitumi.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.223,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M07Z030		ud	Transporte equipo mecánico pilotes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.174,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M07Z040		ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M07Z050		ud	Transporte y montaje equipo de anclajes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.711,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M07Z060		ud	Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			961,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M07Z070		ud	Tr. ent/recog. camión dos-tres ej. 400 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			754,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M07Z080		ud	Transp. entr./recog. furgoneta. 100 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			536,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO M07X VARIOS

M07X010		h	Vehículo piloto para acompañamiento de transportes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M07X110		jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M07X120		jor	Vehículo todoterreno c/remolque dotado de depósito 500-600l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07X130		jor	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M08 MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN

APARTADO M08B BARREDORAS

SUBAPARTADO M08BR BARREDORAS REMOLCADAS

M08BR010		h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M08BR020		h.	Barredora remolcada c/motor aux.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M08BA BARREDORAS AUTOPROPULSADAS

M08BA040 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 109,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO M08C CISTERNAS

SUBAPARTADO M08CA CISTERNAS DE AGUA

M08CA010 h. Camión cisterna de agua 16 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M08CA120 h. Cisterna agua s/camión 16.000 l.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08CB CISTERNAS BITUMINADORAS

M08CB010 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M08CB110 h. Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M08CB210 h. Camión cist.bit.c/dob.ram.10000l

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M08E EXTENDENDORAS Y PAVIMENTADORAS						
SUBAPARTADO M08EA EXTENDEDORAS ASFÁLTICAS						
M08EA010		h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M08EA100		h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M08EA110		h.	Extend.asfál.cadenas 3/8m.150CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M08EC EXTENDEDORAS DE GRAVA-CEMENTO						
M08EC010		h.	Extendedora grava-cemento 150 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M08EG EXTENDEDORAS DE GRAVILLA						
M08EG010		h.	Extend.grav.acoplada y remolcada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M08EG110		h.	Extende.gravilla autopropulsada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M08EG120		h.	Extendedora láser			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M08EL EXTENDEDORAS LATERALES

M08EL010 h. Extendedora lat. arcenes remolc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08EP PAVIMENTADORAS DE HORMIGÓN

M08EP010 h. Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 358,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M08EP020 h. Pavim.enc.desliz.s/cad.400CV/15m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 464,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M08EP110 h. Alisadora de rodillo 250CV/4,5m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 148,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M08EP120 h. Alisadora de rodillo 380CV/8,5m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 280,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08ES EXTENDEDORA LECHADA BITUMINOSA

M08ES010 h. Extend.lechada bituminosa 5 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08ES020 h. Extend.lechada bituminosa 8 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M08ES030 h. Extend.lechada bituminosa 10 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 87,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M08ES040 h. Extend.lechada bituminosa 15 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M08N NIVELADORAS Y ESTABILIZADORES						
SUBAPARTADO M08NM MOTONIVELADORAS						
M08NM010		h.	Motoniveladora de 135 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M08NM015		h.	Motoniveladora 180 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M08NM020		h.	Motoniveladora de 200 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
M08NM030		h.	Motoniveladora de 240 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M08NP ESTABILIZADORES PROFUNDOS						
M08NP010		h.	Eq.integr. estab.in situ 340CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M08NP020		h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M08NS ESTABILIZADORES SUPERFICIALES						
M08NS010		h.	Tractor agríco.c/rotavator 50 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
M08NS015		h	Tractor de neumáticos < 101 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M08NS020		h	Tractor de neumáticos 071/100 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M08NS030		h	Tractor de neumáticos 101/130 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M08NS031		h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M08NS110		h	Tractor orugas 051/70 CV D-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M08NS120		h	Tractor orugas 071/100 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M08NS121		h	Tractor orugas 071/100 CV D-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M08NS130		h	Tractor orugas 101/130 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M08NS131		h	Tractor orugas 101/130 CV D-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
M08NS140		h	Tractor orugas 131/150 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
M08NS141		h	Tractor orugas 131/150 CV D-6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
M08NS151		h	Tractor orugas 151/170 CV D-65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M08NS160		h	Tractor orugas 171/190 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M08NS161		h	Tractor orugas 171/190 CV D-7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M08NS171		h	Tractor orugas 190/240 CV D-8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO M08R RODILLOS Y COMPACTADORES

SUBAPARTADO M08RB BANDEJAS VIBRANTES COMPACTADORAS

M08RB010		h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08RB020		h	Bandeja vibrante 100 kg (50 cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M08RB030		h	Bandeja vibrante 150 kg (45 cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M08RB040		h	Bandeja vibrante 100 kg (40 cm) rever.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M08RB050		h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08RB060		h	Bandeja vibrante 200 kg (60 cm) rever.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08RB070		h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08RB080		h	Bandeja vibrante cribadora aridos cantera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M08RI PISONES VIBRANTES COMPACTADORES						
M08RI010		h.	Pisón vibrante 70 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M08RI020		h.	Pisón vibrante 80 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M08RL RODILLOS VIBRANTES MANUAL TÁNDEM						
M08RL010		h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M08RL020		h.	Rodillo v. dúplex 65 cm. manual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M08RL030		h.	Rodillo v. dúplex 75 cm. manual.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M08RL040		h.	Rodillo v.artic.1000 kg. (75 cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M08RL050		h.	Rodillo v.artic.1500 kg. (80 cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M08RL060		h.	Rodillo v. artic. 2500 kg. (1m)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M08RN RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSA.

M08RN010 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M08RN020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M08RN030 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 11 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M08RN040 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M08RN050 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08RR RODILLOS VIBRANTES REMOLCADOS

M08RR010 h. Rodillo vibrante remolcado 6 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08RT RODILLOS VIBRANT.AUTOPROP.TÁNDEM

M08RT010 h. Rodillo v.autop.tándem 1,4 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M08RT020 h. Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M08RT030 h. Rodillo v.autop.tándem 7,5 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M08RT040 h. Rodillo v.autop.tándem 9 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08RT050 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M08RT060		h.	Rodillo v.autop.tándem 11 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08RV COMPACT.ASFÁLT.NEUMÁTICOS AUTOP.

M08RV010		h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M08RV020		h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M08RV030		h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/30t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO M08W RECICLADORAS DE FIRMES

M08W010		h	Recicladora WR 2500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M08W100		h	Mezclador WM 400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08W200		h	Trituradora remolcada martillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO M09 MAQUINARIA AGRO-FORESTAL Y JARDINERÍA						
APARTADO M09A ACTUACIÓN SOBRE PLANTAS						
SUBAPARTADO M09AA AUTOCARGADORES						
M09AA010		h.	Autocargador forestal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M09AA020		h.	Autocargador siega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M09AA030		h	Autocargador forestal 101/130 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AB BIOTRITURADORES						
M09AB010		h.	Biotriturador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M09AB020		h	Astilladora sin mano de obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M09AB030		h	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M09AB110		h	Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M09AC CORTACÉSPEDES

M09AC010 h. Cortacésped eléctrico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M09AC020 h. Cortacésped a gasolina tracción

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M09AC040 h. Cortacésped tractor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09AC030 h Tractor agrícola c/cortacésped

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AD DESBROZADORAS

M09AD010 h. Desbrozadora 2 tiempos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M09AD020 h Desbrozadora motor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M09AD040 h Desbrozadora motor de hilo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09AD050 h Desbrozadora forestal orugas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09AD060 h Desbrozadora forestal martillos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M09AD070 h Desbrozadora motor de disco s/MO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M09AD080 h Descortezadora movil

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M09AE ESPARCIDORES						
M09AE010		h.	Remolque esparcidor 4.000 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AI CISTERNAS						
M09AI010		h.	Cisterna de 2.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
M09AI020		h.	Cisterna de 6.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M09AI030		h.	Cisterna de 10.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AK SKIDDERS						
M09AK010		h	Skidder 101/130 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AL PLANTADORAS LINEALES						
M09AL010		h.	Plantadora lineal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AM MOTOSIERRAS						
M09AM010		h.	Motosierra eléctrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M09AM020		h.	Motosierra de poda a gasolina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M09AM030		h.	Motosierra a gasolina grande			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M09AM040		h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M09AM050		h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M09AM060		h	Motosierra sin mano de obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M09AM070		h	Podadora s/MO			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M09AN080		h	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AN ABONADORAS						
M09AN010		h.	Abonadora centrífuga 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M09AN020		h.	Abonadora pendular 360 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AO MOTOCULTORES						
M09AO010		h.	Motocultor 60/80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M09AP PULVERIZADORES						
M09AP010		h.	Pulverizador a motor autónomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M09AP020		h.	Atomizador 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AR CORTASETOS						
M09AR010		h.	Cortasetos eléctrico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M09AR020		h.	Cortasetos a gasolina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AS SULFATADORAS						
M09AS010		h.	Sulfatadora mochila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M09AS020		h.	Motosulfatadora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09AW VARIOS						
M09AW010		h.	Segadora rotativa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M09M MANTENIMIENTO DEL TERRENO						
SUBAPARTADO M09ME ESCARIFICADORES						
M09ME005		h.	Arado chisel 9 brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M09ME010		h.	Escarificador normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M09ME020		h.	Escarificador profesional 60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09MH HIDROSEMBRADORAS						
M09MH010		h.	Hidrosembr. s/camión 6000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M09MH020		h.	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09MR RULOS APISONADORES						
M09MR010		h.	Rulo apisonador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09MS SEMBRADORAS						
M09MS010		h.	Sembradora siembra directa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M09MS020		h.	Sembradora regeneradora 400 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M09MS030		h.	Sembradora a chorrillo 505 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO M09P PREPARACIÓN DEL TERRENO

SUBAPARTADO M09PA AHOYADORAS

M09PA010 h. Ahoyadora pequeña max. 20 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M09PA020 h. Ahoyadora grande max. 35 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

M09PA030 h. Motoahoyadora 3,5/5,5 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09PI AIREADORES

M09PI010 h. Aireador de suelo a motor 60 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09PN MOTOAZADAS

M09PN010 h. Motoazada normal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M09PN020 h. Motoazada grande

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M09PN030 h. Motoazada plus

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M09PS SOPLADORES						
M09PS010		h.	Soplador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09PT TRACTORES						
M09PT030		h.	Tractor agrícola c/rotavator			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M09PT040		h.	Tractor neumático 71/100 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M09PT045		h.	Tractor neumático 101/130 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M09PT050		h.	Tractor de orugas 71/100 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M09PT055		h.	Tractor orugas 101/130 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M09PT056		h.	Tractor orugas 131/150 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
M09PT060		h.	Tractor de orugas 171/190 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M09PT070		h	Tractor agrícola c/arado vertical 60 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M09PT080		h	Tractor agrícola c/apero ent .piedras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M09PT090		h	Tractor agrícola c/rotavator 050 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M09PT100		h	Tractor agrícola c/rotavator 100 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M09PT110		h	Tractor agrícola c/rotavator 200 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09PW OTROS APEROS						
M09PW010		h.	Subsolador forestal fijo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M09PW015		h.	Subsolador forestal 5 br.regul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M09PW020		h.	Arado bisurco reversible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
M09PW025		h.	Arado chisel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M09PW030		h.	Barrena helicoidal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M09PW040		h.	Grada 20 discos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M09PW045		h.	Grada de púas rotativa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M09PW050		h.	Vertedera 4 cuerpos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M09PW060		h.	Cultivador muelles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M09PW070		h	Grada de discos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
M09PW080		h	Garra pretensora retroexcavadora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M09PZ ZANJADORA						
M09PZ020		h.	Útiles de perfilado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M09PZ030		h.	Útiles de puntas zanjadoras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M10 MAQUINARIA AUXILIAR						
APARTADO M10A MAQ. AUXILIAR DE ACERO						
M10A010		h.	Cizalla eléctrica hasta 30mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M10A020		h.	Cizalla manual ferralla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10A030		h.	Dobladora eléctrica hasta 30mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
M10A040		h.	Estribadora eléctrica hasta 16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO M10H MAQ. AUXILIAR DE HORMIGÓN

SUBAPARTADO M10HC CORTADORAS

M10HC010 h. Cortadora diesel hormig.D=350mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

M10HC020 h. Equipo cortajuntas losas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M10HC030 h. Cortadora disco rad. 1 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HF FRATASADORA DE HORMIGÓN

M10HF010 h. Fratasadora gasolina 60-110v.p.m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M10HF020 h. Fratasadora eléctica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HG GUNITADORAS

M10HG010 h. Gunitadora de hormigón 24 CV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M10HG020 h. Gunitadora de taludes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10HG030 h. Robot gunitador

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 207,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M10HG050 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO M10HO REVOCADORA DE HORMIGÓN

M10HO010 h. Revocadora de hormigón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HP PULIDORA

M10HP010 h. Pulidora mecánica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HR REGLA VIBRANTE

M10HR010 h. Regla vibrante eléctrica 2 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M10HR020 h. Regla vibrante eléctrica 3 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M10HR030 h. Regla vibrante eléctrica 5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HV VIBRADOR HORMIGÓN

M10HV010 h. Vibrador hormigón neumát. 50 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M10HV020 h. Vibrador hormigón neumát. 70 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M10HV030 h. Vibrador horm.neumático 100 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M10HV040 h. Vibrador hormig.eléctrico 30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

M10HV050 h. Vibrador hormig.eléctrico 50 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M10HV060		h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M10HV070		h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
M10HV080		h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M10HV090		h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10HV100		h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
M10HV110		h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M10HV120		h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
M10HV210		h	Vibrador hormigón o regla vibrante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M10HV215		h	Vibrador hormigón o Regla vibrante s/M.O.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10HV220		h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M10HW VARIOS						
M10HW010		h.	Convertidor alta frecuencia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
APARTADO M10M MAQ. AUXILIAR DE MADERA						
SUBAPARTADO M10MM MOTOSIERRA						
M10MM010		h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10MM020		h.	Motosierra gasol. l=40cm. 1,32CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M10MT TRONZADORA						
M10MT010		h.	Mesa tronzadora de corte seco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M10MT020		h.	Tronzadora de corte húmedo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO M10P MAQ. AUXILIAR DE TESADO						
SUBAPARTADO M10PI EQUIPO INYECCIÓN						
M10PI010		h.	Equipo inyección cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M10PI020		h.	Eq. de inyección manual resinas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M10PT EQUIPO DE TESADO						
M10PT010		h.	Equipo de tesado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M10PT020		h.	Eq.tesa-barras c/cilind.y bom.h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M10PE MAQ.AUXILIAR CANALIZACIONES POLIETILENO						
M10PE010		h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
APARTADO M10S MAQ.AUX.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAM.						
SUBAPARTADO M10SA AHOYADORAS						
M10SA010		h.	Ahoyadora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M10SH HINCADORA POSTES						
M10SH010		h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M10SP EQUIPO PINTABANDA						
M10SP010		h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M10SP020		h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M10SP030		h.	Equipo pintabandas spray			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M10T GRUPOS ELECTRÓGENOS						
SUBAPARTADO M10TI GRUPOS ELECTRÓGENOS INS						
M10TI010		h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M10TI020		h.	Grupo electrógeno INS 25 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M10TI030		h.	Grupo electrógeno INS 40 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M10TI040		h.	Grupo electrógeno INS 60 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10TI050		h.	Grupo electrógeno INS 80 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
M10TI060		h.	Grupo electrógeno INS 100 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M10TI070		h.	Grupo electrógeno INS 200 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M10TI080		h.	Grupo electrógeno INS 500 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M10TS GRUPOS ELECTRÓGENOS STD						
M10TS010		h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M10TS020		h.	Grupo electrógeno STD 15 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M10TS030		h.	Grupo electrógeno STD 25 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M10TS040		h.	Grupo electrógeno STD 40 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M10TS050		h.	Grupo electrógeno STD 60 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
M10TS060		h.	Grupo electrógeno STD 80 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M10TS070		h.	Grupo electrógeno STD 100 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
M10TS090		h	Grupo electrógeno STD 500 kVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M10Z CABINAS INSONORIZACIÓN						
M10Z010		ud	Cab.inson.motor 18 KVA 3,2x1x1m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.063,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M10Z020		ud	Cab.inson.motor 25 KVA 3,2x1x1m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.175,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M10Z030		ud	Cab. inson. motor 60 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.860,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M10Z040		ud	Cab. inson. motor 250-325 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.085,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
M10Z050		ud	Cab. inson. motor 375-500 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.002,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO M10C MAQ.AUXILIAR DE CANTERÍA						
M10C010		h.	Bailarín mecánico abujardados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
APARTADO M10B MAQ.AUXILIAR PINTURA						
M10B010		h.	Equipo de gotelé pequeño 1,5CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10B020		h.	Equipo de gotelé grande 3CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M10B030		h.	Equipo esmalte-plástico pequeño			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M10B040		h.	Equipo esmalte-plástico grande			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M10B050		h.	Caldera pintura gotelé			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10B060		h.	Caldera pintura no gotelé			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M10B070		h.	Pistola pintura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M10B080		h.	Airless medio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M10B090		h.	Airless grande			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M10B100		h.	Compresor de aire eléctrico 1CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M10B110		h.	Compresor de aire eléctrico 2CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M10B120		h.	Compresor de aire eléctrico 2,5CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M10B130		h.	Compresor de aire gasolina 5,5CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
M10B140		h.	Encaladora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M10B150		h.	Batidora pintura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M10B160		h.	Pistola de inyección			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M10B170		h.	Lijadora de gotelé			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
M10B180		h.	Mezcladora de pintura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO M10Q MAQ.AUXILIAR MORTEROS						
M10Q010		h.	Mezcladora-batidora mort.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO M10V VARIOS						
M10V010		h	Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
M10V020		h	Remolque tractor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M11 MAQUINARIA DE TALLER						
APARTADO M11L EQUIPOS LÁSER						
M11L010		h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.cortas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M11L020		h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.medias			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M11L030		h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.largas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M11L040		h.	Nivel Láser			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M11M MOTOSOLDADORAS						
M11M010		h.	Motosoldad.eléctrica 3 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M11M020		h.	Motosoldad.eléctrica 5 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M11M030		h.	Motosoldad.eléctrica 7 KVAs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M11M040		h	Motosoldad.diesel electrodo 5,25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M11M050		h	Motosoldad.gasol. electrodo 5,25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
APARTADO M11O EQUIPOS OXICORTE						
M11O010		h.	Equipo oxicorte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
APARTADO M11R RADIALES						
M11R010		h.	Radial eléctrica 230W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M11R020		m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M11S SECADORES						
M11S010		h.	Secador eléc.aire caliente 6 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M11S020		h.	Secador eléc.aire caliente 12 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M11S030		h.	Secador diesel por aire caliente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS						
APARTADO M11T TALADRADORAS						
M11T010		h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M11T020		h.	Equipo perforador diamante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M11T030		h.	Taladradora mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
APARTADO M11W VARIOS						
M11W010		h.	Equipo chorro aire presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M11W020		h.	Rodillo giratorio de hilos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
M11W030		h.	Cepilladora mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M11W040		h.	Equipo chorro arena presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M11W050		h.	Ventilador 75 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M11W060		h.	Pulverizador aerográfico de mano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M11W070		h.	Equipo portátil abujardado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO M11Z ROZADORAS

M11Z010		h.	Rozadora eléctrica de 1 kW.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M11A EQUIPOS DE AGUA A PRESIÓN

SUBAPARTADO M11AC EQUIPO AGUA CALIENTE A PRESIÓN

M11AC010		h.	Equipo agua caliente a presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M11AF EQUIPO AGUA FRÍA A PRESIÓN

M11AF010		h.	Equipo agua fría a presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M11AF020		h.	Equipo atomizador agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M12 MEDIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M12A ANDAMIOS Y APEOS						
SUBAPARTADO M12AA ANDAMIOS						
M12AA010		m2	Día alquiler andamio trad.>200m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA020		m2	Día alquiler andamio euro.>200m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12AA023		m2	Mont.-desm.andam.trad.>200m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA026		m2	Mont.-desm.andam.euro.<200m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
M12AA030		m2	Día alquil.andamio trad.200-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M12AA040		m2	Día alquil.andamio euro.200-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M12AA043		m2	Mont.-desm.andam.trad.200-600m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
M12AA046		m2	Mont.-desm.andam.euro.200-600m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA050		m2	Día alquiler andamio trad.>600m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M12AA060		m2	Día alquiler andamio euro.>600m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M12AA063		m2	Mont.-desm.andam.trad.>600m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AA066		m2	Mont.-desm.andam.euro.>600m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA070		m2	Día alquiler andamio estab.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12AA080		día	Alquiler torre mod. 20 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
M12AA090		día	Alquiler castillete 6 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12AA100		día	Alquiler castillete 15 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AA110		ud	Torre mod. 20 t., 6 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.046,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M12AA120		ud	Castillete 3x3 m. hasta 6 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		130,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M12AA130		ud	Castillete 3x3 m. hasta 15 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		210,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12AA230		m2	Andamio estabilizador met.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12AA240		m3	Andamio metálico en cimbras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA250		m2	Plataforma volada tablones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		102,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AA260		ud	Bases extensométricas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12AA270		día	Alq.mód.lateral andam.trad.1x2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M12AA280		día	Alquiler cruceta 3,00 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12AA290		día	Alquiler larguero hasta 3,00 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12AA300		día	Alq.plataforma simple 0,30x3,00m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA310		día	Alquiler base andamio c/rueda			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M12AA320		día	Alq.viga protect.2,5m. vuelo 20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12AA330		m	Inst.viga protect.2,5m.para 20m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12AA340		día	Alq.ménsula volad.0,75m.ancho 20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AA350		m	Inst.méns.volad.0,75m.ancho 20m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AA360		día	Alq. vigas de carga 6m. largo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AA370		ud	Instalac.viga de carga 6m. largo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			87,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA380		día	Alq.plat.simple 0,80 a 3,00x0,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12AA390		ud	Instalación plataforma simple			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12AA400		día	Alq.plataforma doble 2-3x 0,60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12AA410		ud	Instalación plataforma doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			13,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M12AA420		día	Alq.escal.zanca altura libre 2m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12AA430		ud	Instalación escalera de zanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			35,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M12AA440		día	Alq.escal.pates altura libre 2m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12AA450		ud	Instalación escalera de pates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12AA460		día	Alq.módulos paso ancho 0,60m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12AA470		ud	Instalación módulos de paso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AA480		día	Alquiler andamio colgado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M12AA490		día	Alq.plataf.andam.colg.2,65x1,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M12AA500		día	Alq.plataf.andam.colg.2,00x1,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AA510		día	Alq.plataf.andam.colg.1,50x1,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA520		día	Alq.plataf.andam.colg.1,00x1,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA530		día	Alq.platafor.esquinera 1,00x1,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12AA540		día	Alquiler jaula colgante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12AA550		día	Alquiler tráctel 50m cable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M12AA560		día	Alquiler tráctel 30m cable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12AA570		día	Alquiler tráctel 20m cable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12AA580		día	Alquiler liras extremas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AA590		día	Alquiler liras intermedias			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
M12AA600		día	Alq.pescante i/tornillo pasante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M12AA610		día	Alquiler caballete			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M12AA620		día	Alq. base contrapeso and. col.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AA630		día	Alq.contrapeso andam.colg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AA635		m2	Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA640		m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12AA650		m2	Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12AA660		m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AA670		m2	Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12AA675		m2	Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AA680		día	m2. alq. andamio acero galvanizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
M12AA690		día	m2. alq. red mosquitera andamios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
M12AA700		m2	Montaje y desm. red andam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M12AP APEOS						
M12AP010		ud	Equipo metálico para apeos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12AP020		ud	Apeo de pilar una planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			641,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AP030		ud	Apeo madera 20/7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12AP040		ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M12AP050		ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 3 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12AP060		ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 4 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12AP070		ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
M12AP080		ud	Apeo madera 3x20/7 hasta 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AP090		ud	Apeo madera 3x20/7 hasta 4 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		71,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M12AP100		ud	Apeo madera 3x20/7 hasta 5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M12AP110		ud	Apeo madera tornap. 2x20/7 < 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M12AP120		ud	Apeo madera tornap. 2x20/7 < 3 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AP130		ud	Apeo mad.tornap.2x20/7 hasta 4 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12AP140		ud	Apeo mad.tornap.3x20/7 hasta 4 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12AP150		ud	Apeo mad.tornap.3x20/7 hasta 5 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M12AP160		ud	Apeo mad.tornap.4x20/7 hasta 7 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12AP170		m2	Apeo bóveda con 1/2 pie H/D			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12AP180		m2	Apeo bóveda con andamio metálico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12AP190		m2	Apeo forjado hasta 5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12AP200		m2	Apeo de fachada/cáscara			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M12AP210		m.	Apeo zuncho codales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12AP250		m2	Recercado hueco madera 15/5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12AP260		m2	Recercado hueco madera 20/7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AP270		m2	Recerc. hueco mad.S. Andrés 20/7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12AP300		m2	Formación de cimbra de madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AP310		m2	Formación de cimbra metálica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12AP350		ud	Tablón 20/7 complemento apeos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12AP360		ud	Tabloncillo 15/5 complem. apeos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
M12AP370		ud	Tabla 10/3 complemento apeos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M12C CODALES Y PUNTALES						
SUBAPARTADO M12CC CODALES						
M12CC010		ud	Codal met.exten.p/panel aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
M12CC020		ud	Codal met.extensib.p/panel chapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12CC030		ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M12CP PUNTALES						
M12CP010		ud	Puntal telescópico/día hasta 3m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
M12CP020		día	Alq.puntal 1,5 t., 1.70m a 3.10m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M12CP030		día	Alq.puntal 1,5 t., 2.00m a 4.10m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M12CP040		día	Alq.puntal 1t., hasta 5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M12CP050		día	Alq. puntal mod. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M12CP060		día	Alq.puntal mod. 5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
M12CP070		día	Alq.puntal mod. 10 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12CP080		ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12CP090		ud	Puntal telescópico 4 m., 1,5 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12CP100		ud	Puntal mod. 3 tubos 15 t., 5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		199,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M12CP110		ud	Puntal mod. 3 tubos 15 t. 7,5 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		301,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M12CP120		ud	Puntal mod. 3 tubos 15 t., 10 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		404,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12CP130		ud	Puntal mod. 4 tubos 40 t., 5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		723,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12CP140		ud	Puntal mod. 4 tubos 40 t.,10 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.017,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12CP200		ud	Amortización de puntal met. y telescópico 5 m. 150 usos.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M12E ENCOFRADOS						
SUBAPARTADO M12EC ENCOFRADOS DE CARTÓN						
M12EC010		m.	Encof.cartón pilar cir. D=20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
M12EC020		m.	Encof.cartón pilar cir. D=25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12EC030		m.	Encof.cartón pilar cir. D=30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
M12EC040		m.	Encof.cartón pilar cir. D=35cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12EC050		m.	Encof.cartón pilar cir. D=40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M12EC060		m.	Encof.cartón pilar cir. D=45cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
M12EC070		m.	Encof.cartón pilar cir. D=50cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
M12EC080		m.	Encof.cartón pilar cir. D=55cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12EC090		m.	Encof.cartón pilar cir. D=70cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12EC100		m.	Encof.cartón pilar cua. 20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12EC110		m.	Encof.cartón pilar rect. 20x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EC120		m.	Encof.cartón pilar rect. 20x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12EC130		m.	Encof.cartón pilar cua. 25x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12EC140		m.	Encof.cartón pilar cua. 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12EC150		m.	Encof.cartón pilar cua. 35x35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M12EC160		m.	Encof.cartón pilar cua. 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M12ED ENCOFRADOS METÁLICOS PILARES						
M12ED010		m.	Encof.met.cir. D=25 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12ED020		m.	Encof.met.cir. D=25 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12ED030		m.	Encof.met.cir. D=30 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
M12ED040		m.	Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
M12ED050		m.	Encof.met.cir. D=35 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
M12ED060		m.	Encof.met.cir. D=35 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12ED070		m.	Encof.met.cir. D=40 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M12ED080		m.	Encof.met.cir. D=40 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M12ED090		m.	Encof.met.cir. D=45 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12ED100		m.	Encof.met.cir. D=45 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
M12ED110		m.	Encof.met.cir. D=50 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12ED120		m.	Encof.met.cir. D=50 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M12ED130		m.	Encof.met.cir. D=55 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12ED140		m.	Encof.met.cir. D=55 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12ED150		m.	Encof.met.cir. D=60 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12ED160		m.	Encof.met.cir. D=60 cm. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12ED170		m.	Encof.met.cir. D=70 cm. 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12ED180		m.	Encof.met.cir. D=70 cm. 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12ED190		m.	Encof.met.cir. D=80 cm. 1 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M12ED200		m.	Encof.met.cir. D=80 cm. 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
M12ED210		m.	Encof.met.cir. D=90 cm. 1 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12ED220		m.	Encof.met.cir. D=90 cm. 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12ED230		m.	Encof.met.cir. D=100 cm. 1 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12ED240		m.	Encof.met.cir. D=100 cm. 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
M12ED250		m2	Encof.metál. 300x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12ED260		m2	Encof.metál. 270x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12ED270		m2	Encof.metál. 260x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12ED280		m2	Encof.metál. 250x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12ED290		m2	Encof.metál. 125x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED300		m2	Panel met. fenol. 300x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED310		m2	Panel met. fenol. 100x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED320		m2	Panel met. fenol. 300x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED330		m2	Panel met. fenol. 100x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED340		m2	Panel met. fenol. 300x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED350		m2	Panel met. fenol. 300x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED360		m2	Panel met. fenol. 300x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
M12ED370		m2	Panel met. fenol. 100x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M12EF ENCOFRADOS METÁLICOS						
M12EF010		m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
M12EF020		m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12EF030		m.	Encof. metál.circular D=30/40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12EF040		m.	Fleje para encofrado metálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12EF060		ud	Molde metálico 60x20x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M12EF200		ud	Enco. met. cono pozo (100/60-40)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EF210		ud	Enco. met. cono pozo (110/60-60)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			407,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12EF220		ud	Enco. met. cono pozo (110/60-80)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			509,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12EF250		m.	Encof. met. anillo pozo D=100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			636,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12EF260		m.	Encof. met. anillo pozo D=110 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			687,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
M12EF300		ud	Encofrado met. arqueta 50x50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EF310		ud	Encofrado met. arqueta 50x50x60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		254,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EF320		ud	Encofrado met. arqueta 60x60x75			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		356,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EF400		ud	Encofrado met. imbornal 50x30x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		203,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12EF410		ud	Encofrado met. imbornal 60x35x60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		229,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M12EF420		ud	Encofrado met. imbornal 60x40x70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		254,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EF430		día	Alq. sopandas 4m. para forjados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M12EF440		día	Alq.correas intermed.4m.p/forj.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M12EF450		día	Alq.crucero 1,97m. para forjados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12EF460		día	Alq.crucero 0,97m. para forjados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
M12EF470		día	Alq. tablero fenól.1,97m.p/forj.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M12EF480		día	Alq. tablero fenól.0,97m.p/forj.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EF490		ud	Escuadra articulada 1,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			669,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12EO ENCOFRADO METAL.FENOL. MUROS

M12EO010		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x2,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.037,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M12EO020		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			456,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12EO030		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			422,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12EO040		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			443,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M12EO050		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			355,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EO060		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			331,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EO070		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			321,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12EO080		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			309,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EO090		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			292,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EO100		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x0,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EO110		ud	Panel escuad.met-fenól.3,00x0,35x0,35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			538,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12EO120		ud	Panel escuad.met-fenól.3,00x0,30x0,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			508,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12EO130		ud	Panel escuad.met-fenól.3,00x0,25x0,25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			485,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12EO140		ud	Angulo exterior metálico 3,00x0,15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
M12EO150		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x1,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12EO160		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EO170		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12EO180		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			190,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12EO190		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12EO200		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EO210		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
M12EO220		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M12EO230		ud	Panel metálico-fenól. 1,00x0,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12EO240		ud	Panel escuad.met-fenól.1,00x0,35x0,35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			350,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12EO250		ud	Panel escuad.met-fenól.1,00x0,30x0,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M12EO260		ud	Panel escuad.met-fenól.1,00x0,25x0,25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			321,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12EO270		ud	Ángulo exterior metálico 1,00x0,15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12EO280		ud	Grapa unión paneles met.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M12EO290		ud	Grapa unión extensible paneles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M12EO300		ud	Escuadra articulada 3,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M12EO310		ud	Escuadra articulada 1,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			669,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EO320		ud	Barra dywidag 1,50 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12EO330		ud	Barra dywidag 1,35 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
M12EO340		ud	Barra dywidag 1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12EO350		ud	Barra dywidag 1,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12EO355		m.	Barra dywidag			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M12EO360		ud	Placa tuerca palomilla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M12EO370		ud	Tuerca palomilla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12EO380		ud	Enganche grua paneles encof. muro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M12EO390		ud	Accesorio hormigonado muros			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12EO400		ud	Chapa compensacion 3,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
M12EO410		ud	Chapa compensacion 1,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		106,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EO420		ud	Consola trabajo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EO430		m.	Tubo PVC diametro 22/26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12EO440		ud	Cono terminal tubo 22/26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M12EO450		ud	Tapón ciego tubo PVC 22/26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12EO460		ud	Cono impermeable term. 22/26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M12EO470		ud	Tapón ciego cono imperm. 22/26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M12EO480		m2	Fenolico 0,98x2,98x15 reposicion panel.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M12EO490		m.	Berengeno 1,5x1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
M12EO491		m.	Berengeno samba 2,5x2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
M12EO492		m.	Berengeno samba 3,0x3,0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
M12EO493		m.	Berengeno pino 2,5x2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EO494		m.	Berengeno pvc 2,5x2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EO500		ud	Muelle berengeno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M12EO510		ud	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12EO511		ud	Panel Orma 2,70x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12EO512		ud	Esquina interior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EO520		ud	Grapa unión paneles met.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
M12EO521		ud	Grapa unión regulable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M12EO525		ud	Barra roscada 1,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
M12EO530		ud	Tuerca palomilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M12EO535		ud	Tuerca Placa Campana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M12EO540		ud	Placa tuerca palomilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EO550		ud	Barra dywidag 1,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M12EO560		ud	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12EO561		ud	Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12EO570		ud	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=4m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12EO580		ud	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M12EO590		ud	Conjunto establizador muros 1 cara h>6m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12EO600		ud	Clavija Rigidizador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
M12EO610		ud	Rigidizador 0,90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M12EM MADERA PARA ENCOFRADOS						
M12EM010		m2	Tarima pino gallego 8/15x23x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
M12EM020		m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M12EM030		m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12EM040		m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
M12EM050		m2	Tablero agl. hidr. 366x183x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EM060		m2	Tablero agl. hidr. 366x183x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
M12EM070		m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M12EM080		m2	Tabl.contr.fenól. 18 mm.p/2c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M12EM090		m2	Tablero aglomerado 19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12EM100		m2	Tablero aglomerado 22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
M12EM110		m2	Tablero aglom. plast. 19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EM120		m2	Tablero aglom. plast. 22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12EM130		m2	Tablero contr. embero 5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12EM140		m2	Tablero contr. roble 5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12EM150		m2	Tablero contr. sapelly 5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EM160		m2	Tablero contr. p.valsain 5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12EM170		m2	Tablero contr. p.oregón 5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
M12EM180		ud	Tablero 2,00x0,50x0,027			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M12EM190		ud	Sopanda 4m. para forjado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M12EM200		ud	Sopanda 3m. para forjado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
M12EM210		ud	Sopanda 2m. para forjado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M12EM220		ud	Portasopanda 4m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EM230		ud	Portasopanda 2m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12EM240		ud	Basculante aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
M12EM250		ms	Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M12EL POLIÉSTER						
M12EL010		ud	Molde estrat. poliéster 1,50 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
M12EL100		m3	Poliestireno expandido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS						
SUBAPARTADO M12EP PANELES						
M12EP010		ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12EP020		ud	Panel cha.acero 400x100cm.(400p)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12EP030		ud	Panel chapa acero c/cámara(300p)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12EP040		ud	Panel prefabricado chapa 125x250cm.(400p)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO M12ET TABLESTACAS						
M12ET010		ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12ET020		ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO M12EZ CIMBRAS						
M12EZ010		m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M12EZ020		m3	Alqu./día cimbra tub.6 m/1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
M12EZ030		m3	Alqu./día cimbra tub.9 m/1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12EZ040		m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/2000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12EZ050		m3	Alqu./día cimbra tub.6 m/2000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
M12EZ060		m3	Alqu./día cimbra tub.9 m/2000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M12EZ070		m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/3000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
M12EZ080		m3	Alqu./día cimbra tub.6 m/3000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
M12EZ090		m3	Alqu./día cimbra tub.9 m/3000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12EZ200		m3	Cimbra Metálica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M12EZ250		m2	Cimbra Pórtico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12EH ENCOFRADO PERDIDO PREFABRICADO

M12EH010		m2	Placa pref. de hormigón de 4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M12EH020		m2	Placa pref. de hormigón de 5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO M12O CONTENEDORES

M12O100		día	Contenedor para escombros 1 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M12O011		día	Contenedor para escombros 4 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

M12O010		día	Contenedor para escombros 5 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12O012		día	Contenedor para escombros 6 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

M12O013		día	Contenedor para escombros 8 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12O014		día	Contenedor para escombros 20 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

M12O020		ud	Envase/saco no recuperable escombros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12O025		ud	Envase/saco recuperable escombros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
M12O050		ud	Bidón tapones 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12O060		ud	Bidón ballestas 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M12O090		h	Compactador vibro 101/130 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			54,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
APARTADO M12P FILTROS PARTÍCULAS						
M12P010		ud	Filtro Kemex			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.473,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
M12P020		ud	Manga filt. nylon 850 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
M12P030		ud	Manga filt. nylon 2615 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12P040		ud	Manga filt. fielt. punz. 2,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M12P050		ud	Manga filt. fielt. punz. 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			17,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M12P060		ud	Manga filt. fielt. punz. 3,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12P070		ud	Manga fielt. punz.2,5m.p.asfált.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12P080		ud	Manga fielt.punz. 3 m. p.asfált.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
M12P090		ud	Manga fielt. punz. teflón 2,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12P100		ud	Manga fielt. punz. teflón 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
APARTADO M12W VARIOS						
M12W010		h.	Batería calent. infrarrojo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12W020		ud	Boca de perforación micropilotes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M12W030		d.	Alq.tubo baj.escomb.polietil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
M12W040		d.	Alq.boca baj.escombro poliet.1m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
M12W050		d.	Alquiler aro para boca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
M12W060		d.	Alq.sop.ventana tubo desescom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M12W070		d.	Alquiler cubo hormigón 500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M12W080		ud	Sensor nivel partículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.928,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M12W090		ud	Medidor concent. partículas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.475,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
M12W100		h.	Equipo sonometría			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M12W110		h.	Equipo pulverizador aerográfico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
M12W120		h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						
M12W200		h	Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M13 MAQUINARIA CONSERVACION CARRETERAS						
APARTADO M13F MAQUINARIA CONSERVACION FIRMES						
M13F010		h.	Cortadora de pavimentos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
M13F020		h.	Equipo sellado fisuras i/lanza t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M13F030		h.	Fresadora pavimento en frio A=600			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		132,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M13F031		h.	Fresadora pavimento en frio A=1000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		194,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
M13F032		h.	Fresadora pavimento en frio A=2000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		314,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M13F033		h.	Fresadora pavimento en frio A=3000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M13F040		ud	Tte equipo completo de reciclado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.863,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
M13F050		h.	Recicladora-dosif. lech. cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			478,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
M13F060		h.	Equipo extendido lechada bitumin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
M13F070		h.	Barredora autopropulsada de 20CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
M13F080		h.	Equipo extendido geotextil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
APARTADO M13S MAQUINARIA SEÑALIZACION Y BALIZ.						
M13S010		h.	Ahoyadora para postes de señales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
M13S020		h.	Hincadora postes barrera segurid			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
M13S030		h.	Maquina pinta bandas autopropuls			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
M13S040		h.	Equipo de ejecucion de resaltes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M13V MAQUINARIA DE VIALIDAD						
M13V010		ud	Adquisicion segadora manual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
M13V020		ud	Adquisicion segadora s/tractor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54.047,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M13V100		ud	Adquisic. camion quitanieves 4x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132.117,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
M13V110		ud	Adqu.cuña quitanieves orientable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30.026,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
M13V120		ud	Adquisic. extendederora fundente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31.227,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
M13V150		ud	Mantenimiento camión cuña 200 h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			396,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
M13V160		ud	Mantenimiento quitanive dinamica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			648,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
M13V170		ud	Juego cuchillas quitanieve acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			540,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO M14 ALQUILER MAQUINARIA						
APARTADO M14A HORMIGONERA						
M14A010		día	Dia hormigonera 300L i/gasOil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
M14A020		día	Dia de hormigonera 300L elect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
APARTADO M14B CONTENEDOR						
M14B010		ud	Recogida contenedor 5 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS						
M14B020		ud	Porte escombros contenedor <10Km			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
APARTADO M14C COMPRESOR						
M14C010		día	Dia alquiler compresor insonorizado 3 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
APARTADO M14D MARTILLOS						
M14D010		día	Dia de alquiler de martillo neumático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
M14D020		día	Dia de alquiler pistolete neumático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
M14D030		día	Dia de alquiler de martillo eléctrico rompedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO M14E GRUPO ELECTROGENO						
M14E010		día	Dia de alquiler de grupo rompedor electrógeno 9 KVAS i/gasOil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS						
APARTADO M14F BOMBA						
M14F010		h	Bomba de achique agua eléctrica sumergible hasta 9CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO M15 EQUIPOS DE APLICACIÓN						
M15A010		h	Equipo proyección tipo airless			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
M15A020		h	Equipo profesional inyección aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO P PRECIOS SIMPLES						
SUBCAPÍTULO P01 MATERIALES BÁSICOS						
APARTADO P01A ÁRIDOS						
SUBAPARTADO P01AA ARENAS						
P01AA010		m3	Tierra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01AA020		kg	Polvo de tierra color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01AA030		m3	Arena de río 0/5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01AA031		m3	Arena de río 0/6 sin transporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AA040		t.	Arena de río 0/5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01AA050		t.	Arena de río sin transporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AA060		m3	Arena de río 2/6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AA070		t.	Arena de río 2/6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01AA080		m3	Arena de río fina 0/2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AA090		t.	Arena de río fina 0/2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AA100		m3	Arena de miga cribada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01AA110		m3	Arena de miga sin cribar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01AA120		m3	Arena blanca nº 2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01AA130		m3	Arena de mina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AA140		t.	Chamota en sacos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01AA150		t.	Tierra refractaria en sacos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		145,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01AA160		m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01AA170		m3	Arena granít.de machaqueo 0/5 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01AA180		t.	Arena sílice varios tamaños			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01AA190		m3	Arena 0/3 triturada lavada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01AA200		t.	Árido siliceo seleccionado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		251,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AA210		kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01AA220		kg	Árido silíceo 0,3-0,8 secado al horno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01AD ÁRIDOS PARA DRENAJE						
P01AD010		t.	Arena de río 0/6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01AD020		t.	Zahorra natural clasificada IP=0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01AD030		t.	Zahorra natural clasificada IP<6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01AD040		t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AD050		t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01AD060		t.	Árido rodado clasificado < 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01AD070		t.	Árido triturado s/c de río			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01AD080		t.	Árido triturado s/c de machaqueo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01AD090		t.	Árido triturado clasificado río			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AD100		t.	Árido triturado clasi. machaqueo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AD110		t.	Árido rodado clasificado < 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01AE PIEDRA PARA ESCOLLERA Y MUROS

P01AE010		t.	Escollera de 50 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AE020		t.	Escollera de 200 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01AE030		t.	Escollera de 1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01AE040		t.	Piedra en rama < 25 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AE050		t.	Piedra para mamposteria.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01AF ÁRIDOS PARA FIRMES

P01AF010		t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AF020		t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01AF030		t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF031		t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AF032		t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF033		t	Zahorra 0-40 reciclada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01AF040		m3	Albero s/transporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01AF050		t.	Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01AF060		m3	Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01AF070		t.	Macadam huso M1 o M2 D.A.<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01AF080		t.	Macadam huso M3 o M4 D.A.<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01AF090		m3	Macadam			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01AF100		t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF110		t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF120		t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AF130		t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01AF140		t.	Árido machaqueo 25/40 D.A.<30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01AF150		t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01AF160		t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF170		t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01AF180		t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01AF190		t.	Árido machaqueo 25/40 D.A.<25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P01AF200		t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF210		t.	Arido machaqueo 0/3 D.A.<20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF220		t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01AF230		t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AF240		t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01AF250		t.	Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01AF260		t.	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AF270		t.	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01AF280		t.	Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01AF290		t.	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01AF300		t.	Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01AF310		t.	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF320		t.	Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01AF330		t.	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AF340		t.	Gravilla machaqueo 25/13 D.A.<25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AF350		t.	Material p/suelo cemento IP<15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01AF360		t.	Material p/suelo cemento IP<6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01AF370		t.	Material p/suelo cemento IP=0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01AF380		t.	Árido mach. 0/6 blanco D.A. <20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AF390		t	Escoria granulada de alto horno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01AF400		t	Filler calizo para MBC factoría			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01AF810		t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01AF820		t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AF830		t.	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01AF840		t.	Macadam huso M(40) Desgas. A.<30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01AF850		t.	Recebo de macadam huso 0/10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P01AG GRAVAS

P01AG010 m3 Garbancillo 5/20 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01AG020 t. Garbancillo 5/20 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AG030 m3 Garbancillo especial

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01AG040 t. Garbancillo especial

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AG050 m3 Garbancillo río 8/12 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 47,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AG060 m3 Gravilla 20/40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01AG070 t. Gravilla 20/40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AG080 m3 Mezcla todo uno

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01AG090 t. Mezcla todo uno

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01AG100 m3 Gravilla silícea 2/5 machaqueo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AG110 t. Gravilla silícea 2/5 machaqueo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AG120		m3	Gravilla seleccio.color 5/15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01AG123		m3	Árido seleccio.color 4/7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P01AG126		m3	Árido seleccio.color 7/10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AG130		m3	Gravilla 12/18 mm. machaqueo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01AG140		t.	Gravilla 12/18 mm. machaqueo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AG150		m3	Grava 40/80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01AG160		t.	Grava 40/80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01AG170		m3	Morro 80/150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01AG180		t.	Morro 80/150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P01AJ ÁRIDOS PARA JARDINERÍA

P01AJ010 m3 Arena silícea blanca

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AJ020 m3 Arena silícea blanca espec.golf

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AJ030 m3 Arena silícea amarilla (albero)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AJ040 m3 Arena lavada de playa 0,2 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01AJ050 m3 Picón volcánico grueso seleccion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 77,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AJ060 m3 Jabre granítico cribado color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01AJ070 m3 Piñoncillo selecc.río 10/12 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AJ080 t. Bolos blancos de río

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 122,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AJ090 m3 Arena gruesa silícea de machaque

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01AJ100 m3 Marmolina de color 9-12 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AJ110 m3 Mármol machacado selecc. color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AJ120		m3	Gravilla color 9-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AJ130		m3	Escoria horno carbón cribada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01AL ÁRIDOS LIGEROS

P01AL010		m3	Arcilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01AL020		m3	Árido ligero Arlita F-3 y G-3 gr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AL030		m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AL040		m3	Árido Arlita F-3 y G-3 bombeada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL050		m3	Árido semiligero Arlita F-5 gra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL060		m3	Árido semiligero Arlita F-5 saco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL070		m3	Árido semiligero Arlita F-7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01AL080		m3	Arena Arlita A-4 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL090		m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AL100		m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01AL110		m3	Arena Arlita A-5 (1-4mm) granel			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AL120		m3	Arena Arlita A-5 (1-4mm) sacos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01AL130		m3	Árido ligero tipo Perlita B-6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01AL140		m3	Árido ligero tip.Perlita B-10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01AL150		m3	Árido ligero tipo Perlita A-13			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AL160		m3	Vermiculita expandida G.1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01AL170		m3	Vermiculita expandida G.2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01AL180		m3	Vermiculita expandida G.3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01AL190		m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01AL200		m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		65,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AL210		kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P01B BLOQUES

SUBAPARTADO P01BA BLOQUES CERÁMICOS

P01BA010		ud	Bloq. cerámico 40x20x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BA020		ud	Bloq. cerámico 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01BA030		ud	Bloq. cerámico 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BB BLOQUES HORMIGÓN BLANCO

P01BB010		ud	Bloque hor.blanco liso 40x20x7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BB020		ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01BB030		ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BB040		ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BB050		ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01BB060		ud	Bloque horm. blanco 40x20x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BB070		ud	Plaq. horm.blanco liso 40x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BB080		ud	Bl.horm.mármol bla.liso 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BB090		ud	Bl.horm.blanco relieve 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01BB100		ud	B.horm.mármol b.relieve 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BB110		ud	Bloque h.estri.vert.bco.40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01BB120		ud	Bloque hormig. blanco 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01BB130		ud	Bloq. horm.split blanco 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P01BB140		ud	Bloq. horm.split blanco 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01BB150		ud	Bloq. horm.split blanco 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BB160		ud	Plaqueta split blanco 40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01BB170		ud	Plaqueta split mármol 40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01BB180		ud	Bl.horm.sardinel blanco 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BB190		ud	Bloq.horm.sardinel blan.40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01BB200		ud	Bloque split-sillar bl. 30x10x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P01BB210		ud	Bloque split-sillar bl. 40x10x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01BB220		ud	Plaqueta split-sillar bl.40x10x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BB230		ud	Plaqueta split-sillar bl.40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01BB240		ud	Bloque split-sillar bl. 35x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BB250		ud	Bloque split-sillar b.40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BB260		ud	Bloque split-sillar b.40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01BB270		ud	Bloq.hor.p.diam.blanco 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BB280		ud	Bloq.hor.sillar blanco 60x30x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01BB290		ud	Bloq.hor.labra.blanco 40x20x17			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BB300		ud	Plaqueta hor.labr.blanco 40x16,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BC BLOQUES HORMIGÓN COLOR

P01BC010		ud	Bloque horm.liso color 40x20x7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01BC020		ud	Bloque hor.liso color 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01BC030		ud	Bloque hor.liso color 40x20x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BC040		ud	Bloque hor.liso color 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01BC050		ud	Bloque hor.liso color 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01BC060		ud	Bloque hor. liso color 40x20x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01BC070		ud	Plaqueta hor.liso color 40x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BC080		ud	Bloq.hor.relieve color 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01BC090		ud	Bloq.h.doble cámara col.40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01BC100		ud	Bloque hor.p.diam.color 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BC110		ud	Bloq.horm.italia color 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01BC120		ud	Bloq.horm.italia color 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BC130		ud	Bloq.horm.split color 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01BC140		ud	Bloq.horm.split color 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BC150		ud	Bloq.horm.split mármol 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BC160		ud	Bloq.horm.split color 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BC170		ud	Bloq.horm.split mármol 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BC180		ud	Plaqueta split color 40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01BC190		ud	Bl.h. split imi.granito 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01BC200		ud	Bloq.hor.sardinel color 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01BC210		ud	Bloque split-sillar c.30x10x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BC220		ud	Bloq.split-sillar color 40x10x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BC230		ud	Plaqueta split-sillar co.40x10x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01BC240		ud	Plaqueta split-sillar co.40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BC250		ud	Bloque split-sillar 35x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BC260		ud	Bloque split-sillar c.40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BC270		ud	Bloque split-sillar c.40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01BC280		ud	Bl.horm. sardinel color 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01BC290		ud	Bl.horm. sillar color 60x30x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01BC300		ud	Bloque hormi.liso color 60x40x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01BC310		ud	B.hor.gran.descompuesto 50x25x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01BC320		ud	Bloq.horm.labra.beige 40x20x17			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BC330		ud	Plaqueta horm.labr.beige 40x16,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BE BLOQUES ARCILLA EXPANDIDA

P01BE010		ud	Bl.arcilla expandida 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01BE020		ud	Bl.arcilla exp.40x20x15-1 cám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01BE030		ud	Bl.arcilla exp.40x20x15-2 cám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BE040		ud	Bl.arcilla exp.40x20x20-1 cám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BE050		ud	Bl.arcilla exp.40x20x20-2 cám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BE060		ud	Bl.arcilla exp.40x20x25-1 cám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01BE070		ud	Bl.arcilla exp.40x20x30-1 cám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01BE080		ud	Bl.arcilla exp.macizo 50x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BE090		ud	Bl.arcilla exp.macizo 50x20x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01BE100		ud	Bl.arcilla exp.macizo 50x20x25R			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BE110		ud	Bl.arcilla exp.macizo 50x20x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01BE120		ud	Bl.arcilla exp.macizo 50x20x30R			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01BE130		ud	Bl.arcilla expan.multic.50x20x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01BE140		ud	Bl.arcilla expan.multic.50x20x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01BE150		ud	Bl.arcilla expan.multic.50x20x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BE160		ud	Plaqueta arcilla expand. 40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BE170		ud	Plaqueta arcilla expand. 50x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01BE180		ud	Plaqueta arcilla expand. 40x20x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01BE190		ud	Plaqueta arcilla expand. 50x20x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01BE200		ud	B.arcilla exp.gris 40x20x20-2cám			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BE210		ud	B.arcilla exp.color 40x20x20-2cá			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01BF BLOQUES TERMOARCILLA RECTIFICADA						
P01BF010		m	Bloque vidrio celular 75x5x10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01BF020		m	Bloque vidrio celular 75x5x14 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01BF030		m	Bloque vidrio celular 75x5x19 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01BF040		m	Bloque vidrio celular 75x5x24 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO						
P01BG010		ud	Bloque hormigón gris 50x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01BG020		ud	Bloque hormigón gris 50x20x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01BG030		ud	Bloque hormigón gris 50x20x33			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BG040		ud	Bloque hormigón gris 40x20x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BG050		ud	Bloque hormigón gris 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01BG060		ud	Bloque hormigón gris 40x20x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01BG070		ud	Bloque hormigón gris 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BG080		ud	Bloque hormigón gris 40x20x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BG090		ud	Bloque hormigón gris 40x20x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01BG100		ud	Bloque hormigón gris 40x25x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01BG110		ud	Bloque hormigón gris 40x20x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BG120		ud	Bloque hormigón gris 60x40x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01BG130		ud	Bloq. hormigón retícula 60-14x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01BG140		ud	Bloq. hormigón retícula 70-17x23			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01BG150		ud	Bloq. hormigón retícula 70-20x23			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01BG160		ud	Bloq. hormigón retícula 70-23x23			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01BG170		ud	Bloq. hormigón retícula 70-25x23			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01BL BLOQUES HORMIGÓN CELULAR						
P01BL010		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P01BL020		ud	Bloque horm.celular 62,5x50x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01BL030		ud	Bloque horm.celular 62,5x75x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P01BL040		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BL050		ud	Bloque horm.celular 62,5x50x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BL060		ud	Bloque horm.celular 62,5x75x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01BL070		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x12,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BL080		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BL090		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x17,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P01BL100		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BL110		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x22,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BL120		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01BL130		ud	Bloque horm.celular 62,5x25x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01BS BLOQUES SÍLICO-CALCÁREOS						
P01BS010		ud	Bl. sílico-calcáreo 24x17,5x11,3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BS020		ud	B.sílico-cal. esquina 40x17,5x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01BS030		ud	Bl. sílico-cal.zuncho 40x17,5x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01BS040		ud	Bloq. sílico-calcáreo 40x17,5x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BS050		ud	Bloq. sílico-calcáreo 20x17,5x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BS060		ud	Bl.sílico-cal.dintel 40x17,5x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01BT BLOQUES TERMOARCILLA						
P01BT010		ud	B.termoarcilla 30x19x4,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BT020		ud	B.termoarcilla 30x19x9,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01BT030		ud	B.termoarcilla esq. 30x19x9,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BT040		ud	B.termoarcilla 30x19x14			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01BT050		ud	B.termoarcilla esq. 30x19x14			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BT060		ud	B.termoarcilla 30x19x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BT070		ud	B.termoarcilla esq. 30x19x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BT080		ud	B.termoarcilla 30x19x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BT090		ud	B.termoarcilla esq. 30x19x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01BT100		ud	B.termoarcilla 30x19x29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BT110		ud	B.termoarcilla esq. 15x19x29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BT120		ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BT130		ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x14			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01BT140		ud	Pieza dintel termoarcilla 24x19x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01BT150		ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01BT160		ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01BT170		ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x11 cm, 0,222 W/mK			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BT180		ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x14 cm, 0,222 W/mK			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01BT190		ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x19 cm, 0,222 W/mK			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01BT200		ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x24 cm, 0,222 W/mK			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BT210		ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x29 cm, 0,222 W/mK			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01BV BLOQUES HORMIGÓN GRIS VISTO						
P01BV010		ud	Bloq. hor.liso gris 40x20x7.5 cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01BV020		ud	Bloque hor.liso gris 40x20x10 cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BV030		ud	Bloque hor.liso gris 40x20x12 cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BV040		ud	Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01BV050		ud	Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01BV060		ud	Bloq.horm.gris estándar 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01BV070		ud	Bloque hor.gris relieve 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01BV080		ud	B.hor.gris doble cámara 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01BV090		ud	Plaqueta hor.liso gris 40x20x4cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BV100		ud	Bloq.horm.poroso gris 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01BV110		ud	Plaqueta split gris 40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01BV120		ud	Bloque horm. split gris 40x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01BV130		ud	Bloque horm. split gris 40x20x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01BV140		ud	Bloque horm. split gris 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01BV150		ud	Bloque hor. p.diam.gris 40x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01BV160		ud	Bloque hor. sillar gris 60x30x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
APARTADO P01C AGLOMERANTES						
SUBAPARTADO P01CC CEMENTOS						
P01CC010		t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01CC020		t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CC040		t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01CC050		t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01CC060		t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01CC070		t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01CC080		t.	Cemento CEM II/A-L 32,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CC090		t.	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01CC100		t.	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS						
P01CC120		t.	Cemento CEM I 42,5 R-SR sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CC130		t.	Cemento CEM I 52,5 R-SR granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01CC140		t.	Cemento CEM II/A-V 42,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01CC150		t.	Cemento blanco BL V 22,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01CC160		t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01CC170		t.	Cemen.blanco BL II 42,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01CC180		t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CC200		t.	Cemento refractario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			411,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01CC210		t.	Cemento CEM I 42,5 N granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			131,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01CC220		t.	Cemento CEM I 42,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			122,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01CC230		t.	Cemento CEM I 42,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			146,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01CC260		t.	Cemento CEM I 52,5 R-SR sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			191,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01CC270		t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			117,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01CC280		t.	Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			111,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01CC300		t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			123,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01CC320		t.	Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			120,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01CC330		t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			110,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01CC340		t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			114,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01CC350		t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			122,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01CC370		t.	Cemento CEM II/B-V 32,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01CC380		t.	Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01CC400		t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 N granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01CC441		kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P01CC442		t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 N sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01CC460		t.	Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01CC470		t.	Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01CC480		t.	Cemento CEM II/A-V 42,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CC490		t.	Cemento CEM I 42,5 N sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01CC500		t.	Cemento CEM I 42,5 R-SR granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01CC540		t.	Cemento CEM I 52,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01CC550		t.	Cemento CEM I 52,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01CC630		t.	Cemento blanco BL 22,5 X sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01CC640		t.	Cemento blanco BL I 52,5 N granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01CC650		t.	Cemento blanco BL I 52,5 N sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CC660		t.	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01CC670		t.	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P01CC680		t.	Cemento blanco BL-I 52,5 R granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01CC690		t.	Cemento blanco BL-I 52,5 R sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01CC720		t.	Cemento refactario CAC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			547,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01CL CALES						
P01CL020		t.	Cal viva molida granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01CL010		t.	Cal viva molida sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01CL040		t.	Cal viva terrón granel Q			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01CL030		t.	Cal viva terrón en sacos Q			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01CL060		t.	Cal apagada granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01CL050		t.	Cal apagada sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CL070		kg	Cal sacos para estabilizaciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01CL080		t.	Cal hidratada a granel fábrica S			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01CL090		t.	Cal hidráulica HL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01CL100		kg	Cal hidráulica sacos para estabilizaciones HL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01CY YESOS Y ESCAYOLAS						
P01CY010		t.	Yeso negro en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01CY020		t.	Yeso controlado en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01CY030		t.	Yeso blanco en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01CY040		t.	Yeso de proyectar en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01CY050		t.	Yeso de proyectar fino sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01CY060		t.	Yeso revocos exteriores sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01CY070		t.	Yeso fino revocos exterior.sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01CY080		kg	Retardador de yeso en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01CY090		t.	Perlinor super en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01CY100		t.	Perlinor plus en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01CY110		kg	Yeso alig. perlita y aditivos YA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01CY120		t.	Perlinor de proyectar en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01CY130		t.	Escayola en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P01CY140		kg	Escayola en sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01CY150		t.	Escayola granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01CY160		kg	Escayola especial E-35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01CY170		m2	Yeso estanco/hermético para proyectar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P01D ADITIVOS						
SUBAPARTADO P01DA MORTEROS COLA Y REJUNTADO						
P01DA010		kg	Mortero cola gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01DA020		kg	Mortero cola blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01DA030		kg	Mortero cola especial yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01DA040		kg	Mortero color endurecim.rápido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01DA050		kg	Mortero cola gris altas prestac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01DA060		kg	Mort. cola blanco altas prestac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01DA070		kg	Pasta adhesiva multiuso blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01DA080		kg	Lechada tapajuntas tradicional			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01DA085		t	Lechada cemento para inyectar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01DA090		kg	Mort.cola blanco ligantes mixtos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01DA100		kg	Mortero juntas coloreadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01DA110		kg	Mortero deformab.jtas.coloread.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01DA120		kg	Mortero jtas.antiácidas y estan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P01DC DESENCOFRANTES

P01DC010 kg Aditivo desencofrante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01DC020 l. Desencofrante alta calidad

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01DC100 kg Material Auxiliar para encofrar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01DH HIDRÓFUGOS

P01DH010 kg Hidrófugo tratamient.fachadas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01DH020 kg Aditivo hidrófugo mortero y hormigón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01DL LIMPIADORES

P01DL010 m2 Tratamiento eliminac.eflores.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P01DL020 m2 Limpieza ladrillo chorro agua

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01DL030 m2 Limpieza ladrillo cepillo/agua

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01DL040 m2 Eliminación de polución

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01DL050 m2 Tratam. protector e hidrófugo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01DM MODIFICADORES DEL FRAGUADO						
P01DM010		kg	Aditivo acelerante fragu.horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01DM020		kg	Aditivo retardador fragu.horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01DM030		kg	Aditivo anticongelante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01DM040		kg	Aditivo curado mor. y hormigones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01DM050		kg	Mortero fraguado rápido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01DM060		kg	Aditivo fluidificante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01DM070		kg	Aditivo superfluidificante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01DM080		kg	Fibras polipr.contr.retrac.horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P01DP PLASTIFICANTES

P01DP010 kg Aditivo plastificante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01DR REPARADORES

P01DR010 kg Aditivo resina epoxi

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01DR020 kg Cera virgen al baño María con esencia de Trementina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01DR030 kg Adhesivo unión hormigones resina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01DR040 kg Mortero reparador horm. y mort.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBAPARTADO P01DS AISLANTES

P01DS010 kg Mort.aditiva.vermiculita

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01DS020 kg Aditivo aireante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01DS030 kg Líquido espumante p.h.celular

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01DS040 kg Cenizas volantes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01DW VARIOS						
P01DW010		m3	Agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01DW020		ud.	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01DW030		t.	Fibras acrílicas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.960,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01DW040		t.	Aditivo de rotura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.862,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01DW050		t.	Coloran. sint.p/microaglomerados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.382,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01DW060		kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01DW070		kg	Pigmentos de tierra natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P01E MADERAS

SUBAPARTADO P01EA TABLONCILLOS

P01EA010 m3 Tablonc.pino gallego 55x205mm>4m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EA020 m3 Tablonc.pino galle.55x205mm>2,5m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EA030 m3 Tablonc.pino galle.55x155mm>2,5m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EA040 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 241,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01EA050 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01EB TABLONES

P01EB010 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EB020 m3 Tablón pino gallego 76x205 mm>4m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EB030 m3 Tablón pino suecia finlandia

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 449,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01EB040 m3 Tablón pino ruso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 398,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01EB050 m3 Tablón pino melis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 884,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01EB060		m.	Tablón pino 1ª 76x205 mm. tanali			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P01EB070		m.	Tablón iroko 76x205 mm. tanaliz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01EB100		m	Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01EB150		m2	Amort. tablón de madera pino de 22 mm plano (10 usos)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01EB170		m2	Amort. tablón machiemb.de madera de pino de 22 mm (3 usos)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01EL TABLEROS						
P01EL010		m2	Tablero aglomerado 19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01EL020		m2	Tablero aglomerado 22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01EL030		m2	Tablero aglom. plast. 19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P01EL040		m2	Tablero aglom. plast. 22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01EL050		m2	Tablero contr. embero 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01EL060		m2	Tablero contr. roble 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01EL070		m2	Tablero contr. sapelly 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01EL080		m2	Tablero contr. p.valsain 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01EL090		m2	Tablero contr. p.oregón 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01EL100		m2	Tablero hidrófugo 22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P01EM100		m2	Tabl.contr.fenólic plas 18 mm 4p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01EM110		m2	Tablero contr.fenólic plas.20mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01ET TABLAS						
P01ET010		m3	Tabla pino 30 mm. de 1,5/3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01ET020		m3	Tabla pino 26 mm. de 1,5/3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01ET030		m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01ET033		m2	Tabla pino M-H 17 mm. espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01ET040		m3	Tabla ripia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01ET041		m3	Tabla pino 20 mm. de 1,5/3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01ET042		m2	Tabla pino 15 mm. espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01ET043		m3	Tabla pino suecia finlandia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			693,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01ET044		m3	Tabla pino ruso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			497,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01ET045		m3	Tabla pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			912,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01ET047		m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P01ET048		m2	Tabla machihemb. pino 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01ET049		m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01EP PUNTALES MADERA						
P01EP010		m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01EP020		m.	Puntal pino 3 m. D=8/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01EP030		m.	Puntal pino 3,5 m. D=8/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01EP040		m.	Puntal pino 4 m. D=8/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01EP050		m.	Puntal pino 4,5 m. D=8/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01EP060		m.	Puntal pino 5 m. D=8/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01ES MADERA ESTRUCTURAL						
P01ES010		m3	Madera pino para armar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ES020		ud	Traviesa álamo grúa 3,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01ES030		m3	Riostra pino 76x55 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01ES040		m3	Riostra pino 55x55 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01ES050		m.	Rastrel 30x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01ES060		m.	Rastrel 40x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01ES070		m.	Rastrel 50x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01ES080		m3	Cabio pino 10x7,5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P01ES090		m3	Madera álamo entibaciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P01ES100		m3	Madera pino para armaduras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ES110		m3	Madera pino para entibaciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ES120		m3	Madera pino encofrar 22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01ES130		m3	Madera pino encofrar 26 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01ES140		m3	Madera pino encofrar 30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01ES150		m3	Madera pino estructura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ES160		m3	Madera pino estructura tratada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			519,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01ES170		m3	Madera castaño para estructura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		848,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01ES175		m3	Madera Roble nacional para estructura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.481,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01ES180		ud	Material de ensamble estructural			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01ES190		m3	Madera laminada en estructura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.192,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01ES200		m3	Madera recuperable estructura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		605,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01ES210		ud	Poste madera h=8 m. D=20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ES220		ud	Poste madera h=9 m. D=25 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		132,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01ES145		m3	Madera pino encofrar e= 20/30 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		221,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01EW VARIOS						
P01EW010		m.	Berenjeno pino ruso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01EW020		ud	Estaca replanteo de 0,30 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01EW030		ud	Estaca replanteo de 0,40 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01EW040		ud	Estaca replanteo de 0,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01EW050		ud	Cuña de madera pino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P01EW060		m.	Listón de madera pino 2x25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01EW070		m.	Listón de madera pino 2,5x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01EW080		m.	Listón madera pino 2,5x7,5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01EW090		m.	Listón madera pino 4x3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P01EW100		kg	Lodo tixotrópico (bentonita)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01EW510		m.	Rollizo pino 1ª calidad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01EW515		m.	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01EW520		m.	Rollizo pino 1ª cal. vacsolizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01EW525		m.	Rollizo pino torneado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01EW530		m.	Rollizo pino torneado tanalizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01EW535		m.	Rollizo pino tornead.vacsolizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01EW540		m.	Testas rollizo D=10/12xh=35 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01EW545		m2	Rodajas rollizo D=10/40xh=15 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01EW610		ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01EW615		ud	Traviesa FC usad.selec.350x20x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01EW620		m	Poste madera pino país D=20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01EW650		ud	Listones de 2,40 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01EW500		ud	Palets de madera 1x1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P01F ADHESIVOS Y REJUNTADOS

SUBAPARTADO P01FA ADHESIVOS Y MORTEROS COLA

P01FA040		kg	Mortero cola Porcelánico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA045		kg	Mortero cola porcelánico blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01FA080		kg	Mortero cola endurecimiento rápido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P01FA090		kg	Mortero cola gris altas prestaciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01FA100		kg	Mortero cola blanco altas prestaciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA110		kg	Mortero cola blanco ligantes mixtos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA120		kg	Mortero deformable juntas coloreadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01FA130		kg	Adhesivo en base cemento gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01FA140		kg	Adhesivo en base cemento blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01FA150		kg	Adhesivo en base cemento especial yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FA160		kg	Pasta adhesiva multiuso blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01FA300		kg	Adh. cementoso alicatado int. s/ladrillo C1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01FA305		kg	Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01FA310		kg	Adh. cementoso alicatado int. s/hormigón C1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01FA315		kg	Adh. cementoso alicatado int. s/cerám. C1T			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01FA320		kg	Adh. cementoso alicatado int. s/yeso C1T			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01FA325		kg	Adh. cem.alicatado int. s/carton-yeso C1 S1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01FA330		kg	Adh.en dis. alicat. int. s/carton yeso D1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FA335		kg	Adh. cem.alicat.int.s/carton-yeso hidr. C2 S1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FA340		kg	Adh. resinas alicatado int. s/plaqueta R			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FA345		kg	Adh. en dispersion alicat.int. s/plaqueta D1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FA350		kg	Adh. cementoso alicatado ext. s/mortero C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FA355		kg	Adh. cementoso alicatado ext. s/hormigón C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FA360		kg	Adh. cementoso solado int. s/mortero C1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01FA365		kg	Adh. cementoso solado int. s/hormigón C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FA370		kg	Adh. cementoso solado int. s/baldosa C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FA375		kg	Adh. resinas solado int. s/ceramica R			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01FA380		kg	Adh. cementoso solado ext. s/mortero C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FA385		kg	Adh. cementoso solado ext. s/hormigón C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FA390		kg	Adh. cementoso solado ext. s/baldosas C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FA395		kg	Adh. Resina solado ext. s/baldosa R			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FA400		kg	Adh. cementoso porcelánico s/yeso C1TE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FA405		kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01FA410		kg	Adh. cementoso porcelánico flexible C2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01FA415		kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FA420		kg	Adh. cem.flex. pzs. muy pesadas C2FTES2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01FJ REJUNTADOS Y TAPAJUNTAS						
P01FJ002		kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01FJ003		kg	Junta cementosa normal color<3mm CG1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01FJ005		kg	Junta cementosa mej.blanco 2-15 mm CG2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01FJ006		kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01FJ011		kg	Junta resina mort.epoxi blanco 2-15 mm RG			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01FJ012		kg	Junta resina mort.epoxi color 2-15 mm RG			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01FJ016		t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			268,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FJ25		m3	Mortero de cemento Portland 1:4, MCP-5.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01FJ030		kg	Mortero deform/imperm. p/juntas int/ext			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01FJ040		kg	Mortero alta resistencia p/junta int-ext			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01FJ050		kg	Mortero antiácido p/juntas int/ext			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01FJ060		kg	Mortero rejuntado color junta flexible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01FJ070		kg	Junta porcelánica color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FJ080		kg	Lechada tapajuntas tradicional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01FJ200		m.	Junta neopreno armado JNA-42			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01FJ210		m.	Junta neopreno armado JNA-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P01FJ220		m.	Junta neopreno armado JNA-52			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01FJ230		m.	Junta neopreno armado JNA-70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FJ240		m.	Junta neopreno armado JNA-80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01FJ250		m.	Junta neopreno armado JNA-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01FJ260		m.	Junta neopreno armado JNA-160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			312,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P01FJ270		m.	Junta neopreno armado JNA-230			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			474,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FJ280		m.	Junta neopreno armado JNA-330			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			881,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01FJ285		ud	Apoyo elastom. 100x100x5 mm. s/armar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FJ290		dm2	Apoyo elastom. 200x200x10 mm. s/armar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01FJ295		ud	Apoyo elastom. 200x200x10 mm. armado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FJ300		ud	Apoyo elastom. 300x300x10 mm. s/armar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01FJ305		ud	Apoyo elastom. 300x300x20 mm. armado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01FJ310		ud	Apoyo elastom. 300x300x20 mm. armado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FJ320		ud	Apoyo elastom. 400x400x30 mm. armado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS						
P01FJ400		m.	Fondo de junta tableros puente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01FJ340		ud	Apoyo elastom. 500x400x30 mm. armado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		71,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01FJ360		ud	Apoyo elastom. 500x500x40 mm. armado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		115,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01FJ370		ud	Apoyo elastom. 600x600x40 mm. armado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		142,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01FJ380		ud	Apoyo elastom. 600x600x50 mm. armado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		215,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01FJ390		dm²	Neopreno armado para apoyos sustituible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FJ330		kg.	Mortero antiácido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01FJ410		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-200 sustituible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		891,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01FJ420		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-300 sustituible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.403,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P01FJ425		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-400 sustituible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.910,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FJ430		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-500 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.365,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01FJ435		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-600 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.782,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01FJ440		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-700 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.242,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01FJ445		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-800 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.607,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01FJ450		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-900 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.022,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FJ455		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-1.000 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.449,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01FJ460		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-200 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.425,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01FJ465		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-300 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.722,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FJ470		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-400 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.247,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01FJ475		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-500 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.715,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01FJ480		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-600 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.107,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01FJ485		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-700 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.560,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01FJ490		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-800 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.939,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01FJ495		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-900 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.300,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01FJ500		ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-1000 sustituible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.862,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01FJ880		kg	Mortero bituminoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P01H HORMIGONES PREPARADOS						
SUBAPARTADO P01HD HORMIGONES USO NO ESTRUCTURAL ELABORADO EN CENTRAL						
ELEMENTO P01HDL HORMIGÓN DE LIMPIEZA						
P01HDL010		m3	HL-150/B/12 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01HDL020		m3	HL-150/B/20 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HDL030		m3	HL-250/B/12 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HDL040		m3	HL-250/B/20 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P01HDN HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HDN010		m3	HNE-15/B/20 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			65,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HDN020		m3	HNE-15/P/20 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			61,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HDN030		m3	HNE-15/B/32 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			59,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01HDN040		m3	HNE-15/P/32 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			54,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P01HDN050		m3	HNE-20/B/20 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			72,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HDN060		m3	HNE-20/P/20 central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			68,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01HC HORMIGONES USO ESTRUCTURAL ELABORADO EN CENTRAL						
ELEMENTO P01HCM HORMIGÓN EN MASA						
P01HCM001		m3	Hormigón HM-20/B/40/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01HCM002		m3	Hormigón HM-20/B/32/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01HCM003		m3	Hormigón HM-20/B/20/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01HCM179		m3	Hormigón HM-20/B/16/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			56,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P01HCM004		m3	Hormigón HM-25/B/40/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCM005		m3	Hormigón HM-25/B/32/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCM006		m3	Hormigón HM-25/B/20/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCM180		m3	Hormigón HM-25/B/16/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCM007		m3	Hormigón HM-30/B/40/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCM008		m3	Hormigón HM-30/B/20/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCM009		m3	Hormigón HM-35/B/40/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCM011		m3	Hormigón HM-35/B/20/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCM012		m3	Hormigón HM-40/B/40/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HCM013		m3	Hormigón HM-40/B/20/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HCM018		m3	Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCM019		m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCM020		m3	Hormigón HM-35/B/40/I+Qa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCM021		m3	Hormigón HM-35/B/20/I+Qa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCM022		m3	Hormigón HM-40/B/40/I+Qa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01HCM023		m3	Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01HCM028		m3	Hormigón HM-30/B/40/I+Qb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCM029		m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCM030		m3	Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HCM031		m3	Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HCM032		m3	Hormigón HM-40/B/40/I+Qb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01HCM033		m3	Hormigón HM-40/B/20/I+Qb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01HCM038		m3	Hormigón HM-35/B/40/I+Qc central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCM039		m3	Hormigón HM-35/B/20/I+Qc central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01HCM040		m3	Hormigón HM-40/B/40/I+Qc central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01HCM041		m3	Hormigón HM-40/B/20/I+Qc central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01HCM046		m3	Hormigón HM-30/B/40/I+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01HCM047		m3	Hormigón HM-30/B/20/I+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01HCM048		m3	Hormigón HM-35/B/40/I+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01HCM049		m3	Hormigón HM-35/B/20/I+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01HCM050		m3	Hormigón HM-40/B/40/I+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCM051		m3	Hormigón HM-40/B/20/I+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCM056		m3	Hormigón HM-30/B/40/I+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HCM057		m3	Hormigón HM-30/B/20/I+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCM058		m3	Hormigón HM-35/B/40/I+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01HCM059		m3	Hormigón HM-35/B/20/I+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01HCM185		m3	Hormigón HM-60/P/32/IIa fluidif.+humo síl. central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01HCM190		m3	Hormigón proyectado (gunita) H/MP/D-400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P01HCA HORMIGÓN PARA ARMAR						
P01HCA072		m3	Hormigón HA-25/B/16/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCA071		m3	Hormigón HA-25/B/20/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HAC070		m3	Hormigón HA-25/B/40/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCA087		m3	Hormigón HA-25/B/12/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCA173		m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCA088		m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCA200		m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA086		m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCA085		m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01HCA075		m3	Hormigón HA-30/B/16/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA074		m3	Hormigón HA-30/B/20/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA176		m3	Hormigón HA-30/B/32/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA073		m3	Hormigón HA-30/B/40/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA174		m3	Hormigón HA-30/B/16/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA091		m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA090		m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA089		m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA102		m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA101		m3	Hormigón HA-30/B/40/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA112		m3	Hormigón HA-30/B/20/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA111		m3	Hormigón HA-30/B/40/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA121		m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa+Qa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA132		m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA131		m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa+Qb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA150		m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA149		m3	Hormigón HA-30/B/40/IIb+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA160		m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb+F central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA159		m3	Hormigón HA-30/B/40/IIb+F central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA170		m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA169		m3	Hormigón HA-30/B/40/IIb+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HCA178		m3	Hormigón HA-35/B/16/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA077		m3	Hormigón HA-35/B/20/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA076		m3	Hormigón HA-35/B/40/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA175		m3	Hormigón HA-35/B/16/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA094		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA093		m3	Hormigón HA-35/B/32/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA092		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA104		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA103		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA114		m3	Hormigón HA-35/B/20/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA113		m3	Hormigón HA-35/B/40/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA124		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA123		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIa+Qa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA133		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIb+Qb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA134		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA141		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIa+Qc central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA142		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA152		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIb+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA151		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIb+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA162		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIb+F central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA161		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIb+F central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA171		m3	Hormigón HA-35/B/40/IIb+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA172		m3	Hormigón HA-35/B/20/IIb+E central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HCA080		m3	Hormigón HA-40/B/20/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA079		m3	Hormigón HA-40/B/40/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA096		m3	Hormigón HA-40/B/20/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA210		m3	Hormigón HA-40/B/32/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA095		m3	Hormigón HA-40/B/40/IIa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA106		m3	Hormigón HA-40/B/20/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA105		m3	Hormigón HA-40/B/40/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA116		m3	Hormigón HA-40/B/20/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA115		m3	Hormigón HA-40/B/40/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA126		m3	Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA125		m3	Hormigón HA-40/B/40/IIa+Qa central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA136		m3	Hormigón HA-40/B/20/IIb+Qb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA135		m3	Hormigón HA-40/B/40/IIb+Qb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA144		m3	Hormigón HA-40/B/20/IIb+Qc central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA143		m3	Hormigón HA-40/B/40/IIb+Qc central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA153		m3	Hormigón HA-40/B/40/IIb+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA154		m3	Hormigón HA-40/B/20/IIb+H central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA164		m3	Hormigón HA-40/B/20/IIb+F central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA163		m3	Hormigón HA-40/B/40/IIb+F central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA082		m3	Hormigón HA-45/B/20/I central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA081		m3	Hormigón HA-45/B/40/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01HCA098		m3	Hormigón HA-45/B/20/IIa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01HCA097		m3	Hormigón HA-45/B/40/IIa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01HCA108		m3	Hormigón HA-45/B/20/IIb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01HCA107		m3	Hormigón HA-45/B/40/IIb central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01HCA118		m3	Hormigón HA-45/B/20/IV central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01HCA117		m3	Hormigón HA-45/B/40/IV central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01HCA084		m3	Hormigón HA-50/B/20/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01HCA083		m3	Hormigón HA-50/B/40/I central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01HCA100		m3	Hormigón HA-50/B/20/IIa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01HCA099		m3	Hormigón HA-50/B/40/IIa central			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HCA110		m3	Hormigón HA-50/B/20/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01HCA109		m3	Hormigón HA-50/B/40/IIb central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01HCA120		m3	Hormigón HA-50/B/20/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01HCA119		m3	Hormigón HA-50/B/40/IV central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01HE VARIOS						
P01HE700		m3	Horm. para proyectar 300 Kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS						
P01HE710		m3	Horm. para proyectar 350 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS						
P01HE720		m3	Horm. para proyectar 400 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P01HE651		m3	Hormigon HF-3,5 para pavimentos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01HE652		m3	Hormigon HF-4,0 para pavimentos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01HE653		m3	Hormigon HF-4,5 para pavimentos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01HW ADITIVOS						
P01HW010		m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01HW050		m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P01HW060		m3	Gunita fabricada en planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01HW070		m2	Abujardado de hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01HW080		m3	Increm. consistencia fluída Cemento SR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01HW090		m3	Increm. consistencia líquida Cemento SR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01HW100		m3	Increm. aditivo hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01HW115		kg	Aditivo para gunitados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01HW110		m3	Increm. aditivo anticongelante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P01L LADRILLOS						
SUBAPARTADO P01LA ARMADURAS PARA FÁBRICAS						
P01LA010		ud	Arm.D=4mm.galv.e.muro=50mm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01LA020		ud	Arm.D=4mm.galv.e.muro=80mm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01LA030		ud	Arm.D=4mm.galv.e.muro=10cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LA040		ud	Arm.D=4mm.galv.e.muro=15cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LA050		ud	Arm.D=5mm.galv.e.muro=50mm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P01LA060		ud	Arm.D=5mm.galv.e.muro=10cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01LA070		ud	Arm.D=5mm.galv.e.muro=15cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LA080		ud	Ar.D=4mm.epox.e.muro=50mm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01LA090		ud	Arm.D=4mm.epox.e.muro=10cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01LA100		ud	Arm.D=4mm.epox.e.muro=15cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01LA110		ud	Ar.D=5mm.epox.e.muro=50mm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LA120		ud	Arm.D=5mm.epox.e.muro=10cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01LA130		ud	Arm.D=5mm.epox.e.muro=15cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01LA140		ud	Arm.D=5mm.epox.e.muro=20cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01LA150		ud	Arm.D=5mm.epox.e.muro=25cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01LA160		ud	Arm.D=5mm.epox.e.muro=28cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01LA170		ud	Arm.D=4mm.inox.e.muro=50mm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LA180		ud	Arm.D=4mm.inox.e.muro=80mm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P01LA190		ud	Arm.D=4mm.inox.e.muro=10cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01LA200		ud	Arm.D=4mm.inox.e.muro=15cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01LA210		ud	Arm.D=5mm.inox.e.muro=50mm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01LA220		ud	Arm.D=5mm.inox.e.muro=10cm.3,05m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LA230		ud	Arm.D=5mm.inox.e.muro=15cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01LA240		ud	Arm.D=5mm.inox.e.muro=20cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01LA250		ud	Arm.D=5mm.inox.e.muro=25cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01LA260		ud	Arm.D=5mm.inox.e.muro=28cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01LA270		ud	Plet.inox/galv.e.muro=50mm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01LA280		ud	Plet.inox/galv.e.muro=10cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LA290		ud	Plet.inox/galv.e.muro=15cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LA300		ud	Plet.inox/galv.e.muro=20cm.3,05m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01LA310		ud	Gancho inox. e.muro=44mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01LA320		ud	Gancho inox. e.muro=84mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LA330		ud	Gancho inox.e.muro=150mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LA340		ud	Esquina inox. e.muro=50mm. 7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01LA350		ud	Esquina inox. e.muro=100mm. 7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01LA360		ud	Esquina inox. e.muro=150mm. 7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LA370		ud	Esquina inox. e.muro=200mm. 7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01LA380		m.	Arm.triang.epoxi e.muro=500mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01LA390		ud	Con. a.inox d=4 mm Z 50x250x50 mm. arandela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01LA400		m	Angular a.inox anclaje forjado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01LE LADRILLOS ESPECIALES C.V.						
P01LE010		ud	Lad. c/v prensado rojo 24x12x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LE020		ud	Lad. c/v prensado rojo 29x14x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LE030		ud	L.cv pr-apl. rojo 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01LE031		ud	Lad.c/v aplanti.rojo 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LE032		ud	L.c/v apla.rojo cornisa 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01LE033		ud	L.c/v apla.rojo columna 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LE040		ud	L.c/v aplan.pecho paloma 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01LE041		ud	La.c/v aplantilla.dintel 24x12x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01LE042		ud	La.c/v aplantill.cornisa 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01LE043		ud	La.c/v aplantill.escalón 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01LE044		ud	La.c/v aplantill.columna 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LE045		ud	L.c/v aplantill.circular 24x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P01LE049		ud	Ladrillo c/v de tejar de 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01LE050		ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LE055		ud	Ladrillo c/v de tejar 29x14x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LE060		ud	Ladrillo de tejar bovedero de 20*10*4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01LE070		ud	Ladrillo refractario 25x12x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01LG LADRILLOS GRAN FORMATO						
P01LG010		ud	Ladrillo supermahón 50x20x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01LG020		ud	Ladrillo supermahón 50x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01LG030		ud	Rasillón cerámico 30x15x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01LG031		ud	Rasillón cerámico 30x15x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LG040		ud	Rasillón h.doble 30x15x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LG043		ud	Rasillón cerámico 30x15x11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01LG046		ud	Rasillón cerámico 33x14x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01LG050		ud	Rasillón cerámico 40x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P01LG060		ud	Rasillón cerámico 40x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LG070		ud	Rasillón h.doble 40x20x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01LG080		ud	Rasillón cerámico 40x20x9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LG090		ud	Rasillón cerámico 50x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01LG100		ud	Rasillón cerámico 50x20x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01LG110		ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LG120		ud	Rasillón cerámico m-h 70x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LG130		ud	Rasillón cerámico m-h 70x25x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LG140		ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01LG150		ud	Rasillón cerámico m-h 90x25x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01LG160		ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01LG170		ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LG180		ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LG190		ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P01LG200		ud	Rasillón superbisel 90x30x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01LG210		ud	Rasillón superbisel 80x30x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01LG220		ud	Rasillón superbisel 75x30x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01LG230		ud	Rasillón cerám. rev.yeso 83x35x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LG240		ud	Rasillón cerám. rev.yeso 83x35x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LG250		ud	Ladrillo gran formato 70x50x10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01LG251		ud	Ladrillo gran formato 70x44x7 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01LG252		ud	Ladrillo gran formato 70x44x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01LH LADRILLOS HUECOS						
P01LH010		ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LH020		ud	Ladrillo h. doble 25x12x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01LH030		ud	Rasilla 25x12x2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LH035		ud	Ladril.hueco triple 24x11,5x11,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01LT LADRILLOS PERFORADOS TOSCOS						
P01LT010		ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P01LT020		ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01LT021		ud	Adobe 30x15x8 cm. de barro con paja secado al sol.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LT030		ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P01LV LADRILLOS CARA-VISTA

P01LV004 ud Ladrillo c/v rojo liso de 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV005 ud Ladrillo c/v rojo raspado de 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV006 ud Ladrillo c/v grana liso de 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LV007 ud Ladrillo c/v grana raspado de 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LV009 ud Ladrillo c/v rojo liso de 7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV011 ud Ladrillo c/v rojo raspado de 7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01LV012 ud Ladrillo c/v rojo mil rayas de 7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV013 ud Ladrillo c/v rojo rústico de 7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01LV014 ud Ladrillo c/v roj.grana liso de 7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV015 ud Ladri.c/v roj.grana raspado de 7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV016 ud Lad.c/v hidrofugado rojo de 7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LV017		ud	L.c/v hidrofugado marrón claro-7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01LV018		ud	L.c/v hidrofugad.marrón oscuro-7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01LV019		ud	Lad.c/v marrón claro liso de 7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01LV020		ud	Lad. c/v marrón oscuro liso de 7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01LV021		ud	Ladri.c/v marrón claro raspado-7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01LV022		ud	Lad.c/v marrón oscuro raspado-7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01LV023		ud	Ladrillo c/v satinado de 7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV024		ud	Ladrillo c/v esmaltado cuero 7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01LV025		ud	L.c/v esmaltado cuero II de 7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV026		ud	Ladri.c/v vidriado granilla de 7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01LV030		ud	L.c/v sílico-calcáre.25x11,5x7,1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LV031		ud	L.c/v sílico-calcáreo 24x11,5x9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV032		ud	L.c/v sílico-calcár.24x11,5x11,3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV039		ud	Lad.c/v rojo intenso liso de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV040		ud	Lad. c/v rojo liso de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LV041		ud	Ladrillo c/v rojo raspado de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01LV042		ud	Ladrillo c/v rojo mil rayas de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01LV043		ud	Ladrillo c/v rojo rústico de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01LV044		ud	Ladril. c/v rojo grana liso de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV045		ud	Ladr.c/v rojo grana raspado de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LV046		ud	Lad.c/v hidrofugado rojo de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01LV060		ud	Lad. c/v avellana de 5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LV068		ud	Lad.c/v marrón claro liso de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV069		ud	Lad. c/v marrón oscuro liso de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV071		ud	Lad. c/v marrón claro raspado-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV072		ud	Lad.c/v marrón oscuro raspado-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV073		ud	L.c/v hidrofugado marrón claro-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV074		ud	L.c/v hidrofugad.marrón oscuro-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LV080		ud	Lad. c/v oro viejo de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01LV090		ud	Lad.c/v ocre añejo de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV092		ud	Lad.c/v ocre a. 25x12x4 mac			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV095		ud	Ladril.c/v satinado salmón de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV096		ud	Lad. c/v satinado raspado de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LV100		ud	L.cv sílico-calcáreo 24x11,5x5,2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01LV101		ud	L.c/v sí.-cal.rugoso 24x11,5x5,2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01LV110		ud	Ladrillo gresificado 4 c/v de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01LV120		ud	Lad. c/v esmaltado cuero de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LV121		ud	Lad.c/v esmaltado cuero II de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01LV130		ud	Lad. c/v vidriado granilla de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01LV131		ud	Lad.c/v esmalt.azul celeste de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LV132		ud	Lad.c/v esmal.blanco de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LV133		ud	Lad.c/v esmalt.verde de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01LV134		ud	Lad.c/v esma.rústico de 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01LV155		ud	Ladrillo c/v rojo liso de 3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LV156		ud	Ladrillo c/v rojo raspado de 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P01LV157		ud	Ladrillo c/v grana liso de 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV158		ud	Ladril. c/v grana raspado de 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LV159		ud	Lad.c/v hidrofugado rojo de 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01LV160		ud	Lad. c/v rojo de 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01LV170		ud	Lad. c/v marrón de 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV171		ud	Ladr. c/v marrón raspado de 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01LV180		ud	Ladr.c/v satinado greco de 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P01LV190		ud	Pieza dintel cer. 235x235x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01LV200		ud	Pieza dintel cer. 235x115x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P01LC LADRILLOS ACÚSTICOS

P01LC010 m2 Ladrillo acús. hormigón 27x13x9cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LC020 m2 Ladrillo acús. hormigón 24x12x9cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LC030 ud Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01LC040 m2 Ladrillo acústico 32x50x14 cm con aislamiento fibra de vidrio 5
Ladrillo acústico 35x50x14 cm con aislamiento fibra de vidrio 5 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LC050 m2 Ladrillo acústico 32x50x16 cm con aislamiento fibra de vidrio 4
Ladrillo acústico 35x50x14 cm con aislamiento fibra de vidrio 4 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01LW VARIOS

P01LW010 kg Decapante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01LW020 kg Protector anti-pintadas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01LW030 kg Limpiador fachada ladrillo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LW040 kg Limpiador fachada piedra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LW050 l. Silicona elástica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01LW060		kg	Cemento cola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LW070		kg	Yeso cola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LW080		kg	Escayola cola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LW081		kg	Pasta agarre interior unión ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LW082		kg	Yeso fraguado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01LW083		ml	Banda elástica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO P01M MORTEROS PREPARADOS

SUBAPARTADO P01MC MORTEROS DE CENTRAL

P01MC140		m3	Mortero cemento gris M-1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			59,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01MC130		m3	Mortero cemento gris M-2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			62,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01MC120		m3	Mortero cemento gris M-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01MC110		m3	Mortero cemento gris M-7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01MC100		m3	Mortero cemento gris M-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			71,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01MC090		m3	Mortero cemento gris M-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		75,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01MC080		m3	Mortero cemento gris M-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		72,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01MC180		m3	Mortero cemento blanco M-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01MC170		m3	Mortero cemento blanco M-7,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01MC160		m3	Mortero cemento blanco M-10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01MC210		m3	Mortero cemento gris + cal M-2,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01MC200		m3	Mortero cemento gris + cal M-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01MC190		m3	Mortero cemento gris + cal M-7,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01MC220		m3	Mortero cemento blanco + cal M-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01MD MORTEROS EN SILOS						
P01MD010		t.	Mor.silo cem.gris 1/8 0/6 M-2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01MD015		t.	Mor.silo cem.gris 1/8 0/3 M-2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01MD020		t.	Mort. silo cem.gris 1/6 0/6 M-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01MD025		t.	Mort. silo cem.gris 1/6 0/3 M-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01MD030		t.	Mort. silo cem.gris 1/5 0/6 M-7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01MD035		t.	Mort. silo cem.gris 1/5 0/3 M-7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01MD040		t.	Mort. silo cem.gris 1/4 0/6 M-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01MD045		t.	Mor.silo cem.gris 1/4 0/3 (M-10)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01MD050		t.	Mortero silo cem.gris 1/3(M-15)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01MD060		t.	Mortero silo cemento blanco 1/6 (M-5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01MD070		t,	Mortero silo cemento blanco 1/5 (M-7,5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01MD080		t.	Mortero silo cemento blanco 1/4 (M-10)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01MD090		t.	Mortero silo bastardo 1/1/7 (Mb-5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01MD100		t.	Mortero silo cem.bastardo 1/0,5/5 (Mb-7,5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01MD110		t.	Mortero silo cem.bastardo 1/0,5/4 (Mb-10)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01MD170		t.	Mortero silo cem.gris M-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01MD180		t.	Mortero silo cem.gris M-15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01MD190		t.	Mortero silo cem.gris M-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01MD200		t.	Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/8 (M-2,5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P01MD210		t.	Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/7 (M-5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01MD220		t.	Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/6 (M-7,5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01MD230		t.	Mortero silo cem.gris+cal 1/1/7 (M-2,5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01MD240		t.	Mortero silo cem.gris+cal 1/1/6 (M-5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01MD250		t.	Mortero silo cem.gris+cal 1/0,5/4 (M-7,5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01MD120		ud	Instalación y retirada de silo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01MD130		día	Alquiler silo gravedad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01MD140		día	Alquiler mezcladora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01MD150		día	Alquiler mini-silo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01MD160		día	Alquiler cubilotes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01ME MORTEROS ESPECIALES						
P01ME010		l.	Mortero tixotrópico epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P01ME020		l.	Mortero resinas sintéticas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01ME030		kg	Mortero cal y arena mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01ME040		kg	Mortero fraguado rápido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01ME050		kg	Mortero autoadherente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01ME060		m3	Mortero de cal desecante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			174,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01ME070		t.	Materia para inyecciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			110,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P01ME100		m3	Mortero estabilizado M-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			63,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ME110		m3	Mortero estabilizado M-7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			66,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01ME120		m3	Mortero estabilizado M-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			69,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01ME225		kg	Mortero de alta resistencia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01ME270		kg	Mortero lana roca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01ME280		kg	Mortero epoxi E-2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ME290		kg	Mortero epoxi E-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01ME300		kg	Mortero epoxi autonivelante conductivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01ME310		kg	Mortero de base cementosa, monocomponente, de grano grueso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01ME320		kg	Mortero fijación aislamiento exterior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01MS MORTEROS EN SACOS						
P01MS010		t.	Mortero cemento gris M-5 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			127,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01MS020		t.	Mortero cemento gris M-7,5 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			131,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01MS030		t.	Mortero cemento gris M-10 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			137,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01MS080		t.	Mortero cemento gris M-15 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			136,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01MS040		t.	Mortero cemento gris+cal M-5 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			97,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01MS170		t.	Mortero cemento gris+cal M-7,5 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			56,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01MS050		t.	Mortero cemento gris+cal M-10 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			99,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01MS060		t.	Mortero cemento gris+cal M-15sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			104,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01MS230		t.	Mortero cemento blanco+cal M-5 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			62,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01MS250		t.	Mortero cemento blanco+cal M-7,5 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01MS270		t.	Mortero cemento blanco+cal M-10 sacos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P01MS440		kg	Morter.adhesivo p/fijación materiales aislantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
APARTADO P01P DERIVADOS DEL PETRÓLEO						
SUBAPARTADO P01PC COMBUSTIBLES						
P01PC010		kg	Fuel-oil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01PC020		l.	Gasóleo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01PL LIGANTES						
P01PL010		t.	Betún B60/70 s/camión factoría			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01PL015		t.	Betún B 60/70 a pie de planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			384,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01PL020		t.	Betún B60/70 modif.elastómeros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			397,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01PL021		t.	Betún B60/70 pigmentable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			556,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01PL022		t.	Betún B60/70 incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01PL023		t.	Betún modificado BM-1 13/22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01PL062		t	Emulsión bituminosa catiónica C60B5 GE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01PL081		kg	Emulsión asfáltica de base acuosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01PL110		kg	Emulsión asfáltica EA-30 RP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01PL125		t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS						
P01PL135		kg	Emulsión bit. no adher. neumat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01PL205		kg	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01PL210		t.	Emulsión para riegos termoestables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			365,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01PL230		kg.	Emulsión asfáltica ERP riego p.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01PL009		t	Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) s/camión factorí			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS						
P01PL024		t	Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) pigmentable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			556,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01PL025		t	Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) incoloro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01PL030		t.	Betún modif. BM-1 15/30 factoría			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		475,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS						
P01PL031		t.	Betún modif.BM-3a 55/70 factoría			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		440,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS						
P01PL032		t.	Betún modif.BM-3b 55/70 factoría			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		430,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS						
P01PL050		t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		214,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01PL060		t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		254,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01PL061		t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		380,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01PL065		t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B5 REC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		432,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01PL070		t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		301,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01PL080		t.	Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 MBA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		238,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01PL090		t.	Emulsión bituminosa catiónica C67BPF3 MBA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		286,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01PL095		t.	Emulsión bituminosa aniónica A67BFM			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		339,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01PL100		kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BL			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01PL120		t	Emulsión asfáltica C50B3 ADH			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS						
P01PL130		t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		280,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS						
P01PL140		t.	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		360,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS						
P01PL145		kg	Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01PL146		kg	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2/BP3 TRG			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01PL150		kg	Emulsión bituminosa aniónica A50BR			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01PL160		kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BR			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01PL170		t.	Emulsión bituminosa aniónica C50BF4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		290,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS						
P01PL180		kg	Emulsión bituminosa aniónica A50BFL			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01PL200		t.	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			376,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01PL220		t.	Emulsión termoadherente C60B2/B3 TER			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			306,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01PL240		t	Emulsión asfáltica ECM mod.elast			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
APARTADO P01R CONSERVACION CARRETERAS						
SUBAPARTADO P01RF MATERIALES DE AFIRMADO						
P01RF010		kg	Imprimación asfáltica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01RF020		kg	Mástic BM con elastómeros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01RF030		kg	Fibras acrilicas para M.B.C.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01RF040		kg	Aditivo de rotura lechadas bitu.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01RF050		kg	Colorante sintetico para M.B.C.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01RF100		t.	Suelo-cemento excluido cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01RF110		t.	Suelo-cemento incluido cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P01RF120		t.	Grava-cemento excluido cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01RF130		t.	Grava-cemento incluido cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01RF200		t.	Árido A 3/6 tratamientos superf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01RF210		t.	Árido A 6/12 tratamientos superf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01RF220		t.	Árido A 12/18 tratamientos superf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P01RF230		t.	Árido para lechada bituminosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01RF240		t.	M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01RF250		t.	M.B.C. G-20 o G-25 en planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01RF251		t.	M.B.C. S-12 o S-20 en planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01RF252		t.	M.B.C. D-12 o D-20 en planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01RF253		t.	M.B.C. drenante en planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01RF254		t.	M.B.C. microaglomerado en planta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01RD MATERIALES DE DRENAJE						
P01RD020		ud	Pate de propileno de 25x31 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01RD030		ud	Anillo prefabr. h. h=1m D=0,80m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01RD040		ud	Tapa registro fundicion D=60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P01RD100		m.	Bordillo pref. hormigon 28x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P01RD110		m.	Bordillo pref. hormigon 22x20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01RS MATERIALES SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO						
P01RS010		kg	Termoplasticos aplicac. caliente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01RS020		kg	Pintura plastica(dos componentes)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P01RS030		ud	Hito de vertice rigido tipo H-75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01RS035		ud	Base para hito H-75 arista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01RS040		ud	Baliza divergente tipo N-180 nivel 2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01RS050		m.	Poste tubular 120x55 mm de acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01RS055		ud	Conector C-132 acero galvanizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01RS060		ud	Pieza espec. terminacion barrera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01RS065		ud	Terminal cola de pez			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P01RS080		kg	Adhesivo captafaros dos componen			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01RS100		ud	Cartel obras modelo oficial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.139,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P01RS110		m2	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P01RS120		ud	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			461,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01RV MATERIALES DE VIALIDAD						
P01RV005		t.	Fundente cloruro sódico cisterna			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01RV010		t.	Fundente cloruro sódico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01RV020		t.	Fundente cloruro cálcico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			327,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01RV030		m.	Poste circular de acero 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01RZ MATERIALES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS						
P01RZ010		m2	Mamposteria proteccion taludes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01RZ020		t.	Escollera de piedra peso > 500 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01RZ030		m.	Piquete de sujeccion de d=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01RZ040		m.	Poste circular acero galv. d=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01RZ050		m.	Malla acero galvan. D.T. h=1,50m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01RZ060		ud	Árbol de calibre 12-14 cms			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01RZ070		ud	Arbusto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01RZ080		m3	Tierra vegetal fertilizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01RZ090		m3	Mantillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01RZ100		kg	Semilla combinada para césped			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01RZ110		kg	Mezcla completa para hidrosiembra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01RZ300		m2	Malla galvanizada ST/40-14			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01RZ310		m.	Poste galvanizado D=50mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P01RZ400		ud	Hito expropiación hgón. 510/150/10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01RZ500		ud	P.A. abono íntegro grupo I mensual			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42.656,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01RZ025		t	Escollera de piedra peso: 200 kg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
APARTADO P01S PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS						
SUBAPARTADO P01SC PIEDRA CALIZA LABRADA						
P01SC010		m3	Piedra caliza labrada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.251,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01SC020		m.	Cornisa p.caliza labrada 25x25cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01SC021		m.	Imposta p. caliza labrada 15x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		79,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01SC022		m.	Jamba/dintel p.caliza labr.10x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SC030		ud	Basa pilar p.caliza lab.40x40x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		189,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01SC040		ud	Capitel p. caliza labra.40x40x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		189,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SC050		ud	Fuste p. caliza D=35cm.y h=2,20m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		852,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01SC051		m.	Fuste p.caliza 25x25 h=2,20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		638,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P01SC060		ud	Pilar completo pie.cal.lab h=3 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.230,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01SC070		m.	Pasamanos piedra caliza 20x10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SC080		ud	Balaustre p.caliza 14x14-h=80cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01SC090		m.	Base barandilla p. caliza 25x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P01SC100		m.	Albardilla piedra caliza 40x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01SC900		t.	Canto calizo 12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P01SC901		t.	Canto calizo 20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01SC902		t.	Canto calizo 40-60 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01SG PIEDRA GRANÍTICA LABRADA						
P01SG010		m3	Piedra granítica labrada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.831,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SG020		m.	Cornisa granít.labrada 25x25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01SG030		m.	Imposta p. granít. labrada 15x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01SG040		m.	Jamba/dintel p. gran. labr.10x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P01SG050		ud	Basa pilar p.gran.labr. 40x40x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01SG060		ud	Capitel p.gran.labr.40x40x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01SG070		ud	Fuste p.gran.lab.D=35cm y h=2,2m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			682,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SG080		ud	Pilar completo p.gran.labr h=3m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			976,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SG090		ud	Fuste p.gran.labr. 25x25 y h=2,2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			494,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SG100		ud	Pilar completo p.gran.labr. h=3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			788,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01SG110		m.	Pasamanos p.gran.labr. 20x10 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P01SG120		ud	Balaustre p.gran.lab.14x14 h=80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01SG130		m.	Base barandilla p.gran.lab.25x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01SG140		m.	Albardilla p.gran.labrada 40x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01SG150		m.	Vierteaguas p.gran.labr.30x15/4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01SG160		m.	Peldaño recto gran.labrado 32x18			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01SG170		m	Cor.gran.g.Quintana 25x25cm.abuj			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P01SG180		m	Cor.g.N.Ochavo-g.beige 25x25 ab.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		179,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01SG190		m	Imp.gran.g.Quintana 15x40cm.abuj			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		113,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01SG200		m	Imp.g.N.Ochavo-g.beige 15x40 ab			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		130,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01SG210		m	Jam./din.g.Quintana 10x30cm.abuj			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01SG220		m	Jam/din.N.Ochavo-g.beige10x30ab			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P01SG230		ud	Basa pil.g.Quintana 40x40x50abuj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P01SG240		ud	B.pil.N.Ochavo-g.beige40x40x50ab			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01SG250		ud	Pilar comp.g.blanco o rubio h=3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			993,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SG260		m	Barand.compl.g.Quintana h=95cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			463,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01SG270		m	Bar.comp.N.Ochavo-g.beige h=95cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			619,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01SG290		m	Albardilla g.Quintana 40x10 apo.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01SG300		m	Viert.g.Quintana 30x15x4cm.apom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01SG310		m	Peld.mac.g.Quintana 15x30cm.ap.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P01SG900		m3	Piedra granítica en bloque			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P01SG901		m3	Piedra granito escua. y labrad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			666,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01SM MAMPOSTERÍA						
P01SM005		m2	P.g.g.Quintana mam.conc.e=10-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01SM007		m2	P.g.N.Ochavo-g.beige m.c.e=10-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01SM010		m3	Piedra caliza mampost.ordin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01SM020		m3	Piedra granít.mampost.ordin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01SM023		t.	Cuarcita mampostería ordinaria			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01SM025		m2	Chapado piedra caliza e=4-6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P01SM030		m2	Chap.p.granít.mamp. ord. e=10-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SM040		m3	Piedra caliza mamp.conc/care			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01SM050		m3	Piedra granít.mamp.conc/care			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SM060		m2	Chap. p. caliza conc.o car. e=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01SM070		m2	Chap. p. granít.conc.o car. e=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01SM071		m2	Chap. p. granít.conc.ocar. e=3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01SM080		m3	Piedra de musgo mampost.ordin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01SM090		m2	Chapado piedra musgo e=12-15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P01SM110		m2	Chapado piedra musgo e=8-12 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01SM120		m2	Chapado piedra musgo e=5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01SM130		t.	Cuarcita en lajas hasta e= 18 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			207,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01SM140		t.	Cuarcita en lajas serradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			385,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01SM150		m2	Cuarcita cobre natual 1-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SM160		m2	Cuarcita cobre natual 4-6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P01SM170		m2	Cuarcita rústica natual 1-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P01SM180		m2	Cuarcita rústica natual 4-6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01SM190		m2	Rodeno de 3 a 4 cm. en palet			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01SM200		m2	Filita ocre natural 1-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SM210		m2	Filita ocre natural 3-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P01SM220		m3	Bloque piedra granito sin escuadrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			844,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01SM230		m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			774,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01SM240		m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			865,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01SM250		m3	Bloque granito gris quintana 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.054,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P01SM303		m3	Piedra mampostería sin clasificar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P01SM270		m2	Piedra del lugar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P01SM280		m2	Piedra despecie natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01SP PIZARRAS						
P01SP010		t.	Pizarra lajas gris e= 12-15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01SP020		t.	Pizarra lajas rojizo e=12-15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SP030		t.	Pizarra lajas mezcla e=12-15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P01SP040		t.	Pizarra lajas gris e=8-10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01SP050		t.	Pizarra lajas rojizo e= 8-10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			363,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P01SP060		t.	Pizarra lajas gris hasta 18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P01SP070		m2	Pizarra gris natural 1-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P01SP080		m2	Pizarra gris natural 3-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SP090		m2	Pizarra gris con sierre 1-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P01SP100		m2	Pizarra gris con sierre 3-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01SP110		t.	Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01SP120		t.	Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01SP130		m	Peld.compl.p.neg.Villar del Rey			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P01SP140		m	Vier.piz.neg.Villar del Rey 35x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01SP150		m2	Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01SP160		ud	Pallet 20m2 piz.irregular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P01SP170		ud	Pallet 2,5m2 piz.mampost. <30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SP180		ud	Pallet 4m2 piz.mampost. <15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01SS PIEDRA SILLERÍA						
P01SS010		m3	Piedra caliza en sillares abuja.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.103,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01SS020		m2	Chapa.p.granít.sillar 15 aserr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P01SS030		m2	Chapa.p.granít.sillar 15 apom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01SS040		m2	Chapa.p.gran.sillar 12 flam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01SS050		m2	Sillar g.Quintana 60x40x15as.1cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01SS060		m2	Sillar g.Quintana 60x40x15ap.1cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SS070		m2	Sillar g.Quintana 60x40x15fl.1cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01SS080		m2	Sillar g.Quintana 60x40x12fl.1cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01SS090		m2	Sillar g.Quintana 60x40x12fl.2cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01ST TRATAMIENTOS PIEDRA

P01ST900		m2	Limpieza piedra chorro arena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01ST901		m2	Limpieza piedra chorro agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01ST902		m2	Limpieza piedra con cepillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01ST903		m2	Tratamiento limpieza contam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01ST904		m2	Tratamiento endurecedor piedra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01ST905		kg	Restaurador piedra (arena+resin)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01ST906		m2	Tratamiento consol. caliza			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P01ST907		m2	Trat. preconsol. caliza			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01ST908		m2	Trat. pátina organ.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01ST909		m2	Tratamiento restauración piedra			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
APARTADO P01T METALES						
P01T010		kg	Plomo Pe=11.400kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01T020		kg	Acero pucelado para forja			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01T030		kg	Hierro fundido en fundición gris			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01T040		ud	Troquel diagonal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01T050		ud	Troquel para remache			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01T060		m.	Cuadradillo pucelado 15x15 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01T070		m.	Cuadradillo pucelado 18x18 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01T080		m.	Pletina marco pucelada 35x10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01T090		m2	Palastro a/inox AISI-314 10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01T100		m	Perno metálico Ø 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01T110		m	Perno metálico Ø 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
APARTADO P01U UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADO						
SUBAPARTADO P01UA ADHESIVOS						
P01UA010		kg	Resina epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P01UA015		kg	Resina Epoxi para morteros y hormigones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P01UA020		ud	Cart.bulon.res.sint.D=25 L=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01UA030		kg	Resina natural base no tóxica puente de unión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01UA050		kg	Adhesivo bicomponente resinas epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01UA060		ud	Cartucho de resina para empernajes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P01UA080		m	Cinta autoadhesiva sellado de juntas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01UC CLAVETERÍA						
P01UC010		ud	Clavo cobre D 3 mm. 3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P01UC020		kg	Puntas 17x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01UC030		kg	Puntas 20x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01UC040		kg	Puntas 21x110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01UC050		ud	Clavo espiral 11,5 cm.+arandela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01UC060		ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P01UC070		kg	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P01UC075		ud	Grapas acero/aluminio para atar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P01UC080		kg	Puntas metálicas de cabeza ancha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01UG ANCLAJES						
P01UG010		ud	Anclaje tipo Hilti o equivalente 12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01UG011		ud	Anclaje químico-epoxi 12 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P01UG020		ud	Anclaje tipo Hilti o equivalente 15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01UG030		ud	Anclaje tipo Hilti o equivalente 24 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01UG033		ud	Anclaje mecánico Hilti HST-R M16x140/25 o similar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01UG034		ud	Anclaje mecánico Hilti HSA-R M12x100/25 o similar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P01UG035		ud	Anclaje mecánico Hilti HST M12x115 o equivalente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01UG036		ud	Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M16/25 o equivalente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01UG037		ud	Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 o equivalente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01UG038		ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M16x140 o equivalente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01UG039		ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100 o equivalente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01UG040		kg	Mortero antiadherente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P01UG050		ud	Anclaje químico 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01UG060		ud	Anclaje inox. 0,50m.x6mm. coloc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01UG070		ud	Anclaje bron. 0,50m.x14mm. coloc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01UG080		ud	Anclaj.fib.vid.0,50m.x14mm.coloc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01UG085		ud	Anclajes metálicos M14			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P01UG090		m	Cable ancl.30 t.p.2 cables 6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01UG100		m	Cable ancl.45 t.p.3 cables 6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01UG110		m	Cable ancl.60 t.p.4 cables 6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01UG120		m	Cable ancl.90 t.p.6 cables 6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P01UG130		m	Cab.ancl.p.2 cables tesados 30t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01UG140		m	Cab.ancl.p.3 cables tesados 45t			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01UG150		m	Cab.ancl.p.4 cables tesados 60t			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P01UG160		m	Cab.ancl.p.6 cables tesados 90t			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01UG170		ud	Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 o equivalente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P01UG180		ud	Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 o equivalente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01UG190		ud	Resina de inyección			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P01UG200		ud	Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P01UG210		ud	Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 o equivalente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01UG220		ud	Cápsula plástica Hilti HVU M12 o similar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P01UG230		ud	Cápsula plástica Hilti HVU M16 o similar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P01UG320		ud	Varilla roscada M12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01UG400		m	Cable acero sujecc. malla protectora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01UG500		ud	Piqueta acero corrug. Ø 8 mm, 20-8-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01UJ SELLADOS

P01UJ010		m.	Sellado acrílico e=7 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01UJ020		m.	Sellado silicona ácida e=7 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01UJ030		m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01UJ040		m.	Sellado silicona fungicida e=7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01UJ050		m.	Sellado poliuretano e=7 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01UJ060		m.	Sellado silicona neutra e=20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01UJ070		m.	Sellado poliuretano e=20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01UJ100		kg	Masilla caucho-asfáltica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01UJ200		kg	Mástico bituminoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01UJ110		m	Junta estanca para sellado estanco 24 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01UL LIGANTES Y DISOLVENTES

P01UL900		l.	Látex de caucho sil. líquida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

P01UL902		l.	Alcohol etílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01UL903		l.	Disolvente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01US SOLDADURA

P01US010		ud	Paquete electrodos 2,5mm(256 ud)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01US020		ud	Paquete electrodos 3,5mm(192 ud)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01UT TORNILLERÍA Y ACCESORIOS

P01UT010		m2	Fleje acero galv. 0,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01UT020		m.	Cable de 3x1 con malla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01UT030		ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01UT040		ud	Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01UT050		ud	Gancho servicio D=20mm cubiertas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01UT060		ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01UT070		ud	Taco expansión plást. p/fijación panel aislante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P01UT110		ud	Tornillo 8x25 + tuerca 8 + arandela			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P01UT120		ud	Tornillos autorroscantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P01UT100		ud	Arandela de 200x200 mm, para Perno con tuerca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01UW VARIOS						
P01UW010		ud	Testigo cristal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		183,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01UW020		m.	Banda obturadora doble			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P01W VARIOS

SUBAPARTADO P01WA AYUDAS

P01WA010 ud Ayuda de albañilería

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.038,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01WW VARIOS

P01WW010 ud Pequeño material

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P01X EXPLOSIVOS

SUBAPARTADO P01XC CORDONES E HILOS

P01XC010 m. Cordón detonante 12 gr.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01XC020 m. Cordón detonante 100 gr.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01XC030 m. Hilo de conexión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01XD DETONADORES

P01XD010 ud Detonador eléctrico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01XD020 ud Detonador instantáneo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P01XG GOMAS						
P01XG010		kg	Goma-2 D=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P01XG020		kg	Goma-2 D=55 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P01XG030		kg	Goma-2 D=65 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P01XN NAGOLITA Y DINAMITA						
P01XN010		kg	Nagolita a granel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P01XN020		kg	Nagolita en cartuchos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01XN030		ud	Barreno dinamita			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P02 RED DE SANEAMIENTO						
APARTADO P02A ARQUETAS						
SUBAPARTADO P02AC TAPAS DE ARQUETAS						
P02AC010		ud	Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02AC020		ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02AC030		ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02AC040		ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02AC050		ud	Tapa arqueta HA 80x80x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02AC060		ud	Tapa arqueta HA 80x50x10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02AC070		ud	Tapa arqueta HA 90x90x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS						
P02AC080		ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02AC090		ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02AC100		ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02AC110		ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 125x125cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02AC120		ud	Tapa arqueta HA circular D=60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02AC130		ud	Tapa arq. PVC circular D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02AC140		ud	Tapa arq. PVC circular D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02AC150		ud	Tapa arq. PVC circular D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02AC160		ud	Tapa arq. PVC circular D=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02AC170		ud	Marco-reja cuadrado 30x30cm HA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02AC180		ud	Marco-reja cuadrado 40x40 cm HA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02AC190		ud	Marco-reja cuadrado 50x50 cm HA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02AC200		ud	Marco-reja cuadrado 60x60cm HA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02AC210		ud	Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02AC220		ud	Tapa arq. fundición dúctil cuad. 50x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02AC230		ud	Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02AC235		ud	Tapa arq. fundición dúctil cuad. 80x80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02AC240		ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02AC250		ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02AC260		ud	Reja cuadrada PVC 30x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02AC270		ud	Reja cuadrada PVC 40x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P02AC280		ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02AC290		ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02AC300		ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02AC310		ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02AC320		ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02AC330		ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02AC340		ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02AC350		ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02AC360		ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 60x60cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02AC370		ud	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02AC380		ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02AH ARQUETAS DE HORMIGÓN						
P02AH010		ud	Arqueta pref.hgón. 30x30x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02AH020		ud	Arqueta pref.hgón. 40x40x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02AH030		ud	Arqueta pref.hgón. 40x40x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02AH040		ud	Arqueta pref.hgón. 50x50x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02AH050		ud	Arqueta pref.hgón. 75x75x105 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02AH060		ud	Arqueta pref.hgón.128x78x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02AH070		ud	Arq.sif.pref.hor.c/codo 40x40x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02AH080		ud	Arq.sif.pref.hor.c/codo 50x50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02AH090		ud	Arq.sif.pref.ho.c/codo 75x75x105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02AH100		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02AH110		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P02AH120		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02AH130		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02AH140		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02AH150		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02AH160		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02AH170		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P02AH180		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P02AH190		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS						
P02AH200		ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02AH210		ud	Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x78x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02AP ARQUETAS DE P.V.C.

P02AP050		ud	Arq.sif.pref.PVC c/codo D=315 mm c/tapa PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS

P02AP060		ud	Arq.sif.pref.PVC con te D=400 mm c/tapa PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02AP070		ud	Arq.p.baj.pref.PVC 1ent. D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02AP080		ud	Arq.p.baj.pref.PVC 1ent. D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AP090		ud	Arq.p.baj.pref.PVC 1ent. D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02AP100		ud	Arq.paso pref. PVC 2ent. D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AP110		ud	Arq.paso pref. PVC 2ent. D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02AP120		ud	Arq.paso pref. PVC 3ent. D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02AP130		ud	Arq.paso pref. PVC 3ent. D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02AP140		ud	Arq.paso pref. PVC 3ent. D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02AP150		ud	Arq.registro pref. PVC 40x40cm 2ent. D=200mm/ tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS						
P02AP160		ud	Arq.registro pref. PVC 40x40cm 3ent. D=200mm/ tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02AP170		ud	Arquet.circ. PVC Darq=315 Dtub=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02AP180		ud	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02AP190		ud	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02AP200		ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02AP210		ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02AL ARQUETAS DE POLIPROPILENO						
P02AL010		ud	Arqueta polipropileno c/fondo 45x45x60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P02AL020		ud	Arqueta polipropileno c/fondo 58x58x60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P02D DEPURACIÓN						
SUBAPARTADO P02DA DECANTADORES-DIGESTORES						
P02DA010		ud	Decantador digestor 25 hab. eq.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.311,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DA020		ud	Decantador digestor 35 hab. eq.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.404,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02DA030		ud	Oxid.tot.difusor y decantador 50hab/eqv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.781,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02DA040		ud	Oxid.tot.difusor y decantador 100hab/eqv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16.387,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02DA050		ud	Oxid.tot.difusor y decantador 150hab/eqv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22.775,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P02DA060		ud	Oxid.tot.difusor y decantador 200hab/eqv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28.411,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02DB FILTROS BIOLÓGICOS PREFABRICADOS						
P02DB010		ud	F.biol.P.F.V. D=78/148 710 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			761,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DB020		ud	F.biol.P.F.V. D=110/145 1.290 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.121,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DB030		ud	F.biol.P.F.V. D=110/230 2.113 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.587,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P02DB040		ud	F.biol.P.F.V. D=140/225 3.222 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.197,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DB050		ud	F.biol.P.F.V. D=140/310 4.516 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.903,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02DB060		ud	F.biol.P.F.V. D=140/400 5.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.837,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DB070		ud	F.biol.P.F.V. D=170/374 8.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.644,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02DB080		ud	F.biol.hgón.arm.D=85/120 6 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			720,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DB090		ud	F.biol.hgón.arm.D=90/135 10 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			794,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02DB100		ud	F.biol.hgón.arm.D=135/140 20 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.057,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02DB110		ud	F.biol.hgón.arm.D=135/180 50 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.362,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02DB120		ud	F.biol.P.F.V. D=170/462 10.000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.780,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02DB130		ud	F.biol.P.F.V. D=170/550 12.000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.934,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02DB140		ud	F.biol.P.F.V. D=245/340 15.000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.907,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DB150		ud	Depurac.biológica acero 400 h.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25.991,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02DB160		ud	Depurac.biológica acero 500 h.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32.578,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02DB170		ud	Depurac.biológica acero 600 h.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36.385,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DB180		ud	Depurac.biológica acero 700 h.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42.134,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02DB190		ud	Depurac.biológica acero 800 h.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46.524,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02DB200		ud	Depurac.biológica acero 900 h.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54.328,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02DB210		ud	Depurac.biológica acero 1000 h.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58.677,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02DC DEPURADORAS COMPACTAS CHA. ACERO						
P02DC010		ud	Depuradora compacta CA 100 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.293,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02DC020		ud	Depuradora compacta CA 150 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.094,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DC030		ud	Depuradora compacta CA 200 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.199,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02DC040		ud	Depuradora compacta CA 300 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.893,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02DC050		ud	Depuradora compacta CA 400 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.984,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P02DC060		ud	Depuradora compacta CA 500 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18.636,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02DC070		ud	Depuradora compacta CA 600 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22.302,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02DC080		ud	Depuradora compacta CA 700 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26.093,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02DC090		ud	Depuradora compacta CA 800 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29.968,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DC100		ud	Depuradora compacta CA 1000 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38.833,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02DD DEPURADORAS COMPACTAS OXI-PROL						
P02DD010		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 100 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.042,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02DD020		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 150 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.763,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02DD030		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 200 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16.491,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02DD040		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 300 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19.001,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DD050		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 400 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21.367,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02DD060		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 500 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26.889,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DD070		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 600 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29.972,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DD080		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 700 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34.776,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02DD090		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 800 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38.361,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DD100		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 900 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44.707,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02DD110		ud	Dep.compacta Oxi-Prol 1000 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48.479,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DE DEPURADORAS COMPACTAS P.R.V.

P02DE010		ud	Est.depura.poliést.f.vid. 2110 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.453,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DE020		ud	Est.depura.poliést.f.vid. 3590 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.046,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DE030		ud	Est.depura.poliést.f.vid. 5900 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.162,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DE040		ud	Est.depura.poliést.f.vid. 8255 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DE050		ud	Est.depura.poliést.f.vid.10630 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.553,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DE060		ud	Est.depura.poliést.f.vid.12900 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.606,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02DE070		ud	Est.depura.poliést.f.vid.16420 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DE080		ud	Est.depura.poliést.f.vid.20900 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.666,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DE090		ud	Est.depura.poliést.f.vid.25380 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12.237,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02DE100		ud	Est.depura.poliést.f.vid.30100 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14.036,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02DE110		ud	Depuradora compacta PRV 100 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.306,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02DE120		ud	Depuradora compacta PRV 150 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9.386,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02DE130		ud	Depuradora compacta PRV 200 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11.472,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02DE140		ud	Depuradora compacta PRV 300 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14.348,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02DE150		ud	Depuradora compacta PRV 400 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18.356,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02DE160		ud	Depuradora compacta PRV 500 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21.733,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DE170		ud	Depuradora compacta PRV 600 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25.347,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DE180		ud	Depuradora compacta PRV 800 hb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37.322,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DE190		ud	Depuradora compacta PRV 1000 hb			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44.879,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DF FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS

P02DF010		ud	F.sépt.P.F.V. D=78/148 710 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			624,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02DF020		ud	F.sépt.P.F.V. D=110/145 1.290 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			769,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DF030		ud	F.sépt.P.F.V. D=110/230 2.113 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			949,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DF040		ud	F.sépt.P.F.V. D=140/225 3.222 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.121,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DF050		ud	F.sépt.P.F.V. D=140/310 4.516 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.225,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P02DF060		ud	F.sépt.P.F.V. D=140/400 5.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.677,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02DF070		ud	F.sépt.P.F.V. D=170/374 8.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.952,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DF080		ud	F.sépt.hgón.arm.D=85/120 6 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			839,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02DF090		ud	F.sépt.hgón.arm.D=90/135 10 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			942,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DF100		ud	F.sépt.hgón.arm.D=135/140 20 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.217,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P02DF110		ud	F.sépt.hgón.arm.D=135/180 50 us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.530,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02DF120		ud	F.sépt.P.F.V. D=170/462 10.000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.965,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02DF130		ud	F.sépt.P.F.V. D=170/550 12.000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.668,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02DF140		ud	F.sépt.P.F.V. D=245/340 15.000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.515,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02DF150		ud	F.sépt. con filtro bio. 20 hab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.452,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DF160		ud	F.sépt. con filtro bio. 40 hab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.646,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DF170		ud	Fosa sép.3000l e infiltración terreno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.733,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02DF180		ud	Fosa sép.5000l e infiltración terreno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.733,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02DF190		ud	Fosa sép.10500l e infiltración terreno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.466,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DF200		ud	Fosa sép.13500l e infiltración terreno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.569,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DG POZOS DE REGISTRO DE P.R.V.

P02DG010		ud	Pozo de reg.PRFV;D=60cm.;h=1m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02DG020		ud	Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			423,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02DG030		ud	Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02DG040		ud	Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			669,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DG050		ud	Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			863,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02DG060		ud	Pozo prefabricado PRVF 1,00x0,75 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.153,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02DG070		ud	Pozo prefabricado PRVF 1,20x1,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.603,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS

P02DG080		ud	Pozo prefabricado PRVF 1,40x1,44 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.162,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DG090		ud	Pozo prefabricado PRVF 1,70x1,49 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.148,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02DH POZOS DE DESBASTE DE P.R.V.						
P02DH010		ud	Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			661,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02DH020		ud	Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			740,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02DH030		ud	Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.031,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DH040		ud	Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.190,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02DI TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF						
P02DI010		ud	Tanque PE Imhoff 10 h.e. <> 1500 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.346,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02DI020		ud	Tanque PE Imhoff 15 h.e. <> 2000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.706,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DI030		ud	Tanque PE Imhoff 20 h.e. <> 3000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.301,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02DJ REJAS DESBASTE ACERO INOXIDABLE						
P02DJ010		ud	Reja manual gruesos A.I.0,25m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02DJ020		ud	Reja manual gruesos A.I.0,30m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02DJ030		ud	Reja manual gruesos A.I.0,40m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02DJ040		ud	Reja manual gruesos A.I.0,50m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02DJ050		ud	Reja manual gruesos A.I.0,75m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DJ060		ud	Reja manual gruesos A.I.1,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DJ070		ud	Reja manual finos en A.I.0,25m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02DJ080		ud	Reja manual finos en A.I.0,30m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02DJ090		ud	Reja manual finos en A.I.0,40m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02DJ100		ud	Reja manual finos en A.I.0,50m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02DJ110		ud	Reja manual finos en A.I.0,75m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DJ120		ud	Reja manual finos en A.I.1,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			473,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DK CESTAS DE RECOGIDA ACERO INOX.

P02DK010		ud	Cesta de recogida en A.I.0,25m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02DK020		ud	Cesta de recogida en A.I.0,30m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02DK030		ud	Cesta de recogida en A.I.0,40m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DK040		ud	Cesta de recogida en A.I.0,50m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DK050		ud	Cesta de recogida en A.I.0,75m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02DK060		ud	Cesta de recogida en A.I.1,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02DL RASTRILLOS DE ACERO INOXIDABLE						
P02DL010		ud	Rastrillo en ac.inox. 0,25m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02DL020		ud	Rastrillo en ac.inox. 0,30m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02DL030		ud	Rastrillo en ac.inox. 0,40m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P02DL040		ud	Rastrillo en ac.inox. 0,50m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02DL050		ud	Rastrillo en ac.inox. 0,75m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02DL060		ud	Rastrillo en ac.inox. 1,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02DM TAJADERA DE ACERO INOXIDABLE						
P02DM010		ud	Tajadera manual A.I. 0,25 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02DM020		ud	Tajadera manual A.I. 0,30 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02DM030		ud	Tajadera manual A.I. 0,40 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			345,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02DM040		ud	Tajadera s/volante A.I. 0,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			691,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DM050		ud	Tajadera c/volante A.I. 0,75 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			857,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DS SEPARADORES DE GRASAS PREFABRIC.

P02DS010		ud	S.grasas P.F.V. D=80/80 4-12us.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02DS020		ud	S.grasas P.F.V. D=100/100 13-24u			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02DS030		ud	S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			408,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02DS040		ud	S.grasas P.F.V. D=150/150 35-50u			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			767,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02DS050		ud	S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			679,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02DS060		ud	S.grasas hgón.arm.D=95/135 20 u.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			720,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02DS070		ud	S.grasas hgón.arm.D=135/140 20u.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			869,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02DS080		ud	S.grasas hgón.arm.D=135/180 50u.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			943,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02DS090		ud	S.grasas acero D=125x65 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.443,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02DS100		ud	S.hidrocarburos acero D=100x75cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.854,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DS110		ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 900 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.120,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DS120		ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 1100 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.672,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DS130		ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 1650 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.261,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02DS140		ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 1850 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.050,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DT POZOS DE DESINFECCIÓN DE PRV

P02DT010		ud	Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		610,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DT020		ud	Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		691,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DT030		ud	Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		997,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02DT040		ud	Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.159,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02DW VARIOS						
P02DW010		ud	Registro normal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DW020		ud	Registro de repartición.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02DW030		ud	Registro de control.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02DW070		ud	Sifón de descarga automático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P02P POZOS PREFABRICADOS						
SUBAPARTADO P02PA DE HORMIGÓN ARMADO						
P02PA010		ud	Cub.base pozo HA JG 80 h=115			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02PA020		ud	Cub.base pozo HA JG 100 h=115			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			383,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02PA030		ud	Cub.base pozo HA JG 120 h=110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			403,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02PA040		ud	Cub.base pozo HA JG 150 h=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			800,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P02PA050		ud	Losa base pozo HA JG 150 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PA060		ud	Base chim.HA JG TB=150 D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			736,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PA070		ud	Base chim.HA JG TB=200 D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.065,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PA080		ud	Base chim.HA JG OV100/150D100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			680,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA090		ud	Base chim.HA JG OV120/180D100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			955,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PA100		ud	Base chim.HA JG OV140/210D100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.084,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA110		ud	Anillo pozo HA JG 80 h=33 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PA120		ud	Anillo pozo HA JG 80 h=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PA130		ud	Anillo pozo HA JG 100 h=33 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02PA135		ud	Anillo pozo HA D=100 h=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P02PA140		ud	Anillo pozo HA JG 120 h=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PA145		ud	Anillo pozo HA JG 120 h=33 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02PA150		ud	Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02PA160		ud	Anillo pozo HA JG 120 h=25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PA170		ud	Anillo pozo HA JG 120 h=50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02PA180		ud	Cono asim. HA JG 100/60 h=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02PA190		ud	Cono asim. HA JG 80/60 h=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02PA200		ud	Cono asim. HA JG 120/60 h=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PA210		ud	Cono asim. HA JG 120/70 h=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			243,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02PA220		ud	Losa reduc. HA JG 100/80 h=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PA230		ud	Losa reduc. HA JG 150/80 h=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PA240		ud	Losa reduc. HA JG 150/100 h=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PA250		ud	Losa remate HA JG 80/60 h=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02PA260		ud	Losa remate HA JG 100/60 h=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PA270		ud	Losa remate HA JG 150/60 h=32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PA280		ud	Aro nivelac.pozo HA JG 60 h=5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P02PA290		ud	Aro nivelac.pozo HA JG 60 h=8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PA300		ud	Junta de goma base pozo D=80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02PA310		ud	Junta de goma base pozo D=100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02PA320		ud	Junta de goma base pozo D=150 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PA330		ud	Junta goma base pozos chimenea			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02PA340		ud	Junta goma anillo pozo D=80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA350		ud	Junta goma losa reduc.100/80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA360		ud	Junta goma losa reduc.150/80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA370		ud	Junta goma losa reduc.150/100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02PA380		ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			473,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PA390		ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=2,00m D=1500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			969,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA400		ud	Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,0m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			852,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02PA410		ud	B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,0m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			866,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PA420		ud	Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.312,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PA430		ud	Base pozo chim.E-C HA D=1800/800 L=2,4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.159,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02PA440		ud	Base pozo chim.E-C HA D=1500/800 L=2,4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.093,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PA450		ud	B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.310,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02PA460		ud	B.pozo chime.E-C HA D=1800/1000 L=2,4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.157,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PA470		ud	B.pozo chime.E-C HA D=1500/1000 L=2,4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.093,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PA480		ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PA490		ud	Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA500		ud	Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PA510		ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02PA520		ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PA530		ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PA540		ud	Losa base pozo ench-camp. HA D=1500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			271,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PA550		ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02PA560		ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1500/800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02PA570		ud	Losa red.pozo ench-camp.HA D=1500/1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02PA580		ud	L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P02PA590		ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PA600		ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1500/600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02PC MARCOS Y TAPAS PARA POZOS

P02PC010		ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PC020		ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PC030		ud	Tapa circ.HA pozo 62,5 h=6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02PC040		ud	Tapa circ.HA pozo 62,5 h=10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02PC050		ud	Marco-tapa HA reg.ac.30x30x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PC060		ud	Marco-tapa HA reg.ac.44x44x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PC070		ud	Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PC080		ud	Marc-tap.HA ref.r.cz.80x80x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PC090		ud	Tapa fundición D=60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PC100		ud	Tapa fundición D=30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PC110		ud	Tapa fundición D=20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PC120		ud	Marco HF para tapa HF 62,5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PC130		ud	Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02PC140		ud	Marco-tapa HF.reg.ac.M=38 T=35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02PC150		ud	Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02PC160		ud	Marco-tapa HF.reg.cz.M=78 T=62			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PC170		ud	Marc-tap.HF.r.abs.M=64x78 T=62			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PC200		ud	Tapa HA arqueta 50x50x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02PC210		ud	Tapa HA arqueta 70x70x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PC220		ud	Tapa HA arqueta 90x90x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02PC230		ud	Tapa HA arqueta 100x100x6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PC240		ud	Marco rtro.calza.fun. D=67,5x8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PC250		ud	Tapa rtro.calza.fund. M-2 D=59cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P02PC260		ud	Marco rtro.calza.fun. D=78x15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P02PC270		ud	Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02PC280		ud	Tapa acer.estria.c/cerco 70x70cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PC290		ud	Marco rtro.absorbed.fun.64x78x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02PC300		ud	Tapa rtro.absorbed.fund.D=62,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02PC310		ud	Cierre HA/fund.calzada 80x80x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PC320		ud	Marco fund.rejil.sumid.50x20x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PC330		ud	Marco fund.reji.sumid.66x35x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PC340		m.	Marco fund.reji.sumid.60x40x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PC350		m.	Cerco angul.sumid.longit.20x3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PC360		m.	Cerco angul.sumid.longit.60x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02PH DE HORMIGÓN EN MASA

P02PH010		ud	Anillo pozo HM M-H 80 h=25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PH020		ud	Anillo pozo HM M-H 80 h=50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02PH030		ud	Anillo pozo HM M-H 80 h=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PH040		ud	Anillo pozo HM M-H 80 h=125 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

P02PH050		ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PH060		ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02PH070		ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PH080		ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=125 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02PH090		ud	Anillo pozo HM M-H 120 h=50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PH100		ud	Anillo pozo HM M-H 120 h=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PH110		ud	Anillo pozo HM M-H 120 h=125 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PH120		ud	Cono asim.HM M-H 80/60 h=35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PH130		ud	Cono asim.HM M-H 80/60 h=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PH135		ud	Cono asim.HM M-H 80/62,5 h=60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02PH140		ud	Cono asim.HM M-H 100/60 h=70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PH150		ud	Cono asim.HM M-H 100/62,5 h=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02PH160		ud	Cono asim.HM M-H 100/60 h=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PH170		ud	Cono asim.HM M-H 120/60 h=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PH180		ud	Cono asim.HM M-H 120/80 h=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02PH190		ud	Cono asim.HM M-H 120/60 h=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PH200		ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PH210		ud	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02PH220		ud	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02PH230		ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PH240		ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02PH250		ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		114,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02PH260		ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02PH270		ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02PH280		ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02PW ELEMENTOS AUXILIARES						
P02PW010		ud	Pates PP 30x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02PW020		ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P02PW030		m2	Tapa chapa galv.abatible i/cerco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P02PW040		ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PW050		ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PW060		ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PW070		ud	Jta.gom.losa bas.pozo ench.-camp. D=1500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02PW080		ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02PW090		ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1500/800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02PW100		ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-cam.D=1500/1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02PW110		ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02PW120		ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PW130		ud	Junta goma para HM D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PW140		ud	Junta goma para HM/HA D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P02R TUBOS DE DRENAJE

SUBAPARTADO P02RH HORMIGÓN POROSO

P02RH010		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02RH020		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02RH030		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RH040		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02RH050		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02RH060		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RH070		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02RH080		m.	Tub.drenaje hgón.poroso 60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RH090		ud	Bloq.dren.hgón.poroso 40x20x15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P02RH100		m.	T.HM perf. pozo captación 2 talad.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02RH110		m.	T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02RL POLIPROPILENO: CELDAS, CAJAS Y TUB.						
P02RL010		m.	Celdas drenan.PP. 322x322x15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02RL020		m.	Celdas drenan.PP. 607x405x30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02RL030		ud	Caja celdas PP. 410x467x610 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RL040		ud	Caja celdas PP. 410x903x610 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02RL100		m.	Tubería drenaje celdas PP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02RL110		m.	Tuber.drena.celdas PP/geotextil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02RP POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)						
P02RP010		m.	Tub.drenaje polietil.a.d. 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02RP020		m.	Tub.drenaje polietil.a.d. 65 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02RP030		m.	Tub.drenaje polietil.a.d. 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02RP040		m.	Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02RP050		m.	Tub.drenaje polietil.a.d.125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02RP060		m.	Tub.drenaje polietil.a.d.160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02RP070		m.	Tub.drenaje polietil.a.d.200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02RP080		m.	Tub.drenaje polietil.a.d.250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02RP090		m.	Tub.drenaje polietil.a.d.300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02RS POLIETILENO CORRUGADO						
P02RS010		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02RS020		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02RS030		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02RS040		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02RS045		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02RS050		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02RS060		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02RS070		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02RS080		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P02RS081		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02RS082		m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=630 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RS090		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02RS100		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=65mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02RS110		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02RS120		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RS130		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RS140		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P02RS150		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RS160		m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RS170		m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02RS180		m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02RS190		m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RS200		m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02RS210		m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02RV PVC						
P02RV010		m.	Tub.drenaje PVC rollos 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RV020		m.	Tub.drenaje PVC rollos 65 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02RV030		m.	Tub.drenaje PVC rollos 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02RV040		m.	Tub.drenaje PVC rollos 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02RV050		m.	Tub.drenaje PVC rollos 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02RV060		m.	Tub.drenaje PVC rollos 160 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02RV070		m.	Tub.drenaje PVC rollos 200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02RV080		m.	Tub.drenaje PVC rollos 250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02RV090		m.	Tub.drenaje PVC rollos 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RV165		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02RV170		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02RV180		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02RV190		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RV200		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02RV210		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02RV220		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02RV225		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RV230		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02RV240		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P02RV300		m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RV310		m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02RV320		m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02RV330		m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02RV340		m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02RV410		m.	Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02RV420		m.	Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RV430		m.	Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02RV440		m.	Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02RV450		m.	Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02RV460		m.	Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02RV470		m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RV480		m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=110mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RV490		m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02RV500		m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02RZ ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL						
P02RZ010		m.	Tub. hel. co/gal. 0,6 m /1,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02RZ030		m.	Tub. hel. co/gal. 0,8 m /1,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02RZ040		m.	Tub. hel. co/gal. 0,9 m /1,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02RZ050		m.	Tub. hel. co/gal. 1,0 m /1,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02RZ060		m.	Tub. hel. co/gal. 1,2 m /1,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RZ100		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,0 m/1,6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RZ110		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,2 m/2,0mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02RZ120		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,4 m/2,0mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RZ130		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,6 m/2,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02RZ140		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,8 m/2,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02RZ150		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 2,0 m/2,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02RZ160		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 2,2 m/3,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		184,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02RZ170		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 2,5 m/3,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RZ180		m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 2,7 m/3,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		226,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02RZ200		m.	Tu. ab. MP-100 co/g 1,9 m2/2,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RZ210		m.	Tu. ab. MP-100 co/g 2,7 m2/2,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		131,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02RZ220		m.	Tu. ab. MP-100 co/g 3,2 m2/3,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		168,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02RZ230		m.	Tu. ab. MP-100 co/g 4,2 m2/3,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		195,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RZ300		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 2,0 m/2,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		195,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RZ310		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 2,3 m/2,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		212,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RZ320		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 2,5 m/2,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		237,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RZ330		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 2,7 m/2,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		255,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02RZ340		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 3,0 m/3,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		341,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RZ350		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 3,5 m/3,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		392,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02RZ360		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 4,0 m/4,2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		545,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02RZ370		m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 4,5 m/4,2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		607,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RZ400		m.	Tu. ab. MP-200 co/g 2,1 m2/2,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		170,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02RZ410		m.	Tu. ab. MP-200 co/g 2,9 m2/2,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		194,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RZ420		m.	Tu. ab. MP-200 co/g 4,5 m2/3,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		288,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02RZ430		m.	Tu. ab. MP-200 co/g 5,3 m2/3,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		317,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02RZ440		m.	Tu. ab. MP-200 co/g 7,1 m2/4,2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			439,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02RZ450		m.	Tu. ab. MP-200 co/g 9,1 m2/4,2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			501,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02RZ460		m.	Tu. ab. MP-200 c/g 14,4 m2/4,7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			660,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02RZ470		m.	Tu. ab. MP-200 c/g 16,4 m2/4,7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			709,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P02T TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES						
SUBAPARTADO P02TA HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA						
P02TA010		m.	Tubo HA E-C junta goma 30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TA020		m.	Tubo HA E-C junta goma 40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02TA030		m.	Tubo HA E-C junta goma 50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TA040		m.	Tubo HA E-C junta goma 60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TA050		m.	Tubo HA E-C junta goma 80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TA060		m.	Tubo HA E-C junta goma 100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TA070		m.	Tubo HA E-C junta goma 120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TA080		m.	Tubo HA E-C junta goma 150 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TA090		m.	Tubo HA E-C junta goma 180 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			355,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TA100		m.	Tubo HA E-C junta goma 200 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			414,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TA110		m.	Tubo HA E-C junta goma 250 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			579,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TA200		m.	Tubo HA E-C 6000 kg.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TA210		m.	Tubo HA E-C 6000 kg.D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TA220		m.	Tubo HA E-C 6000 kg.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TA230		m.	Tubo HA E-C 6000 kg.D=180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TA240		m.	Tubo HA E-C 6000 kg.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			337,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TA250		m.	Tubo HA E-C 6000 kg.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			526,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TA260		m.	Tubo HA E-C 9000 kg.D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TA270		m.	Tubo HA E-C 9000 kg.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TA280		m.	Tubo HA E-C 9000 kg.D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TA290		m.	Tubo HA E-C 9000 kg.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TA300		m.	Tubo HA E-C 9000 kg.D=180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			321,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TA310		m.	Tubo HA E-C 9000 kg.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			375,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02TA320		m.	Tubo HA E-C 9000 kg.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			569,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02TA330		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02TA340		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TA350		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02TA360		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TA370		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TA380		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TA390		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02TA400		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02TA410		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			373,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TA420		m.	Tubo HA E-C 13500 kg.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			447,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TA500		m.	Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P02TA510		m.	Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS						
P02TA520		m.	Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TA530		m.	Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			313,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TA540		m.	Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			351,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TA550		m.	Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			548,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TA560		m.	Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TA570		m.	Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TA580		m.	Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TA590		m.	Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TA600		m.	Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			334,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TA610		m.	Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02TA620		m.	Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			592,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TA630		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TA640		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TA650		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TA660		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TA670		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02TA680		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TA690		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

P02TA700		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			267,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02TA710		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			388,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TA720		m.	Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			465,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TB BÓVEDAS DE HORMIGÓN ARMADO

P02TB010		m.	Bóveda H.A. 2,80x1,90 m 2,10 t/m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			510,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TB020		m.	Bóveda H.A. 3,00x2,15 m 2,42 t/m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			590,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02TB030		m.	Bóveda H.A. 4,60x2,50 m 3,10 t/m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			750,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TB100		m.	Bóveda H.A. 5,00x2,90 m 3,45 t/m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			841,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TB110		m.	Bóveda H.A. 5,60x3,00 m 3,64 t/m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		887,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TB120		m.	Bóveda H.A. 5,75x3,90 m 5,85 t/m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.070,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TB130		m.	Bóveda H.A. 7,00x3,70 m 6,00 t/m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.097,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TB140		m.	Bóveda H.A. 7,40x4,00 m 6,40 t/m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.171,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02TB150		m.	Bóveda H.A. 7,30x4,40 m 6,85 t/m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.253,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TB160		m.	Bóveda H.A. 8,20x4,65 m 7,40 t/m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.354,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02TB170		m.	Bóveda H.A. 8,50x4,95 m 7,78 t/m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.423,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TC PIEZAS DE PVC						
P02TC010		ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TC020		ud	Codo 90º A.I. PVC san. 110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TC030		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TC040		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02TC050		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02TC060		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02TC070		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.160 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TC080		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TC090		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC100		ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.315 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TC110		ud	Codo 90º PVC san.j.lab.150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TC120		ud	Codo 90º PVC san.j.lab.200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC130		ud	Codo 90º PVC san.j.lab.400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			584,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TC140		ud	Codo 90º PVC san.j.lab.500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			772,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC150		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg. 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TC160		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg. 90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TC170		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC180		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TC190		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.160 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC200		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TC210		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TC220		ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.315 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TC230		ud	Codo 45º PVC sanea.j.lab.250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC240		ud	Codo 45º PVC sanea.j.lab.400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			476,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TC250		ud	Codo 45º PVC sanea.j.lab.500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			919,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC260		ud	Abraz. metálica tubos PVC 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TC270		ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02TC280		ud	Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TC290		ud	Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TC300		ud	Abraz.metálica tubos PVC 160 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02TC310		ud	Abraz.metálica albañ.PVC 200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TC320		ud	Abraz.metálica albañ.PVC 250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TC330		ud	Abraz.metálica albañ.PVC 315 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TC340		ud	Codo 90º PVC san.j.lab.100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TC350		ud	Codo 45º PVC sanea.j.lab.300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC360		ud	Manguito saneamiento PVC D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC370		ud	Manguito saneamiento PVC D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC380		ud	Manguito saneamiento PVC D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TC390		ud	Manguito saneamiento PVC D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TC400		ud	Manguito saneamiento PVC D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TC410		ud	Manguito saneamiento PVC D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TC420		ud	Codo saneamiento PVC D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC430		ud	Codo saneamiento PVC D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02TC440		ud	Codo saneamiento PVC D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TC450		ud	Codo saneamiento PVC D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02TC460		ud	Codo saneamiento PVC D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			245,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TC470		ud	Codo saneamiento PVC D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			321,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TC480		ud	Derivac.en te sane.PVC 100/100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P02TC490		ud	Derivac.en te sane.PVC 150/150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TC500		ud	Derivac.en te sane.PVC 200/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TC510		ud	Derivac.en te sane.PVC 250/250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TC520		ud	Derivac.en te sane.PVC 250/300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TC530		ud	Derivac.en te sane.PVC 300/300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TC540		ud	Derivac.en te sane.PVC 400/400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TC550		ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TC560		ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02TC570		ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P02TC580		ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TC590		ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC600		ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TC610		ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			597,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P02TC620		ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TC630		ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TC640		ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P02TC650		ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02TC660		ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TC670		ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			342,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P02TC680		ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			682,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TC690		ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TC700		ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02TC710		ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC720		ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC730		ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02TC740		ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TC750		ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02TC760		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TC770		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TC780		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TC790		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC800		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TC810		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02TC820		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			280,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TC830		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			325,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TC840		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			429,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC850		ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			631,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC860		ud	Codo M-H PVC j.elást. 87,5º D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TC870		ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TD HORMIGÓN ARMADO OVOIDE						
P02TD040		m.	Ovoide HA M-H 9000 kg.90/135			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02TD050		m.	Ovoide HA M-H 9000 kg.100/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02TD060		m.	Ovoide HA M-H 9000 kg.120/180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TD070		m.	Ovoide HA M-H 9000 kg.140/210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TD080		m.	Ovoide HA M-H 13500 kg.60/90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TD090		m.	Ovoide HA M-H 13500 kg.70/105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TD100		m.	Ovoide HA M-H 13500 kg.80/120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TD110		m.	Ovoide HA M-H 13500 kg.90/135			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TD120		m.	Ovoide HA M-H 13500 kg.100/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TD130		m.	Ovoide HA M-H 13500 kg.120/180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TD140		m.	Ovoide HA M-H 13500 kg.140/210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TD200		m.	Ovoide H-A R.S 9000 kg.90/135			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TD210		m.	Ovoide H-A R.S 9000 kg.100/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TD220		m.	Ovoide H-A R.S 9000 kg.120/180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TD230		m.	Ovoide H-A R.S 9000 kg.140/210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			333,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TD240		m.	Ovoide H-A R.S 13500 kg.60/90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TD250		m.	Ovoide H-A R.S 13500 kg.70/105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TD260		m.	Ovoide H-A R.S 13500 kg.80/120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TD270		m.	Ovoide H-A R.S 13500 kg.90/135			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02TD280		m.	Ovoide H-A R.S 13500 kg.100/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TD290		m.	Ovoide H-A R.S 13500 kg.120/180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			251,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02TD300		m.	Ovoide H-A R.S 13500 kg.140/210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TD310		m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=135cm D=0,9m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		170,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TD320		m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=150cm D=1,0m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		200,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TD330		m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=180cm D=1,2m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		264,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TD340		m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=210cm D=1,4m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		385,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TD350		m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=105cm D=0,7m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		135,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TD360		m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=120cm D=0,8m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		172,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TD370		m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=135cm D=0,9m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		193,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P02TD380		m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=150cm D=1,0m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		226,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TD390		m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=180cm D=1,2m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		290,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TD400		m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=210cm D=1,4m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		404,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TE HORMIGÓN EN MASA ENCHUFE-CAMPANA						
P02TE010		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P02TE020		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02TE030		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TE040		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TE050		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TE060		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02TE070		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE080		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TE090		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02TE100		m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TE150		m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TE160		m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TE170		m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TE180		m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TE200		m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE250		m.	Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TE260		m.	Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02TE270		m.	Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TE280		m.	Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TE290		m.	Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TE300		m.	Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TE310		m.	Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TE320		m.	Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TE400		m.	Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02TE410		m.	Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TE420		m.	Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TE430		m.	Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE440		m.	Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			57,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE450		m.	Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TE460		m.	Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TE470		m.	Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			26,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02TE480		m.	Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			35,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE490		m.	Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TE500		m.	Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TE510		m.	Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE520		m.	Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02TE600		ud	Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE605		ud	Jt.goma por ml.t.sane e.cam.D=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TE610		ud	Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TE615		ud	Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TE620		ud	Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TE625		ud	Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TE630		ud	Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TE635		ud	Jt.goma por ml.t.san.e.cam.D=120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TE640		ud	Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TE645		ud	Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=180			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TE650		ud	Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TE655		ud	Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=250			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TE660		ud	Junta goma para HM/HA D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TE670		ud	Junta goma para HM/HA D=500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TE680		ud	Junta goma para HM/HA D=600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TE690		ud	Junta goma para HM/HA D=800mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TE700		ud	Junta goma para HA D=1000mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TE710		ud	Junta goma para HA D=1200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TE720		ud	Junta goma para HA D=1500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TE730		ud	Junta goma para HA D=1800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TE740		ud	Junta goma para HA D=2000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TE750		ud	Junta goma para HA D=2500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02TG HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICA						
P02TG010		m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TG020		m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02TG030		m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02TG040		m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TG050		m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			418,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TG060		m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			667,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02TG070		m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TG080		m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TG090		m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02TG100		m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TG110		m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			362,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TG120		m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02TG130		m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			700,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TG140		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TG150		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TG160		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TG170		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TG180		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TG200		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TG210		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TG220		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TG230		m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			423,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TH HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRADO

P02TH010		m.	Tubo horm.masa M-H D=10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TH020		m.	Tubo horm.masa M-H D=15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TH030		m.	Tubo horm.masa M-H D=20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TH040		m.	Tubo horm.masa M-H D=25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02TH050		m.	Tubo horm.masa M-H D=30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TH060		m.	Tubo horm.masa M-H D=40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TH070		m.	Tubo horm.masa M-H D=50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TH080		m.	Tubo horm.masa M-H D=60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TH090		m.	Tubo horm.masa M-H D=80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TH100		m.	Tubo horm.masa M-H D=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TH110		m.	Tubo horm.masa M-H D=120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TH120		m.	Tubo horm.masa M-H D=150 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TH125		m.	Tubo horm.masa M-H D=180 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TH130		m.	Tubo horm.masa M-H D=200 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TH200		m.	Tubo horm.masa M-H R.S. D=25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02TH210		m.	Tubo horm.masa M-H R.S. D=30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02TH220		m.	Tubo horm.masa M-H R.S. D=40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TH230		m.	Tubo horm.masa M-H R.S. D=50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TH240		m.	Tubo horm.masa M-H R.S. D=60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TH250		m.	Tubo horm.masa M-H R.S. D=80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TH260		m.	Tubo horm.masa M-H R.S.D=100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02TH270		m.	Tubo horm.masa M-H R.S.D=120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TH280		m.	Tubo horm.masa M-H R.S.D=150 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TH290		m.	Tubo horm.masa M-H R.S.D=180 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TH300		m.	Tubo horm.masa M-H R.S.D=200 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TH301		m.	Tubo HM j.machihembrada D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TH302		m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02TH305		m.	Tubo HM j.machihembrada D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TH310		m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TH320		m.	Tubo HM j.machihembrada D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TH330		m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TH340		m.	Tubo HM j.machihembrada D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TH350		m.	Tubo HM j.machihembrada D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TH355		m.	Tubo HM j.machihembrada D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TH360		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02TH370		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TH380		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TH390		m.	Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=150cm D=1,0m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02TH400		m.	Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=180cm D=1,2m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TH410		m.	Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=210cm D=1,4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TH420		m.	Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=120cm D=0,8m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TH430		m.	Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=135cm D=0,9m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TH440		m.	Tub.HM ov.M-H 90kN/m2 h=105cm D=0,7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02TI HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICA						
P02TI010		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TI020		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TI030		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TI040		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TI050		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P02TI060		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TI070		m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TI080		m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02TI090		m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TI100		m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TI110		m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TI120		m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P02TI130		m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TI140		m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TI150		m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TI160		m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TI170		m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P02TI180		m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TI190		m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TI200		m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TI210		m.	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TI220		m.	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			22,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TI230		m.	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			42,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P02TI240		m.	Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			121,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TI250		m.	Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			176,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TI260		m.	Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			37,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TI270		m.	Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TI280		m.	Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			78,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TI290		m.	Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			121,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TI300		m.	Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			176,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TI310		m.	Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			121,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TI320		m.	Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TJ HORMIGÓN ARMADO J. MACHIHEMBRADA

P02TJ010		m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TJ020		m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			396,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TJ030		m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			520,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TJ040		m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			781,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TJ050		m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=2000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			954,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TJ060		m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=2500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.562,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TM FUNDICIÓN EDIFICACIÓN						
P02TM010		m.	Tubo fundición evacua.D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P02TM020		m.	Tubo fundición evacua.D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TM030		m.	Tubo fundición evacua.D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TM040		m.	Tubo fundición evacua.D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TM050		m.	Tubo fundición evacua.D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TM060		m.	Tubo fundición evacua.D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02TM070		m.	Tubo fundición evacua.D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02TM080		m.	Tubo fundición evacua.D=300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TM090		m.	Tubo fundición evacua.D=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TM100		ud	Codo fundición evacua.D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TM110		ud	Codo fundición evacua.D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TM120		ud	Codo fundición evacua.D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TM130		ud	Codo fundición evacua.D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TM140		ud	Codo fundición evacua.D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TM150		ud	Codo fundición evacua.D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TM160		ud	Codo fundición evacua.D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TM170		ud	Codo fundición evacua.D=300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TM180		ud	Codo fundición evacua.D=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TM190		ud	Junta tubo fund.evacua.50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TM200		ud	Junta tubo fund.evacua.75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TM210		ud	Junta tubo fund.evacua.100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TM220		ud	Junta tubo fund.evacua.125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TM230		ud	Junta tubo fund.evacua.150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TM240		ud	Junta tubo fund.evacua.200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TM250		ud	Junta tubo fund.evacua.250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TM260		ud	Junta tubo fund.evacua.300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TM270		ud	Soporte suspens.tub.fund.50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TM280		ud	Soporte suspens.tub.fund.75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02TM290		ud	Soporte suspens.tub.fund.100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02TM300		ud	Soporte suspens.tub.fund.125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TM310		ud	Soporte suspens.tub.fund.150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TM320		ud	Soporte suspens.tub.fund.200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TM330		ud	Soporte suspens.tub.fund.250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TM340		ud	Soporte suspens.tub.fund.300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TM350		ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TM360		ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TM370		ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TM380		ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TM390		ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02TM400		m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TM410		m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TM420		m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TM430		m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TM440		m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TO HORMIGÓN EN MASA OVOIDE						
P02TO010		m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.60/90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P02TO020		m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.70/105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02TO030		m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.80/120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P02TO040		m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.90/135			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02TO050		m.	Ovoide HM M-H 5000 kg.100/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TO060		m.	Ovoide HM M-H 5000 kg.120/180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TO070		m.	Ovoide HM M-H 5000 kg.140/210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TO080		m.	Ovoide HM M-H 9000 kg.60/90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TO090		m.	Ovoide HM M-H 9000 kg.70/105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TO100		m.	Ovoide HM M-H 9000 kg.80/120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TO200		m.	Ovoide HM R.S 6000 kg.90/135			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TO210		m.	Ovoide HM R.S 5000 kg.100/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TO220		m.	Ovoide HM R.S 5000 kg.120/18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TO230		m.	Ovoide HM R.S 5000 kg.140/210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TO240		m.	Ovoide HM R.S 9000 kg.60/90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TO250		m.	Ovoide HM R.S 9000 kg.70/105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TO260		m.	Ovoide HM R.S 9000 kg.80/120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TP TUBOS DE PVC

P02TP010		m.	Tub.liso PVC san.j.peg.75mm se.B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TP020		m.	Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP030		m.	Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP040		m.	Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TP050		m.	Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP060		m.	Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. s.B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02TP070		m.	Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. s.B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP080		m.	Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. s.B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS						
P02TP090		m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 160 mm. s.B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02TP100		m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. s.B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TP110		m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. s.B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P02TP200		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=125			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02TP210		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=160			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP220		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TP230		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=250			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP240		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=315			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP250		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP260		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TP270		m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=630			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP300		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TP310		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TP320		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TP330		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP340		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TP350		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP360		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TP370		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP380		m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=630			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P02TP400		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TP410		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02TP420		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP430		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP440		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TP450		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02TP460		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TP470		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP480		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TP490		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP500		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP510		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			48,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP520		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			84,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TP530		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			103,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP540		m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			159,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TP550		m.	T.san.PVC estD.P.RCE.0,06 D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			228,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TP600		m.	Tuberia PVC D=30 cm p/p junta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TP700		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP710		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP720		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TP730		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			26,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP740		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TP750		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02TP760		m.	Tubería coruga PVC J.E.DN=600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TP770		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TP780		m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP790		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TP800		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TP810		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TP820		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02TP830		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP840		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP850		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP860		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02TP870		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TP880		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TP890		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP900		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TP910		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TP920		m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TP925		m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP927		m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP930		m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP935		m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP937		m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TP940		m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP945		m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=630mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02TP950		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TP955		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP960		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TP965		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TP970		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP973		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TP975		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TP977		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TP980		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TP983		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TP985		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TP987		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TP990		m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02TR POLIÉSTER						
P02TR005		m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TR010		m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TR015		m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=700			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TR020		m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TR025		m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=900			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TR030		m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			298,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TR035		m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=1200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			412,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TR100		m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TR105		m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P02TR110		m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=700			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TR115		m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TR120		m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=900			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TR125		m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02TR130		m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=1200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			449,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TR044		m.	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TR045		m.	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			388,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TR050		m.	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			492,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02TR060		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TR065		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TR070		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TR080		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TR140		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=900mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TR160		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			319,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02TR180		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			432,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02TR200		m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			553,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TS POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO						
P02TS010		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TS020		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TS030		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TS040		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02TS050		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TS060		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TS070		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TS080		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=630mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TS090		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02TS100		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02TS110		m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TS200		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TS210		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TS220		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TS230		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P02TS240		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02TS250		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TS260		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=630mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TS270		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TS280		m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			209,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TT FUNDICIÓN DÚCTIL SANEAMIENTO						
P02TT010		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P02TT020		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02TT030		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02TT040		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02TT050		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TT060		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT070		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TT080		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TT090		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=700mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TT100		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			311,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TT110		m.	Tubo sane.fundic.c/junta D=900mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			370,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT120		m.	Tubo sane.fundic.c/junt.D=1000mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		464,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P02TT200		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TT210		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		167,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TT220		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		207,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TT230		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		322,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TT240		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=350 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		404,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT250		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=400 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		456,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P02TT260		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=450 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		555,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TT270		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=500 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		769,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TT280		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=600 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.067,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TT290		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=700 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.426,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT300		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=800 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.093,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TT310		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=900 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.302,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TT320		ud	Codo fundic.sane c/pres.D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.512,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TT350		ud	Te san.fund.3 ench.pre.125/150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02TT360		ud	Te san.fund.3 ench.pre.125/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TT370		ud	Te san.fund.3 ench.pre.150/150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TT380		ud	Te san.fund.3 ench.pre.150/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TT390		ud	Te san.fund.3 ench.pre.150/250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			334,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TT400		ud	Te san.fund.3 ench.pre.150/300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			497,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TT410		ud	Te san.fund.3 ench.pre.200/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			228,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TT420		ud	Te san.fund.3 ench.pre.200/250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			336,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT430		ud	Te san.fund.3 ench.pre.200/300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			451,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT440		ud	Te san.fund.3 ench.pre.250/250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			346,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TT450		ud	Te san.fund.3 ench.pre.250/300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			325,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TT460		ud	Te san.fund.3 ench.pre.300/300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			460,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P02TT500		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 125/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P02TT510		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 125/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02TT520		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 125/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			325,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TT530		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 125/300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT540		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 150/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02TT550		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 150/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			325,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT560		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 150/300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TT570		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 200/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			325,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TT580		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 200/300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TT590		ud	Te san.fund.2 enc./ramal 250/300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TT600		ud	Piez.acom.orient.cort.red.150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT610		ud	Piez.acom.orient.cort.red.200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TT650		ud	Piez.acom.orient.cort.rect.150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TT660		ud	Piez.acom.orient.cort.rect.200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TT670		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TT680		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TT690		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT700		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			299,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TT710		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			454,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TT720		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			581,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TT730		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			693,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P02TT740		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			830,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02TT750		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.133,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TT760		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.581,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02TT770		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=700mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.787,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02TT780		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.295,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02TT790		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=900mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.499,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT800		ud	Codo fundición dúctil reforzado D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.590,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TT810		ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			245,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TT820		ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			301,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P02TT830		ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			318,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TT840		ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			384,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02TT850		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=125/125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P02TT860		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02TT870		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02TT880		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TT890		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TT900		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT910		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TT920		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TT930		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TT940		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT950		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT960		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT970		ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TT980		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P02TT990		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TT991		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TT992		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TT993		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TT994		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TT995		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TT996		m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02TV COLECTORES VISITABLES						
P02TV010		m.	Colector visitable HM 68x134 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P02TV020		m.	Colector visitable HM 90x160 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02TV030		m.	Colector visitable HM 90x164 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02TV040		m.	C.vis.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=180 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			432,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TV050		m.	C.vis.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=200 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			499,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TU DERIVACIONES						
P02TU010		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=100/100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P02TU020		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=160/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TU030		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=200/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TU040		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=200/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P02TU050		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=250/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02TU060		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=250/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P02TU070		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=250/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TU080		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02TU090		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TU100		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TU110		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TU120		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			193,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TU130		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			195,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TU140		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU150		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TU160		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			236,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TU170		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			246,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU180		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			248,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TU190		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			253,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU200		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			258,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TU210		ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			295,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TU220		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=100/100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TU230		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=160/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02TU240		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=200/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TU250		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=200/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TU260		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TU270		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TU280		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TU290		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TU300		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P02TU310		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TU320		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=315/315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TU330		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			251,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TU340		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02TU350		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TU360		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TU370		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TU380		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			260,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TU390		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02TU400		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TU410		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			294,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TU420		ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			395,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02TX ENTRONQUES						
P02TX010		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=160/100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02TX020		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TX030		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P02TX040		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02TX050		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P02TX060		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TX070		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02TX080		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P02TX090		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TX100		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02TX110		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=500/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TX120		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=600/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			352,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02TX130		ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=800/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			647,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P02TX140		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=160/100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02TX150		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TX160		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TX170		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TX180		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02TX190		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02TX200		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02TX210		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02TX220		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/315			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02TX230		ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=500/250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02TX240		ud	Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TX250		ud	Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02TW VARIOS						
P02TW010		kg	Masilla asfáltica para sellados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TW020		kg	Lubricante para tubos de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02TW030		kg	Adhesivo para tubos de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TW040		l.	Líquido limpiador para tubos PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02TW050		l.	Diluyente de adhesivos de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02TW060		kg	Lubricante para tubos hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P02TW070		kg	Lubricante tubos PVC j.elástica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P02TW080		kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P02W VARIOS

SUBAPARTADO P02WB BAJANTES

P02WB010 m. Bajante T-1 pref. (30x10)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WB020 m. Bajante T-2 pref. (45x20-30x15)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WB030 m. Bajante T-3 pref. (40x35)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WB040 m. Bajante T-5 pref. (60x20-40x15)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02WC CANALETAS Y CANALES

P02WC010 m. Canal semicircular HM M-H 15 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02WC020 m. Canal semicircular HM M-H 20 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WC030 m. Canal semicircular HM M-H 30 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02WC040 m. Canal semicircular HM M-H 40 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02WC050 m. Canal semicircular HM M-H 50 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WC060 m. Canal semicircular HM M-H 60 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02WC070 m. Canal semicircular HM M-H 80 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02WC080		m.	Canal semicircular HM M-H 100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02WC090		m.	Canal pref.hgón.s/pte.rej.galvan			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02WC100		m.	Canal pref.hgón.c/pte.rej.galvan			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P02WC110		m.	Canal pref.hgón.c/pte.rej.inoxid			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02WC120		m.	Canal pref.hgón.c/pte.rej.plasti			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02WC130		m.	Canal pref.hgón.c/pte.rej.perfor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS						
P02WC140		m.	Canal pref.hgón.c/pte.rej.entram			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02WC150		m.	Canal pref.hgón.super.rej.fundic			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02WC160		m.	Canal pref.hgón.super.rej.entram			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WC170		m.	Canal abrevader.HM JS 30/25 h=24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P02WC180		m.	Canal y rejilla PVC 52x17x13 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02WC190		m.	Canal y rejilla PVC 52x24x13 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02WC200		ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02WC210		ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02WC220		ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P02WC230		ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02WC271		m	Canaleta s/rej. H.polim. D=(h)160x(a)120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P02WC240		ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P02WC250		ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02WC260		ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02WC270		m.	Canal trapez.HM L=3/4m h=24 D=250x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P02WC280		m.	Junta sellado canal trapezoidal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02WI IMBORNALES Y ALCORQUES						
P02WI010		ud	Imbornal prefab.70x30x100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WI020		ud	Imbornal prefab.60x30x75 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02WI030		ud	Imbornal prefab.50x30x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P02WI040		ud	Imbornal prefab.horm.50x30x67 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P02WI050		ud	Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P02WI060		ud	Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P02WI070		ud	Alcorque HM D=80 cm. h=50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WI080		ud	Alcorque rej.fundic. D=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02WI090		ud	Alcorque rej.fundic. D=120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			286,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WI100		ud	Tragadero fundic. c/rej.fund.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02WI110		ud	Tragadero fundic. c/registro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02WI120		ud	Cuerpo sumide.h.políme.100x16x16			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WI130		ud	Imbornal sifón polipropileno 45x45x80cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		215,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02WR REJILLAS						
P02WR010		ud	Rejilla fundición 50x20x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WR020		ud	Rejilla fundición 50x30x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02WR030		ud	Rejilla fundición 60x35x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02WR040		ud	Rejilla fundición 60x40x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WR050		ud	Rejilla fundición 60x50x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P02WR060		ud	Rejilla fundición 60x60x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WR070		ud	Rejilla fundición 500x125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02WR080		ud	Rejilla fundición 500x200 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WR090		ud	Rejilla fundición 500x250 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02WR100		ud	Rej.fundic.cuadr.c/cerco 200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02WR110		ud	Rej.fundic.cuadr.c/cerco 250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS						
P02WR120		ud	Rej.fundic.cuadr.c/cerco 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WR095		ud	Rejilla fundición 70x40x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS						
P02WR130		ud	Rej.fundic.cuadr.c/cerco 400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P02WR140		ud	Rejilla PVC gris c/cerco 510x170			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WR150		ud	Rejilla PVC blan.c/cerco 510x170			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02WR160		ud	Rejilla PVC c/cerco 520x240 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02WR200		ud	Rejilla ac.galva.sumid.100x16 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P02WR210		ud	Rejilla tramex sumid.100x16 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02WR220		ud	Rejilla fundic.sumid.100x15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02WR230		ud	Rejilla fundic.sumid.100x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02WR240		ud	Rejilla fundic.sumid.100x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P02WR250		ud	Rejilla sumidero fund. 50x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WR260		ud	Rejilla sumidero fund.66x35x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02WR270		ud	Rejilla sumide.MOPU fund.60x40x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WR280		ud	Rejilla-tragadero fundición 61x62			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02WR290		ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P02WR300		ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02WR310		ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P02WR320		ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02WR330		ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x350			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P02WR340		ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02WR350		ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02WR360		ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WR370		ud	Rejilla plana fundición 40x40x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P02WR380		ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P02WR390		ud	Rejilla/Marco FD D=300x400x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P02WR400		ud	Rejilla/Marco FD D=500x200x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P02WR410		ud	Rejilla/Marco FD D=500x400x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P02WR420		ud	Tragadero fundi.c/registro 800x840 D=630			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		131,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P02WR430		ud	Rejilla fund.abatible 500x300x43			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02WU CUNETAS						
P02WU010		m.	Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P02WU020		m.	Cuneta rect. pref. hor. 44x44 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P02WU030		m.	Cuneta rect. pref. hor. 80x50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P02WW VARIOS						
P02WW010		m.	Tubo perforado HM D=100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P02WW020		ud	Tubo perforado HM D=150 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P02WW030		ud	Tapa de drén ø 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P02WW040		ud	Desagüe con llave, sin arqueta de registro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P02WZ CACES						
P02WZ010		m.	Caz R-30 prefa. (30x13-10) d.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02WZ020		m.	Caz R-40 prefa. (40x13-10) d.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P02WZ030		m.	Caz R-33 prefa. (33x13-10) d.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P02WZ040		m.	Caz R-50 prefa. (50x15-11) d.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P02WZ050		m.	Caz R-50H pref. h.a. (50x15-11)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P02WZ060		m.	Caz R-60 prefa. (60x15-11)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02WZ070		m.	Caz MOPU pref. (50x50x D=30)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P03 MATERIALES PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA						
APARTADO P03A ACERO						
SUBAPARTADO P03AA ALAMBRES						
P03AA020		kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AA070		kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 2,7 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AA030		kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AA080		kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 3,4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AA040		kg	Alambre recocido diámetro 1,3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AA050		kg	Alambre recocido diámetro 3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AA060		kg	Alambre recocido diámetro 4,9 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AA100		kg	Alambre galvanizado plastificado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AA110		ud	Alambre galvanizado mazo 5kg y n16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AA120		m	Alambre de hilo sección 1,5-2,0 mm (p.o.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P03AA022		kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AA024		kg	Alambre galvanizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AA130		m	Alambre doble hilo 13x15 (pie de obra)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03AC ACERO CORRUGADO						
P03AC010		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC020		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 8mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC030		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC040		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 12mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC050		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 16mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC060		kg	Acero barr. corr.UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 20mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC070		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC080		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC090		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AC100		kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AC110		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AC120		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC130		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 8mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC140		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC150		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 12mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC160		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 16mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC170		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 20mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC180		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC190		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC200		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AC210		kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC220		kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P03AC410		m	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AC420		m	Redondo de acero corrugado 10 mm B 500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC430		m	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AC440		m	Redondo de acero corrugado 12 mm B 500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AC450		m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P03AC460		m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC470		m	Redondo de acero corrugado 6 mm B 400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03AC480		m	Redondo de acero corrugado 6 mm B 500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P03AC490		m	Redondo de acero corrugado 6 mm B 400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AC500		m	Redondo de acero corrugado 6 mm B 500			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AC510		m	Redondo de acero corrugado 8 mm B 400			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AC520		m	Redondo de acero corrugado 8 mm B 500			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03AE ACERO ESPECIAL						
P03AE010		kg	Acero en barras tipo GEW1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AE015		kg	Barra para pretensar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AE020		m.	Bulón D=16 mm. coronación coloc.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P03AE030		m.	Bulón D=16 mm. base talud coloc.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AE040		kg	Acero B-500-S roscado p/bulones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P03AE050		kg	Acero TH-29 kg/m en cerchas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AE060		ud	Tesador para a/roscado D=12 GEW1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P03AE070		ud	Tesador para a/roscado D=16 GEW1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AE080		ud	Tesador para a/roscado D=20 GEW1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P03AE090		ud	Tesador para a/roscado D=25 GEW1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AE100		kg	Acero en pletinas calibradas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P01AE110		kg	Acero liso pasadodres i/p.p. vainas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P03AE150		kg	Acero Especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P03AE200		kg	Acero preten. cor. 15 mm. rot. 180			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AE250		ud	P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos lo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03AF FIBRAS ACERO						
P03AF010		kg	Fibra acero 35 mm RC 65/35-BN			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P03AF020		kg	Fibra acero 60mm RC 65/60-BN			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AF030		kg	Fibra acero TABIX FE 1/60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P03AF040		kg	Fibra acero TABIX FE 1.2/60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AF050		kg	Fibra acero TABIX FE+1/60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AF060		kg	Fibra acero TABIX FE 1/60 Zn			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AF070		kg	Fibra acero TABIX 1/50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P03AF080		kg	Fibra acero TABIX 1/45			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AF090		kg	Fibra acero TABIX 1.3/50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AF100		kg	Fibra acero TABIX+1/60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AF110		kg	Fibra acero TABIX 1/30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P03AF120		kg	Fibra acero TWINCONE 1/54			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AF130		kg	Fibra acero HE 1/50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P03AF140		kg	Fibra acero HE1/50 Zn			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03AG MALLAS DE GAVIONES Y ENREJADOS						
P03AG010		ud	Gavión 2x1x1 m (5x7-13) 2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03AG020		ud	Gavión 3x1x1 m (8x10-15) 2,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG030		ud	Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG040		ud	Gavión 3x1x1 m (8x10-18) 3,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P03AG050		ud	Gavión 3x1x0,5m (8x10-15) 2,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AG060		ud	Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG070		ud	Gavión 3x1x0,5m (8x10-18) 3,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG080		ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-15)2,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P03AG090		ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03AG100		ud	Gavión 4x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AG110		ud	Rampa malla acero galv. D=3,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AG120		m2	Enrejado triple torsión 2,00 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AG130		m2	Enrejado triple torsión 2,70 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AG140		m2	Enrejado triple torsión 3,40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AG150		kg	Estructura hierro soldado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AG160		kg	Acero para cosido y atirantado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG170		ud	Gavión 2x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AG180		ud	Gavión 2x1x0,5 m (8x10-16) 2,7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P03AG181		m3	Malla gavión galvanizada (8x10-16) 2,7 mm ZN95A con diafragma			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AG190		ud	Gavión 2x1x0,5 m 8x10+PVC 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AG200		ud	Gavión 3x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG210		ud	Gavión 4x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AG220		ud	Gavión 4x1x0,5 m (8x10-16) 2,7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AG230		ud	Gavión 2x1x1m (8x10-16) 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AG240		ud	Gavión 2x1x1 m 8x10+PVC 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P03AG250		ud	Gavión 3x1x1m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AG260		ud	Gavión 3x1x1m (8X10-16) 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P03AG270		ud	Gavión 3x1x1 m 8x10+PVC 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AG280		ud	Gavión 4x1x1m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03AG290		ud	Gavión 5x1x1m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AG300		ud	Gavión 5x1x1m (5x7-13) 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AG310		ud	Gavión 3x1,5x1 m (5x7-13) 2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AG320		ud	Gavión 3x1,5x1 (8x10-16) 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AG330		ud	Gavión 3x1,5x1 m 8x10+PVC 2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG340		ud	Gavión 4x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P03AG350		ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AG360		ud	Gavión 4x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AG370		ud	Piquete de acero L=1 m D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AG380		ud	Piquete de acero L=0,7 m D=15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03AL ACERO LAMINADO						
P03AL010		kg	Acero laminado S 275 JR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AL020		m2	Plancha nervometal 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AL030		m2	Plancha nervometal 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03AL040		m2	Plan.nervometal 4 mm. zincada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P03AL050		m	Perfil acero laminado B-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL080		m.	Correa ZF chapa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03AL090		ud	Pernio D=12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AL095		ud	Tuerca acero D=16			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P03AL100		m.	Angular de lados iguales 40x4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AL110		m.	Angular de lados iguales 50x5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P03AL120		m.	Angular de lados iguales 80x8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AL130		m2	Chapa metálica forjado S-3 1mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AL160		kg	Acero laminado S 275 JR			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AL170		kg	Acero laminado S 275 J0			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AL180		kg	Acero laminado S 275 J2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AL190		kg	Acero laminado S 355 JR			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL200		kg	Acero laminado S 355 J0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P03AL210		kg	Acero laminado S 355 J2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P03AL220		kg	Acero lam. termomecánico S 355 M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03AL230		kg	Acero lam. termomecánico S 460 M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P03AL240		kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AL250		kg	Acero l.alta resist. S 355 montado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AL254		kg	Perfil acero laminado L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03AL255		m	Perfil acero laminado L-40x40x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AL256		m	Perfil acero laminado L-40x40x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AL257		m	Perfil acero laminado L-50x50x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P03AL258		m	Perfil acero laminado L-60x60x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL260		kg	Perfil acero laminado L 60x8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AL270		kg	Perfil acero laminado L 60x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AL280		kg	Perfil acero laminado L 80x8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AL290		kg	Perfil acero laminado L 80x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P03AL300		kg	Perfil acero laminado L 100x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AL310		kg	Perfil acero laminado L 120x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03AL320		kg	Perfil acero laminado L 120x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AL325		m	Perfil acero laminado T 40x40x5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AL326		m	Perfil acero laminado T 60x60x7			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AL330		kg	Perfil acero laminado T			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03AL340		kg	Perfil UPN de 80 a 160 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL350		kg	Perfil UPN de 180 a 220 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P03AL360		kg	Perfil UPN de 240 a 280 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03AL370		kg	Perfil UPN de 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03AL380		kg	Perfil IPN de 80 a 180 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AL390		kg	Perfil IPN de 200 a 220 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03AL400		kg	Perfil IPN de 240 a 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03AL410		kg	Perfil IPN de 320 a 380 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P03AL420		kg	Perfil IPN de 400 a 500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P03AL425		m	Perfil HEB 180 mm acero laminado E275			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P03AL430		kg	Perfil HEB de 100 a 220 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03AL440		kg	Perfil HEB de 240 a 260 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL450		kg	Perfil HEB de 280 a 320 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03AL460		kg	Perfil HEB de 340 a 400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P03AL470		kg	Perfil HEB de 450 a 550 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AL480		kg	Perfil IPE de 80 a 220 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P03AL490		kg	Perfil IPE de 240 a 400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03AL500		kg	Perfil IPE de 450 a 500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P03AL510		kg	Perfil IPE de 550 a 600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P03AL520		kg	Perfil acero laminado T de 30 a 35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AL530		kg	Perfil acero laminado T de 40 a 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P03AL540		kg	Viga alveolar acero laminado S 275 JR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03AL550		kg	Viga integrada acero laminado S 275JR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL560		kg	Viga integrada IFB acero lam.term. S355 M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AL570		kg	Viga integrada IFB acero lam.S275 J0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AL580		kg	Viga integrada IFB acero lam.term.S460 HISTAR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AL590		kg	Viga integrada SFB acero lam.S275 J0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03AL600		kg	Viga integrada SFB acero lam.term.S355 M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P03AL610		kg	Viga integrada SFB acero lam.term.S460 HISTAR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03AL620		kg	Viga alveolar ACB acero lam.S275 J0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AL630		kg	Viga alveolar ACB acero lam.term.S355 M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P03AL640		kg	Viga alveolar ACB acero lam.term.S460 HISTAR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AL650		kg	Viga alveolar Angelina acero lam.S275 J0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AL660		kg	Viga alveolar Angelina acero lam.S355M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL670		kg	Viga alveolar Angelina acero lam.term.S460 HISTAR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AL680		kg	Viga con acero lam.355 J0 con acab.especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AL690		m2	Forjado Arval Cofraplus 60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AL700		kg	Estructura atornillada con acero lam.S355 J0			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AL710		m2	Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 0,8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P03AL712		m2	Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AL714		m2	Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1,2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03AL720		ud	Pernio D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P03AL730		ud	Tuerca acero D=16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P03AL740		m.	Correa Z chapa 15 cm. altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P03AL750		m.	Chapa metálica espesor 2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AL760		ud	Placa de anclaje 30x30x0,5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AM MALLAS ELECTROSOLDADAS

P03AM200		m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AM210		m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P03AM220		m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P03AM230		m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P03AM240		m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P03AM250		m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AM260		m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AM270		m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P03AM280		m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AM290		m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AM300		m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P03AM310		m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P03AM320		m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AM330		m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03AM340		m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AM350		m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AM360		m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03AM370		m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03AM380		m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AM390		m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P03AM400		m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AM410		m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P03AM420		m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
P03AM430		m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AM440		m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03AM450		m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P03AM460		m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						
P03AM470		m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03AM480		m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AM490		m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P03AM500		m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03AM510		m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AM520		m2	ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AM501		m2	ME 100x100 A Ø 5-5 6000x2200 B500T UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AM530		m2	ME 150x300 A Ø 10-10 6000x2200 B500T UNE-EN 10080			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AT TUBOS ESTRUCTURALES

P03AT010		kg	Acero en tubo rectangular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AT020		kg	Acero en tubo circular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AT025		kg	Acero en tubo montado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AT030		kg	Acero en tubo cuadrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P03AT040		m.	Tubo cuadrado 100x100x5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AT050		m.	Tubo cuadrado 120x120x6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AT060		m.	Tubo cuadrado 60x60x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AT070		m.	Tubo cuadrado 80x80x4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03AT080		m.	Tubo acero S355 D=48 e=3,10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03AT090		m.	Tubo acero S355 D=60 e=3,30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03AT100		m.	Tubo acero S355 D=75.5 e=3,30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P03AT110		m.	Tubo acero S355 D=100 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P03AT120		m.	Tubo acero S355 D=120 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03AT130		kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AT140		m.	Tubo rectangular 50x20x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03AT150		m.	Tubo rectangular 70x40x4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P03AT160		m.	Tubo rectangular 80x60x5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03AT170		m.	Tubo rectangular 120x60x6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P03AT180		m2	Correas perfil tubular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P03B BOVEDILLAS						
SUBAPARTADO P03BC CERÁMICAS						
P03BC001		ud	Bovedilla cerámica 50x25x16cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03BC010		ud	Bovedilla cerámica 50x25x18cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03BC020		ud	Bovedilla cerámica 50x25x20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03BC030		ud	Bovedilla cerámica 50x25x22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03BC040		ud	Bovedilla cerámica 50x25x24cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03BC080		ud	Bovedilla cerámica 60x20x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03BC090		ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03BC100		ud	Bovedilla cerámica 60x25x14cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03BC095		ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03BC096		ud	Bovedilla cerámica 60x20x26cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03BC098		ud	Bovedilla cerámica 60x20x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03BC110		ud	Bovedilla cerámica 60x25x16cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03BC120		ud	Bovedilla cerámica 60x25x18cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P03BC130		ud	Bovedilla cerámica 60x25x20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03BC140		ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P03BC150		ud	Bovedilla cerámica 60x25x24cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03BC155		ud	Bovedilla cerámica 60x25x25cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P03BC160		ud	Bovedilla cerámica 60x25x26cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P03BC170		ud	Bovedilla cerámica 70x20x17cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P03BC180		ud	Bovedilla cerámica 70x25x18cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03BC190		ud	Bovedilla cerámica 70x25x20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03BC200		ud	Bovedilla cerámica 70x25x22cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03BC210		ud	Bovedilla cerámica 70x25x24cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03BC220		ud	Bovedilla cerámica 70x25x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03BC230		ud	Bovedilla cerámica 70x25x26cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03BH HORMIGÓN

P03BH010		ud	Bloque h.forj.reti.60x20x20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03BH020		ud	Bloque h.forj.reti.70x23x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P03BH030		ud	Bloque h.forj.reti.60x23x22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P03BH040		ud	Bloque h.forj.reti.70x23x23cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03BH050		ud	Bloque h.forj.reti.70x23x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03BH055		ud	Bloque h.forj.reti.70x23x22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P03BH060		ud	Bovedilla hormigón 70x20x13cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03BH070		ud	Bovedilla hormigón 70x25x13cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03BH080		ud	Bovedilla hormigón 70x20x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03BH090		ud	Bovedilla hormigón 70x20x20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03BH100		ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03BH105		ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03BH106		ud	Bovedilla hormigón 60x20x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P03BH107		ud	Bovedilla hormigón 60x22x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03BH108		ud	Bovedilla hormigón 60x25x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03BH110		ud	Bovedilla h.ligero 60x20x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P03BH120		ud	Bovedilla h.ligero 70x20x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03BH130		ud	Bovedilla h. ciega 70x11x13cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P03BH140		ud	Bovedilla h. ciega 70x11x22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03BP POLIESTIRENO Y PLÁSTICO						
P03BP010		ud	Bovedill.poliestireno 50x50x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03BP020		ud	Bovedill.poliestireno 50x50x20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P03BP030		ud	Bovedill.poliestireno 50x50x22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P03BP035		ud	Casetón plástico 70x70x25 20p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P03BP040		ud	Casetón plástico 80x74x20 20p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03BP050		ud	Casetón plástico 80x80x25 20p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03BP060		ud	Bovedill.poliestireno 50x50x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03BP070		ud	Bovedill.poliestireno 50x50x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03BP075		ud	Bovedill.poliestireno 60x20x17 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03BP080		ud	Bovedill.poliestireno 60x20x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03BP090		ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03BP100		ud	Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03BP103		ud	Bovedill.poliestireno 60x20x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P03BP105		ud	Bovedill.poliestireno 60x25x22 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03BP107		ud	Bovedill.poliestireno 60x25x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03BP110		ud	Bovedill.poliestireno 60 cm/subbase poliestireno.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P03BP120		ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60 cm./ subbase poliestireno.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P03BP130		ud	Bovedill.poliestireno 70x20x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03BP140		ud	Bovedill.poliestireno 70x20x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P03C PREFABRICADOS OBRA CIVIL						
SUBAPARTADO P03CA VIGAS TIPO ARTESA						
P03CA010		m.	Viga artesa p.p. c=90 cm. L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			576,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CA020		m.	Viga artesa p.p. c=90 cm. 12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			590,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03CA030		m.	Viga artesa p.p. c=90 cm. L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			604,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P03CA040		m.	Viga artesa p.p. c=100 cm. L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			620,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03CA050		m.	Viga artesa p.p. c=100 cm. 12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			635,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P03CA060		m.	Viga artesa p.p. c=100 cm. L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			645,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03CA070		m.	Viga artesa p.p. c=120 cm. L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			662,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P03CA080		m.	Viga artesa p.p. c=120 cm. 12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			676,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CA090		m.	Viga artesa p.p. c=120 cm. L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			692,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03CA100		m.	Viga artesa p.p. c=140 cm. L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			708,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CA110		m.	Viga artesa p.p. c=140 cm. 12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			738,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CA120		m.	Viga artesa p.p. c=140 cm. L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			767,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P03CA130		m.	Viga artesa p.p. c=160 cm. L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			792,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P03CA140		m.	Viga artesa p.p. c=160 cm. 12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			826,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CA150		m.	Viga artesa p.p. c=160 cm. L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			852,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03CA160		m	Viga artesa p.p. c=180 cm. L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			915,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P03CA170		m	Viga artesa p.p. c=180 cm. 12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			970,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CA180		m	Viga artesa p.p. c=180 cm. L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.025,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03CA190		m	Viga artesa p.p. c=200 cm. L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			988,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CA200		m	Viga artesa p.p. c=200 cm. 12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.050,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P03CA210		m	Viga artesa p.p. c=200 cm. L<14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.097,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CA220		m	Viga artesa p.p. c=220 cm. L<=12m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.070,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P03CA230		m	Viga artesa p.p. c=220 cm. 12<L<=14m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.115,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CA240		m	Viga artesa p.p. c=220 cm. L>14m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.145,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P03CA500		m	Viga artesa pref. monocajón c=90 cm. 20 a 33 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.380,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS						
P03CA510		m	Viga artesa pref. monocajón c=120 cm. 20 a 33 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS						
P03CA520		m	Viga artesa pref. monocajón c=140 cm. 20 a 33 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.580,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS						
P03CA530		m	Viga artesa pref. monocajón c=160 cm. 20 a 33 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.620,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS						
P03CA540		m	Viga artesa pref. monocajón c=180 cm. 20 a 33 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.680,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS						
P03CA550		m	Viga artesa pref. monocajón c=200 cm. 20 a 33 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.790,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03CB MARCOS PREF. HORMIGÓN						
P03CB010		m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x1,25 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03CB020		m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x1,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CB030		m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x2,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			345,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03CB040		m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x2,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			440,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS						
P03CB050		m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x2,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			445,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						
P03CB060		m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x2,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			555,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CB070		m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x2,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			597,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P03CB080		m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x2,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS						
P03CB090		m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x3,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			833,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P03CB100		m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x2,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			840,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS						
P03CB110		m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x3,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.025,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CB210		m	Marco prefabricado hormigón 2x1 m espesor 0.15 m,			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CB220		m	Marco prefabricado hormigón 2x1.5 m espesor 0.15 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			346,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P03CB230		m	Marco prefabricado hormigón 3x2 m espesor 0.2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			648,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03CB240		m	Marco prefabricado hormigón 3x3 m espesor 0.2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			695,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P03CB250		m	Marco prefabricado hormigón 4x1 m espesor 0.25 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			652,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03CB260		m	Marco prefabricado hormigón 4x1.5 m espesor 0.25 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			712,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03CF PREFABRICADOS PARA DEPÓSITOS						
P03CF010		m2	Forj.placa pref. superficie<75 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CF020		m2	Forj.placa pref.superficie<115m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CF030		m2	Forj.placa.pref.superficie<200m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03CF100		m2	Cubierta horm.pref.circ. D=5,00m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CF110		m2	Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CF120		m2	Cubierta horm.pref.circ.D=10,00m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03CF130		m2	Cubierta horm.pref.circ.D=15,00m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CF210		ud	Pilar pref.40x40 L=3,20 11 piez.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			892,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P03CF220		ud	Pilar pref.40x40 L=3,20 16 piez.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			995,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P03CF230		ud	Pilar pref.40x40 L=3,20 22 piez.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.080,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03CF240		ud	Pilar pref.40x40 L=4,20 11 piez.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.038,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03CF250		ud	Pilar pref.40x40 L=4,20 16 piez.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.114,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03CG PREFABRICADOS DE HORMIGÓN						
P03CG010		m	Caz horm. pref. R-30 (30x13-10)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03CG020		m	Caz horm. pref. R-40 (40x13-10)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P03CG030		m	Caz horm. pref. R-50 (50x15-11)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P03CG040		m	Caz horm. pref. R-60 (60x15-11)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CG050		m	Caz horm. arm.pref. R-50H (50x15-11)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CG100		m	Caz horm. pref. MOPU (50x50-D=30)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03CG200		m	Cuneta rec. pref. horm. 35x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P03CG210		m	Cuneta rec. pref. horm. 44x44 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P03CG220		m	Cuneta rec. pref. horm. 80x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CG310		ud	Bloque de contencion hormigon acabado natural (950 kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03CG320		ud	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1400 kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03CG330		ud	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1900 kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03CM MUROS						
P03CM010		ud	M.pref.horm. dep. 110 m3 rect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16.468,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P03CM020		ud	M.pref.horm. dep. 200 m3 rect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24.434,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P03CM030		ud	M.pref.horm. dep. 250 m3 rect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27.850,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P03CM040		ud	M.pref.horm. dep. 305 m3 rect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31.288,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P03CM050		ud	M.pref.horm. dep. 500 m3 rect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41.296,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CM110		m2	M.pref.horm. dep. 55 m3 circ.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CM120		m2	M.pref.horm. dep. 124 m3 circ.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			190,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CM130		m2	M.pref.horm. dep. 168 m3 circ.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03CM140		m2	M.pref.horm. dep. 220 m3 circ.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CM150		m2	M.pref.horm. dep. 300 m3 circ.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CM160		m2	M.pref.horm. dep. 500 m3 circ.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03CM400		m2	Muro Semipref. D. pared; e=50cm;h=5,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CM410		m2	Muro Semipref. D. pared; e=60cm;h=6,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P03CM420		m2	Muro Semipref. D. pared; e=70cm;h=7,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CM430		m2	Muro Semipref. D. pared; e=80cm;h=8,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03EM100		m2	Muro HA prefabricado H<= 6 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS						
P03EM110		m2	Muro HA prefabricado 6<H<= 9 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS						
P03EM120		m2	Muro HA prefabricado 9<H<=12 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P03EM130		m2	Muro HA prefabricado H>12 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EM200		ud	Bloque hormigón 120x100x50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS						
P03EM210		ud	Bloque hormigón 120x70x50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03EM250		ud	Bloque hormigón 2 C.V. 120x60x50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS						
P03EM270		ud	Bloque hormigón 3 C.V. 120x60x50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS						
P03EM300		ud	Bloque hormigón 4 C.V. 60x60x50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS						
P03EM400		ud	Losa remate hormigón 120x70x17 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS						
P03EM410		ud	Losa remate hormigón 70x70x17 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS						
P03CM680		m2	Muro de H.A. ajardinable h= 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P03CM690		m2	Muro de H.A. ajardinable h= 3 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03CM700		m2	Muro de H.A. ajardinable h= 4 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03CM706		m2	Muro prefabricado de T.A. h<=3 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CM708		m2	Muro prefabricado de T.A. h<=5 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P03CM710		m2	Muro prefabricado de T.A. h< 6 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CM720		m2	Muro prefabricado de T.A. h= 7 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CM730		m2	Muro prefabricado de T.A. h= 8 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P03CM740		m2	Muro prefabricado de T.A. h= 9 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03CM750		m2	Muro prefabricado de T.A. h=10 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03CM760		m2	Muro prefabricado de T.A. h=11 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03CM770		m2	Muro prefabricado de T.A. h=12 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CM780		m2	Muro estribo puente de T.A. h<7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CM790		m2	Muro de T.A. ajardinable h= 2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CM800		m2	Muro de T.A. ajardinable h= 3 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CM810		m2	Muro de T.A. ajardinable h= 4 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03CP IMPOSTAS						
P03CP010		m.	Imp.pref. h=1,20 m. c/faldón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03CP020		m.	Imp. pref. h=1,05 m. c/faldón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03CP030		m.	Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 1,0m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			425,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P03CP040		m.	Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 0,5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03CP050		m.	Imp.pref.h=0,30m.c/fal.c/ac 0,3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03CT VIGAS DOBLE T PRETENSADAS						
P03CT010		m.	Viga TT.p.p.v=64cm.c=80cm.L<=12m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CT020		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=80cm.12<L<=14m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03CT030		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=80cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03CT040		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CT050		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03CT060		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CT070		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03CT080		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P03CT090		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P03CT100		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CT110		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			214,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03CT120		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03CT130		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03CT140		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			228,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P03CT150		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03CT160		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P03CT180		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CT190		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P03CT200		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			243,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P03CT210		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03CT220		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03CT230		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			261,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03CT240		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P03CT250		m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P03CT260		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			362,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03CT270		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			381,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03CT280		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03CT290		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			383,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03CT300		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			398,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P03CT310		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			419,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P03CT320		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			436,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03CT330		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			460,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03CT340		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			479,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03CT350		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.L<=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03CT360		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.12<L<=14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			476,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03CT370		m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.L>14m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			496,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P03E PREFABRIC. PARA ESTRUCTURA HORMIGÓN						
SUBAPARTADO P03EC PANELES FACHADA						
P03EC010		m2	Panel cerram. 20 cm. arm.norm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03EC020		m2	Panel cerram. 16 cm. arm.norm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03EC030		ud	Panel prefabricado de hormigón pretensado 150x30x10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03EC040		ud	Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			592,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EC050		m2	Panel prefabricado de hormigón pretensado liso Conjunto de dos paneles prefabricados de hormigón pretensado liso para la construcción de depósitos de incendios forestales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03EC060		m2	Panel prefabricado GRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P03EC100		m2	Placa alveolar horizontal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03EE ESCALERAS						
P03EE010		m2	Tramo prefabric.escalera 1,80 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03EF PANELES NERVADOS						
P03EL140		m2	Panel nervado canto 20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL150		m2	Panel nervado canto 25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P03EL160		m2	Panel nervado canto 30cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03EL170		m2	Panel nervado canto 35 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03EJ JÁCENAS						
P03EJ010		m.	Viga prefab.hgón. T15/25cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03EJ020		m.	Viga prefab.hgón. T15/30cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03EJ030		m.	Viga prefab.hgón. T15/35cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EJ040		m.	Viga prefabricada tipo T-50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P03EJ100		ud	Viga pref.horm.Delta < 16 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.147,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03EJ110		ud	Viga pref.horm.Delta 16/24 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.372,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03EJ120		ud	Viga pref.horm.Delta > 24 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.110,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03EJ150		m.	Jácena pla.pref<5m Q=600kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03EJ160		m.	Jácena pla.pref<5m Q=800kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EJ170		m.	Ménsula horm. prefabricado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EJ180		m.	Correa hormigón tipo Dalla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03EL PLACAS

P03EL010		m2	Placa alveolar canto 15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL020		m2	Placa alveolar canto 20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL030		m2	Placa alveolar canto 25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL040		m2	Placa alveolar canto 35 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03EL050		m2	Placa forj. Q=500 kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03EL070		m.	Placa h.aligerada 33x16cm >4m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03EL080		m.	Placa h.aligerada 33x16cm 4/5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P03EL090		m.	Placa h.aligerada 33x16cm >5m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS						
P03EL100		m.	Placa h.aligerada 60x24cm <5m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EL110		m.	Placa h.aligerada 60x24cm 4/6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P03EL120		m.	Placa h.aligerada 60x24cm >6m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P03EL130		m.	Cargadero h.19 cm. D/T			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL180		m2	Placa Pi c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL189		m2	Placa alv.ali.l c=25+5.L=6m.Q=750kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03EL190		m2	Placa alv.ali.l c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P03EL200		m2	Placa alv.ali.l c=25+5.L=8m.Q=750kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03EL210		m2	Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03EL220		m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EL230		m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=900kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03EL240		m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL250		m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03EL260		m2	Placa alv.ali.II c=25+5.L=7m.Q=800kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03EL270		m2	Placa alv.ali.II c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P03EL280		m2	Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=800kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EL290		m2	Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL300		m2	P.alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P03EL310		m2	Placa alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=850kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03EL320		m2	Placa alv.ali.l c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P03EL330		m2	Placa alv.ali.l c=22+5.L=7m.Q=850kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03EL340		m2	Placa Pi c=18cm.L=5m.Q=650kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P03EL350		m2	Placa Pi c=18cm.L=6m.Q=650kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EL360		m2	Placa Pi c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL370		m2	Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=650kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EL380		m2	Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=750kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P03EL390		m2	Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=650kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P03EL400		m2	Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=750kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03EL410		m2	Placa Pi c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL420		m2	Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=700kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03EL430		m2	Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=850kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03EL440		m2	Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=700kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03EL450		m2	Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=850kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P03EM MUROS						
P03EM010		m2	Panel autoport.LC-14 h<=2,5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03EM020		m2	Panel autoport.LC-20 h<=4,5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03EM030		m2	Panel autoport.LC-35 h<=6m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P03EM040		m2	Panel autoport.LC-37 h<=7,5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EM050		m2	Pantalla Semipref. panel sandwich; e=25cm;h=2,50m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03EM060		m2	Pantalla Semipref. panel sandwich; e=30cm;h=3,00m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03EP PILARES						
P03EP010		m.	Pilar prefabricado hgón. 25x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03EP020		m.	Pilar prefabricado hgón. 25x33cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03EP030		m.	Pilar prefabricado hgón. 25x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03EP040		m.	Pilar prefabricado hgón. 33x33cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03EP050		m.	Pilar prefabricado hgón. 40x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P03EP060		m.	Pilar prefabricado hgón. 45x45cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P03EP100		ud	Pilar pref.horm.0,4x0,4 m. < 8 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			934,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03EP110		ud	Pilar pref.horm.0,6x0,4 m. > 8 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.206,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03ET POSTES						
P03ET020		ud	Poste h.a. vibrado h=8m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			268,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P03ET030		ud	Poste h.a. vibrado h=9m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			344,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03ET040		ud	Poste h.a. vibrado h=11m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			493,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P03ET050		ud	Poste h.a. vibrado h=13m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			702,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P03ET060		ud	Poste h.a. vibrado h=15m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			941,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P03ET070		ud	Poste h.a. vibrado h=16m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.492,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03ET100		ud	Poste H-400-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			357,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03ET110		ud	Poste H-400-13			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03EW VARIOS						
P03EW010		m2	Montaje nave horm. prefabric.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P03P PILOTES						
SUBAPARTADO P03PP PREFABRICADOS						
P03PP010		m.	Pilote prefab. 50 t. D=20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P03PP020		m.	Pilote prefab. 75 t. D=23,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03PP030		m.	Pilote prefab. 100 t. D=27 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03PP040		m.	Pilote prefab.125 t. D=30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03PP045		m.	Pilote prefab.150 t. D=40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
APARTADO P03S PREFABRICADOS PLÁSTICO PARA ESTRUCTURAS HGÓN.						
P03S010		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03S020		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03S030		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03S040		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03S050		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P03S060		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x17 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03S070		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03S080		m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x25 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P03T ESTRUCTURAS TERMINADAS						
SUBAPARTADO P03TA METÁLICAS						
P03TA005		m2	Estr.metálica prefab. L=10/15m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P03TA010		m2	Estr.metálica prefab. L=20/25 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03TA020		m2	Estr.metálica prefab. L=30 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P03TA030		m2	Estr.metálica prefab. L=40 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P03TA040		m2	Estr.metálica chapa pref.L<20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03TA050		m2	Estr.metálica chapa pref.L=25 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		94,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS						
P03TA060		m2	Estr.metálica chapa pref.L=30 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		102,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P03TH HORMIGÓN						
P03TH010		m2	Estruct. pref.horm. nave <15m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P03TH020		m2	Estruct. pref.horm. nave >15m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P03TH030		m2	Montaje nave horm. pref. <15m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03TH040		m2	Montaje nave horm. pref. >15m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03TH060		m3	Árido semiligero Arlita F-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03TH070		m2	Estr.pref.horm.plaza toros 4000p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P03TH080		m2	Canalón tipo H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P03V VIGUERÍA

SUBAPARTADO P03VA AUTORRESISTENTE

P03VA010 m. Vigueta h.D/T pret.18cm <4 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03VA020 m. Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03VA030 m. Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03VA040 m. Cargad. h.28,5cm Q=4,8T <4m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03VA050 m. Cargad. h.28,5cm Q=4,2T 4/5m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03VA060 m. Cargad. h.28,5cm Q=3,9T >5m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03VS SEMIRRESISTENTE

P03VS010 m. Semivigueta h.pret.12cm <4 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03VS020 m. Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03VS030 m. Semivigueta h.pret.12cm >5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P03VS040 m. Semivigueta h.pret.12cm >6 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P03VS050 m. Vigueta armada semi. < 4 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03VS060		m.	Vigueta armada semi. 4/5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P03VS070		m.	Vigueta armada semi. > 5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P03VS080		m.	Vigueta armada semi. > 6 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO P03W VARIOS						
P03W010		m2	Abujardado hgón. c/marti.neumát.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P03W020		m2	Entrevigado tabl. M-H 50x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P03W030		m2	Entrevigado revoltón lad. H/S			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P01UW030		ud	Separador de hormigón para armaduras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P03W040		m2	Chapa encofrado metálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05EW025		kg	Puntas acero variadas a pie de obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P04 REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES						
APARTADO P04M REVESTIMIENTOS DE MADERA						
SUBAPARTADO P04MA MADERA AGLOMERADA						
P04MA010		m2	Tablero agl.chapado sapelly 11mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04MA020		m2	Tablero agl.chapado sapelly 16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04MA030		m2	Tablero agl.chapado sapelly 20mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04MA035		m2	Tablero agl.chapado sapelly 22mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04MA040		m2	Tablero aglomera.plastif. 10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04MA050		m2	Tablero aglomera.plastif. 16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04MA060		m2	Tablero aglomera.plastif. 19mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04MA070		m2	Tablero aglomera.plastif. 22mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04MA080		m2	Tablero OSB de virutas orientadas clase 4 e=22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P04MC CORCHO						
P04MC010		m2	Revestim.loseta corcho 600x300x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P04MC020		m2	Revestim.loseta corcho 600x300x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04MC030		m2	Rev.acústico los.cor.305x305x9,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04MC040		m2	Rev.acústico los.cor.610x305x9,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04MC050		m2	Rev.acústico los.co.305x305x12,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04MC060		m2	Rev.acústico los.cor.600x300x9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04MC070		m2	Aglomerado negro 1000x500x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P04MC080		m2	Aglomerado negro 1000x500x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04MC090		m2	Aglom.negro 1000x500x50 antivib.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P04MD TABLEROS DM						
P04MD010		m2	Tablero DM desnudo 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P04MD020		m2	Tablero DM desnudo 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04MD030		m2	Tablero DM desnudo 19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04MD040		m2	Tabl. DM sapelly mukali,haya 11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P04MD050		m2	Tabl. DM sapelly mukali,haya 16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P04MD060		m2	Tabl. DM sapelly mukali,haya 20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04MD070		m2	Tablero DM acabado roble 11 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04MD080		m2	Tablero DM acabado roble 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04ML MADERA LAMINADA

P04ML010 m2 Laminado formica cal-132 PF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P04ML020 m2 Laminado formica liso 309-SEF81

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04ML030 m2 Lamichapa sapelly bar.s/aglome.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P04ML040 m2 Lamichapa roble barniz.s/aglome.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P04ML050 m2 Lamichapa pino soria s/aglomera.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P04ML060 m2 Lamichapa pino oregón s/aglomer.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04MM MADERA MACIZA

P04MM010 m2 Tablero machi.sapelly 10 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04MM020 m2 Tablero machi.roble 10 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04MM030 m2 Tablero machi.pino soria 10 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04MM040 m2 Tablero machi.pino soria s/nudos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P04MM050 m2 Tablero machi.pino oregón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04MW VARIOS

P04MW010 ud Mater. auxiliar revest. madera

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P04P PLACAS Y PANELES DE YESO

SUBAPARTADO P04PT PLACAS DE YESO TÉRMICAS

P04PT002 m2 P.yeso Term PE 10+30 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PT003 m2 P.yeso Term PE 10+60 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PT004 m2 P.yeso Term PE 10+40 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P04PT005 m2 Placa de yeso 10+30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04PT007 m2 P.yeso Term PE 10+20 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P04PT009 m2 Placa yeso térmica poli.10+20 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PT010 m2 Placa yeso térmica poli.10+30 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04PT020 m2 Placa yeso térmica poli.10+40 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PT030 m2 Placa yeso térmica poli.10+60 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P04PT035 m2 Placa yeso térmica poli.10+80 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PT040		m2	Placa yeso térmica poli.13+80 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04PT041		m2	Placa yeso lana roca 10+30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04PT042		m2	Placa yeso térm. 9,5+30 AL pol.exp			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P04PT043		m2	Placa yeso térm 10+30 mm.BV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04PT044		m2	Placa yeso term 10+40mm.BV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04PT045		m2	Placa yeso term 10+50mm.BV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P04PT046		m2	Placa yeso term 10+60mm.BV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P04PT047		m2	Placa yeso térm. 13+30 lana de roca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PT048		m2	Placa yeso térm. 13+40 lana de roca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P04PT049		m2	Placa yeso térm. 13+50 lana de roca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04PT050		m2	Placa yeso lana roca 10+30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PT051		m2	Placa yeso térm. 13+70 lana de roca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PT052		m2	Placa yeso térm. PET 13+50 pol.extr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04PT060		m2	Placa yeso lana roca 10+40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04PT065		m2	Placa térmi.+al 10+30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P04PT070		m2	Placa yeso térmi.al poli.10+30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P04PT080		m2	Placa yeso térmi.al poli.10+40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04PT090		m2	Placa yeso térmi.al poli.10+50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PT100		m2	Placa yeso térmi.al poli.10+60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PT110		m2	Placa yeso barrera vapor 10+30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P04PT111		m2	Panel 2600x1200x12,5 mm. Borde afinado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04PT120		m2	Placa de yeso 60x25x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04PY PLACAS DE YESO NO TÉRMICAS

P04PY005 m2 Placa yeso estándar 9,5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04PY010 m2 Placa yeso terminac.normal 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04PY030 m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PY040 m2 Placa yeso terminac.normal 15 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PY050 m2 Placa yeso terminac.normal 18 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04PY060 m2 Placa yeso RF 15 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P04PY070 m2 Placa yeso incombustible M0 15mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04PY075 m2 Placa yeso dureza reforzada 13 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P04PY080 m2 Placa yeso dureza reforzada 15 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P04PY085 m2 Placa yeso dureza reforzada 18 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04PY090 m2 Placa yeso al.c/barre.vapor 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PY100		m2	Placa yeso al.c/barre.vapor 13 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04PY110		m2	Placa yeso contra fuego 13 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P04PY120		m2	Placa yeso contra fuego 15 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04PY135		m2	Placa yeso resistente agua 13 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P04PY140		m2	Placa yeso resistente agua 15 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P04PY145		m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P04PY150		m2	Placa yeso trillaje 60 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P04PY160		m2	Placa yeso trillaje 52 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P04PY170		m2	P.yeso 13 mm.+plomo 2 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		286,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS						
P04PY180		m2	P.yeso 13 mm.+plomo 1 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		182,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04PY190		m2	Placa yeso suelo-techo 7 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PY200		m2	Placa yeso suelo-techo 9 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04PY210		m2	Placa yeso acústica absorbente 13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PY410		m2	Panel 2600x1200x12,5 mm. Borde afinado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PY420		m2	Panel 2500x1200x10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04PY430		m2	Panel 2000x1200x12,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04PY440		m2	Panel 2500x1200x12,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PY450		m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm + barrera vapor Al (BV)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04PB BALDAS LIBRERÍA						
P04PB010		m.	Balda trill. cartón-yeso 300x52			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
P04PB019		m.	Balda estantería 250x40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PB020		m.	Balda estantería escayola 300x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PB021		m.	Balda estantería 400x40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PB022		m.	Balda estantería 500x40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04PB030		m.	Balda trill. cartón-yeso 400x52			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04PB040		ud	Tapeta baldas 1200x50x10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04PW ACCESORIOS PLACAS						
P04PW010		m.	Cinta juntas placas cart-yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P04PW015		m.	Cinta juntas.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P04PW020		m.	Cinta plomo adhesiva 1 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PW025		m.	Cinta plomo adhesiva 2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04PW030		kg	Pasta de agarre para placa yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04PW035		kg	Pasta de agarre.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PW040		kg	Pasta para juntas placas de yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P04PW045		kg	Pasta para juntas.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PW050		ud	Tornillo PM-4,2x70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P04PW060		kg	Tratamiento para juntas.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P04PW061		kg	Pasta.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04PW070		ud	Tornillo PP-35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04PW080		ud	Tornillo PM-35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04PW090		ud	Tornillo PM-25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04PW095		ud	Tornillo MM-9 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P04PW100		ud	Tornillo MM-9,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04PW110		ud	Tornillo T-25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04PW120		ud	Tornillo T-35.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04PW130		ud	Tornillo T-45			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PW140		m.	Cinta guardavivos pl.cartón yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PW150		m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P04PW164		m.	Montante CW 75/50/0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04PW165		m.	Montante CW 50/50/0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04PW157		m.	Montante CW 100/50/0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04PW158		m.	Montante de 36 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04PW159		m.	Montante de34 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04PW160		m.	Montante de 46 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04PW169		m.	Montante de 48 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04PW170		m.	Montante de 70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P04PW180		m.	Montante de 90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PW190		m.	Montante de 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04PW200		m.	Montante de 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PW210		m.	Canal 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04PW220		ud	Ángulo acero 60/35.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PW230		m.	Canal de 70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04PW235		m.	Canal de 46 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PW240		m.	Canal 48 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PW250		m.	Canal 73 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04PW260		m.	Canal de 90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PW270		m.	Carril 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P04PW280		m.	Carril 27 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PW290		m.	Maestra 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04PW300		m.	Perfil Base 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P04PW310		m.	Canal 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04PW320		m.	Perfil U 30x30.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04PW330		m.	Maestra 60x27.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04PW340		m.	Perfil U 31x34.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04PW345		m.	Banda estanqueidad 30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P04PW350		m.	Banda estanqueidad 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04PW360		m.	Banda estanqueidad 70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04PW370		m.	Canal de 34 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04PW379		m.	Canal UW 75/40/0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04PW380		m.	Canal UW 50/40/0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P04PW390		m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04PW400		m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 70 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P04PW411		ud.	Pegamentos para juntas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P04PW412		m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm Maestra de acero galvanizado tipo omega 70x15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
APARTADO P04C PLACAS CEMENTOSAS						
SUBAPARTADO P04CP PLACAS						
P04C010		m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04CA ACCESORIOS						
P04CA010		m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04CA020		m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04CA030		m	Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04CA040		m	Montante C 75x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04CA050		ud	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P04CA060		kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P04CA070		m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P04CA080		ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04CA090		ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P04CA100		m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P04CA110		m	Montante C 100x1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P04R REVESTIMIENTOS						
SUBAPARTADO P04RA ACRÍLICOS EXTERIOR						
P04RA010		kg	Mezcla grano mármol y resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04RA020		kg	Tirolesa acrílica impermeable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS						
P04RA030		kg	Revest.imperme.rayado.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P04RA040		kg	Revestimiento arena cuarzo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04RA050		kg	Revestim.impermeable elástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04RA060		kg	Revestimiento liso.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04RA070		kg	Revestimiento rugoso.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04RA080		kg	Pasta acrílica.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04RA090		kg	Mortero acrílico.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04RD MORTEROS DECORATIVOS

P04RD010 kg Mortero tirolesa grano fino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04RD020 kg Mortero tirolesa grano medio

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04RD030 kg Mortero cal textura lisa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P04RD040 kg Mortero cal c/intenso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P04RD050 kg Mortero de cal liso revoco.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04RD060 kg Mortero de cal base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P04RD090 kg Mortero de cal base color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04RD061 kg Mortero de cal aérea con tierra color.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RD070 kg Mortero fratas.decorativo hidro

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04RI MORTEROS IMPERMEABILIZANTES

P04RI010 kg Mortero impermeabilizante base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04RI020 kg Mort.impermeabilizante máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04RL ADHESIVOS, LIGANTES Y SELLADORES

P04RL010 kg Adhesivo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04RL020 kg Hidrofugante fachadas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P04RL030 kg Mortero fijación y endurecedor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04RL040 kg Sellador hidrófugo invisible

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04RM MORTEROS MONOCAPA

P04RM010 kg Mortero monocapa proyección.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RM020 kg Mortero monocapa proyección RPB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RM030 kg Mort.monoc.raspado fino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RM040 kg Mort.monoc.raspa.tex.medi.piedra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RM050 kg Mort. monoc.proyectado piedra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04RM060		kg	Mortero monocapa color.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04RM070		kg	Mortero monocapa gris.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P04RM080		kg	Mortero monocapa imprimación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04RM090		kg	Mort. monocapa RPM. máquina.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04RM100		kg	Mort.monocapa.raspado máquina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04RM110		kg	Mortero monocapa máquina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P04RM120		kg	Mortero monocapa adhesivo imprimación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04RM130		kg	Mortero hidrófobo/red tridimensional			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04RW VARIOS

P04RW010 kg China de mármol 5-9 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P04RW020 kg Revestimiento pétreo imper.color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04RW030 m2 Malla refuerzo monocapas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04RW040 m2 Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P04RW050 m2 Malla refuerzo fibr.vidrio 4x4mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04RW060 m. Guardavivos plástico y metal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RW070 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 3x3 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04RW080 ud Arandela de fijación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P04RW090 ud Anclaje mecánico E 90

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04RW100 m. Angulo A11

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04RW110 m. Angulo A11

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04RW120		m.	Perfil ángulo con arista de PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P04RW130		m.	Junquillo plástico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04RW140		m.	Perfil de ángulo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04RW150		m.	Perfil vierteaguas 4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P04RW160		m.	Perfil vierteaguas 5 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04RW170		m.	Perfil zócalo 3 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P04RW180		m.	Perfil zócalo 4 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04RW190		m.	Perfil zócalo 5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04RW200		m.	Junta dilatación 3 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P04RW210		m.	Junta dilatación 4 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04RW220		m.	Junta dilatación 5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04RW230		m.	Perfil arranque arista PVC 10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04RW240		m.	Perfil lateral arista PVC 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04RW250		m3	Pasta para revoco i/china			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04RW260		m2	Tratamiento consol. fáb. ladri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P04RW270		m3	Pasta para revoco i/china			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P04RW280		m2	Tratamiento consol. fáb. ladri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P04RW290		kg	Estuco planchado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04RX REVESTIMIENTOS SINTETICOS						
P04RX010		m2	Revest. linóleo rollos 3,2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04RX020		m2	Revest. linóleo 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P04RX030		m2	Revest. linóleo 2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P04RX040		m2	Revest. vinílico 0,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04RX050		m2	Revest. vinílico 1,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P04RX060		m2	Revest. textil poliéster 1,1 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04RX070		m2	Revest. textil polipropileno 3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P04RX080		m2	Revest. mural PVC 0,92 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO P04T FALSOS TECHOS						
SUBAPARTADO P04TE PLACAS ESCAYOLA						
P04TE010		m2	Placa escayola lisa 100x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04TE020		m2	Placa escayola decorada 60x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04TE030		m2	Placa escayo. fisurada 120x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04TE040		m2	Placa escayola fisurada 60x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04TE050		m2	Placa normal 120x60x1,3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TE060		m2	Placa escayola abovedada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P04TE070		m2	Placa escayola forma U 2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TE080		m2	Pl.esc.120x60 acústica fisurada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P04TE090		m2	P.escayola 60x60,acústica fisurada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04TP PLACAS YESO LAMINADO						
P04TP010		m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P04TP020		m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P04TP030		m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P04TP040		m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P04TP050		m2	Placa acústica lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P04TP060		m2	Placa acústica perforada de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, bla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04TK PLACAS TÉRMICAS VINILO

P04TK010 m2 Placa térm.vinilo bl.120x60x13cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TK014 m2 Placa térm.vinilo 120x60x10cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TK020 m2 Placa térm.vinilo bl.120x60x10cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04TK030 m2 Placa térm.vinilo bl.120x60x13cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TK040 m2 Placa térm.vini.bl.60x60x13 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TK050 m2 Placa térm.vini.bl.60x60x10 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TK055 m2 Placa térm.vinilo 60x60x10 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04TK060 m2 Placa térm.vini.deco.60x60x13 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P04TF P.FIBRA MINERAL PERFILERÍA VISTA						
P04TF010		m2	Placa resist.humedad 120x60x15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P04TF020		m2	Placa fisurada120x60x15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P04TF040		m2	Placa escalonada 60x60x15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TF060		m2	P.resist.humedad escal.60x60x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04TF070		m2	P.resist.hum.alto rend.120x60x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TF080		m2	Placa alto rend.escalon.60x60x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TF180		m2	Pl.fibra estandar fisur.60x60x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TF190		m2	P.fibra antibacteriol.60x60x15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P04TF191		m2	Placa fibra estriado 120x60x15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TF200		m2	Pl.fibra microperfor.120x60x15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04TF210		m2	P.fib.micr.y desp.cuad.120x60x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TF220		m2	Placa fibra esculpida. 60x6015cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TF235		m2	P.fib.madera 85 roble 60x60x15cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04TF240		m2	Placa acústica coral 60x60x25 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04TF250		m2	Placa acústica coral 120x60x40cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P04TF260		m2	Placa acústica vega 60x60x25 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P04TF270		m2	Placa acústica vega 120x60x40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P04TF280		m2	Placa acústica blanca 60x60x20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TF290		m2	Pl.acústic.bl.veteada 60x60x20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P04TO P.FIBR.MINERAL PERFILERÍA OCULTA						
P04TO030		m2	Placa fibra constela. 60x60x15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P04TO040		m2	Placa fibra constela. 60x60x20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04TO050		m2	Placa fibra liso 120x60x15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04TO060		m2	Placa fibra liso 120x60x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P04TO070		m2	Placa fibra decorado 60x60x15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P04TO080		m2	Pla.fibra antibacter.60x60x15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TO090		m2	Pla.fibra antibacter.60x60x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04TV P.FIBRA VIDRIO PERFILERÍA VISTA						
P04TV010		m2	Placa fibra 120x60x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TV020		m2	Placa fibra alumin. 120x60x50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P04TV030		m2	Placa fibra alumin. 120x60x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P04TM PLACAS VIRUTA DE MADERA						
P04TM010		m2	Panel viruta.mad.120x60x35 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P04TM011		m2	Cañizo partido atado mediant cuerda o alambre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TM020		m2	Panel viruta mad.60x60x25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04TM030		m2	Panel viruta mad.60x60x35 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04TC PLACAS CEMENTOSAS						
P04TC010		m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04TL FALSOS TECHOS LAMAS						
P04TL010		m2	Lama madera m-h pino 100x12mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04TL020		m.	Lamas aluminio vertical 100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04TL030		m.	Lamas aluminio vertical 150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04TL040		m.	Lamas aluminio horizont 100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P04TL050		m.	Lamas aluminio prelac. 84 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P04TL060		m.	Lamas aluminio prelacado 134 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TL070		m.	Lamas alumin.perforado lacado 84			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TL080		m2	Lamas aluminio lacado 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TL090		m.	Lamas alumin.espejo alto bri. 84			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TL095		m2	Tec.laminar 200 desmontable P.O.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TL100		m2	Techo rejilla alumi.75x75x40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TL110		m2	Techo rejilla alumi.100x100x40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04TL120		m2	Techo rejilla alumi.150x150x40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04TL130		m2	Techo rej. alu. espejo alto bri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P04TB FALSOS TECHOS BANDEJAS

P04TB010 m2 Techo chapa acero lisa 0,5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TB011 m2 Techo chapa acero lisa 0,6 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TB012 m2 Techo chapa acero lisa 0,6 P.O.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P04TB020 m2 Techo chapa acero perforada 0,5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TB021 m2 Techo chapa acero perforada 0,6

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P04TB022 m2 Techo chapa acero perf. 0,6 P.O.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TB030 m2 Techa bandeja aluminio liso P.V.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04TB040 m2 Techo bandeja aluminio liso P.O.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TB050 m2 Techo bandeja alum.espejo al.b.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TB060 m2 Techo band.alum.perforado desm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04TB070 m2 Techo band.alum.perf.con aislam.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TB080		m2	Techo bandeja madera melamina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TB090		m2	Panel MDF Rechapado de madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TB100		m2	Techo band. poliéster relieve acústico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TR REJILLAS CHAPA DE ACERO

P04TR010		m2	Techo rejilla cha.acero 75x75x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TR020		m2	Techo reji. cha.acero 100x100x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04TR030		m2	Techo reji. cha.acero 150x150x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TS REMATES ESCAYOLA

P04TS010		kg	Esparto en rollos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TS011		kg	Esparto en fardos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TS019		m.	Fosa escayola 4x4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TS020		m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TS028		m.	Cortinero escayola de 10x14 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TS030		m.	Cortinero escayola de 15x15 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04TS040		m.	Candileja escayola de 25 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TS050		m.	Escocia escayola de 25x25 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04TS060		m.	Candileja-escocia escayola			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P04TS900		m.	Moldura de escayola 40 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04TS901		ud	Terraja madera/chapa 0,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P04TS902		m2	Bóveda escayola i/p.p. fajas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04TW ACCESORIOS FALSOS TECHOS						
P04TW010		m.	Perfil primario falso techo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW020		m.	Perfil secundario falso techo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW023		m.	Perfil principal 3,60.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW024		m.	Perfil secundario 0,60.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TW025		m.	Perfil secundario 2,40.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TW030		m.	Perfil angular remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TW040		ud	Pieza cuelgue perfil TR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P04TW050		m.	Perfilería vista blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW060		m.	Perfilería oculta U, Z o T			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TW070		m.	Perfil techo continuo T/C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TW080		ud	Pieza empalme techo T-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TW090		ud	Horquilla techo T-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04TW100		m.	Perfil primario 3600-24x36 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW110		m.	Perfil secundario 1200-24x27 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW120		m.	Perfil secundario 600-24x27 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TW130		m.	Ángulo 3000-24x24 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TW140		m.	Soporte celosía aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04TW150		m.	Varilla cuelgue l=1000 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04TW151		ud	Varilla cuelgue l=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TW153		m.	Varilla cuelgue			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04TW160		m2	Perfilería vista f.te.alumini			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW170		m.	Ángulo de borde falso techo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TW180		m.	Perfil acero colgar falso t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TW190		m.	Soporte falso techo aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TW200		m.	Soporte aluminio falso techo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TW210		ud	Cuelgue regulable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TW214		ud	Cuelgue suspensión rápida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04TW220		ud	Conector empalme.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04TW230		ud	Caballete.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04TW240		m.	Soporte universal acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P04TW250		m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TW260		m.	Perfilería vista blanca antic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04TW270		m.	Ángulo de borde anticorrosivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P04TW280		m2	Perfilería vista f.te.ban. e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW290		ud	Empalme en cruz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04TW300		m2	Perfilería vista f.techo acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04TW310		m2	Perfilería oculta f.techo acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TW320		ud	Anclaje al forjado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04TW330		m	Perfil troquelado de aero galvanizado Perfil troquelado de aero galvanizado falso techo continuo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04TW340		m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P04TW350		m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TW360		m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TW370		ud	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04TW380		ud	Parte superior cuelgue maestra techo pesado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04TW390		ud	Seguro cuelgue techo pesado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P04TW400		ud	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P04TW410		ud	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04TW420		ud	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04TW430		kg	Mortero superf. blanco placa GRC exteriores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04TW440		m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P04TW450		l	Imprimación adherencia e imperm. placas GRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04TW460		kg	Pasta de acabado placa GRC exteriores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
APARTADO P04F FACHADAS VENTILADAS						
SUBAPARTADO P04FA F.VENTILADA CERAMICA						
ELEMENTO P04FAP PLACAS CERÁMICAS						
P04FAP010		ud	Placa cerámica 250x500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04FAP013		ud	Placa cerámica sistema HDR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P04FAP020		m2	Rev.Stonker c/sistema FV 59,6x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P04FAP030		m2	Rev.Stonker c/sistema FV 43,5x65,9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04FAP060		m2	Rev.Stonker c/sistema FV 59,6x59,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P04FAP090		m2	Rev.Stonker c/sistema FV 44x66			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04FAP100		ud	Placa cerámica Favemanc XB 800x300x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04FAP110		ud	Placa cerámica Favemanc XA 1200x300x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04FAP120		ud	Placa cerámica acustica Favemanc XA 1200x300x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04FAP130		ud	Placa cerámica decorada Favemanc XB 800x300x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04FAP140		ud	Placa cerámica decorada Favemanc XA 1200x300x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P04FAV ACCESORIOS CERÁMICAS						
P04FAV010		m.	Perfil en T guiado 85x68x3 mm. aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P04FAV020		m.	Perfil en L 85x68x3 mm. aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04FAV030		ud	Escuadra nivelación inox 4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04FAV040		ud	Anclaje			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P04FAV050		ud	Tornilleria			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P04FAV060		ud	Clips sujección acero inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04FAV070		m.	Perfiles de junta de EPDM			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04FAV080		ud	Cuña PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P04FAV085		ud	Pié angular gav 1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04FAV086		ud	Tornillo p/pié			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P04FAV090		m.	Perfil secundario T galv 1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04FAV095		m.	Perfil primario L galv 1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P04FAV100		m.	Perfil omega 50x50x2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P04FAV110		m.	Perfil omega 60x40x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04FAV117		ud	Perfil Omega de 30x44 mm. L=5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04FAV118		ud	Empalme omegas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04FAV115		m.	Perfil omega 40x40x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P04FAV120		m.	Perfil T sistema Favemanc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04FAV121		m.	Perfil omega sistema Favemanc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P04FAV130		ud	Mensula sustentación sistema Favemanc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P04FAV140		ud	Mensula retención sistema Favemanc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P04FAV160		ud	Grapas Favemanc XB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04FAV170		ud	Grapas Favemanc XA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04FC F.VENTILADA FIBROC. Y PLACAS CEMENTOSAS						
ELEMENTO P04FCP PLACAS CEMENTOSAS						
P04FCP010		m2	Panel cemento/fibra EPS 2400x600x52 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P04FCP020		m2	Panel cemento/fibra XPS 2400x600x52 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04FCP030		m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Arena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04FCP060		m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Grafito			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04FCP100		m2	P. fibrocemento minionda gris 1900x1071mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P04FCP110		m2	P. fibrocem. minionda color 1900x1070 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P04FCP120		m2	Placa fibrocemento plana 2800x1200x7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P04FCV ACCESORIOS CEMENTOSAS

P04FCV010		m.	Perfil en U de 40x40x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04FCV020		m.	Perfil en H de 60x37x0,8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FCV030		ud	Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04FCV040		ud	Cartucho sellante elastomero (300 cc).			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04FCV050		ud	Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04FCV060		ud	Tornillo/rosca p/escuadra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P04FCV070		m.	Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P04FCV080		ud	Remache, lacado s/placas, 4,8x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04FCV090		ud	Anclaje quimico oculto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04FCV100		m.	Burlete adhes.dos caras placa fach.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P04FN F.VENTILADA PIEDRA NATURAL						
ELEMENTO P04FNV ACCESORIOS PIEDRA NATURAL						
P04FNV010		ud	Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P04FNV020		ud	Pletinas anclaje oculto d=3 mm. 25 mm. inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P04FNV030		ud	Anclaje visto forma T			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P04FR F.VENTILADA PLACAS RESINAS TERMOEND.						
P04FR010		m2	Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P04Z PANELES FENÓLICOS						
SUBAPARTADO P04ZF PANELES						
P04ZF010		m2	Panel fenól. divisiones e=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P04ZF020		m2	Panel fenól. divisiones e=13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P04ZF030		m2	Panel fenól. divisiones e=42 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P04ZF040		m2	Tablero fenólico alta densidad sobre baquelita 12 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS						
P04ZF050		m2	Tablero fenólico zócalos e=13 mm Panel fenólico zócalos e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P04ZA ACCESORIOS						
P04ZA010		m2	Rastrel tubo acero 5x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
P04ZA020		ud	Material auxiliar revestimiento madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P04ZA030		ud	Tornillería y pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS						
APARTADO P05C CHAPAS DE ACERO						
SUBAPARTADO P05CC CHAPA COBRE						
P05CC010		m.	Remate chapa cobre des=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05CC020		m.	Remate chapa cobre des=333 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05CG CHAPA GALVANIZADA						
P05CG010		m2	Chapa acero galvanizado 0,6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P05CG020		m.	Remate chapa galv. 0,6 des=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05CG030		m.	Remate chapa galv. 0,6 des=333mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P05CG040		m.	Remate galvaniz. 0,8mm. des=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P05CP CHAPA PRELACADA						
P05CP010		m2	Chapa acero prelacado 0,6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05CP020		m.	Remate chapa prel.0,6 des=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05CP030		m.	Remate chapa prel.0,6 des=333 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05CP040		m.	Remate chapa prel.0,5 des=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05CS PANEL SANDWICH						
P05CS010		m2	Panel chapa prelac.galvan.30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05CS013		m2	Panel chapa prelac.galvan.40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P05CS016		m2	Panel chapa prelac.galvan.50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CS020		m2	Panel chapa prelaca.2 caras 30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05CS030		m2	Panel vert.chapa prel.2 caras 30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05CS040		m2	Panel chapa pre.2 c. 50 e.poliu.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05CS050		m2	Panel verti.prelac.2 caras 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CS060		m2	Panel horiz. cobre-prelac. 30 mm+ais.poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05CS070		m2	Panel ch.pr.2 caras 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05CS080		m2	Panel vert.ch.pr.2 caras 40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CS090		m2	Panel ch.pr.2 caras 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P05CS092		m2	Panel chapa prela. 2 c.50 l.roca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05CS100		m2	Panel ver. ch.pr.2 c.50 p.ex.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05CS102		m2	Panel vert.pre.2 caras 50 l.roca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05CS110		m2	Panel ch.pr.2 caras 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05CS120		m2	Panel vert. ch.pr.2 c.60 p.ex			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P05CS130		m2	Panel ch.pr.2 caras 70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CS140		m2	Panel vert. ch.pr.2 caras 70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CS145		m2	Panel ch.pre.2 c.80 p.expan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05CS150		m2	Panel ch.pr.2 caras 100 p.ex			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05CS153		m2	Panel chapa prel.2 c. 100 l.roca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P05CS154		m2	Panel vert.cha.pre.2c.100 l.roca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P05CS160		m2	Panel tab.agl.2c.poliet.ex.103mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05CS170		m2	Pan.tab.aglom.2c.poliet.ex.117mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05CW MATERIALES VARIOS						
P05CW010		ud	Tornillería y pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P05CW020		ud	Clavo cabeza PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P05CW030		m2	Plancha zinc nº 12 elaborada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CW040		m2	Plancha plomo 2 mm elaborada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05CW047		m2	Plancha plomo 1,5 mm elaborada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CW060		m2	Placa asfáltica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05CW070		kg	Puntas acero p/placa asfálticas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P05CW080		m2	L.oxiasf. 2 kg/m2 arm.f.v.60g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05CW090		m2	Placa asfáltica rect. grán.miner			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P05CW100		ud	Elementos de fijación y montaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CW110		ud	Elementos de fijación y sellado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CW120		m2	Chapa de zinc 0,7 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P05CW130		m.	Tapajuntas zinc 0,7 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P05CW140		ud	Grapa zinc 0,7 mm. lateral			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05CW150		ud	Grapa zinc 0,7 mm. caballete			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P05CW160		m2	Chapa de plomo 1,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CW170		m.	Tapajuntas de plomo 1,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05CW180		ud	Grapa de plomo 1,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05CW900		m2	Chapa de plomo e. 2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P05CW901		m2	Chapa de acero galv. e. 0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05CW902		m2	Chapa de plomo 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05CW903		m2	Chapa de plomo 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P05CW904		m2	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05CZ CHAPA DE ZINC						
P05CZ010		m2	Chapa de zinc 0,66 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05CZ020		m2	Chapa de zinc 0,70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P05CZ030		m2	Chapa de zinc 0,82 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05CZ040		m2	Chapa de zinc 0,95 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CZ050		m2	Chapa de zinc 1,21 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05CZ060		m2	Chapa de zinc 1,60 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CZ070		m2	Chapa de zinc 1,96 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P05CZ080		m2	Chapa de zinc 2,50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P05CZ090		m2	Chapa zinc titanio 0,65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05CZ100		m2	Plancha zinc nº 12 elaborada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CZ110		ud	Banda de anclaje de zinc 1,60 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05CZ120		ud	Banda de anclaje de zinc 1,21mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05CZ130		ud	Banda de anclaje de zinc 0,95mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05CZ140		ud	Banda de anclaje de zinc 0,82mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05CZ150		ud	Banda de anclaje de zinc 0,70mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CZ160		ud	Banda de anclaje de zinc 0,66mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P05CZ170		ud	Beata de zinc 40x70cmx0,66mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			59,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05CZ180		ud	Beata de zinc 40x70cmx0,70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			60,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P05CZ190		ud	Beata de zinc 40x70cmx0,82mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			60,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P05CZ200		ud	Beata de zinc 40x70cmx0,95mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			61,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05CZ210		ud	Beata de zinc 40x70cmx1,21mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			63,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS						
P05CZ220		ud	Beata de zinc 40x70cmx1,60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			65,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P05CZ230		ud	Beata de zinc 50x70cmx0,66mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			60,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CZ240		ud	Beata de zinc 50x70cmx0,70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			61,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05CZ250		ud	Beata de zinc 50x70cmx0,82mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			61,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05CZ260		ud	Beata de zinc 50x70cmx0,95mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			62,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CZ270		ud	Beata de zinc 50x70cmx1,21mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05CZ280		ud	Beata de zinc 50x70cmx1,60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05CZ290		ud	Patilla fija zinc junta alzada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05CZ300		ud	Patilla Zn j/alzada vertiente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05CZ310		ud	Grapa de zinc lateral			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05CZ320		ud	Grapa de zinc de alero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05CZ330		ud	Grapa de zinc de cabeza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P05CZ340		ud	Grapa de zinc de solape			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P05CZ350		m.	Cabeza de listón de zinc (talón)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05CZ360		m.	Cabez.de listón Zn (contratalón)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05CZ370		m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,66mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CZ380		m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,70mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05CZ390		m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,82mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05CZ400		m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,95mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05CZ410		m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x1,21mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05CZ420		m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x1,60mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P05CZ430		m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,66mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05CZ440		m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,70mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05CZ450		m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,82mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05CZ460		m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,95mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05CZ470		m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x1,21mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05CZ480		m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x1,60mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CZ490		m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,66mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05CZ500		m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,70mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05CZ510		m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,82mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05CZ520		m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,95mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05CZ530		m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x1,21mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05CZ540		m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x1,60mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P05CZ550		m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,66mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05CZ560		m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,70mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05CZ570		m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,82mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05CZ580		m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,95mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05CZ590		m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x1,21mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05CZ600		m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x1,60mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P05E TABLEROS FORMACIÓN CUBIERTA

SUBAPARTADO P05EA TABLERO CELULAR ARMADO

P05EA010		m2	T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=100kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA020		m2	T.hor.c.ar.e=12,5 Q.adm=100kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EA030		m2	T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=100kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05EA040		m2	T.hor.c.ar.e=17,5 Q.adm=100kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EA050		m2	T.hor.cel.ar.e=20 Q.adm=100kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA060		m2	T.hor.c.ar.e=22,5 Q.adm=100kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05EA070		m2	T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=100kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EA080		m2	T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=160kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P05EA090		m2	T.hor.c.ar.e=12,5 Q.adm=160kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA100		m2	T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=160kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05EA110		m2	T.hor.c.ar.e=17,5 Q.adm=160kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA120		m2	T.hor.cel.ar.e=20 Q.adm=160kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P05EA130		m2	T.hor.c.ar.e=22,5 Q.adm=160kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EA140		m2	T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=160kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		95,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05EE TABLERO ARCILLA EXPANDIDA

P05EE010		ud	Placa arcilla expandida 100x50x5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P05EE014		ud	Placa arcilla expandida 100x50x(4+2)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EE015		ud	Placa arcilla expandida 100x50x6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05EE020		ud	Placa arc.ex.+po.exp. 100x50x6,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05EE030		ud	Placa arcilla expandida 125x32x6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05EE040		ud	Placa arci.exp.p.pintar 100x50x5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EE050		ud	Placa arc.ex.p.pintar 100x50x6,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05EE060		ud	Pl.arc.exp.armada p.pint.50x50x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05EE070		ud	Pl.arc.exp.p.pintar 50x50x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05EE080		ud	Pl.arc.exp.armada p.pint.60x60x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05EE090		ud	Pl.ar.ex.armada p.exp.100x50x8,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05EE100		ud	Pl.ar.ex.armada aleros 100x50x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05EH TABLERO HORMIGÓN						
P05EH010		ud	Tablero hormigón 2000x330 mm e=6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05EH011		ud	Tablero horm. 200x33 cm e=12,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05EH012		m.	Tablero h. hasta 350x33cm e=12,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05EH013		m.	Tablero h.hasta 450x33cm. e=12,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P05EH014		m.	Tablero h. hasta 520x33cm e=12,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P05EH015		m.	Tablero horm. >520x33 cm e=12,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05EH020		ud	Placa prefab.hormigón 150x33 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05EH030		ud	Tablero hormigón 1250x320 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P05EH040		ud	Tablero hormigón 1500x325 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05EH050		ud	Tablero hormigón 2000x325 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05EH060		ud	Tablero plano horm. 1500x325 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05EH070		ud	Tablero plano horm. 2000x325 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05EH080		ud	Tablero hormigón 1250x330 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05EH090		ud	Placa prefab.hormigón 150x33 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P05EM TABLERO MADERA

P05EM010 m2 Tablero aglomerado 22 mm.hidrof.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EM020 m2 Tablero aglomer. 19 mm.hidrof

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05EM030 m2 Tabla madera m-h 23 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05EW VARIOS

P05EW020 m3 Madera pino para armaduras

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 331,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EW030 kg Puntas acero 17x70

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05EW040 m. Perfil acero galvanizado T-70 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EW050 m. Perfil acero galvanizado T-100mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P05EW060 ud Tornillo entramado madera

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05EW070 kg Pletina acero 30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05EW080 m2 Fleje nervado 0,4 mm.galvani.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05EW090 m2 Fleje nervado 0,5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05EW100		m.	Rastrel pino de 60x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05EW110		l.	Espuma poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P05EW120		kg	Cemento cola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P05EW130		m3	Listón madera pino norte 20x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P05EW140		m.	Rastrel metálico galvanizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05EW150		m.	Perfil omega 1,2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05EW160		m2	Cartón fieltro ondulado alquitranado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05EW170		ud	Lámina de ventilación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05EW180		ud	Patilla y pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05EW190		kg	Cola sintética en envase de 25kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05EW200		m.	Perfil primario omega 40x30x1 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05EW210		m.	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P05F PLACAS FIBROCEMENTO

SUBAPARTADO P05FB PLACA POLICARBONATO

P05FB010		m2	Pl.polic.cel.tras.incolora e=4,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FB020		m2	Pl.polica.cel.tras.c.fumée e=4,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FB030		m2	Pl.polic.cel.tras.c.hielo e=4,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FB040		m2	Pl.polic.cel.tras.incolora e=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P05FB050		m2	Pl.polica.cel.tras.c.fumée e=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FB060		m2	Pl.polica.cel.tras.c.hielo e=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FB070		m2	Pl.polic.cel.tras.incolora e=8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB080		m2	Pl.polica.cel.tras.c.fumée e=8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB090		m2	Pl.polica.cel.tras.c.hielo e=8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB100		m2	Pl.polic.cel.tras.incolora e=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FB110		m2	Pl.polic.cel.tras.c.fumée e=10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FB120		m2	Pl.polic.cel.tras.c.hielo e=10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FB130		m2	Pl.polic.cel.tras.incolora e=16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FB140		m2	Pl.polic.cel.tras.c.fumée e=16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05FB150		m2	Pl.polic.cel.tras.c.hielo e=16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05FB160		ud	Pl.pol.cel.tras.f.te.inco.120x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P05FB170		ud	Pl.pol.cel.tr.f.t.c.hielo 120x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05FB180		ud	Pl.pol.cel.tr.f.te.inc.120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05FB190		ud	Pl.pol.cel.tr.f.t.c.hiel.120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P05FB200		m2	Placa policar.comp.e=3mm c.hielo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FB210		m2	Placa policar.comp.e=5mm c.hielo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FB220		m2	Pla.ond.policar.comp.granond inc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FB230		m2	Pla.ond.policar.comp.miniond.inc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FC PLACA PERFIL MIXTO ALICANTINO						
P05FC010		m2	Pl.fibroc.perf.mixt.alic.natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05FC015		m2	Pl.fib.bajo teja per.mix.alic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FC020		ud	Pl.fibro.perf.mix.n.clar.137x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FC030		ud	S.hum.per.mix.al.na.137x100 D=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P05FC040		ud	S.hum.per.mix.al.na.137x100 D=20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FC050		ud	S.hum.per.mix.al.na.137x100 D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FC060		m.	Caball.arti.perf.mixto alic.nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FC070		m.	Cab.arti.perf.mix.alic.vent.nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FC080		m.	Lima cierre per.mix.alic.natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FC090		m.	Lima entr.perf.mixt.alic.natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FC110		m2	Placa perf.mixt.alic.traslúcida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P05FC120		m.	Cab.art.d.sierra per.mix.alic.n			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FC130		m.	Cab.cambio pte.per.mix.alic.nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FD PLACA MINIONDA						
P05FD010		m2	Placa fib. minionda natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS						
P05FD015		m2	Placa fib.minionda blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05FD020		m2	Placa fib.minionda col.rojo teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P05FD030		m2	Placa fib.minionda color crema			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P05FD040		m2	Placa traslúcida minionda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P05FD050		m2	Pl.traslúcida agrícola e=0,7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P05FD060		m2	Pl.traslúc.minionda rollos col			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P05FE PLACA PERFIL ÁRABE						
P05FE010		m2	Placa fib.perfil árabe natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P05FE020		m2	P.fib.bajo teja per.árabe c.teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FG PLACA GRANONDA						
P05FG010		m2	Placa fibro. grananda natu.e=6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FG016		m2	Planch. pol.exp.s/teja h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P05FG017		ud	Plan.po.ex.so.te.ce.mix.108x43x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P05FG020		m2	Pla. fib grananda color teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05FG030		m2	P.fib.grananda terra col.arcilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FG040		m2	P.fib. grananda terra color arc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FG050		m2	P.fib.grananda terra col.pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FG060		m2	P.fib.grananda terra tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FG070		ud	Placa fc. nat.clarab. 152x110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FG080		ud	P.fc.claraboya c.arcilla 152x110			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FG090		ud	P.fc. claraboya c.albero152 x110			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05FG100		ud	P.fc.claraboya c.pizarra 152x110			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FG110		ud	P.fc. claraboya c.tabaco 152x110			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05FG120		ud	Tira apoyaon.pol.expand.106x5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FG130		ud	Tira apoyaon.pol.expand.106x8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FG150		ud	Placa s.humo na.152x110 D=15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FG160		ud	Placa sa.humo c.152x110 D=15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05FG170		ud	Placa s.humo na.152x110 D=20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FG180		ud	Placa s.humo co.152x110 D=20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05FG181		ud	Placa s.humo na.152x110 D=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FG182		ud	Placa s.humo co.152x110 D=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05FG183		m.	Caballete artic. granonda nat.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P05FG190		m.	Caballete articul.venti. nat.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05FG200		m.	Caballete articul.vent.terra col			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FG201		m.	Caballete articul.venti.al.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P05FG210		m.	Caballete articu. natural			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FG220		m.	Caballete articu. terra col			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FG221		m.	Caballete articula. al.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS						
P05FG222		ud	Cierre caballete articu.al.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P05FG230		m.	Caballete angular natural A=126			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P05FG240		m.	Caballete angular terra col.A=126			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FG250		m.	Caballete angular color A=126			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P05FG270		m.	Caballete artic.diente sierra n.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05FG280		m.	Caballete artic.diente sierra c.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FG281		m.	Caballete d.sierra alu.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P05FG292		m.	Caballete art.diente sierra granond nat.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						
P05FG290		m.	Caballete cambio pte. natu.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FG300		m.	Caballete cambio pte. color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05FG310		m2	Placa traslúcida granonda			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FG320		ud	Lima cierre natural 114x33			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FG330		ud	Lima cierre terra color 114x33			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FG331		ud	Lima cierre alu.color 125x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FG340		ud	Lima entrega natural 114x33			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FG350		ud	Lima entrega terra color 114x33			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FG355		m.	Lima encuentro muro aluminio col			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FG360		ud	Remate piñón natural 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FG370		ud	Remate piñón color 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FG380		m.	Remate lateral aluminio color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FG390		m.	Remate esquina aluminio color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS						
P05FG400		m.	Cumbrera fibrocemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P05FL PLANCHAS POLIESTIRENO EXPANDIDO						
P05FL010		m3	Plancha pol.exp.norm.2x1-10kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FL011		m2	Placa fibroce.chapa plana e=7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FL012		m2	Placa fibroce.chapa plana e=10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05FL020		m3	Plancha pol.exp.norm.2x1-12kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P05FL030		m3	Plancha pol.exp.norm.2x1-15kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05FL040		m3	Plancha pol.exp.norm.2x1-20kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FL050		m3	Plancha pol.exp.norm.2x1-25kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FL060		m3	Plancha pol.exp.norm.2x1-30kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FL070		m3	P.pol.exp.autoext.2x1-10kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05FL080		m3	P.pol.exp.autoext.2x1-12kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P05FL090		m3	P.pol.exp.autoext.2x1-15kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FL100		m3	P.pol.exp.autoext.2x1-20kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FL110		m3	P.pol.exp.autoext.2x1-25kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FL120		m3	P.pol.exp.autoext.2x1-30kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			243,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FL130		m3	P.isolgla.pla.137x106x50-20kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05FL140		m3	P.isolgla.pla.125x106x50-20kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FM PLACA PARAMENTO

P05FM010		m2	Tablero alero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05FM020		m2	Tablero pluvial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FM030		m2	Panel agro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P05FO PLACA ONDULADA						
P05FO010		m2	Placa ondulada 200x105			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P05FO020		m2	Placa ondulada 200x95			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FP PLACA PLANA						
P05FP010		m2	Placa fibro. chapa plana e=5 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FP020		m2	Pl.traslúcida chapa plana en p			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05FP030		m2	Pl.traslúcida chapa plana rollos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FR PLACA TRAPECIAL						
P05FR010		m2	Placa traslúcida trapecial			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FT PLACA BAJO TEJA						
P05FT010		m2	Pca. b. teja fibr. granonda c.teja			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P05FT020		m2	Pca.b.teja fibr.p.mixto c.teja			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FT030		m2	Pca.b.teja fibr.p.gredos col.teja			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FT040		m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FT050		m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FT060		m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FT070		m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FU PLACA FIBROCEMENTO AISLAD.						
P05FU010		m2	Pl.fibro.ais.poliu. natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05FU020		m2	P.fib.ais.poliu. color arcilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P05FU030		m2	P.fib.ais.poliu. color albero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P05FU040		m2	P.fib.ais.poliu. color pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P05FU050		m2	P.fib.ais.poliu. color tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P05FU060		m.	Remate alero aluminio 150x125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FU070		ud	Tira apoyaondas pol.exp. 106x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FU080		ud	Tira apoyaondas pol.exp. 106x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FU090		m.	Perfil tapajuntas 28x23mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P05FU100		m2	Panel Naturvex SC-52 EPS			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05FW ACCESORIOS FIBROCEMENTO						
P05FW005		ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05FW010		ud	Torn.autor.6,3x110 perf.m.alic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P05FW015		ud	Torn.autorro.6,3x120 perf.m.alic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P05FW020		ud	Torn.autor.6,3x130 perf.m.alic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05FW025		ud	Tornillo autotaladrante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FW030		ud	Torn.autal.6,3x110 perf.m.alic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FW040		ud	Torn.autal.6,3x115 perf.m.alic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P05FW050		ud	Tornillo autotaladran.6,3x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P05FW051		ud	Tornillo autotaladran.6,3x160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FW060		ud	Ganch.eq.IPN-8:170x44per.m.alic			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FW070		ud	Ganch.eq.IPN-10:190x52per.m.alic			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FW080		ud	Ganch.eq.IPN-12:210x60per.m.alic			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05FW090		ud	Ganch.eq.IPN-14:230x68per.m.alic			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FW100		ud	Ganch.280x95x20 s/hor.per.m.alic			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P05FW110		ud	Ganch.250x105x20 s/hor.per.m.ali			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FW120		ud	Ganch.300x105x20 s/hor.per.m.ali			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FW130		ud	Ganch.280x115x20 s/hor.per.m.ali			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FW140		ud	Torn.galv.6,3x130 per.mix.alic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P05FW150		ud	Gancho galvanizado 48x10 y PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P05FW160		ud	Grapa correa IPN-8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FW170		ud	Grapa correa IPN-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P05FW180		ud	Grapa correa IPN-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FW190		ud	Grapa correa IPN-14			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05FW200		ud	Tornillo autorroscante 6,3x60 MO			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P05FW208		ud	Tornillo autotaladrante 6,3x125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05FW210		ud	Tornillo autotaladrante 6,3x130			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FW220		ud	T.tiraf.galva.6,5x130 G-O y Cet			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P05FW230		ud	Gancho cielo-raso 150x44x20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P05FW240		ud	Gancho cielo-raso 245x95x20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FW250		ud	Tornillo equipado 5,4x110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P05FW260		ud	Tornillo equipado 5,4x65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FW270		ud	Tornillo y taco t.pluv. 6x60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05FW280		ud	Tornillo y taco t.pluv. 6x90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FW290		ud	Arandela metálica 48x10 y PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P05FW300		ud	Arandela metálica 28x14 y PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P05FW310		ud	Tornillo autotaladrante 6,3x105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FW320		ud	Tornillo autotaladrante 6,3x155			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P05FW325		ud	Tornillo autotaladrante 6,3x130			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P05FW330		ud	Gancho bastón galv. correas Z			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05FW340		ud	Gancho galv.placa tabl. 170x44			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FW350		ud	Gancho galv.placa tabl. 190x52			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FW360		m.	Rastrel metálico ch.galv. 60x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05FW370		m.	Perfil tapaj.pl.fib.aislado bco.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P05FW380		ud	Remache flor 5x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FW390		l.	Espuma UR-45 esp.fijación tejas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05FW400		ud	Anilla enganche cinturón seguri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05FW410		ud	Burlete sellado autoadhe.10x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05FW420		m.	Banda de plomo autoadhesiva 30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FW430		m.	Tapaj.bur.cierre alero cabal.alu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05FW440		ud	Tornillo anclaje anilla 6x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05FW450		ud	Tornillo anclaje anilla 6x140			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05FW460		ud	Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05FW470		ud	Tótem fibrocemento para cubiertas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P05N CANECILLOS						
SUBAPARTADO P05NH HORMIGÓN						
P05NH010		ud	Canecillo hor.pre.gris 90x7x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05NH020		ud	Canecillo hor.pre.blanco 90x7x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P05NH030		ud	Canecillo hor.pre.gris 120x7x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05NH040		ud	Canecillo hor.pre.blanc.120x7x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05NM MADERA						
P05NM010		ud	Canecillo madera 80x10x15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P05P PIZARRAS						
SUBAPARTADO P05PP PLANCHAS						
P05PP010		m2	Pizarra 40x20 cm. especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05PP011		m2	Pizarra irregular de la zona 2 cm. g. cubierta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05PP020		m2	Pizarra pico pala 40x20 especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P05PP030		m2	Pizarra 32x22 cm. especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P05PP040		m2	Pizarra 30x20 cm. especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05PP050		m2	Pizarra 27x18 cm. especial			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05PP060		m2	Pizarra 40x20 cm. 1ª nacional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P05PP070		m2	Pizarra pico pala 40x20 1ª nac.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05PP080		m2	Pizarra 32x22 cm. 1ª nacional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05PP090		m2	Pizarra 30x20 cm. 1ª nacional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P05PP100		m2	Pizarra 27x18 cm. 1ª nacional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P05PP110		m2	Plancha plomo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P05PP120		m2	Pizarra rectangul.32x22cmx3-4mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P05PW ACCESORIOS PIZARRA

P05PW010 m. Remate chapa galvaniz.desa.25 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05PW011 m. Remate chapa galvaniz.desa.50 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05PW030 m. Remate chapa laca.negro des.25cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05PW060 ud Pieza ventilación chapa galvani.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05PW243 ud Ven.veuro eje hor.pino ma.65x112

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 251,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P05PW244 ud Ven.veuro eje hor.pino ma.74x103

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 248,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05PW245 ud Ven.veuro eje hor.pino ma.85x112

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 270,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05PW246 ud Ven.veuro eje ho.pino ma. 94x123

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 288,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05PW247 ud Ven.veuro eje h.pino ma. 105x112

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 279,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05PW248 ud Ven.veuro eje ho.pino ma.114x123

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 306,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05PW249		ud	Plancha zinc e/0,66 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO P05T TEJAS

SUBAPARTADO P05TA HORMIGÓN PERFIL ÁRABE

P05TA010		ud	Teja hormigón perfil árabe rojo viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA020		ud	Teja hormigón perfil árabe pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA030		ud	Teja hormigón perfil árabe color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA040		ud	Teja hormigón perfil árabe roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA050		ud	Teja hormigón perfil árabe tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA060		ud	Teja hormigón perfil árabe aren.quemada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA070		ud	Teja hormigón perfil árabe bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P05TC CERÁMICAS CURVAS

P05TC010 ud Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC020 ud Teja c.curv.caballete roja 50x19 i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TC021 ud T.c.curva caballete marrón 50x19 i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TC030 ud Teja cerámica curva-40 cm. vieja i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TC040 ud Teja cer.cur.rojo viejo 40x19 cm i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TC050 ud Teja cer.curva marrón 40x19 cm i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TC060 ud Teja cer.cur.rojo rústico 40x19 i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TC080 ud T.cer.curva caballete roja 50x24 i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P05TC090 ud T.c.curva caballete marrón 50x24 i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05TC100 ud T.c.cur.alber.rús.per.trad.40x20 i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TC102 ud Te.c.curva roja perf.trad. 40x20 i/p.p.piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TC103		ud	Te.c.cva.roja perf.trad.26,22,18 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TC104		ud	T.c.curva masía perf.trad. 40x20 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TC105		ud	T.ce.curva roja per.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TC106		ud	T.c.curva masía per.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TC107		ud	T.c.curva coral per.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TC108		ud	T.c.c.albe.rús.perf.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TC110		ud	Teja cerám.curva roja 40x15 cm. i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P05TC120		ud	Teja cerám.curva roj.viejo 40x15 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TC130		ud	Teja cerám.curva roja 25x12 cm. i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P05TC140		ud	Teja cerám.curva roj.viejo 25x12 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TC150		ud	Teja cerám.curva marrón 25x12 cm i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TC170		ud	Teja cerám.curva roja 20x12 cm. i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TC180		ud	Teja cerám.curva roj.viejo 20x12 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P05TC190		ud	Teja cerám.curva marrón 20x12 cm i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P05TC200		ud	Teja cerám.curva rojo 45x20 cm. i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TC210		ud	T.cerám.curv.rojo envejec. 45x20 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC211		ud	Teja cerám.curva masía 45x20 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TC212		ud	T.cer.curva albero rústico 45x20 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TC220		ud	Teja cerám.curva rojo 50x20 cm. i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P05TC230		ud	Teja cerám.curva masía 50x20 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TC231		ud	T.cer.curva albero rústico 50x20 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TC240		ud	Teja caballete angular i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TC250		ud	Teja caballete circular i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P05TC260		ud	Teja final caballete circular i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TC270		ud	Teja tapón caballete circular i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TC280		ud	Teja cuña caballete circular i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC290		ud	Teja caballete cerámica per.trad i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC300		ud	Teja limat. cerámica perf.trad. i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC310		ud	Remate lateral perf.trad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC320		ud	Teja caball.cerám.per.trad.22,18 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC330		ud	Teja limat.cerám.perf.trad.22,18 i/p.p.piezas especiales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC340		ud	Remate lateral perf.trad. 22,18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TC350		ud	Teja curva ventilación color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TC360		ud	Teja árabe vieja recuperada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TH HORMIGÓN MODELO UNIVERSAL

P05TH010		ud	Teja universal pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TH020		ud	Teja universal roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TH030		ud	Teja universal rojo-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TH040		ud	Teja universal tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TL HORMIGÓN PERFIL PLANO

P05TL010		ud	Teja h. p.plano pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05TL020		ud	T.h. p.plano rojo viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05TL030		ud	Teja remate lateral liso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TL040		ud	Media teja remate lat. derecha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TL050		ud	Media teja remate lat.izquierda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TL060		ud	Teja lateral derecha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TL070		ud	Teja lateral izquierda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TL080		ud	Media teja lateral derecha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TL090		ud	Media teja lateral izquierda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TL100		ud	Teja alero hormigón col. pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TL110		ud	Teja alero hormigón rojo viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TL120		ud	Teja ventilación hor.col.pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TL130		ud	Teja ventil.horm.color rojo viej			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TL140		ud	Teja sop.sal.vent.horm.c.pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TL150		ud	Teja sop.sal.vent.horm.rojo viej			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TL160		ud	Teja cambio pendient.h.c.pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TL170		ud	Teja cambio pte. hor.rojo viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TL180		ud	Teja remate later.horm.c.pizarra			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TL190		ud	Teja remate late.horm.rojo viejo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P05TM CERÁMICAS MIXTAS						
P05TM010		ud	Teja cerámica mixta roja 43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM020		ud	Teja cera.mixta rojo viejo 43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05TM021		ud	Teja cer.mixta rojo rústic.43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05TM022		ud	Teja cer.mixta verde rústi.43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TM030		ud	Teja cerámica mixta marrón 43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TM040		ud	Teja cerám.mixta esmaltada 43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P05TM048		ud	Teja cerámica mixta blanco 43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P05TM050		ud	Teja cer.mix.blanco viejo 43x26			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P05TM053		ud	Teja cer.mixta roja 46x28,4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM054		ud	Teja cer.mix. tabaco 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TM055		ud	Teja cer.mix. albero 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM056		ud	Teja mix. rojo viejo 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TM057		ud	T.mix. albero viejo46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM060		ud	T.cerámi.ventilación mixta 43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P05TM070		ud	Teja caballete cerám. 50x24 roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P05TM071		ud	Teja caballete cerám. 50x24 marrón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TM072		ud	Teja caballete cerám. 50x24 blanco viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P05TM080		ud	Teja remate lateral ceram. mixta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05TM090		ud	Teja doble mixta roja 43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM100		ud	Teja doble mixta roj.viejo 43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM101		ud	Teja doble mixta rojo rúst.43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM102		ud	Teja doble mix.verde rúst.43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM110		ud	Teja doble mixta marrón 43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM118		ud	Teja doble mixta blanco 43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM120		ud	Teja doble mix.blanc.viejo 43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM125		ud	Teja doble mixta mónaco 43x26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM130		ud	Teja doble mixta ventilación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TM140		ud	Teja soporte chimenea mixta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TM150		ud	Chimenea cerámica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			24,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P05TM160		ud	Teja alero cerámica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM170		ud	Trípode caballete circular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM180		ud	Remate cubierta circular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TM190		ud	Teja media mixta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05TM200		ud	Teja media mixta doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P05TM210		ud	Media teja cerámica roja 46x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM220		ud	Media teja cerámica tabaco 46x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM230		ud	Media teja cerámica albero 46x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM240		ud	Media teja cerá.rojo-viejo 46x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM250		ud	Media teja ce.albero-viejo 46x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM320		ud	Tej.caball.cerám.perf.trad.22,18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P05TM330		ud	Teja limat.cer.per.trad.26,22,18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P05TM340		ud	Remate lateral perf.trad. 22,18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM360		ud	Cumbrer.limatesa roja 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TM370		ud	Cumbrer.lim. tabaco 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM380		ud	Cumbrer.lim. albero 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM390		ud	Cumb.lim. rojo-viejo 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TM400		ud	Cum.lim. albero-viejo 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM410		ud	T.ventilación roja 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM420		ud	T.ventilaci.tabaco 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TM430		ud	Teja ventilación albero 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM440		ud	T.ventil.rojo-viejo 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TM450		ud	T.vent.albero-viejo 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TM460		ud	T.soporte salida ve.roja 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM470		ud	T.sopor.salida ve.tabaco 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TM480		ud	T.sopor.salida ve.albero 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TM490		ud	T.sop.sal.ven.rojo-viejo 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TM500		ud	T.sop.sal.v.albero-viejo 46x28,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TM510		ud	Teja remate limatesa roja 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TM520		ud	Tej.remate limatesa tabaco 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TM530		ud	T.remate limatesa albero 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TM540		ud	T. rem.limatesa rojo-viejo 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TM550		ud	T.re.limatesa albero-viejo 42x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TM560		ud	Remate lateral roja 44,5x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TM570		ud	Remate later. tabaco 44,5x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM580		ud	Remate later. albero 44,5x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TM590		ud	Remat.lat. rojo-viejo 44,5x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P05TM600		ud	Rem.lat. albero-viejo 44,5x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TM610		ud	T.remate lat.angular roja 44x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P05TM620		ud	T.remte lat.angular tabaco 44x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TM630		ud	T.remte lat.angular albero 44x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TM640		ud	T.rem.lat.angul.rojo-viejo 44x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TM650		ud	T.rem.lat.ang.albero-viejo 44x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TM660		ud	Cumbrera a 3 aguas roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM670		ud	Cumbrera a 3 aguas tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM680		ud	Cumbrera a 3 aguas albero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM690		ud	Cumbrera a 3 aguas rojo-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM700		ud	Cumbrera a 3 aguas albero-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM710		ud	Cuña cumbrera roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TM720		ud	Cuña cumbrera tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TM730		ud	Cuña cumbrera albero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TM740		ud	Cuña cumbrera rojo-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TM750		ud	Cuña cumbrera albero-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TM760		ud	Tapa lateral cumbrera roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM770		ud	Tapa lateral cumbrera tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM780		ud	Tapa lateral cumbrera albero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TM790		ud	Tapa lateral cumbrera rojo-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TM800		ud	Ta.lateral cumbrera albero-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TO HORMIGÓN PERFIL ONDULADO CATALÁN

P05TO010		ud	Teja perf.ondul.catalán pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO020		ud	Teja perf.ondulado catalán roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO030		ud	Tej.per.ondul.catalán rojo-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO040		ud	Teja perfil ondul.catalán tabaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO050		ud	Teja perf.ondul.catalán ar.quem.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TP CERÁMICAS PLANAS

P05TP010		ud	Teja cerámi.plana 43x26 cm. roja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TP011		ud	Teja cerám.plana 43x26 cm.marrón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P05TP020		ud	Teja remate late.ceram. plana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P05TP030		ud	Teja plana ventilación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TP040		ud	Teja plana plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P05TW PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS						
P05TW010		ud	Cumbrera hormigón color normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P05TW020		ud	Cumbrera hormigón color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P05TW021		ud	Cumbrera hormigón color bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P05TW030		ud	Princip.cumbrera horm.color nor.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05TW040		ud	Principio cumbrera hor.color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05TW041		ud	Principio cumbrera horm.bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05TW050		ud	Final cumbrera horm.color normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05TW060		ud	Final cumbrera horm.color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05TW061		ud	Final cumbrera horm.color bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05TW062		ud	Pináculo cumbrera h.color normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P05TW063		ud	Pináculo cumbrera h. color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW064		ud	Cumbrera sierra h.color normal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW065		ud	Cumbrera de sierra h.color oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW066		ud	Cumbrera de sierra h.col. bronce			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW067		ud	Cumbrera de valle h.color normal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW068		ud	Cumbrera de valle h.color oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW069		ud	Cumbrera de valle h.color bronce			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW070		ud	Limatesa hormigón color normal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TW071		ud	Limatesa hormigón color oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TW072		ud	Limatesa hormigón color bronce			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TW073		ud	Cierre cumbre.h.p.árabe c.normal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P05TW074		ud	Cierre cumbrera h.p.árabe c. oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW075		ud	Cierre cumbre.h.p.árabe c.bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P05TW076		ud	Encuentro 3 aguas h.c.normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TW077		ud	Encuentro 3 aguas horm.c.oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TW078		ud	Encuentro 3 aguas h.c.bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TW080		ud	Final limatesa horm.col.normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TW081		ud	Final limatesa horm.color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TW082		ud	Final limatesa horm.color bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TW090		ud	Remate lateral liso hg.col.norm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TW100		ud	Remate lat.liso horm.color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TW101		ud	Remate lat.liso horm.col. bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TW110		ud	Teja alero hormi. color normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW120		ud	Teja alero hormigón color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TW121		ud	Teja alero hormigón color bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05TW130		ud	Teja ventilación horm.color norm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05TW140		ud	Teja ventilación horm.color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05TW141		ud	Teja ventilación horm.col.bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P05TW150		ud	T.cambio pendiente horm.col.norm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW154		ud	Teja cambio pendiente horm.c.oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW155		ud	Teja cambio pendiente h.c.bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW160		ud	Teja remate lat.hgón.c.normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW161		ud	Teja remate lat.horm.color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05TW162		ud	Teja remate lat.horm.col. bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW170		ud	Teja sop.sal.vent.horm.col.norm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TW180		ud	Teja sop.sal.vent.horm.color oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TW181		ud	Teja sop.sal.vent.horm.col.bron.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TW190		ud	Media teja con ensamb.horm.c.nor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TW191		ud	Media teja con ensamble h.c.oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TW192		ud	Media teja c/ensamble h. bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TW200		ud	Teja de vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05TW210		ud	Salida ventil.PVC D=110 pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TW220		ud	Claraboya fundici. 70x76 p.árabe			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05TW221		ud	Claraboya fun.70x76 p.doble roma			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05TW227		ud	Ventana pivotante 55x80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			268,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW229		ud	Ven. pivotante-desplazante 55x80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			465,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TW230		ud	Ventana pivotante 70x110 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TW232		ud	Ven.pivotante-desplazante 69x106			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			542,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TW240		ud	Lucernario universal 70x76 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TW241		ud	Ven.veuro eje hor.pino ma.54x85			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TW242		ud	Ven.veuro eje hor.pino ma.65x103			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			367,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TW250		ud	Salida ventilac. PVC 44x40,5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TW260		kg	Colorante mortero color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TW261		kg	Colorante mortero rojo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TW262		kg	Colorante mortero pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW270		ud	Cerramiento cumbrera L=1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TW280		ud	Soporte metálico caballete 4x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05TW290		ud	Gancho cumbrera 123x20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TW300		ud	Clavo acero galv. 3x50 mm.hor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P05TW310		ud	Clavo galvanizado 3x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P05TW320		ud	Rastrel alero L=1 m.pizar.calado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P05TW321		ud	Rastel alero L=1 m.pizarra liso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P05TW330		m.	Limahoya flexible ancho=50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TW340		m.	Banda imperm.caballete a=28 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05TW350		m.	Banda impermeable multiuso a=28			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P05TW360		ud	Retención tubular p. nieve			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW370		ud	Peldaño acceso cubierta 50 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P05TW380		ud	Peldaño tránsito cubierta 32 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05TW390		ud	Peldaño estancia cubierta 75 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TW400		m2	Espuma poliuretano fijación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
E05TW410		ud	Clavo a galv c/aran plas p/placa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P05TW420		ud	Caballete teja plana 40x14cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P05TW430		ud	Teja remate lateral cerámica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05TW440		ud	Remate angular hormi. color 42x16x14			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05TW450		ud	Veleta plana (gallo)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		344,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS						
P05TW460		ud	Tótem Uralita (varios mod.)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05TW470		m.	Remate lateral galv 50cm e=8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05TW480		m.	Remate lateral prelacado 50cm e=8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TW490		ud	Remate lateral fibro. color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P05S PANELES SANDWICH

SUBAPARTADO P05SM PANELES SANDWICH DE MADERA

ELEMENTO P05SMH ACABADO TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO

P05SMH010		m2	Panel sandwich 19+40+10 e=69 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05SMH020		m2	Panel sandwich 19+50+10 e=79 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P05SMH030		m2	Panel sandwich 19+50+10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05SMH040		m2	Panel Sandwich 19+60+10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05SMH050		m2	Panel Sandwich 19+80+10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SMA ACABADO FRISO ABETO

P05SMA010		m2	Panel sandwich 19+40+Friso abet.natu 69 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05SMA020		m2	Panel sandwich 19+50+Friso abet.natu 79 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMA030		m2	Panel sandwich 19+40+Friso barniz. 69 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05SMA040		m2	Panel sandwich 19+50+Friso barniz. 79 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SMA050		m2	Panel sandwich 19+40+ Friso Abeto barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMA060		m2	Panel sandwich 19+50+Friso Abeto barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05SMA070		m2	Panel sandwich 19+60+Friso Abeto barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05SMA080		m2	Panel Sandwich 19+80+FrisoAbeto barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05SMA090		m2	Panel sandwich 19+40+Friso Abeto tintado 69 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SMP ACABADO CONTRACHAPADO PINO

P05SMP010		m2	Panel sandwich 19+40+ Friso Pino ran.barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05SMP020		m2	Pan.Sandwich 19+50+Friso Pino ran.barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMP030		m2	Panel sandwich 19+60+Friso Pino ran.barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05SMP040		m2	Pan.Sandwich 19+80+Friso Pino ran.barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SML ACABADO TABLERO YESO LAMINADO

P05SML010		m2	Panel sandwich 19+40+yeso 71 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05SML020		m2	Panel sandwich 19+50+yeso 81 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SML030		m2	Panel Sandwich 19+50+yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05SML040		m2	Panel Sandwich 19+60+yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SMV ACABADO TABLERO VIRUTAS

P05SMV010		m2	Panel sandwich 19+40+OSB11 e=70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05SMV020		m2	Panel sandwich 19+50+OSB11 e=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SMV030		m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=25mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05SMV040		m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=35mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMV050		m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SMV060		m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMV070		m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=35mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMV080		m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05SMV090		m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05SMV100		m2	Panel Sandwich 19+50+OSB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P05SMV110		m2	Panel Sandwich 19+60+OSB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS						
P05SMV120		m2	Panel sandwich 19+40+Herakus.15 e=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05SMV130		m2	Panel sandwich 19+50+Herakus.15 e=85 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05SMV140		m2	P. sand viruta+poliestirol+viruta e=25mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P05SMV150		m2	P. sand viruta+poliestirol+viruta e=35mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P05SMM ACABADO MELAMINA						
P05SMM010		m2	Panel sandwich 19+40+madera cemento 69 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05SMM020		m2	Panel sandwich 19+50+madera cemento 79 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05SMM030		m2	Panel sandwich 19+40+fenol.okumen 69 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05SMM040		m2	Panel sandwich 19+50+fenol.okumen 79 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P05ST PANELES SANDWICH METÁLICOS						
ELEMENTO P05STP ESPUMA DE POLIURETANO						
P05STP010		m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05STP020		m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P05STP030		m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05STP040		m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05STP050		m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05STP060		m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P05STP070		m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05STP080		m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05STP090		m2	P.sand-cub cobre+PUR+a.prelac 30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05STP100		m2	Chapa ACH-30/204 e=0,6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05STP110		m2	Chapa ACH-40/250 e=0,6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05STP120		m2	Chapa ACH-32/200 e=0,6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05STP130		m2	Chapa ACH-18 Minionda e=0,6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P05STP140		m2	Chapa colaborante ACH-80 e=0,8mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05STP150		m2	P.sand-cub lám.imp+PUR+ac.prel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P05STP160		m2	P.poliuretano Ondatherm 1150 e=50mm acab. Hairultra 35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P05STE POLIESTIRENO EXPANDIDO						
P05STE010		m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05STE020		m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05STE030		m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P05STE040		m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P05STE050		m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS						
P05STE060		m2	Pan.aisl.impermeabilización Compopanel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P05STR LANA DE ROCA						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05STR010		m2	P.sandw-cub prelac+l.roca+prelac 50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05STR020		m2	P.sandw-cub prelac+l.roca+prelac 100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05STR030		m2	Pan.cub.5 grecas ACH e=30mm.LDR tipoM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05STR040		m2	Pan.cub.5 grecas ACH e=50mm.LDR tipoM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P05STR050		m2	Pan.cub.5 grecas ACH e=80mm.LDR tipoM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05STR060		m2	Pan.cub.5 grecas ACH e=100mm.LDR tipoM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05STR070		m2	Pan.cub.2 grecas ACH e=100mm.LDR tipoM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05STR080		m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=80, 100 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P05STR090		m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=100, 100 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P05STR100		m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=150, 100 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05STR110		m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=50, 100 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P05STR120		m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=80, 145 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P05STR130		m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=100, 145 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05STR140		m2	Pan.cub.5 gre.perf.ACH e=50mm.LDR tipoL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P04STR150		m2	Pan.cub.5 gre.perf.ACH e=80mm.LDR tipoL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO P05STD POLIISOCIANURATO						
P05STD010		m2	P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P05STD020		m2	P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P05STD030		m2	P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05STD040		m2	P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P05SV VARIOS						
P05SV010		m2	Panel sandwich 600x500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P05SV020		m.	Lama Al 84 mm. bl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P05SV030		m.	Lama Al 150 mm. bl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05SV040		m.	Lama Al 200 mm. bl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P05SV050		m.	Soporte Al 33x48x1.20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P05SV060		m.	Perfil intermedio Al			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P05SV070		m.	Soporte Al 33x48x0.95			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P05SV080		m.	Soporte Al 33x48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES						
APARTADO P06B MATERIALES BITUMINOSOS						
SUBAPARTADO P06BA ADHESIVOS						
P06BA010		kg	Oxiasfalto 90ºC/40kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06BA020		kg	Adhesivo elast.base asfált.130ºC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P06BF LOSAS FILTRANTES						
P06BF005		m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06BF010		m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P06BF015		m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P06BF020		m2	Losa filtrante 60x60x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P06BF030		ud	Placa losa porosa 20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06BF040		m2	Losa filtrante 8,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P06BG GEOTEXTILES Y DRENANTES						
P06BG010		m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06BG020		m2	Fieltro geotextil PP/PE-135g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P06BG030		m2	Fieltro geotextil PP/PE-190g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06BG050		m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06BG060		m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06BG065		m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P06BG070		m2	P.perf.dren.poliesti.exp.600g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06BG080		m2	Lámina drenante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BG090		m2	Capa drenante e=17 mm. 640g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06BG100		m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06BG110		m2	Fieltro geotextil FP-150 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06BG130		m2	Cap.dr.jardín p/e.tierra=10-25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06BG135		m2	P.perf. PP+FP. e=5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P06BG150		m2	Capa protec.FP.superf.c/oxiaslt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06BG190		m2	Geomembrana impermeabilización			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BG250		m2	Lámina geot. PP-110 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P06BG260		m2	Lámina geot. PP-230 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06BG320		m2	Fieltro geotextil 125 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06BG330		m2	Fieltro geotextil 200 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06BG340		m2	Fieltro geotextil PP. agujado 130 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P06BG350		m2	Fieltro geotextil PP 260g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P06BG400		m2	Suministro Geotextil no tejido Tipo 1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P06BI IMPRIMADORES Y SELLADORES						
P06BI020		kg	Emuls.asfált. de base acuosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P06BI030		kg	Pintura asfált. base orgánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06BI035		kg	Pintura asfált. base acuosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06BI037		m2	Pintura para impermeabilización			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06BI040		kg	Emuls.bitum.base acuosa-elastom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06BI050		kg	Emuls.bitum.base asfáltica.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06BI060		m.	Sellador bituminoso D=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P06BI070		kg	Emulsión asfáltica f.vegetal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06BI080		kg	Emuls.bitum. base acuosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06BI100		kg	Masilla de betún			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P06BL LÁMINAS BITUMINOSAS OXIASFALTO						
P06BL010		m2	L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06BL030		m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P06BL050		m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P06BL070		m2	L.oxias.3kg/m2 LO-30-FP(130g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06BL080		m2	L.oxias.2,5kg/m2 LO-30-FP(130g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06BL090		m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P06BL110		m2	L.oxias.3kg/m2 armd.alum.50/1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06BL210		m2	Lam.oxiasf.3kg/m2 LO-30-PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P06BL220		kg	Oxiasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P06BL240		m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06BL245		m.	Banda autoadhesiva 45 cm. Ondufilm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P06BS LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS)						
P06BS010		m2	Lam.LBM(SBS)30-PE(95g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06BS030		m2	L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS050		m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P06BS070		m2	L.LBM(SBS)24-FV(60g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06BS090		m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS110		m2	Lam.LBM(SBS)40-FV 100g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P06BS130		m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06BS150		m2	L.LBM(SBS)24-FP 130g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS170		m2	L.LBM(SBS)50-FP 100g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS190		m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06BS210		m2	Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06BS230		m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P06BS250		m2	L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06BS270		m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06BS290		m2	L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P06BS310		m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P06BS330		m2	L.LBM(SBS)40-FP(130)+FV50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P06BS350		m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06BS370		m2	L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P06BS390		m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06BS400		m2	L.a.LBM(SBS)50/G-FP(200)res.f.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06BS410		m2	L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06BS500		m2	L.a.LBM(SBS)50/G-FP(130)+FV(50)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06BS510		m2	Lám.LBM(SBS)40-FP+FV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P06BS530		m2	L.LBM(SBS)24-FV 50g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS550		m2	L.j.a.LBM(SBS)50/G-FP(130)+FV(50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06BS610		m2	Lám.Politaber-vel-40 elást.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS700		m2	Lam.LBM(APP)40-FV(100g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P06BS710		m2	Lam.LBM(APP)40-PE+PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06BS720		m2	Lam.LBM(APP)40-PE(95g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06BS730		m2	Lam.LBM(APP)40-FP+PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06BS740		m2	Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06BS750		m2	Lam.LBM(APP)30-FP (140)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06BS760		m2	Lam.LBM(APP)30-PE(95g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P06BS770		m2	Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P06BS780		m2	Lam.LBM(APP)48-FP (180)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P06BS790		m2	Lam.LBM(SBS)48-FP (160)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06BS810		m2	L.a.LBM(SBS)50/G-ar.alu.(50mcr)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P06BS820		m2	Lam.auto.LBM(SBS)30-FM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P06BS830		m2	Lam.au.LBM(APP)40/G-FP+FV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS840		m2	Lam.au.LBM(APP)50/G-FP+FV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06BS850		m2	Lam.auto.LBM(APP)50/G-FP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P06BS900		m2	L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS						
P06BS910		m2	Lámina imper., flex, hoja de poliolefina, caras revest. velo fib			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06BS920		m2	Lám. 40 P elast			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06BS930		t	Emulsión bituminosa Tipo C50BF4 IMP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS						
P06BS935		t	Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			305,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS						
P06BS940		m2	Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P06BE LÁMINAS BETÚN ELASTOMÉRICO						
P06BE010		m2	Lámina asfáltica no protegida armadura Aluminio gofrado 3 kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P06BE020		m2	Lámina betún elastomérico autoadh. 1,2 kg/m2 espesor 1,2 mm auto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06BE030		m²	Lámina asfáltica no protegida armadura poliester 4 kg/m2 - 3,5 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P09BE040		m2	Lámina betún elastomérico autoadh. 1,5 mm autoprotegido PE 95 g/			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P06BC CINTAS BETÚN ELASTOMÉRICO						
P06BC010		m2	Cinta betún elastomérico autoadh. anchura 15 cm autoprotegido Al			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P06S MATERIALES SINTÉTICOS						
SUBAPARTADO P06SI IMPRIMADORES Y SELLANTES						
P06SI010		kg	Sellante PVC líquido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06SI020		kg	Adhesivo PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06SI030		kg	Adhesivo a soporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P06SI040		kg	Imprimación caucho sintético			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P06SI050		kg	Caucho sintético			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06SI060		m.	Cordón sellador poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06SI070		ud	Cartucho poliuretano para sellar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06SI080		m.	Fondo de juntas para sellado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06SI090		ud	Fijación mecánica PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P06SI100		ud	Masilla de poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06SI110		kg	Adhesivo de contacto base neopreno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P06SI120		l.	Puente de adherencia resinas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06SI130		m.	Banda Plasto- elastomérica 8,50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P06SI140		m.	Sellado juntas hormigón prefabricado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06SI150		m	Cinta junta anti Rn 15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06SI160		m2	Cinta andidesgarro para juntas 60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P06SI170		m	Cinta junta anti Rn pasos 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06SI180		m	Cinta junta unión 100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06SI190		m	Cinta unión esquina 30/30 mm o 12/48 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P06SL LÁMINAS, FILMS Y MALLAS

P06SL010 m2 Lám.PE. armd.FV e=1 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06SL020 m2 L.caucho sintet. armd.FP e=1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P06SL040 m2 Lám.PE 0,25 mm.(barr.vapor)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06SL050 m2 L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SL060 m2 L.PVC.anti-raíz.arm.FP1,2mm.GA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P06SL065 m2 Lamina PVC 0,5 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06SL066 m2 Lamina PVC 1 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P06SL070 m2 Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P06SL080 m2 Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P06SL090 m2 Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SL100 m2 Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. PN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06SL105		m2	Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P06SL110		m2	Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P06SL115		m2	Lám.PVC sin armar. p/conex.tubos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06SL120		m2	Lámina impermeab. PVC reforzado decorativo tipo LINER			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06SL150		m2	Film polietileno 120g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P06SL160		m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P06SL165		m2	Fieltro fibra vidrio 150 g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06SL170		m2	Malla polipropileno			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06SL180		m2	Lámina plástico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P06SL190		m2	Lámina polietileno 5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06SL200		m2	Lám. EPDM 1,35 mm espesor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06SL210		m2	Lám. EPDM Fotovoltaico 1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06SL220		m2	Lám. EPDM 2 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P06SL230		m2	Lám. EPDM 1,14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P06SL240		m2	Lám. EPDM 1,35 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P06SL250		kg	Adhesivo soldador PVC PG-30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06SL260		kg	Sellante líquido de PVC PG-40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06SL270		m2	Lám. etileno propileno 1,14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P06SL280		m2	Lamina de polietileno 2 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P06SL290		m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P06SL300		m2	Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P06SL400		m2	Lámina de PVC de 2,00 mm. de espesor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06SL410		m2	Lámina multicapa 2xPE reforzado + Aluminio 0,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P06SL420		m²	Lámina multicapa 2xPE+PP + Aluminio 0,45 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P06SL430		m2	Membrana poliolefina s/p beige 1,20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06SL440		m2	Membrana poliolefina s/p beige 1,80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06SL450		m2	Membrana poliolefina s/p beige 1,50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06SL460		m2	Membrana poliolefina s/p blanca 2,00 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06SL470		m2	Membrana poliolefina p. pesada beige 1,20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06SL480		m2	Membrana poliolefina p. pesada beige 1,50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P06SL490		m2	Membrana polimérica flexible 0,5 mm anclaje adhesivos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P06SL500		m2	Membrana no armada imperm. azul, poliolefina flexible de 1,8 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P06SR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE						
P06SR010		kg	Revestimiento elástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P06SR020		kg	Imperm. elástico impermeable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06SR030		l.	Impermeabilizante fachadas inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06SR040		kg	Imp. hidráulico fraguado rápido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P06SR050		kg	Mortero impermeb. sin retracción			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06SR060		kg	Impermeab. hidráulico cementoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P06SR070		l.	Producto adherente impermeab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P06SR080		kg	Impermeabilizante base acuosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P06SR090		kg	Mortero elástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06SR100		kg	Revest.imper.(resina epoxi+brea)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06SR110		m2	Tratamiento impermeabilizante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06SR120		l.	Revestimiento imperm. termoplast			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06SR130		kg	Hidrofugante fachadas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P06SR140		m2	Geocompuesto Bentonita			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P06SR150		kg	Bentonita granular SS-100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P06SR160		m2	Revestimiento impermeabilizante epoxidico.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P06SR180		kg	Mortero imperm.monocomponente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06SR190		kg	Mortero regulador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P06SR200		kg	Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06SR210		kg	Resina natural coloreada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06SR300		kg	Resina natural coloreada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06SR310		m2	Membrana impermeable proyectada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P06W ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓN						
SUBAPARTADO P06WA ACCESORIOS						
P06WA010		m2	Unión con soporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06WA020		kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P06WA030		ud	Esquina de l.acer.inox.rev.c/PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06WA040		ud	Rincón de l.acer.inox.rev. c/PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06WA050		m.	Perfil aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P06WA070		ud	Anclaje mecánico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06WA075		ud	Fijación mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P06WA080		ud	Taco fijación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P06WA090		ud	Cartucho silicona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06WA095		ud	Soporte fijo 35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06WA100		ud	Soporte regulable 50 a 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06WA105		ud	Soporte regulable 80 a 110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06WA110		ud	Soporte regulable 110 a 140 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06WA115		ud	Soporte regulable 140 a 170 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P06WA120		ud	Suplemento soporte 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P06WA125		ud	Suplemento soporte 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P06WA130		m.	Pletina anclaje 66 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P06WA135		m.	Perfil anclaje 73,3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P06WA140		m.	Remate anclaje 85.30.10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P06WA145		m.	Rema.anclaje 76,6.80.10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P06WA150		ud	Material auxiliar EPDM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P06WA220		m.	Junta hidroexpansiva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06WA230		m.	Malla metálica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P06WA240		m.	Barrera contra el agua c/Bentonita			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06WA250		m.	Clip sujeción armadura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06WA260		m.	Cinta adhesiva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07WA215		ud	Muelle extensible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07WA216		ud	Aislador de plástico para poste de fibra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P06WC CAZOLETAS DESAGÜES

P06WC010		ud	Cazoleta desagüe sifónico D=110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06WC020		ud	Cazoleta desagüe sifónico D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06WC030		ud	Cazoleta desagüe sifónico D=90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P06WC040		ud	Cazoleta desagüe sifónico D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P06WC050		ud	Cazoleta desagüe normal D=110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06WC060		ud	Cazoleta desagüe normal D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P06WC070		ud	Cazoleta desagüe normal D=90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P06WC080		ud	Cazoleta desagüe normal D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P06WC090		ud	Paragravilla universal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P06WW VARIOS						
P06WW010		m2	Panel retenedor Ecoter			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P06WW020		ud	Plantas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P06WW025		ud	Plantas Sedum, Reflex, Spurium			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P06WW030		m3	Substrato			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P06WW035		m3	Substrato especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P06WW040		m3	Roca volcánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P06WW050		m.	Tratamiento de electroósmosis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P06WW060		ud	Sifón desecamiento 30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P06WW070		m2	Producto filmógeno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P07 MATERIALES AISLANTES						
APARTADO P07A AISLAMIENTOS ACÚSTICOS						
SUBAPARTADO P07AA ÁRIDOS LIGEROS						
P07AA010		m3	Arlita F3 y G3 a granel 3-8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AA020		m3	Arlita F3 y G3 en sacos 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07AA030		m3	Arlita F5 a granel 3-8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07AA040		m3	Arlita F5 en sacos 3-8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07AA050		m2	Panel rígido perlita e=30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P07AA060		m2	Panel rígido perlita e=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P07AL LÁMINAS Y PANELES

P07AL010 m2 P.multic.Sonodan Cubiertas 65 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07AL020 m2 P.multic.Sonodan Plus 40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07AL030 m2 Confordan 25

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07AL040 m2 Confordan 50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07AL050 ud Anclaje Sonodan cubiertas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07AL060 m. B.acústica Fonodan autoadhesiva 50mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07AL070 m2 Lámina antiimpacto Texsilen 3 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL080 m2 Lámina antiimpacto Texilen 5 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AL090 m2 Lámina antiimpacto Texilen Plus 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P07AL100 m2 Lámina acústica Impactodan 5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AL110 m2 Lámina acústica Impactodan 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07AL120		m.	Banda Fonodan BJ			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07AL130		m2	Panel multicapa Danofón 28 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07AL140		m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL150		m2	Panel Rocdan 231-40 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P07AL160		m2	Panel Rocdan 233-30 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL170		m2	Panel Rocdan 231-652-50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07AL180		m2	Panel l.r. Confortpan 208-50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL190		m2	Lám.sintética insonorizante Tecsound 35			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07AL200		m2	Lám.sintética insonorizante Tecsound 70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07AL210		m2	Lám.sintética insonorizante Tecsound 100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AL220		m2	Comp.multicapa insonorizante Tecsound FT40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07AL230		m2	Comp.multicapa insonorizante Tecsound FT75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P07AL240		m2	Comp.multicapa insonorizante Tecsound 2FT45			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07AL250		m2	Comp.multicapa insonorizante Tecsound 2FT80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P07AL260		m.	Banda desolidarizante 50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL270		m.	Banda desolidarizante Tecsound S Band 70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07AL280		m2	Lám.sint. insonoriz. autoadh. Tecsound SY 70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P07AL290		m2	Lám.sint. insonoriz. autoadh. Tecsound SY 50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07AL300		m2	Panel l.m.alta densidad-15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL310		m2	Panel l.m.alta densidad-25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P07AL320		m2	Fieltro l.v.c/bitumen Fieltro Fonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07AL330		m2	Panel l.r.altísima densidad Panel PST			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07AL340		m2	Panel lana mineral Arena-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P07AL345		m2	Panel lana mineral semirrígida 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P07AL350		m2	Panel lana mineral Arena-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AL355		m2	Panel lana mineral semirrígida 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AL360		m2	Panel lana mineral Arena 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL365		m2	Panel lana mineral semirrígida 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL370		m2	Panel lana mineral Arena Plus 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P07AL380		m2	Panel l.m.c/velo neg.Arena Absorción 25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL390		m2	Panel mineral rígido alta dens 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P07AL400		m2	Panel lana mineral rígido alta dens. 15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL410		m2	Panel lana mineral rígido alta dens. 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07AL420		m2	Panel lana mineral rígido alta dens. 40 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL430		m2	Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P07AL440		m2	Elemento suelo 20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL450		m2	Elemento suelo 25 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07AL460		ud	Granulado nivelación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07AL470		ud	Panel ondulado tipo ondas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P07AL480		ud	Panel de goma vulcanizada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07AL490		ud	Panel tipo ondas compuesto por resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P07AL500		ud	Panel ondulado tipo ondas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07AL510		ud	Panel tipo piramidal compuesto resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL520		ud	Panel tipo piramidal de resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07AL530		m2	Panel rígido perlita-20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P07AL540		m2	Panel rígido perlita-30 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AL550		m2	Panel rígido perlita-40 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07AL560		m2	Panel cartón-yeso 13 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07AL570		m2	Panel cartón-yeso 15 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL580		m2	Panel cartón-yeso 19 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS						
P07AL590		ml	B.acústica autoadhesiva 50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL600		m2	Lám.sintética insonorizante c/ film aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL610		m2	Lam. espuma poliet. inter.plomo.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL620		m2	Lam.bicapa autoadhesiva 4 mm espesor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07AL630		m2	Panel lana mineral rollo 45 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07AL650		m2	Panel lana mineral medianeras 40 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AL660		m2	Panel lana mineral rollo 65 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AL670		m2	Panel rollo lana minaral 40 QW 45 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL680		m2	Panel rollo lana mineral 40 RN 100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P07AL690		m2	Panel acustico MW rollo 30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07AL700		m2	Panel acustico MW rollo 45 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07AL710		m2	Panel acustico MW rollo 60 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AL720		m2	Panel acustico MW rollo 70 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07AL730		m2	Panel acustico MW rollo 100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P07AL900		m2	Sistema MW SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07AL910		m2	Sistema MW SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07AI PARA RUIDOS DE IMPACTO						
P07AI010		m2	P.multi.roca rev.capa oxi.e=65mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07AI020		m2	P.multic.l.roca+PE e=40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07AI050		ud	Anclaje metálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AI100		m2	Lam.PE.reticul. e=3 mm. 27kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P07AI110		m2	Lam.PE.reticul. e=5 mm. 27kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07AI120		m2	Lam.PE.reticul. e=10 mm 27kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P07AI150		m2	P.multic.r.lam.elast.+FV8,3kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P07AI160		m2	P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07AI170		m2	P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07AI180		m2	P.semiríg.l.roca e=30mm.100kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07AM MEMBRANA ACÚSTICA						
P07AM010		m2	L.elas.arm.f.barita poliet.e=2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07AM020		m2	L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07AM030		m2	L.elas.6,5kg/m2 arm.FV60g/m2 e=4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07AP PANTALLA ACÚSTICA URB.						
P07AP010		m2	P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07AP020		m2	Pantalla pref.hgón.poroso h=3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P07AP030		m2	Pantalla reflec.G.R.C. h=3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07AP040		m2	Pantalla obs.G.R.C. h=3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P07AP050		m2	Pantalla obs.metálica h=3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P07AP060		m2	P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AP070		m2	Pantalla metacrilato 20mm. h=4m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07AV VISORES ACÚSTICOS						
P07AV010		ud	Visor acústico 580x365 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P07AV020		ud	Visor acústico 3400x1260 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.439,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07AV030		m2	Visor acústico.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			336,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07AC PUERTAS ACÚSTICAS						
P07AC010		ud	Puerta acús. 800 mm. e=91 mm/ Rw=53 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.261,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07AC020		ud	Puerta acús. 800 mm. e=83 mm/ Rw=42 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.045,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P07AC030		ud	Puerta acús. 900 mm. e=91 mm/ Rw=53 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.419,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07AC040		ud	Puerta acús. 900 mm. e=83 mm/ Rw=42 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.176,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07AN PANELES DIFUSORES Y RESONADORES						
P07AN010		ud	Panel.difusor simple madera dim.595x595x200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P07AN020		ud	Panel.difusor simple madera dim.595x595x400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P07AN030		ud	Panel.difusor cuadrático madera dim.595x595x200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P07AN040		ud	Panel.difusor cuadrático madera dim.595x595x400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07AN050		ud	Panel.resonador baja frecuencia dim.595x595x200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07AN060		ud	Panel.resonador baja frecuencia dim.595x595x400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07AN070		ud	Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x595x200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07AN080		ud	Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x595x400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P07AT TRAMPAS ABSORBENTES

P07AT010 ud Trampa de bajos madera dim.600x1200x425 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 238,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07AT020 m2 Trampa absorbente acabado en tejido.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 326,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07AR REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS

P07AR010 m2 Revestimiento acústico acabado madera perforada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P07AR020 m2 Revestimiento acústico fibras microporosa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07AR030 m2 Revestimiento acústico/ poliuretano exp. acabado textil.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P07C COQUILLAS

SUBAPARTADO P07CE ESPUMA ELASTOMÉRICA

P07CE010 m. Coq. elastomér. D=12 e=9

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07CE020 m. Coq. elastomér. D=15 1/4" e=9

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CE030 m. Coq. elastomér. D=18 3/8" e=9

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P07CE040 m. Coq. elastomér. D=22 1/2" e=9

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CE050 m. Coq. elastomér. D=28 3/4" e=9

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CE060		m.	Coq. elastomér. D=35 1" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P07CE070		m.	Coq. elastomér. D=42 1 1/4" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P07CE080		m.	Coq. elastomérica D= 1 1/2" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CE090		m.	Coq. elastomérica D= 2" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P07CE100		m.	Coq. elastomérica D= 2 1/2" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07CE110		m.	Coq. elastomérica D= 3" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P07CE120		m.	Coq. elastomérica D= 3 1/2" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CE130		m.	Coq. elastomérica D= 4" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CE140		m.	Coq. elastomérica D= 5" e=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07CE150		l.	Adhesivo coquilla elastomérica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07CE160		m.	Cinta autoadhesiva 50x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CE170		kg	Pintura coquillas elast.ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CE180		m.	Coq.elastom.autoadh.D=12 e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07CE190		m.	Coq.elastom.autoadh.D=15 e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P07CE200		m.	Coq.elastom.autoadh.D=18 e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07CE210		m.	Coq.elastom.autoadh.D=22 e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CE220		m.	Coq.elastom.autoadh.D=28 e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07CE230		m.	Coq.elastom.autoadh.D=35 e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07CE240		m.	Coq.elastom.autoadh.D=42 e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07CE250		m.	Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07CE260		m.	Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P07CE270		m.	Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CE280		m.	Coq. elastomér. D=15; e=19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07CE290		m.	Coq. elastomér. D=18; e=19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CE300		m.	Coq. elastomér. D=22; e=19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CE310		m.	Coq. elastomér. D=28; e=19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P07CE320		m.	Coq. elastomér. D=42; e=19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CE330		m.	Coq. elastomér. D=35; e=19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07CE340		m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=15 mm e=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07CE350		m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=18 mm e=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07CE360		m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=22 mm e=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P07CE370		m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=28 mm e=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P07CE380		m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=35 mm e=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CE390		m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=42 mm e=30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07CE400		m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=114 mm e=36 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07CP POLIETILENO

P07CP010		m.	Coq.polietileno D=12 e=9 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CP020		m.	Coq.polietileno D=15 1/4" e=9			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07CP030		m.	Coq.polietileno D=18 3/8" e=9			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CP040		m.	Coq.polietileno D=22 1/2" e=9			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P07CP050		m.	Coq.polietileno D=28 3/4" e=9			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P07CP060		m.	Coq.polietileno D=35 1" e=9			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CP070		m.	Coq.polietileno D=42 1 1/4" e=9			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07CP080		m.	Coq.polietileno D=1 1/2" e=9			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CP090		m.	Coq.polietileno D=2" e=9 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CP100		l.	Adhesivo coquilla polietileno mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07CP110		m.	Cinta autoadhesiva 50x3 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07CP120		kg	Pintura coquilla polietilen.ext.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CP130		m2	Plancha polietileno 20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CP140		m2	Plancha polietileno 30 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07CV LANA DE VIDRIO						
P07CV010		m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CV020		m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07CV030		m.	Coqui.lana vid.D=27 3/4" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CV040		m.	Coqui.lana vid.D=27 3/4" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07CV050		m.	Coqui.lana vid.D=34 1" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P07CV060		m.	Coqui.lana vid.D=34 1" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CV070		m.	Coqui.lana vid.D=48 1 1/2" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CV080		m.	Coqui.lana vid.D=48 1 1/2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P07CV090		m.	Coqui.lana vid.D=60 2" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P07CV100		m.	Coqui.lana vid.D=60 2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CV110		m.	Coqui.lana.vid.D=76 2 1/2" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CV120		m.	Coqui.lana vid.D=76 2 1/2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07CV130		m.	Coqui.lana.vid.D=89 3" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P07CV140		m.	Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P07CV150		m.	Coqui.lana vid.AI.D=21 1/2" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CV160		m.	Coqui.lana vid.AI.D=21 1/2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07CV170		m.	Coqui.lana vid.AI.D=27 3/4" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CV180		m.	Coqui.lana vid.AI.D=27 3/4" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CV190		m.	Coqui.lana vid.AI.D=34 1" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07CV200		m.	Coqui.lana vid.AI.D=34 1" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
P07CV210		m.	Coq.lana vid.AI.D=48 1 1/2" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P07CV220		m.	Coq.lana vid.AI.D=48 1 1/2" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P07CV230		m.	Coq.lana vid.AI.D=76 2 1/2" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CV240		m.	Coq.lana vid.AI.D=89 3" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CV250		m.	Coq.lana vid.AI.D=114 4" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CV260		m.	Coqui.lana vid.AI.D=60 2" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07CV270		m.	Cinta cubretuberías 63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07CV280		m.	Cinta alum. autoadhesivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CV290		m.	Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07CV300		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=21;1/2" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
P07CV310		m.	Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CV320		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=27;3/4" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P07CV330		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=34;1" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CV340		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=42;1 1/4" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07CV350		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=48;1 1/2" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P07CV360		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=60;2" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CV370		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=76;2 1/2" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P07CV380		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=89;3" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07CV390		m.	Cubretub.lana vid.AI.D=114;4" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CV400		m.	Cubretub.lana vid.Al.D=140;5" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P07CV410		m.	Cubretub.lana vid.Al.D=169;6" e=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07CR LANA DE ROCA						
P07CR010		m.	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07CR020		m.	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07CR030		m.	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CR040		m.	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07CR050		m.	Coqui.lana roca D=34;1" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07CR060		m.	Coqui.lana roca D=34;1" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07CR070		m.	Coqui.lana roca D=42;1" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P07CR080		m.	Coqui.lana roca D=42;1" e=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07CR090		m.	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07CR100		m.	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P07CR110		m.	Coqui.lana roca D=60;2" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P07CR120		m.	Coqui.lana roca D=60;2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P07CR130		m.	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P07CR140		m.	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P07CR150		m.	Coqui.lana roca D=89;3" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07CR160		m.	Coqui.lana roca D=114;4" e=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P07T AISLAMIENTOS TÉRMICOS

SUBAPARTADO P07TC VIDRIO CELULAR

P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 20 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TC020 m2 Placa vidrio celular de 30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TC025 m2 Placa vidrio celular de 40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TC030 m2 Placa vidrio celular de 13 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TC040 m2 Placa vidrio celular RF-180 20mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TC050 m2 P.vidrio celular f. techo 60x60

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TE POLIESTIRENO EXPANDIDO

P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 72,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TE020 m3 Poliest.exp.t. II 12 kg/m3 nor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 83,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P07TE030 m3 Poliest.exp.t.III 15 kg/m3 nor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 98,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07TE040 m3 Poliest.exp.t. IV 20 kg/m3 nor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 127,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TE050 m3 Poliest.exp.tipo V 25 kg/m3 nor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 150,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TE060		m3	Poliest.exp.t. VI 30 kg/m3 nor.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TE090		m3	Poliest.exp.tipo I-F 10 kg/m3 M1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P07TE100		m3	Polies.exp.tipo II-F 12 kg/m3 M1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TE110		m3	Poliest.exp.t. III-F 15 kg/m3 M1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TE120		m3	Polies.exp.tipo IV-F 20 kg/m3 M1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TE130		m3	Poliest.exp.tipo V-F25 kg/m3 M1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P07TE140		m3	Polies.exp.tipo VI-F 30 kg/m3 M1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P07TE160		ud	Pla.pol.exp.plana 20kg/m3 e=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TE170		ud	Pla.pol.exp.ondul.20kg/m3 e=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P07TE180		ud	Pch.pol.exp.p/teja hg.108x35x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TE190		ud	Pch.plo.exp.p/teja cr.108x43x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TE200		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TE220		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P07TE230		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=80 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TE240		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07TE250		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=140 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TE260		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=180 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P07TE270		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=220 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TE280		m3	Bolitas de EPS/grafito inyección 0,033 W/(mK)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS						
P07TE145		m2	P.polies.expandido e=40 mm, 0,032 W/(mK)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TE370		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P07TE380		m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TE390		m2	Sistema EPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07TE400		m2	Sistema EPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P07TE410		m2	Sistema EPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TE500		m.	Panel flexible aislante poliest.flex. 500x25 mm p/cajón persiana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07TO ESPUMA DE POLIURETANO						
P07TO010		kg	Isocianato			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TO020		kg	Poliol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TO030		kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07TO035		ud	Espuma autoexp.poliur.monocomp. 0,0345 W/(mK), 25 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TO045		ud	Espuma flex.poliur. baja postexpansión, estanca al aire			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TO080		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TO090		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TO091		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TO092		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TO093		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P07TO094		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P07TO095		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TO096		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TO097		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 110			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P07TO098		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P07TO100		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TO110		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TO120		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 140			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TO130		kg	Poliuretano d=35 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07TO140		kg	Poliuretano d=35 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07TO150		kg	Poliuretano d=45 kg/m3.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07TO160		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P07TO180		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P07TO195		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TO197		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TO199		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TO200		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P07TO201		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TO203		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TO205		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 140			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TO207		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 160			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TO208		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 180			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TO215		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TO216		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TO217		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TO218		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TO219		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P07TO220		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P07TO225		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TO226		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TO227		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TO228		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TO229		m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P07TO230		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P07TO240		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 140			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TO250		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P07TO260		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TO270		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P07TO280		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TO290		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 140			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TO300		m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 180			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TO310		m3	Espuma PUR inyección 0,023 W/(mK)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS						
P07TO320		m2	Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07TR LANA DE ROCA						
P07TR070		m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TR080		m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P07TR090		m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TR120		m2	Panel cubierta lana roca 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P07TR130		m2	Panel cubierta lana roca 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P07TR140		m2	Panel cubierta lana roca 60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P07TR180		m2	Panel cubierta soldable l.r. 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TR190		m2	Panel cubierta soldable l.r. 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TR200		m2	Panel cubierta soldable l.r. 60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TR300		m2	Panel rígido lana de roca 30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P07TR305		m2	P.rígido lana roca e=30 mm, 0,036 W/(mK)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P07TR306		m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TR307		m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TR310		m2	Panel rígido lana de roca 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07TR315		m2	Panel rigido lana de roca 45 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P07TR316		m2	Panel rigido lana de roca 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P07TR317		m2	Panel rigido lana de roca 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TR319		m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TR320		m2	Panel semirí.lana 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07TR330		m2	Panel semirí.lana 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TR340		m2	Panel chapa prel.+l.roca 50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TR350		m2	Panel chapa prel.+l.roca 100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TR360		m2	Panel MW 40 C=0,037 W/mK			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P07TR370		m2	Panel MW 50 C=0,037 W/mK			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TR380		m2	Panel MW 60 C=0,037 W/mK			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TR390		m2	Panel MW 75 C=0,037 W/mK			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TR400		m2	Panel MW 60 C=0,037 W/mK			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TR410		m2	Panel MW 75 C=0,037 W/mK			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TR420		m2	Panel MW 100 C=0,037 W/Mk			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TR430		m2	Panel MW 120 C=0,037 W/Mk			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TR440		m2	Panel MW 150 C=0,037 W/Mk			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TR450		m2	Panel MW Kraft 60 C=0,037 W/mK			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P07TR460		m2	Panel MW Kraft 75 C=0,037 W/mK			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TR470		m2	Panel MW Kraft 100 C=0,037 W/Mk			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P07TR480		m2	Panel MW Kraft 120 C=0,037 W/Mk			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TR490		m2	Panel MW Kraft 150 C=0,037 W/Mk			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TR500		m3	Nódulos lana mineral natural (LMN) 35 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07TR730		m2	Panel compacto lana mineral natura e=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TR830		m2	Panel lana mineral rollo 60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TR840		m2	Sistema MW SATE e=140 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P07TR850		m2	Sistema MW SATE e=160 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07TS POLIEST. EXPAND. PANEL SANDWICH						
P07TS005		m2	Panel pol.exp.chapa prel.+gal.30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P07TS010		m2	Panel pol.exp.chapa prelac.30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P07TS015		m2	Pan.pol.exp.ch.prel.+barr.vap.40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TS020		m2	Panel pol.exp.chapa prelac.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P07TS025		m2	Panel pol.exp.chapa prel.+gal.50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TS030		m2	Panel pol.exp.chapa prelac.50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TS040		m2	Panel pol.exp.chapa prel.+plá.50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07TS050		m2	Panel pol.exp.chapa prel.+pol.50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P07TS060		m2	Panel pol.exp.chapa prel+sisal60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TS070		m2	Panel pol.exp.chapa prelac.70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P07TS075		m2	Panel pol.exp.chapa prelac.80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TS080		m2	Panel pol.exp.chap.prelac.100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TS090		m2	Panel pol.exp.chap.prelac.180mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TS100		m2	Panel poliuretano.chap.prelac.35mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TS110		m2	Panel poliuretano.chap.prelac.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TS120		m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.180mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07TS130		m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07TV LANA DE VIDRIO						
P07TV010		m2	Fieltro lig.lana vidr. 80 p.alq.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TV020		m2	Fieltro lig.lana vid. 100 p.alq.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TV050		m2	Fieltro lig.lana vid. 80 des.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TV060		m2	Fieltro lig.lana vid. 100 des.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TV090		m2	Fi.ligero lana vidrio 55 Al.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TV100		m2	Fieltro lig.l.v.80 sup.velo vidr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P07TV150		m2	Fieltro desn.l.v. 20 forjados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TV160		m2	Fieltro lig.l.v. 12 ruidos impac			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P07TV170		m2	Panel ríg.l.v. 20 ruidos impacto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TV180		m2	Panel ríg.l.v. 25 ruidos impacto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV200		m2	Fieltro lana vid. 30 aisl.acúst.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07TV230		m2	Panel flexible l.v. 50 cámaras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV240		m2	Panel flexible l.v. 60 cámaras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P07TV260		m2	Panel flexible l.v. 80 cámaras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P07TV300		m2	Panel flex.l.v. papel-60 cámaras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TV320		m2	Panel flex.l.v. papel 80 cámaras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TV350		m2	Panel rígido l.v. 25+10 yeso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TV360		m2	Panel rígido l.v. 40+10 yeso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TV370		m2	Panel lana vidrio 50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV400		m2	P.semiríg. lana vidrio 50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P07TV420		m2	Fieltro lana v. 50+velo vidrio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P07TV430		m2	Fieltro lana v. 40+velo vidrio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P07TV510		m2	Fieltro lana vidrio fachada-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P07TV600		m2	Panel rígido l.v. 25 cond.vent.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TV610		m2	Pane.ríg.l.v.plata 25 cond.vent.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07TV620		m2	Pane.ríg.l.v. plus 25 cond.vent.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P07TV631		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=40 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TV632		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TV633		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P07TV634		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TV635		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TV636		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV640		m2	Panel rígido lana vidrio 40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
P07TV650		m2	Panel semi-ríg.lana vidrio 40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TV680		m2	Panel rígido lana v. 50+alum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TV690		m2	Panel rí.l.v. DIN-40+fieltro PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TV750		m2	Panel rígido lana v. 40 mm.naves			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P07TV760		m2	Panel rígido lana v. 50 t.naves			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TV790		m2	Panel semir. l.v. 40 aisl.acúst.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TV800		m2	Panel semir. l.v. 50 aisl.acúst.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV810		m2	Panel semir. l.v. 30 aisl.acúst.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P07TV820		m2	Panel semir.l.v. 100 aisl.acúst.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV850		m2	Panel rígido l.v. 40 aisl.acúst.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TV860		m2	Panel rígido l.v. 50 aisl.acúst.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P07TV880		m2	Manta lana vidrio 20+alum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TV890		m2	Fieltro l.v. 12+velo vid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P07TV895		m2	Fieltro l.v. 25+velo vid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P07TV900		m2	Manta lana vidrio 40+malla aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV910		m2	Manta lana vidrio 60+malla acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TV920		m2	Manta lana vidr. 100+malla acero			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P07TV950		kg	Lana de vidrio a granel. p.p máquina inyección			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TV960		kg	Borra blanca lana vidrio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TV961		m2	Manta papel Kfraft MW rollo 80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TV962		m2	Manta papel Kfraft MW rollo 100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TV963		m2	Manta papel Kfraft MW rollo 120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TV964		m2	Manta papel Kfraft MW rollo 160			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TV965		m2	Manta papel Kfraft MW rollo 200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TV966		m2	Manta papel Kfraft MW rollo 220			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TV970		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=20 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TV980		m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TV990		m3	Nódulos lana vidrio inyección 0,037 W/(mK)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS

P07TV995		m2	Aislamiento fibra de vidrio e=30 mm autoadherido Aislamiento lana de roca 30 mm autoadherido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TL AISLAMIENTO REFLEXIVO

P07TL010		m2	Aislamiento reflexivo laminado aluminio/nuc.polie. e=4mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL020		m2	Aislamiento reflexivo multicapa/nuc.polie. e=4mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07TL030		ml.	Cinta selladora autoadhesiva acabado aluminio.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P07TL040		m.	Rastrel PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL050		m.	Rastrel metálico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL060		m.	Rastrel madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TL065		m2	Aislamiento térmico reflexivo e=16mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P07TL070		m2	Aislamiento térmico reflexivo e=8mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL080		m2	Aislamiento térmico reflexivo e=9mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TL090		m2	Aislamiento térmico reflexivo e=16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

SUBAPARTADO P07TX POLIESTIRENO EXTRUIDO

P07TX010		m2	P.poliesti.extruido 30 kg/m3 3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07TX015		m2	Placa XPS e=40 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TX016		m2	Placa XPS e=50 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX020		m2	P.polies.extruido e=40 mm. 40kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TX025		m2	P.polies.extruido e=40 mm, 0,034 W/(mK), >=300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07TX030		m2	P.polies.extruido e=30mm.35kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX040		m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P07TX050		m2	P.polies.extruido e=50mm.35kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TX150		m2	P.polies.extr.sup.rug-punz.30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07TX160		m2	P.polies.extr.sup.rug-punz.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TX170		m2	P.polies.extr.sup.rug-punz.60mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX180		m2	P.pol.extr.sup.rugosa-acanl.35mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX185		m2	P.pol.extr.sup.rugosa-acanl.45mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P07TX186		m2	P.pol.extr.sup.rugosa-acanl.55mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TX190		m2	P.polies.extr.sup.con piel 30mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P07TX200		m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TX205		m2	P.polies.extr.sup.con piel 50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TX210		m2	P.polies.extr.sup.con piel 60 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX220		m2	P.pol.ext.sup.10cm.mortero 50+10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TX280		m2	Pol.ext.s.domést.sup.c/piel 30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TX290		m2	Pol.ext.s.domést.sup.c/piel 40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TX300		m2	Pol.ext.s.indust.sup.c/piel 30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX310		m2	P.pol.extr.sup.acanl.c/geot.30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX320		m2	P.pol.extr.p/cub.t/dck30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TX360		m2	P.pol.extr.33kg/m3.acab.esc.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TX380		m2	P.pol.extr.28kg/m3.acab.esc.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P07TX390		m2	P.pol.extr.28kg/m3.acab.esc.50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TX400		m2	P.pol.ext.25kg/m3.acab.mach.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TX410		m2	P.pol.ext.25kg/m3.acab.mach.50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX420		m2	P.pol.ext.25kg/m3.acab.esca.30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TX430		m2	P.pol.ext.25kg/m3.acab.esca.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TX440		m2	P.pol.ext.28kg/m3.acab.esca.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TX450		m2	P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P07TX470		m2	P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX480		m2	P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TX485		m2	Plancha poliestir. ext. 28 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX490		m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P07TX500		m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P07TX510		m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TX520		m2	Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07TX540		m2	Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P07TX550		m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TX560		m2	Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TX570		m2	Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS						
P07TX580		m2	Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P07TX590		m2	Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS						
P07TX600		m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 60 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TX610		m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 80 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TX620		m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX630		m2	Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07TX640		m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TX650		m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX660		m2	Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX670		m2	Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TX792		m2	Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >=700 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS						
P07TX811		m2	Panel XPS liso 120 mm resistencia compresión >300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX830		m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P07TX840		m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TX860		m2	Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07TX870		m2	Panel XPS liso 50 mm Resit. Comp. >500 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TX874		m2	Panel XPS liso 70 mm Resit. Comp. >500 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TX890		m2	Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P07TX900		m2	Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS						
P07TX910		m2	Placa XPS e=60 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TX920		m2	Placa XPS e=40 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TX930		m2	Placa XPS e=50 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TX940		m2	Placa XPS e=70 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX950		m2	Placa XPS e=80 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07TX960		m2	Placa XPS e=100 mm RC200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P07TX980		m2	Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07TX990		m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TX991		m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			22,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX992		m2	Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TX993		m2	Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX994		m2	Sistema XPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			36,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TX1000		m2	Sistema XPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TX1010		m2	Sistema XPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TW AISLAMIENTOS ECOLOGICOS

P07TW010		kg	Corcho proyectado natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TW020		m2	Plancha corcho aglomerado 100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TW030		m2	Proyectado de celulosa 5 cm c/trat. hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P07TW040		m2	Proyectado de celulosa 6 cm c/trat. hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TW050		m2	Proyectado de celulosa 8 cm c/trat. hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07TW060		m2	Fieltro aislam. cáñamo 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TW070		m2	Fieltro aislam. cáñamo 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P07TW080		m2	Plancha corcho aglomerado 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07TZ PANEL SANDWICH ECOLOGICOS						
P07TZ010		m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=35mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TZ020		ud	Fijación mecánica aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P07TZ030		m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TZ040		ud	Fijación mecánica aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P07TZ050		m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07TZ060		ud	Fijación mecánica aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P07TM VIRUTA DE MADERA						
P07TM010		m2	Placa aislam.acúst. fibra madera 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P07TM020		m2	Placa aislam.acúst. Travertin Micro.25mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P07TM030		m2	Placa aislam.acúst. Travertin Micro.35mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TM040		m2	P. aisl.term.viruta mad.cemento 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P07TM050		m2	P. aisl.term.viruta mad.cemento 35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TM060		m2	P. aisl.term.viruta mad.cemento 50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TM070		m2	P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 25mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P07TM080		m2	P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 35mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TM090		m2	P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P07TM100		m2	Placa aislam. virut.mad.-magnes. 25 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TM110		m2	Placa aislam. virut.mad.-magnes. 35 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07TM120		m2	Placa aislam.virut.mad.-magnes. 50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TM130		m2	Panel aislam.viruta mad.-poliest.-v.mad. 40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TM140		m2	Panel aislam. viruta mad-poliest.-v.mad. 50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TM150		m2	Panel aislam. viruta mad-l.roca.-v.mad. 50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07TM160		m2	Panel aislam. viruta mad-l.roca.-v.mad. 75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07TH CORCHO						
P07TH010		m2	Plancha corcho negro 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TH020		m2	Plancha corcho negro 30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P07TH030		m2	Plancha corcho negro 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TH040		m2	Plancha corcho negro 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P07TH050		m2	Plancha corcho negro 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TH060		m2	Plancha corcho negro 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P07TH070		m2	Plancha corcho aglomerado 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TH080		m2	Plancha corcho aglomerado 30 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TH090		m2	Plancha corcho aglomerado 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07TH100		m2	Plancha corcho aglomerado 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P07TH110		m2	Plancha corcho aglomerado 70 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07TH120		m2	Plancha corcho aglomerado 100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			23,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07TH130		kg	Corcho proyectado natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TH140		kg	Corcho proyectado tintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TH150		kg	Corcho proyectado impermeable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07TH160		kg	Corcho proyectado fachadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TH165		kg	Corcho fibra vidrio, 0,059 W/(mK), densidad 1060 kg/m3 transp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TH200		m2	Corcho proyectado 1 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07TH210		m2	Corcho proyectado fachadas 2-3 mm espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						
P07TH220		m2	Corcho proyectado walkresistan cubiertas planas 2-3 mm espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						
P07TH230		m2	Corcho proyectado waterproof cubiertas inclinadas 2-3 mm esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07TF CELULOSA						
P07TF010		m3	Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07TF020		m2	Proyectado de celulosa 4 cm con tratamiento hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TF030		m2	Proyectado de celulosa 5 cm con tratamiento hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P07TF040		m2	Proyectado de celulosa 6 cm con tratamiento hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P07TF050		m2	Proyectado de celulosa 8 cm con tratamiento hidrófugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P07TF060		m3	Aislamiento insuflado bolitas EPS grafito+pegamento (isobead)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			230,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS						
SUBAPARTADO P07TY AISLAMIENTOS ALVEOLARES						
P07TY010		m2	Panel aislante térm. semirrígido alveolar 2650x1200x105 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P07TY020		m2	Panel aislante térm. semirrígido e=45 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07TY030		m2	Panel aislante tér. semirrígido alveolar p/cub. e=35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07TY040		m	Cinta junta p/aislamiento alveolar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P07W ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO						
SUBAPARTADO P07WA COMPLEMENTOS						
P07WA010		ud	Anclaje 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P07WA020		ud	Anclaje 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P07WA030		ud	Anclaje 60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07WA040		kg	Adhesivo imp.betún elast.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07WA050		ud	Muelle vibrachol V-101			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P07WA060		m.	Perfil omega 1,2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P07WA070		m.	Perfil canal 48 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07WA080		m.	Perfil U 30x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P07WA090		ud	Clavo hierro 45 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07WA100		kg	Pegamento cola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P07WA130		m.	Banda selladora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07WA150		ud	P.p. maquinaria proyección			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07WA160		ud	Anclaje mecánico PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07WA170		m.	Cinta selladora 10cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07WA180		ud	Taco elástico caucho BA-400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P07WA190		m2.	Film protector polietileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07WA200		m.	Montante acero galvanizado 46 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07WA210		ud	Muelle acero 30kg/m³			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P07WA220		m.	Maestra 60x27			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07WA230		ud	Grapa p/techo de vidrio celular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P07WA235		ud	Amortiguador caucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P07WA240		ud	Fijación mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07WA250		kg	Puntas acero p/placa asfáltica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P07WA260		ud	Soporte poliur. red. i/tornillería D=125 mm p/anclaje ECCN			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07WA270		ud	Soporte poliur. cuadr. i/tornillería 138x138 mm p/ anclaje ECCN			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07WA930		ud	Espiga ancl. chi-value 0,000 W/mK			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P07WA940		ud	Fijación mecánica aislamiento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P07WA900		ud	Fijación mecánica aislamiento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07WA910		m	Tira fijación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07WA920		ud	Pequeño material			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P07WM MAQUINARIA						
P07WM010		ud	P.p. maquinaria proyección			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P07SL HERMETICIDAD AL AIRE						
P07SL300		m2	Lámina hermeticidad polip. cubierta e=0,45 mm Sd=2,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P07SL310		m2	Lámina herm. polip. cubierta bajo teja e=0,45 mm Sd=0,05			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P07SL320		l	Membrana líquida hermética Sd= 0,45 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07SL330		m	Cinta adhesiva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P07SL340		m2	Lám.regu. vapor/her. polie-copó. e=0.2 mm Sd=0,25-25 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07SL350		m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P07SL360		m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P07SL370		m.	Cinta precomprimida autoexpansiva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P07SL380		ud	Pasacables autoadh. EPDM y tejido especial PP mono/duo d=6-12 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P07SL390		ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=50-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P07SL400		ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=90-120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07SL410		ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=130-170 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P07SL420		ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=180-220 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07SL430		ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=11-16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P07SL440		ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=15-20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P07SL450		ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=19.5-25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P07SL460		ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=25-32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P07SL470		ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=31.5-40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P07SL480		m	Cinta de sellado int. revocable estanca al aire			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P07SL490		m	Membrana líquida de dispersión acrílica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P08 PAVIMENTOS						
APARTADO P08A PAVIMENTOS MÁRMOL NACIONAL						
SUBAPARTADO P08AB BALDOSAS						
P08AB010		m2	Mármol nacional 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08AB015		m2	Mármol nacional 2 cm abujardado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AB020		m2	Mármol negro marquina 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P08AB025		m2	Mármol nacional 2 cm. flameado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AB030		m2	Mármol gris macael 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08AB040		m2	Mármol blanco macael 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08AB050		m2	Mármol rojo alicante 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08AB060		m2	Mármol rojo coralito 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P08AB070		m2	Mármol beige serpiente 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08AB080		m2	Mármol emperador oscuro 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08AB090		m2	Mármol crema marfil 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08AB100		m2	Mármol gris paloma 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08AB110		m2	Mármol gris duquesa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08AB120		m2	Mármol rosa duquesa 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08AB130		m2	Mármol duquesa medio 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08AB140		m2	Mármol crema marbella 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08AP PELDAÑOS						
P08AP010		m.	Peldaño mármol nacional h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P08AP011		m.	Peldaño mármol nacional abujardado h/t 3/2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P08AP015		m.	Peldaño mármol nacional flameado h/t 3/2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08AP020		m.	Peldaño mármol negro marquina h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08AP030		m.	Peldaño mármol blanco macael h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P08AP040		m.	Peldaño mármol rojo alicante h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08AP050		m.	Peldaño mármol rojo coralito h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08AP060		m.	Peldaño mármol beige serpiente h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08AP070		m.	Peldaño mármol emperador oscuro h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P08AP080		m.	Peldaño mármol crema marfil h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08AP090		m.	Peldaño gris paloma h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08AP100		m.	Peldaño gris duquesa h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08AP110		m.	Peldaño rosa duquesa h/t 3/2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08AP120		m.	Peldaño duquesa medio h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08AP130		m.	Peldaño crema marbella h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08AP140		m.	Peldaño gris macael h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08AR RODAPIÉS

P08AR010 m. Rodapié mármol nacional 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR020 m. Rodapié mármol negro marquina 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR030 m. Rodapié mármol blanco macael 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AR040 m. Rodapié mármol rojo alicante 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AR050 m. Rodapié mármol rojo coralito 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR060 m. Rodapié mármol beige serpiente 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AR070 m. Rodapié mármol emperador oscuro 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P08AR080 m. Rodapié mármol crema marfil 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08AR090 m. Rodapié mármol gris macael 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR100 m. Rodapié mármol gris paloma 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR110 m. Rodapié mármol gris duquesa 10x2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08AR120		m.	Rodapié mármol rosa duquesa 10x2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AR130		m.	Rodapié mármol duquesa medio 10x2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AR140		m.	Rodapié mármol crema marbella			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08AZ ZANQUINES						
P08AZ010		ud	Zanquín mármol nacional 42x18m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ020		ud	Zanquín mármol negro marquina 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ030		ud	Zanquín mármol blanco macael42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08AZ040		ud	Zanquín mármol rojo alicante 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08AZ050		ud	Zanquín mármol rojo coralito 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ060		ud	Zanquín mármol beige serpiente 48x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P08AZ070		ud	Zanquín mármol emperador osc. 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08AZ080		ud	Zanquín mármol crema marfil 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08AZ090		ud	Zanquín mármol gris macael 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ100		ud	Zanquín mármol gris paloma 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ110		ud	Zanquín mármol gris duquesa 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ120		ud	Zanquín mármol rosa duquesa 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ130		ud	Zanquín mármol duquesa medio 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08AZ140		ud	Zanquín mármol crema marbella 42x18 m/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P08C PAVIMENTOS DE CEMENTO						
SUBAPARTADO P08CA ADOQUINES DE HORMIGÓN						
P08CA010		m2	Adoquín rectangular hormigón gris 20x10x8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08CA020		m2	Adoquín rectangular hormigón color 20x10x8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P08CA021		m2	Adoquín rectangular hormigón abujardado 20x10x8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P08CA030		m2	Adoquín hexagonal y cuadrado rojo 23x14/9x6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08CA040		m2	Adoquín 12x18x6,5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08CA050		m2	Adoquín poligonal gris 22,5x11,25x6 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P08CA060		m2	Adoquín poligonal blanco 22,5x11,25x6 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CB BALDOSAS DE CEMENTO

P08CB004		m2	Loseta hormigón gris lisa 15x15x3,1 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CB005		m2	Loseta hormigón gris pizarra 15x15x3,1 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CB006		m2	Loseta hormigón color 15x15x3,1 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08CB010		m2	Loseta hormig. gris lisa 15x15x4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08CB020		m2	Loseta hormi.blanca lisa 15x15x4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CB030		m2	Loseta hormig. roja lisa 15x15x4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CB040		m2	Loseta botones horm.gris 21x21x4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08CB050		m2	Loseta botones hor.blanca21x21x4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08CB060		m2	Loseta botones horm.roja 21x21x4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08CB061		m2	Loseta botones hor.gris20x20x3,1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08CB062		m2	Loseta botones hor.gris30x30x3,1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08CB063		m2	Los.botones hor.g.piza.20x20x3,1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P08CB064		m2	Los.botones hor.g.piza.30x30x3,1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P08CB065		m2	Loset.botones hor.color20x20x3,1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08CB066		m2	Loset.botones hor.color30x30x3,1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P08CB070		m2	Losa abujardada gris 60x40x4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08CB080		m2	Losa abujardada blanca 60x40x4cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P08CB090		m2	Losa abujardada roja 60x40x4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P08CB100		m2	Losa abujardada hexagonal gris 46x4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P08CB110		m2	Losa abujardada hexagonal blanco 46x4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08CB120		m2	Losa abujardada hexagonal rojo 46x4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CB130		m2	Baldosa china antideslizante 40x40 cm para piscinas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CB140		m2	Losa filtrante de 60x60 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08CB150		m2	Losa filtrante de 60x40x5 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CC BALDOSAS CANTO RODADO

P08CC010		m2	Baldosa garbancillo 30x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08CC020		m2	Baldosa garbancillo 40x40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CH BALDOSAS HIDRÁULICAS

P08CH010		m2	Loseta hidráulica gris 4 pastillas 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08CH011		m2	Loseta hidráulica gris pizarra 4 pastillas20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08CH012		m2	Loseta hidráulica color 4 pastillas 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08CH013		m2	Baldosin hidráhulico 2 colores manual 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08CH014		m2	Baldosin hidráhulico 4 colores manual 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08CH015		m2	baldosin hidráhulico 1 color manual 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P08CH020		m2	Baldosa hidráulica gris p.diaman.30x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08CH030		m2	Baldosa hidráulica decorativa 30x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P08CH040		m2	Baldosa hidráulica decorativa 40x40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08CH050		m2	Baldosa panot 30x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P08CH051		m2	Baldosa hidráulica antideslizante 28x17,5 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P08CH052		m2	Loseta hidráulica color acanaladura 30x30 cm int.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08CH055		m2	Loseta hidráulica color acanaladura 30x30 cm ext.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08CH060		m2	Loseta hidráulica color acanaladura 40x40 cm int.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08CH065		m2	Loseta hidráulica color acanaladura 40x40 cm ext.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08CH070		m2	Loseta hidráulica color botones 30x30 cm int.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08CH075		m2	Loseta hidráulica color botones 30x30 cm ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CP PELDAÑOS

P08CP010		m.	Peldaño garbancillo lavado h/t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08CP020		m.	Peldaño hormigón gris 40x25x17 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08CP025		m.	Peldaño hormigón gris 40x28 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08CP030		m.	Peldaño hormigón blanco 40x25x17 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08CP040		m.	Peldaño hormigón gris 42x25x10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08CP050		m.	Peldaño hormigón blanco 42x25x10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CP060		m.	Peldaño hormigón gris 50x25x10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08CP070		m.	Peldaño hormigón blanco 50x25x10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08CT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES						
P08CT010		m2	Pavimento continuo cuarzo gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08CT020		m2	Pavimento continuo cuarzo rojo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08CT030		m2	Pavimento continuo cuarzo verde			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08CT040		m2	Pavimento continuo corindón gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08CT050		m2	Pavimento continuo corindón rojo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P08CT060		m2	Pavimento continuo corindón verd			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08CT070		m2	Pavimento continuo par.met.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08CT080		m2	Pavimento continuo horm.impreso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P08CT090		m2	Mortero terrazo continuo claro c/junta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08CT100		m2	Mortero terrazo continuo oscuro c/junta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P08CT110		m2	Mortero terrazo contverde c/jun			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08CT111		m2	Mortero terrazo continuo bicolor c/junta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08CT112		m2	Solera 1/3 parquet			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08CT120		m2	Desbastado. pulido y abrillantado de terrazo continuo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08CT130		m.	Sellado poliuretano e= 3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08CT140		kg	Mortero autonivelante cemento a base de polímeros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08CW VARIOS						
P08CW010		ud	Soporte hormigón pavimento flotante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08CR RESINAS						
P08CR010		m.	Cintas de cobre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08CR020		kg	Pavimento monolítico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08CR030		kg	Líquido de curado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08CR040		ud	Espiral de cobre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P08CR050		m.	Sellado de juntas 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08CR060		kg	Recubrimiento epoxi en base acuosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P08CR070		kg	Capa base resina epoxi coloreada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08CR080		kg	Revestimiento epoxi colorado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P08CR090		kg	Imprimación epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08CR100		kg	Capa autonivelante epoxi coloreada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08CR110		kg	Capa de mortero epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08CR120		kg	Imprimación epoxi 611			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08CR130		kg	Revestimiento epoxi colorado 310			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P08D PAVIMENTOS ELEVADOS

SUBAPARTADO P08DR PAVIMENTOS ELEVADOS CON REVESTIMIENTO

P08DR010 m2 Pavimento elevado madera vinilo e=38mm h=150mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 58,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P08DR020 m2 Pavimento elevado madera estratificado e=27mm h=200mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08DR030 m2 Pavimento elevado madera moqueta e=32mm h=200mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08DR040 m2 Pavimento elevado mortero moqueta e=34mm h=200mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 87,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08DR050 m2 Pavimento elevado mortero moqueta e=35mm h=500mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

SUBAPARTADO P08DS PAVIMENTOS ELEVADOS SIN REVESTIMIENTO

P08DS010 m2 Pavimento elevado madera sin revestimiento e=30mm h=100mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 49,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08DS020 m2 Pavimento elevado madera sin revestimiento e=38mm h=150mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08DX MATERIALES AUXILIARES						
P08DX010		m2	Rampa para pavimento elevado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08DX020		m.	Escalón pavimento elevado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P08DX030		m.	Tabica pavimento elevado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P08DX040		ud	Cajeados para instalaciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P08DR060		m2	Pedestal h=150-210 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08DR070		m2	Travesaños medios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08DR081		ud	Pedestal plástico regulable en altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P08E PAVIMENTOS CERÁMICOS						
SUBAPARTADO P08EA ADOQUINES CERÁMICOS						
P08EA010		ud	Adoquín rojo 20x10x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08EA020		ud	Adoquín avellana 20x10x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08EA030		ud	Adoquín marrón 20x10x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08EA040		ud	Adoquín palo rosa 20x10x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08EA050		ud	Adoquín rojo 23x6x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08EA060		ud	Adoquín avellana 23x6x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08EA070		ud	Adoquín marrón 23x6x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08EA080		ud	Adoquín palo rosa 23x6x5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P08EA090		ud	Adoquín prensado palo rosa 20x10x4 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08EA100		ud	Adoquín prensado rojo tierra 20x10x4 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08EB BALDOSAS BARRO						
P08EB010		m2	Baldosa barro vitrificada 8x8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08EB020		m2	Baldosa barro vitrificada 12x12cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08EB025		m2	Baldosa barro 25x25 cm prensada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08EB026		m2	Baldosa barro 25x25 cm manual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P08EB030		m2	Baldosa barro 28x28 cm prensada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P08EB040		m2	Baldosa barro 30x30 cm manual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08EB050		m2	Baldosa barro 40x40 cm manual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08EB060		m2	Baldosa barro 40x40 cm prensada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08EB070		m2	Baldosa barro 20x40 cm prensada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P08EB080		m2	Baldosa barro 14x28 cm prensada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08EB090		m2	Baldosa hexagonal 15x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08EB100		m2	Baldosa hexagonal 25x25 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08EB110		m2	Baldosa octogonal 20,5x20,5 t/8x8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EB120		m2	Baldosa barro curvilíneo 24x15 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EB125		m2	Baldosa ceramica pintada a mano 25x25 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08EB130		ud	Ladrillo de tejar 29x14x5 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08EC BALDOSÍN CERÁMICO

P08EC010		m2	Baldosín catalán 13x13 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08EC020		m2	Baldosín catalán 14x28 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08EC030		m2	Baldosín catalán 15x15 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P08EC040		m2	Baldosín catalán 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08EC050		m2	Baldosín catalán 13x13 cm c/taco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08EP PELDAÑOS BARRO						
P08EP010		m.	Huella barro 14x28 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08EP060		m.	Tabica barro 14x28 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08EP020		m.	Peldaño barro c/paja deco. 25x34x17 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08EP030		m.	Huella peldaño barro 14x28 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P08EP040		m.	Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08EP050		m.	Tabica barro decorativo 30x20x2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08ER RODAPIÉS CERÁMICOS/BARRO						
P08ER010		m.	Rodapié de barro 28x8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P08ER030		m.	Rodapié barro 25x7,5 cm recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08ER040		m.	Rodapié barro 25x7,5 cm curvo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08ER060		m.	Rodapie barro 25x8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08ER050		m.	Rodapié barro 30x11 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08ER055		m.	Rodapié barro 40x11 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P08ER070		m.	Rodapié barro decorativo 10x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08ER020		m.	Rodapié cerámico 33x8 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08ER080		m.	Rodapié pata elefante romo de 12x24,4 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08ER090		m.	Rodapié cerámico de baldosín catalán 8 cm Rodapié cerámico de baldosín catalán			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

SUBAPARTADO P08EZ ZANQUINES

P08EZ010		m.	Zanquín suelo de barro decorativo 42x18 cm Zanquín suelo de barro decorativo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO P08F PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

SUBAPARTADO P08FS SLURRY

P08FS010		kg	Slurry negro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08FS020		kg	Slurry rojo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08FS030		kg	Slurry verde			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P08G PAVIMENTOS GRES

SUBAPARTADO P08GA BALDOSAS GRES ANTIDESLIZANTE

P08GA010 m2 Baldosa gres antideslizante 31x31 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08GA020 m2 Baldosa rústica tipo Ferrogres antideslizante 30x30 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GB BALDOSAS GRES

P08GB010 m2 Baldosa gres 19,8x19,8 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08GB020 m2 Baldosa gres 20x20 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08GB030 m2 Baldosa gres 33x33 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08GB040 m2 Baldosa gres 31x31 cm granito

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08GB050 m2 Baldosa gres 31x31 cm gris/beige

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GB060 m2 Baldosa gres g.dureza 31,6x31,6 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GB070 m2 Baldosa gres 41x41 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08GB080 m2 Baldosa gres 45x45 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GB090 m2 Baldosa gres 50x50 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GB100		m2	Baldosa gres 57,5x57,5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P08GB110		m2	Baldosa rústica tipo Ferrogres 33x33 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08GB120		m2	Baldosa rústica tipo Ferrogres 25x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GB130		m2	Baldosa gres antihielo 25x25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GB140		m2	Baldosa gres beige y gris 33x33			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08GB150		m2	Baldosa gres 1ª c. 33,5x33,5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GB160		m2	Baldosa gres 1ª c. 33,5x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P08GB170		m2	Baldosa gres 1ª c. 50x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08GB180		m2	Baldosa gres extra 20x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GB190		m2	Baldosa gres extra 20x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08GB200		m2	Baldosa doble gres porcelánico monocomponente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GB210		m2	Baldosa gres rústico 31x31 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GB220		m2	Baldosa gres rústico 31x31 cm. antidesl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08GC BALDOSAS GRES COMPACTO						
P08GC010		m2	Baldosa gres compacto rústico 30x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08GC020		m2	Baldosa gres compacto rústico 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GC030		m2	Baldosa gres compacto natural 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08GC032		m2	Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x40 cm int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08GC035		m²	Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x40 cm ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08GC040		m2	Baldosa gres compacto pulido 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GC042		m2	Baldosa gres compacto natural botones 30x30 cm int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P08GC045		m2	Baldosa gres compacto natural botón 30x30 cm ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P08GC050		m2	Baldosa gres compacto natural 50x50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GC060		m2	Baldosa gres compacto pulido 50x50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GC070		m2	Baldosa gres compacto natural 60x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GC080		m2	Baldosa gres compacto pulido 60x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GE BALDOSAS GRES EXTRUSIONADO

P08GE010		m2	Baldosa gres extrusionado flameado 15x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08GE020		m2	Baldosa gres extrusionado flameado 15x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08GE030		m2	Baldosa gres extrusionado flameado 25x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08GE040		m2	Baldosa gres extrusionado flameado 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GE050		m2	Baldosa gres extrusionado flameado 41x41			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08GM BALDOSAS GRES ESMALTADO

P08GM010 m2 Baldosa gres esmaltado 20x20

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08GM020 m2 Baldosa gres esmaltado 30x30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GM030 m2 Baldosa gres esmaltado 41x41

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GM040 m2 Baldosa gres esmaltado 30x45

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GO BALDOSAS GRES PORCELÁNICO

P08GO010 m2 Baldosa gres porcelánico natural 30x30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO020 m2 Baldosa gres porcelánico pulido 30x30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO030 m2 Baldosa gres porcelánico natural 40x40

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08GO040 m2 Baldosa gres porcelánico pulido 40x40

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08GO050 m2 Loseta porcelánica monocomponente núcleo madera

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GO060 m2 Loseta porcelánica monocomponente núcleo de sulfato

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 101,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GO070 m2 Baldosa gres porcelánico 24,5x24,5 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GO080		m2	Baldosa gres porcelánico 24,4x24,4 cm. antiácido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P08GO090		m2	Baldosa gres porcelánico no esmaltado 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08GO100		m2	Baldosa gres porcelánico antideslizante 30x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P08GO110		m2	Baldosa gres porcelánico 31x31			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GO120		m2	Baldosa gres porcelánico antideslizante 31x31			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GO130		m2	Baldosa gres porcelánico alto trans. 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08GO140		m2	Baldosa gres porcelánico 50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GO150		m2	Baldosa gres porcelánico 33x59			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P08GO160		m2	Baldosa gres porcelánico alto trans. 30x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08GO170		m2	Baldosa gres porcelánico doble carga pulido 60x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P08GO180		m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GO190		m2	Baldosa gres porcelánico pulido 40x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P08GO200		m2	Baldosa gres porcelánico pulido 50x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08GO210		m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GO220		m2	Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 33,3x33,3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08GO230		m2	Baldosa gres porcelánico rectificado 40,5x40,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P08GO240		m2	Baldosa gres porcelánico rectificado .mat. 43,5x43,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08GO250		m2	Baldosa gres porcelánico rectificado 43,5x43x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08GO260		m2	Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 30x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GO270		m2	Baldosa gres porcelánico rectificado esmaltado 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GO280		m2	Baldosa gres natural porcelánico monocomponente 44x66			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08GO290		m2	Baldosa gres cuarci. porcelánico monocomponente 44x44			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GO295		m2	Baldosa gres cuarci. porcelánico monocomponente antideslizante 4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08GO300		m2	Bald.gres porcelánico esmaltado 46x46 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GO310		m2	Baldosa gres porcelánico esmalado pulido 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P08GO320		m2	Baldosa gres porcelánico rústico 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GO330		m2	Baldosa gres porcelánico rústico 33x33			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P08GO340		m2	Baldosa gres porcelánico rústico 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GO350		m2	Baldosa gres porcelánico rústico 50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GO360		m2	Baldosa gres porcelánico rústico 30x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GO370		m2	Baldosa gres porcelánico pizarra 33x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GO380		m2	Baldosa gres porcelánico pizarra 50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08GO390		m2	Baldosa gres porcelánico piedra 33x59			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GO400		m2	Baldosa gres porcelánico piedra 33x33			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GO410		m2	Baldosa gres porcelánico antiácido 24,4x24,4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08GP PELDAÑOS GRES						
P08GP010		m.	Huella peldaño gres 30x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08GP020		m.	Huella peldaño gres antideslizante 31x31			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08GP030		m.	Huella peldaño gres extrusionado15x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GP040		m.	Huella peldaño gres extrusionado 20x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GP050		m.	Huella peldaño gres extrusionado 25x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P08GP060		m.	Huella peldaño gres extrusionado 30x31			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08GP070		m.	Huella peldaño ferrogrés 20x31			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P08GP080		m.	Contrahuella gres extrusionado 13x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P08GP090		m.	Contrahuella gres extrusionado 13x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GP100		m.	Contrahuella gres esmaltado 13x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GP110		m.	Contrahuella gres esmaltado 13x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P08GP120		m.	Tabica ferrogrés lisa esmaltado 20x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GP130		m.	Huella peldaño gres extra 20x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GP150		m.	Huella peldaño gres compacto natural 20x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P08GP160		m.	Huella peldaño gres compacto natural 30x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GP170		m.	Huella peldaño gres compacto pulido 30x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GP180		m.	Huella peldaño gres porcelánico mate 30x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GP190		m.	Huella peldaño gres porcelánico pulido 30x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GP200		m.	Huella peldañ.gres natural 31x32			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08GP210		m.	Tabica peldaño gres natural 31x13			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GP220		m.	Huella gres porcelánico rectificado 33x34			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GP230		m.	Contrahuella gres porcelánico rectificado 10x34			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08GP240		m.	Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GP250		m.	Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08GP260		m.	Peldaño gres porc. monocomponente cuarcita 33x34 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08GP270		m.	Tabica porc. monocomponente cuarcita 10x34 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08GP280		m.	Huella gres porcel. 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GP290		m.	Peldaño gres porcel. antides 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GP300		m.	Huella gres porcel.esmalt.31,6x110 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GP310		m.	Huella gres porcel.pulido 30x30 cm. c/re			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08GR RODAPIÉS GRES

P08GR010 m. Rodapié gres 8x31 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GR020 m. Rodapié gres 8x41 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR030 m. Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P08GR040 m. Rodapié ferrogrés 25X8 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GR050 m. Rodapié gres 1ª 8x33 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08GR060 m. Rodapié 8x31 1ª cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GR065 m. Rodapié ferrogrés 30X8 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08GR070 m. Rodapié gres rústico 8x31 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GR080 m. Rodapié gres rústico 8x41 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR090 m. Rodapié gres rústico 33X8 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GR091 m. Rod.gr.compacto natural 9x40

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GR092		m.	Rod.gr.compacto natural 9x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P08GR100		m.	Rodapié ferrogrés 31x8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08GR110		m.	Rod.gr.compacto natural 9x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GR120		m.	Rod.gr.compacto natural 9x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GR130		m.	Rod.gr.compacto pulido 9x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GR140		m.	Rodapié gr.porcelánico mate 8x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P08GR150		m.	Rod.gr.compacto pulido 9x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08GR160		m.	Rod.gr.compacto pulido 9x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GR170		m.	Rod.gr.compacto pulido 9x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08GR180		m.	Rodap. grés esmaltado 8x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GR190		m.	Rodapie grés esmaltado 8x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GR200		m.	Rodapié gr.porcelánico mate 8x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GR210		m.	Rodap.gr.porcelánico pulido 8x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
P08GR220		m.	Rodap.gr.porcelánico pulido 8x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08GR230		m.	Rodapié gres porcelánico 7x31 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08GR240		ud	Rodapié Romo 8x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08GR250		ud	Rodapié Cortado 8x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08GR260		ud	Rodapié porcel. 8x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P08GR270		m.	Rodapié gres porcel. pulido 9x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P08GR280		ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08GR290		ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P08GR300		ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GR310		ud	Rodapié gres porcel. rectif. 8x40,5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P08GR320		m.	Rodapié gres porcel. rectificado 8x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P08GR330		m.	Rodapié porcelánico monocomponente 10x44 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08GR340		m.	Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08GR350		ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GR360		ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x33 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GR370		ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x40 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P08GR380		ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x50 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P08GR390		ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08GR400		ud	Rodapié gres porcel. Pizarra 8x50 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P08GR410		ud	Rodapié gres porcel. Piedra 8x33 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08GR420		m.	Rodapié porc. monocomponente natural 10x44 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GR430		m.	Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08GR440		m.	Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GR450		m.	Rodapié gres porcel. Travertino 8x43 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GZ ZANQUINES

P08GZ010		ud	Zanquín recto ferrogrés 39x18 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08GZ020		ud	Zanquín gres esmaltado 42x18 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P08GZ030		ud	Zanquín gres compacto 42x18 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08GZ040		ud	Zanquín gres porcelánico 42x18 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P08I PAVIMENTOS MÁRMOL IMPORTACIÓN

SUBAPARTADO P08IB BALDOSAS

P08IB010 m2 Mármol de importación 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 51,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IB020 m2 Mármol blanco carrara 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08IB030 m2 Mármol serpeggiante 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 43,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IB040 m2 Mármol travertino romano 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 93,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08IB050 m2 Mármol rosa portugués 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08IB060 m2 Mármol arabescato venato 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IB070 m2 Mármol arabescato faniello 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IB080 m2 Mármol arabescato vaggli 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IB090 m2 Mármol fileto rosso 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 100,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08IB100 m2 Mármol blanco yugoslavo 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 151,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08IB110 m2 Mármol ónix de méjico 2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 242,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08IB120		m2	Mármol blanco pí 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08IB130		m2	Mármol rosa norveigen 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		186,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P08IB140		m2	Mármol crema moca 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P08IB150		m2	Mármol verde cachemir 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		155,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS						
P08IB160		m2	Mármol rosa aurora salmón 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08IB170		m2	Mármol rosa aurora 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08IB180		m2	Mármol blanco aurora 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08IB190		m2	Mármol cardenilla vigaria 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08IP PELDAÑOS

P08IP010 m. Peldaño mármol importac. h/t 3/2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 49,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08IP020 m. Peldaño mármol blanc.carrara h/t 3/2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP030 m. Peladaño mármol serpeggiante h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP040 m. Peldaño márm.travertino romano h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP050 m. Peldaño mármol rosa portugués 3/2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08IP060 m. Pel.már.arabescato venato h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP070 m. Peldaño mármol fileto rosso h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 68,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08IP080 m. Peldañomármol blanco yugoslavo h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 120,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08IP090 m. Peldañomármol ónix de méjico h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 101,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08IR RODAPIÉS

P08IR010 m. Rodapié mármol importación 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR020 m. Rodap.mármol blanco carrara 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08IR030 m. Rodap.mármol serpeggiante 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IR040 m. Rodap.mármol travertino rom.10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08IR050 m. Rodap.márm.rosa portugués 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IR060 m. Rod.már.arabescato venato 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR070 m. Rodap.márm. fileto rosso 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR080 m. Rodap.márm.blanco yugoslavo 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR090 m. Rodapié márm.ónix de méjico 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08IZ ZANQUINES

P08IZ010 m. Zanq.már.importación 42x18 m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ020 m. Zanq.már.blanco carrara 42x18m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08IZ030 m. Zanq.már.serpeggiante 42x18 m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08IZ040 m. Zanq.már.travertino rom.42x18m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08IZ050 m. Zanq.márm.rosa port. 42x18 m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08IZ060 m. Zanq.márm. arabescato 42x18 m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ070 m. Zanq.márm. fileto rosso 42x18m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ080 m. Zanq.márm.blanco yug. 42x18 m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ090 m. Zanq.márm.ónix méjico 42x18 m/c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P08J PAVIMENTOS PIEDRA ARTIFICIAL

P08J010 m2 Pav. Piedra artificial 60x45x4,2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P08L PAVIMENTOS GRANITO NACIONAL

SUBAPARTADO P08LB BALDOSAS

P08LB010 m2 Baldosa granito nacional 2 cm pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LB015 m2 Baldosa granito nacional 2 cm abujardado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LB020 m2 Baldosa granito blanco castilla 2 cm pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 43,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08LB025 m3 Baldosa granito nac. 2 cm flameado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 48,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08LB030 m2 Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08LB040 m2 Baldosa granito blanco perla rafaela 2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08LB045 m2 Baldosa granito nacional 2 cm botones

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 59,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LB050 m2 Baldosa granito rosa porriño 2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08LB055 m2 Baldosa granito nacional 2 cm acanaladura

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LB060 m2 Baldosa granito rosa Villar 2 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LB070		m2	Baldosa granito gran beige 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08LB080		m2	Baldosa granito berrocal 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P08LB090		m2	Baldosa granito azul españa 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08LB100		m2	Baldosa granito azul arán 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P08LB110		m2	Baldosa granito azul Platino 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08LB120		m2	Baldosa granito mondaríz 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P08LB130		m2	Baldosa granito gris toledo 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08LB140		m2	Baldosa granito gris Quintana 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08LB150		m2	Baldosa gran.gris conquistador 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08LB160		m2	Baldosa granito gran gris 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08LB170		m2	Baldosa granito negro Ochavo 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LB180		m2	Baldosa granito negro Intenso 2 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		180,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08LB190		m2	Baldosa granito gris Extremadura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08LB200		m2	Baldosa granito azul Extremadura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08LB210		m2	Baldosa granito beige Extremadura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08LP PELDAÑOS						
P08LP010		m.	Peldaño granito nacional 3/2 cm pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08LP015		m.	Peldaño granito nacional 2 cm abujardado 3/2 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08LP020		m.	Peldaño granito bl.castilla 3/2 cm pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08LP025		m²	Peldaño granito nac. 2 cm flameado 3/2 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P08LP030		m.	Peldaño granito blanco cristal 3/2 cm pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08LP040		m.	Peldaño granito blanco perla rafaela 3/2 cm pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08LP050		m.	Peldaño granito rosa porriño 3/2 cm pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LP060		m.	Peldaño granito rosa Villar 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LP070		m.	Peldaño granito gran beige			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LP080		m.	Peldaño granito berrocal 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LP090		m.	Peldaño granito azul españa 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08LP100		m.	Peldaño granito azul arán			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LP110		m.	Peldaño granito azul Platino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08LP120		m.	Peldaño granito mondaríz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LP130		m.	Peldaño granito gris toledo 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08LP140		m.	Peldaño granito gris Quintana 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08LP150		m.	Peldaño granito gris conquistador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08LP160		m.	Peldaño granito gran gris 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LP170		m.	Peldaño granito negro Ochavo 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P08LP180		m.	Peldaño granito negro Intenso 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08LP190		m.	Peldaño granito azul Extremadura 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08LP200		m.	Peldaño granito beige Extremadura 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08LP210		m.	Peldaño granito gris Extremadura 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08LR RODAPIÉS						
P08LR010		m.	Rod.granito nacio.2 cm.pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08LR020		m.	Rod.granito bl.castilla 2 cm.pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P08LR030		m.	Rod.granito bl.cristal 2 cm.pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P08LR040		m.	Rod.grani.bl.perla rafaela 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08LR050		m.	Rod.granito rosa porriño 2 cm, pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P08LR060		m.	Rod.granito rosa Villar 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LR070		m.	Rod.granito gran beige			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08LR080		m.	Rod.granito berrocal 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P08LR090		m.	Rod.granito azul españa 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08LR100		m.	Rod.granito azul arán			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P08LR110		m.	Rod.granito azul Platino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08LR120		m.	Rod.granito mondaríz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08LR130		m.	Rod.granito gris toledo 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P08LR140		m.	Rod.granito gris Quintana 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08LR150		m.	Rod.granito gris conquistador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08LR160		m.	Rod.granito gran gris 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08LR170		m.	Rod.granito negro Ochavo 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LR180		m.	Rod.granito negro Intenso 2 cm. pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08LR190		m.	Rod.granito azul Extremadura 2 cm. pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08LR200		m.	Rod.granito beige Extremadura 2 cm. pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08LR210		m.	Rod.granito gris Extremadura 2 cm. pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08LZ ZANQUINES

P08LZ010		ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ020		ud	Zan.granito bl.castilla 2 cm.pul			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ030		ud	Zan.granito bl.cristal 2 cm.pul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LZ040		ud	Zan.grani.bl.perla afaela 2 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08LZ050		ud	Zan.granito rosa porriño 2 cm. pulido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LZ060		ud	Zan.granito rosa Villar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ070		ud	Zan.granito gran beige			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LZ080		ud	Zan.granito berrocal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08LZ090		ud	Zan.granito azul españa 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P08LZ100		ud	Zan.granito azul arán			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08LZ110		ud	Zan.granito azul Platino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P08LZ120		ud	Zan.granito mondaríz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P08LZ130		ud	Zan.granito gris toledo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08LZ140		ud	Zan.granito gris Quintana 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P08LZ150		ud	Zan.granito gris conquistador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P08LZ160		ud	Zan.granito gran gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P08LZ170		ud	Zan.granito negro Ochavo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08LZ180		ud	Zan.granito negro Intenso 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08LZ190		ud	Zan. granito azul Extremadura 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08LZ200		ud	Zan.granito beige Extremadura 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08LZ210		ud	Zan.granito gris Extremadura 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
APARTADO P08M PAVIMENTOS DE MADERA/CORCHO						
SUBAPARTADO P08MA MATERIAL AUXILIAR						
P08MA010		kg	Pegamento s/madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08MA020		kg	Adhesivo contacto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08MA030		kg	Adhesivo resina epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MA040		kg	Pasta niveladora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08MA050		m2	Espuma celaire polietileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MA060		ud	Mat. auxiliar colocación tarima			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MA070		m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08MA080		m.	Rastrel pino 5x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08MA090		m2	Sistema colocación clips.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08MC PAVIMENTOS DE CORCHO

P08MC010		m2	Parq.loseta corcho 600x300x6 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08MC020		m2	Parq.loseta corcho 300x300x4 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P08MC030		m2	Parq.loseta corcho 600x300x3,2 p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MC040		m2	Parq.loseta corcho 300x300x3,2 p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MC050		m2	Parq.flotante MDF y corcho 11 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MC055		m2	Parq.flot.madera MDF y corcho 11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MC056		m2	Parq.flot.linóleo MDF y corcho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08MC060		m2	Corcho decorativo 2 mm. en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MC070		m2	Corcho industrial 2 mm. en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MC080		m2	Corcho industrial 3 mm. en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08MC090		m2	Corcho industrial 4 mm. en rollo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08MC100		m2	Corcho industrial 5 mm. en rollo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08MC110		m2	Corcho industrial 6 mm. en rollo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08MC120		m2	Corcho industrial 7 mm. en rollo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08MC130		m2	Aglomerado natural corcho 3 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MC140		m2	Aglomerado natural corcho 5 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08MC150		m2	Aglomerado natural corcho 7 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P08MC160		m2	Aglomerado natural corcho 10 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P08MC170		m.	Cenefa corcho negra 900x70x4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08MM MAMPERLANES						
P08MM010		m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08MM020		m.	Mamperlán roble 1ª 7x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08MP PELDAÑOS						
P08MP010		m.	Huella pino 1ª 30x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08MP020		m.	Peldaño huella/tabica pino 1ª de 5/2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P08MP030		m.	Peldaño huella/tabica roble 1ª de 5/2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08MP040		m.	Peldaño huella/tabica pino 1ª. barnizado de 5/2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P08MP050		m.	Peldaño huella/tabica roble 1ª. barnizado de 5/2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08MQ PARQUETS						
P08MQ010		m2	Parquet elondo 1ª 25x5x1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MQ020		m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,80 damas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08MQ030		m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,8 espiga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P08MQ040		m2	Parquet roble 1ª 25x5x1 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P08MQ050		m2	Parquet castaño 1ª 11x2,5x0,80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P08MQ060		m2	Parquet castaño 1ª 25x5x1 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MQ070		m2	Parquet eucalipto 1ª 11x2,5x0,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08MQ080		m2	Parquet eucalipto 1ª 25x5x1 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P08MQ090		m2	Loseta parquet hidráulico 20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P08MQ100		m2	Parquet roble indust. 11x1x2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08MR RODAPIÉS

P08MR010 m. Rodapié macizo sapelly 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MR020 m. Rodapié macizo roble 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MR030 m. Rodapié macizo castaño 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08MR040 m. Rodapié macizo eucalipto 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MR050 m. Rodapié macizo pino 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08MR060 m. Rodapié chapado roble 7x1 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MR070 m. Rodapié chapado castaño 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08MR080 m. Rodapié chapado sapelly 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MR090 m. Rodapié chapado eucalipto 7x1 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MR100 m. Rodapié chapado pino 7x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MR110 m. Rodapié DM acabado sapelly 7x1cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08MR120		m.	Rodapié DM acabado roble 7x1 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P08MR130		m.	Rodapié DM acabado sapelly 8,5x1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P08MR140		m.	Rodapié DM acabado roble 8,5x1cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08MR150		m.	Rodapié corcho 70x8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08MR160		m.	Rodapié macizo haya 7x1 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08MR170		m.	Rodapié chapado Wengé 7x1,6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P08MR180		m.	Rodapié chapado Arce 7x1,6cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P08MR190		m.	Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08MR200		m.	Rodapié chapado Iroko 7x1,6cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08MR210		m.	Rodapié chapado Roble 7x1,6cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08MR220		m.	Rodapié chapado Jatoba 7x1,6cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08MR230		m.	Rodapié chapado Cerezo 7x1,6cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08MT TARIMAS

P08MT010		m2	Tarima roble 1ª 7x1,8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MT020		m2	Tarima roble 1ª 7x2,2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MT030		m2	Tarima pino 1ª 7x2,2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT040		m2	Tarima pino gallego 2,2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08MT050		m2	Tarima flotante roble 1,4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT055		m2	Tarima flotante haya 1,4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT060		m2	Suelo formica flotante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT070		m2	Tarima pino melis 7x2,2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P08MT080		m2	Tarima roble americano 7x2,2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MT090		m2	Tarima roble americano 12x2,2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08MT100		m2	Tarima castaño 7x2,2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08MT110		m2	Tarima castaño 9x2,2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08MT120		m2	Tarima maciza roble 1100x90x18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08MT130		m2	Tarima maciza roble 90x22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08MT140		m2	Tarima maciza pino 2000x90x21 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08MT150		m2	Tarima maciza elondo 90x22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08MT160		m2	T.maciza haya oscura 1.830x129x22 mm.c/extra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08MT170		m2	Tarima maciza bambú 960x96x15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MT180		m2	Tarima maciza fresno 2000x120x20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08MT190		m2	Tarima maciza haya 1.830x129x22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08MT200		m2	T. maciza roble 1.830x129x22 mm.c/extra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08MT210		m2	Tarima maciza haya 1830x129x14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		96,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P08MT220		m2	Tarima maciza roble 1830x129x14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P08MT230		m2	Tarima maciza pino melix 90x22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08MT240		m2	Tarima maciza roble americano 70x22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08MT250		m2	Tarima maciza roble americano 129x22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P08MT260		m2	Tarima capas roble 1200x190x14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MT270		m2	Tarima capas haya 1250x188x12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08MT280		m2	Tarima cap.wengué 1200x210x14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P08MT290		m2	Tarima cap.Arce 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08MT300		m2	Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08MT310		m2	Tarima cap.Iroko 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08MT320		m2	Tarima cap.Tali 4 mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08MT330		m2	Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08MT340		m2	Tarima cap.Fresno 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08MT350		m2	Tarima cap.Jatoba 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08MT360		m2	Tarima cap.Bubinga 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08MT370		m2	Tarima cap.Cerezo 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08MT380		m2	Tarima cap.Nogal 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08MT390		m2	Tarima cap.Sucupira 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08MT400		m2	Tarima cap.Wenge 4mm 3 l. 2200x188x16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P08MT410		m2	Tarima Roble Estándar para colocación tipo clic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P08MT420		m2	Tarima Haya Estándar para colocación tipo clic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08MZ ZANQUINES						
P08MZ010		ud	Zanquín madera roble 1ª 42x18 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08MZ020		ud	Zanquín madera pino 1ª 42x18 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P08MZ030		ud	Zanquín madera roble 1ª 42x18 cm/ barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P08MZ040		ud	Zanquín madera pino 1ª 42x18 cm/ barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
APARTADO P08P PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL						
SUBAPARTADO P08PA ACABADOS SUPERFICIALES						
P08PA010		m2	Pulido y abrill. in situ mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08PA020		m2	Pulido y abrillantado en fábrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08PC PAVIMENTOS PIEDRA CALIZA						
P08PC010		m2	Piedra caliza pulida 60x40x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P08PC020		m2	P.caliza abuja./apomaz.60x40x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P08PC030		m2	Piedra caliza abujardada 60x40x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08PC040		m2	P.caliza abujar.apomaz 60x40x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08PC050		m2	Piedra caliza abujardada 4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PC060		m2	Piedra caliza irregular 1-2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PC070		m2	Piedra caliza irregular 3-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08PC080		m2	P.cal.campaspero 60x30x3 tex.na.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P08PC090		m2	P.aren.cuarciti. cte.sierra 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08PC100		m2	P.aren.calcárea cte.sierra 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PC110		m2	P.aren.albamiel cte.sierra 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PG PAVIMENTOS PIEDRA GRANÍTICA

P08PG010		ud	Adoquín piedr.granítica 16x10x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P08PG020		m2	Piedra granito irregular 8-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PG030		m2	Piedra de musgo 8-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08PG040		ud	Adoquín p.arenisca 20x10x8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08PÑ PELDAÑOS/ZANQUINES/RODAPIÉS

P08PÑ005 m. Peldaño piedra caliza h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08PÑ010 m. Peldaño pizarra tab. y huella 3/1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PÑ020 ud Zanquín piedra caliza 42x18 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PÑ030 m. Rodapié piedra caliza 10x2 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08PÑ040 m. Rodapié pizarra 10x1 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08PÑ050 ud Zanquín pizarra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PP PAVIMENTOS PIZARRA

P08PP010 m2 Pizarra 32x22x2 cm 1ª

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP020 m2 Pizarra 32x22x2 cm. 2ª

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08PP030 m2 Pizarra largo libre ancho 20 e=2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08PP040 m2 Pizarra irregular 1-2 cm. espes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP050 m2 Pizarra irregular 1-2 cm. multic

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08PP060		m2	Pizarra irregular 3-4 cm espesor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P08PP070		m2	Pizarra irregular 3-4 cm. multic			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08PP080		m2	Pizarra 60x30x1-2cm.1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08PP090		m2	Pizarra 60x30x1-2 1ª color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08PP100		m2	Pizarra 60x30x2-3 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08PP110		m2	Pizarra 60x30x2-3 1ª color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P08PP120		m2	Pizarra 25x30xLLx3-4 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08PP130		m2	Pizarra 30x30x1-2cm 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08PP140		m2	Pizarra 30x30x1-2cm 1ª col.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08PP150		m2	Pizarra 30x30x2-3 cm 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P08PP160		m2	Pizarra Villar del Rey 30x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08PP170		m2	Pizarra Villar del Rey 40x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PP180		m2	Pizarra Villar del Rey 60x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP190		m2	Pizarra Villar del Rey 40x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP200		m2	Piz. Villar del Rey mosaico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PR PAVIMENTOS CANTO RODADO

P08PR010		m3	Canto rodado seleccionado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08PR011		m3	Canto rodado alargado seleccionado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PU PAVIMENTOS CUARCITA

P08PU010		m2	Cuarc.irregular 1-2 cm. espesor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08PU020		m2	Cuarc.irregular 3-4 cm. espesor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08PU030		m2	Cuarc.irregular 3-4 c/cort.disco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PU040		m2	Cuarcita 60x30x1,2-1,8cm.espesor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08PU050		m2	Cuarcita 60x30x1,8-2,5cm.espesor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08PU060		m2	Cuarcita 60x30x2,5-3,5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08PU070		m2	Cuarcita 20-40xLLx3-4 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PU080		m2	Cuarcita 30x30x1-2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P08Q MOQUETAS

SUBAPARTADO P08QB MOQUETA EN LOSETAS

P08QB010		m2	Moq.loseta lana p.c.termofij. 50x50cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08QB020		m2	Moq.loseta fib.sintet..p.c.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08QB030		m2	Moq.loseta fibra sin.bucle			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08QB040		m2	Moq.loseta f.sin.punzonada 50x50cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08QB050		m2	Moq.loseta fibra sintética 50x50cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08QF MOQUETA DE FIBRA						
P08QF010		m2	Moque.fibra sintética p.c 600 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08QF020		m2	Moque.fibra sintéti. 1ª p.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P08QF040		m2	Moque.fibra sintéti. 1ª bucle 650 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08QF050		m2	Moque.fibra sintét. bucle 750 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08QF060		m2	Moqueta fibra sintética bucle 410 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P08QF070		m2	Moq.f.sint.extra punzonada 600 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08QF080		m2	Moq.fibr.sintét. 1ª punzonada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08QF090		m2	Moq.fibra sintéti. punzonada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08QL MOQUETA DE LANA						
P08QL010		m2	Moqueta lana bucle termof. 1060 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08QL020		m2	Moqueta lana p.c. 920 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08QL030		m2	Moqueta lana virgen 1ª p.c. t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08QL040		m2	Moqueta lana virgen bucle			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P08QL050		m2	Moqueta lana virgen p.c. t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08QL060		m2	Moqueta lana vir.extra.p.c.t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08QL070		m2	Moqueta lana virg. 1ª bucle 1090 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08QP MOQUETA CÉSPED ARTIFICIAL						
P08QP010		m2	Moqueta césped friste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P08QP020		m2	Moqueta césped mod.400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P08QP030		m2	Moqueta césped mod.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P08R PAVIMENTOS GRANITO IMPORTACIÓN						
SUBAPARTADO P08RB BALDOSAS						
P08RB010		m2	Granito impor.(g.sueco) 2 cm.pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08RB020		m2	Granito blanco khasmir 2 cm.pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P08RB030		m2	Granito negro sudáfrica 2 cm.pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08RB040		m2	Granito marrón báltico 2 cm.pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08RB050		m2	Granito rojo África 2 cm. pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08RB060		m2	Granito negro zimbawe 2 cm. pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08RB070		m2	Granito verde ubatuba 2 cm. pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P08RB080		m2	Granito rojo príncipe 2 cm. pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08RB090		m2	Bal.gran.rojo balmoral 2 cm. pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08RB100		m2	Bal.gran.rojo brasil 2 cm. pulid			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P08RB110		m2	Ba.gra.giallo veneciano 2 cm.pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08RB120		m2	Ba.gra.verde eucaliptus 2 cm.pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P08RB130		m2	B.gr.verde san francisco 2 cm.pu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08RB140		m2	Bal.gran.rojo carmen 2 cm. pulid			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08RB150		m2	Bal.gran.rojo brezil 2 cm. pulid			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P08RB160		m2	Bal.granito céltico san luis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08RB170		m2	Bal.granito mohogany			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08RB180		m2	Bal.granito pardo imperial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08RB190		m2	Bal.granito pardo gaucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P08RB200		m2	Bal.granito caledonia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P08RB210		m2	Bal.granito verde báltico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08RB220		m2	Bal.granito verde tropical			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08RB230		m2	Bal.granito lanhelin			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08RB240		m2	Bal.granito labrador azul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08RB250		m2	Bal.granito labrador verde			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08RB260		m2	Bal.granito negro impala			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08RB270		m2	Bal.granito negro royal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08RB280		m2	Bal.granito negro zimbawe			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08RB290		m2	Bal.granito negro absoluto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08RB300		m2	Bal.granito saphir			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08RB310		m2	Bal.granito rojo salmón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08RB320		m2	Bal.granito multicolor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08RB330		m2	Bal.granito gran violeta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08RB340		m2	Bal.granito fantasía salmón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08RB350		m2	Bal.granito paradiso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P08RB360		m2	Bal.granito juparana africano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08RB370		m2	Bal.granito juparana carioca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08RB380		m2	Bal.granito blanco multicolor 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P08RB390		m2	Bal.granito blanco cardinal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P08RB400		m2	Bal.gra.labrador claro 2 cm. pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P08RB410		m2	Bal.gran.labrador oscuro 2 cm.pu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08RP PELDAÑOS						
P08RP010		m.	Peldañogranito de importación h/t 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08RP020		m.	Peldañogran.blanco khasmir pul.h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08RP030		m.	Peldañogran.negr.sudáfrica pul h/t 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08RP040		m.	Peldañogran.marrón báltico pul.h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P08RP050		m.	Peldañogran.rojo África pulido h/t 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08RP060		m.	Peldañogran.negro zimbawe pul.h/t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08RP070		m.	Peldañogran.verde ubatuba pul.h/t 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P08RP080		m.	Peldañogran.rojo príncipe pul.h/t 3/2 cm pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08RR RODAPIÉS

P08RR010 m. Rod.granito importación 2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RR020 m. Rod.gra.blanco khasmir pul. 10x2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RR030 m. Rod.granito negro sudáfrica 2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR040 m. Rod.granito marrón báltico pul.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR050 m. Rodapié granito rojo África 2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR060 m. Rod.gran.negro zimbawe 2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR070 m. Roda. granito verde ubatuba pul.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08RR080 m. Roda. granito rojo príncipe pul.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08RZ ZANQUINES						
P08RZ010		ud	Z.granito import.42x18x2m/c pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08RZ020		ud	Z.gr.blanco khasmir 42x18m/c pul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08RZ030		ud	Z.gr.negro sudáfrica 42x18m/c pu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08RZ040		ud	Za.gr.marrón báltico 42x18m/c pu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08RZ050		ud	Z.gr.rojo África 42x18 m/c puli.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08RZ060		ud	Z.gr.negro zimbawe 42x18m/c pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P08RZ070		ud	Z.gr.verde ubatuba 42x18m/c pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08RZ080		ud	Z.gr.rojo príncipe 42x18m/c pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P08S PAVIMENTOS LAMINADOS						
SUBAPARTADO P08SC PAVIMENTOS DE PVC						
P08SC010		m2	Pavimento PVC rollos unicolor 2,95mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08SC020		m2	Pavimento PVC rollos colores 2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08SC030		m2	Pavimento PVC rollos 2,6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08SC040		m2	Pavimento PVC rollos 3,45 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08SC050		m2	Pavimento PVC rollos 4,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P08SC060		m2	Pavimento PVC loseta 61x61cmx2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08SC070		m2	Pavimento PVC loseta color 60x60cmx2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08SC080		m2	Pavimento PVC 60x60x2,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08SC090		m2	Pavimento PVC loseta 60x60cmx4,5mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08SC100		m2	Pavimento PVC loseta negro 78,5x78,5cmx6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08SC110		m2	Pavimento PVC loseta color 78,5x78,5cmx6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08SC120		m2	Pavimento PVC loseta 50x50cmx6,3mm ap.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08SC130		m2	Pavimento PVC loseta 20x100 im/mad. 2,5mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08SC150		m2	Pavimento PVC conductor loseta 61x61cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08SC160		m2	Pavimento PVC conductor en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08SC170		m2	Pavimento PVC acústico rollo 3,4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08SC180		m2	Pavimento PVC loseta acanaladura int. color 40x40cmx2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08SC190		m2	Pavimento PVC baldosa acanaladura ext. color40x40cmx2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08SC200		m²	Pavimento PVC baldosa boton color 30x30cmx2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08SC201		m²	Pavimento PVC baldosa boton color 280x25x3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08SC202		m2	Pavimento PVC loseta acanaladura int. color 280x25x3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08SG PAVIMENTOS DE GOMA

P08SG010 m2 Pa.50x50 goma 3mm negro t.med

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08SG020 m2 Pav.50x50 goma 3 mm marr.t.m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SG030 m2 Pav.50x50 goma 4 mm. col.t.m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08SG031 m2 Pav.50x50 goma 3mm vivo t.med

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P08SG032 m2 P.100x100 goma 3mm negrot.pes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08SG033 m2 Pav.100x100 goma marrón t.pes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P08SG034 m2 Pav.100x100 goma color t.pesa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08SG035 m2 P.100x100 goma 3 c.vivo t.pes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08SG036 m2 P.rollos goma 3 mm.im.terrazo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SG037 m2 P.rollos goma 2 mm.im.granito

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08SG038 m2 P.rollos goma 2,7 neg.r.abras

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08SG039		m2	P.rollos goma 2.7 col.r.abras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08SG040		m2	Loseta caucho negro 1x1m. 4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P08SG050		m2	Loseta caucho color 1x1m. 4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P08SG059		m2	Los.caucho negro 61x61cm 4mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08SG060		m2	Loseta caucho color 61x61cm. 4mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08SG070		m2	Los.caucho negro 50x50xcm. 3,2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P08SG080		m2	Los.caucho color 50x50xcm. 3,2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08SG090		m2	Pav.caucho rollos botón negro 3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08SG100		m2	Pav.caucho rollos botón marrón 3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P08SG110		m2	Pav.caucho rollo botón negro 4,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P08SG120		m2	Pav.cauch.rollo botón marrón 4.5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08SL PAVIMENTOS LINÓLEO

P08SL010 m2 Pavimento linóleo 2mm. espesor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SL020 m2 Pavimento linóleo 2,5mm. espesor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SL030 m2 Pavimento linóleo 3,2mm. espesor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08SL040 m2 Pavimento linóleo 4mm. espesor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08SL050 m2 Pav.linóleo 3,2mm. conductor el.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08SL060 m2 Pav.linóleo 3,5mm. acústico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08SP PELDAÑOS LAMINADOS

P08SP010 m. Peldaño caucho negro 51 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SP020 m. Peldaño caucho color 51 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08SP021 m. Peldaño goma negro 2,7 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

P08SP022 m. Peldaño goma marrón 2,7 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08SP023 m. Peldaño goma color 2,7 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08SP024		m.	Peldaño goma color vivo 2.7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P08SP030		m.	Peldaño PVC unicolor 3,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08SP040		m.	Peldaño PVC bicolor 2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08SV PAVIMENTOS VINILO-COMPOSICIÓN

P08SV010		m2	P.vinil composic. 30x30x0,16cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SV020		m2	P.vinil composic. 30x30x0,20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08SV030		m2	P.vinil composic. 30x30x0,32cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SV040		m2	P.vinil composic. rollo 2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SV050		m2	P.vinil antiestátic. rollo 2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08SV060		m2	P.vinil composic. 30x30x2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08SA PAVIMENTOS ALUMINIO						
P08SA001		ud.	Botón aluminio anodizado 280x25x3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08SA002		ud,	Pletina aluminio anodizado 280x25x3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P08SW VARIOS						
P08SW010		m.	Sellado juntas pavimentos PVC 4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P08SW020		m.	Sellado de juntas 3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08SW030		m.	Cantonera peldaño PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P08SW040		m.	Cantonera peldaño caucho negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08SW050		m.	Cantonera peldaño caucho color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08SW060		m.	Cordón soldadura caucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P08SW070		m.	Cordón soldadura química en frío			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08SW080		ud	Cartucho de cola UB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08SW090		m2	Solera seca F-141			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P08T PAVIMENTOS TERRAZO						
SUBAPARTADO P08TB BALDOSAS LISAS						
P08TB010		m2	Baldosa terrazo 30x30 micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08TB030		m2	Baldosa terrazo 30x30 micrograno brillo espejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TB015		m2	Baldosa terrazo acanaladura color 30x30 micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08TB020		m2	Baldosa terrazo 40x40 micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08TB040		m2	Baldosa terrazo 40x40 micrograno brillo espejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08TB025		m2	Baldosa terrazo acanaladura rojo 40x40 micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08TB120		m2	Baldosa terrazo 50x50 micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08TB130		m2	Baldosa terrazo 60x40 micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08TB140		m2	Baldosa terrazo 60x60 micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P08TB050		m2	Baldosa terrazo 40x40 grano 35/45			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08TB060		m2	Baldosa terrazo 40x40 alta res.grano 20/25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08TB070		m2	Baldosa terrazo 40x40 alta res.micrograno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P08TB080		m2	Baldosa terrazo 30x30 china media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P08TB090		m2	Baldosa terrazo 40x40 china media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P08TB100		m2	Baldosa encachado mármol 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P08TB110		m2	Baldosa encachado mármol 40x40 brillo espejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P08TB150		m2	Baldosa terrazo encachado 50x50 claro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TB160		m2	Baldosa terrazo encachado rojo 50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P08TB170		m2	Baldosa terrazo encachado verde 50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P08TB180		m2	Baldosa terrazo calizo unicol. 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08TE BALDOSAS DE EXTERIOR						
P08TE010		m2	Baldosa pétreo 30x30x4,5 1ª cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08TE020		m2	Baldosa reliev. 30x30x4,5 1ªcal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P08TE030		m2	Baldosa reliev. 40x40x3,7 1ª cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08TE040		m2	Bal.relieve hexag 43x4,7 1ª cal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TE050		m2	Baldosa relieve 50x50x5 1ª cal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P08TE060		m2	Baldosa pétreo 40x40x3,7 1ª cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08TE065		m2	Baldosa terrazo relieve 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P08TE070		m2	Baldosa relieve 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P08TE080		m2	Baldosa relieve 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P08TE081		m2	Bal.relieve 30x30 bicol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08TE082		m2	Bal.relieve 40x40 bicol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08TE083		m2	Bal.abujardada 40x40x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08TE084		m2	Bal.abujardada 40x40x4,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08TE085		m2	Bal.abujardada 40x60x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08TE086		m2	Bal.abujardada 40x60x4,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08TE087		m2	Bal.abujardada 50x50x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P08TE088		m2	Bal.abujardada 50x50x4,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P08TE090		m2	Baldosa hidr.abujard.50x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TE100		m2	Baldosa hidr.abujard.60x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TE110		m2	Baldosa hidr.abujard.60x60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TE115		m2	Losa filtrante 60x40x5 gris			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08TE120		m2	Incremento baldosas armadas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08TP PELDAÑOS TERRAZO

P08TP010 m. Peldaño terrazo china media h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08TP015 m Peldaño tarrazo china media h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08TP020 m. Peldaño terrazo microchina h/t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08TR RODAPIÉ TERRAZO

P08TR010 m. Rodapié terrazo 30x7 cm rebajado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR020 m. Rodapié terrazo 40x7 cm.rebajado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR021 m. Rodapié terrazo 30x7 cm. normal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08TR022 m. Rodapié terrazo 40x7 cm. normal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR023 m. Plaqueta terrazo 40x7 rebajada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08TR030 m. Rodapié terrazo puli./bisel.33x7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P08TR040 m. Rodapié terrazo puli./bisel.50x7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TR050 m. Rodapié terrazo puli./bise.33x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08TR060		m.	Rodapié terrazo puli./bise.40x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR070		m.	Rodapié terrazo puli./bise.50x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08TR080		m.	Rodapié terrazo puli./bise.60x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TR090		m.	Rodapié terrazo curvo 1/2 caña			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08TR100		m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x7			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08TW TRATAMIENTO SUPERFICIAL TERRAZO

P08TW010		m2	Pulido y abrillantado in situ terrazo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TW020		m2	Tramiento antideslizante in situ terrazo/mármol/caliza			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08TZ ZANQUÍN TERRAZO

P08TZ010		ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x18 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P08TZ020		ud	Zanquín terrazo microchina m.cab 42x18 cm,			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P08TX ELEMENTOS AUXILIARES						
P08TX010		kg	Imprimación epoxi.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P08TX020		kg	Mortero epoxi c/cuarzo colorea.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P08TX030		kg	Sellado acrílico transp. Filler.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P08TX040		kg	Arido de cuarzo.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TX050		kg	Capa base Compact.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P08TX060		kg	Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm).			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TX070		kg	Sellado epoxi transp. Compact.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08TX080		kg	Pintura de poliuretano.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P08TX090		kg	Capa base epoxi incolora.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P08TX100		kg	Cuarzo coloreado (0,4-0,8 mm).			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08TX110		kg	Sellado epoxi transp. tixotrop.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P08V TRATAMIENTOS SUPERFICIAL. PIEDRA						
SUBAPARTADO P08VP TRATAMIENTO SUPERFICIAL						
P08VP010		m2	Abujardado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P08VP020		m2	Apomazado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P08VP030		m2	Flameado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P08VP040		m2	Pulimento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P08VP050		m2	Pulimento y masillado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P08VP060		m2	Pulimento con transparente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P08W VARIOS						
SUBAPARTADO P08WA BALDOSAS ALIGERADAS						
P08WA010		m2	Baldosa armada de arlita 50x50x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P08WA020		m2	Baldosa sin armar arlita 50x50x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P08WF LAMINADOS FORMICA

P08WF010 m2 Suelo directo formica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

SUBAPARTADO P08WR RODAPIÉS/ZANQUINES RESINA

P08WR010 m. Rodapié resina 7x0,8 cm. color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08WR020 ud Zanquín resina color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08WM RODAPIÉS METÁLICOS

P08WM010 m Rodapié de aluminio anodizado 60 mm + piezas unión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08WM020 m Rodapié de aluminio anodizado 80 mm + piezas unión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P08WM030 m Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08WM040 m Rodapié de aluminio anodizado 70 mm + piezas unión + clips

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08WM050 m Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión + clips

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08WM060 m Rodapié de acero inoxidable 60 mm + piezas unión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08WM070 m Rodapié de acero inoxidable 80 mm + piezas unión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08WM080 m Rodapié de chapa de acero 100 mm soldable

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08WM090		m	Rodapié de acero inoxidable 100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08WP PERFILES PARA PAVIMENTOS

P08WP010		m.	Perfil PVC color pav. mismo nivel h=25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08WP020		m.	Perfil PVC color pav. mismo nivel h=30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08WP030		m.	Perfil PVC color pav. mismo nivel h=35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P08WP040		m.	Perfil PVC color pav. mismo nivel h=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08WP050		m.	Perfil PVC color pav. mismo nivel h=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08WP060		m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08WP070		m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08WP080		m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08WP090		m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=26 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08WP100		m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P08WP110		m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

P08WP120		m.	Perfil Acero inox. y EPDM mismo nivel h=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08WP130		m.	Perfil Acero inox. y EPDM mismo nivel h=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08WP140		m.	Perfil Acero inox. y EPDM mismo nivel h=20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P09 ALICATADOS Y CHAPADOS

APARTADO P09A ALICATADOS

SUBAPARTADO P09AC ALICATADOS CERÁMICOS

P09AC010		m2	Azulejo blanco 15x15 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P09AC020		m2	Azulejo blanco 15x15 tipo único			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09AC030		m2	Azulejo blanco 15x15 cm. 2ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AC040		m2	Azulejo color 15x15 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AC050		m2	Azulejo color 15x15 tipo único			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P09AC060		m2	Azulejo blanco 15x20 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AC070		m2	Azulejo color 15x20 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AC080		m2	Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09AC090		m2	Azulejo color 20x20 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AC100		m2	Azulejo col.20x20 cm. tipo único			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P09AC105		m2	Azulejo blanco liso 20x25 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09AC106		m2	Azulejo zócalo 20x25 decorado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AC110		m2	Azulejo color 20x30 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P09AC115		m2	Azulejo blanco liso 14x28 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P09AC116		m2	Azulejo zócalo 14x28 decorado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P09AC120		ud	Azulejo decorado a mano 20x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P09AC130		m2	Azulejo zócalos 20x20 decorado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09AC140		m2	Azulejo color 23x35 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AC141		m2	Azulejo color 23x35 tipo único			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09AC150		m2	Azulejo color 26x38 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P09AC160		m2	Azulejo color 31x45 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P09AC170		m2	Azulejo color 31,6x45 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P09AC180		m2	Azulejo color 25x40 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P09AC190		m2	Azulejo color 40,5x55 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P09AC200		m2	Azulejo gres de 31x31 cm.1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AC210		m2	Azulejo gres de 33x45 cm.1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P09AC220		m2	Azulejo gres de 23x42 cm.1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P09AC230		m2	Azulejo 31x44 cm.extra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09AC240		m2	Azulejo 20x31 cm.extra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AC250		m2	Azulejo 33x44 cm.extra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P09AC260		m2	Azulejo 20x20 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P09AC270		m2	Azulejo 25x40 cm. 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P09AG ALICATADOS GRES						
P09AG010		m2	Azulejo gres 19,8x19,8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P09AG030		m2	Plaqueta gres extrusion.25x25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P09AG040		m2	Plaqueta gres extrusionado 15x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09AG050		m2	Plaqueta gres extrusionado 15x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P09AG060		m2	Plaqueta gres extrusionado 20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AG070		m2	Plaqueta gres extrusionado 30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P09AG080		m2	Plaqueta gres esmaltado 15x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09AG090		m2	Plaqueta gres esmaltado 15x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P09AV ALICATADOS VITRIFICADOS

P09AV010 m2 Baldosín vitrificado 25x25 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P09AV020 m2 Baldosín vitrificado 30x30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AV030 m2 Baldosín vitrificado 36x36 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P09AV040 m2 Baldosín vitrificado 50x50 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09AB PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO

P09AB010 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P09AB020 m2 Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P09AB030 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09AB040 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P09AB050 m2 Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P09AB060 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09AB070 m2 Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AB080		m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. pul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P09AB090		m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x30 cm. mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P09AB100		m2	Azulejo porcel. esmaltado 43x43 cm. mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P09AB110		m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P09AB120		m2	Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x66 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P09AB130		m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AB140		m2	Azulejo porcelánico 20x20 cm. rústico verde			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09AB150		m.	Listelo rústico 2x15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AB160		m.	Listelo rústico 4,6x15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09AB170		m.	Listelo rectificado 5x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P09AB180		m.	Listelo gres 3x20 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AB190		m.	Cenefa gres decorada10x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P09AB200		m.	Cenefa gres decorada10x25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P09AB210		ud	Azulejo gres vitrif.20x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P09AB220		m2	Plaqueta monocomponente imitación piedra 44,6x66,9 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AB230		m2	Azulejo porcelánico 15x15 cm. rústico siena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P09AB240		m2	Azulejo porcelánico 30x59 cm. rectificado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09AB250		m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P09AB260		m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P09AB270		m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. Blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P09AB280		m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09AB290		m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AB300		m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P09AB310		m2	Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x34.5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P09AB320		m2	Azulejo porcel. esmaltado 15x15 cm. color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P09AB330		m.	Cenefa gres decorada 20x31 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P09AB340		ud	Pieza gres decorado 20x20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P09AB350		ud	Pieza gres decorado 25x36 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P09AB360		m2	Azulejo porcelánico 43,5x43,5 cm. rectif.blan			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P09AW VARIOS						
P09AW010		m.	Cenefa cerámica relieve 6,5x20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P09AW011		m.	Moldura paloma 6x20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P09AW015		m.	Cenefa cerámica 10x20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P09AW020		m.	Cenefa cerámica 20x20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AW030		m.	Cenefa cerámica 3x20 serigrafía.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P09AW040		m.	Listelo cerámico 8x23 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P09AW050		m.	Listelo cerámico 1x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P09AW051		m.	Listelo cerámico 2x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P09AW052		m.	Listelo cerámico 5x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P09AW055		m.	Listelo cerámico 8x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P09AW060		m.	Listelo cerámico 7x28 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P09AW070		m.	Listelo cerámico 10x31,6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P09AW080		m.	Friso liso gres 10x25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P09AW090		m.	Listelo gres extrusi.flam.15x4,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P09AW100		m.	Listelo gres esmaltado 15x4,5cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09AW110		m.	Friso liso gres esmal.25x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09AW120		m.	Cantonera plástico 1x1 cm.blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P09AW130		m.	Cantonera plástico 1x1 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P09AW140		m.	Cantonera aluminio anod. 4x4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09AW150		m.	Cantonera aluminio lacad. 4x4 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P09C CHAPADOS						
SUBAPARTADO P09CA CHAPADOS MÁRMOL NACIONAL						
P09CA010		m2	Placa már.travertino español 2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P09CA020		m2	Placa mármol nacional 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09CA030		m2	Placa mármol crema marfil 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09CA040		m2	Placa mármol crema marbella 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09CA050		m2	Placa mármol gris macael 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09CA060		m2	Placa mármol blanco macael 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09CA070		m2	Placa mármol negro marquina 2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CG CHAPADOS GRES COMPACTO

P09CG010		m2	Compacto natural 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09CG020		m2	Compacto pulido 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P09CG030		m2	Compacto rústico 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CH CHAPADOS PLAQUETA H. PREFAB.

P09CH010		m2	Pl.horm.pref.pétreo bl.11,5x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CH020		m2	Pl.horm.pref.pétreo ocre 11,5x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CH030		m2	Pl.horm.pre.pétr.salmón 11,5x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CH040		m2	Plaque.hor.pref.gris/beige 20x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CH050		m2	Plaque.hor.pref.gris/beige 15x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CH060		m2	Pla.h.pre.pta.diamante col.20x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P09CI CHAPADOS GRANITO IMPORTACIÓN

P09CI010 m2 Granito importación 2 cm pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 122,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P09CI020 m2 Granito verde ubatuba 2cm.pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P09CI030 m2 Granito rojo príncipe 2cm. pulid

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 109,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P09CI040 m2 Granito verde s.francisco 2cm.pu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 113,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P09CI050 m2 Granito pardo imperial 2cm. puli

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 112,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P09CI060 m2 Granito labrador oscuro 2cm. pul

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 166,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P09CI070 m2 Granito multicolor 2cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 97,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CM CHAPADOS MÁRMOL COMPACTO

P09CM010 m2 Mármol compacto 60x40, crema

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P09CM020 m2 Mármol compacto 60x40 r.coralito

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P09CM030 m2 Mármol compacto 60x40 gris benasque

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CM040 m2 Mármol compacto 60x40 rojo alicante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09CM050		m2	Mármol compacto 60x40, blanco macael			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P09CM060		m2	Mármol compacto 60x40 verde serpent.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09CM070		m2	Mármol compacto 60x40 diamante neg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P09CM080		m2	Mármol compacto micro 30x30 aquor.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P09CM090		m2	Mármol compacto micro 30x30 marfil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09CM100		m2	Mármol compacto micro 30x30 siena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P09CM110		m2	Mármol compacto micro 30x30 rosa elba			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09CM120		m2	Mármol compacto micro 30x30 blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09CM130		m2	Mármol compacto micro 30x30 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P09CM140		m2	Mármol compacto micro 30x30 verde			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P09CM150		m2	Mármol compacto micro 30x30 azul medit			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P09CN CHAPADOS PIEDRA NATURAL

P09CN010 m2 Gneiss irregular bruto 3-4 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 31,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P09CN020 m2 Gneiss text.natural 25-30xLLx3-4

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CN030 m2 P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CN040 m2 P.arenisca 60x30x2,5-3,5 tex.nat

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09CN050 m2 P.arenisca 60x30x1,2-1,5 tex.nat

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CN052 m2 P.arenisca 80x40x3 cm. tex.nat

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P09CN053 m2 P.arenisca 60x30x1,8-2 apomaz.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CN054 m2 P.arenisca 60x30x2-3 apomaz.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09CN060 m2 P.caliza 60x30x3 textura natural

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P09CN070 m2 P.caliza 60x30x2 textura natural

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P09CN080 m2 P.caliza 60x30x4 textura natural

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09CN090		m2	P.caliza 60x30x4 apoma/abujarda.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P09CN100		m2	Filita cortedisco 60x30x1.8-2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09CN110		m2	Filita textur.pulida 60x30x1.8-2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P09CN120		m2	P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P09CN130		m2	Cuar.60x30x1,2-1,8 esp.text.nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P09CN140		m2	B.are. Bateig Azul, 60x40x2 cm. apomazado.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P09CP CHAPADOS PLAQU.GRANITO NACIONAL						
P09CP010		m2	Pl.gran.gris Cáceres 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P09CP020		m2	Pl.gr.az.Extremadura 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P09CP030		m2	Pl.gran.blan.regraex 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09CP040		m2	Pl.gran.negr.cristal 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09CP050		m2	Pl.gran.negro tezal 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09CP051		m2	Pl.gran.negro sierra 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P09CP060		m2	Pl.gran.neg.océano 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P09CP070		m2	Pl.gra.gris Quintana 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P09CP080		m2	Plaq.gran.gran gris 40x60x1,2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P09CP090		m2	Plaq.gran.gran beige 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P09CP100		m2	Plaq.gran.rosa alba 40x60x1,2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P09CP110		m2	Pl.gran.az.señorial 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P09CP120		m2	Pl.gran.azul Platino 40x60x1,2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P09CT CHAPADOS PLAQUETA IMPORTACIÓN

P09CT010 m2 Pl.gr.neg.sudáfrica 40x60x1,2cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P09CT020 m2 Plaq.gran.blue pearl 40x60x1,2cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09CT030 m2 Pl.gr.emerald pearl 40x60x1,2cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P09CT040 m2 Pl.gr.negro zimbawe 40x60x1,2cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P09CT050 m2 Pl.gran. rojo África 40x60x1,2cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 70,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09CT060 m2 Pl.gran.verde polar 40x60x1,2cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CR CHAPADOS GRANITO NACIONAL

P09CR010 m2 Granito nacional 2 cm. pulido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CR020 m2 Granito gris Quintana 2 cm pulid

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CR030 m2 Granito blanco toledo 2 cm pulid

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CR040 m2 Granito rosa porriño 2 cm. puli.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 86,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P09CR050 m2 Granito azul españa 2 cm. pulid.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 73,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09CR060		m2	Granito berrocal 2 cm. pulid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS						
P09CR070		m2	Granito mondaríz 2 cm. pulid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09CR080		m2	Granito negro Intenso 2 cm. puli			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P09CV CHAPADOS PIEDRA ARTIFICIAL						
P09CV010		m2	Chap. piedra artificial 3 cm. espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09CV020		m2	Chap. piedra artificial 5 cm. espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P09E ENCIMERAS						
SUBAPARTADO P09EA ACABADOS						
P09EA010		ud	Hueco para lavabo en mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P09EA020		ud	Hueco para lavabo en granito			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P09ED ENCIMERAS MADERA						
P09ED010		m.	Encime.formica crema blanca 62x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P09ED020		m.	Encime.formica roble,mármol 62x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P09ED030		ud	Material aux. anclaje encimera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P09EG ENCIMERAS DE GRANITO						
P09EG010		m.	Encimera granito nacional e=2cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P09EG020		m.	Encimera granito nacional e=3cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P09EG030		m.	Encimera granito importac. e=2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P09EG040		m.	Encimera granito importac. e=3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P09EM ENCIMERAS DE MÁRMOL

P09EM010 m. Encimera mármol nacional e=2cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 111,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09EM020 m. Encimera mármol nacional e=3cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 167,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09EM030 m. Encimera mármol importac. e=2cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 162,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09EM040 m. Encimera mármol importac. e=3cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 243,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09EP ENCIMERAS DE PIZARRA

P09EP010 m En.piz.Villar del Rey 60cm e=2cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 136,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09ER ENCIMERAS DE GRES

P09ER010 ud Encimera gres natural 155x55 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 520,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09ER020 ud Encimera gres natural 125x55 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 405,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09ER030 ud Encimera gres esmaltado 155x55cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 665,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09ER040 ud Enc.gres esmal.azul marino155x55

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 759,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09ER050 ud Enc.gres esmal.rosa salmón155x55

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 759,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P09ER060		ud	Encimera gres esmaltado 125x55cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			606,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P09ER070		ud	Enc.gres esmal.azul marino125x55			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			665,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09ER080		ud	Enc.gres esmal.rosa salmón125x55			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			665,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09EC ENCIMERAS DE CUARZO

P09EC010		m.	Encimera de cuarzo compacto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO P09S TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

SUBAPARTADO P09SA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

P09SA010		m2	Tratami.superficial antigraffiti			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P09W MATERIAL AUXILIAR

SUBAPARTADO P09WA MATERIAL AUXILIAR

P09WA010		ud	Mat.auxiliar para chapado piedra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P09WA020		m.	Mamperlán acero galv. 30x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P09WA030		m2	Chapa de aluminio lacado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P09WA040		m.	Angular metálico 40x4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09WA050		m.	Cantonera peldaño de latón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P10 PREFABRICADOS Y REMATES						
APARTADO P10A ALBARDILLAS						
SUBAPARTADO P10AA PIEDRA ARTIFICIAL						
P10AA010		m.	Albardi. piedra artificial 25x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P10AA020		m.	Albardi. piedra artificial 30x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10AA030		m.	Albardi. piedra artificial 35x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P10AA040		m.	Albardi. piedra artificial 40x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10AA050		m.	Albardi. piedra artificial 45x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10AA060		m.	Albardi. piedra artificial 50x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P10AC CERÁMICAS						
P10AC010		m.	Albardilla cerámica 25x10x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P10AC020		m.	Albardilla cerámica 25x25x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P10AC030		m.	Albardilla cerámica 40x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P10AH HORMIGÓN PREFABRICADO

P10AH010 m. Albardilla hor.prefabr.gris 20x5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10AH020 m. Albardilla hor.prefa.blanco 20x5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10AH030 m. Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10AH040 m. Albardi.hor.pref.blanco 27,5x5,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10AH041 m. Albardi.hor.prefor gris 27,5x6

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P10AH042 m. Albardi.hor.prefor color 27,5x6

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10AH050 m. Albardi.hor.prefab.gris 35,5x5,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10AH060 m. Albardi.hor.pref.blanco 35,5x5,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P10AH070 m. Albardilla hor.prefa.gris 50x6,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10AH080 m. Albardi.hor.prefab.blanco 50x6,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10AH090 m. Albardi.horm.pref.blanco 50x15x6

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10AH100		ud	Albardilla horm. blanco 45x12x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P10AH110		m.	Albardill.horm.pref.gris 50x25x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P10AH120		m.	Albardi.horm.pref.blanco 50x25x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10AH900		m.	Moldura de hormigón 40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P10AN PIEDRA NATURAL						
P10AN010		m.	Albardilla piedra caliza 22x3 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P10AN020		m.	Albardilla piedra caliza 35x3 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10AN030		m.	Albardilla piedra granito 22x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P10AN040		m.	Albardilla piedra granito 35x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P01AP CEMENTO

P08CW020 m. Albardilla piscinas china antideslizante 1x0,5 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P10B BALAUSTRADAS Y PASAMANOS

SUBAPARTADO P10BB BALAUSTRADAS DE HORMIGÓN

P10BB010 m. B.balaustre hor.blan.32x32x13cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P10BB020 ud Bal.redon. horm.blanco 650x12x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P10BB030 ud Bal.redon. horm.blanco 750x12x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10BB040 ud Pilastra cuad.horm.bl. 960x32x32

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10BB050 ud Pilastra cuadr.horm.bl 103x32x32

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

P10BB060 ud Sombrerete cuad.horm.bl. 22x22x6

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10BB070 ud Remate obelisco blanco 30x30x41

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10BB080 ud Bola hormigón blanco D=20,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P10BB090 ud Remate copahorm.bco.30x30x35cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10BB100 m. Tapa remate horm.bl. 2 piezas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10BB110		ud	Mód.balaustrada hor.bl.110x18x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P10BB120		m.	Módu.balaustrada horm.bl. 50x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P10BB130		ud	Conj.pilastra cuadrada 110x16x16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P10BS PASAMANOS DE GRES						
P10BS010		m.	Pasamanos gres extrusio.30x8,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P10BS020		m.	Pasamanos gres extrusi.30x11,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10BS030		m.	Pasamanos gres extrusi.30x15,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P10BS040		m.	Pasamanos gres extrusi.30x17,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P10BS050		m.	Pasamanos gres extrusi.30x21,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P10BS060		m.	Pasamanos gres extrusi.30x31,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P10BS070		m.	Pasamanos gres ferrogres.20x15x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10BS080		m.	Pasamanos gres extrusi.20x18x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10BS090		m.	Pasamanos gres extru.20x19,5x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P10BS100		m.	Pasamanos ferrogres 20x30x5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10BS110		m.	Pasaman.ferrogres redondo 25x9x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P10BS120		m.	Pasamanos gres esmaltad.30x8,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P10BS130		m.	Pasamanos gres esmalta.30x11,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P10BS140		m.	Pasamanos gres esmalta.30x15,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10BS150		m.	Pasamanos gres esmalta.30x17,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P10BS160		m.	Pasamanos gres esmalta.30x21,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10BS170		m.	Pasamanos gres esmalta.30x31,5x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P10BS180		m.	P.ferrogrés esmal.redondo 25x9x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P10C CONDUCTOS VENTILACIÓN						
SUBAPARTADO P10CC CONDUCTOS CERÁMICOS						
P10CC010		ud	Pieza cerám. ventil. 20x20x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10CC020		ud	Pieza cerám. ventil. 38x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CC022		ud	Pieza cerám. ventil.des.38x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10CC030		ud	Pieza cerám. ventil. 35x23x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P10CC040		ud	Pieza cerám. des. 35x23x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P10CC050		ud	Pieza cerám. ventil. 28x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P10CC070		ud	Pieza cerám. ventil. 46x23x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10CC080		ud	Pieza cerám. des. 46x23x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10CC090		ud	Pieza cerám. ventil. 49x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10CC100		ud	Pieza cerám.ventil.des. 49x20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P10CC110		ud	Pieza cerám. ventil. 25x25x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10CC120		ud	Pieza cerám. ventil. 10x20x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CC900		ud	Pieza de conjunto vent.cerám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P10CF CONDUCTOS DE FIBROCEMENTO						
P10CF010		ud	Pieza f-c ventil.indiv.básico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10CF020		ud	Pieza f-c vent.general básico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10CF030		ud	Pieza f-c vent.toma simple			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P10CF040		ud	Pieza f-c vent.indiv.acoplam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P10CF050		ud	Pieza f-c vent.gener.acoplam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10CF060		ud	Pieza f-c común toma doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P10CF070		ud	Pieza f-c ventil.termin.indiv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P10CF080		ud	Pieza f-c ventil.termin.doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10CF084		ud	Pieza f-c conducto invid. ajuste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10CF085		ud	Pieza f-c conducto gral. ajuste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10CF090		ud	Aspirador estático nat. f-c D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10CF100		ud	Aspirador estático nat.f-c y=20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CF130		ud	Aspirador estático nat. f-c y=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P10CF140		ud	Sombrerete estát.f-c color D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10CF150		ud	Aspirador estát.f-c color D=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P10CF160		ud	Aspirador estát.f-c color D=20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CF170		ud	Aspirador estát.f-c color D=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P10CH CONDUCTOS DE HORMIGÓN						
P10CH010		ud	Pieza hormi. ventil. 35x25x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P10CH020		ud	Pieza hormi. desvío 35x25x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10CH030		ud	Pieza hormi. ventil. 46x25x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10CH040		ud	Pieza hormi. desvío 46x25x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P10CH045		ud	Aspirador está.hor.rectang.65x55			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P10CH050		ud	Aspirador estático horm.64x52			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CH060		ud	Aspirador estático horm.76x51			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P10CH065		ud	Aspirador está.hor.rectang.87x55			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10CH070		ud	Aspirador estático horm.35x35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P10CH074		ud	Aspirad.estát.hor.gris 35,5x35,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P10CH075		ud	Aspir.estát.hor.blanco 35,5x35,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10CH080		ud	Aspirador estático horm. 35x45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P10CH090		ud	Aspirador estático horm.35x55			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10CH100		ud	Aspirador estátic.hor.gris 50x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P10CH101		ud	Aspirador están.hor.blanco 50x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P10CH105		ud	Aspirador estátic.hor.gris 75x55			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10CH106		ud	Aspirador está.hor.blanco 75x55			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P10CH110		ud	Aspirador estático hor.circ.D=20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P10CH120		ud	Aspirador estático hor.circ.D=30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P10CH130		ud	Aspirador estático hor.circ.D=36			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P10CH140		ud	Aspirador está.hor.gris cir.D=50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10CH150		ud	Aspirador es.hor.cir.blanco D=50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10CH160		ud	Sombrero chimenea hor.gris 45x45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10CH170		ud	Sombr.chimen.hor.gris 62,5x52,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P10CM CONDUCTOS METÁLICOS						
P10CM005		m.	Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10CM010		m.	Tubo chapa galv. D=150 e =0,8 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P10CM011		m.	Tubo chapa galv. D=175 e=0,8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS						
P10CM012		m.	Tubo chapa galv. D=200 e=0,8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P10CM013		m.	Tubo chapa galv. D=250 e=0,8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10CM014		m.	Tubo chapa galv. D=300 e=0,8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10CM020		m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=125-175			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS						
P10CM030		m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=150-200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		65,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CM040		m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=175-225			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10CM050		m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=200-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CM060		m.	Cond.ch.galv.dob.pared D=125-175			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10CM070		m.	Cond.ch.galv.dob.pared D=150-200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P10CM080		m.	Cond.ch.galv.dob.pared D=175-225			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10CM100		m.	Cond.ch.galv.dob.pared D=200-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10CM105		ud	Aspirador acero inox.D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P10CM110		ud	Aspirador acero inox.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P10CM120		ud	Aspirador acero inox.D=175			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P10CM130		ud	Aspirador acero inox.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10CM140		ud	Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P10CM150		ud	Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P10CW VARIOS						
P10CW005		ud	Codo d.p.ac.inox.45º D=125-175mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10CW006		ud	Codo d.p.ac.inox.45º D=150-200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P10CW007		ud	Codo d.p.ac.inox.45º D=175-225mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P10CW008		ud	Codo d.p.ac.inox. D=200-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P10CW010		ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P10CW020		ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P10CW030		ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=175			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P10CW040		ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P10CW045		ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10CW050		ud	Material fijación conduc.pared			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P10CW060		ud	Aspirador estático acero D=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10CW069		ud	Marco rejilla PVC 28x11,5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10CW070		ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P10CW080		ud	Rejilla ventilación blanca 11x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10CW090		ud	Marco rejilla cromada 11x24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10CW100		ud	Rejilla vent. aluminio 20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10CW110		ud	Rejilla ventilación esmal.15x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10CW120		ud	Marco rejilla marfil 11x24 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P10CW130		ud	Rejilla ventilaci.marfil 11x24cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P10E CELOSÍAS						
SUBAPARTADO P10EC CELOSÍAS CERÁMICAS						
P10EC010		ud	Celosía cerámica 20x20x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P10EC020		ud	Celosía cerámica 25x12x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P10EH CELOSÍAS DE HORMIGÓN						
P10EH010		ud	Celosía hormigón bco. 25x25x5,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P10EH012		ud	Celosía hormigón blanco 20x20x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10EH020		ud	Celosía hormigón bco. 25x25x7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P10EH022		ud	Celosía hormigón blanco 20x20x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10EH030		ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P10EH032		ud	Celosía hormigón blanco 25x25x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P10EH040		ud	Celosía hormigón blanco 40x20x7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P10EH050		ud	Celosía cristaler.hor.gris 20x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P10EH060		ud	Celosía cristal.hor.blanco 20x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10EH070		ud	Celosía cristaler.hor.gris 25x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P10EH080		ud	Celosía cristal.hor.blanco 25x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P10EH084		ud	Celosía cristaler.hor.gris 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P10EH085		ud	Celosía cristal.hor.blanco 40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10EH090		ud	Celosía hormigón blanco 20x40x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P10EH100		ud	Celosía hormigón blanco 20x40x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P10V VIERTEAGUAS						
SUBAPARTADO P10VA VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL						
P10VA010		m.	Viert.piedra artificial 25x3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P10VA020		m.	Viert.piedra artificial 30x3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10VA030		m.	Viert.piedra artificial 35x3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P10VA040		m.	Viert.piedra artificial 40x3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P10VC VIERTEAGUAS CERÁMICOS

P10VC010 m. Vierteaguas barro 14x28 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10VC020 m. Vierteaguas catalán 28x14 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10VC030 m. Vierteaguas catalán 14x28 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P10VC040 m. Vierteaguas cerám.vidriado 11x24

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P10VC050 m. Vierteaguas cerám.vidriado 14x28

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P10VC060 m. Vierteaguas cerá.blanco ma.14x28

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10VG VIERTEAGUAS DE GRES

P10VG008 m. Vierteaguas gres extrusi.20x22/3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P10VG009 m. Vierteaguas gres extrusi.20x27/3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10VG010 m. Vierteaguas gres extrusi.20x30/3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10VG020 m. Vierteaguas ferrogrés 20x25/5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10VG030 m. Vierteaguas ferrogrés 20x20/5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P10VG040		m.	Vierteaguas ferrogrés 25x25/5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10VG050		m.	Vierteaguas ferrogrés 20x22/3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P10VG060		m.	Vierteaguas ferrogrés 20x27/3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P10VG070		m.	Vierteaguas ferrogrés 20x30/3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P10VH VIERTEAGUAS HORMIGÓN PREFAB.						
P10VH010		ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=22,3cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P10VH020		ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P10VH030		ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=22,3cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P10VH040		ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=27,3cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P10VJ VIERTEAGUAS HORM. POLIMERO						
P10VJ010		m.	Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=24cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P10VJ020		m.	Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P10VJ030		m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P10VJ040		m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P10VJ050		m.	Viert.goter.corto h.polímer e=1,5 a=40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P10VJ060		m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=12cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10VJ070		m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=24cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P10VJ080		m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P10VJ090		m.	Viert.goter.h.polím e=2,5 a=20cm gr/cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P10VJ100		m.	Viert.goter.h.polím e=2,5 a=28cm gr/cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P10VP VIERTEAGUAS DE PIEDRA NATURAL

P10VP010 m. Vierteaguas piedra caliza 31x3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10VP020 m. Vierteaguas piedra caliza 38x3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P10VP030 m. Vierteagu. piedra granítica 31x3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P10VP040 m. Vierteagu. piedra granítica 38x3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10VP050 m. Vierteaguas pizarra 35x3 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10VW VIERTEAGUAS METÁLICOS

P10VW010 m. Vierteaguas chapa galvan.0,33 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P10VW020 m. Vierteaguas alum. lacado 0,33 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P10W VARIOS						
P10W010		ud	Rampa prefabricada de hormigon			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P11 CARPINTERÍA DE MADERA						
APARTADO P11A HOJAS DE PUERTAS DE ARMARIOS						
SUBAPARTADO P11AC HOJ.ARM.CASTELLANAS 2C. (A/MC2C)						
P11AC010		ud	P.armario castel.AC2C pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11AC020		ud	P.maleter.castel.MC2C pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11AF HOJAS ARMARIO MOLD.FINA (A/MMF)						
P11AF010		ud	P.armario AMF pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11AF020		ud	P.armario AMF pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P11AF030		ud	P.armario AMF sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P11AF040		ud	P.armario AMF pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P11AF050		ud	P.armario AMF roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P11AF060		ud	P.maletero MMF pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11AF070		ud	P.maletero MMF pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11AF080		ud	P.maletero MMF sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11AF090		ud	P.maletero MMF pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11AF100		ud	P.maletero MMF roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11AG HOJ.ARM.TAB.RAÍZ GRECADO(A/MTRG)						
P11AG010		ud	P.armario ATRG pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P11AG020		ud	P.armario ATRG pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P11AG030		ud	P.armario ATRG sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11AG040		ud	P.armario ATRG pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11AG050		ud	P.armario ATRG roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P11AG060		ud	P.maletero MTRG pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11AG070		ud	P.maletero MTRG pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11AG080		ud	P.maletero MTRG sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11AG090		ud	P.maletero MTRG pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P11AG100		ud	P.maletero MTRG roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11AH HOJAS ARMARIO LIS.HUECAS (A/MLH)						
P11AH010		ud	P.armario ALH pino p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11AH020		ud	P.armario ALH sapelly p/barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P11AH030		ud	P.armario ALH pino melis p/barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11AH040		ud	P.armario ALH melamina s/cant.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11AH050		ud	P.maleter.MLH pino p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11AH060		ud	P.maleter.MLH sapelly p/barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11AH070		ud	P.maleter.MLH pino melis p/barn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11AH080		ud	P.maleter.MLH melamina s/cant.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11AM HOJAS ARMARIO TAB.MOLDEA.(A/MTM)						
P11AM010		ud	P.armario ATM pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11AM020		ud	P.armario ATM pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11AM030		ud	P.armario ATM sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11AM040		ud	P.armario ATM pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11AM050		ud	P.armario ATM roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11AM060		ud	P.maletero MTM pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11AM070		ud	P.maletero MTM pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P11AM080		ud	P.maletero MTM sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11AM090		ud	P.maletero MTM pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P11AM100		ud	P.maletero MTM roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11AN HOJAS ARMARIO TABL.NORMAL(A/MTN)						
P11AN010		ud	P.armario ATN pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11AN020		ud	P.armario ATN pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11AN030		ud	P.armario ATN sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P11AN040		ud	P.armario ATN pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11AN050		ud	P.armario ATN roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11AN060		ud	P.maletero MTN pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
P11AN070		ud	P.maletero MTN pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11AN080		ud	P.maletero MTN sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11AN090		ud	P.maletero MTN pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11AN100		ud	P.maletero MTN roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11AQ HOJAS ARMARIO MALLORQUINA (A/MM)						
P11AQ010		ud	P.armario mallorq.AM p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P11AQ020		ud	P.arm.mall.AM pino melis p/barn			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11AQ030		ud	P.maleter.mallorq.MM p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11AQ040		ud	P.mal.mall.MM pino melis p/barn			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11AR HOJ.ARM.TAB.RAÍZ DIRECTO (A/MTR)						
P11AR010		ud	P.armario ATR pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P11AR020		ud	P.armario ATR pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11AR030		ud	P.armario ATR sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P11AR040		ud	P.armario ATR pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P11AR050		ud	P.armario ATR roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P11AR060		ud	P.maletero MTR pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11AR070		ud	P.maletero MTR pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11AR080		ud	P.maletero MTR sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11AR090		ud	P.maletero MTR pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11AR100		ud	P.maletero MTR roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11AL HOJAS MELAMINA

P11AL010		ud	P.armario lisa (ALM) melamina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

P11AL020		ud	P.maletero lisa (MLM) melamina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

SUBAPARTADO P11AW HOJAS ARMARIO VARIAS

P11AW010		ud	P.armario shapelline AS p/lac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11AW020		ud	P.maletero shapelline MS p/lac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11B CONJ. MONTADOS BLOCK S/HOJAS						
SUBAPARTADO P11BA PARA ARMARIOS						
P11BA010		ud	Block p.melis armar.1h.s/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11BA020		ud	Block p.melis armar.2h.s/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11BA030		ud	Block p.melis armar.1h.c/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11BA040		ud	Block p.melis armar.2h.c/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P11BA050		ud	Block sapelly armar.1h.s/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11BA060		ud	Block sapelly armar.2h.s/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11BA070		ud	Block sapelly armar.1h.c/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11BA080		ud	Block sapelly armar.2h.c/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P11BA090		ud	Block roble armar.1h.s/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11BA100		ud	Block roble armar.2h.s/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11BA110		ud	Block roble armar.1h.c/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11BA120		ud	Block roble armar.2h.c/mal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			277,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11BB PARA PUERTAS ENTRADA BLINDADAS

P11BB010		ud	Block p.melis p.e. blindada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11BB020		ud	Block sapelly p.e. blindada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			361,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11BB030		ud	Block roble p.e. blindada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			427,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11BC PARA PUERTAS DE PASO CIEGAS

P11BC010		ud	Block p.melis p.p. cieg/vid.2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P11BC020		ud	Block sapelly p.p. cieg/vid.2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11BC030		ud	Block roble p.p. cieg/vid.2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11BC040		ud	Block p.melis p.paso ciega 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11BC050		ud	Block sapelly p.paso ciega 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11BC060		ud	Block roble p.paso ciega 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11BE PARA PUERTAS ENTRADA NORMALES						
P11BE010		ud	Block p.melis p.entrada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			273,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11BE020		ud	Block sapelly p.entrada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			253,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11BE030		ud	Block roble p.entrada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			319,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11BV PARA PUERTAS DE PASO VIDRIERAS						
P11BV010		ud	Block p.melis p.p. vidriera 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P11BV020		ud	Block sapelly p.p. vidriera 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11BV030		ud	Block roble p.p. vidriera 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P11C HOJAS DE PUERTAS DE PASO CIEGAS						
SUBAPARTADO P11CA HOJAS LISAS MACIZAS (CLM)						
P11CA005		ud	P.paso CLM pino melis p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11CA010		ud	P.paso CLM sapelly p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11CA020		ud	P.paso CLM melamina emboq.pino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11CA025		ud.	P.paso CLM melamina emboq.pino rebajada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11CA030		ud	P.paso CLM roble p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11CA040		ud.	P.paso hoja sandwich revest. panel fenólico 3 mm HPL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS						
SUBAPARTADO P11CC HOJAS CASTELLANAS 2C. (CC2C)						
P11CC010		ud	Puerta paso CC2C de pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11CD HOJAS TABLERO RAÍZ DIRECTO (CTR)						
P11CD010		ud	Puerta paso CTR pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11CD020		ud	Puerta paso CTR pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11CD030		ud	Puerta paso CTR sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P11CD040		ud	Puerta paso CTR pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11CD050		ud	Puerta paso CTR roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11CF HOJAS MOLDURA FINA (CMF)

P11CF010 ud Puerta paso CMF pino país

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CF020 ud Puerta paso CMF pino melis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11CF030 ud Puerta paso CMF sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 74,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CF040 ud Puerta paso CMF pino oregón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 84,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CF050 ud Puerta paso CMF roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 91,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CG HOJAS TABLERO RAÍZ GRECADO(CTRG)

P11CG010 ud Puerta paso CTRG pino país

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 215,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P11CG020 ud Puerta paso CTRG pino melis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 216,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11CG030 ud Puerta paso CTRG sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 218,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P11CG040 ud Puerta paso CTRG pino oregón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 250,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11CG050 ud Puerta paso CTRG roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 230,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11CH HOJAS LISAS HUECAS (CLH)

P11CH010 ud P.paso CLH pino para pintar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CH020 ud P.paso CLH sapelly p/barnizar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CH030 ud P.paso CLH pino melis para barn.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11CH040 ud P.paso CLH melamina s/emboquill.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CL HOJAS TABLERO PLUMEADO (CTPL)

P11CL010 ud Puerta paso CTPL pino país

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 121,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11CL020 ud Puerta paso CTPL pino melis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 122,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11CL030 ud Puerta paso CTPL sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 116,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11CL040 ud Puerta paso CTPL pino oregón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 121,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11CL050 ud Puerta paso CTPL roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 160,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11CM HOJAS TABLERO MOLDEADO (CTM)						
P11CM010		ud	Puerta paso CTM pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11CM020		ud	Puerta paso CTM pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11CM030		ud	Puerta paso CTM sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11CM040		ud	Puerta paso CTM pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11CM050		ud	Puerta paso CTM roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11CN HOJAS TABLERO NORMAL (CTN)						
P11CN010		ud	Puerta paso CTN pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11CN020		ud	Puerta paso CTN pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11CN030		ud	Puerta paso CTN sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11CN040		ud	Puerta paso CTN pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11CN050		ud	Puerta paso CTN roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11CP HOJAS TABLERO PLAFONADO (CTP)

P11CP010 ud Puerta paso CTP pino país

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 152,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11CP020 ud Puerta paso CTP pino melis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11CP030 ud Puerta paso CTP sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 155,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11CP040 ud Puerta paso CTP pino oregón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 162,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11CP050 ud Puerta paso CTP roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 178,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CQ HOJAS MALLORQUINAS (MC)

P11CQ010 ud P.paso mallorquina MC p/pintar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 77,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P11CQ020 ud P.paso mall.MC pino melis p/barn

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 102,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11CR HOJAS TABL.PLAFONADO RAÍZ (CTPR)						
P11CR010		ud	Puerta paso CTPR pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11CR020		ud	Puerta paso CTPR pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11CR030		ud	Puerta paso CTPR sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11CR040		ud	Puerta paso CTPR pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			209,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P11CR050		ud	Puerta paso CTPR roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11CW HOJAS VARIAS						
P11CW010		ud	P.paso shapelline SC p/lacar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11CW020		m2	P.paso hoja sandwich revest. pan. fenól. 3 mm HPL, plomo 2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			280,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11D PERSIANAS Y CAPIALZADOS						
SUBAPARTADO P11DC CAPIALZADOS						
P11DC010		m.	Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11DC020		m.	Bastidor c/costado y tapa aglom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11DC030		m.	Bastidor s/costados y s/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11DC040		m.	Cajón capialzado sin techo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11DC050		m.	Cajón capialzado normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11DC060		m.	Cajón cerrado del todo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11DC070		m.	Cajón cerrado del todo escuad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11DC080		m.	Cajón capialzado en sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P11DC090		m.	Cajón capialzado en pino limp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P11DC100		m.	Cajón capialzado en p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11DC110		m.	Cajón capialzado en melamina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11DC120		m.	Cajón capialzado en DM 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P11DC130		m.	Incremento por tapa sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11DC140		m.	Incremento por tapa de roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11DC150		m.	Incremento tapa c/bisag.piano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11DP PERSIANAS ENROLLABLES						
P11DP010		m2	Pers.enr.madera pino valsain			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11DP020		m2	Pers.enr.madera oregón/cedro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11DP030		m2	Pers.enrollable de cadenilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P11DP040		ud	Torno man.p/per.c/cable-maniv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11DP050		ud	Equipo motor elect.p/persiana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11E HOJAS DE PUERTAS DE ENTRADA						
SUBAPARTADO P11EA PUERTAS ENT.ACORAZADAS MONTADAS						
P11EA010		ud	P.ent.acoraz.lisa pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.114,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11EA020		ud	P.ent.acoraz.lisa sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.111,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11EA030		ud	P.ent.acoraz.pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.119,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P11EA040		ud	P.ent.acoraz.lisa roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.132,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11EA050		ud	Decoración p.acor. c/molduras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11EA060		ud	Decoración p.acor. c/mold.plaf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11EA070		ud	Decoración p.acor. c/plaf.plum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11EB HOJAS ENTR.BLINDADAS SIN MONTAR						
P11EB010		ud	Puerta ent. blind. TNBL p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11EB020		ud	Puerta ent. blind. TNBL p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11EB030		ud	Puerta ent. blind. TNBL sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P11EB040		ud	Puerta ent. blind. TNBL oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P11EB050		ud	Puerta ent. blind. TNBL roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11EB060		ud	Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11EC HOJAS ENTR.CASTELLANAS 2C.(C2C)						
P11EC010		ud	Pta.entr.C2C pino país e=40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11EC020		ud	Pta.entr.C2C pino país e=45mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11ED HOJAS ENTR.TABL.RAíZ DIRECTO(TR)						
P11ED010		ud	Puerta entrada TR pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P11ED020		ud	Puerta entrada TR pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11ED030		ud	Puerta entrada TR sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11ED040		ud	Puerta entrada TR pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P11ED050		ud	Puerta entrada TR roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11EG HOJAS ENTR.TAB.RAíZ GRECADO(TRG)						
P11EG010		ud	Puerta entrada TRG pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11EG020		ud	Puerta entrada TRG pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			230,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11EG030		ud	Puerta entrada TRG sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11EG040		ud	Puerta entrada TRG pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11EG050		ud	Puerta entrada TRG roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11EI PUERTAS ENT.BLINDADAS MONTADAS						
P11EI010		ud	P.ent.blind.LBL pino montada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			436,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P11EI020		ud	P.ent.blind.LBL sapelly mont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			445,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P11EI030		ud	P.ent.blind.LBL roble montada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			525,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11EL HOJAS ENTRADA TABL.PLUMEADO(TPL)						
P11EL010		ud	Puerta entrada TPL pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11EL020		ud	Puerta entrada TPL pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11EL030		ud	Puerta entrada TPL sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11EL040		ud	Puerta entrada TPL pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11EL050		ud	Puerta entrada TPL roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11EM HOJAS ENTRADA TABL.MOLDEADO (TM)						
P11EM010		ud	Puerta entrada TM pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P11EM020		ud	Puerta entrada TM pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11EM030		ud	Puerta entrada TM sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11EM040		ud	Puerta entrada TM pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11EM050		ud	Puerta entrada TM roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			190,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11EN HOJAS ENTRADA TABLERO LISO (TN)						
P11EN010		ud	Puerta entrada TN pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11EN020		ud	Puerta entrada TN pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P11EN030		ud	Puerta entrada TN sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11EN040		ud	Puerta entrada TN pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P11EN050		ud	Puerta entrada TN roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11EP HOJAS ENTRADA TABL.PLAFONADO(TP)						
P11EP010		ud	Puerta entrada TP pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11EP020		ud	Puerta entrada TP pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11EP030		ud	Puerta entrada TP sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11EP040		ud	Puerta entrada TP pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11EP050		ud	Puerta entrada TP roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11ER HOJAS ENTR.TABL.PLAFON.RAíZ(TPR)						
P11ER010		ud	Puerta entrada TPR pino país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P11ER020		ud	Puerta entrada TPR pino melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P11ER030		ud	Puerta entrada TPR sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P11ER040		ud	Puerta entrada TPR pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			261,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11ER050		ud	Puerta entrada TPR roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11EV HOJAS P.ENTRADA ESPECIALES

P11EV010 ud P.acúst.EI2-30 sapell.82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 197,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11EV020 ud P.acúst.EI2-30 pino m.82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 215,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11EV030 ud P.acús.cortaf.RF-30 roble 82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 251,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11EV040 ud P.acúst.cortaf.RF-30 form.82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 250,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11EV050 ud P.acúst.radiológ.sapelly 82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 288,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11EV060 ud P.acúst.radiológic.pino m.82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 308,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11EV070 ud P.acúst.radiológica roble 82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 349,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P11EV080 ud P.acúst.radiológ.formica 82,5cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 357,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11EW PUERTAS ENTRADA ACÚSTICAS						
P11EW010		ud	P.acústica 38 dB(A) 1 hoja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			525,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P11EW020		ud	P.acústica 43 dB(A) 1 hoja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P11EW030		ud	P.acústica 39 dB(A) 2 hojas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.039,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11EW035		ud	P.acústica 45 dB(A) 1 hoja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.505,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11EW040		ud	P.acústica 46 dB(A) 2 hojas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.374,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P11F ARMARIOS PREFABRICADOS						
SUBAPARTADO P11FC ARMARIOS CORREDEROS DE ESPEJO						
P11FC010		ud	Arm.pref.espejo 2 h.corr.140x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			529,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11FC020		ud	Arm.pref.espejo 3 h.corr.220x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			730,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P11FC030		ud	Arm.pref.espejo 4 h.corr.300x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			995,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11FC040		ud	Arm.pref.espejo 5 h.corr.380x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.171,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11FE ARMARIOS PLEGABLES DE ESPEJO

P11FE010 ud Arm.pref.espejo 3 h.pleg.150x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 612,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11FE020 ud Arm.pref.espejo 4 h.pleg.200x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 799,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11FE030 ud Arm.pref.espejo 5 h.pleg.250x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.049,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11FE040 ud Arm.pref.espejo 6 h.pleg.300x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.204,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11FI ARMARIOS CORREDEROS DE MADERA

P11FI010 ud Arm.pref.ciego 2h.corred.140x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 399,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11FI020 ud Arm.pref.ciego 3h.corred.220x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 559,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11FI030 ud Arm.pref.ciego 4h.corred.300x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 719,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11FI040 ud Arm.pref.ciego 5h.corred.380x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 884,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11FP ARMARIOS PLEGABLES DE MADERA

P11FP010 ud Arm.pref.mad. 3 hoj.pleg.150x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 459,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P11FP020 ud Arm.pref.mad. 4 hoj.pleg.200x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 609,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P11FP030 ud Arm.pref.mad. 5 hoj.pleg.250x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 759,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11FP040 ud Arm.pref.mad. 6 hoj.pleg.300x250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 909,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P11G DEFENSAS

SUBAPARTADO P11GB BARANDILLAS MONTADAS

P11GB010 m. Barand.esc.tornead.comp.pino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 160,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11GB020 m. Barand.esc.torn.compl.sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 211,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P11GB030 m. Barand.esc.tornead.comp.roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 295,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11GP PASAMANOS

P11GP010 m. Pasamanos de pino/haya 65x70 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11GP020 m. Pasamanos de sapelly 65x70 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11GP030 m. Pasamanos de roble 65x70 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11GW VARIOS

P11GW010 ud Balaustre torn.de haya o pino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11GW020 ud Balaustre torn.de sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11GW030 ud Balaustre torn.de roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11GW040 ud Pilarote torn.de haya o pino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11GW050 ud Pilarote torn.de sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P11GW060 ud Pilarote torn.de roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 68,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11H HERRAJES PUERTAS DE ENTRADA						
SUBAPARTADO P11HB BISAGRAS DE SEGURIDAD						
P11HB010		ud	Bisagra seguridad larga p.entra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P11HB020		ud	Bisagra segur.larga c/ovalillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11HB030		ud	Bisagra segur.larga c/rodamient.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11HB040		ud	Bisagra segur.normal rte.codillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11HB050		ud	Bisagra segur.normal rte.plano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11HB060		ud	Bisagra segur.normal c/rodamient			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11HB070		ud	Bisagra seguridad normal dorada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11HB080		ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P11HB090		ud	Tornillo segur.cerco 152mm.codi.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11HC CERRADURAS DE CANTO						
P11HC010		ud	Cerradura canto seguridad p.ent.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11HC020		ud	Cerradura canto 2 vueltas p.ent.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P11HC030		ud	Cerradura canto 1 vuelta p.entr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11HM MIRILLAS Y PLAFONES						
P11HM010		ud	Mirilla latón normal p.entrada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11HM020		ud	Mirilla latón super gran angular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11HM030		ud	Mirilla latón p.entrada con tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11HM040		ud	Plafón p/mirilla latón labrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS						
P11HM050		ud	Plafón p/mirilla latón puli.bri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11HS CERRADURAS DE SEGURIDAD						
P11HS010		ud	C.seguridad c/corto c/bomb.al.3p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11HS020		ud	C.seguridad c/largo frente al.3p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11HS030		ud	C.seguridad c/largo frente al.5p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11HS040		ud	C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11HS050		ud	C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11HS060		ud	C.seguridad tabla dorada 3puntos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11HT TIRADORES						
P11HT010		ud	Tirador p.entrada latón labrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11HT020		ud	Tirador p.entrada latón pul.bri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11I VENTANAS PARA TEJADOS						
SUBAPARTADO P11IG GIRATORIAS						
P11IG010		ud	Vent.giratoria tejado 55x98 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11IG020		ud	Vent.giratoria tejado 78x98 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11IG030		ud	Vent.giratoria tejado 78x140 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			260,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11IG040		ud	Vent.giratoria tejado 114x118 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11IG050		ud	Vent.giratoria tejado 114x140 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11IM GIRATORIAS MADERA/POLIURETANO						
P11IM010		ud	Vent.girat.mad/poliur.55x98 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			308,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11IM020		ud	Vent.girat.mad/poliur.78x98 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			363,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11IM030		ud	Vent.girat.mad/poliur.78x140 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			435,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11IM040		ud	Vent.girat.mad/poliur.114x118 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			498,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P11IM050		ud	Vent.girat.mad/poliur.114x140 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			550,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11IP PROYECTANTES						
P11IP010		ud	Vent.proyectan.tejado 55x98 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			273,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11IP020		ud	Vent.proyectan.tejado 78x98 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11IP030		ud	Vent.proyectan.tejado 78x140 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11IP040		ud	Vent.proyectan.tejado 114x118 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS						
P11IP050		ud	Vent.proyectan.tejado114x140 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			421,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11IV VERTICALES						
P11IV010		ud	Vent.vertical tejado 78x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P11IV020		ud	Vent.vertical tejado 78x95 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11IV030		ud	Vent.vertical tejado 114x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11IV040		ud	Vent.vertical tejado 114x95 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			407,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11IW VARIOS						
P11IW010		ud	Tapajuntas teja mod.med.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11IW020		ud	Tapajuntas piz. mod.med.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P11IW030		ud	Unión vent.girat/vert.en teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P11IW040		ud	Unión vent.girat/vert.pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11IW050		ud	Toldillo exterior m.med.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P11IW060		ud	Cortina interior m.med.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P11IW070		ud	Cortina oscur.total m.m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			318,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11IW080		ud	Persiana ext.elect. m.m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			449,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11IW090		ud	Equipo motor.elect.p/vent.acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11J HERRAJES PARA ARMARIOS						
SUBAPARTADO P11JC CERRADURAS						
P11JC010		ud	Cerradura canto p/armario 20x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P11JC020		ud	Cerradura tabla p/armario 50x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P11JC030		ud	Falleba color p/armario 150x3cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11JC040		ud	Falleba dorada p/armario 150x3cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11JT TIRADORES						
P11JT010		ud	Tirador armario pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11JT020		ud	Tirador armario de latón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11JT030		ud	Tirador armario de latón labrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P11JT040		ud	Tirador armario latón pul.brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P11JT050		ud	Tirador armario de bola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P11JT060		ud	Tirador armario de semibola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P11JT070		ud	Tirador maletero pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11JT080		ud	Tirador maletero de latón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11JT090		ud	Tirador maletero latón labrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P11JT100		ud	Tirador maletero latón pul.bril.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11JT110		ud	Tirador maletero de bola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11JT120		ud	Tirador maletero de semibola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11JT130		ud	Tirador armario de acero inox. mate con placa y cerradura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS						
P11JT140		ud	Tirador maletero de acero inox. mate con placa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
SUBAPARTADO P11JW VARIOS						
P11JW010		ud	Vaivén de rodillo silencioso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P11JW020		ud	Imán de cierre blanco/marrón 42 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11JW030		ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11JW040		m.	Barra niquelada D=12/19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11JW050		ud	Casquillos niq.p/barra D=12/19mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11JW060		ud	Soporte barra central D=12/19mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11JW070		ud	Soporte barra lateral D=12/19mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11JW080		ud	Bisagra de piano 32/40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11JW090		ud	Pasador tabla latonado 80/100mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11JW100		ud	Juego poleas armario corredero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
APARTADO P11K CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOS						
SUBAPARTADO P11KC CAJONERAS Y ZAPATEROS						
P11KC010		ud	Cajonera arm.2 cajones 45x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P11KC020		ud	Cajonera arm.3 cajones 45x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P11KC030		ud	Cajonera arm.5 cajones 45x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P11KC040		ud	Cajonera arm.2 cajones 75x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11KC050		ud	Cajonera arm.3 cajones 75x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11KC060		ud	Cajonera arm.5 cajones 75x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11KC070		ud	Zapatero armario de 45x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11KC080		ud	Zapatero armario de 75x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11KE ENCIMERAS MADERA

P11KE010		m.	Encimera tab.agl.plas.60x3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KE020		m.	Encimera pino macizo 50x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11KE030		m.	Encimera sapelly mac.50x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11KE040		m.	Encimera roble maciz.50x5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11KE050		m.	Encime.formica crema blanca 62x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KE060		m.	Encime.formica roble,mármol 62x3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P11KE070		ud	Material aux. anclaje encimera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11KW VARIOS

P11KW010 m. Cantonera agl.rech.de pino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KW020 m. Cantonera agl.rech.de sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11KW030 m. Cantonera agl.rech.de roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11KW040 m. Rinconera agl.rech.de pino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11KW050 m. Rinconera agl.rech.de sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KW060 m. Rinconera agl.rech.de roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P11M MADERAS Y TABLEROS

SUBAPARTADO P11MB MADERAS EN BRUTO

P11MB010 m3 Pino país 1ª (pino gallego)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P11MB020 m3 Pino para nudillos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 250,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P11MB030 m3 Pino melis 1ª

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 879,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11MB040 m3 Sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.129,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11MB050		m3	Pino oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.429,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11MB060		m3	Roble americano 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.750,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11MB070		m3	Roble francés			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.322,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11MB080		m3	Mongoy			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.300,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11MB090		m3	Embero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			986,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11MB100		m3	Teka iroko			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.067,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11MB110		m3	Mansonia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.393,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P11MB120		m3	Pino valsain 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			696,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11MB130		m3	Haya natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			755,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11MP TABLEROS PLASTIFICADOS (T.P.)

P11MP010 m2 Tablero plast. blanco de 10 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11MP020 m2 Tablero plast. blanco de 13 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11MP030 m2 Tablero plast. blanco de 16 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P11MP040 m2 Tablero plast. blanco de 19 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11MP050 m2 Tablero plast. blanco de 22 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11MP060 m2 Tab.plast.sapelly o roble 10 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11MP070 m2 Tab.plast.sapelly o roble 13 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11MP080 m2 Tab.plast.sapelly o roble 16 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11MP090 m2 Tab.plast.sapelly o roble 19 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

P11MP100 m2 Tab.plast.sapelly o roble 22 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11MR TABLEROS RECHAPADOS (T.R.)						
P11MR010		m2	Tablero rechapado sapelly 11 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11MR020		m2	Tablero rechapado sapelly 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11MR030		m2	Tablero rechapado sapelly 19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11MR040		m2	Tabl.rechapado pino melis 11 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11MR050		m2	Tabl.rechapado pino melis 16 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11MR060		m2	Tabl.rechapado pino melis 19 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11MR070		m2	Tablero rechapado roble de 11 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11MR080		m2	Tablero rechapado roble de 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11MR090		m2	Tablero rechapado roble de 19 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P11MR100		m2	Tabl.rechapado pino oregón 11 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11MR110		m2	Tabl.rechapado pino oregón 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11MR120		m2	Tabl.rechapado pino oregón 19 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11MR130		m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO P11N MAMPARAS PARA ACRISTALAR

SUBAPARTADO P11NB PARA BARNIZAR

P11NB010		m2	Mamp.vid.pino melis p/barniz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P11NB020		m2	Mamp.vid.pino oregón p/barniz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		136,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11NB030		m2	Mamp.vid.roble p/barniz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		102,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11NP PARA PINTAR

P11NP010		m2	Mamp.vidri.pino país p/pintar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		111,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11NP020		m2	Mamp.vid.pino/melamina p/pint.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		110,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11P PRECERCOS Y CERCOS						
SUBAPARTADO P11PD CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M)						
P11PD010		m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P11PD020		m.	Cerco direc.pino melis m.90x70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11PD030		m.	Cerco dto.pino melis 110x70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11PD040		m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11PD050		m.	Cerco dir. sapelly m. 90x70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11PD060		m.	Cerco dir. sapelly m. 110x70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11PD070		m.	Cerco directo roble m. 70x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P11PD080		m.	Cerco directo roble m. 90x70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11PD090		m.	Cerco directo roble m. 110x70 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11PD100		m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11PD110		m.	Cerco direc.pino país m.90x70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11PD120		m.	Cerco dto.pino país 110x70mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11PD130		m.	Cerco direc.pino oregón m.70x50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11PD140		m.	Cerco direc.pino oregón m.90x70mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11PD150		m.	Cerco dto.pino oregón 110x70mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11PM GALCES MACIZOS (M)

P11PM010		m.	Galce pino melis macizo 70x30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11PM020		m.	Galce pino melis macizo 90x30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11PM030		m.	Galce pino melis macizo 110x30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P11PM040		m.	Galce de sapelly macizo 70x30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11PM050		m.	Galce de sapelly macizo 90x30 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11PM060		m.	Galce de sapelly macizo 110x30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11PM070		m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11PM080		m.	Galce de roble macizo 90x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11PM090		m.	Galce de roble macizo 110x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P11PM100		m.	Galce pino pais macizo 70x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11PM110		m.	Galce pino país macizo 90x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11PM120		m.	Galce pino país macizo 110x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11PM130		m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11PM140		m.	Galce pino oregón macizo 90x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11PM150		m.	Galce pino oregón macizo 110x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11PP PRECERCOS

P11PP010 m. Precerco de pino 70x35 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11PP020 m. Precerco de pino 90x35 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11PP030 m. Precerco de pino 110x35 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P11PP040 m. Precerco madera 80x50 i/p.p. angulares mét. y fijación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11PR GALCES DM RECHAPADOS (R)

P11PR010 m. Galce de DM R.pino melis 70x30mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11PR020 m. Galce de DM R.pino melis 90x30mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11PR030 m. Galce DM R.pino melis 110x30mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11PR040 m. Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11PR050 m. Galce de DM R.sapelly 90x30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P11PR060 m. Galce de DM R.sapelly 110x30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11PR070 m. Galce de DM R.roble 70x30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11PR080		m.	Galce de DM R.roble 90x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11PR090		m.	Galce de DM R.roble 110x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P11PR100		m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11PR110		m.	Galce de DM R.pino país 90x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11PR120		m.	Galce DM R.pino país 110x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11PR130		m.	Galce de DM R.pino oregón 70x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11PR140		m.	Galce de DM R.pino oregón 90x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11PR150		m.	Galce DM R.pino oregón 110x30mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11R HERRAJES PUERTAS DE PASO						
SUBAPARTADO P11RB PERNIOS Y BISAGRAS						
P11RB010		ud	Pernio hierro plano pul.80/95mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11RB020		ud	Pernio hierro plano pulid.110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11RB030		ud	Pernio latonado 80/95 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11RB040		ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11RB050		ud	Pernio latonado 110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11RB060		ud	Pernio latonado 110 mm. codillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P11RB070		ud	Pernio latón plano 80x52 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11RB080		ud	Pernio latón plano 100x58 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11RB090		ud	Pernio latón plano 120x60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P11RB100		ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11RB110		ud	Pernio latón plan.100x58mm.c/rte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11RB120		ud	Pernio latón plan.120x60mm.c/rte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P11RB130		ud	Pernio codillo 80 mm.sin remate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P11RB140		ud	Pernio codillo 100 mm.sin remate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11RB150		ud	Pernio codillo 120 mm.sin remate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11RB160		ud	Pernio codillo 80 mm.con remate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11RB170		ud	Pernio codillo 100 mm.con remate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11RB180		ud	Pernio codillo 120 mm.con remate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P11RB190		ud	Bisagra latonada 50a70x35a50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11RB200		ud	Bisagra latonada escuadra 70x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P11RB210		ud	Bisagra c/muelle metálica 26 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11RB220		ud	Bisagra c/muelle metálica 30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11RB230		ud	Bisagra c/muelle metálica 35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11RB240		ud	Pernio acero inox. 80/95 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11RB250		ud.	Sistema pivotante giro de puerta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS						
P11RB260		ud	Pernio acero inox mate plano 80x52 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
SUBAPARTADO P11RM JUEGOS DE MANIVELAS						
P11RM010		ud	Juego manivelas de aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11RM020		ud	Juego manivelas de latón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11RM030		ud	Juego manivelas de latón mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11RM040		ud	Juego manivelas de latón labrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P11RM050		ud	Juego manivelas latón pul.brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11RM060		ud	Juego manivelas castellan.hierro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11RM070		ud	Manilla acero inox. c/cerrad. maestreada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11RM080		ud.	Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS						
P11RM090		ud.	Maneta doble cierre acero inox. p.corredera, con cerradura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS						
P11RM100		ud.	Condena acero inox mate			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11RP POMOS						
P11RP010		ud	Pomo latón normal con resbalón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P11RP020		ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P11RP030		ud	Pomo latón blanco con resbalón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P11RP040		ud	Pomo latón negro con resbalón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11RP050		ud	Pomo latón normal con cerradura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P11RP060		ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11RP070		ud	Pomo latón blanco con cerradura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11RP080		ud	Pomo latón negro con cerradura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11RP090		ud	Escudo dorado brillo inox.p/pomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11RP100		ud	Escudo negro para pomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11RP110		ud	Incremento pestillo para pomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11RR RESBALONES DE CANTO						
P11RR010		ud	Resbalón canto hierro bicromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P11RR020		ud	Resbalón canto latonado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11RR030		ud	Resbalón canto tubular 45-70 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11RR040		ud	Resbalón canto latón con condena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11RW VARIOS						
P11RW010		ud	Muletilla latón labrada brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P11RW020		ud	Muletilla latón plana brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P11RW030		ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11RW040		ud	Juego poleas puerta corredera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11RW050		m.	Carril p.corredera doble PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P11RW060		m.	Carril p.corredera doble.galvan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P11RW070		m.	Carril p.corredera doble.alumin.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11RW080		ud	Tope p/puerta paso latón cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P11RW090		ud	Tornillo ensamble acer. inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11RW100		ud	Barra antipánico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS						
APARTADO P11S FRAILEROS Y CONTRAVENTANAS						
SUBAPARTADO P11SE CONTRAVENTANAS EXTERIORES						
P11SE010		m2	Contrav.mallorquina p/pintar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11SE020		m2	Contrav.mallorquina pino p/barn.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		103,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11SE030		m2	Contrav.tablas pino p/barniz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11SI FRAILEROS INTERIORES

P11SI010 m2 Frailero 30 mm.para pintar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11SI020 m2 Frailero 30 mm.pino p/barnizar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P11T TAPAJUNTAS

SUBAPARTADO P11TL DM RECHAPADOS LISOS (LR)

P11TL010 m. Tapajunt. DM LR pino melis 70x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TL020 m. Tapajunt. DM LR pino melis 80x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TL030 m. Tapajunt. DM LR pino melis 90x15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11TL040 m. Tapajunt. DM LR sapelly 70x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TL050 m. Tapajunt. DM LR sapelly 80x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11TL060 m. Tapajunt. DM LR sapelly 90x15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TL070 m. Tapajunt. DM LR roble 70x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TL080 m. Tapajunt. DM LR roble 80x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11TL090 m. Tapajunt. DM LR roble 90x15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11TL100		m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11TL110		m.	Tapajunt. DM LR pino país 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11TL120		m.	Tapajunt. DM LR pino país 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11TL130		m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 70x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11TL140		m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11TL150		m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11TM MACIZOS LISOS (LM)						
P11TM010		m.	Tapajunt. LM pino melis 70x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11TM020		m.	Tapajunt. LM pino melis 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11TM030		m.	Tapajunt. LM pino melis 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11TM040		m.	Tapajunt. LM sapelly 70x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11TM050		m.	Tapajunt. LM sapelly 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11TM060		m.	Tapajunt. LM sapelly 90x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P11TM070		m.	Tapajunt. LM roble 70x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11TM080		m.	Tapajunt. LM roble 80x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P11TM090		m.	Tapajunt. LM roble 90x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11TM100		m.	Tapajunt. LM pino país 70x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P11TM110		m.	Tapajunt. LM pino país 80x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11TM120		m.	Tapajunt. LM pino país 90x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P11TM130		m.	Tapajunt. LM pino oregón 70x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11TM140		m.	Tapajunt. LM pino oregón 80x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11TM150		m.	Tapajunt. LM pino oregón 90x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11TM160		m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11TM170		m.	Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TM180		m.	Tapeta contrachap.sapelly 70x4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11TM190		m.	Tapeta contrachap. pino oregón 70x4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11TM200		m.	Tapeta contrachap. roble 70x4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11TO MACIZOS MOLDEADOS (MM)

P11TO010		m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TO020		m.	Tapajunt. MM pino melis 80x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P11TO030		m.	Tapajunt. MM pino melis 90x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11TO040		m.	Tapajunt. MM sapelly 70x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11TO050		m.	Tapajunt. MM sapelly 80x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11TO060		m.	Tapajunt. MM sapelly 90x15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TO070		m.	Tapajunt. MM roble 70x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11TO080		m.	Tapajunt. MM roble 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P11TO090		m.	Tapajunt. MM roble 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P11TO100		m.	Tapajunt. MM pino país 70x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11TO110		m.	Tapajunt. MM pino país 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11TO120		m.	Tapajunt. MM pino país 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P11TO130		m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11TO140		m.	Tapajunt. MM pino oregón 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11TO150		m.	Tapajunt. MM pino oregón 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11TR DM RECHAPADOS MOLDEADOS

P11TR010 m. Tapajunt. DM MR pino melis 70x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11TR020 m. Tapajunt. DM MR pino melis 80x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11TR030 m. Tapajunt. DM MR pino melis 90x15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TR040 m. Tapajunt. DM MR sapelly 70x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11TR050 m. Tapajunt. DM MR sapelly 80x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11TR060 m. Tapajunt. DM MR sapelly 90x15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11TR070 m. Tapajunt. DM MR roble 70x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11TR080 m. Tapajunt. DM MR roble 80x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11TR090 m. Tapajunt. DM MR roble 90x15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11TR100 m. Tapajunt. DM MR pino país 70x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11TR110 m. Tapajunt. DM MR pino país 80x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11TR120		m.	Tapajunt. DM MR pino país 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P11TR130		m.	Tapajunt. DM MR pino oregón 70x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11TR140		m.	Tapajunt. DM MR pino oregón 80x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11TR150		m.	Tapajunt. DM MR pino oregón 90x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11TT TAPAJUNTAS METÁLICOS						
P11TT010		m.	Tapajuntas chapa metálica lacado color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO P11U BLOCK DE PUERTAS RF						
SUBAPARTADO P11UN BLOCK PUERTAS RF-90						
P11UN010		ud	Block RF-90 P.melami. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			628,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11UN020		ud	Block RF-90 Puer. PVC 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			563,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11UN030		ud	Block RF-90 P.ecológ. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			628,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11UN040		ud	Block RF-90 P.formica 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			751,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P11UN050		ud	Block RF-90 P.sapelly 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			677,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11UN060		ud	Block RF-90 P.pino m. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			701,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P11UN070		ud	Block EI2-90 P.roble 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			717,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11UN080		ud	Block RF-90 P.melami. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.053,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11UN090		ud	Block RF-90 Puer. PVC 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			956,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11UN100		ud	Block RF-90 P.ecológ. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.050,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS						
P11UN110		ud	Block EI2-90 P.formica 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.270,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11UN120		ud	Block RF-90 P.sapelly 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.157,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11UN130		ud	Block RF-90 P.pino m. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.193,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11UN140		ud	Block RF-90 P.roble 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.218,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11US BLOCK PUERTAS RF-60						
P11US010		ud	Block RF-60 P.melami. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			467,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P11US020		ud	Block EI2-60 Puer. PVC 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			429,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11US030		ud	Block RF-60 P.ecológ. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P11US040		ud	Block RF-60 P.formica 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			522,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11US050		ud	Block RF-60 P.sapelly 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			429,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11US060		ud	Block RF-60 P.pino m. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			445,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11US070		ud	Block RF-60 P.roble 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11US080		ud	Block RF-60 P.melami. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			796,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11US090		ud	Block RF-60 Puer. PVC 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			728,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11US100		ud	Block RF-60 P.ecológ. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			796,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11US110		ud	Block RF-60 P.formica 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			934,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11US120		ud	Block RF-60 P.sapelly 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			739,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11US130		ud	Block EI2-60 P.pino m. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			775,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11US140		ud	Block RF-60 P.roble 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			799,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11UT BLOCK PUERTAS RF-30

P11UT010		ud	Block EI2-30 P.melami. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11UT020		ud	Block RF-30 Puer. PVC 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11UT030		ud	Block RF-30 P.ecológ. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11UT040		ud	Block RF-30 P.formica 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11UT050		ud	Block RF-30 P.sapelly 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11UT060		ud	Block RF-30 P.pino m. 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11UT070		ud	Block RF-30 P.roble 1h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			295,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11UT080		ud	Block RF-30 P.melami. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			458,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11UT090		ud	Block RF-30 Puer. PVC 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			376,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS						
P11UT100		ud	Block RF-30 P.ecológ. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			459,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11UT110		ud	Block RF-30 P.formica 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			546,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11UT120		ud	Block EI2-30 P.sapelly 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			406,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11UT130		ud	Block RF-30 P.pino m. 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			421,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11UT140		ud	Block RF-30 P.roble 2h. 72,5cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			485,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P11V HOJAS DE PUERTAS VIDRIERAS						
SUBAPARTADO P11VA HOJAS LISAS MACIZAS (VLM)						
P11VA005		ud	P.Paso VLM pino melis p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P11VA010		ud	P.Paso VLM sapelly p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11VA020		ud	P.Paso VLM melamina emboq.pino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11VA030		ud	P.Paso VLM roble p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11VC HOJAS CASTELLANAS 2C. (VC2C)						
P11VC010		ud	Puerta paso VC2C pino melis 1vid			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11VC020		ud	Puerta paso VC2C pino melis 6vid			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11VD HOJAS TABLERO RAÍZ DIRECTO (VTR)						
P11VD010		ud	Puerta paso VTR 6 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11VD020		ud	Puerta paso VTR 6 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11VD030		ud	Puerta paso VTR 6 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P11VD040		ud	Puerta paso VTR 6 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11VD050		ud	Puerta paso VTR 6 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11VF HOJAS MOLDURA FINA (VMF)

P11VF010		ud	Puerta paso VMF 1 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11VF020		ud	Puerta paso VMF 1 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VF030		ud	Puerta paso VMF 1 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11VF040		ud	Puerta paso VMF 1 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11VF050		ud	Puerta paso VMF 1 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11VF060		ud	Puerta paso VMF 6 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11VF070		ud	Puerta paso VMF 6 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VF080		ud	Puerta paso VMF 6 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11VF090		ud	Puerta paso VMF 6 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11VF100		ud	Puerta paso VMF 6 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11VG HOJAS TABLERO RAÍZ GRECADO(VTRG)						
P11VG010		ud	Puerta paso VTRG 6 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P11VG020		ud	Puerta paso VTRG 6 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11VG030		ud	Puerta paso VTRG 6 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P11VG040		ud	Puerta paso VTRG 6 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P11VG050		ud	Puerta paso VTRG 6 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11VH HOJAS LISAS HUECAS (VLH)						
P11VH010		ud	P.paso VLH pino para pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11VH020		ud	P.paso VLH sapelly p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11VH030		ud	P.paso VLH pino melis p/barnizar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11VH040		ud	P.paso VLH melamina s/emboquill.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11VL HOJAS TABLERO PLUMEADO(VTPL)						
P11VL010		ud	Puerta paso VTPL 1 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11VL020		ud	Puerta paso VTPL 1 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11VL030		ud	Puerta paso VTPL 1 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11VL040		ud	Puerta paso VTPL 1 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11VL050		ud	Puerta paso VTPL 1 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11VL060		ud	Puerta paso VTPL 6 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11VL070		ud	Puerta paso VTPL 6 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11VL080		ud	Puerta paso VTPL 6 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P11VL090		ud	Puerta paso VTPL 6 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P11VL100		ud	Puerta paso VTPL 6 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P11VM HOJAS TABLERO MOLDEADO (VTM)

P11VM010 ud Puerta paso VTM 1 vid. p.país

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 111,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P11VM020 ud Puerta paso VTM 1 vid. p.melis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 120,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VM030 ud Puerta paso VTM 1 vid. sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 116,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VM040 ud Puerta paso VTM 1 vid. p.oregón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 123,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VM050 ud Puerta paso VTM 1 vid. roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 138,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11VM060 ud Puerta paso VTM 6 vid. p.país

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 148,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VM070 ud Puerta paso VTM 6 vid. p.melis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 156,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11VM080 ud Puerta paso VTM 6 vid. sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 148,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11VM090 ud Puerta paso VTM 6 vid. p.oregón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 161,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11VM100 ud Puerta paso VTM 6 vid. roble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 180,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11VN HOJAS TABLERO NORMAL (VTN)						
P11VN010		ud	Puerta paso VTN 1 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P11VN020		ud	Puerta paso VTN 1 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P11VN030		ud	Puerta paso VTN 1 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P11VN040		ud	Puerta paso VTN 1 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11VN050		ud	Puerta paso VTN 1 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P11VN060		ud	Puerta paso VTN 6 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11VN070		ud	Puerta paso VTN 6 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P11VN080		ud	Puerta paso VTN 6 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P11VN090		ud	Puerta paso VTN 6 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11VN100		ud	Puerta paso VTN 6 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11VP HOJAS TABLERO PLAFONADO (VTP)						
P11VP010		ud	Puerta paso VTP 1 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P11VP020		ud	Puerta paso VTP 1 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P11VP030		ud	Puerta paso VTP 1 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11VP040		ud	Puerta paso VTP 1 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11VP050		ud	Puerta paso VTP 1 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11VP060		ud	Puerta paso VTP 6 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P11VP070		ud	Puerta paso VTP 6 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11VP080		ud	Puerta paso VTP 6 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P11VP090		ud	Puerta paso VTP 6 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P11VP100		ud	Puerta paso VTP 6 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11VQ HOJAS MALLORQUINAS (MV)						
P11VQ010		ud	P.p.mallorquina MV p/p.1 vid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS						
P11VQ020		ud	P.p.mallorquina MV p/p.6 vid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P11VQ030		ud	P.p.mallor.MV pino p/b.1 vid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P11VQ040		ud	P.p.mallor.MV pino p/b.6 vid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11VR HOJAS TABL.PLAFONADO RAÍZ (VTPR)						
P11VR010		ud	Puerta paso VTPR 6 vid. p.país			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11VR020		ud	Puerta paso VTPR 6 vid. p.melis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11VR030		ud	Puerta paso VTPR 6 vid. sapelly			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11VR040		ud	Puerta paso VTPR 6 vid. p.oregón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11VR050		ud	Puerta paso VTPR 6 vid. roble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11VW HOJAS VARIAS						
P11VW010		ud	P.paso shapelline SV p/lac.1 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11VW020		ud	P.paso shapelline SV p/lac.6 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P11W VARIOS						
SUBAPARTADO P11WA ACABADOS BARNIZADOS						
P11WA010		ud	Barn.hoja puertas blindadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11WA020		ud	Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P11WA030		ud	Barn.hoja p.vidrieras var.vid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11WA040		ud	Barnizado hoja armario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11WA050		ud	Barnizado hoja maletero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11WH HERRAJES VARIOS						
P11WH010		ud	Cremona dorada tabla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11WH020		ud	Cremona dorada canto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11WH030		ud	Cremona latón tabla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P11WH040		ud	Cremona latón canto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11WH050		ud	Varilla dorada media caña 125cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P11WH060		ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11WH070		ud	Cierre 3 puntos canto 180-250cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11WH080		ud	Maneta cierre dorada p.corredera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11WH090		ud	Maneta cierre latón p.corredera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11WH100		ud	Cazoleta latón puerta corredera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11WH110		ud	Pomo redondo latón brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11WH120		ud	Bocallave redondo latón brillo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P11WH130		ud	Herrajes p.corred.lisa dorado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11WH140		ud	Herrajes p.corr.castellana latón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11WH150		ud	Herrajes corredera 22 arm.liso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P11WH160		ud	Herrajes corredera 25 arm.relv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11WH170		ud	Herrajes corredera 45 arm.cuart			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P11WH180		ud	Herrajes corredera herm.ventana			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		161,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11WH190		ud	Herrajes corredera herm.balcón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		196,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11WH200		ud	Herrajes persiana.corr. dorado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P11WH210		ud	Herrajes pers.corred. latón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11WH220		ud	Herrajes corredera fold.pers.p.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		184,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11WP PEQUEÑO MATERIAL						
P11WP010		ud	Bote cola blanca de 6 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P11WP020		ud	Bote cola amarilla de 6 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P11WP030		ud	Bote cola contacto de 5 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P11WP040		kg	Puntas cabeza perd. tamaño med.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11WP050		kg	Puntas cabeza plana tamaño med.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11WP060		ud	Banda de lija grano medio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P11WP070		ud	Tubo de emplaste natural 120 gr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11WP080		ud	Tornillo ensamble zinc/pavón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11RW090		ud	Tornillo ensamble acer. inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11WX VARIOS						
P11WX010		ud	Garra acero cuadradillo 12x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P11WX020		m2	Rearmado ventana madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11WX030		ud	Sistema antipillaje de caucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS						
APARTADO P11X CARPINTERÍA EXTERIOR						
SUBAPARTADO P11XA SIN PERSIANA Y SIN PARTELUNAS						
P11XA010		m2	Carp.ext.pino país p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P11XA020		m2	Carp.ext.pino melis p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11XA030		m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11XB CON PERSIANA Y SIN PARTELUNAS						
P11XB010		m2	Carp.ext.pino país p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11XB020		m2	Carp.ext.pino melis p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11XB030		m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P11XC SIN PERSIANA Y CON PARTELUNAS						
P11XC010		m2	Carp.ext.pino país p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P11XC020		m2	Carp.ext.pino melis p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P11XC030		m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P11XD CON PERSIANA Y CON PARTELUNAS						
P11XD010		m2	Carp.ext.pino país p/pintar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P11XD020		m2	Carp.ext.pino melis p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P11XD030		m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO P11Z ARMAZONES CORREDERAS						
P11Z010		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x203 cm e=9 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11Z020		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x203 cm e=9 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11Z030		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x203 cm e=9 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11Z040		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x210 cm e=9 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			295,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11Z050		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x203 cm e=10,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11Z060		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x203 cm e=10,50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		210,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11Z070		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x203 cm e=10,50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		232,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11Z080		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x210 cm e=10,50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		300,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11Z090		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x203 cm e=9 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		390,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11Z100		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x203 cm e=9 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		398,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11Z110		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x203 cm e=9 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		414,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11Z120		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x210 cm e=9 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		460,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P11Z130		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x203 cm e=10,50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		305,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11Z140		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x203 cm e=10,50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		395,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11Z150		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x203 cm e=10,50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		403,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11Z160		ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x210 cm e=10,50 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		465,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11Z170		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 62,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			197,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11Z180		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 72,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			205,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11Z190		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 82,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			227,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11Z200		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 92,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			295,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11Z210		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 62,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			202,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P11Z220		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 72,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			210,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11Z230		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 82,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			232,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P11Z240		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 92,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			300,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P11Z250		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 62,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			390,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P11Z260		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 72,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			398,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P11Z270		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 82,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			414,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11Z280		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 92,5x203 cm e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			460,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11Z290		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 62,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			305,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11Z300		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 72,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			395,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z310		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 82,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			403,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11Z320		ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 92,5x203 cm e=12,50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			465,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC

APARTADO P12A CARP. ALUM. ANODIZADO NATURAL

SUBAPARTADO P12AC VENTANAS CORREDERAS

P12AC010		ud	Ventana corred.2 hojas 120x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12AC030		ud	Ventana corred.2 hojas 150x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12AC050		ud	Ventana corred.3 hojas 200x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12AC110		m2	Ventanas correderas >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12AC120		m2	Ventanas correderas >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12AF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA						
P12AF020		ud	Ventana corred. 2h. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P12AF040		ud	Ventana corred. 2h. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P12AF060		ud	Ventana corred. 3h. 200x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12AF130		m2	Ventanas correderas >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12AF140		m2	Ventanas correderas >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12AH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC						
P12AH020		ud	Vent. corred. monobloc 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12AH030		ud	Vent. corred. monobloc 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P12AH040		ud	Vent. corred. monobloc 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12AH100		m2	Vent. corred. monobloc >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12AH110		m2	Vent. corred. monobloc >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12AR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO

P12AR020 ud Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 240,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12AR030 ud Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 270,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12AR040 ud Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 339,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AR100 m2 Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 165,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AR110 m2 Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 141,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AR120 m2 Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 210,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12AR130 m2 Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 198,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AV VENTANAS PRACTICABLES

P12AV020 ud Ventana pract.1 hoja 60x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 98,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AV060 ud Ventana pract.2 hojas 120x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 140,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12AV070 ud Ventana pract.2 hojas 150x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 165,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AV080 ud Ventana pract.2 hojas 200x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 183,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12AV150		m2	Ventanas practicables <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P12AV160		m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12AO VENTANAS OSCILOBATIENTES						
P12AO010		ud	Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P12AO020		ud	Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12AO030		ud	Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			263,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12AO040		m2	Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12AO050		m2	Ventana oscilob R.P.T 2H. anodizada nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12AO060		ud	Ventana oscilob. R.P.T. 1,00x1,00 m. anodizado.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12AG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC						
P12AG040		ud	Vent. pract. monobloc 2h.120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12AG050		ud	Vent. pract. monobloc 2h.150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12AG060		ud	Vent. pract. monobloc 2h.200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P12AG100		m2	Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12AG110		m2	Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12AT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO						
P12AT010		ud	Puerta de entrada aluminio 1100x2200 mm p/ECCN/pasivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.182,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS						
P12AT030		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			326,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P12AT040		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			347,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12AT050		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P12AT100		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12AT110		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AB VENTANAS BASCULANTES

P12AB005		ud	Ventana basculante 60x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12AB020		ud	Ventana basculante 120x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12AB050		m2	Ventanas basculantes >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AI VENTANAS PIVOTANTES

P12AI040		m2	Ventanas pivotantes >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AK VENTANAS OJO DE BUEY

P12AK020		ud	Ventana ojo buey semi-prac. D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12AK030		ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			341,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12AU PUERTAS CORREDERAS						
P12AU030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12AU040		ud	Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12AU050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P12AU080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P12AU090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P12AU100		m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12AU110		m2	Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12AU120		m2	Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12AU130		m2	Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12AS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA						
P12AS030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12AS050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12AS080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12AS090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12AS100		m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P12AS110		m2	Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P12AS140		m2	Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P12AS150		m2	Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12AS160		m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12AS170		m2	Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			271,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12AP PUERTAS ABATIBLES

P12AP010 ud P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 174,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AP020 ud P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 187,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12AP050 ud P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 294,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AP060 ud P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 297,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12AP070 ud P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 316,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12AP090 m2 P.balconera abatible 1h. <2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 110,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12AP100 m2 P.balconera abatible 2h. >2<4m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 98,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AP110 m2 P.balcon. abatible monobloc 1h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 129,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AP120 m2 P.balcon. abatible monobloc 2h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 119,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12AP130 m2 P.balcon. abatible r.p.t. 1h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 224,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12AP140 m2 P.balcon. abatible r.p.t. 2h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 214,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12AP150		m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			274,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AP160		m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AN PUERTAS DE VAIVÉN

P12AN020		ud	Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12AN040		ud	Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			492,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12AN050		m2	Puertas vaivén 1 hoja <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12AN060		m2	Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AM MAMPARAS

P12AM010		m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12AM020		m2	Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AM030		m2	Mampara 20% prac.ciega alum.100%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12AE CERRAMIENTOS						
P12AE010		m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12AE020		m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. nat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12AD DEFENSAS						
P12AD010		m.	Barand.fachada barrotes aluminio anodizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P12AD030		m.	Barand.escalera barrotes alumin. anodizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12AD050		m2	Reja barrotes alum.anodizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12AD060		m.	Pasamanos aluminio anodizado D=45 mm Pasamanos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12AW VARIOS						
P12AW020		m.	Vierteaguas aluminio anodizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12AW030		m2	Chapa alumin. anodizado 1 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12AW040		m	Perfil Alum. anodizado remate superior Perfil Alum. anodizado 5 cms remate superior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12AW050		m	Perfil Alum. anodizado curvo esquinas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P12B CARP. ALUM. ANODIZADO BRONCE						
SUBAPARTADO P12BB VENTANAS BASCULANTES						
P12BB005		ud	Ventana basculante 60x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12BB020		ud	Ventana basculante 120x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12BB050		m2	Ventanas basculantes >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12BC VENTANAS CORREDERAS						
P12BC010		ud	Ventana corred.2 hojas 120x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12BC030		ud	Ventana corred.2 hojas 150x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P12BC050		ud	Ventana corred.3 hojas 200x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P12BC110		m2	Ventanas correderas >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12BC120		m2	Ventanas correderas >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12BD DEFENSAS						
P12BD010		m.	Barand.fachada barrotes aluminio anodizado bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12BD030		m.	Barand.escalera barrotes alumin. anodizado bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12BD050		m2	Reja barrotes alum.anod.bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P12BD060		m.	Pasamanos aluminio anodizado bronce D=45 mm Pasamanos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12BE CERRAMIENTOS						
P12BE010		m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12BE020		m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12BF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA						
P12BF020		ud	Ventana corred. 2h. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P12BF040		ud	Ventana corred. 2h. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12BF060		ud	Ventana corred. 3h. 200x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12BF130		m2	Ventanas correderas >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12BF140		m2	Ventanas correderas >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC

P12BG040		ud	Vent. pract. monobloc 2h.120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12BG050		ud	Vent. pract. monobloc 2h.150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12BG060		ud	Vent. pract. monobloc 2h.200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			364,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12BG100		m2	Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12BG110		m2	Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC

P12BH020		ud	Vent. corred. monobloc 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12BH030		ud	Vent. corred. monobloc 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12BH040		ud	Vent. corred. monobloc 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12BH100		m2	Vent. corred. monobloc >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12BH110		m2	Vent. corred. monobloc >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12BI VENTANAS PIVOTANTES

P12BI040 m2 Ventanas pivotantes >1m2<2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 242,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BK VENTANAS OJO DE BUEY

P12BK020 ud Ventana ojo buey semi-prac. D=80

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 333,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BK030 ud Ventana ojo buey semi-prac D=100

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 394,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BM MAMPARAS

P12BM010 m2 Mampara 20% pract.p/acrist.100%

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BM020 m2 Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 106,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12BM030 m2 Mampara 20% prac.ciega alum.100%

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 106,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BN PUERTAS DE VAIVÉN

P12BN020 ud Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 267,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BN040 ud Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 545,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12BN050 m2 Puertas vaivén 1 hoja <2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 140,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12BN060 m2 Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12BO VENTANAS OSCILOBATIENTES						
P12BO020		ud	Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12BO030		ud	Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			277,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12BO040		ud	Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12BO100		m2	Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12BP PUERTAS ABATIBLES						
P12BP010		ud	P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12BP020		ud	P.balcon.abat.1 hoja 80x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			214,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P12BP050		ud	P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12BP060		ud	P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12BP070		ud	P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12BP090		m2	P.balconera abatible 1h. <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12BP100		m2	P.balconera abatible 2h. >2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P12BP110		m2	P.balcon. abatible monobloc 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12BP120		m2	P.balcon. abatible monobloc 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P12BP130		m2	P.balcon. abatible r.p.t. 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS						
P12BP140		m2	P.balcon. abatible r.p.t. 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P12BP150		m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12BP160		m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12BR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO						
P12BR020		ud	Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			356,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12BR030		ud	Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			389,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P12BR040		ud	Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			448,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P12BR100		m2	Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12BR110		m2	Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12BR120		m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BR130		m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA

P12BS030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12BS050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12BS080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BS090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12BS100		m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P12BS110		m2	Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12BS140		m2	Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BS150		m2	Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12BS160		m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12BS170		m2	Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			304,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO

P12BT030		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BT040		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			395,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12BT050		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			452,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12BT100		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12BT110		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BU PUERTAS CORREDERAS

P12BU030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12BU040		ud	Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BU050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12BU080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12BU090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			430,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12BU100		m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12BU110		m2	Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12BU120		m2	Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con UN CÉNTIMOS

P12BU130		m2	Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BV VENTANAS PRACTICABLES

P12BV020		ud	Ventana pract.1 hoja 60x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BV060		ud	Ventana pract.2 hojas 120x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BV070		ud	Ventana pract.2 hojas 150x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12BV080		ud	Ventana pract.2 hojas 200x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			259,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12BV150		m2	Ventanas practicables <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12BV160		m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12BW VARIOS

P12BW020 m. Vierteaguas aluminio anod.bronce

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12BW030 m2 Chapa alumin. anod. bronce 1 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P12C CARP. ALUM. LACADO COLOR

SUBAPARTADO P12CB VENTANAS BASCULANTES

P12CB005 ud Ventana basculante 60x60 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 89,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12CB020 ud Ventana basculante 120x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 154,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12CB050 m2 Ventanas basculantes >1m2<2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 98,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CC VENTANAS CORREDERAS

P12CC010 ud Ventana corred.2 hojas 120x120cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 88,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12CC030 ud Ventana corred.2 hojas 150x120cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 110,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P12CC050 ud Ventana corred.3 hojas 200x120cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 130,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12CC110 m2 Ventanas correderas >1m2<2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 61,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12CC120 m2 Ventanas correderas >2m2<3m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12CD DEFENSAS

P12CD010 m. Barand.fachada barrotes aluminio

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12CD030 m. Barand.escalera barrotes alumin.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 131,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12CD050 m2 Reja barrotes alum.lacado color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12CD060 m. Pasamanos aluminio lacado color D=45 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CE CERRAMIENTOS

P12CE010 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 74,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12CE020 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 85,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA

P12CF020 ud Ventana corred. 2h. 120x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 153,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12CF040 ud Ventana corred. 2h. 150x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 178,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12CF060 ud Ventana corred. 3h. 200x120 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 236,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12CF130 m2 Ventanas correderas >1m2<2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12CF140 m2 Ventanas correderas >2m2<3m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 100,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12CG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC

P12CG040 ud Vent. pract. monobloc 2h.120x120

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 264,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12CG050 ud Vent. pract. monobloc 2h.150x120

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 310,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12CG060 ud Vent. pract. monobloc 2h.200x120

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 354,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12CG100 m2 Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 174,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CG110 m2 Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 152,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC

P12CH020 ud Vent. corred. monobloc 120x120

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 174,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12CH030 ud Vent. corred. monobloc 150x120

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 218,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CH040 ud Vent. corred. monobloc 200x120

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 281,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12CH100 m2 Vent. corred. monobloc >1m2<2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12CH110 m2 Vent. corred. monobloc >2m2<3m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 117,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12CI VENTANAS PIVOTANTES

P12CI040 m2 Ventanas pivotantes >1m2<2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 232,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CK VENTANAS OJO DE BUEY

P12CK020 ud Ventana ojo buey semi-prac. D=80

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 368,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12CK030 ud Ventana ojo buey semi-prac D=100

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 425,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CM MAMPARAS

P12CM010 m2 Mampara 20% pract.p/acrist.100%

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CM020 m2 Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 96,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CM030 m2 Mampara 20% prac.ciega alum.100%

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 103,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CN PUERTAS VAIVÉN

P12CN020 ud Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 260,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CN040 ud Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 533,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12CN050 m2 Puertas vaivén 1 hoja <2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 153,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12CN060 m2 Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 144,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12CO VENTANAS OSCILOBATIENTES						
P12CO020		ud	Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12CO030		ud	Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			266,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12CO040		ud	Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			291,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P12CO100		m2	Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12CP PUERTAS ABATIBLES						
P12CP010		ud	P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12CP020		ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12CP050		ud	P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			319,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12CP060		ud	P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12CP070		ud	P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			341,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P12CP090		m2	P.balconera abatible 1h. <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12CP100		m2	P.balconera abatible 2h. >2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12CP110		m2	P.balcon. abatible monobloc 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P12CP120		m2	P.balcon. abatible monobloc 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P12CP130		m2	P.balcon. abatible r.p.t. 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12CP140		m2	P.balcon. abatible r.p.t. 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12CP150		m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12CP160		m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12CR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO						
P12CR020		ud	Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12CR030		ud	Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			394,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12CR040		ud	Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			447,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12CR100		m2	Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12CR110		m2	Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P12CR120		m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			268,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12CR130		m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12CS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA						
P12CS030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P12CS050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			331,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P12CS080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			420,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12CS090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			525,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12CS100		m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12CS110		m2	Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12CS140		m2	Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P12CS150		m2	Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			261,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12CS160		m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		274,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12CS170		m2	Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		311,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12CT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO						
P12CT030		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		353,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12CT040		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		375,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12CT050		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		429,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P12CT100		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		236,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12CT110		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		178,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12CU PUERTAS CORREDERAS						
P12CU030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12CU040		ud	Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12CU050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P12CU080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			280,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12CU090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			350,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12CU100		m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12CU110		m2	Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12CU120		m2	Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12CU130		m2	Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12CV VENTANAS PRACTICABLES						
P12CV020		ud	Ventana pract.1 hoja 60x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P12CV060		ud	Ventana pract.2 hojas 120x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12CV070		ud	Ventana pract.2 hojas 150x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12CV080		ud	Ventana pract.2 hojas 200x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12CV150		m2	Ventanas practicables <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12CV160		m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12CX VENTANAS OSCILOBATIENTES R.P.T.						
P12CX010		m2	Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12CX020		ud	Ventana oscilob. R.P.T. 1,00x1,00 m. lac.color.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12CW VARIOS						
P12CW020		m.	Vierteaguas aluminio lacado col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P12CW030		m2	Chapa alumin. lacado color 1 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12CW010		ml.	Rejilla aluminio lacado color/nat. anti roedores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
APARTADO P12L CARP. ALUM. LACADO BLANCO						
SUBAPARTADO P12LA PUERTAS PASO AUTOMÁTICAS						
P12LA010		ud	Puerta autom. corr. 4,00x2,20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.682,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P12LA020		ud	P.autom.corr.A.P. 4,00x2,20 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.180,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12LA030		ud	Puerta autom. curva D=2,60 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.176,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LB VENTANAS BASCULANTES						
P12LB005		ud	Ventana basculante 60x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12LB020		ud	Ventana basculante 120x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12LB050		m2	Ventanas basculantes >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12LC VENTANAS CORREDERAS						
P12LC010		ud	Ventana corred.2 hojas 120x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12LC030		ud	Ventana corred.2 hojas 150x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12LC050		ud	Ventana corred.3 hojas 200x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12LC110		m2	Ventanas correderas >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P12LC120		m2	Ventanas correderas >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LD DEFENSAS						
P12LD010		m.	Barand.fachada barrotes aluminio lacado blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12LD030		m.	Barand.escalera barrotes alumin. lacado blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P12LD050		m2	Reja barrotes alum. lacado blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P12LD060		m.	Pasamanos aluminio lacado blanco D=45 mm			
			Pasamanos aluminio lacado blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P12LD100		m.	Valla alu.L.B.lam.pl.100x19 H=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12LD110		m.	Valla alu.L.B.lam.pl.100x19 H=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12LD120		m.	Valla alu.L.B.lam.pl.100x19 H=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P12LD130		m.	Vall.alu.L.B.lam.pl.100x19 H=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P12LD200		ud	Poste alu.L.B. 80x80 H=40cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12LD210		ud	Poste alu.L.B. 80x80 H=60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12LD220		ud	Poste alu.L.B. 80x80 H=80cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P12LD230		ud	Poste alu.L.B. 80x80 H=100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P12LD300		ud	Puerta cancela 2H-lamas-220x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			736,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LE CERRAMIENTOS						
P12LE010		m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P12LE020		m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12LF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA						
P12LF020		ud	Ventana corred. 2h. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12LF040		ud	Ventana corred. 2h. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12LF060		ud	Ventana corred. 3h. 200x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12LF130		m2	Ventanas correderas >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P12LF140		m2	Ventanas correderas >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC						
P12LG040		ud	Vent. pract. monobloc 2h.120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P12LG050		ud	Vent. pract. monobloc 2h.150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12LG060		ud	Vent. pract. monobloc 3h.200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS						
P12LG100		m2	Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P12LG110		m2	Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12LH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC						
P12LH020		ud	Vent. corred. monobloc 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P12LH030		ud	Vent. corred. monobloc 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P12LH040		ud	Vent. corred. monobloc 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12LH100		m2	Vent. corred. monobloc >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12LH110		m2	Vent. corred. monobloc >2m2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LI VENTANAS PIVOTANTES						
P12LI040		m2	Ventanas pivotantes >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LJ PUERTAS GARAJE (AL.LB)						
P12LJ010		ud	P.bascul. 1h. AL.LB. 3,00x2,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.341,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P12LJ020		ud	P.bascul. 1h. AL.LB. 3,50x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.801,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P12LJ030		ud	P.bascul. 1h. AL.LB. 4,00x2,60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.086,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12LJ040		ud	P.bascul. 2h. AL.LB. 3,00x2,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.625,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12LJ050		ud	P.bascul. 2h. AL.LB. 3,50x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.021,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12LJ060		ud	P.bascul. 2h. AL.LB. 4,00x2,60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.325,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P12LJ070		ud	P.cancela 1h. AL.LB. 1,20x1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			824,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P12LJ080		ud	P.cancela 1h. AL.LB. 1,20x2,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			965,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12LJ090		ud	P.cancela 2h. AL.LB. 3,00x1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.589,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12LJ100		ud	P.cancela 2h. AL.LB. 4,00x2,10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.259,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P12LJ120		ud	P.corredera 1h. AL.LB. 3,00x1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.651,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12LJ130		ud	P.corredera 1h. AL.LB. 3,00x2,10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.945,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12LJ140		ud	P.corredera 1h. AL.LB. 4,00x1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.968,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12LJ150		ud	P.corredera 1h. AL.LB. 4,00x2,10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.337,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12LJ160		ud	P.corr.aerea 1h.AL.LB. 3,00x2,10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.855,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LJ170		ud	P.corr.aerea 1h.AL.LB. 4,00x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.472,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LK VENTANAS OJO DE BUEY

P12LK020		ud	Ventana ojo buey semi-prac. D=80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		320,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12LK030		ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		369,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LM MAMPARAS

P12LM010		m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12LM020		m2	Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LM030		m2	Mampara 20% prac.ciega alum.100%			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12LN PUERTAS VAIVÉN

P12LN020 ud Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 256,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12LN040 ud Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 518,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LN050 m2 Puertas vaivén 1 hoja <2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 141,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12LN060 m2 Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 139,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LO VENTANAS OSCILOBATIENTES

P12LO010 ud Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 203,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12LO020 ud Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 234,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12LO030 ud Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 273,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LO040 m2 Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 140,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12LO050 m2 Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 234,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12LO060 ud Ventana oscilob. R.P.T. 1,00x1,00 m. lac.blanc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 234,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12LP PUERTAS ABATIBLES

P12LP010 ud P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12LP020 ud P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 158,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LP050 ud P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 257,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12LP060 ud P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 269,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12LP070 ud P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 291,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LP090 m2 P.balconera abatible 1h. <2m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 97,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LP100 m2 P.balconera abatible 2h. >2<4m2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 80,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LP110 m2 P.balcon. abatible monobloc 1h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 138,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12LP120 m2 P.balcon. abatible monobloc 2h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 123,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12LP130 m2 P.balcon. abatible r.p.t. 1h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 170,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12LP140		m2	P.balcon. abatible r.p.t. 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LP150		m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12LP160		m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO

P12LR020		ud	Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12LR030		ud	Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LR040		ud	Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12LR100		m2	Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12LR110		m2	Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12LR120		m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P12LR130		m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12LS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA						
P12LS030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P12LS050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12LS080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12LS090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			379,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P12LS100		m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P12LS110		m2	Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P12LS140		m2	Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P12LS150		m2	Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P12LS160		m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12LS170		m2	Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			207,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12LT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO						
P12LT030		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12LT040		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12LT050		ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			376,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12LT100		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P12LT110		m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LU PUERTAS CORREDERAS						
P12LU030		ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P12LU040		ud	Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12LU050		ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12LU080		ud	Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			307,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12LU090		ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			384,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12LU100		m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P12LU110		m2	Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P12LU120		m2	Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		99,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12LU130		m2	Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		119,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12LV VENTANAS PRACTICABLES						
P12LV020		ud	Ventana pract.1 hoja 60x120cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P12LV060		ud	Ventana pract.2 hojas 120x120cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		123,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12LV070		ud	Ventana pract.2 hojas 150x120cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		138,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12LV080		ud	Ventana pract.2 hojas 200x120cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		192,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12LV150		m2	Ventanas practicables <1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12LV160		m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12LW VARIOS

P12LW020 m. Vierteaguas aluminio lacado bla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12LW030 m2 Chapa alumin. lacado blanco 1 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12LW100 ud Portero electrón. p/cancela 1 H.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12LW110 ud Motor compl. 2 emiso.p/canc. 1H.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 895,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12LW120 ud Motor compl. 2 emiso.p/canc. 2H.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.333,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12LW130 ud Motor compl. 2 emisor. p/corred.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.161,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12LW140 ud Motor compl. 2 emis.p/basculante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.048,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P12M CARPINTERÍA MIXTA ALUM.-MADERA						
SUBAPARTADO P12MB BARROTILLOS						
P12MB010		ud	Barrot.blanco 25 mm. 1h. 60x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12MB020		ud	Barrot.blanco 25 mm. 1h. 60x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12MB030		ud	Barrot.blanco 25 mm. 1h. 80x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P12MB040		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 100x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12MB050		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P12MB060		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 140x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12MB070		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 160x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12MB080		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 180x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P12MB090		ud	Barrot.blanco 25 mm. 1h. 70x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12MB100		ud	Barrot.blanco 25 mm. 1h. 80x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12MB110		ud	Barrot.blanco 25 mm. 1h. 90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12MB120		ud	Barrot.blanco 25 mm. 1h. 100x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12MB130		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 120x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12MB140		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 140x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12MB150		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 160x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MB160		ud	Barrot.blanco 25 mm. 2h. 180x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12ME CERRAMIENTOS

P12ME010		m2	Ventanal fijo cerrami. >1m2<2m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12ME020		m2	Ventanal fijo cerram. >2m2<4m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			306,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12MM PREMARCOS Y SOLAPAS

P12MM010		ud	Prem.y solapa al.-mad. 60x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12MM020		ud	Prem.y solapa al.-mad. 60x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12MM030		ud	Prem.y solapa al.-mad. 80x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12MM040		ud	Prem.y solapa al.-mad. 100x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12MM050		ud	Prem.y solapa al.-mad. 120x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12MM060		ud	Prem.y solapa al.-mad. 140x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12MM070		ud	Prem.y solapa al.-mad. 150x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12MM080		ud	Prem.y solapa al.-mad. 160x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12MM090		ud	Prem.y solapa al.-mad. 180x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P12MM100		ud	Prem.y solapa al.-mad. 200x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P12MM110		ud	Prem.y solapa al.-mad. 70x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12MM120		ud	Prem.y solapa al.-mad. 80x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		96,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P12MM130		ud	Prem.y solapa al.-mad. 90x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12MM140		ud	Prem.y solapa al.-mad. 100x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P12MM150		ud	Prem.y solapa al.-mad. 120x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		106,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12MM160		ud	Prem.y solapa al.-mad. 140x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		111,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12MM170		ud	Prem.y solapa al.-mad. 160x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P12MM180		ud	Prem.y solapa al.-mad. 180x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12MP PUERTAS-BALCONERAS

P12MP010		ud	P.ent.al.-mad.1h. 100x210 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.651,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12MP020		ud	P.pract.al.-mad.1h. 70x210 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		389,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12MP030		ud	P.pract.al.-mad.1h. 80x210 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		405,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12MP040		ud	P.pract.al.-mad.1h. 90x210 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		420,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12MP050		ud	P.pract.al.-mad.1h. 100x210 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		436,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12MP060		ud	P.pract.al.-mad.2h. 120x210 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		693,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P12MP070		ud	P.pract.al.-mad.2h. 140x210 cm+ oscilo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		724,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12MP080		ud	P.pract.al.-mad.2h. 160x210 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		754,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12MP090		ud	P.pract.al.-mad.2h. 180x210 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		785,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12MP100		ud	P.corr.al.-mad. 2h. 150x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		615,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12MP110		ud	P.corr.al.-mad. 2h. 180x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		662,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MP120		m2	P.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		333,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MP130		m2	P.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		288,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12MP140		m2	P.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		236,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12MP150		ud	Puerta madera-aluminio clase 4 Uf 1,0 W/m2K			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.269,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12MV VENTANAS

P12MV010		ud	V.pract.al.-mad. 1h. 60x60 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		225,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12MV020		ud	V.pract.al.-mad. 1h. 60x120 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		302,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12MV030		ud	V.pract.al.-mad. 1h. 80x120 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		316,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P12MV040		ud	V.pract.al.-mad. 1h. 100x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		337,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12MV050		ud	V.pract.al.-mad. 2h. 100x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		515,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12MV060		ud	V.pract.al.-mad. 2h. 120x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		538,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12MV070		ud	V.pract.al.-mad. 2h. 140x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		562,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12MV080		ud	V.pract.al.-mad. 2h. 160x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		585,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12MV090		ud	V.pract.al.-mad. 2h. 180x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		608,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12MV100		ud	V.pract.al.-mad. 2h. 200x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		631,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MV110		ud	V.batiente al.-mad. 1h. 60x60 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		237,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12MV120		ud	V.batiente al.-mad. 1h. 120x60cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		314,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12MV130		ud	Vent.corr.al.-mad. 2h. 150x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		459,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12MV140		ud	V.corr.alu.-mad. 2h. 180x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		495,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12MV150		m2	V.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		410,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12MV160		m2	V.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		397,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12MV170		m2	V.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		311,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12MV180		m2	Vent. madera-aluminio p/ECCN/pasivo Uf 1,0 W/m2K triple acris.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		702,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO P12P CARPINTERÍA DE PVC

SUBAPARTADO P12PA P. BALCONERAS DESLIZ. PARALELAS

P12PA010		ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.150x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.086,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PA020		ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.175x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.059,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12PA030		ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.092,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PA040		ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.225x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.131,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12PA050		ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.250x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.171,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PA060		ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.275x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.216,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PA070		ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.300x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.252,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PA080		ud	P.bal.1h.par.s/f.+vid+per150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.280,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PA090		ud	P.bal.1h.par.s/f.+vid+per175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.317,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P12PA100		ud	P.bal.1h.par.s/f.+vid+per200x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.237,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PA110		ud	P.bal.1h.par.s/f.+vid+per225x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.318,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PA120		ud	P.bal.1h.par.s/f.+vid+per250x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.357,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PA130		ud	P.bal.1h.par.s/f.+vid+per275x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.393,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P12PA140		ud	P.bal.1h.par.s/f.+vid+per300x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.462,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PA990		m2	P.balcon. 1h. paralela s/fijo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PA995		m2	P.balc.1h.paral.s/fijo+vid+per			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			295,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12PB VENTANAS GUILLOTINA

P12PB010 ud Ventana guillotina 60x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 528,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12PB020 ud Ventana guillotina 100x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 576,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PB030 ud Ventana guillotina 125x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 604,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PB040 ud Ventana guillotina 150x120cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 643,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PB050 ud Ventana guillotina 60x150cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 570,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PB060 ud Ventana guillotina 100x150cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 608,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PB070 ud Ventana guillotina 125x150cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 643,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12PB080 ud Ventana guillotina 150x150cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 668,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12PC CERRAMIENTOS DE PVC						
P12PC010		m2	Ventanal cerramiento fijo <2,00m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P12PC020		m2	Ventanal cerramiento fijo <4,00m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12PD DEFENSAS DE PVC						
P12PD010		m.	Barandilla de PVC h=50cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P12PD020		m.	Barandilla de PVC h=60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P12PD030		m.	Barandilla de PVC h=90cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PD040		m.	Barandilla de PVC h=100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12PE PUERTAS DE ENTRADA						
P12PE010		ud	P.entrada 1h.abat.ciega 90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.010,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PE020		ud	P.entrada 1 hoja abat. 100x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.021,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PE025		ud	P.entrada 1 hoja abat. 120x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.043,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PE030		ud	P.entrada 2 hoj.abat. 160x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.457,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PE040		ud	P.entrada 2 hoj.abat. 180x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.656,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P12PE050		ud	P.entrada 2 hoj.abat. 200x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.803,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P12PE060		ud	P.entrada 1h. 90x210 c/trav.+vid			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.301,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PE070		ud	P.entra. 1h. 100x210 c/trav.+vid			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.312,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PE080		ud	P.entra. 2h. 160x210 c/trav.+vid			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.039,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PE090		ud	P.entrada 2h.200x210 c/trav.+vid			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.385,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P12PE100		ud	P.entrada 1h. 90x210 c/buzón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.050,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PE110		ud	P.entrada 1h. 100x210 c/buzón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.062,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS						
P12PE120		ud	P.entrada 2h. 180x210 c/buzón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.696,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PE130		ud	P.entrada 2h. 200x210 c/buzón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.843,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PE140		ud	P. entrada 100x210 doble panel			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		956,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12PH ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES

P12PH010 ud Torno comp.maniv.norm. 50 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PH020 ud Torno comp.maniv.norm. 100 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P12PH030 ud Torno comp.maniv.oscil. 50 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PH040 ud Torno comp.maniv.oscil. 100 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PH050 m. Cable 1,80 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PH060 ud Equipo elevac. persiana 4/16 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 190,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PH070 ud Equipo elevac. persiana 14/28kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 206,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12PH080 ud Equipo elevac. persiana 28/42kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 217,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12PH090 ud Equipo elevac. persiana 42/50kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 235,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PH100 ud Equipo elevac. persiana 50/65kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 261,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12PH110 ud Equipo elevac. persiana 65/85kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 366,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PH120		ud	Equipo elevac. persiana 85/95kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			438,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12PH130		ud	Equipo elevac. persiana 95/100kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			501,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PI VENTANAS PIVOTANTES

P12PI010		ud	Vent.pivotante 1h. 100x100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			702,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PI020		ud	Vent.pivotante 1h. 100x125cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			727,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PI030		ud	Vent.pivotante 1h. 100x150cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			753,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12PI040		ud	Vent.pivotante 1h. 100x175cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			783,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PI050		ud	Vent.pivotante 1h. 100x200cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			800,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PI060		ud	Vent.pivotante 1h. 125x125cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			753,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12PI070		ud	Vent.pivotante 1h. 125x150cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			778,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PI080		ud	Vent.pivotante 1h. 150x175cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			834,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12PK VENTANAS OJO DE BUEY						
P12PK010		ud	Ventana pract.ojo buey D=60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			512,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PK020		ud	Ventana pract.ojo buey D=70cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			526,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P12PK030		ud	Ventana pract.ojo buey D=80cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			552,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P12PK040		ud	Ventana pract.ojo buey D=90cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			555,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12PK050		ud	Ventana pract.ojo buey D=100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			575,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P12PK060		ud	Ventana pract.ojo buey D=125cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			640,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PK070		ud	Ventana pract.ojo buey D=150cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			677,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P12PK100		ud	Vent.pract.ojo buey+vid.D=60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			551,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P12PK110		ud	Vent.pract.ojo buey+vid.D=70cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			576,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P12PK120		ud	Vent.pract.ojo buey+vid.D=80cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			615,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P12PK130		ud	Vent.pract.ojo buey+vid.D=90cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			624,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PK140		ud	Vent.pract.ojo buey D=100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			600,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12PK150		ud	Vent.pract.ojo buey+vid.D=125cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			773,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PK160		ud	Vent.pract.ojo buey+vid.D=150cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			868,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PL CELOSÍAS DE PVC

P12PL010		m2	Celosía orientable de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PL020		m2	Celosía fija de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PM MALLORQUINAS DE PVC

P12PM010		ud	Mallorq.lam.fija 1 h.abat.60x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P12PM020		ud	Mallorq.lam.fija 1 h.abat.60x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			207,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PM030		ud	Mallorq.lam.fija 1 h.abat.70x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12PM040		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.aba.100x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PM050		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.aba.125x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			362,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PM060		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.aba.150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			385,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P12PM065		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.aba.175x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			408,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P12PM070		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.abat.80x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			342,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12PM080		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.abat.90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			356,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PM090		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.aba.150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			576,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PM095		ud	Mallorq.lam.fija 2 h.aba.175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			612,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PM100		ud	Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PM110		ud	Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			286,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12PM120		ud	Mallorq.lam.orie.1 h.abat.70x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			407,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PM130		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.aba.100x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			323,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PM140		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.aba.125x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			521,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PM150		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		544,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P12PM155		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.aba.175x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		567,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P12PM160		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.abat.80x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		421,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PM170		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.abat.90x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		436,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P12PM180		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		736,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P12PM190		ud	Mallorq.lam.orie.2 h.aba.175x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		779,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PM990		m2	Mallorquina lama fija 2 h.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		211,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P12PM995		m2	Mallorquina lama orientable 2 h.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		242,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12PO VENTANAS OSCILOBATIENTES						
P12PO010		ud	Vent.oscilobat.1 hoja 60x60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12PO020		ud	Vent.oscilobat.1 hoja 60x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12PO030		ud	Vent.oscilobat.1 hoja 70x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P12PO040		ud	Vent.oscilobat.1 hoja 100x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P12PO060		ud	Vent.oscilobat.2 hojas 125x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			304,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PO070		ud	Vent.oscilobat.2 hojas 150x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			326,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PO080		ud	Vent.oscilobat.2 hojas 175x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			346,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12PO090		ud	Vent.oscilobat.2 hojas 200x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			371,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PO100		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 100x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			340,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P12PO110		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 125x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			356,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P12PO120		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 150x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			373,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PO130		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 175x150cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		395,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P12PO140		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 100x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		381,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12PO150		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 125x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		404,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P12PO160		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 150x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		422,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PO170		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 175x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		449,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PO180		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 150x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		341,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P12PO190		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 175x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		361,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PO200		ud	V.osc-bat.2h.+i.fijo 200x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		366,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P12PO210		ud	V.osc-bat.1h.+vid+pers 60x60cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		216,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P12PO220		ud	V.osc-bat.1h.+pers 60x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		267,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PO230		ud	V.osc-bat.1h.+pers 100x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		299,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PO240		ud	V.osc-bat.2h.+pers 125x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PO250		ud	V.osc-bat.2h.+vid+pers 150x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			483,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PO260		ud	V.osc-bat.2h.+pers 175x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			454,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P12PO270		ud	V.osc-bat.2h.+pers 200x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			488,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P12PO280		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 100x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			477,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PO290		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 125x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			515,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PO300		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 150x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			561,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P12PO310		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 175x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			599,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PO320		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 200x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			643,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PO330		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 100x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			532,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PO340		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 125x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			576,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PO350		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			630,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PO360		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			678,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PO370		ud	V.osc-bat+i.fijo+vid+per 200x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			723,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P12PO380		ud	V.osc-bat+l.fijo+vid+per 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PO390		ud	V.osc-bat+l.fijo+vid+per 175x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			546,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P12PO400		ud	V.osc-bat+l.fijo+vid+per 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			568,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P12PO410		m2	Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PO420		m2	Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P12PO430		m2	Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2 + pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			274,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PO440		m2	Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2 + pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			266,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PO990		M2	Vent. PVC oscilobat.2 hojas/vidrio triple Uf=1,1 y Ug=0,53 W/m2K			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			656,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO P12PP PUERTAS BALCONERAS ABATIBLES

P12PP010		ud	P.balconera 1 hoja abat.70x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12PP020		ud	P.balconera 1 hoja abat.80x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			361,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P12PP030		ud	P.balconera 1 hoja abat.90x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			371,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PP035		ud	P.balconera 1 h. abat.100x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			369,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12PP040		ud	P.balconera 2 hojas abat.125x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			545,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12PP050		ud	P.balconera 2 hojas abat.150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			570,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PP060		ud	P.balconera 2 hojas abat.175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			613,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PP070		ud	P.balconera 2 hojas abat.200x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			633,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12PP080		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.70X210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			498,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12PP090		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.80X210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			518,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PP100		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.90X210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		567,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PP110		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.100X210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		591,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PP120		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.125X210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		828,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P12PP130		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.150X210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		879,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PP140		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.175X210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		946,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PP150		ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.200X210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.003,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P12PP160		m2	P.balconera 1 hojas abatibles			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		216,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P12PP170		m2	P.balconera 2 hojas abatibles			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		194,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P12PP180		m2	P.balcon.1h.abat.+pers.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		257,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PP190		m2	P.balcon.2h.abat.+pers.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		252,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12PQ MOSQUITERAS ENROLLABLES						
P12PQ010		ud	Mosquitera enrollable 100x100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P12PQ020		ud	Mosquitera enrollable 120x135cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PQ030		ud	Mosquitera enrollable 140x135cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PQ040		ud	Mosquitera enrollable 100x205cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P12PQ050		ud	Mosquitera enrollable 120x205cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P12PQ060		ud	Mosquitera enrollable 140x205cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12PR VENTANAS DESLIZANTES PARALELAS						
P12PR010		ud	Vent.paral.1 hoja s/fijo 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			944,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PR020		ud	Vent.paral.1 hoja s/fijo 240x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			989,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PR030		ud	Vent.paral.1 hoja s/fijo 280x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.049,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PR990		m2	Vent.paral.1 hoja s/fijo <3,50m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12PS P. BALCONERAS OSCILOBATIENTES

P12PS010 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.70x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 201,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PS020 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.80x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 208,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12PS030 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.90x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 219,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PS035 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.100x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 250,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PS040 ud P.balcon.2 hoj.oscilobat.125x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 393,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PS050 ud P.balcon.2 hoj.oscilobat.150x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 418,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12PS060 ud P.balcon.2 hoj.oscilobat.175x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 442,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PS070 ud P.balcon.2 hoj.oscilobat.200x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 414,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PS080 ud P.balcon.osc-bat+vid+pers 70x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 330,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PS090 ud P.balcon.ocs-bat+pers 80x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 322,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PS100		ud	P.balcon.osc-bat+vid+pers 90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			367,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PS110		ud	P.balcon.osc-bat+per 100x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			340,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PS120		ud	P.balcon.osc-bat+vid+per 125x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			527,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P12PS130		ud	P.balcon.osc-bat+per 150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			495,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P12PS140		ud	P.balcon.osc-bat+vid+per 175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			599,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P12PS150		ud	P.balcon.osc-bat+per 200x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			572,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PS160		m2	P.balconera 1h. oscilobatiente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PS170		m2	P.balconera 2h. oscilobatiente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P12PS190		m2	P.balcon.1h.osc-bat+pers			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PS200		m2	P.balcon.2h.osc-bat+pers			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12PT MUROS CORTINA PVC						
P12PT010		m2	Muro cortina PVC 2,00x3,00 fijo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PT020		m2	Muro cortina PVC 1,50x3,00 fijo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PT030		m2	Muro cor.PVC 2,00x3,00 prat. 25%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PT040		m2	Muro cor.PVC 1,50x3,00 prat. 25%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P12PU VENTANAS CORREDERAS						
P12PU010		ud	Vent.corredera 2 hoj.100x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PU020		ud	Vent.corredera 2 hoj.125x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PU030		ud	Vent.corredera 2 hoj.150x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P12PU040		ud	Vent.corredera 2 hoj.175x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			269,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PU050		ud	Vent.corredera 2 hoj.200x120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			291,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P12PU060		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 100x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			269,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PU070		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 125x150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		287,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PU080		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 150x150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		305,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P12PU090		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		322,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P12PU100		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 200x150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		340,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P12PU110		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 100x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		289,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PU120		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 125x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		307,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PU130		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 150x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		325,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PU140		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		343,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P12PU150		ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 200x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		360,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PU160		ud	V.corred.2h.+pers 100x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		303,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PU170		ud	V.corred.2h.+vid+pers 125x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		352,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PU180		ud	V.corred.2h.+pers 150x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			341,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PU190		ud	V.corred.2h.+vid+pers 175x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			411,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P12PU200		ud	V.corred.2h.+pers 200x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			378,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PU210		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 100x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			380,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PU220		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 125x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			416,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P12PU230		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 150x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			454,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PU240		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 175x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			490,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PU250		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 200x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			531,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PU260		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 100x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			434,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P12PU270		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 125x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			475,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PU280		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			522,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PU290		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			564,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PU300		ud	V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 200x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			606,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12PU990		m2	Vent.corred. 2 hojas < 2,50 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PU995		m2	Vent.corred.2 h.+pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PV VENTANAS PRACTICABLES

P12PV010		ud	Vent.practicable 1 hoja 60x60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PV015		ud	Vent.practicable 1 hoja 60x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PV020		ud	Ven.practicable 1 hoja 100x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12PV025		ud	Vent.practic. 2h.+i.fijo 100x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			454,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12PV030		ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 125x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			471,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PV035		ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 150x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			492,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PV040		ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 175x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			458,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PV045		ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 100x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			524,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PV050		ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 125x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			545,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12PV055		ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 150x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			570,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PV060		ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 175x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			491,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PV065		ud	Vent. practic. 2 hojas 125x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			286,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PV070		ud	Vent. practic. 2 hojas 150x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PV075		ud	Vent. practic. 2 hojas 175x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12PV080		ud	Vent. practic. 2 hojas 200x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			412,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PV090		m2	Vent. practic. 2 hojas <2,50m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PV100		m2	Vent. practic. 1 hoja <1,50m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PV110		ud	Vent.pract. 1h. 60x60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PV120		ud	Vent.pract. 60x120 +pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PV130		ud	Vent.pract. 100x120 +pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			368,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PV140		ud	Vent.pract. 125x120 +pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			454,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P12PV150		ud	Vent.pract. 150x120 +vidr.+pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			573,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PV160		ud	Vent.pract. 175x120 +pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			538,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PV170		ud	Vent.pract. 200x120 +vidr.+pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			683,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PV180		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 100x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			576,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PV190		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 125x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			620,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P12PV200		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 150x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			675,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PV210		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 175x150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		750,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P12PV220		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 200x150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		807,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PV230		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 100x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		641,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PV240		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 125x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		699,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PV250		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 150x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		764,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PV260		ud	V.prac.2h+i.fijo+vid+per 175x210			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		852,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PV270		ud	V.prac.2h+l.fijo+vid+per 150x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		614,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PV280		ud	V.prac.2h+l.fijo+vid+per 175x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		663,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PV290		ud	V.prac.2h+l.fijo+vid+per 200x120			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		689,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PV300		m2	Vent. practic. 1 hoja <1,50m2.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		172,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PV310		m2	Vent. practic. 2 hojas <2,50m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		170,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PV320		m2	Vent. practic. 1 hoja <1,50m2. + pers.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		272,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PV330		m2	Vent. practic. 2 hojas <2,50m2 + pers.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		270,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PW VARIOS DE PVC

P12PW010		m.	Premarco aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PW020		m.	Vierteaguas de PVC de 125mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12PW030		m2	Panel machihembrado de PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12PW040		m.	Cajón persiana aislante p/ECCN/pasivo poliest.exp.alta densidad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

P12PW050		m	Cajón veneciana aislante p/ECCN/pasivo poliest.exp.alta densidad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P12PX PERSIANAS EXTERIORES DE PVC

P12PX010		m.	Cajón compacto de PVC 140/150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12PX020		m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PX030		m.	Cajón compacto PVC 150 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PX040		m.	Cajón compacto PVC 180 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PX050		m2	Persiana de PVC lama 60,2 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12PX060		m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P12PX065		m2	Persiana PVC lama 50 mm. espec.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P12PX070		m2	Persiana PVC lama 50 mm. normal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P12PX080		m2	Persiana de PVC lama 45mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P12PX090		m2	Persiana mini PVC lama 34 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PX095		m2	Persiana mini PVC lama 37 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12PX100		m2	Pers. mini cajón alum.-lama PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P12PX110		m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PX120		m2	Pers.compacto cajón al.-lama PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12PX150		m2	Pers.compacto térmico lama PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PX160		m2	Pers.compacto térmico lama alum			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PX170		m2	Cortinilla canutillo cónico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12PX180		m2	Cortinilla canutillo trenzado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PY VENTANAS PROYECTABLES/BASCULANT.

P12PY010		ud	Vent.proy/basc 1h. 60x60cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		131,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PY020		ud	Vent.proy/basc 1h. 125x60cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		183,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PY030		ud	Vent.proy/basc 1h. 150x60cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		209,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PY040		ud	Vent.proy/basc 1h. 60x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		166,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PY050		ud	Vent.proy/basc 1h. 100x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		215,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12PY060		ud	Vent.proy/basc 1h. 125x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		229,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PY990		m2	Vent.proy/basc 1 h. <1,50m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		232,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12PZ P.BALCON. DESLIZANTES CORREDERAS						
P12PZ010		ud	P.balcon.2 h.deslizantes 150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			375,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P12PZ020		ud	P.balcon.2 h.deslizantes 175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			394,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P12PZ030		ud	P.balcon.2 h.deslizantes 200x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			418,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12PZ040		ud	P.balcon.2 h.deslizantes 225x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			437,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12PZ050		ud	P.balcon.2 h.deslizantes 250x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			434,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P12PZ060		ud	P.balc.2h.desl.+per 150x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			517,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P12PZ070		ud	P.balc.2h.desl.+vid+per 175x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			589,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PZ080		ud	P.balc.2h.desl.+per 200x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			573,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P12PZ090		ud	P.balc.2h.desl.+vid+per 225x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			658,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P12PZ100		ud	P.balc.2h.desl.+vid+per 250x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			692,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12PZ980		m2	P.balcon.2 h. deslizantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PZ990		m2	P.balcon.corred.+pers.<3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PZ995		m2	P.balcon.corred.+pers.>3m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P12R PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIO

SUBAPARTADO P12RC CELOSíAS

P12RC010		m2	Celosía orientable de aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12RC020		m2	Celosía fija de aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12RC030		m2	Persiana grad. lamas orientables alum. ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12RC040		m2	Persiana veneciana lamas orientables alum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			245,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12RC050		m2	Persiana lamas tubulares apilable alum. ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12RC060		m2	Persiana lamas enrollable alum. ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P12RE PERSIANAS EXTERIORES

P12RE010 m. Cajón compacto aluminio de 137mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12RE030 m. Cajón compacto aluminio de 165mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12RE040 m. Cajón compacto aluminio de 180mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12RE050 m2 Persiana alum.térmico lama 33 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12RE060 m2 Persiana alum.térmico lama 44 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12RE070 m2 Persiana alum.seguridad lama 40 lac. blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12RE090 m2 Persiana alum.seguridad lama 50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 118,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P12RE100 m2 Pers.alum.br.seguridad lama 40mm anodiz. bronce

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 123,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12RE130 m2 Pers.alum. 44 mm. lac. blanco, compacto PVC

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 69,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12RE140 m2 Pers.alum. 40 mm. compacto alum.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12RE150 m2 Pers.alum. mini compacto alum. lac. blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 61,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12RI PERSIANAS INTERIORES						
P12RI020		m2	Persiana veneciana grad.lama 25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12RI030		m2	Persiana veneciana grad.lama 16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P12T CARP. POLIURETANO						
SUBAPARTADO P12TL LACADO / IMIT. MADERA						
ELEMENTO P12TLA VENTANA FIJA						
P12TLA010		m2	V.fija poliur.p.mac.Went K 1,5 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P12TLA020		m2	V.fija poliur.p.mac.Went K 1,5 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P12TLA030		m2	V.fija poliur.p.mac.Went K 0,92 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P12TLA040		m2	V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO P12TLB VENTANA PRACTICABLE						
P12TLB010		m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P12TLB020		m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			245,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12TLB030		m2	V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			379,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P12TLB040		m2	V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P12TLC VENTANA OSCILOBATIENTE						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12TLC010		m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		425,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12TLC020		m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		278,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12TLC030		m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		403,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12TLC040		m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		264,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLD VENTANA OSCILOPARALALELA

P12TLD010		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		730,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12TLD020		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		629,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12TLD030		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		693,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12TLD040		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		597,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLE VENTANA CORREDERA ELEVABLE

P12TLE010		m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		763,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12TLE020		m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		657,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLF PUERTA PRACTICABLE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12TLF010		m2	Pta.pract.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12TLF020		m2	Pta.pract.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLG PUERTA OSCILOBATIENTE

P12TLG010		m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12TLG020		m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLH PUERTA OSCILOPARALELA

P12TLH010		m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P12TLH020		m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur.K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLI PUERTA CORREDERA ELEVABLE

P12TLI010		m2	Pta.corr.elev.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLJ PUERTA DE ENTRADA

P12TLJ010		ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12TLJ020		ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.121,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12TM ACABADO MADERA NATURAL						
ELEMENTO P12TMA VENTANA FIJA						
P12TMA010		m2	V.fija poliur.p.mac.K 1,5 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P12TMA020		m2	V.fija poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P12TMA030		m2	V.fija poliur.p.mac. K 0,92 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12TMA040		m2	V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P12TMB VENTANA PRACTICABLE						
P12TMB010		m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			459,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P12TMB020		m2	V.prac.poliur.p.mac.K 1,5 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12TMB030		m2	V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			436,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P12TMB040		m2	V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P12TMC VENTANA OSCILOBATIENTE						
P12TMC010		m2	V.oscilob.poliur.p.mac.K 1,5 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			488,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12TMC020		m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			319,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12TMC030		m2	V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			464,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12TMC040		m2	V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMD VENTANA OSCILOPARALALELA

P12TMD010		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			839,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12TMD020		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			723,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12TMD030		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			797,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12TMD040		m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			687,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TME VENTANA CORREDERA ELEVABLE

P12TME010		m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			877,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12TME020		m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			756,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMF PUERTA PRACTICABLE

P12TMF010		m2	Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 1,5 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12TMF020		m2	Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMG PUERTA OSCILOBATIENTE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P12TMG010		m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12TMG020		m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMH PUERTA OSCILOPARALELA

P12TMH010		m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			341,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12TMH020		m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			324,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMI PUERTA CORREDERA ELEVABLE

P12TMI010		m2	Pta.corr.elev.p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			346,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMJ PUERTA DE ENTRADA

P12TMJ010		ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.357,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12TMJ020		ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.289,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P12TV PERSIANAS, CAJONES Y VARIOS						
P12TV010		m.	Cajón compacto pers.poliur. K=0.80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12TV020		m2	Cajón/persiana poliur. K 0,80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P12TV030		m2	Pantalla prot.solar entrevid. K=0.80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P12TV040		m.	Premarco p/vent.puerta poliur.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12TV050		m.	Premarco aislante Uf=0,04 W/m2K p/carpintería ECCN/pasivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P13 CERRAJERÍA						
APARTADO P13O CERCOS						
P13O010		m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13O020		m.	Cerco direc.chapa metálica recubierto vinilo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS						
P13O030		m.	Cerco direc. emplomado lacado color a elegir 90x70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P13B BARANDILLAS						
SUBAPARTADO P13BT BARANDILLAS TUBO DE ACERO						
P13BT010		m.	Barandilla escalera tubo acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P13BT020		m2	Barandilla escalera celosía			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P13BT030		m.	Barandilla esca.tubo 40x60/20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13BT035		m.	Barandilla escalera D=50 y D=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13BT040		m.	Baran.escalera tubo 40x60 vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13BT050		m.	Barandilla tubo para acristalar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13BT060		m.	Barandil.tubo 90 cm.mont.20x20x1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13BT065		m.	Barandil.tubo 110 cm.mont.20x20x1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13BT070		m.	Barand.tubo 90cm.mont.40x40x1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P13BT080		m.	Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13BT090		m.	Barand.tubo 90cm.mont.50x30x1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13BT100		m.	Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13BT110		m.	Barand.tubo 90 cm.cuadros de ch.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P13BT120		m.	Barandilla tubo 90 cm.rombos ch			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13BT130		m.	Barand.tubo 60.mont.30x30x1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P13BT140		m.	Barand.tubo 60 mont plet.40x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P13BT150		m.	Barandilla tramos y tubo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13BT155		m.	Barandilla tubo 40x40 y D=5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13BT156		m.	Barandilla perfil conform.galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13BT160		m.	Barandilla chapa perforada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13BT170		m.	Barandilla tubo circular acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13BT180		m.	Barandilla tubo y vidrio 0,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13BT190		ud	Poste t.jamón acero inox. 1,20 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P13BT200		ud	Poste rect. acero inox. 1,08 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BT210		m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13BT220		ud	Terminal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13BT230		ud	Placa de anclaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BM BARANDILLAS ACERO MACIZO

P13BM010		m.	Barandilla acero macizo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BF BARANDILLAS DE FORJA Y FUNDICIÓN

P13BF010		m.	Baranda hierro forjado D=20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13BF020		m.	Barandilla forja artística man.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			894,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13BF030		m.	Barandilla fundición y pletina.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P13BI BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE

P13BI010 m. Barandilla esc. acero inoxidable

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 208,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BX BARANDILLAS DE ACERO Y MADERA

P13BX010 m. Baranda hierro pasamanos sapelly

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 89,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13BX020 m. Baranda hierro c/tablas pino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 86,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BP PASAMANOS

P13BP010 m. Pasamanos tubo D=40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13BP020 m. Pasamanos tubo D=50 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP030 m. Pasamanos tubo D=60 mm. soportes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13BP040 m. Pasamanos tubo 60x30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13BP050 m. Pasamanos tubo D=50 mm. latón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13BP060 m Pasamanos tubo D=50 mm acero galv.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP070 m Pasamanos doble tubo acero galv. D=50 mm s/soportes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP080 m Pasamanos acero inox. D= 50 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13BP090		m	Pasamanos doble tubo acero inox. D=50 mm s/soportes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		110,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP100		ud	Curva 180º tubo D=50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13BP110		ud	Curva 180º tubo acero inox. D=50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BE ELEMENTOS DECORATIVOS

P13BE010		ud	Bola de hierro 40 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13BE020		ud	Bola de latón pie simple 45 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13BE030		ud	Arranque escalera bronce artist.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.986,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P13C CARPINTERÍA DE ACERO

SUBAPARTADO P13CB PUERTAS BALCONERAS Y MAMPARAS

P13CB010		m2	Puerta balc. acero galvanizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CB020		m2	Puerta balc. corr. acero galvan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CB030		m2	Puerta balc. acero esmaltado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		122,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13CB040		m2	Puerta balc. corr. acero esmal.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CB050		m2	Puerta balc. acero			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		110,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13CB060		m2	Puerta balc. acero esmaltado.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		153,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CB070		m2	Mampara fija sencilla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CB080		m2	Mampara fija decorada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CB090		m2	Mampara fija sencilla esmalt.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CB100		m2	Mampara fija decorada esmalt.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P13CB110		m2	Mampara fija acero galv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13CB120		m2	Mampara fija acero esmalt.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P13CC CANCELAS

P13CC010 m2 Cancela tubos ac.lamin.frío

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13CC020 m. Precerco 50x20x2 galv.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13CC030 m2 Cancela perfil acero macizo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 81,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P13CC040 ud Puer. cancela tubo acero 160x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 989,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13CC050 ud Puerta cancela acero 180x210

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.245,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CC110 ud Puerta cancela una hoja de 2 x 1,5 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 209,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CC120 ud Puerta cancela doble hoja de 5 x 1,5 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 431,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CC130 ud Puerta cancela doble hoja de 200x130 cm cada hoja

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 386,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CC140 ud Puerta cancela met.aba.galv. 400x130 STD

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 347,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VP200 ud Puerta met.abat.galv. 80x150 STD

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 117,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VP210		ud	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P13VP220		ud	Puerta met.aba.galv. 100x200 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13VP230		ud	Puerta met.aba.galv. 300x200 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VP240		ud	Puerta met.aba.galv. 400x150 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			507,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VP250		ud	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			420,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13VP290		ud	Puerta basculante 1x1,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13CE PUERTAS ESPECIALES						
P13CE010		ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,60x2,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			891,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13CE030		ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,60x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			916,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CE040		ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,80x2,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			909,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CE050		ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,80x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			937,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13CE060		ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 2,00x2,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			928,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CE070		ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 2,00x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			956,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P13CE080		ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 2,40x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.014,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13CE100		ud	P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 1,60x2,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.253,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13CE110		ud	P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 1,60x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.281,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13CE120		ud	P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,00x2,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.306,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13CE130		ud	P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,00x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.339,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13CE150		ud	P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,50x2,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.367,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P13CE160		ud	P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,50x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.401,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CE200		ud	P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 1,60x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.347,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13CE210		ud	P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 2,00x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.422,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CE220		ud	P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 2,50x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.508,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13CE230		ud	P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,00x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.683,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P13CE240		ud	P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,50x3,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.945,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13CE250		ud	Incremento zócalo opaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P13CE260		ud	Incremento zócalo y dintel opaco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13CE270		ud	Bisagr.y tornil.inox. por puerta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13CE300		ud	Pu.rápida flexible PVC 2,00x2,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.058,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CE310		ud	Pu.rápida flexible PVC 2,00x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.129,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P13CE320		ud	Pu.rápida flexible PVC 2,50x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.251,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CE330		ud	Pu.rápida flexible PVC 3,00x2,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.321,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CE340		ud	Reapertura manual por manivela			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		810,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13CE350		ud	Cuadro de mando eléctrico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.911,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13CE360		ud	Pu.rápida PVC transp. 2,00x2,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.786,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CE370		ud	Pu.rápida PVC transp. 2,00x2,50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.856,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CE380		ud	Pu.rápida PVC transp. 2,50x2,50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6.163,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13CE390		ud	Pu.rápida PVC transp. 3,00x2,50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6.347,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CE400		ud	Reapertura socorro instantánea			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		500,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P13CE410		ud	Reapertura socorro automática			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		789,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P13CE450		ud	P.flexible rápida lat. 2,00x2,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.071,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CE460		ud	P.flexible rápida lat.2,50x2,50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.319,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CE470		ud	P.flexible rápida lat.3,00x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.477,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CF PUERTAS CORTAFUEGOS

P13CF001		ud	P.cortafuegos 80x210 cm. RF-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13CF003		ud	P.cortafuegos 90x210 cm. RF-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13CF004		ud	P.cortafuegos 100x210 cm. RF-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CF010		ud	P.cortafuegos 80x210 cm. EI2-60-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CF020		ud	P.cortafuegos 90x210 cm. RF-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P13CF030		ud	P.cortafuegos 100x210 cm. EI2-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CF032		ud	P.cortafuegos 80x210 cm. RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CF035		ud	P.cortafuegos 90x210 cm. RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			336,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CF037		ud	P.cortafuegos 100x210 cm. RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			416,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CF040		ud	P.cortafuegos 80x210 cm. EI2-120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			444,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13CF050		ud	P.cortafuegos 90x210 cm. RF-120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CF060		ud	P.cortafuegos 100x210 cm. EI2-120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			486,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CF080		ud	P.cortafuegos 2H-140x210cm.RF-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			473,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P13CF090		ud	P.cortafuegos 2H-160x210cm.RF-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			534,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CF100		ud	P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			596,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CF110		ud	P.cortafuegos 2H-140x210cm.RF-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			629,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P13CF120		ud	P.cortafuegos 2H-160x210cm.RF-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			665,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P13CF130		ud	P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			606,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CF140		ud	P.cortafuegos 2H-140x210cm.RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			582,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CF150		ud	P.cortafuegos 2H-160x210cm.RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			681,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13CF160		ud	P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			716,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CF200		ud	Vidrio antifuego D=36cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13CF210		ud	Vidr.antifuego 40x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CG PUERTAS DE GARAJE

P13CG010		m2	Puerta abatible chapa plegada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P13CG020		m2	Puer. abatible chapa cuarterones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P13CG030		m2	Puerta abatible tubo hueco acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CG040		m2	Puerta abatible chapa y tubo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13CG100		m2	Puer. basculante chapa c/muelles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13CG110		m2	Puer.basculante cuart. c/muelles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CG120		ud	Puer.peatonal para p. basculante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CG130		ud	P.basc.ch.galv.muelles 2,30x2,10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		299,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P13CG140		ud	P.basc.ch.galv.muelles 2,50x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		320,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13CG150		ud	P.basc.ch.galv.muelles 2,70x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		330,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P13CG160		ud	P.basc.ch.galv.muelles 3,00x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		360,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P13CG180		m2	Puerta plegable chapa lacada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		96,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P13CG190		m2	Puer. plegable cuart. contrapeso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13CG200		ud	P.basc.cuar.lac.muelle.2,30x2,10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		480,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P13CG210		ud	P.basc.cuar.lac.muelle.2,50x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		510,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13CG220		ud	P.basc.cuar.lac.muelle.3,00x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		531,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CG230		m2	Puerta corredera suspendida			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CG240		m2	Puer.corredera suspendida cuart.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		132,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CG280		m2	Puerta corred. sin dintel chapa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CG290		m2	Puerta corred. sin dintel cuart.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		154,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CG300		m2	Puer. corred. sin dintel de tubo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		111,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CG310		m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CG350		ud	P.seccional residencia 2,50x2,10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.123,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P13CG360		ud	P.seccional residencia 3,00x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.900,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13CG370		ud	P.seccional residencia 3,50x2,50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.075,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13CG380		ud	P.seccional residencia 4,00x2,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.256,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P13CG390		ud	P.seccional residencia 4,50x2,50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.445,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13CG450		ud	Puer.seccional indust. 4,50x3,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.395,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CG460		ud	Puer.seccional indust. 4,50x4,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.134,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CG470		ud	Puer.seccional indust. 5,00x3,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.951,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CG480		ud	Puer.seccional indust. 5,00x4,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.552,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P13CG490		ud	Puer.seccional indust. 5,50x3,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.254,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CG500		ud	Puer.seccional indust. 6,00x3,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.529,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CG510		ud	Puer.seccional indust. 6,00x4,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.552,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CG550		ud	Puerta peatonal para seccional			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.117,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13CG560		ud	Vent.oval 650x337 para seccional			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CG600		ud	Puerta enrollable 2,50x2,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.543,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CG610		ud	Puerta enrollable 1,60x3,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			801,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P13CK BARRERAS CONTROL ENTRADA

P13CK010 ud Ba.control entrada mástil < 2,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.735,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13CK020 ud Barrera control entrada < 3,5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.754,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CK030 ud Barrera control entrada < 5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.733,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CM EQUIPOS MOTORIZACIÓN

P13CM010 ud Equipo automatiz.p.abatible 1 H.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 486,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CM020 ud Equipo automatiz.p.abatible 2 H.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.140,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13CM030 ud Equipo automat.p.basculante art.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 763,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CM040 ud Equipo automat.p.corredera susp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 662,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13CM050 ud Equipo automatiz.p.correder.rod.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 733,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P13CM060 ud Equipo automa.p.seccional resid.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 552,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CM070		ud	Equipo autom.p.seccional indust.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			622,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P13CM080		ud	Equipo motoriz.p.bascul.estándar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			464,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CM090		ud	Equipo motoriz.puerta enrollable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CP PUERTAS DE PASO

P13CP010		ud	Pu.paso 70x200 chapa lisa normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13CP020		ud	Pu.paso 80x200 chapa lisa normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CP030		ud	Pu.paso 90x200 chapa lisa normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13CP040		ud	Pu.paso 70x200 chapa doble lisa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13CP050		ud	Pu.paso 80x200 chapa doble lisa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CP060		ud	Pu.paso 90x200 chapa doble lisa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13CP070		ud	P.paso 70x200 chapa doble r.ven.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CP080		ud	P.paso 80x200 chapa doble r.ven.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CP090		ud	P.paso 90x200 chapa doble r.ven.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CP100		ud	Puerta chapa cuarterones 70x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CP110		ud	Puerta chapa cuarterones 80x200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CP120		ud	Puerta chapa cuarterones 90x200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			251,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13CP130		ud	Puerta chapa plegada 70x210 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13CP140		ud	Puerta chapa plegada 80x200 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CP150		ud	Puerta chapa plegada 90x200 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CP160		ud	Puerta chapa lisa 2 H. 140x210cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13CP170		ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x200cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			256,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13CP180		ud	Pu.chapa cuart. 2 H. 140x210 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			329,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CP190		ud	Pu.chapa cuart. 2 H. 160x200 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			376,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CP200		ud	P.chapa plegada 2 H. 140x210 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13CP210		ud	P.chapa plegada 2 H. 160x200 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			251,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13CP300		ud	Cerradura antipánico 1 hoja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P13CP310		ud	Cerradura antipánico 2 hojas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13CS ACCESORIOS DE SEGURIDAD						
P13CS010		ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CS020		ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CS030		ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P13CS040		ud	Espejo catadióptrico para fotocé			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P13CS050		ud	Banda neumática de 2,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13CS060		ud	Banda neumática de 2,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13CS070		ud	Banda neumática de 3,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CS080		ud	Columna fotocélula			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CV VENTANAS

P13CV010		m2	Ventana fija acero galvanizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CV020		m2	Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CV030		m.	Carril persiana chapa galvaniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P13CV040		m2	Ventana abat. 2 h. acero galva.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13CV050		m2	Ventana abat. horiz. acero galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13CV060		m2	Ventana corredera acero galvan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CV070		m2	Ventana fija acero esmaltada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13CV080		m2	Ventana abat. 1 h. acero esmalt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CV090		m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CV100		m2	Ventana abat. 2h. acero esmalt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CV110		m2	Ventana abat. horiz. ac. esmalt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13CV120		m2	Ventana corred. acero esmaltado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CV130		m2	Ventana fija acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P13CV140		m2	Ventana abat. 1h. acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13CV150		m2	Ventana abat. 2h. acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CV160		m2	Ventana abat. horiz. acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13CV170		m2	Ventana fija esmaltada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P13CV180		m2	Ventana abat. 1 h. esmal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13CV190		m2	Ventana abat.2h. esmal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CV200		m2	Ventana abat. horiz. esm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13CW VARIOS						
P13CW010		ud	Muelle carga autom. 9 t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.025,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P13CW020		ud	Abrigo para muelle de carga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.026,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13CX ACCESORIOS DE MANDO						
P13CX010		ud	Pulsador protección			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P13CX020		ud	Cerradura contacto simple			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P13CX030		ud	Cerradura contacto doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CX040		ud	Cerr.contacto simple llave magné			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13CX050		ud	Pulsador interior abrir-cerrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13CX060		ud	Combinador numérico metálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CX070		ud	Lector tarjeta magnética complet			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			351,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13CX080		ud	Detector con espira magnética			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13CX090		ud	Radar a microondas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CX100		ud	Columna para cerradura contacto			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P13CX110		ud	Columna para lector tarj.magnét.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13CX120		ud	Llave de puntos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P13CX130		ud	Tarjeta magnética			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P13CX140		ud	Llave magnética codificada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P13CX150		ud	Emisor monocanal micro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CX160		ud	Emisor bicanal micro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CX170		ud	Emisor cuatricanal micro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13CX180		ud	Receptor con ant.rígida monocan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13CX190		ud	Antena de cuarzo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CX200		ud	Cuadro maniobra			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		149,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13CX210		ud	Cuadro puertas enrollables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13CX220		ud	Puesta a punto siste.electrónico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CX230		ud	Transporte a obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13CZe ACCESORIOS SEÑALIZACIÓN						
APARTADO P13D DEFENSAS						
SUBAPARTADO P13DR REJAS						
P13DR010		m2	Reja tubo ace.20x20x1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P13DR020		m2	Reja tub.ac.20x20x1,5 c/adornos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13DR030		m2	Reja acero macizo D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P13DR040		m2	Reja tubo acero macizo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DR050		m2	Reja tubo acero 30x15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DR060		m2	Reja tubo acero 50x20/20x20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DR070		m2	Reja tubo ac.50x20/20x20 adornos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DR080		m2	Reja tubo acero 40x20/20x20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DR090		m2	Reja tubo acero 30x30 diagonal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DR100		m2	Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DR110		m2	Reja 2 plet.40x5/red.maciz. 16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13DR120		m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P13DR130		m2	Reja 4 pl.40x5/red.16mm/macollas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P13DR140		m2	Reja 4 plet.40x5/red.16mm/carac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13DR150		m2	Reja forja cuad. 20x20/30x20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13DR160		m2	Reja forja cuad. 30x10/15x15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DR200		ud	Macolla base fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13DR210		ud	Pieza pletina caracol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13DT CONTRAVENTANAS						
P13DT010		m2	Contraventana abat.lam.V galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P13DT020		m2	Contrav.librillo chapa troquel. 1 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P13DT030		m2	Contrav.librillo cha.troquel.1,2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DT040		m2	Contravent. lamas tubo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13DT050		m2	Contravent. corredera troquel.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DT060		m2	Contraventana corredera lamas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P13DT070		m2	Contaventana corred. lamas 100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13DT080		ud	Contravent.ch.troq. 1 H. 60x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DT090		ud	Contravent.ch.troq. 1 H. 80x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			209,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13DT100		ud	Contravent.ch.troq.2 H. 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			302,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DT110		ud	Contravent.ch.troq.2 H. 140x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			506,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DT120		ud	Contrav.lamas tubo 1 H. 60x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			214,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DT130		ud	Contrav.lamas tubo 1 H. 80x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DT140		ud	Contrav.lamas tubo 2 H. 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DT150		ud	Contrav.lamas tubo 2 H. 140x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			601,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13DT160		ud	Contravent.ch.pleg. 1 H. 60x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DT170		ud	Contravent.ch.pleg. 1 H. 80x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13DT180		ud	Contravent.ch.pleg. 2 H. 120x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			627,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13DT190		ud	Contravent.ch.pleg. 2 H. 140x210			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			668,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13DE ENTRAMADOS						
P13DE010		m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DE020		m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DE030		m2	Rejilla 30x30/30x2 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DE040		m2	Rejilla 30x30/30x2 galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13DE050		m2	Rejilla 30x30/30x3 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DE060		m2	Rejilla 30x30/30x3 galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DE070		m2	Rejilla 30x30/30x2/10x2 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13DE080		m2	Rejilla 30x30/30x2/10x2 galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P13DE090		m2	Rejilla 30x30/30x3/10x2 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DE100		m2	Rejilla 30x30/30x3/10x2 galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DE110		m2	Rejilla 100x40/20x2/10x2 galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DE120		m2	Rejilla 100x50/25x2 galv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DE130		m2	Rejilla 100x100/30x2 galv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DE140		m2	Rejilla 50x50/25x2 galv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P13DE150		m.	Rejilla 2,5x40x300mm. negro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13DE160		m.	Rejilla 2,0x40x300mm. galv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13DE170		m.	Rejilla 2,50x40x300mm. galv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DE180		ud	Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 70x70 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13DE190		ud	Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 90x90 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13DE200		ud	Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 110x110 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13DC CELOSÍAS						
P13DC010		m2	Celosía fija chapa troquelada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DC020		m2	Celosía fija lamas chapa galvan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13DC030		m2	Celo.fija ret.40x40 pletina galv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DC040		m2	Celo.fija ret.30x30 pletina galv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13DM CIERRES METÁLICOS						
P13DM010		m2	C.enrol.ciego lama galv. 80x0,70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DM020		m2	C.enr.ciego lama gal.lac.80x0,70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13DM030		m2	C.enr.ciego lama ac.inox.80x0,70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P13DM040		m2	C.enrol.ciego lama galv.120x1,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DM050		m2	C.enr.cieg.lama gal.lac.120x1,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DM060		m2	Ci.enr.ciego lama ac.inox. 120x1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DM070		m2	Cierre enrol. varilla 8 mm.zinc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DM080		m2	Cierre enrol. varilla 8 mm.lacad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P13DM090		m2	C.enrol. varilla 6/7 mm. cincado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P13DM100		m2	Ci.enrol. varilla 6/7 mm. lacado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P13DM110		m2	Cierre enrol. lama troquel.galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DM120		m2	Cierre enrol. lama troquel.lac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DM130		m2	C.enrol.lama troquel.acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DM140		m2	Cierre tijera U 10x20x1,5 zinca.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13DM150		m2	Cierre tijera U 10x20x1,5 lacado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13DM160		ud	Equipo automatizaci.cierre enro.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			621,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DM170		ud	Equipo emisor y mando a distanc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DM180		ud	Cerradura automática manual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P13DA CIERRES ALUMINIO

P13DA010 m2 Cierre enrol.lama alum.lac.blan.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 233,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DA020 m2 Cierre enrol.lama alum.anod.na.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 241,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DA030 m2 Cierre enrol.lama alu.ano.bron.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 265,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P13DA040 m2 Cierre enrol.lama troq.al.la.bl

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 617,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13DA050 m2 Cierre enrol.lama troq.al.an.na.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 633,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13DA060 m2 Cierre enrol.lama troq.al.an.br.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 639,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DA070 m2 Cierre enrol.varilla cuad.al.lb.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 490,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA080 m2 Cierre enrol.varilla cuad.al.na.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 490,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA090 m2 Cierre enrol.varilla cuad.al.oro

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 524,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13DA100 m2 Cierre enrol.varilla rect.al.lb.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 339,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DA110		m2	Cierre enrol.varilla rect.al.na.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		339,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13DA120		m2	Cierre enrol.varilla rect.al.oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		356,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13DA130		m2	Cierre enrol.varilla romb.al.na.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		311,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P13DA140		m2	Cierre enrol.varilla romb.al.oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		344,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DA150		m2	Cierre enro.vari.romb.ref.al.na.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		337,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P13DA160		m2	Cierre enro.vari.romb.ref.al.oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		372,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DA170		m2	Cierre enrol.vari.al.lb.y polic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		488,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13DA180		m2	Cierre enrol.vari.al.na.y polic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		480,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DA190		m2	Cierre enrol.vari.al.br.y polic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		509,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13DA200		m2	Cierre enrol.vari.al.lb.y polic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		518,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DA210		m2	Cierre enrol.vari.al.na.y polic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			507,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA220		m2	Cierre enrol.vari.al.br.y polic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			536,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13DA230		m2	Cierre enrol.vari.al.lb.y polic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			541,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DA240		m2	Cierre enrol.vari.al.na.y polic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			528,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA250		m2	Cierre enrol.vari.al.br.y polic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			559,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13DV ACCESORIOS CIERRES

P13DV010		ud	Mecanismo manual 60 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			316,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DV020		ud	Mecanismo manual 120 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			403,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13DV030		ud	Mecanismo manual 180 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			514,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P13DV040		ud	Mecanismo manual 240 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			654,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13DV050		ud	Mecanismo manual 360 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			806,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DV060		ud	Mecan.motor.con e.freno 60 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		722,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13DV070		ud	Mecan.motor.con e.freno 120 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		809,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P13DV080		ud	Mecan.motor.con e.freno 180 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		920,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P13DV090		ud	Mecan.motor.con e.freno 240 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.309,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DV100		ud	Mecan.motor.con e.freno 360 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.468,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DV110		m.	Guías omega lac.blanco/anod.nat.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P13DV120		m.	Guías omega anodizado bronce/oro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13DV130		m.	Montante simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13DV140		m.	Montante visto lac.blan. 80x80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P13DV150		m.	Montante visto al.br. 80x80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P13DV160		ud	Juego soportes obra			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13DV170		ud	Juego soportes pletina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P13DV180		ud	Registro pulsadores y desbloqueo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P13DV190		ud	Cerradura seguridad en bajo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P13DV200		ud	Interruptor subir bajar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13DV210		ud	Pulsador subir-paro-bajar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13DV220		ud	Emisor radio dos canales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P13DV230		ud	Receptor radio dos canales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P13DV240		ud	Microdetector en guía			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13DV250		ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P13E ESCALERAS						
SUBAPARTADO P13EC CARACOL INTERIOR						
P13EC010		ud	Esc.caracol ace.,sencilla D=1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.237,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P13EC020		ud	Esc.caracol ace.artística D=1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.502,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13EC030		ud	Esc.caracol ace.decorada D=1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.564,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13EC040		ud	Escal.caracol acero p.chapa a=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.060,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13EC050		ud	Esc.caracol acero p.moqueta a=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.242,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13EC060		ud	Esca.caracol acero p.madera a=60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.472,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13EC070		ud	Escal.caracol acero p.chapa a=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.196,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13EC080		ud	Esc.caracol acero p.moqueta a=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.368,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13EC090		ud	Esca.caracol acero p.madera a=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.667,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P13EC100		ud	Esca.caracol acero p.chapa a=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.593,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13EC110		ud	Esc.caracol ace. p.moqueta a=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.980,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13EC120		ud	Esc.caracol acero p.madera a=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.943,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13EC130		ud	Esca.caracol acero p.chapa a=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.008,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13EC140		ud	Esc.caracol ace. p.moqueta a=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.387,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13EC150		ud	Esc.caracol acero p.madera a=120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.713,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13EE EMERGENCIA

P13EE010		ud	Esc.emergenc. 2 tramos h=3 a=0,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.786,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13EE020		ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.398,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13EE030		ud	Esc.emergen.4 tramos h=3 m a=0,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.698,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13EE040		ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.350,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13EE050		ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.114,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13EE060		ud	Esc.emerge.helicoidal h=3 a=0,80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.480,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13EE070		ud	Esc.emerge.helicoidal h=3 a=0,90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.569,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P13EE080		ud	Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,00			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.705,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13EE090		ud	Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.868,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13EP PELDAÑOS

P13EP010		ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13EP020		ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13EP030		ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=35 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13EP040		ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm y tabica 17,5 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13EV VERTICAL/PATES						
P13EV010		ud	Pate estándar a.galv. D=14 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13EV020		ud	Pate estándar a.galv. D=18 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13EV030		ud	Pate estándar a.galv. D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13EM ESCALERAS ESCAMOTEABLES						
P13EM010		ud	Escalera escamoteable Al. 3 tra. 2,70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			571,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P13EM020		ud	Escalera escamoteable Al. 2 tra. 3,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			462,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13EM030		ud	Escalera escamoteable tijera techo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			369,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P13EM040		ud	Escalera escamoteable tijera-terraza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.171,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13EM050		ud	Escalera escamoteable tijera-pared			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			827,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P13I CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE						
SUBAPARTADO P13IE CARPINTERÍA EXTERIOR						
P13IE010		m2	Cerco fijo inox. para acristal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13IE020		m2	Ventana inox. aislam. term. e/40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			871,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13IE030		m2	Puerta inox. aislam. term. e/40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			808,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13IE040		m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13IE050		m2	V.fija.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			209,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P13IE060		m2	V.pract.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			298,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13IE070		m2	Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.555,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13IE080		m2	Kit cremona acero inoxidable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13IE090		m2	V.osc.paral.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			662,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13IE100		m2	V.cor.elev.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13IE110		m2	P.pract.a.inox/cortén K 0,92 entre e/2-4 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		178,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P13IE120		m2	P.osc.bat.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		209,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P13IE130		m2	P.osc.paral.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		346,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13IE140		m2	P.cor.elev.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		423,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13IE150		m2	V.osc.bat.a.inox./cortén K 0,92 e/1-2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		328,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13IE160		ud	Puerta 1h. a.inox. 1,00x2,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		905,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13IE170		ud	Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.627,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13IE180		ud	Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.555,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13IE190		ud	Fijo a.inox. 2,00x2,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		551,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13IE200		ud	Fijo a.inox. 3,00x2,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		638,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13IE210		ud	Ventana 1h. a.inox. 0,50x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		534,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P13IE220		ud	Ventana 1h. a.inox. 1,00x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		638,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13IE230		ud	Ventana 2h. a.inox. 1,20x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		882,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13IE240		ud	Ventana 2h. a.inox. 1,50x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		946,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P13IE250		ud	Ventana 1h. osc-bat a.inox. 0,50x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		568,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13IE260		ud	Ventana 1h. osc-bat a.inox. 1,00x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		672,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P13IE270		ud	Ventana 1h. proy. a.inox. 0,50x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		499,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P13IE280		ud	Ventana 1h. proy. a.inox. 1,00x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		609,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13IE290		ud	Ventana 1h. fija a.inox. 0,50x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		229,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13IE300		ud	Ventana 1h. fija a.inox. 1,00x1,20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		284,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13IR ELEMENTOS AUXILIARES						
P13IR010		ml	Rejilla acer. inox. contra roedores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P13T ACERO PARA CERRAJERÍA DE TALLER						
SUBAPARTADO P13TC CHAPAS						
P13TC010		kg	Chapa galvanizada 1 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P13TC020		kg	Chapa sin galvanizar 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P13TC030		kg	Chapa pegaso galvanizada 1 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P13TC040		kg	Chapa estriada 4/6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13TC050		m2	Chapa acero estriada 4/5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P13TC060		m2	Chapa lisa negra de 1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P13TC070		kg	Chapa blanca 0,8-3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13TC080		kg	Chapa estampada 1,5-2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P13TC090		kg	Chapa ondulada 0,5-0,6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P13TC100		kg	Chapa acero estriada 3/5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P13TP PLETINAS

P13TP010 kg Pletina 8/20 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP020 kg Pletina 8/30 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP030 kg Pletina 8/40-50 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP035 kg Pletina acero 20/4 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP040 m. Pletina acero cortén 150/8 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13TP050 kg Palastro 15 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP060 kg Palastro 20 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13TT TUBOS

P13TT010 m. Tubo acero A-52 D=48 e=3,10mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13TT020 m. Tubo acero A-52 D=60 e=3,30mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13TT030 m. Tubo acero A-52 D=75,5 e=3,30 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13TT040 m. Tubo acero A-52 D=100 e=10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13TT041		kg	Cuadradillo macizo 12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13TT042		kg	Cuadradillo macizo 16/18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13TT043		kg	Tubo redondo 12/13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13TT044		m.	Tubo acero A-52 D=120 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P13TT045		kg	Tubo redondo 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P13TT046		kg	Tubo cuadrado 10x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13TT047		kg	Tubo cuadrado 14x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P13TT048		kg	Tubo cuadrado 16x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P13TT049		kg	Tubo rectangular 25x10x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P13TT060		kg	Tubo rectangular 30x20x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13TT070		kg	Tubo rectangular 60x40x2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13TT080		kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13TT090		m.	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13TT100		m.	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13TT110		m.	Tubo cuadrado 20x20x1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13TT120		m.	Tubo rectangular 40x20x1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13TT130		m.	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13TT140		m.	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13TT200		kg	Redondo macizo liso D=12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P12TT240		m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P13TF ANGULARES

P13TF010 m Angular acero 50x50x5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13TF020 m. Angular acero 30x30x3 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13TF030 m. Angular acero 25x25x3 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13TW VARIOS

P13TW900 m2 Restauración reja fundición

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13TW901 m2 Restauración balcón fundición

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13TW902 m2 Restauración balcón forja

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13TW903 ud Restauración herraj. ventana

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P13V VALLAS CERRAMIENTO						
SUBAPARTADO P13VA ALAMBRADO ONDULADO						
P13VA010		m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 12/12/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13VA020		m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 15/15/2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VA030		m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 20/20/1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VA040		m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 25/25/2,7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VA050		m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/2,7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VA060		m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/3,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13VB CERCADOS CON BASTIDORES						
P13VB010		ud	Bas.100x100cm.malla sol.50x200x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VB020		ud	Bas.100x100cm.malla sol.50x200x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P13VB030		ud	Bas.150x100cm.malla sol.50x200x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13VB040		ud	Bas.150x150cm.malla sol.50x200x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13VB050		ud	Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VB060		ud	Bas.200x150cm.malla sol.50x200x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13VB070		m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P13VB080		m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VB090		m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VB100		m.	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13VB110		m.	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VB120		m.	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P13VB130		m.	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VB140		m.	Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13VB150		m.	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VB160		m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=0,93			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VB170		m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=1,32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VB180		m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=1,72			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P13VB190		m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=2,18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13VD MALLA SOLDADA						
P13VD010		m2	Malla sold.gris cal. 50x100x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VD020		m2	Malla sold.gris cal. 50x200x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13VD030		m2	Malla sold.gris cal. 50x300x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13VD040		m2	Malla sold.gris cal. 50x300x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P13VD050		m2	Malla sold.galv.cal. 50x50x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P13VD060		m2	Malla sold.galv.cal. 50x100x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P13VD070		m2	Malla sold.galv.cal. 50x150x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13VE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA						
P13VE010		m2	Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13VE020		m2	Malla elec.a/galv.cal. 13x19/1,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P13VE030		m2	Malla elec.a/galv.cal. 19x19/1,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VE040		m2	Malla elec.a/galv.cal.25x25/1,60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VE050		m2	Malla elect.a/galv.cal. 50x50/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VE060		m2	Malla elect.a/galv.cal. 100x50/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P13VE070		m2	Malla elect.a/galv.gris 50x100x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VE080		m2	Malla elect.a/galv.gris 50x50x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13VE090		m2	Malla elect.a/galv.gris 50x150x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P13VE100		m2	Malla elect.a/galv.gris 50x200x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13VE110		m2	Malla elect.a/galv.gris 50x300x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VE210		m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VE220		m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VE230		m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13VE240		m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VE250		m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13VP POSTES Y ACCESORIOS

P13VP010		ud	Poste galv. D=48 h=1 m. arranque			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13VP020		ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P13VP030		ud	Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VP040		ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P13VP050		ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VP060		ud	Poste galv.D=48 h=1,5 m.arranque			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VP070		ud	Poste galv.D=48 h=1,5 m.escuadra			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P13VP080		ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VP090		ud	Poste galv.D=48 h=1,5 m.jabalcón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P13VP100		ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P13VP110		ud	Poste galv. D=48 h=2 m. arranque			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13VP120		ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P13VP130		ud	Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13VP140		ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P13VP150		ud	Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P13VP160		ud	Poste gal.D=48+3HE/45 H=1,5 int.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13VP170		ud	Poste galv. D=48+3HE/45 H=2 int.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VP300		m.	Alambre espino galv. 4/1,7/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13VP310		m.	Alambre espino galv. 4/1,7/15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P13VP320		ud	Grupilla zincado 5x70 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P13VP330		ud	Grupilla zincado 5x90 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P13VP340		ud	Tensor alambre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VP341		ud	Tensor galvanizado 3/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13VP350		ud	Anclaje tipo hélice			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VP410		ud	Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13VS MALLAS						
P13VS010		m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13VS020		m2	Malla S/T galv.cal. 50/14 STD			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VS030		m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13VS040		m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P13VS050		m2	Malla T/T galv.cal. 41/6 D=6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VS060		m2	Malla T/T galv.cal. 51/6 D=6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P13VS064		m2	Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13VS065		m	Malla anudada galvaniz.100/8/15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13VS066		m	Malla anudada galvaniz.100/8/30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VS067		m	Malla anudada galvaniz.127/13/30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P13VS068		m	Malla anudada galvaniz.130/9/30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VS069		m	Malla anudada galvaniz.145/14/30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P13VS070		m2	Malla anud. galv. 150x18x30/100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P13VS079		m2	Malla anud. galv. 200x20x15/100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P13VS080		m2	Malla anud. galv. 200x20x30/100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P13VS081		m	Malla anudada galvaniz.200/22/15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13VS085		m	Malla anudada galvaniz. cinegética 200/18/30 2,45 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS						
P13VS086		m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 130/9/30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VS087		m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 150/11/30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VS088		m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 204/18/30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VS090		m2	Malla triple torsión 16 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VS092		m2	Malla triple torsión reforzada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VS095		m2	Malla bidimensional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VS097		m2	Geomalla estuctura bidimensional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VS100		m2	Tela ligera galv. Nº 2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P13VS110		m2	Tela ligera galv. Nº 16			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VS120		m2	Tela mosquitera galv. 18/15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13VS200		m2	Tela metálica T/T alambre galv. 50 mm. D=1.5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13VS210		m2	Tela metálica T/T alambre galv. 80 mm. D=2,4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P13VS300		m2	Malla cables de acero de alto límite elástico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13VS895		m	Malla gallinera triple torsión de 1,5 m de altura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13VS896		m	Malla gallinera triple torsión de 2,5 m de altura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13VS900		m2	Tela metálica gallinero			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VS901		m2	Malla de fibra de vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VS902		m.	Cinta espinosa cuch.corto galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13VS903		m.	Concertina cuch.corto D=690			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13VS904		m.	Concertina cuch.largo D=955			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13VT PUERTAS						
P13VT010		ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VT020		ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P13VT030		ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 2x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			406,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13VT040		ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 3x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			542,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13VT050		ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			902,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13VT060		ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 5x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.075,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VT070		ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 6x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.201,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VT100		ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.676,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13VT110		ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 5x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.024,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13VT120		ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 6x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.340,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VT130		ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 8x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.941,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VT140		ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 10x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.657,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P13VT200		ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 1x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P13VT210		ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 2x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VT220		ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 3x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			280,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13VT230		ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 4x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			377,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13VT240		ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 5x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			482,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VT250		ud	P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 3x1,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			411,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P13VT260		ud	P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 1,00x2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P13VT270		ud	P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			555,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P13VT280		ud	P.abat. barrotes cuad. pint. 1,00x2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			428,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P13VT290		ud	P.abat. barrotes cuad. pint. 4,00x2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.012,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13VV VERJAS						
P13VV010		m.	Verja modular 125 35 6 h=75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P13VV020		m.	Verja modular 125 35 6 h=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VV030		m.	Verja modular 125 35 6 h=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			374,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P13VV040		m.	Verja modular TPR 68 125 50 R10 h=75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P13VV050		m.	Verja modular 68 125 50 R10 h=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13VV080		m.	Verja modular 68 125 25 35 h=75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VV090		m.	Verja modular 68 125 25 35 h=150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		227,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P13VV100		m.	Verja modular 125 30 6 h=75			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		204,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13VV110		m.	Verja tipo 1 plastificada h=2,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13VV120		m.	Verja tipo 2 plastificada h=2,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13VV130		m.	Verja tipo 3 plastificada h=2,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13VV140		m.	Verja tipo 4 plastificada h=2,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13VV150		m.	Verja tipo 5 plastificada h=2,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13VV160		m.	Verja tipo 6 plastificada h=2,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		123,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13VV170		m.	Verja tipo 7 plastificada h=1,25 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		137,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS						
P13VV180		m.	Verja tipo 8 plastificada h=1,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13VV190		m.	Verja tipo 9 plastificada h=2,00 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		183,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13VV200		m.	Verja tipo 10 plastificada h=2,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13VV210		m.	Verja tipo 11 plastificada h=2,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P13VV220		m.	Verja tipo 1 acero inox. h=1,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			318,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13VV230		m.	Verja tipo 2 acero inox. h=1,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P13W VARIOS

SUBAPARTADO P13WA TAPAS ARQUETAS PARA HORMIGONAR

P13WA010		ud	Tapa arqueta a.galv.p/h 30x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13WA020		ud	Tapa arqueta a.galv.p/h 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13WA030		ud	Tapa arqueta a.galv.p/h 50x50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13WA040		ud	Tapa arqueta a.galv.p/h 60x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13WA050		ud	Tapa arqueta a.galv.p/h 80x80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13WA060		ud	Tapa arque.a.galv.p/h 100x100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13WA070		ud	Tapa arque.a.galv.p/h 120x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13WA080		m.	Junta neopreno para cerco arq.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P13WA090		ud	Junta neopreno para tirador arq.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13WA100		m2	Tapa chapa galv. abatible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13WF FORRADOS METÁLICOS						
P13WF010		m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13WM MARQUESINAS APARCAMIENTO						
P13WM010		ud	Forma aparcamiento simple			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			423,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13WM020		ud	Forma aparcamiento doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			612,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13WM030		m2	Chapa galv. ondulada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P13WR REJILLAS SUMIDEROS						
P13WR010		m.	Rejilla canaleta 25 cm c/c galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P13WR020		m.	Rejilla canaleta 22 cm c/c galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P13WR030		m	Rejilla pasarela 122 mm, de acero zincado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P13WW ELEMENTOS VARIOS						
P13WW010		m.	Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13WW020		m.	Marquesina ac.inox. 60x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P13WW030		ud	Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13WW040		m.	Marquesina chapa 60/30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13WW050		ud	Tope goma reforzado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P13WW060		ud	Tope goma y acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P13WW070		m.	Tubo metálico rectang. 40x20x1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P13WW080		m.	Encimera ac.inox. 18/8 de 60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13WW090		m.	Mástil tubo 60 mm. acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P13WW100		ud	Bastidor acero campana humos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13WW110		ud	Protección antichoque 550 D=1,5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P13WW120		ud	Protección antichoque 800 D=1,5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P13WW330		ud	Abrevadero de chapa galvanizada 4 x 0,80 m. Capac. 700 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P13WW130		ud	Protecci. antichoque 1050 D=1,5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P13WW140		m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P13WW150		m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13WW160		m.	Tubo acero 20x20x1,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P13WW170		m.	Angular acero 30x30x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P13WW180		m.	Angular acero 25x25x3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13WW190		m.	Chapa acero estriada 4/5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13WW200		kg	Pletina acero 20x3 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13WW210		kg	Redondo macizo liso D=12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13WW220		m2	Rejilla de acero gal D=4 mm. 5x5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13WW230		ud	Vástago y volante de compuert			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		361,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P13WW250		ud	Reja paso canadiense 4x2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		422,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13WW260		ud	Aspirador estático acero 50x50 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		307,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P13WW270		ud	Aspirador estático acero 50x75 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		337,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13WW280		ud	Aspirador estático acero 75x100 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		442,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P13WW290		ud	Alcorque circular fundición c/cerco D=1m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		139,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P13WW300		ud	Alcorque cuadrado fundición c/cerco 1x1m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		159,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P13WW310		ud	Alcorque circular diseño c/cerco D=1m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		196,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13WW320		ud	Alcorque cuadrado diseño c/cerco 1x1 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		211,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS

APARTADO P14A VIDRIOS PLANOS

SUBAPARTADO P14AA LUNAS INCOLORAS

P14AA010		m2	Luna pulida incolora 2mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P14AA020		m2	Luna pulida incolora 3mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

P14AA030		m2	Luna pulida incolora 4mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P14AA040		m2	Luna pulida incolora 5mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

P14AA050		m2	Luna pulida incolora 6mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P14AA060		m2	Luna pulida incolora 8mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P14AA070		m2	Luna pulida incolora 10mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P14AA080		m2	Luna pulida incolora 15mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

P14AA090		m2	Luna pulida incolora 19 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14AC LUNAS COLOREADAS FILTRANTES						
P14AC010		m2	Luna coloreada filtrante 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P14AC020		m2	Luna coloreada filtrante 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P14AC030		m2	Luna coloreada filtrante 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14AC040		m2	Luna coloreada filtrante 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14AC050		m2	Luna color filtrante P.rosa 6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P14AC060		m2	Luna color filtrante P.rosa 10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P14AR LUNAS REFLECTANTES						
P14AR010		m2	Luna reflect. inc.6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14AR020		m2	Luna reflect. inc.10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P14AR030		m2	Luna reflect. neut. 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P14AR040		m2	Luna ref.col. azul 6 mm,			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P14AR050		m2	Luna ref.col. gris 6 mm,			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14AR060		m2	Luna ref.col. plata 6 mm,			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P14AR070		m2	Luna ref.col. diamante 6 mm,			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO P14B VIDRIOS TEMPLADOS

SUBAPARTADO P14BA LUNAS TEMPLADAS

P14BA010		m2	Luna templada incolora 6 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P14BA020		m2	Luna templada incolora 8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P14BA030		m2	Luna temp.incol. 10 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA040		m2	Luna temp.incol. 10 mm.<400x200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		199,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14BA050		m2	Luna temp.incol. 15 mm.<246x144			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA060		m2	Luna templada color 6 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P14BA070		m2	Luna temp.color 10 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P14BA080		m2	Luna temp.color 10 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		242,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14BA090		m2	Luna temp.color 10 mm.<400x200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14BA100		m2	Luna temp.color p.rosa 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			442,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P14BA110		m2	L.temp.col.p.rosa 10 mm.<246x144			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			442,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P14BA120		m2	L.temp.reflec. 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA130		m2	L.temp.p/escap.inc.10mm>270x171			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P14BA140		m2	L.temp.p/escap.col.10mm>270x171			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA150		m2	Luna temp. curvada inc. 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P14BA160		m2	Luna temp. curvada inc. 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14BP PUERTAS TEMPLADAS						
P14BP010		ud	Puerta temp.inc.2190x896			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			657,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14BP020		ud	Puerta temp.inc.2090x896			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS						
P14BP030		ud	Puerta temp.inc.2090x796			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14BP040		ud	Puerta temp.inc.2190x796			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			657,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14BP050		ud	Puerta temp.col.2190x896			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			796,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14BP060		ud	Puerta temp.col.2090x896			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS						
P14BP070		ud	Puerta temp.col.2090x796			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14BP090		ud	Pta.temp.trasl.inc.2090x896 10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS						
P14BP100		ud	Pta.temp.trasl.inc.2090x796 10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS						
P14BP110		ud	Pta.temp.trasl.col.2090x896 10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS						
P14BP115		ud	Pta.temp.trasl.col.2090x796 10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14BP120		ud	Pernio alto 54mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14BP130		ud	Pernio bajo 54mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P14BP140		ud	Punto de giro alto			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14BP150		ud	Punto de giro bajo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P14BP160		ud	Tapa freno 105			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P14BP170		ud	Caja freno 105			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14BP180		ud	Mecanismo freno 105			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		252,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14BP190		ud	Cerradura c/llave y manivela			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P14BP200		ud	Cerradura ki-pon			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P14BP210		ud	Cerradero			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14BP220		ud	Freno-Speedy			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		252,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14BP230		ud	Tirador Securit			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P14C VIDRIOS IMPRESOS

SUBAPARTADO P14CI IMPRESOS INCOLOROS

P14CI010		m2	Vidrio impr.incol. 4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P14CI020		m2	Vidrio impr.incol. 6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14CI030		m2	Vidrio impr.incol. 10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14CL IMPRESOS COLOR

P14CL010		m2	Vidrio impr.color 4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14CL020		m2	Vidrio impr.color 6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14CL030		m2	Vidrio impr.color 10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14CR IMPRESOS ARMADOS						
P14CR010		m2	Vidrio impr.arm.inc. 5/6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14CR020		m2	Vidr.impr.arm.color 5/6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14CR030		m2	Vidr.impr.arm.color 5/6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14CR040		m2	Vidrio impr.arm.inc. 5/6 cated.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P14D MATEADOS AL ÁCIDO						
P14D010		m2	Vidrio mateado al ácido 4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P14D020		m2	Vidrio mateado al ácido 5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14D030		m2	Vidrio mateado al ácido 6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P14E VIDRIOS ESPECIALES						
SUBAPARTADO P14EA DOBLE ACRISTALAMIENTO						
P14EA010		m2	Doble luna+cámara (4/12/4)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EA020		m2	Doble luna+cámara (5/6/5)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P14EA035		m2	Doble luna+cámara (6/12/4)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P14EA030		m2	Doble luna+cámara (6/12/6)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14EA040		m2	Doble luna+cámara (8/12/8)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P14EA050		m2	Doble luna+cámara (10/8/10)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P14EA060		m2	Doble luna+cámara (4/12/4) retícula			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EA070		m2	Doble luna+cámara (6/12/6) retícula			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14EA080		m2	D.luna+cámara 4/12/4 BE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14EA090		m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14EA100		m2	D.luna+cámara 6/12/4 col			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EA110		m2	D.luna+cámara 6/12/6 reflectante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		153,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14EA120		m2	D.luna+cámara 6/12/6 color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14EA130		m2	D.luna+cámara 6/6/6(inc+p.ros)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		187,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P14EA140		m2	D.luna+cámara 6/12/6 templada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		175,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14EA150		m2	Doble luna+cámara 4/12/3+3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14EA160		m2	Doble luna+cámara 6/12/4+4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14EA170		m2	D.luna+cámara 6/8/6(inc+cool)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14EA180		m2	Doble luna+cámara (4/12/4) con gas argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EA190		m2	Doble luna+cámara (6/12/4) con gas argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P14EA200		m2	Doble luna+cámara (6/12/6) con gas argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14EA210		m2	Doble luna+cámara (8/12/8) con gas argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		65,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EA220		m2	D.luna+cámara 4/12/4 BE + argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14EA230		m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE + argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14EA240		m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar neutro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS						
P14EA250		m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar verde			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS						
P14EA260		m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar azul			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS						
P14EA270		m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 36 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS						
P14EA280		m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 40 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS						
P14EA290		m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 48 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS						
P14EA300		m2	Triple luna+cámara (4/12/4/12/4) con gas argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EA310		m2	Triple luna+cámara (6/12/4/12/6) con gas argón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EA320		m2	Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EA330		m2	Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EA340		m2	Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE + argón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14EA350		m2	Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE + argón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14EA360		m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 40 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P14EA370		m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 48 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14EA380		m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 54 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P14EL VIDRIOS LAMINADOS						
P14EL010		m2	Vidrio laminar 3+3 but.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P14EL020		m2	Vidrio laminar 3+3 but.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P14EL030		m2	Vidrio laminar 4+4 but.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P14EL040		m2	Vidrio laminar 5+5 but.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14EL060		m2	Vidrio laminar 6+6 but.at.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EL070		m2	Vidrio laminar 6+6 but.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14EL080		m2	Vidrio laminar 6+6+6 but.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14EL090		m2	Vidrio laminar 4x6 but.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14EL100		m2	Vidrio laminar 10+10 but.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EL110		m2	Vidrio laminar 10+10+2,5 but.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		387,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EL120		m2	Vidrio laminar 3x8+3 but.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		461,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14EL130		m2	Vidrio laminar 4+4 color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P14EL140		m2	Vidrio laminar 6+6 cobre			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P14EL150		m2	Vidrio laminar 6+6 (inc+reflec)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		189,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14EL170		m2	Vidrio laminado seguridad 55.1 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14EL180		m2	Vidrio laminado seguridad 66.1 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EL190		m2	Vidrio laminado seguridad 88.1 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14EL220		m2	Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS						
P14EL230		m2	Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P14EL240		m2	Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P14EL250		m2	Vidrio laminado seguridad 44.2 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EL260		m2	Vidrio laminado seguridad 55.1 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P14EL270		m2	Vidrio laminado seguridad 44.8 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EL280		m2	Vidrio laminado seguridad 66.6 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EL290		m2	Vidrio laminado seguridad 1010.2 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P14EL300		m2	Vidrio laminado seguridad 1212.2 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		65,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EL310		m2	Vidrio laminado seguridad 1515.4 1B1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EL320		m2	Vidrio de seguridad 44.1 color 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EL330		m2	Vidrio de seguridad 55.1 color 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14EL340		m2	Vidrio de seguridad 66.1 color 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14EL350		m2	Vidrio de seguridad 88.1 color 2B2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14EL370		m2	Vidrio de seguridad 33.2 1B1/P1A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P14EL380		m2	Vidrio de seguridad 44.2 1B1/P2A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P14EL390		m2	Vidrio de seguridad 66.2 1B1/P2A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14EL400		m2	Vidrio de seguridad 88.2 1B1/P2A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14EL410		m2	Vidrio de seguridad acústico 33.2 2B2 35 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P14EL420		m2	Vidrio de seguridad acústico 44.2 2B2 37 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P14EL430		m2	Vidrio de seguridad acústico 66.2 2B2 39 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EL450		m2	Vidrio de seguridad reforzado P6B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		186,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P14EL460		m2	Vidrio de seguridad reforzado P7B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		266,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P14EL470		m2	Vidrio de seguridad reforzado P8B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		266,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P14EL480		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S-P6B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		256,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14EL490		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-S			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		284,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14EL500		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-S-P7B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		357,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P14EL510		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-SG1-S-P8B			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		357,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P14EL520		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		284,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14EL530		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-24NS			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P14EL540		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-25S			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		130,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL550		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-30NS			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EL560		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-29S			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL570		m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-41S			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL580		m2	Vidrio de seguridad anti-explosión ER2-NS			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14EL590		m2	Vidrio laminado seguridad anti-explosión ER1-18NS			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14EU VIDRIOS COLADOS

P14EU010		m2	Vid. colado forma U 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P14EU020		m2	Vid.colado forma U arm. 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14EW VIDRIOS VARIOS

P14EW010		m2	Vidr.aislante azul normal 6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			839,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P14EW020		m2	Vidr.aislante azul pastel 6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			969,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P14EW030		m2	Vidr.aislante color 6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			760,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14EW040		m2	Vidr.emplom.col.rectang.catedral			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			727,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14EW050		m2	Vidr.emplom.col.rombos.catedral			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			727,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14EW060		m2	Vidrio mateado 2,4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		72,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14EW070		m2	Vidrio mateado 4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P14EW080		m2	D.L. templada contraflam RF-45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.630,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P14EW090		m2	D.L. templada contraflam RF-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.675,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14EW100		m2	D.L. templada contraflam RF-90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.913,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14EW130		m2	Vidr.lam.protecc.incendiosRF-180			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.013,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P14EW140		m2	Vidr.lam.puerta chimenea RF-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14EW150		m2	Vitrolumen(3+3 mm.) y fib.vidr.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		302,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14EW160		m2	Vitrolumen(3mm.+arm.) y fib.vidr			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		354,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P14EW170		m2	Vitrolumen(4+4 mm.) y fib.vidr.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		356,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14EV VIDRIOS CONFORMADOS EN "U"						
P14EV010		m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P14EV020		m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. armado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P14ET VIDRIOS AUTOLIMPIABLES						
P14ET010		m2	Vicrio autolimpieable templado incoloro 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P14ET020		m2	Vidrio autolimpiable templado incoloro 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14ET030		m2	Vidrio autolimpiable compuesto 4/12/4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P14ET040		m2	Vidrio autolimpiable compuesto 6/10 o 12/6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P14ET090		m2	Vidrio compuesto autolimpiable 4BE/12/4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P14ET100		m2	Vidrio compuesto autolimpiable 6BE/12/6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14ET170		m2	Vidrio compuesto autolimpiable 6CS/12/6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14ET190		m2	Vidrio compuesto autolimpiable 6CS+BE/12/6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS						
P14ET200		m2	Vidrio autolimpiable 4+4/12/Seguridad 3+3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14ET210		m2	Vidrio autolimpiable seguridad 8+8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P14ET220		m2	Vidrio autolimpiable seguridad 10+10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14EP VIDRIOS PLOMADOS

P14EP010		m2	VIDRIOS PLOMADOS Vidrio plomado equiv 2 mm plomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			487,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P14F VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOS

SUBAPARTADO P14FH MOLDEADOS HUECOS

P14FH010		ud	Vidr.mold.doble inc. 240x240x80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14FH020		ud	Vidr.mold.doble inc. 240x115x80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14FH030		ud	Vidr.mold.doble inc. 200x200x80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14FH040		ud	Vidr.mold.doble col. 200x200x80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14FH050		ud	Vidr.mold.doble Ital.3240/DT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14FH060		ud	Vidr.mold.doble Ital. 24/T sat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14FH070		ud	Vidr.mold. Ital.3240/DO			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14FH080		ud	Vidr.mold.doble ltal. 24/O sat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14FH090		ud	Vidr.mold.doble ltal. 24/O col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P14FH100		ud	Vidr.mold.doble ltal.24/Osat.col			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14FH110		ud	Vidr.mold.doble ltal. 19/O col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14FH120		ud	Vidr.mold.doble ltal.19/Osat.col			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14FH130		m2	Perfiles PVC Tabiluz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P14FM MOLDEADOS MACIZOS						
P14FM010		ud	Vidr.mold.senc.inc.190x190x34			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P14FM020		ud	Vidr.mold.senc.bronce 190x190x34			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14FM030		ud	Vidr.mold.senc.inc. 305x147x34			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14FM040		ud	Vidr.mold.senc.bronce 305x147x34			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14FM050		ud	Vidr.mold.senc.inc. 300x60x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14FP PISABLES						
P14FP010		ud	Vidr.mold.p/suelo 195x195x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14FP020		ud	Baldosa vidr.mold. 300x300x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO P14G ESPEJOS						
SUBAPARTADO P14GE ESPEJOS						
P14GE010		m2	Espejo plateado 3mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P14GE020		m2	Espejo plateado 5mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P14GE030		m2	Espejo cobre liso 3mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14GE040		m2	Espejo cobre liso 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
APARTADO P14K TRATAMIENTOS/MANUFACTURAS						
SUBAPARTADO P14KB BISELADO						
P14KB010		ud	Biselado placa recto 6 a 12mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14KB020		ud	Biselado placa curvo 6 a 12mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14KC CANTEADO						
P14KC010		m.	Canteado espejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14KC020		m.	Canteado arenado recto hasta 6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14KC030		m.	Canteado arenado curvo hasta 6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14KC040		m.	Canteado pulido recto hasta 6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P14KC050		m.	Canteado pulido curvo hasta 6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14KC060		m.	Canteado arenado recto 6 a 12mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14KC070		m.	Canteado arenado curvo 6 a 12mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14KC080		m.	Canteado pulido recto 6 a 12mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14KC090		m.	Canteado pulido curvo 6 a 12mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14KW VARIOS						
P14KW010		m2	Esquina redonda canto arenado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14KW020		m2	Esquina redonda canto pulido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14KW040		m2	Mateado de curvas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14KW050		m2	Inc.corte curvo lunas>6mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14KW059		ud	Sellado de taladros con silicona incolora apta para intemperie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P14KW060		m.	Sellado con silicona incolora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P14KW061		m.	Sellado con material compatible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14KW070		ud	Taladro espejo D<10mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P14KW080		ud	Taladro espejo 10<D<40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P14KW090		ud	Inc/cm taladro D>40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P14KW110		ud	Lama l=42cm a=12cm e=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14KW120		m2	Gravent o similar c/mecanismo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14KW130		ud	Lama l=42cm a=18cm e=6mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P14KW140		ud	Lama l=54cm a=24 e=6mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P14KW150		ud	Lama l=90cm a=12 e=6mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14KW160		m.	Retícula de cámara			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P14KW170		ud	Cuarterón biselado(40x20)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14KW180		ud	Cuart.bis.decorado(40x20)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14KW190		ud	Cuart.bis.mateado decorado (40x20)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14KW200		ud	Cuart.bis.mateado (40x20)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14KW210		ud	Incremento cuarterón forma			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P14KW220		m2	Lámina adh.seguridad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14KW230		m2	Lámina adh.control solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P14KW240		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P14KW250		m2	Lámina protección ultravioleta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P14L LUCERNARIOS

SUBAPARTADO P14LA ACRISTALAMIENTO LUCERNARIO

P14LA010		m2	D.lun+cam.6/12/4+4(ref+but)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14LA020		m2	D.lun+cam.6/12/4+4(ref.T+but)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			344,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14LE ESTRUCTURA LUCERNARIO

P14LE010		m2	Perfilería aluminio tipo T			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14LE020		m2	Perfilería aluminio lucernario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14LE030		m2	Remates+anclajes T1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14LE040		m2	Remates+anclajes T2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P14M MUROS CORTINA						
SUBAPARTADO P14MA ACRISTALAMIENTO M/C						
P14MA010		m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14MA020		m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P14ME ESTRUCTURA M/C						
P14ME010		m2	Retícula perfilería de alum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P14ME020		m2	Remates y anclajes varios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14ME030		m2	Tapetas+tapajuntas atornill.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P14ME040		m2	Tapetas+tapajuntas V.E.C.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P14ME050		m2	Marcos aluminio para pegado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14ME060		m2	Perfilería alum. carpintería			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P14ME070		ud	Juego compl. compas+manetas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			528,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14MP ANTEPECHOS M/C						
P14MP010		m2	Bandeja aluminio lacado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P14MP020		m2	Alma aislante 30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P14MW VARIOS						
P14MW010		m.	Sellado silicona neutra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P14MW020		m.	Sellado silicona estructural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO P14T TRASLÚCIDOS SINTÉTICOS						
SUBAPARTADO P14TM METACRILATOS						
P14TM010		m2	Metacrilato celular 16 mm. inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P14TM020		m2	Metacrilato celular 32 mm. inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14TM030		m2	Metacrilato inc. 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P14TM040		m2	Metacrilato inc. 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14TM050		m2	Metacrilato inc. 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P14TM060		m2	Metacrilato inc. 20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14TM070		m2	Metacrilato grab.inc. 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14TM080		m2	Metacrilato color 8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14TM090		m2	Metacrilato opal 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14TM100		m2	Metacrilato opal 8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P14TM110		m2	Metacrilato opal 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14TM120		m2	Metacrilato opal 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14TM130		m2	Metacrilato opal rec. 4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P14TM140		m2	Metacrilato opal rec. 5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14TP POLICARBONATOS						
P14TP010		m2	Policarbonato celular 6 mm. inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P14TP020		m2	Policarbonato celular 8mm.inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P14TP030		m2	Policarbonato celular 10mm.inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14TP040		m2	Policarbonato celular 16mm.inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14TP050		m2	Policarbon.celular 8 mm. bron.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14TP051		m2	Policarbon.celular 10 mm. bron.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P14TP060		m2	Policarbonato celular 8 mm. opal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P14TP070		m2	Policarbon.celular 10 mm. opal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14TP080		m2	Policarbon.celular 16 mm. opal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14TS PLACAS DE POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO						
ELEMENTO P14TSP PLANAS						
P14TSP010		m2	Placa PRFV plana natural 2,5x1,2m e=2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P14TSP100		m2	Placa PRFV plana en rollo natur. e=0,8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P14TSP110		m2	Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,0mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P14TSP120		m2	Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14TSP130		m2	Pl.plana Glasliner poliést.opaco e=1,5mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P14TSO ONDULADAS						
P14TSO010		m2	Placa PRFV ondulada natural e=0,8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P14TSO020		m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14TSO030		m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14TSO040		m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P14TSO100		m2	Placa PRFV ondulada opaca e=1,0mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14TSO110		m2	Placa PRFV ondulada opaca e=1,7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14TSO120		m2	Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P14TSG GRECADAS

P14TSG010		m2	Placa PRFV grecada natural e=1,0mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P14TSG020		m2	Placa PRFV grecada natural e=1,3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14TSG030		m2	Placa PRFV grecada natural e=1,7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14TV PLACAS DE PVC

P14TV010		m2	Placa PVC ond/grec incol/transp e=0,9mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14TV020		m2	Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV030		m2	Placa PVC esp. mate blanco e=3,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14TV040		m2	Placa PVC esp. mate blanco e=4,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV050		m2	Placa PVC esp. mate blanco e=5,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P14TV060		m2	Placa PVC esp. mate blanco e=6,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14TV070		m2	Placa PVC esp. mate blanco e=15,0 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14TV080		m2	Placa PVC espumado mate color e=3,0 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV090		m2	Placa PVC espumado mate color e=5,0 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14TV100		m2	Placa PVC espumado mate color e=6,0 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV110		m2	Placa PVC espumado brill.blanco e=3,0 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV120		m2	Placa PVC espumado brill.blanco e=5,0 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P14TV130		m2	Placa PVC espumado brill.blanco e=10,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14TW VARIOS

P14TW010		m.	Perfil universal goma neopreno			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P14Y CLARABOYAS PREFABRICADAS						
SUBAPARTADO P14YA CIRCULARES						
P14YA010		ud	Clarab.meta.fija cir. 60cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14YA020		ud	Clarab.meta.fija cir. 80cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P14YA030		ud	Clarab.meta.fija cir. 120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14YA040		ud	Clarab.meta.biv.fija cir. 80cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P14YA050		ud	Clarab.meta.biv.fija cir. 100cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			357,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14YA060		ud	Clarab.meta.biv.fija cir. 120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			488,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P14YA070		ud	Clarab.meta.biv.fija cir. 180cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			879,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P14YA080		ud	Zócalo clarab.cir. 80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P14YA090		ud	Zócalo clarab.cir. 100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P14YA100		ud	Zócalo clarab.cir. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14YA110		ud	Zócalo clarab.cir. 180 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14YC CUADRADAS

P14YC010		ud	Clarab.meta.fija cuad. 94 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14YC020		ud	Clarab.meta.fija cuad. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			243,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14YC030		ud	Clarab.met.biv.fija cuad. 120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			445,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14YC040		ud	Zócalo clarab. cuad. 94 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P14YC050		ud	Zócalo clarab. cuad. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14YP PIRAMIDALES

P14YP010		ud	Clarab.meta.fija piram. 60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P14YP020		ud	Clarab.meta.fija piram. 70 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14YP030		ud	Clarab.meta.fija piram. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14YP040		ud	Clarab.meta.biv.fija piram. 90cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			527,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P14YP050		ud	Clarab.meta.biv.fija piram.120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			699,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P14YP060		ud	Zócalo clarab.piram. 70 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14YP070		ud	Zócalo clarab.piram. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14YR RECTANGULARES

P14YR010		ud	Clarab.meta.fija rect. 90x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14YR020		ud	Clarab.meta.fija rect. 100x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14YR030		ud	Clarab.met.biv.fij.rect.90x120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			440,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14YR040		ud	Zócalo clarab.rect. 90x120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P14YR050		ud	Zócalo clarab.rect. 100x150 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			269,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14YT PRACTICABLES						
P14YT010		ud	Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P14YT020		ud	Clarab.meta.pract.cir. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14YT030		ud	Clarab.meta.biv.prac.cir.80cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14YT040		ud	Clarab.meta.biv.prac.cir.120cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			484,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P14YT050		ud	Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P14YT060		ud	Clarab.meta.biv.pract.cuad.120cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			787,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P14YT070		ud	Clarab.meta.pract.piram. 90 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P14YT080		ud	Clarab.meta.biv.pract.piram.90cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			533,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P14YT090		ud	Zócalo clarab.piram. 90 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P14YW ACCESORIOS CLARABOYAS						
P14YW010		ud	Mando apertura clarab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P14YW020		ud	Mec.ap.aut.clar. 80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			377,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P14YW030		ud	Mec.ap.aut.clar. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			448,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P14YW040		ud	Mec.ap.elect.clar. 80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			606,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P14YW050		ud	Mec.ap.elect.clar. 120 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			730,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P15 ELECTRICIDAD						
APARTADO P15T TRAMITACIONES, VERIFICACIONES E INSPECCIONES						
P15T010		ud	Tramitación y control administrativo instalaciones BT s/proyecto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15T015		ud	Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P15T020		ud	Inspección OCA instalaciones industriales P>100 kW/potencia kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15T025		ud	Inspección OCA pública concurrencia/potencia kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P15A REDES DISTRIBUCIÓN						
SUBAPARTADO P15AA ARQUETAS						
P15AA010		u	Arqueta PP 450x450x600 mm tapa fundición dúctil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P15AA020		u	Arqueta registro 800x680x800 mm tapa hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P15AA030		u	Arqueta registro 1100x1100x1000 mm tapa hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P15AA040		u	Cerco 900x800 mm y tapa fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15AA050		u	Cerco 100x100 mm y tapa fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P15AA060		u	Tapa fundición c/cerco arquetas D745 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS						
P15AA070		u	Tapa fundición c/cerco arquetas 725x825 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS						
P15AA080		u	Tapa fundición c/cerco arquetas D1000 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS						
P15AA090		u	Tapa fundición telefonía 820x1020 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			230,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS						
P15AA100		u	Tapa polietileno 125 kN 60x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AA110		u	Tapa polietileno 125 kN 400x400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AA120		u	Tapa polietileno 125 kN 70x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15AA130		u	Tapa cuadrada fundición dúctil 500x500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P15AA140		u	Tapa cuadrada fundición dúctil 600x600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15AA150		u	Tapa cuadrada fundición dúctil 800x800 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15AA160		u	Tapa cuadrada fundición dúctil 900x900 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15AA170		u	Arqueta PP reciclado 35x35x60 cm s/fondo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15AA180		u	Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15AA190		u	Arqueta PP reciclado 58x58x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AA200		u	Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P15AA210		u	Arqueta PP reciclado armada 80x80x80 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P15AA220		u	Arqueta PP reciclado 126x58x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AA230		u	Marco acero galanizado y tapa fundición 125 kN 58x126 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AB MECHINALES Y ARMARIOS

P15AB010		ud	Mechinal acome. 70x60 c/puerta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AB020		ud	Mechinal acome. 130x120 c/puerta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AB030		ud	Arm.poliés. bifurcación línea			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			459,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AB040		ud	Arm.paso y deriv. protegida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			421,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AB050		ud	Arm.paso y deriv. no protegida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			325,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AC CONDUCT.MEDIA TENSIÓN 12/20 kV

P15AC010		m.	Cond. 1x50 Al-DHV 12/20 kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15AC020		m.	Cond. 1x95 Al-DHV 12/20 kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AC030		m.	Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15AC040		m.	Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AC050		m.	Cond. 1x50 Al-RHV 12/20 kV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P15AC060		m.	Cond. 1x95 Al-RHV 12/20 kV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15AC070		m.	Cond. 1x150 Al-RHV 12/20 kV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15AC080		m.	Cond. 1x240 Al-RHV 12/20 kV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15AC085		kg	Cond. Al de 54,6 mm2.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AC086		kg	Cable Cu desnudo de 50 mm2.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P15AC090		ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		118,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15AC100		ud	Pararrayos (Autoválv.) 21 kV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		133,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AC110		ud	Cortac.fusibles/seccionador exp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		272,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P15AC120		ud	Terminal intemp. cable 12/20 kV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		177,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P15AC130		ud	Terminal bimetálico Cu 1x25mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AC200		m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P15AC210		m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15AC220		m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15AC230		m.	Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/80mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15AD CONDUCTOR DISTRIBUCIÓN B.T. 0,6/1 kV UNIPOLARES Cu						
P15AD010		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P15AD020		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AD030		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P15AD040		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P15AD045		m.	Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15AD050		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AD060		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AD070		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AD080		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P15AD090		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P15AD100		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AD120		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 185 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AD130		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15AL CONDUCTOR DISTRIBUCIÓN B.T. 0,6/1 kV UNIPOLARES Al						
P15AL010		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15AL020		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15AL030		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P15AL040		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15AE COBRE AIS. 1kV. MULTIP.6-240 mm2						
P15AE005		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15AE010		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15AE020		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AE030		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 4x16 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15AE040		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3x6mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AE050		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3x10mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15AE060		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3x16 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AE070		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3x25 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P15AE080		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x10 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P15AE090		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x16 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P15AE100		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AE110		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x35 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P15AE120		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x50 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS						
P15AE130		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x70 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15AE140		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x95 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AE150		m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x120 Cu			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15AF TUBOS DE PVC						
P15AF010		m.	Tubo rígido PVC D=40 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15AF020		m.	Tubo rígido PVC D=50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P15AF030		m.	Tubo rígido PVC D=63 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P15AF040		m.	Tubo rígido PVC D=75 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P15AF050		m.	Tubo rígido PVC D=90 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AF060		m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AF070		m.	Tubo rígido PVC D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15AF075		m.	Tubo rígido PVC D=160 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15AF076		m	Tubo corrugado D=13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P15AF080		m.	Tubo corrugado D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15AF090		m.	Tubo corrugado D=65 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15AF100		m.	Tubo corrugado D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AF110		m.	Tubo corrugado D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15AF120		m.	Tubo corrugado D=130 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P15AG TUBOS DE FIBROCEMENTO

P15AG010 m. Tubo fibrocemento D=100 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AG020 m. Tubo fibrocemento D=125 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AG030 m. Tubo fibrocemento D=150 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AG040 m. Tubo fibrocemento D=200 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AH VARIOS

P15AH010 m. Cinta señalizadora

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P15AH015 m Manguera flexible 2x1 mm2 exterior

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AH020 m. Mang. flexible 3x1,5 mm2 VV 750V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P15AH030 m. Mang. flexible 3x2,5 mm2 VV 750V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AH040 m. Mang. flexible 3x4 mm2 VV 750 V.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15AH050 m. Mang. flexible 3x6 mm2 VV 750 V.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AH060 m. Mang. flexible 4x2,5 mm2 VV 750V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AH070		m.	Mang. flexible 4x4 mm2 VV 750 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AH080		m.	Mang. flexible 4x6 mm2 VV 750 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15AH090		m.	Mang. flexible 5x1,5 mm2 VV 750V			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P15AH100		m.	Mang. flexible 5x2,5 mm2 VV 750V			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P15AH200		m.	Placa cubrecables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AH210		ud	Apoyo C-500 h=14 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			761,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AH220		ud	Apoyo C-500 h=16 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			900,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P15AH230		ud	Apoyo C-500 h=20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			759,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AH920		ud	Pinza amperimétrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
P15AH240		ud	Apoyo C-1000 h=14 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AH250		ud	Apoyo C-1000 h=16 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.198,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AH260		ud	Apoyo C-1000 h=20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		883,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15AH270		ud	Apoyo met.galv. 12C-2000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		896,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15AH280		ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		141,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AH290		ud	Bastidor met.soporte trafo<50kVA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P15AH300		ud	Bastidor met. galvanizado XS			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15AH400		ud	Elemento aislador 1503			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AH410		ud	Cadena aisladores hor. E-70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P15AH420		ud	Cadena aislad.suspensión 2 elem.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15AH425		ud	Cadena aisladores 3 elem.1503			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P15AH430		ud	Latiguillo de Cu de 35 mm2.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AH500		ud	Soporte sobre fachada SF-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AH510		ud	Gancho helicoidal SG empotrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15AH520		ud	Guardacabos 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P15AH530		ud	Pinza anclaje DN-54/80-2200daN			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P15AH550		ud	Aislador U-70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15AH560		ud	Rótulas R-16-17-P			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15AH570		ud	Horquillas de bola HBU-16 P			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15AH580		ud	Grapas de amarre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AH590		ud	Puentes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15AH600		ud	Placa de peligro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15AH610		ud	Bastidor metálico trafo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			125,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15AH620		ud	Terminal bimetálico 1x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15AH630		ud	Terminal exagonal acero Z			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15AH850		ud	Apoyo de ángulo C-12-1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			905,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P15AH870		ud	Apoyo de ángulo C-12-2000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.099,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P15AH880		ud	Apoyo de ángulo C-12-3000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.263,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15AH890		ud	Apoyo de ángulo C-14-3000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.408,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15AH900		ud	Apoyo de cruce C-14-1000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.060,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15AH910		ud	Apoyo de amarre C-18-3000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.497,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15AH431		ud	Pequeño material para instalación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P15B CENTROS SECCIONAMIENTO Y TRANSF.						
SUBAPARTADO P15BA ENVOLVENTES HORMIGÓN PREFABRICA.						
P15BA010		ud	Caseta C.T. hasta 400 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.456,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P15BA020		ud	Caseta C.T. hasta 1.000 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.522,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15BA100		ud	Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.496,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15BA105		ud	Caseta C.T. 1 Transf. 6080x2380			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.454,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15BA110		ud	Caseta C.T. 1 Transf. 4480x2380			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.715,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15BA120		ud	Caseta C.T. 2 Transf. 6080x2380			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.697,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15BA130		ud	Caseta C.T. 2 Transf. 6780x2380			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.616,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15BA140		ud	Caseta C.T. 2 Transf. 9600x2620			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.792,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15BB CELDAS						
P15BB010		ud	Celda línea E/S con SPT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.583,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15BB015		ud	Celda línea E/S con SPT mot.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.619,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15BB020		ud	Celda sec. y remon. SPT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.529,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15BB025		ud	Celda sec. y remon. SPT mot.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.619,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15BB030		ud	Celda protec. f. comb. SPT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.884,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15BB032		ud	Celda protec. f. con rele			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.454,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15BB035		ud	Celda prot. int. autom. SPT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.920,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15BB038		ud	Celda prot. int. autom. SPT mot.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.317,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P15BB040		ud	Celda medida 3TI+·3TT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.261,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15BB050		ud	Celda medida 2T			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.534,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15BB060		ud	Armario para módulo de medida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			486,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15BC TRANSFORMADORES BAÑO DE ACEITE

P15BC010		ud	Transf.baño aceite 25 KVA-15kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.520,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15BC015		ud	Transf.baño aceite 25 KVA-20kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.833,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15BC020		ud	Transf.baño aceite 25 KVA-25kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.980,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P15BC025		ud	Transf.baño aceite 50 KVA-15kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.720,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15BC030		ud	Transf.baño aceite 50 KVA-20kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.775,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15BC035		ud	Transf.baño aceite 50 KVA-25kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.419,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15BC040		ud	Transf.baño aceite 100 KVA-15kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.808,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15BC045		ud	Transf.baño aceite 100 KVA-20kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.250,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15BC050		ud	Transf.baño aceite 100 KVA-25kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.108,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P15BC060		ud	Transf.baño aceite 160 KVA-15kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.907,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15BC065		ud	Transf.baño aceite 160 KVA-20kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.974,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P15BC070		ud	Transf.baño aceite 160 KVA-25kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.740,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15BC080		ud	Transf.baño aceite 200 KVA-15kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.729,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P15BC085		ud	Transf.baño aceite 200 KVA-20kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.795,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15BC090		ud	Transf.baño aceite 200 KVA-25kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.051,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P15BC100		ud	Transf.baño aceite 250 KVA-15kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.717,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15BC105		ud	Transf.baño aceite 250 KVA-20kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.828,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15BC110		ud	Transf.baño aceite 250 KVA-25kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.050,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15BC120		ud	Transf.baño aceite 400 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.509,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15BC130		ud	Transf.baño aceite 630 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.941,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P15BC140		ud	Transf.baño aceite 800 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.561,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15BC150		ud	Transf.baño aceite 1000 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.019,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15BC200		ud	Transf.baño silicona 400 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.745,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15BC210		ud	Transf.baño silicona 630 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.643,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P15BC220		ud	Transf.baño silicona 800 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.939,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15BC230		ud	Transf.baño silicona 1000 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.992,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS						
P15BC300		ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			729,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P15BC305		ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			891,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15BC310		ud	Terminales enchufables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15BC320		ud	Rejilla de protección			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			283,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15BD TRANSF.ENCAPSULADOS RESINA EPOXI

P15BD010		ud	Transf.encapsulado 160 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.239,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P15BD020		ud	Transf.encapsulado 200 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.535,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15BD030		ud	Transf.encapsulado 250 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.346,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P15BD040		ud	Transf.encapsulado 315 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.967,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15BD050		ud	Transf.encapsulado 400 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.588,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P15BD060		ud	Transf.encapsulado 500 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.019,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15BD070		ud	Transf.encapsulado 630 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19.450,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15BD080		ud	Transf.encapsulado 800 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24.637,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15BD090		ud	Transf.encapsulado 1000 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30.797,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO P15C ACOMETIDAS

SUBAPARTADO P15CA CAJAS DE PROTECCIÓN

P15CA010		ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusib			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15CA020		ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusib			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15CA030		ud	Caja protec. 160A(III+N)+fusib			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15CA040		ud	Caja protec. 250A(III+N)+fusib			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15CA050		ud	Caja protec. 400A(III+N)+fusib			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15CA060		ud	Base fusible XS 24KV.-100A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARES						
P15CB010		ud	BTV para 2 zócalos tripolares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			607,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15CB015		ud	BTV para 3 zócalos tripolares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			714,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15CB020		ud	BTV para 4 zócalos tripolares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			878,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15CB030		ud	BTV para 6 zócalos tripolares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.175,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P15CB040		ud	Armario poliéster 1000x750 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			613,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P15CB050		ud	Armario poliéster 750x500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			380,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P15D CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES						
SUBAPARTADO P15DA MÓDULOS DE INT.DE CORTE EN CARGA						
P15DA010		ud	Módulo int. corte en carga 160 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15DA020		ud	Módulo int. corte en carga 250 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15DB MÓDULOS DE CONTADORES						
P15DB010		ud	Módul.conta.monof(unifa)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15DB020		ud	Módul.conta.trifas.(unifa)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15DB030		ud	Módul.conta.3 cont.mono.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P15DB040		ud	Módul.conta.5 cont.mono.+ reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P15DB050		ud	Módul.conta.8 cont.mono.+ reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15DB060		ud	Módul.conta.2 cont.trifa.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15DB070		ud	Módul.conta.3 cont.trifa.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15DB080		ud	Módul.conta.4 cont.trifa.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15DB090		ud	Módulo medida indirecta 250 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			766,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P15DB100		ud	Módulo medida indirecta 400 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			836,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15DB110		ud	Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15DB120		ud	Mód.prot.y medida<63A.2cont.mon.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P15DB130		ud	Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DB140		ud	Mód.prot.y medida<30A.2cont.trif			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15DC CONTADORES

P15DC010		ud	Contador monofas. activa 60 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15DC020		ud	Contador trifas. activa 90 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15DC030		ud	Contador trifas. reacti 90 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			374,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15DC040		ud	Contador trif.d.tarifa acti.90 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P15DC050		ud	Cont.trif.d.tarifa acti+maxi.90A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			583,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DC060		ud	Contador trif.d.tarifa acti.x/5A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			557,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15DC065		ud	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			769,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15DC070		ud	Reloj conmutador d.tarifa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			412,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15DC080		ud	Transform. inten. x/5 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15DC090		ud	Contador activa trifásico 15-60A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			323,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15DC100		ud	Conta. reactiva trifásico 15-60A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			374,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15DC105		ud	Conta. reactiva trifásico x/5A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15DC110		ud	Contad. doble tarifa trif.15-60A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			441,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15DD MÓDULOS DE CONEXIÓN

P15DD010		ud	Módulo embarrado protección			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15DD020		ud	Módulo bornas de salida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15DL COLUMNAS DE CONTADORES						
P15DL010		ud	Colum.2 contadores mono.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P15DL020		ud	Colum.3 contadores mono.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P15DL030		ud	Colum.5 contadores mono.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			494,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15DL040		ud	Colum.7 contadores mono.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			539,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15DL050		ud	Colum.8 contadores mono.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			609,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P15DL060		ud	Colum.11 contadores mono.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			729,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15DL080		ud	Colum.15 contadores mono.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			939,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15DL090		ud	Colum.2 contadores trifás.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			394,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15DL100		ud	Colum.4 contadores trifás.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			567,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15DL110		ud	Colum.5 contadores trifás.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			634,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15DL120		ud	Colum.6 contadores trifás.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			797,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P15DL130		ud	Colum.1 eq.63A.cont.react.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			364,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P15DL140		ud	Colum.2 eq.63A.cont.react.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			540,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15DL150		ud	Colum.3 eq.63A.cont.react.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			705,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15DL160		ud	Col.1 eq.100A.cont.react.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			359,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P15DL170		ud	Col.2 eq.100A.cont.react.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			444,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15DL180		ud	Col.3 eq.100A.cont.react.+reloj			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			493,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P15E TOMA DE TIERRA						
SUBAPARTADO P15EA ELECTRODOS						
P15EA010		ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P15EA020		ud	Placa de tierra 500x500x3 Ac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15EA030		ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P15EA040		ud	Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15EB CONDUCTORES						
P15EB010		m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P15EB020		m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15EB030		m.	Conduc. cobre desnudo 70 mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P15EB040		kg	Conduc. cobre desnudo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15EC ACCESORIOS						
P15EC010		ud	Registro de comprobación + tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P15EC020		ud	Puente de prueba			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P15EC030		ud	Caja sec. y comprobación t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15ED SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA						
P15ED010		ud	Sold. alumino t. cable/cable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15ED020		ud	Sold. alumino t. cable/redondo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15ED030		ud	Sold. alumino t. cable/placa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
APARTADO P15F CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN						
SUBAPARTADO P15FA CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.						
P15FA010		ud	Caja para ICP (2p), s< 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15FA020		ud	Caja para ICP (4p), s> 10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15FB CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN						
P15FB010		ud	Arm. puerta opaca 12 mód.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15FB020		ud	Arm. puerta opaca 24 mód.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FB030		ud	Arm. puerta trasp. 12 mód.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15FB040		ud	Arm. puerta trasp. 24 mód.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15FB050		ud	Arm. puerta opaca 36 mód.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P15FB060		ud	Arm. puerta 500x400x150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FB070		ud	Arm. puerta 700x500x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P15FB080		ud	Arm.puerta 1000x800x250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			393,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P15FB100		ud	Módulo medida 2 cont. monof.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15FB110		ud	Módulo medida 2 cont. trif.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15FB120		ud	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15FB130		ud	Módulo seccionamiento 3 fus.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P15FB140		ud	Cableado de módulos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15FB150		ud	Módulo medida indirecta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			730,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15FB160		ud	Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FB161		ud	Caja con puerta opaca ICP (4)+18 elementos 40 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15FB171		ud	Caja con puerta opaca 24 elementos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15FC ARMARIOS PARA LÍNEAS TELÉFONOS						
P15FC010		ud	Regis. enlace 700x300x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P15FC020		ud	Regis. enlace 700x500x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FC030		ud	Regis. princi. 450x400x120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15FD DIFERENCIALES						
P15FD010		ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FD020		ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P15FD030		ud	Interr.auto.difer. 2x63 A 30mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FD040		ud	Interr.auto.difer. 2x25A 300mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS						
P15FD050		ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15FD060		ud	Interr.auto.difer. 2x63A 300mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15FD070		ud	Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			209,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P15FD080		ud	Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15FD090		ud	Interr.auto.difer. 4x63 A 30mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15FD100		ud	Interr.auto.difer. 4x25A 300mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15FD110		ud	Interr.auto.difer. 4x40A 300mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15FD120		ud	Interr.auto.difer. 4x63A 300mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15FD130		ud	Bloque. difer. 2x32 A 30 mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15FD140		ud	Bloque. difer. 4x32 A 30 mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15FD150		ud	Bloque. difer. 4x125 A 30 mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P15FD160		ud	Bloque. difer. 4x32 A 300 mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15FD170		ud	Bloque. difer. 4x125 A 300 mA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P15FD180		ud	Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FD181		ud	Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15FE INTERRUP. AUT. MAGNETO.						
P15FE010		ud	PIA (I+N) 10 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15FE020		ud	PIA (I+N) 16 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P15FE030		ud	PIA (I+N) 20 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P15FE040		ud	PIA (I+N) 25 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15FE050		ud	PIA 2x10 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P15FE060		ud	PIA 2x16 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15FE070		ud	PIA 2x20 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P15FE080		ud	PIA 2x25 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15FE090		ud	PIA 2x32 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FE100		ud	PIA 2x40 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P15FE110		ud	PIA 3x10 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15FE120		ud	PIA 3x16 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15FE130		ud	PIA 3x20 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15FE140		ud	PIA 3x25 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15FE150		ud	PIA 3x32 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15FE160		ud	PIA 3x40 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15FE170		ud	PIA 4x10 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15FE180		ud	PIA 4x16 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15FE190		ud	PIA 4x20 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15FE200		ud	PIA 4x25 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15FE210		ud	PIA 4x32 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P15FE220		ud	PIA 4x40 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15FE230		ud	PIA 4x50 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15FE240		ud	PIA 4x63 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15FE250		ud	PIA 4x80 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			298,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P15FE400		ud	Guardamotor (relé térmico + contactor)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15FE260		ud	PIA 4x100 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			313,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FE270		ud	PIA 4x125 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15FE280		ud	Int. aut. 4x250 A 40 KA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			805,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15FE290		ud	Int. aut. 4x400 A 40 KA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.217,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15FE300		ud	Int. aut. 4x630 A 50 KA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.959,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15FE310		ud	Int. aut. 4x800 A 50 KA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.835,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15FE320		ud	Int. aut. 4x1000 A 50KA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.346,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15FE330		ud	Contactor tetrapolar 40 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FE340		ud	Interruptor tetrapolar 160 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P15FE360		ud	PIA (II) 32 A 6 kA curva C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15FE361		ud	PIA (II) 40 A 6 kA curva C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15FF MINUTEROS

P15FF010		ud	Minutero de escalera 5 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P15FF020		ud	Minutero escalera 16 A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P15G INSTALACIÓN INTERIOR						
SUBAPARTADO P15GA CONDUCTORES 450/750 V UNIPOLARES COBRE						
P15GA010		m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P15GA020		m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P15GA030		m.	Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15GA040		m.	Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P15GA050		m.	Conductor H07V-K 750 V 1x10 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P15GA060		m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15GA070		m.	Conductor H07V-K 750 V 1x25 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P15GA080		m.	Conductor H07V-K 750 V 1x35 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P15GA090		m.	Cond. rígi. 750 V 50 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15GA100		m.	Cond. rígi. 750 V 70 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15GA110		m.	Cond. rígi. 750 V 95 mm2 Cu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P15GZ CONDUCTORES 450/750 V UNIPOLARES Cu LIBRE HALÓGENOS

P15GZ010 m. Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GZ020 m. Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GZ030 m. Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GZ040 m. Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GZ050 m. Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P15GZ060 m. Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GZ070 m. Conductor H07Z1-k (AS) 25 mm2 Cu

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P15GZ080 m. Cond. rígi 750 V 35 mm2 Cu.Libre Halógenos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GZ090 m. Cond. rígi 750 V 50 mm2 Cu.Libre Halógenos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO GP 5						
P15GB010		m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P15GB020		m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P15GB025		m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15GB040		m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15GB050		m.	Tubo PVC corrugado M 40/gp5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P15GB060		m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15GB070		m	Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GB080		m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15GB090		m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P15GB100		m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15GB110		m	Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GB120		m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GC TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO GP 7

P15GC010		m	Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GC020		m	Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GC030		m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=23			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GC040		m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GC050		m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GC060		m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GC070		m	Tubo PVC corrugado reforzado M 63/gp7 negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15GD TUBO DE PVC RÍG. DER.IND. G.P. 5						
P15GD010		m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P15GD020		m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15GD030		m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=36			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P15GD040		m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P15GD050		m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15GE TUBO DE PVC REFOR. ABOCAR. G.P.7						
P15GE010		m.	Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=13			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15GE020		m.	Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GE030		m.	Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=21			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P15GE040		m.	Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15GE050		m.	Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=36			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P15GE060		m.	Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15GF CANALETAS PVC						
P15GF010		m.	Canaleta PVC. tapa ext. 40x90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						
P15GF020		m.	Canaleta PVC. tapa ext. 60x190mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GF030		m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15GF040		m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P15GF050		m.	Canaleta PVC. tapa int. 40x100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15GF060		m.	Canaleta PVC. tapa int. 60x170mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15GT ACCESORIOS CANALETAS PVC						
P15GT010		m.	Separador h=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GT020		m.	Separador h=60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15GT030		m.	Adap. lateral 10x30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P15GT040		m.	Adap. lateral 20x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15GT050		m.	P.p.acces. canal. t. ext.40x90mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GT060		m.	P.p.acces. canal t. ext.60x190mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GT070		m.	P.p.acces. molduras 10x30 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GT080		m.	P.p.acces. molduras 20x50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GT090		m.	P.p.acces.canal.t.int.40x100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GT100		m.	P.p.acces.canal.t.int.60x170mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GG CANALETA ALUM. CON TAPA

P15GG010		m.	Canaleta alum.+tapa 75x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		96,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GG020		m.	Canaleta alum.+tapa 100x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GH BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADA

P15GH010		m.	Bandeja chapa galv. perf. 100x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GH020		m.	Bandeja chapa galv. perf. 200x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GH030		m.	Bandeja chapa galv. perf. 300x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P15GH040		m.	Bandeja chapa galv. perf. 400x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GH050		m.	Bandeja chapa galv. perf. 100x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS						
P15GH060		m.	Bandeja chapa galv. perf. 150x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GH070		m.	Bandeja chapa galv. perf. 200x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15GH080		m.	Bandeja chapa galv. perf. 300x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15GH090		m.	Bandeja chapa galv. perf. 400x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15GH100		m.	Bandeja chapa galv. perf. 600x50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P15GI TAPAS BANDEJAS CHAPA GALVANIZADA						
P15GI010		m.	Tapa bandeja chapa galv. de 100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P15GI020		m.	Tapa bandeja chapa galv. de 150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P15GI030		m.	Tapa bandeja chapa galv. de 200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P15GI040		m.	Tapa bandeja chapa galv. de 300			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P15GI050		m.	Tapa bandeja chapa galv. de 400			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GI060		m.	Tapa bandeja chapa galv. de 600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GP BANDEJAS DE PVC

P15GP010		m.	Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GP020		m.	Bandeja perf. PVC. 60x150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P15GP030		m.	Bandeja perf. PVC. 100x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15GP040		m.	Bandeja perf. PVC. 100x500mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GP050		m.	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GP060		m.	Cubierta bandeja PVC. 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GP070		m.	Cubierta bandeja PVC. 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GP080		m.	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GP090		m.	Cubierta bandeja PVC. 500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GP100		m.	Cubierta bandeja PVC. 600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15GS ACCESORIOS BANDEJAS PVC						
P15GS010		m.	Separador h=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P15GS020		m.	P.p.acces. bandeja 50x75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15GS030		m.	P.p.acces. bandeja 60x150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P15GS040		m.	P.p.acces. bandeja 100x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GS050		m.	P.p.acces. bandeja 100x500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P15GS060		m.	P.p.acces. bandeja 100x600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GS070		m.	P.p.sop.vert.bandeja 100x300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15GS080		m.	P.p.sop.vert.bandeja 100x600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15GS090		m.	P.p.soporte techo band.50x75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15GS100		m.	P.p.soporte techo band.60x150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P15GS110		m.	P.p.sop.techo band.100x500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GS120		m.	P.p.sop.techo band.100x600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GJ CANALES INSTALACIÓN BAJO SUELO

P15GJ010		m.	Canal aisl. 150x28, 3 compart.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GJ020		m.	Canal aisl. 200x28, 4 compart.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P15GJ030		m.	Canal metal. 150x28, 3 compart.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15GJ040		m.	Canal metal. 200x28, 3 compart.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GJ050		m.	Canal metal. 250x28, 3 compart.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO

P15GK010		ud	Caja regis. empotrar 100x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15GK020		ud	Caja regis. empotrar 100x160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GK030		ud	Caja regis. suelo 300x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GK040		ud	Caja regis. suelo 450x450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GK050		ud	Caja mecan. empotrar enlazable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GK060		ud	Caja 6 meca. suelo 300x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P15GK070		ud	Caja 6 meca. suelo 450x450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P15GK080		ud	Caja reg. sup.estanca 105x105			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15GK090		ud	Caja reg. sup. estanca 155x110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15GK100		ud	Caja reg. sup. estanca 180x140			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15GK110		ud	Caja conexión con fusibles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GK120		ud	Armario estanco 500x750			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			343,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15GK130		ud	Caja PVC. continua p/canaletas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15GK140		ud	Caja PVC. universal p/molduras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P15GK150		ud	Placa PVC. p/1 mecanismo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P15GK160		ud	Placa PVC. p/2 mecanismos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GK170		ud	Marco PVC. ancho 90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P15GK180		ud	Marco PVC. ancho 190 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P15GK190		ud	Marco PVC. ancho 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15GK200		ud	Marco PVC. ancho 170 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GL TUBO DE ACERO ROSCADO

P15GL010		m.	Tubo de acero roscado pg.13,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GL020		m.	Tubo de acero roscado pg.16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GL030		m.	Tubo de acero roscado pg.21			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GL040		m.	Tubo de acero roscado pg.29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GL050		m.	Tubo de acero roscado pg.36			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GL060		m.	Tubo de acero roscado pg.42			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P15GL070		m.	Tubo de acero roscado pg.48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15GM TUBO DE ACERO ENCHUFABLE						
P15GM010		m.	Tubo de acero enchufable pg.13,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P15GM020		m.	Tubo de acero enchufable pg.16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15GM030		m.	Tubo de acero enchufable pg.21			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15GM040		m.	Tubo de acero enchufable pg.29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P15GM050		m.	Tubo de acero enchufable pg.36			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15GM060		m.	Tubo de acero enchufable pg.42			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15GM070		m.	Tubo de acero enchufable pg.48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P15H MECANISMOS						
SUBAPARTADO P15HE SERIE ECONÓMICA						
P15HE010		ud.	Interruptor unipolar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P15HE020		ud	Conmutador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15HE030		ud	Cruzamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15HE040		ud	Doble interruptor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15HE050		ud	Doble conmutador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P15HE060		ud	Puls.timbre/luz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P15HE070		ud	Zumbador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15HE075		ud	Pulsador timbre relieve + embellecedor contraste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15HE080		ud	Base ench. t.t des.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P15HE090		ud	Base ench. schuco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P15HE100		ud	Base ench. normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15HE110		ud	Toma teléfono			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15HE120		ud	Salida de cables			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P15HE130		ud	Regul. electrónico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15HE140		ud	Interruptor unipolar embellecedor contraste			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15HE141		ud	Conmutador embellecedor contraste			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15HE142		ud	Cruzamiento embellecedor contraste			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15HE143		ud	Pulsador timbre/luz embellecedor contraste			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15HE150		ud	Base ench. t.t des. contraste color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P15HE151		ud	Base ench. schuco contraste color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P15HE152		ud	Base ench. normal contraste color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15HF SERIE MEDIA						
P15HF010		ud	Interruptor unipolar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P15HF020		ud	Conmutador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P15HF030		ud	Cruzamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15HF040		ud	Doble interruptor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15HF050		ud	Doble conmutador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15HF060		ud	Pulsador timbr/luz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P15HF070		ud	Zumbador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P15HF080		ud	Base ench. t.t des.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15HF090		ud	Base ench. schuco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15HF100		ud	Base ench. normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15HF110		ud	Toma teléfono			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15HH SERIE LUJO						
P15HH010		ud	Interruptor unipolar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15HH020		ud	Conmutador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P15HH030		ud	Cruzamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15HH040		ud	Doble interruptor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P15HH050		ud	Doble conmutador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15HH060		ud	Pulsador timb/luz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P15HH070		ud	Zumbador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15HH080		ud	Base ench.t.t desp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P15HH090		ud	Base ench. schuco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P15HH100		ud	Base ench. normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15HH110		ud	Regulador luminoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15HH120		ud	Toma teléfono			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15HH130		ud	Salida de cables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15HV VARIOS

P15HV010		ud	Zumbador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P15HV020		ud	Base enchufe para cocina 2p+t.t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15HV030		ud	Base e. schuco 25 A 2p+t.t			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15HV040		ud	Base enchufe para cocina 2p+t.t contraste color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22HV050		ud	Kit aviso caída aseo/vestidor alarma pasillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			341,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P15I TOMAS CORRIENTE MÚLTIPLES E IND.						
SUBAPARTADO P15IA MONTAJE EN SUPERFICIE						
P15IA010		ud	Torreta metal. 4 tomas 16 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P15IA020		ud	Torreta metal. 8 tomas 16 A.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15IA030		ud	Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P15IA040		ud	Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P15IA050		ud	Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15IA060		ud	Base IP447 400 V. 32 A. 3p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P15IA070		ud	Base IP677 400 V. 63 A. 2p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15IA080		ud	Base IP677 400 V. 63 A. 3p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P15IA031		ud	Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P15IA041		ud	Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t. contraste color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15IB MONTAJE EMPOTRADO						
P15IB010		ud	Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						
P15IB020		ud	Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P15IB030		ud	Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P15IB040		ud	Base IP447 400 V. 32 A. 3p+t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
APARTADO P15J FUENTES SUPLETORIAS DE ENERGÍA						
SUBAPARTADO P15JA GRUPOS ELECTRÓGENOS						
P15JA010		ud	Grupo elec. compl. 60 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.725,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P15JA020		ud	Grupo elec. compl. 100 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20.280,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P15JA030		ud	Grupo elec. compl. 200 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36.668,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P15JA040		ud	Grupo elec. compl. 300 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42.783,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P15JA050		ud	Grupo elec. compl. 400 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56.240,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P15JA060		ud	Grupo elec. compl. 500 KVA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74.240,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P15JB S.A.I.(SIST. ALIM. ININTERRUMP.)

P15JB010 ud S.A.I. (Off-Line) 400 VA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 664,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15JB020 ud S.A.I. (Off-Line) 800 VA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15JB030 ud S.A.I. (Off-Line) 1000 VA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.373,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15JB040 ud S.A.I. (Off-Line) 1200 VA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.482,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15JE ENERGÍA EÓLICA

P15JE010 ud Aerogenerador 600 W

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.262,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P15JE020 ud Aerogenerador 3.000 W

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6.909,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15JE050 ud Torre cuatripata ec. galv. h=7 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 940,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P15JE060 ud Torre autosop.acero galvan.h=12m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.175,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P15JG ACCESORIOS ENERGÍA EÓLICA

P15JG010 ud Convertidor 12/220 V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.287,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15JG020 ud Convertidor 24/220 V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.322,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P15JG030 ud Jgo. baterías 500 A 12 V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.901,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15JG040 ud Jgo. baterías estac. 24 V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.882,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15JG050 ud Regulador 12/24 V 100 A

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 611,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15JG060 ud Regulador 24 V 150 A

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 676,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15JS ENERGÍA SOLAR

P15JS010 ud Panel energía solar peq.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 705,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P15JS020 ud Panel energía solar grande

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 846,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P15JS030 ud Soporte panel solar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 376,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P15JK BATERÍAS						
P15JK010		ud	Batería 12 v, 70A/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P15S PANELES SOLARES ELÉCTRICOS (FOTOVOLTAICOS)						
P15S010		ud	Panel solar multicristalino (100 Wp)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P15S020		ud	Placa fotovoltaica (de 40 W a 12 V)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P15S030		ud	Soporte panel solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			383,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P16 ILUMINACIÓN						
APARTADO P16A ALUMBRADO EXTERIOR Y VIARIO						
SUBAPARTADO P16AA PROYECTOR FUNDICI. ALUMINIO IP55						
P16AA010		ud	Proy. lámp.cuarzo-yodo 500 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS						
P16AA020		ud	Proy. lámp.cuarzo-yodo 1000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16AA030		ud	Proy. lámp.cuarzo-yodo 1500 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P16AA050		ud	Proy. lámp.VSAP 70 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			285,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16AA060		ud	Proy. lámp.VM 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16AB PROYECT. FUN. ALUMI. ASIMÉT.IP65						
P16AB010		ud	Proy.asimé.lámpara VM 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16AB020		ud	Proy.asimé.lámpara VSAP 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P16AB030		ud	Proy.asimé.lámpara VSAP 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16AC PROYECT. FUN. ALUMI. SIMÉTR.IP65						
P16AC010		ud	Proy.simé.lámp. VM 80 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P16AC020		ud	Proy.simé.lámp. VM 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16AC030		ud	Proy.simé.lámp. VSAP 70 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16AC040		ud	Proy.simé.lámp. VSAP 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			286,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P16AC050		ud	Proy.simé.lámp. VSBP 35 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16AC060		ud	Proy.simé.lámp. VM 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			261,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P16AC070		ud	Proy.simé.lámp. VM 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16AC080		ud	Proy.simé.lámp. VSAP 150 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			266,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AC090		ud	Proy.simé.lámp. VSAP 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P16AC100		ud	Proy.simé.lámp. VSAP 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P16AC110		ud	Proy.simé.lámpara HM 150 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AC120		ud	Proy.simé.lámpara HM 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16AC130		ud	Proy.simé.lámpara HM 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AC140		ud	Proy.simé.lámpara HM 1000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AD ALUMBRADO PARQUES Y JARDINES

P16AD010		ud	Baliza ext.PVC lámp.est.100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P16AD020		ud	Baliza ext.PVC lámp.VM 80 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P16AD030		ud	Baliza ext.alu.lámp.est.100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P16AD040		ud	Aplique ext.alu.lámp.VM 80 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16AD050		ud	Aplique ext.alu.lámp.VSAP 150 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AE ALUMBRADO PÚBLICO

P16AE010		ud	Lumi.esfér.D=400 VM 80 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16AE020		ud	Lumi.esfér.D=400 VM 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P16AE030		ud	Lumi.esfér.D=400 VSAP 70 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AE040		ud	Lumi.esfér.D=550 VM 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P16AE050		ud	Lumi.esfér.D=550 VSAP 70 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16AE055		ud	Lumi.esfer.D=550 VSAP 100 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			299,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AE060		ud	Lumi.esfér.D=550 VM 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P16AE085		ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P16AE090		ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16AE095		ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 150 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16AE100		ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16AE110		ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			425,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16AE120		ud	Lumi.A.viario c/e VM 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16AE130		ud	Lumi.A.viario c/e VM 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P16AE140		ud	Lumi.A.viario c/e VM 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16AE200		ud	Farol 720x440 mm VM 80 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P16AE210		ud	Farol 720x440 mm VM 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P16AE220		ud	Farol 720x440 mm VSAP 70 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16AE230		ud	Farol 720x440 mm VSAP100 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			259,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16AE300		ud	Lumin.F.vidrio c/e VM 125 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16AE310		ud	Lumin.F.vidrio c/e VM 250 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			269,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16AE320		ud	Lumin.F.vidrio c/e VM 400 W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		382,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AE330		ud	Lumin.F.vidrio c/e VSAP 100 W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		280,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P16AE340		ud	Lumin.F.vidrio c/e VSAP 150 W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		301,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AE350		ud	Lumin.F.vidrio c/e VSAP 250 W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		315,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AF ELEMENTOS DE SOPORTE

P16AF005		ud	Báculo galv. pint. h=7m. b=1,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		365,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P16AF010		ud	Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		406,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P16AF020		ud	Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		540,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16AF030		ud	Báculo galv. pint. h=10m. b=2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		722,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P16AF040		ud	Báculo doble brazo 12+2x2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.011,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P16AF050		ud	Columna recta galva. pint. h=4m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P16AF055		ud	Columna recta galva. pint. h=9m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		270,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16AF057		ud	Columna recta galva. pint. h=12m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16AF060		ud	Columna recta galva. pint. h=3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16AF065		ud	Columna recta galva. pint. h=7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P16AF090		ud	Brazo incli. 15º tubo 33			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P16AF110		ud	Brazo incli. 15º tubo 60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P16AF200		ud	Candelabro chapa y fund. 3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16AF210		ud	Candelabro fundición 3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			316,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P16AF220		ud	Cruceta fijación proyectores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16AF230		ud	Torre de celosía de 18 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P16AF240		ud	Cruceta met.galv. CH-300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16AF250		ud	Cruceta met.galv. CBH-300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16AF260		ud	Cruceta tipo bóveda PH-B-1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AG ELEMENTOS DE CONTROL

P16AG010		ud	Célula fotoeléctrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AG020		ud	Reloj normalizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P16B ALUMBR.INTERIOR MONTAJE SUPERFI.

SUBAPARTADO P16BA REGLETAS FLUORESCENTES

P16BA010		ud	Conjunto regleta 1x18 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16BA020		ud	Conjunto regleta 1x36 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BA030		ud	Conjunto regleta 2x36 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

P16BA040		ud	Conjunto regleta 1x58 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BA050		ud	Conjunto regleta 2x58 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P16BB LUMINARIAS ESTANCAS

P16BB010 ud Luminaria estanca 1x18 W. AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P16BB020 ud Luminaria estanca 1x36 W. AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P16BB030 ud Luminaria estanca 2x36 W. AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 79,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16BB040 ud Luminaria estanca 1x58 W. AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 83,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P16BB050 ud Luminaria estanca 2x58 W. AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 95,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BC LUMINARIAS C/DIFUSOR PRISMÁTICO

P16BC010 ud Luminaria 1x18 W. dif-H AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P16BC020 ud Luminaria 1x36 W. dif-H AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 91,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BC030 ud Luminaria 2x18 W. dif-H AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 81,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BC040 ud Luminaria 2x36 W. dif-H AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 121,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P16BC050 ud Luminaria 2x58 W. dif-H AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 143,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P16BC060 ud Luminaria 4x18 W. dif-H AF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 151,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16BD LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM.BLANCO						
P16BD010		ud	Luminaria 1x36 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16BD020		ud	Luminaria 2x36 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P16BD030		ud	Luminaria 1x58 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16BD040		ud	Luminaria 2x58 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16BD050		ud	Luminaria 3x18 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P16BD060		ud	Luminaria 4x18 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16BE LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM.ANODIZ.						
P16BE010		ud	Luminaria 1x36 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P16BE020		ud	Luminaria 2x36 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16BE030		ud	Luminaria 1x58 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16BE040		ud	Luminaria 2x58 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P16BE050		ud	Luminaria 3x18 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16BE060		ud	Luminaria 4x18 W. dif-A AF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		231,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BF CONJUNTOS DE LÍNEA CONTINUA

P16BF010		ud	Conj.lum.espa. 1x18 W. s/acs.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		123,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BF020		ud	Conj.lum.espa. 1x36 W. s/acs.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		139,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BF030		ud	Conj.lum.espa. 1x58 W. s/acs.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16BF040		ud	Conj.lum.espa. 2x18 W. s/acs.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BF050		ud	Conj.lum.espa. 2x36 W. s/acs.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		184,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BF060		ud	Conj.lum.espa. 2x58 W. s/acs.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		217,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BG FOCOS BASE O CARRIL

P16BG010		ud	Foco lámp. metalsol 40/100 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16BG020		ud	Foco lámp. Par 60/120 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BG030		ud	Foco lámp. halógena 50 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		168,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BG040		ud	Foco lámp. halógena 50/100 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16BG050		ud	Foco lámp. haló. dicro 50 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

P16BG060		ud	Foco lámp. haló. dicro 75 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BG070		ud	Foco lámp. haló. d. c. 200 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16BG080		ud	Foco 2 fluo. compac. 11 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P16BG090		ud	Foco 2 fluo. compac. 18 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P16BG100		ud	Foco sin proyector 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BH PLAFONES

P16BH010		ud	Plafón cristal D=20 i/lum.40 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P16BH020		ud	Plafón cristal D=25 i/lum.60 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BH030		ud	Plafón cristal D=30 i/lum.100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16BH040		ud	Plaf.29x29 opal lis.i/lum.2x11 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16BH050		ud	Plaf.12x29 opal lis.i/lum.1x11 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16BH060		ud	Plaf.poligonal deco.i/lum.1x40 W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P16BH070		ud	Plaf.25x25 decorati.i/lum.2x9 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P16BH080		ud	Plaf.cir.sopla clar.D=23 1x60 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16BH090		ud	Plaf.cir.sopla clar.D=38 3x60 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16BH100		ud	Plafón estanco oval.i/lum.100 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16BH110		ud	Plafón estanco red.i/lum.100 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16BI APLIQUES						
P16BI010		ud	Aplique cris.17x17 I/2x7 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		99,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P16BI020		ud	Aplique cris.23x17 I/2x9 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P16BI030		ud	Aplique c.li.12x48 I/2x60 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P16BI040		ud	Aplique ind. halógen.1x150 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		136,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16BI050		ud	Aplique decora. estanco 100 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		152,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16BI060		ud	Aplique decora. estanco 200 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BI070		ud	Aplique linestra 60 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BJ ILUMINACIÓN AUXILIAR

P16BJ010		ud	Aprto. señal. suelo IP67 100 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		238,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BJ020		ud	Aprto. señal. rasante IP55 100 W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		198,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P16BJ030		ud	Aprto. sumerg. pisc. IP67 300 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BJ040		ud	Aprto. sumerg. surtid. IP67 150W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO P16C LUMINARIAS DE EMPOTRAR

SUBAPARTADO P16CA LUMINARIA CON DIFUSOR PRISMÁTICO

P16CA010		ud	Luminaria 2x18 W. dif-H AF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16CA020		ud	Luminaria 2x36 W. dif-H AF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16CA030		ud	Luminaria 2x58 W. dif-H AF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		137,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P16CA040		ud	Luminaria 3x18 W. dif-H AF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16CA050		ud	Luminaria 3x36 W. dif-H AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16CA060		ud	Luminaria 4x18 W. dif-H AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P16CA070		ud	Luminaria 4x36 W. dif-H AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			230,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16CB LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM. BLANCO						
P16CB010		ud	Luminaria 2x18 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16CB020		ud	Luminaria 2x36 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P16CB030		ud	Luminaria 2x58 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16CB040		ud	Luminaria 3x18 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P16CB050		ud	Luminaria 3x36 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P16CB060		ud	Luminaria 4x18 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16CB070		ud	Luminaria 4x36 W. dif-R AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16CC LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM.ANODIZ.						
P16CC010		ud	Luminaria 2x18 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P16CC020		ud	Luminaria 2x36 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16CC030		ud	Luminaria 2x58 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P16CC040		ud	Luminaria 3x18 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16CC050		ud	Luminaria 3x36 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P16CC060		ud	Luminaria 4x18 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P16CC070		ud	Luminaria 4x36 W. dif-A AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			214,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P16D PROYECTORES DE EMPOTRAR						
SUBAPARTADO P16DA FOCOS PARA FLUORESCENTE COMPACTO						
P16DA010		ud	Foco lámp. fluo. compact. 10 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16DA020		ud	Foco 2 lám. fluo. compact. 7 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16DA030		ud	Foco 2 lám. fluo. compact. 13 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16DA040		ud	Foco 2 lám. fluo. compact. 18 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16DB FOCOS PARA LÁMPARA HALÓGENA						
P16DB010		ud	Foco lámpara halógena 5/20 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P16DB020		ud	Foco gira lámp.halóg.5/20 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16DB030		ud	Foco lámp.haló.dicro 20/50 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16DB040		ud	Foco lámp.halógena 50/100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P16DB050		ud	Esfera gir.hal.dicro 20/50 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P16DB060		ud	Esfera gir.halógena 50/100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P16DB070		ud	Foco lámp.hal.do casq.200 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16DC FOCOS LÁMPARA INCANDESCENCIA						
P16DC010		ud	Foco lámp. Par 80 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P16DC020		ud	Foco lámp. metalsol 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
APARTADO P16E LÁMPARAS						
SUBAPARTADO P16EA HALÓGENAS						
P16EA010		ud	Lámp. halóg.dob/pi. 12 V. 50 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P16EA020		ud	Lámp. halóg.dicroica 12 V. 50 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P16EA030		ud	Lámp. halóg.tub. 220 V. 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16EA040		ud	Lámp. halóg.lineal 220 V. 200 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16EB INCANDESCENCIA						
P16EB010		ud	Lámp.estándar 220 V. 60 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P16EB015		ud	Lámp.estándar 220V.100W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P16EB020		ud	Lámp.globo blanca 220 V. 60 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P16EB030		ud	Lámp.par 220 V. 60 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16EC FLUORESCENCIA						
P16EC010		ud	Equi. flu. compa.G23 7/9 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P16EC020		ud	Equi. flu. compa.G24d-3 26 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P16EC030		ud	Equi. flu. compa.2G11 18 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P16EC040		ud	Equi. flu. compa.2G11 36 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16EC050		ud	Equi. flu. compa.E27 11/15/20 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16EC060		ud	Tubo fluorescente 33/18 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P16EC070		ud	Tubo fluorescente 33/36 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16EC080		ud	Tubo fluorescente 33/58 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P16EC090		ud	Tubo fluorescente 84/18 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P16EC100		ud	Tubo fluorescente 84/36 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16EC110		ud	Tubo fluorescente 84/58 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16EC120		ud	Tubo fluorescente circular 22 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16EC130		ud	Tubo fluorescente circular 40 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16ED HALOGENUROS						
P16ED010		ud	Lámp. halogen. tubu. 75/150 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16ED020		ud	Lámp. halogen. d.casq. 75/150 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16ED030		ud	Lámp. halogen. d.casq. 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P16ED040		ud	Lámp. halogen. ovalada 175 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16ED050		ud	Lámp. halogen. ovalada 200 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16ED060		ud	Lámp. halogen. ovalada 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16ED070		ud	Lámp. halogen. tubular 1000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16EE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN						
P16EE010		ud	Lámp. VSAP 220 V. 53 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16EE015		ud	Lámp. VSAP 220 V. 70 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16EE020		ud	Lámp. VSAP 220 V. 95 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P16EE025		ud	Lámp. VSAP 220 V. 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16EE030		ud	Lámp. VSAP 150 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16EE040		ud	Lámp. VSAP 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P16EE050		ud	Lámp. VSAP 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P16EE060		ud	Lámp. VSAP 1000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16EF VAPOR DE MERCURIO						
P16EF010		ud	Lámp. VMAP elipsoidal 80 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P16EF020		ud	Lámp. VMAP elipsoidal 125 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P16EF030		ud	Lámp. VMAP elipsoidal 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16EF040		ud	Lámp. VMAP elipsoidal 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16EG CUARZO-YODO						
P16EG030		ud	Lámpara cuarzo-yodo 500 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16EG040		ud	Lámpara cuarzo-yodo 1000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P16EG050		ud	Lámpara cuarzo-yodo 1500 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P16F ALUMBRADO DE EMERGENCIA						
SUBAPARTADO P16FA EMERGENCIA						
P16FA010		ud	Emergencia inc. IP20 45 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16FA020		ud	Emergencia flu. IP22 145 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P16FA030		ud	Emergencia inc. IP42 30lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P16FA040		ud	Emergencia flu. IP42 130lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P16FA050		ud	Emergencia flu. IP42 240lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P16FA060		ud	Emergencia flu. IP42 120lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P16FA070		ud	Emergencia flu. IP42 60 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16FA080		ud	Emergencia flu. IP42 120lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P16FA090		ud	Emergencia Inc. IP42 30 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16FA100		ud	Emergencia f. IP42 200lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P16FA110		ud	Emergencia Inc. IP66 40 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16FA120		ud	Emergencia flu. IP66 235 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16FA130		ud	Blq. aut. emerg. 30 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P16FA140		ud	Blq. aut. emerg. 60 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16FA150		ud	Blq. aut. emerg. 150 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16FA160		ud	Blq. aut. emerg. 200 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16FA170		ud	Blq. aut. emerg. 300 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P16FA180		ud	Blq. aut. emerg. 400 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16FA190		ud	Blq. aut. emerg. 600 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P16FA200		ud	Emergencia IP227 60 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P16FA210		ud	Emergencia IP227 120 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16FA220		ud	Emergencia IP227 170 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16FA230		ud	Emergencia IP227 250 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS						
P16FA240		ud	Emergencia IP227 420 lm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P16FA250		ud	Emergencia IP223 inc. 30 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P16FA260		ud	Emergencia IP223 inc. 45 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P16FA270		ud	Emergencia IP223 fl. 135 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16FA280		ud	Emergencia IP223 fl. 235 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P16FA290		ud	Emergencia IP223 fl. 135 lm 3h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P16FA300		ud	Emergencia IP223 135 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16FE ACCESORIOS						
P16FE050		ud	Caja empotrar luminaria IP227			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P16FE060		ud	Zócalo conector lumin.IP227 op.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16FE070		ud	Telemando			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16FE080		ud	Caja de empotrar luminaria IP223			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P16FE020		ud	Marco para empotrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P16FE030		ud	Proye. in. 2x15W 420lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			873,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16FE040		ud	Kit conversión 6W a 58W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16FH BALIZAMIENTO						
P16FH010		ud	Balizamiento autónomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P16FH020		ud	Balizam. central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16FH030		ud	Piloto bal.autónomo 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P16FH040		ud	Piloto bal.central 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P16G ILUMINACIÓN INDUSTRIAL						
SUBAPARTADO P16GA PANTALLAS FLUORESCENTES						
P16GA010		ud	Pantalla con visera 1x18 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P16GA020		ud	Pantalla con visera 1x36 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P16GA030		ud	Pantalla con visera 2x36 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P16GA040		ud	Pantalla con visera 1x58 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P16GA050		ud	Pantalla con visera 2x58 W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P16GB LUMINARIA SUPERFIC. FLUORESCENTE						
P16GB010		ud	Pantalla clase II IP66 2x18W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P16GB020		ud	Pantalla clase II IP66 2x36W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P16GB030		ud	Pantalla clase II IP66 2x58W. AF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P16GC LUMINARIA DE DESCARGA						
P16GC010		ud	Lumi. D350 ace. VM 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P16GC020		ud	Lumi. D350 ace. VSAP 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P16GC030		ud	Lumi. D350 ace. VSAP 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P16GC040		ud	Lumi. D400 ace. VM 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P16GC050		ud	Lumi. D400 ace. VSAP 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P16GC060		ud	Lumi. D380 alu. VM 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P16GC070		ud	Lumi. D380 alu. VSAP 100 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P16GC080		ud	Lumi. D380 alu. VSAP 250 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16GC090		ud	Lumi. D450 alu. VM 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P16GC100		ud	Lumi. D450 VSAP 400 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P16BN LED						
P16BN010		ud	Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 2400 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			653,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P16BN020		ud	Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 4800 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.281,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P16BN030		ud	Luminaria LED cuadrada 2800-3400-4000 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			546,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P16BN040		ud	Luminaria LED rectangular 2800-3400-4000 lm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			538,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P16BN050		ud	Luminaria empotrable 26 LED			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P16BN060		ud	Luminaria empotrable 37 LED			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P16BN070		ud	Luminaria empotrable panel cuadrado 34 LED			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16BN080		ud	Luminaria empotrable panel rectangular 34 LED			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			337,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P16BN090		ud	Luminaria empotrable led 43 W Start Panel Led URG<19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P16BN100		ud	Luminaria empotrable led 43W Ivy2 Led UGR<19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P16BN110		ud	Luminaria empotrable led 36 W Start Panel Led G3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P16BN120		ud.	Foco Led 20 W/840			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS						
P16BN125		ud.	Foco Led 9 W/840			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS						
P16BN130		ud	Sensor regulación luminosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS						
SUBCAPÍTULO P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.						
APARTADO P17A ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORES						
SUBAPARTADO P17AA ARQUETAS PREFABRICADAS P/CONTAD.						
P17AA010		ud	Arq.polipr.con fondo, 20x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17AA020		ud	Arq.polipr.con fondo, 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17AA030		ud	Arq.polipr.con fondo, 40x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17AA040		ud	Arq.polipr.con fondo, 45x45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17AA050		ud	Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17AA055		ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17AA056		ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17AA060		ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17AA070		ud	Arq.polipr.sin fondo, 45x45 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17AA080		ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17AA090		ud	Marco PVC p/tapa, 20x20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17AA100		ud	Marco PVC p/tapa, 30x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17AA110		ud	Marco PVC p/tapa, 40x40 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17AA115		ud	Marco PVC p/tapa, 45x45 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17AA120		ud	Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17AA130		ud	Tapa rejilla PVC 20x20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17AA140		ud	Tapa rejilla PVC 30x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17AA150		ud	Tapa rejilla PVC 40x40 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17AA155		ud	Tapa rejilla PVC 45x45 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17AA160		ud	Tapa rejilla PVC 55x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17AA170		ud	Tapa ciega PVC 20x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17AA180		ud	Tapa ciega PVC 30x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17AA190		ud	Tapa ciega PVC 40x40 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17AA195		ud	Tapa ciega PVC 45x45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17AA200		ud	Tapa ciega PVC 55x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17AE ARQUETAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)						
P17AE010		ud	Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 400x215x220 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17AE020		ud	Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 480x255x260 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17AF ARQUETAS DE FUNDICIÓN						
P17AF010		ud	Arqueta fundición 237x186x148 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17AF020		ud	Arqueta fundición 384x214x200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17AF030		ud	Arqueta fundición 492x221x250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17AF040		ud	Arqueta fundición 606x228x243 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17AF050		ud	Arqueta fundición 240x186x150 mm c/aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS						
P17AF060		ud	Arqueta fundición 384x214x200 mm c/aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17AF070		ud	Arqueta fundición 384x214x270 mm c/aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17AF080		ud	Arqueta fundición 492x221x250 mm c/aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17AF090		ud	Arqueta fundición 606x228x243 mm c/aislamiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17AB FRENTES ARMARIOS BATERÍA DE CONTADORES

P17AB010 ud Frente armario batería de contadores 1000x2100 mm i/premarco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 648,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17AB020 ud Frente armario batería de contadores 1500x2100 mm i/premarco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 761,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17AB030 ud Frente armario batería de contadores 2000x2100 mm i/premarco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 896,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17AR PUERTAS DE REGISTRO

P17AR010 ud Puerta registro aluminio 25x35 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17AR020 ud Puerta registro aluminio 30x30 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17AR030 ud Puerta registro aluminio 30x45 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17AR040 ud Puerta registro aluminio 40x40 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17AR050 ud Puerta registro chapa acero 300x300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AR060 ud Arm.1h.poliester 75x50x30cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 352,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AR070 ud Puerta registro chapa acero 500x900 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 166,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AR080 ud Puerta registro chapa acero 600x500 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 110,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17AR090		ud	Puerta registro chapa acero 900x500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AR100		ud	Puerta registro chapa acero 1300x600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17AR110		ud	Puerta registro chapa acero 2100x700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17AP ARMARIOS DE POLIÉSTER Y PVC

P17AP010		ud	Puerta+marco poliéster 485x350x195 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AP020		ud	Armario 1 hoja poliéster 317x431x181 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17AP030		ud	Armario 1 hoja poliéster 485x350x195 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17AP040		ud	Armario 1 hoja poliéster 516x536x227 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS

P17AP050		ud	Armario 1 hoja poliéster 578x698x240 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS

P17AR060		ud	Arm.1h.poliester 75x50x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			352,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AP070		ud	Armario poliester reforzado 450x330x210 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17AP080		ud	Armario poliester reforzado 700x520x220 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17AP090		ud	Arm.2 hoja poliest.100x75x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			569,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17AP100		ud	Arm.2h.poliester 125x100x30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			880,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17AP110		ud	Juego anclaje acero inoxidable armario poliéster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17AR200		ud	Arm.1h.PVC 58x70x24cm.p./agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17AH ARMARIOS DE HORMIGÓN

P17AH010		ud	Armario hormigón puerta aluminio 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17AH020		ud	Armario hormigón puerta chapa 50x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AH030		ud	Armario hormigón puerta poliéster 30x45 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17B CONTADORES DE AGUA Y BATERÍAS						
SUBAPARTADO P17BI INDIVIDUALES MECANICOS						
P17BI010		ud	Contador agua fría 1/2" 15 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17BI020		ud	Contador agua fría 3/4" 20 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17BI030		ud	Contador agua fría 1" 25 mm clase B chorro múltiple			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17BI040		ud	Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17BI050		ud	Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			260,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17BI060		ud	Contador agua Woltman 2" 50 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			506,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17BI070		ud	Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			603,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17BI080		ud	Contador agua Woltman 3" 80 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			508,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17BI090		ud	Contador agua Woltman 4" 100 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			617,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17BI110		ud	Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			590,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS						
P17BI120		ud	Contador agua Woltman 6" 150 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			795,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BI130		ud	Contador agua Woltman 8" 200 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			970,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS						
P17BI140		ud	Contador agua Woltman 10" 250 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.887,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS						
P17BI150		ud	Contador agua Woltman 12" 300 mm clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.995,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS						
P17BI200		ud	Contador agua fría DN 13 mm (7/8"-3/4") Clase C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17BI210		ud	Contador agua fría DN 15 mm (1/2" ó 3/4") Clase C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS						
P17BI220		ud	Contador agua fría DN 20 mm (3/4") Clase C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17BI230		ud	Contador agua fría DN 25 mm (1") Clase C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17BI240		ud	Contador agua fría DN 30 mm (1 1/4") Clase C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17BI250		ud	Contador agua fría DN 40 mm (1 1/2") Clase C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17BI260		ud	Contador agua fría DN 50 mm (2") Clase C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			817,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17BI1000		ud	Contador agua caliente 3/4" (20 mm.) clase B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BI2000		ud	Contador 3" con impulsos eléctricos 4 impulsos/10l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			956,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17BE INDIVIDUALES ELECTRÓNICOS

P17BE010		ud	Contador agua electrónico M-BUS DN15 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

P17BE020		ud	Contador agua electrónico M-BUS DN20 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17BE030		ud	Contador agua electrónico M-BUS DN25 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17BE040		ud	Contador agua electrónico M-BUS DN30 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

P17BE050		ud	Contador agua electrónico M-BUS DN40 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			575,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P17BB BATERÍAS PARA CONTADORES

ELEMENTO P17BBA BATERÍAS DE ACERO GALVANIZADO

P17BBA010		ud	Batería galv. 2" 4 cont. 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17BBA020		ud	Batería galv. 2" 6 cont. 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			312,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BBA030		ud	Batería galv. 2" 6 cont. 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			406,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BBA040		ud	Batería galv. 2 1/2" 8 con. 2 f.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			441,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BBA050		ud	Batería galv. 2 1/2" 9 con. 3 f.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		554,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17BBA060		ud	Batería galv. 2 1/2" 10 con.2 f.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		520,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BBA070		ud	Batería galv. 2 1/2" 12 con.2 f.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		573,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17BBA080		ud	Batería galv. 2 1/2" 14 con.2 f.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		559,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17BBA090		ud	Batería galv. 2 1/2" 15 con.3 f.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		654,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BBA100		ud	Batería galv. 16 cont. 2 1/2" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		582,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BBA110		ud	Batería galv. 18 cont. 2 1/2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		650,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BBA120		ud	Batería galv. 18 cont. 2 1/2" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		714,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17BBA130		ud	Batería galv. 20 cont. 2 1/2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		660,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17BBA140		ud	Batería galv. 21 cont. 2 1/2" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		769,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BBA150		ud	Batería galv. 24 cont. 2 1/2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			760,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BBA160		ud	Batería galv. 24 cont. 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			824,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17BBA170		ud	Batería galv. 3" 33 cont. 3 fil.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.191,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17BBA180		ud	Batería galv. 3" 36 cont. 3 fil.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.256,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BBA190		ud	Batería galv. 3" 45 cont. 3 fil.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.525,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17BBA300		ud	Minibatería galvanizada 2 contadores 2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			267,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17BBA310		ud	Minibatería galvanizada 4 contadores 2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17BBA320		ud	Minibatería galvanizada 2 contadores 2" 1 fila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17BBA330		ud	Minibatería galvanizada 3 contadores 2" 1 fila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17BBA340		ud	Minibatería galvanizada 4 contadores 2" 1 fila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			268,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17BBI BATERIAS DE ACERO INOXIDABLE

P17BBI010		ud	Batería acero inoxidable 4 contadores 2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BBI020		ud	Batería acero inoxidable 6 contadores 2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		221,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17BBI030		ud	Batería acero inoxidable 8 contadores 2 1/2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		254,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17BBI040		ud	Batería acero inoxidable 10 contadores 2 1/2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		280,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17BBI050		ud	Batería acero inoxidable 12 contadores 2 1/2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		300,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17BBI060		ud	Batería acero inoxidable 14 contadores 2 1/2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		321,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17BBI070		ud	Batería acero inoxidable 16 contadores 2 1/2" 2 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		349,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P17BBI080		ud	Batería acero inoxidable 18 contadores 2 1/2" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		416,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17BBI090		ud	Batería acero inoxidable 21 contadores 2 1/2" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		443,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17BBI100		ud	Batería acero inoxidable 24 contadores 2 1/2" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		481,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17BBI110		ud	Batería acero inoxidable 30 contadores 2 1/2" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		570,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS						
P17BBI120		ud	Batería acero inoxidable 36 contadores 3" 3 filas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		840,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BBI300		ud	Minibatería acero inoxidable 2 contadores 2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BBI310		ud	Minibatería acero inoxidable 2 contadores 2" 1 fila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17BBI320		ud	Minibatería acero inoxidable 4 contadores 2" 1 fila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17BBP BATERÍAS DE POLIPROPILENO

P17BBP010		ud	Batería polipropileno 4 contadores 2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BBP020		ud	Batería polipropileno 6 contadores 2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17BBP030		ud	Batería polipropileno 8 contadores 2 1/2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BBP040		ud	Batería polipropileno 10 contadores 2 1/2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17BBP050		ud	Batería polipropileno 12 contadores 2 1/2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BBP060		ud	Batería polipropileno 9 contadores 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BBP070		ud	Batería polipropileno 12 contadores 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17BBP080		ud	Batería polipropileno 15 contadores 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BBP090		ud	Batería polipropileno 18 contadores 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			260,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P17BBP100		ud	Batería polipropileno 21 contadores 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			283,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17BBP110		ud	Batería polipropileno 24 contadores 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			304,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17BBP120		ud	Batería polipropileno 30 contadores 2 1/2" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			344,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17BBP130		ud	Batería polipropileno 36 contadores 3" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			473,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17BBP140		ud	Batería polipropileno 42 contadores 3" 3 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			517,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17BBP300		ud	Minibatería polipropileno 2 contadores 2" 2 filas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17BBP310		ud	Minibatería polipropileno 2 contadores 2" 1 fila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17BBP320		ud	Minibatería polipropileno 4 contadores 2" 1 fila			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17BL DE LECTURA REMOTA						
P17BL010		ud	Centralización de datos M-Bus 8 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			854,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS						
P17BL020		ud	Módulo extensión M-Bus 32 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			477,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS						
P17BL030		ud	Módulo extensión M-Bus 64 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			794,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS						
P17BL040		ud	Módulo extensión M-Bus 128 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.715,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS						
P17BL050		ud	Módulo extensión M-Bus 256 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.842,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS						
P17BL060		ud	Central recepción M-Bus 120 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.656,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS						
P17BL070		ud	Central recepción M-Bus 250 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.970,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS						
P17BL080		ud	Convertidor de pulsos a M-Bus 1 entrada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17BL090		ud	Convertidor de pulsos a M-Bus 2 entradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17BL100		ud	Convertidor de pulsos a M-Bus 4 entradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			285,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17BV ACCESORIOS BATERÍAS DE CONTADORES						
P17BV010		ud	Juego racor latón 1/2" 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17BV020		ud	Juego racor latón 3/4" 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17BV030		ud	Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17BV040		ud	Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17BV050		ud	Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17BV060		ud	Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 70 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17BV070		ud	Conexión flexible galvanizada M-H 1" 50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17BV080		ud	Conexión flexible galvanizada M-H 1" 60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17BV090		ud	Conexión flexible galvanizada M-H 1" 70 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17BV100		ud	Colector 2 vías c/válvula s.alim. 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17BV110		ud	Colector 2 vías c/válvula s.alim. 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BV120		ud	Colector 2 vías c/válvula s.alim. 2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17BV130		ud	Colector 2 vías c/válvula s.alim. 2 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		219,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17BV140		ud	Colector 2 vías c/válvula s.alim. 3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		294,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17BV150		ud	Colector 2 vías c/válvula d.alim. 2 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		269,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17BV160		ud	Colector 2 vías c/válvula d.alim. 3 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		348,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17BV300		ud	Válvula entrada fija DN-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17BV310		ud	Válvula entrada orientable DN-13-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17BV320		ud	Válvula entrada orientable DN-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17BV330		ud	Válvula entrada fija-antifraude DN-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17BV340		ud	Válvula entrada orientable-antifraude DN-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17BV350		ud	Válvula entrada orientable-antifraude DN-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BV360		ud	Válvula salida batería antiretorno DN-13-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17BV370		ud	Válvula salida batería antiretorno DN-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17BV380		ud	Válvula salida batería c/purga DN-13-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17BV390		ud	Válvula salida batería c/purga DN-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17BV400		ud	Grifo de prueba DN-13-15			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P17BV410		ud	Grifo de prueba DN-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17BV500		ud	Filtro impurezas PN25 DN 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17BV510		ud	Filtro impurezas PN25 DN 3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P17BV520		ud	Filtro impurezas PN25 DN 1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17BV530		ud	Filtro impurezas PN25 DN 1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17BV540		ud	Filtro impurezas PN25 DN 1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17BV550		ud	Filtro impurezas PN25 DN 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17BV560		ud	Filtro impurezas PN25 DN 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17BV570		ud	Filtro impurezas PN25 DN 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17BV580		ud	Filtro impurezas PN25 DN 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17BV590		ud	Cuadro clasificación de 4 a 9 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17BV600		ud	Cuadro clasificación de 8 a 21 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17BV610		ud	Cuadro clasificación de 22 a 45 contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17BV620		ud	Soporte batería c/guia corredera 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17BV630		ud	Soporte batería c/guia corredera 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17BV640		ud	Soporte batería c/guia corredera 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P17C TUBERÍAS DE COBRE

SUBAPARTADO P17CB T. COBRE RÍGIDO C/PARED 0,75 mm.

P17CB010 m. Tubo cobre rígido 10,5/12 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17CB020 m. Tubo cobre rígido 12,5/14 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17CB030 m. Tubo cobre rígido 13,5/15 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17CB040 m. Tubo cobre rígido 16,5/18 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CD TUBOS COBRE RÍGIDO C/PARED 1 mm.

P17CD010 m. Tubo cobre rígido 10/12 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17CD020 m. Tubo cobre rígido 12/14 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17CD030 m. Tubo cobre rígido 13/15 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17CD040 m. Tubo cobre rígido 16/18 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17CD050 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17CD060 m. Tubo cobre rígido 26/28 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17CD070 m. Tubo cobre rígido 33/35 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17CD080		m.	Tubo cobre rígido 40/42 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17CD090		m.	Tubo cobre rígido 54 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CF T.COBRE RECOCIDO C/PARED 0,75 mm

P17CF010		m.	Tubo cobre en rollo 10,5/12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17CF020		m.	Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17CF030		m.	Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CH T.COBRE RECOCIDO C/PARED 1 mm.

P17CH010		m.	Tubo cobre en rollo 10/12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17CH020		m.	Tubo cobre en rollo 13/15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17CH030		m.	Tubo cobre en rollo 16/18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17CJ TUBOS DE COBRE VARIOS						
P17CJ010		m.	Tubo cobre cromado 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17CJ020		m.	Tubo cobre cromado 12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17CJ030		m.	Tubo cobre revest.PVC 10/12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17CJ040		m.	Tubo cobre revest.PVC 12/14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17CJ050		m.	Tubo cobre revest.PVC 14/16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17CJ060		m.	Tubo cobre revest.PVC 16/18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17CJ070		m.	Tubo cobre revest.PVC 20/22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17CP PIEZAS ESPE.C/SOLDADURA INC.(CS)						
P17CP010		ud	Codo cobre de 15 mm. c/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17CP020		ud	Codo cobre de 22 mm. c/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17CP030		ud	Codo cobre de 28 mm. c/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17CP040		ud	Te cobre de 15 mm. c/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17CP050		ud	Te cobre de 22 mm. c/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17CP060		ud	Te cobre de 28 mm. c/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17CP070		ud	Manguito cobre de 15 mm. c/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17CP080		ud	Manguito cobre de 22 mm. c/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17CP090		ud	Manguito cobre de 28 mm. c/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17CW PIEZAS ESPE.S/SOLDADURA INC.(SS)						
P17CW010		ud	Codo cobre de 12 mm. s/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17CW020		ud	Codo cobre de 15 mm. s/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17CW030		ud	Codo cobre de 18 mm. s/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17CW040		ud	Codo cobre de 22 mm. s/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17CW050		ud	Codo cobre de 28 mm. s/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17CW060		ud	Codo cobre de 35 mm. s/s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17CW070		ud	Codo cobre de 42 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17CW080		ud	Codo cobre de 54 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17CW090		ud	Te cobre de 12 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17CW100		ud	Te cobre de 15 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17CW110		ud	Te cobre de 18 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17CW120		ud	Te cobre de 22 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17CW130		ud	Te cobre de 28 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17CW140		ud	Te cobre de 35 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17CW150		ud	Te cobre de 42 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17CW160		ud	Te cobre de 54 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			24,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17CW170		ud	Manguito cobre de 12 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17CW180		ud	Manguito cobre de 15 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17CW190		ud	Manguito cobre de 18 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17CW200		ud	Manguito cobre de 22 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17CW210		ud	Manguito cobre de 28 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17CW220		ud	Manguito cobre de 35 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17CW230		ud	Manguito cobre de 42 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17CW240		ud	Manguito cobre de 54 mm. s/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17D DEPÓSITOS ACUMULADORES						
SUBAPARTADO P17DA ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS						
P17DA010		ud	Racor salida depósito de 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17DA020		ud	Racor salida depósito de 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17DA030		ud	Válvula esfera depósito de 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17DA040		ud	Válvula esfera depósito de 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17DA050		ud	Racor entrada depósito de 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17DA060		ud	Válvula entrada c/flotador 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17DA070		ud	Codo rebosadero depósito de 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17DA080		ud	Flotador latón y boya cobre 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17DA090		ud	Flotador latón y boya cobre 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17DL DEPÓSITOS DE PRFV.						
P17DL010		ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17DL020		ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17DL030		ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS						
P17DL040		ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			251,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17DL050		ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			439,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS						
P17DL055		ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			454,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17DL060		ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17DL065		ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17DL070		ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17DL080		ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 2.100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			640,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17DO DEPÓSITOS DE POLIPROPILENO						
P17DO010		ud	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 300 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS						
P17DO020		ud	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 500 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			291,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS						
P17DO030		ud	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 1.000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			472,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS						
SUBAPARTADO P17DP DEPÓSITOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD						
P17DP010		ud	Depósito cilíndrico PEAD 350 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS						
P17DP020		ud	Depósito cilíndrico PEAD 500 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS						
P17DP030		ud	Depósito cilíndrico PEAD 1000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			329,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS						
P17DP040		ud	Depósito cuadrado PEAD 735x735x1350 mm 600 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS						
P17DP050		ud	Depósito cuadrado PEAD 735x735x1674 mm 750 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS						
P17DP060		ud	Depósito cuadrado PEAD 780x780x1971 mm 1000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			355,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS						
P17DP070		ud	Kit conexión 1er depósito 600/750/1000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17DP080		ud	Kit conexión depósitos adicionales 600/750/1000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17DV OTRAS TIPOLOGÍAS						
P17DV010		ud	Depósito prefabricado de agua de 5.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.520,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17DV020		ud	Depósito prefabricado de agua 6,000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.356,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17DV030		ud	Depósito prefabricado de agua 10,000 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.734,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS						
P17DV100		ud	Depósito para producto dispersante de 550 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P17F TUBERÍAS DE FUNDICIÓN						
SUBAPARTADO P17FT TUBOS DE FUNDICIÓN PARA EVACUAC.						
P17FT010		m.	Tubo fundición 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FT020		m.	Tubo fundición 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P17FT030		m.	Tubo fundición 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17FT040		m.	Tubo fundición 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FT050		m.	Tubo fundición 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17FT060		m.	Tubo fundición 200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FT070		m.	Tubo fundición 250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FT080		m.	Tubo fundición 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FT090		m.	Tubo fundición 400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17FE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN

ELEMENTO P17FEB TE FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS

P17FEB010		ud	Te BBB fundición dúctil DN60-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17FEB020		ud	Te BBB fundición dúctil DN60-50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17FEB030		ud	Te BBB fundición dúctil DN60-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17FEB040		ud	Te BBB fundición dúctil DN80-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17FEB050		ud	Te BBB fundición dúctil DN80-50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB060		ud	Te BBB fundición dúctil DN80-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEB070		ud	Te BBB fundición dúctil DN80-65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17FEB080		ud	Te BBB fundición dúctil DN80-80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB090		ud	Te BBB fundición dúctil DN100-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEB100		ud	Te BBB fundición dúctil DN100-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17FEB110		ud	Te BBB fundición dúctil DN100-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17FEB120		ud	Te BBB fundición dúctil DN100-65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FEB130		ud	Te BBB fundición dúctil DN100-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17FEB140		ud	Te BBB fundición dúctil DN100-100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17FEB150		ud	Te BBB fundición dúctil DN125-40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FEB160		ud	Te BBB fundición dúctil DN125-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FEB170		ud	Te BBB fundición dúctil DN125-65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17FEB180		ud	Te BBB fundición dúctil DN125-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17FEB190		ud	Te BBB fundición dúctil DN125-100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17FEB200		ud	Te BBB fundición dúctil DN125-125			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEB210		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FEB220		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17FEB230		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17FEB240		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17FEB250		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17FEB260		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FEB270		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-125			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		95,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FEB280		ud	Te BBB fundición dúctil DN150-150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		95,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FEB290		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17FEB300		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17FEB310		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		145,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEB320		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17FEB330		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17FEB340		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17FEB350		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FEB360		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FEB370		ud	Te BBB fundición dúctil DN200-200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17FEB380		ud	Te BBB fundición dúctil DN250-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			286,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17FEB390		ud	Te BBB fundición dúctil DN250-65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FEB400		ud	Te BBB fundición dúctil DN250-80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			302,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17FEB410		ud	Te BBB fundición dúctil DN250-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17FEB420		ud	Te BBB fundición dúctil DN250-150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEB430		ud	Te BBB fundición dúctil DN250-200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			359,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FEB440		ud	Te BBB fundición dúctil DN250-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17FEB450		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			376,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FEB460		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			380,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17FEB470		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			384,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17FEB480		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			426,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17FEB490		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			443,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FEB500		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			448,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17FEB510		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			448,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17FEB520		ud	Te BBB fundición dúctil DN300-300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			588,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

ELEMENTO P17FEC CODOS FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEC010		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			55,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FEC020		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			55,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FEC030		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN60/65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17FEC040		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			57,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17FEC050		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			38,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17FEC060		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			62,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17FEC070		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			65,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17FEC080		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			81,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17FEC090		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			112,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17FEC100		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			286,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS						
P17FEC110		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			370,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEC120		ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			422,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS

ELEMENTO P17FED BRIDAS FUNDICIÓN DÚCTIL

P17FED010		ud	Brida lisa roscada DN32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17FED020		ud	Brida lisa roscada DN40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FED030		ud	Brida lisa roscada DN50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FED040		ud	Brida lisa roscada DN60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FED050		ud	Brida lisa roscada DN65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FED060		ud	Brida lisa roscada DN80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17FED070		ud	Brida lisa roscada DN100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17FED080		ud	Brida lisa roscada DN125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17FED090		ud	Brida lisa roscada DN150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FED100		ud	Brida lisa roscada DN200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FED110		ud	Brida lisa roscada DN250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17FED120		ud	Brida lisa roscada DN300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17FEJ JUNTAS ACERO INOXIDABLE						
P17FEJ010		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17FEJ020		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17FEJ030		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17FEJ040		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17FEJ050		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17FEJ060		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS						
P17FEJ070		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FEJ080		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17FEJ090		ud	Junta tubo fund.ac.inox. 400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS						
ELEMENTO P17FEN CONOS REDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEN010		ud	Cono BB fundición dúctil DN80-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FEN020		ud	Cono BB fundición dúctil DN80-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17FEN030		ud	Cono BB fundición dúctil DN80-65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17FEN040		ud	Cono BB fundición dúctil DN100-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FEN050		ud	Cono BB fundición dúctil DN100-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17FEN060		ud	Cono BB fundición dúctil DN100-65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FEN070		ud	Cono BB fundición dúctil DN100-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17FEN080		ud	Cono BB fundición dúctil DN125-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FEN090		ud	Cono BB fundición dúctil DN125-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17FEN100		ud	Cono BB fundición dúctil DN125-65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FEN110		ud	Cono BB fundición dúctil DN125-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEN120		ud	Cono BB fundición dúctil DN125-100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17FEN130		ud	Cono BB fundición dúctil DN150-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P17FEN140		ud	Cono BB fundición dúctil DN150-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17FEN150		ud	Cono BB fundición dúctil DN150-65			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FEN160		ud	Cono BB fundición dúctil DN150-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17FEN170		ud	Cono BB fundición dúctil DN150-100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17FEN180		ud	Cono BB fundición dúctil DN150-125			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17FEN190		ud	Cono BB fundición dúctil DN200-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17FEN200		ud	Cono BB fundición dúctil DN200-100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17FEN210		ud	Cono BB fundición dúctil DN200-125			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17FEN220		ud	Cono BB fundición dúctil DN200-150			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEN230		ud	Cono BB fundición dúctil DN250-125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17FEN240		ud	Cono BB fundición dúctil DN250-150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FEN250		ud	Cono BB fundición dúctil DN250-200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FEN260		ud	Cono BB fundición dúctil DN300-150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FEN270		ud	Cono BB fundición dúctil DN300-200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17FEN280		ud	Cono BB fundición dúctil DN300-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17FES SOPORTES TUBOS						
P17FES010		ud	Soporte vert.tubo fund. 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17FES020		ud	Soporte vert.tubo fund. 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17FES030		ud	Soporte vert.tubo fund. 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17FES040		ud	Soporte vert.tubo fund. 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
P17FES050		ud	Soporte vert.tubo fund. 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FES060		ud	Soporte horiz.tubo fund.150 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P17FES070		ud	Soporte horiz.tubo fund.200 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17FES080		ud	Soporte horiz.tubo fund.250 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17FES090		ud	Soporte horiz.tubo fund.300 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17FET COLLARIN DE TOMA FUNDICIÓN DÚCTIL						
P17FET010		ud	Collarín toma fundición DN60 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FET020		ud	Collarín toma fundición DN80 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17FET030		ud	Collarín toma fundición DN100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17FET040		ud	Collarín toma fundición DN125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17FET050		ud	Collarín toma fundición DN150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17FET060		ud	Collarín toma fundición DN200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17FEF FILTROS EN Y FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS						
P17FEF010		ud	Filtro BB fundición ductil DN50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FEF020		ud	Filtro BB fundición ductil DN65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FEF030		ud	Filtro BB fundición ductil DN80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17FEF040		ud	Filtro BB fundición ductil DN100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17FEF050		ud	Filtro BB fundición ductil DN125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17FEF060		ud	Filtro BB fundición ductil DN150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			305,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17FEF070		ud	Filtro BB fundición ductil DN200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			540,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FEF080		ud	Filtro BB fundición ductil DN250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			925,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17FEF090		ud	Filtro BB fundición ductil DN300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.367,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17FA TUBO FUNDIC.DÚCTIL PRESIÓN ABAS.						
P17FA010		m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FA020		m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FA030		m.	Tubo fund.dúctil jta.stand.100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17FA040		m.	Tubo fund.dúctil jta.stand.125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17FA050		m.	Tubo fund.dúctil jta.stand.150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17FA060		ud	Codo fund.dúctil 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FA070		ud	Codo fund.dúctil 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17FA080		ud	Codo fund.dúctil 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17FA090		ud	Codo fund.dúctil 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17FA100		ud	Codo fund.dúctil 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17FA110		ud	Junta tubo fund.presión 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17FA120		ud	Junta tubo fund.presión 80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17FA130		ud	Junta tubo fund.presión 100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS						
P17FA140		ud	Junta tubo fund.presión 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17FA150		ud	Junta tubo fund.presión 150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
APARTADO P17G TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO						
SUBAPARTADO P17GS TUBOS GALVANIZADOS CON SOLDADURA						
P17GS010		m.	Tubo acero galvan.S.3/8" DN10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17GS020		m.	Tubo acero galvan.S.1/2" DN15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17GS030		m.	Tubo acero galvan.S.3/4" DN20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17GS040		m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17GS050		m.	Tubo acero galvan.S. 1 1/4" DN32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17GS060		m.	Tubo acero galvan.S. 1 1/2" DN40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17GS070		m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17GS080		m.	Tubo acero galvan.S. 2 1/2" DN63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17GS090		m.	Tubo acero galvan.S. 3" DN80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17GR TUBOS GALVANIZADOS SIN SOLDADURA						
P17GR010		m.	Tubo acero galvan.R. 3/8" DN10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17GR020		m.	Tubo acero galvan.R. 1/2" DN15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17GR030		m.	Tubo acero galvan.R. 3/4" DN20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17GR040		m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17GR050		m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/4" DN32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17GR060		m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17GR070		m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17GR080		m.	Tubo acero galvan.R. 2 1/2" DN63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17GR090		m.	Tubo acero galvan.R. 3" DN80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17GR100		m	Tubo acero galvan 4" DN100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17GP TUBOS GALVANIZADOS REVEST. PVC

P17GP010		m.	Tubo acero galv.RV 10/12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17GP020		m.	Tubo acero galv.RV 12/14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17GP030		m.	Tubo acero galv.RV 14/16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17GP040		m.	Tubo acero galv.RV 16/18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17GP050		m.	Tubo acero galv.RV 20/22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17GE PIEZAS ESPECIALES ROSCADAS

P17GE010		ud	Codo acero galvan.3/8" DN10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17GE020		ud	Codo acero galvan.1/2" DN15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17GE030		ud	Codo acero galvan.3/4" DN20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17GE040		ud	Codo acero galvan. 1" DN25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17GE050		ud	Codo acero galvan. 1 1/4" DN32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17GE060		ud	Codo acero galvan.1 1/2" DN40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P17GE070		ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17GE075		ud	Codo acero galvan.2"" 1/2" DN63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17GE078		ud	Codo acero galvan. 3" DN80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17GE079		ud	Codo acero galvan. 3" DN100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17GE080		ud	Te acero galvan.3/8" DN10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17GE090		ud	Te acero galvan.1/2" DN15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17GE100		ud	Te acero galvan.3/4" DN20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17GE110		ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17GE120		ud	Te acero galvan. 1 1/4" DN32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17GE130		ud	Te acero galvan. 1 1/2" DN40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17GE140		ud	Te acero galvan. 2" DN50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17GE150		ud	Manguito ac.galv.3/8" DN10 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17GE160		ud	Manguito ac.galv.1/2" DN15 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17GE170		ud	Manguito ac.galv.3/4" DN20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17GE180		ud	Manguito ac.galv. 1" DN25 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17GE190		ud	Manguito ac.galv.1 1/4" DN32 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17GE200		ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17GE210		ud	Manguito ac.galv. 2" DN50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17GE220		ud	Manguito ac.galv.2 1/2" DN63mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17GE230		ud	Manguito ac.galv. 3" DN80 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17J BAJANTES						
SUBAPARTADO P17JP DE PVC						
P17JP010		m.	Bajante PVC rectan.100x73mm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17JP015		m.	Bajante PVC recta.100x73mm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P17JP020		ud	Codo baj.PVC recta.100x73mm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17JP025		ud	Codo baj.PVC rect.100x73mm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JP030		ud	Mang.baj.PVC recta.100x73mm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17JP035		ud	Mang.baj.PVC rect.100x73mm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17JP040		ud	Abrazader.baj.rect.100x73mm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JP045		ud	Abrazade.baj.rect.100x73mm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17JP050		ud	Abrazadera bajante PVC D=75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17JP060		ud	Abrazadera bajante PVC D=90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17JP070		ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JP080		ud	Abrazadera bajante PVC D=125mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17JP090		ud	Abrazadera bajante PVC D=160mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JP100		m.	Bajante de PVC cuadrada 70x70mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17JP110		ud	Codo bajan.PVC cuadrada 70x70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JP120		ud	Mang.bajan.PVC cuadrada 70x70mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17JP130		ud	Abraz.baja.PVC cuadrada 70x70mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17JZ DE ZINC, ZINCTITANIO Y COBRE						
P17JZ010		m.	Bajante redonda de zinc D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17JZ020		m.	Bajante redonda de zinc D=100mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17JZ030		m.	Bajante cuadrad.de zinc 80x80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17JZ040		ud	Codo bajante de zinc D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17JZ050		ud	Codo bajante de zinc D=100mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JZ060		ud	Abrazadera redonda zinc D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JZ070		ud	Abrazadera redonda zinc D=100mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17JZ080		ud	Abrazadera cuadrada zinc D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JZ090		m.	Bajada red.ZnTi D=80mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17JZ100		m.	Bajad.red.ZnTi D=100mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17JZ110		m.	Bajad.red.cobre D=80mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17JZ120		m.	Baja.red.cobre D=100mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17JZ130		m.	Bajante redonda de cobre D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17JZ140		m.	Bajante redonda de cobre D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17JZ150		ud	Codo bajante de cobre D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17JZ160		ud	Codo bajante de cobre D=100mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JZ170		ud	Abrazadera redonda cobre D=80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17JZ180		ud	Abrazadera redonda cobre D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17JC DE CHAPA Y ALUMINIO						
P17JC005		m.	Bajante ch.lacada cuadrada 8x8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17JC010		m.	Bajante ch.lacada cuadra.10x10cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17JC015		m.	Bajante ch.lacada redonda D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JC016		m.	Bajante ch.lacada redond.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JC020		m.	Bajante ch.galvaniz.redon.D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17JC025		m.	Bajante ch.galvani.redon.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17JC026		ud	Codo bajant.ch.lacada cuad.8x8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17JC030		ud	Codo bajant.ch.lacad.cua.10x10cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17JC035		ud	Codo bajant.ch.lacada red.D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JC036		ud	Codo bajant.ch.lacad.red.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17JC040		ud	Codo bajant.ch.galvan.red.D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JC045		ud	Codo bajant.ch.galva.red.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JC050		ud	Abrazadera bajante chapa lacada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17JC060		ud	Abrazadera bajante chapa galvan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JC070		m.	Bajante aluminio prelacado 8x6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						
P17JC075		m.	Bajante aluminio prelacad.10x8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JC080		ud	Codo bajante alum.prelacad.8x6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JC085		ud	Codo bajante alum.prelaca.10x8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						
P17JC090		m.	Bajant.red.prel.D=80mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17JC100		m.	Bajant.red.galv.D=80mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JC110		m.	Bajan.red.prel.D=100mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17JC120		m.	Bajan.red.galv.D=100mm.pp.piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17JC130		m.	Bajante aluminio D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17JC140		m.	Bajante aluminio D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17JC150		ud	Codo bajante alum red. D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17JC160		ud	Codo bajante alum red. D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS						
P17JC170		ud	Abrazadera bajante aluminio red			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17JU DE FUNDICIÓN (PLUVIALES)						
P17JU010		m.	Baj.red.fundición 75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17JU020		m.	Baj.red.fundición 100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JU030		m.	Baj.red.fundición 125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17JU040		m.	Baj.aca.fundición 75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JU050		m.	Baj.aca.fundición 100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17JU060		m.	Baj.aca.fundición 125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JU070		m.	Baj.oct.fundición 100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JU080		m.	Baj.oct.fundición 125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17JU090		ud	Codo baj.red.fundición 75 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JU100		ud	Codo baj.red.fundición 100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JU110		ud	Codo baj.red.fundición 125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17JU120		ud	Codo baj.acanalada fund. 75 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17JU130		ud	Ese baj.acanalada fund.100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17JU140		ud	Ese baj.acanalada fund.125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17JU150		ud	Codo baj.octogonal fund. 100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JU160		ud	Codo baj.octogonal fund. 125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JU170		ud	Soporte vert.baj.fund. 75 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JU180		ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JU190		ud	Soporte vert.baj.fund. 125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17JI INSONORIZADAS						
P17JI010		m.	Bajante insonor. D=50mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P17JI020		m.	Bajante insonor.D=70mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JI030		m.	Bajante insonor.D=100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JI040		m.	Bajante insonor. D=125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17JI050		m.	Bajante insonor.D=150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17JI060		ud	Codo baj.insonor.D=50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17JI070		ud	Codo baj.insonor.D=70mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17JI080		ud	Codo baj.insono.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17JI090		ud	Codo baj.insono.D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17JI100		ud	Codo baj.insono.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17JI110		ud	Abraz.baj.insono.D=70mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17JI120		ud	Abraz.baj.inson. D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17JI130		ud	Abraz.baj.inson.D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17JI140		ud	Abraz.baj.inson.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17JX ACERO INOXIDABLE						
P17JX010		m	Bajante acero inoxidable D=80 mm p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS						
P17JX020		m	Bajante acero inoxidable D=100 mm p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17K SUMIDEROS Y CALDERETAS						
SUBAPARTADO P17KF SUMIDEROS DE FUNDICIÓN						
P17KF010		ud	Sumidero sifónico fund. 15x15 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17KF020		ud	Sumidero sifónico fund. 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17KF030		ud	Sumidero sifónico fund. 25x25 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17KF040		ud	Sumidero sifónico fund. 30x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17KF050		ud	Sumidero sifónico fund. 40x40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17KF060		ud	Sumidero fundic.red.terraza D=20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17KF070		ud	Sumidero fundic.tipo cesta 20x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17KF080		ud	Sumidero fundic.cuad.suelo 20x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17KP SUMIDEROS DE PVC						
P17KP010		ud	Sum.sif.PVC SH-SV rej.inox.40/50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17KP020		ud	Sum.sif.PVC SV-SH rej. PVC 40/50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17KP030		ud	Sumidero sifón. SV rej.PVC 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17KP040		ud	Sumidero sifón. SV rej.PVC 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P17KP050		ud	Sumidero sifón.SV rej.PVC 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17KP060		ud	Sumidero sifón.SV rej.PVC 125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17KP070		ud	Sumider.PVC SV rej.alta 90/110mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17KP080		ud	Sum.sif.ext.PVC SV rej.Ino.40/50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17KP090		ud	Sum.sif.ext.PVC SV rej. PP 75/90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17KP100		ud	Sum.sif.polipr.SV rej.inox.40/50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17KC CALDERETAS DE PVC						
P17KC010		ud	Calder.sif.ext. SV rej.PVC 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17KC020		ud	Calder.sif.ext. SV rej.PVC 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17KC030		ud	Calder.sif.ext.SV rej.PVC 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17KC040		ud	Calder.sif.ext.SV rej.PVC 125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17KC050		ud	Caldereta PVC SV rej.alta 90/110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17KC060		ud	Cald.sif.ext. SV rej.alta PP 110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17KC070		ud	Calder.sif.ext. SH rej.PVC 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17KC080		ud	Calder.sif.ext. SH rej.PVC 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17KC090		ud	Calder.sif.ext.SH rej.PVC 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17KL SUMIDEROS POLIPROPILENO

P17KL010 ud Sumidero sifón polipropileno 45x45x60cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 184,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P17L TUBERÍAS DE POLIPROPILENO

SUBAPARTADO P17LT TUBOS DE POLIPROPILENO PN-20

P17LT010 m. Tubo polipropileno 20atm. 16mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17LT020 m. Tubo polipropileno 20atm. 20mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17LT030 m. Tubo polipropileno 20atm. 25mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17LT040 m. Tubo polipropileno 20atm. 32mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17LT050 m. Tubo polipropileno 20atm. 40mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17LT060 m. Tubo polipropileno 20atm. 50mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LT070 m. Tubo polipropileno 20atm. 63mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LT080 m. Tubo polipropileno 20atm. 75mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17LS TUBOS DE POLIPROPILENO PN-16						
P17LS010		m.	Tubo polipropileno 16atm. 40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17LS020		m.	Tubo polipropileno 16atm. 50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LS030		m.	Tubo polipropileno 16atm. 63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LS040		m.	Tubo polipropileno 16atm. 75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17LR TUBOS DE POLIPROPILENO PN-10						
P17LR010		m.	Tubo polipropileno 10atm. 40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17LR020		m.	Tubo polipropileno 10atm. 50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17LR030		m.	Tubo polipropileno 10atm. 63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17LR040		m.	Tubo polipropileno 10atm. 75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17LR050		m.	Tubo polipropileno 10atm. 90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17LR060		m.	Tubo polipropileno 10atm. 110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17LA T.POLIPROPILENO PN-20 ENV.ALUM.						
P17LA010		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.16mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LA020		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.20mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17LA030		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LA040		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17LA050		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17LA060		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17LA070		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17LA080		m.	Tubo poliprop.env.al.20atm.75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17LP PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENO						
P17LP010		ud	Codo polipropileno de 16 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17LP020		ud	Codo polipropileno de 20 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17LP030		ud	Codo polipropileno de 25 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17LP040		ud	Codo polipropileno de 32 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17LP050		ud	Codo polipropileno de 40 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17LP060		ud	Codo polipropileno de 50 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17LP070		ud	Codo polipropileno de 63 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17LP080		ud	Codo polipropileno de 75 mm. 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17LP090		ud	Te polipropileno de 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17LP100		ud	Te polipropileno de 20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17LP110		ud	Te polipropileno de 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17LP120		ud	Te polipropileno de 32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17LP130		ud	Te polipropileno de 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17LP140		ud	Te polipropileno de 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17LP150		ud	Te polipropileno de 63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17LP160		ud	Te polipropileno de 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LP170		ud	Manguito polipropileno de 16mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17LP180		ud	Manguito polipropileno de 20mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17LP190		ud	Manguito polipropileno de 25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17LP200		ud	Manguito polipropileno de 32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17LP210		ud	Manguito polipropileno de 40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17LP220		ud	Manguito polipropileno de 50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17LP230		ud	Manguito polipropileno de 63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17LP240		ud	Manguito polipropileno de 75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17LI TUBOS EVACUACIÓN POLIPROPILENO PP INSONORIZADOS TRICAPA						
P17LI010		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17LI020		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17LI030		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17LI040		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17LI050		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17LI060		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17LI070		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17LI080		m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LI085		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=40 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17LI090		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=50 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LI095		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=75 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LI100		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=90 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LI105		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LI110		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LI115		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17LI120		m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm manguito			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17LE PIEZAS ESPECIALES PP INSONORIZADOS TRICAPA

ELEMENTO P17LEC CODOS

P17LEC010		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17LEC020		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17LEC030		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LEC040		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17LEC050		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17LEC060		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17LEC070		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			45,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17LEC080		ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			209,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LEC085		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17LEC090		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17LEC095		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P17LEC100		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17LEC105		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17LEC110		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			17,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17LEC115		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			40,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17LEC120		ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17LED DERIVACIONES

P17LED010		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LED020		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LED030		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LED040		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LED050		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17LED060		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17LED070		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LED080		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17LED085		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LED090		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17LED095		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17LED100		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17LED105		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17LED110		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17LED115		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17LED120		ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17LEA ACCESORIOS						
P17LEA010		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17LEA020		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17LEA030		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17LEA040		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17LEA050		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17LEA060		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			22,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17LEA070		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			25,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17LEA080		ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS						
P17LEA085		ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=75 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17LEA090		ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=90 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17LEA095		ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17LEA100		ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P17LEA105		ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			23,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17LEA110		ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17LC TUBOS POLIPROPILENO CORRUGADO PROTECCIÓN						
P17LC010		m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17LC020		m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17LC030		m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17LC040		m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17LC050		m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17LC060		m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P17N CANALONES						
SUBAPARTADO P17NA ALUMINIO LACADO						
P17NA010		m	Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17NA020		m	Canalón aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NA030		m	Canalón aluminio circular 333 mm i/p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17NA070		m	Canalón aluminio cuadrado 300 mm i/p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS						
P17NA080		m	Canalón aluminio cuadrado 400 mm i/p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17NA100		m	Canalón aluminio cornisa 300 mm i/p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17NA110		m	Canalón aluminio cornisa 380 mm i/p.p. piezas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17NA270		ud	Soporte canalón aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17NC DE CHAPA

P17NC010		m.	Canalón cuad.ch.galv. des. 333 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17NC020		m.	Canalón cuad.ch.galv.15x15x15cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P17NC030		m.	Canalón redond.ch.galv.des.25cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NC040		m.	Canalón redond.ch.galv.des.33cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17NC050		m.	Canalón cuad.ch.lacad.10x10x10cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17NC055		m.	Canalón cuad.ch.lacad.12x12x12cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P17NC060		m.	Canalón cuad.ch.lacad.15x15x15cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NC070		m.	Canalón redond.ch.lacad.des.25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17NC080		m.	Canalón redond.ch.lacad.des.33cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17NC085		m.	Canalón diseño ch.lacad.des.45cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NC090		m.	Canalón chapa galvaniz.des.100cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17NC091		m.	Canalón chapa galvaniz.des. 50cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17NC100		ud	Soporte canalón acer.galv.D=50cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17NC110		ud	Soport.canalón ch.lac.cuad.10x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17NC115		ud	Soport.canalón ch.gal.cuad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17NC120		ud	Soport.canalón ch.lac.cuad.15x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17NC125		ud	Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17NC130		ud	Soport.canalón ch.lac.redon.25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NC135		ud	Soport.canalón ch.gal.redon.25cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17NC140		ud	Soport.canalón ch.lac.redon.33cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17NC145		ud	Soport.canalón ch.gal.redon.33cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17NC190		m.	Canalón red.prela.25cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17NC200		m.	Canalón red.galva.25cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17NC210		m.	Canalón red.prela.28cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17NC220		m.	Canalón red.galva.28cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17NC230		m.	Canalón red.prela.33cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17NC240		m.	Canalón red.galva.33cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NC250		m.	Canalón cuad.prel.25cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17NC260		m.	Canalón cuad.prel.33cm.pp.piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17NP DE PVC						
P17NP010		m.	Canalón PVC redondo D=125mm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17NP020		m.	Canalón PVC redondo D=185mm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17NP030		m.	Canalón PVC redondo D=250mm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17NP035		m.	Canalón PVC redond.D=185mm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NP040		ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17NP050		ud	Gafa canalón PVC red.equip.185mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17NP060		ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17NP070		ud	Conex.bajante PVC redon.D=125mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17NP080		ud	Conex.bajante PVC redon.D=185mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17NP090		ud	Conex.bajante PVC redon.D=250mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NP100		m.	Canalón PVC cuadr.des.25cm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17NP110		m.	Canalón PVC cuadr.des.33cm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17NP115		m.	Canalón PVC cuadr.des.26cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17NP120		ud	Gafa canalón PVC cuadr.26cm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17NP130		ud	Gafa canalón PVC cuadr.34cm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17NP135		ud	Gafa canalón PVC cuad.26cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17NP140		ud	Conex.bajante PVC cuad.26cm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NP150		ud	Conex.bajante PVC cuad.34cm.gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17NP155		ud	Conex.bajant.PVC cuad.26cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17NP160		m.	Canalón PVC rectangular 110x75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17NP170		ud	Gafa canalón PVC rectan.110x75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17NP180		ud	Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17NZ DE ZINCTITANIO

P17NZ010 m Canalón ZnTi redondo 250x0,65 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17NZ020 m. Canalón ZnTi redondo 280x0,65 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17NZ030 m. Canalón ZnTi redondo 333x0,65 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17NZ070 m Canalón ZnTi cuadrado 250x0,65 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17NZ080 m Canalón ZnTi cuadrado 333x0,65 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17NZ100 m Canalón ZnTi cornisa 333x0,65 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NZ110 ud Palomilla ZnTi redonda 250x25x4 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17NZ120 ud Palomilla ZnTi redonda 280x25x4 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17NZ130 ud Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NZ140 ud Palomilla ZnTi cuadrada 250x25x4 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NZ150 ud Palomilla ZnTi cuadrada 333x25x4 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17NZ160		ud	Palomilla ZnTi cornisa 333x36x1,5 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17NZ170		ud	Tapa ZnTi redonda 250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NZ180		ud	Tapa ZnTi redonda 280 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NZ190		ud	Tapa ZnTi redonda 333 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NZ200		ud	Tapa ZnTi cuadrada 250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NZ210		ud	Tapa ZnTi cuadrada 333 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17NZ220		ud	Tapa ZnTi cornisa 333 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17NO DE COBRE						
P17NO010		m	Canalón cobre redondo 250x0,6 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17NO020		m	Canalón cobre redondo 280x0,6 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P17NO030		m	Canalón cobre redondo 333x0,6 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17NO070		m	Canalón cobre cuadrado 250x0,6 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17NO080		m	Canalón cobre cuadrado 333x0,6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17NO100		m	Canalón cobre cornisa 333x0,6 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17NO110		ud	Palomilla cobre redonda 250x25x4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17NO120		ud	Palomilla cobre redonda 280x25x4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17NO130		ud	Palomilla cobre redonda 333x25x4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17NO140		ud	Palomilla cobre cuadrada 250x25x4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17NO150		ud	Palomilla cobre cuadrada 333x25x4 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17NO160		ud	Palomilla cobre cornisa 333x36x1,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17NO170		ud	Tapa cobre redonda 250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17NO180		ud	Tapa cobre redonda 280 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17NO190		ud	Tapa cobre redonda 333 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17NO200		ud	Tapa cobre cuadrada 250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P17NO210		ud	Tapa cobre cuadrada 333 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P17NO220		ud	Tapa cobre cornisa 333 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17NI ACERO INOXIDABLE						
P17NI010		m	Canalón acero inoxidable circular 250 mm i/ p.p. piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17NI020		m	Canalón acero inoxidable circular 330 mm i/ p.p. piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17NI030		m	Canalón acero inoxidable cuadrado 250 mm i/ p.p. piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17NI040		m	Canalón acero inoxidable cuadrado 333 mm i/ p.p. piezas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17P TUBERÍAS DE POLIETILENO PE						
SUBAPARTADO P17PB TUBOS PE BAJA DENSIDAD AGRÍCOLA(PN-6)						
P17PB020		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17PB030		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PB040		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PB050		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17PB060		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PB070		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PB080		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17PB090		m	Tubo PE BD uso agrícola PN-6 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17PA TUBOS PE ALTA DENSIDAD (PE100) (PN-10)						
P17PA040		m.	Tubo polietileno ad 10atm.32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PA050		m.	Tubo polietileno ad 10atm.40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17PA060		m.	Tubo polietileno ad 10atm.50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17PA070		m.	Tubo polietileno ad 10atm.63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17PA080		m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PA090		m.	Tubo polietileno ad 10atm.90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17PA100		m	Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17PH TUBO PE ALTA DENSIDAD (PE100) (PN-16)						
ELEMENTO P17PHR PN16 / SDR 11 ROLLOS						
P17PHR010		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm Rollos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17PHR020		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm Rollos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PHR030		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm Rollos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17PHR040		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm Rollos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PHR050		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm Rollos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17PHR060		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Rollos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17PHR070		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Rollos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PHR080		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm Rollos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PHR090		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Rollos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17PHB PN16 / SDR 11 BARRAS						
P17PHB010		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Barras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17PHB020		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Barras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17PHB030		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm Barras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PHB040		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Barras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PHB050		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 125 mm Barras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17PHB060		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 140 mm Barras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PHB070		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 160 mm Barras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PHB080		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 180 mm Barras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PHB090		m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 200 mm Barras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17PM TUBOS PE MEDIA DENSIDAD (PE40) (PN-6)

P17PM020		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PM030		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17PM040		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17PM050		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17PM060		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PM070		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17PM080		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PM090		m	Tubo polietileno MD PE40 PN-6 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17PP PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO						
ELEMENTO P17PPT TE POLIETILENO						
P17PPT010		ud	Te polietileno 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17PPT020		ud	Te polietileno 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17PPT030		ud	Te polietileno 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P17PPT040		ud	Te polietileno 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P17PPT050		ud	Te polietileno 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PPT060		ud	Te polietileno 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17PPT070		ud	Te polietileno 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PPT080		ud	Te polietileno 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PPT090		ud	Te polietileno 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17PPA CODOS POLIETILENO						
P17PPA010		ud	Codo polietileno 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17PPA020		ud	Codo polietileno 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PPA030		ud	Codo polietileno 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17PPA040		ud	Codo polietileno 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17PPA050		ud	Codo polietileno 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PPA060		ud	Codo polietileno 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PPA070		ud	Codo polietileno 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17PPA080		ud	Codo polietileno 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PPA090		ud	Codo polietileno 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17PPE ENLACE RECTO POLIETILENO						
P17PPE010		ud	Enlace recto polietileno 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17PPE020		ud	Enlace recto polietileno 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17PPE030		ud	Enlace recto polietileno 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17PPE040		ud	Enlace recto polietileno 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PPE045		ud	Enlace recto polietileno 50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P17PPE050		ud	Enlace recto polietileno 63 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17PPE060		ud	Enlace recto polietileno 75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PPE070		ud	Enlace recto polietileno 90 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PPE080		ud	Enlace recto polietileno 110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17PPP PORTABRIDAS DE POLIETILENO

P17PPP010		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPP020		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17PPP030		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN90 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PPP040		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17PPP050		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PPP060		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN140 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PPP070		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17PPP080		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PPP090		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PPP100		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN225 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PPP110		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PPP120		ud	Portabrida de polietileno PN-16 DN315 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17PPC COLLARINES TOMA POLIETILENO						
P17PPC010		ud	Collarín toma PE DN63-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17PPC020		ud	Collarín toma PE DN63-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17PPC030		ud	Collarín toma PE DN63-1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PPC040		ud	Collarín toma PE DN63-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PPC050		ud	Collarín toma PE DN75-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PPC060		ud	Collarín toma PE DN75-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PPC070		ud	Collarín toma PE DN75-1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17PPC080		ud	Collarín toma PE DN75-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			25,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PPC090		ud	Collarín toma PE DN90-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PPC100		ud	Collarín toma PE DN90-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PPC110		ud	Collarín toma PE DN90-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17PPC120		ud	Collarín toma PE DN90-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			26,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17PPC130		ud	Collarín toma PE DN110-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			29,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17PPC140		ud	Collarín toma PE DN110-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			34,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17PPC150		ud	Collarín toma PE DN110-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			32,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PPC160		ud	Collarín toma PE DN125-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			38,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PPC170		ud	Collarín toma PE DN125-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PPC180		ud	Collarín toma PE DN125-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17PPC190		ud	Collarín toma PE DN140-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PPC200		ud	Collarín toma PE DN140-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17PPC210		ud	Collarín toma PE DN160-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PPC220		ud	Collarín toma PE DN200-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17PPC230		ud	Collarín toma PE DN250-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PPC240		ud	Collarín toma PE DN315-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17PPB COLLARINES TOMA POLIETILENO C/BRIDAS						
P17PPB010		ud	Collarín salida brida DN110-65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17PPB020		ud	Collarín salida brida DN110-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PPB030		ud	Collarín salida brida DN125-60/65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PPB040		ud	Collarín salida brida DN125-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			195,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17PPB050		ud	Collarín salida brida DN140-60/65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			195,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17PPB060		ud	Collarín salida brida DN140-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			198,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17PPB070		ud	Collarín salida brida DN140-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			223,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17PPB080		ud	Collarín salida brida DN160-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			276,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17PPB090		ud	Collarín salida brida DN160-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			281,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17PPB100		ud	Collarín salida brida DN200-60/65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			278,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PPB110		ud	Collarín salida brida DN200-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			307,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PPB120		ud	Collarín salida brida DN200-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			313,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P17PPB130		ud	Collarín salida brida DN250-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			415,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS						
P17PPB140		ud	Collarín salida brida DN250-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			425,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PPB150		ud	Collarín salida brida DN250-150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			492,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PPB160		ud	Collarín salida brida DN315-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			593,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17PPB170		ud	Collarín salida brida DN315-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			592,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17PPB180		ud	Collarín salida brida DN315-150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			657,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PPB190		ud	Collarín salida brida DN400-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			799,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17PPB200		ud	Collarín salida brida DN400-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			840,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17PPB210		ud	Collarín salida brida DN400-200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			902,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17PS PIEZAS ESPECIALES LATÓN						
P17PS010		ud	Codo latón 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PS020		ud	Codo latón 20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17PS030		ud	Codo latón 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PS040		ud	Codo latón 32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17PS050		ud	Te latón 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17PS060		ud	Te latón 20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17PS070		ud	Te latón 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PS080		ud	Te latón 32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17PS090		ud	Manguito latón 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17PS100		ud	Manguito latón 20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17PS110		ud	Manguito latón 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17PS120		ud	Manguito latón 32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P17O TUBERÍAS MULTICAPA PERT-AL-PERT

SUBAPARTADO P17OB TUBOS MULTICAPA PERT-AL-PERT RÍGIDA

P17OB010		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OB020		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17OB030		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 25x2,25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17OB040		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 32x3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17OA TUBOS MULTICAPA PERT-AL-PERT ROLLO

P17OA010		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 16x2 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17OA020		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 20x2,25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17OA030		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 25x2,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17OA040		m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 32x3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17OE PIEZAS ESPECIALES MULTICAPA PERT-AL-PERT						
ELEMENTO P17OET TE						
P17OET010		ud	Te u. prensada PPSU 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17OET020		ud	Te u. prensada PPSU 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P17OET030		ud	Te u. prensada PPSU 16x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17OET040		ud	Te reducida u. prensada PPSU 20x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17OET050		ud	Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17OET060		ud	Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17OET070		ud	Te reducción Arco Sistemas Press 25x2,50-20x2,00-20x2,00 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17OET080		ud	Te igual Arco Sistemas Press 20x2,00 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17OET090		ud	Te reducción Arco Sistemas Press 20x2,00-16x2,00-20x2,00 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17OET100		ud	Te reducción Arco Sistemas Press 20x2,00-16x2,00-16x2,00 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17OEC CODOS						
P17OEC010		ud	Codo u. prensada terminal latón 16x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17OEC020		ud	Codo u. prensada terminal latón 20x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17OEC030		ud	Codo u. prensada terminal latón 25x3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17OEC035		ud	Codo u. prensada terminal latón 32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17OEC040		ud	Codo H Arco Sistemas Press 20x2,00 1/2"H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17OEC050		ud	Codo H Arco Sistemas Press 16x2,00 1/2"H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17OEC060		ud	Codo u. prensada latón base fijación 16x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17OEC070		ud	Codo u. prensada latón base fijación 20x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17OEC080		ud	Codo u. prensada latón base fijación 20x3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17OER RACORES						
P17OER010		ud	Racor adaptador 16x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17OER020		ud	Racor fijo macho 16x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17OER030		ud	Racor fijo macho 20x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17OER040		ud	Racor fijo macho 25x1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17OER050		ud	Racor fijo hembra 20x3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17OER060		ud	Racor 16x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS						
P17OER070		ud	Racor 20x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
P17OER080		ud	Racor móvil H Arco Sistemas Press 20x2,00 3/4"H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17OER090		ud	Racor móvil H Arco Sistemas Press 20x2,00 1/2"H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17OER100		ud	Racor móvil H Arco Sistemas Press 25x2,50 1"H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17OEO COLECTORES						
P17OEO010		ud	Colector sanitario con 3 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17OEO020		ud	Colector sanitario con 4 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17OEO030		ud	Colector sanitario 3 entradas 4 salidas c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			143,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17OEO040		ud	Colector sanitario 3 entradas 4 salidas c/rejilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			143,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17OEO050		ud	Colector u. prensada techo PPSU 20/20x16x16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17OEO060		ud	Colector u. prensada PPSU 20/20x16x16x16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17OEV VÁLVULAS						
P17OEV010		ud	Mando y plafón Arco modelo Palanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17OEV020		ud	Módulo colector Arco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17OEV030		ud	Módulo final colector Arco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
ELEMENTO P17OEM MANGUITOS UNIÓN						
P17OEM010		ud	Manguito unión multicapa 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17OEM020		ud	Manguito unión multicapa 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17OEM030		ud	Manguito unión multicapa 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17OEM040		ud	Manguito unión multicapa 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17I TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO - PEX						
SUBAPARTADO P17IR TUBOS RÍGIDOS POLIETILENO RETICULADO PEX-A						
P17I030		m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17IR020		m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17IR030		m	Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17IR040		m	Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17IO TUBOS EN ROLLO POLIETILENO RETICULADO PEX-A						
P17IO010		m	Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17IO020		m	Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17IO030		m	Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17IO040		m	Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17IS PIEZAS ESPECIALES PEX-A						
ELEMENTO P17IST TE						
P17IST010		ud	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17IST040		ud	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17IST060		ud	Te reducida unión rápida PPSU 20-20-16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17IST050		ud	Te reducida unión rápida PPSU 32-25-25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17IST070		ud	Te unión rápida PPSU 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P17IST080		ud	Te unión rápida PPSU 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17IST090		ud	Te unión rápida PPSU 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17IST100		ud	Te unión rápida PPSU 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17ISC CODOS						
P17ISC010		ud	Codo unión rápida latón 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17ISC020		ud	Codo unión rápida latón 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17ISC030		ud	Codo unión rápida latón 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ISC040		ud	Codo unión rápida latón 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P17ISC050		ud	Codo unión rápida latón 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17ISC060		ud	Codo unión rápida latón 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ISC070		ud	Codo unión rápida latón 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ISC080		ud	Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17ISC090		ud	Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17ISC100		ud	Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17ISC110		ud	Codo unión rápida latón terminal 25 mm - 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17ISC120		ud	Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17ISC130		ud	Codo unión rápida latón base fijación 20 mm - 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17ISC140		ud	Codo unión rápida PPSU 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ISC150		ud	Codo unión rápida PPSU 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17ISC160		ud	Codo unión rápida PPSU 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17ISC170		ud	Codo unión rápida PPSU 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17ISC180		ud	Codo unión rápida PPSU 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17ISC190		ud	Codo unión rápida PPSU 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17ISC200		ud	Codo unión rápida PPSU 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			58,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS						
P17ISC210		ud	Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17ISC220		ud	Codo unión rápida terminal PPSU 20-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17ISC230		ud	Codo unión rápida terminal PPSU 25-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17ISC240		ud	Codo unión rápida terminal PPSU 32-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17ISC250		ud	Codo unión rápida base fijación PPSU 16-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ISC260		ud	Codo unión rápida base fijación PPSU 20-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17ISC270		ud	Codo unión rápida base fijación PPSU 25-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17ISM MANGUITOS						
P17ISM010		ud	Manguito metálico 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17ISM020		ud	Manguito metálico 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ISM030		ud	Manguito metálico 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17ISM040		ud	Manguito metálico 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17ISM050		ud	Manguito metálico 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17ISM060		ud	Manguito metálico 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17ISM070		ud	Manguito metálico 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17ISM080		ud	Manguito PPSU 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17ISM090		ud	Manguito PPSU 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ISM100		ud	Manguito PPSU 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17ISM110		ud	Manguito PPSU 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17ISM120		ud	Manguito PPSU 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ISM130		ud	Manguito PPSU 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17ISM140		ud	Manguito PPSU 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17ISM180		ud	Manguito reducido PPSU 32-25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17ISR RACORES						
P17ISR010		ud	Racor fijo macho unión rápida PPSU 16-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17ISR020		ud	Racor fijo macho unión rápida PPSU 20-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17ISR030		ud	Racor fijo macho unión rápida PPSU 25-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17ISR040		ud	Racor fijo macho unión rápida PPSU 32-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17ISR050		ud	Racor fijo hembra unión rápida PPSU16-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ISR060		ud	Racor fijo hembra unión rápida PPSU 20-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17ISR070		ud	Racor fijo hembra unión rápida PPSU 20-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17ISR080		ud	Racor fijo hembra unión rápida PPSU 25-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17ISO COLECTORES						
P17ISO010		ud	Colector cónico unión rápida PPSU 25/20x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17ISO020		ud	Colector cónico unión rápida PPSU 25/20x16x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17ISO030		ud	Colector cónico unión rápida PPSU 25/16x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ISO040		ud	Colector cónico PPSU 3/4"/20x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ISO050		ud	Colector cónico PPSU 3/4"/20x16x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17ISO060		ud	Colector techo PPSU 20/20x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17ISO070		ud	Colector techo PPSU 20/20x16x16x16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17ISO080		ud	Caja colector para fontaneria de 7 a 8 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17ISA ACCESORIOS MONTAJE						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ISA010		ud	Placa base fijación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17ISA020		ud	Placa base fijación IPS			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17ISA030		ud	Abrazadera sujección tubería 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17ISA040		ud	Abrazadera sujección tubería 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17ISA050		ud	Abrazadera sujección tubería 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17ISA060		ud	Abrazadera sujección tubería 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P17R GRUPOS DE PRESIÓN						
SUBAPARTADO P17RG GRUPOS DE PRESIÓN COMPACTOS						
P17RG010		ud	Grupo presión 1 bomba 0,7 kw 1,0 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.169,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17RG020		ud	Grupo presión 1 bomba 1,8 kw 2,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.186,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17RG030		ud	Grupo presión 1 bomba 2,2 kw 3,0 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.211,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17RG040		ud	Grupo presión 1 bomba 4,0 kw 5,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.700,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17RG050		ud	Grupo presión 2 bombas 0,7 kw 1,0 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.266,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17RG060		ud	Grupo presión 2 bombas 1,8 kw 2,5 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.293,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17RG070		ud	Grupo presión 2 bombas 2,2 kw 3,0 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.348,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17RG080		ud	Grupo presión 2 bombas 4,0 kw 5,5 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.330,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17RP GRUPOS DE PRESIÓN DE CAUDAL VARIABLE

P17RP010		ud	Grupo de presión caudal variable 1,85 kW 2,5 CV 2 bombas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.245,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17RP020		ud	Grupo de presión caudal variable 2,20 kW 3 CV 2 bombas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6.159,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17RP030		ud	Grupo de presión caudal variable 3,00 kW 4,0 CV 2 bombas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.026,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17RP040		ud	Grupo de presión caudal variable 4,00 kW 5,5 CV 2 bombas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.265,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17RD GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS						
P17RD010		ud	Grupo de presión doméstico 0,6 m3/h - 0,43 kW- 31 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			370,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS						
P17RD020		ud	Grupo de presión doméstico 1,2 m3/h - 0,55 kW- 37 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			393,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS						
P17RD030		ud	Grupo de presión doméstico 1,8 m3/h - 0,8 kW- 47 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			428,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS						
P17RD040		ud	Grupo de presión doméstico 2,4 m3/h - 0,9 kW- 46 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			459,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS						
SUBAPARTADO P17RA ACUMULADORES ACERO C/ MEM. RECAMBIABLE						
P17RA010		ud	Acumulador vertical acero 20 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS						
P17RA020		ud	Acumulador vertical acero 100 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS						
P17RA030		ud	Acumulador vertical acero 200 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			465,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS						
P17RA040		ud	Acumulador vertical acero 300 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			557,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS						
P17RA050		ud	Acumulador vertical acero 500 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			825,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17S DESAGÜES SIFÓNICOS						
SUBAPARTADO P17SS SIFONES SENCILLOS DE PVC						
P17SS010		ud	Sifón botella PVC sal.horiz.32mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17SS020		ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17SS030		ud	Sifón botella c/toma lavado.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17SS040		ud	Sifón en Y salid.vertical 32mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17SS050		ud	Sifón en Y salid.vertical 40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17SS060		ud	Sifón en L sal.horizontal 32mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17SS070		ud	Sifón en L sal.horizontal 40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17SS080		ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17SS090		ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17SS100		ud	Sifón curvo c/toma lavadora 40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17SD SIFONES DOBLES DE PVC

P17SD010 ud Desagüe doble c/sif.botella 40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SD020 ud Desagüe doble c/sifón curvo 40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SD030 ud Desagüe c/doble sifón curvo 40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17SV VÁLVULAS DE DESAGÜE

P17SV010 ud Válvula p/ducha sal.horizon.40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SV020 ud Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17SV030 ud Válvula p/ducha sal.vertica.40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SV040 ud Válv.sifóni.articul.p/ducha 40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17SV050 ud Válvula para fregadero de 32 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SV060 ud Válvula para fregadero de 40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SV070 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SV080 ud Válvula para baño c/cadena 32mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17SV090		ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17SV100		ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17SV110		ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17SC CONJUNTOS MONTADOS						
P17SC010		ud	Sifón botella sh.c/válv-cad.32mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17SC020		ud	Sifón botella sh.c/válv-cad.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17SC030		ud	Sifón Y s.vert.c/válv-cad.32mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17SC040		ud	Sifón Y s.vert.c/válv-cad.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17SC050		ud	Sifón L s.hori.c/válv-cad.32mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17SC060		ud	Sifón L s.hori.c/válv-cad.40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17SC070		ud	Sifón curvo sh. c/válv-cad.32mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17SC080		ud	Sifón curvo sh. c/válv-cad.40mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17SC090		ud	Desag.dob.c/s.bot.c/vál-cad.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17SC100		ud	Desag.dob.c/s.cur.c/vál-cad.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17SC110		ud	Desag.c/dob.s.cur.c/vál-cad.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17SC120		ud	Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17SC130		ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17SC140		ud	Desag.bañera c/rebos.s.sifó.40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17SB BOTES SIFÓNICOS DE PVC						
P17SB010		ud	Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17SB020		ud	Bote sifónico de PVC c/tapa PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17SB030		ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.4 tomas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17SB040		ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P17SB060		ud	Bote sifónico PVC insonorizado D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17SB070		ud	Bote sifónico PP insonorizado junta EPDM D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17SW VARIOS

P17SW010		ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SW020		ud	Conexión PVC a inodoro D=110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17SW030		ud	Curva 90º PVC a inodoro D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SW040		ud	Curva 90º PVC a inodoro D=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SW050		ud	Curva 17º PVC a inodoro D=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SW060		ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17SW070		ud	Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17SW080		ud	Sifón de plomo D=25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17SW090		ud	Sifón de plomo D=30 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SW095		ud	Sifón de plomo D=35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17SW100		ud	Sifón de plomo D=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17SW110		ud	Sifón de plomo D=45 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17SW120		m2	Plancha de plomo de 1 mm.espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17SW130		m2	Plancha de plomo de 2 mm.espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17SW140		ud	Sifón de fundición D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17SW150		ud	Sifón de fundición D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS						
P17SW160		ud	Sifón de fundición D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17SW170		ud	Sifón de fundición D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17SA SIFONES CROMADOS

P17SA010 ud Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17SA015 ud Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/2"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17SA020 ud Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/2"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SA030 ud Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/4"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SA040 ud Sifón botella urinario cromado 1 1/2"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SA050 ud Sifón botella latón cromado 1 1/4" c/alarg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17SA060 ud Alargadora 30 cm. cromada 32 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SA070 ud Alargadora 30 cm. cromada 40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SA080 ud Plafón embellecedor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17SO SUMIDEROS SIFÓNICOS DUCHAS DE OBRA

P17SO010 ud Sumidero sifónico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SO020 ud Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 120x120 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17SO030 ud Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 150x150 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SO035 ud Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x550 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 164,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SO040 ud Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x650 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 182,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SO050 ud Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x750 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 196,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17SO060 ud Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 850x50 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 213,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17SO070 ud Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 950x50 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 230,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17SO080 ud Lámina impermeabilizante PVC ducha 1,5x1,5 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SO090 ud Lámina impermeabilizante PVC ducha 2x1,5 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 56,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17SO100 ud Lámina geotextil impermeabilizante ducha 2x1,5 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17SO110		ud	Lámina geotextil impermeabilizante ducha 1x1,5 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17SO120		ud	Kit sumidero sifónico + geomembrana impermeabilizante 1,20x2,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO P17T TRATAMIENTO DE AGUA						
SUBAPARTADO P17TA FILTRO ARENA MULTICAPA						
P17TA010		ud	Filtro mult.30m3/h/m2 9m3/h crep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.217,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17TA015		ud	Filtro mult.30m3/h/m2 15m3/h cre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.623,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17TA020		ud	Filtro mult.30m3/h/m2 24 m3/h cr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.635,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17TA025		ud	Filtro mult.30m3/h/m2 36m3/h cre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.145,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17TA030		ud	Filtro mult.50m3/h/m2 14m3/h bra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.947,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17TA035		ud	Filtro mult.50m3/h/m2 25m3/h bra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.371,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17TA040		ud	Filtro mult.50m3/h/m2 39m3/h bra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.164,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17TA045		ud	Filtro mult.50m3/h/m2 61m3/h bra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.145,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17TB FILTRO BOBINADO VERT.						
P17TB010		ud	Filtro vert. 20 m3/h/m2-17 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.112,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TB015		ud	Filtro vert. 20 m2/h/m2-22 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.588,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17TB020		ud	Filtro vert. 20 m3/h/m2-30 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.950,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TB025		ud	Filtro vert. 20 m3/h/m2-40 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.100,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17TB030		ud	Filtro vert. 20 m3/h/m2-50 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.354,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17TB035		ud	Filtro vert. 20 m3/h/m2-62 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.766,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17TB110		ud	Filtro vert. 30 m3/h/m2-25 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.313,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17TB115		ud	Filtro vert. 30 m3/h/m2-33 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.588,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17TB120		ud	Filtro vert. 30 m3/h/m2-46 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.481,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TB125		ud	Filtro vert. 30 m3/h/m2-60 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.283,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17TB200		ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-17 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.825,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17TB210		ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-22 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.387,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17TB220		ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-30 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.002,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17TB230		ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-40 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.522,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TB240		ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-50 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.720,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17TB250		ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-62 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.785,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17TB260		ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-25 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.044,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS						
P17TB270		ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-33 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.388,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TB280		ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-46 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.699,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17TB290		ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-60 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.766,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17TC FILTRO ALTO RENDTO.						
P17TC010		ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-25m3-2,5kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.982,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17TC020		ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-33m3-2,5kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.330,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17TC030		ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-46m3-2,5kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.047,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17TC040		ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-60m3-2,5kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.018,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17TC100		ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-25m3-4kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.617,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17TC120		ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-33m3-4kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.925,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17TC130		ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-46m3-4kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.221,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17TC140		ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-60m3-4kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.589,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17TD DESCALCIFICADORES						
ELEMENTO P17TDC COMPACTOS						
P17TDC010		ud	Descalcificador compacto 0,30 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			481,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS						
P17TDC020		ud	Descalcificador compacto 1,50 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			526,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS						
P17TDC030		ud	Descalcificador dos cuerpos 1,90 m3/h i/depósito 100 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			917,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS						
P17TDC040		ud	Descalcificador dos cuerpos 3,70 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.190,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS						
P17TDC050		ud	Descalcificador dos cuerpos 14,50 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.657,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS						
P17TDC060		ud	Filtro para descalcificador 10" de 3/4"/1" i/cartucho 20µ			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS						
ELEMENTO P17TDE ELECTROMAGNÉTICOS						
P17TDE010		ud	Antical. elect.mag. <300 hab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.626,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17TDE020		ud	Antical. elect.mag. <750 hab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.904,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17TDE050		ud	Antical. elect.mag. <2.000 hab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.274,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17TDE060		ud	Antical. elect.mag. <3.500 hab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.477,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17TDE100		ud	25 l. de resina catiónica fuerte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17TDR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO

P17TDR010		ud	Descal.crono. 1" 100 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.375,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17TDR020		ud	Descal.crono. 1" 125 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.521,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17TDR030		ud	Descal.crono. 1" 140 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.532,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17TDR040		ud	Descal.volum. 1" 100 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.931,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17TDR050		ud	Descal.volum. 1" 125 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17TDR060		ud	Descal.volum. 1" 140 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.123,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17TDR110		ud	Descal.crono.1 1/2" 100 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.700,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17TDR120		ud	Descal.crono.1 1/2" 140 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.954,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17TDR130		ud	Descal.crono.1 1/2" 175 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.414,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17TDR140		ud	Descal.crono.1 1/2" 225 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.592,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17TDR150		ud	Descal.crono.1 1/2" 275 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.118,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17TDR160		ud	Descal.crono.1 1/2" 300 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.352,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17TDR170		ud	Descal.volum.1 1/2" 100 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.471,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17TDR180		ud	Descal.volum.1 1/2" 140 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.853,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17TDR190		ud	Descal.volum.1 1/2" 175 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.319,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17TDR200		ud	Descal.volum.1 1/2" 225 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.487,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17TDR210		ud	Descal.volum.1 1/2" 275 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.897,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17TDR220		ud	Descal.volum.1 1/2" 300 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.153,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17TDR300		ud	Descal.crono. 2" 300 l resina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.926,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17TDR310		ud	Descal.crono. 2" 350 l resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.031,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17TDR320		ud	Descal.crono. 2" 550 l resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.090,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17TDR330		ud	Descal.volum. 2" 300 l resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.142,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17TDR340		ud	Descal.volum. 2" 350 l resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.247,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TDR350		ud	Descal.volum. 2" 550 l resina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6.344,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17TE CLORADORES						
P17TE010		ud	Bomb.dosif.memb. Q cte. 1-4 l/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		278,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17TE020		ud	Bomb.dosif.memb. Q cte. 5 l/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		278,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17TE030		ud	Bomb.dosif.memb. Q cte. 5-10 l/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		635,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17TE040		ud	Bomb.dosif.memb. Q cte. 20 l/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		701,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17TE110		ud	Bomb.dosif.memb.volumetr. 10 l/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		718,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17TE115		ud	Bomba dosificadora proporcional electrónica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			443,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17TE210		ud	Contador y microrruptor 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17TE220		ud	Contador y microrruptor 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TE230		ud	Contador y microrruptor 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			375,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17TE500		ud	Depósito PE para aditivos 100 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17TE510		ud	Depósito PE para aditivos 250 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17TE520		ud	Depósito PE para aditivos 350 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17TL DECLORADORES						
P17TL010		ud	Declorador automático 0,38 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			747,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17TL020		ud	Declorador automático 0,6 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			811,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS						
P17TL030		ud	Declorador automático 1 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			962,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS						
P17TL040		ud	Declorador automático 1,4 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.185,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17TO ÓSMOSIS INVERSA						
P17TO010		ud	Sistema ósmosis 100 l/día c/depósito, bomba y accesorios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17TO020		ud	Sistema ósmosis compacto 280 l/día c/bomba y accesorios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			392,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS						
P17TO030		ud	Sistema ósmosis 450 l/día			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.055,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS						
P17TO040		ud	Depósito hidroneumatico sistema ósmosis 60 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			358,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
APARTADO P17U TUBERÍAS DE POLIBUTILENO						
SUBAPARTADO P17UT TUBOS POLIBUTILENO TRAMOS RECTOS						
P17UT010		m.	Tubo polibutileno t.recto 15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17UT020		m.	Tubo polibutileno t.recto 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17UT030		m.	Tubo polibutileno t.recto 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17UT040		m.	Tubo polibutileno t.recto 22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P17UT050		m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17UT060		m.	Tubo polibutileno t.recto 28 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17UT070		m.	Tubo polibutileno t.recto 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17UT080		m.	Tubo polibutileno t.recto 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17UR TUBOS POLIBUTILENO ROLLOS

P17UR010		m.	Tubo polibutileno en rollo 10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17UR020		m.	Tubo polibutileno en rollo 15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17UR030		m.	Tubo polibutileno en rollo 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17UR040		m.	Tubo polibutileno en rollo 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17UR050		m.	Tubo polibutileno en rollo 22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17UP PIEZAS ESPECIALES POLIBUTILENO

P17UP010		ud	Codo polibutileno de 15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17UP015		ud	Codo polibutileno de 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17UP020		ud	Codo polibutileno de 22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17UP030		ud	Codo polibutileno de 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17UP040		ud	Codo polibutileno de 28 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17UP090		ud	Te polibutileno de 15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17UP100		ud	Te polibutileno de 22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P17UP110		ud	Te polibutileno de 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17UP120		ud	Te polibutileno de 28 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17UP180		ud	Manguito polibutileno de 15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17UP185		ud	Manguito polibutileno de 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17UP190		ud	Manguito polibutileno de 22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17UP200		ud	Manguito polibutileno de 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17UP210		ud	Manguito polibutileno de 28 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17V TUBERÍAS DE PVC						
SUBAPARTADO P17VT TUBOS PVC PRESIÓN ABASTECIMIENTO						
P17VT010		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 16mm PN 20 pegar c/Aenor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17VT020		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 20mm PN 20 pegar c/Aenor, 5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17VT030		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 25mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VT040		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17VT041		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 2,5m Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor de Adequa. Cumple las especificaciones de la norma UNE-EN 1452. Es necesario el uso de limpiador y de adhesivo para realizar la unión entre tubos.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17VT050		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 40mm PN 16 pegar c/Aenor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VT060		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 50mm PN 16 pegar c/Aenor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P17VT070		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 63mm PN 16 pegar c/Aenor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17VT080		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 75mm PN 16 pegar c/Aenor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17VT090		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 90mm PN 16 pegar c/Aenor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VT100		m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 100mm PN 16 pegar c/Aenor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VE PIEZAS ESPEC.PVC PRESIÓN ABASTE.

P17VE010		ud	Codo PVC presión de 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VE020		ud	Codo PVC presión de 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VE030		ud	Codo PVC presión de 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VE040		ud	Codo PVC presión de 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17VE050		ud	Codo PVC presión de 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VE060		ud	Codo PVC presión de 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17VE070		ud	Codo PVC presión de 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VE080		ud	Codo PVC presión de 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VE090		ud	Te PVC presión de 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VE100		ud	Te PVC presión de 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VE110		ud	Te PVC presión de 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17VE120		ud	Te PVC presión de 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17VE130		ud	Te PVC presión de 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17VE140		ud	Te PVC presión de 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17VE150		ud	Te PVC presión de 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17VE160		ud	Te PVC presión de 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17VE170		ud	Manguito PVC presión de 16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17VE180		ud	Manguito PVC presión de 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VE190		ud	Manguito PVC presión de 25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17VE200		ud	Manguito PVC presión de 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VE210		ud	Manguito PVC presión de 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VE220		ud	Manguito PVC presión de 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17VE230		ud	Manguito PVC presión de 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17VE240		ud	Manguito PVC presión de 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17VB TUBOS PVC SERIE B JUNTA PEGADA						
P17VB010		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17VB020		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17VB030		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17VB040		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17VB050		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17VB060		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17VB070		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VB080		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 160 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VB090		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 200 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17VB100		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 250 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VB110		m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 315 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P17VP PIEZAS ESPECIALES PVC SERIE B

P17VP010		ud	Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VP020		ud	Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VP030		ud	Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17VP040		ud	Codo PVC evacuación 75 mm.j.peg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP050		ud	Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP060		ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VP070		ud	Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP080		ud	Codo PVC evacuación 160mm.j.lab.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VP090		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 32 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17VP100		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 40 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17VP110		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 50 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17VP120		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 75 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17VP130		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 90 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17VP140		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 110 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VP150		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 125 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17VP160		ud	Derivación H-H PVC serie B vac. 160 mm.j.peg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17VP170		ud	Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VP180		ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17VP190		ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VP200		ud	Manguito PVC evac.75 mm.j.pegada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VP210		ud	Manguito PVC evac.90 mm.j.labiad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VP220		ud	Manguito PVC evac.110mm.j.labiad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17VP230		ud	Manguito PVC evac.125mm.j.labiad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17VP240		ud	Manguito PVC evac.160mm.j.labiad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17VP300		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17VP310		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VP320		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17VP330		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17VP340		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17VP350		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VP360		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P17VP370		ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17VI TUBOS EVACUACIÓN PVC INSONORIZADAS						
P17VI010		m	Tubo PVC insonorizado 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17VI020		m	Tubo PVC insonorizado 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17VI030		m	Tubo PVC insonorizado 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17VI040		m	Tubo PVC insonorizado 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17VI050		m	Tubo PVC insonorizado 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17VI060		m	Tubo PVC insonorizado 125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17VI070		m	Tubo PVC insonorizado 160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			34,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17VI080		m	Tubo PVC insonorizado 200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			57,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VI090		m	Tubo PVC insonorizado 250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			98,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17VG PIEZAS ESPECIALES PVC INSONORIZADAS						
ELEMENTO P17VGC CODOS PVC INSONORIZADOS						
P17VGC010		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17VGC020		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VGC030		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P17VGC040		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17VGC050		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17VGC060		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17VGC070		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P17VGC080		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P17VGC090		ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17VGM MANGUITOS PVC INSONORIZADOS						
P17VGM010		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17VGM020		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VGM030		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VGM040		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 90 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17VGM050		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P17VGM060		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17VGM070		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P17VGM080		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P17VGM090		ud	Manguito H-H PVC insonorizado 250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17VGI INJERTOS PVC INSONORIZADOS						
P17VGI010		ud	Injerto H-H 45º PVC insonorizado 40 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17VGI020		ud	Injerto H-H 45º PVC insonorizado 50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P17VGI030		ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VGI040		ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 90 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VGI050		ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17VGI060		ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VGI070		ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17VGI080		ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		113,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17VGA ACCESORIOS PVC INSONORIZADOS						
P17VGA011		ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17VGA010		ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17VGA020		ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17VGA030		ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17VGA040		ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17VGA050		ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P17VGA060		ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17VU TUBOS EVACUACIÓN PVC-U INSONORIZADA

P17VU010 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=52 mm d=50 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VU020 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=78 mm d=70 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VU030 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=90 mm d=90 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VU040 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=110 mm d=100 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VU050 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=135 mm d=125 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17VU060 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=160 mm d=150 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17VU070 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=200 mm d=200 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VW PIEZAS ESPECIALES EVACUACIÓN PVC-U INSONORIZADA

ELEMENTO P17VWC CODOS

P17VWC010 u Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=52 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VWC020 u Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=78 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17VWC030 u Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=90 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VWC040 u Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=110 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VWC050		u	Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=135 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VWC060		u	Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VWBC070		u	Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VWM MANGUITOS

P17VWM010		u	Manguito PVC-U insonorizad D=52 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VWM020		u	Manguito PVC-U insonorizad D=78 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17VWM030		u	Manguito PVC-U insonorizad D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VWM040		u	Manguito PVC-U insonorizad D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VWM050		u	Manguito PVC-U insonorizad D=135 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VWM060		u	Manguito PVC-U insonorizad D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VWD DERIVACIONES

P17VWD010		u	Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=52 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17VWD020		u	Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=78 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VWD030		u	Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			26,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17VWD040		u	Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P17VWD050		u	Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=135 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17VWD060		u	Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			72,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P17VWD070		u	Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			155,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P17VWA ACCESORIOS						
P17VWA010		u	Abrazadera isofónica D=52 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VWA020		u	Abrazadera isofónica D=78 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17VWA030		u	Abrazadera isofónica D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17VWA040		u	Abrazadera isofónica D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17VWA050		u	Abrazadera isofónica D=135 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17VWA060		u	Abrazadera isofónica D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VWA070		u	Abrazadera isofónica D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VF MANGUITOS CORTAFUEGOS TUBOS EVACUACIÓN

P17VF010		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17VF020		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VF030		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VF040		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VF050		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17VF060		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17VF070		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VF080		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=135 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VF090		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VF100		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17VF110		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		331,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P17VF120		ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=315 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		523,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17VZ VENTILACIÓN REDES EVACUACIÓN						
P17VZ010		ud	Válvula ventilación PVC D32/40/50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS						
P17VZ020		ud	Válvula ventilación PVC D75/90/110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS						
P17VZ030		ud	Aireador membrana PVC DN32/40/50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						
P17VZ040		ud	Aireador membrana PVC DN100/110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
P17VZ050		ud	Tapón de ventilación PVC DN110/125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P17X LLAVES Y VÁLVULAS						
SUBAPARTADO P17XA LLAVES ACOMETIDAS INDIVIDUALES						
P17XA010		ud	Llave entr.man.p/PVC-25mm.D=15mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XA020		ud	Llave entr.man.p/PVC-32mm.D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17XA030		ud	Llave entr.roscada a 3/4" D=15mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17XA040		ud	Llave entrad.roscada a 1" D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17XA050		ud	Racord salida de 3/4"-1" D=15mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17XA060		ud	Racord salida de 3/4"-1" D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17XA070		ud	Manguito D=15mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XA080		ud	Manguito D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XA090		ud	Grifo de purga D=15mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XA100		ud	Grifo de purga D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17XB LLAVES PARA BATERÍAS CONTADORES

P17XB010 ud Llave entr.man.cont.en bat.15mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XB020 ud Llave entr.man.cont.en bat.20mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17XB030 ud Llave entr.man.cont.en bat.25mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XB040 ud Llave sali.man.cont.en bat.15mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XB050 ud Llave sali.man.cont.en bat.20mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XB060 ud Llave sali.man.cont.en bat.25mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XB070 ud Llave sali.aut.cont.en bat.15mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XB080 ud Llave sali.aut.cont.en bat.20mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17XB090 ud Llave sali.aut.cont.en bat.25mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17XB100 ud Llave sali.aut.p/PVC-25mm.D=15mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17XB110 ud Llave sali.aut.p/PVC-32mm.D=25mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XB120		ud	Llave sali.man.p/PVC-25mm.D=15mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17XB130		ud	Llave sali.man.p/PVC-32mm.D=25mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XB140		ud	Válvula retención b.conta.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17XB150		ud	Válvula retención bate.contad.2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XB160		ud	Válvula retención b.conta.2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17XB170		ud	Válvula retención bate.contad.3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17XB180		ud	Brida aforo p/batería contadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17XB190		ud	Brida redonda galvan.2" completa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17XB200		ud	Brida redon.galv.2 1/2" completa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XB210		ud	Brida redonda galvan.3" completa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17XB220		ud	Brida ciega comp.p/bat.cont.60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XB230		ud	Brida ciega comp.p/bat.cont.80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA

P17XC010		ud	Válv.compuerta latón roscar 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XC020		ud	Válv.compuerta latón roscar 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17XC030		ud	Válv.compuerta latón roscar 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XC040		ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XC050		ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XC060		ud	Válv.compuerta latón roscar 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XC070		ud	Válv.compuerta latón rosc.2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XC080		ud	Válv.compuerta latón roscar 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XC090		ud	Válv.compuerta fund.platina 60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XC100		ud	Válv.compuerta fund.platina 80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XC110		ud	Válv.compuerta fund.platin.100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		233,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XC120		ud	Válv.compuerta fund.platin.125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		342,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17XC130		ud	Válv.compuerta fund.platin.150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		378,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XE VÁLVULAS DE ESFERA

P17XE010		ud	Válvula esfera latón niquel.3/8"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XE020		ud	Válvula esfera latón niquel.1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17XE030		ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17XE040		ud	Válvula esfera latón niquelad.1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XE050		ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XE060		ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XE070		ud	Válvula esfera latón niquelad.2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XE080		ud	Válvula esfera latón niqu.2 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XE090		ud	Válvula esfera latón niquelad.3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			73,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17XE100		ud	Válvula esfera PVC roscada 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XE110		ud	Válvula esfera PVC roscada 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17XE120		ud	Válvula esfera PVC roscada 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17XE130		ud	Válvula esfera PVC roscad.1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XE140		ud	Válvula esfera PVC roscad.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XE150		ud	Válvula esfera PVC roscada 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS						
P17XE160		ud	Válvula esfera PVC roscad.2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			120,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17XE170		ud	Válvula esfera PVC roscada 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			159,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P17XE180		ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			24,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17XE190		ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XE200		ud	Válvula esfera latón roscar 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XE210		ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XE220		ud	Válvula esfera latón roscar 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17XF BATERÍAS DE VÁLVULAS						
P17XF010		ud	Batería 4 válvulas bola D=63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17XF020		ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			686,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17XF030		ud	Batería 4 válv.mariposa D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			732,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17XF040		ud	Batería 4 válv.mariposa D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			885,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17XF050		ud	Batería 4 válv.mariposa D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.036,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17XF060		ud	Batería 4 válv.mariposa D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.195,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS						
P17XF100		ud	Batería 5 válv.bola D=63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			261,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17XF110		ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			802,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XF120		ud	Batería 5 válv.mariposa D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			905,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17XF130		ud	Batería 5 válv.mariposa D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.148,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17XF140		ud	Batería 5 válv.mariposa D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.308,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XF150		ud	Batería 5 válv.mariposa D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.534,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17XG VÁLVULAS DE GLOBO (FUNDICIÓN)						
P17XG010		ud	Válvula de globo PN-16 de 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17XG020		ud	Válvula de globo PN-16 de 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P17XG030		ud	Válvula de globo PN-16 de 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17XG040		ud	Válvula de globo PN-16 de 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P17XG050		ud	Válvula de globo PN-16 de 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17XG060		ud	Válvula de globo PN-16 de 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P17XG070		ud	Válvula de globo PN-16 de 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XG080		ud	Válvula de globo PN-16 de 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XI VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

P17XI010		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 3/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS

P17XI020		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17XI030		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XI040		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17XI050		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17XI060		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			419,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17XI070		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			476,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XI080		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			771,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS

P17XI090		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.085,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XI100		ud	Válvula reductora de presión 25 bar 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.648,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17XL LLAVES DE PASO RECTO CROMADAS						
P17XL010		ud	Llave paso acod.p/lavad.cal.med.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P17XL020		ud	Llave paso 1/2" calidad normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17XL030		ud	Llave paso 1/2" calidad media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17XL040		ud	Llave paso 1/2" calidad alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XL050		ud	Llave paso 3/4" calidad normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17XL060		ud	Llave paso 3/4" calidad media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P17XL070		ud	Llave paso 3/4" calidad alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17XL080		ud	Llave paso 18 mm. calidad normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XL090		ud	Llave paso 18 mm. calidad media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P17XL100		ud	Llave paso 18 mm. calidad alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17XM VÁLVULAS DE MARIPOSA (METÁLICAS)						
P17XM010		ud	Válvula mariposa c/palanca 40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17XM020		ud	Válvula mariposa c/palanca 50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17XM030		ud	Válvula mariposa c/palanca 63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17XM040		ud	Válvula mariposa c/palanca 75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17XM050		ud	Válvula mariposa ac.eléctrico 1200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.863,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17XM060		ud	Medidor-transmisor de pH			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.873,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17XP LLAVES DE EMPOTRAR (PARA SOLDAR)						
P17XP010		ud	Llave paso empot.mand.prism.1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17XP020		ud	Llave paso empot.mand.prism.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P17XP030		ud	Llave paso empot.mand.prismat.1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17XP040		ud	Llave paso empot.mand.redon.1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17XP050		ud	Llave paso empot.mand.redon.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XP060		ud	Llave paso empot.mand.redondo 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XP070		ud	Llave paso empot.mand.ocult.1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XP080		ud	Llave paso empot.mand.ocult.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P17XP090		ud	Llave paso empot.mando oculto 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17XR VÁLVULAS DE RETENCIÓN						
P17XR005		ud	Válv.retención latón roscar 3/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17XR010		ud	Válv.retención latón roscar 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XR020		ud	Válv.retención latón roscar 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XR030		ud	Válv.retención latón roscar 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17XR040		ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17XR050		ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P17XR060		ud	Válv.retención latón roscar 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XR070		ud	Válv.retención latón rosc.2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17XR080		ud	Válv.retención latón roscar 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XR090		ud	Válvula retención latón roscar 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XR200		ud	Válvula retención fundición DN50 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P17XR210		ud	Válvula retención fundición DN65 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17XR220		ud	Válvula retención fundición DN80 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XR230		ud	Válvula retención fundición DN100 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P17XR240		ud	Válvula retención fundición DN125 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17XR250		ud	Válvula retención fundición DN150 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			420,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XR260		ud	Válvula retención fundición DN200 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			790,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17XR270		ud	Válvula retención fundición DN250 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.454,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XR280		ud	Válvula retención fundición DN300 mm c/bridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.043,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XS VÁLVULAS DE SEGURIDAD

P17XS010		ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17XS020		ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XS030		ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17XS040		ud	Válv. seg. tarada con palanca 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17XS050		ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17XS060		ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			301,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17XS100n		ud	Controlador de presión (check-control)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17XT LLAVES DE ESCUADRA

P17XT010 ud Llave de escuadra de 3/8" a 3/8"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17XT020 ud Llave de escuadra de 1/2" a 3/8"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XW VARIOS

P17XW010 ud Grifo de pared convenc.cal.media

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XW020 ud Toma de agua de 1/2" calid.media

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XW030 ud Grifo doble lavador.1/2" RS eco1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XW040 ud Grifo norm.de pared 1/2" RS eco1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XW050 ud Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17XW060 ud Grifo de esfera 1/2" a tubo 15mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XW070 ud Grifo de esfera 3/4" a tubo 20mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XW080 ud Grifo de esfera 1" a tubo 25mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17XW090		ud	Ventosa p/tubería abastecim.1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17XW100		ud	Ventosa p/tubería abastecim.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XW110		ud	Ventosa p/tubería abastecimie.1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XW120		ud	Ventosa p/tubería abastecim.40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P17XW130		ud	Ventosa p/tubería abastecim.50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
APARTADO P17Y ACCESORIOS LATÓN						
SUBAPARTADO P17YC CODOS LATÓN						
P17YC010		ud	Codo latón 90º 20 mm-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17YC020		ud	Codo latón 90º 25 mm-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P17YC030		ud	Codo latón 90º 32 mm-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17YC040		ud	Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P17YC050		ud	Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17YC060		ud	Codo latón 90º 63 mm.-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17YC070		ud	Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P17YC080		ud	Codo latón 90º 80 mm-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17YC090		ud	Codo latón 90º 90 mm-3 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17YD RACORES LATÓN ROSCAR						
P17YD010		ud	Racor latón roscar 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17YD020		ud	Racor latón roscar 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17YD030		ud	Racor latón roscar 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17YD040		ud	Racor latón roscar 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17YD050		ud	Racor latón roscar 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS						
P17YD060		ud	Racor latón roscar 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17YE ENLACE MIXTO LATÓN ROSCA MACHO						
P17YE010		ud	Enlace mixto latón macho 20mm.-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17YE020		ud	Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17YE030		ud	Enlace mixto latón macho 32mm.-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17YE040		ud	Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17YE050		ud	Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17YE060		ud	Enlace mixto latón macho 63mm.-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17YE065		ud	Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P17YE070		ud	Enlace mixto latón macho 80mm.-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P17YE080		ud	Enlace mixto latón macho 90mm.-4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17YR REDUCCIONES LATÓN						
P17YR010		ud	Reducción latón 1 1/2"-1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17YR020		ud	Reducción latón 2" - 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P17YR030		ud	Reducción latón 2 1/2" - 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17YR040		ud	Reducción latón 3" - 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P17YT TES DE LATÓN						
P17YT010		ud	Te latón 20 mm. 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P17YT020		ud	Te latón 25 mm. 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P17YT030		ud	Te latón 32 mm. 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17YT040		ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P17YT050		ud	Te latón 50 mm. 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P17YT060		ud	Te latón 63 mm. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17YT070		ud	Te latón 75 mm. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17YT080		ud	Te latón 80 mm. 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17YY FILTROS

ELEMENTO P17YYL FILTROS EN Y LATÓN

P17YYL010		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 3/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17YYL020		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17YYL030		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17YYL040		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YYL050		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YYL060		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17YYL070		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17YYL080		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17YYL090		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17YYL100		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17YYL110		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17YYL120		ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO P17Z TUBOS Y FILTROS PARA SONDEOS

SUBAPARTADO P17ZC TUBOS DE CHAPA

P17ZC010		m.	Tubo chapa D=700 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17ZC020		m.	Tubo chapa D=650 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17ZC030		m.	Tubo chapa D=600 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17ZC040		m.	Tubo chapa D=550 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17ZC050		m.	Tubo chapa D=500 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17ZC060		m.	Tubo chapa D=450 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17ZC070		m.	Tubo chapa D=400 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ZC080		m.	Tubo chapa D=350 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17ZC090		m.	Tubo chapa D=300 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ZC100		m.	Tubo chapa D=250 mm. e=8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ZC110		m.	Tubo chapa D=700 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P17ZC120		m.	Tubo chapa D=650 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17ZC130		m.	Tubo chapa D=600 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P17ZC140		m.	Tubo chapa D=550 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17ZC150		m.	Tubo chapa D=500 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17ZC160		m.	Tubo chapa D=450 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P17ZC170		m.	Tubo chapa D=400 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17ZC180		m.	Tubo chapa D=350 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17ZC190		m.	Tubo chapa D=300 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ZC200		m.	Tubo chapa D=250 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ZC210		m.	Tubo chapa D=200 mm. e=6 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ZC220		m.	Tubo chapa D=250 mm. e=4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ZC230		m.	Tubo chapa D=200 mm. e=4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17ZC240		m.	Tubo chapa D=180 mm. e=4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17ZF FILTROS PARA SONDEOS

P17ZF010		m.	Filtro chapa D=500 mm. e=8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		171,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17ZF020		m.	Filtro chapa D=450 mm. e=8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		153,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17ZF030		m.	Filtro chapa D=400 mm. e=8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		138,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17ZF040		m.	Filtro chapa D=350 mm. e=8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		122,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17ZF050		m.	Filtro chapa D=300 mm. e=8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17ZF060		m.	Filtro chapa D=250 mm. e=8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ZF070		m.	Filtro chapa D=500 mm. e=6 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ZF080		m.	Filtro chapa D=450 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ZF090		m.	Filtro chapa D=400 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17ZF100		m.	Filtro chapa D=350 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17ZF110		m.	Filtro chapa D=300 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P17ZF120		m.	Filtro chapa D=250 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P17ZF130		m.	Filtro chapa D=200 mm. e=6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17ZF140		m.	Filtro chapa D=200 mm. e=4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P17ZF150		m.	Filtro chapa D=180 mm. e=4 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P17ZH TUBOS DE HORMIGÓN PERFORADOS

P17ZH010 m. Tubo horm. D=100 cm. 2 taladros

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 63,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17ZH015 m. Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 66,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17ZW VARIOS

P17ZW010 h. Aparatos medida en prueba carga

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 137,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P17W VARIOS

SUBAPARTADO P17WT TRAMITACIONES

P17WT010 ud Derechos acometi.indiv.red munic

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 113,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17WT015 ud Dchos.acomet.com.vecin.red munic

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 113,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17WT020 ud Timbrado contad. M. Industria

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17WC TUBOS PARED ESTRUCTURADA

P17WC010 m. Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17WC020 m. Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17WC030 m. Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17WC040 m. Tubo p.estruc.PVC de 36 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17WQ COQUILLAS						
P17WQ010		m.	Coquilla anticondens.10 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17WQ020		m.	Coquilla anticondens.12 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17WQ030		m.	Coquilla anticondens.16 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17WQ040		m.	Coquilla anticondens.18 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17WQ050		m.	Coquilla anticondens.22 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P17WQ060		m.	Coquilla anticondens.28 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17WQ070		m.	Coquilla anticondens.35 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P17WQ080		m.	Coquilla anticondens.42 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P17WQ090		m.	Coquilla anticondens.55 mm.int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P17WW VARIOS						
P17WW010		ud	Manguito electrosoldable 1/2" PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17WW020		ud	Manguito electrosoldable 3/4" PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P17WW030		ud	Manguito electrosoldable 1" PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P17WW040		ud	Collarín toma poliet .50 a 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P17WW050		ud	Collarín toma poliet..75 a 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P17WW060		ud	Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P17WW070		ud	Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P17WW080		ud	Collarín toma polie.200 2"-3"-4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.						
APARTADO P18B BAÑERAS						
SUBAPARTADO P18BA ACRÍLICAS						
P18BA010		ud	Bañ.rectangular180x90cm.c/faldón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			841,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P18BA020		ud	Bañ.redonda D=160cm. de empotrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.015,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18BA025		ud	Bañ.esc.red.135x135 D=160 c/fald			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.465,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P18BA030		ud	Bañ.escuadra 145x145cm.c/faldón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			852,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P18BA040		ud	Bañ.escuadra 130x130cm.c/faldón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			742,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18BA050		ud	Bañ.rectan.185x110cm.asas dorad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			711,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P18BA055		ud	Bañ.rectan.180x90cm.asas doradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			685,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P18BA060		ud	Bañ.rectan.170x85cm.asas cromad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			477,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P18BA065		ud	Bañ.rectan.180x80cm.asas cromad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			586,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P18BA070		ud	Bañ.rectan.170x80cm.asas cromad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			418,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18BA075		ud	Bañ.rectan.anatómica 170x70/90cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			580,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18BA080		ud	Bañera rectangular 170x75 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			366,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BC DE CHAPA DE ACERO

P18BC010		ud	Bañera 170x75cm.asas dorad.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18BC020		ud	Bañera 170x75cm.asas croma.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18BC030		ud	Bañera 160x75cm.asas dorad.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18BC040		ud	Bañera 160x75cm.asas croma.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18BC050		ud	Bañera 150x75cm.asas dorad.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			207,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BC060		ud	Bañera 150x75cm.asas croma.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P18BC070		ud	Bañera 160x70 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18BC080		ud	Bañera 160x70 cm. blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18BC090		ud	Bañera 140x70 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18BC100		ud	Bañera 140x70 cm. blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BC110		ud	Bañera 120x70 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18BC120		ud	Bañera 120x70 cm. blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BF DE FUNDICIÓN

P18BF010		ud	Bañera 170x85cm.asas dorad.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			686,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P18BF020		ud	Bañera 170x85cm.asas croma.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			459,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18BF030		ud	Bañera 170x80cm.asas dorad.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			596,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P18BF040		ud	Bañera 170x80cm.asas croma.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			397,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P18BF050		ud	Bañera 160x80cm.asas dorad.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			545,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18BF052		ud	Bañera 160x80cm.asas croma.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18BF053		ud	Bañera 140x75cm.asas dorad.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			479,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18BF080		ud	Bañera 140x75cm.asas croma.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			308,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18BF090		ud	Bañera 160x70cm.f.antidesl.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			371,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18BF100		ud	Bañera 160x70cm.f.antidesl.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18BF110		ud	Bañera 140x70cm.f.antidesl.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			337,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18BF120		ud	Bañera 140x70cm.f.antidesl.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P18BF130		ud	Bañera fundición 120x70cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18BF140		ud	Bañera fundición 120x70cm.blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18BF150		ud	Bañaseo fundición 100x70cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			266,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18BF160		ud	Bañaseo fundición 100x70cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P18BH DE HIDROMASAJE

P18BH010 ud B.A.rect.hidrom.180x90cm.c/fald.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.563,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18BH017 ud B.A.red.hidrom.D=160cm.empotrar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4.504,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18BH018 ud B.A.esc.hidrom.145x145cm.c/fald.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.849,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BH040 ud B.A.esc.hidrom.130x130cm.c/fald.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.280,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BH050 ud B.A.rect.hidr.185x110 acab.dor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.938,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18BH060 ud B.A.rect.hidr.170x85 acab.crom.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18BH065 ud Cjto.bañ+c.ducha hidro.170x70/90

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5.696,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18BH070 ud B.F.hidrom.170x85cm.acab.dorad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4.153,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18BH080 ud B.F.hidrom.170x85cm.acab.croma.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.829,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P18BH090 ud B.F.hidrom.170x80cm.acab.dorad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.856,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18BH100		ud	B.F.hidrom.170x80cm.acab.croma.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.525,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P18BH110		ud	B.F.hidrom.160x80cm.acab.dorad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.506,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18BH120		ud	B.F.hidrom.160x80cm.acab.croma.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.181,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BM MINIPISCINAS

P18BM010		ud	Minipiscina acrílica 2310x1043			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22.849,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18BM020		ud	Minipiscina acrílica 1720x1035			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.250,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BW VARIAS

P18BW010		ud	Bañaseo chap.ac.100x70cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18BW020		ud	Bañaseo chap.ac.100x70cm.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P18C COMPLEMENTOS DE BAÑO Y COCINA						
SUBAPARTADO P18CA ACCESORIOS DE PORCELANA P/ATORN.						
P18CA010		ud	Toallero de bidé p/atorn.205 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P18CA020		ud	Toallero de lavabo p/atorn.620mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18CA030		ud	Jabonera-esponjera baño p/atorn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18CA040		ud	Portarrollos p/atornillar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18CA050		ud	Percha p/atornillar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P18CA060		ud	Repisa p/atornillar de 55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18CA070		ud	Conjunto accesorios porc.p/atorn			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18CE ACCESORIOS PORCELANA P/EMPOTRAR						
P18CE010		ud	Toallero de lavabo p/empot.60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P18CE020		ud	Jabonera-esponjera baño p/empot.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18CE030		ud	Portarrollos p/empotrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18CE040		ud	Percha p/empotrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P18CE050		ud	Repisa p/empotrar de 50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18CE060		ud	Conjunto accesorios porc.p/emp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P18CL ACCESORIOS DE LATÓN DORADO						
P18CL010		ud	Juego apliq.luz latón dor.c/lamp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18CL020		ud	Toallero anilla latón dor.D=16cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P18CL030		ud	Toallero lavabo 60cm.latón dorad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P18CL040		ud	Jabonera p/baño latón dorado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18CL050		ud	Portarrollos latón dorado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18CL060		ud	Percha latón dorado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18CL070		ud	Repisa latón dorado de 70 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P18CL080		ud	Conjunto accesorios latón dor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		535,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18CW VARIOS

P18CW010		ud	Secamanos electró.automát.blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		240,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18CW015		ud	Dispensador papel higiéni.blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18CW020		ud	Dispensador toallas papel blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18CW030		ud	Dosificador jabón líquido 1,1 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P18CW039		ud	Espejo fijo accesibilidad 80x100 cm bisel			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18CW040		ud	Espejo inclinab.p/minus.66x61cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		492,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P18CW041		ud	Barra ap.mural lavabo/inod.56cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		258,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18CW042		ud	Barra ap.mural lavabo/inod.78cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		309,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18CW043		ud	Barra ap.suelo lavab/inod.h=76cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			307,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18CW045		ud	Barra fija accesibilidad 40 cm inox			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18CW050		ud	Barra ap.mural aba.ver.c/p.papel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			415,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18CW052		ud	Barra ap.suelo aba.ver.c/p.papel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			466,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P18CW060		ud	Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P18CW061		ud	Barra accesibilidad abatible WC-bidé inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18CW065		ud	Barra fija accesibilidad 70 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18CW070		ud	Barra duc-bañ.2 par.p/mi.61x61cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18CW071		ud	Barra duc-bañ.2 par.p/mi.70x70cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18CW072		ud	Escaler.ayuda suj.techo 30x180cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			306,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18CW075		ud	Escaler.ayuda suj.techo 30x150cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18CW077		m	Pasamanos recto c/curvas finales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18CW078		m	Pasamanos ángulo c/curvas final.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18CW080		ud	As.plega.ducha p/minus.47x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			548,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18CW081		ud	Asient.susp.ducha 45x42 cm.h=45cm. 2 ancl+soport			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P18CW082		ud	Asient.susp.ducha 51x40cm.h=44cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			591,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18CW083			Asiento ducha 45x42cm. h=45 inox. 4 anclajes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P18CW085		ud	Astº.p/bañer.70cm.43x51cm.h=22cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			548,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18CW090		ud	Dosific.detergente cocina inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18CW100		ud	Tabla de trabajo p/fregaderos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18CW110		ud	Cesta escurridor p/fregaderos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18CW120		ud	Mampara p/bañera 3 hojas plegab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			537,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18CW130		ud	Mampara p/bañera 2 hojas plegab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			478,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18CW140		ud	Mamp.p/bañer.ang.1 hoj.pleg.+fij			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			964,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18CW150		ud	Mampara p/ducha 2 hojas plegab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			485,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18CW160		ud	Mamp.p/ducha esq.1 hoj.pleg.+fij			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			806,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P18CW170		ud	Mamp.p/duch.minus.ajuste presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			964,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P18D PLATOS DE DUCHA						
SUBAPARTADO P18DA ACRÍLICOS						
P18DA010		ud	Plato ducha 110x90cm.c/desagüe			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			313,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18DA020		ud	P.ducha 90x90cm.angul.c/desagüe			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18DA025		ud	P.ducha 90x90cm.pentago.c/desag.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18DA030		ud	Plato ducha 90x90cm.c/desagüe			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18DA035		ud	Plato ducha 80x80cm.c/desagüe			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18DA040		ud	Plato ducha 90x75cm.c/desagüe			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18DC DE CHAPA DE ACERO

P18DC010		ud	Plato ducha 80x80 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DC020		ud	Plato ducha 80x80 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DC030		ud	Plato ducha 70x70 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DC040		ud	Plato ducha 70x70 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18DE ESPECIALES

P18DE010		ud	Plato ducha acr.ext.90x90 c/sif.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18DE011		ud	Plato ducha acr.ext.90x120 c/sif.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18DE020		ud	Plato ducha acr.ext.80x80 c/sif.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18DE021		ud	Plato ducha res.90x120 c/sif			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18DP DE PORCELANA						
P18DP010		ud	Plato ducha 75x75 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P18DP020		ud	Plato ducha 75x75 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18DP030		ud	Plato ducha 60x60 cm. color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18DP040		ud	Plato ducha 60x60 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18DP050		ud	P.ducha 75x75cm.angul.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18DP060		ud	P.ducha 75x75cm.angul.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18DP070		ud	Plato ducha 80x80 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18DP080		ud	Plato ducha 70x70 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18DP090		ud	Plato ducha 60x60 cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P18DS HIDROSAUNAS

P18DS010 ud Hidrosauna acrílic.1200x750x2150

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7.197,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18DS020 ud Hidrosauna acrílic.1000x750x2150

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6.971,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18DS030 ud Hidrosauna acrílica 975x975x2150

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7.062,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P18F FREGADEROS

SUBAPARTADO P18FA DE ACERO INOXIDABLE

P18FA010 ud Fregadero 90x48cm.2 senos red.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 162,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P18FA020 ud Fregad.90x48cm.1 sen.red.+esc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 140,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18FA030 ud Fregad.51x18cm.1 sen.red.p/mon.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 102,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18FA040 ud Fregadero 45x17cm.1 seno redon.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18FA050 ud Cubeta escurridor 45x3cm.redon.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FA060 ud Fregadero 45x49cm. 1 seno

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FA070 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18FA080		ud	Fregadero 70x49cm. 1 seno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18FA090		ud	Fregadero 80x49cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P18FA100		ud	Fregadero 90x49cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18FA110		ud	Fregadero 100x49cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P18FA120		ud	Fregadero 80x49cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18FA130		ud	Fregadero 90x49cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P18FA140		ud	Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P18FA150		ud	Fregad.120x49cm. 2 senos+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18FA160		ud	Fregad.135x49cm. 2 senos+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18FA170		ud	Fregadero 80x43cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18FA180		ud	Fregadero 80x43cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18FA190		ud	Fregadero 45x50cm. 1 seno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18FA200		ud	Fregadero 60x50cm. 1 seno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18FA210		ud	Fregadero 70x50cm. 1 seno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18FA220		ud	Fregadero 80x50cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18FA230		ud	Fregadero 90x50cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P18FA240		ud	Fregadero 100x50cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18FA250		ud	Fregadero 80x50cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P18FA260		ud	Fregadero 90x50cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P18FA270		ud	Fregadero 100x50cm.1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18FA280		ud	Fregad.120x50cm. 2 senos+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18FA290		ud	Fregad.135x50cm. 2 senos+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18FA300		ud	Fregad.180x50cm.2 sen.+2 esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18FA310		ud	Fregadero 80x60cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18FA320		ud	Fregadero 90x60cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P18FA330		ud	Fregadero 100x60cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18FA340		ud	Fregadero 80x60cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18FA350		ud	Fregadero 90x60cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18FA360		ud	Fregadero 100x60cm.1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P18FA370		ud	Fregadero 110x60cm.1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18FA380		ud	Fregad.120x60cm. 2 senos+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P18FA390		ud	Fregad.135x60cm. 2 senos+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18FA400		ud	Fregad.100x50cm.1 sen+rec+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			304,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18FA410		ud	Fregad.116x50cm.2 senos+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			309,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18FA420		ud	Fregad.86x50cm. 1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18FF DE FIBRA DE VIDRIO

P18FF010		ud	Fregadero 99x49cm.1 seno+rec+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			266,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18FF020		ud	Fregadero 94x49cm. 2 senos+rec.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			294,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18FF030		ud	Fregadero 120x49cm.2 senos+rec+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			336,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18FF040		ud	Fregadero 83x49cm.1 seno+esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FF050		ud	Fregadero 83x49cm. 2 senos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18FF060		ud	Fregadero D=51cm.1 seno redondo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18FG DE GRES						
P18FG010		ud	Fregad.130x50cm.2 sen+rec+esc.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			387,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS						
P18FG020		ud	Fregad.130x50cm.2 sen+rec+esc.bla.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18FG030		ud	Fregad.110x50cm.2 sen.+esc.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			311,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P18FG040		ud	Fregad.110x50cm.2 sen.+esc.bla.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P18FG050		ud	Fregad.86x50cm.1 seno+esc.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18FG060		ud	Fregad.86x50cm.1 seno+esc.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18FG070		ud	Fregadero 86x50cm.2 senos color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P18FG080		ud	Fregadero 86x50cm.2 senos blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P18FG090		ud	Fregadero 50x50cm.1 seno color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P18FG100		ud	Fregadero 50x50cm.1 seno blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18FG110		ud	Fregad.80x50cm.1 seno+esc.sob.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18FG120		ud	Fregadero 90x50cm.2 sen.sob.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18FG130		ud	Fregadero 80x50cm.2 sen.sob.col			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P18FG140		ud	Fregadero 70x50cm.1 seno sob. col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P18FG150		ud	Fregadero 60x50cm.1 seno sob. col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P18G GRIFERÍAS						
SUBAPARTADO P18GB GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHAS						
P18GB010		ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.normal cr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P18GB020		ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18GB030		ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.alta crom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GB040		ud	B.mez.baño-ducha mont.cer.s.n.cr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GB050		ud	B.mez.baño-ducha mont.cer.s.m.cr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P18GB060		ud	B.mez.baño-ducha mon.cer.s.a.cr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P18GB070		ud	Grif.mezclad.repisa c/ducha cr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GB080		ud	Grif.mezclad.repisa s/ducha cr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GB090		ud	B.m.baño-ducha monom.s.n.crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18GB100		ud	B.m.baño-ducha monom.s.n.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P18GB110		ud	B.m.baño-ducha monom.s.m.crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GB120		ud	B.m.baño-ducha monom.s.m.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GB130		ud	B.m.baño-ducha monom.s.a.crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GB140		ud	B.m.baño-ducha monom.s.a.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18GB150		ud	B.m.baño-ducha monom.s.e.crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			306,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GB160		ud	B.m.baño-ducha monom.s.e.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			311,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GB170		ud	B.m.baño-ducha monom.s.s.crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P18GB175		ud	B.m.baño-ducha monom s.s.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GB230		ud	Mez.mmdo.b/d empotrar s.normal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18GB240		ud	Mez.mmdo.b/d empotrar s.media			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GB250		ud	Mez.mmdo.b/d empotrar s.alta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P18GB260		ud	Mez.mmdo.b/d empotrar s.extra			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GB270		ud	Mez.mmdo.b/d empotrar s.super			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GD GRIFERÍAS PARA DUCHAS

P18GD010		ud	Mezclador ducha serie normal cr.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GD020		ud	Mezclador ducha serie media crom			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18GD030		ud	Mezclador ducha ser.alta cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GD040		ud	Mezcl.ducha mont.cer.s.norm.cro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GD050		ud	Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		113,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GD060		ud	Mezcl.ducha mont.ceram.s.alta cr			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		227,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GD070		ud	Mez.ducha mmdo.s.normal crom.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS						
P18GD080		ud	Mez.ducha mmdo.s.normal color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GD090		ud	Mez.ducha mmdo.s.media cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P18GD100		ud	Mez.ducha mmdo.s.media color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GD110		ud	Mez.ducha mmdo.s.alta cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18GD120		ud	Mez.ducha mmdo.s.alta color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		146,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GD130		ud	Mez.ducha mmdo.s.extra cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		132,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P18GD140		ud	Mez.ducha mmdo.s.extra color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		171,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18GD141		ud	Mez.ducha mmdo.s.super crom.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		179,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P18GD143		ud	Mez.ducha mmdo.s.super color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		232,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18GE GRIFERÍAS ESPECIALES						
P18GE010		ud	Grif.mezcl.integrada p/lavabo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P18GE020		ud	Grif.mezcl.integrada p/bide			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			271,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GE030		ud	Bat.mezcl.integrada baño-ducha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			419,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GE040		ud	Bat.mez.int.repisa baño-ducha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			318,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GE050		ud	Mezcl.termostático empotrar cr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			318,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GE060		ud	Mezclador termostático ducha cr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GE070		ud	Mezcl.termostático baño-ducha cr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P18GE080		ud	G.mezcl.temporizado p/lavabo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			316,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GE090		ud	Grifo temporizado de repisa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P18GE100		ud	Grifo temporizado de pared			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GE110		ud	Llave temporizada paso recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GE120		ud	Llave paso de pie cierre aut.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			671,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GE130		ud	Caño lavabo para llave de pie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P18GE140		ud	Grif.elect.mural para lavabo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			770,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GE150		ud	Grif.electrónica p/1 urinario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			657,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P18GE160		ud	Grif.electrónica p/2 urinarios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			698,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18GE170		ud	Grif.elec.antivand.p/urinario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			741,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18GE180		ud	Grif.elec.p/batería 3-8 urin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			977,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P18GE190		ud	G.tempor.urinario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P18GE200		ud	G.temporizador WC 1+1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18GF GRIFERÍAS PARA FREGADEROS						
P18GF010		ud	Grifo monobloc serie normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P18GF020		ud	Grifo monobloc serie media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GF030		ud	Grifo monobloc serie alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GF040		ud	G.monobloc mont.cerám.s.normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GF050		ud	G.monobloc mont.cerám.s.media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GF060		ud	G.monobloc mont.cerám.s.alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GF070		ud	Grifo mezclador serie normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P18GF080		ud	Grifo mezclador serie media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P18GF090		ud	Grifo mezclador serie alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P18GF100		ud	G.mezclador mont.cerám.s.normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GF110		ud	G.mezclador mont.cerám.s.media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GF120		ud	G.mezclador mont.cerám.s.alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GF130		ud	Grifo monomando s.norm.cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GF140		ud	Grifo monomando s.norm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GF150		ud	Grifo monomando s.media cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GF160		ud	Grifo monomando s.media color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P18GF170		ud	Grifo monomando s.alta cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GF180		ud	Grifo monomando s.alta color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P18GF190		ud	Grifo monomando s.extra cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P18GF200		ud	Grifo monomando s.extra color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P18GF203		ud	Grifo monomando s.super cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GF205		ud	Grifo monomando s.super color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GF210		ud	Mezcl.monomando s.norm.cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GF220		ud	Mezcl.monomando s.norm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GF230		ud	Mezcl.monomando s.media cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GF240		ud	Mezcl.monomando s.media color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GF250		ud	Mezcl.monomando s.alta cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GF260		ud	Mezcl.monomando s.alta color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GL GRIFERÍAS PARA LAVABOS

P18GL010		ud	Grifo repisa serie normal crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GL020		ud	Grifo repisa serie media cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18GL030		ud	Grifo repisa serie alta cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GL040		ud	Grifo monobloc serie normal crom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P18GL050		ud	Grifo monobloc ser.media cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GL060		ud	Grifo monobloc serie alta crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GL070		ud	Monobloc mont.ceram.s.media crom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GL080		ud	Monobloc mont.ceram.s.alta crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GL090		ud	G.mezclad.caño cent.s.normal cr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GL100		ud	G.mezclad.caño cent.s.media crom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GL110		ud	G.mezclad.caño cent.s.alta crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P18GL120		ud	Grifo mezc.mont.ceram.s.alta cr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GL130		ud	G.monomando s.normal cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18GL140		ud	G.monomando s.normal color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P18GL150		ud	G.monomando s.media cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GL160		ud	G.monomando s.media color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GL170		ud	G.monomando s.alta cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P18GL180		ud	G.monomando s.alta color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18GL190		ud	G.monomando s.extra cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		211,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GL200		ud	G.monomando s.extra color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		169,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18GL210		ud	G.monomando s.super crom.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		255,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GL215		ud	G.monomando s.super color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		203,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18GL270		ud	G.temporizador cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GL280		ud	G.temp. c/palanca cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P18GL290		ud	G.temp. mural cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18GL300		ud	Temporiz. de pie cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		141,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GL310		ud	Mezclador de pie cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		219,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GL320		ud	Caño lavabo p/temp.-mezcl.pie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GL330		ud	C.alto lavabo p/temp.-mezcl.pie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P18GL340		ud	G.termostático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GL350		ud	G.cel.fotoelect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			869,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GL360		ud	Mezclad.C.fotoe.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.046,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GT GRIFERÍAS PARA BIDÉS

P18GT010		ud	Grifo integral serie media crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P18GT020		ud	Grifo integral serie normal crom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GT030		ud	Grifo integral serie alta crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GT040		ud	Grifo monobloc serie normal crom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GT050		ud	Grifo monobloc serie media crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GT060		ud	Grifo monobloc serie alta crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GT070		ud	Monobloc mont.cerám.s.media crom			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		215,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GT080		ud	Monobloc mont.cerám.s.alta cr.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		215,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18GT090		ud	Grifo mezc.mont.cerám.s.alta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		139,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P18GT100		ud	G.monomando s.normal cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GT110		ud	G.monomando s.normal color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18GT120		ud	G.monomando s.media cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		100,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18GT130		ud	G.monomando s.media color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P18GT140		ud	G.monomando s.alta cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P18GT150		ud	G.monomando s.alta color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P18GT160		ud	G.monomando s.extra cromado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		229,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18GT170		ud	G.monomando s.extra color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		166,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GT180		ud	G.monomando s.super crom.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GT185		ud	G.monomando s.super color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		199,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GW ACCESORIOS PARA GRIFERÍAS

P18GW010		ud	Latiguillo flex.15cm.3/8"a 3/8"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GW020		ud	Latiguillo flex.15cm.1/2"a 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GW030		ud	Latiguillo flex.20cm.3/8"a 3/8"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GW040		ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GW050		ud	Latiguillo flex.25cm.3/8"a 3/8"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P18GW060		ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P18GW070		ud	Barra deslizante p/ducha crom.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GW090		ud	Florón,cadenilla y tapón goma			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18GW100		ud	Enlace para urinario de 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18GS GRIFERÍA TEMPORIZADA						
P18GS010		ud	Grifo temporiz. pared cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P18GS020		ud	Grifo temporiz. pared antibloc. crom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P18GS030		ud	Grifo temporiz. pared gerontológico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P18GS040		ud	Grifo temporiz. pared antivandálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P18GS050		ud	Grifo temporiz. lavabo cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GS060		ud	Grifo temporiz. lavabo antiblocaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P18GS070		ud	Grifo temporiz. lavabo gerontológico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18GS080		ud	Grifo temporiz. lavabo antivandálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P18GS090		ud	Grifo temp.lavabo mezcla c/maneta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GS100		ud	Grifo temp.lavabo mezcla monomando			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P18GS110		ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GS120		ud	Grifo temp.lavabo pared giratorio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		205,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18GS130		ud	Palanca temp. suelo membrana			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GS140		ud	Pedal temp. suelo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P18GS150		ud	Pedal temp. mezcla suelo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		118,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P18GS160		ud	Pulsador temp. ducha			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18GS170		ud	Pulsador temp. ducha reg. automat.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18GS180		ud	Rociador ducha susp. c/puls. temporiz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		193,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P18GS190		ud	Rociador ducha mural c/puls. temporiz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		229,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P18GS200		ud	Puls. temporiz. mezcla ducha c/reg.a.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		233,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18GS210		ud	Pulsador temporiz. emp. urinario			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P18GS220		ud	Pulsador temporiz. visto urinario			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GS300		ud	Enlace urinario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GS310		ud	Caño lavabo repisa p/g.pie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GS320		ud	Caño lavabo mural p/g.pie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GS330		ud	Caño lavabo giratorio 20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GX FLUXORES

P18GX010		ud	Fluxor para WC 3/4" cromado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18GX015		ud	Fluxor 3/4" tubo descarga curvo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GX020		ud	Fluxor 1" tubo descarga curvo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GX030		ud	Fluxor 1" tubo descarga recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GX040		ud	Fluxor de empotrar p/inodoro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			409,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GX050		ud	Válvula antirretorno p/fluxor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GX060		ud	Fluxor 1/2" para urinario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18GX070		ud	Fluxor de empotrar p/urinario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			259,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO P18I INODOROS

SUBAPARTADO P18IA CON TANQUE ALTO

P18IA010		ud	Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18IA020		ud	Inod.t.alto c/tapa-mec.med.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18IA030		ud	Inod.t.alto c/tapa-mec.alta b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18IB CON TANQUE BAJO

P18IB010		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P18IB020		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18IB030		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			292,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18IB040		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18IB050		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.m/al.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P18IB060		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.m/al.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18IB070		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			393,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18IB080		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			312,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P18IB090		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.a/ex.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			452,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P18IB100		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.a/ex.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			356,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18IB110		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.extr.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			647,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P18IB120		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.extr.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			553,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18IB130		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.e/su.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			542,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P18IB140		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.sup.c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			955,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18IB150		ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.sup.b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			596,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P18L LAVABOS						
SUBAPARTADO P18LE PARA ENCIMERA						
P18LE010		ud	Lavabo 56x47cm.s.normal color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18LE020		ud	Lavabo 56x47cm.s.normal blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18LE030		ud	Lavabo 51x39cm.s.norm.c/suj.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18LE040		ud	Lavabo 51x39cm.s.norm.c/suj.bla.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS						
P18LE050		ud	Lavabo 60x47cm.s.media color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18LE060		ud	Lavabo 60x47cm.s.media blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P18LE070		ud	Lavabo 62x48cm.s.alta color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18LE080		ud	Lavabo 62x48cm.s.alta blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18LE090		ud	Lavabo 63x49cm.s.extra color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P18LE100		ud	Lavabo 63x49cm.s.extra blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P18LE110		ud	Lavabo 63x47cm.s.super color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18LE120		ud	Lavabo 63x47cm.s.super blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18LL LAVAMANOS

P18LL010		ud	Lavamanos 45x34cm.c/fij.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LL020		ud	Lavamanos 45x34cm.c/fij.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18LL030		ud	Lavamanos 44x31cm. blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18LM DE SOBREMUEBLE

P18LM010		ud	Lavabo 2 senos 130x53 cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18LM020		ud	Lavabo 2 senos 130x53 cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LM030		ud	Lavabo 1 seno 110x53 cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18LM040		ud	Lavabo 1 seno 110x53 cm.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18LM050		ud	Lavabo 1 seno 87x53 cm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P18LM060		ud	Lavabo 1 seno 87x53 cm.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18LP CON PEDESTAL						
P18LP010		ud	Lav.65x51cm.c/ped.s.norm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18LP020		ud	Lav.65x51cm.c/ped.s.norm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P18LP030		ud	Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18LP040		ud	Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P18LP050		ud	Lav.52x41cm.c/ped.s.norm.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P18LP060		ud	Lav.52x41cm.c/ped.s.norm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P18LP070		ud	Lav.70x56cm.c/ped.s.med.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18LP080		ud	Lav.70x56cm.c/ped.s.med.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18LP090		ud	Lav.65x53cm.c/ped.s.med.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18LP100		ud	Lav.65x53cm.c/ped.s.med.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18LP110		ud	Lav.63x50cm.c/ped.s.med.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18LP120		ud	Lav.63x50cm.c/ped.s.med.blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18LP130		ud	Lav.80x57cm.c/ped.s.alta color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		232,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P18LP140		ud	Lav.80x57cm.c/ped.s.alta blan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		178,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18LP150		ud	Lav.70x55cm.c/ped.s.alta color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		210,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P18LP160		ud	Lav.70x55cm.c/ped.s.alta blan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		161,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18LP170		ud	Lav.81x58cm.c/ped.s.extr.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		271,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18LP180		ud	Lav.81x58cm.c/ped.s.extr.blan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		209,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS						
P18LP190		ud	Lav.73x55cm.c/ped.s.extr.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		252,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P18LP200		ud	Lav.73x55cm.c/ped.s.extr.blan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		194,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18LP210		ud	Lav.75x55cm.c/ped.s.sup.blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		320,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P18LP220		ud	Lav.80x56cm.c/ped.s.sup.color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		440,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18LP230		ud	Lav.80x56cm.c/ped.s.sup.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			367,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18LS DE SEMIEMPOTRAR

P18LS010		ud	Lavabo 65x51cm.s.normal color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18LS020		ud	Lavabo 65x51cm.s.normal blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18LS030		ud	Lavabo 65x52cm.s.media color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18LS040		ud	Lavabo 65x52cm.s.media blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18LS050		ud	Lavabo 67x52cm.s.alta color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18LS060		ud	Lavabo 67x52cm.s.alta blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18LS070		ud	Lavabo 71x52cm.s.extra color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LS080		ud	Lavabo 71x52cm.s.extra blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18LS090		ud	Lavabo 70x57cm.s.super color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			522,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P18LS100		ud	Lavabo 70x57cm.s.super blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			426,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18LU MURALES						
P18LU010		ud	Lav.2 senos 100x56 c/fij.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18LU011		ud	Lav.2 senos 120x56x18 c/fij.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18LU020		ud	Lav.2 senos 100x56 c/fij.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P18LU030		ud	Lav.1 seno 100x56 c/fij.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P18LU040		ud	Lav.1 seno 100x56 c/fij.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18LU041		ud	Lav.1 seno 70x56x18 c/fij.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18LU050		ud	Lav.44x52cm.angular c/fij.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P18LX ESPECIALES

P18LX010 ud Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 667,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P18LX013 ud Lav.cerá.fijo min.70x57cm.c/man.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.002,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P18LX030 ud Lav.cerá.min.c/barra neum.s/man.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.611,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18LX040 ud Lav.cerá.min.arri-aba.eléc.s/man

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.913,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P18V BIDÉS

SUBAPARTADO P18VS SIN TAPA

P18VS010 ud Bidé c/fijac. s.normal color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 58,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18VS020 ud Bidé c/fijac. s.normal blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18VS030 ud Bidé c/fijac. s.extra blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 243,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18VS040 ud Bidé c/fijac. s.super color

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 317,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18VS050 ud Bidé c/fijac. s.super blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 264,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18VT CON TAPA						
P18VT010		ud	Bidé c/tapa-fij.s.normal color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P18VT020		ud	Bidé c/tapa-fij.s.normal blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P18VT030		ud	Bidé c/tapa-fij.s.media color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18VT040		ud	Bidé c/tapa-fij.s.media blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P18VT050		ud	Bidé c/tapa-fij.s.alta color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P18VT060		ud	Bidé c/tapa-fij.s.alta blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P18VT070		ud	Bidé c/tapa-fij.s.extra color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18VT080		ud	Bidé c/tapa-fij.s.extra blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P18VT090		ud	Bidé c/tapa-fij.s.super color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			259,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18VT100		ud	Bidé c/tapa-fij.s.super blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P18T TERMOS, CALENTADORES Y ACUMULAD.						
SUBAPARTADO P18TC ACUMULADORES						
P18TC005		ud	Acumulador de 77 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			576,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18TC010		ud	Acumulador de 115 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			688,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P18TC020		ud	Acumulador de 155 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			879,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P18TC030		ud	Acumulador de 195 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.140,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P18TC040		ud	Acumulador de 290 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.934,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P18TC042		ud	Acumulador de 300 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.149,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P18TC046		ud	Acumulador de 450 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.706,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18TC050		ud	Acumulador de 500 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.816,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18TC060		ud	Calentador-acumulador de 190 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			999,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P18TC070		ud	Calentador-acumulador de 285 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.269,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18TC080		ud	Acumulador 200 l. +resist.eléct.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.654,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18TC090		ud	Acumulador 300 l. +resist.eléct.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.820,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18TE TERMOS ELÉCTRICOS CON ACUMULADOR

P18TE010		ud	Termo eléctrico de 15 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18TE020		ud	Termo eléctrico de 30 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18TE030		ud	Termo eléctrico de 50 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18TE040		ud	Termo eléctrico de 80 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18TE050		ud	Termo eléctrico de 100 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18TE060		ud	Termo eléctrico de 150 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			417,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18TE070		ud	T.eléc.isotermo t.noct. 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			482,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18TE080		ud	T.eléc.isotermo t.noct. 150 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			658,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18TE090		ud	T.eléc.isotermo t.noct. 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			755,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P18TE100		ud	T.eléc.isotermo t.noct. 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.718,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18TE110		ud	T.eléc.termost.int. 10 vert.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18TE120		ud	T.eléc.termost.int. 80 vert.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P18TE130		ud	T.eléc.termost.int. 200 vert.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			484,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18TE140		ud	T.eléc.termost.int. 100 hor.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P18TE150		ud	T.eléc.termost.ext. 30 vert.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P18TE160		ud	T.eléc.termost.ext. 50 vert.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18TE170		ud	T.eléc.termost.ext.cuadr.80 vert			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			299,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P18TE180		ud	T.eléc.termos.ext.cuad.100 vert.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18TG CALENTADORES INSTANTÁNEOS GAS						
P18TG010		ud	Calentador a gas 5 l./min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18TG020		ud	Calentador a gas 10 l./min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P18TG030		ud	Calentador a gas 13 l./min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18TG040		ud	Cal. a gas baja presión 5l./min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P18TG050		ud	Cal.gas select.temp.10l./min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P18TG060		ud	Cal. a gas baja presión 10l./min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P18TG070		ud	Cal.a gas modulante 10l./min .			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P18TG080		ud	Cal.a gas 10l./min. s/piloto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			333,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18TG090		ud	Cal.a gas modulante 13l./min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P18TG100		ud	Cal.a gas 13l./min. s/piloto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18TI INTERACUMULADORES						
P18TI010		ud	Interacumulador de 100 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			609,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P18TI020		ud	Interacumulador de 150 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			764,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18TI030		ud	Interacumulador de 200 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			954,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18TI040		ud	Interacumulador de 300 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.334,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18TI050		ud	Interacumulador de 450 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.089,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P18TI060		ud	Interacumulador de 80 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			519,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P18TS ENERGÍA SOLAR						
P18TS010		ud	Placa solar agua caliente 2x1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P18W VARIOS						
SUBAPARTADO P18WL LAVADEROS DE GRES						
P18WL010		ud	Lavadero gres 52x86x47cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			309,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P18WL020		ud	Lavadero gres 50x86x39cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P18WL030		ud	Lavadero gres 90x50x25cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P18WL040		ud	Lavadero gres 43x67x37cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18WL050		ud	Lavadero gres 39x60x36cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P18WL060		ud	Lavadero gres 39x60x29cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P18WP PLACAS TURCAS						
P18WP010		ud	Placa turca entrada v./h. blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P18WP020		ud	Placa turca entrada única blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18WT TRITURADORES						
P18WT010		ud	Triturador desperd.doméstico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			504,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P18WT020		ud	Trit.desp.dom.c/mueble a.inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.352,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18WT030		ud	Triturador desperd.industrial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.859,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18WT040		ud	Trit.desp.ind.c/mueble a.inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.943,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P18WU URINARIOS						
P18WU010		ud	Urinario mural c/fijac.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18WU020		ud	Urito doméstico c/tapa-fij.col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18WU030		ud	Urito doméstico c/tapa-fij.bla.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P18WU040		ud	Urito mural c/fijación blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P18WV VERTEDEROS						
P18WV010		ud	Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18WV020		ud	Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
APARTADO P18H APARATOS PARA HOSPITALES						
P18H010		ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 1p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.012,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P18H020		ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 2p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.398,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18H030		ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 3p			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.898,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18H040		ud	Cubeta a.inox sala escayola 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.076,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18H050		ud	Cubeta a.inox sala escayola 1,20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.192,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18H060		ud	Lavacuñas a.inox mural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			647,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P18H070		ud	Lavacuñas a.inox empotrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			474,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P18H080		ud	Lavacuñas a.inox empotrar c/flux.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			657,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18H090		ud	Dosif.jabón a.inox. peq. hosp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18H100		ud	Dosif.jabón a.inox. grande hosp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P18H110		ud	Disp. jabón epoxi. hospital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS						
P18H120		ud	Disp. toalla papel epoxi. hospital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18H130		ud	Portarrollos doble epoxi. hospital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18H140		ud	Portaescobillas epoxi. hospital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS						
P18H150		ud	Juego patas a.inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			299,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18H160		ud	Juego soportes murales a.inox			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18H170		ud	Desagüe latón cromado 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P18H180		ud	Baño bebes a.inox. 91 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			637,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18H190		ud	Contenedor higiénico 18l. epoxi.hospital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18H200		ud	Contenedor desechos 18l. epoxi.hospital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO P18A SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS ACCESIBILIDAD

P18A010		ud	Lav.cerá.fijo min.65x56x16 cm.s/man.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18A020		ud	Lav.cerá.fijo acc. 70x57x18 apoyacodos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18A030		ud	Soporte reclinable mural lavabo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			395,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18A040		ud	Manecilla gerontolog.p/monom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P18A050		ud	Inodoro multifunción blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.596,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18A060		ud	Inodoro multiclin.blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			560,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P18A070		ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			706,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18A080		ud	Inod.minusvál.t.bajo suspendido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			964,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18A090		ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18A100		ud	Inod.minusvál.t.bajo suspendido (pack completo)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		558,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18A110		ud	Tapa inodoro multifunción blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		640,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18A130		ud.	Elevador asiento inodoro 6 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18A140		ud	Elevador asiento inodoro c/tapa reg. 6,10,15cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P18A150		ud	Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		594,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P18A160		ud	Inod.-bidé minusvál.susp.complet			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.086,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18A170		ud	Inod.-bidé minusv.susp.comp.term			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.405,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P18A180		ud	Urito mural c/fijación blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P18A190		ud	Urinario mural c/fijac.blanco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		286,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P18A200		ud	Mezcl.termostático empotrar cr. accesible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		348,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P18A210		ud	G.termostático accesible			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18A220		ud	Grifo termostático detector infrarrojos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P19 INSTALAC. GAS Y AIRE COMPRIMIDO

APARTADO P19G INSTALACIONES DE GAS

SUBAPARTADO P19GA ARMARIOS POLIÉ.,METÁLICOS Y ACC.

ELEMENTO P19GAM ARMARIOS METÁLICOS

P19GAM010		ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GAM020		ud	Arm.metál. 1.000x600x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			387,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GAM030		ud	Arm.metál. 1.000x800x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			434,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GAM040		ud	Arm.metál. 1.000x1.000x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			523,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GAM050		ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GAM060		ud	Arm.metál. 1.200x800x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			500,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GAM070		ud	Arm.metál. 1.200x1.000x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			748,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GAM080		ud	Arm.metál. 1.600x1.000x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			923,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GAM090		ud	Arm.metál. 1.600x1.200x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.039,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GAM100		ud	Arm.metál. 1.600x1.200x400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.179,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GAM110		ud	Arm.metál. 1.800x1.200x400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.290,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GAM120		ud	Arm.metál. 1.800x1.600x400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.407,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GAP ARMARIOS POLIÉSTER						
P19GAP010		ud	Arm.polié. 521x536x231 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GAP020		ud	Arm.polié. 521x701x231 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GAP030		ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GAP040		ud	Arm.polié. 500x750x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			476,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GAP050		ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GAP060		ud	Arm.polié. 750x750x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			633,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GAP070		ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			760,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GAP080		ud	Arm.polié. 1.000x500x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			716,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GAP090		ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			760,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GAP100		ud	Arm.polié. 1.000x1.000x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			870,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GAP110		ud	Arm.polié. 1.250x1.000x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.016,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GAP120		ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			771,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GAP130		ud	Arm.polié. 850x465x320 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			451,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GAP140		ud	Arm.polié. 850x785x320 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			552,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GAW ACCESORIOS						
P19GAW010		ud	Armario 20/15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GAW020		ud	Caja para llaves 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GAW030		ud	Caja para llaves 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GAW040		ud	Caja para llaves 1 1/2-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GAW050		ud	Caja para llaves 2 1/2-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GAW060		ud	Caja para contador G-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GAW070		ud	Caja para llaves 1 1/4" c/sifón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GAW080		ud	Marco y puerta de 15x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GB TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS

ELEMENTO P19GBA TUBERÍA DE COBRE

P19GBA010		m.	Tubería de cobre D=6/8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBA020		m.	Tubería de cobre D=8/10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBA030		m.	Tubería de cobre D=10/12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GBA040		m.	Tubería de cobre D=12/15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBA045		m.	Tubería de cobre D=15/18 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBA050		m.	Tubería de cobre D=16/18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBA055		m.	Tubería de cobre D=19/22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBA060		m.	Tubería de cobre D=20/22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GBA065		m.	Tubería de cobre D=25/28 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBA070		m.	Tubería de cobre D=26/28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBA075		m.	Tubería de cobre D=32/35 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBA080		m.	Tubería de cobre D=33/35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBA085		m.	Tubería de cobre D=39/42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GBA090		m.	Tubería de cobre D=40/42 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GBA095		m.	Tubería de cobre D=51/54 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBA100		m.	Tubería de cobre D=51,6/54 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBA110		m.	Tubería de cobre D=108 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GBC CURVAS, CODOS, CAPS						
P19GBC010		ud	Curva 90º M-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBC020		ud	Curva 90º M-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GBC030		ud	Curva 90º M-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC040		ud	Curva 90º M-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBC050		ud	Curva 90º M-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC060		ud	Curva 90º M-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBC070		ud	Curva 90º M-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC080		ud	Curva 90º H-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBC090		ud	Curva 90º H-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBC100		ud	Curva 90º H-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBC110		ud	Curva 90º H-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBC120		ud	Curva 90º H-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBC130		ud	Curva 90º H-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GBC140		ud	Curva 90º H-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBC150		ud	Curva 45º M-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GBC160		ud	Curva 45º M-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC170		ud	Curva 45º M-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GBC180		ud	Curva 45º M-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBC190		ud	Curva 45º M-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GBC200		ud	Curva 45º M-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P19GBC210		ud	Curva 45º M-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC220		ud	Curva 45º H-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBC230		ud	Curva 45º H-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBC240		ud	Curva 45º H-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBC250		ud	Curva 45º H-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBC260		ud	Curva 45º H-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GBC270		ud	Curva 45º H-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GBC280		ud	Curva 45º H-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC290		ud	Curva 180º H-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBC300		ud	Curva 180º H-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBC310		ud	Curva 180º H-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBC320		ud	Curva 180º H-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GBC330		ud	Curva 180º H-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBC340		ud	Curva 180º H-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBC350		ud	Curva 180º H-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBC360		ud	Codo 90º H-H D=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GBC370		ud	Codo 90º H-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC380		ud	Codo 90º H-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBC390		ud	Codo 90º H-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GBC400		ud	Codo 90º H-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBC410		ud	Codo 90º H-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC420		ud	Codo 90º H-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBC430		ud	Codo 90º H-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBC440		ud	Codo 90º M-H D=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBC450		ud	Codo 90º M-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBC460		ud	Codo 90º M-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBC470		ud	Codo 90º M-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBC480		ud	Codo 90º M-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBC490		ud	Codo 90º M-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GBC500		ud	Codo 90º M-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBC510		ud	Codo 90º M-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBC520		ud	Tapón para soldar D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBC530		ud	Tapón para soldar D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBC540		ud	Tapón para soldar D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBC550		ud	Tapón para soldar D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GBC560		ud	Tapón para soldar D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBC570		ud	Tapón para soldar D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GBC580		ud	Tapón para soldar D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GBM MANGUITOS						
P19GBM010		ud	Manguito H-H D=12-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBM020		ud	Manguito H-H D=14-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBM030		ud	Manguito H-H D=14-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBM040		ud	Manguito H-H D=16-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBM050		ud	Manguito H-H D=16-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBM060		ud	Manguito H-H D=18-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GBM070		ud	Manguito H-H D=18-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GBM080		ud	Manguito H-H D=18-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBM090		ud	Manguito H-H D=18-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBM100		ud	Manguito H-H D=22-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GBM110		ud	Manguito H-H D=22-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBM120		ud	Manguito H-H D=22-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBM130		ud	Manguito H-H D=22-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P19GBM140		ud	Manguito H-H D=28-22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBM150		ud	Manguito H-H D=28-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBM160		ud	Manguito H-H D=28-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBM170		ud	Manguito H-H D=28-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GBM180		ud	Manguito M-H D=12-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GBM190		ud	Manguito M-H D=14-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBM200		ud	Manguito M-H D=14-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBM210		ud	Manguito M-H D=16-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBM220		ud	Manguito M-H D=16-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBM230		ud	Manguito M-H D=16-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P19GBM240		ud	Manguito M-H D=18-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBM250		ud	Manguito M-H D=18-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GBM260		ud	Manguito M-H D=18-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBM270		ud	Manguito M-H D=18-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GBM280		ud	Manguito M-H D=22-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBM290		ud	Manguito M-H D=22-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GBM300		ud	Manguito M-H D=22-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBM310		ud	Manguito M-H D=22-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBM320		ud	Manguito M-H D=22-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBM330		ud	Manguito M-H D=28-22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBM340		ud	Manguito M-H D=28-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBM350		ud	Manguito M-H D=28-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GBM360		ud	Manguito M-H D=28-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBM370		ud	Manguito M-H D=28-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBM380		ud	Manguito igual D=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBM390		ud	Manguito igual D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GBM400		ud	Manguito igual D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBM410		ud	Manguito igual D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GBM420		ud	Manguito igual D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBM430		ud	Manguito igual D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBM440		ud	Manguito igual D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GBT TES						
P19GBT010		ud	Te igual H-H-H D=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GBT020		ud	Te igual H-H-H D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBT030		ud	Te igual H-H-H D=14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBT040		ud	Te igual H-H-H D=15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT050		ud	Te igual H-H-H D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT060		ud	Te igual H-H-H D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GBT070		ud	Te igual H-H-H D=22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GBT080		ud	Te igual H-H-H D=28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBT090		ud	Te H-M-H y M-M-H D=10-12-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBT100		ud	Te H-M-H y M-M-H D=12-10-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT110		ud	Te H-M-H y M-M-H D=12-12-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBT120		ud	Te H-M-H y M-M-H D=12-14-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GBT130		ud	Te H-M-H y M-M-H D=12-16-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GBT140		ud	Te H-M-H y M-M-H D=12-18-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT150		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-10-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBT160		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-10-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT170		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-12-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GBT180		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-12-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBT190		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-12-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBT200		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-14-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBT210		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-14-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBT220		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-16-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT230		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-16-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT240		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-18-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBT250		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-18-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBT260		ud	Te H-M-H y M-M-H D=14-22-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBT270		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-12-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GBT280		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-12-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBT290		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-12-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT300		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-14-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P19GBT310		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-14-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBT320		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-14-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBT330		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-16-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBT340		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-16-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBT350		ud	Te H-M-H y M-M-H D=16-22-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBT360		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-12-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBT370		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-12-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBT380		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-12-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBT390		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-14-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT400		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-14-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GBT410		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-14-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GBT420		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-16-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBT430		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-16-16 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBT440		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-18-14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GBT450		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-18-12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT460		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-22-18 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GBT470		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-22-15 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBT480		ud	Te H-M-H y M-M-H D=18-28-18 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBT490		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-12-22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GBT500		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-12-18 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT510		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-12-14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBT520		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-12-12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT530		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-14-22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBT540		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-14-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GBT550		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-16-22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GBT560		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-16-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GBT570		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-18-22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT580		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-18-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBT590		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-22-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P19GBT600		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-22-16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT610		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-22-14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GBT620		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-22-12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBT630		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-28-22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT640		ud	Te H-M-H y M-M-H D=22-35-22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBT650		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-12-28 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBT660		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-14-28 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBT670		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-16-28 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GBT680		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-18-28 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBT690		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-18-22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBT700		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-18-18 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBT710		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-22-28 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GBT720		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-22-22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GBT730		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-22-18 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GBT740		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-22-12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GBT750		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-28-22 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBT760		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-28-18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GBT770		ud	Te H-M-H y M-M-H D=28-35-28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GBV VALVULERÍA						
P19GBV010		ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBV020		ud	Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBV030		ud	Grifo cocina M-oliva 1/2" recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GBV040		ud	Grifo cocina M-oliva 3/4" recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P19GBV050		ud	Grifo cocina M-oliva 1/2" escu.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P19GBV060		ud	Válvula antirretorno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GBW ACCESORIOS						
P19GBW010		ud	Pasamuro Cu-PVC D=32 l=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBW020		ud	Pasamuro Cu-PVC D=32 l=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBW030		ud	Pasamuro Cu-PVC D=32 l=600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW040		ud	Pasamuro Cu-PVC D=50 l=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			97,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBW050		ud	Pasamuro Cu-PVC D=50 l=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			104,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GBW060		ud	Pasamuro Cu-PVC D=50 l=600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			110,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBW070		ud	Pasamuro Cu-PVC D=80 l=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			116,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW080		ud	Pasamuro Cu-PVC D=80 l=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			122,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBW090		ud	Pasamuro Cu-PVC D=80 l=600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			122,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBW100		ud	Purgador de gas de 12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBW110		ud	Purgador de gas de 18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GBW120		ud	Llave de purgador de gas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GBW130		ud	Tapón de 1/2" hembra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBW140		ud	Tapón de 3/4" hembra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW150		ud	Tapón de 1" hembra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GBW160		ud	Tapón de 1/2" macho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBW170		ud	Tapón de 3/4" macho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBW180		ud	Racor c/tuerca de 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW190		ud	Racor c/tuerca de 7/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GBW200		ud	Racor c/tuerca de 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P19GBW210		ud	Racor c/tuerca de 1 1/4"-28-35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBW220		ud	Racor c/tuerca de 1 1/2"-35-42			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P19GBW230		ud	Racor c/tuerca de 2"-42-54			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBW240		ud	Racor c/tuerca de 2 1/2"-54			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			32,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBW250		ud	Racor c/tuerca de 3"-64			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			36,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW260		ud	Racor c/tuerca de 3 1/2"-80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GBW270		ud	Rejillas ventilación de 15x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GBW280		ud	Rejillas ventilación de 30x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBW290		ud	Rejillas ventilación de 10x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBW300		ud	Rejillas ventilación de 20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBW310		ud	Rejillas ventilación de 18x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW320		m.	Goma para gas natural UNE 55539			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBW330		m.	Goma para gas butano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GBW340		m.	Goma para gas butano 8x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBW350		m.	Goma virgen de 8x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GBW360		ud	Tetilla oliva D=15-16-18-22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW370		ud	Conex-espirom. de 1 mt			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW380		ud	Conex-espirom. de 1 mt acodada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW390		ud	Conex-inoxi. 1/2" de 1 mt s/válv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBW400		ud	Conex-inoxi. 1/2" de 1 mt c/válv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBW410		ud	Llave de escuadra de 1/2" M-H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GBW420		ud	Llave recta de 1/2" M-H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBW430		ud	Enlace hermeto D=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBW440		ud	Enlace hermeto D=12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW450		ud	Enlace hermeto D=10-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GBW460		ud	Codo hermeto D=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW470		ud	Codo hermeto D=12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW480		ud	Te hermeto D=8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GBW490		ud	Te hermeto D=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GBW500		ud	Te hermeto D=12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GBW510		ud	Boquilla lisa D=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBW520		ud	Boquilla lisa D=12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GBW530		ud	Boquilla soldar D=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBW540		ud	Boquilla soldar D=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GBW550		ud	Boquilla hermeto D=8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBW560		ud	Boquilla hermeto D=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GBW570		ud	Boquilla hermeto D=12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GBW580		ud	Reducción hermeto D=1/2"x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW590		ud	Reducción hermeto D=1/2"x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBW600		ud	Reducción hermeto D=3/4"x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GBW610		ud	Biconos D=10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW620		ud	Biconos D=12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GBW630		ud	Fijación base tubo de 8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBW640		ud	Fijación base tubo de 10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBW650		ud	Fijación base tubo de 12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBW660		ud	Fijación base tubo de 14			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBW670		ud	Fijación base tubo de 18			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GBW680		ud	Fijación base tubo de 22			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW690		ud	Fijación tapa tubo de 10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW700		ud	Fijación tapa tubo de 12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GBW710		ud	Fijación tapa tubo de 14			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GBW720		ud	Fijación tapa tubo de 18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBW730		ud	Fijación tapa tubo de 22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GBW740		ud	Tornillo abrazadera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GBW750		ud	Plafón alto (A=9 mm.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GBW760		ud	Plafón alto (A=3 mm.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GBW770		ud	Soporte 2/3 usos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GBW780		ud	Tornillo exagonal M-6/100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GBW790		ud	Abrazadera tubo D=8 mm. ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GBW800		ud	Abrazadera tubo D=10 mm. ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GBW810		ud	Abrazadera tubo D=12 mm. ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GBW820		ud	Abrazadera tubo D=15 mm. ext.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GBW830		ud	Casquillo 14 mm. p/abraz.8,10,12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GBW840		ud	Casquillo 18 mm. p/abraz. 15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P19GC CONTADORES DE GAS Y ACCESORIOS						
ELEMENTO P19GCB BATERÍAS DE CONTADORES						
P19GCB010		ud	Batería de 4 G-4 Cu 22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GCB020		ud	Batería de 4 G-4 Cu 22 y NL-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GCB030		ud	Batería de 4 G-4 Cu 22 y V-32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GCM CONTADORES DE MEMBRANA						
P19GCM010		ud	Contador de membrana G-4-BK-2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GCM020		ud	Contador de membrana G-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GCM030		ud	Contador de membrana G-6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GCM040		ud	Contador de membrana G-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			377,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GCM050		ud	Contador de membrana G-25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			660,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GCM060		ud	Contador de membrana G-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.698,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GCM070		ud	Contador de membrana G-65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.306,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GCM080		ud	Contador de membrana G-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.442,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GCM090		ud	Contador de membrana G-160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.636,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GCP CONTADORES DE PISTONES

P19GCP010		ud	Contador de pistones G-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.483,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GCP020		ud	Contador de pistones G-25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.530,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GCP030		ud	Contador de pistones G-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.613,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GCP040		ud	Contador de pistones G-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.241,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GCQ CUANTÓMETROS DE TURBINA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GCQ010		ud	Cuantómetro de turbina QA-6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.879,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GCQ020		ud	Cuantómetro de turbina QA-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.879,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GCQ030		ud	Cuantómetro de turbina QA-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.089,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS						
P19GCQ040		ud	Cuantómetro de turbina QA-25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.298,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GCQ050		ud	Cuantómetro de turbina QA-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.638,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GCT CONTADORES DE TURBINA						
P19GCT010		ud	Contador de turbina G-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.678,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GCT020		ud	Contador de turbina G-65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.050,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GCT030		ud	Contador de turbina G-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.819,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P19GCT040		ud	Contador de turbina G-160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.819,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P19GCT050		ud	Contador de turbina G-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.465,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GCW ACCESORIOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GCW010		ud	Emisor de impulsos BF-1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		334,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GCW020		ud	Emisor de impulsos HF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		803,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GCW030		ud	Grifo contador recto cónico 7/8"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GCW040		ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GCW050		ud	Grifo contador recto cónico 2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GCW060		ud	Botel.sifón 1 1/4 l.D=67 batería			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GCW070		ud	Soporte contador 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P19GCW080		ud	Soporte contador 4 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GCW090		ud	Soporte contador planchas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P19GCW100		ud	Tejadillo 300x100x1 (escuadra)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS						
P19GCW110		ud	Soporte contador sin curvas 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GCW120		ud	Soporte contador sin curvas 4 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GCW130		ud	Tapón ciego 7/8" contador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P19GCW140		ud	Tapón ciego 1 1/4" contador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GCW150		ud	Tapón ciego 2" contador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GCW160		ud	Reducción M36/14x7/8H p/contador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GCW170		ud	Reducción M7/8x11/4H p/contador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GCW180		ud	Reducción M11/4x7/8H p/contador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GCW190		ud	Puente de pruebas con T 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GCW200		ud	Puente de pruebas con T 4 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GCW210		ud	Puente de pruebas sin T 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GCW220		ud	Puente de pruebas sin T 4 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GCW230		ud	Te 22 purgador pruebas c/racor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GCW240		ud	Racor contador curvo 7/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GCW250		ud	Placa ind. Contador en vivienda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GCW260		ud	Placa ind. Prohibido fumar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GCW270		ud	Placa ind. bat. cont. int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GCW280		ud	Placa ind. Ac. en fachada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GCW290		ud	Placa ind. Ac. en fachada poster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P19GD DEPÓSITOS DE ACERO Y ACCESORIOS						
ELEMENTO P19GDA DEPÓSITOS DE ACERO						
P19GDA005		ud	Depósito gas D=1,2 m. 2.400 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.334,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA007		ud	Depósito gas D=1,2 m. 2.450 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.378,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA010		ud	Depósito gas D=1,2 m. 2.670 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.420,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA015		ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.266,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA020		ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.405,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GDA025		ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.660 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.477,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P19GDA030		ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.880 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.555,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GDA035		ud	Depósito gas D=1,2 m. 6.430 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.187,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDA040		ud	Depósito gas D=1,2 m. 6.650 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.258,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDA045		ud	Depósito gas D=1,2 m. 6.870 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.333,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDA050		ud	Depósito gas D=1,2 m. 7.090 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.396,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDA055		ud	Depósito gas D=1,2 m. 8.334 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.216,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDA060		ud	Depósito gas D=1,5 m. 7.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.877,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA065		ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.705,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDA070		ud	Depósito gas D=1,5 m. 13.030 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.999,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA075		ud	Depósito gas D=1,5 m. 16.050 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.272,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA080		ud	Depósito gas D=1,5 m. 19.070 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.970,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P19GDA083		ud	Depósito gas D=1,5 m. 22.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.168,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA085		ud	Depósito gas D=1,5 m. 22.090 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.745,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA090		ud	Depósito gas D=1,75 m. 10.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.295,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GDA095		ud	Depósito gas D=1,75 m. 15.180 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.666,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDA100		ud	Depósito gas D=1,75 m. 19.760 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.726,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDA105		ud	Depósito gas D=1,75 m. 24.350 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.152,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA110		ud	Depósito gas D=1,75 m. 28.930 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20.022,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GDA113		ud	Depósito gas D=1,75 m. 29.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20.329,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GDA115		ud	Depósito gas D=1,75 m. 33.510 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22.859,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA120		ud	Depósito gas D=1,75 m. 38.100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25.683,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDA125		ud	Depósito gas D=2,2 m. 23.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21.961,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GDA130		ud	Depósito gas D=2,2 m. 26.300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23.871,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDA135		ud	Depósito gas D=2,2 m. 29.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25.781,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GDA137		ud	Depósito gas D=2,2 m. 32.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26.606,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDA140		ud	Depósito gas D=2,2 m. 33.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27.213,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GDA145		ud	Depósito gas D=2,2 m. 36.200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29.123,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA150		ud	Depósito gas D=2,2 m. 37.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30.078,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P19GDA155		ud	Depósito gas D=2,2 m. 39.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31.032,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDA160		ud	Depósito gas D=2,2 m. 42.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31.749,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P19GDA165		ud	Depósito gas D=2,2 m. 46.200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34.189,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GDA170		ud	Depósito gas D=2,2 m. 47.800 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34.852,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDA175		ud	Depósito gas D=2,2 m. 49.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35.568,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDA180		ud	Depósito gas D=2,2 m. 52.800 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37.814,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GDA185		ud	Depósito gas D=2,2 m. 56.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39.573,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDA190		ud	Depósito gas D=2,2 m. 57.700 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40.484,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GDA195		ud	Depósito gas D=2,2 m. 59.400 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41.058,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA200		ud	Depósito gas D=2,2 m. 62.700 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42.491,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GDA205		ud	Depósito gas D=2,2 m. 66.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43.446,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P19GDA210		ud	Depósito gas D=2,2 m. 67.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43.923,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA215		ud	Depósito gas D=2,2 m. 69.300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45.355,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA220		ud	Depósito gas D=2,2 m. 72.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46.443,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GDA225		ud	Depósito gas D=2,2 m. 75.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49.281,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GDA230		ud	Depósito gas D=2,2 m. 77.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50.324,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GDA235		ud	Depósito gas D=2,2 m. 79.200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51.420,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA240		ud	Depósito gas D=2,45 m. 22.650 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.639,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA245		ud	Depósito gas D=2,45 m. 24.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18.852,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GDA250		ud	Depósito gas D=2,45 m. 27.200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20.003,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA255		ud	Depósito gas D=2,45 m. 31.800 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21.303,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P19GDA260		ud	Depósito gas D=2,45 m. 36.300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23.368,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P19GDA265		ud	Depósito gas D=2,45 m. 38.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24.698,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDA270		ud	Depósito gas D=2,45 m. 40.900 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25.852,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GDA275		ud	Depósito gas D=2,45 m. 45.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28.400,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDA280		ud	Depósito gas D=2,45 m. 49.950 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29.434,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GDA283		ud	Depósito gas D=2,45 m. 50.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30.199,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDA285		ud	Depósito gas D=2,45 m. 52.300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31.603,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA290		ud	Depósito gas D=2,45 m. 54.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32.692,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P19GDA295		ud	Depósito gas D=2,45 m. 59.100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33.133,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDA300		ud	Depósito gas D=2,45 m. 63.700 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35.693,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GDA305		ud	Depósito gas D=2,45 m. 66.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36.675,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDA310		ud	Depósito gas D=2,45 m. 68.300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37.066,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GDA315		ud	Depósito gas D=2,45 m. 72.800 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38.118,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GDA320		ud	Depósito gas D=2,45 m. 77.400 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40.341,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA325		ud	Depósito gas D=2,45 m. 79.700 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41.477,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDA330		ud	Depósito gas D=2,45 m. 82.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42.618,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDA335		ud	Depósito gas D=2,45 m. 86.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43.874,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA340		ud	Depósito gas D=2,45 m. 91.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46.585,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GDA345		ud	Depósito gas D=2,45 m. 93.400 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47.986,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GDA350		ud	Depósito gas D=2,45 m. 95.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49.237,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GDA355		ud	Depósito gas D=2,45 m 100.200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51.296,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDA360		ud	Depósito gas D=2,45 m 104.800 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53.967,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA365		ud	Depósito gas D=2,45 m 107.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58.443,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDA370		ud	Depósito gas D=2,45 m 109.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62.380,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDA375		ud	Depósito gas D=2,45 m 114.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64.929,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDA380		ud	Depósito gas D=2,9 m. 51.300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42.588,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA385		ud	Depósito gas D=2,9 m. 64.232 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46.231,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P19GDA390		ud	Depósito gas D=2,9 m. 77.134 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54.267,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GDA395		ud	Depósito gas D=2,9 m. 90.037 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61.888,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GDA400		ud	Depósito gas D=2,9 m. 102.940 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69.244,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDA405		ud	Depósito gas D=2,9 m. 115.842 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76.830,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDA410		ud	Depósito gas D=2,9 m. 128.744 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85.265,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P19GDA415		ud	Depósito gas D=2,9 m. 141.647 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93.823,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDA420		ud	Depósito gas D=2,9 m. 154.550 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102.090,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS MIL NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GDA425		ud	Depósito gas D=3,4 m. 95.228 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69.739,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDA430		ud	Depósito gas D=3,4 m. 113.848 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81.569,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA435		ud	Depósito gas D=3,4 m. 132.468 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93.567,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GDA440		ud	Depósito gas D=3,4 m. 151.088 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105.591,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDA445		ud	Depósito gas D=3,4 m. 169.709 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		116.130,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GDA450		ud	Depósito gas D=3,4 m. 188.330 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126.120,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GDA455		ud	Depósito gas D=3,4 m. 206.950 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		135.501,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA460		ud	Depósito gas D=3,4 m. 225.570 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		154.342,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GDA465		ud	Depósito gas D=3,4 m. 244.190 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		178.708,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA470		ud	Depósito gas D=3,4 m. 262.811 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		211.483,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GDA475		ud	Depósito gas D=3,4 m. 281.431 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		246.972,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GDA480		ud	Depósito gas D=3,4 m. 300.052 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		285.166,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDA490		ud	Depósito D=2,2 m. 62.700 l., áereo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50.459,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P19GDA500		ud	Depósito D=2,2 m. 79.200 l., áereo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60.897,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDA510		ud	Depósito D=3 m. 49.600 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51.251,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA520		ud	Depósito D=3 m. 132.600 l., áereo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103.263,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GDA530		ud	Depósito D=3,5 m. 97.600 l., áereo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84.736,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA540		ud	Depósito D=3,5 m. 210.600 l., áereo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163.407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GDA550		ud	Depósito D=3,5 m. 238.800 l., áereo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187.148,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GDP PROTECCIÓN CATÓDICA

P19GDP010		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 2,4m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDP020		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 2,7m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDP030		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDP040		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,4m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P19GDP050		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,7m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDP060		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,9m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GDP070		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,4m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			253,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P19GDP075		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,5m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			253,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDP080		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,6m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			253,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDP090		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,9m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDP100		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 7 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDP110		ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 8,3m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDP120		ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 7 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDP130		ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			295,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GDP140		ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 13 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			355,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDP150		ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 16 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			512,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDP160		ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 19 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			601,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GDP170		ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			571,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P19GDP180		ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 11m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			353,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDP190		ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 15m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			512,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GDP200		ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 20m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			565,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDP210		ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 24m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			689,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDP220		ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 30m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			778,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDP230		ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 34m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			778,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P19GDP240		ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 38m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.025,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDP250		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 23 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			530,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDP260		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 26 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDP270		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 28 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			527,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GDP280		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 30 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			584,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GDP290		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			617,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GDP300		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 36 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			643,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GDP310		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 38 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			672,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDP320		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 40 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			700,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDP330		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 43 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			729,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDP340		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 46 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			816,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDP350		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 48 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			845,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P19GDP360		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 50 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			873,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GDP370		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 53 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			905,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GDP380		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 56 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			964,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P19GDP390		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 58 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.202,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDP400		ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 59 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.214,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDP410		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 23m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			411,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GDP420		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 25m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			440,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDP430		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 27m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			498,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GDP440		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 32m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			554,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDP450		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 36m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			615,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDP460		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 39m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			646,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDP470		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 41m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			673,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDP480		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			731,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDP490		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 50m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			818,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDP500		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 52m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			846,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GDP510		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 55m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			875,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GDP520		ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 59m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			904,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GDV VALVULERÍA						
P19GDV010		ud	Multiválvula con manómetro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			259,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDV020		ud	Multiválvula sin manómetro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDV030		ud	Válvula exceso flujo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GDV040		ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GDV050		ud	Válv. seg. descarga p/mint.=94m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GDV060		ud	Válv.seg. descarga p/mint.=140m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GDV070		ud	Portavá.dep.=1 1/4"M-Válv.=3/4"H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GDV080		ud	Portavál.dep.=1 1/4"M-Válv.=1" H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GDV090		ud	Portavál.dep.=2"M-Válv.=1 1/4" H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GDV100		ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GDV110		ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			419,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GDW ACCESORIOS						
P19GDW010		ud	Manómet.glicerina 40 kg/cm2 62mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GDW020		ud	Boca de carga de depósito			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GDW030		ud	Llave de vaciado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDW040		ud	Indicador de nivel long.=800mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GDW050		ud	Indicador de nivel long.=1.000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDW060		ud	Indicador de nivel long.=1.200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDW070		ud	Caseta metálica de 4x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.192,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GDW080		ud	Caseta metálica de 6x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.600,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GP TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACC.

ELEMENTO P19GPA TUBERÍA DE POLIETILENO

P19GPA010		m.	Tubería PE D=20 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GPA020		m.	Tubería PE D=32 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GPA030		m.	Tubería PE D=40 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPA040		m.	Tubería PE D=63 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GPA050		m.	Tubería PE D=90 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPA060		m.	Tubería PE D=110 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPA070		m.	Tubería PE D=110 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GPA080		m.	Tubería PE D=160 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GPA090		m.	Tubería PE D=160 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GPA100		m.	Tubería PE D=200 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPA110		m.	Tubería PE D=200 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPA120		m.	Tubería PE D=250 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GPA130		m.	Tubería PE D=250 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GPA140		m.	Tubería PE D=315 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPA150		m.	Tubería PE D=315 mm.SDR-26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPA160		m.	Tubería PE D=400 mm.SDR-26			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPA170		m.	Tubería PE 80 D=20 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GPA180		m.	Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPA190		m.	Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GPA200		m.	Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GPA210		m.	Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GPA220		m.	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GPA230		m.	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GPA240		m.	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			45,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GPA250		m.	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			29,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPA260		m.	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			70,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPA270		m.	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			46,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPA280		m.	Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P19GPA290		m.	Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPA300		m.	Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P19GPA310		m.	Tubería PE 80 D=400 mm.SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GPB BRIDAS						
P19GPB010		ud	Portabridas tope DN-200 SDR 11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPB020		ud	Portabridas tope DN-200 SDR 17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GPB030		ud	Portabridas tope DN-250 SDR 17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GPB040		ud	Portabridas tope DN-315 SDR 17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GPC CURVAS, CODOS Y CAPS						
P19GPC010		ud	Codo elect. 90º DN-32 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GPC020		ud	Codo elect. 90º DN-63 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GPC030		ud	Codo elect. 90º DN-90 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPC040		ud	Codo elect. 45º DN-32 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPC050		ud	Codo elect. 45º DN-63 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GPC060		ud	Codo elect. 45º DN-90 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GPC070		ud	Codo tope 90º DN-110 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GPC080		ud	Codo tope 90º DN-160 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPC090		ud	Codo tope 90º DN-200 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GPC100		ud	Codo tope 90º DN-110 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPC110		ud	Codo tope 90º DN-160 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPC120		ud	Codo tope 90º DN-200 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPC130		ud	Codo tope 90º DN-250 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPC140		ud	Codo tope 90º DN-315 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPC150		ud	Codo tope 45º DN-110 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPC160		ud	Codo tope 45º DN-160 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GPC170		ud	Codo tope 45º DN-200 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GPC180		ud	Codo tope 45º DN-110 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPC190		ud	Codo tope 45º DN-160 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GPC200		ud	Codo tope 45º DN-200 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P19GPC210		ud	Codo tope 45º DN-250 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GPC220		ud	Codo tope 45º DN-315 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GPC230		ud	Tapón elect. DN-32 SDR-11 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPC240		ud	Tapón elect. DN-63 SDR-11 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GPC250		ud	Tapón elect. DN-90 SDR-11 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPC260		ud	Tapón tope DN-110 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS						
P19GPC270		ud	Tapón tope DN-160 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPC280		ud	Tapón tope DN-200 SDR-11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GPC290		ud	Tapón tope DN-110 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GPC300		ud	Tapón tope DN-160 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPC310		ud	Tapón tope DN-200 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GPC320		ud	Tapón tope DN-250 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPC330		ud	Tapón tope DN-315 SDR-17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GPJ JUNTAS						
P19GPJ010		ud	Junta de goma DN-32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GPJ020		ud	Junta de goma DN-63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GPJ030		ud	Junta de goma DN-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPJ040		ud	Junta de goma DN-110			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPJ050		ud	Junta de goma DN-160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPJ060		ud	Junta de goma DN-200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPJ070		ud	Junta de goma DN-250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GPM MANGUITOS						
P19GPM010		ud	Manguito electrof. DN-20 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GPM020		ud	Manguito electrof. DN-32 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GPM030		ud	Manguito electrof. DN-40 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPM040		ud	Manguito electrof. DN-63 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GPM050		ud	Manguito electrof. DN-90 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GPM060		ud	Manguito electrof. DN-110 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P19GPM070		ud	Manguito electrof. DN-160 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPM080		ud	Manguito electrof. DN-200 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPM090		ud	Manguito electrof. DN-250 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GPM100		ud	Manguito electrof. DN-315 SDR-11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPR REDUCCIONES

P19GPR010		ud	Reducción elect. DN-32x20 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPR020		ud	Reducción elect. DN-63x32 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPR030		ud	Reducción elect. DN-63x40 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPR040		ud	Reducción elect. DN-40x32 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPR050		ud	Reducción elect. DN-90x63 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GPR060		ud	Reducción elect. DN-110x90 H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPR070		ud	Reduc-tope DN-160x110 SDR 11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GPR080		ud	Redu-tope DN-160x110 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPR090		ud	Reduc-tope DN-200x160 SDR 11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPR100		ud	Redu-tope DN-200x160 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P19GPR110		ud	Redu-tope DN-250x200 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPR120		ud	Redu-tope DN-315x250 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPT TES, TOMAS EN CARGA

P19GPT010		ud	Toma-carga elect. DN-90x32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPT020		ud	Toma-carga elect. DN-200x32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPT030		ud	Toma-carga elect. DN-90x63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GPT040		ud	Toma-carga elect. DN-200x63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPT050		ud	Toma-carga elect. DN-315x63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GPT060		ud	Toma-simple elect. DN-90x63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GPT070		ud	Toma-simple elect. DN-200x63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPT080		ud	Toma-simple elect. DN-250x63			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GPT090		ud	Toma-simple elect. DN-315x63			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPT100		ud	Toma-simple elect. DN-250x90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P19GPT110		ud	Toma-simple elect. DN-315x90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPT120		ud	Te simple elect.DN-200 p/balonar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		79,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPT130		ud	Te simple elect.DN-250 p/balonar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		115,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GPT140		ud	Te simple elect.DN-315 p/balonar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GPT150		ud	Te igual elect. DN-63 SDR 11 H.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GPT160		ud	Te igual elect. DN-90 SDR 11 H.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GPT170		ud	Te igual tope DN-110 SDR 11 M.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GPT180		ud	Te igual tope DN-160 SDR 11 M.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPT190		ud	Te igual tope DN-200 SDR 11 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GPT200		ud	Te igual tope DN-110 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GPT210		ud	Te igual tope DN-160 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GPT220		ud	Te igual tope DN-200 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GPT230		ud	Te igual tope DN-250 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P19GPT240		ud	Te igual tope DN-315 SDR 17,6 M.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			251,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GPT250		ud	Te reducida DN-90x63 SDR 11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPT260		ud	Te reducida DN-200x90 SDR 11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GPT270		ud	Te reducida DN-200x110 SDR 11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPT280		ud	Te reducida DN-200x160 SDR 11			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPT290		ud	Te reducid.DN-160x90 SDR 11-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPT300		ud	Te reducid.DN-160x110 SDR11-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPT310		ud	Te reducid.DN-200x110 SDR11-17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			345,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPT320		ud	Te reducida DN-200x160 SDR 17,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPV VALVULERÍA

P19GPV010		ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPV020		ud	Válv. acometida DN-32x40 ext. PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GPV030		ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPW ACCESORIOS

P19GPW010		ud	Transición PE/AC DN-32x1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPW020		ud	Transición PE/AC DN-63x2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPW030		ud	Transición PE/Cu DN-20x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPW040		ud	Transición PE/Cu DN-32x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPW050		ud	Transición PE/Cu DN-63x54			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			63,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GPW060		ud	Enlaces PE/ soldar a Cu DN-32x28			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			29,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPW070		ud	Enlaces PE/ soldar a Cu DN-32x35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			50,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P19GPW080		ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			85,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPW090		ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			153,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GPW100		ud	Tallo-acometida PE/Cu DN-32x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			91,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GPW110		ud	Tallo-acometida PE/Cu DN-63x54			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			194,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GPW120		ud	Tallo-acometida PE/PE DN-25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			70,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P19GPW130		ud	Tallo-acometida PE/PE DN-63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			95,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GPW140		ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GPW150		ud	Tubo guarda con tapón l=1000 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GPW160		ud	Soporte para válvula-acometida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GPW170		ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GPW180		ud	Tapón primofit de 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GPW190		ud	Tapón primofit de 11/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GPW200		ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GPW210		ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GPW220		ud	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P19GR ARMARIOS REGULACIÓN Y ACCESORIOS						
ELEMENTO P19GRA ARMARIOS DE REGULACIÓN						
P19GRA010		ud	Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			408,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRA020		ud	Arm.regulación Q=10m3/h s/cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			518,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GRA030		ud	Arm.regulaci. Q=2x6m3/h s/cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			702,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRA040		ud	Arm.regulación Q=25m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GRA050		ud	Arm.regulación Q=50m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			563,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GRA060		ud	Arm.regulación Q=100m3/h c/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.295,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GRA070		ud	Arm.regulación Q=200m3/h c/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.049,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GRA080		ud	Arm.regula. Q=200m3/h s/min-ves			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.054,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRA090		ud	Arm.regula. Q=200m3/h c/min,ves			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.498,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P19GRA100		ud	Arm.regula. Q=200m3/h c/ves			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.293,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRC APARATOS DE CONTROL

P19GRC010		ud	Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GRC020		ud	Electroválv. 1/2" 500 mbar n/abi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GRC030		ud	Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRC040		ud	Válv.segurid.Tt=12 Vcc-Pt=2 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		169,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GRC050		ud	Sirena-alarma electrón.Tt=12 Vcc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GRC060		ud	Sirena óptico-acústica Tt=12 Vcc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		130,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRC070		ud	Centralita electrónica GSE1/RA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		272,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GRC080		ud	Centralita electrónica GSE3/RA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		330,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GRC090		ud	Centralita electrónica dos zonas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		325,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GRC100		ud	Centralita electróni. seis zonas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		393,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRC110		ud	Centralita electróni. doce zonas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.080,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GRC120		ud	Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GRC130		ud	Sonda gas/ciudad Aliment=12 Vcc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GRC140		ud	Sonda gas/propano Aliment=12 Vcc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRC150		ud	Sonda antiexplosiva gas/natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			432,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GRC160		ud	Sonda antiexplosiva gas/propano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			434,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GRC170		ud	Detector gas rearme-automático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GRC180		ud	Detector gas rearme-manual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GRC190		ud	Unidad remota AR1/A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GRC200		ud	Detector dos niveles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GRF FILTROS						
P19GRF010		ud	Filtro Pt=16barE=H-3/4"-S=H-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GRF020		ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GRF030		ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GRF040		ud	Filtro Pt=16 bar E=H-3"-S=H-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GRF050		ud	Filtro Pt=16 bar E=H-4"-S=H-4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			431,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRF060		ud	Cartucho filtro de 3/4"-DN 20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GRF070		ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P19GRF080		ud	Cartucho filtro de 2" -DN 50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GRF090		ud	Cartucho filtro de 3" -DN 80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GRF100		ud	Cartucho filtro de 4" DN 100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GRM APARATOS DE MEDICIÓN						
P19GRM010		ud	Manóm. R=1/4",E=0-4kg/cm2,D=52mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRM020		ud	Manóm. R=1/4",E=0-6kg/cm2,D=52mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRM030		ud	Manóm.R=1/4",E=0-10kg/cm2,D=52mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRM040		ud	Manóm.R=1/4",E=0-40kg/cm2,D=52mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRM050		ud	Manóm. R=1/2",E=0-4kg/cm2,D=10cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GRM060		ud	Manóm. R=1/2",E=0-6kg/cm2,D=10cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRM070		ud	Manóm.R=1/2",E=0-10kg/cm2,D=10cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GRM080		ud	Manóm.R=1/2",E=0-40kg/cm2,D=10cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GRM090		ud	Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-60 mbar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GRM100		ud	Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-100mbar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GRM110		ud	Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-250mbar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GRM120		ud	Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-400mbar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GRM130		ud	Ventóm D=10cm R=1/2" E=0-60 mbar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GRM140		ud	Ventóm D=10cm R=1/2" E=0-100mbar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GRM150		ud	Ventóm D=10cm R=1/2" E=0-250mbar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GRM160		ud	Termómetro-capilla l=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GRM170		ud	Termómetro-capilla l=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRM180		ud	Termómetro-capilla l=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRR REGULADORES

P19GRR010		ud	Reg. APA-MPA Qs=25m3/h c/máx			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRR020		ud	Reg.APA-MPA Qs=25m3/h c/máx/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GRR030		ud	Reg. APA-MPA Qs=50m3/h c/máx			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GRR040		ud	Reg.APA-MPA Qs=50m3/h c/máx/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRR050		ud	Reg. APA-MPA Qs=100m3/h c/máx			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			442,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GRR060		ud	Reg.APA-MPA Qs=100m3/h c/máx/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			441,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GRR070		ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GRR080		ud	Reg. MPA-BP Qs=50m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GRR090		ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRR100		ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRR110		ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GRR120		ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			688,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRR130		ud	Reg. MPA-BP Qs=6m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P19GRR140		ud	Reg. MPA-BP Qs=10m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GRR150		ud	Reg. MPA-BP Qs=35m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GRR160		ud	Reg. MPA-BP Qs=40m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GRR170		ud	Reg. MPA-BP Qs=44m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GRR180		ud	Reg. MPA-BP Qs=150m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRR190		ud	Reg. MPA-BP Qs=300m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRR200		ud	Reg. GLP AP-MPB Qs=10kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRR210		ud	Reg. GLP AP-MPB Qs=40kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRR220		ud	Reg.GLP AP-MPB Qs=8kg/h s/manóm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GRR230		ud	Reg.GLP AP-MPB Qs=40kg/h s/manó.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRR240		ud	Reg.GLP AP-MPB Qs=12kg/h c/manó.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GRR250		ud	Reg.GLP AP-MPB Qs=40kg/h c/manó.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRR260		ud	Reg. GLP bat. contador Q=30kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GRR270		ud	Reg. GLP contador Q=4kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GRR280		ud	Reg. GLP abonado Q=4kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GRV VALVULERÍA						
P19GRV010		ud	Válv. seg/mínima Qs=18-120m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRV020		ud	Válv. seg/mínima Qs=37-250m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GRV030		ud	Válv. seg/mínima Qs=60-450m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P19GRV040		ud	Válv. seg/escape Qs=20-18m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRV050		ud	Válv. seg/escape Qs=40-11m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GRV060		ud	Válv. seg/escape Qs=25-16 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GRV070		ud	Lave corte c/seg.GLP Qs=1,3 kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P19GRV080		ud	Llave corte c/seg.GLP Qs=4 kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GRV090		ud	Lave corte c/seg.GLP Qs=8 kg/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GRV100		ud	Válv. seguridad-regulación NL-32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GRV110		ud	Válv. seguridad-regulación NL-22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GRV120		ud	Válv. seguridad-regulación NG-6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P19GRV130		ud	Válv. seguridad-regulación NGR-6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GRV140		ud	Válvula de seguridad V-32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GRW ACCESORIOS						
P19GRW010		ud	Inversor manu. GLP Pe=2-19kg/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GRW020		ud	Inversor autom. GLP Q=8kg/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GRW030		ud	Indicador visual			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GRW040		ud	Limitador presión GLP Q=10kg/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GRW050		ud	Limitador presión GLP Q=40kg/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GRW060		m.	Cable apantallado 4x0,25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GRW070		ud	Válvula pulsadora PN-4 3/8"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GRW080		ud	Válvula pulsadora PN-4 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GRW090		ud	Válvula pulsadora PN-4 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P19GT TUBERÍA DE ACERO Y ACCESORIOS						
ELEMENTO P19GTA TUBERÍA DE ACERO DIN 2440						
P19GTA010		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/8" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTA020		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/4" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GTA030		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTA040		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GTA050		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GTA060		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTA070		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GTA080		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTA090		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P19GTA100		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GTA110		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTA120		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3 1/2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTA130		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GTA140		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTA150		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GTA160		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GTA170		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P19GTA180		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GTA190		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GTA200		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTA210		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GTA220		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTA230		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTA240		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GTA250		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3 1/2" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTA260		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=4" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTA270		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=5" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTA280		m.	Tub.ac.DIN 2440 D=6" c/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTA290		m.	Tubería de acero D=1" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GTA300		m.	Tubería de acero D=1 1/2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTA310		m.	Tubería de acero D=2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GTA320		m.	Tubería de acero D=2 1/2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTA330		m.	Tubería de acero D=3" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTA340		m.	Tubería de acero D=3 1/2" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTA350		m.	Tubería de acero D=4" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GTA360		m.	Tubería de acero D=5" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P19GTA370		m.	Tubería de acero D=6" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GTA380		m.	Tubería de acero D=8" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTA390		m.	Tubería de acero D=10" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTA400		m.	Tubería de acero D=12" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GTA410		m.	Tubería de acero D=14" s/sold.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GTB BRIDAS						
P19GTB010		ud	Brida PN-6-DN=50-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GTB020		ud	Brida PN-6-DN=65-2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTB030		ud	Brida PN-6-DN=80-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTB040		ud	Brida PN-6-DN=100-4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GTB050		ud	Brida PN-6-DN=150-6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P19GTB060		ud	Brida PN-10-DN=50-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTB070		ud	Brida PN-10-DN=65-2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTB080		ud	Brida PN-10-DN=80-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTB090		ud	Brida PN-10-DN=100-4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GTB100		ud	Brida PN-10-DN=150-6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GTB105		ud	Brida PN-10-DN=200-8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTB110		ud	Brida PN-16-DN=50-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTB120		ud	Brida PN-16-DN=65-2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GTB130		ud	Brida PN-16-DN=80-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTB140		ud	Brida PN-16-DN=100-4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTB150		ud	Brida PN-16-DN=150-6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GTB160		ud	Brida PN-10-DN=50-2" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GTB170		ud	Brida PN-10-DN=65-2 1/2" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTB180		ud	Brida PN-10-DN=80-3" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTB190		ud	Brida PN-10-DN=100-4" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTB200		ud	Brida PN-10-DN=150-6" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GTB210		ud	Brida PN-16-DN=50-2" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTB220		ud	Brida PN-16-DN=65-2 1/2" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTB230		ud	Brida PN-16-DN=80-3" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GTB240		ud	Brida PN-16-DN=100-4" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTB250		ud	Brida PN-16-DN=125-6" ciega			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTC CURVAS, CODOS, CAPS

P19GTC010		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=3/4" N-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTC020		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=1" N-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GTC030		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=2" N-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GTC040		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=3" N-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTC050		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=4" N-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTC060		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=3/4" N-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GTC070		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=1" N-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GTC080		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=2" N-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTC090		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=3" N-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GTC100		ud	Curva ac.DIN 2448 s/s D=4" N-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTC110		ud	Caps de ac.p/soldar D=3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GTC120		ud	Caps de ac.p/soldar D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTC130		ud	Caps de ac.p/soldar D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTC140		ud	Caps de ac.p/soldar D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTC150		ud	Caps de ac.p/soldar D=2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTC160		ud	Caps de ac.p/soldar D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTC170		ud	Caps de ac.p/soldar D=3 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GTC180		ud	Caps de ac.p/soldar D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTC190		ud	Caps de ac.p/soldar D=6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GTJ JUNTAS PLANAS Y TÓRICAS						
P19GTJ010		ud	Junta plana de goma D=1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTJ020		ud	Junta plana de goma D=7/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTJ030		ud	Junta plana de goma D=3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GTJ040		ud	Junta plana de goma D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P19GTJ050		ud	Junta plana de goma D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GTJ060		ud	Junta plana de goma D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P19GTJ070		ud	Junta plana de goma D=2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTJ080		ud	Junta plana de goma D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTJ090		ud	Junta tórica D=3/8"-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P19GTJ100		ud	Junta tórica D=1/2"-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTJ110		ud	Junta tórica D=1/2"-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GTJ120		ud	Junta tórica D=1/2"-14			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GTJ130		ud	Junta tórica D=5/8"-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTJ140		ud	Junta tórica D=3/4"-18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GTJ150		ud	Junta tórica D=1"-25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GTM MANGUITOS						
P19GTM010		ud	Manguito p/soldar D=22-3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTM020		ud	Manguito p/soldar D=28-1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GTM030		ud	Manguito p/soldar D=42-1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GTM040		ud	Manguito p/soldar D=54-2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GTM050		ud	Manguito p/soldar D=67-2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GTM060		ud	Manguito p/soldar D=80-3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GTR REDUCCIONES						
P19GTR010		ud	Reducción-conc. D=3/4x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTR020		ud	Reducción-conc. D=1x1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GTR030		ud	Reducción-conc. D=1 1/2x1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTR040		ud	Reducción-conc. D=2x3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTR050		ud	Reducción-conc. D=2x1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GTR060		ud	Reducción-conc. D=2 1/2x1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTR070		ud	Reducción-conc. D=2 1/2x2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTR080		ud	Reducción-conc. D=3x1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTR090		ud	Reducción-conc. D=3x1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTR100		ud	Reducción-conc. D=3x2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GTR110		ud	Reducción-conc. D=3x2 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTR120		ud	Reducción-conc. D=4x2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTR130		ud	Reducción-conc. D=4x3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GTR140		ud	Reducción-conc. D=5x2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		79,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTR150		ud	Reducción-conc. D=5x3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GTR160		ud	Reducción-conc. D=5x4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GTR170		ud	Reducción-exce. D=3/4x1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTR180		ud	Reducción-exce. D=1 1/2x1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTR190		ud	Reducción-exce. D=2x1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTR200		ud	Reducción-exce. D=2x1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTR210		ud	Reducción-exce. D=2 1/2x1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GTR220		ud	Reducción-exce. D=2 1/2x1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTR230		ud	Reducción-exce. D=2 1/2x2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GTR240		ud	Reducción-exce. D=3x2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTR250		ud	Reducción-exce. D=3x2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTR260		ud	Reducción-exce. D=4x2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTR270		ud	Reducción-exce. D=4x2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTR280		ud	Reducción-exce. D=4x3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GTT TES, TOMAS EN CARGA						
P19GTT010		ud	Te de ac. s/s DIN 2615 D=3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GTT020		ud	Te de ac. s/s DIN 2615 D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTT030		ud	Te de ac. s/s DIN 2615 D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GTT040		ud	Te de ac. s/s DIN 2615 D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P19GTT050		ud	Te de ac. s/s DIN 2615 D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GTV VALVULERÍA						
P19GTV010		ud	Grifo montante cónico 1/2"-10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTV020		ud	Grifo montante cónico 3/4"-15 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTV030		ud	Grifo montante cónico 1"-20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTV040		ud	Grifo montant.cónico 1 1/2"-32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GTV050		ud	Grifo montante cónico 2"-40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTV060		ud	Grifo montant.cónico 2 1/2"-50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P19GTV070		ud	Grifo montante cónico 3"-65 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GTV080		ud	Grifo montant.cónico 3 1/2"-80mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GTV090		ud	Grifo esfera 1/2" palanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P19GTV100		ud	Grifo esfera 3/4" palanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GTV110		ud	Grifo esfera 1" palanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GTV120		ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GTV130		ud	Grifo esfera 2" palanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTV140		ud	Grifo esfera 2 1/2" palanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

ELEMENTO P19GTW ACCESORIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTW010		ud	Pasamuros PVC D=32-I=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTW020		ud	Pasamuros PVC D=32-I=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GTW030		ud	Pasamuros PVC D=32-I=600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTW040		ud	Pasamuros PVC D=50-I=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GTW050		ud	Pasamuros PVC D=50-I=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P19GTW060		ud	Pasamuros PVC D=50-I=600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GTW070		ud	Pasamuros PVC D=80-I=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GTW080		ud	Pasamuros PVC D=80-I=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTW090		ud	Pasamuros PVC D=80-I=600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P19GTW100		ud	Omegas galv. de 40x40 cm I=2m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GTW110		ud	Omegas galv. de 50x65 cm I=2m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTW120		ud	Omegas galv. de 100x100 cm l=2m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTW130		ud	Cinta R-20 50 mx5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GTW140		ud	Cinta R-20 30 mx3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P19GTW150		ud	Cinta 40/10 de 5 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GTW160		l.	Imprimación para R-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P19GTW170		ud	Tubo denso rosc. 200 gr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GTW180		kg	Masilla anticorrosiva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTW190		kg	Tubo grasa para grifos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GTW200		ud	Tubo flex. AP l=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GTW210		ud	Tubo flex. AP l=700 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GTW220		ud	Tubo flex. AP l=1.500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GTW230		ud	Tubo flex. AP l=2.500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GTW240		m.	Tubo flex. AP blindado inte.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTW250		m.	Tubo flex. AP blindado exte.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GTW260		ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTW270		ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GTW280		l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P19GTW290		ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P19GW REGISTROS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS						
ELEMENTO P19GWB BRIDAS						
P19GWB010		ud	Brida D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GWB020		ud	Brida D=65 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P19GWB030		ud	Brida D=80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GWB040		ud	Brida D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GWB050		ud	Brida D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWB060		ud	Brida D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GWB070		ud	Brida D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GWB080		ud	Brida D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GWB090		ud	Brida D=300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GWR REGISTROS						
P19GWR010		ud	Buzón D=150 mm.,3,85 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P19GWR020		ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWR030		ud	Buzón D=400 mm,.18,00 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GWR040		ud	Buzón D=450 mm,.51,50 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P19GWR050		ud	Buzón D=600 mm,.56,00 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GWR060		ud	Buzón D=750 mm,.63,80 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GWR070		ud	Reg. tres hojas 1.000x1.000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		601,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GWR080		ud	Reg. dos hojas 1.000x1.000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		460,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GWR090		ud	Reg. una hojas 1.000x1.000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		232,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P19GWR100		ud	Reg. una hojas 800x600			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		167,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWR110		ud	Reg. una hojas 500x500			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		149,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P19GWR120		ud	Rejilla de 360x360			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GWR130		ud	Rejilla de 360x360 reforzada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P19GWV VÁLVULAS						
P19GWV010		ud	Válvula D=2 1/2",65 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		137,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWV020		ud	Válvula D=3",80 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		168,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWV030		ud	Válvula D=4",100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		200,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GWV040		ud	Válvula D=5",125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		342,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GWV050		ud	Válvula D=6",150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			344,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GWV060		ud	Válvula D=8",200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			602,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GWV070		ud	Válvula D=10",150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.018,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GWV080		ud	Válvula D=12",300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.325,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19GWV090		ud	Válvula D=14",350 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.562,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P19GWV100		ud	Válvula D=16",400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.754,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P19GWV110		ud	Válv. D=8",200mm s/venteos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.181,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P19GWV120		ud	Válv. D=8",200mm 2/venteos 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.505,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWV130		ud	Válv. D=12",300mm 2/venteos 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.113,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS						
P19GWV140		ud	Válv. D=2",63 mm s/venteo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P19GWV150		ud	Válv. D=2",63 mm 1/venteo 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			406,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GWV160		ud	Válv. D=3",90 mm s/venteo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWV170		ud	Válv. D=3",90 mm 1/venteo 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			516,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GWV180		ud	Válv. D=3",90 mm 2/venteo 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			597,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWV190		ud	Válv. D=3",90 mm 1/venteo 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			524,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P19GWV200		ud	Válv. D=3",90 mm 2/venteo 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			602,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GWV210		ud	Válv. D=4",110 mm s/venteo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			697,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P19GWV220		ud	Válv. D=4",110 mm 2/venteo 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			766,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GWV230		ud	Válv. D=4",110 mm 2/venteo 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			842,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P19GWV240		ud	Válv. D=8",200 mm 2/venteo 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.649,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19GWV250		ud	Válv. D=12",315 mm 2/venteo 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.159,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GWV260		ud	Válv. DN-15 mm p/total 800 lbs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GWV270		ud	Válv. DN-20 mm p/total 800 lbs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P19GWV280		ud	Válv. DN-25 mm p/total 800 lbs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GWV290		ud	Válv. DN-40 mm p/total 800 lbs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GWV300		ud	Válv. DN-50 mm p/total 800 lbs			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GWV310		ud	Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GWV320		ud	Válv. bola PN16 DN=80 tipo wafer			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			487,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P19GWV330		ud	Válv. bola PN16 DN=100 tipo wafer			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			767,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19GWV340		ud	Válv. bola PN16 DN=150 tipo wafer			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.172,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GWV350		ud	Válv. bola PN16 DN=200 tipo wafer			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.898,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GWV360		ud	Válv. bola PN40 DN=150 tipo wafer			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.383,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GWV370		ud	Válv.Poliet. D=50/63 mm 2/venteos, PN5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		746,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GWV380		ud	Válv.Poliet. D=80/90 mm 1/venteo,PN5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		794,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GWV390		ud	Válv.Poliet. D=100/110 mm s/venteo, PN5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.186,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GWV400		ud	Válv.Poliet. D=8"/200 mm 2/venteos, PN5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.427,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GWV410		ud	Válv.Poliet. D=12"/315 mm 2/venteos, PN5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.220,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GWW ACCESORIOS

P19GWW010		ud	Pates			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GWW020		ud	Columnas de aireación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		862,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GWW030		ud	Anclajes para columnas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GWW040		ud	Ventosa roscada D=1/2",20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19GWW050		ud	Ventosa roscada D=3/4",25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P19GWW060		ud	Ventosa roscada D=1",32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P19GWW070		ud	Ventosa embrid D=50mm.Dt=450 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			621,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P19GWW080		ud	Ventosa embrid D=80mm.Dt=650 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			981,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P19GWW090		ud	Ventosa embrid D=100mm.Dt=950 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.506,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P19GY CERTIFICADOS INSTALACIONES Y PRUEBAS						
P19GY010		ud	Certif. de acometida interior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P19GY020		ud	Certif. de instalación receptora comun			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19GY030		ud	Certif. de inst. receptora individual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19GY040		ud	Pruebas de presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P19GZ VARIOS						
ELEMENTO P19GZP PRUEBAS DE PRESIÓN						
P19GZP010		ud	Pruebas de presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P19A INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO						
SUBAPARTADO P19AC AIRE COMPRIMIDO						
P19AC010		ud	Compresor aire 10 cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.679,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P19AC020		ud	Compresor aire 75 cv			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.579,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19AC030		ud	Regulador de presión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P19AC040		ud	Válvula de retención			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P19AC050		ud	Refrigerador aire 1 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			907,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P19AC060		ud	Refrigerador aire 12 m3/min.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.241,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P19AC070		ud	Refrigerador p/agua 10 m3/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.231,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P19AC080		ud	Secador aire comprimido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.118,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P19AC090		ud	Depósito horizont.aire 25 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P19AC100		ud	Depósito horizont.aire 140 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		261,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19AC110		ud	Depósito vertical aire 1000 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.199,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19AC120		ud	Depósito vertical aire 3000 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.536,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19AC130		ud	Separador de aire de 1 m3/min			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P20 CALEFACCIÓN Y ACS

APARTADO P20A AGUA CALIENTE SANITARIA

SUBAPARTADO P20AA ACUMULADOR DOBLE ENVOLV.Y SERP.

P20AA010		ud	Acumulador A.C.S. 285 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20AA020		ud	Acumulador A.C.S. 466 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.834,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20AA030		ud	Acumulador A.C.S. 750 l.V.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.394,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20AA040		ud	Acumulador A.C.S. 1.000 l.V.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.629,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20AA050		ud	Acumulador A.C.S. 1.500 l.V.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.168,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20AA060		ud	Acumulador A.C.S. 2.500 l.V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.665,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20AA070		ud	Acumulador A.C.S. 5.000 l.V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.949,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20AA080		ud	Acumulador A.C.S. 5.000 l.H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.369,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20AA090		ud	Acumulador A.C.S. 7.000 l.H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.273,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20AC CALENTADORES ELÉCTRICOS INSTANT.

P20AC010		u	Calentador eléctrico instantáneo ACS 3,4 l/min-6 kW monofásico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			321,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20AC020		u	Calentador eléctrico instantáneo ACS 9,8 l/min-18 kW trifásico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20AC030		u	Calentador eléctrico instantáneo ACS 11,5 l/min-21 kW trifásico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			392,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20AC040		u	Calentador eléctrico instantáneo 13,1 l/min-24 kW trifásico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			412,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20AE TERMOS ELÉCTRICOS						
P20AE010		ud	Termo eléctrico 15 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20AE020		ud	Termo eléctrico 30 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20AE030		ud	Termo eléctrico 50 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			209,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS						
P20AE040		ud	Termo eléctrico 80 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20AE050		ud	Termo eléctrico 100 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			273,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20AE060		ud	Termo eléctrico 150 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			422,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20AE070		ud	Termo eléctrico 200 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			507,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20AE080		ud	Termo eléctrico 300 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			764,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20AE090		ud	Termo eléctrico 500 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.138,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20AE200		ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20AG ACUMULADORES A GAS						
P20AG010		ud	Acumulador a gas 120 l atmosférico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			483,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20AG020		ud	Acumulador a gas 160 l atmosférico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			700,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20AG030		ud	Acumulador a gas 190 l atmosférico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			858,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P20AG040		ud	Acumulador a gas 290 l atmosférico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.529,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20AG050		ud	Acumulador a gas 145 l estanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			739,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20AG060		ud	Acumulador gas 115 l.directo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			818,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20AG070		ud	Acumulador gas 150 l.directo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			890,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20AG080		ud	Acumulador gas 190 l.directo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.100,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20AG090		ud	Acumulador gas 280 l.directo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.227,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P20AI CALENTADOR GAS INSTÁNTANEO

ELEMENTO P20AIN DE TIRO NATURAL

P20AIN010 ud Calentador gas instantáneo tiro natural 6 l/min encendido eléctr

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 326,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20AIN020 ud Calentador gas instantáneo tiro natural 11 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 369,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20AIN030 ud Calentador gas instantáneo tiro natural 14 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 429,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20AIN040 ud Calentador gas instantáneo tiro natural 18 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 698,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P20AIF DE TIRO FORZADO

P20AIF010 ud Calentador gas instantáneo tiro forzado 11 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 452,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20AIF020 ud Calentador gas instantáneo tiro forzado 14 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 482,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20AIF030 ud Calentador gas instantáneo tiro forzado 17 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 678,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20AIE ESTANCOS

P20AIE010 ud Calentador gas instantáneo estanco 12 l/min encendido eléctrico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 588,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20AIE020 ud Calentador gas instantáneo estanco 15 l/min encendido eléctrico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 628,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20AIE030		ud	Calentador gas instantáneo estanco 18 l/min encendido eléctrico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			688,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20AIE040		ud	Calentador gas instantáneo estanco 24 l/min encendido eléctrico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.015,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20AIE050		ud	Calentador gas instantáneo estanco 27 l/min encendido eléctrico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.231,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20AM ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

P20AM010		ud	Acumulador galv. de 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			687,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20AM020		ud	Acumulador galv. de 150 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			898,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20AM030		ud	Acumulador galv. de 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.107,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P20AM040		ud	Acumulador galv. de 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.389,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20AM050		ud	Interacum. esmalt.vitrif. 80 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			447,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20AM060		ud	Interacum. esmalt.vitrif. 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			552,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20AM070		ud	Interacum. esmalt.vitrif.150 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			656,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20AM080		ud	Acum.interc. 75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.730,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P20B GEOTERMIA

P20BC220		ud	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 10 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			772,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20BC230		ud	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			954,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20BC240		ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 10 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			942,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20BC250		ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.084,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20BC260		ud	Bomba circulación DN 50, 6 l/s 14 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.124,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20BC270		ud	Bomba circulación DN 50, 7 l/s 17 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.205,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20BC280		ud	Bomba circulación DN 65, 7 l/s 17 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.359,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P20C CALDERAS						
SUBAPARTADO P20CC CALDERAS DE ACERO						
P20CC010		ud	Cald.acero 70.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.693,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20CC020		ud	Cald.acero 100.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.825,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20CC030		ud	Cald.acero 160.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.052,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20CC040		ud	Cald.acero 200.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.657,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P20CC050		ud	Cald.acero 250.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.305,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20CC060		ud	Cald.acero 300.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.432,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20CC070		ud	Cald.acero 400.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.115,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20CC080		ud	Cald.acero 500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.375,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20CC090		ud	Cald.acero 1.300.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.996,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20CC100		ud	Cald.acero 1.500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.429,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CC110		ud	Cald. de pie 16.300 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.729,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20CC120		ud	Cald.de pie mixt. 163.000kc/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.878,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20CC130		ud	Cald.de pie 21.500 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.182,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20CC140		ud	Cald. de pie mixta 21.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.534,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CE CALDERAS ELÉCTRICAS

P20CE010		ud	Caldera eléctrica de 10 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.025,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20CE020		ud	Caldera eléctrica de 15 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CF CALDERAS DE FUNDICIÓN

P20CF010		ud	Caldera fundic. 18.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			735,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20CF020		ud	Caldera fundic. 25.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			811,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20CF030		ud	Caldera fundic. 39.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.092,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20CF040		ud	Caldera fundic. 46.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.245,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CF050		ud	Caldera fundic. 53.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.368,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CG GRUPOS TÉRMICOS.CALEFAC.GASÓLEO

P20CG010		ud	Grupo.térm.fund.18.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.246,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20CG020		ud	Grupo.térm.fund.25.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.323,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CG030		ud	Grupo.térm.fund.32.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.578,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20CG040		ud	Grupo.térm.fund.39.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.687,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20CG050		ud	Grupo.térm.fund.46.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.928,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20CG060		ud	Grupo.térm.fund.53.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.040,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20CG070		ud	Gr.t.aisl.ac.fund.19.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.412,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20CG080		ud	Gr.t.aisl.ac.fund.28.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.619,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20CG090		ud	Gr.t.aisl.ac.fund.43.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.992,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CG100		ud	Cuadro control c/reloj program.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CM CALDERAS MURALES GAS

P20CM010		ud	Cald.mix.c/pilot.7.5/15.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			803,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20CM020		ud	Cald.mixt.c/piloto 20.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			939,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20CM030		ud	Cald.mixt.c/piloto 30.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.418,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CM040		ud	Cald.mixt.s/ piloto 20.000 kc/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.016,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20CM050		ud	Cald.m.c.ab.int.s/pil.20.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.187,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20CM060		ud	Cald.m.circ.ab.intel.30.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.356,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CM070		ud	Cal.m.c.est.c/piloto 20.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.301,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20CM080		ud	Cal.m.c.est.s/piloto 20.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.561,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20CM090		ud	Cald.m.c.est.s/pil.27.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.836,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CM100		ud	Cald.calefac. 12.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			836,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20CM110		ud	Cald.calefac. 20.000 kc/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.396,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20CM120		ud	Cal.mixt.c/pil.c/acum.24.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.630,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20CM130		ud	Cal.mixt.s/pil.c/acum.20.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.748,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CM131		ud	Cal.m.c.est.s/p.c/acum.20.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.019,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20CM220		ud	Caldera mixta 20.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.530,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CS GR.TÉRMIC.FUND/CALEF.ACS.GASÓLEO

P20CS010		ud	Gr.térm.calef.A.C.S.18.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.713,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20CS020		ud	Gr.térm.calef.A.C.S.25.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.841,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20CS030		ud	Gr.térm.calef.A.C.S.39.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.276,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20CS040		ud	Resistencia eléctrica acum. 150l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CS050		ud	Cuadro control c/reloj program.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20CS060		ud	Cubierta insonorizadora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P20CS070		ud	Gr.t.cale.ACS ais.ac.24.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.461,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20CS080		ud	Gr.t.cale.ACS ais.ac.28.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.604,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20CS090		ud	Gr.t.cale.ACS ais.ac.43.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.701,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20CT GR.TERM.GASÓLEO HOGAR SOBREPRES.						
P20CT010		ud	Grupo térmico 70.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.987,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20CT015		ud	Grupo térmico 100,000 Kcal/h. gasoil combustion indirecta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.295,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS						
P20CT020		ud	Grupo térmico 100.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.354,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS						
P20CT030		ud	Grupo térmico 160.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.389,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20CT040		ud	Grupo térmico 200.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.955,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CT050		ud	Grupo térmico 250.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.356,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20CT060		ud	Grupo térmico 1.300.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16.367,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20CT070		ud	Grupo térmico 1.500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.654,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CV CALDERAS DE FUNDICIÓN GAS

P20CV010		ud	Cald.fund.gas.A.C.S.20.300 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.723,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CV020		ud	Cald.fund.gas.A.C.S.28.100 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.909,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20CV030		ud	Cald.fund.gas,A.C.S.38.200 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.345,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CV040		ud	Central de regulación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			473,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20CV050		ud	Cald.fund.mod.gas.138.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.976,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20CV060		ud	Cald.fund.mod.gas.176.800 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.250,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20CV070		ud	Cald.fund.mod.gas.217.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.060,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CV080		ud	Cald.fund.mod.gas.266.700 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.574,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20CV090		ud	Cald.fund.mod.gas.326.800 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.259,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20CV100		ud	Cald.fund.mod.gas.436.100 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.330,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P20CV110		ud	Puesta en marcha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20CV120		ud	Cald.f.g.s/II.p.calef.20.300 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.108,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20CV130		ud	Cald.f.g.s/II.p.calef.38.200 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.233,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20CV140		ud	Cald.f.g.s/II.p.calef.48.350 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.825,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20CV150		ud	Cald.f.g.s/II.p.calef.68.800 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.138,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20CV160		ud	Cald.f.g.s/II.p.calef. 88.200 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.495,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20CV170		ud	Cald.f.g.s/II.p.calef.108.300 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.028,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20CV180		ud	C.f.g.s/II.p.cal.ACS.20.300 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.926,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20CV190		ud	C.f.g.s/II.p.cal.ACS.38.200 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.095,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20CV200		ud	Reloj programador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P20D DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

SUBAPARTADO P20DO DEPÓSITOS DE GASÓLEO

P20DO010		ud	Depósito aéreo gasóleo 600 l.V			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			525,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20DO020		ud	Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			713,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20DO030		ud	Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			637,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20DO040		ud	Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.464,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20DO050		ud	Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.437,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20DO060		ud	Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.117,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20DO070		ud	Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.822,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20DO080		ud	Depósito p.e.gasóleo 15.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.147,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20DO090		ud	Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.688,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20DO100		ud	Depósito p.e.gasóleo 25.000 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.693,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20DO110		ud	Depósito p.e.gasóleo 30.000 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.995,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20DO120		ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.15000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.750,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20DO130		ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.25000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17.938,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20DO140		ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.30000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12.959,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20DO150		ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.20000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14.086,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20DO160		ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.25000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15.631,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20DO170		ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.30000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15.925,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20DO180		ud	Dep.aéreo poliéster.gasóleo 100l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		158,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20DO190		ud	Dep.aéreo poliéster.gasóleo 300l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			375,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20DO200		ud	Dep.aéreo poliéster.gasóleo 800l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			844,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20DO210		ud	Boca de carga 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20DO220		ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P20DO230		ud	Varilla medición< 30.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20DO240		ud	Válv. red. de presión 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P20DO250		ud	Avisador de reserva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20DO260		ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P20DO270		ud	Dep. aéreo gasóleo mat. pl. 600l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20DO280		ud	Dep. aéreo gasóleo mat. pl. 750l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20DO290		ud	Dep. aéreo gasóleo mat. pl.1500l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P20E EQUIPOS AUXILIARES						
SUBAPARTADO P20EE EQUIPOS DE REGULACIÓN DE GASÓLEO						
P20EE010		ud	Regulador de presión 100 l/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20EG GRUPOS DE PRESIÓN GASÓLEO						
P20EG010		ud	Grupo pres.gasl.50 l/h.1/6 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			903,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20EG020		ud	Gru.pres.gasl.30 l/h.1/6 CV mon.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			647,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20EG030		ud	Grupo pres.gasl.130 l/h.1/3 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.439,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20EG040		ud	Grupo pres.gasl.150 l/h.1/4 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.390,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20EV VASOS DE EXPANSIÓN						
P20EV010		ud	Vaso expansión cerrado 18 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20EV020		ud	Vaso expansión cerrado 25 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20EV030		ud	Vaso expansión cerrado 50 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20EV040		ud	Vaso expansión cerrado 140 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20EV050		ud	Vaso expansión cerrado 200 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			298,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20EV060		ud	Vaso expansión cerrado 300 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			463,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20EV070		ud	Vaso expansión cerrado 600 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			929,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO P20H CHIMENEAS

SUBAPARTADO P20HH CHIMENEAS FRANCESAS

P20HH010		ud	Hogar de chapa de acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			708,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20HH020		ud	Hogar lad. refract. comp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			518,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20HH030		ud	Chim. franc.pref. calidad media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.421,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20HH040		ud	Chim. franc.pref. calidad alta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.143,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20HH050		ud	Chim. franc.pref. calidad extra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.482,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20HH060		ud	Cortafuegos de chapa de acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20HH070		ud	Chimenea granito			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20HH080		ud	Chimenea piedra dorada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.342,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20HH090		ud	Chimenea metálica abierta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.525,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20HH100		ud	Chimenea metálica c/puerta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.136,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20HH110		ud	Chimenea mármol siena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.572,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20HH120		ud	Chimenea piedra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.645,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20HT ESTUFAS

P20HT010		ud	Estufa encastrar alto rendimien.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.834,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20HT020		ud	Estufa alto rendimi.mod.fuego			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.531,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20HT030		ud	Estufa alto rendimi. 120x45			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.604,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20HT040		ud	Estufa alto rendimi. 130x45			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.694,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20HT050		ud	Material inst. y conexión estufa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P20M EMISORES DE CALOR						
SUBAPARTADO P20MA RADIADORES DE ALUMINIO						
P20MA010		ud	Elemento de aluminio 108.7 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P20MA020		ud	Elemento de aluminio 142.6 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20MA030		ud	Elemento de aluminio 165.7 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20MA040		ud	Elemento de aluminio 184 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20MC RADIADORES DE CHAPA DE ACERO						
P20MC010		ud	Elemento de chapa de acero 45/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P20MC020		ud	Elemento de chapa de acero 60/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20MC030		ud	Elemento de chapa de acero 75/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P20MC040		ud	Elemento de chapa de acero 32/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20MC050		ud	Elemento de chapa de acero 45/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20MC060		ud	Elemento de chapa de acero 60/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20MC070		ud	Elemento de chapa de acero 75/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20MC080		ud	Elemento de chapa de acero 90/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20ME RADIADORES ELÉCTRICOS

P20ME010		ud	Radiador eléct. acero 1.000 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20ME020		ud	Radiad.eléct.aceite 750-1.500 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20MF ELEMENTOS DE FUNDICIÓN

P20MF010		ud	Elemento de fundición N-46/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20MF020		ud	Elemento de fundición N-61/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20MF030		ud	Elemento de fundición N-80/2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20MF040		ud	Elemento de fundición N-80/3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20MF050		ud	Elemento de fundición N-80/4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20MF060		ud	Elemento de fundición N-95/4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20MF070		ud	Elemento de fundición N-61-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MF080		ud	Elemento de fundición N-33-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20MN ACUMULADORES NOCTURNOS						
P20MN010		ud	Acumulador noct.est. 1.6 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			392,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20MN020		ud	Acumulador noct.est. 2.4 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			508,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS						
P20MN030		ud	Acumulador noct.est. 3,2 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			615,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20MN040		ud	Acumulador noct.din. 2 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			826,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20MN050		ud	Acumulador noct.din. 3 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			991,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20MN060		ud	Acumulador noct.din. 4 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.164,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20MN070		ud	Acumulador noct.din. 5 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.305,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20MN080		ud	Acumulador noct.din. 6 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.528,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P20MN090		ud	Acumulador noct.din. 7.5 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.015,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20MN100		ud	Acum. noct.din.delg. 2.0 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			916,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20MN110		ud	Acum. noct.din.delg. 5 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.507,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20MN120		ud	Central acum.retard			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			673,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20MN130		ud	Termostato amb.integrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20MP PANELES DE CHAPA

P20MP010		ud	Panel chapa simple 300-300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MP020		ud	Panel chapa simple 300-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P20MP030		ud	Panel chapa simple 500-450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MP040		ud	Panel chapa simple 500-750			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MP050		ud	Panel chapa simple 600-450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MP060		ud	Panel chapa simple 600-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20MP070		ud	Panel chapa simple 800-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20MP080		ud	Panel chapa simple 800-900			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MP090		ud	Panel chapa simp.convect.300-300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20MP100		ud	Panel chapa simp.convect.300-750			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			29,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20MP110		ud	Panel chapa simp.convect.500-450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			33,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20MP120		ud	Panel chapa simp.convect.500-750			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			43,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20MP130		ud	Panel chapa simp.convect.600-450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			39,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20MP140		ud	Panel chapa simp.convect.800-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			55,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20MP150		ud	Panel chapa simp.convect.800-900			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			73,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20MP160		ud	Panel chapa dobl.convect.300-450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			49,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20MP170		ud	Panel chapa dobl.convect.300-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20MP180		ud	Panel chapa dobl.convect.500-750			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			90,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20MP190		ud	Panel chapa dobl.convect.500-900			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			108,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20MP200		ud	Panel chapa dobl.convect.600-600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			85,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20MP210		ud	Panel chapa dobl.convect.600-750			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS						
P20MP220		ud	Panel chapa dobl.convect.800-900			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20MP230		ud	Panel chapa dob.convect.800-1050			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20MP240		ud	Panel chapa dob.convect.800-2100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			329,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20MP250		ud	Panel acero p/baño 271 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20MP260		ud	Panel acero p/baño 610 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20MP270		ud	Panel acero p/baño 411 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20MP280		ud	Panel acero p/baño 926 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20MP290		ud	Panel pl.acero 300x1500 500 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20MP300		ud	Panel pl.acero 300x1800 595 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20MP310		ud	Panel pl.acero 300x2100 689 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20MP320		ud	Panel pl.acero 500x1500 834 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20MP330		ud	Panel pl.acero 500x1800 991kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20MP340		ud	Panel pl.acero 500x2100 1148 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			307,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20MR AEROTERMOS

P20MR010		ud	Aerotermo agua 13.410 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			432,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20MR020		ud	Aerotermo agua 20.500 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			484,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20MR030		ud	Aerotermo agua 26.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			579,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20MR040		ud	Aerotermo agua 44.510 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			699,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MR050		ud	Aerotermo eléctrico 4.200 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			384,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20MR060		ud	Aerotermo eléctrico 6.300 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			622,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20MR070		ud	Aerotermo eléctrico 12.600 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			682,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20MR080		ud	Soportes aerotermo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20MR090		ud	Soportes aerotermo >28.200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P02MR100		ud	Aerotermo agua 19.650 kcal/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			861,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20MR110		ud	Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 5,75/4,62 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.047,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS						
P20MR120		u	Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 7,4/5,57 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.265,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS						
P20MR130		ud	Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 5,75/4,62 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.664,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS						
P20MR140		ud	Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 7,4/5,57 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.904,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS						
SUBAPARTADO P20MV CONVECTORES						
P20MV010		ud	Convec.mural gas 3.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			461,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P20MV020		ud	Convec.mural eléct.1.500 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS						
P20MV030		ud	Convec.mural eléct.2.000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P20MW ACCESORIOS PARA EMISORES

P20MW010 ud Llave monogiro 3/8"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20MW020 ud Purgador automático

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MW030 ud Soporte radiador panel

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20MW040 ud Válvula monotubo termostática

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 31,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20MW050 ud Detentor 3/8" recto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MW060 ud Tapón 1"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P20Q QUEMADORES

SUBAPARTADO P20QG QUEMADORES DE GAS

P20QG010 ud Quemador gas 30.000 kcal/h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 729,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20QG020 ud Quemador gas 50.000 kcal/h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 994,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20QG030 ud Quemador gas 100.000 kcal/h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.176,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20QG040 ud Quemador gas 500.000 kcal/h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4.185,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20QG050		ud	Quemador gas 900.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.800,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20QG060		ud	Quemador gas 1.500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.364,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P20QG070		ud	Línea de mando<500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			720,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P20QG080		ud	Línea mand.600.000-900.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.652,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P20QG090		ud	Línea de mando>1.500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.355,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20QG100		ud	Equipo de control de fugas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			602,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20QO QUEMADORES DE GASÓLEO						
P20QO010		ud	Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			548,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P20QO020		ud	Quemador gasóleo 50.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			644,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20QO030		ud	Quemador gasóleo 100.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			719,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20QO040		ud	Quemador gasóleo 130.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			764,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20QO050		ud	Quemador gasóI.160.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.550,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20QO060		ud	Quemador gasóI.200.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.752,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20QO070		ud	Quemador gasóI.300.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.373,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20QO080		ud	Quemador gasóI.400.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.916,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20QO090		ud	Quemador gasóleo 500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.238,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20QO100		ud	Quemador gasóleo 900.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.500,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20QO110		ud	Quemador gasóI.1.500.000 kcal/h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.837,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P20R CALEFACCIÓN RADIANTE						
SUBAPARTADO P20RS SUELO RADIANTE						
P20RS010		m.	Tubo poliet.reticul.4kg 95º C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20RS020		m2	Poliest.expand. 20 kg/cm3 e=2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20RS030		m2	Mallazo 3 mm. 150x150 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20RS040		m2	Polietileno 0,2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20RS050		m2	Poliest.expand. 10 kg/cm3 0,5 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20RS060		ud	Distrib.válv.detent.grifo des.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P20RS070		m.	Tuber.poliet.ret. 4kg.95ºC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20RS080		m2	Panel aislante 20kg/cm3 e=2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20RS090		ud	Grapa para placa aislante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P20RS100		m.	Banda perim.espuma polie.150x8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20RS110		ud	Colector premontado completo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			409,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20RS120		ud	Caja metálica para colectores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20RS130		kg	Aditivo para mortero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20RS140		ud	Centralita regulac.comp.4 vías			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.347,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20RS150		ud	Calefacción placa radiante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO P20S ENERGÍA SOLAR						
SUBAPARTADO P20ST EQUIPOS DE TERMOSIFÓN						
ELEMENTO P20STB SISTEMAS INDIRECTOS						
P20STB010		ud	Equipo termosifónico 150 l. pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.552,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20STB020		ud	Equipo termosifónico 200 l. pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.743,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20STB030		ud	Equipo termosifónico 300 l. pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.615,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P20STB040		ud	Equipo termosifónico 150 l. selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.726,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20STB050		ud	Equipo termosifónico 200 l. selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.946,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20STB060		ud	Equipo termosifónico 300 l. selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.833,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20STB070		ud	Equipo termosifónico perfil alto 2 capt. selectivos 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.367,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20STB080		ud	Eq.termosifónico depósito 150l.Terraza plana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.275,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P20STB090		ud	Eq.termosifónico depósito 150l.Cub.incl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.286,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20STB100		ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.378,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20STB110		ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.390,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20STB120		ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.838,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20STB130		ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.849,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20STB140		ud	Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectivo. Ac. Alum			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.467,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20STA SISTEMAS DIRECTOS						
P20STA020		ud	Equipo termosifónico 200 l. pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.293,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20STA030		ud	Equipo termosifónico 300 l. pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.009,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20STA040		ud	Equipo termosifónico 150 l. selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.411,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20STA050		ud	Equipo termosifónico 200 l. selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.589,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20STA060		ud	Equipo termosifónico 300 l. selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2.392,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20STA110		ud	Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.397,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20STA120		ud	Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2.365,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P20SB CAPTADORES PLANOS

ELEMENTO P20SBB CAPTADORES SOLARES PLANOS

P20SBB010		ud	Panel solar 2 m2 selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			494,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SBB020		ud	Panel solar 2,1m2 selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			559,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20SBB025		ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			580,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SBB030		ud	Panel solar 2,8m2 pintado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			497,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBB040		ud	Panel solar 2,8m2 selectivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			685,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBB100		ud	Panel 2,25 m2 selectivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		901,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBB110		ud	Panel 2,25 m2 selectivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		967,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBB120		ud	Panel 2,25 m2 select.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		718,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20SBB130		ud	Panel FKC-1 W CTE 2,25 m2 select.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		781,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P20SBB150		ud	Capt.solar plano 2,50 m2 sel.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		690,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20SBB300		ud	Captador plano GS 5000ST 2,1 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		632,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SBB310		ud	Captador plano GS 5000S 2,1 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		515,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P20SBB320		ud	Captador plano N 2,1 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		600,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBB440		ud	Capt.solar plano 2,0 m2 selectivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		524,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20SBB450		ud	Capt.solar plano 2,24 m2 selectivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		550,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20SBB460		ud	Capt.solar plano 2,5 m2 pintado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		493,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBB500		ud	Capt.solar plano Extrathermic 2,2 m2 selectivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		538,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20SBB510		ud	Kit solar drenaje automático Solarsmart			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.112,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20SBB520		ud	Captador solar vertical Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		588,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20SBB190		ud	Panel solar 2 m2 selectivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		494,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SBB200		ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		580,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SBC CAP. SOLARES PARA INT. EN TEJADO						
P20SBC005		ud	Panel solar 2 m2 para int. en tejado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		498,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20SBC010		ud	Panel solar 2,16m2 para int. en tejado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		717,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBC020		ud	Panel solar 2,5m2 para int. en tejado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		975,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBC050		ud	Capt.plano (78x140cm)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		537,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SBC060		ud	Capt.plano (114x118cm)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		602,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS						
P20SBC070		ud	Capt.plano (114x140cm)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		647,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBC080		ud	Capt.plano (134x160cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			583,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBC090		ud	Capt.plano (134x180cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			803,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SBA ACCESORIOS CAPTADORES SOLARES

P20SBA010		ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBA020		ud	Conexión flexible M-M 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBA030		ud	Cruz latón 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SBA040		ud	Cruz latón 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBA050		ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20SBA060		ud	Tapón 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SBA065		ud	Machón 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SBA070		ud	Machón 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBA080		ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBA090		ud	Racor loco 3/4" - 18mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBA095		ud	Racor loco 1" - 22mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20SBA100		ud	Racor loco 3/4" - 22mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBA110		ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBA120		ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P20SBA130		ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBA140		ud	Reducción hex. Marsella 3/4-1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20SBA150		ud	Machón 1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBA160		ud	Purgador automático ELT 5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBA170		ud	Purgador automático ELT 6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		94,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBA180		ud	Juego de ganchos (en función de teja)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBA190		ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBA200		ud	Unión de compresion 22mm - 22mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SBA210		ud	Tapón de compresion 22mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SBA300		ud	Kit de conexión IS-Pro adaptable, con vaina de inmersión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20SBA310		ud	T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P20SBA320		ud	Purgador de aire automático PURG-O-MAT 150 "Solar"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBA330		ud	Kit conexión perfiles en T			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBA340		ud	Compensador de dilatación de acero inoxidable DN 16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SBE ESTRUCTURAS CAPTADORES SOLARES						
P20SBE010		ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SBE020		ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBE030		ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,1m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE040		ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,8m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		183,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20SBE050		ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		259,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20SBE060		ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,8m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		274,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SBE070		ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		349,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBE080		ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,8m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		370,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBE090		ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		212,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P20SBE100		ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		219,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SBE105		ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		443,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE910		ud	Cable de seguridad panel solar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20SBE920		ud	Kit cable panel solar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		145,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE110		ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		225,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE115		ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		234,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE120		ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,8m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		238,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE130		ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		324,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBE140		ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,8m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		343,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20SBE150		ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,1m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		441,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P20SBE155		ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,5 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		459,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20SBE160		ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,8m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		466,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBE161		ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		443,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE162		ud	Est. cub. plana o inclinada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SBE170		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FKF3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		228,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE171		ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE172		ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		172,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE173		ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE174		ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		167,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20SBE175		ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		242,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SBE176		ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		340,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE177		ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		353,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE178		ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		317,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20SBE179		ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		227,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20SBE180		ud	Bastidor p/mont. horiz. cub. plana FKF5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		192,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20SBE181		ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,5 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		327,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE190		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			347,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE200		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			388,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE202		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			467,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBE205		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			499,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE210		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			686,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBE220		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			750,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE230		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			984,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE240		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			750,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE250		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.282,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20SBE260		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.482,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE270		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.579,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBE280		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.849,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20SBE290		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P20SBE300		ud	Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA7			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20SBE310		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		388,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE320		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+FKA8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		155,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE330		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+3xFKA6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		218,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SBE340		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+3xFKA8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		309,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBE350		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+5xFKA6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		327,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20SBE360		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+5xFKA8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		462,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE370		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+7xFKA6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		435,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE380		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+7xFKA8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			552,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBE390		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+9xFKA6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			544,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE400		ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+9xFKA8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			769,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SBE410		ud	Bastidor p/mont.vert. integrado cub. incl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			725,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE420		ud	Bastidor p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			832,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE425		ud	Bastidor p/mont.horiz.cub.incl. AH3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P20SBE428		ud	Bastidor p/mont.vert.cub.incl. AV3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20SBE430		ud	Kit Solar CTE para 2 colectores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			451,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SBE440		ud	Kit Solar CTE para 3 colectores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			677,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20SBE500		ud	Soporte aluminio 1 captador Immosolar IS-Pro 2H a 45º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE510		ud	Soporte aluminio 2 captadores Immosolar IS-Pro 2H a 45º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBE520		ud	Soporte aluminio 3 captadores Immosolar IS-Pro 2H a 45º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P20SBE600		ud	Estructura 40º 1 captador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			190,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20SBE610		ud	Estructura 40º 2 captadores Gamesa Solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			302,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBE620		ud	Estructura 40º 3 captadores Gamesa Solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			451,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBE700		ud	Soporte 45º 1 captador Butech cub. plana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SBE710		ud	Soporte 45º 2 captadores cub. plana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			277,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SBE720		ud	Soporte 1 capt. en cub. inclinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SBE730		ud	Soporte 2 capt. en cub. inclinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE750		ud	Est.cub.inclinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20SBE760		ud	Est.cub.inclinada Solar EST2-DS25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBE770		ud	Est.cub.inclinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20SBE780		ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST3-DS25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SBE790		ud	Est.cub.inclinada Danosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			357,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBE800		ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST4-DS25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			423,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBE810		ud	Est.cub.inclinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			425,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P20SBE820		ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST5-DS25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			513,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SBT TUBOS FLEXIBLES CONEXIÓN						
P20SBT010		ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20SBT020		ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBT030		ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 10m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20SBT050		ud	Tubo flex.conex.capt.,10-12 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20SBT060		ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 17			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBT070		ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P20SBT080		ud	Juego de conexiones hidraúlicas.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SBW TAPAJUNTAS						
P20SBW010		ud	Tapajuntas 78x140, s/teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBW020		ud	Tapajuntas 78x140, s/teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBW030		ud	Tapajuntas 114x140, s/teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS						
P20SBW035		ud	Tapajuntas par VELUX EKW 114x140, s/teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P20SBW040		ud	Tapajuntas 134x160, s/teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SBW045		ud	Tapajuntas par 134x160, s/teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS						
P20SBW050		ud	Tapajuntas 134x180, s/teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20SBW060		ud	Tapajuntas 114x118, s/pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBW070		ud	Tapajuntas 114x140, s/pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SBW080		ud	Tapajuntas 134x160, s/pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBW090		ud	Tapajuntas par Velux EKL 134x160, s/pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20SBW100		ud	Tapajuntas combi Velux EKL 134x160,s/piz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SBW110		ud	Tapajuntas par VELUX EKL 134x180, s/pizarra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			177,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SBV CAPTADORES DE VACÍO						
P20SBV010		ud	Captador tubo de vacio 2,0 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			792,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SBV020		ud	Captador tubo de vacio 3,0 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.124,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20SC CIRCUITO PRIMARIO						
ELEMENTO P20SCE TUBERÍAS						
P20SCE010		kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			529,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SCE060		m.	Doble tubería inox. pre-aislada DN 16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P20SCE070		m.	Doble tubería inox. pre-aislada DN 20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20SCE080		m.	Tub. cobre recocido pre-aislado 22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SCE090		m.	Tub. cobre recocido pre-aislado 28 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCF AISLAMIENTO

P20SCF010		m.	Coquilla elastomérica 15x19 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SCF020		m.	Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SCF030		m.	Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SCF040		m.	Coquilla elastomérica 28x19 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SCF050		m.	Coquilla elastomérica 35x30 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SCF060		m.	Coquilla elastomérica 42x30 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20SCF070		m.	Coq. 15x20 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SCF080		m.	Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20SCF090		m.	Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SCF100		m.	Coq. 28x20 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SCF110		m.	Coq. 35x20 alt. temp. revestido plástico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20SCF130		m.	Coq. 15x19 alt. temp. revestido aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P20SCF140		m.	Coq. 18x19 alt. temp. revestido aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SCF150		m.	Coq. 22x30 alt. temp. revestido aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P20SCF160		m.	Coq. 28x30 alt. temp. revestido aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SCF170		m.	Coq. 35x30 alt. temp. revestido aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20SCF180		m.	Coq. 42x30 alt. temp. revestido aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SCF200		m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SCF045		m.	Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20SCF055		m.	Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SCF075		m.	Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SCF085		m.	Coq. 28x20 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SCF095		m.	Coq. 22x30 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20SCF210		m.	Coquilla elastomérica 19x15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SCF220		m.	Coquilla elastomérica 19x18			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P20SCF230		m.	Coquilla elastomérica 19x22			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20SCF240		m.	Coquilla elastomérica 19x28			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SCF250		m.	Coquilla elastomérica 19x35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20SCF260		m.	Coquilla elastomérica 19x42			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SCF300		m.	Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SCF310		m.	Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20SCF320		m.	Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SCF330		m.	Coq. 28x30 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SCF340		m.	Coq. 35x30 alt. temp. revestido plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SCH VASOS DE EXPANSIÓN						
P20SCH010		ud	Vaso expansión energía solar 8 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20SCH020		ud	Vaso expansión energía solar 12 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS						
P20SCH030		ud	Vaso expansión energía solar 18 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SCH040		ud	Vaso expansión energía solar 25 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20SCH050		ud	Vaso expansión energía solar 35 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SCH060		ud	Vaso expansión energía solar 50 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SCH070		ud	Vaso expansión energía solar 80 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20SCH080		ud	Vaso expansión energía solar 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SCH090		ud	Vaso expansión energía solar 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			454,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SCH100		ud	Vaso expansión energía solar 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			575,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SCH110		ud	Vaso expansión energía solar 500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			808,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SCH120		ud	Dep. protector vaso expansión solar 12 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SCH130		ud	Soporte pared vaso expansión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SCH140		ud	Vaso de expansión solar Immosolar 18 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SCH150		ud	Vaso de expansión solar Immosolar 25 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P20SCH160		ud	Vaso de expansión solar Immosolar 50 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20SCH170		ud	Vaso de expansión solar 25 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SCH180		ud	Vaso de expansión solar Danosa 50 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P20SCH190		ud	Vaso expansión energía solar 220 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			491,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SCH200		ud	Vaso expansión energía solar 350 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			610,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						

ELEMENTO P20SCI PURGADORES / SEPARADORES AIRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SCI010		ud	Purgador automático energía solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20SCI020		ud	Separador de aire tipo anillos 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20SCI030		ud	Separador de aire tipo anillos 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCJ ESTACIONES DE BOMBEO

P20SCJ010		ud	Est. bombeo 1 vía DN25 4 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20SCJ020		ud	Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			395,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SCJ030		ud	Est. bombeo 2 vías DN25 8 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			603,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SCJ040		ud	Est. solar Immosolar FlowCon A c/reg.DeltaSol AX			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			410,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20SCJ050		ud	Est.solar Immosolar FlowCon BL s/reg.c/airstopp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			358,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SCJ060		ud	Est.solar Immosolar FlowCon A s/reg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			296,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SCJ070		ud	Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			392,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCK ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE ACS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SCK010		ud	Estación transmisión de calor 1 vivienda 34 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			483,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20SCK020		ud	Módulo paso continuo 33 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.536,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SCK030		ud	Módulo paso continuo 85 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.675,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SCX UNIDADES DE CONTROL Y REGULACIÓN HIDRÁULICA IMMOSOLAR						
P20SCX010		ud	EnergyController 3/4", incl. regulador, para 4-16 colectores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.300,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SCX020		ud	EnergyController 1 1/4", incl. regulador, para 17-25 colectores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.383,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SCX030		ud	Kit de Conexión EnergyController 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SCX040		ud	Kit de Conexión EnergyController 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20SA ACUMULADORES						
ELEMENTO P20SAA ACUMULADORES ACS C/ SERPENTIN SOLAR						
P20SAA010		ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			629,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20SAA020		ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 150 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			677,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20SAA030		ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.060,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20SAA040		ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.427,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P20SAA050		ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 400 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.491,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P20SAA060		ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.576,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20SAA070		ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 750 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.628,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SAA080		ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 1.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.921,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20SAA100		ud	Acum. Butech solar 200 l. integrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.676,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20SAA110		ud	Acum. Butech solar 300 l. integrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.088,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SAA120		ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 150 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			822,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SAA130		ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			954,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SAA140		ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.374,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SAA150		ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 1.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.590,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20SAA160		ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 2.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.506,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SAA170		ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 5.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.746,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAD ACUMULADORES DE INERCIA

P20SAD020		ud	Acumulador de inercia 800 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			821,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SAD030		ud	Acumulador de inercia 1.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.527,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P20SAD040		ud	Acumulador de inercia 1.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.137,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SAD050		ud	Acumulador de inercia 2.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.936,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAF ACUMULADORES "COMBI"

P20SAF010		ud	Acum. combi 550 l. (150 a.c.s. + 400 inercia)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.010,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SAF020		ud	Acum. combi 750 l. (250 a.c.s. + 500 inercia)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.385,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20SAF030		ud	Acum. combi 1.000 l. (250 a.c.s. + 750 inercia)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.997,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SAF400		ud	Acumulador 200 l.+resist.eléct.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.415,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SAF410		ud	Acumulador 300 l.+resist.eléct.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.416,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAG ACUMULADORES INERCIA C/ SERPENTIN

P20SAG020		ud	Acumulador inercia c/ serpentín 800 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.694,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SAG030		ud	Acumulador inercia c/ serpentín 1.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.778,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SAG040		ud	Acumulador inercia c/ serpentín 1.500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.406,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20SAG050		ud	Acumulador inercia c/ serpentín 2.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.077,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAH ACUMULADORES INOX C/ SERPENTIN

P20SAH010		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.212,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20SAH020		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 150 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.362,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SAH030		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.378,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SAH040		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.109,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SAH050		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 500 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.860,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SAH060		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 750 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.683,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SAH070		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 1.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.227,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20SAH080		ud	Acumulador inox. c/ serpentín 2.000 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.115,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAV ACUMULADORES VELUX

P20SAV010		ud	Acumulador vert. A.C.S. 160 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.737,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SAV020		ud	Acumulador vert. A.C.S. 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.019,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SAV030		ud	Acumulador vert. A.C.S. 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.262,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SAV040		ud	Acumulador vert. A.C.S. 400 l. Velux TFF400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.367,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAI ACCESORIOS ACUMULADORES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SAI010		ud	Purgador Automático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20SAI020		ud	Tapón 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SAI030		ud	Tapón 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SAI040		ud	Tapón 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20SAI050		ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SAB ACUMULADORES ACS ACUMULACION						
P20SAB010		ud	Acumulador ACS 1500 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.467,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P20SAB020		ud	Acumulador ACS 2000 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.597,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SAB030		ud	Acum. vitrificado c/ doble serpentín 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.483,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P20SAB040		ud	Acum. vitrificado c/ doble serpentín 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.729,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P20SAB050		ud	Acumulador ACS 3000 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.415,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SAB060		ud	Acumulador ACS 4000 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.295,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAX ACUMULADORES IMMOSOLAR

P20SAX010		ud	Depósito ACS, IBS 150, esmaltado doble, incl. aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			766,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20SAX020		ud	Depósito ACS, IBS 300, esmaltado doble, incl. aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.013,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SAX030		ud	Depósito ACS, IBS 500, esmaltado doble, incl. aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.367,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20SAX040		ud	Depósito ACS, IBS 750, esmaltado doble, incl. aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.474,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20SAX050		ud	Dep.acum.combin.IKE-1 650 (450/200) con aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.200,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SAX060		ud	Dep.acum.combin.IKE-1 900 (700/200) con aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.458,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SAX070		ud	Dep.acum.combin.IKE-2 1300 (1100/200) con aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.199,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SAX080		ud	Dep.acum.combin.IKE-2 900(1100/200) con aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.752,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SAX090		ud	Dep.acum.combin.IKE-2 1050(850/200) con aisl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.889,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20SI INTERCAMBIADORES DE CALOR						
ELEMENTO P20SIB PLACAS TERMOSOLDADAS						
P20SIB010		ud	Intercambiador placas acero inox. indiv. 25 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SIB020		ud	Intercambiador placas acero inox. indiv. 37 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P20SIB030		ud	Intercambiador placas acero inox. indiv. 44 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			415,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20SIA PLACAS DESMONTABLES						
P20SIA010		ud	Intercambiador inox. desmont. 8 pl. 7 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			432,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SIA020		ud	Intercambiador inox. desmont. 12 pl. 13 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			489,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SIA030		ud	Intercambiador inox. desmont. 20 pl. 27 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			617,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SIA040		ud	Intercambiador inox. desmont. 28 pl. 39 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			718,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20SIA050		ud	Intercambiador inox. desmont. 35 pl. 53 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			817,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SIA060		ud	Intercambiador inox. desmont. 43 pl. 66 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			932,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20SIA070		ud	Intercambiador inox. desmont. 42 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			774,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20SS INTERACUMULADORES						
P20SS150		ud	Interacumulador D.E. 80 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			480,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P20SS160		ud	Interacumulador D.E. 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20SS170		ud	Interacumulador D.E. 150 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			610,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P20SS180		ud	Interacumulador D.E. 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			689,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SS190		ud	Interacumulador D.E. 300 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			824,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20SR SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL						
P20SR010		ud	Termostato dif. sin display			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20SR020		ud	Termost. dif. ajustable disp. led			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			256,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20SR030		ud	Centralita solar 2 ent. 1 salida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SR040		ud	Centralita solar 4 ent. 2 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SR050		ud	Centralita solar 8 ent. 3 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			474,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SR060		ud	Centralita solar 15 ent. 9 salida			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		703,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P20SR070		ud	Sonda temperatura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SR100		ud	Centralita solar de regul. 2 entradas sonda temp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		177,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SR110		ud	Centralita solar de regul. 3 entradas sonda temp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		376,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20SR120		ud	Estación de bombeo solar. máx 5 captadores.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		397,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SR130		ud	Estación de bombeo solar. máx 50 captadores.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		870,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SR140		ud	Estac.bombeo solar. máx 5 captadores i/controlador solar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		623,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SR240		ud	Regulador solar 1 pto. consigna			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		278,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SR250		ud	Regulador solar 2 ptos. consigna			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		464,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SR260		ud	Regulador solar 3 ptos. consigna			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		592,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SR270		ud	Central electrónica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		230,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SR280		ud	Sonda cable colector			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SR290		ud	Sonda cable acumulador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SR295		ud	Central temp. colector-depósito			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SR310		ud	Kit hidráulico con central de regulación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		980,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20SR320		ud	Regul- 2 sondas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P20SR330		ud	Regul. - 4 sondas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		193,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20SR340		ud	Regul - 6 sondas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		565,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P20SR400		ud	Cuadro conex.control electric. Energ.Solar, tipo "CU 200 SQFlex"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		660,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20SP PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOS						
P20SP010		ud	Disipador 2kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SP015		ud	Disipador 3kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SP020		ud	Disipador 4kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			410,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SP030		ud	Válvula térmica 3 Vias			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20SP040		ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20SL SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO						
P20SL010		ud	Válvula reductora de presión 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20SL020		ud	Válvula llenado desconector 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20SL030		l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20SL050		ud	Válvula llenado rápido 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20SL060		ud	Depósito fluido caloportador 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P20SZ MEDIDA

P20SZ020 ud Caudalímetro vertical cono

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 188,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SZ030 ud Contador de kcal. 3/4"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 436,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P20SZ040 ud Contador de kcal. 1"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 742,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SZ050 ud Contador de kcal. 1 1/4"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 789,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SZ060 ud Contador de kcal. 2"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.178,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20SE VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR

P20SE010 ud Válv. equilibrado 1/2" DN15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20SE020 ud Válv. equilibrado 3/4" DN20

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SE030 ud Válv. equilibrado 1" DN25

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 79,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SE040 ud Válvula Clapeta alta temp. 1/2"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SE050 ud Válvula Clapeta alta temp. 3/4"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SE060		ud	Válvula Clapeta alta temp. 1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SE070		ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SE080		ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20SE090		ud	Válvula Clapeta alta temp. 2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SE110		ud	Valvula Mezcl. Termostática 18mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P20SE120		ud	Valvula Mezcl. Termostática 22mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20SE130		ud	Valvula Mezcl. Termostática DN25 - 1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		595,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SE140		ud	Valv. Mezcl. Termostática DN32 - 1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		661,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20SE150		ud	Valv. Mezcl. Termostática DN40 - 1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.078,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20SE160		ud	Valv. Mezcl. Termostática DN50 - 2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.129,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SE170		ud	Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20SE180		ud	Valv. 3 Vías tipo zona 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20SE190		ud	Plantilla caldera valv. 3 Vías solar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P20SE200		ud	Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20SE210		ud	Valv. 2 Vías tipo zona 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20SE220		ud	Presostato			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20SE230		ud	Juego racores conexión colectores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20SE240		ud	Válvula precintable para vaso de expansión 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20SE250		ud	Válvula mezcl. termostática DN20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20SE260		ud	Válvula mezcl. termostática DN25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20SD EQUIPOS DRENAJE AUTOMATICO						
P20SD010		ud	Equipo drenaje automatico cubierta plana 150 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.928,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SD020		ud	Equipo drenaje automatico tejado 150 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.854,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20SD030		ud	Equipo drenaje automatico integrado 150 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.177,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20SD040		ud	Equipo drenaje automatico cubierta plana 250 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.700,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20SD050		ud	Equipo drenaje automatico tejado 250 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.625,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20SD060		ud	Equipo drenaje automatico integrado 250 L			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.968,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P20T TUBERÍAS Y ACCESORIOS						
SUBAPARTADO P20TA TUBERÍA DE ACERO NEGRO						
P20TA010		m.	Tubería acero negro sold. 3/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20TA020		m.	Tubería acero negro sold. 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20TA030		m.	Tubería acero negro sold. 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20TA040		m.	Tubería acero negro sold. 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20TA050		m.	Tubería acero negro sold.1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20TA060		m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20TA070		m.	Tubería acero negro sold. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P20TA080		m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TA090		m.	Tubería acero negro sold. 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TA100		m.	Tubería acero negro sold. 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20TA110		m.	Tubería acero negro est. 3/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TA120		m.	Tubería acero negro est. 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20TA130		m.	Tubería acero negro est. 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P20TA140		m.	Tubería acero negro est. 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P20TA150		m.	Tubería acero negro est. 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TA160		m.	Tubería acero negro est. 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20TA170		m.	Tubería acero negro est. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20TA180		m.	Tubería acero negro est. 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20TA190		m.	Tubería acero negro est. 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TA200		m.	Tubería acero negro est. 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20TA210		ud	Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20TC TUBERÍA DE COBRE						
P20TC010		m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20TC020		m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P20TC030		m.	Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20TC040		m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20TC050		m.	Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TC100		m.	Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20TC110		m.	Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20TC120		m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20TC130		m.	Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20TC140		m.	Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20TP TUBERÍA POLIPROPILENO/POLIETILE.						
P20TP010		m.	Tubería polipropileno D=16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TP020		m.	Tubería polipropileno D=20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20TP030		m.	Tubería polipropileno D=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20TP040		ud	P.p.accesorios polipropilen.D=15			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20TP050		ud	P.p.accesorios polipropilen.D=20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20TP060		ud	P.p.accesorios polipropilen.D=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20TP070		m.	Tuber.polietil.ret. D=16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20TP080		ud	Accesorio polietileno D=16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TP090		m.	Tuber.polietil.ret. D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P20TP100		ud	Accesorio polietileno D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TP110		m.	Tuber.polietil.ret. D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TP120		ud	Accesorio polietileno D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TP130		m.	Tuber.polietil.ret. D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TP140		ud	Accesorio polietileno D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20TM TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX

ELEMENTO P20TMT TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX RÍGIDA

P20TMT010		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TMT020		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=18 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TMT030		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TMT040		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=26 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TMT050		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=26 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20TMT060		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20TMT070		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20TMT080		m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TMT090		m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20TMR TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX ROLLO

P20TMR010		m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TMR020		m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=18 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20TMR030		m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20TMR040		m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=26 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TMR050		m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=26 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TMR060		m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20TN TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT

P20TN010		m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=16 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P20TN020		m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=18 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20TN030		m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TN040		m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TN050		m	Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=26 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20TN060		m	Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=32 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20TE VASOS DE EXPANSIÓN

ELEMENTO P20TEC VASOS EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

P20TEC010		u	Vaso expansión calefacción 5 l (3/4") 5 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TEC020		u	Vaso expansión calefacción 8 l (3/4") 5 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20TEC030		u	Vaso expansión calefacción 12 l (3/4") 5 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TEC040		u	Vaso expansión calefacción 18 l (3/4") 5 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20TEC050		u	Vaso expansión calefacción 25 l (3/4") 5 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20TEC060		u	Vaso expansión calefacción 35 l (3/4") 5 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20TEC070		u	Vaso expansión calefacción 50 l (3/4") 4 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		103,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TEC080		u	Vaso expansión calefacción 80 l (1") 6 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		151,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TEC090		u	Vaso expansión calefacción 100 l (1") 6 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		215,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TEC100		u	Vaso expansión calefacción 200 l (1") 6 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		341,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P20TEC110		u	Vaso expansión calefacción 300 l (1") 6 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		495,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20TEC120		u	Vaso expansión calefacción 500 l (1") 6 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		952,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20TEC130		u	Vaso expansión calefacción 800 l (1") 6 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.500,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20TEC140		u	Vaso expansión calefacción 1.000 l (1") 6 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.767,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TEC200		u	Soporte pared zincado vaso expansión 5-50 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20TEA VASOS EXPANSIÓN A.C.S.						
P20TEA010		u	Vaso Expansión A.C.S. 5 l (3/4") 10 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TEA020		u	Vaso Expansión A.C.S. 8 l (3/4") 10 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20TEA030		u	Vaso Expansión A.C.S. 11 l (3/4") 10 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20TEA040		u	Vaso Expansión A.C.S. 18 l (3/4") 10 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS						
P20TEA050		u	Vaso Expansión A.C.S. 24 l (3/4") 8 bar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TEA060		u	Vaso Expansión A.C.S. 35 l (1") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20TEA070		u	Vaso Expansión A.C.S. 50 l (1") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			228,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20TEA080		u	Vaso Expansión A.C.S. 80 l (1") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20TEA090		u	Vaso Expansión A.C.S. 100 l (1") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			385,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20TEA100		u	Vaso Expansión A.C.S. 200 l (1 1/2") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.091,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20TEA110		u	Vaso Expansión A.C.S. 300 l (1 1/2") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.322,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20TEA120		u	Vaso Expansión A.C.S. 500 l (1 1/2") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.717,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20TEA130		u	Vaso Expansión A.C.S. 700 l (1 1/2") 10 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.640,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20TL COLECTORES						
P20TL010		u	Armario metal colectores 490x705 mm 2-3 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P20TL020		u	Armario metal colectores 725x705 mm 6-8 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20TL030		u	Armario metal colectores 875x705 mm 9-10 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20TL040		u	Armario metal colectores 1025x705 mm 11-12 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20TL050		u	Colector c/caudalímetros y purgador 2 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20TL060		u	Colector c/caudalímetros y purgador 6 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			324,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20TL070		u	Colector c/caudalímetros y purgador 9 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			445,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20TL080		u	Colector c/caudalímetros y purgador 12 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			577,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20TV VALVULERÍA Y ACCESORIOS						
P20TV010		ud	Válvula de esfera 3/8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P20TV020		ud	Válvula de esfera 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20TV025		ud	Válvula de esfera 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TV030		ud	Válvula de esfera 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20TV040		ud	Válvula de esfera 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TV050		ud	Válvula de esfera 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20TV060		ud	Válvula de esfera 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TV070		ud	Válvula de esfera 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P20TV080		ud	Válvula de esfera 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TV090		ud	Válvula de seguridad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20TV100		ud	Válvula tres vías 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TV110		ud	Válvula tres vías 2 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		181,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TV120		ud	Válvula tres vías 3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		273,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20TV130		ud	Servomotor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		146,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20TV140		ud	Válvula mariposa 3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20TV150		ud	Válvula mariposa 4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		106,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20TV160		ud	Válvula mariposa c/reductor 3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		172,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P20TV170		ud	Válvula mariposa c/reductor 4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		187,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20TV180		ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20TV190		ud	Válv.retPN10/16 3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20TV200		ud	Válv.ret.PN10/16 4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		103,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20TV210		ud	Válv. reduct.pres. 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TV220		ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20TV230		ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20TV240		ud	Válv.comp. bronce. 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20TV250		ud	Accesorios acero negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20TV260		ud	Dilatador elástico roscado DN-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P20TV270		ud	Dilatador elástico roscado DN-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20TV280		ud	Dilatador elástico roscado DN-50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P20TV290		ud	Antivibrador DN-32/PN-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20TV300		ud	Antivibrador DN-50/PN-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20TV310		ud	Antivibrador DN-80/PN-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20TV320		ud	Filtro en Y DN-50/PN-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20TV330		ud	Filtro en Y DN-80/PN-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TV340		ud	Filtro en Y DN-100/PN-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20TV350		ud	Brida c/cuello DN-50/PN-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TV360		ud	Brida c/cuello DN-80/PN-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TV370		ud	Brida c/cuello DN-100/PN-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P20W COMPLEMENTOS DE CALDERAS

SUBAPARTADO P20WC CUADROS DE CALDERAS

P20WC010		ud	Central de regul. v. 3 vías			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			417,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20WC020		ud	Central 4 calderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			556,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20WC030		ud	Módulo adicional de central			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20WC040		ud	Sonda ambiente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P20WH CONDUCTOS DE HUMOS

P20WH010 m. Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20WH020 m. Chimenea acer. d.cám D=200 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 79,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20WH030 m. Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 102,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20WH040 m. Chimenea acer. d.cám.D=300 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WH050 ud Abrazad.unión entre módulos<300

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20WH060 ud Codo.chi. D=150 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20WH070 ud Codo.chi. D=200 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 48,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20WH080 ud Codo.chi. D=250 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 62,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WH090 ud Codo.chi. D=300 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 73,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20WH100 ud Adaptador caldera D=150 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20WH110 ud Adaptador caldera D=200 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20WH120		ud	Adaptador caldera D=250 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20WH130		ud	Adaptador caldera D=300 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20WH140		ud	Te aislada + 2 abrazad.D=150 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P20WH150		ud	Te aislada + 2 abrazad.D=200 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20WH160		ud	Te aislada + 2 abrazad.D=250 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		192,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P20WH170		ud	Te aislada + 2 abrazad.D=300 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		237,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20WH180		m.	Chimenea flexible D=125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20WH190		m.	Te flexible. D=125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20WH200		m.	Chimenea flexible D=150 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20WH210		m.	Te flexible D=150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20WH220		m.	Chimenea flexible D=200 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20WH230		ud	Te flexible D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P20WH240		ud	Masilla de sellado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20WH250		ud	Ventosa de salida de gases			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20WH260		m.	Chimenea acero inox. D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P20WH270		m.	Chimenea acero inox. D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20WH280		m.	Chimenea acero inox. D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20WH290		ud	Adapt. calde. acero inox.D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P20WH300		ud	Adapt. calde. acero inox.D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20WH310		ud	Adapt. calde. acero inox.D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20WH320		ud	Codo 90º acero inox. D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20WH330		ud	Codo 90º acero inox. D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20WH340		ud	Codo 90º acero inox. D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20WI CIRCULADORES

P20WI010		ud	Circulador 1-3 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WI020		ud	Circulador 1-6 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20WI030		ud	Circulador 1-20 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			495,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20WI040		ud	Circulador 1-24 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			550,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20WI050		ud	Circulador 1-32 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			745,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20WI060		ud	Bomba gemela 10 m3/h y 4 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.247,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20WI070		ud	Bomba gemela 10 m3/h y 10 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.493,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20WI080		ud	Bomba gemela 5-5 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.045,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20WI090		ud	Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.112,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20WI100		ud	Bomba gemela 8-5 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16.594,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20WR CENTRALES DE REGULACIÓN

P20WR010		ud	Central regulación 2 fachadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			484,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20WR020		ud	Central regulación 2 calderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			732,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20WR030		ud	Central regul.2 fach.vál.3 vías			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.553,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20WR040		ud	Central regulación 4 fachadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.342,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20WT TERMOSTATOS, PIROSTATOS, TERMÓM.

P20WT010		ud	Termostato ambiente programable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20WT020		ud	Termostato ambiente 220V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WT030		ud	Termostato inmersión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20WT040		ud	Termostato inmersión doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20WT050		ud	Pirostato			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20WT060		ud	Termómetro c/abrazadera D=63esf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20WT070		ud	Termómetro horizontal D=63 esf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20WT080		ud	Termómetro horizontal D=80 esf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20WT090		ud	Termómetro, manómetro, purgador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20WT100		ud	Manómetro 0 a 15 bares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20WT110		ud	Lira para manómetro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
APARTADO P20V CONDUCTOS DE CHIMENEAS						
SUBAPARTADO P20VI CHIMENEAS ACERO INOXIDABLE SIMPLE PARED						
ELEMENTO P20VIA CHIMENEAS SIMPLE PARED INOX AISI-304						
P20VIA010		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VIA020		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIA030		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20VIA040		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VIA050		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VIA060		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=130 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P20VIA070		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P20VIA080		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VIA090		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIA100		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VIA110		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIA120		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VIA130		m	Chimenea simple pared AISI-304 D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20VIA200		u	Codo 30/45/90º simple pared AISI-304 D=80-120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VIA210		u	Codo 30/45/90º simple pared AISI-304 D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIA220		u	Codo 30/45/90º simple pared AISI-304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VIA300		u	Te 90/135º simple pared AISI-304 D=80-120 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P20VIA310		u	Te 90/135º simple pared AISI-304 D=125-175 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VIA320		u	Te 90/135º simple pared AISI-304 D=200-300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS						
P20VIA400		u	Colector hollín simple pared AISI-304 D=80-120 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P20VIA410		u	Colector hollín simple pared AISI-304 D=125-175 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P20VIA420		u	Colector hollín simple pared AISI-304 D=200-300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VIA500		u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=80-120 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P20VIA510		u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=125-175 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20VIA520		u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=200-300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20VIA600		u	Abrazadera unión simple pared AISI-304 D=80-300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P20VIA610		u	Anclaje plano chimenea AISI-304 D=80-120 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VIA620		u	Anclaje plano chimenea AISI-304 D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VIA630		u	Anclaje plano chimenea AISI-304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VIA700		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P20VIA710		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P20VIA720		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VIA730		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIA740		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20VIL CHIMENEAS SIMPLE PARED INOX AISI-316L						
P20VIL010		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VIL020		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20VIL030		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VIL040		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VIL050		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20VIL060		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=130 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VIL070		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VIL080		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VIL090		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIL100		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P20VIL110		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20VIL120		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VIL130		m	Chimenea simple pared AISI-316L D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VIL200		u	Codo 30/45/90º simple pared AISI-316L D=80-120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P20VIL210		u	Codo 30/45/90º simple pared AISI-316L D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VIL220		u	Codo 30/45/90º simple pared AISI-316L D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			61,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20VIL300		u	Te 90/135º simple pared AISI-316L D=80-120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			53,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VIL310		u	Te 90/135º simple pared AISI-316L D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			78,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIL320		u	Te 90/135º simple pared AISI-316L D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			135,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20VIL400		u	Colector hollín simple pared AISI-316L D=80-120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VIL410		u	Colector hollín simple pared AISI-316L D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20VIL420		u	Colector hollín simple pared AISI-316L D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			30,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VIL500		u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=80-120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			67,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VIL510		u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			81,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VIL520		u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			147,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20VIL600		u	Abrazadera unión simple pared AISI-316L D=80-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VIL610		u	Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=80-120 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VIL620		u	Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VIL630		u	Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VIL700		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VIL710		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20VIL720		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20VIL730		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20VIL740		u	Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20VD CHIMENEAS ACERO DOBLE PARED AISLADAS						
ELEMENTO P20VDA CHIMENEAS DOBLE PARED AISLADAS AISI-304/AISI-304						
P20VDA010		m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P20VDA020		m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		96,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P20VDA030		m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=175 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VDA040		m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		131,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20VDA050		m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		167,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VDA060		m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		200,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VDA200		ud	Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=125-175 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VDA210		ud	Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=200-300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		145,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDA300		ud	Te 90/135º doble pared AISI-304 D=125-175 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P20VDA310		ud	Te 90/135º doble pared AISI-304 D=200-300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		282,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P20VDA400		ud	Colector hollín doble pared AISI-304 D=125-175 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VDA410		ud	Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P20VDA500		ud	Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VDA510		ud	Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VDA600		ud	Abrazadera unión doble pared AISI-304 D=125-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VDA610		ud	Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDA620		ud	Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDA700		ud	Te 90º colectiva 60-80/100-125 doble pared AISI-304 D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VDA710		ud	Te 90º colectiva 60-80/100-125 doble pared AISI-304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20VDL CHIMENEAS DOBLE PARED AISLADAS AISI-316L/AISI-304						
P20VDL010		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20VDL020		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VDL030		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=130 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VDL040		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VDL050		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20VDL060		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VDL070		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDL080		m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20VDL200		u	Codo 30/45/90º doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VDL210		u	Codo 30/45/90º doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VDL220		u	Codo 30/45/90º doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDL300		u	Te 90º doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VDL310		u	Te 90º doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDL320		u	Te 90º doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VDL400		u	Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VDL410		u	Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			42,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDL420		u	Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			63,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20VDL500		u	Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			62,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VDL510		u	Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			78,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VDL520		u	Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			138,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P20VDL600		u	Abrazadera unión doble pared AISI-316L/304 D=80-180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VDL610		u	Abrazadera unión doble pared AISI-316L/304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P20VDL620		u	Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=80-180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			19,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VDL630		u	Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDL700		u	Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			176,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VDL710		u	Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VDL720		u	Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			273,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P20VDL730		u	Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VDL740		u	Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20VDD CHIMENEAS DOBLE PARED AISLADAS AISI-304/GALVANIZADA						
P20VDD010		m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VDD020		m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VDD030		m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P20VDD040		m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VDD050		m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDD060		m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDD100		u	Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VDD110		u	Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VDD120		u	Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VDD130		u	Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VDD140		u	Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VDD150		u	Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VDD200		u	Colector hollín doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-175 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VDD210		u	Colector hollín doble pared aislada AISI-304/Gal. D=200-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P20VDD300		u	Sombrerete antiviento doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-17			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P20VDD310		u	Sombrerete antiviento doble pared aislada AISI-304/Gal. D=200-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20VDD400		u	Abrazadera unión doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						
P20VDD410		u	Anclaje forjado doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20VC CHIMENEAS ACERO CONCÉNTRICAS						
ELEMENTO P20VCA CHIMENEAS CONCÉNTRICAS INOX AISI-304/AISI-304						
P20VCA010		m	Chimenea concéntrica AISI-304 D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VCA020		m	Chimenea concéntrica AISI-304 D=100/150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VCA030		m	Chimenea concéntrica AISI-304 D=130/200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VCA040		u	Codo 45/90º concéntrico AISI-304 D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VCA050		u	Codo 45/90º concéntrico AISI-304 D=100/150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20VCA060		u	Codo 45/90º concéntrico AISI-304 D=130/200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VCA070		u	Abrazadera tubos concéntrica AISI-304 D=125-200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VCA080		u	Anclaje plano tubos concéntrico AISI-304 D=125-200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VCA090		u	Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P20VCA100		u	Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=100/150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VCA110		u	Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=130/200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20VCL CHIMENEAS CONCÉNTRICAS INOX AISI-316L/AISI-304						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VCL010		m	Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P20VCL020		m	Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=100/150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VCL030		m	Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=130/200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20VCL040		u	Codo 45/90º concéntrico AISI-316L/304 D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VCL070		u	Abrazadera tubos concéntrica AISI-316L/304 D=125-200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VCL080		u	Anclaje plano tubos concéntrico AISI-316L/304 D=125-200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VCL090		u	Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P20VCL100		u	Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=100/150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VCL110		u	Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=130/200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20VCG CHIMENEAS CONCÉNTRICAS INOX AISI-304/GALVANIZADAS						
P20VCG010		m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=125/210 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VCG020		m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=150/260 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VCG030		m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=175/310 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P20VCG040		m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Galv. D=200/360 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VCG050		m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=250/425 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VCG060		m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=300/475 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VCG100		u	Te 90º 60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VCG110		u	Te 90º 60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=200-300/360-475 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VCG120		u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=125/210 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			268,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VCG130		u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=150/260 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20VCG140		u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=175/310 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			377,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VCG150		u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=200/360 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			433,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20VCG160		u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=250/425 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			523,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VCG170		u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=300/475 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			609,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VCG200		u	Colector hollín AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P20VCG210		u	Colector hollín AISI-304/Gal. D=200-300/360-475 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VCG300		u	Abrazadera AISI-304/Galvan. D=210-310 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VCG310		u	Abrazadera AISI-304/Galvan. D=360-475 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20VCG320		u	Anclaje forjado AISI-304/Gal. D=210-475 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20VB CHIMENEAS ALUMINIO BLANCO SIMPLE PARED						
P20VB010		m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VB020		m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VB030		m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VB040		ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VB050		u	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VB060		u	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=127 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20VB070		ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VB080		u	Embellecedor tubo blanco D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VB090		u	Embellecedor tubo blanco D=127 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VB100		u	Manguito unión aluminio blanco simple pared D=80-127 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VB110		ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P20VB120		ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20VB130		ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						
P20VB140		ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=127 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20VA CHIMENEAS ALUMINIO BLANCO CONCÉNTRICAS						
P20VA010		m	Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VA020		m	Chimenea aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VA030		u	Codo 45/90º aluminio blanco concéntrico D=60/100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VA040		u	Codo 45/90º aluminio blanco concéntrico D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20VA050		u	Embellecedor tubo blanco D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VA060		u	Embellecedor tubo blanco D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VA070		u	Salida horizontal aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VA080		u	Salida horizontal aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VA090		u	Anclaje plano tubos aluminio blanco D=100-125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P20VV CHIMENEAS ACERO VITRIFICADO NEGRO						
P20VV010		m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P20VV020		m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VV030		m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20VV040		m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20VV050		m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VV060		m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VV070		u	Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VV080		u	Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VV090		u	Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VV100		u	Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VV110		u	Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VV120		u	Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			38,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P20VV130		u	Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			37,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VV140		u	Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			40,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20VV150		u	Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			39,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P20VV160		u	Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			42,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P20VV170		u	Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			43,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VV180		u	Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			48,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VV190		u	Colector hollín vitrificado negro mate D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20VV200		u	Colector hollín vitrificado negro mate D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			24,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P20VV210		u	Colector hollín vitrificado negro mate D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			36,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VV220		u	Colector hollín vitrificado negro mate D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			39,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VV230		u	Colector hollín vitrificado negro mate D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VV240		u	Colector hollín vitrificado negro mate D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20VV250		u	Sombrerete vitrificado negro mate D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VV260		u	Sombrerete vitrificado negro mate D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20VV270		u	Sombrerete vitrificado negro mate D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P20VV280		u	Sombrerete vitrificado negro mate D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20VV290		u	Sombrerete vitrificado negro mate D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20VV300		u	Sombrerete vitrificado negro mate D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20VV310		u	Anclaje tubo vitrificado negro mate D=80-100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20VV320		u	Anclaje tubo vitrificado negro mate D=125-200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P20VV330		u	Deflector horizontal negro mate D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VV340		u	Deflector horizontal negro mate D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20VF TUBO FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE

P20VF010		m	Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20VF020		m	Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20VF030		m	Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VF040		m	Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20VF050		m	Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20VF060		m	Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20VF070		m	Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VF080		u	Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20VF090		u	Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VF100		u	Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20VF110		u	Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P20VF120		u	Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=180 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P20VF130		u	Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P20VF140		u	Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
APARTADO P20Z AEROTERMIA						
P20Z010		ud	Uunidad exterior Daikin ERLQ011CV3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.008,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHO EUROS						
P20Z020		ud	Unidad interior Daikin EHVX11S26CB9W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.645,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						
P20Z030		ud	Unidad exterior Daikin ERLQ016CV3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.775,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS						
P20Z040		ud	Unidad interior Daikin EHVX16S26CB9W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.915,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS						
P20Z050		ud	Mando por cable daikin EKRUCBL3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		142,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS						
P20Z070		ud	Tubo drenaje EKDK04			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS						
P20Z080		ud	Interconexión Electrica y frigorica a equipos 3/8" y 5/8"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		202,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P20I AISLAMIENTO TUBERÍAS CALEFACCIÓN Y A.C.S.						
SUBAPARTADO P20IV COQUILLAS LANA VIDRIO ALUMINIO						
P20IV010		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P20IV020		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P20IV030		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20IV040		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20IV050		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20IV060		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P20IV070		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P20IV080		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20IV090		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P20IV100		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20IV110		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20IV120		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P20IV130		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P20IV140		m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P20IE COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA						
ELEMENTO P20IED COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm						
P20IED010		m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=12 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P20IED020		m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P20IED030		m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=18 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P20IED040		m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20IEV COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm (RITE 25-30 mm)						
P20IEV010		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=15 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20IEV020		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P20IEV030		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20IEV040		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P20IEV050		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P20IEV060		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P20IEV070		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P20IEV080		m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=35 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20IET COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm (RITE 30-35 mm)						
P20IET010		m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20IET020		m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P20IET030		m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=48 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P20IET040		m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P20IET050		m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P20IEX VARIOS COQUILLA ELASTOMÉRICA						
P20IEX010		l	Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P20IEX020		kg	Pintura tratamiento exterior coquilla elastomérica calefacción y			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN						
APARTADO P21A ACONDICIONADORES COMPACTOS						
SUBAPARTADO P21AA COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIRE						
P21AA010		ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.803,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21AA020		ud	Comp.hor. agua-aire 6.970 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.296,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21AA030		ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24.438,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21AA040		ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.841,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21AA050		ud	Comp.hor. agua-aire 14.800 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.430,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P21AA060		ud	Comp.hor. agua-aire 17.500 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.776,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P21AA070		ud	Batería eléctr.apoyo 2,5-15 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			407,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P21AC COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIRE BC

P21AC010 ud Com.hor.agua-aire 6.850Wf/9000Wc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.624,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21AC020 ud Com.hor.agua-aire 8000Wf/10800Wc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.803,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P21AC030 ud Co.hor.agua-aire 11200Wf/13700Wc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.324,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P21AC040 ud Co.hor.agua-aire 14800Wf/17400Wc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.936,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P21AC050 ud Co.hor.agua-aire 16100Wf/19100Wc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.872,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21AC060 ud Batería eléctr. apoyo 2,5-7,5 kW

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 407,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21AE COMP.VERTICAL CONDENSADOS P/AGUA

P21AE010 ud Comp.vert. agua-aire 6.870 Wf

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.465,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21AE020 ud Comp.vert. agua-aire 7.100 Wf

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.521,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21AE030 ud Comp.vert. agua-aire 10.600 Wf

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.569,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21AE040		ud	Comp.vert. agua-aire 17.000 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.648,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21AE050		ud	Comp.vert. agua-aire 23.000 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6.404,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21AE060		ud	Comp.vert. agua-aire 27.000 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.459,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21AE070		ud	Comp.vert. agua-aire 42.500 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.037,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21AE080		ud	Comp.vert. agua-aire 52.600 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13.497,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21AE090		ud	Comp.vert. agua-aire 82.100 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16.519,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P21AE100		ud	Bat.calor resist. eléct. 4-42 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.004,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21AI COMPACTO HORIZONTAL AIRE						
P21AI010		ud	Compacto horizont.aire 10100 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.719,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21AI020		ud	Compacto horizont.aire 11700 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.943,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P21AI030		ud	Compacto horizont.aire 13200 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.222,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P21AI040		ud	Compacto horizont.aire 16050 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.891,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21AI050		ud	Compacto horizont.aire 19700 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.282,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P21AI060		ud	Compacto horizont.aire 22000 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.729,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P21AI070		ud	Resistencia apoyo 4-12kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			407,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21AK COMPACTO HORIZONTAL AIRE B.C						
P21AK010		ud	Comp.horiz.aire 9.600Wf/10.350Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.017,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21AK020		ud	Com.horiz.aire 11.300Wf/12.050Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.426,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21AK030		ud	Com.horiz.aire 13.000Wf/14.150Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.669,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P21AK040		ud	Com.horiz.aire 15.550Wf/16.750Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.910,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21AK050		ud	Com.horiz.aire 19.400Wf/22.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.100,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIEN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21AK060		ud	Resistencia eléct.apoyo 5-9 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			407,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21AM COMPACTO VERTICAL AIRE						
P21AM010		ud	Comp. vert. aire 15.200 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.129,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21AM020		ud	Comp. vert. aire 21.800 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.620,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21AM030		ud	Comp. vert. aire 24.200 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.011,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21AM040		ud	Comp. vert. aire 30.100 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.402,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21AM050		ud	Comp. vert. aire 35.500 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9.597,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21AM060		ud	Comp. vert. aire 38.400 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9.975,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21AM070		ud	Comp. vert. aire 45.800 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11.495,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P21AM080		ud	Comp. vert. aire 58.400 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13.000,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21AM090		ud	Comp. vert. aire 71.700 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15.066,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21AM100		ud	Resist.eléct. apoyo 7,5-36 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21AO COMPACTO VERTICAL AIRE B.C

P21AO010		ud	Comp.vert.aire 14.500Wf/17.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.022,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21AO020		ud	Comp.vert.aire 20.900Wf/22.300Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6.705,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21AO030		ud	Comp.vert.aire 22.400Wf/25.600Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.402,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P21AO040		ud	Comp.vert.aire 29.200Wf/32.300Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.482,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21AO050		ud	Comp.vert.aire 29.900Wf/34.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.025,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21AO060		ud	Comp.vert.aire 35.000Wf/38.900Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.714,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21AO070		ud	Comp.vert.aire 43.500Wf/50.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21AO080		ud	Comp.vert.aire 55.000Wf/62.800Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16.162,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21AO090		ud	Comp.vert.aire 68.000Wf/79.100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17.967,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21AO100		ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21AV VARIOS

P21AV010n		ud	Cooler compacto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.040,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P21B ACONDICIONAD.AUTÓNOMOS REMOTOS						
SUBAPARTADO P21BA REM.CONDENS.P/AIRE VENT.CENTRIF.						
P21BA010		ud	Rem.c/aire vent.centríf.15200 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.208,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21BA020		ud	Rem.c/aire vent.centíif.21800 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.756,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21BA030		ud	Rem.c/aire vent.centríf.24200 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.021,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P21BA040		ud	Rem.c/aire vent.centríf.30100 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.551,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P21BA050		ud	Rem.c/aire vent.centríf.38400 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.435,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21BA060		ud	Rem.c/aire vent.centríf.45800 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.725,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21BA070		ud	Rem.c/aire vent.centríf.58400 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.863,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P21BA080		ud	Rem.c/aire vent.centríf.71700 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.902,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21BA090		ud	Resist. eléctrica 7,5-36 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21BA100		ud	Rem. c/aire condensac.6200 F/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.884,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21BA110		ud	Rem. c/aire condensac.8400 F/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.064,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21BA120		ud	Rem. c/aire condensac.10200F/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.455,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P21BA130		ud	Rem. c/aire condensac.15000 F/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.208,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21BA140		ud	Rem. c/aire condensac.20800 F/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6.119,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21BB REM.COND.P/AIRE B.C.VENTIL.CENT.

P21BB010		ud	Rem.c/aire B.C.14.500Wf/17.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.419,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P21BB020		ud	Rem.c/aire B.C.20.900Wf/22.300Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.190,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21BB030		ud	Rem.c/aire B.C.22.400Wf/25.600Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.551,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P21BB040		ud	Rem.c/aire B.C.29.900Wf/34.600Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.225,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21BB050		ud	Rem.c/aire B.C.35.000Wf/38.900Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.927,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21BB060		ud	Rem.c/aire B.C.43.500Wf/50.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13.734,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21BB070		ud	Rem.c/aire B.C.55.000Wf/62.800Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16.490,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21BB080		ud	Rem.c/aire B.C.68.000Wf/79.100Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18.371,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21BB090		ud	Resist.eléct.apoyo 7,5-36kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		722,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P21BB100		ud	Rem. c/aire SDH.075DSC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.749,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P21BB110		ud	Rem. c/aire SDH.100DSC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.068,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21BB120		ud	Rem. c/aire SDH.120DMSC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.545,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21BB130		ud	Rem. c/aire SDH.180DSC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.401,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21BB140		ud	Rem. c/aire SDH.200DSC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.532,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21BC REM.CONDENS.P/AIRE VENTIL.AXIAL						
P21BC010		ud	Rem.c/aire ventil.axial 19100F/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.373,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21BC020		ud	Rem.c/aire ventil.axial 29100F/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.200,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P21BC030		ud	Rem.c/aire ventil.axial 36600F/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.092,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y DOS EUROS						
P21BC040		ud	Rem.c/aire ventil.axial 46500F/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.637,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21BC050		ud	Rem.c/aire ventil.axial 57800F/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.213,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P21BC060		ud	Rem.c/aire ventil.axial 74700F/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.925,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21BC070		ud	Resistencia eléct 7,5-36 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21BD REM.COND.P/AIRE VENTIL.AXIAL B.C						
P21BD010		ud	Rem. c/aire B.C.19.000F/20.500kc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.272,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21BD020		ud	Rem. c/aire B.C.21.900F/21.300kc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.083,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P21BD030		ud	Rem. c/aire B.C.27.700F/32.200kc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.634,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P21BD040		ud	Rem. c/aire B.C.35.900F/41.600kc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.077,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21BD050		ud	Resist. eléct. 7,5-36 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO P21C CONDUCTOS						
SUBAPARTADO P21CC CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA						
P21CC010		m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21CC020		m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21CC030		m2	Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21CC040		m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P21CC050		m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21CC060		m2	Piezas chapa 1 mm. c/vaina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P21CC070		m2	Conduc.chapa galv.c/bridas 0,6mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21CC080		m2	Conduc.chapa galv.c/bridas 0,8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21CC090		m2	Conduc.chapa galv.c/bridas 1 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21CC100		m2	Pieza chapa galv. c/bridas 0,6mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21CC110		m2	Pieza chapa galv. c/bridas 0,8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P21CC120		m2	Pieza chapa galv. c/bridas 1 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21CF FIBRA						
P21CF010		m2	Placa c/velo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21CF020		m2	Placa c/Al 2 caras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21CF030		m2	Placa c/Al y c/velo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21CF040		ud	Accesorios por m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21CF050		ud	Cinta de aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21CH CONDUCTOS HELICOIDALES

P21CH010		m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21CH020		m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P21CH030		m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=175mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21CH040		m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21CH050		m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P21CH060		m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P21CH070		m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P21CH080		m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P21CH090		m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=175			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P21CH100		m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21CH110		m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21CH120		m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21CH130		m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21CH140		m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P21CH150		m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=175			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21CH160		m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21CH170		m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21CH180		m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P21CI CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATO

P21CI010 m2 Espuma poliisocianurato 35 kg/m3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21CI020 m2 Espuma poliisocianurato 45 kg/m3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P21CI030 ud Accesorios/m2 de conducto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21CM AISLAM. EN CONDUCTOS METÁLICOS

P21CM010 m2 Manta lana vidrio con revestimiento textil ref. 25 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P21CM020 m2 Manta lana vidrio kraft+aluminio 55 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21CM030 m2 Manta lana vidrio kraft+al reforzado 40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P21D DIFUSORES

SUBAPARTADO P21DC DIFUSORES CUADRADOS

P21DC010 ud Difusor cuadr. 6x6" s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DC020 ud Difusor cuadr. 9x9 " s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DC030 ud Difusor cuadr. 12x12"s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21DC040 ud Difusor cuadr. 15x15"s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 55,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21DC050		ud	Difusor cuadr. 18x18"s/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P21DC060		ud	Difusor cuadr. 21x21"s/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P21DC070		ud	Difusor cuadr. 24x24"s/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		102,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P21DC080		ud	Difusor cuadr. 6x6" c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21DC090		ud	Difusor cuadr. 9x9" c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P21DC100		ud	Difusor cuadr. 12x12"c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21DC110		ud	Difusor cuadr. 15x15"c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P21DC120		ud	Difusor cuadr. 18x18"c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21DC130		ud	Difusor cuadr. 21x21"c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21DC140		ud	Difusor cuadr. 24x24"c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		115,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P21DK DIFUSORES CON PLENUM

P21DK010 ud Dif.plenum 1.000mm 2vías c/2ang.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 73,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21DK020 ud Dif.plenum 1.000mm 4vías c/2ang.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 167,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P21DK030 ud Dif.plenum 1.200mm 4vías c/2ang.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 125,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21DL DIFUSORES LINEALES

P21DL010 ud Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 52,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21DL020 ud Dif.1.000mm.4 vías c/reg c/2ang.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21DL030 ud Dif.1.200mm.4 vías c/reg c/2ang.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 90,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21DR DIFUSORES CIRCULARES

P21DR010 ud Difusor circular 4"s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P21DR020 ud Difusor circular 6"s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21DR030 ud Difusor circular 8"s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P21DR040 ud Difusor circular 10"s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P21DR050 ud Difusor circular 12"s/reg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21DR060		ud	Difusor circular 14"s/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21DR070		ud	Difusor circular 16"s/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21DR080		ud	Difusor circular 18"s/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P21DR090		ud	Difusor circular 24"s/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P21DR100		ud	Difusor circular 4"c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P21DR110		ud	Difusor circular 6"c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21DR120		ud	Difusor circular 8"c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P21DR130		ud	Difusor circular 10"c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21DR140		ud	Difusor circular 12"c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21DR150		ud	Difusor circular 14"c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21DR160		ud	Difusor circular 16"c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21DR170		ud	Difusor dir.395 x 394 al.orient.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21DR180		ud	Difusor dir.495 x 495 al.orient.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21DR190		ud	Difusor dir.595 x 595 al.orient.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO P21E VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

SUBAPARTADO P21EA AIREADORES

P21EA010		ud	Aireador poliest.autorreg. 180x15mm. 30m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EA020		ud	Aireador poliest.autorreg.acúst.354x12mm.30m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P21EA030		ud	Aireador higrorregulable 7/40 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P21EA040		ud	Aireador higrorregulable acústico 7/40 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P21EA050		ud	Aireador autorregulable mural 30 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21EB BOCAS EXTRACCIÓN						
P21EB010		ud	Boca extracción plást.regulable D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21EB020		ud	Boca extracción plast. regulable D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P21EB030		ud	Boca extracción chapa regulable D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21EB040		ud	Boca extracción chapa regulable D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21EB050		ud	Boca extracc./impuls. redonda regulable chapa D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21EB060		ud	Boca extracc./impuls. redonda regulable chapa D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P21EB070		u	Boca extracc./impuls. regul. D=80mm 0-150 Pa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P21EB080		ud	Boca extracc./impuls. regul. D=125mm 0-150 Pa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21EB090		ud	Boca extracc./impuls. fija circular acero inox. D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS						
P21EB100		ud	Boca extracc./impuls. fija circular plástico D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			480,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21EB110		ud	Boca extracc./impuls. fija circular plástico D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			517,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EB120		ud	Boca de impulsión y extracción interior D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

SUBAPARTADO P21EC CONDUCTOS

P21EC010		m.	Conducto flexible aluminio vent. D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P21EC020		m.	Conducto flexible aluminio vent. D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P21EC030		m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EC040		m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P21EC050		m.	Conducto PVC rectangular 90x180 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21EC060		m.	Conducto PVC rectangular 55x220 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EC070		m.	Conducto PVC rectangular 75x150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P21EC080		m.	Conducto PVC rectangular 60x120 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EC090		m.	Conducto PVC circular D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21EC100		m.	Conducto PVC circular D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EC110		m.	Conducto PVC circular D=120 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21EC120		m.	Conducto PVC ciruclar D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21EC130		m.	Conducto PVC flexible D=63 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21EC140		m.	Conducto PVC flexible D=75 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21EC150		m.	Conducto PVC flexible D=93 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21EC160		m.	Conducto PVC flexible aislado D=63 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21EC170		m.	Conducto PVC flexible aislado D=75 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21EC180		m.	Conducto PVC flexible aislado D=125 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21EC190		m.	Conducto PVC flexible aislado D=160 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P21EC200		m.	Conducto PVC flexible aislado D=180 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21EC210		m.	Conducto PVC rígido D=110 mm p/VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EC220		m.	Conducto PVC rígido D=125 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21EC230		m.	Conducto PVC rígido D=150 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P21EC240		m.	Conducto PVC rígido aisl. D=125 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21EC250		m.	Conducto PVC rígido aisl. D=160 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P21EC260		m.	Conducto PVC rígido aisl. D=180 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21EC270		m.	Conducto PVC rígido rec. 110x55 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P21EC280		m.	Conducto PVC rígido rec. 180x90 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P21EC290		m.	Conducto PVC rígido rec. 220x55 mm p/VMRC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21EC300		m	Tubo circular PP conexión exterior-interior Comfopipe de Zehnder			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS						
P21EC310		ud	Tubo distri. interior flexible PE rollo 50 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		231,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS						
P21EC320		m	Tubo circular PP conexión exterior-interior			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21EG GRUPOS EXTRACCIÓN						
P21EG010		ud	Grupo extracción 4 bocas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21EG050		ud	Extractor monofase 100 a 350 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			552,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P21EG060		ud	Extractor monofase 400 a 900 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			778,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21EG070		ud	Extractor monofase 600 a 2000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.534,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21EG080		ud	Extractor trifase 1000 a 3000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.911,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21EG085		ud	Extractor trifase 1500 a 4000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.550,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS						
P21EG090		ud	Extractor trifase 2000 a 6000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.940,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P21EG100		ud	Extractor trifase 4000 a 10000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.063,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P21EG110		ud	Extractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.519,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21EG120		ud	Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.980,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EG125		ud	Extractor 265/355 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21EG130		ud	Recup. calor VMRC 70 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.540,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS						
P21EG140		ud	Recup. calor VMRC 180 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.745,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P21EG160		ud	Recup. calor VMRC 196 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.152,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS						
P21EG170		ud	Recup. calor VMRC 255 m3/h p/F.T.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.546,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS						
P21EG180		ud	Recup. calor VMRC 300 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.300,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P21EG190		ud	Recup. calor VMRC 400 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.399,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21EG200		ud	Recup. calor VMRC 450 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.976,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P21EG220		ud	Recup. calor VMC 950 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.835,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS						
P21EG230		ud	Recup. calor VMRC 1500 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.843,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21EG240		ud	Recup. calor 180 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.152,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EG250		ud	Recup. calor VMRC 350 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2.795,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS						
P21EG260		ud	Recup. calor VMRC 550 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3.382,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS						
SUBAPARTADO P21ER REGULACIÓN CAUDAL						
P21ER010		ud	Regulador caudal D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			65,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P21ER020		ud	Regulador caudal D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			86,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21ER030		ud	Regulador caudal D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			304,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21ER040		ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=15 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P21ER050		ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=45 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P21ER060		ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=50 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P21ER070		ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=60 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21EV VARIOS						
P21EV050		ud	Empalme rectangular 90x180 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P21EV060		ud	Empalme rectangular 55x220 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21EV070		ud	Empalme rectangular 75x150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P21EV080		ud	Empalme rectangular 60x120 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21EV090		ud	Empalme redondo D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P21EV100		ud	Empalme redondo D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P21EV110		ud	Empalme redondo D=120 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P21EV120		ud	Empalme redondo D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21EV130		ud	Codo rectangular 90º 90x180 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21EV140		ud	Codo rectangular 90º 55x220 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P21EV150		ud	Codo rectangular 90º 75x150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EV160		ud	Codo rectangular 90º 60x120 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21EV170		ud	Codo rectangular horiz. 45º 90x180 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P21EV180		ud	Codo rectangular horiz. 45º 55x220 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21EV190		ud	Codo rectangular horiz. 45º 75x150 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21EV200		ud	Codo rectangular horiz. 45º 60x120 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21EV210		ud	Codo redondo 90º D=150 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21EV220		ud	Codo redondo 90º D=125 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P21EV230		ud	Codo redondo 90º D=120 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21EV240		ud	Codo redondo 90º D=100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P21EV250		ud	Tapa circular D=100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21EV260		ud	Tapa circular D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EV270		u	Mang. plást. boca extr. c/goma D=80 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS						
P21EV280		ud	Mang. plást. boca extr. c/goma D=100-125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS						
P21EV290		ud	Mang. plást. boca extr. c/goma D=160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						
P21EV300		ud	Mang. plást. boca extr. c/goma D=180 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						
P21EV310		ud	Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21EV320		ud	Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21EV330		ud	Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=180 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21EV340		ud	Válv. antirret. extrac. cocina D=125 mm ECCN			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21EV350		ud	Válv. antirret. extrac. cocina D=150 mm ECCN			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P21EV360		ud	Codo 45º DN=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS						
P21EV370		ud	Nipplo macho-macho D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EV380		ud	Placa conexión (DN 125) dimensiones 220x230 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			49,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS						
P21EV390		ud	Silenciador dimensiones 220x230x500 (4x75/90)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			188,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS						
P21EV400		ud	Placa distribución ComfoWell 4 conductos de 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS						
P21EV410		ud	Switch SA 0-3V Variador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			44,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS						
P21EV420		ud	Caja de superficie para SA 0-3 V, SA 1-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P21EV430		ud	Junta tórica de unión 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P21EV440		ud	Codo 45º DN=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			23,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS						
P21EV450		ud	Racor Dn=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS						
P21EV460		ud	Placa conexión (DN 160) dimensiones 320x230 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			64,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS						
P21EV470		ud	Silenciador dimensiones 320x230x500 (6x75/90)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			208,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS						
P21EV480		ud	Placa distribución conductos de 75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			67,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21EV490		ud	Switch C55			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

P21EV500		ud	Marco embellecedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

P21EV510		ud	Reloj programador horario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P21F SISTEMAS CENTRALIZADOS

SUBAPARTADO P21FC ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.AXIAL

P21FC010		ud	Enfriad. c/aire 8.300 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.998,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21FC020		ud	Enfriad. c/aire 10.100 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.395,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P21FC030		ud	Enfriad. c/aire 12.600 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.785,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21FC040		ud	Enfriad. c/aire 18.000 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.486,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21FC050		ud	Enfriad. c/aire 20.000 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.417,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21FC060		ud	Enfriad. c/aire 24.400 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.790,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21FC070		ud	Enfriad. c/aire 33.100 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.025,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21FC080		ud	Enfriad. c/aire 43.900 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.447,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21FC090		ud	Enfriad. c/aire 67.400 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.395,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21FD ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.CENT.

P21FD010		ud	Enfriad.c/aire.centríf.18.900 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.215,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21FD020		ud	Enfriad.c/aire.centríf.25.800 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.754,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P21FD030		ud	Enfriad.c/aire.centríf.36.600 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.619,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21FD040		ud	Enfriad.c/aire.centríf.53.400 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.896,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21FD050		ud	Enfriad.c/aire.centríf.69.400 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.810,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P21G GEOTERMIA / INTERCAMBIO AIRE-TIERRA						
SUBAPARTADO P21GA TRABAJOS PREVIOS						
P21GA010		ud	Estudio análisis terrenos para geotermia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS						
P21GA020		ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.605,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS						
P21GA030		ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS						
P21GA040		ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21GC SETS HIDRÁULICOS Y COLECTORES						
P21GC010		ud	Set hidráulico calefacción 14kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.448,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS						
P21GC020		ud	Set hidráulico calefacción 17kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.330,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21GC030		ud	Set hidráulico calefacción 22kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.622,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21GC040		ud	Set hidráulico calefacción 27kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.035,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21GC050		ud	Set hidráulico calefacción 29kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.175,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21GC060		ud	Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.091,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21GC070		ud	Grupo premont. compon. p/geot. 14-17 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.029,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P21GC080		ud	Colector modular geotérmico 2 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		510,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS						
P21GC090		ud	Colector modular geotérmico 3 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		611,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21GC100		ud	Colector modular geotérmico 4 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		712,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P21GC110		ud	Colector modular geotérmico 5 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		813,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21DC120		ud	Difusor cuadr. 18x18"c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21GC130		ud	Colector modular geotérmico 7 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.016,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21GC140		ud	Colector modular geotérmico 8 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.117,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P21GC150		ud	Colector modular geotérmico 9 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.218,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21GC160		ud	Colector modular geotérmico 10 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.320,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS						
P21GC170		ud	Colector modular geotérmico 11 conexiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.421,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21GC180		ud	Colector modular geotérmico 12 conexiones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.522,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21GS KIT CAPTACIÓN Y SONDAS GEOTÉRMICAS

P21GS010		ud	Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.771,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS

P21GS030		ud	Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.214,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS

P21GS040		ud	Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

P21GS050		ud	Kit captac. geotermia 2x90 m-2 pozos (13-15 kW)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS

P21GS060		ud	Kit captac. geotermia 2x100 m-2 pozos (16-18 kW)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.578,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

P21GS070		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=32 e=3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.706,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P21GS080		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=32 e=3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.040,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P21GS090		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=125 m D=32 e=3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.552,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21GS100		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=32 e=3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.973,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21GS110		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=40 e=3,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.697,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P21GS120		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=40 e=3,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.152,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21GS130		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=40 e=3,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.395,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21GS140		ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=200 m D=40 e=3,7 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.808,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21GT TUBOS						
P21GT010		m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21GT020		m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21GT030		m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21GT040		m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21GT100		m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21GU CAUDALÍMETROS						
P21GU010		ud	Caudalímetro DN 25 RI, 5-50 l/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21GU020		ud	Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P21GU030		ud	Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21GU040		ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P21GU050		ud	Caudalímetro DN 65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			444,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21GU060		ud	Caudalímetro DN 80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			645,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P21GU070		ud	Caudalímetro DN 100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			919,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21GV VASOS DE EXPANCIÓN						
P21GV010		ud	Vaso de expansión calefacción 50 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21GV020		ud	Vaso de expansión calefacción 105 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P21GV030		ud	Vaso de expansión calefacción 150 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21GV040		ud	Vaso de expansión calefacción 200 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21GV050		ud	Vaso de expansión calefacción 250 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			365,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21GW VALVULERÍA Y ACCESORIOS

P21GW010		ud	Válvula precint.p/vaso exp.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21GW020		ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21GW030		ud	Flujostato estándar DPS10.1.1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			343,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21GW040		ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21GW050		ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

P21GW060		ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21GW070		ud	Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21GW080		ud	Distanciador tubos 32 mm sonda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P21GW090		ud	Distanciador tubos 40 mm sonda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P21GW100		m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21GW110		ud	Material y accesorios instal. geotérmica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBAPARTADO P21GP EQUIPOS GEOTERMIA

P21GP010		ud	Equipo geotermia 6,8 kW Monof. Acum. ACS 190 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.720,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS

P21GP050		ud	Equipo geotermia 8,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.316,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS

P21GP060		ud	Equipo geotermia 10,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.561,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS

P21GP070		ud	Equipo geotermia 8,2 kW Monof.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.327,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS

P21GP080		ud	Equipo geotermia 9,8 kW Monof.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.794,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

P21GP090		ud	Equipo geotermia 11,7 kW Monof.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.288,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

P21GP100		ud	Equipo geotermia 13,3 kW Monof.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.687,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

P21GP110		ud	Equipo geotermia 16,7 kW Monof.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.242,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

P21GP120		ud	Equipo geotermia 8,1 kW Trif. Alta Efic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.488,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

P21GP130		ud	Equipo geotermia 9,7 kW Trif. Alta Efic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.868,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21GP140		ud	Equipo geotermia 11,7 kW Trif. Alta Efic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.579,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS						
P21GP150		ud	Equipo geotermia 13,6 kW Trif. Alta Efic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9.004,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATRO EUROS						
P21GP160		ud	Equipo geotermia 19,3 kW Trif. Alta Efic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.185,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS						
P21GP170		ud	Bomba calor geotérmica 14 kW refres. activo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.303,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21GP180		ud	Bomba calor geotérmica 17 kW refres. activo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.826,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21GP190		ud	Bomba calor geotérmica 22 kW refres. activo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12.955,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21GP200		ud	Bomba calor geotérmica 27 kW refres. activo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14.932,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21GP210		ud	Bomba calor geotérmica 29 kW refres. activo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17.183,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21GP220		ud	Bomba calor geotérmica 35 kW refres. activo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19.891,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21GP230		ud	Bomba calor geotérmica 44 kW refres. activo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23.023,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21GP240		ud	Bomba calor geotérmica 57 kW refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26.487,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21GP250		ud	Bomba calor geotérmica 86 kW c/refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36.910,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P21GP260		ud	Bomba calor geotérmica 100 kW c/refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41.744,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P21GP270		ud	Bomba calor geotérmica 117 kW c/refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42.020,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21GP280		ud	Bomba calor geotérmica 143 kW c/refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44.037,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P21GP290		ud	Bomba calor geotérmica 6 kW BC c/refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.756,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21GP300		ud	Bomba calor geotérmica 8 kW BC c/refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.798,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P21GP310		ud	Bomba calor geotérmica 12 kW BC c/refres. activo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.124,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P21I ACONDICIONADORES INDIVIDUALES						
SUBAPARTADO P21IP ACONDICIONADORES PORTÁTILES						
P21IP010		ud	Acondicionador port. 1.600Fr/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			865,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21IP020		ud	Acondicionador port. 2.800Fr/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.219,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21IV ACONDICIONADORES DE VENTANA						
P21IV010		ud	Acondicionador ventana 2.200Fr/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			579,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P21IV020		ud	Acondicionador ventana 3.200Fr/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			783,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21IV030		ud	Acondicionador ventana 4.407Fr/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			937,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21IV040		ud	Acondicionador ventana 5.800Fr/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.129,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P21O ACONDICIONADORES TIPO CONSOLA						
SUBAPARTADO P21OA CONSOLAS COMPACTAS AGUA, FRÍO						
P21OA010		ud	Consola compac.agua 1.350 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.409,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21OA020		ud	Consola compac.agua 1.900 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.576,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21OA030		ud	Consola compac.agua 2.250 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.671,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21OA040		ud	Consola compac.agua 3.490 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.746,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P21OA042		ud	Consola compac.agua 4.360 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.983,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P21OA045		ud	Consola compac.agua 5.540 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.146,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21OA050		ud	Resistencia eléctrica 2-3 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21OC CONS.COMPACTAS AGUA BOMBA CALOR						
P21OC010		ud	Cons.comp.agua1.310Wf/1.620Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.703,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P21OC020		ud	Cons.comp.agua1.780Wf/2.400Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.562,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21OC030		ud	Cons.comp.agua2.210Wf/2.730Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.997,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21OC040		ud	Cons.comp.agua3.450Wf/4.110Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.114,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21OC050		ud	Cons.comp.agua4.000Wf/4.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.964,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OC060		ud	Cons.comp.agua5.450Wf/4.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.207,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21OC070		ud	Resistencia eléctrica 2-3kW.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21OE CONSOLAS REMOTAS AIRE						
P21OE010		ud	Consola rem.aire 1.800 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.121,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21OE020		ud	Consola rem.aire 2.550 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.261,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OE030		ud	Consola rem.aire 3.250 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.346,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P21OE040		ud	Consola rem.aire 4.200 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.652,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OE050		ud	Consola rem.aire 5.500 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.091,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P21OE060		ud	Cons.rem.aire 5.400 Wf multi.spl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.349,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OE070		ud	Cons.rem.aire 6.200 Wf multi-spl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.431,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P21OE080		ud	Cons.rem.aire 7.700 Wf multi-spl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.606,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P21OE090		ud	Instalación de cons. remota			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21OE100		ud	Cons.rem.ai.20W 1.588Fr/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			989,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21OE110		ud	Cons.rem.a.50 W. 4.200 Fr/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.636,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21OE120		ud	Cons.rem.a.60 W. 5.240 Fr/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.999,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21OE130		ud	Con.r.air.50M2W2250x2F			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.805,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21OE140		ud	Con.r.air.75M2W2270+4200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.359,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21OE150		ud	Cons.rem.aire. 100M3W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.358,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21OE160		ud	Líneas frigoríficas precargadas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		335,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21OG CONSOLAS REMOTAS AIRE BOMB.CALOR						
P21OG010		ud	Cons.rem.ai.B-C 1.700Wf/1.800Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.096,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21OG020		ud	Cons.rem.ai.B-C 2.500Wf/2.600Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.231,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P21OG030		ud	Cons.rem.ai.B-C 3.200Wf/3.350Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.346,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P21OG050		ud	Cons.rem.ai.B-C 4.200Wf/4.600Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.652,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21OG060		ud	Cons.rem.ai.B-C 7.700Wf/8.370Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.206,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21OG070		ud	Instalación consola remota			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P21OG080		ud	C.r.air.B-C 035 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.083,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21OG090		ud	C.r.air.B-C 050 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.376,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OG100		ud	C.r.air.B-C 060 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.833,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OG130		ud	C.r.air.B-C 100M2 K			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.663,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P21OG140		ud	C.r.air.B-C 155M2 K			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.519,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21OG150		ud	Líneas frigoríficas precargadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21OH CONSOLAS MURALES AIRE.SPLIT						
P21OH010		ud	Cons.m. rem.aire 2.050 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			730,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21OH020		ud	Cons.m. rem.aire 2.570 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			799,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P21OH030		ud	Cons.m. rem.aire 3.140 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			889,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21OH040		ud	Cons.m. rem.aire 4.690 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.335,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P21OH050		ud	Instalación consola remota			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21OH060		ud	Líneas frigoríficas precargadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21OI CONSOLAS MURALES AIRE. SPLIT.B.C						
P21OI010		ud	Cons.r.m.aireB-C 2050Wf/2100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			871,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OI020		ud	Cons.r.m.aireB-C 2.570Wf/2.950Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.005,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21OI030		ud	Cons.r.m.aireB-C 3.100Wf/3.300Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.066,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P21OI040		ud	Cons.r.m.aireB-C 5.510Wf/6.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.123,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21OI050		ud	Instalación consola remota			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		193,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21OI060		ud	Líneas frigoríficas precargadas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		279,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21OJ CONSOLAS TECHO. AIRE.SPLIT

P21OJ010		ud	C.techo. rem.aire 9.700 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.644,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P21OJ020		ud	C.techo. rem.aire 11.500 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.269,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P21OJ030		ud	C.techo. rem.aire 14.600 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.008,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21OJ040		ud	Split cassette R.aire 3140 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.856,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21OJ050		ud	Split cassette R.aire 4.930 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.293,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P21OJ060		ud	Split cassette R.aire 6.420 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.547,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21OJ070		ud	Split cassette R.aire 8.500 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.136,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21OJ080		ud	Split cassette R.aire 11.400 Wf			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.772,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21OJ090		ud	Split b.sil.R.aire 2.530 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.376,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P21OJ100		ud	Split b.sil.R.aire 3.300 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.523,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OJ110		ud	Split b.sil.R.aire 4.750 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.808,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21OJ120		ud	Split b.sil.R.aire 6.950 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.490,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P21OJ130		ud	Split b.sil.R.aire 8.300 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.064,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21OJ140		ud	Split b.sil.R.aire 11.600 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.730,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21OJ150		ud	Split b.sil,R.aire 12.200 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.952,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21OJ160		ud	Split b.sil.R.aire 15.100 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.287,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21OJ170		ud	Instalación cons. remota			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P21OJ180		Ud	Líneas frigoríficas precargadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21OK CONSOLAS TECHO AIRE. SPLIT.B.C						
P21OK010		ud	C.r.techo.aireB-C9.700Wf/9.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.692,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P21OK020		ud	C.r.techo.aireB-C11500Wf/10800Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.130,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21OK030		ud	C.r.techo.aireB-C14600Wf/14300Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.631,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21OK040		ud	S.cassette B.C. 8500Wf/8500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.443,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P21OK050		ud	S.cassette B.C.11400Wf/11400 Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.104,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21OK060		ud	S.b.sil. B.C. 3.250Wf/3.400Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.641,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21OK070		ud	S.b.sil. B.C. 8.200Wf/9.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.178,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21OK080		ud	S.b.sil. B.C. 12100Wf/13200Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.062,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21OK090		ud	Instalación consola remota			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P21OK100		ud	Líneas frigoríficas precargadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P21P COMPUERTAS						
SUBAPARTADO P21PC CORTAFUEGOS						
P21PC010		ud	Compuerta cortafuegos 300x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P21PC020		ud	Compuerta cortafuegos 500x400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21PC030		ud	Compuerta cortafuegos 600x500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P21PC040		ud	Compuerta cortafuegos 700x500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21PC050		ud	Compuerta cortafuegos 800x600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21PR REGULACIÓN						
P21PR010		ud	Compuerta regulación 500x370			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21PR020		ud	Compuerta regulación 400x500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21PR030		ud	Compuerta regulación 600x370			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21PR040		ud	Compuerta regulación 600x700			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P21PR050		ud	Compuerta regulación 700x700			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21PR060		ud	Actuador compuerta todo-nada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		181,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21PR070		ud	Actuador compuerta proporcional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		228,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21PW VARIOS						
P21PW010		ud	Compuerta sobrepresión 200x200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21PW020		ud	Compuerta sobrepresión 400x300			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21PW030		ud	Compuerta sobrepresión 500x400			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21PW040		ud	Compuerta sobrepresión 600x500			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		103,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21PW050		ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21PW060		ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21PW070		ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		91,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21PW080		ud	Rej.p/toma aire.ext.400x250c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21PW090		ud	Rej.p/toma aire.ext.450x600c/reg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21PW100		ud	Rej.p/toma aire.ext.660x700c/reg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P21R REJILLAS

SUBAPARTADO P21RD REJILLAS IMPULSIÓN DOBLE DEFLEX.

P21RD010		ud	Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21RD020		ud	Rejilla impul.450x300 d.d.c/comp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RD030		ud	Rejilla impul.500x400 d.d.c/comp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21RD040		ud	Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P21RD050		ud	Rejilla impul.700x500 d.d.c/comp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21RR REJILLAS DE RETORNO

P21RR010		ud	Rejilla retorno 200x200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21RR020		ud	Rejilla retorno 450x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21RR030		ud	Rejilla retorno 500x300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P21RR040		ud	Rejilla retorno 500x350			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RR050		ud	Rejilla retorno 600x400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21RR060		ud	Rejilla retor.c/retícula 200x200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21RR070		ud	Rejilla retor.c/retícula 450x300			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P21RR080		ud	Rejilla retor.c/retícula 500x350			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P21RR090		ud	Rejilla retor.c/retícula 600x400			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21RR100		ud	Rejilla retor.c/retícula1000x500			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21RR110		ud	Boca extrac. fija circular acero inox. D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		110,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS						
P21RR120		ud	Boca extrac. fija circular acero inox. D=160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P21RR130		ud	Boca extrac. fija circular acero inox. D=180 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS						
P21RR140		ud	Rejilla ComfoValve Luna			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS						
P21RR150		ud	Rejilla de extracción 125-P			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						
P21RR160		ud	Rejilla simple de aspiración/expulsión exterior D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		110,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21RR170		ud	Rejilla simple de aspiración/expulsión exterior D=160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21RS REJILLAS IMPULSIÓN SIMPLE DEFLEX

P21RS010		ud	Rejilla impulsión 200x200 simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21RS020		ud	Rejilla impulsión 450x300 simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P21RS030		ud	Rejilla impulsión 500x400 simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P21RS040		ud	Rejilla impulsión 600x400 simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RS050		ud	Rejilla impulsión 700x500 simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21RV REJILLAS VENTILACIÓN

P21RV010		ud	Rejilla acero galvanizado 200x150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21RV015		ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RV020		ud	Rejilla acero galvanizado 300x150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21RV030		ud	Rejilla acero galvanizado 400x200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P21RV040		ud	Rejilla acero galvanizado 500x200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21RV050		ud	Rejilla aluminio 200x150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21RV060		ud	Rejilla aluminio 300x150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P21RV070		ud	Rejilla aluminio 400x200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21RV080		ud	Rejilla aluminio 500x200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
APARTADO P21S BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA						
SUBAPARTADO P21SA BOMB.CALOR AIRE-AGUA.VENTI.AXIAL						
P21SA010		ud	B.calor aire-agua7.900Wf/8.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.605,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21SA020		ud	B.C.aire-agua 17.800Wf/19.700Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.331,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P21SA030		ud	B.C.aire-agua 14.800Wf/28.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.691,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21SA040		ud	B.C.aire-agua 42.100Wf/46.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.885,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21SA050		ud	B.C.aire-agua 60.500Wf/70.800Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.600,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P21SB B.CALOR AIRE-AGUA.VENT.CENTRIF.						
P21SB010		ud	B.C.aire-agua 17.700Wf/18.100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.331,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P21SB020		ud	B.C.aire-agua 24.860Wf/29.800Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.726,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21SB030		ud	B.C.aire-agua 51.900Wf/57.100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.742,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21SB040		ud	B.C.aire-agua 65.300Wf/73.250Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.963,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
APARTADO P21T ACONDIC.ROOF-TOP. BOMBA CALOR						
SUBAPARTADO P21TA BOMBA CALOR Y UNIDADES ROOF-TOP						
P21TA010		ud	Bomba Roof-Top 24.100Wf/25.100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.400,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21TA020		ud	Bomba Roof-Top 29.100Wf/30.700Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.560,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P21TA030		ud	Bomba Roof-Top 31.800Wf/35.800Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16.673,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P21TA040		ud	Bomba Roof-Top 10.200Wf/10.100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.172,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21TA050		ud	Bomba Roof-Top 13.700Wf/14.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.668,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21TA060		ud	Bomba Roof-Top 17.100Wf/17.400Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.059,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21TA070		ud	Resist.eléct. apoyo 15-48 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			895,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21TA080		ud	Roof-Top 10.600 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.790,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21TA090		ud	Roof-Top 13.800 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.294,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21TA100		ud	Roof-Top 17.600 Wf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.546,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P21U FAN-COILS

SUBAPARTADO P21UA FAN-COILS TIPO APARTAMENTO

P21UA010		ud	Fan-coil 9.500Wf/19.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			794,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21UA020		ud	Fan-coil 16.000Wf/31.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.115,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P21UA030		ud	Fan-coil 18.000Wf/35.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.862,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21UA040		ud	Fan-coil 30.000Wf/56.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.152,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21UA042		ud	Fan-coil 36.000Wf/67.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.419,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21UA044		ud	Fan-coil 42.000Wf/78.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.528,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21UA046		ud	fan-coil 49.000Wf/92.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.925,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P21UA050		ud	Plenum fan-coil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			461,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21UA060		ud	Acoplamiento batería 4 tubos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			576,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P21US FAN-COILS DE SUELO						
P21US010		ud	Fan-coil s/mueb.1.500Wf/3.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21US020		ud	Fan-coil s/mueb 2.030Wf/4.870Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21US030		ud	Fan-coil s/mueb.2.500Wf/6.300Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			367,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21US040		ud	Fan-coil s/mueb.3.690Wf/8.900Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			403,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21US050		ud	Fan-coil s/mueb.1.230Wf/2.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21US060		ud	Fan-coil s/mueb.1.500Wf/3.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21US070		ud	Fan-coil s/mueb.2.030Wf/4.870Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21US080		ud	Fan-coil s/mueb.2.500Wf/6.300Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			367,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21US090		ud	Fan-coil c/mueble 3900Wf/9.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			456,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P21US100		ud	Fan-coil c/mueb.2.030Wf/4.870Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P21US110		ud	Fan-coil c/mueb.2.500Wf/6.300Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			424,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P21US120		ud	Fan-coil c/mueb.3.690Wf/8.900Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			456,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P21US130		ud	Fan-coil c/mueb.4.280Wf/10.100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			556,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21US140		ud	Fan-coil c/mueb.4.900Wf/16.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			656,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P21US150		ud	Fan-coil c/mueb.5.590Wf/12.200Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			755,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21US160		ud	Fan-coil c/mueb.6.215Wf/15.400Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			858,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21US170		ud	Fan-coil c/mueb.8.000Wf/19.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			991,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21US180		ud	Filtro electrostático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21US190		ud	Acoplamiento batería 4 tubos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21UT FAN-COILS DE TECHO

P21UT010		ud	Fan-coil s/mueb.3.690Wf/8.900Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			403,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21UT020		ud	Fan-coil s/mueb.4.280Wf/10.100Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			495,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P21UT030		ud	Fan-coil s/mueb.4.900Wf/11.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			430,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P21UT040		ud	Fan-coil s/mueb.5.590Wf/12.200Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			514,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21UT050		ud	Fan-coil s/mueb 6.215Wf/14.600Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			504,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21UT060		ud	Fan-coil c/mueb.8.000Wf/19.500Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			649,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21UT070		ud	Fan-coil cas. 2.200Wf/6.000Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			995,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21UT080		ud	Fan-coil cas. 4.150Wf/9.900Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.117,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21UT090		ud	Fan-coil cas. 5.640Wf/11.620Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.514,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21UT100		ud	Fan-coil cas. 8.570Wf/20.920Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.715,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P21UT110		ud	Fan-coil cas.11.230Wf/24.400Wc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.837,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P21UT120		ud	Filtro electrostático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21UT130		ud	Acoplamiento de batería 4 tubos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21UT140		ud	Acoplamiento batería 4 tubos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P21W VENTILACIÓN, TORRES E INTERCAMB.						
SUBAPARTADO P21WV VENT.CENTRIF.TORRES,INTERCAMBIA.						
P21WV005		ud	Ventilador centrífugo 1.400 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			286,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P21WV004		ud	Ventilador centrífugo 2.400 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			324,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P21WV010		ud	Ventilador centrífugo 3.000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			340,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P21WV015		ud	Ventilador centrífugo 4.340 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			367,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P21WV020		ud	Ventilador centrífugo 6.000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			500,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21WV030		ud	Ventil.centrífugo ais. 2000 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			610,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21WV040		ud	Ventil.centrífugo ais. 4100 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			814,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21WV050		ud	Ventilador centrífugo 8.570 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			498,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21WV060		ud	Vent.centríf.correa.ais.3000m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			843,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P21WV070		ud	Vent.centíif.correa.ais.4500m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			983,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P21WV080		ud	Visera antipájaros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21WV090		ud	Tejadillo intemperie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			45,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21WV100		ud	Panel sandwich			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			172,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21WV110		ud	Motor 1/2 CV vent. centrífugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			295,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21WV120		ud	Motor 1 CV vent. centrífugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			411,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21WV130		ud	Válvula presostática 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			169,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P21WV140		ud	Torre ref.vent.centríf. 49 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2.503,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P21WV150		ud	Torre ref.vent.centríf. 93 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3.204,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P21WV160		ud	Torre ref.vent.centríf. 195 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4.666,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21WV170		ud	Torre ref.vent.centríf. 261 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5.593,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21WV180		ud	Torre ref.vent.centríf. 324 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7.434,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21WV190		ud	Torre ref.vent.axial. 84 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.951,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P21WV200		ud	Torre ref.vent.axial. 128 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.634,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21WV210		ud	Torre ref.vent.axial. 167 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.258,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P21WV220		ud	Torre ref.vent.axial. 187 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.748,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21WV230		ud	Torre ref.vent.axial. 394 kW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9.855,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P21WV240		ud	Intercambiador placas 15.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		465,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P21WV250		ud	Intercambiador placas 25.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		546,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21WV260		ud	Intercambiador placas 80.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		822,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P21WV270		ud	Intercambiador placas 105.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		906,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P21WV280		ud	Intercambiador placas 200.000Wc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.855,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21WV310		ud	Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21WV330		ud	Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P21WV340		ud	Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P21WV350		ud	Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			380,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21WV360		ud	Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			392,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P21WV370		ud	Extractor helicoidal 7120 m3/h 480W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			429,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21WV380		ud	Extrac. tejado 800 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			476,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P21WV390		ud	Extrac. tejado 1.400 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			501,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P21WV400		ud	Extrac. tejado 3.100 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			551,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P21WV410		ud	Extrac. tejado 4.900 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			674,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS						
P21WV420		ud	Extractor aseo 95 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P21WV430		ud	Extractor aseo 80 m3/h c/temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P21WV440		ud	Extractor aseo 160 m3/h c/temp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS						
P21WV450		ud	Extractor aseo 85 m3/h c/persiana-pil.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P21WV460		ud	Extractor aseo 110 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P21WV470		ud	Extractor aseo 180 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P21WV480		ud	Extractor aseo 250 m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P23 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN						
APARTADO P23F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO						
SUBAPARTADO P23FA SIST.AUTOM.DETECCIÓN-EXTINCIÓN						
P23FA010		ud	Detector iónico de humos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FA020		ud	Detector termovelocimétrico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P23FA030		ud	Detector óptico de llamas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FA040		ud	Detector óptico de humos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FA050		ud	Barrera infrarroja detec.incen.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			715,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FA060		ud	Detector antideflagrante.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			273,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FA070		ud	Detector de CO homologado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FA100		ud	Central detec. incendios 1 zona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FA110		ud	Central detec. incendios 2 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FA120		ud	Central detec. incendios 4 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			245,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FA130		ud	Central detec. incendios 6 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			304,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FA140		ud	Central detec. incendios 8 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			387,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P23FA150		ud	Central detec.incendios 10 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			481,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FA160		ud	Central detec.incendios 12 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			555,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FA170		ud	Central detec.incendios 16 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			769,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FA180		ud	Central detec.incendios 24 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			959,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FA200		ud	Central detección CO 1 zona hom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			352,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FA220		ud	Central detección CO 2 zonas hom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			487,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FA230		ud	Central detección CO 3 zonas hom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			620,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FA300		ud	Ctrl.detección y extinc. 2 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23FA310		ud	Ctrl.detección y extinc. 4 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			477,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FA320		ud	Ctrl.detección y extinc. 6 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			481,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FA330		ud	Ctrl.detección y extinc. 8 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			614,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23FA340		ud	Ctrl.detección y extinc.10 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			779,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23FA350		ud	Ctrl.detección y extinc.12 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			916,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FA360		ud	Ctrl.detección y extinc.16 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.455,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P23FA370		ud	Ctrl.detección y extinc.24 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.891,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FB SIST. MANUAL.ALARMA INCENDIOS

P23FB100		ud	Pulsador de alarma			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FB200		ud	Pulsador extinción disparada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FB300		ud	Pulsador paro extinción			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FB400		ud	Pulsador alarma antideflagrante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FC SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA

P23FC100		ud	Sirena electrónica bitonal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FC200		ud	Sirena electrónica con piloto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FC300		ud	Sirena electrónica c/rótulo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FC400		ud	Campana alarma 6" bajo consumo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FC500		ud	Letrero luminoso no entrar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FC600		ud	Piloto indicador acción detect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P23FD SIST. ABAST. AGUA C/INCENDIOS						
P23FD010		ud	Grupo pres. 24m3/h 45 mca 7,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.075,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23FD020		ud	Grupo pres. 24 m3/h 55 mca 10 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.149,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FD030		ud	Grupo pres. 24 m3/h 65 mca 15 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.437,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FD100		ud	Depósito PVC 12 m3 vert/superf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.367,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P23FD110		ud	Depósito PVC 12 m3 horiz/Superficie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.435,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FD130		ud	Depósito PVC 24 m3 vert/superf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.762,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FD160		ud	Depósito PVC 24 m3 horiz/enterr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.044,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FD200		m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FD210		m.	Tubo acero DIN 2440 galv. 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23FD220		m.	Tubo acero DIN 2440 galv. 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P23FD230		m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FD240		m.	Tubo acero DIN 2440 galv. 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P23FD250		m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FD260		m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P23FD280		m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P23FD290		m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23FD300		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P23FD310		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P23FD320		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FD330		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P23FD340		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FD350		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23FD360		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FD380		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FD390		m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P23FE COLUMNAS HIDRANTES EXTERIORES						
P23FE100		ud	Hidrante antichoq/antih. 3" 2 b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			802,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FE200		ud	Hidrante antichoq/antih. 3" 3 b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			891,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P23FE300		ud	Hidrante antichoq/antih. 4" 2 b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.102,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P23FE400		ud	Hidrante antichoq/antih. 4" 3 b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.168,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FE500		ud	Hidrante antichoq/antih. 6" 2 b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.581,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FE600		ud	Hidrante antichoq/antih. 6" 3 b.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.833,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FE610		ud	Hidrante húmedo 3" 2 bocas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			459,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FE620		ud	Hidrante húmedo 3" 3 bocas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			712,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FE630		ud	Hidrante húmedo 4" 2 bocas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.021,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P23FE640		ud	Hidrante húmedo 4" 3 bocas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.154,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P23FF BOCAS DE INCENDIO						
P23FF010		ud	Boca salida pisos IPF-39 c/marco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P23FF050		ud	Boca sal. pisos IPF-39 c/cabina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FF100		ud	Boca sal. sección IPF-40 c/marco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FF120		ud	Boca sal. sección IPF-40 c/cabin			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FF200		ud	Toma de fachada IPF-41 c/marco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FF250		ud	Toma de fachada IPF-41 c/cabina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		265,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FF300		ud	Boca de incendio IPF-42, 3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		311,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FF350		ud	Boca de incendio IPF-42, 4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		387,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P23FF400		ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x15 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		209,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P23FF410		ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		241,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P23FF430		ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x25 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		264,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P23FF460		ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x30 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		322,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P23FF500		ud	BIE IPF-43 semirígida 25mm.x20 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		391,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P23FG SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT.						
P23FG010		ud	Rociador 1/2" colgante bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FG050		ud	Rociador 1/2" montante bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P23FG100		ud	Rociador 1/2" colgante cromo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FG150		ud	Rociador 1/2" montante cromo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FG200		ud	Rociador 1/2" colg.br.hom.FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23FG250		ud	Rociador 1/2"mont.br.hom.FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P23FG300		ud	Rociador 1/2" colg.cr.hom.FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FG350		ud	Rociador 1/2"mont.cr.hom.FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P23FG400		ud	Válvula control rociadores 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			409,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FG450		ud	Válvula control rociadores 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			472,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P23FG500		ud	Válvula control rociadores 6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.035,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FG550		ud	Válvula control rociadores 8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			623,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23FG600		ud	Válv. control rociadores 3"FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			621,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P23FG650		ud	Válv. control rociadores 4"FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			650,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P23FG700		ud	Válv. control rociadores 6"FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.458,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P23FG750		ud	Válv. control rociadores 8"FM-UL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.694,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FG800		ud	Punto prueba rociadores 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FG850		ud	Detector flujo 6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P23FH SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMAS						
P23FH100		ud	Espumógeno P REG. 6% BD 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			260,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FH200		ud	Espumógeno FP PLUS 6% B 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			288,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23FH300		ud	Espumógeno FFFP 6% B 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			615,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FH400		ud	Espumógeno AFFF 6% B 200 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		693,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P23FH500		ud	Espumógeno AFFF(AR) Univ.200 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		838,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P23FH600		ud	Espumógeno Vap.Alc. B 200 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.081,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P23FH700		ud	Espumógeno Vap.Acidos 200 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.202,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P23FH800		ud	Espumógeno HEX A.Exp. 200 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		638,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FH900		ud	Espumógeno TRAINING PRB 200 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		285,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23FH910		ud	Hosemaster para baja expansión			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		461,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FH920		ud	Hosemajor para media expansión			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		625,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FH930		ud	Inyector en línea 400 l./min.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		458,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P23FH940		ud	Lanza espuma baja expansión			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		472,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P23FH950		ud	Lanza espuma media expansión			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		470,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FH960		ud	Generador espuma alta expansión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.415,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FI SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOS

P23FI100		ud	Cilindro ext. NAF S-III 2 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			573,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FI120		ud	Cilindro ext. NAF S-III 4 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			877,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FI140		ud	Cilindro ext. NAF S-III 6 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.095,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FI160		ud	Cilindro ext. NAF S-III 12 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.385,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P23FI180		ud	Cilindro ext. NAF S-III 24 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.780,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FI200		ud	Cilindro ext. NAF S-III 36 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P23FI210		ud	Cilindro ext. NAF S-III 45 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.209,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23FI220		ud	Cilindro ext. NAF S-III 60 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.841,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P23FI230		ud	Cilindro extinc. FE-13 2,5 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			611,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FI240		ud	Cilindro extinc. FE-13 4 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			769,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P23FI250		ud	Cilindro extinc. FE-13 5,5 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			803,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23FI260		ud	Cilindro extinc. FE-13 11 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			880,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS						
P23FI270		ud	Cilindro extinc. FE-13 22 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.167,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FI280		ud	Cilindro extinc. FE-13 34 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.419,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P23FI290		ud	Cilindro extinc. FE-13 57 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.780,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P23FI300		ud	Cilindro extinc. FM-200 3 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.340,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FI310		ud	Cilindro extinc. FM-200 5 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.453,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FI320		ud	Cilindro extinc. FM-200 7 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.541,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FI340		ud	Cilindro extinc. FM-200 14 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.976,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FI360		ud	Cilindro extinc. FM-200 29 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.629,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P23FI380		ud	Cilindro extinc. FM-200 44 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.459,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FI390		ud	Cilindro extinc. FM-200 55 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.006,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FI395		ud	Cilindro extinc. FM-200 73 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.943,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FI397		ud	Cilindro extinción CO2 2 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			562,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P23FI400		ud	Cilindro extinción CO2 3 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			587,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P23FI420		ud	Cilindro extinción CO2 5 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			684,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FI440		ud	Cilindro extinción CO2 10 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			789,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FI450		ud	Cilindro extinción CO2 20 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			987,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FI460		ud	Cilindro extinción CO2 30 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.094,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FI500		ud	Cilindro extinción CO2 45 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.244,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FI550		ud	Batería ext. CO2 90 kg. 2 Cil.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.542,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FI560		ud	Batería ext. CO2 135 kg. 2 Cil.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.338,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FJ EXTINTORES

P23FJ005		ud	Extintor polvo ABC 1 kg. pr.inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P23FJ010		ud	Extintor polvo ABC 3 kg. pr.inc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23FJ020		ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 34A/233B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FJ025		ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 27A/183BC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FJ030		ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P23FJ040		ud	Extintor polvo ABC 25 kg. pr.in.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23FJ050		ud	Extintor polvo ABC 50 kg. pr.in.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FJ090		ud	Extintor polvo BC 25 kg. pr. in.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			228,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P23FJ100		ud	Extintor polvo BC 50 kg. pr. in.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FJ110		ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FJ120		ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.aux			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FJ200		ud	Extintor polvo ABC 6 kg. autom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23FJ210		ud	Extintor polvo ABC 12 kg. autom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23FJ360		ud	Extintor CO2 5 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FJ370		ud	Extintor CO2 10 kg. carro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P23FJ380		ud	Extintor CO2 20 kg. carro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			429,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FJ390		ud	Extintor CO2 30 kg. carro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FJ440		ud	Extintor hídrico 9 litros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FJ500		ud	Recipiente para arena metálico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FJ510		ud	Recipiente trapos met. c/ tapa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FJ520		ud	Armario met. p/extintor 6/12 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FK SEÑALIZACIÓN EQUIPOS C/INCEND.

P23FK010		ud	Señal poliestireno extintor fotolumin.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FK100		ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P37B090		ud	Señal accesible relieve+braille acrílica 85x170mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23FK200		ud	Señal poliestireno 1mm. de 297/420			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FK300		ud	Señal poliestireno 1mm. de 420/594			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FK400		ud	Señal aluminio anod. de 210/297			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P23FK500		ud	Señal aluminio anod. de 297/420			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FK600		ud	Señal aluminio anod. de 420/594			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FK700		ud	Señal fotolumin. 297/420 plást.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P23FK800		ud	Señal fotolumin. 210/297 alumin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P23FK900		ud	Señal fotolumin. 297/420 alumin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P23FL IGNIFUGACIÓN						
P23FL050		m2	Mortero igníf. proyectado RF-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FL100		m2	Mortero igníf. proyectado RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P23FL150		m2	Mortero igníf. proyectado RF-120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FL200		m2	Panel igníf. 1200x1200x20 RF-120			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23FL250		m2	Pintura intumesc.400 mic. RF-30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FL300		m2	Pintura intumesc. 650 mic. RF-60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FL350		m2	Pintura intumesc.1200 mic. RF-90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FL400		ud	Saco igníf. intumesc.200x150x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FL450		ud	Saco igníf. intumesc.300x200x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FL500		ud	Saco igníf. intumesc.300x200x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P23FM PUERTAS CORTAFUEGOS						
P23FM010		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 80x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM020		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 90x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P23FM030		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM040		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 110x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			346,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM050		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 120x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			453,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P23FM060		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 140x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			464,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FM070		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			492,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM080		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 180x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			529,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FM090		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 200x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			588,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FM100		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 230x245 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			855,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FM110		ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM120		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM130		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			263,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FM140		ud	P.cortaf. EI2-60-C5 1H 100x205cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FM150		ud	P.corfaf. EI2-60-C5 1H100x205cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FM160		ud	P.cort. EI2-60-C5 1H 100x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			671,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM170		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P23FM180		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 110x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			313,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FM190		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 120x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			481,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FM200		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			502,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM210		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H 160x205cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			592,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FM220		ud	P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.399,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FM230		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			556,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P23FM240		ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 180x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			620,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM250		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			586,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FM260		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 200x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			639,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P23FM270		ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			897,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM280		ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.155,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FM290		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 230x245 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			883,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23FM300		ud	P.corf EI2-60-C5 1H 100x205cm c/mirilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			598,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P23FM310		ud	P.cort. EI2-60-C5 1H 100x205cm c/rejill			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			773,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P23FM320		ud	P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205cm c/rejill			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.913,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23FM330		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P23FM340		ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			556,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P23FM350		ud	P.cort/acú..35dB EI2-60 100x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			519,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23FM360		ud	Registro Ei2 60 50x100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P23FM370		ud	Registro Ei2 60 40x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23FM380		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			281,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FM390		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FM400		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			305,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P23FM410		ud	P.cort. EI2-90-C5 1H 100x2050cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM420		ud	P.cortf.1H100x205cm fijo super			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			553,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P23FM430		ud	P.cort.EI2-90-C5 1H 100x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.061,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P23FM440		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 110x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			342,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P23FM450		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			575,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23FM460		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 140x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			596,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FM470		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			624,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM480		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 180x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			663,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23FM490		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 200x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			717,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM500		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 230x245 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.033,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FM511		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			305,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P23FM520		ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			624,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM530		ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FM540		ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM550		ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			388,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FM560		ud	P.cortaf. EI2-120-C5 1H 100x205cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			428,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FM570		ud	P.cortaf. EI2-60-C5 1H 100x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			970,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FM580		ud	P.cortaf. EI2-90-C5 1H 100x205 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			388,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23FM590		ud	Select. de cierre puertas dos hojas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P23FM600		ud	Retenedor electrom. F=20 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FM610		ud	Retenedor electrom. F=40 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P23FM620		ud	Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23FM630		ud	Mirilla circular 200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P23FM640		ud	Vidrio mirilla circular 250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P23FM650		ud	Mirilla circular 360 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23FM660		ud	Vidrio mirilla circular 360 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23FM670		ud	Vidrio mirilla rectang. 200x250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23FM680		ud	Mirilla rectangular 200x250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FM690		ud	Cierre antipánico 1H. un punto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			159,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23FM700		ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23FM710		ud	Cierre antipánico. 2H.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23FM720		ud	Cierre antipánico. 2H. emsamblada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P23P PARARRAYOS

SUBAPARTADO P23PA ELEMENTOS DE CAPTACIÓN

P23PA010		ud	Cabezal pyos electrop. 30 m. Nivel I			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.178,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23PA020		ud	Cabezal pyos electrop. 45 m. Nivel I			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.377,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23PA030		ud	Cabezal pyos electrop. 60 m. Nivel I			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.613,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23PA040		ud	Cabezal pyos electrop. 75 m. Nivel I			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.967,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P23PA100		ud	Punta Franklin			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23PB ACCESORIOS

P23PB010		ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23PB020		ud	Sistema de anclaje longitud 30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P23PB030		ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23PB040		ud	Sistema de anclaje longitud 100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23PB100		ud	Abrazadera bronce tipo métrica 6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P23PB105		ud	Abrazadera bronce tipo métrica 12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23PB110		ud	Abrazadera bronce tipo pata			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23PB115		ud	Abrazadera bronce tipo exagonal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23PB120		ud	Abraz.acero galv. tipo métrica 12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P23PB125		ud	Abraz.Plet.acero galv. tipo métrica 6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23PB130		ud	Abraz.Plet.acero galv. tipo métrica 12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23PB135		ud	Abraz. Plet. acero galv. recibido obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23PB140		ud	Abraz. acero galv. 20 kg. base flotante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23PB145		ud	Abraz. bronce 20 kg. soporte teja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23PB150		ud	Abraz. acero cinc. taco plástico M-8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23PB155		ud	Taco met. abrazaderas rosca met. 12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23PB160		ud	Resina fijación anclajes-abrazaderas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23PB200		ud	Mástil telescopico adosado L=6 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		103,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P23PB205		ud	Mástil telescópico adosado L=8 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		346,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23PB210		ud	Mástil telescópico autónomo L=6 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		455,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P23PB215		ud	Mástil telescópico autónomo L=8 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		585,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P23PB220		ud	Mástil telescópico autónomo L=10 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		859,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23PB225		ud	Mástil telescópico autónomo L=12 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.184,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23PB230		ud	Mástil telescópico autónomo L=15 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.632,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23PB235		ud	Mástil telescópico autónomo L=20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.069,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23PB240		ud	Mástil telescópico autónomo L=25 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.020,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P23PB245		ud	Mástil telescópico autónomo L=30 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.548,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23PC CONDUCCIONES

P23PC010		m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23PC020		m.	Cable cobre desnudo secc. 70 mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23PC030		m.	Cable cobre desnudo secc. 95 mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P23PC040		m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P23PC050		ud	Contador impulsos rayo interperie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			335,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P23PC060		ud	Medidor tierras analógico 0 a 100 Oh.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			931,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P23PC070		ud	Contador de pyos. elec. tipo EC-SAT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.769,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23PC080		ud	Protector mástil antena TV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P23PC090		ud	Protector catódico para unión t.t.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P23PD CONEXIONES

P23PD010 ud Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23PD020 ud Arqueta aluminio 200x200 mm. t.t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23PD030 ud Arqueta acero galv. 300x300 mm. t.t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P23PD040 ud Arqueta acero galv. 400x400 mm. t.t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 83,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23PD050 ud Arqueta P.V.C. 300x300 mm. t.t.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23PD060 ud Puente comprobación puesta a tierra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23PD070 ud Barra equipotencial

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23PE ELECTRODOS

P23PE010 ud Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 153,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23PE020 ud Placa Cu t/tierra 500x500x2,0 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 192,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P23PE030 ud Placa Cu t/tierra 700x700x1,5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 241,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P23PE100 ud Electrodo de grafito

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 233,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23PE110		ud	Electrodo cobreizado 1.500/14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P23PE120		ud	Electrodo 1.500/14 mm. 300 micras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P23PE130		ud	Electrodo cobreizado 2.000/14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23PE140		ud	Electrodo 2.000/14 mm. 300 micras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23PE150		ud	Electrodo acero inox. 1.500/14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23PE160		ud	Electrodo acero inox. 2.000/14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P23PE170		ud	Electrodo enchufable 3.000/14 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23PE200		ud	Borna conexión lineal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS						
P23PE210		ud	Borna conexión en T			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23PE220		ud	Borna conexión en cruz (4 conduct.)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23PE230		ud	Borna conexión en paralelo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23PE240		ud	Borna conexión evitar par galvánico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23PE300		ud	Sales minerales mejorador resist.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P23PF LÍM. SOBRETE. ORIGEN ATMOSFÉRICO						
P23PF010		ud	Supresor sobret. red trifásica 80 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			436,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P23PF020		ud	Supresor sobret. red trifásica 100 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			663,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P23PF030		ud	Supresor sobret. red trifásica 110 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.697,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23PF040		ud	Supresor sobret. red trifásica 200 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.939,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23PF100		ud	Supresor sobret. red monof. 16 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23PF110		ud	Supresor sobret. red monof. 20 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23PF120		ud	Supresor sobret. red monof. 26 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23PF130		ud	Supresor sobret. red monof. 45 Ka			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23PF140		ud	Supresor sobret. red monof. 65 Ka			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		306,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P23PF150		ud	Supresor sobret. red monof. 80 Ka			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		541,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23PF200		ud	Equipo protec.autónomo monof. 40 A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.011,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23PF210		ud	Equipo protec.autónomo trif. 63 A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.929,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P23PF220		ud	Monitor tensión umbral red monof.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		333,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23PF230		ud	Monitor tensión umbral red trif.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		371,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23PF300		ud	Módulo protección línea telefónica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P23PF310		ud	Protector líneas radiofr. cables coax.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P23PF320		ud	Módulo protección fax (red-línea telef.)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		284,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P23PF330		ud	Adaptador protección líneas TV/FM			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P23PF340		ud	Protector de líneas de datos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P23R PROTECCIÓN CONTRA ROBO.INTRUSIÓN						
SUBAPARTADO P23RC CENTRALES						
P23RC010		ud	Central antirr. interior. 1 zona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P23RC020		ud	Central antirr. interior.4 zonas.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23RC030		ud	Central antirr. interior.4 zonas.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23RC040		ud	Central antirr.exterior. 1 zona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23RC050		ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23RC060		ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23RC070		ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			265,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RC080		ud	Expansor de 16 zonas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P23RC090		ud	Central antir. 96 zonas con teclado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			428,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RC100		ud	Sistema de repaldo GSM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			434,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RC110		ud	Receptor de 8 canales vía radio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		100,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23RC120		ud	Receptor de 16 canales vía radio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		179,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23RC130		ud	Receptor de 96 canales vía radio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		253,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23RD DETECTORES

P23RD010		ud	Detector volum. doble tecnología			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		122,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23RD020		ud	Detector pasivo de infrarrojos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P23RD030		ud	Detector microfón. rotura crist.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23RD040		ud	Detector volumétrico a microond.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		149,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS

P23RD050		ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23RD060		ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23RD070		ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P23RD080		ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360º			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RD090		ud	Det.infrarr.pasivo antienmascaramiento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P23RD100		ud	Det.infrarr.pasivo de exterior			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		180,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P23RD110		ud	Det. D.T. Infrarr. pas.+ microond.10 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P23RD120		ud	Det. D.T. Infrarr. pas. + microon. 16 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P23RD130		ud	Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23RD140		ud	Det. D.T. Alta seguridad. 20 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		231,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23RD150		ud	Contacto magnético empotrable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P23RD160		ud	Contacto magnético de superficie			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RD170		ud	Contacto magnético gran potencia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P23RD180		ud	Contacto magnético alta seguridad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P23RD190		ud	Cont. magn. a prueba de explosiones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		213,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RD200		ud	Detector inercial autónomo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23RD210		ud	Det. microf. rot cristales. doble tecn.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P23RD220		ud	Detector sísmico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		94,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23RD230		ud	Barrera infrarr. int.12 m, ext. 6 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RD240		ud	Barrera infrarr. int.40 m, ext. 20 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23RD250		ud	Barrera infrarr. int.120 m., ext.60 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		480,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P23RD260		ud	Barrera infrarr. exterior 100 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		571,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS						
P23RD270		ud	Barrera infrarr. exterior 200 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		632,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P23RD280		ud	Contacto magnético transmisión vía radio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23RD290		ud	Detector infrarrojo, vía radio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23RD300		ud	Detector rotura de cristal, vía radio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P23RT CIRCUITO CERRADO TV						
P23RT010		ud	Kit circuito cerrado televisión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			656,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23RT020		ud	Cámara circuito cerrado TV b/n			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			460,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23RT030		ud	Cámara circuito cerrado TV color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			765,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RT040		ud	Monitor circuito cerrado TV b/n			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			337,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23RT050		ud	Monitor circuito cerrado TV col.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			636,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23RT060		ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS						
P23RT070		ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RT080		ud	Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23RT090		ud	Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23RT100		ud	Cámara circuito cerrado TV b/n			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			460,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RT110		ud	Telecám.CCD color 1/3" 480 l. Zoom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			405,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P23RT120		ud	Soporte para cámaras 19 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P23RT130		ud	Soporte para cámaras 21-31 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P23RT140		ud	Cabina interior para cámaras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23RT150		ud	Cabina exterior para cámaras calefactada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P23RT160		ud	Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23RT170		ud	Cámara compacta color 1/3" 500 lín.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23RT180		ud	Cámara oculta b/n 420 lín.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23RT190		ud	Cámara oculta color 380 lín.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P23RT200		ud	Óptica fij.1/3"focal 4mm.autoiris F1:1,2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P23RT210		ud	Óptica fij.1/3"video 4mm.autoiris.F1:1,2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RT220		ud	Ópti.fij.1/3"varifocal 3,5-8mm iris fijo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P23RT230		ud	Ópti.fija 1/2"varifocal 6-12mm iris fijo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		110,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P23RT240		ud	Ópt. variofocal. 1/3" focal de 3,5-8 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		122,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RT250		ud	Zoom motoriz.1/2"focal 8,5-68mm Autoiris			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		255,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P23RT260		ud	Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		236,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P23RT270		ud	Soporte para monitores			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23RT280		ud	Monitor color 17" TFT			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		241,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23RT290		ud	Monitor color 19" TFT			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		368,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P23RT300		ud	Monitor color 21" TFT			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		398,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P23RT310		ud	Video 4 canales 250 Gb			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.016,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RT320		ud	Videograbador color disco duro 9 canales			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.634,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RT330		ud	Videograbador color disco duro 16 can.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.832,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P23RT340		ud	Videograbador color disco duro 1 canal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RT350		ud	Domo fijo b/n,CCD 1/3",varifocal 3,6-8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23RT360		ud	Domo móvil 7", digital, alta resolución			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.843,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23RT370		ud	Domo móvil 9", digital, exterior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.256,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23RT380		ud	Teclado c/Joystic para control de domos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			592,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RT390		ud	Secuencializador 4E/2S audio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RT400		ud	Secuencializador digital 8E/1S, audio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P23RT410		ud	Quad b/n 4E/2S con secuenc.texto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23RT420		ud	Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			347,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23RT430		ud	Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			659,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RT440		ud	Multiplex.digital color 9E/3S.30fotg/seg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			752,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P23RT450		ud	Posicionador int. 6 kg. 6ºH 3ºV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RT460		ud	Posicionador ext. 20 kg. 7,5ºH 3ºV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			575,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P23RT470		ud	Soporte posicionador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23RT480		ud	Mando posicionador y zoom			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			196,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P23RT490		ud	Foco infrarrojo 30 m 220 V			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			190,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P23RT500		ud	Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			316,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P23RT510		ud	Foco infrarrojo 250 W 220 VAC 120 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			406,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P23RW VARIOS						
P23RW010		ud	Barrera infrar. protec. perime.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			387,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P23RW020		ud	Lanzadestellos luminoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RW030		ud	Sirena piezoeléctrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P23RW040		ud	Transmisor telefónico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23RW050		ud	Batería			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23RW060		ud	Sirena interior 1 tono			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P23RW070		ud	Sirena interior 1 tono con flash			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P23RW080		ud	Sirena interior 2 tonos con flash			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23RW090		ud	Sirena exterior con flash. Plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P23RW100		ud	Sirena exterior gran potencia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			295,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P23RW110		ud	Sirena exterior sin flash. Plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RW120		ud	Sirena exterior via radio solar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		130,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RW130		ud	Flash electroscópico 50 mA.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P23RW140		ud	Flash electroscópico 115 mA.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RW150		ud	Flash electroscópico 420 mA.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P23RW160		ud	Pulsador de atraco simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RW170		ud	Pulsador de atraco doble			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P23RW180		ud	Mando via radio con receptor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P23RW190		ud	Mando a distancia via radio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P23RW200		ud	Transmisor telefónico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		218,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P23RW210		ud	Transmisor telefónico multinorma			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		159,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P23RW220		ud	Transmisor telefónico c/sintetizador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P23RW230		ud	Micrófono de escucha ambiental			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P22 AUDIOVISUALES Y ELEVACIÓN

APARTADO P22R RADIODIFUSIÓN

P22R010		ud	Antena FM omnidirec. pol.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22R020		ud	Antena FM tipo U. pol.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22R030		ud	Antena FM onmidirec. circ.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22R040		ud	Cabecera F.I. 5/24 viv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			668,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22R050		ud	Cabecera F.I. 24/72 viv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			925,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P22R060		ud	Multiconmutador 3x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P22R070		ud	Multiconmutador 3x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			402,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P22R080		ud	Multiconmutador 9x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.875,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22R090		ud	Distribuidor F.I.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22R100		ud	Derivador 11 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			326,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P22R110		ud	Derivador 20 dB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			326,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P22R120		ud	Conmutador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			303,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22R130		ud	Tramo torreta 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22R140		ud	Soporte torreta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P22R150		ud	Garra pletina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22R160		ud	Mástil enchufable 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22R170		ud	Cable coaxial 7 ohmios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22R180		ud	Tubo PVC p.estruc.C=16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22R190		ud	Amplificador FM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P22A ANTENAS TV						
SUBAPARTADO P22AA PARA SEÑAL TERRESTRE						
P22AA060		m.	Cable coaxial 75 ohmios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22AA070		m.	Tubo PVC p.estruc.D=16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22AA280		ud	Antena 4 elementos canal 2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P22AA290		ud	Antena 13 elementos canales 5-12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P22AA300		ud	Antena 14 dB 8 canales.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22AA310		ud	Antena 16 dB 8 canales.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22AA320		ud	Antena 16 dB canales 21 al 69			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P22AA330		ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P22AA340		ud	Mástil 1,5 m. 1 mm espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22AA350		ud	Mástil de 3 m telescópico D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22AA360		ud	Mástil de 3 m telescópico D=40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22AA370		ud	Garra muro reforzada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22AA380		ud	Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P22AA390		ud	Amplif.mást.blind.2 entr.FM-UHF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22AA400		ud	Amplificador UHF			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P22AA405		ud	Mezclador UHF+FM			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P22AA410		ud	Fuente de alimentación "F"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		147,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22AA420		ud	Base soporte 6 unidades			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22AA430		ud	Base soporte 9 unidades			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22AA440		ud	Cofre 6 unidades			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		109,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22AA450		ud	Cofre 9 unidades			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		118,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22AA460		ud	Cofre 12 unidades			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		136,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22AA470		ud	Carga inyectora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22AA480		ud	Distribuidor induct. 2 direcc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22AA490		ud	Distribuidor induct. 4 direcc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22AA500		ud	Toma TV-FM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22AB PARA SEÑAL VÍA SATÉLITE						
P22AB320		ud	Conmutador analógico/digital			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P22AB330		ud	Amplificador 862 MHz,230 V			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.869,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22AB335		ud	Antena parabólica D=0,60 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22AB340		ud	Antena parabólica D=0,85 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22AB350		ud	Antena parabólica D=1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			430,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22AB360		ud	Soporte reforzado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22AB370		ud	Unidad extern. polar.conmutab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22AB380		ud	Amplificador monocanal UHF			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			180,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P22AB400		ud	Fuente alimentación 12 V-2A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			262,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P22AB410		ud	Base 6 unidades			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			25,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22AB420		ud	Base 9 unidades			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			38,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22AB430		ud	Cofre 9 unidades			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			118,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22AB440		ud	Cofre 12 unidades			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			136,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P22AB450		m.	Cable coaxial 75 ohmios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P22AB460		ud	Derivador 1 línea (10 dB)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22AB470		ud	Derivador 2 líneas (10 dB)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22AB480		ud	Derivador 2 líneas (15 dB)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22AB490		ud	Derivador 2 líneas (20 dB)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22AB500		ud	Derivador 4 líneas (15 dB)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS						
P22AB510		ud	Distribuidor induct. 2 direc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						
P22AB520		ud	Distribuidor induct. 4 direc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22AB530		ud	Carga terminal F.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P22AB540		ud	Base de toma TV-FI-FM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22AB545		ud	Base de toma TV-FI-FM contraste color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22AB550		ud	Unidad interna fija 250 c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			604,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22AB560		ud	Unidad interna fija 400 c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			417,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P22AB570		ud	Multiswitch 4 usuarios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			714,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22AB580		ud	Multiswitch 8 usuarios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			799,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P22B PORTEROS AUTOMÁTICOS						
SUBAPARTADO P22BA PLACA DE CALLE						
P22BA010		ud	Placa de calle vivienda unifam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22BA020		ud	Placa de calle 10 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22BA030		ud	Placa de calle 16 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22BA040		ud	Placa de calle 20 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P22BA050		ud	Placa de calle 32 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			331,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22BB ALIMENTADORES						
P22BB010		ud	Alimentador 1 vivienda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P22BB020		ud	Alimentador 10-32 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P22BB030		ud	Alimentador secreto comunitario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22BC ABREPUERTAS						
P22BC010		ud	Abrepuerta automático estándar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22BC020		ud	Abrepuerta automático larga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22BD TELÉFONOS						
P22BD010		ud	Teléfono estándar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22BD020		ud	Teléfono secreto comunicación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P22BD030		ud	Teléfono conserje secreto comu.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22BD040		ud	Videoteléfono botones táctil 7"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			497,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22BE PLACA DE CONSERJERÍA						
P22BE010		ud	Central conserje 16 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P22BE020		ud	Central conserje 20 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			364,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P22BE030		ud	Central conserje 32 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			461,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22BF CANALIZACIONES						
P22BF010		ud	Manguera 5x0,25 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P22BF020		ud	Manguera 15x0,25mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22BF030		ud	Manguera 25x0,25mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22BF040		ud	Tubo corrugado D 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22BF050		ud	Tubo rígido PVC D 21 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P22C VIDEOPORTEROS						
SUBAPARTADO P22CA PLACA DE CALLE						
P22CA010		ud	Placa con telecámara 1 vivienda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.401,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22CA020		ud	Placa c/telecámara 10 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.463,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS						
P22CA030		ud	Placa c/telecámara 16 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.492,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22CA040		ud	Placa c/telecámara 20 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.520,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22CA050		ud	Placa c/telecámara 32 viviendas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.591,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22CA100		ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

SUBAPARTADO P22CB ALIMENTADORES

P22CB010		ud	Alimentador-amplificador 1 viv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P22CB020		ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			422,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22CC MONITORES

P22CC010		ud	Caja con marco empotrar monitor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P22CC020		ud	Monitor 8" con autoencendido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			408,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22CC025		ud	Monitor 7" con autoencendido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			408,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22CD ABREPUERTAS

P22CD010		ud	Abrepuerta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22CE DISTRIBUIDORES						
P22CE010		ud	Distribuidor de 2 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22CE020		ud	Distribuidor de 4 salidas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P22D MEGAFONÍA Y SONIDO						
SUBAPARTADO P22DA AMPLIFICADORES DE SONIDO						
P22DA010		ud	Ampli.sobr.s/fuen.mus.20 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			347,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22DA020		ud	Ampli.sobr.s/fuen.mus.35 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			381,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22DA030		ud	Ampli.sobr.s/fuen.mus.60 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			959,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P22DA040		ud	Ampli.sobr.c/fuen.mus.30 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.239,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22DA050		ud	Ampli.sobr.c/fuen.mus.60 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.340,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22DA060		ud	Ampli.sobr.c/fuen.mus.240Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.165,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P22DA070		ud	Amplif. modular digit. AM/FM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22DA080		ud	Módulo lector discos compact			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			873,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22DA090		ud	Lect.casset.ampl FM/AM 40 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			788,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22DA100		ud	Lect.casset.ampl FM 30 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			688,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22DA110		ud	Amplificador 30 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			913,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DB BOCINAS EXPONENCIALES

P22DB010		ud	Bocina exp. alum. 10/5 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DB020		ud	Bocina exp. alum. 20/10 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

P22DB030		ud	Bocina exp. plast. 20/10 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DB040		ud	Bocina exp. plást. 35 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			191,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P22DC CAJAS ACÚSTICAS

P22DC010 ud Par alta.2 vía.plást.16/4 Wr.m.s

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 317,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DC020 ud Caja acúst. mad. 30-2 Wr.m.s.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 589,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22DC030 ud Caja acús.2 vía.plás.30-2Wr.m.s.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 418,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DI DIFUSORES DE SONIDO

P22DI010 ud Difusor plást.sonido D=130 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DI020 ud Difusor plást. sonido D=190 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DI030 ud Difusor métal sonido D=267 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DI040 ud Difusor de 2 vías 40 W.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 394,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P22DI050 ud Difusor mural 6 W. inst. sup.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P22DI060 ud Difusor empot. 6 W. D 20

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DI070 ud Difusor empot. 6 W. 26x26

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22DE ESFERAS DE SONIDO						
P22DE010		ud	Esfera susp. 6/4/2 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22DE020		ud	Esfera orient. 6/4/2 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22DE030		ud	Esfera 2 vías susp.15/7/5 Wr.m.s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P22DE040		ud	Esfera 2 ví.orient. 15/7/5Wr.m.s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22DE050		ud	Esfera omnidireccional			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P22DE060		ud	Esfera omnidireccional 2 vías.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			642,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22DM MICRÓFONOS						
P22DM010		ud	Micrófono cáps. din.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22DM020		ud	Micrófono cáps. neo-din.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22DM025		ud	Pupitre de control			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			305,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22DM030		ud	Pupitre micr. caps. din.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			326,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22DM040		ud	Mic. cáps. audio techn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			463,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22DM050		ud	Micrófono dinámico base y cable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22DM060		ud	Micrófono din.base cab.puls.c.r.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P22DM070		ud	Micrófono participante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			397,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22DM080		ud	Micrófono preferente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			449,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22DA200		ud	Bucle inducción magnét. portable 1,2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P22DA210		ud	Bucle inducción magnét. 1,2 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			302,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22DO COLUMNAS ACÚSTICAS						
P22DO010		ud	Colum.acúst.plast. 20/10 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22DO020		ud	Colum. acúst. alum. 10/5 Wr.m.s.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P22DO030		ud	Colum. acúst. alum. 20/10 Wr.m.s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P22DO040		ud	Colum. acúst. alum. 30/15 Wr.m.s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22DO050		ud	Columna sonora madera 50 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		367,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22DO060		ud	Columna sonora metálica 50 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		544,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DP PROYECTORES DE SONIDO

P22DP010		ud	Proyect. rect. plást. 10/5Wr.m.s			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DP020		ud	Proyect.rect.plást.30/15 Wr.m.s.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		224,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22DP030		ud	Proy.cilínd.plást.15/7/5 Wr.m.s.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		248,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DP040		ud	Proy.cilín.plás.30/20/10 Wr.m.s.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		266,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DP050		ud	Proyect.sonoro orientable 20 W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		109,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22DT ATENUADORES DE SONIDO						
P22DT010		ud	Atenuador 4 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22DT020		ud	Atenuador 40 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22DD CABLEADO						
P22DD010		m.	Manguera de 5 hilos 0,5 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22DD020		m.	Manguera de 6 hilos 0,5 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22DD030		m.	Manguera de 8 hilos 0,5 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P22DD040		m.	Manguera de 9 hilos 0,5 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22DD050		m.	Paralelo de 2x0,75 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P22DD060		m.	Tubo PVC articulado D=16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22DV VARIOS						
P22DV010		ud	Ecualizador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			802,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22DV020		ud	Alimen-mezcla sistem.confer.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.198,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P22DV030		ud	Selector-preampli.sis.confer.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.028,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P22DV040		ud	Central distribución AM-FM			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22DV050		ud	Telemando con amplificador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22DV060		ud	Alimentador de telemando			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P22DV070		ud	Central de sonido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22DV080		ud	Mando de sonido mono			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P22DV090		ud	Mando de sonido estereo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22DV100		ud	Altavoz de 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22DV110		ud	Altavoz de 5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P22I INFORMÁTICA						
SUBAPARTADO P22IB CABLEADO PAR TRENZADO						
P22IB010		ud	Cable UTP/RJ-45 0,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22IB020		ud	Cable UTP/RJ-45 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IB030		ud	Cable UTP/RJ-45 2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22IB040		ud	Cable UTP/RJ-45 5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P22IB050		ud	Cable UTP/RJ-45 10 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P22IB060		ud	Cable UTP/RJ-45 25 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22IL CABLEADO COAXIAL						
P22IL010		m.	Cable coaxial línea 50 ohmios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22IL020		m.	Cable ethernet fino 50 ohmios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P22IL030		ud	Conector de presión BNC (mach)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P22IL040		ud	Conector de presión BNC (hemb)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IL050		ud	Terminal de carga 50 ohmios R658			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22IL060		ud	Cable ethernet fino 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IL070		ud	Cable ethernet fino 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22IL080		ud	Cable ethernet fino 5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P22IL090		ud	Cable ethernet fino 10 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IL100		ud	Cable ethernet fino 25 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22IL110		ud	Cable coaxial RG-58 1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22IL120		ud	Cable coaxial RG-58 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22IL130		ud	Cable coaxial RG-58 5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IL140		ud	Cable coaxial RG-58 10 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P22IZ ZÓCALOS DE PARED

P22IZ010 ud Zócalo simple RJ-45

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22IZ020 ud Zócalo doble RJ-45

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22IZ030 ud Zócalo simple RJ-45 apantallado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IZ040 ud Zócalo doble RJ-45 apantallado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IT CONCENTRADOR (HUB)

P22IT010 ud Hub 4 puertos 10baseT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 123,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P22IT020 ud Hub 8 puertos 10BaseT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 298,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22IT030 ud Hub 16 puertos 10BaseT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 767,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22IT040 ud Módulo transmisor 10BaseT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P22IP PANELES DE CONEXIÓN

P22IP010 ud Panel conexión 8 puertos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22IP020 ud Panel conexión 16 puertos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P22IP030 ud Panel conexión 32 puertos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 185,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P22IP040 ud Panel conexión 48 puertos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 244,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IS CONMUTADORES (SWITCH)

P22IS010 ud Switch de 5 puertos 10/100/1000Mbps

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22IS020 ud Switch de 8 puertos 10/100/1000Mbps

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 92,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IS030 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.185,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22IS040 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4.353,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P22IS050 ud Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5.166,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22IR ENCAMINADORES (ROUTERS)						
P22IR010		ud	Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22IR020		ud	Modem ADSL sobre RTB (USB)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P22IR030		ud	Router Modem ADSL-2/2+ (1 LAN + 1 WAN) RTB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22IU PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP)						
P22IU010		ud	P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22IU020		ud	P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22IU030		ud	Punto acceso inalámbrico 300Mbps 802.11n			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22IN ENCAMINADORES INALÁMBRICOS (ROUTERS WLAN)						
P22IN010		ud	Router Modem ADSL-2/2+RTB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IN020		ud	Router+Modem+RPV+FireWall ADSL			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22IA TARJETAS DE RED INALAMBRICAS						
P22IA010		ud	Adaptador Inalám. PCI 300Mbps 802.11n/g/b			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22IA020		ud	Adaptador Inalám. USB 2.0 300Mbps 802.11n/g/b			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22IA030		ud	Adaptador Inalám. 300Mbps 802.11n/g/b			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22ID REDES INALÁMB. LARGO ALCANCE (WIMAX)						
P22ID010		ud	Unidad usuario 4,9 GHz 500mW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.246,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P22ID020		ud	Unidad usuario 3,3 GHz 250mW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.161,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22IM TOMAS						
P22IM010		ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P22IM020		ud	Conector toma RJ-45 C5e FTP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22IM030		ud	Conector toma RJ-45 C5e STP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IM040		ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22IM050		ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22IM060		ud	Conector toma RJ-45 C6 STP			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22IM070		ud	Frontal 22,5x45 para 1 RJ-45 C6/C5e			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P22IM080		ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P22IM090		ud	Frontal 45x45 para 2 RJ-45 C6/C5e			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22IM100		ud	Rótulo para toma			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22IM140		ud	Duplicador 100BTX/100BTX			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P22IM150		ud	Toma ópt. mural. univers 2xST/SC/LC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
APARTADO P22E SISTEMAS DE ELEVACIÓN						
SUBAPARTADO P22EA ASCENSORES ELÉCTRICOS						
P22EA010		ud	Ascensor estánd.4 para.4 pers.1v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17.229,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22EA020		ud	Ascensor normal 4 para.4 pers.1v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14.989,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P22EA030		ud	Ascensor lujo 4 para.4 pers.1v.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18.505,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P22EA040		ud	Ascensor estánd.4 para.4 pers.2v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17.967,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22EA050		ud	Ascensor normal 4 para.4 pers.2v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17.366,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22EA060		ud	Ascensor lujo 4 para.4 pers.2v.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P22EA070		ud	Ascensor estánd.4 para.6 pers.2v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19.049,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P22EA080		ud	Ascensor normal 4 para.6 pers.2v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19.650,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P22EA090		ud	Ascensor lujo 4 para.6 pers.2v.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22.654,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22EA100		ud	Ascensor estánd.4 para.8 pers.2v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20.972,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P22EA110		ud	Ascensor normal 4 para.8 pers.2v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P22EA120		ud	Ascensor lujo 4 para.8 pers.2v.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24.577,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22EA125		ud	Ascensor están.4 para.10 pers.2v			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22.211,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22EA130		ud	Incremento parada estándar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22EA140		ud	Incremento parada normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.141,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22EA150		ud	Incremento parada lujo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.141,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22EA160		ud	Ascensor accesible elect. 1000x1300mm Tipo 1-450 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19.633,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22EA170		ud	Ascensor accesible elec. 1100x1400mm Tipo 2-630 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21.712,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P22EA180		ud	Ascensor accesible elect. 1100x2100mm Tipo 3-1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21.877,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P22EA190		ud	Ascensor accesible elect. 1400x1600mm Tipo 4-1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24.585,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P22EA200		ud	Ascensor accesible elect. 1400x2000mm Tipo 5-1275 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26.359,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22EB ASCENSOR HIDRÁULICO						
P22EB010		ud	Ascensor hidráu. 4 para. 4 pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20.611,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22EB020		ud	Incremento por parada 4 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.412,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P22EB030		ud	Ascensor hidráu. 4 para. 6 pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21.368,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22EB040		ud	Incremento por parada 6 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.532,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22EB050		ud	Ascensor hidráu. 4 para. 8 pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23.436,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P22EB060		ud	Incremento por parada 8 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.622,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P22EB070		ud	Ascensor hidráu. 4 para. 10 pers			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24.576,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22EB080		ud	Incremento parada 10 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.688,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22EB090		ud	Ascensor accesible hidráu. 1000x1300mm Tipo 1-450 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23.436,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P22EB100		ud	Ascensor accesible hidráu. 1100x1400mm Tipo 2-630 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25.352,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22EB110		ud	Ascensor accesible hidráu. 1100x2100mm Tipo 3-1000 kg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27.546,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22EB120		ud	Ascensor accesible hidráu. 1400x1600mm Tipo 4-1000 kg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29.541,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22EB130		ud	Ascensor accesible hidráu. 1400x2000mm Tipo 5-1275 kg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31.478,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EB150		ud	Ascensor 0,15 m/s. 900x1200mm 2para. 6pers. 4m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18.795,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22EB160		ud	Ascensor 0,15 m/s. 1000x1250mm 2para. 6pers. 4m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19.377,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22EB170		ud	Ascensor 0,15 m/s hidráu. 1200x1400mm 2para. 8pers. 4m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21.206,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22EB180		ud	ascensor 0,15 m/s hidráu. 1250x1250mm 2para. 8pers. 4m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21.256,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P22EB190		ud	Incremento parada elevador vertical 3m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.254,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22EB200		ud	Incremento parada ascensor vertical 3m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.633,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22EB210		ud	Inst. puerta en cabina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		312,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P22EC ASCENSOR PANORÁMICO						
P22EC010		ud	Ascensor panorám. 4 para. 6 per.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100.065,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P22EC020		ud	Incremento por parada panorámico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.722,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22EM ASCENSORES MINUSVÁLIDOS						
P22EM010		ud	Silla salvaescalesras 5m.t.recto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.730,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22EM020		ud	Silla salvaescaleras cq.tramo 5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.347,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22EM030		ud	Plataf.salvaescalera cq.tramo 3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.086,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22EM040		ud	Elevador vertical 2,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22.955,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22EM070		ud	Elevador unifamiliar, 2 paradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20.311,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P22EM060		ud	Silla salvaescaleras en L 90º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.401,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22EM080		ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo curvo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.770,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22EM090		ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo L 90º			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11.751,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P22EM100		ud	Plataforma elevadora 1,60 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.575,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P22EM110		ud	Plataforma elevadora 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13.704,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P22EM120		ud	Plataf.salvaesc. 700x900mm tramo recto 3m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.255,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22EM121		ud	Incremento railes y soportes salvaescaleras tramo recto 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.648,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22EM122		ud	Incremento railes y soportes tramo curvo salvaescaleras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.635,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P22EM123		ud	Cinturón seguridad P. Salvaescaleras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P22EM124		ud	Suplemento plataforma elevadora de 1,60 a 3,00m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.959,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22EM130		ud	Plataf.salvaesc. 700x900mm ext. tramo rec. 3m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.615,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P22EM140		ud	Plataf.salvaesc. 750x1000mm int. tramo recto 3m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.856,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22EM150		ud	Plat.salvaesc. 750x100mm ext. tramo recto 3m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11.295,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22EM160		ud	Plataf.salvaesc. 850x1200mm tramo rec. 6m int.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12.998,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P22EM170		ud	Plataf.salvaesc. 850x1200mm tramo rec. 6m ext.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13.395,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EM180		ud	Asiento abatible chapa 400x500mm P. Salvaescaleras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		225,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EM190		ud	Plataforma elevadora 800x12500mm 1,60 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.575,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22EM200		ud	Plataforma elevadora 900x1400mm 1,60m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.865,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P22EM210		ud	Plataforma elevadora 1100x1400mm 1,60m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11.095,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EM220		ud	Plataforma elevadora 1250x1250mm 1,60m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13.739,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22EM230		ud	Grúa fija silla piscina Q=120 Kg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.420,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P22EM240		ud	Grua fija silla piscina Q=150 Kg			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22EM250		ud	Grúa fija vaso piscina c/ operador Q=185 Kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.049,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P22EM260		ud	Grúa piscina portátil silla con operador Q=110 Kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.355,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22ED MONTACARGAS

P22ED010		ud	Montacargas 1000 kg 2 paradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.379,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P22ED020		ud	Incremento por parada 1000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.802,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22ED030		ud	Montacargas 2000 kg 2 paradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14.662,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22ED040		ud	Incremento por parada 2000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.043,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P22ED050		ud	Montacargas 3000 kg 2 paradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21.332,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22ED060		ud	Incremento por parada 3000 kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.184,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P22ED070		ud	Montacamillas 6 parad./20 pers.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55.254,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22ED080		ud	Incr.parad.montacamillas 20 pers			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.137,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22ED090		ud	Montacoches 3500 kg. 2 paradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56.076,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P22ED100		ud	Incr.parad.montacoches 3500 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.030,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22EE ESCALERAS MECÁNICAS						
P22EE010		ud	Escalera mecánica 9000 p/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138.022,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P22EE020		ud	Suplemento intemp. esc. mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13.530,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22EF CINTAS TRANSPORTADORAS						
P22EF010		ud	Acera móvil 9000 pers/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202.682,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P22EN ANDENES MÓVILES COMPACTOS						
P22EN010		ud	Andén móvil 9000 pers/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202.984,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P22EN020		ud	Andén móvil 9000 pers/h 12%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248.548,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P22EG VARIOS

P22EG010 ud Montaplatos 2 paradas 50 kg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5.949,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P22EG020 ud Incremento por parada montaplat.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 781,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P22EG030 ud Plataforma hidráu. 2 pa. 100 kg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7.653,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P22EG040 ud Incremento parada plataf.100kg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 301,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO P22K EQUIPAMIENTO RACK TELECOM.

P22K010 ud Armario Rack 19" para 15 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 708,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS

P22K020 ud Armario Rack 19" para 23 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 763,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P22K030 ud Preamplificador 13 canales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 304,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22K040 ud Amplificador para Rack 19" de 360 W.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 823,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22K050 ud Selector 16 zonas altavoces

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 269,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P22K060 ud Monitor potencia 5 niveles atenuación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 182,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P22K070		ud	Gene. preaviso y sirena 4 tonos.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22K080		ud	Sintonizador digital PT-9107			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P22K090		ud	Doble cass auto revers. PC-9335			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			402,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22K100		ud	Reproductor de 5 disc. CD.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			549,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P22K110		ud	Altav.dif.techo 8"/6-3w s/caja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P22K120		ud	Caja empotrar altavoz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P22K130		ud	Enganche techo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22K140		ud	Atenuador sonido 6 puntos AP-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P22K150		ud	Micrófono de sobremesa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P24 PINTURAS						
APARTADO P24C TEMPLES						
SUBAPARTADO P24CC CAL						
P24CC010		kg	Cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24CC020		kg	Pasta hidrófuga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24CT TEMPLES						
P24CT020		kg	Plaste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24CT030		kg	Pasta temple blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P24CT040		kg	Pasta temple blanco mas color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P24CT050		kg	Pasta temple de picar blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P24CT060		kg	Pasta temple de picar mas color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24E PINTURAS PLÁSTICAS						
SUBAPARTADO P24EI INTERIOR						
P24EI070		l.	Acetato polivinilo (Alkil)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24EI080		kg	Pasta plástica interiores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24EI090		kg	Pintura plástica liso mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24EI100		kg	Pintura plástica mate color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P24EI110		kg	Pintura plástica satinada blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS						
P24EI120		kg	Pint.plást. p/armar s/texturglas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P24EI140		kg	Pintura plástica mate sedoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24EI150		kg	Pintura plástica semimate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24EI170		kg	Pintura plástica antimoho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24EI180		kg	Pi.plástica acrílica mate sedoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24EI190		kg	Pintura plástica acrílica mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P24EI200		kg	Pin.plást.vinílica satina.brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24EI205		kg	Pi.plást.vinílica satinado medio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24EI210		kg	Pintura plástica goteable blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P24EI220		kg	Pintura plástica goteable color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24EI160		l.	P. pl. vinil. ext/int			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P24EI270		l.	P. pl. ext/int estándar b/c Mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24EO EXTERIOR						
P24EO010		l.	Pintura plástica mate universal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24EO015		l.	Pintura plástica mate superior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P24EO020		l.	Pi.plástica vinílica semi-brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P24EO025		l.	Pintura plásti.vinílica satinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P24EO030		l.	Pintura plástica acrílica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24EW VARIOS USOS						
P24EW010		l.	Pintura plástica especi. relieve			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO P24F IMPERMEAB. Y REVESTIM. FACHADAS						
SUBAPARTADO P24FC MINERALES AL SILICATO						
P24FC020		l.	Pintura silicato			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24FC030		kg	Solución de silicato (transpar.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24FE IMPERMEABILIZANTES						
P24FE010		l.	Pintura especial impermeabiliz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P24FE020		l.	Pint.impermeab. superf. pisables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24FE030		l.	Pi.impermeab. superf. verticales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P24FE040		l.	Pi.impermeabilizante antigoteras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P24FE050		l.	Barniz protector impermeabiliz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P24FE060		kg	Pintura impermeabilizante betún (2 capas)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P24FL REVESTIMIENTOS LISOS FACHADAS

P24FL010 l. Revestimiento liso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P24FL020 l. Revestimiento liso extra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24FR REVESTIMIENTOS RUGOSOS FACHADAS

P24FR010 kg Marmolina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24FR020 l. Revestimiento rugoso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P24FR030 l. Revestimiento rugoso extra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24FS REVESTIMIENTOS PÉTREOS

P24FS020 kg Pasta pétrea

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24FS030 l. Revestimiento pétreo para rayar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24FS040 l. Revestimiento pétreo proyectable

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P24I PINTURAS DEPORTIVAS

SUBAPARTADO P24IE TENIS

P24IE010 I. Pintura acrílica para suelo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24IF FRONTÓN

P24IF050 I. Pintura frontón lisa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24IF060 I. Pintura frontón satinada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24IP PISCINAS

P24IP010 I. Esmalte al clorocaucho

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24IP020 I. Pintura acrílica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24IH HOCKEY

P24IH010 I. Pintura poliuretano señalización pistas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24J ESMALTES						
SUBAPARTADO P24JA SINTÉTICOS						
P24JA005		l.	Esmalte sintético brillante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P24JA006		l.	Esmalte sintético mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS						
P24JA010		kg	Esmalte mate s/metal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P24JA070		l.	Barniz pátina (spray)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P24JA080		l.	Esmalte gliceroftálico brillante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24JA090		l.	Esmalte gliceroftálico mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24JA100		l.	Esmalte laca de poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS						
P24JA110		l.	Esmalte satinado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P24JA120		l.	Esmalte agua estandard b/n mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P24JA130		l	Esmalte sintético resistente a altas temperaturas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P24JC ACRÍLICOS

P24JC010 l. Esmalte acrílico al agua

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24JM MULTIUSOS

P24JM010 l. Esmalte metálico rugoso (ferro)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24JM020 l. Esmalte metálico brillante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24JM030 l. Esmalte poliuretano

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24JM040 l. Esmalte universal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P24JM050 l. Esmalte universal ecol. ext/int. satinado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P24JM060 l. Esmalte martelé

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P24JM070 kg Enduido óleo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24JM080 l. Esmalte ecolog. decorac. mad/metal int/ext.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24JM090 l. Esmal. al agua c/metalicos ext/int

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24M TRATAMIENTOS MADERA						
SUBAPARTADO P24MA PORO ABIERTO						
P24MA010		kg	Tapaporos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24MA020		l.	Xilamón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P24MA030		l.	Imprimación poro abierto (fondo)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P24MA040		l.	Tratam.protección madera (color)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24MA050		l.	Aceite natural protec. madera ext/int.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24MA060		kg	Resina epoxi mad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24MA070		l.	Aceite linaza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P24MA080		l.	Aceite nogalina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P24MA090		m2	Tratam. xylófago ventana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24MA100		m2	Tratamiento madera antiparásitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24MB BARNICES SINTÉTICOS						
P24MB010		kg	Pintura hidrófuga (barniz)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P24MB020		l.	Barniz sintético universal mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24MB030		l.	Barniz univer.satina.(uretanado)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24MB040		l.	Barniz universal brillante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P24MB050		l.	Barniz alcídido alta montaña			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24MB060		l.	Barniz poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24MB070		l.	Xiladecor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24MB080		l.	Barniz velero (uretanado)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P24MB090		l.	Barniz ecolog. para madera al agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24MB100		l.	Barniz ecolog. universal al agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24MC LACAS NITROCELULÓSICAS TRANSP.						
P24MC010		I.	Laca mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24MC020		I.	Laca brillante (nitrocelulósica)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24MC030		I.	Laca nitrocelulósica c/cataliza.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24MC040		I.	Laca satinada sintética transpa.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P24MC050		I.	Laca satinada sintética blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24MC080		I.	Laca nitrocelulósic.inc.satinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24MC090		I.	Laca nitrocelulósica inco.brillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24MG LACAS PIGMENTADAS						
P24MG010		I.	Laca fondo blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P24MG020		I.	Laca nitrocelul.blanca tapaporos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24MP POLIURETANOS TRANSPARENTES						
P24MP010		I.	Barniz poliuretano (fondo)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P24MP020		I.	Barniz poliuretano mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P24MP030		I.	Barniz poliuretano satinado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P24MP040		I.	Poliuretano 2 componen. satinado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24MP070		I	Catalizador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24MT POLIURETANOS PIGMENTADOS						
P24MT010		I.	Poliuretano (fondo)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24MT020		I.	Poliuretano blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24MT030		I.	Catalizador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24O PREPARACIONES FONDOS E IMPRIMAC.						
SUBAPARTADO P24OF FONDOS						
P24OF005		kg	Aparejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P24OF010		kg	Fondo esmalte satinado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P24OF020		kg	Fondo esmalte brillante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P24OF030		kg	Fondo esmalte mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24OF040		kg	Imprimación de fondo para pintura plástica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24OF050		kg	Plaste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P24OF060		kg	Pasta enducida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P24OF065		kg	Pasta enducida (mortero epoxi reparación)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P24OM MASILLAS PREPARADAS

P24OM010 l. Masilla plástica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OM020 kg Masilla sintética

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24OM030 l. Masilla elástica impermeabilizan

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P24OM040 kg Masilla plástica en pasta

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OM050 kg Masilla en polvo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24OP CEMENTOS, YESOS Y ESCAYOLAS

P24OP010 kg Cemento cola

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OP020 kg Cemento rápido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24OP030 kg Cemento blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24OP040 kg Mortero cemento

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24OP050 kg Escayola plástica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P24OS SELLADORAS

P24OS010 l. Selladora

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OS030 l. Imprimación sintética

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24OS040 l. Imprimación acrílica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P24OS050 kg Imprimación óleo-resinosa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24OU IMPRIMADORAS PARA HIERRO Y METAL

P24OU005 kg Imprimación intumescente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OU010 kg Imprimación epóxica (2 comp.)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OU015 kg Imprimación fijadora transp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P24OU020 l. Imprim.antioxidante(poliuretano)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24OU030 l. Minio al plomo (marino)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OU040 l. Minio al plomo (industrial)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OU050 kg Minio electrolítico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P24OU060		l.	Antioxidante blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P24OU070		l.	Neutralizador de óxido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24OU080		l.	Wash primer+catalizador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24OU090		kg	Antioxidante (sin plomo)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24OU100		l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P24OU110		l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24OU120		l.	Imp. anticorrosiva sin plomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24OU130		kg	Solución de silicato transparente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24OU140		l.	P. mineral inorganica elev. adheren.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24OU150		l.	P. pl. ecolog. ocup. inmediata sin olor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P24OU160		l.	Revestimiento plast. mate ecologico ext/int			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P24OU170		I.	P. pl. ecolog sin olor ext/int			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24OU180		I.	Imprimación cuarzo-base			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P24OU190		I.	Impr. sellad. met/obra/madera ext/int			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24OZ FIJADORES Y EMULSIONES						
P24OZ010		I.	Pliolite			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24OZ020		I.	Emulsión fijadora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24OZ030		I.	Látex (emulsión vinílica)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24OZ040		I.	Emulsión acrílica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24P PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICO						
SUBAPARTADO P24PA ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS						
P24PA010		I.	Pintura antihumedad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P24PA030		I.	Aislante antihumos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24PC COLORANTE LÍQUIDOS						
P24PC010		I.	Colorante universal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P24PC020		I.	Tinte al agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24PD BACTERICIDAS						
P24PD010		kg	Producto pigment. pint. fungici.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24PD020		kg	Producto pigment. pint. bacteri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24PD030		I.	Frigormont (frigoríficos)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24PD040		I.	Pintura fungicida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24PF RETARDADORES DE FUEGO						
P24PF010		kg	Pintura ignífuga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24PF020		l.	Pintura intumescente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24PF030		l.	Barniz ignífugo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24PR ANTICALÓRICAS						
P24PR010		l.	Pintura anticalórica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P24PR020		kg	Pintura termosónica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24PT DECAPANTES						
P24PT010		l.	Pintura decapante universal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24PT030		l.	Gel decapante relieves			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P24PX EPOXIS

P24PX010 kg Pintura epoxi poliamida

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P24PX020 kg Pintura epoxi-A (agua)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24PX030 kg Pintura epoxi-B endurecedor

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24PX040 kg Pintura epoxi (dos componentes)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P24PX900 kg Pintura epoxi

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24PX060 kg P.epoxi s/fibra vidr. agua+c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P24Q TRATAMIENTOS DEL SUELO

SUBAPARTADO P24QC CLORO CAUCHO

P24QC010 kg Clorocaucho suelos (color)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24QC020 kg Clorocaucho blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24QC030 l. P.epoxi 2 comp.parking

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P24QC040 kg P. epoxi 2 comp. al agua suelos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P24QC050 kg Pintura epoxi

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P24QC060		kg	Pintura acrílica Concentrado 2002			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24QD POLIURETANOS

P24QD010		kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P24QD020		kg	Catalizador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24QS SEÑALIZACIÓN

P24QS010		kg	Pintura resinas (marcas viales)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P24QS020		kg	Aditivo antideslizante ext/int/obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24QS030		kg	Pigmento reflectante ext/int/obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24QT COMPLEMENTOS

P24QT010		kg	Aditivo antideslizante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24QT020		kg	Pigmento reflectante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24R TRATAMIENTOS INDUSTRIALES						
SUBAPARTADO P24RI IMPRIMACIONES						
P24RI010		I.	Imprimación sintética			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24RI020		I.	Minio de plomo al clorocaucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24RI030		I.	Imprimación cromoforante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P24RI040		kg	Imprimación epóxica (dos comp.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P24RI050		I.	Imprimación antioxidante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24RO ACABADOS						
P24RO010		kg	Clorocaucho metales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24RO020		kg	Pintura acrílica de secado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24RO030		I.	Esmalte de poliuretano alifático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24RO040		kg	Pintura epoxi (dos comp.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24V ALTA DECORACIÓN						
SUBAPARTADO P24VC REVESTIMIENTO CORCHO						
P24VC010		m2	Rollo corcho 2 mm. esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P24VC020		m2	Rollo corcho 4 mm. esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24VC030		m2	Rollo corcho 7 mm. esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24VE ESTUCOS						
P24VE010		kg	Estuco liso mate(tipo veneciano)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24VE020		kg	Estuco planchado(blanco Marlite)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24VE030		kg	Pasta estuco (tipo Marmoris)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P24VE040		l.	Cera de acabado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24VE050		l.	Revestimiento estuco veneciano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P24VE060		l.	Revestimiento mural mineral			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P24VE070		l.	Revestimiento mural petrificable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24VM REVESTIMIENTO MULTICOLOR						
P24VM010		kg	Pintura multicolor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24VP REVESTIMIENTO PAPEL						
P24VP010		m2	Papel normal 180 g/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24VP020		m2	Papel vinílico 235 g/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P24VP030		m2	Papel vinílico expand.270 g/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24VP040		m2	Papel vinílico tela 360 g/cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24VT REVESTIMIENTO TEXTIL						
P24VT010		m2	Moqueta mural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24VT020		m2	Tela vinílica monocolor 345 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24VT030		m2	Tela vinílica bicolor 345 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P24VT040		m2	Tela vinílica especial 345 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24VT050		m2	Tela vinílica teflonada 345 gr/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24VX TEXTURADOS						
P24VX010		kg	Cola especial fibra vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24VX020		m2	Tejido fibra de vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24VX030		m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24VX040		m2	Textuglas N/M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24VX050		m2	Textuglas G			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24VX060		m2	Textuglas E/S			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24VX070		m2	Textuglas F/H/R			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24VX080		m2	Malla fibra vidrio reforzada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P24W VARIOS						
SUBAPARTADO P24WD DISOLVENTES						
P24WD010		kg	Disolvente universal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24WD020		kg	Aguarrás			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24WD030		kg	Disolvente martelé			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24WD040		kg	Disolvente clorocaucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24WD050		kg	Disolvente especial lacas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24WD060		kg	Disolvente barniz poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P24WD070		kg	Disolvente espec. lacas-aparejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P24WD080		kg	Disolvente epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P24WR ROTULACIÓN						
P24WR010		ud	Letra metacrilato 60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24WR020		ud	Rótulo metacrilato 400x100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24WR030		ud	Rótulo exterior logo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS						
P24WR040		ud	Vinilo Autoadhesivo puerta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS						
SUBAPARTADO P24WW VARIOS						
P24WW010		kg	Cola disper. acuosa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24WW040		kg	Líquido diluyente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24WW050		kg	Pintura plást. espec. antimoho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P24WW070		kg	Tratamiento caucicido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24WW110		kg	Cola acuosa (tiloxe)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24WW120		kg	Adhesivo para papel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24WW140		kg	Adhesivo p/pav. flexibles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P24WW150		kg	Pintura especial capa-elast.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P24WW160		kg	Adhesivo contacto p/pav. flexib.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P24WW170		kg	Masilla 2 comp. mad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P24WW180		m.	Lija			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P24WW190		kg	Silicona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24WW200		l.	Pintura prot. elim.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P24WW210		l.	Diluyente pint. protec.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P24WW220		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P24WW230		l.	Acido acético 3%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P24WW240		m2	Trat. consolid. barro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P24WW250		l.	Gel decapante elim.pinturas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P24WW260		m2	Tratamiento antipintadas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24WW270		m2	Tratam.antipint.resinas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P24WW280		l.	Alcohol industrial quemar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24WW290		m.	Pintado fingido de recercado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P24WW300		l.	Pintura baja conductividad térmica blanca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P24WW310		l.	P. anticarbonatación protectora hormigón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P24WW320		l.	Xiloprotector madera ext. al agua			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P24WW330		kg	Cola envase 25 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P24WW340		kg	Fondo eliminable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P24WW350		kg	Cera virgen natural			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P24Z GALVANIZACIÓN CALIENTE

SUBAPARTADO P24ZA GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS

P24ZA010 kg Galv. perfiles maciz. hasta 3 mm. esp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24ZA020 kg Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24ZA030 kg Galv. perfiles maciz. e>6 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24ZB GALVANIZACIÓN PERFILES TUBULARES

P24ZB010 kg Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24ZB020 kg Galv. perfiles tubul. de 3-6 mm. esp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24ZB030 kg Galv. perfiles tubul. e>6 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24ZC GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS PLANAS

P24ZC010 kg Galv. estruct. maciza hasta 3 mm. esp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P24ZC020 kg Galv. estruct. maciza de 3-6 mm. esp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24ZC030 kg Galv. estruct. maciza e>6 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24ZC040 kg Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P24ZC050		kg	Galv. estruct. tubular de 3-6 mm. esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P24ZC060		kg	Galv. estruct. tubular e>6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P24ZD GALVANIZACIÓN ESTRUCTURA ESPACIAL						
P24ZD010		kg	Galv. estruct. maciza hasta 3 mm. esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P24ZD020		kg	Galv. estruct. maciza de 3-6 mm. esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24ZD030		kg	Galv. estruct. maciza e>6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P24ZD040		kg	Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P24ZD050		kg	Galv. estruct. tubular de 3 a 6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P24ZD060		kg	Galv. estruct. tubular e>6 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P24ZE GALVANIZACIÓN ARMADURAS HORMIGÓN

P24ZE010 kg Galv. redondas corrugadas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24ZE020 kg Galv. parrillas cimentación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24ZE030 kg Galv. placas cimentación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24ZE040 kg Galv. mallazo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P25 PAVIMENTOS PEATONALES

APARTADO P25W VARIOS

P25W010 t. Asfalto fundido puesto en obra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 203,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P25W015 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P25W020 ud Junta dilatación/m2 pavim.contin

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P25B BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS						
SUBAPARTADO P25BB BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL						
P25BB010		m.	Bord.recto grani.gris.pico.10x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25BB015		m.	Bord.recto grani.gris.labr.10x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25BB020		m.	Bord.grani.gris picona.10-12x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P25BB025		m.	Bord.grani.gris picona.13-15x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P25BB030		m.	Bord.grani.gris picona.18-20x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25BB035		m.	Bord.grani.gris labra.10-12x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25BB040		m.	Bord.grani.gris labra.13-15x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25BB045		m.	Bord.grani.gris labra.18-20x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P25BB050		m.	Bord.gr.gri.labr.c.romo 10-12x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25BB055		m.	Bord.gr.gri.labr.c.romo 13-15x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25BB060		m.	Bord.gr.gri.labr.c.romo 18-20x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25BB110		m.	Suplemento granito curvo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25BB210		m.	Bordillo calizo jardín 9x19			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P25BB215		m.	Bord.calizo calatorao 10-12x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25BB220		m.	Bord.calizo calatorao 12-14x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25BB225		m.	Bord.calizo calatorao 17-19x28			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25BH BORDILLOS DE HORMIGÓN

P25BH010		m.	Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P25BH020		m.	Bordi.horm.monoca.omega 8-9x30cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BH025		m.	Bordi.horm.monoca.omega 12-13x30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25BH030		m.	Bord.horm.color monoca.9-10x20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P25BH035		m.	Bord.horm.color monoc.10-13x25cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25BH040		m.	Bord.horm.color omega 8-9x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25BH045		m.	Bord.horm.col. omega 12-13x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25BH050		m.	Bord.horm.col.omega curvo 8-9x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P25BH055		m.	Bord.hor.col.omeg.curvo 12-13x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25BH110		m.	Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P25BH115		m.	Bordillo horm.bicapa 9-12x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25BH125		m.	Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25BH130		m.	Bordillo horm.bicapa 12-15x35 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P25BH135		m.	Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25BH140		m.	Bordillo horm.bicapa 4-20x22 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25BH145		m.	Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=0,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P25BH150		m.	Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25BH155		m.	Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=1,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P25BH160		m.	Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=4 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P25BH165		m.	Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=0,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P25BH170		m.	Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=1 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P25BH175		m.	Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=1,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P25BH180		m.	Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=4 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P25BH210		m.	Bordillo rigola horm.10-30x16 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P25BH215		m.	Bordillo rigola horm.12-40x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P25BH220		m.	Bordi.rigola horm.color 10-30x16			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25BH225		m.	Bordi.rigola horm.color 12-40x20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P25BH310		m.	Bord.minusválid.lateral 90x40x21			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25BH315		m.	Bord.minusválid.central 90x40x21			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25BH410		m.	Bordillo especial jardín color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25BH510		m.	Suplement.por acabado abujardado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25BQ ALCORQUES

P25BQ110		ud	Alcorq.6 pie.grani.13-15x25 D=1m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		182,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25BQ115		ud	Alcor.8 pi.grani.13-15x25 D=1,5m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		210,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BQ120		ud	Alcorq.10 pie.gran.13-15x25 D=2m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		280,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P25BQ125		ud	Alcor.12 pie.gra.13-15x25 D=2,5m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		350,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25BQ130		ud	Alcorq.12 pie.gran.13-15x25 D=3m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		421,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P25BQ135		m.	Borde grani.alcorq.enras.13x25cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P25BR RIGOLAS						
P25BR008		m.	Pieza pref.rigolas color 20x20x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P25BR009		m.	Pieza pref.rigolas color 20x20x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P25BR010		m.	Rigola hormigón pref.12x40x33 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P25BR015		m.	Rigola hormigón pref.15x60x33 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25BR020		m.	Rigola hormig. color 12x40x33 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P25BR025		m.	Rigola hormig. color 15x60x33 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25BR110		m.	Rigola grani.gris picon.10x30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25BR115		m.	Rigola grani.gris picon.12x40x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P25BR120		m.	Rigola grani.cañar.pico.10x30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25BR125		m.	Rigola grani.cañar.pico.12x40x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P25BR130		m.	Rigola grani.gris labra.10x30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25BR135		m.	Rigola grani.gris labra.12x40x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25BR140		m.	Rigola grani.cañar.labr.10x30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P25BR145		m.	Rigola grani.cañar.labr.12x40x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25BR210		m.	Rigola caliza nat.labra 8x20x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P25BR215		m.	Rigola caliza nat.labra 10x30x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25BR220		m.	Rigola caliza nat.labra 12x40x40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P25P PELDAÑOS						
SUBAPARTADO P25PB DE PIEDRA NATURAL						
P25PB010		m.	Peldaño granito gris pic.34x16cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25PB015		m.	Peldaño granito gris pic.38x13cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P25PB020		m.	Peldaño granito gris lab.34x16cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25PB025		m.	Peldaño granito gris lab.38x13cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P25PB030		m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25PB035		m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.38x13			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25PB040		m.	Peldaño granito gris bocel 34x16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25PB045		m	Peldaño granito gris bocel 38x13			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25PB050		m.	Pel.escalin.grani.gr.recto 43x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25PB055		m.	Pel.escalin.grani.gr.bocel 43x12			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25PB060		m.	Peld.rampa italia.grani.gr.12x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P25PB065		m.	Huella pel.grani.gr.labr.36x6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P25PB070		m.	Tabica pel.grani.gr.labr.10x6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P25PB110		m.	Peldaño granit.color pic.34x16cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25PB115		m.	Peldaño granit.color pic.38x13cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25PB120		m.	Peldaño granit.color lab.34x16cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25PB125		m.	Peldaño granit.color lab.38x13cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P25PB130		m.	Peldaño grani.co.tab.rebaj.34x16			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25PB135		m.	Peldaño grani.co.tab.rebaj.38x13			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25PB140		m.	Peldaño granit.color bocel 34x16			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25PB145		m	Peldaño granit.color bocel 38x13			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25PB150		m.	Pel.escalin.grani.co.recto 43x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P25PB155		m.	Pel.escalin.grani.co.bocel 43x12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P25PB160		m.	Peld.rampa italia.grani.co.12x25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25PB165		m.	Huella pel.grani.col.labr.36x6cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25PB170		m.	Tabica pel.grani.col.labr.36x6cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P25PB310		m.	Huella pel.pizarra 40x6cm 2 piez			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25PB315		m.	Tabica pel.lajas pizarra e=6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25PB320		m.	Huella pel.arenisca 40x60 2 piez			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25PB325		m.	Tabica pel.lajas arenisca e=6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
APARTADO P25V PAVIMENTOS						
SUBAPARTADO P25VA DE ADOQUÍN						
P25VA010		m2	Adoquín rect.horm.gris e=6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25VA012		m2	Adoq.rec.horm.gris.20x10x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VA015		m2	Adoq.rec.horm.gris.24x12x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VA018		m2	Adoq.rec.horm.gr.22,5x11,2x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VA020		m2	Adoquín rect.horm.gris e=8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P25VA030		m2	Adoquín rect.horm.gris e=10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VA033		m2	Adoquín botones horm.gris e=6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25VA036		m2	Adoquín acanaladura horm.gris e=6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VA063		m2	Adoquín botones horm.color e=6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25VA066		m2	Adoquín acanaladura horm.color e=6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25VA040		m2	Adoquín rect.horm.color e=6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P25VA050		m2	Adoquín rect.horm.color e=8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P25VA060		m2	Adoquín rect.horm.color e =10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P25VA070		m2	Adoqu.quebrado horm.gris e=6 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P25VA080		m2	Adoqu.quebrado horm.gris e=8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VA090		m2	Adoqu.quebrado horm.gris e=10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VA100		m2	Adoqu.quebrado horm.color e=6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P25VA110		m2	Adoqu.quebrado horm.color e=8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VA120		m2	Adoqu.quebrado horm.colo.e=10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VA130		m2	Adoq.hexagonal horm.color e=8 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VA140		m2	Adoqu.curvo horm. color e=8 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VA145		m2	Adoquín modular hormigón gris			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VA150		m2	Adoq.formac.arcos horm.col.e=8cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P25VA160		m2	Adoq.calado rombos jardín e=12cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VA170		m2	Adoq.calado tacos armado e=10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P25VA180		m2	Suplem.color verde adoq.hormigón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P25VA190		m2	Suplem.acaba.abujard.adoq.hormig			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P25VA200		m2	Adoq.recto gres nacion.10x10x5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P25VA210		m2	Adoq.recto gres nacion.20x10x5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VA220		m2	Adoq.recto gres import.10x10x5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VA230		m2	Adoq.recto gres import.20x10x5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P25VA240		m2	Adoquín recto cerámico 20x10x5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VA510		m2	Adoquín granito gris 10x10x10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P25VA515		m2	Adoquín granito gris 20x10x10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P25VA516		m2	Adoq.grani.gris sierra 10x10x8cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VA517		m2	Adoq.grani.gris sierra 20x10x8cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VA520		m2	Adoquín granito color 10x10x10cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VA521		m2	Adoquín granito color 20x10x10cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P25VA522		m2	Adoq.grani.colo.sierra 10x10x8cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VA523		m2	Adoq.grani.colo.sierra 20x10x8cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P25VA525		m2	Adoquín basalto 16x10x10 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VA530		m2	Adoquín pizarra negra 10x10x8 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VA540		m2	Adoquín pizarra negra 20x10x10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VB BITUMINOSOS

P25VB010		t.	Microagl.bitum.calie.árido silic			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VB015		t.	Microagl.bitum.calie.árido porfi			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VB020		t.	Microagl.bitum.frío árido silic.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VB025		t.	Microagl.bitum.frío árido porfir			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VB030		t.	Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P25VB035		t.	Microagl.bitu.rojo calie.á.grani			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VB040		t.	Microagl.bitum.rojo frío á.caliz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P25VB045		t.	Microagl.bitum.rojo frío á.grani			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VB110		m2	Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VB210		kg	Slurry resinas sintet.color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VC CONTINUOS DE HORMIGÓN

P25VC010		kg	Mortero cemen/resinas para impri			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VC015		ud	Colorant.y aditiv.horm.impre/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25VC020		ud	Colorant.y aditiv.horm.bruñ/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P25VC025		ud	Amortiz.equipo horm.bruñido/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25VC030		ud	Amortiz.equipo horm.impreso/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VG DE GRES

P25VG010		m2	Baldosa gres rústico 20x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VG020		m2	Baldosa gres rústico 25x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P25VG030		m2	Baldosa gres rústico 30x30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25VG040		m2	Baldosa gres castilla 25x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P25VG050		m2	Baldosa gres castilla 33x33 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VG060		m2	Baldosa gres catalán 25x25 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VG070		m2	Baldosa gres catalán 33x33 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VG080		m2	Baldosa gres botones 20x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VG090		m2	Baldosa gres acanaladura 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VH200		m2	Baldosa acanaladura cem.gris 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VH205		m2	Baldosa acanaladura cem.color 40x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P25VH HIDRÁULICOS						
P25VH010		m2	Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VH015		m2	Loseta lisa cem.pizarra 15x15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VH020		m2	Loseta lisa cemen.color 15x15 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VH025		m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P25VH030		m2	Loseta 4 past.piza.gris 20x20 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VH035		m2	Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P25VH040		m2	Loseta botones cem.gris 20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P25VH045		m2	Loseta botones cem.piza.20x20 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P25VH050		m2	Loseta botones cem.color 20x20cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P25VH055		m2	Loseta botones cem.gris 30x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VH060		m2	Loseta botones cem.piza.30x30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VH065		m2	Loseta botones cem.color 30x30cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VH110		m2	Baldosa china lavada 30x30x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P25VH115		m2	Baldosa china lavada 40x40x4,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P25VH120		m2	Baldosa china lavada 40x60x4,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P25VH125		m2	Baldosa china lavada 50x25x4,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VH130		m2	Baldosa china lavada 50x50x4,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VH135		m2	Baldosa cemen.monoca 20x10x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P25VH140		m2	Baldosa cemen.monoca 40x20x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P25VH145		m2	Baldosa cemen.reliev.40x40x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P25VH150		m2	Baldosa cemen.reliev.40x60x4,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VH155		m2	Baldosa cemen.reliev.50x25x4,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VH160		m2	Baldosa cemen.reliev.50x50x4,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VH165		m2	Baldosa cemen.estria.30x30x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P25VH170		m2	Baldosa cemen.estria.40x40x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VH175		m2	Baldos.cem.estr.puli.30x30x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P25VH180		m2	Baldos.cem.estr.puli.40x40x3,5cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VH185		m2	Baldosa ceme.imit.piedra 40x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VH190		m2	Baldosa ceme.imit.piedra 60x60cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VH195		m2	Baldosa ceme.imit.piedra forma			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VL DE HORMIGÓN

P25VL010		m2	Losa rectan.lisa color 50x50x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL020		m2	Losa rectan.lisa color 60x40x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL030		m2	Losa rectan.lisa color 80x80x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL040		m2	Losa rectan.lisa color 80x40x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL050		m2	Losa rectan lisa color 90x90x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL060		m2	Losa rectan.lisa color 100x100x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P25VL070		m2	Losa forma lisa color 70x60x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VL080		m2	Losa forma lisa color 90x60x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VL090		m2	Suplem.acaba.abujard.losas horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VL100		m2	Suplem.armado en losas hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P25VP DE PIEDRA NATURAL						
P25VP010		m2	Losa granito musgo irreg.8/12 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25VP015		m2	Losa irreg.gran.gris corte 10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25VP020		m2	Losa irreg.gran.colo.corte 10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P25VP025		m2	Losa rect.gran.gris corte 10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P25VP030		m2	Losa rect.gran.gris picon.10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VP035		m2	Losa rect.gran.gris labra 10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P25VP040		m2	Losa rect.gran.colo.corte 10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VP045		m2	Losa rect.gran.colo.picón 10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P25VP050		m2	Losa rect.gran.colo.labra 10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VP110		m2	Losa granito gris esp.unif.6 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VP114		m2	Losa rect.gran.gris disco 6 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VP115		m2	Losa granito gris disco 8 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P25VP120		m2	Losa granito gris disco 10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P25VP125		m2	Losa granito gris abujard. 6 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS						
P25VP130		m2	Losa granito gris abujard. 8 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P25VP135		m2	Losa granito gris abujard. 10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P25VP140		m2	Losa granito color abujad. 6 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VP145		m2	Losa granito color abujad. 8 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP150		m2	Losa granito color abujad. 10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		100,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P25VP180		m2	Losa granito gris disco 8 cm botones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VP185		m2	Losa granito gris disco 8 cm acanaladuras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P25VP210		m2	Losa caliz.irregular 3/4cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VP215		m2	Losa caliza irreg. picon.8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P25VP220		m2	Losa caliza escuadr.picon.8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP225		m2	Losa caliza rectang.labra 8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P25VP230		m2	Losa p.caliza pulida 3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P25VP235		m2	Losa P.caliza abujardada 3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P25VP240		m2	Losa p.caliza abujardada 4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P25VP245		m2	Losa p.caliza abujar.apomaz.3 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P25VP250		m2	Losa p.caliza abujar.apomaz.4 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P25VP310		m2	Losa pizarra irregular 1-2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VP315		m2	Losa pizarra irregular 3-4 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VP320		m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VP325		m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm.rústic			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP330		m2	Losa pizarra 60x30x1-2 cm.1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P25VP335		m2	Losa pizarra 60x30x1-2 cm.rúst.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP340		m2	L.piza.larg.libre 20-30x1-2cm 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P25VP345		m2	L.piza.larg.libr.20-30x1-2cm.rús			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP350		m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP355		m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm.rústic			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VP360		m.	Loza pizarra 60x30x3-4 cm. 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP365		m.	Losa pizarra 60x30x3-4 cm.rústic			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VP370		m.	L.piza.larg.libre 20-30x3-4cm 1ª			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP375		m.	L.piza.larg.libr.20-30x3-4cm.rús			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VP410		m2	Losa cuarcita irreg.1-2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VP415		m2	Losa cuarcita irreg.3-4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P25VP420		m2	L.cuarci.rojo segovia 20x30x3-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VP425		m2	Los.cuarcita pedraza 60x30x1-2cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P25VP430		m2	L.cuarcita danubio 60x30x1-2 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P25VP435		m2	Losa arenisca 60x40x3-4 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P25VS DE SEGURIDAD EN ÁREAS INFANTILES

P25VS010 m2 Loseta caucho viruta/granul.25mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VS020 m2 Loseta caucho viruta/granul.45mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 99,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25VS030 m2 Loseta caucho viruta/granul.60mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 116,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P25VS040 m2 Baldosa 500x500x40 mm caucho sintético

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 50,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VS050 m2 Baldosa 500x500x80 mm caucho sintético

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 93,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VS060 ud Pieza de borde recto/bisel 40 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VS070 ud Pieza de borde recto/bisel 80 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VS080 m2 Pav.seg.caucho SBR recicl. 20 mm + EPDM 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VS090 m2 Pav.seg.caucho SBR recicl. 30 mm + EPDM 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VS100 m2 Pav.seg.caucho SBR recicl. 40 mm + EPDM 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P25VS110 m2 Pav.seg.caucho SBR recicl. 50 mm + EPDM 10 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VS120		m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VS130		m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 70 mm + EPDM 10 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VS150		m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 90 mm + EPDM 10 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VS200		m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 140 mm + EPDM 10 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		109,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P25VT DE TERRAZO						
P25VT010		m2	Baldosa terraz.granito 40x40x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P25VT020		m2	Baldosa terraz.granito 40x60x4,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VT030		m2	Baldosa terraz.granito 50x25x4,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VT040		m2	Baldosa terraz.granito 50x50x4,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VT050		m2	Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P25VT060		m2	Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P25VT070		m2	Baldo.terraz.relie.pul.50x50x5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25VT080		m2	Baldosa hexag.relie.puli.43x4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P25VT090		m2	Baldosa terrazo pétreo 30x30x3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P25VT100		m2	Baldosa terrazo pétreo 40x40x5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VT110		m2	Baldo.terr.pétreo antidesl.30x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P25VT120		m2	Baldosa cem. vibro.rel.30x30x6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VT130		m2	Baldosa cem. vibro.rel.40x40x6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P25VT140		m2	Baldosa cem. vibro.rel.40x60x6cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES						
APARTADO P26C CONDUCCIONES						
SUBAPARTADO P26CF FIBROCEMENTO						
P26CF010		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/15 D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CF015		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/10 D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26CF020		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CF025		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/10 D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CF030		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CF035		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/10 D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CF040		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CF045		m.	Tubo fibrocem.PN 2,5/7,5 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CF050		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CF055		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CF060		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CF065		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26CF070		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CF075		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CF080		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CF085		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CF090		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26CF095		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CF100		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CF105		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=350 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CF110		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=350 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P26CF115		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CF120		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CF125		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=400 mmT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CF130		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=400 mmT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26CF135		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CF140		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CF145		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=450 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26CF150		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=450 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CF155		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CF160		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26CF165		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26CF170		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CF175		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CF180		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26CF185		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CF190		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CF195		m.	Tubo fibrocem. PN 12,5 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26CF200		m.	Tubo fibrocem. PN 15 D=600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CF205		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26CF210		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CF215		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CF220		m.	Tubo fibrocem. PN 12,5 D=700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CF225		m.	Tubo fibrocem. PN 15 D=700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CF230		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=800mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		165,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P26CF235		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=800 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		191,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CF240		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=800 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		228,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CF245		m.	Tubo fibrocem. PN 12,5 D=800 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		242,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CF250		m.	Tubo fibrocem. PN 15 D=800 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		269,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26CF255		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=900mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CF260		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=900 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		239,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CF265		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=900 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		264,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CF270		m.	Tubo fibrocem.PN 12,5 D=900 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		306,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26CF275		m.	Tubo fibrocem. PN 15 D=900 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		343,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26CF280		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=1000mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		230,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CF285		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=1000 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CF290		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=1000 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			298,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CF295		m.	Tubo fibrocem. PN 12,5 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			376,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26CF300		m.	Tubo fibrocem. PN 15 D=1000 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			425,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26CF305		m.	Tubo fibrocem.PN 2,5/5 D=1100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			273,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26CF310		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=1100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			311,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CF315		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=1100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CF320		m.	Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CF325		m.	Tubo fibrocem. PN 7,5 D=1200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26CF330		m.	Tubo fibrocem. PN 10 D=1200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			409,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26CP POLIETILENO						
ELEMENTO P26CPP POLIETILENO						
P26CPP010		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26CPP020		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPP030		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P26CPP040		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPP050		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPP060		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CPP070		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26CPP080		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPP090		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26CPP100		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CPP110		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPP120		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPP130		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPP140		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26CPP150		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CPP160		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPP170		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CPP180		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPP190		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26CPP200		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CPP210		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P26CPP220		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPP230		m.	Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPP240		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPP250		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPP260		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26CPP270		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPP280		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CPP290		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPP300		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPP310		m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=110mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPP320		m.	Tub.polietileno 16 mm./3 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPP330		m.	Tub.polietileno 20 mm./3 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPP340		m.	Tub.polietileno 25 mm./3 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26CPP350		m.	Tub.polietileno 32 mm./10 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26CPP360		m.	Tub.polietileno 40 mm./10 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CPP370		m.	Tub.polietileno 50 mm./10 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26CPP380		m.	Tub.polietileno 63 mm./10 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P26CPA POLIETILENO ALTA DENSIDAD						
P26CPA010		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CPA020		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26CPA030		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPA040		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPA050		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CPA060		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPA070		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P26CPA080		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPA090		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPA100		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPA110		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPA120		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=180mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26CPA130		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=200mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPA140		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		65,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPA150		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=315mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		106,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26CPA160		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		172,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPA165		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=125mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPA170		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CPA180		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=180mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26CPA190		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=200mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPA200		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=250mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26CPA210		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=315mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		75,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CPA220		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		118,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26CPA230		m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=140mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CPA240		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=110mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CPA250		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=125mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPA260		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=140mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPA270		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=160mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPA280		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=180mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26CPA290		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=200mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPA300		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=250mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPA310		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=315mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26CPA320		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPA330		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPA340		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPA350		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CPA360		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26CPA370		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26CPA380		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPA390		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CPA400		m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPA410		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPA420		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=125mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26CPA430		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=140mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPA440		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CPA450		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CPA460		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CPA470		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CPA480		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPA490		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		132,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPA500		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26CPA510		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPA520		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=140mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P26CPA530		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=160mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPA540		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26CPA550		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CPA560		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CPA570		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=315mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CPA580		m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P26CPB POLIETILENO BAJA DENSIDAD						
P26CPB010		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CPB020		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPB030		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPB040		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26CPB050		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CPB060		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPB070		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P26CPB080		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPB090		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P26CPB100		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPB110		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CPB120		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26CPB130		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPB140		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P26CPB150		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CPB160		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPB170		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26CPB180		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26CPB190		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPB200		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CPB210		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26CPB220		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CPB230		m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CPB240		m.	Tubo PEBD riego goteo D=4,5 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CPB250		m.	Tubo PEBD riego goteo D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26CPB260		m.	Tubo PEBD riego goteo D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26CPB270		m.	Tubo PEBD riego goteo D=18 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26CPB280		m.	Tubo PEBD riego goteo D=20 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26CPB290		m.	Tubo PEBD riego goteo D=25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26CR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO						
P26CR010		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=300mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26CR020		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CR030		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=500mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26CR035		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=600mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CR040		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=700mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P26CR045		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=800mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CR050		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=900mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CR055		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			306,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CR060		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			442,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26CR065		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			537,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CR070		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1600mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			658,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CR075		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1800mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			870,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26CR080		m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=2000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.030,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P26CR110		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 D=300mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26CR120		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CR130		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=500mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P26CR135		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=600mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CR140		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=700mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P26CR145		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=800mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			252,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CR150		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=900mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			298,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26CR155		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			354,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CR160		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			490,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CR165		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			609,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CR170		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1600mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			799,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CR175		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1800mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			955,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CR180		m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=2000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.201,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CR210		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=300mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CR220		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CR230		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=500mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CR235		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=600mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26CR240		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=700mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CR245		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=800mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			250,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CR250		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=900mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			292,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26CR255		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1000mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			349,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CR260		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			481,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CR265		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			591,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CR270		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1600mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			795,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CR275		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1800mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			948,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CR280		m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=2000mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.170,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P26CR310		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=300mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CR320		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26CR330		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=500mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		132,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CR335		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=600mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		167,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26CR340		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=700mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		216,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26CR345		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=800mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		267,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26CR350		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=900mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		314,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CR355		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1000mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		374,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26CR360		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1200mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		519,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26CR365		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		667,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CR370		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1600mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		844,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CR375		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1800mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.039,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CR380		m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=2000mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.268,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CR410		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=300mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR420		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26CR430		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=500mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR435		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=600mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		182,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CR440		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=700mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		246,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26CR445		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=800mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		309,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CR450		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=900mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		356,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR455		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1000mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		406,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CR460		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1200mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		620,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26CR465		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		728,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CR466		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1600mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		976,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26CR467		m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1800mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.195,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CR505		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=400mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		119,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CR510		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=500mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		162,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P26CR515		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=600mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		207,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CR520		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=700mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		276,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CR525		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=800mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		344,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CR530		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=900mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		407,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P26CR535		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1000mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		508,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CR540		m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			733,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26CU FUNDICIÓN

P26CU010		m.	Tubería fundición dúctil D=60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CU015		m.	Tubería fundición dúctil D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26CU020		m.	Tubería fundición dúctil D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CU025		m.	Tubería fundición dúctil D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CU030		m.	Tubería fundición dúctil D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CU035		m.	Tubería fundición dúctil D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CU040		m.	Tubería fundición dúctil D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CU045		m.	Tubería fundición dúctil D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26CU050		m.	Tubería fundición dúctil D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P26CU055		m.	Tubería fundición dúctil D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CU060		m.	Tubería fundición dúctil D=450mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		133,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26CU065		m.	Tubería fundición dúctil D=500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		152,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CU070		m.	Tubería fundición dúctil D=600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CU075		m.	Tubería fundición dúctil D=700mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		234,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CU080		m.	Tubería fundición dúctil D=800mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		294,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CU085		m.	Tubería fundición dúctil D=900mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		366,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26CU090		m.	Tubería fundición dúct. D=1000mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		447,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26CU100		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CU105		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CU110		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CU115		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CU120		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26CU125		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CU130		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26CU135		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CU140		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=350mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CU145		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CU150		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=450mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P26CU155		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CU160		m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=600mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			204,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26CV PVC						
P26CV005		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV010		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV015		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV020		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CV025		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV030		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV035		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CV040		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26CV045		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P26CV055		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV060		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV065		m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P26CV070		m.	Tubo.PVC j.pegada PN 6 D=315mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26CV100		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=25 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV105		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=32 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26CV110		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=40 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV115		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CV120		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=63 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26CV125		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
P26CV130		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=90 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV135		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV140		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV145		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26CV150		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS						
P26CV155		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV160		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26CV165		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CV170		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=315 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CV175		m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV180		m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26CV185		m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CV190		m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CV193		m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV195		m.	Tubo PVC j.pegada. PN 16 D=63mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26CV200		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CV205		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=90 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CV210		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=110 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P26CV215		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P26CV220		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=140 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CV225		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=160 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26CV230		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=180 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CV235		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=200 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26CV240		m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=250 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26CV250		m.	Tubo.PVC j.pegada. PN 16 D=315mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV295		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CV300		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV305		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV310		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CV315		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV320		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P26CV325		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV330		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV335		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CV340		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV345		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=315 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV350		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV355		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26CV360		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=630 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CV395		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CV400		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=75 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26CV405		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=90 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CV410		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=110 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV415		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CV420		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=140 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV425		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=160 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV430		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=180 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV435		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26CV440		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CV445		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=315 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CV450		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV460		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CV470		m.	Tubo.PVC j.elásti. PN 10 D=630mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26CV500		m.	Tub.P.V.C. 20mm./10atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV510		m.	Tub.P.V.C. 25mm./10atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26CV520		m.	Tub.P.V.C. 32mm./10atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26CV530		m.	Tub.P.V.C. 40mm./10atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV540		m.	Tub.P.V.C. 50mm./10atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV550		m.	Tub.P.V.C. 63mm./10atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV560		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 16 D=180 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CV570		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 16 D=200 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26CV580		m.	Tubo PVC j.elásti. PN 16 D=250 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26CV590		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26CV600		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26CV610		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26CV620		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26CV630		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=125mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P26CV640		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=140mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26CV650		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=160mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV660		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=180mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CV670		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26CV680		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=250mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26CV690		m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=315mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26CV700		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=25mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26CV705		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=32mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26CV710		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P26CV715		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26CV720		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=63mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV725		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=75mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26CV730		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=90mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CV735		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV740		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=125mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26CV745		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=140mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26CV750		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=160mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CV755		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=180mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CV760		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CV765		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=250mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26CV770		m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=315mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26CW PVC ORIENTADO						
P26CW010		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CW020		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=140mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26CW030		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=160mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26CW040		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26CW050		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=250mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26CW060		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=315mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26CW070		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26CW080		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=110mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P26CW090		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=140mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26CW100		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=160mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26CW110		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26CW120		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=250mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26CW130		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=315mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26CW140		m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=400mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
APARTADO P26D VÁLVULAS Y ACCESORIOS						
SUBAPARTADO P26DB UNION BRIDA ENCHUFE						
P26DB010		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DB020		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26DB030		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DB040		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DB050		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DB060		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P26DB070		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DB080		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DB090		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DB100		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			391,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DB110		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			451,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P26DB120		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			628,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26DB130		ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			839,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26DC UNION BRIDA LISO						
P26DC010		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DC020		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26DC030		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DC040		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26DC050		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DC060		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DC070		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26DC080		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DC090		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P26DC100		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DC110		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			325,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DC120		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			570,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DC130		ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			747,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26DD UNION TUBO BRIDA						
P26DD010		ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DD020		ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DD030		ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26DD040		ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DD050		ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			745,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DD060		ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.132,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP.

P26DE010		ud	Codo fundición i/juntas D=60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE020		ud	Codo fundición i/juntas D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DE030		ud	Codo fundición i/juntas D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE040		ud	Codo fundición i/juntas D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE050		ud	Codo fundición i/juntas D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE060		ud	Codo fundición i/juntas D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26DE070		ud	Codo fundición i/juntas D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26DE080		ud	Codo fundición i/juntas D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			744,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE090		ud	Codo fundición i/juntas D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			650,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE100		ud	Codo fundición i/juntas D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			731,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26DE110		ud	Codo fundición i/juntas D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			884,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE120		ud	Codo fundición i/juntas D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.258,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE130		ud	Codo fundición i/juntas D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.775,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26DE140		ud	Codo fundición i/juntas D=700mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.119,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE150		ud	Codo fundición i/juntas D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.791,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE160		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE170		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE180		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE190		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE200		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE210		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			381,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DE220		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			695,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE230		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			956,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE240		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=350 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.155,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26DE250		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.349,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE260		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=450 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.573,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE265		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.732,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DE270		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.311,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE275		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.928,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE280		ud	Pieza T fundic.i/juntas D=800 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.173,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE310		ud	Brida ciega fundición D=60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE315		ud	Brida ciega fundición D=80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26DE320		ud	Brida ciega fundición D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE325		ud	Brida ciega fundición D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P26DE330		ud	Brida ciega fundición D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26DE335		ud	Brida ciega fundición D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26DE340		ud	Brida ciega fundición D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE345		ud	Brida ciega fundición D=300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE350		ud	Brida ciega fundición D=350 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE355		ud	Brida ciega fundición D=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE360		ud	Brida ciega fundición D=450 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26DE365		ud	Brida ciega fundición D=500 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE370		ud	Brida ciega fundición D=600 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			432,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DE375		ud	Brida ciega fundición D=700 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			519,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE380		ud	Brida ciega fundición D=800 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			623,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P26DE410		ud	Brida enchufe fundición D=60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE415		ud	Brida enchufe fundición D=80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE420		ud	Brida enchufe fundición D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE425		ud	Brida enchufe fundición D=125 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE430		ud	Brida enchufe fundición D=150 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE435		ud	Brida enchufe fundición D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE440		ud	Brida enchufe fundición D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE445		ud	Brida enchufe fundición D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26DE450		ud	Brida enchufe fundición D=350 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE455		ud	Brida enchufe fundición D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			329,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P26DE460		ud	Brida enchufe fundición D=450 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P26DE465		ud	Brida enchufe fundición D=500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			551,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26DE470		ud	Brida enchufe fundición D=600 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			735,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE475		ud	Brida enchufe fundición D=700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			926,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE480		ud	Brida enchufe fundición D=800 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.195,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DE500		ud	Depósito PE para aditivos 100 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE510		ud	Collarín toma poliprop.D=25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE515		ud	Collarín toma poliprop.D=32 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DE520		ud	Collarín toma poliprop.D=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26DE525		ud	Collarín toma poliprop.D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE530		ud	Collarín toma poliprop.D=63 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE535		ud	Collarín toma poliprop.D=75 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26DE540		ud	Collarín toma poliprop.D=90 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE545		ud	Collarín toma poliprop.D=110 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE600		ud	Piezas de enlace de polietileno.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE610		ud	Piezas de enlace de P.V.C.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE620		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26DE630		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE640		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		115,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE645		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		134,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE650		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		183,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DE653		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		299,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE655		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=300mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		460,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE657		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		844,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE660		ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.846,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26DE665		ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=80mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE670		ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE675		ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE680		ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		440,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE685		ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.903,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE690		ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.234,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE693		ud	Collarín FD p/fundición DN=80mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE695		ud	Collarín FD p/fundición DN=100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26DE697		ud	Collarín FD p/fundición DN=125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE700		ud	Collarín FD p/fundición DN=150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE705		ud	Collarín FD p/fundición DN=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE735		ud	Te FD j.elást. sal.elást D=400/100-400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		776,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE737		ud	Te FD j.elást. sal.elást D=600/200-600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.931,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE740		ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=60/60mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE743		ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=100/60-100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE745		ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=150/60-150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE747		ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=200/60-200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE750		ud	Te FD j.embr. p/FD-PVC D=400/80-400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.121,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DE753		ud	Te FD j.embr. p/FD-PVC D=600/100-600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.657,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE755		ud	Codo electros. PE-ad 45º D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE757		ud	Codo electros. PE-ad 45º D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE760		ud	Codo electros. PE-ad 45º D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE763		ud	Codo electros. PE-ad 45º D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			671,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DE765		ud	Codo polipropileno 90º D=40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DE767		ud	Codo polipropileno 90º D=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE770		ud	Codo polipropileno 90º D=63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE773		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=90mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DE775		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=110mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE777		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=125mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DE780		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P26DE783		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS						
P26DE785		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE787		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=250mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		118,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE790		ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=315mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		130,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DE793		ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=110mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE795		ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26DE797		ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=160mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		116,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE800		ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=180mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DE803		ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			345,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE805		ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			523,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE807		ud	Te reducida polipropileno 90º DN=90-75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26DE810		ud	Codo acero 45º PN16 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.793,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26DE811		ud	Codo acero 45º PN16 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.127,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE812		ud	Codo acero 45º PN16 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.304,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26DE813		ud	Codo acero 45º PN16 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.610,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE814		ud	Codo acero 45º PN16 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.786,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE815		ud	Codo acero 45º PN16 D=1600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.136,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE817		ud	Codo acero 45º PN16 D=2000mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.727,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE818		ud	Codo acero 90º PN16 D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.106,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26DE819		ud	Codo acero 90º PN16 D=500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.397,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE820		ud	Codo acero 90º PN16 D=600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.534,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE821		ud	Codo acero 90º PN16 D=800mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.111,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26DE823		ud	Codo acero 90º PN16 D=1000mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.076,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26DE825		ud	Codo acero 90º PN16 D=1600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.303,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE827		ud	Codo acero 90º PN16 D=2000mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.609,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE828		ud	Te acero PN16 D=500/400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.570,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26DE829		ud	Te acero PN16 D=800/500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.215,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE830		ud	Te acero PN16 D=1000/600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.827,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE831		ud	Te acero PN16 D=1600/800mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.766,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE832		ud	Te acero PN16 D=2000/800mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.143,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26DE833		ud	Codo fundición j.elást. 45º D=110mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26DE834		ud	Codo fundición j.elást. 45º D=140mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE835		ud	Codo fundición j.elást. 45º D=160mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE836		ud	Codo fundición j.elást. 45º D=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26DE837		ud	Codo fundición j.elást. 45º D=250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		209,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE838		ud	Codo fundición j.elást. 45º D=315mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		447,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE839		ud	Codo fundición j.elást. 90º D=110mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE840		ud	Codo fundición j.elást. 90º D=140mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE841		ud	Codo fundición j.elást. 90º D=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			98,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DE842		ud	Codo fundición j.elást. 90º D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DE843		ud	Codo fundición j.elást. 90º D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE844		ud	Codo fundición j.elást. 90º D=315mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			474,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P26DE845		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=20mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE846		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=32mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE847		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26DE848		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE849		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P26DE850		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DE851		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=90mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE852		ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=25mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26DE853		ud	Te fundición j.elástica 90º D=110mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DE854		ud	Te fundición j.elástica 90º D=140mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26DE855		ud	Te fundición j.elástica 90º D=160mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		119,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26DE856		ud	Te fundición j.elástica 90º D=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		238,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DE857		ud	Te fundición j.elástica 90º D=250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		483,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS						
P26DE858		ud	Te fundición j.elástica 90º D=315mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		694,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE859		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=20mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DE860		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=25mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26DE861		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=32mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26DE862		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DE863		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DE864		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DE865		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26DE866		ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=90mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26DF VÁLVULAS REGULADORAS Y RETENCIÓN						
P26DF010		ud	Válv.reg.pres.met.c/man D=3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DF020		ud	Válv.reg.pres.met.c/man D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DF030		ud	Válv.reg.pres.met.c/man D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			340,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DF040		ud	Válv.de pie/retención D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DF050		ud	Válv.de pie/retención D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26DF060		ud	Válv.de pie/retención D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DF070		ud	Válv.de pie/retención D=2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DF080		ud	Válv.de pie/retención D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DF090		ud	Válv.de pie/retención D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DF100		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DF110		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DF120		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26DF130		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=125			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			291,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DF140		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			426,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DF150		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			659,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DF160		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=250			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			742,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P26DF170		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.493,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DF180		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=350			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.873,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DF190		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.809,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DF200		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=450			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.383,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DF210		ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.126,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DF220		ud	Válv. retenc.bola PN-16 D=65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26DF230		ud	Válv. retenc.bola PN-16 D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			263,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DF240		ud	Válv. reten.bola PN-16 D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P26DF250		ud	Válv. reten.bola PN-16 D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			538,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DF260		ud	Válv. reten.bola PN-16 D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			704,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26DG GOMAS						
P26DG010		ud	Goma plana D=60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DG020		ud	Goma plana D=80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DG030		ud	Goma plana D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DG040		ud	Goma plana D=125 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26DG050		ud	Goma plana D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DG060		ud	Goma plana D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DG070		ud	Goma plana D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26DG080		ud	Goma plana D=300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P26DG090		ud	Goma plana D=350 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DG100		ud	Goma plana D=400 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DG110		ud	Goma plana D=450 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DG120		ud	Goma plana D=500 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DG130		ud	Goma plana D=600 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26DH VÁLVULAS HIDRAÚLICAS						
P26DH010		ud	Válv.hidr.sost.pres.plást.D=1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DH020		ud	Válv.hidr.sosten.pres.plást.D=2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DH030		ud	Válv.hidr.sost.pres.metal.D=1,5"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		177,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DH040		ud	Válv.hidra.sost.pres.metal D=2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		193,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DH050		ud	Válv.hidra.sost.pres.metal.D=3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		352,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS						
P26DH060		ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		268,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DH070		ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		352,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS						
P26DH080		ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		484,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DH090		ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.868,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26DH100		ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.10"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.657,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DH110		ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.12"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.030,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DH120		ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			430,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DH130		ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			527,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DH140		ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			687,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P26DH150		ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.769,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DH160		ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.321,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26DH170		ud	Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.10"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.214,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P26DH180		ud	Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.12"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.581,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DH190		ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DH200		ud	Vál.hid.redu/limit.fund.bri.2,5"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DH210		ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			611,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DH220		ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			771,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26DH230		ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.062,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DH240		ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.615,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DH250		ud	Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.10"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.508,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DH260		ud	Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.12"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.877,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26DH270		ud	Válvula hidrául.plást.D=3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26DH280		ud	Válvula hidrául.plást.D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26DH290		ud	Válvula hidrául.plást.D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DH300		ud	Válvula hidrául.plást.D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26DH310		ud	Válvula hidrául.metal D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DH320		ud	Válvula hidrául.metal D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DH330		ud	Válvula hidrául.metal D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DH340		ud	Válvula hidrául.fundic.D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DH350		ud	Válvula hidrául.fundic.D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			409,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DH360		ud	Válvula hidrául.fundic.D=6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			857,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DH370		ud	Válvula hidrául.fundic.D=8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.465,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DH380		ud	Válvula hidrául.fundic.D=10"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.254,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DH390		ud	Válvula hidrául.fundic.D=12"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.627,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DH400		ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			484,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26DH410		ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=6"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.259,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DH420		ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=8"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.868,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26DH430		ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=10"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.657,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DH440		ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=12"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.030,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DI VÁLVULAS ALIVIO

P26DI010		ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26DI020		ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DI030		ud	Válv.alivio rápid.fund.bri.D=2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DI040		ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			395,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26DI050		ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			504,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26DJ VÁLVULAS MARIPOSA						
P26DJ010		ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26DJ020		ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26DJ030		ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P26DJ040		ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26DJ050		ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			169,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DJ060		ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26DJ070		ud	Válv. marip.reduc.c/el.D=65mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26DJ080		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DJ090		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS						
P26DJ100		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			246,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26DJ110		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			267,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DJ120		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DJ130		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			562,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DJ140		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			716,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26DJ150		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.038,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DJ160		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.289,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P26DJ170		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=450mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.200,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DJ180		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.108,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26DJ190		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.740,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26DJ200		ud	Válv. marip.motorizable D=250 mm PN16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.043,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DJ210		ud	Válv. marip.motorizable D=300 mm PN16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.199,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26DJ220		ud	Válv. marip.motorizable D=350 mm PN16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.828,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DJ230		ud	Válv. marip.motorizable D=400 mm PN16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.996,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DK MINIPILOTO

P26DK010		ud	Minipiloto 3 vías plást. PN-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DK020		ud	Minipiloto 3 vías metal. PN-16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DK030		ud	Minipilot.limi.caudal plást.PN10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DK040		ud	Minipilot.limi.caudal metal.PN16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26DK050		ud	Minipilot.reduc.2 vías plás.PN10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DK060		ud	Minipilot.reduc.2 vías metá.PN16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DK070		ud	Minipilot.sost.2 vías metá.PN16			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26DM MANGUITOS						
P26DM010		ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DM020		ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DM030		ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DM040		ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DM050		ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26DM060		ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DM070		ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			584,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DM080		ud	Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			721,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26DP ENLACES						
P26DP010		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DP020		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DP030		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DP040		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P26DP050		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DP060		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DP070		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DP080		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DP090		ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DP120		ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26DR REDUCCIONES						
P26DR010		ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=110/90mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DR020		ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=125/110mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS						
P26DR030		ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=160/125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DR040		ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=200/160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DR050		ud	Enlace reducido polipropileno DN=40/32mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26DR060		ud	Enlace reducido polipropileno DN=50/40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DR070		ud	Enlace reducido polipropileno DN=63/50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DR080		ud	Enlace reducido polipropileno DN=75/63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DR090		ud	Enlace reducido polipropileno DN=90/75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DR100		ud	Reducción fundición D=80/60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DR110		ud	Reducción fundic.D=100/60-80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DR120		ud	Reducción fundic.D=125/60-100 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DR130		ud	Reducción fundic.D=150/60-125 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		114,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26DR140		ud	Reducción fundic.D=200/100-150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		156,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DR150		ud	Reducción fundic.D=250/125-200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		271,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26DR160		ud	Reducción fundic.D=300/150-250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		514,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DR170		ud	Reducción fundic.D=350/200-300mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		432,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DR180		ud	Reducción fundic.D=400/250-350mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		503,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DR190		ud	Reducción fundic.D=450/300-400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		585,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DR200		ud	Reducción fundic.D=500/350-450mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		845,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DR210		ud	Reducción fundic.D=600/400-500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.070,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DR220		ud	Reducción fundic.D=700/500-600mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.216,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DR230		ud	Reducción fundic.D=800/600-700mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.447,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26DR240		ud	Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DR250		ud	Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DR260		ud	Red.FD j.elást i/junta D=300/150-250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			358,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26DR270		ud	Red.FD j.elást i/junta D=450/300-400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			672,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DR280		ud	Red.FD j.elást i/junta D=600/400-500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.235,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26DR290		ud	Reduc. acero PN16 D=500/400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			798,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26DR300		ud	Reduc. acero PN16 D=600/500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			878,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26DR310		ud	Reduc. acero PN16 D=800/600mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.331,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DR320		ud	Reduc. acero PN16 D=1000/800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.673,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DR330		ud	Reduc. acero PN16 D=1600/1200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.653,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DR340		ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=140/110mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DR350		ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=160/140mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DR360		ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=200/160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DR370		ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=250/200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26DR380		ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=315/250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DR390		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=25/16mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P26DR400		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=32/20mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DR410		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=40/25mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26DR420		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=50/32mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS						
P26DR430		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=63/40mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DR440		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DR450		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DR460		ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DR510		ud	Manguito reducción polietileno de 50 mm a 20 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DR520		ud	Manguito reducción polietileno de 63 mm a 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DR530		ud	Manguito reducción polietileno de 90 mm a 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26DT TAPONES						
P26DT010		ud	Tapón electrosoldable PE-ad DN=110mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P26DT020		ud	Tapón electrosoldable PE-ad DN=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DT030		ud	Tapón electrosoldable PE-ad DN=160mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DT040		ud	Tapón polipropileno DN=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26DT050		ud	Tapón polipropileno DN=63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DT060		ud	Tapón polipropileno DN=75mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DT070		ud	Tapón polipropileno DN=90mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DT080		ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DT090		ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DT100		ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		178,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DT110		ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=110mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26DT120		ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DT130		ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DT140		ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P26DT150		ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DT160		ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=315mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DT210		ud	Tapón final tubería polietileno de 40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P26DT220		ud	Tapón final tubería polietileno de 50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DT230		ud	Tapón final tubería polietileno de 63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26DV VÁLVULAS Y VENTOSAS						
P26DV010		ud	Vál.compuerta cie/metál D=80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DV015		ud	Vál.compuerta cie/metál D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV020		ud	Vál.compuerta cie/metál D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			171,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV025		ud	Vál.compuerta cie/metál D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P26DV030		ud	Vál.compuerta cie/metál D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			327,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DV035		ud	Vál.compuerta cie/metál D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			573,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV040		ud	Vál.compuerta cie/metál D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			801,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS						
P26DV045		ud	Vál.compuerta cie/metál D=350 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.266,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV050		ud	Vál.compuerta cie/metál D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.680,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV104		ud	Vál.compuerta cie.el st. D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DV105		ud	Vál.compuerta cie.el st. D=65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DV110		ud	Vál.compuerta cie.el st. D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DV115		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26DV120		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			285,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DV125		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=150 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			344,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV130		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			566,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DV135		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			789,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DV140		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.422,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV145		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=350 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.581,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV150		ud	Vál.compuerta cie.el st.D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.938,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV160		ud	Vál.com.PN-25.cie.el st. D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DV165		ud	Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=65mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DV170		ud	Vál.comp.PN-25, cie.el st.D=80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			292,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26DV175		ud	Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26DV180		ud	Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			464,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV185		ud	Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			549,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P26DV190		ud	Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			974,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV193		ud	Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.160,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV196		ud	Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=300mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.811,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV205		ud	Válv.marip.palan.c/el s. D=50 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV210		ud	Válv.marip.palan.c/el s. D=65 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26DV215		ud	Válv.marip.palan.c/el s. D=80 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		75,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DV220		ud	Válv. marip.palan.c/el s.D=100mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		95,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26DV225		ud	Válv. marip.palan.c/el s.D=125mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV230		ud	Válv. marip.palan.c/el s.D=150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DV310		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=150mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DV315		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		259,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV320		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		479,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P26DV325		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		594,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV330		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			806,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26DV335		ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			980,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV400		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=50 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.701,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26DV405		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=65 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.781,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26DV406		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.357,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV410		ud	Válv. marip.motorizable D=250 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			996,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV415		ud	Válv. marip.motorizable D=300 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.350,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DV420		ud	Válv. marip.motorizable D=350 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.653,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P26DV425		ud	Válv. marip.motorizable D=400 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.974,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV435		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.357,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV440		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.357,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV445		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.357,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV450		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.116,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DV455		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.116,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DV460		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.116,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DV465		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=350mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.671,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26DV470		ud	Equi.motor.vál.cie.elast.D=400mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.532,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26DV510		ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV515		ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DV520		ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV600		ud	Válvula esfera metal D=1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV605		ud	Válvula esfera metal D=3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26DV610		ud	Válvula esfera metal D=1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV613		ud	Válvula esfera metal D=1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DV615		ud	Válvula esfera metal D=1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DV620		ud	Válvula esfera metal D= 2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV625		ud	Válvula esfera metal D=2 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DV630		ud	Válvula esfera metal D=3"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV635		ud	Válvula esfera metal D=4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		169,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV640		ud	Válvula esfera PVC encol.D=20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV645		ud	Válvula esfera PVC encol.D=25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV650		ud	Válvula esfera PVC encol.D=32			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV655		ud	Válvula esfera PVC encol.D=40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV660		ud	Válvula esfera PVC encol.D=50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26DV665		ud	Válvula esfera PVC encol.D=63			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26DV670		ud	Válvula esfera PVC encol.D=75			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26DV675		ud	Válvula esfera PVC encol.D=90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV680		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26DV685		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26DV690		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26DV695		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV700		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26DV705		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV710		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P26DV715		ud	Válvula esfera PVC rosca.D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26DV810		ud	Válvula reduct.presión D=80 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.256,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV815		ud	Válvula reduct.presión D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.680,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DV820		ud	Válvula reduct.presión D=125 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.222,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV825		ud	Válvula reduct.presión D=150 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.975,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26DV830		ud	Válvula reduct.presión D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.278,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DV835		ud	Válvula reduct.presión D=250 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.106,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV840		ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV845		ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV850		ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DV853		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV855		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV857		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26DV860		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=125mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			336,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26DV863		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			337,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26DV865		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=200mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			595,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26DV867		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=250mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			992,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26DV870		ud	Vál.compue.c/elást.brida D=300mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.293,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV873		ud	Válvula comp.latón rosca.D=1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26DV875		ud	Válvula comp.latón rosca.D=3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV877		ud	Válvula comp.latón rosca.D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26DV880		ud	Válvula comp.latón rosca.D=1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV883		ud	Válvula comp.latón rosca.D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26DV885		ud	Válvula comp.latón rosca.D=2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			19,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DV890		ud	Válvula comp.latón rosca.D=2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			41,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DV895		ud	Válvula comp.latón rosca.D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			83,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26DV900		ud	Válvula comp.latón rosca.D=4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			132,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26DV905		ud	Ventosa/purgador autom.D=40 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			283,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26DV910		ud	Ventosa/purgador autom.D=60 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			622,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26DV915		ud	Ventosa/purgador autom.D=80 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			866,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P26DV920		ud	Ventosa/purgador autom.D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.340,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DV925		ud	Ventosa/purgador autom.D=150 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.351,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DV930		ud	Purgador autom.fundic D=40 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		350,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV935		ud	Purgador autom.fundic. D=60 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		368,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26DV940		ud	Ventosa/purgador simple metá/ros			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV945		ud	Ventosa/purgador simple metal/pl			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DW OTROS ACCESORIOS Y VARIOS

P26DW010		ud	Rgistro fund. acera lado 80 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DW015		ud	Rgtro.fundic.calzada tráf.medio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		137,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DW020		ud	Rgtr.fundic.calzada tráf.intens.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		149,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26DW025		ud	Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DW030		ud	Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DW035		ud	Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26DW040		ud	Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P26E EQUIPOS DE BOMBEO

SUBAPARTADO P26EB BOMBAS DE SUPERFICIE

P26EB010		ud	Electrob.centr.monoc.vert.0,75CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			366,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26EB015		ud	Electrob.centr.monoc.vert. 1 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			370,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P26EB020		ud	Electrob.centr.monoc.vert.1,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26EB025		ud	Electrob.centr.monoc.vert. 2 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			568,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26EB030		ud	Electrob.centr.monoc.vert. 3 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			505,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26EB035		ud	Electrob.centr.monoc.vert. 4 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			556,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26EB040		ud	Electrob.centr.monoc.vert.5,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			606,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EB110		ud	Electrob.centr.multic.ver.0,55CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P26EB115		ud	Electrob.centr.multic.ver.0,75CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			264,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26EB120		ud	Electrob.centr.multic.vert.1 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		281,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26EB125		ud	Electrob.centr.multic.vert.1,5CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		368,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26EB130		ud	Electrob.centr.multic.vert.2 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		412,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26EB135		ud	Electrob.centr.multic.vert.3 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		413,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26EB140		ud	Electrob.centr.multic.vert.4 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		746,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26EB145		ud	Electrob.centr.multic.vert.5,5CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		988,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P26EB150		ud	Electrob.centr.multic.vert.7,5CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.203,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26EB155		ud	Electrob.centr.multic.vert.10 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.385,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26EB160		ud	Electrob.centr.multic.vert.15 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.707,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26EB210		ud	Electrob.centr.monobloc 0,5 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		541,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26EB213		ud	Electrob.centr.monobloc 0,75 CV / 2,100 l/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		572,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26EB215		ud	Electrob.centr.monobloc 1 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		619,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26EB220		ud	Electrob.centr.monobloc 1,5 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		617,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26EB225		ud	Electrob.centr.monobloc 2 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		622,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26EB230		ud	Electrob.centr.monobloc 3 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		681,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26EB235		ud	Electrob.centr.monobloc 4 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		799,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26EB240		ud	Electrob.centr.monobloc 5,5 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		879,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26EB310		ud	Electrob.bancada 1450 rpm.0,55kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.054,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26EB315		ud	Electrob.bancada 1450 rpm.0,75kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.177,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26EB320		ud	Electrob.bancada 1450 rpm.1,1 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.344,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26EB325		ud	Electrob.bancada 1450 rpm.2,2 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.627,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26EB330		ud	Electrob.bancada 1450 rpm. 3 kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.453,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26EB335		ud	Electrob.bancada 1450 rpm. 4 kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.822,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EB340		ud	Electrob.bancada 1450 rpm.5,5 kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.597,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26EB345		ud	Electrob.bancada 1450 rpm.7,5 kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.323,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26EB350		ud	Electrob.bancada 1450 rpm. 11 kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.136,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26EB355		ud	Electrob.bancada 1450 rpm. 15 kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.489,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26EB360		ud	Electrob.bancada 1450 rpm.18,5kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.963,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26EB365		ud	Electrob.bancada 1450 rpm. 22 kw			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.244,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26ED BOMBAS SUMERGIBLES						
P26ED010		ud	Electrobomba sumergible 0,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			480,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26ED015		ud	Electrobomba sumergible 0,75 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			520,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26ED020		ud	Electrobomba sumergible 1 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			585,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26ED025		ud	Electrobomba sumergible 1,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			641,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26ED030		ud	Electrobomba sumergible 2 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			608,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P26ED035		ud	Electrobomba sumergible 3 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.173,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26ED040		ud	Electrobomba sumergible 4 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.144,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P26ED045		ud	Electrobomba sumergible 5,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.389,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26ED050		ud	Electrobomba sumergible 7,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.752,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26ED055		ud	Electrobomba sumergible 10 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.493,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26ED060		ud	Electrobomba sumergible 15 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.929,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26ED065		ud	Electrobomba sumergible 20 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.170,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26ED070		ud	Electrobomba sumergible 25 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.427,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26ED100		ud	Electrob.sumerg. achique 0,6 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			354,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26ED105		ud	Electrob.sumerg. achique 0,9 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			372,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26ED110		ud	Electrob.sumerg. achique 1,2 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			502,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26EG GRUPOS DE PRESIÓN						
P26EG010		ud	Grupo presión compl.0,5 CV-25 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26EG015		ud	Grupo presión compl.0,75 CV-50 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			323,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P26EG020		ud	Grupo presión compl.1 CV-80 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			394,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P26EG025		ud	Grupo presión compl.1,5 CV-100 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			541,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26EG030		ud	Grupo presión compl.2 CV-200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			932,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26EG035		ud	Grupo presión compl.3 CV-200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			989,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26EG040		ud	Grupo presión compl.4 CV-200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.099,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26EG045		ud	Grupo presión compl.5,5 CV-200 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.266,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26EM CUADROS DE MANDO Y AUTOMATISMOS

P26EM010		ud	Cuadro mando electrobomba 0,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EM015		ud	Cuadro mando electrobomba 0,75CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EM020		ud	Cuadro mando electrobomba 1 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26EM025		ud	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26EM030		ud	Cuadro mando electrobomba 2 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			386,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26EM035		ud	Cuadro mando electrobomba 3 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			389,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26EM040		ud	Cuadro mando electrobomba 4 CV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			397,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26EM045		ud	Cuadro mando electrobomba 5 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		409,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P26EM050		ud	Cuadro mando electrobomba 6-8 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		467,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26EM055		ud	Cuadro mando electrobomb.8-10 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		646,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26EM060		ud	Cuadro mando electrobom.10-14 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		885,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26EM065		ud	Cuadro mando electrobom.15-19 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		981,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26EM070		ud	Cuadro mando electrobom.20-25 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.271,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26EM075		ud	Cuadr.eléctr.bomba fuente 0,5 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		155,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26EM080		ud	Cuadr.eléct.bomba fuente 1-1,5CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26EM110		ud	Interrup.horario digit.bipol.16A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26EM210		ud	Juego sondas de nivel			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P26EW VARIOS						
P26EW010		ud	Válvula de pie/retención 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26EW015		ud	Válvula de pie/retención 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26EW020		ud	Válvula de pie/retención 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26EW025		ud	Válvula de pie/retención 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26EW030		ud	Válvula de pie/retención 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P26EW035		ud	Válvula de pie/retención 4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P26O FUENTES ORNAMENTALES						
SUBAPARTADO P26OE INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
P26OE010		ud	Foco subacuático halóg.12V.50W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26OE015		ud	Foco subacuático Par 220V.100W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P26OE110		ud	Caja eléctr.reparto bridas DN 65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			476,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26OE115		ud	Conjunto prensa estopa paso cabl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26OE120		ud	Transformador 220-24 V. 300 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		204,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26OE130		m.	Cond.Cu 0,6/1kV.sumerg.2x1,5 mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P26OE135		m.	Cond.Cu 0,6/1kV.sumerg.2x2,5 mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26OE140		m.	Cond.Cu 0,6/1 kV.sumerg.4x6 mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26OE145		m.	Cond.Cu 0,6/1 kV.sumerg.4x10 mm2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P26OE150		ud	Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26OH INSTALACIÓN HIDRÁULICA						
P26OH010		ud	Tobera t.lanza h=0,25-5 m.D=1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P26OH015		ud	Tobera tip.lanza h=0,75-7 m.D=1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26OH020		ud	Tober.géiser h=0,50-2,5m. D=1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		125,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26OH025		ud	Tobera géiser h=0,75-3 m. D= 1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		385,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26OH030		ud	Tobera cascada h=0,25-4 m. D=1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		236,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26OH035		ud	Tobera volcán 19 chorros D=1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26OH110		ud	Bomba sumerg.fuentes 220 V.500 W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			574,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26OH115		ud	Bomba centríf.220 v. 1 CV.prefil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			444,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P26R ELEMENTOS DE RIEGO

SUBAPARTADO P26RB BOCAS DE RIEGO

P26RB010		ud	Boca de riego jardín latón 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26RB015		ud	Boca riego equipada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26RB020		ud	Boca riego bayoneta c/tapa 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26RB025		ud	Boca riego bayoneta c/tapa 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RB030		ud	Boca riego bayoneta c/llave 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26RB035		ud	Boca riego bayoneta c/llave 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26RB040		ud	Llave racor loco boca riego 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RB045		ud	Llave racor loco boca riego 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26RB050		ud	Manguera polipropileno D=25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26RR REGADORES						
P26RR010		ud	Adaptador metál.tobera difusor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26RR015		ud	Adaptador plást.tobera difusor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P26RR020		ud	Tobera inundador aéreo 0,02 l/s			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P26RR110		ud	Cuerpo difusor emerg. 5 cm. 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26RR115		ud	Cuerpo difusor emerg.10 cm. 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26RR120		ud	Cuerpo difusor emerg.30 cm. 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P26RR130		ud	Cuerpo difus.emerg.10 cm.antidre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26RR135		ud	Cuerpo difus.emerg.30 cm.antidre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26RR136		ud	Difusores riego 306º			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RR210		ud	Tobera macho metal sector fijo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26RR215		ud	Tobera macho plástic.sector fijo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26RR220		ud	Tobera hembra plást. sector fijo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26RR225		ud	Tobera hembra plást.sector regul			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P26RR230		ud	Tobera inundación autocompensan.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26RR310		ud	Asper.aéreo bronce impacto 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RR315		ud	Aspers.aéreo bronce impacto 3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26RR320		ud	Asper.emerg.bronce impacto 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26RR325		ud	Aspers.emerg.bronce impacto 3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26RR330		ud	Asper.emerg.plást.impacto 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P26RR335		ud	Aspersor emerg.plást.impact.3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RR340		ud	Asper.emerg.plást.turbina 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26RR345		ud	Aspers.emerg.plást.turbina 3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26RR350		ud	Asper.emerg.plás.imp.antidr.1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26RR355		ud	Asper.emerg.plás.imp.antidr.3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26RR360		ud	Asp.emerg.plás.turb.antidre.1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RR365		ud	Asper.emerg.plás.turb.antid.3/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26RR370		ud	Asper.emerg.impa.gran alcance 1"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P26RR375		ud	Asp.emer.impacto 2 turbin.1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		246,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26RR380		ud	Asper.turbin.c/válv.eléct.1 1/4"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26RR385		ud	Asp.emerg.campos deportes 1 1/2"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		227,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26RR410		ud	Gotero pinchar autocomp. 2 l/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RR415		ud	Gotero pinchar autocomp. 4 l/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RR420		m.	Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P26RR425		m.	Tubería exudante para riego			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RR500		ud	Microaspersor 20 l/h. r=1,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26RR505		ud	Microaspersor 45 l/h. r=2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26RR510		ud	Microaspersor 60 l/h. r=2,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P26RR515		ud	Microaspersor 90 l/h. r=3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26RS CONTROL DE RIEGOS						
P26RS005		ud	Electrovál.24 V. 3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P26RS010		ud	Electrovál.24 V. 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26RS015		ud	Electrovál.24 V. 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P26RS020		ud	Electrovál.24 V. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RS025		ud	Electrovál.24 V. 3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P26RS030		ud	Electrovál.24 V.regul.caudal 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26RS035		ud	Electrov.24 V.regul.caud.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26RS040		ud	Electrovál.24 V.regul.caudal 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26RS045		ud	Electroválv.24 V.regul.pres. 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26RS050		ud	Electrová.24 V.regul.pres.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26RS055		ud	Electroválv.24 V. regul.pres. 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P26RS110		ud	Programador electrónico 1 estac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P26RS115		ud	Programador electrónico 4 estac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26RS120		ud	Programador electrónico 6 estac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			273,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P26RS125		ud	Programador electrónico 8 estac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			319,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RS130		ud	Programador electrónico 12 estac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			385,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P26RS210		m.	Línea eléctr.electrovál.2x1,5mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26RS215		m.	Línea eléctr.electrovál.2x2,5mm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RS310		ud	Equipo mando riego goteo/exudac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26RW VARIOS						
P26RW010		ud	Conexión flexible asper/dif.1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RW015		ud	Conexión flexible asper/dif.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RW020		ud	Bobina metálica conex.apara.1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26RW025		ud	Bobina metálica conex apara.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P26RW030		ud	Bobina metálica conex.aparat.1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26RW031		ud	Bobina metálica conex.apa.1 1/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26RW035		ud	Bobina metálica conex.apa.1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RW036		ud	Estaca plást.porta microaspersor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26RW037		ud	Pieza empalme y racor microasper			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26RW040		ud	Limitador presión riego 1,4 atm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26RW045		ud	Limitador presión riego 1,75 atm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26RW050		ud	Regul.pres.variabl.c/manóme.3/4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P26RW055		ud	Regul.pres.variable c/manóme.1 "			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RW060		ud	Válvula drenaje autom. 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26RW065		ud	Hidrómetro riego 1/15 m.c.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P26RW070		ud	Sensor humedad edáfica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P26RW075		ud	Pluviómetro electrónico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P26RW080		ud	Arqueta rect.plást.1 válv.c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26RW085		ud	Arqueta rect.plást.2 válv.c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26RW090		ud	Arqueta rect.plást.3 válv.c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P26RW095		ud	Arqueta rect.plást.4/5 vál.c/ta.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO P26W VARIOS						
SUBAPARTADO P26WF FUENTES Y BEBEDEROS						
P26WF005		ud	Fuente accesible acero 2 grifos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.198,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26WF010		ud	Fuente fundic.c/pileta 1 grifo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			866,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26WF015		ud	Fuente fundic.c/pileta 2 grifos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.198,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P26WF020		ud	Fuente fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			370,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P26WF025		ud	Fuente granito c/pileta 1 grifo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			850,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26WF030		ud	Fuente granito c/pileta 2 grifos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.119,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26WF110		ud	Bebedero h.a. hexagonal beige			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26WF115		ud	Bebedero h.a. circular D= 33 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			394,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26WF210		ud	Mecanismo a pedal bebedero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26WF215		ud	Acometida y desagüe fuente/bebed			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26WH HIDRANTES						
P26WH010		ud	Hidrante columna 3 tomas D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.361,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26WH015		ud	Hidrante acera c/tapa D=100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			599,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P26WQ EQUIPOS DE FILTRADO						
P26WQ005		ud	Filtro incl.malla de acero D=3"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			393,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P26WQ010		ud	Filt.discos riego goteo D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P26WQ015		ud	Filtro de plástico anillas 1"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P26WQ020		ud	Filtro de plásti.anillas 1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P26WQ025		ud	Filtro de plástico anillas 2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26WQ030		ud	Filtro de plásti.anillas 2 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			214,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26WQ033		ud	Filtro de anillas de 80-130 mesh (número de tamiz)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			359,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26WQ035		ud	Filtro arena tanq.poliest.30m3/h			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			473,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26WQ040		ud	Filtro toma de agua D=2-4"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26WQ050		ud	Filtro cazapiedras en Y, 1,6 Mpa, 80 mm, Cuerpo fundido, tamiz i			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26WW VARIOS

P26WW010		ud	Pequeño material inst.hidráulic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26WW015		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26WW020		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26WW025		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26WW030		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26WW035		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P26WW050		ud	Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P26WW055		ud	Tanque abonado red riego 60 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			304,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26WW060		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P26WW100		ud	Llave de paso de bola con arqueta y tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P26WW200		ud	Filtro de malla en Y			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P26WW300		ud	Trampillon fijo fundición gris G			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P26WW400		ud	Eje extensión telesc. 70 - 120 c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P26WW500		ud	Cuadradillo/Capuchón fund. gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P26WW600		ud	Casquillo de Nylon			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P27 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN						
APARTADO P27E SEÑALIZACIÓN						
SUBAPARTADO P27EB ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO						
ELEMENTO P27EBC BALIZAS						
P27EB010		ud	Baliza borde reflec. tipo TB-7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P27EB020		ud	Baliza borde reflec. tipo TB-8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27EB025		ud	Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 con base y anclaje BALIZA H-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS						
P27EB030		m.	Cinta adhesiva reflex. a=10 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P27EB040		m.	Cinta adhesiva reflex. a=15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27EB050		m.	Cinta de guía reflex. TB-13			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27EB060		m.	Cinta baliz.plást. R/B y A/B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27EB065		m	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P27EB070		ud	Barril reflexivo de isleta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			535,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27EB080		ud	Cono irromp.reflect. TB-6 D=300			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EB090		ud	Cono irromp.reflect. TB-6 D=500			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P27EB100		ud	Cono irromp.reflect. TB-6 D=700			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P27EB110		ud	Ojos gato TB-10 reflect.una cara			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P27EB120		ud	Ojos gato TB-10 reflect.dos cara			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P27EB130		kg	Resina de fijación al pavimento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P27EB140		ud	Piqueta jalonam.reflex.TB-11 90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27EB150		ud	Baliza interm.c/célula fot.TL-2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P27EB160		ud	Pila para baliza intem. TL-2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P27EB170		ud	Cascada lumin. TL-8,4 uds.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.792,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P27EB180		ud	Cascada lumin. TL-8,8 uds.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.081,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P27EB190		ud	Remolque señal. TB-14,3 focos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.232,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EB200		ud	Semáforo tric. TL-1 autoreg.prg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.183,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EBH HITOS

P27EBH010		ud	Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA3 HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH020		ud	Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH030		ud	Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27EBH040		ud	Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA3 HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27EBH050		ud	Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA2, con anclaje para ba			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH060		ud	Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA3, con anclaje para ba HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, SOBRE BARRERA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH070		ud	Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA2, con anclaje para b			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P27EBH080		ud	Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA3, con anclaje para b HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, SOBRE BARRERA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EBH090		ud	Hito hectométrico de 40 cm de lado y clase RA3			
			HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27EBH100		ud	Hito de vértice n-120 retrorreflectante de clase RA2			
			HITO DE VÉRTICE N-120 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS						
P27EBH110		ud	Hito de vértice n-120 retrorreflectante de clase RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			340,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS						
P27EBH120		ud	Hito de vértice n-180 retrorreflectante de clase RA2			
			HITO DE VÉRTICE N-180 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS						
P27EBH130		ud	Hito de vértice n-180 retrorreflectante de clase RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			530,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS						
P27EBH140		ud	Hito delimitador reflexivo isleta h=75 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P27EBH150		ud	Hito PVC(teja) 72cm c/sop.gal.50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27EBH160		ud	Hito PVC(teja) 155 H.I. c/pasad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P27EBH180		ud	Jalón de señalización, colocado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
ELEMENTO P27EBP PANELES						
P27EB210		ud	Panel direccional 80x40 de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EB225		ud	Panel direccional 160x40 de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EBV VARIOS

P27EB300		ud	Espejo convexo D=60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27EB310		ud	Espejo convexo D=80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			307,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P27EB320		ud	Luna espejo convexo D=60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EB330		ud	Luna espejo convexo D=80 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27ED ELEMENTOS DE DEFENSA

P27ED010		ud	Poste rect. acero inox. 1,08 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27ED020		ud	Poste t.jamón acero inox. 1,20 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P27ED030		m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27ED040		ud	Terminal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27ED050		ud	Placa de anclaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27ED060		m.	Barandilla gal.API-1 i/pl.ancl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27ED070		m.	Barandilla gal.API-2 i/pl.ancl.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P27ED080		m.	Barandilla gal.API-4 i/pl.ancl.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27ED090		ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27ED100		m	Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H2, índice			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P27ED110		m	Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H1, índice			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P27ED120		m	Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H1, índice			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P27ED130		m	Barrera metálica doble galvanizada de contención normal N2, índi			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P27ED140		m	Barrera metálica doble galvanizada de contención normal N2, índi			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P27ED150		m	Barrera metálica simple galvanizada de contención alta N2, índic			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P27ED160		m	Barrera metálica simple galvanizada de contención alta N1, í índ			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P27ED170		m	Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención alta N			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27ED180		m	Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P27ED190		m	Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS						
P27ED200		m	Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P27ED210		m	Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P27ED220		m	Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P27ED230		m	Barrera PHPJ6/1-10a			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P27ED240		m	Barrera BHSPJ3/1a			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27ED250		m	Pretil c/baranda PXPJ6/1-14c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P27ED260		ud	Pretil metálico de contención muy alta H4b, índice de severidad PRETIL METÁLICO CLASE CONTENCIÓN ALTA, H4b, W4 O INFERIOR, D=1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			207,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P27ED270		ud	Pretil metálico de contención alta H3, índice de severidad B PRETIL METÁLICO CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27ED280		ud	Pretil metálico de contención alta H2, índice de severidad B PRETIL METÁLICO CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS						
P27ED290		ud	Valla obra ext. reflec.acordeón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			214,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27ED300		ud	Valla obra 0,80x0,20 reflect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27ED310		ud	Valla obra 1,65x0,20 refl.c/sop.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27ED320		ud	Valla obra 2,40x0,20 refl.c/sop.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P27ED330		ud	Valla 2,5 m delimitación obras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27ED340		ud	Valla polipropileno uso peatonal 2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P27EH ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL						
P27EH010		kg	Pintura marca vial alcídica blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27EH015		kg	Pintura marca vial acrílica azul			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P27EH030		kg	Pintura marca vial termoplástica blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27EH040		kg	Microesferas vidrio m.v.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EH050		l.	Líquido imprim.para bandas son.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27EH060		kg	Pintura acrílica en solución acuosa PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA O CON DISOLVENTE, PARA MARCAS VIALES			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P27EH070		kg	Microesferas de vidrio MICROESFERAS DE VIDRIO			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27EH080		kg	Pintura acrílica PINTURA ACRÍLICA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27EH090		kg	Pintura amarilla para marcas viales PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27EH100		kg	Pintura termoplástica en caliente para marcas viales PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27EH110		ud	Spray marcador fluorescente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P27EN SEÑALES Y PANELES NORMALES						
P27EN050		ud	Señal cuadrada normal L=60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P27ER SEÑALES Y PANELES REFLECTANTES						
P27ER490		ud	Cajetín reflex. de 25x16 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P27ER520		ud	Cajetín reflex. de 40x20 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P27ER530		ud	Cajetín reflex. de 50x16 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27ER550		ud	Cajetín reflex. de 60x30 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27ER560		ud	Cajetín reflex. de 85x17 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P27EV ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN VERTICAL						
ELEMENTO P27EVS PLACAS						
P27EVS010		ud	Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c			
			PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P27EVS020		ud	Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c			
			PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P27EVS030		ud	Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c			
			PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P27EVS040		ud	Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA1			
			PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EVS050		ud	Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA2			
			PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27EVS060		ud	Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA3			
			PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P27EVS070		ud	Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA1			
			PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P27EVS080		ud	Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA2			
			PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27EVS090		ud	Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA3			
			PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			190,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27EVS100		ud	Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P27EVS110		ud	Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P27EVS120		ud	Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27EVS130		ud	Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P27EVS140		ud	Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA2			
			PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EVS150		ud	Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA3			
			PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27EVS160		ud	Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA2			
			PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27EVS170		ud	Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA3			
			PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			213,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P27EVS180		ud	Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27EVS190		ud	Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27EVS200		ud	Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA2			
			PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27EVS210		ud	Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA3			
			PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P27EVS220		ud	Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA2			
			PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			168,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P27EVS230		ud	Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA3			
			PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P27EVS240		ud	Placa rectangular de 60 x 90 cm de lado de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EVS250		ud	Placa rectangular de 60 X 90 cm de lado de clase RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P27EVS260		ud	Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado de clase RA2			
			PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P27EVS270		ud	Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado de clase RA3			
			PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27EVS280		ud	Placa rectangular de 90 x 135 cm de lado de clase RA2			
			PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P27EVS290		ud	Placa rectangular de 90 x 135 cm de lado de clase RA3			
			PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P27EVS300		ud	Placa rectangular de 120 x 180 cm de lado de clase RA2			
			PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P27EVS310		ud	Placa rectangular de 120 x 180 cm de lado de clase RA3			
			PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			260,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P27EVS320		ud	Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA1			
			PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 cm Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P27EVS330		ud	Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			137,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P27EVS340		ud	Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y de clase RA1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EVS350		ud	Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			243,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P27EVS360		ud	Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y de clase RA1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P27EVS370		ud	Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EVS380		ud	Módulo señal inform.urb.125x25cm de clase RA1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27EVS390		ud	Módúlo señal reflectante inf.urb.125x25cm de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EVC CARTELES

P27ER200		m2	Cartel de chapa de acero de clase RA1			
			CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P27ER205		m2	Cartel de chapa de acero de clase RA2			
			CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27ER210		m2	Cartel de chapa de acero de clase RA3			
			CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EVH HITOS

P27EVH010		ud	Hito kilométrico s-571 de 60 x 80 cm de lado, de clase RA2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EVH020		ud	Hito kilométrico s-571 de 60 x 80 cm de lado, de clase RA3			
			HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EVH030		ud	Hito kilométrico s-572 de 40 x 60 cm de lado, de clase RA2			
			HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS						
P27EVH040		ud	Hito kilométrico s-572 de 40 x 60 cm de lado, de clase RA3			
			HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P27EVH050		ud	Hito kilométrico s-573 de 40 x 80 cm de lado, de clase RA2			
			HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P27EVH060		ud	Hito kilométrico s-573 de 40 x 80 cm de lado, de clase RA3			
			HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS						
P27EVH070		ud	Hito kilométrico s-570 de 60 x 60 cm de lado, de clase RA3			
			HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P27EVH080		ud	Hito miriamétrico de clase RA2			
			HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE NIVEL 2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27EVH090		ud	Hito miriamétrico de clase RA3			
			HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE NIVEL 3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			431,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27EVH100		ud	Hito inauguración reflexivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			992,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P27EW ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN

P27EW010 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P27EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27EW030 m. Poste galvanizado 100x60x3 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EW070 ud Poste AIMPE señ.urb. para 1 mod.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P27EW080 ud Poste AIMPE señ.urb. para 2 mod.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 251,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27EW090 ud Poste AIMPE señ.urb. para 3 mod.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 386,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EW100 ud Poste AIMPE señ.urb. para 4 mod.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 386,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EW110 ud Poste AIMPE señ.urb. para 5 mod.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 386,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EW140 ud Poste tubo 3 m. galv.para espejo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EW150 ud Pórtico de aluminio de luz entre 15 Y 20 m
PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 Y 20 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8.790,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS

P27EW160 ud Juego de tornillería para sustentación de señalización
JUEGO DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EW170		ud	Placa anclaje p/barrera segurid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27EW180		ud	Juego tornillería galvanizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27EW190		ud	Juego tornillería barrera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P27EW032		ud	Poste metálico 1,7 m perfil L40.5.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P27EW033		ud	Poste metálico 1,7 m. perfil L60.7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27EW034		ud	Poste metálico 2,4 m perfil L50.5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27EW061		ud	Soporte cartel mad, tabl. 0,45x0,30m, estr. h=1,5m c/1 poste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P27EW062		ud	Soporte cartel mad, tabl. 0,5x0,5m, estr. h=2m c/1 poste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27EW063		ud	Soporte cartel mad, tabl. 1x1m, estr. H=2,5m c/ 2 postes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			321,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P27EW064		ud	Soporte cartel mad, tabl. 0,95x1,45m, estr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27EW111		ud	Poste de fibra de vidrio 2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P27S SEMAFORIZACIÓN						
SUBAPARTADO P27SA OBRA PREVIA						
P27SA010		m.	Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27SA020		ud	Codo PVC 90º D=100 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P27SA030		ud	Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P27SA050		ud	Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27SA060		ud	Pica toma tierra L=1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SA071		ud	Placa toma tierra 50x50 cm.chapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P27SA090		ud	Cerco 60x60 cm. y tapa fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SA100		ud	Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P27SA055		ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P27SB COLUMNAS Y BÁCULOS						
P27SB010		ud	Columna fundición h=2,4 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			354,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27SB020		ud	Columna acero galvaniz. h=2,4 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P27SB021		ud	Columna 2,40m. portátil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27SB022		ud	Colum.chapa acero caja detec. 1m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27SB030		ud	Báculo acero h=6m., brazo=3,5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			578,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27SB033		ud	Báculo acero h=6m., brazo=5,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			612,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27SB035		ud	Banderola 6m alt. p/señal oculta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.849,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27SB050		ud	Brazo soporte simple 150/270 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27SB060		ud	Brazo soporte doble 480 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27SB070		ud	Bajante para colgar semáforo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P27SC CABLES

P27SC010 m. Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x1,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27SC011 m. Cond.termoplás.UNE VV 1000 3x1,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27SC013 m. Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x2,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27SC015 m. Cond.termoplás.UNE VV 1000 4x2,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SC016 m. Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x6

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27SC020 m. Cond.Cu aislami. PVC 750V 6 mm2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P27SC021 m. Cond.Cu aislami. PVC 750V 16 mm2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P27SC022 m. Cond.Cu aislami. PVC 750V 25 mm2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SC023 m. Cond.Cu aislami. PVC 750V 35 mm2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27SC030 m. Cable telefónico de 1 par

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P27SC031 m. Cable telefónico de 2 pares

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27SC033		m.	Cable telefónico de 4 pares			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P27SC034		m.	Cable telefónico de 5 pares			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27SC036		m.	Cable telefónico de 8 pares			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P27SC037		m.	Cable telefónico de 10 pares			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SC039		m.	Cable telefónico de 20 pares			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P27SE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN						
P27SE010		ud	Horq.sopor.ac.galv.señal oculta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		386,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P27SE020		ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 flecha v.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.864,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P27SE021		ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa roja			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.864,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P27SE022		ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa-fle.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.864,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P27SE023		ud	Señal ocul.1,2 x 1,5 un mensaje			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.424,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27SE025		ud	Señal ocul.1,2 x 1,5 tres mensa.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.930,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27SR EQUIPOS DE REGULACIÓN

P27SR005		ud	Regulador electrónico 2 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.509,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27SR010		ud	Regulador electrónico 4 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.679,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P27SR020		ud	Regulador electrónico 6 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.838,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P27SR030		ud	Regulador electrónico 10 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.623,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27SR034		ud	Regulador electrónico 14 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.054,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27SR040		ud	Regulador electrónico 16 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.285,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SR060		ud	Regulador electrónico 20 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.522,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P27SR080		ud	Regulador electrónico 24 grupos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.905,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P27SR090		ud	Repetidor acústico invidentes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27SW070		ud	Reloj electrónico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SR100		ud	Eq.electrónico C.V.T.p/semáforos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.885,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27SR101		ud	Eq.electrónico C.V.T.p/señal oc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.239,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27SW060		h.	Programación de regulador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			477,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27SW040		ud	Detector doble i/caja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			583,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27SW090		m.	Espira inductora			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27SW080		ud	Intermitente doble salida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			145,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27SS SEMÁFOROS

P27SS010		ud	Semáforo 1 foco halóg. D=200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			140,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P27SS020		ud	Semáforo 3 focos incand.D=200 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27SS030		ud	Semáforo 3 focos incand.D=100 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27SS040		ud	Semáforo 2 focos incand.cuadrad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27SS060		ud	Semáforo 3 focos 1D=300 y 2D=200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			347,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27SS070		ud	Semáforo 1 foco incand. D=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27SS080		ud	Semáforo 2 focos incand.D=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P27SS100		ud	Semáforo 1 foco incand. D=300mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SS110		ud	Semáforo 2 focos incand.D=300mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27SS130		ud	Semáforo 2 focos incand.D=100mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P27SS140		ud	Semáforo 3 focos halóg. D=200mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27SS190		ud	Central de zona 2 equipos regul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.149,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27SS191		ud	Central de zona 4 equipos regul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.330,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS						
P27SS193		ud	Central de zona 8 equipos regul.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.691,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27SS195		ud	Central de zona 12 equip. regul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.365,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SS197		ud	Central de zona 16 equip. regul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.413,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27SS199		ud	Central de zona 20 equip. regul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.774,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P27SS200		ud	Central de zona 22 equip. regul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10.955,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P27SS202		ud	Central de zona 26 equip. regul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11.316,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P27SS204		ud	Central de zona 30 equip. regul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11.677,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SB080		ud	Pantalla contraste para 3 focos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		173,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27SB081		ud	Pant.contr. 3 foc. 2-200/1-300mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		162,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27SW130		ud	Lámpara incandescente 70 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27SW030		ud	Lámpara incandescente 25 W.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27SW020		ud	Lámpara halógena 12 V., 55 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27SW010		ud	Pulsador para peatones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SW160		ud	Avisador acústico control remoto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			399,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P13CZ010		ud	Semáforo de 2 luces			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P13CZ020		ud	Señalizador alta luminosidad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P13CZ030		ud	Tableta relampagueo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P13CZ040		ud	Semáforo de 3 luces			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P27SW VARIOS SEMAFORIZACIÓN						
SUBAPARTADO P27SZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
P27SW050		ud	Armario para regulador/acometida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27SW100		ud	Acometida eléctrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			378,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P28 CORREC.MEDIOAMBIENT.Y JARDINERÍA						
APARTADO P28A ÁRIDOS PARA JARDINERÍA						
SUBAPARTADO P28AP PIEDRAS Y PIZARRAS						
P28AP010		m3	Piedra de granito sin trabajar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28AP020		m3	Piedra caliza de coquera sin tra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28AP030		m2	Pizarra negra corte irregular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28AP040		m2	Pizarra roja corte irregular			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P28AP050		m2	Pizarra de arenisca corte irreg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P28AP060		kg	Bolos grandes blancos de mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28AP070		m3	Bolos grandes rojos de rodeno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			110,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P28D MODIFICADORES DE SUELOS						
SUBAPARTADO P28DA TIERRAS Y ABONOS ORGÁNICOS						
P28DA010		m3	Tierra vegetal limpia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28DA020		m3	Tierra vegetal cribada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P28DA030		m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P28DA040		kg	Estiércol tratado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P28DA045		T	Estiércol tratado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P28DA050		m3	Turba negra cribada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28DA060		l.	Turba rubia fertilizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P28DA070		m3	Mantillo limpio cribado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P28DA080		kg	Substrato vegetal fertilizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P28DA085		m3	Sustrato vegetal cultivo planta forestal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P28DA090		kg	Materia orgánica esp.hidrosembr			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28DA100		m3	Materia orgánica seleccionada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P28DA110		l.	Fibra de coco molida			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28DA120		l.	Fibra de coco molida fertilizada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28DA130		kg	Abono micelio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28DE ENMIENDAS

P28DE010		t.	Cal hidratada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		127,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P28DE020		m3	Purín			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28DE030		l.	Ácidos húmicos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28DE110		kg	Producto dispersante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P28DE120		kg	Producto fitosanitario orgánico u inorgánico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P28DF FERTILIZANTES QUÍMICOS

P28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28DF015 kg Abono granular 9-18-27

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28DF020 kg Abono químico complejo soluble

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28DF030 kg Abono miner.complejo liber.lenta

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28DF040 kg Abono liberac.cont. 9-13-18

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P28DF050 kg Abono micelios

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28DF060 kg Abono orgánico o inorgánico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28DF070 kg Superfosfato de cal o abono NPK

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P28DH RETENEDORES DE HUMEDAD						
P28DH010		kg	Polímero absorbente de agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28DH020		kg	Polimero absorvente de agua acondicionador de suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28DS ACONDICIONADORES DE SUELOS						
P28DS010		l.	Arcilla expandida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P28DS020		l.	Perlita			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P28DS030		m3	Corteza de pino seleccionada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28DS040		m3	Corteza de pino calibrada import			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28DS050		m3	Astilla madera trat.contra hongo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P28DS060		m3	Arcilla expandida granul <4mm y dens 550 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P28E ESPECIES VEGETALES						
SUBAPARTADO P28EA CONÍFERAS Y RESINOSAS						
P28EA010		ud	Abies concolor glauca 2-2,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EA020		ud	Abies concolor glauca 2,5-3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA030		ud	Abies concolor glauca 3-3,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P28EA040		ud	Abies masjoanni 2-2,5 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EA050		ud	Abies masjoanni 2,5-3 m. escay.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EA060		ud	Abies masjoanni 3-3,5 m. escay.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P28EA070		ud	Abies nordmanniana 3-3,5 m.esca.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EA071		ud	Abies pinsapo 2-2,5 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P28EA072		ud	Abies pinsapo 2,5-3 m. escay.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EA080		ud	Cedrus atlantica glauca 2-2,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EA090		ud	Cedrus atlantica glauca 2,5-3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EA100		ud	Cedrus atlantica glauca 3-3,5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		139,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA110		ud	Cedrus deodara 2-2,5 m. cep.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EA120		ud	Cedrus deodara 2,5-3 m. esc.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA130		ud	Cedrus deodara aurea 3-3,5 m.esc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		145,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EA140		ud	Cedrus deodara pendula 2-2,5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		154,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EA150		ud	Chamaecyparis lawsoniana 1,5-2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA160		ud	Ch. law. ellwoodii 1-1,25 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EA168		ud	Cupressocyparis leilandii 0,8-1m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EA169		ud	Cupressocyparis leilandii 1-1,25			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P28EA170		ud	Cupressocyparis leilandii 2-2,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EA178		ud	Cupressus arizonica 0,8-1 m.cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EA179		ud	Cupressus arizonica 1-1,25 m.con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P28EA180		ud	Cupressus arizonica glauca 2,5-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EA188		ud	Cupressus sempervirens 0,8-1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EA189		ud	Cupressus sempervirens 1-1,25 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EA190		ud	Cupressus semperv.stricta 2-2,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EA200		ud	Cupressus semperv.stricta 2,5-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EA210		ud	Cupressus semperv.stricta 3-3,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EA220		ud	Cupressus semperv.stricta 3,5-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA230		ud	Cupressus semperv.stricta 4-4,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P28EA240		ud	Cupressus semperv.stricta 4,5-5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EA250		ud	Ginkgo biloba 12-14 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EA260		ud	Juniperus horiz.glauca 0,5-0,6 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA270		ud	Larix decidua 1-1,5 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P28EA280		ud	Picea abies 2-2,5 m. cep.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA290		ud	Picea glauca conica 1-1,2 m.cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA300		ud	Picea pungens koster.glauc 1-1,2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		138,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28EA310		ud	Pinus halepensis 2-2,5 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P28EA320		ud	Pinus pinea 2-2,5 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EA330		ud	Pinus pinea 2,5-3 m. cep.esc.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS						
P28EA340		ud	Pinus pinea 3-3,5 m. escay.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		139,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P28EA350		ud	Pinus pinea 3,5-4 m. escay.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		159,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EA360		ud	Pinus sylvestris fastig.1,5-2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EA370		ud	Pinus sylvestris fastig.2-2,5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P28EA380		ud	Sequoiadendron giganteum 2-2,5 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EA390		ud	Taxodium distichum 2-2,5 m. cep.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		79,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EA400		ud	Taxus baccata fast.aurea 1-1,2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EA410		ud	Thuja occid. esmeralda 1,5-2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EA418		ud	Thuja orientalis 0,8-1 m.cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EA419		ud	Thuja orientalis 1-1,25 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P28EA420		ud	Thuja orient.aurea nana 0,4-0,6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EA500		ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P28EB ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE

P28EB010 ud Acacia dealbata 12-14 cont.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 85,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EB020 ud Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28EB030 ud Eucalyptus globulus 14-16 cm. c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EB040 ud Ligustrum japonicum 12-14 cm.con

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P28EB050 ud Ligustrum japonicum 14-16 cm.con

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28EB060 ud Laurus nobilis 1,5-2 m. cont

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 43,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EB070 ud Laurus nobilis 2-2,5 m. cont

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EB080 ud Magnolia grandiflora 2-2,5 m.con

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 149,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EB090 ud Magnolia grandiflora 2,5-3 m.cep

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 171,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EB100 ud Mag.grandiflora 2,5-3 m. en copa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 309,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EB110 ud Olea europaea 3 brazos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 181,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EB120		ud	Olea europaea, 5 brazos ejemplar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			386,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EB130		ud	Quercus ilex 12-14 cm. contened			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EB140		ud	Quercus ilex 20-25 cm. cep.esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			184,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EB150		ud	Quercus suber 12-14 cm.contened			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EB160		ud	Quercus suber 20-25 cm. cep.esc.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28EC ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZA						
P28EC030		ud	A. negundo variegatum 12-14 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EC010		ud	Acer campestre 12-14 cm. r.d.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P28EC020		ud	Acer negundo 14-16 cm. r.d.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC040		ud	Acer platanoides 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P28EC050		ud	Acer pseudoplatanus 14-16 cm.cep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P28EC055		ud	Acer sacharinum 14-16 raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC060		ud	Aesculus carnea 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28EC070		ud	Aesculus hippocastanum 14-16 cep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EC080		ud	Ailanthus altissima 14-16 raíz d			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P28EC090		ud	Albizia julibrissin 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EC101		ud	Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro 06-08 cm (Aliso común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC102		ud	Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro 08-10 cm (Aliso común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC103		ud	Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro10-12 cm (Aliso común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC100		ud	Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro12-14 cm (Aliso común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC105		ud	Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro14-16 cm (Aliso común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EC106		ud	Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro16-18 cm (Aliso común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28EC107		ud	Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro18-20 cm (Aliso común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC110		ud	Betula albosinensis 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EC120		ud	Betula pendula 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC130		ud	Castanea sativa cepellón perímetro 04-06 cm (Castaño común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P28EC131		ud	Castanea sativa cepellón perímetro 06-08 cm (Castaño común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC132		ud	Castanea sativa cepellón perímetro 08-10 cm (Castaño común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P28EC133		ud	Castanea sativa cepellón perímetro 10-12 cm (Castaño común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC134		ud	Castanea sativa cepellón perímetro 12-14 cm (Castaño común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC135		ud	Castanea sativa cepellón perímetro 14-16 cm (Castaño común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EC136		ud	Castanea sativa cepellón perímetro 16-18 cm (Castaño común)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC140		ud	Catalpa bignonioides 14-16 raíz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC530		ud	Catalpa de bola 14-16 raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC150		ud	Celtis australis cepellón perímetro 04-06 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC151		ud	Celtis australis cepellón perímetro 06-08 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P28EC152		ud	Celtis australis cepellón perímetro 08-10 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC153		ud	Celtis australis cepellón perímetro 10-12 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28EC154		ud	Celtis australis cepellón perímetro 12-14 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28EC155		ud	Celtis australis cepellón perímetro 14-16 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC156		ud	Celtis australis cepellón perímetro 16-18 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC157		ud	Celtis australis cepellón perímetro 18-20 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EC158		ud	Celtis australis cepellón perímetro 20-25 cm (Castaño australis)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P28EC160		ud	Cercis siliquatrum 12-14 cep.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC170		ud	Elaeagnus angustifloia 14-16 cep			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC180		ud	Fagus sylvatica purpurea 2-2,5 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			47,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC190		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 06-8 cm (Fresno c.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC191		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 08-10 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P28EC192		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC193		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P28EC194		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P28EC195		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC196		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			25,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC197		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P28EC198		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 25-30 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			43,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EC199		ud	Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 30-35 cm (Fresno c.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			60,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC200		ud	Gleditsia triacanthos 12-14 raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC210		ud	Juglans nigra 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC220		ud	Juglans regia 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P28EC230		ud	Koelreuteria paniculata 14-16 ce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EC240		ud	Lagerstroemia indica 10-12 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P28EC250		ud	Liquidambar styraciflua 14-16 ce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P28EC260		ud	Magnolia soulangeana rosea 1,5-2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EC270		ud	Malus floribunda 12-14 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC280		ud	Melia azedarach 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P28EC285		ud	Morera hoja ancha 14-16 raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EC290		ud	Morus alba 14-16 cm. raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC300		ud	Morus alba pendula 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P28EC310		ud	Platanus acerifolia 12-14 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P28EC320		ud	Platanus acerifolia 14-16 raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P28EC311		ud	Populus alba raíz desnuda altura 100-150 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P28EC312		ud	Populus alba raíz desnuda altura 150-200 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EC313		ud	Populus alba raíz desnuda altura 200-250 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EC314		ud	Populus alba raíz desnuda altura 250-300 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P28EC301		ud	Populus alba raíz desnuda perímetro 08-010 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P28EC302		ud	Populus alba raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC303		ud	Populus alba raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EC330		ud	Populus alba raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Álamo blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC305		ud	Populus alba raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Álamo blanco)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P28EC306		ud	Populus alba raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Álamo blanco)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P28EC307		ud	Populus alba raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Álamo blanco)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P28EC340		ud	Populus bolleana 14-16 cm. raíz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EC350		ud	Populus canadensis 12-14 cm.raíz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EC321		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 06-08 cm (Álamo negro)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EC322		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 08010 cm (Álamo negro)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P28EC323		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Álamo negro)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC324		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Álamo negro)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P28EC325		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Álamo negro)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EC326		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Álamo negro)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC327		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Álamo negro)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EC328		ud	Populus nigra raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Álamo negro)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EC360		ud	Prunus avium 12-14 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28EC370		ud	Prunus pissardii atrop.12-14 cep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EC380		ud	Prunus serrulata 12-14 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC390		ud	Quercus robur 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P28EC400		ud	Quercus rubra 14-16 cm. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EC420		ud	Robinia p.umbraculifera 14-16 cp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC410		ud	Robinia pseudoacacia 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P28EC411		ud	Salix alba raíz desnuda altura 100-150 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EC412		ud	Salix alba raíz desnuda altura 150-200 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC413		ud	Salix alba raíz desnuda altura 200-250 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC414		ud	Salix alba raíz desnuda altura 250-300 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P28EC421		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 06-08 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EC422		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 08-10 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC423		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EC424		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EC425		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC426		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EC427		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			14,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P28EC428		ud	Salix alba raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Sauce blanco)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EC430		ud	Salix babylonica 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EC440		ud	Sophora japonica 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC450		ud	Sorbus aucuparia 12-14 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC460		ud	Tamarix gallica 12-14 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EC480		ud	Tilia argentea 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EC470		ud	Tilia platyphyllos 14-16 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EC490		ud	Ulmus glabra pendula 12-14 cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EC500		ud	Ulmus pumila 12-14 cm. raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EC510		ud	Ulmus pumila 14-16 raíz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P28ED PALMERAS, PALMIFORMES Y CRASAS						
P28ED001		ud	Agave america var. 0,5-0,6 cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28ED010		ud	Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28ED020		ud	Chamaerops humilis 2-2,5 m. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28ED030		ud	Chamaerops humilis, grupo h=2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P28ED040		ud	Dracaena indivisa 2-2,5 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28ED050		ud	Dracaena indivisa 3-4 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28ED060		ud	Dracaena drago 1,5-1,75 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			328,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28ED070		ud	Phoenix canariensis 1,5-2m.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28ED080		ud	Phoenix canariensis 2-2,5 m.cep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			558,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28ED090		ud	Phoenix canariensis 3-4 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			386,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28ED100		ud	Phoenix canariensis 4-5 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.004,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28ED110		ud	Trachycarpus fortunei 2,5-3 m.ce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P28ED120		ud	Trachycarpus fortunei 3-4 m. cep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			394,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28ED130		ud	Trachycarpus fortunei 4-5 m. cep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			541,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P28ED140		ud	Washingtonia robusta 2-2,5 m.cep			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P28ED150		ud	Washingtonia robusta 3-4 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			251,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P28ED160		ud	Washingtonia robusta 4-5 m. cep.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			374,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28ED170		ud	Yucca aloifolia 1-1,2 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28EE ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE

P28EE005		ud	Aralia japonica 0,4-0,6 m. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EE010		ud	Abelia floribunda 0,8-1 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28EE020		ud	Arbutus unedo 0,8-1 m. con.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28EE021		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 04-06 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EE022		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 06-08 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EE023		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 08-10 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EE024		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 10-12 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P28EE025		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 12-14 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P28EE026		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 14-16 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EE027		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 16-18 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EE028		ud	Arbutus unedo contenedor perímetro 18-20 cm (Madroño)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P28EE030		ud	Atriplex halimus 0,3-0,5 m. con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P28EE040		ud	Aucuba japonica 0,4-0,6 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P28EE050		ud	Berberis julianae 0,8-1 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EE055		ud	Buxus semp.rotundifolia 0,1-0,2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EE060		ud	Buxus sempervirens 0,4-0,5 m.con			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EE070		ud	Camellia japonica 1-1,25 m. cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EE075		ud	Chamaecerasus nitida 10-20 cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EE080		ud	Cistus ladanifer 0,4-0,6 m. cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P28EE090		ud	Cotoneaster franchetii 0,4-0,6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P28EE100		ud	Cotoneaster lacteus 0,8-1 m.cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28EE110		ud	Cotoneaster salicifolius 0,2-0,4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EE120		ud	Elaeagnus pungens 0,6-0,8 m.cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EE130		ud	Erica carnea 0,2-0,4 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EE140		ud	Escallonia floribunda 0,6-0,8 co			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EE150		ud	Evonymus japonicus 0,4-0,6 cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EE160		ud	E.japonicus aurea 0,6-0,8 m.cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EE170		ud	Laurus nobilis 0,8-1 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EE180		ud	Laurus nobilis 1 m. bola D=40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EE190		ud	Laurus nobilis, talla columna 1m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EE200		ud	Laurus nobilis talla colum.1,5 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		75,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EE210		ud	Ligustrum japonicum 0,8-1 m.cont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EE220		ud	Ligustrum japonicum 1-1,25 m.con			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EE250		ud	Mahonia aquifolia 0,4-0,6 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EE260		ud	Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EE270		ud	Nerium oleander 0,6-0,8 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P28EE280		ud	Nerium oleander 1-1,25 m. cont.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EE290		ud	Phlomis fruticosa 0,4-0,6 m.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P28EE300		ud	Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EE310		ud	Phyllostachys aurea 1,5-2 m.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P28EE320		ud	Phyllostachys nigra 1,5-2 m.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P28EE330		ud	Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EE340		ud	Prunus laurocerasus 0,6-0,8 con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P28EE350		ud	Prunus laurocerassus 1-1,25 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EE360		ud	Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EE370		ud	Rhododendron ponticum 0,6-0,8 co			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P28EE380		ud	Rosmarinus officinalis 0,3-0,4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EE390		ud	Salvia officinalis 0,4-0,6 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EE400		ud	Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EE410		ud	Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EE420		ud	Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EE430		ud	Viburnum tinus 0,6-0,8 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EE440		ud	Viburnum tinus 0,8-1 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EE500		ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28EF ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA						
P28EF010		ud	Acer palmatum var.0,8-1 m.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P28EF020		ud	Berberis thunb.atrop.0,6-0,8 con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EF030		ud	Buddleja davidii 0,8-1 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P28EF040		ud	Cornus alba 0,6-0,8 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P28EF050		ud	Cornus florida 0,6-0,8 m.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EF060		ud	Cornus sanguinea 0,6-0,8 m.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28EF070		ud	Corylus avellana 0,8-1 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EF080		ud	Cotoneaster horizontalis 0,4-0,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EF085		ud	Crataegus monogyna 0,6-0,8 m.con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EF090		ud	Deutzia gracilis 0,75-1 m. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P28EF100		ud	Forsythia intermedia 0,75-1 m.co			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P28EF110		ud	Hibiscus syriacus 1-1,25 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EF120		ud	Hydrangea hortensis 0,4-0,6 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P28EF130		ud	Hypericum calycinum 0,2-0,4 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EF140		ud	Ligustrum ovalifolium 0,75-1 r.d			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EF150		ud	Ligustrum ovalifolium 1-1,5 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EF160		ud	Philadelphus coronarius 0,8-1 co			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EF170		ud	Punica granatum 0,6-0,8 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EF180		ud	Rosa ssp.,pie bajo injerto, cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28EF190		ud	Rosa spp.pie alto injerto, cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EF210		ud	Spiraea spp. 0,8-1 m. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EF220		ud	Syringa vulgaris 0,6-0,8 m.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EF230		ud	Viburnum opulus 0,6-0,8 m.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28EG PLANTAS TREPADORAS						
P28EG010		ud	Bouganvillea glabra 1-1,5 m.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EG020		ud	Hedera helix 1-1,25 m. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EG030		ud	Jasminum spp. 1-1,5 m.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P28EG040		ud	Lonicera spp. 1-1,5 m.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EG050		ud	Parthenocissus henryana 0,4-0,6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
P28EG060		ud	Parthenocissus spp.1-1,5 m.cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P28EG070		ud	Passiflora quadrangularis 1 m.co			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EG080		ud	Poligonum auvertii 1-1,5 m.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P28EG090		ud	Rosal spp.trepador,injerto,cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EG100		ud	Wisteria sinensis 1-1,5 m. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28EH AROMÁTICAS, VIVACES Y ANUALES						
P28EH010		ud	Cistus ladanifer 20-30 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28EH020		ud	Lavandula spp. 30-50 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EH030		ud	Mentha spicata 30-50 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EH040		ud	Origanum vulgare 60-80 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EH050		ud	Rosmarinus officinalis 40-60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EH055		ud	Santolina chamaecyparissus 10-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P28EH060		ud	Santolina chamaecyparissus 20-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EH070		ud	Thymus vulgaris 20-40 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EH080		ud	Vicia sativa (planta herbácea anual H: 30-80cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28EH100		ud	Achillea millefolium 40-60 cm.co			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28EH110		ud	Alyssum saxatile 10-20 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P28EH120		ud	Aquilegia hibrida 40-60 cm. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EH130		ud	Arabis caucasica 10-15 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P28EH140		ud	Aster alpinus 10-20 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P28EH150		ud	Cerastium tomentosum 5-10 cm.con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EH160		ud	Cineraria maritima 10-20 cm.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EH170		ud	Chrysanthemum maximum 60-80 cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EH330		ud	Cepellón planta 8-16 cm. diam			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P28EH180		ud	Festuca glauca 10-20 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EH190		ud	Gazania spp. 10-20 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28EH200		ud	Geranium hibrido 20-30 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EH210		ud	Gypsophila repens 10-15 cm. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EH220		ud	Hypericum calycinum 10-20 cm.con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P28EH230		ud	Iris spp. 40-60 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EH240		ud	Nepeta mussinii 10-20 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28EH250		ud	Pelargonium spp. 20-30 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EH260		ud	Sedum acre 5 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28EH270		ud	Stachys byzantina 10-20 cm. cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28EH280		ud	Tradescantia andersoniana 10-20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28EH290		ud	Verbena canadensis 20-30 cm.cont			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P28EH300		ud	Veronica filiformis 10-15 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28EH310		ud	Vinca minor 10-20 cm. cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28EH320		kg	Avena sativa (cereal / gramínea / anual / H: 50-100 cm)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28EH400		ud	Vivaces de 1 savia en cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P28EH500		ud	Anuales de flor en bandeja cont.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P28EW VARIOS						
P28EW010		kg	Bellotas de alcornoque			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P28EW020		kg	Bellotas de encinas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28EW030		ud	Planta de matorral noble 1-2 savias en contenedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EW040		ud	Planta de Olea Europaea			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28EW050		ud	Planta de otras frondosas autoctonas de 1 savia en contenedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28EW060		ud	Planta de pino de 1 savia en contenedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P28EW070		ud	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P28M SEMILLAS Y TEPES						
SUBAPARTADO P28MP SEMILLAS						
P28MP010		kg	Mezcla sem.césped rústico 3 vari			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P28MP020		kg	Semilla de agrostis spp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P28MP030		kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P28MP040		kg	Mezcla sem. pratenses 3 varied.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P28MP050		kg	Lote semillas herbáceas hidrosem			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28MP051		kg	Mezcla semillas suelo ácido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P28MP055		kg	Mezcla semillas z.semiáridas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28MP060		kg	Semilla mezcla de pratenses			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P28MP070		kg	Semilla mezcla arbustos leñosos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P28MP080		kg	Semilla leñosa c/spartium			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28MP100		m2	Hidrosiembra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28MP110		ud	Semilla certificada para siembra (Altramuz)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28MP120		ud	Semilla certificada para siembra (Avena)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28MP130		ud	Semilla certificada para siembra (Tritical)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28MP200		kg	Contenedores de alveolo forestal rígido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P28MP210		kg	Semilla forrajera (triticale, centeno o avena)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28MT TEPES DE CÉSPED						
P28MT010		m2	Tepe gramín.cult.s/tierra 2 sieg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28MT020		m2	Tepe gramín.cult.s/plást. 2 sieg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P28P PROTECTORES DE PLANTAS						
SUBAPARTADO P28PF PROTECCIONES FÍSICAS						
P28PF010		ud	Kit tutor arbustos bambú h=1,2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P28PF020		ud	Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28PF030		ud	Kit tutor 2 p.vert.roll.torn.8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28PF040		ud	Kit tutor 2 p.incl.roll.torn.8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28PF050		ud	Kit tutor 3 p.vert.roll.torn.8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P28PF060		ud	Kit tutor 3 p.incl.roll.torn.8cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P28PF070		ud	Kit tutor 3 p.vert.rollizo 10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28PF080		ud	Kit tutor 3 p.incl.rollizo 10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28PF090		ud	Kit anclaje árbol < 5 m.c/cables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P28PF100		ud	Kit anclaje árbol 5-7 m.c/cables			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			127,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28PF110		ud	Kit anclaje cepellón árbol <5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28PF120		ud	Kit anclaje cepellón árbol 5-7 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P28PF130		ud	Protector coco pie planta 60x60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28PF140		ud	Protector alveolar pp 90x90x600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28PF150		ud	Protec.tronco malla plastif.1,5m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PF160		ud	Protec.tronco pletin.acero 1,5 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P28PF170		ud	Kit protec.tronco en obra c/tabl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P28PF180		ud	Cerca protec.compact.raíces obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PF081		m	Poste o tutor de madera tratada 3 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P28PF082		m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P28PF083		m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P28PF084		m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28PF085		ud	Poste o Tutor acacia 2 metros			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PF190		m	Banda entutorado, ancho 25 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28PF200		ud	Cincha para sujeción planta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28PF210		ud	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1 m largo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P28PF220		ud	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1,6 m. largo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28PF230		ud	Protector espinoso 1,00 m de h 0,50 cm diam			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28PF240		ud	Protector espinoso 1,20 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diametro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28PF250		ud	Protector espinoso 1,60 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diam de a			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28PF260		ud	Protector espinoso 2 m. 0,5 m diam. pintado en verde			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28PF300		ud	Protector de malla rígida espiralizada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28PF310		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28PF320		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28PF330		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28PF340		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28PF350		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PF360		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28PF370		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x50cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28PF380		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x60cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P28PF390		ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28PF400		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28PF410		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28PF420		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28PF430		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28PF440		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PF450		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 90 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28PF460		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x150 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28PF470		ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28PF610		ud	Tubo protector invernadero 0,6 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28PF620		ud	Tubo protector invernadero 0,9 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PF630		ud	Tubo protector invernadero 1,2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P28PF640		ud	Tubo protector invernadero 1,5 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28PF650		ud	Tubo protector invernadero 1,8 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P28PF660		ud	Tubo protector invernadero 2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28PF670		ud	Tubo protector invernadero 2,2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF510		ud	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28PR REDES Y MALLAS

P28PR005		m2	Red de yute-poliamida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28PR010		m2	Red de yute 600 g/m2.tejida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28PR020		m2	Red fibra coco 425 g/m2.tejida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PR030		m2	Red fibra coco 750 g/m2.tejida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28PR050		m2	Red fibra de coco 205 g/m2.nudo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28PR060		m2	Geored de PEBD 425 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P28PR065		m2	Geored de PEAD 660 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28PR070		m2	Geored de PEAD 750 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PR100		m2	Malla coco fijac.c/aporte tierra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28PR110		m2	Panel alveolar poliéster 100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PR115		m2	Geocélulas poliet. 270 g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28PR120		m2	Malla talud plantas trepadoras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P28PR130		m2	Malla tridimens. nylon e=10 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28PR140		m2	Malla tridimens. nylon e=20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28PR150		m2	Malla tridim.vol.poliet.340g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28PR160		m.	Cinta reticulado coco 20 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28PW VARIOS						
P28PW010		ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P28PW020		ud	Grapa metál.sujec.redes y malla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28PW030		ud	Lote clavos acero sujeción			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P28PW040		ud	Herramientas y accesorios cercas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P28Q AGROFORESTAL						
SUBAPARTADO P28QA PROTECTORES ANIMALES						
P28QA020		ud	Caja tubular de madera 11x11 cm luz, 40 cm de longitud			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P28QA010		ud	Caja nido para páridos madera tratada antipredacion			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28QH HERBICIDAS						
P28QH050		l	Herbicida Glifosato 18% p/v (total 360 gr/l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28QH060		l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28QH070		ud	Jeringilla Inyectar/Pulverizar Herbicida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P28QH080		l	Triclopir (garlon) 48% p/v (total 480 gr/l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P28QH090		l	Herbicida total contra hierbas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28QH100		l	Herbicida selectivo contr.monoco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28QH110		m2	Tratamiento antiherbicida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28QH120		l	Herbicida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P28QC CAZADORES						
P28QC010		ud	Paso de cazadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28QD INCENDIOS						
P28QD030		ud	Materiales auxiliares para quemas prescritas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P28QD020		mes	Equipo de pronto ataque en incendios forestales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			537,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28QD010		jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P28QI INSECTICIDAS						
P28QI070		l	Aceite vegetal humectante-coadyuvante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P28QI060		l	Aceite vegetal coadyuvante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P28QI050		l	Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón D. Oleoso B 3L/ha)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P28QI040		l	Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón 5L/ha)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28QI030		l	Producto Bacillus Turigensis (3l/ha)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28QI020		l	Insecticida Diflubenzurón 45% p/v + disolvente aceite girasol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28QI010		l	Insecticida clorpirilos al 48%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P28QK TRAMPAS INSECTOS						
P28QK120		ud	Soporte para trampa perforadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P28QK110		ud	Soporte para trampa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28QK100		ud	Repuesto bolsa trampa feromona procesionaria			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28QK090		ud	Trampa Vapona - escolitidos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P28QK080		ud	Trampa de Feromona - procesionaria del pino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P28QK070		ud	Trampa de Feromona - perforadores embudo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28QK060		ud	Trampa de Feromona - escolitidos multiembudos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P28QK050		ud	Trampa de Feromona - escolitidos de ranuras (Tipo Theisohn)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28QK040		ud	Trampa de Feromona - Orthotomicus Erosus			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P28QK030		ud	Trampa de Feromona - lepidopteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28QK020		ud	Trampa de Feromona - Ips sexdentatus			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28QK010		ud	Trampa de Feromona - Ips acuminatus			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28QW MOJONES Y VARIOS

P28QW010		m2	Geomembrana impermeable 1,5 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28QW020		ud	Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,08 m *			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28QW030		ud	Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,12 m *			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28QW040		ud	Mojón de granito de 2º orden icl. grabación mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28QW050		ud	Mojón de granito de primer orden icl. grabación mecánica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P28R CERRAMIENTOS DE JARDÍN

SUBAPARTADO P28RN NATURALES

P28RN010		m.	Brezo tejido en rollos h= 1-2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28RN020		m.	Brezo import.teji.rollos h=1-2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28RN030		m2	Cañizo caña nat.rajada h=1-2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28RN040		m2	Cañizo caña nat.entera h=1-2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28RN050		m2	Mimbre natural cosido h=1-2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28RN060		m2	Mimbre natur.extra cosido h=1-2m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P28RN070		m2	Bambú chino cosido h=1-2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28RN100		m2	Celosía listón madera tratada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P28RN110		m2	Valla postes vert.madera tra.h=1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
P28RN120		m2	Valla rombos madera trat.h=1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P28RN130		m2	Valla 2 rollizos horiz. h=1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P28RN140		m2	Valla ciega tabla mad.punta h=1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P28RN150		m.	Valla colonial madera trat.h=1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28RN160		m.	Puerta postes vert.made.tra.1x1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			316,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28RN170		ud	Puerta rombos madera trat.1x1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			294,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P28RN180		ud	Puerta 2 rollizos horiz. 1x1 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			268,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28RN190		ud	Puerta ciega tabla madera 1x1 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		288,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P28RN200		ud	Puerta colonial mader.trat.h=1 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		332,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28RN210		m.	Empalizada cachas madera h=0,3 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28RN220		m.	Empalizada cachas madera h=0,5 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28RN230		m.	Empalizada cachas madera h=0,7 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P28RN240		m.	Talanquera rollizo mad.trat.h=1m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28RN250		m	Módulo premontado de talanquera 150 cm, rollos 10 cm diám.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P28RN260		ud	Módulo premontado de talanquera 200x150 cm, rollos 10 cm diám.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P28S PROTECTORES DE SUELOS						
SUBAPARTADO P28SD MATERIAL PARA DRENAJES						
P28SD005		m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28SD010		m.	Tub.drenaje recub.paja/coco D=80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28SD011		m.	Tubería drenaje coco 100 %			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28SD020		m2	Geotextil drenaje 100 g/m2. UV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28SD030		m2	Geotextil drenaje 160 g/m2. UV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
P28SD050		m2	Geotextil drenaje 320 g/m2. UV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28SD060		m2	Lámina geot. no tej. 155 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P28SM MANTAS Y MATERIAL PARA CUBIERTAS						
P28SM010		m2	Manta de paja 100 %			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28SM020		m2	Manta de paja 100 % semillada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28SM030		m2	Manta de paja/coco 70/30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P28SM040		m2	Manta de paja/coco 70/30 semilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P28SM050		m2	Manta de coco 300 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28SM060		m2	Manta de coco 300 g/m2 semillad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28SM061		m2	Manta de esparto 100 %			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P28SM062		m2	Manto de esparto 100 % semillada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P28SM063		m2	Manto de paja/esparto 70/30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P28SM064		m2	Manto de paja/esparto 70/30 semi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28SM065		m2	Manta de coco 750 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28SM066		m2	Manta de coco 750 g/m2 semilla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28SM070		m2	Manto de PP 500 g/m2 biodegrada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28SM080		m2	Geotextil antihierbas 65 g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P28SM090		m2	Geotextil antihierbas 100 g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P28SM100		m2	Geotextil antihierbas 140 g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28SM101		m2	Malla antihierba polipr.180 g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28SM110		kg	Mulch de paja			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P28SM120		kg	Mulch celulósico biodegradable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P28SM130		kg	Estabilizante orgánico de suelos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P28SM140		l.	Colorante natural de rocas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28SM150		kg	Estabil. tipo polibutadieno			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28SM155		kg	Estabiliz.reten.polvo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P28SM160		kg	Polímeros sint. absorbent.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28SM170		kg	Mejorante suelo alginatos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
APARTADO P28W VARIOS						
P28W003		m2	Geomembrana imperm. 280 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P28W004		m2	Geomembrana imperm. 350 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P28W005		m2	Geomembrana imperm. 420 g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P28W010		m.	Banda separac.bordur.plás.res.UV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P28W020		ud	Bala de paja de 110x50x37 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P28W025		ud	Saco recogedor geotextil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P28W030		ud	Estaca mad.pino h=1,3m.10x10cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28W040		ud	Estaca madera pino h=2 m.10x10cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P28W100		ud	Controlador climático y de automatismos del invernadero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.020,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS						
P28W110		m2	Estructura de invernadero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P28W120		ud	Mesa de cultivo 2 m ancho			
			Mesa de cultivo de 2 metros de ancho, fija y con fondo de rejilla.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			330,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P28W130		ud	Mesa de siembra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			515,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P28W140		h	Vuelo de avión en fumigación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			574,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO P29 MOB.EDIF.,URBANO Y JUEG.INFANT.						
APARTADO P29E MOBILIARIO DE EDIFICACIÓN.						
SUBAPARTADO P29EC MOBILIARIO DE COCINA						
ELEMENTO P29ECE ELECTRODOMÉSTICOS						
P29ECE010		ud	Montaje de electrodomésticos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P29ECE020		ud	Cocina mixta 4 fuegos+horno ele.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			289,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P29ECE030		ud	Placa cocina mixta esmalt.4 fue.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P29ECE040		ud	Placa cocina mixta inoxid.4 fue.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29ECE050		ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			426,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29ECE060		ud	Horno eléctrico empotrable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P29ECE070		ud	Campana extractora elect.60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P29ECE080		ud	Campana extractora elect.90 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29ECE090		ud	Lavadora panelable cal.media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			515,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29ECE100		ud	Lavavajillas panelable cal.media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			515,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29ECE110		ud	Frigorífico panelable cal.media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			522,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P29ECM MUEBLES DE COCINA

P29ECM010		m.	Mueble bajo p/cocina formica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P29ECM020		m.	Mueble bajo p/cocina PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			167,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29ECM030		m.	Mueble bajo p/cocina madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			324,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P29ECM040		m.	Mueble alto p/cocin.formica 90cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29ECM050		m.	Mueble alto p/cocina PVC 90 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			182,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29ECM060		m.	Mueble alto p/cocina madera 90cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			362,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29ECM070		m.	Encimera granito p/cocina 2 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29ECM080		m.	Encimera granito p/cocina 3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29ECM090		m.	Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29ECM100		m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo for.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29ECM110		m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo PVC.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29ECM120		m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo mad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P29ECM130		m.	Cornisa 5cm. remate m.alto for.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29ECM140		m.	Cornisa 5cm. remate m.alto PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29ECM150		m.	Cornisa 5cm. remate m.alto mad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P29EB MOBILIARIO DE BAÑO

P29EB010 ud Mueble lacado p/lavabo 82 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 207,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29EB020 ud Mueble lacado p/lavabo 92 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 221,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P29EB030 ud Mueble lacado p/lavabo 100 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29EB040 ud Espejo 82x100cm.c/apliques luz

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P29EB050 ud Espejo 92x100cm.c/apliques luz

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 181,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29EB060 ud Espejo 100x100cm.c/apliques luz

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 213,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29EB070 ud Espejo aumento cromado con luz

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 255,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29EB080 ud Espejo aumento dorado con luz

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 203,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29EB090 ud Encimera mármol+regleta de 144cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 257,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P29EB100 ud Encimera mármol+regleta de 126cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 221,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P29EB110 ud Encimera mármol+regleta de 108cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 124,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29EB120		ud	Encimera mármol+regleta de 90 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P29EB130		ud	Encimera mármol+regleta de 72 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P29EO MOBILIARIO DE OFICINA						
P29EO010		ud	Silla de oficina con ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P29EO020		ud	Silla trabajo c/rued.ajus.altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29EO030		ud	Archiv.4 cajones vert.ajust.alt			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29EO040		ud	Armario estantería 183x30x91 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29EO050		ud	Mesa oficina 72x152x71cm melam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			290,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P29EO060		ud	Pto.trab.altura ajustable,cerezo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P29EO070		ud	Estant. 6 es.mad.agl.198x92x47cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P29EW BUZONES						
ELEMENTO P29EWI BUZONES DE INTERIOR						
P29EWI010		ud	Buzón horiz.24x25x12 chapa acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P29EWI020		ud	Buzón h.24,5x25x12,4ch.ac.skimpl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29EWI030		ud	Buzón horiz.24x35x12 chapa acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P29EWI040		ud	Buzón hori.24x25x12 ch.acero mad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29EWI050		ud	Buzón hor.38,5x26,5x12,5alum.ano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29EWI060		ud	Buzón vert. 24x8x30, chapa acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29EWI070		ud	Buzón vert.24x8,7x30 ch.ac.pint.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P29EWI080		ud	Buzón vert.24x8x30 chap.ace.mad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29EWI090		ud	Buzón vert. 36,5x7x29 alum.anod			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29EWI095		ud	Buzón vert.12x25x35 alum.anodiz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P29EWI100		ud	Gpo.3 buzon.vert.32x30x41 madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO P29EWE BUZONES DE EXTERIOR						
P29EWE010		ud	Buzón 24x8,7x32,2 ch.acero ep-po			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29EWE020		ud	Buzón 24x8,7x34,5, plástico.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS						
P29EWE030		ud	Buzón 28x11,5x39, policarbonato.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29EWE040		ud	Buzón 22x11x32,5 acero inoxid.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P29EWE050		ud	Buzón 40x15x36, ch.ac. y soporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P29EWE060		ud	Buzón 25x5x39, bronce antiguo.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO P29M MOBILIARIO URBANO						
SUBAPARTADO P29MB BANCOS, MESAS Y PAPELERAS						
P29MB001		ud	Banco tubo y malla varillas 1,7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			222,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MB002		ud	Banco doble tubo/chapa perf.1,7m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			371,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB003		ud	Banco c/brazos hierro 1,80m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS						
P29MB005		ud	Banco tubo acero 3 tablo.1,70 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P29MB007		ud	Banco c/brazos fundición/madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MB010		ud	Banco tubo acero 5 tablo.2,25 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		230,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MB015		ud	Banco tubo acero tablillas 2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		224,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MB020		ud	Banco llanta acero 3 tablo.2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		239,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P29MB025		ud	Banco llanta acer.5 tablo.1,35 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		233,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P29MB030		ud	Banco llanta acero 5 tablo. 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		348,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MB035		ud	Banco viga y tablón sin respaldo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		390,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P29MB040		ud	Banco doble viga y tablón s/resp			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		459,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P29MB042		ud	Banco aluminio c/brazos 3,00 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.069,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS						
P29MB045		ud	Banco recto fundic.tablón 1,80 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		177,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB046		ud	Banco recto doble fund.tablo.1,8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		596,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MB050		ud	Banco rect.fund.artís.tablón 1,8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		380,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MB051		ud	Banco rec.dobl.fun.art.tablo.1,8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			761,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MB055		ud	Banco curvo fundic.tablillas 2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			480,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MB056		ud	Banco curvo doble fund.tabli.2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			729,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P29MB057		ud	Banco c/brazos fundición 2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MB058		ud	Banco fundición artística 2,06 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29BM059		ud	Banco c/brazos madera 1,65 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			699,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS						
P29MB060		ud	Banco rústico 1/2 tronco 1,80 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			207,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MB061		ud	Banco rúst.rollizos c/resp. 2m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P29MB062		ud	Banco dis.clásico de teka 1,65			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			409,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MB063		ud	Silla dis.clásico de teka 0,68m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			358,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P29MB065		ud	Banco con resp.horm.beige 1,2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			316,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MB070		ud	Banco doble sin resp.horm.1,2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		661,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P29MB075		ud	Banco doble con resp.horm.1,2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		810,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29MB080		ud	Banco modular c/resp.horm.1,20 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		276,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB085		ud	Banco c/resp.horm.madera 1,8 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		390,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P29MB090		ud	Asiento c/brazos fundición/madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		325,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS						
P29MB095		ud	Asiento c/brazos chapa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		202,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS						
P29MB105		ud	Mesa pic-nic madera c/banco 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		595,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MB106		ud	Mesa rústi.tablón c/bancos 2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		558,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MB100		ud	Asiento c/brazos aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		467,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MB110		ud	Mesa rect.tubo bancos madera 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		342,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MB115		ud	Mesa cuadr.tubo 4 asient.madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		564,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MB120		ud	Mesa circ.D=1,40 m. banco hexago			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		510,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MB125		ud	Mesa pic-nic accesible madera c/banco 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		683,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MB130		ud	Mesa juego accesible tubo/madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		464,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MB140		ud	Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero galv.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P29MB150		ud	Apoyo isquiático tubular 157x35x96 cm acero galvanizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		260,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB160		ud	Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		260,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB170		ud	Apoyo isquiático tubular 157x35x96 cm acero inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		260,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB180		ud	Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero esmalt.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		260,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB190		ud	Apoyo isquiático 180x25x81 acero/madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		260,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MB205		ud	Papelera ch.acero colgar 25 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		68,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MB210		ud	Papelera rej.acero colgar 36 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P29MB215		ud	Papele.bascul.ch.acer.poste 36 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MB220		ud	Papele.basc.reji.acer.poste 36 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			97,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P29MB225		ud	Papele.basc.reji.acer.poste 50 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P29MB230		ud	Papel.basc.ch.ace.2 postes 115 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P29MB235		ud	Conten.basc.ch.ace.2 poste.240 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MB240		ud	Papelera forja tabli.madera 30 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MB245		ud	Papelera octog.fundic.suelo 75 l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.111,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P29MB250		ud	Papelera fundic.pedestal h=0,75m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			256,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MB255		ud	Papeler.4 cenicer.hier.galv.70l			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			548,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29MB260		ud	Papelera poli.63L acero inoxidable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			502,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MB064		ud	Banco de madera pino de 2 m sin respaldo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MB265		ud	Papelera figura animal cubeta acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			888,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P29MJ JARDINERAS

P29MJ005		ud	Jardinera recta.fibroc.60x19x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MJ010		ud	Jardinera rectan.fibroc.90x19x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29MJ015		ud	Jardinera rectan.fibro.100x19x19			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29MJ020		ud	Jardinera circ.fibroc.54x45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29MJ025		ud	Jardinera hexag.horm.98x45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P29MJ030		ud	Jardinera hexag.horm.198x45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P29MJ105		ud	Jardinera hexag.madera 70X45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MJ110		ud	Jardinera hexag.madera 140x45 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			478,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P29MJ115		ud	Jardinera hexag.madera 70x70 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			311,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MJ120		ud	Jardinera hexag.madera 170x70 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		602,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P29MJ130		ud	Jardinera medios rolli.130x57x40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MJ140		ud	Jardinera medios rolliz.65x57x48			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MJ150		ud	Jardinera medios roll.hex.D=43cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MJ155		ud	Jardin.cuad.mad.flandes 60x60x45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		198,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MJ200		ud	Macetero ornament.fundic.D=0,5 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		417,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P29MJ210		ud	Jardin.cir.fund.s/3 bol.135x50cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		486,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MJ220		ud	Jardin.cir.fund.s/3 bol.90x45cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		324,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P29MJ225		ud	Jardin.semici.fund.s/2 bol.45x45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		481,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MJ230		ud	Jardiner.rectang.fund.80x29x32cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		138,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P29MJ235		ud	Jardiner.hexag.fund.45xD=116cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		572,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MJ300		ud	Terracota circ.artíst. 62x51 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MJ310		ud	Jardinera tinaja barro 42x90 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MJ320		ud	Jardinera ánfora barro 40x70 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P29MP PROTECCIONES PEATONALES						
P29MP001		ud	Bolardo fijo caucho 0,90 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS						
P29MP002		ud	Bolardo extraible caucho 0,90 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS						
P29MP005		ud	Bolardo fundic.fuste fino 0,80 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		131,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P29MP007		ud	Bolardo fundición 0,90 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P29MP010		ud	Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P29MP012		ud	Bolardo extraíble fundición 0,90 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29MP015		ud	Bolardo fundic.abatible 0,75 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		592,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MP016		ud	Guarda aceras fund.esfér.D=400mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		146,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MP018		ud	Guarda aceras fundic.oct.65 D=24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			236,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MP020		ud	Horquilla tubo protecc.automóv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MP021		ud	Bolardo extraíble acero inoxidable 0,90 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			244,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS						
P29MP023		ud	Bolardo fijo acero inoxidable 0,90 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MP022		ud	Bolardo acero inox. 98 x D=10cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MP024		ud	Bola hormigón prefabric.D=30cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MP025		m.	Barand.nudos redondo acer.0,60 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MP030		m.	Barand.nudos redondo acer.0,90 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MP032		ud	Barre.parki.abat. t.acero D=40x2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			146,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MP035		m.	Barand.pletina cruz nodo 1,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MP036		m	Barandilla escalera/rampa tubo acero 40x60/20x20			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MP037		m	Barandil.tubo 90 cm mont.20x20x1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29MP038		m	Barandilla tubo acero 110 cm mont.20x20x1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29MP040		m.	Barand.cuadradi.boliches 0,60 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MP042		m	Barandil.tubo/chapa 110 cm mont.80x40x2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		98,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MP043		m	Barandil.tubo/chapa 90 cm mont.80x40x2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MP044		m	Barandilla escalera/rampa chapa perforada 1,10 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		185,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS						
P29MP045		m.	Barand.perf.acero s/diseño 0,6 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29MP046		m.	Balaustrada artíst.fundic.1,05 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		317,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29MP050		ud	Protector alcorque tramex 1x1 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P29MP055		ud	Protec.alcorque tramex 1,2x1,2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		103,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MP060		ud	Protect.alcorque fundic.D=1,10 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		56,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MP065		ud	Prot.alcorque fund.1x1m.Dint.=35			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MP070		ud	Alcorque horm.pref.90xD=60x17cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P29MW VARIOS						
P29MW010		ud	Rótulo callejero pared 56x37 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P29MW020		ud	Placa artis.fundi.pared 70x55 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29MW030		ud	Placa artis.fundic.pie 70x55 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			710,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MW040		ud	Cartel indic.madera ancho 0,60 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29MW050		ud	Cartel anunc.made.2,75x1-2 patas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P29MW060		ud	Cartel anunc.made.1,40x2,3 c/tej			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			811,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MW070		ud	Panel informativo horizontal madera 1,20x1,65 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P29MW080		ud	Cartel accesible 25x50 cm chapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS						
P29MW100		ud	Macetero triple P/E para columna			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MW110		ud	Columna recta portamacetero h=3m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29MW120		ud	Colum.báculo portamacetero h=4 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			158,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MW130		ud	Colum.2 braz.portamacetero h=4 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MW135		ud	Farola fundic. h=280 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P29MW137		ud	Luminaria policarbonato h=77 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			322,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MW140		ud	Repisa forma s.artís.fundi.875mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P29MW142		ud	Repisa forma s.artís.fundi.660mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P29MW145		ud	Repisa recta artíst.fundic.900mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P29MW150		ud	Repisa recta artístic.fund.560mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29MW160		ud	Repisa antorcha fundic. 550 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29MW170		ud	Luminaria polietil.oval.h=700mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29MW180		ud	Lumin.policarbonato oval.h=700mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		110,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29MW190		ud	Lumina.polietileno globo D=500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P29MW200		ud	Lumi.policarbonato globo D=500mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		155,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P29MW210		ud	Sist. automático soterrado 46 bicicletas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		193.222,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29MW220		ud	Sist.sote.frontal 3 contenedores 1100L			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16.232,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P29MW230		ud	Sist.sote.lateral 3 contenedores 2300L			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32.460,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29MW240		ud	Montaje de 3 contenedores 1100L			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.436,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P29MW250		ud	Montaje de 3 contenedores 2300L			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.869,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P29I JUEGOS INFANTILES						
SUBAPARTADO P29IA JUEGOS AISLADOS METÁLICOS						
P29IA005		ud	Columpio 2 asientos, 1,20x1,40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			233,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P29IA010		ud	Columpio 2 asien.rued.2,40x2,50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			487,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29IA015		ud	Columpio 4 asien.rued.4,20x2,50m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			590,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P29IA020		ud	Tobogán pequeño 2x1,40 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P29IA025		ud	Tobogán mediano 3x2,20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			485,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29IA030		ud	Tobogán grande 4,50x2,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			593,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29IA035		ud	Laberinto cuadros 1,40x1,40x2,70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			662,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P29IA040		ud	Laberinto metálico aros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			534,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IA045		ud	Escalera circ.doble arco 3x1,5x1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			272,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IA050		ud	Escalera horizontal 4,5x0,60 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			190,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29IA055		ud	Gira-gira 4 asientos 1,80x1,80 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			560,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P29IA060		ud	Balancín 2 asientos ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29IA065		ud	Vaivén 8 asientos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			680,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IA070		ud	Media esfera trepa D = 4 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			944,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29IA075		ud	Juego paralelas 1,20x1,80 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29IA080		ud	Aparato combi. gimnasia 10x8 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.479,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P29IA085		ud	Tobogán seguridad ladera 2,9 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.805,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IA090		ud	Tobogán seguridad ladera 5,5 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.101,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P29IM JUEGOS AISLADOS DE MADERA						
P29IM005		ud	Banco para juegos 1-6 años			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			432,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29IM010		ud	Mesa circ.para juegos con arena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.334,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS						
P29IM015		ud	Cuadro de arena bor.asiento 6x4m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			817,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IM020		ud	Cuadro arena 2 rolliz.tumb.10 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			722,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29IM025		ud	Cuadro arena 2 rolliz.tumb.25 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.012,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P29IM030		ud	Balancín muelle silueta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			649,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS						
P29IM035		ud	Balancín doble 2 muelles silueta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.200,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29IM040		ud	Balancín oscilan.2 plaz.animales			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.347,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29IM045		ud	Balancín basculante 2 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.357,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IM050		ud	Columpio 2 postes 2 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			856,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29IM055		ud	Columpio hexagonal 6 plazas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.542,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29IM060		ud	Columpio puntal grupo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.219,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IM065		ud	Estructura trepa cadenas 2,5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.611,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P29IM070		ud	Estructura trepa pórtico cadenas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.625,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P29IM075		ud	Pórtico trepa y espaldera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.359,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29IM080		ud	Barra fija 3 cuerpos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		554,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P29IM085		ud	Barra de equilibrio 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		978,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P29IM090		ud	Funicular neumáticos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.553,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29IM105		ud	Casita juegos 1-6 años			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.934,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29IM110		ud	Casita juegos mini-tobogán			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.401,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29IM115		ud	Casita juegos, trepa, mini-tobo.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.026,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P29IM120		ud	Panel de juego abecedario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29IM125		ud	Cobertizo hexagonal lectura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.388,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P29IP PARQUES INFANTILES DE MADERA						
P29IP005		ud	Casita puente, minitobogán (1-6)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.700,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29IP010		ud	Casitas multifuncion. (1-6)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.978,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS						
P29IP015		ud	Casita, rampa, tobogán (1-6)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.396,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29IP020		ud	Casita,tobogán,pavimento (3-12)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.957,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29IP025		ud	Casita c/terraza (3-9)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.544,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P29IP030		ud	Casita, pasadizo, tobogán (3-9)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.780,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P29IP035		ud	Torre, trepa, tobog.curvo (6-12)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.624,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29IP040		ud	Torre hexag.tubo,tobogán (3-9)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19.394,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P29IP045		ud	3 casit,trepa,túnel,tobog.(6-12)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25.237,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29IP050		ud	4 torres,trepa,puent.tob.(6-12)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31.934,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P29IP055		ud	3 torre.puent.túnel,máqui.(6-12)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47.172,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P29IP060		ud	Parque infant.multifunc.s/diseño			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79.081,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P29IV JUEGOS ACCESIBLES DE MADERA						
P29IV005		ud	Mesa c/bancos juegos con arena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			831,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P29IV010		ud	Plataforma y puente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.306,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29IV015		ud	Casita y corredor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.284,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P29IV020		ud	Casita multifunción			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.311,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P29IV025		ud	Parque infantil multif.s/diseño			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28.003,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29IV030		ud	Tobogán accesible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.106,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SEIS EUROS						
P29IV035		ud	Conjunto multifuncional inclusivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14.306,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P29IV040		ud	Carrusel accesible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.850,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS						
P29IV045		ud	Columpio accesible silla ruedas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.933,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS						
P29IV050		ud	Columpio inclusivo cesta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.692,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS						
P29IV055		ud	Columpio nido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.756,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS						
P29IV060		ud	Columpio cuna simple			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		591,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS						
P29IV065		ud	Columpio cuna doble			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.080,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS						
P29IV070		ud	Cama elástica accesible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.945,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						
P29IV075		ud	Paneles de juegos accesible			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.590,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS						
P29IV080		ud	Panel de juego laberinto			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		406,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29IV090		ud	Panel de juego tres en raya			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		457,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

P29IV095		ud	Panel de juego números			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		744,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

P29IV100		ud	Panel de juego formas siluetas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		623,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS

SUBAPARTADO P29IW OTROS JUEGOS Y VARIOS

P29IW010		ud	Circuito gimnasia - 9 aparatos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P29IW020		ud	Circuito bicicletas -8 aparatos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5.366,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P29IW030		ud	Mesa ping-pong 2,75x1,52X0,76 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.266,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29IW040		ud	J.ajedrez gigante c/tabl.2,8x2,8			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		612,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29IW050		ud	Minigolf poliéster/fibra 6 hoyos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.194,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P29IW060		ud	Minigolf poliéster/fibra 9 hoyos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12.537,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P29IW070		ud	Aparcabici.hierro c/asiento mad.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P29IW075		ud	Aparcabicis.hierro para 5 bicis.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P30 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APARTADO P30A PISTAS ATLETISMO

SUBAPARTADO P30AE ENCINTADO

P30AE010		m.	Canaleta hor.polímero 155x249			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P30AE020		m.	Canaleta hormigón 170x200			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P30AE030		m.	Bordillo hormigón 25x12 b/c			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P30AE040		m.	Bord.hor.polímero 5x25 caucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30AE050		m.	Canaleta-rej. 249x155 hor.pol.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30AP PAVIMENTOS

P30AP010		m2	Pav. in situ maz.poliuret.13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30AP020		m2	Pav. in situ bicapa 13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30AP030		m2	Pav. in situ proyectado 13 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30AP040		m2	Pav. prefac.maz.XDD 12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30AP050		m2	Pav.prefac.maz.polisop. 12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30AS SEÑALIZACIÓN

P30AS010		ud	Pint.pista atletismo 6 calles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.816,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30AS020		ud	Señalización-marcaje 6 calles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.203,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P30AS030		ud	Homologación R.F.E.A.6 calles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.986,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P30AS040		m.	Bordillo duraluminio 40x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P30AS050		m.	Remate caucho 60x19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P30AS060		m.	Bordillo aluminio-caucho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P30AW VARIOS						
P30AW020		ud	Cir. metálico 213,52 galv.-pin			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P30AW030		ud	Contenedor poliéster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P30AW040		ud	Cir. metálico 250 galv-pint.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30AW050		m.	Canaleta horm.prefabricada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P30AW060		m.	Rejilla tramex galvanizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P30AW070		m.	Rejilla caucho negro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30AW080		m.	Tablón madera pintado 10x10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30AW090		kg	Serrín			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P30AW100		ud	Tabla de batida completa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			226,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30AW110		ud	Cajetín de pértiga c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P30AW130		ud	Sumidero acero inox.25x25 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30AW140		ud	Tubería-válvula corte 50 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P30AW150		ud	Obstaculo mad.pint.c/soportes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			584,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P30AW160		ud	Jaula disco martillo reglamen.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.679,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30AW170		ud	Poste llegada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30AW180		m.	Barandilla metálica galvanizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30AW190		ud	Taco de salida super élite			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			400,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30AW200		ud	Valla obstáculo alta competic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			102,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P30AW210		ud	Juego postes altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.485,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P30AW220		ud	Listón altura 4 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30AW230		ud	Medidor altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P30AW240		ud	Área caída 5x4x0,67 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.592,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30AW250		ud	Juego postes pértiga			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8.513,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30AW260		ud	Listón pértiga 4,5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P30AW270		ud	Elevador de listón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30AW280		ud	Medidor pértiga 6,10 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		317,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30AW290		ud	Área caída 6,2x5x0,77 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19.038,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P30AW300		ud	Lona protección caída altura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		732,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30AW310		ud	Lona protección caída pértiga			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.546,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30AW320		m.	Barandilla aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P30AW330		ud	Tubo PVC presión 20 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P30E EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						
SUBAPARTADO P30EB JUEGOS DE BALÓN						
P30EB010		ud	Canasta multitubo completa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.953,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30EB020		ud	Canasta monotubo completa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.029,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30EB030		ud	Canasta fija metálica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			737,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30EB040		ud	Portería balonmano aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			507,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30EB050		ud	Red polietileno port. balonmano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30EB060		ud	Poste voleibol aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30EB070		ud	Red polietileno voleibol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P30EB080		ud	Juego varillas campo voleibol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P30EB090		ud	Poste voleibol acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P30EB100		ud	Poste tenis aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30EB110		ud	Red polietileno tenis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30EB120		ud	Portería futbol aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		630,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30EB121		ud	Portería futbol 7 aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		498,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30EB130		ud	Red polietileno fútbol			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EB131		ud	Red polietileno fútbol 7			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P30EB140		ud	Soporte de red metálico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P30EB150		ud	Portería rugby aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.273,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30EB160		ud	Protector poste rugby			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		165,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EB170		ud	Anclaje vaina de aluminio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30EB171		ud	Anclaje vaina de aluminio voleibol			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P30EB180		ud	Anclaje vaina acero galvanizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30EB190		ud	Tornillería y accesorios			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		433,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30EB200		ud	Canasta reglamentaria ACB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13.186,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P30EB210		m.	Túnel telescópico acordeón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		477,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P30EB220		ud	Canasta repleg. pared completa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.051,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EB230		ud	Tornillería-accesorio canasta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30EB240		ud	Pica córner PVC soport.caucho			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P30EB250		ud	Port.hockey hierba reglamt.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.660,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30EB260		ud	Red polietileno port.hockey			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		119,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P30EB270		ud	Banquillo met.metacrilato 5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.604,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P30EG EQUIPAMIENTO GIMNASIA						
P30EG010		ud	Anclaje acero galvanizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EG020		ud	Espaldera doble pino flandes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			392,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30EG030		ud	Carril trepa 6 cuerdas plegab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.351,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P30EG040		ud	Banco sueco 180 cm. mad. haya			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30EG050		ud	Juego anillas plegable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.365,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30EG060		m2	Tatami fijo PVC fun.poliéster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30EG070		ud	Espaldera simple pino flandes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30EG080		ud	Potro acab. cuero sintético			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			619,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30EG090		ud	Plinto acab. cuero sintético 5 seg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			629,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30EG091		ud	Plinton acab. cuero sintético 7 seg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			708,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30EG100		ud	Caballo acab. cuero sintético			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.301,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30EG110		ud	Minitrampolín con muelles			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		445,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30EG120		ud	Colchoneta acab. PVC 2x1,4x0,2 Colchoneta con acabado en PVC de 2,00x1,40 m y 0,20 m de grosor, colocada.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		545,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30EG130		ud	Esc.horizontal pino oregón 4m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		351,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EG140		ud	Juego soportes acero galvaniz.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		119,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P30EG150		ud	Cuerda lisa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P30EG160		ud	Cuerda trepa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P30EG170		ud	Colchoneta acab. PVC D-25 2x1,5x0,10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		318,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30EG180		ud	Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		562,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P30EG190		ud	Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		699,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30EG200		ud	Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		747,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P30EJ EQUIPAMIENTO GRADAS						
P30EJ010		ud	Asiento grada telescópica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			164,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EJ020		ud	Asiento poliprop.s/prot.uva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30EJ030		ud	Anclaje s/grada pint.horno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EJ040		ud	Anclaje s/frente grad.pint.horno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P30EJ050		ud	Miniasiento poliprop. prot. uva			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P30EJ060		ud	Anclaje s/grada galvanizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P30EJ070		ud	Anclaje s/frente grada galvan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EJ080		m.	Grada prefabricada l.invertida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P30EJ090		m.	Grada prefabricada G-90/40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P30EJ100		m.	Peldaño prefab.hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30EJ110		ud	Taco metálico y tornillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30EJ120		m.	Sellado juntas polisulfuro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30EJ130		ud	Placas.met.apoyo nivel.c/torn.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30EM EQUIPAMIENTO MARCADORES

P30EM010		ud	Marcador elect. 2x1,5x0,08 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.188,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P30EM020		ud	Marc. ACB.elect.4,7x1,5x0,08 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.486,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P30EM030		ud	Juego marc.30 segundos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.523,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30EM040		ud	Juego marc.30 segundos ACB			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.271,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30EM050		ud	Marcador elect. 4 caras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.251,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30EM060		ud	Elemento metálico cuelgue			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P30ER REDES Y CORTINAS

P30ER010 m2 Red. prot.correder.malla nylón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30ER020 m2 Cortina doble elevable compl.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 132,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30ER030 m2 Cortina senc.elevable compl.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 59,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P30ER040 m2 Cortina senc.correder.compl.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P30ER050 m2 Red port.elevable malla nylón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30ER060 m2 Red port.fija malla nylón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30EV EQUIPAMIENTO VESTUARIOS

P30EV010 ud Taq.mad.melam.1,85x0,5x0,3 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 181,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P30EV020 ud Taq.res.fenol.1,85x0,5x0,3 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 317,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P30EV030 m. Banco sencillo madera pino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P30EV040 ud Soporte metálico banco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30EV050 m2 Panel res.fenólicas 13 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 143,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30EV060		m2	Estructura met.acab. nylón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30EV070		m2	Patas,cerradura,herrajes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30EV080		ud	Cab.camb.rap.comp.1,1x1,2x2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.717,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P30EV090		ud	Cerradura moneda taquilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30EV100		ud	Taquilla metál. 1,80x0,5x0,3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P30EV110		m.	Percha lineal met. c/colgador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
APARTADO P30I PISCINAS						
SUBAPARTADO P30IC EQUIPOS DE CONTROL						
P30IC010		ud	Regulador cloro - pH			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.378,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30IC020		ud	Pequeño material			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30IC030		ud	Dosificador hipoclorito			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			978,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P30IC040		ud	Depósito polietileno 200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30IC050		ud	Tubos y accesorios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30IC060		ud	Dosificador sulfato alúmina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			978,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IC070		ud	Estuche comparador cloro-pH			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30ID EQUIPOS DEPURACIÓN

P30ID010		ud	Equipo filtración 718 m3 4 h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36.728,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30ID020		ud	Equipo filtración 68 m3 2 h.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.359,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P30ID030		ud	Contador dim. 200 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30ID040		ud	Bridas, juntas, accesorios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30ID050		ud	Equipo limpiafondos autónomo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.184,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P30ID060		ud	Tub.válv.accesorios eq. 718 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.426,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P30ID070		ud	Boquilla de impulsión bronce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30ID080		ud	Embellecedor acero inox. 25x25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30ID090		ud	Sumidero fondo poliéster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			256,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30ID100		ud	Embellecedor acero inox. 50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			344,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P30ID110		ud	Tub.válv.accesorios eq. 68 m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			475,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P30ID120		ud	Boquilla de impulsión ABS			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30ID130		ud	Boquilla de aspiración ABS			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P30ID140		ud	Skimmer ABS blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P30IE EQUIPAMIENTOS PISCINAS						
P30IE010		h.	Podio de salida tipo h 400m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			915,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30IE011		ud	Podio de salida H 700 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.171,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P30IE020		ud	Panel de giro 2000x180 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			543,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P30IE030		ud	Soporte ac. inox. tipo candela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30IE040		ud	Barra acero inox. 2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		104,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P30IE050		ud	Anclaje acero inoxidable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		87,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30IE060		ud	Cuerdas y gallardetes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30IE070		ud	Anclaje telescópico corchera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		153,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30IE080		ud	Corchera 25 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		582,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30IE090		ud	Escalera 4 peldaños a.inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		232,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P30IE100		ud	Pasamanos asimétrico a.inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		115,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P30IE110		m.	Tobogán poliéster altura 1,30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.023,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P30IE120		ud	Piezas especiales			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30IE130		ud	Bridas-tornillería			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30IE140		ud	Parte de bañera de entrada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30IE150		ud	Sellados de juntas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30IE160		ud	Mortero expansivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P30IE170		ud	Base empotrable con tornillo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30IE180		ud	Base empotrable tipo tapeta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		84,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30IE190		m2	Revestimiento gres nacional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P30IE200		ud	Boquilla impulsión 12,5x12,5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30IE210		ud	Rebosadero 12,5x12,5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30IE220		ud	Brazo ducha acero inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		212,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30IE230		ud	Anclaje acero inox. escalera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30IE240		m.	Plataforma est.met.-f.vidrio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		456,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30IE250		ud	Soporte a.inox.tipo elefante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		662,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30IE260		ud	Tacos y tornillos acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IF PISCINAS PREFABRICADAS

P30IF010		ud	Piscina poliéster 6,30x3,30x1,30 a 1,60			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.546,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P30IF020		ud	Piscina poliéster 7,70x3,90x1,20 a 1,70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.927,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P30IF030		ud	Piscina poliéster 9,20x4,10x1,80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9.644,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30IF040		ud	Equ.filtración 6,30x3,30x1,30 a 1,60 comp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.886,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IF050		ud	Equ.filtración 7,70x3,90x1,20 a 1,70 comp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P30IF060		ud	Equ.filtrac. 9,20x4,10x1,8 comp.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P30IF070		ud	Arqueta prefab. poliéster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			991,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30IF080		ud	Piedra de coronación colocada pisc. 6,30x3,30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			560,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IF090		ud	Piedra de coronación colocada pisc. 7,70x3,90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			610,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30IF100		ud	Piedra de coronación colocada pisc. 9,20x4,10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			656,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IG GUNITADOS PISCINAS

P30IG010		m3	Hormigón árido medio M.F.2,95			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			229,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30IG030		m2	Encofrado tabicón H/D 25x12x8			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30IG040		m2	Encofrado madera en muros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IP REMATES PREFABRICADOS

P30IP010		ud	Pieza gres tipo zurich 2701A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P30IP020		ud	Pza.gres tipo finlandés 2601A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30IP030		ud	Pieza gres 24x11,5 ranurada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IP040		m.	Rebosadero horm.pref. zurich			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30IP050		m.	Rebosad. horm. pref. finlandés			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30IP060		m.	Borde horm.pref. 500x50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IP070		ud	Pieza gres fondo canal 5001A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30IP080		ud	Pieza gres apoyo rej. 2311A			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IP090		m.	Rejilla mat. plástico 200 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IP100		m.	Rejilla mat. plástico 340 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30IP110		ud	Pieza gres 55410/563 Imp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P30IP120		ud	Pieza gres 55730/99 Imp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30IP130		ud	Pieza gres 53130/900 Imp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30IP140		ud	Pieza gres 53136/900 Imp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IR REVESTIMIENTOS PISCINAS

P30IR010		ud	Plaqueta gres 24-11,5 cm. 2401			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IR030		m3	Mortero especial extrafino			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		148,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IR040		m2	Revestimiento vitraico 25x25 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IR070		kg	Resina de poliéster			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30IR080		m2	Malla fibra de vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IR090		kg	Resina poliéster parafinada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IR100		ud	Pieza esm. gres imp. 244x119x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IR110		ud	Pieza ant. gres imp. 244x119x6			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P30P PAVIMENTOS DEPORTIVOS

SUBAPARTADO P30PA PAV. AGLOMERADO ASFÁLTICO

P30PA010		t.	Aglomerado asfáltico poroso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P30PA020		t.	Asfalto fundido tipo A.F.P.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PF PAVIMENTOS FLEXIBLES

P30PF010		m2	Pav.sint.policloruro 6,2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PF020		m2	Pav.sint.caucho-poliuret.10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30PF030		m2	Pav.sint.caucho-linóleo 10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30PF040		m2	Pav.sintético P.V.C. 2,5 mm. DLW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P30PF050		kg	Lechadas bituminosas negras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30PF060		m2	Pav.sint.poliisoprénico 6 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P30PF070		kg	Lechadas bituminosas color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P30PF080		kg	Barniz resinas sint. color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P30PF090		kg	Lechada sintética c/elastómeros			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P30PF100		kg	Lechada res.sint. c/carga minl.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P30PF110		m2	Protector suelo PVC negro 1,6			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30PF120		ud	Pieza 32,5x32,5 cm. polietil.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P30PF130		m2	Pav.sint.policloruro 4,5 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30PF140		m2	Pav.sint.linóleo 4 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30PF150		m2	Pav.sint.caucho vulcanizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P30PH PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

P30PH010 m2 Pav. cuarzo-cemento-colorante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P30PH020 m3 Hormigón poroso 6 cm. sin/col.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 70,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P30PH030 m3 Hormigón poroso 3 cm. con/col.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 79,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PH040 m2 Pavimento tennisquick compl.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30PH050 m2 Solera HM/20/B/I e=15 c/pend/ench.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P30PH060 m2 Pav. tennisquick Paddel Tenis

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PM PAVIMENTOS DE MADERA

P30PM010 m2 Rastreles mad.20x50 mm.a 25 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30PM020 m2 Rastreles mad.20x50 mm.a 50 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30PM030 m2 Rastreles mad.50x50 mm.a 30 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PM040 m2 Tacos de caucho

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P30PM050 m2 Tarima haya 22 mm. barnizada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 84,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30PM060		ud	Material de fijación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P30PM070		m2	Lámina espuma poliuretano 3 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30PM080		m2	Tabl.conchap.hidróf.12 mm. ran.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P30PM090		m2	Tabl.aglomerado.hidróf. 22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30PM100		m2	Tabl.aglomerado.hidróf. 19 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30PM110		m2	Malla de nylón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30PM120		m2	Poliestireno extruido 25 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PW VARIOS

P30PW010		m2	Lámina de polietileno 120 gr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW040		m.	Junta dilat. poliestireno expan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PW050		m.	Juntas retracción			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW060		m.	Sellado juntas masilla poliuret.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30PW070		m.	Juntas caucho cónicas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30PW080		m2	Pintura carbont.cálcico-adit.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P30PW090		m2	Pintura polim.sint. aditivos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P30PW100		kg	Adhesivo especial resinas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P30PW105		kg	Adhesivo poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30PW110		ud	Piezas especiales, mat. complem.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
P30PW150		m3	Zahorra artificial Z-1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30PW160		m3	Zahorra artificial Z-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30PW161		m3	Zahorra artificial ZA-40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P30PW162		m3	Zahorra artificial ZA-25			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30PW170		m3	Macadam árido 18-36 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			19,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30PW180		m3	Macadam árido 12-18 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30PW190		t.	Aglomerado asfáltico G-20			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P30PW200		t.	Aglomerado asfáltico D-12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30PW240		m3	Mortero emulsión sintética			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.613,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P30PW250		m2	Pared squash securit planilux Pared de cristal para			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		415,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P30PW260		m2	Nivelación c/resinas sintéticas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P30PW270		m2	Soldado junt. aporte material			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P30PW280		m2	Nivelación c/pasta niveladora			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30PW290		t.	Betún M.C.O.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		266,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30PW295		t.	Betún b 60/70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		266,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P30PW300		ud	Punta acero			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30PW310		ud	Tornillo c/tuerca acero galv.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW320		ud	Tornillo c/tuerca acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30PW330		t.	Aglom. asfált. microaglomerado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			107,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PY PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIAL

P30PY010		m2	Césped artificial poliolefina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P30PY020		m2	Césped artif.poliolef.b.elast.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30PY030		t.	Arena de sílice			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30PY040		m2	Agl.caucho-res.-árido 3,5 cm.esp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30PY050		m2	Césped agua astroturf system			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P30S SEÑALIZACIÓN CANCHAS

SUBAPARTADO P30SM MARCAJE CAMPOS

P30SM010 kg Pintura especial

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30SM020 ud Rollo cinta adhesiva

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P30SM030 kg Cal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30SM040 ud Testigos P.V.C.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P30SM050 ud Rollo cinta marcaje 33 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P30SM060 ud Rollo cinta marcaje 8 cm ancho 33 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30SP PINTURAS

P30SP010 kg Plaste

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30SP020 kg Disolvente clorocaucho

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30SP030 kg Pintura clorocaucho

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30SP040 kg Pintura acrílica verde

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30SP050 l Pintura clorocaucho estándar azul

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P30Z VARIOS						
SUBAPARTADO P30ZW VARIOS						
P30ZW010		ud	Pileta hidrom.coral 1,83x1,83			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.602,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P30ZW020		ud	Sauna estándar 2x2x2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.101,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P30ZW030		m.	Poste tubo acero galv. D=48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P30ZW040		m.	Poste esquina acero galv.D=48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P30ZW050		m.	Tornapunta-tub.sup/inf.D=32			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P30ZW060		m2	Puerta de acceso galvanizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P30ZW070		m.	Plet.met.galv.pint.10x0,05 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P30ZW080		ud	Taco expansión-tornillo met.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P30ZW090		ud	Kit compact-35 vol.max.1200 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.482,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P30ZW100		m2	Malla s.t. 40/14 gal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P30ZW110		m2	Accesorios cerramiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P30ZW120		ud	Torniquete acer.inox. sencillo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.753,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P30ZW130		ud	Torniquete acer.inox. doble			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.949,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P30ZW140		ud	Kit compact-35 vol.max.1200 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.351,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30ZW150		m2	Malla s.t. 40/14 gal.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30ZW160		m2	Accesorios cerramiento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P31 SEGURIDAD Y SALUD

APARTADO P31B INSTALACIONES DE BIENESTAR

SUBAPARTADO P31BA INSTALACIONES

P31BA020		ud	Acometida prov. fonta.a caseta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		114,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31BA030		ud	Acometida prov. sane.a caseta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		642,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31BA040		ud	Acometida prov. telef. a caseta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		159,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31BA050		ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		216,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P31BA060		ud	Instalac. eléctrica caseta 30 m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		252,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BA070		ud	Instalac. eléctrica caseta 50 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			360,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31BA080		ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			175,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS						
P31BA090		ud	Inst. fontan/sanita. caseta 30m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			810,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P31BA100		ud	Inst. fontan/sanita. caseta 50m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.476,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31BA110		ud	Red saneamiento caseta 20 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			105,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS						
P31BA120		ud	Red saneamiento caseta 30 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P31BA130		ud	Red saneamiento caseta 50 m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			421,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P31BC CASETAS						
P31BC010		ud	Alquiler baño quimico 1,2x1,2 m. limpieza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS						
P31BC020		ud	Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			84,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P31BC030		ud	Alq. caseta pref. aseo 4,10x1,90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P31BC040		ud	Alq. caseta pref. aseo 3,45x2,05			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			120,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BC050		ud	Alq. caseta pref. aseo 3,00x2,44 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		135,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS						
P31BC060		ud	Alq. caseta pref. aseo-of.4x2,05			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P31BC070		ud	Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,44			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS						
P31BC080		ud	Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,44			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		185,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS						
P31BC250		ud	Alquiler caseta roulotte almacén			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		96,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31BC090		ud	Alq. caseta almacén 2,44x2,00 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS						
P31BC130		ud	Alq. contenedor maritimo 20"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		116,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P31BC100		ud	Alq. caseta almacén 2,44x4,00 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS						
P31BC140		ud	Alq. contenedor maritimo 40" HC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P31BC110		ud	Alq. caseta almacén 2,44x6,00 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS						
P31BC150		ud	Alq. modulo caseta oficina 4,00x2,44			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BC160		ud	Alq. caseta oficina 6,00x2,44			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		168,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P31BC170		ud	Alq. modulo caseta 2 oficinas 6,00x2,44			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS						
P31BC180		ud	Alq. modulo caseta ofic.+aseo 6,00x2,44			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		160,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS						
P31BC190		ud	Alq. modulo caseta 2 ofic.+WC 7,50x2,42			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		185,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS						
P31BC200		ud	Alq. caseta comedor 7,87x2,33			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		145,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS						
P31BC210		ud	Transporte caseta en ciudad.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P31BC220		ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS						
P31BC230		ud	Transp.200km.entr.y rec.2 módul.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		576,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31BC240		ud	Baño quimico polietileno 1,2x1,2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		880,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS						
P31BC120		ud	Alq. contenedor maritimo 10"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		95,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS						
P31BC260		ud	Contenedor maritimo usado 10"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BC270		ud	Contenedor maritimo usado 20"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS						
P31BC280		ud	Contenedor maritimo usado 40" HC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS						
P31BC290		ud	Alquiler equipo aire acondicionado bomba calor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS						
P31BC300		ud	Limpieza mes de caseta o local provisonal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS						
SUBAPARTADO P31BM MOBILIARIO CASETAS						
P31BM010		ud	Percha para aseos o duchas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31BM020		ud	Portarrollos indust.c/cerrad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31BM030		ud	Espejo vestuarios y aseos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P31BM040		ud	Jabonera industrial 1 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31BM050		ud	Secamanos eléctrico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P31BM060		ud	Horno microondas 18 l. 700W			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			149,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31BM070		ud	Taquilla metálica individual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BM080		ud	Mesa melamina para 10 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31BM090		ud	Banco madera para 5 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31BM100		ud	Depósito-cubo basuras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31BM110		ud	Botiquín de urgencias			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31BM120		ud	Reposición de botiquín			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31BM130		ud	Camilla portátil evacuaciones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31BM160		ud	Botiquín portátil de obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31BM140		ud	Radiador eléctrico 1000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P31BM150		ud	Radiador eléctrico 1500 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31BM170		ud	Dispensador de papel toalla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31BM180		u	Armario para EPIs pequeño			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BM190		u	Armario para EPIs mediano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			71,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P31BM300		ud	Alquiler mes taquilla metálica individual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P31BM310		ud	Alquiler mes mesa melamina para 10 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS						
P31BM320		ud	Alquiler mes banco madera para 5 personas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS						
P31BM330		ud	Alquiler mes mesa oficina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS						
P31BM340		ud	Alquiler mes silla rueda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P31BM350		ud	Alquiler mes silla confidente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS						
P31BM360		ud	Alquiler mes estanteria oficina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P31BM370		ud	Alquiler mes silla comedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS						
P31BM380		ud	Alquiler mes mesa comedor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P31C PROTECCIONES COLECTIVAS						
SUBAPARTADO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y FERRALLA						
P31CA010		ud	Tapa provisional arqueta 38x38			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P31CA020		ud	Tapa provisional arqueta 51x51			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P31CA030		ud	Tapa provisional arqueta 63x63			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31CA040		ud	Tapa provisional arqueta 80x80			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31CA100		ud	Tapa provisional pozo 50x50			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CA110		ud	Tapa provisional pozo 70x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P31CA120		ud	Tapa provisional pozo 100x100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31CA200		ud	Sera protectora red. diam. 8-22 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P31CB BARANDILLAS Y VALLAS						
P31CB300		ud	Barandilla protección escaleras. Montaje y desmontaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CB310		m	Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CB220		ud	Brida soporte para barandilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CB020		ud	Guardacuerpos metálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31CB210		m.	Pasamanos tubo D=50 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P31CB230		m2	Plancha de acero de e=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P31CB150		ud	Poste esquina acero galv. D=48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CB140		ud	Poste tubo acero galvaniz. D=48			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CB120		ud	Puerta chapa galvanizada 4X2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P31CB190		m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CB010		ud	Puntal metálico telescópico 3 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CB200		kg	Puntas planas acero 20x100			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P31CB040		m3	Tabla madera pino 15x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		327,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31CB180		m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CB030		m3	Tablón madera pino 20x7 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		327,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31CB035		m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		327,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31CB170		m2	Tela metal.galva.gallinero 51			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31CB160		ud	Tornapunta acero galvaniz. D=32			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31CB050		ud	Valla contención peatones 2,5 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CB110		m.	Valla enrejado móvil 3,5x2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31CB100		m.	Valla estándar chapa galvan. 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CB060		ud	Valla extensible refl.3,50x1,17			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		251,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CB070		ud	Valla obra reflectante 1,70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CB111		m.	Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CB112		ud	Pie de hormigón con 4 agujeros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P31CB115		m	Valla provisional obra. Montaje y desmontaje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P31CB121		ud	Puerta chapa galvanizada 1X2 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS						
P31CB130		m2	Vallado s/torsión ST 50/14 gal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA						
P31CE010		ud	Lampara portatil con cestoc/mang.ais			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31CE020		m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CE030		m.	Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31CE035		m.	Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P31CE040		m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CE050		ud	Grapa para pica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CE060		ud	Transformador seg. 24 1000 W.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31CE080		ud	Cuadro general obra pmáx. 15 kW.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			725,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CE090		ud	Cuadro general obra pmáx. 20 kW.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			761,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CE100		ud	Cuadro general obra pmáx. 40 kW.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.143,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P31CE110		ud	Cuadro general obra pmáx. 80 kW.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.272,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P31CE120		ud	Cuadro general obra pmáx. 130 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.121,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CE130		ud	Cuadro general obra pmáx. 180 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4.120,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P31CE140		ud	Cuadro general obra pmáx. 360 kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.090,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P31CE150		ud	Cuadro secundario obra pmáx.20kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			918,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CE160		ud	Cuadro secundario obra pmáx.40kW			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.275,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						
P31CI010		ud	Extintor polvo ABC 3 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31CI020		ud	Extintor polvo ABC 6 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31CI030		ud	Extintor polvo ABC 9 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P31CI040		ud	Extintor CO2 2 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS						
P31CI050		ud	Extintor CO2 5 kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS						
SUBAPARTADO P31CM MARQUESINAS Y VISERAS						
P31CM010		ud	Pórtico andamio 0,80 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31CM020		ud	Pórtico andamio 1,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CM030		ud	Pórtico andamio 1,50 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31CM040		ud	Cruceta para andamio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CM050		ud	Base regulable para pórtico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P31CM060		ud	Longitudinal para andamio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CM070		ud	Brazo marquesina IPN-180 de 7,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31CM075		ud	Soporte metálico IPN-140			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P31CM080		ud	Plataforma volada metálica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			455,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P31CM090		ud	Plataforma volada metálica c/tra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			533,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31CM100		ud	Montaje y desmontaje andamio de protección peatonal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P31CM110		ud	Consola de hormigonado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS						
P31CM120		ud	Plataforma metálica de trabajo 3,00 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			218,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS						
SUBAPARTADO P31CP ALQUILER MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS						
P31CP027		m.	Montaje y desmontaje plataforma 25 m<h<50m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CP010		d	Alquiler metro de visera de protección peatones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P31CP015		m.	Montaje y desmontaje visera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CP020		d	Alquiler metro de plataforma volada en cubierta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CP025		m.	Montaje y desmontaje plataforma h<12 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CP026		m.	Montaje y desmontaje plataforma 12 m<h<25 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P31CP030		d	Alquiler metro de andamio protección peatonal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31CP035		m.	Montaje y desmontaje andamio de protección peatonal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P31CP040		ud	Alquiler/mes plataforma descarga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P31CP050		ud	Alquiler consola de hormigonado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CP060		ud	Alquiler plataforma metálica de trabajo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P31CR MALLAS Y REDES						
P31CR010		m.	Malla plástica stopper 1,00 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CR020		m2	Malla tupida tejido sintético			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CR025		m2	Malla sombreo 50% color verde			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31CR026		ud	Malla sombreo 61% térmica y 25% ahorro energía			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			469,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CR027		m2	Malla sombreo o geotextil biodegradable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31CR030		m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31CR040		ud	Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CR050		ud	Red seguridad D=4 mm 5,00x10,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P31CR055		m2	Toldo lona plastificada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31CR060		ud	Soporte mordaza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P31CR070		ud	Anclaje/soporte mordaza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CR080		ud	Brazo para soporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CR090		ud	Tubo transversal de unión 3,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P31CR100		ud	Tubo transversal de unión 4,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CR110		ud	Tubo transversal de unión 6,00			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CR120		ud	Pescante/horca 8,00 m. 80x40x1,5			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CR130		ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CR140		ud	Gancho montaje red D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31CR150		m2	Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31CR155		m.	Cuerda nylón D=12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CR160		m.	Cuerda poliamida D=10 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P31CR161		m.	Cuerda nylon 14 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31CR165		m.	Cuerda nylon 12 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P31CR170		m2	Redes bajo encofrado de forjado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31CR180		m2	Toldo lona plastificada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P31CW EVACUADORES						
P31CW010		ud	Bajante met. escombros D=40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CW020		ud	Embocadura p/ bajante D=40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CW030		ud	Trompa de elefante inicial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31CW040		ud	Trompa de elefante normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P31CW050		ud	Bajante escombros goma 1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS						
P31CW060		ud	Boca carga metálica bajante goma 1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS						
P31CW070		ud	Bajante escombros PVC 1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS						
P31CW080		ud	Boca carga PVC bajante escombros 1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS						
P31CW090		ud	Tolva de toldo pie bajante escombros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS						
P31CW200		ud	Alquiler/mes bajante escombros PVC 1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS						
P31CW210		ud	Alquiler/mes boca carga bajante escombros PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P31CC ALQUILER DE VALLAS Y BARANDILLAS						
P31CC010		m.	Alquiler valla prefabricada chapa h=2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31CC020		m.	Alquiler valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31CC030		m.	Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31CC050		ud	Alquiler mes conjunto 2 guardacuerpos+soportes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P31CC040		ud	Alquiler valla contención peatonal 2,5x1 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
APARTADO P31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL						
SUBAPARTADO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA						
P31IA010		ud	Casco seguridad homolagado ajustable con cinta plastica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IA020		ud	Casco seguridad homolagado ajustable con rueda			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P31IA030		ud	Casco seguridad + protector oídos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P31IA040		ud	Cubrecabezas penetrac.a fuego			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS						
P31IA050		ud	Casco seg. dieléctr. c. pantalla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IA060		ud	Casco trabajos en altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IA100		ud	Pantalla mano seguridad soldador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IA120		ud	Casco pantalla soldador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P31IA130		ud	Pantalla protección c.partículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P31IA140		ud	Gafas soldar oxiacetilénica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IA200		ud	Gafas protectoras homologadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IA210		ud	Gafas prot. c/ventanil. móvil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IA220		ud	Gafas antipolvo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IA300		ud	Semi-mascarilla 1 filtro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IA310		ud	Semi-mascarilla 2 filtros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			29,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IA330		ud	Mascarilla celulosa desechable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31IA320		ud	Filtro antipolvo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IA400		ud	Cascos protectores auditivos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P31IA410		ud	Juego tapones antiruido silicona			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31IA070		ud	Cubre nuca adaptable a casco de seguridad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31IA420		ud	Juego tapones antiruido silicona con cordon			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IA430		ud	Juego tapones antirruido espuma poliuretano			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31IA440		ud	Juego tapones antirruido espuma con cordón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IA450		ud	Orejeras para casco de seguridad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P31IA500		ud	Barboquejo con mentonera para casco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IA510		ud	Cubregafas de seguridad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IA520		ud	Cinta reflectante para casco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO						
P31IC010		ud	Cinturón seguridad homologado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IC020		ud	Cinturón seg. indust.eléctri.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P31IC030		ud	Cinturón seg. 1 punto amarre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P31IC040		ud	Cinturón seg. 2 ptos. amarre.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31IC050		ud	Cinturón antilumbago			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P31IC060		ud	Cinturón portaherramientas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IC070		ud	Anticaídas automát. trab. vert.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P31IC075		ud	Anticaídas automát. trab. horiz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P31IC080		m.	Cuerda guía anticaída nylon 14mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31IC090		ud	Mono de trabajo poliéster-algod.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P31IC100		ud	Traje impermeable 2 p. P.V.C.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IC110		ud	Traje resistente al fuego			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			221,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P31IC115		ud	Parka para frío			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P31IC120		ud	Chaquetón neopreno reflectan.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			162,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P31IC130		ud	Mandil cuero para soldador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IC140		ud	Peto reflectante a/r.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IC150		ud	Arnés amarre dorsal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IC160		ud	Arnés amarre dorsal y torsal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IC170		ud	Arnés amarre dors/torsal/lateral			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			107,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IC180		ud	Equipo arnés amarre dorsal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			138,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IC190		ud	Equipo arnés amarre dorsal/tors.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			178,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P31IC200		ud	Equipo arnés a. dorsal/tors/lat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			421,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IC105		ud	Traje agua verde facultativo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P31IC125		ud	Pantalón de motoserrista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IC145		ud	Perneras delanteras con protección contra cortes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS						
P31IM010		ud	Par guantes de goma látex-antic.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P31IM020		ud	Par guantes de neopreno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IM030		ud	Par guantes nitrilo amarillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P31IM040		ud	Par guantes uso general serraje			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P31IM050		ud	Par guantes vacuno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P31IM060		ud	Par guantes p/soldador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31IM070		ud	Par guantes aislam. 5.000 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IM080		ud	Par guantes aislam. 10.000 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IM090		ud	Par guantes fibra resist.fuego			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P31IM100		ud	Par guantes lona fuerte/algodón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IM110		ud	Par guantes lona reforzado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS						
P31IM120		ud	Par guantes piel para conducir			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31IM130		ud	Par guantes alta resistencia al corte			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P31IM140		ud	Muñequera presión variable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS						
P31IM150		ud	Brazalete reflectante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IM160		ud	Brazalete reflectante doble ancho			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P31IM170		ud	Par manguitos reflectantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS						
P31IM300		ud	Par manoplas resist. a fuego			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P31IM310		ud	Par guantes resist.a.tempera.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IM320		ud	Par guantes para motoserrista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P31IM330		ud	Par guantes antivibratorios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS						
P31IP010		ud	Par botas altas de agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P31IP020		ud	Par botas bajas de agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IP030		ud	Par botas agua cremallera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IP040		ud	Par botas agua cremallera forradas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31IP050		ud	Par botas agua seguridad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS						
P31IP060		ud	Par botas c/puntera/plant. metál			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IP070		ud	Par botas aislantes 5.000 V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P31IP080		ud	Par plantillas resis.perforación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P31IP090		ud	Par plantillas aumentar superficie de contacto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IP100		ud	Par plantillas con puntas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS						
P31IP110		ud	Par plantillas con punta de widia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS						
P31IP120		ud	Par polainas para soldador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P31IP130		ud	Par polainas resist. al fuego			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		72,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IP140		ud	Par polainas reflectantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						
P31IP150		ud	Par rodilleras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IP160		ud	Pantalón alta visibilidad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P31IP170		ud	Almohadilla de poliuretano			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IP200		ud	Par botas de monte			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P31IP210		ud	Par botas motoserrista Categoría S2+Clase 3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P31IP220		ud	Par botas motoserrista Categoría S5+Case 3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P31IS E.P.I. ANTICAÍDAS						
P31IS010		ud	Arnés amarre dorsal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS020		ud	Arnés amarre dorsal + cinta subglútea			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS030		ud	Arnés amarre dorsal + torácicos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS040		ud	Arnés am. dorsal regulación hombros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS050		ud	Arnés am. dorsal y pectoral			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31IS052		ud	Arnés am. dorsal y torácico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31IS053		ud	Arnés am. dorsal, pectoral y torácico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IS054		ud	Arnés am. dorsal h. automáticas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P31IS055		ud	Arnés am. dorsal y pectoral h. autom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			125,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS056		ud	Arnés am. dorsal y torácico h. autom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			126,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IS057		ud	Arnés am. dorsal, pect. y torác. h. autom.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS060		ud	Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		195,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS070		ud	Arnés am. dorsal, pect. y torác . + cint.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		176,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P31IS080		ud	Arnés telecomunicación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		311,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P31IS090		ud	Arnés poda			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		373,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IS100		ud	Arnés eléctrico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		274,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS110		ud	Conj. arnés am. dorsal + eslinga			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IS120		ud	Cinturón amarre lateral anillas inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P31IS130		ud	Cinturón amarre lateral doble regulación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS135		ud	Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS140		ud	Distanciador de sujección 2 m, 12 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P31IS150		ud	Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS170		ud	Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS180		ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31IS190		ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P31IS200		ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 mosquetones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P31IS210		ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS220		ud	Esl. 12 mm. 1m. mos.1+gan.1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P31IS230		ud	Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P31IS240		ud	Elem. amarre 12 mm. tp. tenedor. 0,35m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31IS250		ud	Banda 0,3m. enganche dorsal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS260		ud	Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P31IS270		ud	Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS280		ud	Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		65,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IS290		ud	Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS300		ud	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-17mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		94,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P31IS310		ud	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		132,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS320		ud	Banda 30mm. 2m. 2-17mm-17mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		72,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS330		ud	Banda 30mm. 2m. 2-17mm-60mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P31IS340		ud	Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-17mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		75,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P31IS350		ud	Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-60mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		101,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P31IS360		ud	Mosquetón 18 mm. acero. Rosca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS370		ud	Mosquetón 17 mm. automático.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IS390		ud	Gancho 60 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS400		ud	Pinza 80mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P31IS410		ud	Pinza 105 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IS420		ud	Pinza 140 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS430		ud	Disp. antic. tr. vert. deslizante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31IS440		ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		81,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS						
P31IS450		ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		88,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31IS460		ud	Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		99,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P31IS470		ud	Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31IS480		ud	Disp. antic. tb. vert./hor. desliz. doble fn.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		136,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P31IS490		ud	Disp. antic. tb. vert. desl. sb. cuerda 10,5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31IS500		ud	Enrrollador 10m. de cable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		465,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS510		ud	Enrrollador 20 m. de cable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		634,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31IS520		ud	Enrrollador 30 m. de cable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.010,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IS530		ud	Enrrollador 20 m. de cable con recup.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.375,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS540		ud	Enrrollador 30 m. de cable con recup.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.131,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P31IS550		ud	Enrrollador 2,5 m. de cinta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		112,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS560		ud	Anticaídas sobre cable 8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		95,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31IS561		ud	Anticaídas sobre cable con absorb. ener.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		121,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IS562		ud	Soporte extremo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS563		ud	Guía intemedia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		114,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31IS564		ud	Tensor de cable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P31IS565		m.	Cable inox. 8 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS570		ud	Anticaídas sobre raíl 50 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		351,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IS575		m.	Rail aluminio + 4 amarres+p. unión			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IS580		ud	Rollo 20 m. nylon 14 mm+lazada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IS590		ud	Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		59,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P31IS620		ud	R. 20 m. drisse 11 mm+guardacabo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		78,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS630		ud	R. 20 m. drisse 11 mm+mosquetón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		106,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31IS640		m.	Cuerda drisse 11 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31IS650		ud	Trípode acero telescóp. con polea			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		891,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P31IS660		ud	Columna giratoria portátil			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.330,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31IS670		ud	Punto de anclaje fijo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P31IS680		ud	Anclaje para cabrestante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		168,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS690		ud	Equipo trabajo vertical			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P31IS700		ud	Equipo trabajo horizontal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS720		ud	Equipo trabajo vert. y horiz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			223,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS730		ud	Equipo trabajo en postes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			383,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS740		ud	Equipo construcciones metálicas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			628,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31IS750		ud	Alquiler percha de seguridad forjados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IS760		ud	Tubo cónico perdido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31IS770		ud	Cjto. 6 perchas+6eslingas+2arneses			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			858,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P31IS880		ud	Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante+eslinga 90 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			118,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31IS900		ud	Anclaje embebido a techo L=85 cm 1 trabajador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P31IS910		ud	Anclaje embebido a techo L=131 cm 1 trabajador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IS920		ud	Anclaje embebido a techo L=232 cm 1 trabajador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31IS930		ud	Anclaje embebido a techo L=131 cm 2 trabajadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IS940		ud	Anclaje embebido a suelo L=50 cm 2 trabajadores			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P31IS950		ud	Anclaje cinta con taco metálico L=70 cm 1 trabajador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P31IS960		ud	Anclaje cinta con taco metálico L=150 cm 1trabajador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P31IS970		ud	Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS						
SUBAPARTADO P31IV E.P.I. SEÑALIZACION VIAL						
P31IV010		ud	Brazalete reflectante.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31IV020		ud	Par de polainas reflectantes.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						
P31IV030		ud	Par de manguitos reflectantes.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS						
P31IV040		ud	Cinturón reflectante.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31IV050		ud	Cinta reflectante para casco.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IV060		ud	Chaleco de obras reflectante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P31S SEÑALIZACIÓN

SUBAPARTADO P31SB BALIZAS

P31SB010		m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31SB020		m.	Banderola señalización reflect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P31SB030		ud	Boya destellante con soporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31SB040		ud	Cono balizamiento estándar h=30 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P31SB050		ud	Cono balizamiento estánd. 50 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P31SB060		ud	Cono balizamiento estándar 70 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31SB070		ud	Baliza luminosa intermitente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P31SB080		ud	Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31SB090		ud	Piqueta 10x10x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31SB100		ud	Separador de vías 100x60x40 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31SB110		ud	Separador de vías 100x70x40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31SB120		ud	Separador de vías 100x80x40 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P31SB130		ud	Base columna porta cadenas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31SB140		m.	Cadena para columna			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL						
P31SV010		ud	Señal triang. L=70 cm.reflex. EG			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31SV011		ud	Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		65,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31SV020		ud	Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31SV030		ud	Señal circul. D=60 cm.reflex.EG			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P31SV031		ud	Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		125,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P31SV040		ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P31SV050		ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31SV060		ud	Trípode tubular para señal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31SV070		ud	Señal tráfico bolsa plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P31SV080		ud	Bastidor señal t.bolsa plást.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P31SV090		ud	Paleta manual 2c. stop-d.obli			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31SV100		ud	Panel direc. reflec. 165x45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			134,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P31SV110		ud	Soporte panel direc. metálico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P31SV120		ud	Placa informativa PVC 50x30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31SV131		ud	Bandera de obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P31SC CARTELES OBRA						
P31SC010		ud	Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P31SC020		ud	Cartel PVC señalización extintor/boca incendios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P31SC030		ud	Panel completo PVC 700x1000 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
APARTADO P31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD						
P31W010		h.	Vigilante seguridad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31W020		ud	Costo mensual Comité seguridad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P31W030		ud	Costo mensual de conservación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P31W040		ud	Costo mensual limpieza-desinfec.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			90,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P31W050		ud	Costo mens. formación seguridad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P31W060		ud	Vigilancia de la salud			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P31W070		ud	Reconocimiento médico básico I			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS						
P31W080		ud	Reconocimiento médico básico II			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			85,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31W090		ud	Reconocimiento médico especial			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		115,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS						
P31W100		h.	Revisión quincenal andamio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P31A BIOSEGURIDAD						
SUBAPARTADO P31AA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO						
P31AA010		ud	Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante, 100x10 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P31AA020		ud	Disco autoadhesivo de señalización diam. 30 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
P31AA030		ud	Flecha autoadhesiva de señalización, antideslizante, 20x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P31AA040		ud	Cartel gral riesgos biológicos, de PVC, 84x59 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						
P31AA050		ud	Señal normalizada rectangular, 297x210 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31AA060		ud	Señal normalizada cuadrada, 297x210 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31AA070		ud	Señal normalizada triangular, L=150 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P31AA080		ud	Señal normalizada rombo, L=300 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31AA090		ud	Cinta extensible y retráctil de material textil 3 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		135,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31AA100		ud	Barrera extensible de balizamiento, de PVC, 1-2 m. de long			
			Barrera extensible de balizamiento, de PVC, de varios colores, de 1,2 a 2,2 m de longitud, sobre conos de balizamiento. El precio no incluye el cono de balizamiento.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS						
P31AA110		ud	Poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y 7 cm			
			Poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y 7 cm de diámetro, con base circular de 35 cm de diámetro revestida inferiormente con caucho, con cinta extensible y retráctil, de material textil, de varios colores, de 3,7 m de longitud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			224,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS						
SUBAPARTADO P31AB MEDIDAS COLECTIVAS						
P31AB010		ud	Mampara policarbonato y aluminio, apoyo en el suelo, 1x1,8 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			275,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS						
P31AB020		ud	Estación de higiene, de 60x60x160 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			271,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS						
P31AB030		ud	Papelera higiénica metal pedal y tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS						
P31AB040		ud	Papelera higiénica plastico pedal y tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS						
P31AB050		ud	Soporte de pie PVC altura 120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS						
P31AB060		ud	Dosificador, mural, de accionamiento automatico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS						
P31AB070		ud	Dosificador de gel hidroalcohólico virucida, de pie			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS						
P31AB080		ud	Dispensador de guantes, mural, de aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31AB090		ud	Felpudo desinfección del calzado rizos pvc y zona secado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS						
P31AB100		ud	Arco desinfección (amortizable en 5 usos)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS						
P31AB110		ms	Mes de alquiler de arco de desinfección (minimo 6 meses)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		375,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS						
P31AB120		ud	Pasillo desinfección (amortizable en 10 usos)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS						
P31AB130		ms	Mes de alquiler de pasillo de desinfección (minimo 12 meses)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS						
SUBAPARTADO P31AC MEDIDAS INDIVIDUALES						
P31AC010		ud	Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31AC020		ud	Caja de 100 guantes latex de un solo uso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
P31AC030		ud	Caja de 100 guantes de nitrilo de un solo uso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P31AC040		ud	Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						
P31AC050		ud	Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P31AC060		ud	Caja de 50 mascarillas FFP1			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31AC070		ud	Pantalla facial de protección frente a salpicaduras reutilizable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS						
P31AC080		ud	Caja de 50 pantallas faciales de un solo uso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			38,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS						
P31AC090		ud	Caja de 100 cubrezapatos de un solo uso, de polietileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
P31AC100		ud	Kit de productos virucidas autorizados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS						
P31AC110		ud	Bote de gel hidroalcohólico, con dosificador 1 litro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31AC120		ud	Bote de desinfectante bactericida, 1 litro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P31AC130		ud	Caja de 1000 toallitas empapadas gel hidroalcoholico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			68,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P32 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS						
APARTADO P32E EDIFICACIÓN						
SUBAPARTADO P32EA AISLANTES Y PLÁSTICOS						
P32EA001		ud	Espesor in situ aislant.proyect			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EA002		ud	Den.apte.in situ aislan.proyect.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EA003		ud	Tiempo de crema y gelificación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EA010		ud	Conductividad, aislantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P32EA020		ud	Densidad aparente, aislantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P32EA030		ud	Resist.compresión, aislantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EA040		ud	Geometría, aislantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EA050		ud	Resist.flexión, aislantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EA060		ud	Inflamabilidad, aislantes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EA070		ud	Geometría y aspecto,tubos PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EA080		ud	Densidad relativa de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EA090		ud	Reblandecimiento de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EA100		ud	Contracción enfriamiento PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P32EA110		ud	Estanqueidad de tubos de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P32EA120		ud	Resist.impacto de tubos de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			82,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EA130		ud	Resist.presión interior,tubo PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P32EA140		ud	Resist.aplastamiento tubo PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32EA150		ud	Resist.tracción de tubos de PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P32EA160		ud	Estanqueidad uniones tubos PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EA170		ud	Peso específico PVC de tuberías			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P32EA175		ud	Contenido en PVC, tubos PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EA180		ud	Peso específico polietileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EA190		ud	Dilatación lineal, tubo poliet.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS						
P32EA200		ud	Índice de fluidez,tubo poliet.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EA210		ud	Módulo de elasticidad,poliet.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EA220		ud	Resist.tracción,tubo de poliet.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32EA230		ud	Espesor y masa, lám.bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P32EA240		ud	Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			157,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EA250		ud	Plegabilidad, lám. bituminosas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EA260		ud	Resistencia al calor lám.bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P32EA270		ud	Estabilid.dimensional lám.bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EA280		ud	Absorción agua láminas bitumin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P32EA290		ud	Pto.reblandecimiento lám.bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EA300		ud	Dureza Shore-A, lám.bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EA310		ud	Compos.cuantitativa, plac.asf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P32EB FABRICADOS DE CEMENTO						
P32EB010		ud	Geometría tubo evacuación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P32EB020		ud	Resist.aplasta.tubos D<300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EB030		ud	Resist.aplasta.tubos D 300/500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			242,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EB040		ud	Resist.aplast.tubos D 500/800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			326,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32EB050		ud	Resist.aplast.tubos D>800 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			362,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EB060		ud	Resist.flexión tubos D<300 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB070		ud	Resist.flexión tubos D 300/500mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			307,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P32EB080		ud	Resis.flexión tubos D 500/800mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			385,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EB090		ud	Resis.flexión tubos D>800 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			444,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EB100		ud	Estanqueidad tubos evacuación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EB110		ud	Caracter. estructur. bordillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P32EB120		ud	Caracter. geométricas, bordillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EB130		ud	Peso específico real, bordillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB140		ud	Resistencia compresión, bordillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			142,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EB150		ud	Heladicidad, bordillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P32EB160		ud	Absorción de agua, bordillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB170		ud	Densidad aparente, bordillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB180		ud	Resistencia a flexión, bordillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EB190		ud	Resistencia a desgaste, bordillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EB200		ud	Caract.estructurales,bloque horm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EB210		ud	Caract.geométricas,bloque horm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EB220		ud	Caract.de forma,bloques horm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EB230		ud	Absorc.agua-capilaridad,bloq hor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32EB240		ud	Sulfatos solubles, bloq horm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32EB250		ud	Heladicidad, bloque hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			219,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EB260		ud	Absorción-agua, bloque hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB270		ud	Succión-agua, bloque hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EB280		ud	Peso específ.real,bloque horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EB290		ud	Índice de macizo,bloque hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EB300		ud	Resistencia a flexión, bov.hgón.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			143,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EB310		ud	Resist.compresión, bloque horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			183,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EB320		ud	Defect.estructurales,tejas horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P32EB330		ud	Caract.geométricas,tejas horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P32EB340		ud	Absorción de agua,tejas hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB350		ud	Compacidad, tejas hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB360		ud	Permeabilidad, tejas hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			119,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EB370		ud	Resist.a la helada,tejas hormigó			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EB380		ud	Resist. a flexión,tejas hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			166,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EB390		ud	Resist.al impacto,tejas hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P32EB400		ud	Dimensiones,baldosa cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EB410		ud	Aspecto,baldosa cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EB421		ud	Permeabilidad caravista baldosa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EB420		ud	Absorción agua, baldosa cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P32EB430		ud	Heladicidad, baldosa cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		234,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EB440		ud	Resist-desgaste, baldosa cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		220,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EB450		ud	Resis.flex.cara-dorso b.cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		146,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P32EB460		ud	Resist.al choque,baldosa cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		89,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EB470		ud	Resist.flexión vigueta horm.<4m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		339,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EB480		ud	Resist.flexión vigueta horm.4-6m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		361,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P32EB490		ud	Resist.flexión vigueta horm.>6m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		400,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EB500		ud	Caracter.geométricas, placas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		63,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32EB510		ud	Impermeabilidad, placas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		135,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EB520		ud	Heladicidad, placas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			405,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P32EB530		ud	Resistencia a flexión, placas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			468,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EB540		ud	Masa volumétrica aparente,placas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32EC MATERIALES CERÁMICOS

P32EC010		ud	Defectos estruct.ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32EC020		ud	Caract.dimensionales, ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32EC030		ud	Caract.de forma, ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32EC040		ud	Absorción agua,ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P32EC050		ud	Succión agua, ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EC060		ud	Eflorescencias, ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32EC070		ud	Heladicidad(25ciclos),ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			160,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32EC080		ud	Determ. de la masa, ladrillos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EC090		ud	Inclusiones calcáreas,ladrillos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EC100		ud	Adherencia con morteros,ladrillo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EC110		ud	Expansión por humedad, ladrillo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		163,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EC120		ud	Estabilidad del color, ladrillo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EC130		ud	Resistencia a flexión, ladrillo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P32EC140		ud	Resist.compresión, ladrillos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EC150		ud	Resist.compresión,fabrica ladril			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		180,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EC160		ud	Defectos estruct.,teja cerámica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EC170		ud	Geometría teja cerámica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32EC180		ud	Permeabilidad, tejas cerámicas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		105,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EC190		ud	Heladicidad,teja cerámica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		153,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EC200		ud	Absorción de agua, teja cerámica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EC210		ud	Resist.a flexión,tejas cerámicas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EC220		ud	Resist.al impacto,teja cerámica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P32EC230		ud	Caract.estruct.,bloque cerámico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EC240		ud	Caract.dimens.,bloques cerámicos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EC250		ud	Carct.de forma,bloques cerámicos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P32EC260		ud	Expansión por humedad,bovedillas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		167,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EC270		ud	Densidad apte.,bloque cerámico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		43,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EC280		ud	Heladicidad, bloques cerámicos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P32EC290		ud	R.compresión,bloque cerámico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		195,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P32EC300		ud	Resist.flexión,bloques cerámicos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EC310		ud	Dimensiones,revest.cerámico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EC320		ud	Aspecto,revest.cerámico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EC330		ud	Cerámica s/esmalte.exp.p/humedad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			221,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P32EC340		ud	Heladicidad,revest.cerámico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EC350		ud	Absorción agua.revest.cerámicos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EC360		ud	Cerámica esmalt, resist. cuarteo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EC370		ud	Cerámica s/esmalte,resis.química			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P32EC380		ud	Cerámica esmalt.,resist. química			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EC390		ud	Dilat.térmica lineal rev.cerám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EC400		ud	Resist.abrasión profunda,rev.ce			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			203,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P32EC410		ud	Resist.choque térmico,rev.cerám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			217,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EC420		ud	Resist.flexión,revest.cerámicos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EC430		ud	Dureza rayado superf,rev.cerám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EC440		ud	Resist.al desgaste,rev.cerám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EC450		ud	Resist.al choque,rev.cerám.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P32EC460		ud	Adherencia a base,rev.cerámico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P32EY FABRICADOS DE YESO						
P32EY010		ud	Caract.geomét.,prefabricado yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EY020		ud	Planicidad-angularidad,prefab ye			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EY030		ud	Resist.flexión, prefab. yeso-esc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			235,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P32EY040		ud	Resist.impacto, prefab. yeso-esc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EY050		ud	Dureza superficial, prefab. yeso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EY060		ud	Agua combinada,yeso esc.amasados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EY070		ud	Trióxido de azufre, yeso e.amas.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EY080		ud	Índice de pureza,yeso esc.amasa.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P32EY090		ud	Finura de molido,yeso esc.amasa.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P32EY100		ud	Principio y fin fraguado,yes.e.a			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P32EY110		ud	Resistencias mecánicas, yes.e.a.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32EY120		ud	Parámetros amasado satur,yes.e.a			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EY130		ud	Agua libre, yeso-escay. amasados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EY140		ud	Determ.pH, yeso-escay. amasados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EY150		ud	Sulf.cálc.hemihidr.yeso-escayola			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EY160		ud	Anhidrita sol.(A-III)yeso-escay.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32EY170		ud	Sulf.cálc.total,yeso-escayolas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EY180		ud	Peso específico, yeso-escayolas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32EY190		ud	Ens.físico-mecán.s/CTE DB-HR, yesos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		264,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P32EY200		ud	Ensayo completo s/CTE DB-HR, yesos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		401,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32EY210		ud	Análisis químicos s/CTE DB-HR, yesos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		197,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32EY220		ud	Análisis químico de fases, yesos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		154,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P32EY230		ud	Composición mineralógica, yesos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		277,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32EY240		ud	Examen visual tendidos yeso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P32EP VARIOS						
P32EP010		ud	Ensayo porosidad en roca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32EP020		ud	Ensayo absorción en roca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32EP030		ud	Ensayo resistencia en roca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32EP040		ud	Ensayo Blower Door (B) viv.unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		415,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32EP050		ud	Ensayo Blower Door (A) viv.unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			345,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						
P32EP060		ud	Ensayo Blower Door (B) viv.plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			415,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS						
P32EP070		ud	Ensayo Blower Door (A) viv.plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			345,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						
P32EP080		ud	Equilibrado de sistema de ventilación VMRC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS						
APARTADO P32H HORMIGÓN						
SUBAPARTADO P32HC COMPONENTES DEL HORMIGÓN						
P32HC001		ud	Toma de muestras áridos finos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HC002		ud	Toma de muestras áridos gruesos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HC010		ud	Contenido materia orgánica árido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HC020		ud	Valor de azul de metileno áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HC030		ud	Parti.bajo peso específ.áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P32HC040		ud	Cont.compuestos de azufre áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC050		ud	Cont. en cloruros áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC060		ud	Estab.a disoluc.SO4 áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			116,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HC070		ud	Reactiv.árido-álcalis de cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC080		ud	Contenido humedad áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32HC090		ud	Análisis granulométrico de árido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32HC100		ud	Equivalente de arena,árido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P32HC110		ud	Contenido de finos en árido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HC115		ud	Material retenido en 0,063 UNE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32HC120		ud	Terrones de arcilla,áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC130		ud	Densidad/coef.absorc.agua áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32HC140		ud	Índice friabilidad arenas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P32HC150		ud	Dsad,porosidad,agua, gravas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC160		ud	Resist. al desgaste, gravas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			84,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC170		ud	Cont.partículas blandas, gravas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			50,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC180		ud	Coeficiente forma, gravas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			64,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32HC190		ud	Toma de muestras de aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			45,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32HC200		ud	Determinación del pH, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			48,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC210		ud	Sustancias disueltas, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC220		ud	Sulfatos, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			57,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32HC230		ud	Cloruros, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			57,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P32HC240		ud	Hidratos de carbono, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			26,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P32HC250		ud	Aceites,grasas(A.cualitat.)aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P32HC260		ud	Aceites,grasas(A.cuantitat.)agua			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			52,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC270		ud	Dureza total, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32HC280		ud	Dureza permanente, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32HC290		ud	Calcio, aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HC300		ud	Magnesio en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC310		ud	Nitratos en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			32,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC320		ud	Nitritos en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			34,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HC330		ud	Sulfitos en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			36,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P32HC340		ud	Sulfuros en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			36,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P32HC350		ud	Amonio en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			32,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC360		ud	Acido carbónico en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			45,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HC370		ud	Materia orgánica en aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			30,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC380		ud	Alcalinidad de aguas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC390		ud	Fabric.pasta consit.normal,cem.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P32HC400		ud	Resit.mecánicas de un cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			129,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P32HC410		ud	Principio-fin fraguado,cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			44,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P32HC420		ud	Exp p/agujas Le Chatelier,cem.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			55,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P32HC430		ud	Humedad, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HC440		ud	Peso específico real, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32HC450		ud	Finura de molido, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			25,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HC460		ud	Índice de blancura, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HC470		ud	Calor de hidratación, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS						
P32HC480		ud	Pérdida al fuego, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC490		ud	Residuo insoluble. cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			53,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HC500		ud	Cont.trióxido azufre, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			43,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HC510		ud	Contenido de cloruros, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			47,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32HC520		ud	Contenido en sílice, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
P32HC530		ud	Contenido en calcio, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HC540		ud	Contenido en magnesio, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HC550		ud	Contenido en hierro, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HC560		ud	Contenido en aluminio, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			52,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P32HC570		ud	Contenido en cal libre, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			47,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32HC580		ud	Contenido de puzolana, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			52,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC590		ud	Cont.cenizas volantes, cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			51,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC600		ud	Contenido de escorias, cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC610		ud	Dióxido de carbono, cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC620		ud	Iones alcalinos, cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC630		ud	Titanio, cemento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC640		ud	Puzolanicidad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		143,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC650		ud	Determ.humedad, cenizas volantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32HC660		ud	Pérdida fuego,cenizas volantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HC670		ud	Cont.sulfatos,cenizas volantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		37,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HC680		ud	Finura, cenizas volantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P32HC690		ud	Resist.con Portland.cen.volante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HC700		ud	Estab.volumen,cenizas volantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		53,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC710		ud	Consistencia, aditivo hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P32HC720		ud	Aire ocluido,aditivo hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			113,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HC730		ud	Residuo seco,aditiv.hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32HC740		ud	Residuo insolub.aditiv.hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC750		ud	Pérdida calcinación,aditivos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HC760		ud	Peso específ,aditivo líquido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P32HC770		ud	Determ. pH, aditivos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P32HC780		ud	Espectro infrarrojo,aditivos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			232,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32HC790		ud	Pérdida de masa,adit. sólido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P32HC800		ud	Pérdida calcinación,aditivos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HC810		ud	Densidad aparente,adit.sólido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HC820		ud	Ovalidad calibrado, acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC830		ud	Sección equiv.-desv.masa,acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HC840		ud	Caract.geomét.resaltos,acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P32HC850		ud	Doblado simple 180º, acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32HC860		ud	Doblado-desdoblado 90º, acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HC870		ud	L.elástico y t.rotura, acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HC880		ud	Alargamiento rotura, acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P32HC890		ud	Aptitud al soldeo en obra, acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HC900		ud	Caract.geomet., malla acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P32HC910		ud	Resist.arrancamiento nudo, malla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32HC920		ud	Resist.arrancamiento de la cruz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P32HF ENSAYOS HORMIGÓN FRESCO						
P32HF002		ud	Fabric.probeta horm.15x15x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HF010		ud	Consist.cono Abrams,hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32HF020		ud	Resist.compr.4 probetas,hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32HF025		ud	Resist.compr.5 probetas,hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P32HF030		ud	Rotura compresión 1prob,hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HF040		ud	Resist.flexotrac.3prob,hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HF050		ud	Rotura flexotrac 1prob, hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P32HF060		ud	Trac.indirecta 1prob.hormigón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HF070		ud	Estudio teórico dosific.,horm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32HF080		ud	Humedad, hormigón endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32HF090		ud	Densidad,hormigón endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HF100		ud	Absorción-porosidad,h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P32HF110		ud	Contenido cemento,h.endurec			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			340,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32HF120		ud	Cont.sulfatos, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HF130		ud	Cont.carbonatos, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HF140		ud	Cont.sílice, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32HF150		ud	Cont.calcio, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32HF160		ud	Cont.magnesio, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32HF170		ud	Cont.hierro, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32HF180		ud	Cont.aluminio, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32HF190		ud	pH, h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P32HI ENSAYOS INFORMATIVOS						
P32HI010		ud	Detección armaduras,h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P32HI020		ud	Reconoc.esclerométrico,h.endurec			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HI030		ud	Reconoc.ultrasónico,h.endurecido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32HI040		ud	Resist.compres.testigo 75mm.h.e			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
P32HI050		ud	Resist.compres.testigo 100mm.h.e			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32HI060		ud	Resist.compres.testigo 150mm.h.e			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32HI070		ud	Prueba de carga estática			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			496,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P32HI080		ud	Extracción de testigo de 60mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32HI090		ud	Extracción de testigo de 75mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32HI100		ud	Extracción de testigo de 100mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32HI110		ud	Extracción de testigo de 150mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32HI120		ud	Extracción de testigo de 220mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32HO MORTEROS

P32HO005		ud	Fab.3 prob.4x4x16 cm. mortero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32HO010		ud	Contenido de humedad, morteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HO015		ud	Humedad con higrómetro, morteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32HO020		ud	Resistencias mecánicas, morteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HO030		ud	Adherencia a la base, morteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32HO040		ud	Retracción, morteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P32HO050		ud	Resistencia a desgaste, morteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32HO060		ud	Resist.comprensión morteros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P32M ESTRUCTURA						
SUBAPARTADO P32MM ESTRUCTURA METÁLICA						
P32MM005		ud	Geometría y masa, acero laminado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P32MM010		ud	Caract.mecánic.tracción,a.lámina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32MM020		ud	Alarag.de rotura,perfil laminado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32MM025		ud	Doblado a 180º, perfil laminado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32MM030		ud	Índice resilencia,perf. laminado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32MM040		ud	Resist.aplastamiento,tubos acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			135,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P32MM045		ud	Examen visual cordón soldadura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32MM050		ud	Ensayo soldadura líqu.penetrante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32MM060		ud	Ensayo soldadura por gammagrafía			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			279,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P32MM070		ud	Ensayo soldadura part.magnéticas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32MM080		ud	Ensayo soldadura ultrasonidos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			124,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P32Q CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA						
SUBAPARTADO P32QC CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁL.						
P32QC010		ud	Det.masa por superf.,perf.alumin			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32QC020		ud	Calidad sellado-anodiz,aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32QC030		ud	Espesor recubrimiento,aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32QC040		ud	Estabilidad.dimens,perf.plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32QC050		ud	Comport.al calor,perf.plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32QC060		ud	Temper.reblandecim.,p.plástic			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32QC070		ud	Resist.al impacto, perf.plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P32QC080		ud	Resist.flexión, perf.plástico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			74,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32QC090		ud	Resist.cloruro-metileno.p.plást			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			43,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32QC100		ud	Permeab.al aire,puertas-ventanas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QC110		ud	Estanqueidad-agua,puerta-ventana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32QC120		ud	Resist.al viento, puerta-ventana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			310,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QC130		ud	Det.espesor recub., soporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P32QC140		ud	Preparación carp. para pruebas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P32QM CARPINTERÍA DE MADERA						
P32QM005		ud	Humedad con higrómetro, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32QM010		ud	Humedad-desecación, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P32QM020		ud	Peso específ.aparente, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P32QM030		ud	Resist.compresión axial, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QM040		ud	Dureza, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P32QM050		ud	Compresión axial, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QM060		ud	Flexión dinámica, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			527,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QM070		ud	Flexión estática, maderas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32QM080		ud	Tracción perp. a fibras, maderas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		93,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32QM090		ud	Resistencia a la hienda, maderas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		49,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32QM100		ud	Estab.dimens.prot.hidrof.maderas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		154,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QM110		ud	Permeab.aire, puertas-ventanas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		310,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QM120		ud	Estanqueidad-agua,puerta-ventana			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		310,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QM130		ud	Resistencia viento,puerta-ventan			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		310,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32QM140		ud	Preparación carp. para pruebas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		94,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P32QV VIDRIOS						
P32QV010		ud	Planicidad, vidrios			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		66,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P32QV020		ud	Resistencia al impacto, vidrios			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32QV030		ud	Resis.inmers.agua ebullic,vidrio			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		111,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P32R INSTALACIONES						
SUBAPARTADO P32RC FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN						
P32RC010		ud	Dimensiones y masa tubería acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32RC020		ud	Estanqueidad, tubería de acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32RC030		ud	Aptitud al curvado tubería acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32RC040		ud	Tracción/alargtº rotur.tub.acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32RC050		ud	Recubrto.cinc tubería de acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32RC060		ud	Dimensiones y masa tubería cobre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P32RC070		ud	Tracción/alargmtº rot.tub.cobre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32RC080		ud	Deform.por abocardado tube.cobre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32RC090		ud	Estudio verif. cump. normativa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			106,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P32RE ELECTRICIDAD						
P32RE010		ud	Dimensiones conduct.eléctricos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P32RE020		ud	Resistividad conduct.eléctricos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			122,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P32RE030		ud	Dimensiones, tubos eléctricos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32RE040		ud	Aptitud curvado tubos eléctricos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32RE050		ud	Resist.aplastº.tubos eléctricos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32RE060		ud	Resist.choque,tubos eléctricos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
APARTADO P32S SUELOS						
SUBAPARTADO P32SG TRABAJOS DE CAMPO						
P32SG005		ud	Apertura de calicata <5m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32SG010		ud	Inst.punto de sondeo<250 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32SG020		ud	Caja portatestigos fotografiada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32SG030		m.	Sondeo suelos medios <20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32SG040		m.	Sondeo suelo medio >20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32SG050		m.	Sondeo suelos gravas < 20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			104,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P32SG060		m.	Suelo gravas > 20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32SG070		m.	Sondeo roca,widia,<20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P32SG080		m.	Sondeo roca,widia, > 20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32SG090		m.	Sondeo roca,diamante,<20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32SG100		m.	Sondeo roca,diamante,>20 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P32SG110		ud	Extracción muestra inalterada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32SG115		ud	Extracción testigo parafinado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32SG120		ud	Tallado muestra suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P32SG130		ud	Tallado probeta de roca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			34,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P32SG140		ud	Ensayo SPT			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32SG150		ud	Tubería piezométrica PVC ranur.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32SG180		ud	Colocación penetrómetro p.ensayo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32SG190		ud	Penetración dinámica suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P32SG200		m.	Adicional penetración dinámica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						
P32SG210		ud	Levantamiento curvas de nivel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			464,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32SG220		ud	Transporte equipo sondeos <40 km			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			574,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32SG230		ud	Transporte penetrómetro < 40 km			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			261,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32SG240		ud	Ensayo de permeabilidad, Lefranc			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32SG250		m.	Tubería piezométrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P32SF ENSAYOS FÍSICOS						
P32SF010		ud	Toma de muestras de suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P32SF011		ud	Toma de muestras de zahorras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32SF020		ud	Apertura y descripción muestra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P32SF030		ud	Humedad natural,suelo-áridos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P32SF040		ud	Análisis granulométrico suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32SF041		ud	Granulometria de zahorras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P32SF050		ud	Densidad aparente suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32SF060		ud	Peso específ. real suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P32SF070		ud	Límites de Atterberg,suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32SF080		ud	Hinchamiento suelo(Lambe)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32SF085		ud	Presión hinchamiento nulo, suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32SF090		ud	Consolidación en edómetro,suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			163,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32SF095		ud	Hinchamiento libre, suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			72,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32SF100		ud	Resist.corte directo terreno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32SF110		ud	Material p/tamiz 0,08 UNE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32SF120		ud	Elementos c/dos o más caras frac			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32SF122		ud	Ensayo resistencia triaxial UU			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32SF123		ud	Ensayo resist.triaxial CU camb.Volumen			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			254,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32SF124		ud	Ensayo resist.triaxial CD pres. inters			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			296,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32SF130		ud	Equivalente de arena			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32SF140		ud	Resist.compresión muestra suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32SF150		ud	Proctor normal (4 puntos)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32SF160		ud	Proctor modificado (4 puntos)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P32SF170		ud	Índice C.B.R. de laboratorio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32SF180		ud	Desgaste de Los Ángeles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32SF200		ud	Densidad-humedad in situ nucl.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32SF210		ud	Densidad-humedad in situ m.ar.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32SF220		ud	Placa de carga en cimientos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			354,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P32SF230		ud	Humedad in situ			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P32SF240		ud	C.B.R. compactación Proctor normal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P32SF250		ud	C.B.R. compactación Proctor modificado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			187,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P32SQ ENSAYOS QUÍMICOS						
P32SQ010		ud	Determinación pH de un suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P32SQ020		ud	Cont. sales solubles en suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P32SQ030		ud	Cont. sulfatos solubles suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P32SQ040		ud	Const.cloruros solubles suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32SQ050		ud	Contenido materia orgánica suelo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32SQ060		ud	Cont.sulfatos totales suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32SQ070		ud	Cont.cloruros totales suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P32SQ080		ud	Contenido calcio suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P32SQ090		ud	Contenido magnesio suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P32SQ100		ud	Contenido carbonatos suelos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P32V VIALES						
SUBAPARTADO P32VC COMPONENTES						
P32VC001		ud	Toma muestras filler/cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VC002		ud	Toma muestras,árido asfáltico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32VC005		ud	Granulometría, árido asfáltico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VC006		ud	Análisis granulométrico, filler			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32VC010		ud	Det.caras de fractura,árid.asfál			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32VC015		ud	Dsad.relativa absorción,ár.grues			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32VC016		ud	Dsad.relativa absorción,ár.fino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32VC020		ud	Índice lajas-agujas,árid.asfált			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32VC025		ud	Coef.pulid.acelerado,árid.asfál.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			525,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VC030		ud	Adhesividad-ligantes,árid.asfált			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32VC031		ud	Adhesiv.placa Vialit,ár.asfált.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VC040		ud	Adhesiv.árido fino,árid.asfált			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			56,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P32VC041		ud	Adhesiv.árido grueso, árid.asfált			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			53,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VC050		ud	Analisis granulom.filler,árid.as			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			30,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VC060		ud	Dsad.aparente filler,ar.asfált			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			31,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VC070		ud	Dsad.relativa filler,ár.asfált			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			39,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P32VC080		ud	Coef.de emulsibilidad, filler			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			94,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VC090		ud	Huecos filler compact.,ár.asfált			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			46,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32VC100		ud	Limpieza superficial,ár.grueso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			28,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VC110		ud	Valor azul de metileno,ár.fino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			46,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VC120		ud	Actividad hidrofílica del filler			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			54,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32VC130		ud	Toma muestras mat.bituminoso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VC140		ud	Cont.agua,emulsiones biuminosas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			37,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32VC150		ud	Resid.destilación,e.bituminosas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			95,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32VC160		ud	Solubilidad,mat.bituminosos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			56,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32VC170		ud	Penetración mat.bituminosos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			41,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32VC180		ud	Sedimentación emuls.bituminosas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			41,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P32VC190		ud	Ductibilidad mat.bituminosos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			79,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VC200		ud	Tamizado emuls.bituminosas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			30,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32VC210		ud	Estab.,e.bitum.rotura rápida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			62,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VC220		ud	Estabilidad,e.bitum.rotura lenta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			62,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VC230		ud	Envuelta emuls.bituminosas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			45,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P32VC240		ud	Viscosidad Saybolt.,emul.bitum			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			49,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VC250		ud	Contenido en agua, alquitranes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P32VC260		ud	Det.destilación, alquitranes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VC270		ud	Mat.insoluble, alquitranes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P32VC280		ud	Densidad relativa mat.bitumin.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32VC290		ud	Índice de espuma,alquitran/betún			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P32VC300		ud	Punto reblandecimiento,mat.bit.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32VC310		ud	Equiviscosidad de alquitranes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P32VC320		ud	Viscosidad de alquitranes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32VC330		ud	Destilación de betunes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		92,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VC340		ud	Susceptibilidad al calor,betún			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32VC350		ud	Pérdida peso por calor,mat.bit.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VC360		ud	Temp.inflamación,mat.bitumin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			48,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32VC370		ud	Viscosidad Saybolt,mat.bitumin.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P32VC380		ud	Carga electrica de particulas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VC390		ud	Punto de fragilidad Frass			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P32VC400		ud	Dosif. de arido para 1 uso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			173,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VC410		ud	Estabilidad y deform. 1 probeta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VC420		ud	Extración probeta para espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			71,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VC430		ud	Fab./rotura prob. suelo-cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P32VC440		ud	Fab./rotura prob. suelo-cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P32VW VARIOS						
P32VW001		ud	Fabric.4 prob.,suelo estabiliz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P32VW002		ud	Fabric.4 probetas,grava-cemento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P32VW010		ud	Humedad mezcla, suelo estabiliz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32VW020		ud	Proctor norm.mezcla (4 ptos)s.e.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P32VW021		ud	Proctor modi.(4 ptos),grava-cem.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VW030		ud	CBR de laboratorio suelo estab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32VW040		ud	Consist.pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32VW050		ud	Sangrado, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P32VW060		ud	Peso específico, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P32VW070		ud	Reflactancia, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P32VW080		ud	Secado, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VW090		ud	Materia fija, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VW100		ud	Estabilidad, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VW110		ud	Color película.seca,pint.reflex.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VW120		ud	Poder cubriente, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32VW130		ud	Flexibilidad, pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P32VW140		ud	Inmersión agua,pint.reflexivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P32VW150		ud	Envejec.artificial, pint.reflex.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			263,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P32VW160		ud	Asp.película seca,pint.reflex.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32VW170		ud	T.muestras microesferas vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32VW180		ud	Defectos microesferas de vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			83,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32VW190		ud	Refracción microesferas vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VW200		ud	Res.química microesferas vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VW210		ud	Granulometría microesfer.vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			65,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32VE MEZCLAS BITUMINOSAS

P32VE010		ud	Estudio dosif.áridos,mezcla bitu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			248,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32VE020		ud	Fab.en laboratorio,mezcla bitum			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32VE030		ud	Fabric.1 prob.Marshall,mez.bitum			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P32VE040		ud	Deform.1 prob.Marshall,mezc.bitu			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P32VE050		ud	Contenido-ligante,mezcla bitumin			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VE060		ud	Anal.gran.árido recup.mezcla bit			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE061		ud	Densid.relativa,prob.mezcla bit.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE062		ud	Porcent.huecos,prob.mezcla bit.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE070		ud	Testigo,m.bitumin., D=100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VE071		ud	Testigo,m.bitumin., D=150			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32VE080		ud	Dsad.apte.testigo,aglomerado asf			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32VE090		ud	Inmersión-compresión,aglom.asfál			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			549,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P32VE100		ud	Peso espec.real, aglom.asfalt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32VE110		ud	Ensayo Marshall comp.(3 probet.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			138,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32VE120		ud	Medición in situ comp.mez.nucl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P32VE130		ud	Placa carga,carreteras/explanad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P32VE140		ud	Compresión,prob.mezcla bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VE150		ud	Compact.mecánica,mat.granulares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32VE160		ud	Compresión,mat.granulares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32VE170		ud	Ensayo cántabro,mezclas bitum.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			92,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32VE180		ud	Textura superficial pavimento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32VE190		ud	Dotación de ligantes bituminosos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32VE200		ud	Dotación de áridos de cobertura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P32W OTROS						
SUBAPARTADO P32WC CALES						
P32WC010		ud	Finura molido, cal hidráulica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P32WC020		ud	Principio fin fraguado,cal hidr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P32WC030		ud	Estabilidad volumen, cal hidr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32WC040		ud	Resistencia a compresión, cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32WC050		ud	Humedad, cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P32WC060		ud	Análisis químico, cal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P32WP PINTURAS

P32WP010 ud Peso específico, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P32WP020 ud Viscosidad ISO 2431, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P32WP030 ud Poder de recubrimiento, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32WP040 ud Tiempo secado-endurecimiento pin

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WP050 ud Absorción de agua, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WP060 ud Flexibilidad, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 63,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32WP070 ud Espesor de la película, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WP080 ud Dureza de la película, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32WP090 ud Resistencia calor (85 ºC), pint.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 50,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P32WP100 ud Conten.en vehículo fijo,pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WP110 ud Contenido en resinas, pinturas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32WP120		ud	Contenido en pigmentos, pinturas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32WR ROCAS

P32WR001		ud	Geometría y defectos, p.petreos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WR010		ud	Absorción de agua, granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WR020		ud	Peso específ.aparente, granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32WR030		ud	Resis.desgase roz., granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32WR040		ud	Resistencia heladas, granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WR050		ud	Resistencia compresión, granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32WR060		ud	Resistencia a flexión, granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P32WR070		ud	Resistencia al choque, granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32WR080		ud	Peso específico real, granitos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32WR090		ud	Absorción de agua, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32WR100		ud	Peso específico aparente, mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			42,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P32WR110		ud	Resis. al desgase, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			136,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32WR120		ud	Resistencia heladas, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			133,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32WR130		ud	Resistencia a compresión, mármol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			93,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P32WR140		ud	Resistencia a flexión, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			95,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32WR150		ud	Resistencia al choque, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			65,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P32WR160		ud	Peso específico real, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			38,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P32WR170		ud	Módulo elástico, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			123,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P32WR180		ud	Microdureza Knoop, mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			119,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P32WR190		ud	Dureza rayado superfic.mármoles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			44,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32WR200		ud	Absorción de agua, pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			47,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32WR210		ud	Peso específico apar., pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32WR220		ud	Resis. al desgase, pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P32WR230		ud	Resistencia heladas, pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			152,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32WR240		ud	Resistencia compresión, pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P32WR250		ud	Resistencia flexión, pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P32WR260		ud	Resistencia choque, pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32WR270		ud	Resistencia cambios térmicos,piz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P32WR280		ud	Resistencia ácidos, pizarras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P32WT TUBERÍAS METÁLICAS						
P32WT010		ud	Flexotracción, tubos metálicos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			55,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P32WT020		ud	Resist.tracción, tubos metálicos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			76,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32WT030		ud	Resiliencia, tubos fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32WT040		ud	Resist.impacto,tubo fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			52,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32WT050		ud	Dureza Brinell, tubos fundición			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32WT060		ud	R.plegado soldadura,tubo acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P32WA AUSCULTACIÓN						
P32WA010		ud	Escala limnimétrica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32WA020		ud	Aforador de caudales de filtrac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			291,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32WA030		ud	Cabezal medida subpresión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			151,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32WA040		ud	Manómetro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			131,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P32WA050		ud	Base fija para estacionam.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			370,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32WA060		ud	Diana de puntería			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		75,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P32WA070		ud	Referencia de nivelación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32WA080		ud	Base conjunta señal nivelac.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		187,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32WA090		ud	Mira fija colimación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		383,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P32WA100		ud	Mira móvil colimación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.139,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P32WA110		ud	Señal nivelación precisión			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		148,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32WA120		ud	Terna de bases p. defórmetro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		72,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P32WA130		ud	Defórmetro portátil			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.489,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P32WA140		ud	Medidor juntas tridimensional			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		168,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P32WA150		ud	Comparador port. tridimension.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		341,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32WA160		ud	Péndulo directo completo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.171,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32WA170		ud	Péndulo invertido completo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.834,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P32WA180		ud	Extensómetro de varillas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.328,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P32WA190		ud	Comparador digital extensóm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			471,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P32WA200		ud	Juego de recipientes PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P32WA210		ud	Endoscopio flexible con cámara color, fibra óptica con luz			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.065,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS						
SUBCAPÍTULO P33 EQUIPAMIENTO						
APARTADO P33E EQUIPAMIENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS						
SUBAPARTADO P33EA ASIENTOS MODULARES PARA AULAS						
P33EA010		ud	Grupo modular silla abatible/mesa/cajón 70x50cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			129,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33EA020		ud	Plaza asiento c/pala abatible polipropileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33EA030		ud	Plaza asiento c/pala abatib.haya natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P33EA040		ud	Plaza asiento c/pala abatible plástico c/rejilla			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			91,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P33EA050		ud	Grupo modular silla abatible/tablero 120x40cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			154,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P33EM MOBILIARIO ESCOLAR Y EDUCATIVO

P33EM010 ud Armario 12 casillas 83,5x40x111

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 241,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33EM020 ud Armario c/estantes y puertas 83,5x40x175 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 404,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33EM030 ud Armario c/tres cajones y puerta c/cerradura

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 195,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P33EM040 ud Taquilla entera 30x48x177 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 144,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33EM050 ud Taquilla entera 2 cuerpos 57x48x177 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 199,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EM060 ud Estantería 3 baldas 83,5x40x111cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 169,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33EM070 ud Mesa redonda DN-90, 57cm alto dist.color.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 136,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EM080 ud Silla prescolar apilable de formica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33EM090 ud Mesa rectangular 110x55x57cm dist.color.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 95,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P33EM100 ud Mesa trapezoidal 110 cm. l.m. altura 50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33EM110 ud Mesa nido 4 plazas 114x110x50 ó 57cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 173,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33EM120		ud	Mesa nido 6 plazas 167x110x50 ó 57			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			243,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P33EM130		ud	Silla infantil de polipropileno monoblock h=30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P33EM140		ud	Pupitre individual DM 60x50x76 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P33EM150		ud	Pupitre individual DM c/cajón 60x50x76 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			99,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33EM160		ud	Pupitre individual DM c/bandena 60x50x76 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33EM170		ud	Silla de formica estibable 40 cm de altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33EM180		ud	Silla de formica estibable 42 cm de altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33EM190		ud	Silla de formica estibable 47 cm de altura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			57,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33EM200		ud	Mesa informática 110x80x75 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			200,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P33EM210		ud	Mesa profesor plastificada 100x60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33EM220		ud	Sillón tapizado estibable s/brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			87,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33EM230		ud	Sillón tapizado estibable c/brazos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		103,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS						
P33EM240		ud	Banco 150x25x30 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P33EM250		ud	Mesa tecnología en formica 180x70x90 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		374,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33EM260		ud	Taburete giratorio plástico h=70 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		102,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P33ER REPROGRAFÍA Y AUDIVISUALES						
P33ER010		ud	Megáfono de mano 35 W de potencia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		398,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P33ER020		ud	Altavoz exponencial 30W potencia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		141,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P33ER030		ud	Bafle 12 W potencia alumnio negro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33ER040		ud	Difusor de techo 5W potencia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33ER050		ud	Amplificador de líneas (12 líneas)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		561,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P33ER060		ud	Microfono pupítre selector 4 zonas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		117,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P33ER070		ud	Conj.inalámbrico receptor y micro emisor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		575,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33ER080		ud	Pizarra electrónica 0,74x0,97m horiz.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.139,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33ER090		ud	Sistema de presentación vídeo estático			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.596,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33ER100		ud	Proyect.video/datos portátil c/mdo.d.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.682,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P33ER110		ud	Caja dos carros para 50 diapositivas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P33ER120		ud	Proy.diapositivas,lám.halógena 150W/24V			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			195,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P33ER130		ud	Pantalla proyección 171x128 cm c/trípode			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33ER140		ud	Mesa para proyector			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P33ER150		ud	Mesa retroproyector con estante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			139,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33ER160		ud	Retroproyector 250W.doble lámpara 24V.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			278,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33ER170		ud	Destructora papel 230cm ancho, 8 hojas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33ER180		ud	Plastificadora A-3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			321,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33ER190		ud	Plastificadora A-4			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			255,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P33ER200		ud	Encuadernad.240 hojas canutillo de 28mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			197,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33ER210		ud	Cizalla hasta 12 hojas long.corte 43 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P33ER220n		h	Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación<2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P33ER230n		h	Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación>2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33ER240n		ud	Rotulación serigrafiada carteles obra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			377,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P33EP PIZARRAS,VITRINAS Y MURALES						
P33EP010		ud	Pizarra verde acero vitrificado 200x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33EP020		ud	Pizarra verde acero vitrificado 150x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			209,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P33EP030		ud	Tablero de corcho c/soporte 150x100 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			199,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34EP040		ud	Tablero de corcho 150x100 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			103,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33EP050		ud	Pizarra verde con pentagrama 150x120 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			212,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33EP060		ud	Pizarra laminada blanca 200x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EP070		ud	Pizarra laminada blanca 150x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		113,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EP080		ud	Vitrina c/puerta corredera 150x100 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		360,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33EP090		ud	Pizarra verde marco aluminio 250x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		203,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33EP100		ud	Pizarra verde marco aluminio 150x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		129,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P33O EQUIPAMIENTO DE OFICINA

SUBAPARTADO P33OD DESPACHOS Y SALAS JUNTAS

P33OD010		ud	Mesa dirección n.superior 2000x2000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.578,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33OD020		ud	Mueble tres cuerpos 1500x860x440			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		665,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33OD030		ud	Mesa ordenador con buc cajón y archivo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		413,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OD040		ud	Mueble auxiliar 1600x800x720			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		144,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33OD230		ud	Mesa despacho integral 1600x800x730			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		331,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33OD240		ud	Mesa despacho integral 1800x800x730			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			283,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P33OD260		ud	Mesa ordenador 1200x600x730			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			206,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P33OD270		ud	Mesa impresora 800x600x730			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33OD280		ud	Bloque mesa c/ruedas 590x420x600			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			192,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33OD290		ud	Credenza puerta corredera 1350x430x730			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			446,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P33OD300		ud	Archivador con un cajón y archivador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			198,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OD310		ud	Estant.regulab.altur.1entrep.910x430x730			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			210,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P33OD320		ud	Estant.regul.altur.2 entrep.910x430x1040			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			297,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33OD330		ud	Estant.regul.altur.3 entrep.910x430x1400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			383,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P33OD340		ud	Estant.regul.altur.4 entrep.910x430x1800			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			385,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33OD350		ud	Estant.regul.altur.4 entrep.910x430x1960			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			292,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33OD360		ud	Armario estant. 1entrp.500x440x860			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		102,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33OD370		ud	Armario estant. 2entrp.500x440x1250			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		235,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33OD380		ud	Armario estant. 3entrp.500x440x1620			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		289,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33OD390		ud	Armario estant. 4entrp.500x440x2000			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		388,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P33OD400		ud	Armario estant.4entrp.y arch.500x440x1960			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		404,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P33OD410		ud	Armario ropero 1entrp.910x430x1800			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		389,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33OD420		ud	Armario ropero 1entrp.910x430x1960			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		426,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P33OD430		ud	Mesa reunión redonda pie metálico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		346,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P33OS SOFÁS Y BUTACAS						
P33OS010		ud	Sofá 3 plazas tela 180x76x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			848,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33OS020		ud	Sofá 3 plazas piel 180x76x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.030,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33OS030		ud	Sofá 2 plazas tela 130x76x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			618,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33OS040		ud	Sofá 2 plazas piel 130x76x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			822,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OS050		ud	Butaca tela 76x76x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33OS060		ud	Butaca piel 76x76x70			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			575,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33OS070		ud	Sillón tela p/dirección ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			364,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33OS080		ud	Butaca sala de juntas tela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P33OI SILLERÍA						
P33OI010		ud	Sillón piel p/dirección ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			456,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OI020		ud	Sillón tela p/dirección ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			364,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33OI030		ud	Sillón confidente piel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			306,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OI040		ud	Sillón confidente tela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OI050		ud	Butaca sala de juntas piel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			317,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33OI060		ud	Butaca sala de juntas tela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			241,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OI070		ud	Silla puesto trabajo,pistón gas,ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OI080		ud	Bancada salas espera 2 plazas+mesa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OI090		ud	Bancada salas espera 3 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33OI100		ud	Bancada salas espera 4 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			435,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33OI110		ud	Bancada salas espera 5 plazas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		532,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33OI120		ud	Bancada salas espera 4 plazas+mesa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		478,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33OA EQUIPAMIENTO AUXILIAR

P33OA010		ud	Superficie protectora moqueta 990x1245mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		107,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OA030		ud	Superficie protect.suelo duro 990x1245mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		79,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33OA050		ud	Perchero 8 colgadores 178 cm altura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P33OA060		ud	Paragüero metálico D-210mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33OA070		ud	Papelera de rejilla D-230mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33OA080		ud	Papelera-cenicero 66 cm. de altura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33OA090		ud	Cafetera eléctrica 10 tazas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P33OA100		ud	Pequeño frigorífico 520x525x585mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P33OA110		ud	Botiquín primeros auxilios 460x380x130mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33OA120		ud	Secamanos electrónico aire caliente 200W			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		52,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33OA130		ud	Portatoallas de papel de manos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P33OA140		ud	Señales de salvamento y socorro Din A4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P33OM MAMPARAS DE COMPARTIMENTACIÓN						
ELEMENTO P33OMT TABIQUES MÓVILES						
P33OMT010		ud	Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		865,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OMT020		ud	Tabiq.monod.madera haya-sapelly,41-45dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.251,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33OMT030		ud	Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		891,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P33OMT040		ud	Tabiques multidir.haya o sapelly, 41-45 dB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.291,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO P33OMS SEPARADORES						
P33OMS010		ud	Biombo separación 1460x800			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33OMS020		ud	Biombo separación 1460X1200			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		224,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33OMS030		ud	Biombo separación con 90º			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		241,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33OMS040		ud	Panel separador 1343x1400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			181,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P33T EQUIPAMIENTO SALÓN DE ACTOS

SUBAPARTADO P33TC SILLAS PARA CINES

P33TC010		ud	Sillón c/reposa-cab.portavaso anatómico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P33TC020		ud	Sillón c/reposa-cabezas portavaso			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			258,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33TT SILLAS PARA TEATROS

P33TT010		ud	Butacas acolchadas c/apoyabrazos madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			186,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33TT020		ud	Butacas acolch.c/apoyabr.embellec.madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P33TT030		ud	But.acolch.c/apoyabr.embell.sopor.madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P33TT040		ud	But.acolch.c/apoyabr.sopor.mader.tallada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			392,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33TT050		ud	Silla palco madera tapizada y acolchada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P33TO SILLAS PARA SALAS DE CONFERENCIA

P33TO010 ud Butaca tapizada cuero c/pala abatible

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 398,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33TO020 ud Butaca tap.tela apoyabr.mad.c/pala abat.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 247,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33TO030 ud Butaca estrc.alumnio c/pala abatible

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 452,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33TO040 ud Butaca estrc.alumnio pul.c/pala abatible

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 454,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P33B EQUIPAMIENTO PARA COMERCIO

SUBAPARTADO P33BE ESTANTERÍAS PARA COMERCIO

P33BE010 m. Soporte mural cremallera hasta 2,50 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P33BE020 ud Soporte góndola de 1,50 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33BE030 ud Soporte mural con pie 1,50 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33BE040 ud Soporte mural con pie 2,50 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P33BE050 ud Estante metálico 0,95x0,22 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33BE060 ud Estante de madera 0,95x0,22 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33BE070		ud	Tira portaprecios 0,95 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33BE080		ud	Botellero apilable para 36 botellas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			89,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33BE090		ud	Botellero apilable para 54 botellas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			114,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33BA ACCESORIOS

P33BA010		ud	Cesta de la compra apilable c/ruedas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33BA020		ud	Carro autoservicio capacidad de 100 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			144,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P33BA030		ud	Carro autoservicio 100 l. con portabebé			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			155,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33BA040		ud	Minicarro autoservicio con 50 l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P33H EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA						
SUBAPARTADO P33HS SILLERÍA Y TABURETES						
P33HS010		ud	Sillón apilable metálico tapizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P33HS020		ud	Sillón apilable tapizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P33HS030		ud	Silla asiento cuadrado enea			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P33HS040		ud	Sillón carcasa contrachapada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P33HS050		ud	Taburete esmaltado epoxi c/respaldo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33HS060		ud	Taburete cromado s/respaldo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			96,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P33HS070		ud	Taburete de madera barnizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			64,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33HS080		ud	Taburete giratorio c/respaldo tapizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			257,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P33HS090		ud	Taburete madera curvada integral madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P33HS100		ud	Sillón esmaltado epoxi c/madera barnizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P33HS110		ud	Silla madera c/asiento tapizado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			170,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33HS120		ud	Sillón madera tapizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		198,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33HS130		ud	Silla madera s/tapizar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33HM MESAS Y MUEBLES

P33HM010		ud	Mesa 4 patas apilable tablero 70x70 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33HM020		ud	Mesa 4 patas apilable tablero 80x80 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		159,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33HM030		ud	Mesa 4 patas apilable tablero 110x70cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		140,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P33HM040		ud	Mesa 4 patas apilable tablero 120x80cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		181,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33HM050		ud	Mesa alumnio fundido tablero 100x60 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		203,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33HM060		ud	Mesa alumnio fundido tablero 100x70 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33HM070		ud	Mesa madera 70x70 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		178,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P33HM080		ud	Mesa de madera 80x80 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		198,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33HM090		ud	Mesa de madera 120x80 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		213,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33HM100		ud	Mesa trabajo entrepaño acero inoxidable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		546,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33HM110		ud	Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		883,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33HA MAQUINARIA

P33HA010		ud	Freidora doble cuerpo acero inoxidable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.709,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33HA020		ud	Campana extractora con 6 filtros			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.427,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33HA030		ud	Cortadora de fiambre			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.002,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33HA040		ud	Horno convección a gas de acero			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.407,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33HA050		ud	Lavavajillas línea blanca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.171,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33HA060		ud	Triturador-batidor c/seguridad brazo desmont			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		385,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33HA070		ud	Armario frigorífico, 3 puertas, a.inox.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3.090,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33HA080		ud	Elemento neutro de acero inoxidable			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		638,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33HA090		ud	Bajo mostrador a.inox. y refrigeración			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.681,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P33HA100		ud	Envasadora al vacío con soldadura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			309,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33HA110		ud	Arcón congelador con puertas abatibles			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			559,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS						
P33HA120		ud	Caja registradora con visor trasero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			301,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS						
APARTADO P33S EQUIPAMIENTO DE SALAS DE ESPERA						
SUBAPARTADO P33SS SOFÁS Y BUTACAS MODULARES						
P33SS010		ud	Sofá 3 plazas piel c/brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.030,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33SS020		ud	Sofá 3 plazas tela c/brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			848,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33SS030		ud	Sofá 2 plazas piel c/brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			822,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33SS040		ud	Sofá 2 plazas tela c/brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			618,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33SS050		ud	Butaca piel c/brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			575,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33SS060		ud	Butaca tela c/brazos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			338,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33SS070		ud	Mesa baja aluminio c/cristal 90x90			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			165,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33SS080		ud	Plaza de asiento para bancada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33SS090		ud	Bancada salas espera 2 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33SS100		ud	Bancada salas espera 3 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			332,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33SS110		ud	Bancada salas espera 4 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			435,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33SS120		ud	Bancada salas espera 5 plazas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			532,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33SS130		ud	Sofás 2 plazas chapa perf.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			315,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P33SS140		ud	Butaca chapa perforada 660x720x700x420			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			201,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P33SS150		ud	Sillón area descanso tapizado tela			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			314,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33SS160		ud	Mesa unión de sillones 500x570x400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			121,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P33SM MESAS DE CENTRO Y DE RINCÓN						
P33SM010		ud	Mes.ctr.tapa crist.c/est.inf.600x600x400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			227,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P33SM020		ud	Mes.ctr.tapa cris.c/est.inf.1000x500x400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			283,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33SM030		ud	Mes.ctr.pint.crom.cris.fumé 1000x500x380			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			162,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO P33D EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						
SUBAPARTADO P33DV BAÑOS DE VAPOR						
P33DV010		ud	Cabina pref.2 bancos 3kW 150x105x215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6.824,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P33DV020		ud	Cabina pref.4 bancos 3kW 214x135x215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.533,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P33DV030		ud	Cabina pref.6 bancos 6kW 214x135x215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8.802,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P33DV040		ud	Cabina pref. 8bancos 6kW 214x195x215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10.337,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33DV050		ud	Cabina pref.10 banc.9kW 214x256x215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.484,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P33DV060		ud	Cabina pref.12 banc.9kW 214x316x215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12.663,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33DV070		ud	Cabina pref.14 banc.12kW 214x376x215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15.013,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33DV080		ud	Cabina pref.16 banc.12kW 214x436x215cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16.242,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DV090		ud	Cabina pref.18 banc.18kW 214x496x215cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17.618,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33DV100		ud	Cabina pref.20 banc.18kW 214x556x215cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18.580,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33DB BANCOS DE VESTUARIO

P33DB010		ud	Banco c/perchero y balda 150x40x180cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		269,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33DB020		ud	Banco c/perchero y balda 200x40x180cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		315,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33DB030		ud	Banco doble c/perch.y balda 150x80x180cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		503,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33DB040		ud	Banco doble c/perch.y balda 200x80x180cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		595,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P33DB050		ud	Banco simple 150x40x45 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		115,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DB060		ud	Banco simple 200x40x45 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		126,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DB070		ud	Banco c/balda 150x40x45 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33DB080		ud	Banco c/balda 200x40x45 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			148,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P33DB090		ud	Banco c/respaldo y balda 150x40x75 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			179,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P33DB100		ud	Banco c/respaldo y balda 200x40x75 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			240,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P33DB110		ud	Banco doble c/resp.y baldas 150x80x75cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			382,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P33DB120		ud	Banco doble c/respaldo baldas 200x80x75			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			458,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P33DB130		ud	Banco-perch. indep. colgado 150x40x160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33DB140		ud	Banco-perch. indep. colgado 200x40x160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P33DB150		ud	Banco anclado a la pared 150x40x160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			101,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P33DB160		ud	Banco anclado a la pared 200x40x160			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			115,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P33DT TAQUILLAS Y ARMARIOS METÁLICOS

P33DT010 ud Armario perch.dispositivo cierre llave

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 457,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33DT020 ud Taquilla 1,80 m. alto 2 puertas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 254,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33DT030 ud Taquilla 1,80 m. alto 3 puertas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 276,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33DT040 ud Taquilla 1,80 m. alto 4 puertas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 313,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

P33DT050 ud Taquilla 1,80 m. alto 5 puertas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 350,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33DS SAUNAS

P33DS010 ud Sauna interior 1,44x1,44m. abeto sueco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.597,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33DS020 ud Sauna interior 2,10x1,82m. abeto sueco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4.566,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33DS030 ud Sauna interior 2,75x2,10m. abeto sueco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5.496,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33DS040 ud Cuadro de control digital programable (220V)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 268,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P33DA ACCESORIOS

P33DA010 ud Juego porterías metál.transladables 80x80mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 670,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P33DA020 ud Juego porterías metál.reglament. 7,32x2,44m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.111,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DA030 ud Juego postes tenis metálicos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 128,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DA040 ud Juego postes voleibol metálicos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 199,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS

P33DA050 ud Juego canastas poste ctral. c/ruedas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.113,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33DA060 ud Juego canastas abatibles a la pared

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.315,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P33DA070 ud Marcador 4 dígitos trasladable c/ruedas(futb

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 562,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P33DA080 ud Marcador 6 dígitos trasladable c/ruedas(balo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 686,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P33V EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS						
SUBAPARTADO P33VB BUZONES Y PLACAS						
ELEMENTO P33VBI BUZONES DE INTERIOR						
P33VBI010		ud	Buzón horiz.24x25x12 chapa acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33VBI020		ud	Buzón h.24x35x12 ch.ac.skimpl			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P33VBI030		ud	Buzón horiz.24x35x12 chapa acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33VBI040		ud	Buzón hori.24x25x12 ch.acero mad			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33VBI050		ud	Buzón hor.38x29,x17,5 alum.ano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			58,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33VBI060		ud	Buzón vert. 24x8x30, chapa acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33VBI070		ud	Buzón vert.24x8,7x30 ch.ac.pint.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P33VBI080		ud	Buzón vert.24x8x30 chap.ace.mad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P33VBI090		ud	Buzón vert.36,5x7x29 alum.anod			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			59,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33VBI100		ud	Gpo.4 buzon.vert.42x17,5x30 Aluminio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			123,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33VBI110		ud	Buz.hor.41,2x28,2x14,2 mad.bloques			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33VBI120		ud	Buz.hor.34,5x25x14,5 mad.bloques			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P33VBI130		ud	Buz.horiz.24,5x25x12,5 chapa bloques			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			69,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P33VBI140		ud	Módulo electrónico de control <24 ud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			205,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P33VBI150		ud	Módulo electrónico control 24<ud<49			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			284,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33VBI160		ud	Perfilería aluminio buzón electrónico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P33VBI170		ud	Kit conjunto electrónico individual			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO P33VBE BUZONES DE EXTERIOR						
P33VBE010		ud	Buzón 24x10x36 ch.acero ep-po			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33VBE020		ud	Buzón 24x9,5x34,5, plástico.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P33VBE030		ud	Buzón 28x11,5x39, policarbonato.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33VBE040		ud	Buzón 22x11x32,5 cobre			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			49,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33VBE050		ud	Buzón 40x15x36 ch.ac. y soporte			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			81,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33VBE060		ud	Buzón 25x5x39, bronce antiguo.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			188,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO P33VBP PLACAS

P33VBP010		ud	Placa para un número			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33VBP020		ud	Placa para dos números			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VBP030		ud	Placa para tres números			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33VBP040		ud	Número bronce antiguo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33VM MOBILIARIO

P33VM010		ud	Sillón madera c/asiento tapiz.78x62x75cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			280,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33VM020		ud	Sofá 2 plazas tapizado 111x172x86cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			245,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P33VM030		ud	Mesa centro c/tapa elevable 110x60x44 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			189,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P33VM040		ud	Mesa rincón c/tapa cristal 57x60x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			161,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33VM050		ud	Mesa salón haya 90x90-180cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			511,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P33VM060		ud	Mesa salón 90x160-215cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			698,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33VM070		ud	Sillón madera tapizado 66x58x83 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		188,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VM080		ud	Juego 4 sillas haya 56x58x80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		231,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VM090		ud	Mesa redonda cerezo D90cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		209,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33VM100		ud	Mesa TV color aluminio de 95x40x60 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		181,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33VM110		ud	Sofá 1 plaza m.haya-piel tapiz.85x74x80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		855,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P33VM120		ud	Sofá 1 plaza haya-piel tapiz.165x74x80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.478,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33VC MUEBLES DE COCINA

P33VC010		m.	Mueble bajo p/cocina lacado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		367,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33VC020		m.	Mueble bajo p/cocina madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		696,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33VC030		m.	Mueble bajo p/cocina poliéster			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		852,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P33VC040		m.	Mueble alto p/cocina lacado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		281,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P33VC050		m.	Mueble alto p/cocina madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		610,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33VC060		m.	Mueble alto p/cocina poliéster			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		765,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33VC070		m2	Encimera granito p/cocina 2 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		145,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33VC080		m2	Encimera granito p/cocina 3 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		208,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33VC090		m.	Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33VC100		m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33VC110		m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo mad.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33VC120		m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo pol.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		44,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P33VC130		m.	Cornisa 5cm. remate m.alto lac.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33VC140		m.	Cornisa 5cm. remate m.alto mad.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33VC150		m.	Cornisa 5cm. remate m.alto pol.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P33VE ELECTRODOMÉSTICOS						
P33VE010		ud	Montaje de electrodomésticos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			37,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33VE020		ud	Cocina mixta 4 fuegos+horno ele.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			467,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33VE030		ud	Placa cocina mixta esmalt.4 fue.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			202,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P33VE040		ud	Placa cocina mixta vitroc.-induc.4 fueg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			618,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33VE050		ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			320,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33VE060		ud	Horno eléctrico empotrable 2600w			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			276,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P33VE070		ud	Campana extractora elect.60 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			117,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33VE080		ud	Campana extractora elect.90 cm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			180,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P33VE090		ud	Lavadora panelable cal.media 6kg.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			456,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33VE100		ud	Lavavajillas panelable cal.media			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			461,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33VE110		ud	Frigorífico panelable 350l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			535,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P33I EQUIPAMIENTO DIVERSO

SUBAPARTADO P33IF ALFOMBRAS, FELPUDOS Y ESTERAS

P33IF017 m2 Felpudo Tuftiguard

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 108,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33IF018 m2 Felpudo Coral Lux

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 175,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IF019 m2 Felpudo Coral Grip

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 180,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IF020 m2 Felpudo Coral Duo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 70,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P33IF021 m2 Felpudo Coral Duo Anthracite

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 74,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33IF025 m2 Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 796,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33IF026 m2 Estera secante raspadora sujecc.perfiles

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 785,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IF030 ud Estera c/cerdas entretejidas 900x600mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P33IF040 ud Estera c/cerdas entrtejidas 1500x900mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33IF050 ud Estera de interior 900x600mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33IF060 ud Estera de interior 1500x900mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 60,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33IF070		m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P33IF080		ud	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P33IF090		ud	Felpudo de goma 70x120 cm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P33IF100		m2	Felpudo sintético imita al césped			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33IF110		m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		435,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33IF120		m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		382,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P33IF140		m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		317,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P33IF150		m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		370,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P33IS CAJAS DE SEGURIDAD

P33IS010 ud Caja fuerte mecánica 252x341x275mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 139,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IS020 ud Caja fuerte electrónica 252x341x275mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 220,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IS060 ud Caja fuerte táctil 252x342x250mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 160,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33IS070 ud Caja fuerte motor 250x350x250 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 97,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IS080 ud Caja fuerte electrón.250x350x250mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IS120 ud Caja frt.pesada mec.cerrad.610x364x350mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 575,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33IS180 ud Caja frt.pesada electrón.610x364x350mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 591,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IS210 ud Caja empot.llave y secreto 560x354x298mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 265,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33IS230 ud Caja empot.electró.c/llave 560x354x198mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 297,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IS250 ud Caja res.fuego electr.llave 590x530x500m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 717,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33IS270 ud Caja camuflada electrónica 309x304x395mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 268,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33IS300		ud	Caja camuflada mecánica 309x304x395 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		220,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33IS310		ud	Caja armeros empot.mec.1400x400x230mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		341,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IS320		ud	Caja armeros mec.c/cerr.1380x555x205mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		254,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33IE ESTORES, PERSIANAS Y CORTINAS

ELEMENTO P33IEH PERSIANA LAMAS HORIZONTALES

P33IEH010		m2	Persiana lamas horizontales 25 mm metal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IEH020		m2	Persiana lamas horizontales 16 mm metal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P33IEV PERSIANA LAMAS VERTICALES

P33IEV010		ud	Persiana lamas verticales de 127mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33IT ESTANTERÍAS ACERO GALV. S/ TORNILLOS

P33IT010		ud	Estantería 4 módulos de 5 estantes			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		312,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P33IT020		ud	Bastidor adicional p/estantería metálica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33IT030		ud	Estante adicional p/estantería metálica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P33IT040		ud	20 cajones apli. 2 l.cap.p/est.metálica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33IT050		ud	Escalera adosada c/ruedas 9 escalones			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			394,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33IC CABINAS DE BAÑO

P33IC010		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			194,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IC020		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x100 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			211,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IC030		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x110 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			230,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33IC040		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x120 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			249,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33IC100		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			239,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IC110		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x100 e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			262,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33IC120		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x110 e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			282,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IC130		ud	Panel cabina sanit.comp. 200x120 e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			309,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P33IC200		ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			237,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33IC210		ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x100 e=10 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			259,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IC220		ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			287,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P33IC230		ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x100 e=13 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			311,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IC300		ud	Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			291,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IC310		ud	Panel cabina sanit.sandw.200x100 e=42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			323,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IC320		ud	Panel cabina sanit.sandw.200x110 e=42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			352,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33IC330		ud	Panel cabina sanit.sandw.200x120 e=42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			381,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33IC400		ud	Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			357,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33IC410		ud	Panel puerta 60cm.sandw. 200x100 e=42 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			390,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P33IP PABELLONES PREFABRICADOS

ELEMENTO P33IPJ PABELLÓN PREFABRICADO JAIMA

P33IPJ010 ud Jaima 5x5m hasta 7 días alquiler

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 498,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IPJ020 ud Jaima 10x10m hasta 7 días alquiler

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.504,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P33IPD PABELLÓN PREFABRICADO A DOS AGUAS

P33IPD010 ud Pab. 10x10m hasta 7 días alquiler

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.063,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P33IPD020 ud Pab. 10x20m hasta 7 días alquiler

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.821,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IPD030 ud Pab. 15x10m hasta 7 días alquiler

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.618,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P33IPD040 ud Pab. 20x15m hasta 7 días alquiler

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.089,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P33IPD050 ud Pab. 20x20m hasta 7 días alquiler

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.384,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P33IPP PABELLÓN PREFABRICADO POLIGONAL

P33IPP010 ud Pabellón 14x15 m. alquiler>7 días

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.495,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IPP020 ud Pabellón 14x20 m. alquiler>7 días

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.121,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P33IR RÓTULOS Y BANDEROLAS						
P33IR010		ud	Rótulo luminoso placa metacril.s/cajón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.370,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33IR020		ud	Banderola luminosa, soporte tubos metálicos y placas, metacril.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			580,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P33IA SANITARIOS PORTÁTILES DE ALQUILER						
P33IA010		ud	Cabina de W.C. con lavamanos 6 meses			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			270,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P33IA020		ud	Cabina aseo portátil accesible polietileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			128,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P33IC500		ud	Cabina aseo accesible 2,10x2,10 m acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL EUROS						
SUBAPARTADO P33IO TOLDOS						
P33IO010		ud	Toldo manual de 3m línea y 1m brazo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			406,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P33IO020		ud	Toldo manual 1,5m línea y 1 m brazo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			293,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P33IO030		ud	Toldo eléctrico 2 m línea y 1 m brazo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			691,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P33IO040		m2	Toldo eléctrico horizontal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			225,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P33P MOBILIARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

P33P010 ud Apoyo isquiático tubular 90x60x36 cm. acero galv.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 143,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33P020 ud Apoyo isquiático tubular 90x60x36cm acero esmalt.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33P030 ud Apoyo isquiático tubular 90x60x36 cm. acero inox.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 637,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33P040 ud Mesa accesible 4 patas 90x90x75 cm polipropileno int/ext

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 124,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33P050 ud Mesa accesible 4 patas 90x90x75 cm aluminio int/ext

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 105,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33P060 ud Sillón accesible polipropileno

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P33P070 ud Sillón accesible acero esmaltado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 97,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P33P080 ud Banco accesible madera teca 180x63x90 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 164,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33P090 ud Banco accesible acero esmaltado 150x62x80 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 119,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P33P100 ud Mostrador recto básico 100x74x115 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 240,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33P110 ud Mostrador para silla ruedas básico 100x100x74 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 183,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P33P120		ud	Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

APARTADO P33A EQUIPAMIENTO ACCESIBLE

P33A010		ud.	Silla manual evacuación escaleras PMR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			671,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P33A020		ud.	Anclaje a paramento silla manual evacuación escaleras PMR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33A030		ud	Par muletas anfibias piscina/playa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			77,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P33A040		ud	Silla de ruedas manual asistida para ducha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33A050		ud	Silla de ruedas manual asistida para piscina/playa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33A060		ud	Silla de ruedas manual acero/semicuero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			478,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33A070		ud	Equipo salvescaleras oruga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.325,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P34 REHABILITACIÓN PRECIOS SIMPLES						
APARTADO P34A RESINAS SINTÉTICAS, CARGAS Y MORTEROS						
P34A010		kg	Adhesivo acetato de polivinilo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34A020		kg	Adhesivo alcohol polivinílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34A030		kg	Adhesivo formal polivinílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34A040		kg	Adhesivo acetal polivinílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34A050		kg	Adhesivo butiral polivinílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34A060		kg	Adhesivo polimetacrilato			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34A070		kg	Adhesivo emulsión acrílica B72			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34A080		kg	Adhesivo especial Pb/cerámica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P34A090		kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34A100		kg	Adhesivo epoxi 100/37			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34A105		kg	Adhes.epoxi 2cm. Adunión CEM nuevo-viejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34A120		kg	Adhesivo Calatón CA disol. 70/30			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34A130		l.	Adhesivo de nylón soluble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34A135		kg	Adhesivo hidráulico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34A140		kg	Masilla araldit 812/813			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34A145		kg	Resina epoxi elástica Adingum			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34A150		kg	Resina epoxi líquida madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34A152		kg	Resina de poliéster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34A155		kg	Resina poliéster ortoftálca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34A160		kg	Resina poliéster isoftálica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P34A165		kg	Resina Peoval			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34A170		kg	Acelerador dimetilanilina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34A175		kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34A180		kg	Acelerador octoato cobalto			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34A190		kg	Catalizador peróxido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P34A200		kg	Catalizador peróxido benzoico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P34A210		kg	Agente tixotrópico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P34A220		kg	Agente tixotrópico gel de sílice			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34A230		kg	Carga inerte para resina de poliéster			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34A240		m3	Carga inerte para resinas termoplásticas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		171,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34A250		kg	Árido impalpable espesante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34A260		kg	Concentrado parafínico estratificados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34A270		kg	Concentrado color pasta estratificados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34A280		kg	Óxido titanio protección ultravioleta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34A290		t.	Partículas micronizadas orgánicas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		506,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34A300		kg	Tierra de diatomeas harina fósil			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P34A310		l.	Mortero epoxídico tixotrópico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P34A320		kg	Mortero de restauración genérico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34A330		kg	Mortero de reparación de piedra HARRITE			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
P34A335		kg	Mortero restauración hgón. Adicons 438			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P34A340		kg	Mortero PLM			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34A350		kg	Mortero PLM "S"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34A360		kg	Mortero cal y Horcalita en seco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34A370		t.	Mortero seco CEM blanco M-80			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		85,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34A380		kg	Obturador via agua Adicons-455 CEM hidr.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34A400		t.	Grava volcánica para relleno de yacimiento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34A410		kg	Imprimación Prelatex 300 de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34A415		kg	Copsafloor 500 de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34A420		kg	Prepoxy adherente W de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34A425		kg	Copsafloor imprimación T de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34A430		kg	Copsafloor 400 de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34A435		kg	Coprefiller C2 de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P34A440		kg	Rodadeck Sealer E de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34A445		kg	Copsafloor Imprimación N de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34B RESINAS NATURALES						
P34B010		kg	Resina natural colofonia			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34B020		kg	Resina natural goma elemi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34B030		kg	Resina natural goma dammar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34B040		kg	Resina natural goma almáciga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			185,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P34B050		kg	Resina natural goma copal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34B060		kg	Resina natural goma laca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			39,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P34B070		kg	Resina Epoxy Prepoxy Adh. de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			19,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P34B080		kg	Resi. Prelatex 200 de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34B090		kg	Resi. Prelatex 300 SCA de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P34W MASILLAS Y MASTIC

P34W010 l. Imprimación selladora resina sintética

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34W020 kg Masilla en frío asfalto+caucho

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34W030 kg Masilla elastómera poliuretano+alquitrán

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P34W040 kg Masilla elastómera epoxi+caucho

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34W050 l. Mastic resina almáciga para vitrales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34W060 l. Mastic yeso cementado vitrales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34W070 l. Mastic p. cementado de vitrales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P34W080 kg Masilla de 2 componentes epoxi-madera

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34W090 kg Plaste resinas sintéticas+impalpables

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P34W110 ud Cartucho masilla caucho silicona

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34W120 ud Cartucho masilla poliuretano

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34W130		ud	Cartucho masilla resinas acrílca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P34W140		l.	Cartu. Copsaflex 11-C de Copsa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34W150		m.	Junta de caucho especial D.50mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P34W160		m.	Junta de caucho especial D.40mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34W170		m.	Junta bentonítica.sodio Waterstop Copsa Rawse			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P34W175		m.	Junta bentonítica.sodio Waterstop RX-101			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P34W180		m.	Malla metálica DK-NET			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34W190		m.	Perfil flexible Cintas PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34C COLAS						
P34C010		kg	Cola natural de huesos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34C020		kg	Cola natural de piel de conejo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34C030		kg	Cola natural de pescado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34C040		kg	Cola natural de esturión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			93,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P34C050		kg	Cola natural de almidón			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P34C060		kg	Cola sintética en envase de 25kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P34C070		kg	Cola resorcina p.madera laminada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P34C075		kg	Cola resorcina R.7010			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P34C077		kg	Espesante Sylodex-24			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34C080		kg	Cola blanca de contacto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34C090		l.	Cola Contacto Bunitex-Calidad 29 0,5l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34C100		l.	Cola Contacto .Bunitex-Calidad 29 1l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34C110		l.	Cola Contactacto.Bunitex-Calidad 29 5l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34C120		l.	Cola Contacto.Unifix-Calidad 54 0,5l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34C130		l.	Cola Contacto Unifix-Calidad 54 1l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P34C140		l.	Cola Contacto Unifix-Calidad 54 5l.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P34D CONSOLIDANTES PARA MADERAS						
P34D010		kg	Consolidante acrílico Paraloid B72			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34D020		kg	Consolidanrte emulsión acrílica AC33			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34D030		kg	Consolidante resina epoxi A52+B52			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34D040		kg	Consolidante resina epoxi CY+HY219			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P34D050		kg	Consolidante epoxi-madera SV/HV-427			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P34D060		kg	Consolidante crema bondafiller A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34F CONSOLIDANTES PARA FACHADAS						
P34F010		kg	Consolidante metacrilato de polimetilo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			31,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P34F020		kg	Consolidante metacrilato de polibutilo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34F030		kg	Consolidante acrílico 10/90 trementina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34F040		kg	Consolidante cera polietilenglicólica A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34F050		kg	Consolidante cera polietilenglicólica B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34F060		kg	Consolidante cera microcristalina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34F070		kg	Consolidante etoxiéster silíceo alcohol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34F080		kg	Consolidante gel etoxiéster silíceo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P34F090		kg	Mineralizador base hidrófuga			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P34F100		kg	Imprimación oligómero siloxáno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P34F110		l.	Formulación siloxánica TRX 118			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P34E ANTISÉPTICOS

P34E010 l. Pentaclorofenato sódico acuoso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P34E020 l. Salicilato sódico acuoso 1/100.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34E030 l. Silicofluo.zíncico acuoso 4/100.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34E040 l. Solución silicofluoruro magnésico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34E050 l. Formaldehido acuoso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34E060 l. Combinación amónica cuarternario

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34E070 l. Solución metacrilato de metilo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34E080 kg Xylamón doble fungicida

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P34E085 kg Ins. fungicidad s/ disolvente orgánico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34E090 l. Imprimación óleo fungicida

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34E100 l. Imprimación fungicida anti-carcoma

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34E110		kg	Fungicida endurecedor Basileum LX			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			27,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P34E120		l.	Xiladecor envase 5 litros color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34E130		l.	Xylamón fondo env.25 l, incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34E140		l.	Xylamón fondo env. 5 l. incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34E150		l.	Xylamón T.Especial env. 25 l. incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P34E160		l.	Xylamón T. Especial env. 5 l. incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P34E170		l.	Xilatop Intemperie env. 4 l. incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P34E180		l.	Xilatop Interiores env. 4 l. incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34E190		l.	Xilatop Parquet incoloro brillante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34E200		l.	Xilatop Parquet incoloro mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34E210		l.	Eliminador herbicida no selectivo (25l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34E220		l.	Biocida DIAL BD diluido al 10%			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34E340		kg	Tinte natural azul Azulete			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34E350		kg	Pintura epoxi al agua 2 comp.Adicons-467			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34E360		kg	Esmalte epoxi Resepox			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34E370		kg	Protector de madera EN 22 y EN 48			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		106,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34E380		l.	Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34E390		l.	Producto protector EN 117-118			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P34E400		l.	Protector de madera EN 113			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P34G IMPERMEABILIZANTES SUPERFICIALES

P34G010 kg Impermeabilizante siloxano gel de sílice

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34G020 kg Impermeabilizante siliconato de álcali

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34G030 kg Impermeabilizante álcali-silicona-éster

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34G040 l. Impermabilizant.éster del ácido silícico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34G050 l. Etoxiéster silíceo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34G060 kg Impermeabiliz.mineralizador Adicons-505

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34G070 l. Hidrofugante incol.fachadas Adicons-456

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34G080 l. Hidrorrepelente resina siloxano BPS-7700

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34G090 l. Producto adherente Cryladit

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P34G095 l. Ibersec Hidrófugo S

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34G100 kg Impermeab. hidráulico Tecmadry

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34G110		m2	Geocompuesto Bentonita Voltex			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P34G115		m2	Geocompuesto Bentonita Combiseal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34G120		kg	Bentonita granular SS-100			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO P34H DISOLVENTES-DILUYENTES						
P34H010		l.	Disolvente esencia de trementina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P34H020		l.	Disolvente trementina veneciana			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P34H030		l.	Disolvente sintético aguarrás mi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34H040		l.	Disolvente sintético con fijador			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34H050		l.	Disolvente white spirit			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34H060		l.	Disolvente VM & P naphta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34H070		l.	Disolvente tricloroetano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P34H080		l.	Disolvente etanol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34H090		I.	Disolvente acetona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34H100		I.	Disolvente acetato de amilo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34H110		I.	Disolvente diacetona alcohol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34H120		I.	Disolvente acetato de etilo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P34H130		I.	Disolvente butanona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34H140		I.	Disolvente propanol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34H150		I.	Disolvente tolueno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P34H160		I.	Disolvente xileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34H170		I.	Disolvente etoxietanol			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34H180		I.	Disolvente alcohol metílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34H190		I.	Disolvente dimetilformanida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34H200		I.	Disolvente diclorometano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34H210		I.	Disolvente iso-octano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P34H220		I.	Disolvente heptano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34H230		I.	Disolvente hexano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34H240		I.	Disolvente dicloroetano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			12,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34H250		I.	Disolvente tricloroetileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P34H260		I.	Disolvente desintegrador epoxi			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			117,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P34H270		I.	Disolvente alcohol bencílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P34H280		I.	Disolvente nitrocelulósico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P34H290		I.	Disolvente-diluyente estireno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34H300		I.	Disolvente cellosolve			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34H310		I.	Disolvente alifático white spirit			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34H320		I.	Disolvente Xylatel sintéticos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34H330		I.	Disolvente T-T/Wengué			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34H340		I.	Disolvente asfáltico Solvisa-300 (25 l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO P34I SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y ALCOHOLES						
P34I170		I.	Neutralizador 1-2 BPS 7315 Proliser			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34I160		I.	Alcohol industrial de quemar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34I150		I.	Ácido fluorhídrico concentrado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			40,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P34I140		I.	Alcohol etílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P34I130		I.	Alcohol isopropílico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34I120		I.	Mezcla diluída DAN			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34I100		I.	Mezcla diluída 4A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34I090		l.	Mezcla diluída 3A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P34I080		l.	Solución acuosa siliconato potásico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34I070		l.	Disolución ácida limpieza fachada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34I060		l.	Disolución neutra limpieza fachada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34I050		kg	Carpobol 941-934			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			88,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34I040		kg	Solución ciclohexilamina 80-90%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34I030		kg	Solución butilamina 10-20%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34I020		l.	Solución acuosa amoníaco 20-30%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P34I015		l.	Acido acético al 3%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34I010		l.	Ácido acético al 5%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34J QUITAMANCHAS-DETERGENTES Y DECAPANTES						
P34J010		I.	Detergente dispersante pH10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34J020		I.	Detergente neutro pH7 al 5%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P34J030		I.	Aceite de cloramina blanqueante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34J040		I.	Papeta arcillosa sepiolita blanca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34J050		kg	Atapulgita celulósica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34J055		I.	Papeta arcillosa de sepiolita			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34J060		I.	Desengrasante-decapante cloro me			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34J070		I.	Tensoactivo gel tixotrópico coloide			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34J080		I.	Limpiador pictórico pH11 al 2%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			62,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34J090		I.	Tensoactivo aniónico pH10 al 2%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34J095		I.	Concentrado aniónico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			66,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34J100		I.	Detergente ácido piedra EDV-0.9			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34J110		I.	Jabón B30 2% en tricloroetileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P34J120		kg	Decapante grasas humus CO2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34J130		I.	Gel decapante eliminación pinturas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34J140		I.	Detergente de ácidos inorgánicos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34J150		I.	Ácido acético al 3% (vinagre)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34J160		I.	Amoníaco NH4 al 95%			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34J170		I.	Agua desionizada no polarizada			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P34J180		kg	Decapante desincrustador genérico.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P34J185		kg	Decapante de pinturas Indusol-123			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34J187		I.	Decapante de cemento Adicons-485			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34J190		l.	Ácidos mordientes para limpieza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P34J200		l.	Mordiente Keim-Betonschnellreiniger			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34J220		l.	Limpiador de fachadas Adicons-444			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34J230		l.	Limpiador de fachadas Adicons-444/E			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34J240		l.	Limpiador de hidróxido potásico y EDTA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34J250		l.	Alguicida			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34J260		l.	Limpieza revoques antiguos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34J270		kg	Limpiador piedra			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34J280		kg	Limpiador moho			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34K ÓSMOSIS-FORESIS						
P34K010		ud	Sifón cerámico electroosmótico B			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P34K020		ud	Sifón cerámico electroosmótico40			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P33K030		ud	Caja conexión dipolos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34K040		ud	Punto puesta a tierra Cu/Cd			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34K050		m.	Conductor cobre-Cinc 1cm2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34K060		ud	Sonda de medida electroósmosis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			130,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P34K070		ud	Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34K080		kg	Sales forésicas osmóticas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34K090		kg	Mortero forésico			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34L REPARADORES DEL HORMIGÓN Y ADITIVOS						
SUBAPARTADO P34LA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES						
P34LA010		kg	Imprimación Bettor-Gisogrund			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34LA020		kg	Sikaguard 545 WE elastofill (bt 25kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34LA030		kg	Sikaguard 550 W elastic bla (bt 25kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34LA050		kg	Sikaguard 670 W blanco (bt 25kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34LA060		l.	Sikaguard 551 S elastic primer (bt 5l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34LA090		kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34LA100		kg	Aditivo revocos y juntas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P34LB ADHESIVOS Y MORTEROS REPARADORES						
P34LB010		kg	Sikadur-31 adhesivo N(caj 1x6kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P34LB150		kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34LB160		kg	Mortero cemento-cola gris altas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34LB170		t.	Mortero Ibersec flexible gris C2TES1			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			559,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS						
P34LB180		t.	M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 250 GR (GP-CSIV-W2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34LB190		t.	M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 250 BL (GP-CSIV-W2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			215,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS						
P34LB200		t.	M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 125 GR (GP-CSIV-W2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			172,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS						
P34LB210		t.	M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 125 BL (GP-CSIV-W2)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			193,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P34LC MORTEROS DE REVESTIMIENTO

P34LC010 kg SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34LC020 kg Mortero especial poroso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34LD MORTEROS CON RESINAS REPARADORES

P34LD030 kg Sika Top 110 Epocem (lote 10kg)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34LD150 kg Prerepar Grout G de Copsa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34LE LAMINADOS CFRP

P34LE010 m. Sika Carbodur 50 laminado CFRP

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 53,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34LE020 kg Sika Colma limpiador (bote 4kg)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34LE030 m. Sika Carbodur 512 laminado CFRP

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 44,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34LE040 m. Sika Carbodur 812 laminado CFRP

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P34LF DILUYENTES Y VARIOS						
P34LF010		l.	Diluyente-C (garrafa de 5 l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34LF020		l.	Diluyente-S (garrafa de 5 l)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34LF030		m3	Granalla férrica chorreados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.685,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P34LG ADITIVOS						
P34LG010		kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
APARTADO P34M BARNICES Y MEDIOS AGLUTINANTES						
P34M010		l.	Barniz de pintura brillante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34M020		l.	Barniz pintura mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34M030		l.	Barniz pintura damar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34M040		l.	Barniz de retoque			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34M050		l.	Barniz de retoque fino			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P34M060		l.	Barniz acrílico brillante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34M070		l.	Barniz acrílico mate			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34M080		l.	Barniz para cuadros			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34M090		l.	Barniz aislante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P34M100		l.	Barniz para dorados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34M110		l.	Barniz mastic doble			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34M120		l.	Barniz resina sintética-óleo incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34M130		l.	Barniz de resinas sintéticas incoloro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34M140		l.	Barniz antixylófagos color madera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34N ACEITES VEGETALES Y MINERALES						
P34N010		l.	Aceite vegetal de linaza			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P34N020		l.	Aceite vegetal nogal o nogalina			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34N030		l.	Aceite vegetal lino decolorado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34N040		l.	Aceite vegetal lino clarificado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34N050		l.	Aceite desnaturalizad.Jensen SI-23+ceras			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			39,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34N060		l.	Aceite master vegetal wengué			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO P34O ANCLAJES Y COSIDOS						
SUBAPARTADO P34OV VARILLAS NYLON						
P34OV010		ud	Varilla de nylon D=2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34OV020		ud	Varilla de nylon D=3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34OV030		ud	Varilla de nylon D=4mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34OV040		ud	Varilla de nylon D=5mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34OV050		ud	Varilla de nylon D=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34OV060		ud	Varilla de nylon D=7mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34OV070		ud	Varilla de nylon D=8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P34OB VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO						
P34OB005		m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34OB010		m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34OB020		m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P34OB030		m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34OB040		m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			10,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34OB050		m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			15,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P34OB060		m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P34OC VARILLAS DE BRONCE						
P34OC005		m.	Varilla bronce roscado D=3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34OC010		m.	Varilla bronce roscado D=4mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34OC020		m.	Varilla bronce roscado D=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34OC030		m.	Varilla bronce roscado D=8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34OC035		m.	Varilla bronce roscado D=10mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P34OC040		m.	Varilla bronce roscado D=12mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			25,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO P34OR VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE						
P340R005		m.	Varilla a/inoxidable roscado D=2mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P340R010		m.	Varilla a/inoxidable roscado D=3mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P340R020		m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P340R030		m.	Varilla a/inoxidable roscado D=6mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P340R040		m.	Varilla a/inoxidable roscado D=8mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P340R050		m.	Varilla a/inoxidable roscado D=10mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P340R060		m.	Varilla a/inoxidable roscado D=12mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P340R070		ud	Var rosc anclaj quim.a/inox 110mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P340R080		ud	Var rosc ancla.quim. a/inox 130mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P340R090		ud	Var rosc ancla.quim. a/inox 160mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P340R100		ud	Var rosc ancla.quim. a/inox 190mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34OE ANCLAJES

P34OE010		ud	Ampolla anclaje quim. 110mm D=14			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34OE020		ud	Ampolla anclaje quim. 90mm D=12			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P34OE030		ud	Ampolla anclaje quim. 80mm D=10			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34OE040		ud	Anclaje impacto a.inox M-6-28mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34OE050		ud	Anclaje impacto a.inox M-8-30mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34OE060		ud	Anclaje impacto a.inox M-10-40mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34OE070		ud	Anclaje impacto a.inox M-12-50mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34OE080		ud	Anclaje impacto a.inox M-16-65mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P34OE090		ud	Anclaje impacto a.inox M-20-80mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P34OE100		ud	Anclaje exp. mecánica M-12-120mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34OE110		ud	Anclaje exp. mecánica M-16-120mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34OE120		ud	Anclaje exp. mecánica M-16-200mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34OE130		ud	Anclaje exp. mecánica M-20-230mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		55,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34OE145		ud	Boquilla inyección hidráulica morteros			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34OE147		ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34OE150		ud	Boquilla de inyección manual resinas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34OE160		ud	Pistola de inyección de mano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34OE170		ud	Batidera de mortero anclajes			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34ON MORTEROS PARA ANCLAJES

P34ON010		kg	Mortero epoxi 3 comp.anclaje Adicons-342			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34ON020		kg	Adhesico epoxy 2 com Fe-Horm.Adicons-310			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34ON030		kg	Mortero cemen.Ancim MA-FN fraguado lento			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34ON040		kg	Mortero cemento Ancim MA-FR frag.rápido			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34OF FIBRAS DE CARBONO

P33OF010		m.	Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34Q MATERIALES PARA DORAR Y ESTUCAR						
P34Q010		ud	Tubo 22 ml. goldfinger 5 tonos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P34Q020		ud	25 hojas pan de oro 80x80 22qt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34Q030		ud	Polvo oro fino 1g 22 qt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34Q040		ud	Oro fino escamas 1g 22 qt.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			78,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P34Q050		ud	25 hojas pan de plata 95x95			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34Q060		ud	25 hojas imitación oro 140x140			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P34Q070		ud	25 hojas imitación plata 140x140			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34Q080		ud	Botella 50g. polvo imitación oro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P34Q090		ud	1 godet oro fino barra 15x5 23kg			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			70,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34Q100		ud	250 ml mixtión de oro 12 horas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
P34Q110		ud	250 ml mixtión de oro 3 horas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34Q120		ud	250 g. arcilla para dorar bol			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P34Q130		ud	250 g. crema liberón para dorar			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34Q140		l.	Barniz dorado acrílico liberón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34Q150		ud	250 g. cera dorada treasure gold			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34Q160		ud	Barra masilla-cera liberón reto.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P34Q170		ud	3 lápices grasos impresión color			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P34Q180		kg	Cal hidráulica natural NHL 2(sacos 25kg)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34Q190		kg	Cal hidráulica natural NHL3,5(saco 25kg)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34Q200		kg	Cal hidráulica natural NHL 5(sacos 25kg)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34Q210		kg	Cal coloreada (sacos 30 kg)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34Q220		kg	Cal color arena (sacos 35kg)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34R MOLDEO Y REPRODUCCIÓN						
P34R010		kg	Moldeo goma látex Qualitex PV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			269,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P34R020		kg	Moldeo goma de silicona RTV 585			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34R030		kg	Moldeo de pasta-escayola dura			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34R040		kg	Moldeo estuco de silicona RTV			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS						
P34R050		kg	Moldeo de espuma de poliuretano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P34R060		kg	Moldeo plastilina blanca (MDI)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34R070		kg	Moldeo de plastilina gris			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34R080		kg	Moldeo elastómero polysiloxano			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P34R090		kg	Pasta de impresión de silicona			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			61,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P34R095		kg	Barro común de moldar			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34R100		kg	Carga de sulfato de bario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34R110		kg	Carga de caolín arcilla pura en polvo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P34R120		kg	Carga aerosil coloidal pirogenada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P34R130		l.	Látex caucho silicónico líquido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34R140		l.	Látex caucho-silicónico sólido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34R150		l.	Elastómero 2 componentes de silicona			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34R160		ud	Varillaje p/armado interior de modelos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34R170		ud	Aligerador de volumen para modelos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P34R180		h.	Repercusión energia maquinaria modelado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34R190		kg	Filler blanco de trituración de áridos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P34R200		t.	Polvo-filler de trituración "Pararelo"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		120,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34R320		kg	Pintura de cal 343-341 Karea en polvo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34R330		kg	Tinte natural Super blanco SB Karea			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P34S CERAS

P34S010		kg	Cera natural abeja en pastillas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34S020		kg	Cera virgen natural			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P34S030		kg	Cera natural carnauba Corypha cerifera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34S040		kg	Cera polietilenglicólica PEG 400			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34S050		kg	Cera polietilenglicólica PEG1500			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34S060		kg	Cera polietilenglicólica PEG4000			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P34S070		kg	Cera desmoldeante polietilenglicólica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34S080		kg	Cera polietilénica A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34S090		kg	Cera microcristalina Cosmolloid 80H			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34S100		kg	Cera microcristalina 212 pH <7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34S110		kg	Cera microcristalina 213 pH <7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34S120		l.	Cera Glitter para suelos (25 L.)			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
APARTADO P34T PINTURAS Y PIGMENTOS DE RETOQUE						
P34T010		l.	Keim Concretal-Fixativ			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34T020		kg.	Keim Concretal especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34T030		l.	Keim Concretal-Lasur			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34T040		l.	Keim Fixativ-G			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34T050		kg.	Keim Quarzil ajuste de tonos			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P34T060		kg.	Keim Quarzil-Grob blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34T070		l.	Keim Biosil base Grund blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34T080		l.	Keim Biosil blanco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34T090		l.	Keim Matizador-Volltnfarben especial			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34T100		kg.	Keim Reversil-Schlämme			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34T110		kg.	Kein Reverfix fondo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34T120		kg.	Kein Reverfix color			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34T130		l.	Goma laca			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			17,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34T140		kg.	Pintura al óleo albayal de pasta			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34T150		l.	Protector Graficapa 350			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34T160		l.	Pintura de partículas metálicas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34T170		ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P34U TEXTILES DE PROTECCIÓN y MOLDES						
P34U010		m2	Papel de burbujas en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34U020		m2	Papel de arroz en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34U030		m2	Papel de polietileno 0,05mm en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34U040		m2	Papel de polietileno 0,10mm en rollo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34U050		m2	Papel plastazote espuma de polietileno			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34U060		m2	Papel glassine libre ácido ph=7			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34U070		m2	Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34U075		m2	Fieltro fibra vidrio MAT-165g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P34U076		m2	Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34U080		m2	Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34U090		m2	Fieltro fibra vidrio MAT-450g/m2			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34U091		m2	Fieltro fibra vidrio MAT-600g/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34U100		m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34U110		ud	Pieza Caviti-Form C-70			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P34U120		ud	Pieza Caviti-Form C-60			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34U130		ud	Pieza Caviti-Form C-55			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34U140		ud	Pieza Caviti-Form C-50			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34U150		ud	Pieza Caviti-Form C-45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34U160		ud	Pieza Caviti-Form C-40			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34U170		ud	Pieza Caviti-Form C-35			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34U180		ud	Pieza Caviti-Form C-30			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P34V PÁTINAS

P34V010 l. Patinador orgánico bilis de buey

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34V020 l. Patinador inorgánico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34V030 l. Patinador arcilla pigmentada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P34Z CARPINTERÍA DE LO BLANCO

SUBAPARTADO P34ZA MADERA NOBLE BIENES MUEBLES

P34ZA010 m3 Madera cedro rojo extra armar en taller

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.612,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34ZA020 m3 Madera cedro rojo de 1ª armar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.273,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34ZA030 m. Alicer cedro rojo 1ª 80x3cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34ZA040 m. Telera de madera para mocárabes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34ZA050 m3 Madera nogal para talla

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.988,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34ZA060 m3 Madera castaño para talla

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 844,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34ZA070 m3 Madera roble para talla

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.447,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34ZA080		m3	Madera pino tea melis para talla			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.225,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34ZA090		kg	Serrín y viruta de madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P34ZA100		m2	Tabla menada 2,0cm para artesonados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34ZA110		m2	Tabla menada 2,5 cm para artesonados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34ZA120		m2	Tabla menada 3,0 cm para artesonados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS						
P34ZA130		m2	Tabla cubre-menado 2,0cm p/artesonados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34ZA140		m2	Tabla cubre-menado 2,50cm p/artesonados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34ZA150		m2	Tabla cubre-menado 3,0cm p/artesonados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34ZA300		kg	Melaza			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34ZA310		m3	Madera vieja derribos escuadria norm.<8m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		573,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34ZA320		m3	Madera vieja derribos escuadria especial			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		877,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34ZA330		m.	Liston 100x70mm de Iroco			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34ZA340		m.	Láminas de madera para prótesis			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P34ZA350		m3	Pino melis c/I-80 <8m secado 1 año			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.041,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34ZA360		m3	Roble c/I-80 <8m secado 1 año			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			929,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P34ZA370		m3	Haya c/I-80 <8m secado 1 año			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			929,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P34ZA380		m3	Castaño c/I-80 <8m secado 1 año			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			807,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P34ZA390		m3	Pino Valsain c/I-80 <8m secado 1 año			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			733,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P34ZA400		h.	Maquinaria de taller de carpintería			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P34ZF VARIOS CARPINTERIA LO BLANCO						
P34ZF010		ud	Trácteles y mater.aux.reposicionamien.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO P34Y ACTIVES EN FACHADAS						
SUBAPARTADO P34YA SISTEMA DE ESPIGAS						
P34YA010		m.	Espinas BBG f. vidrio			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34YA020		m.	Espinas BBg f. vidrio pre-instal			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34YA030		m.	Cadena de espinas de 1 a 30 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34YA040		m.	Cadena de espinas de 31 a 180 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34YA050		m.	Cadena de espinas de 181 a 720 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34YA060		m.	Cadena de espinas de 721 a 1440 m.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P34YB SISTEMA DE REDES

P34YB070 m2 Red anti-gaviotas RDT050N 10/9 1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P34YB080 m2 Red anti-palom.RDT025N 10/7 50mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P34YB090 m2 Red ant-mirlos RDT014N 10/7 28mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34YB100 m2 Red anti-gorriones RDT009N 10/7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34YB110 m2 Red anti-gorriones RDT010 10/5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34YB120 m. Cable acero inox. 2mm sujeción r

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34YB130 m. Cable acero inox. 2,5mm sujeción

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YB140 ud Caja grapas ac.galvan.(2.500uds)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34YB150 ud Caja grapas aluminio (2.500uds)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 89,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34YB160 ud Caja grapas ac.inox.(2.500uds)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YB170 ud Grapadora

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 92,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34YB180		m.	Cremallera para acceso			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34YB190		ud	Sujeta cable ac.inoxidable 2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34YB200		ud	Sujeta cable aluminio 2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34YB210		ud	Sujeta cable aluminio 2,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34YB220		ud	Sujeta cable cobre 2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34YB230		ud	Sujeta cable cobre 2,5mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34YB240		ud	Tensor acero inoxidable 3,5m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34YB250		ud	Tensor acero inoxidable 5m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34YB260		ud	Tensor acero inoxidable 6m			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO P34YC SISTEMA POSTES Y FILAMENTOS						
P34YC270		ud	Base con 2 postes acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P34YC280		ud	Base con 3 postes acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34YC290		ud	Base con 4 postes acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34YC300		ud	Base con 5 postes acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P34YC310		ud	Base con 5 postes acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34YC320		ud	Base con 6 postes acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
P34YC330		ud	Base con 8 postes acero inox.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34YC340		m.	Cable forrado de ac.inoxidable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34YC350		ud	Sujeta cable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P34YC360		ud	Muelle standard			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
P33YC370		ud	Mini muelle			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P34YD SISTEMA ELÉCTRICO

P34YD380 ud Unidad de alimentacion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 650,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34YD390 ud Unidad de alimentacion solara

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 316,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YD400 m. Sistema de cableado rollos 50 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34YD410 ud Angulo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34YD420 m. Cinta aislamiento de conexiones

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34YD430 m. Cable 5000 voltios (rollos 100m)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34YD440 ud Conectores hembra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YD450 ud Protector de rayo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34YD460 ud Cortador de circuito

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBAPARTADO P34YE SISTEMA DE ULTRASONIDOS UB 43

P34YE470 ud Sistema 2 columnas 3 altavoces u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 493,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO P34P MATERIAL FUNGIBLE

P34P010 ud Material fungible

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 101,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34P020 ud Material fungible informes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P34P030 ud Materiales fungibles para arqueologia

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 866,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34P035 ud Materiales fungibles para paleontogía

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 847,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34P040 ud Fungible algodón en paquetes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34P050 ud Fungible almohadilla de guata

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34P060 ud Fungible jeringuilla de plástico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P070 ud Fungible material vario montajes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P080 ud Fungible muñequilla

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34P090 ud Fungible pincel genérico nº6-12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34P100		kg	Pulpa papel p/humedecer			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P110		m.	Cinta adhesiva plástica estanca			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34P120		ud	Cinta adhesiva 2 m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34P130		ud	Copia fotográfica 18x24			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
P34P140		ud	Revelado de fotografías			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34P145		ud	Revelado de diapositivas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
P34P150		ud	Carrete 12 fotografías			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34P160		ud	Carrete color 36 fotografías			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
P34P162		ud	Carrete color 36 diapositivas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P34P167		ud	CD con digitalizaciones			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34P168		ud	Amortización en obra máquina reprografía			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34P170		ud	Espátula caliente con termostato			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		233,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P34P180		ud	Conductivímetro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		246,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34P190		ud	Difusores celulosa prensada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34P200		ud	Bolsas graduadas de aplicación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34P210		ud	Varios material y utillaje			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.228,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P34P220		ud	Cepillo de tampico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P230		ud	Pulverizador industrial			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34P235		ud	Inyectores de PVC			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34P240		ud	Extensómetro mec. 40 y 400mm Amort. 10us			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		260,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34P245		ud	Calibres Mitutoto Apreciación 0,01mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		194,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P34P250		ud	Nivel precición con micrómetro 0,01mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		972,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34P255		ud	Nivel de alta precisión Tipo NAK-2 WILO			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.036,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34P260		ud	Regleta p/control de asientos Amort.10us			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		414,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34P270		ud	Placa referencia medidas de convergencia			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34P280		ud	Extensómetro cinta 0,001 mm Amort.10us			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		518,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P290		ud	Clinómetro digital man.Mitutoyo 950-315.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		972,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P34P300		ud	Termóhigrómetros lect. manual TESTO 600			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		97,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P34P310		ud	Micrómetro placa plano paralela incorp.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		388,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P320		ud	Juego de miras invar de 3m.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		311,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
P34P330		ud	Punto control automático monitorizado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		777,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34P340		ud	Clinómetro Mitutoyo 950-316 digit. RS232			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7.776,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34P350		ud	Material conservación y ajuste sistema			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		194,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34P360		ud	Sistema automático de control y lectura			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15.552,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34P370		ud	Material fungible,copias,encuadernación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		77,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34P380		ud	Pan/Titil/Zoom Cámara Kit DLKLLA			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.715,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34P390		ud	Roamabout Ethernet Adapter			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		508,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
P34P400		ud	Roamabout PC Card 11Mbs-ETSI			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		239,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34P410		ud	Antenna Yagi Unidirectional-14dBi			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		502,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34P420		ud	Cable assembly 50cm Standard N			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		128,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P34P430		ud	Lightning Protector- Standard N			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		220,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P440		ud	Cable-Low Loss, 75 ft, Standard N			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		259,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P34P450		ud	Caja con cúpula exterior			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		505,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34P460		ud	Cajas Ip55 colocación inalámbricos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		202,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34P470		ud	Wireless Access Platform			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1.807,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34P480		ud	Antenna Onmidirectional -dBi			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		298,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34P490		ud	Roamabout PC Card 11Mbs-ETSI			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		233,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34P500		ud	Ligthning Protector- Standard N			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		220,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P510		ud	Cable- Low Loss, 75 ft, standard N			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		259,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P34P520		ud	Office-Connect Dual Speed Switch			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		362,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P34P525		m2	Pale de madera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
P34P530		ud	Mural 19" compacto e 9Ux500			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34P540		ud	Caja de superficie 2 tomas schuko			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		124,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P550		ud	Canaleta UNEX de 40"90			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34P560		ud	Suministro y tendido de cable UTP			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34P570		ud	Suministro y tendido de manguera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34P580		ud	Suministro de latiguillos RJ45/RJ45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34P590		ud	Suministro de latiguillos RJ45/RJ45			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34P600		ud	Panel cat-5e 1U 24 tomas RJ-45 UTP,3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		180,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34P610		ud	Regleta de 50 pares			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		69,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34P620		ud	Placa de montaje para regleta			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34P630		ud	Conectores C-4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34P640		ud	Conectores C-5			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34P650		ud	PC Inter Core Quad 2GB DDR2, 640 GB			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2.059,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34P660		ud	Monitor Pantalla plana 17"			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		559,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34P670		ud	Escanner HP Scanjet 7400c A-4			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		362,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34P680		ud	Impresora Láser HP LaserJet			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			500,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34P690		ud	Instalación,configuración,puesta marcha			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2.119,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34P700		ud	Desarrollo Página Web básica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			56.237,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
APARTADO P34X VARIOS RESTAURACIÓN						
SUBAPARTADO P34XA METALES NOBLES Y FUNDICION						
P34XA010		kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34XA020		kg	Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34XA030		kg	Acero inoxidable AISI-430 Pe=7.850kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34XA040		kg	Latón Pe=8.500kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34XA050		kg	Cobre Pe=8.900kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
P34XA060		kg	Estaño Pe=7.400kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA070		kg	Plomo Pe=11.400kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34XA080		kg	Cinc Pe=7.200kg/m3			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XA090		kg	Aluminio Pe=2.700kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34XA100		kg	Bronce en pletinas Pe=9.250kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34XA120		kg	Chapa de bronce Pe=9250kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
P34XA130		kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34XA140		kg	Colada fundición latón Pe=8.500kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P34XA150		kg	Colada fundición hierro Pe=7.850kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34XA160		kg	Colada fundición aluminio Pe=2.700kg/m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
P34XA170		kg	Reperc.maquinaria y energía matricería			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34XA180		kg	Repercusión maquinaria calefactada fund.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34XA190		kg	Repercus. maquinaria inyectada fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		11,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
P34XA195		kg	Repercusión maquinaria colada de fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XA200		kg	Repercus. maquinaria y energía modelados			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34XA210		kg	Repercusión maquinaria autoclave secado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA215		kg	Coquilla acero inoxidable fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
P34XA220		kg	Coquilla de acero tratado para fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA225		ud	Molde silicona reforzado fundición a la cera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
P34XA226		ud	Modelo de cera retocado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P34XA227		ud	Molde refractario para fundición a la cera			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA230		kg	Coquilla de acero tratado para fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
P34XA231		ud	Molde temporal de arena sílicea p/fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34XA232		ud	Molde temporal a la capa seca p/fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
P34XA233		ud	Molde temporal a la arena seca p/fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XA234		ud	Molde temporal a la arcilla p/fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P34XA235		ud	Molde temporal furánico p/fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34XA236		ud	Molde temporal SiNa+Co2 p/fundición			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34XA237		ud	Ácidos, rebajados con agua, para patinado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34XA238		ud	Aplicación calor con soplete para patinado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34XA240		kg	Cinc al titanio Pe=7.180kg/m3 en chapas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34XA250		m2	Chapa Zn-Quartz e=0.25mm 1,8kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34XA260		m2	Chapa Zn-Quartz e=0,30mm 2,16kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
P34XA270		m2	Chapa Zn-Quartz e=0,40mm 2,88kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34XA280		m2	Chapa Zn-Quartz e=0,50mm 3,6kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P34XA290		m2	Chapa Zn-Quartz e=0,60mm 4,32kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XA300		m2	Chapa Zn-Quartz e=0,70mm 5,04kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		16,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34XA310		m2	Chapa Zn-Quartz e=0,80mm 5,76kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
P34XA320		m2	Chapa Zn-Quartz e=0,90mm 6,48kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA330		m2	Chapa Zn-Quartz e=1,00mm 7,2kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34XA340		m2	Chapa Zn-Quartz e=1,10mm 7,92kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
P34XA350		m2	Chapa Zn-Quartz e=1,20mm 8,64kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA360		m2	Chapa Zn-Quartz e=1,25mm 9kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34XA370		m2	Chapa Zn-Quartz e=1,30mm 9,36kg/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P34XA380		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
P34XA390		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P34XA400		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,9mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XA410		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=1,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P34XA420		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=1,2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34XA430		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34XA435		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		21,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P34XA440		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,9mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		23,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34XA450		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=1,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		26,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34XA460		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=1,2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34XA470		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,7mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34XA480		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,8mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P34XA490		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,9mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34XA500		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=1,0mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XA510		m2	B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=1,2mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P34XA520		ud	Anclaje cubierta Gripis nylon 75mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA530		ud	Anclaje cubierta Gripis aluminio 75mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34XA540		ud	Anclaje cubierta Gripis aluminio 100mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P34XA550		ud	Anclaje cubierta Gripis aluminio 120mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34XA560		ud	Anclaje cubierta Gripis aluminio 140mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XA570		ud	Anclaje cubierta Gripis aluminio 165mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
P34XA580		ud	Anclaje cubierta Gripis aluminio 180mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
P34XA590		ud	Anclaje cubierta Gripis aluminio 205mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34XA600		ud	Anclaje cubierta Gripis bronce 75mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P34XA610		ud	Tornillo cadmiado rosca chapa			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XA620		ud	Tornillo y tuerca cadmiados 20mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34XB VARIOS RESTAURACIÓN

P34XB060		kg	Caseína			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XB070		l.	Carbonato amónico-carboximetil			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XB090		ud	Sacos terreros apoyo andamio cubiertas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34XB100		kg	Hidróxido de bario			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34XB110		ud	Luz infrarroja			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			176,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34XB120		ud	Fijación mecánica unión aislante			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34XB140		m.	Fleje galvanizad0 2 mm espesor			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P34XB170		ud	Repercusión arandelas de fijación			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34XB180		m.	Perfil Otrerlit arranque arista			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XB190		m.	Perfil Otrerlit guardavivos con			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XB210		ud	Repercusión de apeo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		76,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P34XB330		h.	Perforadora a rotación en seco			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XB340		m3	Carga-descarga mecán.material s/camión			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
P34XB350		m3	Repercusión balsas de inmersión xylófaga			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P34XB360		ud	Adoquín "Paralelo" 10x10x10cm basalto bl			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P34XB370		ud	Adoq."Paralelo" 10x10x10cm basalto negro			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P34XB380		kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		20,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
P34XB390		ud	Rejilla de terminación aireación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P34XB395		ud	Rejilla de comienzo aireación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P34XB400		ud	Difusor chapa galvanizada 70x100 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P34XB410		ud	Difusor chapa galvanizada 100x120 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P34XB420		ud	Azulejo esmaltad.dibujo/original			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34XC PIEDRA EN CANTERA

P34XC050		m3	Porte s/camión 10T por km			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34XC100		m3	Bloque p. caliza Blanca Macael cantera			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P35 GESTIÓN DE RESIDUOS

P35010		t.	Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P35020		t.	Residuos de acero			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			79,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P35030		m3	Transporte interior mecanico de residuos petreos seleccionados A			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P35040		m3	Transporte interior mecanico de residuos mixtos a 100 m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P36 RED TELEFÓNICA						
APARTADO P27TA ARQUETAS						
P27TA010		ud	Cámara de registro pref. G-BRF-C			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.426,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27TA020		ud	Arqueta telefónica D-II c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			743,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27TA030		ud	Arqueta telefónica D-II s/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			533,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P27TA040		ud	Arqueta telefónica D-III c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			743,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27TA050		ud	Arqueta telefónica D-III s/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			532,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27TA060		ud	Arqueta telefónica H-II c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			462,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27TA070		ud	Arqueta telefónica H-II s/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			347,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P27TA080		ud	Arqueta telefónica H-III c/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			463,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P27TA090		ud	Arqueta telefónica H-III s/tapa			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			348,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27TA100		ud	Arqueta prefabricada tipo M			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			156,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27TA110		ud	Arqueta pref. fibra óptica DFO			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		703,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
P27TA120		ud	Arqueta pref. fibra óptica DFO-C			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		948,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27TA130		ud	Tapa de hormigón para arqueta M			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		73,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
P27TA140		ud	Tapa de hormigón para arqueta H			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		130,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P27TA150		ud	Tapa hormigón para arqueta D-II			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		222,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P27TA160		ud	Tapa hormigón para arqueta D-III			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		223,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P27TA170		ud	Cubierta circular cámara registr			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		261,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
P27TA180		ud	Tapa fundición 72,5cm cub. C.R.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P27TC CAJAS						
P27TC010		ud	Caja terminal poste 16 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			94,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
P27TC020		ud	Caja terminal poste 26 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			111,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27TC030		ud	Caja interconexión poste 200 par			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			112,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27TC040		ud	Caja interconex. fachada 200 par			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27TC050		ud	Caja interconex. poste 400 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			132,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
P27TC060		ud	Caja interconex. fachada 400 par			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			141,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27TC070		ud	Caja interconex. poste 600 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			208,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P27TC080		ud	Caja interconex. fachada 600 par			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			174,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
P27TC090		ud	Caja interconex. poste 800 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			238,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
P27TC100		ud	Caja interconex. fachada 800 par			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			178,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P27TM ARMARIOS						
P27TM010		ud	Armario interconexión 600 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			375,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27TM020		ud	Armario interconexión 900 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			430,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27TM030		ud	Armario interconexión 1200 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			457,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27TM040		ud	Armario interconexión 1500 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			445,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27TM050		ud	Armario interconexión 1800 pares			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			496,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
P27TM060		ud	Armario distribución urbanizac.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27TM070		ud	Armario terminal fibra óptica			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			359,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
P27TM080		ud	Armario repartición 32 fibras óp			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			136,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27TM090		ud	Armario distr. inter 25 abonados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27TM100		ud	Armario dist. inter. 50 abonados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			44,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27TM110		ud	Armario dist. inter. 75 abonados			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			50,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27TM120		ud	Armario dist. inter. 100 abonad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			63,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TM130		ud	Armario dist. inter. 125 abonad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27TM140		ud	Armario dist. inter. 150 abonad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			86,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P27TM150		ud	Armario dist. inter. 175 abonad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			95,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P27TM160		ud	Armario dist. inter. 200 abonad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			108,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P27TT TUBOS DE PVC

P27TT010		m.	Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27TT020		m.	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27TT030		m.	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27TT040		m.	Tritubo polietileno D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TT050		ud	Soporte separador 40 mm 4 aloj.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27TT060		ud	Soporte separador 63 mm 4 aloj.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27TT070		ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27TT100		ud	Codo PVC 63/45/2500 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27TT110		ud	Codo PVC 63/90/561 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
P27TT150		ud	Tapón obturador conductos D=63mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27TT170		m.	Cuerda plástico N-5 guía cable			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27TT180		m.	Hilo acerado 0,8 mm para guía			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P27TT200		kg	Limpiador unión PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
P27TT210		kg	Adhesivo unión PVC			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P27TW VARIOS						
P27TW010		ud	Módulo 20 cm buzón CR prefab.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			47,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
P27TW020		ud	Regleta 10 orificios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
P27TW030		ud	Regleta 32 orificios			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
P27TW040		ud	Taco expansión M-10			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27TW050		ud	Rejilla acero para pocillo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27TW060		ud	Grapa fijación D=63 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P27TW070		ud	Grapa fijación D=40 mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
P27TW080		ud	Gancho de tiro			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
P27TW090		ud	Soporte fijación armario poste			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
P27TW100		ud	Plantilla armario interconexión			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			30,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
P27TW110		ud	Plantilla armario distribución			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			12,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO P37 INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE						
APARTADO P37A INFORMACIÓN ACCESIBLE						
P37A010		ud	Lama directorio háptico alum. 700x80mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P37A020		ud	Perfil lateral directorio háptico 100x20x20mm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			27,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
P37A030		ud	Incremento directorio háptico por lama 700x80x20mm+%perfil lat.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			38,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
P37A040		Ud	Plano háptico 2D 32x46 cm termoconformado			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			13,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P37A050		ud	Plano háptico 2D 40x35 habitación hotel			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			234,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P37A060		ud	Plano háptico 2D 80x60cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.573,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
P37A070		ud	Plano háptico 3D 80x60 cm			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			7.865,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P37A080		ud	Maqueta táctil 50x40cm al./teca/corian			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			5.061,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
P37A090		ud	Maqueta táctil 110x80cm al./teca/corian			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11.495,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO P37B SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE

P37B010 m Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P37B020 m. Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 5 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P37B030 m Lámina adh. señal vinilo fotoluminiscente color 5 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

B37B040 m Lámina adh. señal vinilo suelos color 10 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P37B050 m. Lámina adh. señal vinilo suelos color 5 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P37B060 m Lámina adh. señal vinilo fotoluminiscente color pavimento 5 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P37B070 ud. Señal accesible relieve acril. 85x170mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P37B080 ud Señal accesible relieve+braille acril. 85x85mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P37B090 ud Señal accesible relieve+braille acrílica 85x170mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

B37B100 ud Señal accesible relieve+braille acril 170x170mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P37B110 Ud Pack señales braille habitación hotel vinilo adhesivo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P37B120		Ud	Pack señales braille ascensor vinilo adhesivo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P38 MATERIALES NANOTECNOLOGÍA

APARTADO P38D CONSOLIDANTES

SUBAPARTADO P38DF CONSOLIDANTES PARA FACHADAS

P38DF010		l	Consolidante base silicato de etilo			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

APARTADO P38I IMPERMEABILIZANTES SUPERFICIALES

P38I010		l	Hidrofugante con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P38I020		l	Hidrofugante con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P38I030		l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P38I040		l	Hidrofugante base agua con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P38I050		l	Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P38I060		l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P38I070		l	Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P38I080		l	Protector para metales con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			67,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO P38S SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y ALCOHOLES						
P38S010		l	Tratamiento hidrofílico con nanopartículas vidrio exterior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			53,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
P38S020		l	Tratamiento hidrofóbico con nanopartículas vidrio exterior			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			109,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS						
APARTADO P38Q QUITAMANCHAS, DETERGENTES Y DECAPANTES						
P38Q010		l	Antigraffiti con nanopartículas			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			75,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO A AUXILIARES						
SUBCAPÍTULO A01A PASTAS Y LECHADAS						
APARTADO A01AA PASTAS						
A01AA010		m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CL050	0,350	t.	Cal apagada sacos	123,46	43,21	
P01DW010	0,700	m3	Agua	0,91	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			81,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
A01AA020		m3	PASTA DE ESCAYOLA			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CY130	0,790	t.	Escayola en sacos	60,09	47,47	
P01DW010	0,700	m3	Agua	0,91	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			85,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
A01AA030		m3	PASTA DE YESO NEGRO			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CY010	0,850	t.	Yeso negro en sacos	57,68	49,03	
P01DW010	0,600	m3	Agua	0,91	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			87,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
A01AA040		m3	PASTA DE YESO BLANCO			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CY030	0,810	t.	Yeso blanco en sacos	64,04	51,87	
P01DW010	0,650	m3	Agua	0,91	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			90,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
A01AA050		m3	PASTA YESO P/PROYECTAR			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CY040	0,750	t.	Yeso de proyectar en sacos	96,87	72,65	
P01DW010	0,600	m3	Agua	0,91	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			111,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
A01AA060		m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CC020	1,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	146,56	
P01DW010	0,510	m3	Agua	0,91	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			184,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
A01AA061		m3	PASTA CEMENTO CEM II/A-M 42,5 R			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CC100	1,350	t.	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	100,00	135,00	
P01DW010	0,510	m3	Agua	0,91	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			173,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01AA070		m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CC160	1,350	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	347,21	
P01DW010	0,510	m3	Agua	0,91	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			385,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01AA080		m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01CC180	1,350	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	318,01	
P01DW010	0,510	m3	Agua	0,91	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			356,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO A01AL LECHADAS

A01AL010		m3	LECHADA CAL VIVA APAGADA			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CL010	0,300	t.	Cal viva molida sacos	127,45	38,24	
P01DW010	0,850	m3	Agua	0,91	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			69,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A01AL020		m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,425	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	46,14	
P01DW010	0,850	m3	Agua	0,91	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			77,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A01AL030		m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,360	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	39,08	
P01DW010	0,900	m3	Agua	0,91	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			70,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A01AL040		m3	LECHADA CEM.1/4 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,300	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	32,57	
P01DW010	0,920	m3	Agua	0,91	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			63,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A01AL050		m3	LECHADA CEM.1/5 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,190	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	20,63	
P01DW010	0,950	m3	Agua	0,91	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01AL060		m3	LECHADA CEM.1/6 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,160	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	17,37	
P01DW010	0,960	m3	Agua	0,91	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01AL070		m3	LECHADA CEM.1/8 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,120	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	13,03	
P01DW010	0,970	m3	Agua	0,91	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A01AL071		m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/A-M 42,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC100	0,425	t.	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	100,00	42,50	
P01DW010	0,850	m3	Agua	0,91	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01AL072		m3	LECHADA CEM.1/4 CEM II/A-M 42,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC100	0,300	t.	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	100,00	30,00	
P01DW010	0,920	m3	Agua	0,91	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			61,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A01AL080		m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC180	0,500	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	117,78	
P01DW010	0,900	m3	Agua	0,91	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			148,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A01AL090		m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC160	0,500	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	128,60	
P01DW010	0,900	m3	Agua	0,91	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			159,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01AL110		m3	LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N			
			Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-08.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC750	0,160	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	110,25	17,64	
P01DW010	0,960	m3	Agua	0,91	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			48,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO A01M MORTEROS						
APARTADO A01MA CEMENTO GRIS						
A01MA070		m3	MORTERO CEMENTO M-1			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,160	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	18,74	
P01AA030	1,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,98	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01MA060		m3	MORTERO CEMENTO M-2,5			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,220	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	25,76	
P01AA030	1,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,32	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			70,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01MA080		m3	MORTERO CEMENTO M-2,5 C/ A.MIGA			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,220	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	25,76	
P01AA100	1,140	m3	Arena de miga cribada	13,32	15,18	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			67,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MA050		m3	MORTERO CEMENTO M-5			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,270	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	31,62	
P01AA030	1,090	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,99	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			76,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MA090		m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,270	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	31,62	
P01AA100	1,100	m3	Arena de miga cribada	13,32	14,65	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A01MA120		m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01CC020	0,270	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	29,31	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MA040		m3	MORTERO CEMENTO M-7,5			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,350	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	40,99	
P01AA030	1,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,67	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			84,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MA030		m3	MORTERO CEMENTO M-10			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,380	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	44,50	
P01AA030	1,000	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,50	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			87,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MA100		m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/ A.MIGA			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,380	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	44,50	
P01AA100	1,000	m3	Arena de miga cribada	13,32	13,32	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MA110		m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01CC020	0,380	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	41,25	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			103,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MA020		m3	MORTERO CEMENTO M-15			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,410	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	48,02	
P01AA030	0,955	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	15,76	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			90,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A01MA010		m3	MORTERO CEMENTO M-20			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC270	0,600	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	70,27	
P01AA030	0,880	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,52	
P01DW010	0,270	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			111,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO A01MB CEMENTO BLANCO						
A01MB031		m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-5			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC180	0,250	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	58,89	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			103,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MB030		m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC180	0,350	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	82,45	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			126,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MB020		m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-15			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC180	0,440	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	103,65	
P01AA030	0,975	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,09	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			146,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01MB010		m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-20			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC180	0,600	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	141,34	
P01AA030	0,880	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,52	
P01DW010	0,265	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			182,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MB060		m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC180	0,350	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	82,45	
P01AA120	1,030	m3	Arena blanca nº 2	16,44	16,93	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			126,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A01MB050		m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-15			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC180	0,440	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	103,65	
P01AA120	0,975	m3	Arena blanca nº 2	16,44	16,03	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			146,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MB040		m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-20			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC180	0,600	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	141,34	
P01AA120	0,880	m3	Arena blanca nº 2	16,44	14,47	
P01DW010	0,265	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			182,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO A01MC CAL

A01MC010		m3	MORTERO DE CAL M-10			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,270	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
A01AA010	0,260	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	21,25	
			TOTAL PARTIDA.....			66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A01MC020		m3	MORTERO DE CAL M-15			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01AA030	1,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,33	
P01DW010	0,275	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
A01AA010	0,410	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	33,51	
			TOTAL PARTIDA.....			77,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MC030		m3	MORTERO DE CAL M-20			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01AA030	0,960	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	15,84	
P01DW010	0,290	m3	Agua	0,91	0,26	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
A01AA010	0,580	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	47,40	
			TOTAL PARTIDA.....			90,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO A01MM MIXTOS						
A01MM010		m3	M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,215	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	17,57	
P01CC020	0,290	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	31,48	
P01AA030	0,860	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,19	
P01DW010	0,188	m3	Agua	0,91	0,17	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			91,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MM020		m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,165	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	13,49	
P01CC020	0,220	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	23,88	
P01AA030	0,980	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,17	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A01MM030		m3	M.BAST.CAL M-10 CEM BL-II 42,5R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,215	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	17,57	
P01CC180	0,290	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	68,31	
P01AA030	0,860	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,19	
P01DW010	0,188	m3	Agua	0,91	0,17	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			128,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MM040		m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,165	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	13,49	
P01CC180	0,220	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	51,82	
P01AA030	0,980	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,17	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			110,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A01MM050		m3	M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,300	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	32,57	
P01CC180	0,330	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	77,73	
P01AA030	0,880	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,52	
P01DW010	0,265	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MM060		m3	M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,260	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	28,23	
P01CC180	0,580	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	136,62	
P01AA030	0,770	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,71	
P01DW010	0,270	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			206,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A01MM070		m3	M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,300	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	32,57	
P01CC180	0,330	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	77,73	
P01AA120	0,880	m3	Arena blanca nº 2	16,44	14,47	
P01DW010	0,265	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			153,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MM080		m3	M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,260	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	28,23	
P01CC180	0,580	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	136,62	
P01AA120	0,770	m3	Arena blanca nº 2	16,44	12,66	
P01DW010	0,270	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			206,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A01MM090		m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,270	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	22,07	
P01CC180	0,270	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	63,60	
P01AA030	0,980	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,17	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			130,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MM100		m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,350	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	28,61	
P01CC020	0,420	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	45,60	
P01AA030	0,860	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,19	
P01DW010	0,188	m3	Agua	0,91	0,17	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			117,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MM110		m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,270	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	22,07	
P01CC300	0,270	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	33,28	
P01AA030	0,980	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,17	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			100,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A01MM120		m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,350	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	28,61	
P01CC670	0,420	t.	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	236,01	99,12	
P01AA030	0,860	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,19	
P01DW010	0,188	m3	Agua	0,91	0,17	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			170,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MM130		m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC300	0,350	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	43,14	
P01CC670	0,350	t.	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	236,01	82,60	
P01AA030	0,880	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,52	
P01DW010	0,265	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			168,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01MM140		m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC300	0,270	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	33,28	
P01CC670	0,540	t.	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	236,01	127,45	
P01AA030	0,770	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,71	
P01DW010	0,270	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			202,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01MM150		m3	M.B.C:II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC300	0,350	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	43,14	
P01CC670	0,350	t.	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	236,01	82,60	
P01AA120	0,880	m3	Arena blanca nº 2	16,44	14,47	
P01DW010	0,265	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			168,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MM160		m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC300	0,270	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	33,28	
P01CC670	0,540	t.	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	236,01	127,45	
P01AA120	0,770	m3	Arena blanca nº 2	16,44	12,66	
P01DW010	0,270	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			202,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A01MM190		m3	MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5			
P01MC210	1,000	m3	Mortero cemento gris + cal M-2,5	66,11	66,11	
			TOTAL PARTIDA.....			66,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01MM200		m3	MORT. MIXTO TIPO M-5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,165	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	13,49	
P01CC020	0,220	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	23,88	
P01AA030	0,980	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,17	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A01MM210		m3	MORT. MIXTO TIPO M-10			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,165	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	13,49	
P01CC020	0,440	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	47,77	
P01AA030	0,980	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,17	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			106,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A01MM220		m3	MORT. MIXTO TIPO M-7,5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
A01AA010	0,165	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	81,73	13,49	
P01CC020	0,330	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	35,82	
P01AA030	0,980	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,17	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			94,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO A01MS ESPECIALES						
A01MS010		m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01AA030	0,975	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,09	
P01DW010	0,235	m3	Agua	0,91	0,21	
P01DH020	2,200	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	1,85	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
P01CC020	0,440	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	47,77	
			TOTAL PARTIDA.....			94,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01MS020		m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	38,00	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P01DW010	0,240	m3	Agua	0,91	0,22	
P01DH020	1,750	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	1,47	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			84,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS030		m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	27,14	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
P01DH020	1,250	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	1,05	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			74,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01MS034		m3	MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-15			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC180	0,440	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	103,65	
P01AA030	0,975	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,09	
P01DW010	0,235	m3	Agua	0,91	0,21	
P01DH020	2,200	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	1,85	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			149,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01MS035		m3	MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-10			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC180	0,350	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	82,45	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P01DW010	0,240	m3	Agua	0,91	0,22	
P01DH020	1,750	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	1,47	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MS036		m3	MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC180	0,250	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	58,89	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
P01DH020	1,250	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	1,05	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			106,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01MS038		m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-15			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,440	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	47,77	
P01AA030	0,975	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,09	
P01DW010	0,235	m3	Agua	0,91	0,21	
P01DP010	1,100	kg	Aditivo plastificante	1,37	1,51	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			93,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MS039		m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-10			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	38,00	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P01DW010	0,240	m3	Agua	0,91	0,22	
P01DP010	0,875	kg	Aditivo plastificante	1,37	1,20	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			84,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A01MS040		m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	27,14	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,235	m3	Agua	0,91	0,21	
P01DP010	0,625	kg	Aditivo plastificante	1,37	0,86	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			74,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MS050		m3	MORTERO CEMENTO CON AIREANTE M-5			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	27,14	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
P01DS020	0,625	kg	Aditivo aireante	1,12	0,70	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			74,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MS060		m3	MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC020	0,320	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	34,74	
P01AL140	1,100	m3	Árido ligero tip.Perlita B-10	50,76	55,84	
P01DW010	0,280	m3	Agua	0,91	0,25	
P01DS020	0,800	kg	Aditivo aireante	1,12	0,90	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			107,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A01MS061		m3	MORTERO ALIGERA.PERLITA A-13 M-5			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC020	0,320	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	34,74	
P01AL150	1,100	m3	Árido ligero tipo Perlita A-13	67,69	74,46	
P01DW010	0,280	m3	Agua	0,91	0,25	
P01DS020	0,800	kg	Aditivo aireante	1,12	0,90	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			126,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MS070		m3	MORTERO PERLITA CON ESCAYOLA			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CY130	0,300	t.	Escayola en sacos	60,09	18,03	
P01AL140	1,000	m3	Árido ligero tip.Perlita B-10	50,76	50,76	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			99,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A01MS080		m3	MORTERO PERLITA CON YESO			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CY010	0,300	t.	Yeso negro en sacos	57,68	17,30	
P01AL140	1,100	m3	Árido ligero tip.Perlita B-10	50,76	55,84	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			103,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MS090		m3	MORTERO ALIGERADO ARLITA F-3 M-5			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	38,00	
P01AL020	1,100	m3	Árido ligero Arlita F-3 y G-3 gr	51,44	56,58	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			110,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS091		m3	MORTERO ALIGERADO ARLITA F-5 M-5			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	38,00	
P01AL050	1,100	m3	Árido semiligero Arlita F-5 gra.	59,49	65,44	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			119,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MS092		m3	MORTERO ALIGERADO ARLITA F-7 M-5			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	38,00	
P01AL070	1,100	m3	Árido semiligero Arlita F-7	93,08	102,39	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			156,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01MS093		m3	M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01AL090	1,000	m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	59,79	59,79	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	27,14	
P01DW010	0,120	m3	Agua	0,91	0,11	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			103,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01MS094		m3	M.BAS.LIG.Y AISL.ARLIT.A-5 1/1/7			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01AL090	1,000	m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	59,79	59,79	
P01CC020	0,200	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	21,71	
P01CL050	0,050	t.	Cal apagada sacos	123,46	6,17	
P01DW010	0,300	m3	Agua	0,91	0,27	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			104,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

A01MS095		m3	MORT.LIG.AISL.REF.ARLITA M-5b			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
P01CC010	0,220	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	96,27	21,18	
P01AL100	0,980	m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos	89,24	87,46	
P01CL050	0,165	t.	Cal apagada sacos	123,46	20,37	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			145,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MS100		m3	MORT.CEM.ALIG. C/VERMICULITA M-5			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	27,14	
P01AL160	1,200	m3	Vermiculita expandida G.1	85,39	102,47	
P01DW010	0,290	m3	Agua	0,91	0,26	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			145,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MS120		m3	MORTERO ASFÁLTICO M-10			
O01A070	2,250	h.	Peón ordinario	15,15	34,09	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P06BI020	230,000	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	469,20	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			521,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A01MS130		m3	MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-10			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	38,00	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
P01DR010	7,000	kg	Aditivo resina epoxi	6,58	46,06	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			132,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MS140		m3	MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-5			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	27,14	
P01AA030	1,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,15	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
P01DR010	5,000	kg	Aditivo resina epoxi	6,58	32,90	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			109,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MS150		m3	MORTERO REFRACTARIO M-15			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC200	0,440	t.	Cemento refractario	411,65	181,13	
P01AA140	1,460	t.	Chamota en sacos	208,32	304,15	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			512,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A01MS160		m3	MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01CC300	0,600	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	73,96	
P01AA070	1,410	t.	Arena de río 2/6 mm	9,61	13,55	
P01DW010	0,264	m3	Agua	0,91	0,24	
P34LA090	21,278	kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	24,32	517,48	
M03HH010	0,625	h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,84	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			651,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MS170		m3	MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01CC300	0,410	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	50,54	
P01AA070	1,564	t.	Arena de río 2/6 mm	9,61	15,03	
P01DW010	0,264	m3	Agua	0,91	0,24	
P34LA090	20,977	kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	24,32	510,16	
M03HH010	0,625	h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,84	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			622,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MS180		m3	MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01CC300	0,380	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	46,84	
P01AA070	1,654	t.	Arena de río 2/6 mm	9,61	15,89	
P01DW010	0,258	m3	Agua	0,91	0,23	
P34LA090	20,801	kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	24,32	505,88	
M03HH010	0,625	h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,84	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			615,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MS190		m3	MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01CC300	0,270	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	33,28	
P01AA070	1,755	t.	Arena de río 2/6 mm	9,61	16,87	
P01DW010	0,256	m3	Agua	0,91	0,23	
P34LA090	20,603	kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	24,32	501,06	
M03HH010	0,625	h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,84	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			598,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A01MS210		m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01DA010	6,000	kg	Mortero cola gris	0,20	1,20	
P01DW010	0,002	m3	Agua	0,91	0,00	
M10Q010	0,150	h.	Mezcladora-batidora mort.	0,81	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MS230		m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01DA050	6,000	kg	Mortero cola gris altas prestac.	0,38	2,28	
P01DW010	0,002	m3	Agua	0,91	0,00	
M10Q010	0,150	h.	Mezcladora-batidora mort.	0,81	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01MS240		m3	MORTERO AISLANTE M-1			
			Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l, s/RC-08.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01AL200	1,100	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	65,38	71,92	
P01CC750	0,160	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	110,25	17,64	
P01DW010	0,120	m3	Agua	0,91	0,11	
M03HH070	0,400	h.	Hormigonera 200 l. eléctrica	2,41	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			105,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS250		m3	MORTERO ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm			
			Mortero a base de resinas epoxi y áridos de colores seleccionados con granulometría 7/10 mm, confeccionado con hormigonera de 200 l.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01UA010	7,000	kg	Resina epoxi	17,12	119,84	
P01AG126	1,030	m3	Árido seleccio.color 7/10 mm	17,79	18,32	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			169,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS260		m3	MORTERO ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P01CC300	0,350	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	43,14	
P01AA115	1,030	m3	Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm	19,94	20,54	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
P01DW200	0,007	t	Colorante sintético p/aglomerados	2.165,17	15,16	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			105,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01MS270		m3	MORTERO ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm			
			Mortero a base de resinas epoxi y áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, confeccionado con hormigonera de 200 l.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01UA010	7,000	kg	Resina epoxi	17,12	119,84	
P01AG123	1,030	m3	Árido seleccio.color 4/7 mm	17,09	17,60	
M03HH030	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			168,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO A01R HORMIGONES						
APARTADO A01RH HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA						
SUBAPARTADO A01RHN HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA USO NO ESTRUCTURAL						
ELEMENTO A01RHNL HORMIGÓN DE LIMPIEZA						
ELEMENTO A01RHNN HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL						
SUBAPARTADO A01RHR HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA USO ESTRUCTURAL						
A01RH050		m3	HORMIGÓN HM-10/P/20			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,255	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	27,68	
P01AA040	0,675	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,75	
P01AG020	1,350	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	22,09	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RH060		m3	HORMIGÓN HM-10/P/40			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,225	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	24,43	
P01AA040	0,700	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,96	
P01AG070	1,400	t.	Gravilla 20/40 mm.	7,73	10,82	
P01DW010	0,160	m3	Agua	0,91	0,15	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			61,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01RH070		m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,290	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	31,48	
P01AA040	0,665	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,67	
P01AG020	1,330	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	21,76	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			79,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01RH080		m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,260	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	28,23	
P01AA040	0,690	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,88	
P01AG070	1,380	t.	Gravilla 20/40 mm.	7,73	10,67	
P01DW010	0,160	m3	Agua	0,91	0,15	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RH090		m3	HORMIGÓN HM-15/P/20			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,330	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	35,82	
P01AA040	0,650	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,54	
P01AG020	1,300	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	21,27	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			82,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01RH100		m3	HORMIGÓN HM-15/P/40			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,290	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	31,48	
P01AA040	0,680	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,79	
P01AG070	1,360	t.	Gravilla 20/40 mm.	7,73	10,51	
P01DW010	0,160	m3	Agua	0,91	0,15	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			68,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RH110		m3	HORMIGÓN HM-17,5/P/20			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,385	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	41,80	
P01AA040	0,640	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,45	
P01AG020	1,280	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	20,94	
P01DW010	0,205	m3	Agua	0,91	0,19	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			88,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RH120		m3	HORMIGÓN HM-17,5/P/40			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01CC020	0,325	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	35,28	
P01AA040	0,670	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,71	
P01AG070	1,340	t.	Gravilla 20/40 mm.	7,73	10,36	
P01DW010	0,160	m3	Agua	0,91	0,15	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			71,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO A01RP HORMIGONES ELABORADOS EN CENTRAL

A01RP040		m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL			
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
			TOTAL PARTIDA.....			59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01RP210		m3	HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA			
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
P01HW050	1,000	m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	13,14	13,14	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			84,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01RP230		m3	HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA			
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
P01HW050	1,000	m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	13,14	13,14	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01RP240		m3	HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA			
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01RP250		m3	HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA			
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
P01HW050	1,000	m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	13,14	13,14	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			114,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RP260		m3	HORMIG. HA-45/P/20/I C/BOMBA			
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
P01HW050	1,000	m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	13,14	13,14	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			114,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RP270		m3	HORMIG. HA-50/P/20/I C/BOMBA			
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA084	1,000	m3	Hormigón HA-50/B/20/I central	97,95	97,95	
P01HW050	1,000	m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	13,14	13,14	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A01RP280		m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20			
O01A070	0,834	h.	Peón ordinario	15,15	12,64	
P01CC020	0,258	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	28,01	
P01AA040	0,697	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,94	
P01AG020	1,393	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	22,79	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
M03HH040	0,550	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			71,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO A01RS HORMIGONES ESPECIALES						
A01RS010		m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
P01CC020	0,300	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	32,57	
P01DS020	3,000	kg	Aditivo aireante	1,12	3,36	
P01DW010	0,400	m3	Agua	0,91	0,36	
M01HE010	0,300	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	24,11	
			TOTAL PARTIDA.....			86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01RS020		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE (550 kg/m3)			
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P01CC020	0,150	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	16,28	
P01AL030	1,050	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	83,54	
P01DW010	0,210	m3	Agua	0,91	0,19	
M03HH040	0,400	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			119,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A01RS021		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE (800 kg/m3)			
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P01CC070	0,200	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	23,19	
P01AL030	1,050	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	83,54	
P01DW010	0,120	m3	Agua	0,91	0,11	
M03HH040	0,400	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			126,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A01RS022		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE (900 kg/m3)			
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P01CC070	0,200	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	23,19	
P01AA030	0,300	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,95	
P01AL030	1,050	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	83,54	
P01DW010	0,120	m3	Agua	0,91	0,11	
M03HH040	0,400	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			131,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RS023		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE (975 kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC070	0,300	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	34,79	
P01AL100	0,540	m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos	89,24	48,19	
P01AL030	1,050	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	83,54	
P01DW010	0,210	m3	Agua	0,91	0,19	
M03HH040	0,500	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			183,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01RS024		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1000 kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC070	0,350	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	40,58	
P01AL090	0,500	m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	59,79	29,90	
P01AL030	0,800	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	63,65	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH040	0,500	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			150,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RS025		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1100 kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC070	0,300	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	34,79	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
P01AL030	1,050	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	83,54	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M03HH040	0,400	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			141,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A01RS026		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1175 kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC070	0,350	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	40,58	
P01AL090	0,600	m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	59,79	35,87	
P01AL030	0,700	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	55,69	
P01DW010	0,245	m3	Agua	0,91	0,22	
M03HH040	0,500	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RS027		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1225 kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC070	0,400	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	46,38	
P01AL100	0,500	m3	Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos	89,24	44,62	
P01AL060	0,800	m3	Árido semiligero Arlita F-5 saco	86,89	69,51	
P01DW010	0,275	m3	Agua	0,91	0,25	
M03HH040	0,500	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			177,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A01RS028		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1350 kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC070	0,350	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	115,95	40,58	
P01AA030	0,500	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,25	
P01AL030	0,800	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	63,65	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH040	0,400	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			128,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01RS029		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC010	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	96,27	33,69	
P01AA030	0,800	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,20	
P01AL030	0,650	m3	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	79,56	51,71	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
M03HH040	0,400	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A01RS030		m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1550kg/m3)			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01CC010	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	96,27	33,69	
P01AA030	0,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,06	
P01AL060	0,800	m3	Árido semiligero Arlita F-5 saco	86,89	69,51	
P01DW010	0,230	m3	Agua	0,91	0,21	
M03HH040	0,400	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			130,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RS070		m3	HORMIGÓN ASFÁLTICO			
O01A070	1,780	h.	Peón ordinario	15,15	26,97	
P01CC020	0,150	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	16,28	
P01AA040	0,675	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	5,75	
P01AG070	1,147	t.	Gravilla 20/40 mm.	7,73	8,87	
P06BI020	300,000	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	612,00	
M03HH030	0,500	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			671,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RS080		m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)			
O01A070	1,850	h.	Peón ordinario	15,15	28,03	
P01AL200	1,100	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	65,38	71,92	
P01CC300	0,150	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	18,49	
P01DW010	0,120	m3	Agua	0,91	0,11	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			119,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO A01S ENCOFRADOS Y APEOS						
A01SC010		m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01SC020		m2	ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01SC030		m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01SC040		m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01EB010	0,005	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	2,04	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M12EF040	0,500	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01SC050		m2	ENCOFRADO PARA DIBUJOS EN SOLADOS			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
M12EF020	0,300	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,17	
P01EB010	0,005	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	2,04	
P01DC010	0,050	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,07	
P01UC030	0,010	kg	Puntas 20x100	1,23	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01SC060		mes	ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO			
			Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.			
M12CP050	15,000	día	Alq. puntal mod. 3 m.	0,02	0,30	
M12EM190	3,000	ud	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,33	
M12EM200	0,750	ud	Sopanda 3m. para forjado	0,10	0,08	
M12EM210	0,600	ud	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01SC070		mes	ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO			
			Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.			
M12CP050	39,000	día	Alq. puntal mod. 3 m.	0,02	0,78	
M12EM180	30,000	ud	Tablero 2,00x0,50x0,027	0,10	3,00	
M12EM190	6,000	ud	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,66	
M12EM200	1,500	ud	Sopanda 3m. para forjado	0,10	0,15	
M12EM210	1,200	ud	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,07	
M12EM220	2,700	ud	Portasopanda 4m.	0,12	0,32	
M12EM230	0,600	ud	Portasopanda 2m.	0,08	0,05	
M12EM240	15,000	ud	Basculante aluminio	0,06	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01SC100		m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.Según CTE.			
O01BE010	0,070	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,29	
O01BE020	0,070	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,24	
M12EF010	1,000	m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	4,05	4,05	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A01SC110		m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.			
			Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.Según CTE.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
M12EM020	1,100	m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	4,25	4,68	
P01ES130	0,015	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,32	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
P03AA020	0,070	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01SC200		m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.			
			Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.Según CTE.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
M12EM030	1,050	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,53	
P01ES130	0,018	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,98	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01SC210		m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ			
			Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 posturas.Según CTE.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
M12EM070	1,100	m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	6,18	6,80	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01SC090		m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.			
			Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
M12EF040	0,100	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,02	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
P01UC020	1,000	kg	Puntas 17x70	1,23	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A01SC080		m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.			
			Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ES130	0,027	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	5,97	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN						
SUBCAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS						
APARTADO E01E DEMOLICIONES						
SUBAPARTADO E01ET EDIFICIOS COMPLETOS						
E01ET010		m3	DEMOL.COMPLETA EDIFIC.C/BOLA			
			Demolición completa de edificio de más de 5 m. de altura desde la rasante con bola de impacto, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga por medios mecánicos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M05EC030	0,100	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	7,22	
			TOTAL PARTIDA.....			13,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E01ET020		m3	DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.			
			Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M05EN040	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	6,07	
M05PN030	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,41	
			TOTAL PARTIDA.....			11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS						
E01ET030		m3	DEMOL.COMPLETA EDIFIC.ELEMENTO / ELEMENTO			
			Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por medios manuales elemento a elemento, incluyendo cubierta, estructura, cerramientos, divisiones, solados, alicatados, revestimientos e instalaciones existentes, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,84	7,92	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
			TOTAL PARTIDA.....			29,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E01EC CUBIERTAS						
ELEMENTO E01ECC CUBRICIONES						
E01ECC010		m2	DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA/PLANA/MIXTA			
			Demolición de cubrición de teja cerámica curva, plana o mixta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E01ECC090		m2	DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA/PLANA/MIXTA C/RECUPERAC			
			Demolición de cobertura de teja cerámica curva, plana o mixta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECC030		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN CURVA/PLANA/MIXTA			
			Demolición de cobertura de teja de hormigón curva, plana o mixta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,210	h.	Peón especializado	15,38	3,23	
O01A070	0,210	h.	Peón ordinario	15,15	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ECC035		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN CURVA/PLANA/MIXTA C/RECUPERAC			
			Demolición de cobertura de teja de hormigón curva, plana o mixta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,340	h.	Peón especializado	15,38	5,23	
O01A070	0,340	h.	Peón ordinario	15,15	5,15	
			TOTAL PARTIDA.....			10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECC040		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA DE PIZARRA			
			Demolición de cobertura de pizarra, incluidas cumbreras y limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,230	h.	Peón especializado	15,38	3,54	
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01ECC045		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA DE PIZARRA C/RECUPERACIÓN			
			Demolición de cobertura de pizarra, incluidas cumbreras y limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,380	h.	Peón especializado	15,38	5,84	
O01A070	0,380	h.	Peón ordinario	15,15	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E01ECC050		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA FIBROCEMENTO			
			Demolición de cobertura de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,220	h.	Peón especializado	15,38	3,38	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECC055		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA FIBROCEMENTO C/RECUPERACIÓN Demolición de cobertura de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECC060		m2	DESMONTAJE CUBRICIÓN FIBROCEMENTO C/AMIANTO Desmontaje de cubrición de placas de fibrocemento con presencia de amianto, y elementos de fijación, realizado por una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, utilizando los operarios todos los medios auxiliares necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y según lo descrito en el Estudio de Gestión de Residuos pertinente. Incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y/o mecánicos y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
M07RW100	1,000	m2	Desmontaje y gestión cubrición fibroc. amianto empresa espec.	23,05	23,05	
			TOTAL PARTIDA.....			23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E01ECC070		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01ECC075		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE C/RECUPERACIÓN Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01ECC080		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA Demolición de cobertura de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECC085		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA C/RECUPERACIÓN			
			Demolición de cobertura de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECC120		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA DE ZINC			
			Demolición de cobertura de zinc, incluidas cumbreras y limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
			TOTAL PARTIDA.....			13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECC125		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA DE ZINC C/RECUPERACIÓN			
			Demolición de cobertura de zinc, incluidas cumbreras y limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ECC130		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIESTER			
			Demolición de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,230	h.	Peón especializado	15,38	3,54	
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01ECC135		m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIESTER C/RECUPERACIÓN			
			Demolición de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
			TOTAL PARTIDA.....			10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECE ENTRAMADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECE010		m2	DEMOLICIÓN TABIQUILLOS PALOMEROS Y TABLERO CERÁMICO			
			Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura media y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de mortero de cemento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01ECE020		m2	DEMOLICIÓN TABIQUILLOS PALOMEROS Y TABLERO HORMIGÓN			
			Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura media y tablero de piezas de hormigón nervadas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,340	h.	Peón especializado	15,38	5,23	
O01A070	0,340	h.	Peón ordinario	15,15	5,15	
			TOTAL PARTIDA.....			10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECE030		m2	DEMOLICIÓN ENTABLADO DE MADERA			
			Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas y correas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECE040		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS MADERA < 4m			
			Demolición del entramado de cerchas y correas de madera de la estructura de la cubierta situados a menos de 4 m. de altura, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,370	h.	Peón especializado	15,38	5,69	
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01ECE050		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS <4m			
			Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la cubierta situados a menos de 4 m. de altura, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01A060	0,570	h.	Peón especializado	15,38	8,77	
O01A070	0,570	h.	Peón ordinario	15,15	8,64	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			23,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECE060		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS MADERA >4m			
			Demolición del entramado de cerchas y correas de madera de la estructura de la cubierta situados a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como góndolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,370	h.	Peón especializado	15,38	5,69	
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E01ECE070		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS >4m			
			Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la cubierta situada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas metálicas de gran tamaño), sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01A060	0,570	h.	Peón especializado	15,38	8,77	
O01A070	0,570	h.	Peón ordinario	15,15	8,64	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

E01ECE080		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS MADERA <4m			
			Demolición del entramado de vigas y correas de madera de la estructura de la cubierta situados a menos de 4 m. de altura, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECE090		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS METÁLICAS <4m			
			Demolición del entramado de vigas y correas metálicas de la estructura de la cubierta situados a menos de 4 m. de altura, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECE100		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS MADERA >4m			
			Demolición del entramado de vigas y correas de madera de la estructura de la cubierta situados a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como góndolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECE110		m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS METÁLICAS >4m			
			Demolición del entramado de vigas y correas metálicas de la estructura de la cubierta situada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas metálicas de gran tamaño), sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECI CUBIERTAS INCLINADAS COMPLETAS

E01ECI010		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE PALOMEROS Y TABLERO			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,850	h.	Peón especializado	15,38	13,07	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
			TOTAL PARTIDA.....			25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECI020		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO MADERA <4m			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de madera (cerchas y/o vigas y correas) situada a menos de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
O01A070	0,720	h.	Peón ordinario	15,15	10,91	
			TOTAL PARTIDA.....			21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECI050		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO MADERA >4m			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de madera (cerchas y/o vigas y correas) situada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
O01A070	0,720	h.	Peón ordinario	15,15	10,91	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECI030		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO METÁLICO <4m			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte ejecutado mediante tableros cerámicos o de otro tipo y estructura de entramado metálico (cerchas y/o vigas y correas) situada a menos de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
O01A060	0,740	h.	Peón especializado	15,38	11,38	
O01A070	0,740	h.	Peón ordinario	15,15	11,21	
			TOTAL PARTIDA.....			28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E01ECI060		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO METÁLICO >4m			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte ejecutado mediante tableros cerámicos o de otro tipo y estructura de entramado metálico (cerchas y/o vigas y correas) situada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,740	h.	Peón especializado	15,38	11,38	
O01A070	0,740	h.	Peón ordinario	15,15	11,21	
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01ECI090		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD.			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de amianto) o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, sobre estructura de entramado de madera (cerchas y/o vigas y correas) situada a menos de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECI095		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD. Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de amianto) o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de madera (cerchas y/o vigas y correas) situada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ECI040		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD. Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de amianto) o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado metálico (cerchas y/o vigas y correas) situada a menos de 4 m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,680	h.	Peón especializado	15,38	10,46	
O01A070	0,680	h.	Peón ordinario	15,15	10,30	
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ECI070		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD. Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de amianto) o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas situada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,680	h.	Peón especializado	15,38	10,46	
O01A070	0,680	h.	Peón ordinario	15,15	10,30	
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECI190		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de madera (cerchas y/o vigas y correas) situada a menos de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,670	h.	Peón especializado	15,38	10,30	
O01A070	0,670	h.	Peón ordinario	15,15	10,15	
			TOTAL PARTIDA.....			20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECI200		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de madera (cerchas y/o vigas y correas) situada a más de 4m de altura, y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,670	h.	Peón especializado	15,38	10,30	
O01A070	0,670	h.	Peón ordinario	15,15	10,15	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ECI210		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte ejecutado mediante tableros cerámicos o de otro tipo y estructura de entramado metálico (cerchas y/o vigas y correas) situada a menos de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E01ECI220		m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA			
			Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte ejecutado mediante tableros cerámicos o de otro tipo y estructura de entramado metálico (cerchas y/o vigas y correas) situada a más de 4m de altura, y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de madera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
M11O010	0,210	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,45	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECP CUBIERTAS PLANAS COMPLETAS

E01ECP010		m2	DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA TABLEROS/PALOMEROS M. MAN.			
			Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,370	h.	Peón especializado	15,38	5,69	
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECP020		m2	DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA TABLEROS/PALOMEROS M. MEC. Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios mecánicos (martillo eléctrico o similares), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M06MR020	0,150	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.	2,10	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01ECP030		m2	DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA HORMIGÓN CELULAR Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de 0,20 m. de altura media, por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M06CM010	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,50	
M06MR115	0,200	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.	1,13	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01ECP040		m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/PAVIMENTO GRES Demolición de cubierta plana transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, aislamiento térmico, mortero de agarre y solado de gres, por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
M06CM010	0,450	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,13	
M06MR115	0,400	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.	1,13	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECP050		m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/LÁMINA ASFÁLTICA AUTOP. Demolición de cubierta plana transitable autoprotegida completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización y lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de fieltro de fibra de vidrio autoprotegida con gránulos de pizarra, por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
M06CM010	0,680	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,70	
M06MR115	0,680	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.	1,13	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECP060		m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA			
			Demolición de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante,por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, previa retirada del aislamiento térmico y grava de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
M06CM010	0,700	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,75	
M06MR115	0,700	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.	1,13	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01ECP070		m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA AJARDINADA			
			Demolición de cubierta plana ajardinada, formada por fieltro sintético, membrana impermeabilizante, pavimento aislante y capa de hormigón poroso,por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, previa retirada sustrato ecológico entre 5 y 10 cm y especies vegetales ligeras, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,790	h.	Peón especializado	15,38	12,15	
O01A070	0,790	h.	Peón ordinario	15,15	11,97	
M06CM010	0,700	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,75	
M06MR115	0,700	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.	1,13	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECW ELEMENTOS SINGULARES

E01ECW010		ud	DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA			
			Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc, de hasta 1,50 m. de altura máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
			TOTAL PARTIDA.....			30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01ECW020		m.	DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS M. MANUALES			
			Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECW025		m.	DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS M. MECÁNICOS			
			Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios mecánicos con martillo manual rompedor neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
M06CM010	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,50	
M06MR115	0,200	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.	1,13	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ECW030		m.	DEMOL.CORNISAS CUB.C/COMPRES. Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, por medios mecánicos con martillo manual rompedor neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,520	h.	Peón especializado	15,38	8,00	
O01A070	0,520	h.	Peón ordinario	15,15	7,88	
M06CM010	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,50	
M06MR115	0,200	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.	1,13	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01EE REVESTIMIENTOS

ELEMENTO E01EEC REVESTIMIENTOS CONTINUOS

E01EEC010		m2	PICADO REVESTIMIENTOS YESO VERTICALES A MANO <3m Picado de revestimiento de yeso en paramentos verticales de menos de 3 m de altura, por medios manuales, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E01EEC015		m2	PICADO REVESTIMIENTOS YESO VERTICALES A MANO >3m Picado de revestimiento de yeso en paramentos verticales de más de 3 m de altura, por medios manuales, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01EEC020		m2	PICADO REVESTIMIENTOS YESO HORIZONTALES A MANO <3m Picado de revestimiento de yeso en paramentos horizontales de menos de 3 m de altura, por medios manuales, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEC025		m2	PICADO REVESTIMIENTOS YESO HORIZONTALES A MANO >3m Picado de revestimiento de yeso en paramentos horizontales de más de 3 m de altura, por medios manuales, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EEC050		m2	PICADO ENFOSCADOS VERTICALES M. MECÁNICOS < 3m. Picado de enfoscados de cemento y/o de cal, en paramentos verticales, de menos de 3 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M06MI010	0,350	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EEC060		m2	PICADO ENFOSCADOS VERTICALES M. MECÁNICOS > 3m. Picado de enfoscados de cemento y/o de cal, en paramentos verticales, de más de 3 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M06MI010	0,350	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,67	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EEC070		m2	PICADO ENFOSCADOS HORIZONTALES M. MECÁNICOS < 3m. Picado de enfoscados de cemento y/o de cal, en paramentos horizontales, de menos de 3 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
M06MI010	0,400	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EEC075		m2	PICADO ENFOSCADOS HORIZONTALES M. MECÁNICOS > 3m. Picado de enfoscados de cemento y/o de cal, en paramentos horizontales, de más de 3 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
M06MI010	0,400	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,76	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EEC080		m2	PICADO REVOCOS VERTICALES M.MECÁNICOS < 4m. Picado de revocos o estucos de cal, en paramentos verticales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
M06MI010	0,300	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EEC090		m2	PICADO REVOCOS VERTICALES M.MECÁNICOS > 4m. Picado de revocos o estucos de cal, en paramentos verticales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
M06MI010	0,300	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,57	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EEC100		m2	PICADO REVOCOS HORIZONTALES M.MECÁNICOS < 4m. Picado de revocos o estucos de cal, en paramentos horizontales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
M06MI010	0,450	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEC105		m2	PICADO REVOCOS HORIZONTALES M.MECÁNICOS > 4m. Picado de revocos o estucos de cal, en paramentos horizontales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
M06MI010	0,450	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,86	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EEC170		m2	PICADO MORTERO MONOCAPA VERTICAL M. MECÁNICOS < 4m. Picado de mortero monocapa, en paramentos verticales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,570	h.	Peón especializado	15,38	8,77	
M06MI010	0,350	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EEC180		m2	PICADO MORTERO MONOCAPA VERTICAL M. MECÁNICOS > 4m. Picado de mortero monocapa, en paramentos verticales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,570	h.	Peón especializado	15,38	8,77	
M06MI010	0,350	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,67	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EEC190		m2	PICADO MORTERO MONOCAPA HORIZONTAL M. MECÁNICOS < 4m. Picado de mortero monocapa, en paramentos horizontales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
M06MI010	0,450	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEC200		m2	PICADO MORTERO MONOCAPA HORIZONTAL M. MECÁNICOS > 4m. Picado de mortero monocapa, en paramentos horizontales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
M06MI010	0,450	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,86	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EEA ALICATADOS Y APLACADOS

E01EEA020		m2	DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO Demolición de alicatados de plaquetas de cualquier tipo recibidos con pasta adhesiva o con mortero de cemento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EEA010		m2	DEMOLICIÓN ALICATADOS M. MECÁNICOS Demolición de alicatados de plaquetas de cualquier tipo recibidos con pasta adhesiva o con mortero de cemento, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
M06MI010	0,250	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEA040		m2	DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO <3m. Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiva o con mortero de cemento, por medios manuales, de menos de 3 metros de altura, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,510	h.	Peón ordinario	15,15	7,73	
			TOTAL PARTIDA.....			7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EEA060		m2	DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO >3m. Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiva o con mortero de cemento, por medios manuales, de más de 3 metros de altura, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01EEA030		m2	DEMOLICIÓN APLACADOS M. MECÁNICOS <3m. Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiva o con mortero de cemento, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, de menos de 3 metros de altura, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,420	h.	Peón especializado	15,38	6,46	
M06MR015	0,250	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 9kg.	1,97	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EEA050		m2	DEMOLICIÓN APLACADOS M. MECÁNICOS >3m. Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiva o con mortero de cemento, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, de más de 3 metros de altura, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, incluida limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,420	h.	Peón especializado	15,38	6,46	
M06MR015	0,250	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 9kg.	1,97	0,49	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EEA070		m2	DESMONTAJE DE APLACADOS C/ANCLAJES MECÁNICOS A MANO <3m. Desmontaje de aplacados de piedras naturales o artificiales, sujetas con anclaje mecánico al paramento de fachada, de menos de 3 metros de altura, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad del sistema de anclaje, incluida limpieza y retirada de de material a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BM505	0,450	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	6,98	
O01BM510	0,450	h.	Ayudante Montador	15,11	6,80	
			TOTAL PARTIDA.....			13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EEA080		m2	DESMONTAJE DE APLACADOS C/ANCLAJES MECÁNICOS A MANO >3m. Desmontaje de aplacados de piedras naturales o artificiales, sujetas con anclaje mecánico al paramento de fachada, de más de 3 metros de altura, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad del sistema de anclaje, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y retirada de de material a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BM505	0,450	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	6,98	
O01BM510	0,450	h.	Ayudante Montador	15,11	6,80	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EET FALSOS TECHOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EET010		m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CAÑIZO			
			Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E01EET020		m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO			
			Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, cartón yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,210	h.	Peón ordinario	15,15	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01EET035		m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE S/RECUPERACIÓN			
			Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, cartón yeso, madera, chapa o material similar, por medios manuales, sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EET030		m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE C/RECUPERACIÓN			
			Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, cartón yeso, madera, chapa o material similar, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
			TOTAL PARTIDA.....			6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01EET040		m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS S/RECUPERACIÓN			
			Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

ELEMENTO E01EEW OTROS

E01EEW010		m2	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS < 4m.			
			Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de altura como máximo, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	0,150	h.	Oficial segunda	15,84	2,38	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EEW020		m2	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS> 4m.			
			Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a más de 4 m de altura , por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	0,150	h.	Oficial segunda	15,84	2,38	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EEW030		m	DEMOLICIÓN MOLDURA			
			Demolición de moldura, escocia, candileja y faja/tabica de escayola o cartón yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01EEW040		m	DEMOLICIÓN CORTINERO			
			Demolición de cortinero de escayola o cartón yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EEW050		m2	DEMOLICIÓN ESTANTERÍA			
			Demolición de estantería de escayola o cartón yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E01EEW060		m2	DEMOLICIÓN FORRADO VIGAS/CONDUCTOS			
			Demolición de forrado de vigas o conductos de escayola o cartón yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E01EF CERRAMIENTOS Y PARTICIONES						
ELEMENTO E01EFL CERRAMIENTOS						
SUBELEMENTO E01EFF MUROS DE FÁBRICA						
SUBELEMENTO E01EFM MUROS DE HORMIGÓN						
E01EFM010		m3	DEMOLICIÓN MURO DE HORMIGÓN EN MASA M. MECÁNICOS			
			Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, por medios mecánicos, con martillo rompedor neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
M06CM040	1,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	9,75	
M06MR120	1,300	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.	2,11	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			58,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
E01EFM020		m3	DEMOLICIÓN MURO DE HORMIGÓN ARMADO M. MECÁNICOS			
			Demolición de muro de hormigón armado de espesor variable, por medios mecánicos, con martillo rompedor neumático y equipo oxicorte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
M06CM040	1,500	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	11,25	
M06MR120	1,500	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.	2,11	3,17	
M11R010	0,300	h.	Radial eléctrica 230W	1,02	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			75,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E01EFP MUROS DE PIEDRA Y MAMPOSTERÍA						
E01EFP010		m3	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA M. MANUALES			
			Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	3,500	h.	Peón especializado	15,38	53,83	
O01A070	3,700	h.	Peón ordinario	15,15	56,06	
			TOTAL PARTIDA.....			109,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E01EFP020		m3	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA M. MECÁNICOS			
			Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios mecánicos, con martillo perforador neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,600	h.	Peón especializado	15,38	24,61	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
M06CM040	1,600	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	12,00	
M06MP110	1,600	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			55,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EFP030		m3	DEMOL.MURO GRANITO O PIZARRA C/COMP			
			Demolición de muros de ejecutados con piedra granítica o pizarra de espesor variable, por medios mecánicos, con martillo perforador neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,150	h.	Peón especializado	15,38	17,69	
O01A070	1,265	h.	Peón ordinario	15,15	19,16	
M06CM040	1,600	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	12,00	
M06MP110	1,600	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01EFP040		m3	DESMONTAJE MURO MAMPOSTERÍA M. MANUALES C/RECUPERACIÓN			
			Desmontaje de muro de mampostería, recuperando las piezas para su reutilización, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BN173	6,900	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	155,39	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
P01DW010	1,000	m3	Agua	0,91	0,91	
M11R010	1,000	h.	Radial eléctrica 230W	1,02	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			170,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EFP050		m3	DESMONTAJE MURO GRANITO O PIZARRA M. MANUALES C/RECUPERACIÓN			
			Desmontaje de muro de granito o pizarra, recuperando las piezas para su reutilización, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BN173	6,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	135,12	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01DW010	1,000	m3	Agua	0,91	0,91	
M11R010	1,000	h.	Radial eléctrica 230W	1,02	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			149,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E01EFP060		m3	DEMOLICIÓN MURO TAPIAL M. MANUALES			
			Demolición de muro tapial de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
			TOTAL PARTIDA.....			36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EFP070		m3	DEMOLICIÓN MURO TAPIAL M. MECÁNICOS			
			Demolición de muro tapial de espesor variable, por medios mecánicos, con martillo perforador neumático, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,850	h.	Peón especializado	15,38	13,07	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
M06CM040	0,650	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	4,88	
M06MP110	0,650	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EFP080		m2	DEMOLICIÓN MUROS TAPIAL 40 cm M. MANUALES			
			Demolición de muros de tapial de hasta 40 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,550	h.	Oficial segunda	15,84	8,71	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E01EFPV MUROS SINGULARES

E01EFPV010		m2	DESMONTAJE HOJA EXTERIOR FACHADA VENTILADA			
			Desmontaje de hoja exterior de fachada ventilada formada por placas de piedra natural, cerámica, gres o similar, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,820	h.	Oficial primera	16,08	13,19	
O01A070	0,820	h.	Peón ordinario	15,15	12,42	
			TOTAL PARTIDA.....			25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EFPV020		m2	DEMOL.MUROS DE MADERA Y YESO			
			Demolición de muros formados por entramados de madera y paramentos de yeso, cal u otro material similar, trabando piedras, cantos rodados, etc, de hasta 25 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,84	7,92	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
			TOTAL PARTIDA.....			20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EFB PARTICIONES

SUBELEMENTO E01EFBF PARTICIONES DE FÁBRICA

E01EFB025		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO S/REVESTIMIENTO MAN.			
			Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, sin revestimiento, espesor total 4cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EFB020		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO M. MANUALES			
			Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, espesor total 7cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01EFB015		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE S/REVESTIMIENTO MAN.			
			Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, sin revestimiento, espesor total 7cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EFB010		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE M. MANUALES			
			Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, espesor total 10cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E01EFB070		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE M MECÁNICOS			
			Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, espesor total 10cm, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
M06MR020	0,110	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.	2,10	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E01EFB080		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO PERFORADO M. MANUALES			
			Demolición de tabiques de ladrillo perforado, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, espesor total 15cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EFB090		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO PERFORADO M. MECÁNICOS			
			Demolición de tabiques de ladrillo perforado, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, espesor total 15cm, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,290	h.	Peón ordinario	15,15	4,39	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
M06MR020	0,150	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.	2,10	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EFB030		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO MACIZO M. MANUALES			
			Demolición de tabiques de ladrillo macizo, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, espesor total 7cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,480	h.	Peón ordinario	15,15	7,27	
			TOTAL PARTIDA.....			7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01EFB101		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=10cm S/REVESTIMIENTO MAN.			
			Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 10 cm de espesor, sin revestimiento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,480	h.	Peón ordinario	15,15	7,27	
			TOTAL PARTIDA.....			7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EFB100		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=10cm M. MANUALES			
			Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 10 cm de espesor, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,520	h.	Peón ordinario	15,15	7,88	
			TOTAL PARTIDA.....			7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EFB102		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=10cm M. MECÁNICOS			
			Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 10 cm de espesor, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
O01A060	0,270	h.	Peón especializado	15,38	4,15	
M06MR020	0,170	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.	2,10	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E01EFB105		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=20cm. M. MANUALES			
			Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 20 cm de espesor, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EFB110		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=20cm. M. MECÁNICOS			
			Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 20 cm de espesor, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01A060	0,310	h.	Peón especializado	15,38	4,77	
M06MR020	0,210	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.	2,10	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EFB120		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE TERMOARCILLA M. MANUALES			
			Demolición de tabiques de bloque de termoarcilla de 14 cm de espesor, inlcuido revestimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
			TOTAL PARTIDA.....			8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E01EFBY PARTICIONES ENTRAMADO AUTOPORTANTE

E01EFB060		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE SIMPLE 1 PLACA/CARA			
			Demolición de tabiques con 1 placa de yeso laminado por cara, instaladas sobre una estructura autoportante simple, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EFBY020		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE SIMPLE 2 PLACA/CARA			
			Demolición de tabiques con 2 placas de yeso laminado por cara, instaladas sobre una estructura autoportante simple, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01EFBY030		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE DOBLE 2 PLACA/CARA			
			Demolición de tabiques con 2 placas de yeso laminado por cara, instaladas sobre una estructura autoportante doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
			TOTAL PARTIDA.....			6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EFBY040		m2	DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE DOBLE 2 PLACA/CARA+1 P			
			Demolición de tabiques de separación de vivienda o zonas comunes, con 2 placas de yeso laminado por cara, instaladas sobre una estructura autoportante doble, y una placa intermedia entre las mismas,por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E01EFBM MAMPARAS

E01EFBM010		m2	DESMONTAJE DE MAMPARA CIEGA			
			Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BM505	0,163	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	2,53	
O01BM510	0,163	h.	Ayudante Montador	15,11	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EFBM020		m2	DESMONTAJE DE MAMPARA ACRISTALADA			
			Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BM505	0,163	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	2,53	
O01BM510	0,163	h.	Ayudante Montador	15,11	2,46	
O01BB020	0,080	h	Ayudante Cristalero	17,75	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EFT TRASDOSADOS

E01EFT010		m2	DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO DIRECTO C/PASTA AGARRE			
			Demolición de trasdosado directo de una placa de yeso laminado, adosado a paramento vertical interior con pasta de agarre, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EFT020		m2	DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO DIRECTO C/MAESTRAS 1 P Demolición de trasdosado directo de una placa de yeso laminado, atornillado a perfiles metálicos, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EFT030		m2	DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO DIRECTO C/MAESTRAS 2 P Demolición de trasdosado directo de dos placas de yeso laminado, atornillado a perfiles metálicos, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
			TOTAL PARTIDA.....			3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EFT040		m2	DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE ARRIOSTRA Demolición de trasdosado autoportante de una placa de yeso laminado, arriostrado a paramento vertical interior con perfiles y maestras, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EFT050		m2	DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE ARRIOSTRA Demolición de trasdosado autoportante de dos placas de yeso laminado, arriostrado a paramento vertical interior con perfiles y maestras, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01EFT060		m2	DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE LIBRE C/C Demolición de trasdosado autoportante de una placa de yeso laminado, libre, con canales y montantes, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,215	h.	Peón ordinario	15,15	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E01EFT070		m2	DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE LIBRE C/C Demolición de trasdosado autoportante de dos placas de yeso laminado, libre, con canales y montantes, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E01EI INSTALACIONES						
ELEMENTO E01EIA AUDIOVISUALES						
E01EIA010		ud	LEVANT. INSTALAC. TV-FM 1 VIV.			
			Levantado de la instalación de TV-FM en una vivienda normal, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BL210	0,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	9,08	
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
			TOTAL PARTIDA.....			63,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
E01EIA020		ud	LEVANT. INSTALAC. TELEF. 1 VIV.			
			Levantado de la instalación de telefonía interior en una vivienda normal, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
O01A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,84	7,92	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
			TOTAL PARTIDA.....			25,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E01EIA030		ud	LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.			
			Levantado de portero automático o video-portero de una vivienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
			TOTAL PARTIDA.....			43,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E01EIA040		ud	LEVANT. PORTERO AUTOM. BLOQUE			
			Levantado de portero automático en un bloque de hasta 16 viviendas, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BL210	4,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	72,60	
O01A040	8,000	h.	Oficial segunda	15,84	126,72	
O01A070	12,000	h.	Peón ordinario	15,15	181,80	
			TOTAL PARTIDA.....			381,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
ELEMENTO E01EIC CLIMATIZACIÓN						
E01EIC010		ud	LEVANTADO INST.CALEFAC. 1 VIV.			
			Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	4,000	h.	Oficial segunda	15,84	63,36	
O01A070	8,000	h.	Peón ordinario	15,15	121,20	
			TOTAL PARTIDA.....			184,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EIC020		ud	LEVANTADO RADIADORES A MANO			
			Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,84	7,92	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
			TOTAL PARTIDA.....			17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EIC030		ud	LEVANTADO INST.CLIMATIZAC.1VIV			
			Levantado de tuberías o conductos de climatización y fijaciones de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	4,200	h.	Oficial segunda	15,84	66,53	
O01A070	8,200	h.	Peón ordinario	15,15	124,23	
			TOTAL PARTIDA.....			190,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EIC040		ud	LEVANT. APARATOS CLIMAT. C/REC.			
			Levantamiento de unidad interior de climatización (tipo split o similar) y su unidad exterior, por medios manuales, con recuperación de la maquinaría para posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,800	h.	Oficial segunda	15,84	44,35	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
			TOTAL PARTIDA.....			67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E01EIC050		ud	LEVANT. CALDERAS COMUNITARIAS			
			Levantamiento de calderas en sistemas comunitarios y elementos de conexión, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,000	h.	Oficial segunda	15,84	31,68	
O01A070	3,400	h.	Peón ordinario	15,15	51,51	
			TOTAL PARTIDA.....			83,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIE ELECTRICIDAD

E01EIE010		ud	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.			
			Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	3,500	h.	Oficial segunda	15,84	55,44	
O01A070	7,000	h.	Peón ordinario	15,15	106,05	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
			TOTAL PARTIDA.....			169,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EIE020		ud	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS			
			Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EIE030		ud	LEVANT.LUMINARIAS			
			Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EIE040		ud	LEVANT. CUADRO MANDO.PROTECC.			
			Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
			TOTAL PARTIDA.....			17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIF FONTANERÍA

E01EIF010		ud	LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV			
			Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	3,000	h.	Oficial segunda	15,84	47,52	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			142,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01EIF020		ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO			
			Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,300	h.	Oficial segunda	15,84	4,75	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E01EIF030		ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA MANO			
			Levantado de bañeras, platos de ducha y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,700	h.	Oficial segunda	15,84	11,09	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIF040		m.	LEVANT. CANALONES Y BAJANTES			
			Levantamiento de bajantes y canalones de cualquier material (excepto tubos con amianto en su composición), por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,150	h.	Oficial segunda	15,84	2,38	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EIF050		m.	LEVANT. CAN.Y BAJANTES FIBROCEM.C/AMIAN.			
			Levantamiento de bajantes y canalones de fibrocemento con amianto en su composición, por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una empresa especializada en la retirada de productos peligrosos, utilizando los operarios todos los medios auxiliares necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y con p.p. de medios auxiliares.			
			.			
M07RW110	1,000	m	Desmontaje y gestión de conducción fibrocemento con amianto por	27,63	27,63	
			TOTAL PARTIDA.....			27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIF0360		ud	LEVANTADO FREGADERO COCINA VIV.			
			Levantado de fregaderos y accesorios de cocina de vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,650	h.	Oficial segunda	15,84	10,30	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIG GAS

E01EIG010		ud	LEVANTADO INSTAL. DE GAS 1 VIV.			
			Levantado de tuberías de gas y fijaciones en una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y con p.p. de desconexiones precisas de todo tipo, y medios auxiliares.			
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
			TOTAL PARTIDA.....			38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EIG020		ud	LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR			
			Levantado de caldera o calentador de gas y accesorios, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso con p.p. de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
			TOTAL PARTIDA.....			9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIP PROTECCIÓN

E01EIP010		ud	LEVANT. EXTINTORES/ RECUP.			
			Levantamiento de extintores existente de cualquier tipo, revisión de válvulas, presión, y demás elementos necesarios para su funcionamiento, para su posterior reutilización.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIS SALUBRIDAD

E01EIS010		m.	DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D<40 A MANO			
			Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
			TOTAL PARTIDA.....			8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EIS020		m.	DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D>40 C/MART. Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de 40 cm. de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,760	h.	Peón especializado	15,38	11,69	
M06MR010	0,380	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.	1,89	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EIS030		m.	DEM.SAN.COLG.T.PVC D<30 A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,105	h.	Oficial segunda	15,84	1,66	
O01A070	0,210	h.	Peón ordinario	15,15	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EIS040		m.	DEM.SAN.COLG.T.FUND D<30 A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de maquinaria y de medios auxiliares.			
O01A040	0,150	h.	Oficial segunda	15,84	2,38	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIS050		m.	DEM.SAN.ENT.T.FUND.D>30 A MANO Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fundición, mayores de 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de maquinaria y de medios auxiliares.			
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
			TOTAL PARTIDA.....			9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EIS060		ud	DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	2,700	h.	Peón ordinario	15,15	40,91	
			TOTAL PARTIDA.....			40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EIS070		m.	DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,480	h.	Peón ordinario	15,15	7,27	
			TOTAL PARTIDA.....			7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EIS080		m.	DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.			
			Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	3,000	h.	Peón especializado	15,38	46,14	
M06MR010	1,500	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.	1,89	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EIS090		m.	DEM.POZOS SAN. T.HGÓN. C/MART.			
			Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
M06MR010	0,750	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.	1,89	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EIS100		ud	LEV.FOSAS SÉPT.PREFAB. A MANO			
			Levantado de fosas sépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados, de poliéster o de hormigón, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, de hasta 2.000 litros de capacidad.			
O01A040	2,500	h.	Oficial segunda	15,84	39,60	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
			TOTAL PARTIDA.....			107,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EIS110		m.	DEM.SAN.ENT.T.FIBROCEM.D<40 A MANO			
			Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fibrocemento con amianto en su composición, de hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una empresa especializada en la retirada de productos peligrosos, utilizando los operarios todos los medios auxiliares necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y con p.p. de medios auxiliares.			
M07RW110	1,000	m	Desmontaje y gestión de conducción fibrocemento con amianto por	27,63	27,63	
			TOTAL PARTIDA.....			27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIS120		m.	DEM.SAN.COLG.T.FIBROCEM.D<40 A MANO			
			Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento con amianto en su composición, de hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una empresa especializada en la retirada de productos peligrosos, utilizando los operarios todos los medios auxiliares necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y con p.p. de medios auxiliares.			
M07RW110	1,000	m	Desmontaje y gestión de conducción fibrocemento con amianto por	27,63	27,63	
			TOTAL PARTIDA.....			27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E01EK CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA						
ELEMENTO E01EKA METÁLICA						
E01EKA010		m2	LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO			
			Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			12,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
E01EKA020		m2	LEVANT. CARPINTERÍAS.			
			Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
			TOTAL PARTIDA.....			13,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E01EKM MADERA						
E01EKM010		m2	LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO			
			Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
E01EKM020		m2	LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.			
			Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,450	h.	Oficial segunda	15,84	7,13	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
			TOTAL PARTIDA.....			13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E01EKM030		m2	LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO			
			Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			12,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
E01EKM040		m2	LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.			
			Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
			TOTAL PARTIDA.....			18,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EKM050		m.	LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO			
			Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,350	h.	Oficial segunda	15,84	5,54	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EKW OTROS ELEMENTOS SINGULARES

E01EKW010		m.	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO			
			Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EKW020		m.	LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO			
			Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

E01EKW030		m.	LEVANT.PASAMANOS A MANO			
			Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01EP PAVIMENTOS Y SOLERAS

ELEMENTO E01EPP SOLADOS Y PAVIMENTOS

E01EPP010		m2	DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES			
			Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M06CM030	0,120	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,45	
M06MI110	0,120	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01EPP020		m2	DEMOL.SOLADO TERRAZO A MANO			
			Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EPP030		m2	DEMOL.SOLADO TERRAZO/ MEC.			
			Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios mecánicos (martillo eléctrico o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,280	h.	Peón ordinario	15,15	4,24	
M06CM030	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,75	
M06MI110	0,200	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E01EPP040		m2	DEMOL.SOLADO CERÁMICO A MANO			
			Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,430	h.	Peón ordinario	15,15	6,51	
			TOTAL PARTIDA.....			6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EPP050		m2	DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.			
			Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctrico o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
M06CM030	0,180	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,68	
M06MI110	0,180	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01EPP060		m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS			
			Demolición de pavimentos porosos, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M06CM010	0,150	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,38	
M06MI110	0,150	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EPP070		m2	DEMOL.PARQUET I/SOL.C/MAR.EL.			
			Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta , PVC, goma o tarima, incluida la solera base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M06MI010	0,100	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EPP080		m2	LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.			
			Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EPP090		m2	LEVANT.PAV.PEGADOS MADERA/PVC MAN.			
			Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EPP100		m2	DEMOL.PAV.CONT.C.RODADO C/COM			
			Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M06CM030	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,75	
M06MI110	0,200	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EPP110		m.	LEVANT.RODAPIES A MANO			
			Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EPP120		m.	LEVANT.RODAPIES/ RECUP.			
			Levantado y desmontaje de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, con recuperación del material para su reutilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,220	h.	Peón especializado	15,38	3,38	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EPS SOLERAS Y ADOQUINADOS

E01EPS010		m2	DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.			
			Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M06CM030	0,350	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,31	
M06MR110	0,350	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.	2,50	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E01EPS020		m2	DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.			
			Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
M06CM040	0,500	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	3,75	
M06MP110	0,500	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EPS030		m2	DEMOL.PAVIMENTOS HORM. IMPRESO/PUL. C/COMP.			
			Demolición de pavimentos de hormigón impreso o pulido,sobre una solera de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M06CM030	0,360	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,35	
M06MR110	0,360	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.	2,50	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EPS040		m2	DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR			
			Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,180	h.	Peón especializado	15,38	2,77	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
M06CM030	0,180	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,68	
M06MI110	0,180	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E01EPS050		m2	DEMOLICIÓN ADOQUINADOS A MANO			
			Demolición de adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
			TOTAL PARTIDA.....			8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EPW OTROS ELEMENTOS SINGULARES

E01EPW010		m.	DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.			
			Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M06MR010	0,150	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.	1,89	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EPW020		m.	LEVANTADO PELDAÑOS A MANO			
			Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,300	h.	Oficial segunda	15,84	4,75	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EPW030		m2	LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ			
			Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, hasta 5 cm. de espesor, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,270	h.	Oficial segunda	15,84	4,28	
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EPW040		m2	LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO			
			Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01ES ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

ELEMENTO E01ESA ESTRUCTURA DE ACERO

E01ESA010		m2	DEMOL.FORJADOS METAL CON REVOLTÓN			
			Demolición de forjados de vigas metálicas y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
M06MR110	0,450	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.	2,50	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01ESA020		m2	DEM.FORJ.VIG.MET/BOVED.C/COMP			
			Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN o cualquier viga de acero laminada en caliente, o conformada en frio, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M06CM030	0,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,13	
M06MR110	0,300	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.	2,50	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01ESA030		m2	DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO			
			Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresion de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,850	h.	Oficial segunda	15,84	13,46	
O01A070	1,850	h.	Peón ordinario	15,15	28,03	
			TOTAL PARTIDA.....			41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ESA040		m2	DEM.VIGAS-PILARES METAL. MEC.			
			Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
M11O010	0,500	h.	Equipo oxicorte	6,90	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESH ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ESH010		m2	DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM			
			Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas, de hormigón u otro tipo, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
M06CM030	0,500	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,88	
M06MR120	0,500	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.	2,11	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ESH020		m2	DEM.FORJ.RETICULAR 25cm.C/COM			
			Demolición de forjados reticulares, de hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
M06CM040	0,800	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	6,00	
M06MP110	0,800	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			43,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ESH030		m2	DEM.FORJ.RETICULAR 35cm.C/COM			
			Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,450	h.	Peón especializado	15,38	22,30	
O01A070	1,450	h.	Peón ordinario	15,15	21,97	
M06CM040	1,250	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	9,38	
M06MP110	1,250	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ESH040		m2	DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.			
			Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,350	h.	Peón especializado	15,38	20,76	
O01A070	1,350	h.	Peón ordinario	15,15	20,45	
M06CM040	1,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	7,50	
M06MP110	1,000	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01ESH050		m3	DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR.			
			Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante el izado del pilar o vigas con la utilziación de una grúa o gondola, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	7,200	h.	Peón especializado	15,38	110,74	
O01A070	7,200	h.	Peón ordinario	15,15	109,08	
M06CM030	6,600	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	24,75	
M06MR120	6,600	h.	Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.	2,11	13,93	
			TOTAL PARTIDA.....			258,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESM ESTRUCTURA DE MADERA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ESM010		m2	DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO			
			Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,690	h.	Oficial segunda	15,84	10,93	
O01A070	0,860	h.	Peón ordinario	15,15	13,03	
			TOTAL PARTIDA.....			23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01ESM020		m2	DEM.VIGAS-PILARES MAD. A MANO			
			Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares de madera (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,350	h.	Oficial segunda	15,84	5,54	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESW ESTRUCTURA MIXTA

E01ESW010		m2	DEM.ESTRUCTURA MIXTA A MANO			
			Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin forjados) o viceversa, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,900	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	16,61	
O01BC042	0,900	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	15,89	
M11O010	0,700	h.	Equipo oxicorte	6,90	4,83	
			TOTAL PARTIDA.....			37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESR BÓVEDAS Y TABLEROS

E01ESR010		m2	DEM.BÓV. TRADICIONAL MEC.			
			Demolición de bóvedas, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y capa de compresion de hormigón o mortero, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
M06MR110	0,500	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.	2,50	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01ESR020		m2	DEM.BÓV.ESCAL.TRADICIONAL MEC.			
			Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y capa de compresion de hormigón o mortero, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,700	h.	Oficial segunda	15,84	11,09	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
M06MR110	0,550	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.	2,50	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E01ESR030		m2	DEM.BÓVEDAS PIEDRA C/REC.MAN.			
			Demolición de bóvedas, formadas por arcos de piedra y tableros de rasilla, con recuperación del material de los arcos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,900	h.	Oficial segunda	15,84	14,26	
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
			TOTAL PARTIDA.....			41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ESR040		m2	DEM.BÓVEDAS LADRILLO C/MARTI.			
			Demolición de bóvedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasilla, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
M06MI010	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01ESR050		m2	VACIADO RELLENO BOVEDA			
			Vaciado del relleno existente en la parte superior de bóvedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasilla u otro material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares			
O01A040	0,310	h.	Oficial segunda	15,84	4,91	
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
			TOTAL PARTIDA.....			9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ESR060		m.	DEM.ARCOS PIEDRA CON COMPRESOR			
			Demolición de arcos de piedra, sin recuperación del material desmontado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,740	h.	Peón especializado	15,38	11,38	
M06CM010	0,370	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,93	
M06MI110	0,370	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ESR070		m.	DEM.ARCOS PIEDRA MANO C/RECUP			
			Demolición de arcos de piedra, con recuperación del material desmontado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,750	h.	Oficial segunda	15,84	11,88	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
			TOTAL PARTIDA.....			34,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ESR080		m.	DEM.ARCOS LADRILLO C/MART.EL.			
			Demolición de arcos de ladrillo, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,490	h.	Peón especializado	15,38	7,54	
M06MI010	0,250	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01ESR090		m2	DEMOL.TABLERO LAD/RASIL C/MART.			
			Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m. de altura máxima y rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M06MR010	0,300	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.	1,89	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESS CIMENTACIONES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01ESS010		m3	DEMOL.CIMENT.MAMPOSTER.C/COMP.			
			Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares			
O01A060	5,200	h.	Peón especializado	15,38	79,98	
O01A070	5,200	h.	Peón ordinario	15,15	78,78	
M06CM040	3,600	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	27,00	
M06MP110	3,600	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	5,18	
			TOTAL PARTIDA.....			190,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ESS020		m3	DEMOL.CIMENT.L.MACIZO.C/COMPR.			
			Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares			
O01A060	4,300	h.	Peón especializado	15,38	66,13	
O01A070	4,300	h.	Peón ordinario	15,15	65,15	
M06CM030	2,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	7,88	
M06MP110	2,100	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			142,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01ESS030		m3	DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR			
			Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	6,800	h.	Peón especializado	15,38	104,58	
O01A070	6,800	h.	Peón ordinario	15,15	103,02	
M06CM040	6,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	45,00	
M06MP110	6,000	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	8,64	
			TOTAL PARTIDA.....			261,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E01ESS040		m3	DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.			
			Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
M05RN060	2,300	h	Mini retroexcavadora	31,90	73,37	
			TOTAL PARTIDA.....			78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01ESS050		m3	DEMOL.CIMENT.MAMP/LAD. A MAQ.			
			Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con retro-pala excavadora media, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M05RN040	1,000	h	Retro-Pala con martillo rompedor	48,10	48,10	
			TOTAL PARTIDA.....			63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E01ESS060		m3	DEM.LOSAS CIMENT.H.A. A MÁQUINA			
			Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
M05RN060	2,000	h	Mini retroexcavadora	31,90	63,80	
			TOTAL PARTIDA.....			94,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E01EW APERTURAS Y PREFABRICADOS						
ELEMENTO E01EWM APERTURA HUECOS Y MECHINALES						
E01EWM010		m3	APER.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.			
			Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
M06CM010	0,450	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,13	
M06MP110	0,450	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E01EWM020		m3	APER.HUECOS >1m2 M.HGÓN.C/COM			
			Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
O01A070	0,390	h.	Peón ordinario	15,15	5,91	
M06CM030	0,510	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,91	
M06MP110	0,510	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
E01EWM030		m2	APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP			
			Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,275	h.	Peón especializado	15,38	4,23	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
M06CM010	0,400	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,00	
M06MR110	0,400	h.	Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.	2,50	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			10,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E01EWM040		m2	APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO			
			Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,380	h.	Peón ordinario	15,15	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E01EWM050		ud	APER.MECHINALES M.MAMP.C/COMP			
			Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,160	h.	Peón especializado	15,38	2,46	
M06CM010	0,115	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,29	
M06MP110	0,115	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EWM060		ud	APERT.MECHINALES M.HGÓN.C/COM			
			Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,190	h.	Peón especializado	15,38	2,92	
M06CM030	0,130	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,49	
M06MP110	0,130	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E01EWM070		ud	APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART			
			Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
M06MI020	0,020	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg	21,64	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EWM080		ud	APERT.MECHINALES TABIQ.A MANO			
			Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,095	h.	Peón ordinario	15,15	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EWM090		ud	APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.			
			Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
M06CM010	0,065	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,16	
M06MP110	0,065	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EWM100		m2	AP.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM			
			Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no superior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
M06CM010	0,170	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,43	
M06MP110	0,170	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EWM110		m2	AP.HUECOS >1m2 FORJ.RET.C/COM			
			Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados reticulares o losas de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,280	h.	Peón especializado	15,38	4,31	
O01A070	0,380	h.	Peón ordinario	15,15	5,76	
M06CM030	0,580	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,18	
M06MP110	0,580	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg	1,44	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EWR APERTURA DE ROZAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EWR010		m.	APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO			
			Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EWR020		m.	APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.			
			Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M11Z010	0,350	h.	Rozadora eléctrica de 1 kW.	1,93	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EWR030		m.	APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART.			
			Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
M06MI010	0,450	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01EWR040		m.	ROZAS ELEM.HORZ.HGÓN.C/MART.			
			Apertura de rozas en elementos horizontales de hormigón como zunchos, vigas, etc., con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
M06MI010	0,550	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EWW PREFABRICADOS

E01EWW010		m2	DEMOLICIÓN DE CELOSÍAS MANO			
			Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de chapa, etc), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,560	h.	Peón ordinario	15,15	8,48	
			TOTAL PARTIDA.....			8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EWW020		m.	LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO			
			Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	0,100	h.	Oficial segunda	15,84	1,58	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EWW030		m.	LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO			
			Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,110	h.	Ayudante	15,61	1,72	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01EWW040		m.	DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO			
			Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EWW050		ud	DEMOL.CHIMENEA FRANCESA MANO			
			Demolición de chimeneas francesas, hogares, barbacoas, etc, de cualquier material, por medios manuales (sin conductos al exterior), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
			TOTAL PARTIDA.....			37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E01A CONSOLIDACIONES

SUBAPARTADO E01AA APEOS

E01AA010		m2	APEO DE ESTRUCTURA C/MADERA <3 m			
			Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m., mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01ES110	0,100	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	19,44	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E01AA020		m2	APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m			
			Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
M12AP010	1,000	ud	Equipo metálico para apeos	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01AA030		m2	APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <3 m			
			Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
O01BE010	0,750	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	13,84	
P01ES110	0,006	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,17	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01AA040		m2	APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <6 m			
			Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 6 m., mediante tableros y/o tablones de madera, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
O01BE010	1,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	20,30	
P01ES110	0,009	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,75	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01AE ENTIBACIONES

E01AE10		m2	ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA			
			Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
P01ES110	0,004	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,78	
P01UC030	0,030	kg	Puntas 20x100	1,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01AE020		m2	ENTIBACIÓN SEMICUAJADA ZANJA <3 m C/MADERA			
			Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,850	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	15,68	
P01ES110	0,006	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,17	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01AE030		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3 m PANEL ALUMINIO			
			Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
M12EP010	2,000	ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)	0,96	1,92	
M12CC010	2,000	ud	Codal met.exten.p/panel aluminio	0,23	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01AE040		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO			
			Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
M12EP020	0,500	ud	Panel cha.acero 400x100cm.(400p)	2,62	1,31	
M12CC020	1,500	ud	Codal met.extensib.p/panel chapa	0,33	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01AE050		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA >6 m PANEL C/TABLESTACA ACERO			
			Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
M12EP030	0,500	ud	Panel chapa acero c/cámara(300p)	5,35	2,68	
M12ET010	0,500	ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)	2,43	1,22	
M12CC030	1,500	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01AE060		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO			
			Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
M12ET020	1,000	ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)	1,53	1,53	
M12CC030	1,000	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01AE070		m2	ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA <3 m C/MADERA			
			Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,92	
P01ES110	0,005	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,97	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01AE080		m2	ENTIBACIÓN SEMICUAJADA POZO <3 m C/MADERA			
			Entibación semicuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,050	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	19,37	
P01ES110	0,007	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,36	
P01UC030	0,060	kg	Puntas 20x100	1,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E01AE090		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <3 m CAJÓN ALUMINIO			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
M12EP010	4,000	ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)	0,96	3,84	
M12CC010	4,000	ud	Codal met.exten.p/panel aluminio	0,23	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01AE100		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante cajones de paneles de chapa de acero, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
M12EP020	1,000	ud	Panel cha.acero 400x100cm.(400p)	2,62	2,62	
M12CC020	3,000	ud	Codal met.extensib.p/panel chapa	0,33	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AE110		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajon, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
M12ET020	2,000	ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)	1,53	3,06	
M12CC030	2,000	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01AE120		m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO >6 m C/PANEL TABLESTACA ACERO			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,960	h.	Oficial primera	16,08	15,44	
O01A050	0,960	h.	Ayudante	15,61	14,99	
M12EP030	1,000	ud	Panel chapa acero c/cámara(300p)	5,35	5,35	
M12ET010	1,000	ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)	2,43	2,43	
M12CC030	3,000	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	1,29	
			TOTAL PARTIDA.....			39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01AD ACODALAMIENTOS

E01AD010		m2	ACODALAMIENTO ZANJAS <2 m C/MADERA			
			Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
P01ES110	0,002	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,39	
P01UC030	0,015	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01AD020		m2	ACODALAMIENTO POZOS <2 m C/MADERA			
			Acodalamiento en pozos de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,600	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,07	
P01ES110	0,003	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,58	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01AD030		m2	ACODALAMIENTO ZANJAS 2-3 m C/MADERA			
			Acodalamiento en zanjas de 2 a 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,800	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	14,76	
P01ES110	0,004	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,78	
P01UC030	0,025	kg	Puntas 20x100	1,23	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01AD040		m2	ACODALAMIENTO POZOS 2-3 m C/MADERA			
			Acodalamiento en pozos de 2 a 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,900	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	16,61	
P01ES110	0,005	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,97	
P01UC030	0,030	kg	Puntas 20x100	1,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AD050		m2	ACODALAMIENTO ZANJAS >3 m C/MADERA			
			Acodalamiento en zanjas más de 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	20,30	
P01ES110	0,005	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,97	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AD060		m2	ACODALAMIENTO POZOS >3 m C/MADERA			
			Acodalamiento en pozos más de 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	22,14	
P01ES110	0,070	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	13,61	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E01AW VARIOS						
E01AW020		m2	ENCOFRADO BATACHES C/MADERA			
			Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior y p.p. de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	23,99	
O01BE020	1,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	22,95	
P01ES110	0,015	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	2,92	
P01UC030	0,100	kg	Puntas 20x100	1,23	0,12	
P01EL020	1,000	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			55,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01AW030		m2	ENCOFRADO BATACHES C/PANELES CHAPA			
			Encofrado de bataches, mediante paneles prefabricados de chapa de acero, correas y codales o puntales metálicos telescópicos, incluso desencofrado posterior y p.p. de medios auxiliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,650	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,99	
O01BE020	0,650	h.	Ayudante Encofradores	17,65	11,47	
M05RN030	0,009	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	0,45	
M12EP040	0,320	ud	Panel prefabricado chapa 125x250cm.(400p)	2,04	0,65	
M12CP010	2,000	ud	Puntal telescópico/día hasta 3m.	0,03	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AW040		ud	MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO <200m			
			Montaje y desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Número de unidades previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12AA026	1,000	m2	Mont.-desm.andam.euro.<200m2	6,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E01AW050		ud	MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO 200-600m2			
			Montaje y desmontaje de andamio europeo de 200 m2 hasta 600 m2, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Número de unidades previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12AA046	1,000	m2	Mont.-desm.andam.euro.200-600m2	7,46	7,46	
			TOTAL PARTIDA.....			13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E01AW060		ud	MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO >600m2			
			Montaje y desmontaje de andamio europeo mayor de 600 m2, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Número de unidades previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12AA066	1,000	m2	Mont.-desm.andam.euro.>600m2	6,76	6,76	
			TOTAL PARTIDA.....			13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE						
SUBAPARTADO E02AA MANUALES						
E02AA010		m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO			
			Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. sin carga ni transporte al vertedero. y medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01A070	0,225	h.	Peón ordinario	15,15	3,41	
M10MM010	0,100	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02AA020		m2	RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO			
			Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. Medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto. Sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones			
O01A070	0,277	h.	Peón ordinario	15,15	4,20	
M10MM010	0,100	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02AA030		m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.			
			Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. Medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto. Incluye la carga por medios manuales y el transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,225	h.	Peón ordinario	15,15	3,41	
M10MM010	0,100	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,23	
G01T060	0,100	m3	TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO.<10km.CARGA MAN	37,33	3,73	
			TOTAL PARTIDA.....			7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02AA040		m2	RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO/ TRANSP.			
			Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. Medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto. Incluye carga por medios manuales y el transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones			
O01A070	0,277	h.	Peón ordinario	15,15	4,20	
M10MM010	0,100	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,23	
G01T060	0,100	m3	TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO.<10km.CARGA MAN	37,33	3,73	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS						
E02AM010		m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA			
			Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M10MM010	0,005	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
M05PN010	0,008	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E02AM020		m2	RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA			
			Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero, medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones			
O01A070	0,011	h.	Peón ordinario	15,15	0,17	
M05PN020	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			0,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E02AM030		m2	LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES			
			Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones			
O01A070	0,153	h.	Peón ordinario	15,15	2,32	
M05PN010	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,48	
M10MM010	0,153	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
E02AM040		m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA/ TRANSP.			
			Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al vertedero, medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones			
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
M10MM010	0,100	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,23	
M05PN010	0,008	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,32	
G01T080	0,100	m3	TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN	5,70	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
E02AM050		m2	RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA/ TRANSP.			
			Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al vertedero, medición de superficie real ejecutada según expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones			
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
M10MM010	0,100	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,23	
M05PN020	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	0,62	
G01T080	0,100	m3	TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN	5,70	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E02C DESMONTES						
E02C010		m3	DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO			
			Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. Según CTE DB SE-C. volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05RN025	0,088	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,67	
M07CB020	0,044	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02C020		m3	DESMONTE T. DUROS MART. ROMP.			
			Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con medios mecánicos incluso empleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. Según CTE DB SE-C. volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05RN040	0,080	h	Retro-Pala con martillo rompedor	48,10	3,85	
M07CB020	0,080	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E02C030		m3	DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO			
			Desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de explosivos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. Según CTE DB SE-C. volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,350	kg	Nagolita a granel	1,23	0,43	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,100	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,05	
M07CB020	0,065	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,38	
M06VF120	0,015	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	3,26	
M05RN025	0,125	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	5,21	
			TOTAL PARTIDA.....			13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E02D VACIADOS						
SUBAPARTADO E02DA MANUALES						
E02DA010		m3	EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS DISGREGADOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
E02DA020		m3	EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS FLOJOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,650	h.	Peón ordinario	15,15	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS						
E02DA030		m3	EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS COMPACTOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	2,150	h.	Peón ordinario	15,15	32,57	
			TOTAL PARTIDA.....			32,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E02DM MECÁNICAS						
E02DM010		m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05RN020	0,050	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	1,97	
			TOTAL PARTIDA.....			2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E02DM020		m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05RN020	0,070	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	2,76	
			TOTAL PARTIDA.....			3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
E02DM030		m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05RN030	0,080	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	4,02	
			TOTAL PARTIDA.....			4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02DM040		m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
M05RN060	0,250	h	Mini retroexcavadora	31,90	7,98	
			TOTAL PARTIDA.....			9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02DM050		m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA ROCA BLANDA.C/MART.ROMP			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M05RN060	0,350	h	Mini retroexcavadora	31,90	11,17	
			TOTAL PARTIDA.....			14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02DM060		m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA ROCA DURA.C/MART.ROMP			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
M05EN050	0,330	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	22,21	
M05PN010	0,088	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02DE CEMENTOS EXPANSIVOS

E02DE010		ud	IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN 25km			
			Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, a una distancia de almacén, de 25 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen. Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.			
			.			
O01A040	25,000	h.	Oficial segunda	15,84	396,00	
O01A070	10,000	h.	Peón ordinario	15,15	151,50	
M07CB005	11,250	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	433,91	
			TOTAL PARTIDA.....			981,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02DE020		m3	INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20			
			Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto			
O01E070	1,000	h.	Especialista en inyecciones	20,37	20,37	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P34A140	2,000	kg	Masilla araldit 812/813	10,02	20,04	
P34OE147	1,000	ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	6,39	6,39	
M04YI010	1,000	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	44,89	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
A01MS160	1,000	m3	MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	651,83	651,83	
			TOTAL PARTIDA.....			753,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02DE030		m3	INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-15			
			Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, y arena de río, M-15, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto			
O01E070	1,000	h.	Especialista en inyecciones	20,37	20,37	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P34A140	2,000	kg	Masilla araldit 812/813	10,02	20,04	
P34OE147	1,000	ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	6,39	6,39	
M04YI010	1,000	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	44,89	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
A01MS170	1,000	m3	MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	622,57	622,57	
			TOTAL PARTIDA.....			724,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02DE040		m3	INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-10			
			Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación M-10a, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto			
O01E070	1,000	h.	Especialista en inyecciones	20,37	20,37	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P34A140	2,000	kg	Masilla araldit 812/813	10,02	20,04	
P34OE147	1,000	ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	6,39	6,39	
M04YI010	1,000	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	44,89	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
A01MS180	1,000	m3	MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	615,44	615,44	
			TOTAL PARTIDA.....			717,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02DE050		m3	INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5			
			Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto			
O01E070	1,000	h.	Especialista en inyecciones	20,37	20,37	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P34A140	2,000	kg	Masilla araldit 812/813	10,02	20,04	
P34OE147	1,000	ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	6,39	6,39	
M04YI010	1,000	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	44,89	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
A01MS190	1,000	m3	MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	598,04	598,04	
			TOTAL PARTIDA.....			700,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E02DP CON EXPLOSIVOS						
E02DP010		m3	EXCAVACIÓN VACIADO EN ROCA C/EXPLOSIVOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca de cualquier tipo, con explosivos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01XN030	2,000	ud	Barreno dinamita	3,25	6,50	
M06CM030	0,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,13	
M06MI110	0,300	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,16	
M05PN010	0,085	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02DW EXCAVACIONES CON AGOTAMIENTO						
E02DW010		m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/AGOTAMIENTO			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05RN020	0,050	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	1,97	
M01DA100	0,030	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E02DW020		m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DUROS C/AGOTAMIENTO			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,034	h.	Peón ordinario	15,15	0,52	
M05RN030	0,054	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	2,72	
M01DA100	0,034	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E02Z EXCAVACIÓN EN ZANJAS						
SUBAPARTADO E02ZA MANUALES						
E02ZA010		m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.DISGREG			
			Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
E02ZA020		m3	EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS			
			Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,750	h.	Peón ordinario	15,15	26,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
E02ZA030		m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO			
			Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	2,200	h.	Peón ordinario	15,15	33,33	
			TOTAL PARTIDA.....			33,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
E02ZA040		m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO			
			Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
M06CM010	1,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	3,00	
M06MI110	1,200	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			40,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
E02ZA050		m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m.ROCA BLAN			
			Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
M06CM010	2,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	5,00	
M06MI110	2,000	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			67,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E02ZM MECÁNICAS						
E02ZM010		m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.			
			Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05RN020	0,127	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,01	
			TOTAL PARTIDA.....			7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
E02ZM020		m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS			
			Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M05RN020	0,155	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			9,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
E02ZM030		m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO			
			Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
M05EN030	0,196	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	10,79	
			TOTAL PARTIDA.....			12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E02ZM040		m3	EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.			
			Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
M05RN060	0,300	h	Mini retroexcavadora	31,90	9,57	
M05RN020	0,150	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			20,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
E02ZM050		m3	EXC.ZANJA ROCA BL C/MART.ROMP.			
			Excavación en zanjas, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M05RN060	0,400	h	Mini retroexcavadora	31,90	12,76	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
			TOTAL PARTIDA.....			26,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
E02ZM060		m3	EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.			
			Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
M05EN050	0,455	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	30,63	
M05RN030	0,235	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	11,82	
			TOTAL PARTIDA.....			54,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E02ZP CON EXPLOSIVOS						
E02ZP010		m3	EXC.ZANJA EN ROCAS C/EXPLOSIVOS			
			Excavación en zanjas, en terrenos de roca de cualquier tipo, con explosivos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M06CM010	0,450	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,13	
M06MI110	0,450	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,24	
M05RN030	0,200	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	10,06	
P01XN030	2,000	ud	Barreno dinamita	3,25	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			31,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02ZS DE SANEAMIENTO

E02ZS010 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

O01A070	1,970	h.	Peón ordinario	15,15	29,85	
M08RI010	0,800	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02ZS020 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

O01A070	3,500	h.	Peón ordinario	15,15	53,03	
M08RI010	0,850	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			55,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02ZS030 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

O01A060	1,400	h.	Peón especializado	15,38	21,53	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
M06CM010	1,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	3,00	
M06MI110	1,200	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,64	
M08RI010	0,900	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,82	
			TOTAL PARTIDA.....			49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02ZS040		m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC. Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
M05EC110	0,080	h	Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.	14,20	1,14	
M08RI010	0,800	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02ZS050		m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
M05EC110	0,300	h	Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.	14,20	4,26	
M08RI010	1,100	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E02ZS060		m3	EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
M05RN050	0,750	h.	Minicargadora c/martillo romped.	40,55	30,41	
M05EC110	0,750	h	Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.	14,20	10,65	
M08RI010	1,100	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			62,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02ZW VARIAS

E02ZW010		m3	EXC.ZANJA MEC.C/AGOT.T.FLOJO Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05RN020	0,225	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	8,88	
M01DA100	0,150	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02ZW020		m3	EXC.ZANJA MEC.C/AGOT.T.DURO Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M05RN030	0,350	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	17,61	
M01DA100	0,250	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02ZW030		m3	EXC.ZANJA T.F. MEC. CARGA/TRANSP			
			Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menos de 10 km. considerando ida y vuelta y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M05RN020	0,180	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,10	
M07CB010	0,150	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E02ZW040		m3	EXC.ZANJA T.D. MEC. CARGA/TRANSP			
			Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km. considerando ida y vuelta y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
M05EN040	0,210	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	12,75	
M07CB030	0,150	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	8,70	
			TOTAL PARTIDA.....			23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E02P EXCAVACIONES EN POZOS

SUBAPARTADO E02PA MANUALES

E02PA010		m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.DISGREG			
			Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,450	h.	Peón ordinario	15,15	21,97	
			TOTAL PARTIDA.....			21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02PA020		m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS			
			Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02PA030		m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT			
			Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	2,250	h.	Peón ordinario	15,15	34,09	
			TOTAL PARTIDA.....			34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02PA040		m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.			
			Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,250	h.	Peón especializado	15,38	19,23	
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
M06CM010	1,250	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	3,13	
M06MI110	1,250	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			41,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02PA050		m3	EXC.POZOS C/COMPR.ROCA BL <2m.			
			Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	2,050	h.	Peón especializado	15,38	31,53	
O01A070	2,050	h.	Peón ordinario	15,15	31,06	
M06CM010	2,050	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	5,13	
M06MI110	2,050	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			68,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02PM MECÁNICAS

E02PM010		m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.DISGREG.			
			Excavación en pozos en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M05RN020	0,130	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E02PM020		m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS			
			Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
M05RN020	0,166	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,55	
			TOTAL PARTIDA.....			11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E02PM030		m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT			
			Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M05EN030	0,210	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	11,56	
			TOTAL PARTIDA.....			14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02PM040		m3	EXC.POZOS C/MART.ROMP. T.DUROS			
			Excavación en pozos en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
M05RN060	0,300	h	Mini retroexcavadora	31,90	9,57	
M05RN020	0,150	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E02PM050		m3	EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA BL			
			Excavación en pozos en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
M05RN060	0,400	h	Mini retroexcavadora	31,90	12,76	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
			TOTAL PARTIDA.....			28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E02PM060		m3	EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DR			
			Excavación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,950	h.	Peón ordinario	15,15	14,39	
M05EN050	0,460	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	30,96	
M05RN030	0,230	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	11,57	
			TOTAL PARTIDA.....			56,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02PP CON EXPLOSIVOS

E02PP010		m3	EXC. POZOS EN ROCAS C/EXPLOSIVOS			
			Excavación en pozos, en terrenos de roca de cualquier tipo, con explosivos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
M06CM010	0,500	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,25	
P01XN030	2,000	ud	Barreno dinamita	3,25	6,50	
M05RN030	0,210	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	10,56	
M06MI110	0,500	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E02PS DE SANEAMIENTO						
E02PS010		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
M08RI010	0,800	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			40,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E02PS020		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	3,700	h.	Peón ordinario	15,15	56,06	
M08RI010	0,850	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			58,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E02PS030		m3	EXC.ARQ.SANEAM.C/COMPR.T.DURO			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,450	h.	Peón especializado	15,38	22,30	
O01A070	1,450	h.	Peón ordinario	15,15	21,97	
M06MI110	1,250	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,66	
M06CM010	1,250	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	3,13	
M08RI010	0,900	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,82	
			TOTAL PARTIDA.....			50,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E02PS040		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.FLOJ.			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
M05EC110	0,120	h	Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.	14,20	1,70	
M08RI010	0,800	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E02PS050		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,450	h.	Peón ordinario	15,15	21,97	
M05EC110	0,350	h	Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.	14,20	4,97	
M08RI010	1,100	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			30,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02PS060		m3	EXC.ARQ.SAN.C/MART.ROM.T.DURO			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
M05RN050	0,800	h.	Minicargadora c/martillo romped.	40,55	32,44	
M05EC110	0,800	h	Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.	14,20	11,36	
M08RI010	1,100	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			66,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02PW VARIAS

E02PW010		m3	EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.FLOJO			
			Excavación en pozos en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,210	h.	Peón ordinario	15,15	3,18	
M05RN020	0,310	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	12,24	
M01DA100	0,210	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

E02PW020		m3	EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.DUROS			
			Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
M05RN030	0,410	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	20,62	
M01DA100	0,310	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02PW030		m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.F			
			Excavación en pozos en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta y p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,105	h.	Peón ordinario	15,15	1,59	
M05RN020	0,230	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	9,08	
M07CB010	0,160	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	4,80	
			TOTAL PARTIDA.....			15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02PW040		m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D			
			Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta y p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,130	h.	Peón ordinario	15,15	1,97	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
M07CB030	0,160	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	9,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E02B EN BATACHES Y EN MINA						
SUBAPARTADO E02BB EN BATACHES						
E02BB010		m3	EXC.BATACHES A MANO T.FLOJOS			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,900	h.	Peón ordinario	15,15	28,79	
			TOTAL PARTIDA.....			28,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E02BB020		m3	EXC.BATACHES A MANO T.DUROS			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	2,300	h.	Peón ordinario	15,15	34,85	
			TOTAL PARTIDA.....			34,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E02BB030		m3	EXC.BATACHES C/COMPR. T.DUROS			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A060	1,300	h.	Peón especializado	15,38	19,99	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
M06CM010	0,800	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	2,00	
M06MI110	0,800	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E02BB040		m3	EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.FLOJO			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
M05RN020	0,280	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	11,05	
			TOTAL PARTIDA.....			15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
E02BB050		m3	EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROS			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
M05RN030	0,405	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	20,37	
			TOTAL PARTIDA.....			27,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02BB060		m3	EXC.BATACHES C/MART.ROM.T.DURO			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M05RN060	0,600	h	Mini retroexcavadora	31,90	19,14	
M05RN020	0,500	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	19,74	
			TOTAL PARTIDA.....			54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02BM EN MINA

E02BM010		m3	EXCAV.MINA A MANO T.FLOJOS			
			Excavación en mina, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	3,000	h.	Oficial segunda	15,84	47,52	
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
P01ES110	0,025	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	4,86	
			TOTAL PARTIDA.....			128,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E02BM020		m3	EXCAV.MINA A MANO T.DUROS			
			Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	5,000	h.	Oficial segunda	15,84	79,20	
O01A070	7,000	h.	Peón ordinario	15,15	106,05	
P01ES110	0,020	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			189,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E02BM030		m3	EXCAV.MINA C/MART.EL. T.DUROS			
			Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctrico, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	3,700	h.	Oficial segunda	15,84	58,61	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01ES110	0,020	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	3,89	
M06MI010	0,800	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			154,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02BM040		m3	EXCAV.MINA C/COMP. ROCA BLANDA			
			Excavación en mina, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	3,800	h.	Oficial segunda	15,84	60,19	
O01A070	6,200	h.	Peón ordinario	15,15	93,93	
M06CM010	1,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	2,50	
P01ES110	0,015	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	2,92	
M06MI110	1,000	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			160,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02BW VARIAS

E02BW010		m3	EXCAV.MINA C/AGOT.T.FLOJO MANO			
			Excavación en mina, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	3,200	h.	Oficial segunda	15,84	50,69	
O01A070	5,300	h.	Peón ordinario	15,15	80,30	
M01DA100	0,500	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	1,39	
P01ES110	0,030	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			138,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E02BW020		m3	EXCAV.MINA C/AGOT.T.DUROS MANO			
			Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A040	5,200	h.	Oficial segunda	15,84	82,37	
O01A070	7,300	h.	Peón ordinario	15,15	110,60	
M01DA100	0,500	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW	2,77	1,39	
P01ES110	0,025	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	4,86	
			TOTAL PARTIDA.....			199,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E02BW030		m3	EXC.BATACHE MEC.CARGA/TTE T.F			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05RN020	0,270	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	10,66	
M07CB010	0,170	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02BW040		m3	EXC.BATACHE MEC.CARGA/TTE T.D			
			Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05RN030	0,320	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	16,10	
M07CB030	0,170	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	9,86	
			TOTAL PARTIDA.....			28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO E02R PERFILADOS Y REFINOS

SUBAPARTADO E02RP EN ZANJAS Y POZOS

E02RP010		m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS			
			Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02RP020		m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS			
			Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
			TOTAL PARTIDA.....			4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02RV EN VACIADOS

E02RV010		m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO			
			Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02RV020		m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS			
			Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,290	h.	Peón ordinario	15,15	4,39	
			TOTAL PARTIDA.....			4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E02RW VARIOS						
E02RW010		m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO			
			Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E02RW020		m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.			
			Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Según PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. Según CTE. CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.			
M08NM020	0,005	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E02S TERRAPLENES, RELLENOS Y COMPACT.

SUBAPARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO

E02SA010		m3	RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE			
			Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
P01AA010	1,100	m3	Tierra	3,60	3,96	
M05PN010	0,030	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,21	
M07CB010	0,045	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	1,35	
M08NM020	0,015	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,87	
M08RN010	0,085	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,69	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02SA020		m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE			
			Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AA010	1,100	m3	Tierra	3,60	3,96	
M07AA020	0,100	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	4,96	0,50	
M08RT020	0,150	h.	Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.	22,06	3,31	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02SA030		m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA			
			Relleno, extendido y apisonado de zahorras (husos ZA(20)/ZA(25)), a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P01AF060	1,200	m3	Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25)	10,50	12,60	
M08NM020	0,015	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,87	
M08RN020	0,095	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,94	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02SA040		m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM			
			Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P01AF090	1,150	m3	Macadam	11,55	13,28	
M08RT030	0,040	h.	Rodillo v.autop.tándem 7,5 t.	38,57	1,54	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02SA050		m3	RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.			
			Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios auxilares. Según CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P01AG170	1,150	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	13,28	
M05PN010	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SA060		m3	RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE			
			Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
M05PN010	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,60	
M08NM020	0,015	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,87	
M07CB010	0,015	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,45	
M08RN010	0,085	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,69	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02SA070		m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE			
			Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
M08RT020	0,150	h.	Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.	22,06	3,31	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SA080		m3	APORTE DE TIERRAS DE PRÉSTAMO			
			Tierras de préstamo procedentes de lugares próximos a la obra a una distancia menor de 1 km incluído el canón de arranque.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
M05EC030	0,010	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	0,72	
M07N020	1,000	m3	Canon suelo seleccionado prest.	0,85	0,85	
M07CB016	0,060	h	Camión basculante 20 m3 131/160 CV	41,50	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS

E02SZ010		m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT			
			Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01AA010	1,100	m3	Tierra	3,60	3,96	
M07AA020	0,100	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	4,96	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02SZ020		m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR			
			Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C . Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	1,550	h.	Peón ordinario	15,15	23,48	
P01DW010	1,000	m3	Agua	0,91	0,91	
P01AA010	1,100	m3	Tierra	3,60	3,96	
M07AA020	0,100	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	4,96	0,50	
M08RI010	0,750	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02SZ030		m3	RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT			
			Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
P01DW010	1,000	m3	Agua	0,91	0,91	
P01AA010	1,100	m3	Tierra	3,60	3,96	
M07AA020	0,100	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	4,96	0,50	
M08RB070	0,150	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02SZ040		m3	RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.			
			Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P01AA030	1,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,98	
M08RL010	0,050	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02SZ050		m3	RELL. GRAVA ZANJAS A MANO			
			Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01AG150	1,150	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	17,14	
			TOTAL PARTIDA.....			29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E02SZ060		m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT			
			Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02SZ070		m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR			
			Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01DW010	1,000	m3	Agua	0,91	0,91	
M08RI010	0,750	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02SZ080		m3	RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR			
			Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01DW010	1,000	m3	Agua	0,91	0,91	
M08RB070	0,150	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E03 RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA						
APARTADO E03M ACOMETIDAS						
E03M010		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO HASTA 8 m			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC o Polipropileno, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P02TP810	8,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm	17,86	142,88	
P01HDL020	0,800	m3	HL-150/B/20 central	52,36	41,89	
E02ZA030	4,000	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO	33,33	133,32	
E01EPP020	4,000	m2	DEMOL.SOLADO TERRAZO A MANO	8,33	33,32	
E01EPS010	4,000	m2	DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.	14,40	57,60	
E02SZ010	3,000	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT	16,58	49,74	
E04SM020	4,000	m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm	14,35	57,40	
E10CCD004	4,000	m2	SOLADO BALDOSA PANOT EXTERIOR 30x30	20,42	81,68	
			TOTAL PARTIDA.....			644,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03M020		ud	ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA HASTA 3 m			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mina, hasta una distancia máxima de 3 m., formada por: excavación manual en mina, en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC o Polipropileno, con junta machihembrada de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la excavación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,000	h.	Oficial segunda	15,84	31,68	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P02TP810	3,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm	17,86	53,58	
E02BM030	3,000	m3	EXCAV.MINA C/MART.EL. T.DUROS	154,92	464,76	
E02PS020	3,000	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS	58,72	176,16	
			TOTAL PARTIDA.....			756,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E03P DEPURACIÓN Y VERTIDOS						
SUBAPARTADO E03PD ESTACIONES DEPURADORAS						
ELEMENTO E03PDP PREFABRICADAS						
E03PDP010		ud	EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.2110 l.			
			Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y de 2.110 litros de capacidad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
P02DE010	1,000	ud	Est.depura.poliést.f.vid. 2110 l	1.453,66	1.453,66	
P01HDL020	0,500	m3	HL-150/B/20 central	52,36	26,18	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1.632,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03PDP030		ud	EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.5900 l.			
			Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y de 5.900 litros de capacidad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	3,500	h.	Peón especializado	15,38	53,83	
P01AA030	0,900	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,85	
P02DE030	1,000	ud	Est.depura.poliést.f.vid. 5900 l	3.162,42	3.162,42	
P01HDL020	1,550	m3	HL-150/B/20 central	52,36	81,16	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
			TOTAL PARTIDA.....			3.457,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03PDP040		ud	EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.10630 l			
			Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y de 10.630 litros de capacidad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A060	5,000	h.	Peón especializado	15,38	76,90	
P01AA030	1,600	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	26,40	
P02DE050	1,000	ud	Est.depura.poliést.f.vid.10630 l	5.553,96	5.553,96	
P01HDL020	2,700	m3	HL-150/B/20 central	52,36	141,37	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5.968,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03PDP050		ud	EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.16420 l			
			Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y de 16.420 litros de capacidad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	7,000	h.	Oficial primera	16,08	112,56	
O01A060	7,000	h.	Peón especializado	15,38	107,66	
P01AA030	2,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	39,60	
P02DE070	1,000	ud	Est.depura.poliést.f.vid.16420 l	9.224,78	9.224,78	
P01HDL020	4,100	m3	HL-150/B/20 central	52,36	214,68	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
			TOTAL PARTIDA.....			9.788,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03PF FOSAS SÉPTICAS

ELEMENTO E03PFB DE OBRA

E03PFB010		ud	FOSA SÉPTICA DE OBRA 90x240x135			
			Fosa séptica construida in situ de 90x240x135 cm. para 10 usuarios de medidas interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo 1 pie, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, con separaciones interiores de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, recibido con mortero, enfoscada y bruñida por el interior; con tuberías y codos de PVC D=125 mm. para comunicar dependencias interiores y cierre superior con forjado de viguetas y bovedillas, mallazo de reparto y capa de compresión HA-25/B/32/IIa, i/colocación de cercos y tapas de fundición, con junta de goma perimetral para formar un cierre hermético, totalmente terminada y lista para su uso, sin incluir excavación ni posterior relleno perimetral y con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	20,000	h.	Oficial primera	16,08	321,60	
O01A060	15,000	h.	Peón especializado	15,38	230,70	
P01HDL020	0,500	m3	HL-150/B/20 central	52,36	26,18	
P01LT020	1.176,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	129,36	
P01MC120	0,600	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	38,99	
P01MC110	0,230	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	15,63	
P03VA010	3,420	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm <4 m.	5,78	19,77	
P03BH090	27,000	ud	Bovedilla hormigón 70x20x20cm	0,89	24,03	
P03AM500	3,970	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	7,50	
P02TP040	5,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B	9,72	48,60	
P02TC060	2,000	ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.	7,10	14,20	
P02PC130	2,000	ud	Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62	111,82	223,64	
P01HCA086	0,530	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	31,49	
%505000500	11,317	%	Material Auxiliar	5,00	56,59	
			TOTAL PARTIDA.....			1.188,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03PFP PREFABRICADAS

E03PFP010		ud	FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.78/148cm.			
			Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 78 cm. de diámetro y 148 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería sobre la instalación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P02DF010	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=78/148 710 l.	624,02	624,02	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HDL020	0,330	m3	HL-150/B/20 central	52,36	17,28	
			TOTAL PARTIDA.....			762,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03PFP020		ud	FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.110/145cm			
			Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 110 cm. de diámetro y 145 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y sobre la instalación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P02DF020	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=110/145 1.290 l.	769,68	769,68	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HDL020	0,650	m3	HL-150/B/20 central	52,36	34,03	
			TOTAL PARTIDA.....			940,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E03PFP030		ud	FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.110/230cm			
			Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 110 cm. de diámetro y 230 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y sobre la instalación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
O01A060	1,650	h.	Peón especializado	15,38	25,38	
P02DF030	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=110/230 2.113 l.	949,46	949,46	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HDL020	0,650	m3	HL-150/B/20 central	52,36	34,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1.124,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03PFP040		ud	FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.140/225cm			
			Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 140 cm. de diámetro y 225 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería sobre la instalación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,400	h.	Peón especializado	15,38	36,91	
P02DF040	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=140/225 3.222 l.	1.121,63	1.121,63	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HDL020	0,950	m3	HL-150/B/20 central	52,36	49,74	
			TOTAL PARTIDA.....			1.336,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E03PFP050		ud	FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.85/120cm			
			Fosa séptica prefabricada de hormigón armado de 10 cm de espesor de pared, de 85 cm. de diámetro y 120 cm. de altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería sobre la instalación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A060	1,250	h.	Peón especializado	15,38	19,23	
P02DF080	1,000	ud	F.sépt.hgón.arm.D=85/120 6 us.	839,65	839,65	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HDL020	0,570	m3	HL-150/B/20 central	52,36	29,85	
			TOTAL PARTIDA.....			998,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E03PFP060		ud	FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.90/135cm			
			Fosa séptica prefabricada de hormigón armado de 10 cm de espesor de pared, de 90 cm. de diámetro y 135 cm. de altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería sobre la instalación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A060	1,400	h.	Peón especializado	15,38	21,53	
P02DF090	1,000	ud	F.sépt.hgón.arm.D=90/135 10 us.	942,31	942,31	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HDL020	0,630	m3	HL-150/B/20 central	52,36	32,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03PFP070		ud	FOSA SÉPT.PRE.HGÓN.ARM.135/180cm Fosa séptica prefabricada de hormigón armado de 10 cm de espesor de pared, de 135 cm. de diámetro y 180 cm. de altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañileríasobre la instalación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P02DF110	1,000	ud	F.sépt.hgón.arm.D=135/180 50 us.	1.530,50	1.530,50	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HDL020	1,250	m3	HL-150/B/20 central	52,36	65,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.741,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03PG SEPARADORES DE GRASAS

ELEMENTO E03PGB DE OBRA

E03PGB010		ud	SEPARADOR DE GRASAS DE OBRA 100x80x150 Separador de grasas y fangos construido in situ, de 100x80 cm. de medidas interiores en planta, y de 150 cm. de profundidad, realizado con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento; con tuberías y codos de PVC sanitarios D=110mm., y con tablero machihembrado, mallazo de reparto y capa de compresión de hormigón HA-25/B/32/IIa de 8 cm de espesor, cerrándolo superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada para su registro y limpieza periódica, totalmente terminado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	7,000	h.	Oficial primera	16,08	112,56	
O01A060	5,000	h.	Peón especializado	15,38	76,90	
P01HDL020	0,420	m3	HL-150/B/20 central	52,36	21,99	
P01LT020	791,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	87,01	
P01MC120	0,365	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	23,72	
P01MC110	0,140	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	9,51	
P02TP030	1,500	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B	7,88	11,82	
P02TC050	2,000	ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.	5,03	10,06	
P01LG160	5,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	5,10	
P03AM500	1,950	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	3,69	
P01HCA086	0,167	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	9,92	
P02PC070	1,000	ud	Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10	44,78	44,78	
			TOTAL PARTIDA.....			417,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E03PGP PREFABRICADOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03PGP010		ud	SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.80/80cm.			
			Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 80x80 cm. de medidas útiles, completo, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P02DS010	1,000	ud	S.grasas P.F.V. D=80/80 4-12us.	238,60	238,60	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
P01HDL020	0,350	m3	HL-150/B/20 central	52,36	18,33	
			TOTAL PARTIDA.....			300,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03PGP020		ud	SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.100/100cm			
			Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 100x100 cm. de medidas útiles, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería ,s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P02DS020	1,000	ud	S.grasas P.F.V. D=100/100 13-24u	349,29	349,29	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
P01HDL020	0,540	m3	HL-150/B/20 central	52,36	28,27	
			TOTAL PARTIDA.....			429,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03PGP030		ud	SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.150/100cm			
			Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150x100 cm. de medidas totales, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P02DS030	1,000	ud	S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u	408,95	408,95	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
P01HDL020	1,197	m3	HL-150/B/20 central	52,36	62,67	
			TOTAL PARTIDA.....			538,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E03PGP040		ud	SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm.			
			Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 85x120 cm. de medidas interiores, con paredes de 10 cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterio, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P02DS050	1,000	ud	S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u.	679,12	679,12	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
P01HDL020	0,570	m3	HL-150/B/20 central	52,36	29,85	
			TOTAL PARTIDA.....			760,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03PGP050		ud	SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.95/135cm.			
			Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 95x135 cm. de medidas interiores, con paredes de 10 cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterio, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P02DS060	1,000	ud	S.grasas hgón.arm.D=95/135 20 u.	720,90	720,90	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
P01HDL020	0,685	m3	HL-150/B/20 central	52,36	35,87	
			TOTAL PARTIDA.....			816,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E03PGP060		ud	SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm			
			Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 135x140 cm. de medidas totales, con paredes de 10 cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterio, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P02DS070	1,000	ud	S.grasas hgón.arm.D=135/140 20u.	869,59	869,59	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
P01HDL020	1,245	m3	HL-150/B/20 central	52,36	65,19	
			TOTAL PARTIDA.....			1.008,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03PT FILTROS BIOLÓGICOS

ELEMENTO E03PTP PREFABRICADOS

E03PTP010		ud	FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.78/148cm.			
			Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 78 cm. de diámetro y 148 cm. de altura, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01AA030	0,115	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,90	
P02DB010	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=78/148 710 l.	761,81	761,81	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	0,900	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	13,41	
P01HDL020	0,350	m3	HL-150/B/20 central	52,36	18,33	
			TOTAL PARTIDA.....			923,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03PTP020		ud	FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.110/145cm			
			Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 110 cm. de diámetro y 145 cm. de altura, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02DB020	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=110/145 1.290 l.	1.121,43	1.121,43	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	1,450	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	21,61	
P01HDL020	0,500	m3	HL-150/B/20 central	52,36	26,18	
			TOTAL PARTIDA.....			1.316,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03PTP030		ud	FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.110/230cm			
			Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 110 cm. de diámetro y 230 cm. de altura, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
O01A060	2,150	h.	Peón especializado	15,38	33,07	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02DB030	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=110/230 2.113 l.	1.587,16	1.587,16	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	1,680	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	25,03	
P01HDL020	0,550	m3	HL-150/B/20 central	52,36	28,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.793,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E03PTP040		ud	FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.140/225cm			
			Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 140 cm. de diámetro y 225 cm. de altura, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,900	h.	Peón especializado	15,38	44,60	
P01AA030	0,350	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,78	
P02DB040	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=140/225 3.222 l.	2.197,00	2.197,00	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	2,800	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	41,72	
P01HDL020	0,800	m3	HL-150/B/20 central	52,36	41,89	
			TOTAL PARTIDA.....			2.458,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03PTP050		ud	FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm. Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 85 cm. de diámetro y 120 cm. de altura de dimensiones totales, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería sobre la instalación.			
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HDL020	0,300	m3	HL-150/B/20 central	52,36	15,71	
P02DB080	1,000	ud	F.biol.hgón.arm.D=85/120 6 us.	720,81	720,81	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	0,590	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	8,79	
			TOTAL PARTIDA.....			877,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03PTP060		ud	FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.90/135cm. Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 90 cm. de diámetro y 135 cm. de altura de dimensiones totales, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería sobre la instalación.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A060	1,700	h.	Peón especializado	15,38	26,15	
P01HDL020	0,365	m3	HL-150/B/20 central	52,36	19,11	
P02DB090	1,000	ud	F.biol.hgón.arm.D=90/135 10 us.	794,32	794,32	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	0,770	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	11,47	
			TOTAL PARTIDA.....			962,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03PTP070		ud	FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 135 cm. de diámetro y 140 cm. de altura de dimensiones totales, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería sobre la instalación.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
O01A060	1,950	h.	Peón especializado	15,38	29,99	
P01HDL020	0,700	m3	HL-150/B/20 central	52,36	36,65	
P02DB100	1,000	ud	F.biol.hgón.arm.D=135/140 20 us.	1.057,64	1.057,64	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	1,480	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	22,05	
			TOTAL PARTIDA.....			1.261,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E03A ARQUETAS Y POZOS						
SUBAPARTADO E03AA ARQUETAS						
ELEMENTO E03AAC LADRILLO						
SUBELEMENTO E03AACB A PIE DE BAJADA						
E03AACB010		ud	ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm			
			Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HDL020	0,063	m3	HL-150/B/20 central	52,36	3,30	
P01LT020	91,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	10,01	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02TC180	1,000	ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.	5,84	5,84	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
%505000500	1,287	%	Material Auxiliar	5,00	6,44	
			TOTAL PARTIDA.....			135,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E03AACB020		ud	ARQUETA PIE/BAJADA 63x63x80cm			
			Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS5.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A060	2,200	h.	Peón especializado	15,38	33,84	
P01HDL020	0,085	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,45	
P01LT020	133,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	14,63	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
P02TC180	1,000	ud	Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.	5,84	5,84	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
%505000500	1,623	%	Material Auxiliar	5,00	8,12	
			TOTAL PARTIDA.....			170,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACP DE PASO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AACP010		ud	ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm			
			Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HDL020	0,060	m3	HL-150/B/20 central	52,36	3,14	
P01LT020	91,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	10,01	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
%505000500	1,227	%	Material Auxiliar	5,00	6,14	
			TOTAL PARTIDA.....			128,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AACP020		ud	ARQUETA ENT.DE PASO 63x63x80 cm			
			Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A060	2,200	h.	Peón especializado	15,38	33,84	
P01HDL020	0,085	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,45	
P01LT020	133,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	14,63	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
%505000500	1,565	%	Material Auxiliar	5,00	7,83	
			TOTAL PARTIDA.....			164,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACR DE REGISTRO

E03AACR010		ud	ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.			
			Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,300	h.	Oficial primera	16,08	36,98	
O01A060	2,300	h.	Peón especializado	15,38	35,37	
P01HDL020	0,064	m3	HL-150/B/20 central	52,36	3,35	
P01LT020	91,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	10,01	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
%505000500	1,323	%	Material Auxiliar	5,00	6,62	
			TOTAL PARTIDA.....			138,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AACR020		ud	ARQUETA REGISTRO 63x51x70 cm.			
			Arqueta de registro de 63x51x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,300	h.	Oficial primera	16,08	36,98	
O01A060	2,300	h.	Peón especializado	15,38	35,37	
P01HDL020	0,074	m3	HL-150/B/20 central	52,36	3,87	
P01LT020	107,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	11,77	
P01MC120	0,040	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,60	
P01MC110	0,030	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,04	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
%505000500	1,548	%	Material Auxiliar	5,00	7,74	
			TOTAL PARTIDA.....			162,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03AACR030		ud	ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.			
			Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,600	h.	Oficial primera	16,08	41,81	
O01A060	2,600	h.	Peón especializado	15,38	39,99	
P01HDL020	0,085	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,45	
P01LT020	133,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	14,63	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
%505000500	1,690	%	Material Auxiliar	5,00	8,45	
			TOTAL PARTIDA.....			177,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACS SIFÓNICAS

E03AACS010		ud	ARQUETA SIFÓNICA 51x51x75 cm.			
			Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,100	h.	Oficial primera	16,08	33,77	
O01A060	2,100	h.	Peón especializado	15,38	32,30	
P01HDL020	0,064	m3	HL-150/B/20 central	52,36	3,35	
P01LT020	105,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	11,55	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02TC010	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	9,57	9,57	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
%505000500	1,372	%	Material Auxiliar	5,00	6,86	
			TOTAL PARTIDA.....			144,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AACS020		ud	ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm. Arqueta sifónica registrable de 63x63x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,300	h.	Oficial primera	16,08	36,98	
O01A060	2,300	h.	Peón especializado	15,38	35,37	
P01HDL020	0,085	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,45	
P01LT020	133,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	14,63	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
P02TC010	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	9,57	9,57	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
%505000500	1,692	%	Material Auxiliar	5,00	8,46	
			TOTAL PARTIDA.....			177,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACU ARQUETA SUMIDERO

E03AACU010		m.	ARQUETA SUMIDERO SIFÓN 25x50 Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos, e incluso con cerco y rejilla plana desmontable de fundición, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,560	h.	Oficial primera	16,08	25,08	
O01A060	0,780	h.	Peón especializado	15,38	12,00	
P01HDL020	0,055	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,88	
P01LT020	69,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	7,59	
P01MC120	0,025	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,62	
P01MC110	0,020	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,36	
P02WR090	2,000	ud	Rejilla fundición 500x250 mm.	18,35	36,70	
P02TC010	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	9,57	9,57	
			TOTAL PARTIDA.....			96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03AACU020		m.	ARQUETA SUMIDERO SIFÓN 38x65 Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos, e incluso con cerco y rejilla plana desmontable de fundición, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,760	h.	Oficial primera	16,08	28,30	
O01A060	0,880	h.	Peón especializado	15,38	13,53	
P01HDL020	0,065	m3	HL-150/B/20 central	52,36	3,40	
P01LT020	89,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	9,79	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02WR040	1,700	ud	Rejilla fundición 60x40x5 cm.	43,48	73,92	
P02TC010	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	9,57	9,57	
			TOTAL PARTIDA.....			142,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACV INCREMENTO DE PROFUNDIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AACV010		m.	INCREMENTO PROFUND.ARQ.51x51			
			Incremento de profundidad, para arquetas de 51x51 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,400	h.	Peón especializado	15,38	36,91	
P01LT020	140,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	15,40	
P01MC120	0,065	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	4,22	
P01MC110	0,045	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			98,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E03AACV020		m.	INCREMENTO PROFUND.ARQ.63x63			
			Incremento de profundidad, para arquetas de 63x63 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,600	h.	Oficial primera	16,08	41,81	
O01A060	2,600	h.	Peón especializado	15,38	39,99	
P01LT020	166,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	18,26	
P01MC120	0,075	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	4,87	
P01MC110	0,050	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			108,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACX ARQUETAS ESPECIALES

E03AACX010		ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.1 BOMBA			
			Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 1 CV., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., totalmente terminada, y con p.p. medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	5,600	h.	Oficial primera	16,08	90,05	
O01A060	5,600	h.	Peón especializado	15,38	86,13	
P01HDL020	0,225	m3	HL-150/B/20 central	52,36	11,78	
P03AM500	2,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,25	
P01LT020	573,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	63,03	
P01MC120	0,250	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	16,25	
P01MC110	0,085	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	5,77	
P02TC010	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	9,57	9,57	
P02AC070	1,000	ud	Tapa arqueta HA 90x90x6 cm.	167,00	167,00	
M01DS250	1,000	ud	Bomba impulsión fecales 0.75Kw (1CV)	635,07	635,07	
%505000500	10,889	%	Material Auxiliar	5,00	54,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.143,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AACX020		ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x2m.2 BOMBAS			
			Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 1 CV., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., totalmente terminada, y con p.p. medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	11,000	h.	Oficial primera	16,08	176,88	
O01A060	11,000	h.	Peón especializado	15,38	169,18	
P01HDL020	0,225	m3	HL-150/B/20 central	52,36	11,78	
P03AM500	2,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,25	
P01LT020	1.146,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	126,06	
P01MC120	0,500	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	32,49	
P01MC110	0,170	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	11,55	
P02TC010	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	9,57	9,57	
P02AC070	1,000	ud	Tapa arqueta HA 90x90x6 cm.	167,00	167,00	
M01DS250	2,000	ud	Bomba impulsión fecales 0.75Kw (1CV)	635,07	1.270,14	
%505000500	19,789	%	Material Auxiliar	5,00	98,95	
			TOTAL PARTIDA.....			2.077,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03AAH HORMIGÓN PREF.

SUBELEMENTO E03AAHR DE REGISTRO

E03AAHR010		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,028	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,47	
P02AC010	1,000	ud	Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.	12,98	12,98	
P02AH030	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 40x40x40 cm.	24,47	24,47	
%505000500	0,736	%	Material Auxiliar	5,00	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AAHR020		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,028	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,47	
P02AH020	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 40x40x50 cm.	29,56	29,56	
P02AC010	1,000	ud	Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.	12,98	12,98	
%505000500	0,787	%	Material Auxiliar	5,00	3,94	
			TOTAL PARTIDA.....			82,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AAHR030		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,660	h.	Oficial primera	16,08	10,61	
O01A060	1,320	h.	Peón especializado	15,38	20,30	
M05RN020	0,140	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,53	
P01HDL020	0,040	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,09	
P02AH040	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 50x50x50 cm.	41,11	41,11	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
%505000500	0,951	%	Material Auxiliar	5,00	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			99,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E03AAHR040		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 75x75x105 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A060	1,370	h.	Peón especializado	15,38	21,07	
M05RN020	0,160	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,32	
P01HDL020	0,079	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,14	
P02AH050	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 75x75x105 cm.	95,12	95,12	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
%505000500	2,004	%	Material Auxiliar	5,00	10,02	
			TOTAL PARTIDA.....			210,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAHJ DE PASO

E03AAHJ010		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x40cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x40 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,028	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,47	
P02AH030	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 40x40x40 cm.	24,47	24,47	
P02AC180	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 40x40 cm HA	14,59	14,59	
%505000500	0,753	%	Material Auxiliar	5,00	3,77	
			TOTAL PARTIDA.....			79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AAHJ020		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,040	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,09	
P02AH030	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 40x40x40 cm.	24,47	24,47	
P02AC190	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 50x50 cm HA	22,35	22,35	
%505000500	0,836	%	Material Auxiliar	5,00	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E03AAHJ030		ud	ARQ. PREF.HM C/TAPA HORM. 40x40x40cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x40 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,028	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,47	
P02AC010	1,000	ud	Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.	12,98	12,98	
P02AH030	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 40x40x40 cm.	24,47	24,47	
%505000500	0,736	%	Material Auxiliar	5,00	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AAHJ040		ud	ARQ. PREF.HM C/TAPA HORM. 50x50x50cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,660	h.	Oficial primera	16,08	10,61	
O01A060	1,320	h.	Peón especializado	15,38	20,30	
M05RN020	0,140	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,53	
P01HDL020	0,040	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,09	
P02AH040	1,000	ud	Arqueta pref.hgón. 50x50x50 cm.	41,11	41,11	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
%505000500	0,951	%	Material Auxiliar	5,00	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			99,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAHS SIFÓNICAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AAHS10		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.			
			Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,028	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,47	
P02AC010	1,000	ud	Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.	12,98	12,98	
P02AH070	1,000	ud	Arq.sif.pref.hor.c/codo 40x40x50	33,08	33,08	
%505000500	0,823	%	Material Auxiliar	5,00	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			86,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03AAHS20		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm			
			Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,660	h.	Oficial primera	16,08	10,61	
O01A060	1,320	h.	Peón especializado	15,38	20,30	
M05RN020	0,140	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,53	
P01HDL020	0,040	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,09	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
P02AH080	1,000	ud	Arq.sif.pref.hor.c/codo 50x50x50	56,73	56,73	
%505000500	1,108	%	Material Auxiliar	5,00	5,54	
			TOTAL PARTIDA.....			116,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E03AAHS30		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 75x75x105 cm			
			Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,079	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,14	
P02AH090	1,000	ud	Arq.sif.pref.ho.c/codo 75x75x105	114,13	114,13	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
%505000500	2,152	%	Material Auxiliar	5,00	10,76	
			TOTAL PARTIDA.....			225,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03AAP POLIPROPILENO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AAP010		ud	ARQUETA PREF. PP 45x45x60 cm.			
			Arqueta prefabricada polipropileno de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,028	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,47	
P02AC220	1,000	ud	Tapa arq. fundición dúctil cuad. 50x50 cm.	36,32	36,32	
P02AL010	1,000	ud	Arqueta polipropileno c/fondo 45x45x60cm.	111,13	111,13	
%505000500	1,654	%	Material Auxiliar	5,00	8,27	
			TOTAL PARTIDA.....			173,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03AAP020		ud	ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.			
			Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,74	
P01HDL020	0,044	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,30	
P02AC230	1,000	ud	Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x60 cm.	54,02	54,02	
P02AL020	1,000	ud	Arqueta polipropileno c/fondo 58x58x60cm.	126,44	126,44	
%505000500	1,992	%	Material Auxiliar	5,00	9,96	
			TOTAL PARTIDA.....			209,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E03AAV PVC

SUBELEMENTO E03AAVR DE REGISTRO

E03AAVR10		ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.			
			Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos, con junta de goma perimetral que conforme un cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
P02AP150	1,000	ud	Arq.registro pref. PVC 40x40cm 2ent. D=200mm/ tapa	36,00	36,00	
%505000500	0,435	%	Material Auxiliar	5,00	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAVP DE PASO

E03AAVP10		ud	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm			
			Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE DB HS-5.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
P02AP150	1,000	ud	Arq.registro pref. PVC 40x40cm 2ent. D=200mm/ tapa	36,00	36,00	
%505000500	0,435	%	Material Auxiliar	5,00	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAVS SIFONICAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03AAVS10		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm. Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE DB HS-5.			
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
P02AP050	1,000	ud	Arq.sif.pref.PVC c/codo D=315 mm c/tapa PVC	61,00	61,00	
%505000500	0,703	%	Material Auxiliar	5,00	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			73,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03AP POZOS

ELEMENTO E03APB DE OBRA

E03APB010		ud	SOLERA CONO POZO D=80/60 cm. h=60 Solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo de 20 cms. de espesor, para pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y formación de cono de 50 cms. de altura y de 80 a 60 cms. de diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altura, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P01HDL020	0,440	m3	HL-150/B/20 central	52,36	23,04	
P03AM500	2,200	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,16	
P01LT020	266,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	29,26	
P01MC120	0,158	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	10,27	
P01MC110	0,017	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			103,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03APB020		ud	SOLERA CONO POZO D=100/60 cm.h=60 Solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo de 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y formación de cono de 50 cms. de altura y de 100 a 60 cms. de diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altura, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01HDL020	0,248	m3	HL-150/B/20 central	52,36	12,99	
P03AM500	3,150	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	5,95	
P01LT020	332,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	36,52	
P01MC120	0,166	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	10,79	
P01MC110	0,020	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			110,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APB030		ud	SOLERA CONO POZO D=120/60 cm.h=80			
			Solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo de 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y formación de cono de 70 cms. de altura y de 120 a 60 cms. de diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altura, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A060	1,250	h.	Peón especializado	15,38	19,23	
P01HDL020	0,299	m3	HL-150/B/20 central	52,36	15,66	
P03AM500	5,300	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	10,02	
P01LT020	399,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	43,89	
P01MC120	0,269	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	17,48	
P01MC110	0,030	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			148,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03APB040		m.	DESARROLLO DE POZO D=80 cm.			
			Desarrollo de pozos de 80 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	3,300	h.	Oficial primera	16,08	53,06	
O01A060	1,650	h.	Peón especializado	15,38	25,38	
P01LT020	532,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	58,52	
P01MC120	0,318	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	20,66	
P01MC110	0,038	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,58	
P02PC020	3,000	ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.	4,65	13,95	
			TOTAL PARTIDA.....			174,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E03APB050		m.	DESARROLLO DE POZO D=100 cm.			
			Desarrollo de pozos de 100 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	1,750	h.	Peón especializado	15,38	26,92	
P01LT020	665,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	73,15	
P01MC120	0,352	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	22,87	
P01MC110	0,048	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,26	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
			TOTAL PARTIDA.....			197,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APB060		m.	DESARROLLO DE POZO D=120 cm. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	3,700	h.	Oficial primera	16,08	59,50	
O01A060	1,850	h.	Peón especializado	15,38	28,45	
P01LT020	798,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	87,78	
P01MC120	0,377	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	24,50	
P01MC110	0,057	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,87	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
			TOTAL PARTIDA.....			219,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E03WW010		ud	POZO ABSORCIÓN D=100 cm. h=3m. Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento y colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y limpieza periódica, totalmente terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	12,000	h.	Oficial primera	16,08	192,96	
O01A060	8,000	h.	Peón especializado	15,38	123,04	
P01HDL020	0,442	m3	HL-150/B/20 central	52,36	23,14	
P01LT020	470,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	51,70	
P01MC120	0,450	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	29,24	
P01MC110	0,090	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	6,11	
P01AG150	1,350	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	20,12	
P02PC070	1,000	ud	Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10	44,78	44,78	
P01LH020	380,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	38,00	
			TOTAL PARTIDA.....			529,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E03WW020		ud	CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140cm. Cámara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento; con sifón de descarga automática y con tablero de rasillones machihembrados, mallazo de reparto y capa de compresión de hormigón HA-25/B/16/IIa., cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro, totalmente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	9,000	h.	Oficial primera	16,08	144,72	
O01A060	6,000	h.	Peón especializado	15,38	92,28	
P01HDL020	0,400	m3	HL-150/B/20 central	52,36	20,94	
P01MC120	0,320	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	20,79	
P01MC110	0,120	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	8,15	
P01LG160	6,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	6,12	
P03AM500	2,500	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,73	
P01HCA173	0,125	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	7,43	
P02PC070	1,000	ud	Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10	44,78	44,78	
P01LT020	866,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	95,26	
P02DW070	1,000	ud	Sifón de descarga automático	167,08	167,08	
			TOTAL PARTIDA.....			612,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03APP PREFABRICADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APP010		ud	BASE POZO PREFABRICADO HORMIGÓN D=80 cm.			
			Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01HDL020	0,080	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,19	
P03AM500	0,800	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,51	
P02PA010	1,000	ud	Cub.base pozo HA JG 80 h=115	146,17	146,17	
P02PC020	3,000	ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.	4,65	13,95	
			TOTAL PARTIDA.....			180,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E03APP020		ud	BASE POZO PREFABRICADO HORMIGÓN D=100cm.			
			Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A060	0,330	h.	Peón especializado	15,38	5,08	
P01HDL020	0,115	m3	HL-150/B/20 central	52,36	6,02	
P03AM500	1,150	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,17	
P02PA020	1,000	ud	Cub.base pozo HA JG 100 h=115	383,26	383,26	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
			TOTAL PARTIDA.....			421,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03APP030		ud	BASE POZO PREFABRICADO HORMIGÓN D=120cm.			
			Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 120 cm. de diámetro interior y de 110 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01HDL020	0,155	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,12	
P03AM500	1,550	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,93	
P02PA030	1,000	ud	Cub.base pozo HA JG 120 h=110	403,42	403,42	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
			TOTAL PARTIDA.....			446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APP040		ud	CONO ASIM.POZO PREF.H.M.80/62			
			Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa, con junta machihembrada, de 80 a 62,5 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser colocados sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates,recibido de tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01MC110	0,003	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,20	
P02PH130	1,000	ud	Cono asim.HM M-H 80/60 h=60	24,73	24,73	
P02PC020	2,000	ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.	4,65	9,30	
P02PC030	1,000	ud	Tapa circ.HA pozo 62,5 h=6 cm.	50,17	50,17	
			TOTAL PARTIDA.....			96,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E03APP050		ud	CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60			
			Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A060	0,280	h.	Peón especializado	15,38	4,31	
P01MC110	0,002	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,14	
P02PA180	1,000	ud	Cono asim. HA JG 100/60 h=100	133,90	133,90	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
P02PC130	1,000	ud	Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62	111,82	111,82	
			TOTAL PARTIDA.....			273,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03APP060		ud	CONO ASIM.POZO PREF.H.A.120/60			
			Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 60 cm. de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01MC110	0,002	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,14	
P02PA200	1,000	ud	Cono asim. HA JG 120/60 h=60	225,77	225,77	
P02PC010	2,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	9,94	
P02PC150	1,000	ud	Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60	92,18	92,18	
			TOTAL PARTIDA.....			342,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APP070		ud	LOSA REMATE POZO H.A. D=100/60			
			Terminación de pozo de registro, formada por una losa de remate prefabricada de hormigón armado, con junta de goma de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 25 cm. de altura total, para ser colocada sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de marco y tapa de hierro fundido, de 60 cm. de diámetro, con mortero de cemento, y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A060	0,210	h.	Peón especializado	15,38	3,23	
P01MC110	0,001	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,07	
P02PA260	1,000	ud	Losa remate HA JG 100/60 h=25	78,77	78,77	
P02PC120	1,000	ud	Marco HF para tapa HF 62,5 cm.	54,41	54,41	
P02PC090	1,000	ud	Tapa fundición D=60 cm.	67,18	67,18	
			TOTAL PARTIDA.....			210,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E03APP080		ud	SOLERA CONO ARRANQUE DE POZO D=80 cm. h=160			
			Solera de hormigón HL-150/B/20I, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de registro de 80 cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero de cemento y arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para recibir anillos de pozos prefabricados de hormigón; Cono prefabricado de hormigón en masa de 80 a 60 cms. de diámetro y 60 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/32/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento M-7,5, formación de canal en el fondo del pozo y medios auxiliares, sin incluir desarrollo, marco y tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	1,750	h.	Peón especializado	15,38	26,92	
P02PH140	1,000	ud	Cono asim.HM M-H 100/60 h=70	39,97	39,97	
P01HDL020	0,238	m3	HL-150/B/20 central	52,36	12,46	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
P03AM500	1,500	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,84	
P02PC020	1,000	ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.	4,65	4,65	
P01LT020	240,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	26,40	
P01MC120	0,311	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	20,21	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			197,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APP090		ud	SOLERA CONO ARRANQUE DE POZO D=100 cm. h=160			
			Solera de hormigón HL-150/B/20, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de registro de 100 cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero de cemento y arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para recibir anillos de pozos prefabricados de hormigón; Cono prefabricado de hormigón en masa de 100 a 60 cms. de diámetro y 60 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/32/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento M-7,5, formación de canal en el fondo del pozo y medios auxiliares, sin incluir desarrollo, marco y tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P02PH150	1,000	ud	Cono asim.HM M-H 100/62,5 h=60	44,21	44,21	
P01HDL020	0,282	m3	HL-150/B/20 central	52,36	14,77	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
P03AM500	1,750	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	3,31	
P02PC020	1,000	ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.	4,65	4,65	
P01LT020	290,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	31,90	
P01MC120	0,345	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	22,42	
P01MC110	0,048	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			225,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E03APP100		ud	SOLERA CONO ARRANQUE DE POZO D=120 cm. h=180			
			Solera de hormigón HL-150/B/20, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de registro de 120 cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero de cemento y arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para recibir anillos de pozos prefabricados de hormigón; Cono prefabricado de hormigón en masa de 120 a 60 cms. de diámetro y 80 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/32/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento M-7,5, formación de canal en el fondo del pozo y medios auxiliares, sin incluir desarrollo, marco y tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A060	2,250	h.	Peón especializado	15,38	34,61	
P02PH160	1,000	ud	Cono asim.HM M-H 100/60 h=100	54,65	54,65	
P01HDL020	0,333	m3	HL-150/B/20 central	52,36	17,44	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
P03AM500	2,150	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,06	
P02PC020	1,000	ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.	4,65	4,65	
P01LT020	350,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	38,50	
P01MC120	0,369	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	23,98	
P01MC110	0,051	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,46	
			TOTAL PARTIDA.....			259,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APP110		m.	DESARR.POZO PREFAB. HM D=80			
			Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada, de 80 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01MC110	0,002	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,14	
P02PH030	1,000	ud	Anillo pozo HM M-H 80 h=100 cm.	36,58	36,58	
P02PC020	3,000	ud	Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.	4,65	13,95	
			TOTAL PARTIDA.....			60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E03APP120		m.	DESARR.POZO PREFAB. HM D=100			
			Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,230	h.	Peón especializado	15,38	3,54	
P01MC110	0,003	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,20	
P02PH070	1,000	ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm.	0,73	0,73	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
			TOTAL PARTIDA.....			26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03APP130		m.	DESARR.POZO PREFAB. HM D=120			
			Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada, de 120 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,230	h.	Peón especializado	15,38	3,54	
P01MC110	0,003	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,20	
P02PH080	1,000	ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=125 cm.	74,14	74,14	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
			TOTAL PARTIDA.....			100,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03APP140		m.	DESARR.POZO PREFAB. HA D=120			
			Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de goma, de 120 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01MC110	0,001	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,07	
P02PA140	1,000	ud	Anillo pozo HA JG 120 h=100 cm.	3,35	3,35	
P02PC010	3,000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	4,97	14,91	
			TOTAL PARTIDA.....			30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E03APC TAPAS POZOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03APC010		ud	MARCO Y TAPA POZO HORM. ARM.			
			Tapa de hormigón armado circular para pozo de registro, incluso cerco encastrado en dado de hormigón en boquilla. Totalmente terminado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,070	h.	Peón especializado	15,38	1,08	
P02PC030	1,000	ud	Tapa circ.HA pozo 62,5 h=6 cm.	50,17	50,17	
			TOTAL PARTIDA.....			53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03APC020		ud	MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. B-125			
			Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y marco redondo de 80 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,070	h.	Peón especializado	15,38	1,08	
P02PC200	1,000	ud	Tapa HA arqueta 50x50x6 cm.	13,10	13,10	
			TOTAL PARTIDA.....			16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03APC030		ud	MAR.CUAD. Y TAPA POZO FUN. B-125			
			Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y marco cuadrado de 80 cms. de lado encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,070	h.	Peón especializado	15,38	1,08	
P02PC210	1,000	ud	Tapa HA arqueta 70x70x6 cm.	24,53	24,53	
			TOTAL PARTIDA.....			28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03APC040		ud	MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. C-250			
			Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase C-250 y marco redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,070	h.	Peón especializado	15,38	1,08	
P02PC220	1,000	ud	Tapa HA arqueta 90x90x6 cm.	31,40	31,40	
			TOTAL PARTIDA.....			34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03APC050		ud	MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. D-400			
			Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,070	h.	Peón especializado	15,38	1,08	
P02PC230	1,000	ud	Tapa HA arqueta 100x100x6 cm.	59,40	59,40	
			TOTAL PARTIDA.....			62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E03I IMBORNALES, SUMIDEROS, CALDERETAS y CANALES						
SUBAPARTADO E03II IMBORNALES						
ELEMENTO E03IIO DE OBRA						
E03IIO010		ud	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA			
			Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, dimensiones interiores 63 x 63 cm, con 50 cm de altura, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 central de 10 cm de espesor, partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HDL020	0,085	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,45	
P01LT020	83,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	9,13	
P01LH020	6,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	0,60	
P01MC120	0,045	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,92	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02WR030	1,000	ud	Rejilla fundición 60x35x5 cm.	36,74	36,74	
%505000500	1,031	%	Material Auxiliar	5,00	5,16	
			TOTAL PARTIDA.....			108,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E03IIO020		ml	SUMIDERO SIFÓNICO DE OBRA ARENERO			
			Imbornal sifónico arenero de 50 cm. de profundidad para recogida de aguas pluviales, 20 cm de ancho interior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20central de 10 cm de espesor, partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ nomas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HDL020	0,046	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,41	
P01LT020	60,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	6,60	
P01LH020	6,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	0,60	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,030	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,04	
P02WR230	1,000	ud	Rejilla fundic.sumid.100x20 cm	45,63	45,63	
%505000500	1,084	%	Material Auxiliar	5,00	5,42	
			TOTAL PARTIDA.....			113,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03IIO030		ud	SUMIDERO SIFÓNICO EN ACERA Y CALZADA			
			Imbornal sifónico en acera y calzada para recogida de aguas pluviales, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, dimensiones interiores 63 x 63 cm, con 50 cm de altura , colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20central de 10 cm de espesor, partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla-tragadero de fundición de 61x62 cm., clase C 250 y modelo Tempo 500 A, sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ nomas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HDL020	0,085	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,45	
P01LT020	83,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	9,13	
P01LH020	7,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	0,70	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,030	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,04	
P02WR280	1,000	ud	Rejilla-tragadero fundición 61x62	171,15	171,15	
%505000500	2,386	%	Material Auxiliar	5,00	11,93	
			TOTAL PARTIDA.....			250,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E03IIP PREFABRICADOS

E03IIP010		ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75			
			Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HDL020	0,045	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,36	
P02WI020	1,000	ud	Imbornal prefab.60x30x75 cm.	45,91	45,91	
P02WR010	1,000	ud	Rejilla fundición 50x20x5 cm.	13,89	13,89	
%505000500	0,762	%	Material Auxiliar	5,00	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			80,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03IIP020		ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60			
			Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HDL020	0,045	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,36	
P02WI030	1,000	ud	Imbornal prefab.50x30x60 cm.	36,16	36,16	
P02WR010	1,000	ud	Rejilla fundición 50x20x5 cm.	13,89	13,89	
%505000500	0,641	%	Material Auxiliar	5,00	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E03IS SUMIDEROS						
ELEMENTO E03ISF FUNDICIÓN						
E03ISF010		ud	SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 15x15			
			Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P17KF010	1,000	ud	Sumidero sifónico fund. 15x15 cm	7,84	7,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E03ISF020		ud	SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20			
			Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,310	h.	Oficial primera	16,08	4,98	
O01A060	0,155	h.	Peón especializado	15,38	2,38	
P17KF020	1,000	ud	Sumidero sifónico fund. 20x20 cm	13,06	13,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			21,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
E03ISF030		ud	SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 25x25			
			Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A060	0,160	h.	Peón especializado	15,38	2,46	
P17KF030	1,000	ud	Sumidero sifónico fund. 25x25 cm	17,08	17,08	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			26,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E03ISF040		ud	SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30			
			Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A060	0,165	h.	Peón especializado	15,38	2,54	
P17KF040	1,000	ud	Sumidero sifónico fund. 30x30 cm	31,13	31,13	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			42,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E03ISP PVC						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03ISP010		ud	SUMID.SIF.PVC C/REJ.INOX.50mm Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical u horizontal, con rejilla de acero inoxidable, de 40/50 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17KP010	1,000	ud	Sum.sif.PVC SH-SV rej.inox.40/50	8,35	8,35	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03ISP020		ud	SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 75mm Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17KP030	1,000	ud	Sumidero sifón. SV rej.PVC 75 mm	16,53	16,53	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

E03ISP030		ud	SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,310	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,81	
P17KP040	1,000	ud	Sumidero sifón. SV rej.PVC 90 mm	17,18	17,18	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03ISP040		ud	SUMID.SIF. Y REJ.PVC SV 110mm Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,320	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,99	
P17KP050	1,000	ud	Sumidero sifón.SV rej.PVC 110 mm	21,89	21,89	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03ISP050		ud	SUMID.SIF.PVC REJ.PP.SV.75/90mm. Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de polipropileno de 75-90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,305	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,71	
P17KP090	1,000	ud	Sum.sif.ext.PVC SV rej. PP 75/90	16,74	16,74	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E03IC CALDERETAS						
ELEMENTO E03ICP PVC						
E03ICP010		ud	CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 75mm.			
			Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17KC010	1,000	ud	Calder.sif.ext. SV rej.PVC 75 mm	17,60	17,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			24,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
E03ICP020		ud	CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 90mm.			
			Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,310	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,81	
P17KC020	1,000	ud	Calder.sif.ext. SV rej.PVC 90 mm	28,25	28,25	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			35,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E03ICP030		ud	CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 110mm			
			Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,320	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,99	
P17KC030	1,000	ud	Calder.sif.ext.SV rej.PVC 110 mm	28,25	28,25	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			35,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E03ICP040		ud	CALDER.SIF.Y REJ.PVC SH 75mm.			
			Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida horizontal, con rejilla de PVC y de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17KC070	1,000	ud	Calder.sif.ext. SH rej.PVC 75 mm	14,96	14,96	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			21,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E03ICP050		ud	CALDER.SIF.Y REJ.PVC SH 90mm.			
			Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida horizontal, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,310	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,81	
P17KC080	1,000	ud	Calder.sif.ext. SH rej.PVC 90 mm	24,23	24,23	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			31,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03ICP060		ud	CALDER.SIF.Y REJ.PVC SH 110mm Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida horizontal, con rejilla de PVC y de 110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo., s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,320	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,99	
P17KC090	1,000	ud	Calder.sif.ext.SH rej.PVC 110 mm	26,96	26,96	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03W CANALES Y CANALETAS

ELEMENTO E03WC CANALES

E03WCC010		m.	CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=20 Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 20 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios auxiliares, y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HDL020	0,020	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,05	
P01MC110	0,001	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,07	
P02WC020	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 20 cm.	3,88	3,88	
			TOTAL PARTIDA.....			8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03WCC020		m.	CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=30 Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios auxiliares, y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01HDL020	0,030	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,57	
P01MC110	0,002	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,14	
P02WC030	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 30 cm.	5,67	5,67	
			TOTAL PARTIDA.....			12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E03WCC030		m.	CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=40 Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 40 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios auxiliares, y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HDL020	0,040	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,09	
P01MC110	0,003	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,20	
P02WC040	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 40 cm.	6,34	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03WCC040		m.	CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=50			
			Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 50 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios auxiliares, y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01HDL020	0,050	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,62	
P01MC110	0,004	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,27	
P02WC050	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 50 cm.	10,59	10,59	
			TOTAL PARTIDA.....			22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E03WL CANALETAS

E03WCL010		m.	CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.GALV.			
			Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x14,1x12,5 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada, tipo domiciliario, colocadas sobre una base de hormigón v, incluso con rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P02WC090	1,000	m.	Canal pref.hgón.s/pte.rej.galvan	33,43	33,43	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			45,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03WCL020		m.	CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.PLAS.			
			Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x14,1 de medidas exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20, incluso con rejilla plastificada y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P02WC120	1,000	m.	Canal pref.hgón.c/pte.rej.plasti	61,64	61,64	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E03WCL030		m.	CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.ENTR.			
			Canal de drenaje superficial para zonas de carga media (áreas de aparcamiento, caminos, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x14,1 cm. de medidas exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20, incluso con rejilla entramada de acero galvanizado de 30x10 mm. de sección de cuadrícula, y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
P02WC140	1,000	m.	Canal pref.hgón.c/pte.rej.entram	66,85	66,85	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03WCL040		m.	CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.FUND.			
			Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras, calles, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x25 de medidas exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20I, incluso con rejilla de fundición colocada sobre bastidor de ángulo incorporado al canal, y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P02WC150	1,000	m.	Canal pref.hgón.super.rej.fundic	126,42	126,42	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
P01DW020	5,000	ud.	Pequeño material	0,85	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			150,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03WCL050		m.	CANAL DREN.PVC REJ.PVC 52x17x13			
			Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas prefabricadas de PVC de 52x17x13 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC, colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20, incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente nivelado y montado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P02WC180	1,000	m.	Canal y rejilla PVC 52x17x13 cm.	18,81	18,81	
P01HDL020	0,022	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03WCL060		m.	CANAL DREN.PVC REJ.PVC 52x24x13			
			Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas prefabricadas de PVC de 52x24x13 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC, colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20I, incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P02WC190	1,000	m.	Canal y rejilla PVC 52x24x13 cm.	35,34	35,34	
P01HDL020	0,029	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E03C COLECTORES ENTERRADOS						
SUBAPARTADO E03CA HORMIGÓN EN MASA						
ELEMENTO E03CAC CENTRIFUGADO						
E03CAC010		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=10cm. Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 10 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones ,sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02TH010	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=10 cm.	3,46	3,46	
P01HDL020	0,090	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,71	
P01MC120	0,002	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,13	
P01LT020	3,500	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,39	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CAC020		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=15cm. Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 15 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/2015 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A060	0,320	h.	Peón especializado	15,38	4,92	
P02TH020	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=15 cm.	3,83	3,83	
P01HDL020	0,097	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,08	
P01MC120	0,002	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,13	
P01LT020	4,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,44	
P01AA030	0,242	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CAC030		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=20cm. Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 20 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02TH030	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=20 cm.	5,57	5,57	
P01HDL020	0,105	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,50	
P01MC120	0,003	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,19	
P01LT020	5,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,55	
P01AA030	0,283	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,67	
			TOTAL PARTIDA.....			27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAC040		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=25cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 25 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TH040	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=25 cm.	5,70	5,70	
P01HDL020	0,112	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,86	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
P01LT020	6,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,66	
P01AA030	0,325	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CAC050		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=30cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P02TH050	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=30 cm.	8,03	8,03	
P01HDL020	0,120	m3	HL-150/B/20 central	52,36	6,28	
P01MC120	0,005	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,32	
P01LT020	7,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,77	
P01AA030	0,369	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,09	
			TOTAL PARTIDA.....			34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E03CAC060		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=40cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 40 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A060	0,420	h.	Peón especializado	15,38	6,46	
P02TH060	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=40 cm.	10,89	10,89	
P01HDL020	0,135	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,07	
P01MC120	0,007	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,45	
P01LT020	9,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,99	
P01AA030	0,459	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,57	
			TOTAL PARTIDA.....			40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAC070		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=50cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 50 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/2015 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
M05RN020	0,150	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,92	
P02TH070	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=50 cm.	13,09	13,09	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
P01MC120	0,009	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,58	
P01LT020	11,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	1,21	
P01AA030	0,554	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			51,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CAC080		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=60cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 60 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
M05RN020	0,170	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,71	
P02TH080	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=60 cm.	18,72	18,72	
P01HDL020	0,165	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,64	
P01MC120	0,011	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,71	
P01LT020	13,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	1,43	
%505000500	0,510	%	Material Auxiliar	5,00	2,55	
P01AA030	0,652	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,76	
			TOTAL PARTIDA.....			64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E03CAC090		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=80cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 80 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
P02TH090	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=80 cm.	32,69	32,69	
P01HDL020	0,195	m3	HL-150/B/20 central	52,36	10,21	
P01MC120	0,013	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,84	
P01LT020	19,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,09	
%505000500	0,695	%	Material Auxiliar	5,00	3,48	
P01AA030	0,862	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,22	
			TOTAL PARTIDA.....			87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E03CAC100		m.	TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=100cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
M05RN020	0,250	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	9,87	
P02TH100	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=100 cm.	41,73	41,73	
P01HDL020	0,225	m3	HL-150/B/20 central	52,36	11,78	
P01MC120	0,015	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,97	
P01LT020	24,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
%505000500	0,843	%	Material Auxiliar	5,00	4,22	
P01AA030	1,089	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,97	
			TOTAL PARTIDA.....			106,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CAC110 m. TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=150cm.

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 150 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
M05RN020	0,350	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	13,81	
P02TH120	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=150 cm.	98,45	98,45	
P01HDL020	0,300	m3	HL-150/B/20 central	52,36	15,71	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01LT020	36,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	3,96	
%505000500	1,568	%	Material Auxiliar	5,00	7,84	
P01AA030	1,732	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	28,58	
			TOTAL PARTIDA.....			193,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CAE ENCHUFE-CAMPANA

E03CAE010 m. TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=15cm

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 15 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02TE010	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=15	4,06	4,06	
P01AA030	0,307	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CAE020 m. TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor,en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A060	0,320	h.	Peón especializado	15,38	4,92	
P02TE020	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20	5,10	5,10	
P01AA030	0,353	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,82	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAE030		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=25cm Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 25 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02TE030	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=25	5,62	5,62	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E03CAE040		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=30cm Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 30 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A060	0,370	h.	Peón especializado	15,38	5,69	
P02TE040	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=30	5,82	5,82	
P01AA030	0,449	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,41	
			TOTAL PARTIDA.....			24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CAE050		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=40cm Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 40 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P02TE050	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=40	8,39	8,39	
P01AA030	0,549	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03CAE060		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=50cm Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A060	0,420	h.	Peón especializado	15,38	6,46	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
P02TE060	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=50	12,29	12,29	
P01AA030	0,653	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,77	
			TOTAL PARTIDA.....			44,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAE070		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=60cm Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
M05RN020	0,220	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	8,68	
P02TE070	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=60	17,76	17,76	
P01AA030	0,762	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,57	
			TOTAL PARTIDA.....			53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03CAE080		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=15cm/P-CONSIST. Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 15 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02TE010	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=15	4,06	4,06	
P01AA030	0,202	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,33	
P01HDL020	0,090	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,71	
			TOTAL PARTIDA.....			21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CAE090		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm/P-CONSIST. Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A060	0,320	h.	Peón especializado	15,38	4,92	
P02TE020	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20	5,10	5,10	
P01AA030	0,283	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,67	
P01HDL020	0,105	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CAE100		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=25cm/P-CONSIST. Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 25 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02TE030	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=25	5,62	5,62	
P01AA030	0,326	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,38	
P01HDL020	0,112	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,86	
			TOTAL PARTIDA.....			27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAE110		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=30cm/P-CONSIST. Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 30 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A060	0,370	h.	Peón especializado	15,38	5,69	
P02TE040	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=30	5,82	5,82	
P01AA030	0,369	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,09	
P01HDL020	0,120	m3	HL-150/B/20 central	52,36	6,28	
			TOTAL PARTIDA.....			29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CAE120		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=40cm/P-CONSIST. Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 40 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P02TE050	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=40	8,39	8,39	
P01AA030	0,459	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,57	
P01HDL020	0,135	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,07	
			TOTAL PARTIDA.....			35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CAE130		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=50cm/P-CONSIST. Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A060	0,420	h.	Peón especializado	15,38	6,46	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
P02TE060	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=50	12,29	12,29	
P01AA030	0,554	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,14	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
			TOTAL PARTIDA.....			50,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CAE140		m.	TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=60cm/P-CONSIST. Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 60 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
M05RN020	0,220	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	8,68	
P02TE070	1,000	m.	Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=60	17,76	17,76	
P01AA030	0,762	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,57	
P01HDL020	0,165	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,64	
			TOTAL PARTIDA.....			61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E03CAP BASE PLANA						
E03CAP010		m.	TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=50cm			
			Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A060	0,410	h.	Peón especializado	15,38	6,31	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
P02TE150	1,000	m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=50	16,82	16,82	
P01AA030	0,653	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CAP020		m.	TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=60cm			
			Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 60 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A060	0,440	h.	Peón especializado	15,38	6,77	
M05RN020	0,220	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	8,68	
P02TE160	1,000	m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=60	23,67	23,67	
P01AA030	0,762	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,57	
			TOTAL PARTIDA.....			58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CAP030		m.	TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm			
			Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 80 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M05RN020	0,240	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	9,47	
P02TE170	1,000	m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=80	33,20	33,20	
P01AA030	0,992	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,37	
			TOTAL PARTIDA.....			74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CAP040		m.	TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=50cm/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A060	0,410	h.	Peón especializado	15,38	6,31	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
P02TE150	1,000	m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=50	16,82	16,82	
P01AA030	0,553	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,12	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
			TOTAL PARTIDA.....			54,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAP050		m.	TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=60cm/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 60 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A060	0,440	h.	Peón especializado	15,38	6,77	
M05RN020	0,220	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	8,68	
P02TE160	1,000	m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=60	23,67	23,67	
P01AA030	0,652	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,76	
P01HDL020	0,165	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,64	
			TOTAL PARTIDA.....			65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E03CAP060		m.	TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 80 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
M05RN020	0,240	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	9,47	
P02TE170	1,000	m.	Tubo HM E-C b.plana JG D=80	33,20	33,20	
P01AA030	0,862	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,22	
P01HDL020	0,195	m3	HL-150/B/20 central	52,36	10,21	
			TOTAL PARTIDA.....			82,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CAV OVOIDES

E03CAV010		m.	TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 60x90cm.			
			Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ovoide, con junta machihembrada de 60x90 cm. de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
M05RN020	0,320	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	12,63	
P02TO010	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.60/90	42,23	42,23	
P01HDL020	0,165	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,64	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01AA030	0,725	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,96	
			TOTAL PARTIDA.....			97,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAV020		m.	TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 70x105cm. Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ovoide, con junta machihembrada de 70x105 cm. de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
M05RN020	0,350	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	13,81	
P02TO020	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.70/105	54,18	54,18	
P01HDL020	0,180	m3	HL-150/B/20 central	52,36	9,42	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P01AA030	0,825	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,61	
			TOTAL PARTIDA.....			115,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

E03CAV030		m.	TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 80x120cm. Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ovoide, con junta machihembrada de 80x120 cm. de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
M05RN020	0,375	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	14,80	
P02TO030	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.80/120	72,24	72,24	
P01HDL020	0,195	m3	HL-150/B/20 central	52,36	10,21	
P01MC120	0,040	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,60	
P01AA030	0,925	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	15,26	
			TOTAL PARTIDA.....			138,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CAV040		m.	TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 90x135cm. Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ovoide, con junta machihembrada de 90x135 cm. de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
M05RN020	0,400	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	15,79	
P02TO040	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.90/135	86,14	86,14	
P01HDL020	0,210	m3	HL-150/B/20 central	52,36	11,00	
P01MC120	0,050	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,25	
P01AA030	1,025	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,91	
			TOTAL PARTIDA.....			158,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CAV050		m.	TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 100x150cm			
			Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ovoide, con junta machihembrada de 100x150 cm. de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A060	0,850	h.	Peón especializado	15,38	13,07	
M05RN020	0,450	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	17,76	
P02TO050	1,000	m.	Ovoide HM M-H 5000 kg.100/150	100,41	100,41	
P01HDL020	0,225	m3	HL-150/B/20 central	52,36	11,78	
P01MC120	0,060	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,90	
P01AA030	1,125	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,56	
			TOTAL PARTIDA.....			179,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03CC HORMIGÓN ARMADO

ELEMENTO E03CCE ENCHUFE-CAMPANA

E03CCE010		m.	TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 80cm			
			Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 80 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A060	0,510	h.	Peón especializado	15,38	7,84	
M05RN020	0,250	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	9,87	
P02TA050	1,000	m.	Tubo HA E-C junta goma 80 cm	81,92	81,92	
P01AA030	0,992	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,37	
			TOTAL PARTIDA.....			124,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E03CCE020		m.	TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP.100cm			
			Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 100 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A060	0,570	h.	Peón especializado	15,38	8,77	
M05RN020	0,320	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	12,63	
P02TA060	1,000	m.	Tubo HA E-C junta goma 100 cm	130,57	130,57	
P01AA030	1,239	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	20,44	
			TOTAL PARTIDA.....			181,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CCE030		m.	TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP.120cm			
			Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 120 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,630	h.	Oficial primera	16,08	10,13	
O01A060	0,630	h.	Peón especializado	15,38	9,69	
M05RN020	0,350	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	13,81	
P02TA070	1,000	m.	Tubo HA E-C junta goma 120 cm	185,03	185,03	
P01AA030	1,504	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	24,82	
			TOTAL PARTIDA.....			243,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CCE040		m.	TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 80cm/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 80 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A060	0,510	h.	Peón especializado	15,38	7,84	
M05RN020	0,250	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	9,87	
P02TA050	1,000	m.	Tubo HA E-C junta goma 80 cm	81,92	81,92	
P01AA030	0,862	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,22	
P01HDL020	0,195	m3	HL-150/B/20 central	52,36	10,21	
			TOTAL PARTIDA.....			132,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E03CCE050		m.	TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 100cm/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 100 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A060	0,570	h.	Peón especializado	15,38	8,77	
M05RN020	0,320	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	12,63	
P02TA060	1,000	m.	Tubo HA E-C junta goma 100 cm	130,57	130,57	
P01AA030	1,089	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,97	
P01HDL020	0,225	m3	HL-150/B/20 central	52,36	11,78	
			TOTAL PARTIDA.....			190,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CCE060		m.	TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 120cm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 120 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,630	h.	Oficial primera	16,08	10,13	
O01A060	0,630	h.	Peón especializado	15,38	9,69	
M05RN020	0,350	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	13,81	
P02TA070	1,000	m.	Tubo HA E-C junta goma 120 cm	185,03	185,03	
P01AA030	1,334	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,01	
P01HDL020	0,255	m3	HL-150/B/20 central	52,36	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			254,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CCV OVOIDES

E03CCV010		m.	TUBER.HGÓN.ARM.OVOIDE 120x180cm Tubería enterrada de hormigón armado, tipo ovoide, con junta machihembrada de 120x180 cm. de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento,relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,950	h.	Oficial primera	16,08	15,28	
O01A060	0,950	h.	Peón especializado	15,38	14,61	
M05RN020	0,520	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	20,52	
P02TD060	1,000	m.	Ovoide HA M-H 9000 kg.120/180	222,21	222,21	
P01HDL020	0,255	m3	HL-150/B/20 central	52,36	13,35	
P01MC120	0,080	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	5,20	
P01AA030	1,325	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	21,86	
			TOTAL PARTIDA.....			313,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03CCV020		m.	TUBER.HGÓN.ARM.OVOIDE 140x210cm Tubería enterrada de hormigón armado, tipo ovoide, con junta machihembrada de 140x210 cm. de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento,relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,050	h.	Oficial primera	16,08	16,88	
O01A060	1,050	h.	Peón especializado	15,38	16,15	
M05RN020	0,600	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	23,68	
P02TD070	1,000	m.	Ovoide HA M-H 9000 kg.140/210	317,69	317,69	
P01HDL020	0,285	m3	HL-150/B/20 central	52,36	14,92	
P01MC120	0,100	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	6,50	
P01AA030	1,525	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	25,16	
			TOTAL PARTIDA.....			420,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E03CP PVC						
ELEMENTO E03CPE ENTERRADAS						
E03CPE010		m.	TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP020	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.B	6,35	6,35	
P02TW030	0,080	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	1,81	
P01AA030	0,253	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			15,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E03CPE020		m.	TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP030	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B	7,88	7,88	
P02TW030	0,100	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	2,26	
P01AA030	0,272	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,49	
			TOTAL PARTIDA.....			17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E03CPE030		m.	TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP040	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B	9,72	9,72	
P01AA030	0,285	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,70	
P02TW030	0,115	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
E03CPE040		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP050	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.B	12,07	12,07	
P01AA030	0,317	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,23	
P02TW030	0,150	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	3,39	
			TOTAL PARTIDA.....			23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE050		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP060	1,000	m.	Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. s.B	18,26	18,26	
P02TW030	0,190	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	4,29	
P01AA030	0,354	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,84	
			TOTAL PARTIDA.....			31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CPE060		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP070	1,000	m.	Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. s.B	28,68	28,68	
P02TW030	0,240	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	5,42	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE070		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=315mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP080	1,000	m.	Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. s.B	45,00	45,00	
P02TW030	0,305	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	6,89	
P01AA030	0,464	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,66	
			TOTAL PARTIDA.....			63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E03CPE080		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=400 mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 400 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP250	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=400	37,55	37,55	
P02TW030	0,310	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	7,00	
P01AA030	0,549	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE090		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=500 mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 500 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP260	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=500	87,91	87,91	
P02TW030	0,120	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	2,71	
P01AA030	0,653	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,77	
			TOTAL PARTIDA.....			105,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE100		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=630 mm			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 630 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P02TP270	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=630	135,78	135,78	
P02TW030	0,150	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	3,39	
P01AA030	0,796	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,13	
			TOTAL PARTIDA.....			157,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03CPE110		m.	TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP020	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.B	6,35	6,35	
P02TW030	0,080	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	1,81	
P01AA030	0,194	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,20	
P01HDL020	0,089	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,66	
			TOTAL PARTIDA.....			19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE120		m.	TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP030	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B	7,88	7,88	
P02TW030	0,100	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	2,26	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P01HDL020	0,091	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CPE130		m.	TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP040	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B	9,72	9,72	
P01AA030	0,222	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,66	
P02TW030	0,115	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	2,60	
P01HDL020	0,094	m3	HL-150/B/20 central	52,36	4,92	
			TOTAL PARTIDA.....			24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E03CPE140		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP050	1,000	m.	Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.B	12,07	12,07	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW030	0,150	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	3,39	
P01HDL020	0,099	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,18	
			TOTAL PARTIDA.....			27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE150		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP060	1,000	m.	Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. s.B	18,26	18,26	
P02TW030	0,190	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	4,29	
P01AA030	0,284	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,69	
P01HDL020	0,105	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE160		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP070	1,000	m.	Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. s.B	28,68	28,68	
P02TW030	0,240	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	5,42	
P01AA030	0,326	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,38	
P01HDL020	0,112	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,86	
			TOTAL PARTIDA.....			48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE170		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=315mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP080	1,000	m.	Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. s.B	45,00	45,00	
P02TW030	0,305	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	6,89	
P01AA030	0,382	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,30	
P01HDL020	0,122	m3	HL-150/B/20 central	52,36	6,39	
			TOTAL PARTIDA.....			68,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE180		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=400mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 400 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP250	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=400	37,55	37,55	
P02TW030	0,310	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	7,00	
P01AA030	0,459	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,57	
P01HDL020	0,135	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,07	
			TOTAL PARTIDA.....			62,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CPE190		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=500mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 500 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP260	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=500	87,91	87,91	
P02TW030	0,120	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	2,71	
P01AA030	0,554	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,14	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
			TOTAL PARTIDA.....			111,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03CPE200		m.	TUBERÍA ENTERRADO PVC D=630mm/ P.CONSIST. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 630 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P02TP270	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=630	135,78	135,78	
P02TW030	0,150	kg	Adhesivo para tubos de PVC	22,59	3,39	
P01AA030	0,683	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,27	
P01HDL020	0,169	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,85	
			TOTAL PARTIDA.....			164,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE210		m.	TUBERIA PVC J.E. D=160 mm. Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP320	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=160	7,72	7,72	
%505000500	0,109	%	Material Auxiliar	5,00	0,55	
P01AA030	0,316	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,21	
			TOTAL PARTIDA.....			16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CPE220		m.	TUBERIA PVC J.E. D=200 mm. Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP330	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=200	11,58	11,58	
%505000500	0,147	%	Material Auxiliar	5,00	0,74	
P01AA030	0,354	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,84	
			TOTAL PARTIDA.....			21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E03CPE230		m.	TUBERIA PVC J.E. D=250 mm. Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP340	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=250	18,09	18,09	
%505000500	0,212	%	Material Auxiliar	5,00	1,06	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E03CPE240		m.	TUBERIA PVC J.E D=315 mm. Tubería de PVC para saneamiento de 315 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP350	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=315	28,85	28,85	
%505000500	0,323	%	Material Auxiliar	5,00	1,62	
P01AA030	0,464	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,66	
			TOTAL PARTIDA.....			41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE250		m.	TUBERIA PVC J.E. D=400 mm. Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP360	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=400	46,30	46,30	
%505000500	0,501	%	Material Auxiliar	5,00	2,51	
P01AA030	0,549	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			61,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE260		m.	TUBERIA PVC J.E. D=500 mm. Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP370	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=500	78,50	78,50	
%505000500	0,826	%	Material Auxiliar	5,00	4,13	
P01AA030	0,654	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,79	
			TOTAL PARTIDA.....			97,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CPE270		m.	TUBERIA PVC J.E. D=630 mm. Tubería de PVC para saneamiento de 630 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P02TP380	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=630	151,24	151,24	
%505000500	1,560	%	Material Auxiliar	5,00	7,80	
P01AA030	0,796	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,13	
			TOTAL PARTIDA.....			176,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE280		m.	TUBERIA PVC J.E. D=160 mm./ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP320	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=160	7,72	7,72	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P01HDL020	0,099	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,18	
%505000500	0,202	%	Material Auxiliar	5,00	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE290		m.	TUBERIA PVC J.E. D=200 mm./ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón en HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP330	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=200	11,58	11,58	
P01AA030	0,284	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,69	
P01HDL020	0,105	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,50	
%505000500	0,249	%	Material Auxiliar	5,00	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03CPE300		m.	TUBERIA PVC J.E. D=250 mm./ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP340	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=250	18,09	18,09	
P01AA030	0,326	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,38	
P01HDL020	0,113	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,92	
%505000500	0,325	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03CPE310		m.	TUBERIA PVC J.E. D=315 mm./ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 315 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP350	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=315	28,85	28,85	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P01HDL020	0,383	m3	HL-150/B/20 central	52,36	20,05	
%505000500	0,540	%	Material Auxiliar	5,00	2,70	
			TOTAL PARTIDA.....			56,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE320		m.	TUBERIA PVC J.E. D=400 mm./ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP360	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=400	46,30	46,30	
P01AA030	0,459	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,57	
P01HDL020	0,135	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,07	
%505000500	0,647	%	Material Auxiliar	5,00	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE330		m.	TUBERIA PVC J.E. D=500 mm./ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP370	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=500	78,50	78,50	
P01AA030	0,554	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,14	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
%505000500	0,996	%	Material Auxiliar	5,00	4,98	
			TOTAL PARTIDA.....			104,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE340		m.	TUBERIA PVC J.E. D=630 mm./ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 630 mm. diámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P02TP380	1,000	m.	Tubo saneam.PVC junta goma D=630	151,24	151,24	
P01AA030	0,683	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,27	
P01HDL020	0,169	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,85	
%505000500	1,761	%	Material Auxiliar	5,00	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			184,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE350		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=160			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 160 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP090	1,000	m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 160 mm. s.B	13,10	13,10	
%505000500	0,163	%	Material Auxiliar	5,00	0,82	
P01AA030	0,316	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,21	
			TOTAL PARTIDA.....			22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E03CPE360		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=200			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP100	1,000	m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. s.B	19,40	19,40	
%505000500	0,226	%	Material Auxiliar	5,00	1,13	
P01AA030	0,354	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,84	
			TOTAL PARTIDA.....			29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CPE370		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=250			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 250 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP110	1,000	m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. s.B	29,70	29,70	
%505000500	0,329	%	Material Auxiliar	5,00	1,65	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE380		m.	TUBERIA ENTERR.PVC ESTRUC.D=315			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 315 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP500	1,000	m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=300	31,48	31,48	
%505000500	0,349	%	Material Auxiliar	5,00	1,75	
P01AA030	0,464	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,66	
			TOTAL PARTIDA.....			44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE390		m.	TUBERIA ENTERR.PVC ESTRUC.D=400			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 400 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP510	1,000	m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=400	48,98	48,98	
%505000500	0,528	%	Material Auxiliar	5,00	2,64	
P01AA030	0,549	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			64,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE400		m.	TUBERIA ENTERR.PVC.ESTRUC.D=500			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 500 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP520	1,000	m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=500	84,46	84,46	
%505000500	0,886	%	Material Auxiliar	5,00	4,43	
P01AA030	0,654	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,79	
			TOTAL PARTIDA.....			103,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE410		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=160/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 160 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP090	1,000	m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 160 mm. s.B	13,10	13,10	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P01HDL020	0,099	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,18	
%505000500	0,256	%	Material Auxiliar	5,00	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CPE420		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=200/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP100	1,000	m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. s.B	19,40	19,40	
P01AA030	0,284	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,69	
P01HDL020	0,105	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,50	
%505000500	0,327	%	Material Auxiliar	5,00	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE430		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=250/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 250 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP110	1,000	m.	Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. s.B	29,70	29,70	
P01AA030	0,326	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,38	
P01HDL020	0,113	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,92	
%505000500	0,442	%	Material Auxiliar	5,00	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE440		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=315/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 315 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP500	1,000	m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=300	31,48	31,48	
P01AA030	0,383	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,32	
P01HDL020	0,122	m3	HL-150/B/20 central	52,36	6,39	
%505000500	0,477	%	Material Auxiliar	5,00	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			50,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E03CPE450		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=400/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 400 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP510	1,000	m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=400	48,98	48,98	
P01AA030	0,459	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,57	
P01HDL020	0,135	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,07	
%505000500	0,674	%	Material Auxiliar	5,00	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			70,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CPE460		m.	TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=500/ P.CONSIST.			
			Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 500 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP520	1,000	m.	T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=500	84,46	84,46	
P01AA030	0,554	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,14	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
%505000500	1,055	%	Material Auxiliar	5,00	5,28	
			TOTAL PARTIDA.....			110,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE470		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=150			
			Tubería de PVC para saneamiento de 150 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP700	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=150	7,74	7,74	
%505000500	0,109	%	Material Auxiliar	5,00	0,55	
P01AA030	0,307	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,07	
			TOTAL PARTIDA.....			16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CPE480		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=200			
			Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP710	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=200	12,95	12,95	
%505000500	0,161	%	Material Auxiliar	5,00	0,81	
P01AA030	0,354	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,84	
			TOTAL PARTIDA.....			22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE490		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=250			
			Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP720	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=250	20,21	20,21	
%505000500	0,234	%	Material Auxiliar	5,00	1,17	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E03CPE500		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=300			
			Tubería de PVC para saneamiento de 300 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP730	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=300	26,63	26,63	
%505000500	0,301	%	Material Auxiliar	5,00	1,51	
P01AA030	0,449	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,41	
			TOTAL PARTIDA.....			39,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE510		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=400			
			Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP740	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=400	50,53	50,53	
%505000500	0,543	%	Material Auxiliar	5,00	2,72	
P01AA030	0,549	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			66,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE520		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=500			
			Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP750	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=500	85,01	85,01	
%505000500	0,891	%	Material Auxiliar	5,00	4,46	
P01AA030	0,654	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,79	
			TOTAL PARTIDA.....			104,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE530		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=600			
			Tubería de PVC para saneamiento de 600 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P02TP760	1,000	m.	Tubería coruga PVC J.E.DN=600	100,60	100,60	
%505000500	1,053	%	Material Auxiliar	5,00	5,27	
P01AA030	0,762	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,57	
			TOTAL PARTIDA.....			123,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E03CPE540		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=800			
			Tubería de PVC para saneamiento de 800 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P02TP770	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=800	155,47	155,47	
%505000500	1,618	%	Material Auxiliar	5,00	8,09	
P01AA030	0,992	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,37	
			TOTAL PARTIDA.....			186,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE550		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=1000			
			Tubería de PVC para saneamiento de 1000 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P02TP780	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=1000	222,55	222,55	
%505000500	2,304	%	Material Auxiliar	5,00	11,52	
P01AA030	1,239	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	20,44	
			TOTAL PARTIDA.....			262,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE560		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=150/ P.CONSIST.			
			Tubería de PVC para saneamiento de 150 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP700	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=150	7,74	7,74	
P01AA030	0,242	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,99	
P01HDL020	0,097	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,08	
%505000500	0,200	%	Material Auxiliar	5,00	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE570		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=200/ P.CONSIST.			
			Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP710	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=200	12,95	12,95	
P01AA030	0,284	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,69	
P01HDL020	0,105	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,50	
%505000500	0,263	%	Material Auxiliar	5,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE580		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=250/ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P02TP720	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=250	20,21	20,21	
P01AA030	0,326	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,38	
P01HDL020	0,113	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,92	
%505000500	0,347	%	Material Auxiliar	5,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			36,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E03CPE590		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=300/ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 300 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P02TP730	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=300	26,63	26,63	
P01AA030	0,369	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,09	
P01HDL020	0,120	m3	HL-150/B/20 central	52,36	6,28	
%505000500	0,425	%	Material Auxiliar	5,00	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE600		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=400/ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P02TP740	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=400	50,53	50,53	
P01AA030	0,459	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,57	
P01HDL020	0,135	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,07	
%505000500	0,690	%	Material Auxiliar	5,00	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			72,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE610		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=500/ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
P02TP750	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=500	85,01	85,01	
P01AA030	0,554	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,14	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
%505000500	1,061	%	Material Auxiliar	5,00	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			111,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E03CPE620		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=600/ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 600 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P02TP760	1,000	m.	Tubería coruga PVC J.E.DN=600	100,60	100,60	
P01AA030	0,652	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,76	
P01HDL020	0,165	m3	HL-150/B/20 central	52,36	8,64	
%505000500	1,247	%	Material Auxiliar	5,00	6,24	
			TOTAL PARTIDA.....			130,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE630		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=800/ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 800 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P02TP770	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=800	155,47	155,47	
P01AA030	0,862	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,22	
P01HDL020	0,195	m3	HL-150/B/20 central	52,36	10,21	
%505000500	1,862	%	Material Auxiliar	5,00	9,31	
			TOTAL PARTIDA.....			195,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CPE640		m.	TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=1000/ P.CONSIST. Tubería de PVC para saneamiento de 1000 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P02TP780	1,000	m.	Tubería corrugada PVC J.E.DN=1000	222,55	222,55	
P01AA030	1,089	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,97	
P01HDL020	0,225	m3	HL-150/B/20 central	52,36	11,78	
%505000500	2,602	%	Material Auxiliar	5,00	13,01	
			TOTAL PARTIDA.....			273,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03CV VISITABLES

ELEMENTO E03CVH HORMIGÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CVH010		m.	COLECTOR VISIT.HGÓN. 68x134cm Colector visitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón en masa de forma ovoide, con junta machihembrada y de 68x134x100 cm. de medidas interiores, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,950	h.	Oficial primera	16,08	15,28	
O01A060	0,950	h.	Peón especializado	15,38	14,61	
P02TV010	1,000	m.	Colector visitable HM 68x134 cm.	103,19	103,19	
P01HDL020	0,150	m3	HL-150/B/20 central	52,36	7,85	
P01MC120	0,040	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			143,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CVH020		m.	COLECTOR VISIT.HGÓN. 90x160cm Colector visitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón en masa de forma ovoide, con junta machihembrada y de 90x160x100 cm. de medidas interiores, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	1,030	h.	Oficial primera	16,08	16,56	
O01A060	1,030	h.	Peón especializado	15,38	15,84	
P02TV020	1,000	m.	Colector visitable HM 90x160 cm.	134,72	134,72	
P01HDL020	0,250	m3	HL-150/B/20 central	52,36	13,09	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
			TOTAL PARTIDA.....			183,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CVO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CVO010		m.	GALERÍA VISITABLE OBRA 70x170 cm. Galería visitable de 70x170 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, enfoscada y bruñida por el interior y recubierta con tablero de bardos machihembrados y losa de hormigón HA-25/B/16/I 10 cm. de espesor, ligeramente armado con mallazo, totalmente terminada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A060	4,500	h.	Peón especializado	15,38	69,21	
P01HDL020	0,100	m3	HL-150/B/20 central	52,36	5,24	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P01LT020	387,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	42,57	
P01MC120	0,145	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	9,42	
P01MC110	0,060	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	4,08	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
P03AM500	1,230	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			214,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03CZ DRENAJE

ELEMENTO E03CZH HORMIGÓN POROSO

E03CZH010		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 10cm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 10 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02RH010	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.	5,11	5,11	
P01AG150	0,150	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,24	
P06BG065	1,460	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E03CZH020		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 15cm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 15 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A060	0,320	h.	Peón especializado	15,38	4,92	
P02RH020	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.	7,06	7,06	
P01AG150	0,170	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,53	
P06BG065	1,810	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CZH030		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 20cm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 20 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02RH030	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.	8,83	8,83	
P01AG150	0,190	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,83	
P06BG065	2,160	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E03CZH040		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 30cm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 30 cm. de diámetro interior, Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P02RH050	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 30 cm.	13,94	13,94	
P01AG150	0,230	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,43	
P06BG065	2,840	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CZL POLIETILENO A.D.

E03CZL010		m.	TUB.DRENAJE POLIETIL.AD.D=65mm. Tubería enterrada de drenaje de polietileno de alta densidad ranurado, de 65 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A060	0,180	h.	Peón especializado	15,38	2,77	
P02RP020	1,000	m.	Tub.drenaje polietil.a.d. 65 mm.	1,26	1,26	
P01AG150	0,100	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	1,49	
P06BG065	1,220	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CZL020		m.	TUB.DRENAJE POLIETIL.AD.D=80mm. Tubería enterrada de drenaje de polietileno de alta densidad ranurado, de 85 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P02RP030	1,000	m.	Tub.drenaje polietil.a.d. 80 mm.	1,63	1,63	
P01AG150	0,120	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	1,79	
P06BG065	1,380	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CZL030		m.	TUB.DRENAJE POLIETIL.AD.D=100mm. Tubería enterrada de drenaje de polietileno de alta densidad ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A060	0,220	h.	Peón especializado	15,38	3,38	
P02RP040	1,000	m.	Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm	2,33	2,33	
P01AG150	0,150	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,24	
P06BG065	1,460	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CZP PVC ESTRUCTURADO-RANURADO

E03CZP010		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P02RV190	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100	2,77	2,77	
P01HDL020	0,025	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,31	
P01AG150	0,150	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,24	
P06BG065	1,460	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E03CZP020		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.125mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 125 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P02RV200	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=125	4,39	4,39	
P01HDL020	0,030	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,57	
P01AG150	0,180	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,68	
P06BG065	1,690	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CZP030		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02RV220	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200	9,94	9,94	
P01HDL020	0,035	m3	HL-150/B/20 central	52,36	1,83	
P01AG150	0,190	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,83	
P06BG065	2,160	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E03CZP040		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.250mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 250 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A060	0,320	h.	Peón especializado	15,38	4,92	
P02RV225	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=250	15,92	15,92	
P01HDL020	0,040	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,09	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
P06BG065	2,550	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,79	
			TOTAL PARTIDA.....			30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CZP050		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.300mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 300 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02RV230	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=300	29,03	29,03	
P01HDL020	0,045	m3	HL-150/B/20 central	52,36	2,36	
P01AG150	0,240	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,58	
P06BG065	2,840	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			45,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CZW VARIOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03CZW010		m2	ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO			
			Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PN010	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,48	
M07CB020	0,012	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,44	
M08NM020	0,006	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,35	
M08RN010	0,024	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,19	
P01AG150	0,200	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,98	
P01AG060	0,150	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E03CZW020		m2	PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.			
			Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x10 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, totalmente terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P01BG070	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,49	6,37	
P01MC120	0,013	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,84	
P02RH020	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.	7,06	7,06	
P01HDL020	0,060	m3	HL-150/B/20 central	52,36	3,14	
P01AG150	0,750	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	11,18	
			TOTAL PARTIDA.....			57,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES						
APARTADO E04C CIMENTACIONES DIRECTAS						
SUBAPARTADO E04CZ CIMENTACIONES DIRECTAS I: ZAPATAS, POZOS CIMENTACIÓN Y VIGAS ARR						
ELEMENTO E04CZE ENCOFRADOS						
E04CZE010		m2	ENCOF.RECUP.METÁLICO ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y DESENC. Encofrado recuperable metálico para cimentaciones directas en zapatas, vigas de arriostrado y pozos de cimentación, tipología: plinto, formado por paneles y elementos auxiliares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
M12EF040	0,100	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,02	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
P01UC020	0,040	kg	Puntas 17x70	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04CZE020		m2	ENCOF.RECUP.MADERA ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y DESENC. Encofrado recuperable de madera para cimentaciones directas en zapatas, vigas de arriostrado y pozos de cimentación, tipología: plinto, formado por tablones y elementos auxiliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01ES130	0,026	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	5,75	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04CZE030		m2	ENCOF.PERD.BLOQUE HORMIGÓN ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Encofrado perdido de bloque de hormigón para cimentaciones directas en zapatas, vigas de arriostrado y pozos de cimentación, tipología: plinto, realizado con fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. de espesor, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de río 1/5, tipo M-7,5, i/p.p. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, CTE DB SE-F y RC-16, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A070	0,235	h.	Peón ordinario	15,15	3,56	
P01BG070	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,49	6,37	
A01MA130	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA	81,58	1,55	
P01HCM005	0,010	m3	Hormigón HM-25/B/32/I central	59,42	0,59	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZE040		m2	ENCOF.PERD.LADRILLO PERFORADO ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS			
			Encofrado perdido de ladrillo cerámico para cimentaciones directas en zapatas, vigas de arriostrado y pozos de cimentación, tipología: plinto, realizado con fábrica de ladrillos perforados cerámicos de 25x12x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de río 1/5, tipo M-7,5, i/p.p. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, CTE DB SE-F y RC-16, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,610	h.	Oficial primera	16,08	9,81	
O01A070	0,305	h.	Peón ordinario	15,15	4,62	
P01LT010	40,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x10	0,14	5,60	
A01MA130	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA	81,58	1,63	
P03AC090	0,750	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E04CZE050		m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.			
			Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ES130	0,027	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	5,97	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E04CZN HORMIGÓN USO NO ESTRUCTURAL

E04CZN010		m3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA			
			Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,081	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,49	
O01BE020	0,160	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,82	
P01HDL020	1,050	m3	HL-150/B/20 central	52,36	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E04CZN020		m3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CUBILOTE			
			Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm.,elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con cubilote desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,086	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,59	
O01BE020	0,377	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,65	
P01HDL020	1,050	m3	HL-150/B/20 central	52,36	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			63,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZN030		m3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO BOMBA			
			Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,065	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,20	
O01BE020	0,215	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,79	
P01HDL020	1,050	m3	HL-150/B/20 central	52,36	54,98	
M01HE010	0,068	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	5,46	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04CZN040		m3	HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 VERTIDO CANALETA			
			Hormigón de Uso No Estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, para cimentaciones directas en pozos de cimentación, tipología: relleno con hormigón pobre. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,081	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,49	
O01BE020	0,160	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,82	
P01HDN010	1,050	m3	HNE-15/B/20 central	65,36	68,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CZN050		m3	HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 VERTIDO CUBILOTE			
			Hormigón de Uso No Estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con cubilote desde camión hormigonera, para cimentaciones directas en pozos de cimentación, tipología: relleno con hormigón pobre. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,086	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,59	
O01BE020	0,377	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,65	
P01HDN010	1,050	m3	HNE-15/B/20 central	65,36	68,63	
			TOTAL PARTIDA.....			76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CZN060		m3	HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 VERTIDO BOMBA			
			Hormigón de Uso No Estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera, para cimentaciones directas en pozos de cimentación, tipología: relleno con hormigón pobre. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,065	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,20	
O01BE020	0,215	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,79	
P01HDN010	1,050	m3	HNE-15/B/20 central	65,36	68,63	
M01HE010	0,068	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	5,46	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			81,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04CZM HORMIGÓN EN MASA

SUBELEMENTO E04CZMI HORMIGÓN EN MASA: ZAPATAS AISLADAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZMI240		m3	ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-30/B/20/I+Qb VERTIDO CANALETA			
			Hormigón en masa de uso estructural HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación, transportado, suministrado, puesto en obra con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, compactado por vibrado y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM029	1,050	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	69,95	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZMI250		m3	ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-30/B/20/I+Qb VERTIDO CUBILOTE			
			Hormigón en masa de uso estructural HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación, transportado, suministrado, puesto en obra con vertido manual con cubilote desde camión hormigonera , compactado por vibrado y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM029	1,050	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	69,95	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZMI260		m3	ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-30/B/20/I+Qb VERTIDO BOMBA			
			Hormigón en masa de uso estructural HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación, transportado, suministrado, puesto en obra con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera, compactado por vibrado y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM029	1,050	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	69,95	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
M01HA010	0,090	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	19,13	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			102,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CZMI270		m3	ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-35/B/20/I+Qb VERTIDO CANALETA			
			Hormigón en masa de uso estructural HM-35/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación, transportado, suministrado, puesto en obra con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, compactado por vibrado y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
P01HCM031	1,050	m3	Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central	81,96	86,06	
			TOTAL PARTIDA.....			97,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZMI280		m3	ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-35/B/20/I+Qb VERTIDO CUBILOTE			
			Hormigón en masa de uso estructural HM-35/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación, transportado, suministrado, puesto en obra con vertido manual con cubilote desde camión hormigonera , compactado por vibrado y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
P01HCM031	1,050	m3	Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central	81,96	86,06	
			TOTAL PARTIDA.....			103,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E04CZMI290		m3	ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-35/B/20/I+Qb VERTIDO BOMBA			
			Hormigón en masa de uso estructural HM-35/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación, transportado, suministrado, puesto en obra con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera, compactado por vibrado y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM031	1,050	m3	Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central	81,96	86,06	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
M01HA010	0,090	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	19,13	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			118,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E04CZME HORMIGÓN EN MASA II: ESPECIALES (CON FIBRAS, RECICLADOS, LIGER.)

E04CZME010		m3	H.EST.FIB.HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR.			
			Hormigón en Masa Estructural HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX001	1,060	m3	Hormigón HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa central	70,85	75,10	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			93,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E04CZME020		m3	H.EST.FIB.HMF-30/P-4,5-3,5/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR.			
			Hormigón en Masa Estructural HMF-30/P-4,5-3,5/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX002	1,060	m3	Hormigón HMF-30/P-4,5-3,5/B/20-60/IIa central	70,83	75,08	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			93,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZME030		m3	H.EST.FIB.HMF-30/V-4,5-3,5/B/20-50/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HMF-30/V-4,5-3,5/B/20-50/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX003	1,060	m3	Hormigón HMF-30/V-4,5-3,5/B/20-50/IIa central	70,65	74,89	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			93,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04CZME040		m3	HORM.EST.FIB.HMF-30/A-CR/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HMF-30/A-CR/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX005	1,060	m3	Hormigón HMF-30/A-CR/B/20-60/IIa central	70,89	75,14	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			93,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZME050		m3	HOR.EST.FIB.HMF-D-30/A/B/20/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HMF-D-30/A/B/20/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX004	1,060	m3	Hormigón HMF-D-30/A/B/20/IIa central	70,96	75,22	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			93,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04CZME060		m3	HORM.EST.REC. HR-25/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón reciclado HR-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX006	1,060	m3	Hormigón HR-25/B/20/IIa central	67,07	71,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			84,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZME070		m3	HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón reciclado HR-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX007	1,060	m3	Hormigón HR-30/B/20/IIa central	70,85	75,10	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			88,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CZME080		m3	HORM.EST.REC. HR-25/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR. Hormigón reciclado HR-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX006	1,060	m3	Hormigón HR-25/B/20/IIa central	67,07	71,09	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04CZME090		m3	HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR. Hormigón reciclado HR-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX007	1,060	m3	Hormigón HR-30/B/20/IIa central	70,85	75,10	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04CZME100		m3	HORM.EST.LIG. HLE-25/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón Ligero Estructural HLE-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX008	1,060	m3	Hormigón HLE-25/B/20/IIa central	67,07	71,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			84,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZME110		m3	HORM.EST.LIG. HLE-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón Ligero Estructural HLE-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX009	1,060	m3	Hormigón HLE-30/B/20/IIa central	70,85	75,10	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			88,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CZME120		m3	HORM.EST.LIG. HLE-25/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR. Hormigón Ligero Estructural HLE-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX008	1,060	m3	Hormigón HLE-25/B/20/IIa central	67,07	71,09	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04CZME130		m3	HORM.EST.LIG. HLE-30/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR. Hormigón Ligero Estructural HLE-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX009	1,060	m3	Hormigón HLE-30/B/20/IIa central	70,85	75,10	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04CZME140		m3	HORM.EST.AUT. HM-25/AC/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón Estructural HM-25/AC/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX010	1,060	m3	Hormigón HM-25/AC/20/IIa superplast. central	77,13	81,76	
			TOTAL PARTIDA.....			94,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZME150		m3	H.EST.AUT. HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.MAN.ZA.+V. Hormigón en Masa Estructural HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX011	1,060	m3	Hormigón HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central	77,13	81,76	
			TOTAL PARTIDA.....			94,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E04CZME160		m3	HORM.EST.AUT. HM-30/AC/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HM-30/AC/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX012	1,060	m3	Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central	81,48	86,37	
			TOTAL PARTIDA.....			99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E04CZME170		m3	H.EST.AUT. HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.MAN.ZA.+V. Hormigón en Masa Estructural HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX013	1,060	m3	Hormigón HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central	81,48	86,37	
			TOTAL PARTIDA.....			99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E04CZME180		m3	HORM.EST.AUT. HM-25/AC/20/IIa CIM. CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HM-25/AC/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX010	1,060	m3	Hormigón HM-25/AC/20/IIa superplast. central	77,13	81,76	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E04CZME200		m3	HORM.EST.AUT. HM-30/AC/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HM-30/AC/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX012	1,060	m3	Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central	81,48	86,37	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			104,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZME190		m3	H.EST.AUT. HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.GRÚ.ZA.+V. Hormigón en Masa Estructural HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX011	1,060	m3	Hormigón HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central	77,13	81,76	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E04CZME210		m3	H.EST.AUT. HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.GRÚ.ZA.+V. Hormigón en Masa Estructural HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX013	1,060	m3	Hormigón HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central	81,48	86,37	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			104,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E04CZME220		m3	HORM.EST.AUT. HM-25/AC/20/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HM-25/AC/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX010	1,060	m3	Hormigón HM-25/AC/20/IIa superplast. central	77,13	81,76	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			99,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CZME230		m3	H.EST.AUT. HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.AUTO.ZA.+V. Hormigón en Masa Estructural HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX011	1,060	m3	Hormigón HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central	77,13	81,76	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			99,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZME240		m3	HORM.EST.AUT. HM-30/AC/20/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR. Hormigón en Masa Estructural HM-30/AC/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX012	1,060	m3	Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central	81,48	86,37	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			104,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04CZME250		m3	H.EST.AUT. HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.AUTO.ZA.+V. Hormigón en Masa Estructural HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y colocado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX013	1,060	m3	Hormigón HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central	81,48	86,37	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			104,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E04CZMC HORMIGÓN CICLÓPEO: POZOS DE CIMENTACIÓN

E04CZMC010		m3	POZO CIMENTACIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CANALETA Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM001	0,650	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	36,87	
P01AG170	0,350	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	4,04	
M10HV060	0,400	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04CZMC020		m3	POZO CIMENTACIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CUBILOTE			
O01BE020	0,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	10,59	
P01HCM001	0,700	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	39,71	
P01AG170	0,350	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	4,04	
M10HV060	0,400	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E04CZA HORMIGÓN ARMADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZA010		m3	HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			136,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZA040		m3	HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V.CUBILOTE ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			142,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CZA070		m3	HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA. ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			144,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZA020		m3	HORM.EST.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			141,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04CZA050		m3	HORM.EST.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CUBILOTE ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			147,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04CZA080		m3	HORM.EST.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, convencional, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			148,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZA120		m3	H.EST.FIB.HAF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HAF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HX001	1,060	m3	Hormigón HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa central	70,85	75,10	
M03HT020	0,150	h.	Camión hormigonera 8 m3	30,51	4,58	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			153,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E04CZA110		m3	H.E.ALT.RES. HA-60/P/32/IIa FLUI.+HUM. CIM. V.AUT. PLINT.+E.BLO. Hormigón Armado Estructural HA-60/P/32/IIa (con aditivo fluidificante y humo de sílice como adición), de alta resistencia, para cimentaciones directas en pozos de cimentación, tipología: plinto, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3) y encofrado perdido de bloque de hormigón. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM185	1,060	m3	Hormigón HM-60/P/32/IIa fluidif.+humo síl. central	75,36	79,88	
M03HT020	0,150	h.	Camión hormigonera 8 m3	30,51	4,58	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
E04CZE030	2,750	m2	ENCOF.PERD.BLOQUE HORMIGÓN ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS	21,10	58,03	
			TOTAL PARTIDA.....			216,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E04CZA130		m3	HORM.EST.REC. HRA-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HRA-30/B/20/IIa, especial, reciclado, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX007	1,060	m3	Hormigón HR-30/B/20/IIa central	70,85	75,10	
M03HT020	0,150	h.	Camión hormigonera 8 m3	30,51	4,58	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			148,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CZA140		m3	HORM.EST.LIG.ARM. HLE-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HLE-30/B/20/IIa, especial, ligero, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX009	1,060	m3	Hormigón HLE-30/B/20/IIa central	70,85	75,10	
M03HT020	0,150	h.	Camión hormigonera 8 m3	30,51	4,58	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			148,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E04CZA150		m3	HORM.EST.AUT. HA-30/AC/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Hormigón Armado Estructural HA-30/AC/20/IIa (con aditivo superplastificante), especial, autocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y colocado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HX012	1,060	m3	Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central	81,48	86,37	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
			TOTAL PARTIDA.....			154,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E04CZA160		m3	H.EST.REC. HRA-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Y ENC.MA. Hormigón Armado Estructural HRA-30/B/20/IIa, especial, reciclado, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
E04CZME070	1,000	m3	HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.	88,34	88,34	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
E04CE020	2,750	m2	ENCOF.RECUP.MADERA ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y DESENC.	20,68	56,87	
			TOTAL PARTIDA.....			200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04CZA170		m3	H.E.REC. HRA-30/B/20/IIa CIM. V.MAN. ZAP.+V.ARR. Y ENC.MA.+H.L. Hormigón Armado Estructural HRA-30/B/20/IIa, especial, reciclado, para cimentaciones directas en zapatas y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Previa capa de hormigón de limpieza o nivelación de excavaciones HL-150/B/20, fabricado en central, de 10 cm. de espesor. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
E04CZME070	1,000	m3	HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.	88,34	88,34	
E04AB040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	55,20	
E04CE020	2,750	m2	ENCOF.RECUP.MADERA ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y DESENC.	20,68	56,87	
			TOTAL PARTIDA.....			200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04DL CIMENTACIONES DIRECTAS II: LOSAS Y EMPARRILLADOS						
ELEMENTO E04DLE ENCOFRADOS						
E04DLE010		m2	ENCOF.RECUP.METÁLICO LOSAS+EMPARRILLADOS Y DESENC. Encofrado recuperable metálico para cimentaciones directas en losas y emparrillados, formado por paneles y elementos auxiliares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
M12EF040	0,075	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,02	
P03AA020	0,038	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,05	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
E04DLE020		m2	ENCOF.RECUP.MADERA LOSAS+EMPARRILLADOS Y DESENC. Encofrado recuperable de madera para cimentaciones directas en losas y emparrillados, formado por tablones y elementos auxiliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ES130	0,026	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	5,75	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
P01UC030	0,038	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
E04DLE030		m2	ENCOF.PERD.BLOQ. HORMIGÓN LOSAS+EMPARRILLADOS Encofrado perdido de bloque de hormigón para cimentaciones directas en losas y emparrillados, realizado con fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. de espesor, recibidos con mortero ordinario de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de río 1/5, tipo M-7,5. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, CTE DB SE-F y RC-16, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,353	h.	Oficial primera	16,08	5,68	
O01A070	0,176	h.	Peón ordinario	15,15	2,67	
P01BG070	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,49	6,37	
A01MA130	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA	81,58	1,55	
P01HCM005	0,080	m3	Hormigón HM-25/B/32/I central	59,42	4,75	
P03AC090	1,125	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
ELEMENTO E04DLM HORMIGÓN EN MASA						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04DLM020		m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP. Hormigón en Masa Estructural HM-30/B/20/I+Qb, para cimentaciones directas en losas y emparrillados, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,788	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	14,54	
O01BE020	0,788	h.	Ayudante Encofradores	17,65	13,91	
P01HCM029	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	70,62	
M10HV060	0,450	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			100,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04DLM040		m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CUBILOTE LOSAS+EMP. Hormigón en Masa Estructural HM-30/B/20/I+Qb, para cimentaciones directas en losas y emparrillados, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%).Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM029	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	70,62	
M10HV060	0,450	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	1,36	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			99,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E04DLM060		m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. BOMBA LOSAS+EMP. Hormigón en Masa Estructural HM-30/B/20/I+Qb, para cimentaciones directas en losas y emparrillados, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM029	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	70,62	
M01HA010	0,085	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	18,06	
M01HA040	1,500	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	179,03	
M10HV060	0,450	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			285,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E04DLA HORMIGÓN ARMADO

E04DLA030		m3	HORM.EST.CONV. HA-25/B/20/IIa CIM. V. CUBILOTE LOSAS+EMP. Hormigón Armado Estructural HA-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en losas y emparrillados, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 90 kg/m3). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA088	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	62,99	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,350	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	1,06	
E04AB040	90,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	124,20	
			TOTAL PARTIDA.....			222,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04DLA190		m3	HORM.EST.CONV. HA-25/B/20/IIa CIM. V. BOMBA. LOSAS+EMP. Hormigón Armado Estructural HA-25/B/20/IIa, convencional, para cimentaciones directas en losas y emparrillados, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 90 kg/m3). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA088	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	62,99	
M01HA010	0,045	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	9,56	
M01HA040	1,500	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	179,03	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04AB040	90,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	124,20	
			TOTAL PARTIDA.....			394,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04DLA040		m3	HORM.EST.CONV. HA-30/B/20/IIa CIM. V. CUBILOTE LOSAS+EMP. Hormigón Armado Estructural HA-30/B/20/IIa, convencional, para cimentaciones directas en losas y emparrillados, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 90 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
P01HCA091	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	67,56	
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,350	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	1,06	
E04AB040	90,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	124,20	
			TOTAL PARTIDA.....			227,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04DLA200		m3	HORM.EST.CONV. HA-30/B/20/IIa CIM. V. BOMBA. LOSAS+EMP. Hormigón Armado Estructural HA-30/B/20/IIa, convencional, para cimentaciones directas en losas y emparrillados, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 90 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
P01HCA091	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	67,56	
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
M01HA010	0,045	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	9,56	
M01HA040	1,500	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	179,03	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04AB040	90,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	124,20	
			TOTAL PARTIDA.....			399,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E04P CIMENTACIONES PROFUNDAS						
SUBAPARTADO E04PE ENCEPADO DE PILOTES						
ELEMENTO E04PEE ENCOFRADOS						
E04PEE010		m2	ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y DESENC. Encofrado recuperable de madera para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, formado por tablones y elementos auxiliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08 y CTE DB SE-C, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,800	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	14,76	
O01BE020	0,800	h.	Ayudante Encofradores	17,65	14,12	
P01ES130	0,026	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	5,75	
P03AA020	0,200	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,29	
P01UC030	0,100	kg	Puntas 20x100	1,23	0,12	
P01DC010	0,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			35,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
E04PEE020		m2	ENCOF.RECUP.METÁLICO ENCEPADO PILOTES+V.AR. Y DESENC. Encofrado recuperable metálico para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, formado por paneles y elementos auxiliares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08 y CTE DB SE-C, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,800	h.	Ayudante Encofradores	17,65	14,12	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
M12EF040	0,200	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,04	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			22,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E04PEE030		m2	ENCOF.PERD.BLOQUE HORMIGÓN ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Encofrado perdido de bloque de hormigón para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, realizado con fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. de espesor, recibidos con mortero ordinario de albañilería de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de río 1/5, mortero tipo M-7,5, i/p.p. armadura según normativa. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, CTE DB SE-F y RC-16, adecuada ejecución y completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01A030	0,940	h.	Oficial primera	16,08	15,12	
O01A070	0,470	h.	Peón ordinario	15,15	7,12	
P01BG070	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,49	6,37	
P01HCM002	0,020	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	1,13	
P03AC090	3,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,94	
A01MA130	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA	81,58	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			34,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO E04PEA HORMIGÓN ARMADO						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PEA010		m3	H.E.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ENCEP.PILOT.+V.ARRIOST			
			Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04AB040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	82,80	
E04PEE010	1,000	m2	ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y DESENC.	35,18	35,18	
			TOTAL PARTIDA.....			200,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E04PEA020		m3	H.E.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CUBILOTE ENCEP.PIL.+V.ARRIOSTRA			
			Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
M02GE180	0,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	27,78	
E04AB040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	82,80	
E04PEE010	1,000	m2	ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y DESENC.	35,18	35,18	
			TOTAL PARTIDA.....			228,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04PEA050		m3	H.E.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ENC.PILOT.+V.ARRIOSTRA			
			Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, convencional, para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA040	1,500	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	179,03	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
E04AB040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	82,80	
			TOTAL PARTIDA.....			356,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PEA030		m3	H.E.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ENCEP.PILOT.+V.ARRIOST Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, convencional, para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04AB040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	82,80	
E04PEE010	1,000	m2	ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y DESENC.	35,18	35,18	
			TOTAL PARTIDA.....			204,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PEA040		m3	H.E.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CUBILOTE ENCEP.PIL.+V.ARRIOSTRA Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, convencional, para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
M02GE180	0,300	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	16,67	
E04AB040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	82,80	
E04PEE010	1,000	m2	ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y DESENC.	35,18	35,18	
			TOTAL PARTIDA.....			221,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

E04PEA060		m3	H.E.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ENC.PILOT.+V.ARRIOSTRA Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, convencional, para encepado de pilotes y vigas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y NCSE-02.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA040	1,500	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	179,03	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
E04AB040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	82,80	
			TOTAL PARTIDA.....			361,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04PP PILOTES Y MICROPILOTES						
ELEMENTO E04PPI PILOTES IN SITU						
E04PPI010		m.	PILOTE BARRENADO D=350mm.CPI-8			
			Pilote fabricado in situ CPI-8 (NTE-CPI), de D=350 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,106	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	8,69	
P01HW010	0,125	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	0,44	
M04PS020	0,250	h.	Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120	69,06	17,27	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
E04AB0040	5,580	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	13,56	
			TOTAL PARTIDA.....			70,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PPI020		m.	PILOTE BARRENADO D=450mm.CPI-8			
			Pilote fabricado in situ CPI-8 (NTE-CPI), de D=450 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,175	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	14,34	
P01HW010	0,207	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	0,72	
M04PS100	0,180	h.	M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100	110,33	19,86	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	6,830	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	16,60	
			TOTAL PARTIDA.....			82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI030		m.	PILOTE BARRENADO D=550mm.CPI-8			
			Pilote fabricado in situ CPI-8 (NTE-CPI), de D=550 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,261	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	21,39	
P01HW010	0,309	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	1,08	
M04PS200	0,150	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	31,02	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	8,070	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	19,61	
				TOTAL PARTIDA.....		103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04PPI040		m.	PILOTE BARRENADO D=650mm.CPI-8			
			Pilote fabricado in situ CPI-8 (NTE-CPI), de D=650 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,365	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	29,92	
P01HW010	0,431	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	1,50	
M04PS210	0,130	h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150	270,20	35,13	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	9,380	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	22,79	
				TOTAL PARTIDA.....		120,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI050		m.	PILOTE ENTU.RECU.D=550mm.CPI-4			
			Pilote fabricado in situ CPI-4 (NTE-CPI), de extracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y ligero vaivén, excavación y extracción de tierras del interior de tubo, de D=550 mm., en terrenos de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundiades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,261	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	21,39	
P01HW010	0,261	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	0,91	
M04PS200	0,150	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	31,02	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
E04AB0040	8,070	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	19,61	
				TOTAL PARTIDA.....		104,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI060		m.	PILOTE ENTU.RECU.D=650mm.CPI-4			
			Pilote fabricado in situ CPI-4 (NTE-CPI), de extracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y ligero vaivén, excavación y extracción de tierras del interior de tubo, de D=650 mm., en terrenos de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundiades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y Db-SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,365	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	29,92	
P01HW010	0,365	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	1,27	
M04PS210	0,130	h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150	270,20	35,13	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,11	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
E04AB0040	9,380	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	22,79	
				TOTAL PARTIDA.....		120,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI070		m.	PILOTE ENTU.RECU.D=850mm.CPI-4			
			Pilote fabricado in situ CPI-4 (NTE-CPI), de extracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y ligero vaivén, excavación y extracción de tierras del interior de tubo, de D=850 mm., en terrenos de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundiades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,624	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	51,14	
P01HW010	0,624	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	2,17	
M04PS210	0,320	h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150	270,20	86,46	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,060	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,15	
M05EN020	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,34	
M07CB010	0,035	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	1,05	
E04AB0040	13,872	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	33,71	
				TOTAL PARTIDA.....		205,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04PPI080		m.	PILOTE ENTU.RECU.D=100cm.CPI-4			
			Pilote fabricado in situ CPI-4 (NTE-CPI), de extracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y ligero vaivén, excavación y extracción de tierras del interior de tubo, de D=100 cm., en terrenos de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundiades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,864	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	70,81	
P01HW010	0,864	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	3,01	
M04PS210	0,460	h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150	270,20	124,29	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,050	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,13	
M05EN020	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,34	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
E04AB0040	19,064	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	46,33	
				TOTAL PARTIDA.....		276,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI085		m.	PILOTE ENTU.RECU.D=150cm.CPI-4			
			Pilote fabricado in situ CPI-4 (NTE-CPI), de extracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y ligero vaivén, excavación y extracción de tierras del interior de tubo, de D=150 cm., en terrenos de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundiades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	1,944	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	159,33	
P01HW010	2,120	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	7,38	
M04PS210	0,800	h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150	270,20	216,16	
M04W010	0,003	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	17,36	
M06CM010	0,090	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,23	
M05EN020	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,67	
M07CB010	0,060	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	1,80	
E04AB0040	19,064	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	46,33	
				TOTAL PARTIDA.....		469,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PPI090		m.	PILOTE TAPÓN GRA.D=350mm.CPI-3			
			Pilote fabricado in situ CPI-3 (NTE-CPI), D=350 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable con tapón de grava en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia muy seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,106	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	8,69	
M04PS200	0,120	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	24,81	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	5,580	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	13,56	
				TOTAL PARTIDA.....		77,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI100		m.	PILOTE TAPÓN GRA.D=450mm.CPI-3			
			Pilote fabricado in situ CPI-3 (NTE-CPI), D=450 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable con tapón de grava en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia muy seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,175	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	14,34	
M04PS200	0,130	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	26,88	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	6,830	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	16,60	
				TOTAL PARTIDA.....		88,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI110		m.	PILOTE TAPÓN GRA.D=550mm.CPI-3			
			Pilote fabricado in situ CPI-3 (NTE-CPI), D=550 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable con tapón de grava en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia muy seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,261	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	21,39	
M04PS200	0,160	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	33,08	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	8,070	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	19,61	
				TOTAL PARTIDA.....		104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI120		m.	PILOTE TAPÓN GRA.D=650mm.CPI-3			
			Pilote fabricado in situ CPI-3 (NTE-CPI), D=650 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable con tapón de grava en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia muy seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o media, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,365	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	29,92	
M04PS200	0,180	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	37,22	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	9,380	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	22,79	
			TOTAL PARTIDA.....			120,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04PPI130		m.	PILOTE DE AZUCHE D=350mm.CPI-2			
			Pilote fabricado in situ CPI-2 (NTE-CPI), D=350 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta del tubo) de hormigón; en terrenos granulares de consistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,106	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	8,69	
M04PS200	0,100	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	20,68	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	5,580	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	13,56	
			TOTAL PARTIDA.....			73,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI140		m.	PILOTE DE AZUCHE D=450mm.CPI-2			
			Pilote fabricado in situ CPI-2 (NTE-CPI), D=450 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación recuperable con puntaza prefabricada o azuche, en la punta del tubo de hormigón; en terrenos granulares de consistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,175	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	14,34	
M04PS200	0,110	h.	M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100	206,77	22,74	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	6,830	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	16,60	
				TOTAL PARTIDA.....		84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04PPI150		m.	PILOTE DE AZUCHE D=550mm.CPI-2			
			Pilote fabricado in situ CPI-2 (NTE-CPI), D=550 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta del tubo) de hormigón; en terrenos granulares de consistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigónHA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,261	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	21,39	
M04PS210	0,110	h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150	270,20	29,72	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	8,070	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	19,61	
				TOTAL PARTIDA.....		101,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI160		m.	PILOTE DE AZUCHE D=650mm.CPI-2			
			Pilote fabricado in situ CPI-2 (NTE-CPI), D=650 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta del tubo) de hormigón; en terrenos granulares de consistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,365	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	29,92	
M04PS210	0,130	h.	M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150	270,20	35,13	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,05	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
E04AB0040	9,380	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	22,79	
			TOTAL PARTIDA.....			118,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04PPI170		m.	PILOTE ENTU.PERD.D=550mm.CPI-5			
			Pilote fabricado in situ CPI-5 (NTE-CPI), D=550 mm., de entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo, presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una vez ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresivas al hormigón fresco, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,261	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	21,39	
P01HW010	0,261	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	0,91	
M04PS240	0,200	h.	Equipo mec. pilotes entubados	124,22	24,84	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
E04AB0040	8,070	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	19,61	
			TOTAL PARTIDA.....			98,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI180		m.	PILOTE ENTU.PERD.D=650mm.CPI-5			
			Pilote fabricado in situ CPI-5 (NTE-CPI), D=650 mm., de entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo, presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una vez ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresivas al hormigón fresco, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIay acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,365	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	29,92	
P01HW010	0,365	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	1,27	
M04PS240	0,250	h.	Equipo mec. pilotes entubados	124,22	31,06	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
E04AB0040	9,380	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	22,79	
			TOTAL PARTIDA.....			116,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPI190		m.	PILOTE ENTU.PERD.D=850mm.CPI-5			
			Pilote fabricado in situ CPI-5 (NTE-CPI), D=850 mm., de entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo, presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una vez ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresivas al hormigón fresco, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,624	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	51,14	
P01HW010	0,624	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	2,17	
M04PS240	0,750	h.	Equipo mec. pilotes entubados	124,22	93,17	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,050	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,13	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
E04AB0040	13,872	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	33,71	
			TOTAL PARTIDA.....			211,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI200		m.	PILOTE ENTU.PERD.D=100cm.CPI-5			
			Pilote fabricado in situ CPI-5 (NTE-CPI), D=100 cm., de entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo, presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una vez ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresivas al hormigón fresco, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,864	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	70,81	
P01HW010	0,864	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	3,01	
M04PS240	0,900	h.	Equipo mec. pilotes entubados	124,22	111,80	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,050	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,13	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
E04AB0040	19,064	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	46,33	
				TOTAL PARTIDA.....		263,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E04PPI210		m.	PILOTE LODOS S/E.D=450mm.CPI-6			
			Pilote fabricado in situ CPI-6 (NTE-CPI), de D=450 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media, perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tixotrópicos (bentonita), con hormigónHA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,175	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	14,34	
P01EW100	4,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	2,84	
P01HW010	1,000	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	3,48	
M04PS100	0,100	h.	M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100	110,33	11,03	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	6,830	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	16,60	
				TOTAL PARTIDA.....		79,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI220		m.	PILOTE LODOS S/E.D=550mm.CPI-6			
			Pilote fabricado in situ CPI-6 (NTE-CPI), de D=550 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media, perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tixotrópicos (bentonita), con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,261	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	21,39	
P01EW100	5,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	3,55	
P01HW010	1,000	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	3,48	
M04PS100	0,150	h.	M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100	110,33	16,55	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	8,070	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	19,61	
			TOTAL PARTIDA.....			95,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI230		m.	PILOTE LODOS S/E.D=650mm.CPI-6			
			Pilote fabricado in situ CPI-6 (NTE-CPI), de D=650 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media, perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tixotrópicos (bentonita), con hormigónHA-25/L/20/IIay acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,365	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	29,92	
P01EW100	6,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	4,26	
P01HW010	1,000	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	3,48	
M04PS110	0,200	h.	M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155	114,20	22,84	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	9,380	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	22,79	
			TOTAL PARTIDA.....			114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI240		m.	PILOTE LODOS S/E.D=850mm.CPI-6			
			Pilote fabricado in situ CPI-6 (NTE-CPI), de D=850 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media, perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tixotrópicos (bentonita), con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,624	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	51,14	
P01EW100	8,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	5,68	
P01HW010	1,000	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	3,48	
M04PS110	0,220	h.	M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155	114,20	25,12	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	13,872	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	33,71	
			TOTAL PARTIDA.....			149,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI250		m.	PILOTE LODOS S/E.D=100cm.CPI-6			
			Pilote fabricado in situ CPI-6 (NTE-CPI), de D=100 cm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media, perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tixotrópicos (bentonita), con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,864	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	70,81	
P01EW100	10,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	7,10	
P01HW010	1,000	m3	Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,48	3,48	
M04PS110	0,360	h.	M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155	114,20	41,11	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	19,064	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	46,33	
			TOTAL PARTIDA.....			199,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI260		m.	PILOTE BARRE.S/E.D=350mm.CPI-7			
			Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=350 mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior extracción de tierras por cazo, verificación de profundidad, estanqueidad y verticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,115	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	9,43	
M04PS010	0,300	h.	Perf.mec.rotac.hélice kN.m>200	55,17	16,55	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	5,580	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	13,56	
				TOTAL PARTIDA.....		70,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI270		m.	PILOTE BARRE.S/E.D=450mm.CPI-7			
			Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=450 mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior extracción de tierras por cazo, verificación de profundidad, estanqueidad y verticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,175	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	14,34	
M04PS020	0,300	h.	Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120	69,06	20,72	
M04W010	0,001	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	5,79	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	6,830	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	16,60	
				TOTAL PARTIDA.....		76,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPI280		m.	PILOTE BARRE.S/E.D=550mm.CPI-7			
			Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=550 mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior extracción de tierras por cazo, verificación de profundidad, estanqueidad y verticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,261	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	21,39	
M04PS020	0,330	h.	Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120	69,06	22,79	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	8,070	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	19,61	
			TOTAL PARTIDA.....			94,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04PPI290		m.	PILOTE BARRE.S/E.D=650mm.CPI-7			
			Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=650. mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior extracción de tierras por cazo, verificación de profundidad, estanqueidad y verticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón HA-25/L/20/IIa y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA200	0,365	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	29,92	
M04PS020	0,350	h.	Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120	69,06	24,17	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
M06CM010	0,030	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,08	
M05EN020	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,45	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
E04AB0040	9,380	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	22,79	
			TOTAL PARTIDA.....			107,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPI300		m3	DESCABEZADO PILOTE C/COMPRESO			
			Descabezado de cabezas de pilotes de hormigón armado, con compresor. i/limpieza y doblado de las armaduras. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto			
O01A060	7,600	h.	Peón especializado	15,38	116,89	
M06CM010	4,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	10,00	
			TOTAL PARTIDA.....			126,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04PPM MICROPILOTES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPM010		m.	MICROPIL.TUBO ACERO D=48,25mm			
			Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 48,25 mm. armado con tubo de acero de 42,05 mm. de diámetro interior, de 3,10 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,150	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	32,82	
P01CC020	0,100	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	10,86	
P01EW100	1,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	0,71	
P13TT010	1,000	m.	Tubo acero A-52 D=48 e=3,10mm	3,87	3,87	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
			TOTAL PARTIDA.....			72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPM020		m.	MICROPIL.TUBO ACERO D=60 mm.			
			Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 60 mm. armado con tubo de acero de 53,40 mm. de diámetro interior, de 3,30 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad, con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,160	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	35,01	
P01CC020	0,100	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	10,86	
P01EW100	1,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	0,71	
P13TT020	1,000	m.	Tubo acero A-52 D=60 e=3,30mm	5,36	5,36	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
			TOTAL PARTIDA.....			76,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PPM030		m.	MICROPIL.TUBO ACERO D=75,50mm			
			Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 75,50 mm. armado con tubo de acero de 68 mm. de diámetro interior, de 3,30 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad, con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,210	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	45,95	
P01CC020	0,100	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	10,86	
P01EW100	1,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	0,71	
P13TT030	1,000	m.	Tubo acero A-52 D=75,5 e=3,30 mm	6,85	6,85	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
			TOTAL PARTIDA.....			89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPM040		m.	MICROPIL.TUBO ACERO D=100 mm. Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 100 mm. armado con tubo de acero de 80 mm. de diámetro interior, de 10 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y EHE-08.Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,255	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	55,80	
P01CC020	0,120	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	13,03	
P01EW100	1,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	0,71	
P13TT040	1,000	m.	Tubo acero A-52 D=100 e=10 mm	9,65	9,65	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
			TOTAL PARTIDA.....			103,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04PPM050		m.	MICROPIL.TUBO ACERO D=150 mm. Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. armado con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,350	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	76,59	
P01CC020	0,150	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	16,28	
P01EW100	1,200	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	0,85	
P13TT044	1,000	m.	Tubo acero A-52 D=120 e=10 mm	73,04	73,04	
M04W010	0,002	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	11,57	
			TOTAL PARTIDA.....			191,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPM060		m.	MICROPIL.IN SITU 120mm. 14,33 t. Micropilote diámetro 120mm., armado con dos barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluído suministro y colocación de armadura. 14,33 t. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,230	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	50,33	
M04PS230	0,170	h.	Equip.extrac.tub.micropilotes	72,94	12,40	
M06CM050	0,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 17m3/min	20,85	6,26	
M12W020	0,230	ud	Boca de perforación micropilotes	3,83	0,88	
A01MA010	0,011	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	1,23	
P03AC220	3,160	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	6,83	
			TOTAL PARTIDA.....			91,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPM070		m.	MICROPIL.IN SITU 150mm. 18 t. Micropilote diámetro 150mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluído suministro y colocación de armadura. 18 t. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,250	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	54,71	
M04PS230	0,170	h.	Equip.extrac.tub.micropilotes	72,94	12,40	
M06CM050	0,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 17m3/min	20,85	6,26	
M12W020	0,250	ud	Boca de perforación micropilotes	3,83	0,96	
A01MA010	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,01	
P03AC220	3,160	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	6,83	
			TOTAL PARTIDA.....			96,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E04PPM080		m.	MICROPIL.IN SITU 150mm. 22 t. Micropilote diámetro 150mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluído suministro y colocación de armadura. 22 t. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,250	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	54,71	
M12W020	0,250	ud	Boca de perforación micropilotes	3,83	0,96	
M06CM050	0,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 17m3/min	20,85	6,26	
M04PS230	0,170	h.	Equip.extrac.tub.micropilotes	72,94	12,40	
A01MA010	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,01	
P03AC220	4,740	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			99,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04PPM090		m.	MICROPIL.IN SITU 170mm. 34,5 t. Micropilote diámetro 170mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 20 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluído suministro y colocación de armadura. 34,5 t. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M04PS220	0,350	h.	Equip.perf.rotac.micropilotes	218,82	76,59	
M04PS230	0,250	h.	Equip.extrac.tub.micropilotes	72,94	18,24	
M06CM050	0,400	h.	Compresor portátil diesel media presión 17m3/min	20,85	8,34	
M12W020	0,300	ud	Boca de perforación micropilotes	3,83	1,15	
A01MA010	0,023	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,57	
P03AC220	7,410	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	16,01	
			TOTAL PARTIDA.....			136,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E04PPP PILOTES PREFABRICADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPP010		m.	PILOTE HINCA. D=225 mm.Q=50 t Pilote prefabricado de hormigón armado de 225 mm. de diámetro equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga axil Q=50 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes. Según CTE DB SE-C . Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en previsión de las oscilaciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.			
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
M04PP210	0,250	h.	Martinete hidr.hincap.pref.5 t.	93,58	23,40	
M04W010	0,001	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	5,79	
P03PP010	1,000	m.	Pilote prefab. 50 t. D=20 cm	64,27	64,27	
M06CM010	0,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,25	
M07CB005	0,025	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			96,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPP020		m.	PILOTE HINCA. D=275 mm.Q=75 t Pilote prefabricado de hormigón armado de 275 mm. de diámetro equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga axil Q=75 t., hasta una profundidad media > 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes. Según CTE DB SE-C. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en previsión de las oscilaciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.			
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
M04PP220	0,240	h.	Martinete hidr.hincap.pref.9 t.	130,83	31,40	
M04W010	0,001	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	5,79	
P03PP020	1,000	m.	Pilote prefab. 75 t. D=23,5cm	67,35	67,35	
M06CM010	0,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,25	
M07CB005	0,025	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			108,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E04PPP030		m.	PILOTE HINCA.D=325 mm.Q=100 t Pilote prefabricado de hormigón armado de 325 mm. de diámetro equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga axil Q=100 t., hasta una profundidad media > 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes. Según CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en previsión de las oscilaciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.			
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M04PP220	0,300	h.	Martinete hidr.hincap.pref.9 t.	130,83	39,25	
M04W010	0,001	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	5,79	
P03PP030	1,000	m.	Pilote prefab. 100 t. D=27 cm	75,98	75,98	
M06CM010	0,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,25	
M07CB005	0,030	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			125,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04PPP040		m.	PILOTE HINCA.D=350 mm.Q=125 t Pilote prefabricado de hormigón armado de 350 mm. de diámetro equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga axil Q=125 t., hasta una profundidad media > 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes. Según CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en previsión de las oscilaciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.			
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
M04PP220	0,360	h.	Martinete hidr.hincap.pref.9 t.	130,83	47,10	
M04W010	0,001	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	5,79	
P03PP040	1,000	m.	Pilote prefab.125 t. D=30 cm.	81,46	81,46	
M06CM010	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,50	
M07CB005	0,030	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			140,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PPP050		m.	PILOTE HINCA.D=400 mm.Q=150 t Pilote prefabricado de hormigón armado de 400 mm. de diámetro equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga axil Q=150 t., hasta una profundidad media > 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes. Según CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en previsión de las oscilaciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.			
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M04PP220	0,380	h.	Martinete hidr.hincap.pref.9 t.	130,83	49,72	
M04W010	0,001	ud	Transporte equipo mecán.pilotes	5.786,84	5,79	
P03PP045	1,000	m.	Pilote prefab.150 t. D=40 cm.	102,03	102,03	
M06CM010	0,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,75	
M07CB005	0,030	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			164,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E04E ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

SUBAPARTADO E04ES PANTALLAS

ELEMENTO E04ESE ENCOFRADOS

E04ESE010		m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MURETES GUÍA 1C <3m Encofrado y desencofrado a una cara vista apuntalando para la formación de los muretes guía, con madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,000	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	18,45	
O01BE020	1,000	h.	Ayudante Encofradores	17,65	17,65	
P01EL100	1,060	m2	Tablero hidrófugo 22 mm.	7,01	7,43	
P01ES130	0,005	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	1,11	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
P01DC010	0,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			44,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E04ESI IN SITU

SUBELEMENTO E04ESIC PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04ESIC010		m2	MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=45cm.T.DURO (CON COHESIÓN) Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, en terreno cohesivo-duro, con 20 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico; coronación de pantalla; limpieza y doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA200	0,495	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	40,57	
M04TP200	0,340	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	168,20	57,19	
M04W020	1,000	ud	Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora	5.498,76	5.498,76	
E04AB0040	20,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	48,60	
			TOTAL PARTIDA.....			5.657,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04ESIC020		m2	MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=45cm.T.GRANUL (SIN COHESIÓN) Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, en terreno granular, con 20 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico; coronación de pantalla; limpieza y doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA200	1,050	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	86,06	
P01EW100	4,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	2,84	
M04TP200	0,340	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	168,20	57,19	
M04W020	1,000	ud	Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora	5.498,76	5.498,76	
E04AB0040	20,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	48,60	
			TOTAL PARTIDA.....			5.706,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04ESIC030		m2	MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=65cm.T.DURO (CON COHESIÓN) Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, en terreno cohesivo-duro, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico; coronación de pantalla; limpieza y doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA200	1,050	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	86,06	
M04TP200	0,500	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	168,20	84,10	
M04W020	1,000	ud	Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora	5.498,76	5.498,76	
E04AB0040	20,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	48,60	
			TOTAL PARTIDA.....			5.730,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04ESIC040		m2	MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=65cm.T.GRANUL (SIN COHESIÓN) Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, en terreno granular, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/L/20 de central, para profundiades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipomecánico; coronación de pantalla; limpieza y doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA200	0,715	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	58,60	
P01EW100	6,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	4,26	
M04TP200	0,500	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	168,20	84,10	
M04W020	1,000	ud	Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora	5.498,76	5.498,76	
E04AB0040	30,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	72,90	
			TOTAL PARTIDA.....			5.731,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E04ESIC050		m2	MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=85cm.T.DURO (CON COHESIÓN) Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, en terreno cohesivo-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico; coronación de pantalla; limpieza y doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA200	1,050	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	86,06	
M04TP200	0,650	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	168,20	109,33	
M04W020	1,000	ud	Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora	5.498,76	5.498,76	
E04AB0040	20,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	48,60	
			TOTAL PARTIDA.....			5.755,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04ESIC060		m2	MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=85cm.T.GRANUL (SIN COHESIÓN) Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico; coronación de pantalla; limpieza y doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y EHE-08. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
O01BF030	0,150	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	2,77	
O01BF040	0,150	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	2,65	
P01HCA200	1,050	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	86,06	
P01EW100	8,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,71	5,68	
M04TP200	0,650	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	168,20	109,33	
M04W020	1,000	ud	Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora	5.498,76	5.498,76	
E04AB0040	45,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	109,35	
			TOTAL PARTIDA.....			5.821,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E04ESP ELEMENTOS PREFABRICADOS

SUBELEMENTO E04ESPP PANTALLAS DE PANELES DE HORMIGÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04ESPP010		m2	PANTALLA PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 25 cm Pantalla prefabricada de hormigón, constituida por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un panel sandwich de 25 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conformado por el sandwich, mediante HA-25/L/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,270	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,98	
O01BE020	0,370	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,53	
P03EM050	1,000	m2	Pantalla Semipref. panel sandwich; e=25cm;h=2,50m.	61,78	61,78	
P01HCA200	0,170	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	13,93	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			88,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04MESPP20		m2	PANTALLA PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 30 cm Pantalla prefabricada de hormigón, constituida por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un panel sandwich de 30 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conformado por el sandwich, mediante HA-25/L/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,270	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,98	
O01BE020	0,370	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,53	
P03EM060	1,000	m2	Pantalla Semipref. panel sandwich; e=30cm;h=3,00m.	66,40	66,40	
P01HCA200	0,220	m3	Hormigón HA-25/L/20/IIa central	81,96	18,03	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			96,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E04ESW VARIOS						
E04SW010		m3	MURETE GUÍA PARA MURO PANTALLA			
			Murete guía para realizar muro pantalla, hormigonado con ormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado a una cara vista apuntalando para la formación de los muretes guía, con madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
E04EMA010	1,000	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	269,27	
E04AB0040	20,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	48,60	
E04ESE010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MURETES GUÍA 1C <3m	44,80	44,80	
			TOTAL PARTIDA.....			362,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SW020		m2	REPICADO H. MUROS PANTALLA			
			Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.			
O01A060	4,000	h.	Peón especializado	15,38	61,52	
M06CM010	4,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	10,00	
			TOTAL PARTIDA.....			71,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04EM MUROS						
ELEMENTO E04EME ENCOFRADO						
SUBELEMENTO E04EMEF METÁLICO						
E04EMEF010		m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 1 C <3m			
			Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura y 20 posturas.Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	10,59	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,14	
P01UC030	0,010	kg	Puntas 20x100	1,23	0,01	
M02GC110	0,200	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	22,41	
			TOTAL PARTIDA.....			39,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04EMEF020		m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C <3m			
			Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura considerando 20 posturas. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,015	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M02GC110	0,400	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	44,82	
			TOTAL PARTIDA.....			52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMEF030		m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS 1 C 3m.<H<=6m.			
			Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura y 20 posturas. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,92	
O01BE020	0,700	h.	Ayudante Encofradores	17,65	12,36	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,010	kg	Puntas 20x100	1,23	0,01	
M02GC110	0,200	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	22,41	
			TOTAL PARTIDA.....			48,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04EMEF040		m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS 2 C 3m.<H<=6m.			
			Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura y 20 posturas. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
M12EF020	2,120	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	1,17	
P01DC010	0,400	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,57	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M02GC110	0,070	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	7,84	
			TOTAL PARTIDA.....			24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E04EMEM MADERA

E04EMEM010		m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m			
			Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,900	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	16,61	
O01BE020	0,900	h.	Ayudante Encofradores	17,65	15,89	
P01EL100	1,060	m2	Tablero hidrófugo 22 mm.	7,01	7,43	
P01ES130	0,005	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	1,11	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
P01DC010	0,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04EMEM020		m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m			
			Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,600	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	29,52	
O01BE020	1,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	28,24	
P01EL100	2,120	m2	Tablero hidrófugo 22 mm.	7,01	14,86	
P01ES130	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	2,21	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMEM040		m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C 3m<H<=6m			
			Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,900	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	16,61	
O01BE020	0,900	h.	Ayudante Encofradores	17,65	15,89	
P01EL100	1,060	m2	Tablero hidrófugo 22 mm.	7,01	7,43	
P01ES130	0,005	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	1,11	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
P01DC010	0,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04EMEM050		m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C 3m<H<=6m			
			Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,600	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	29,52	
O01BE020	1,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	28,24	
P01EL100	2,120	m2	Tablero hidrófugo 22 mm.	7,01	14,86	
P01ES130	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	2,21	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04EMEM030		m2	ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1C <3m			
			Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,000	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	18,45	
O01BE020	1,000	h.	Ayudante Encofradores	17,65	17,65	
P01ET030	1,060	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,15	
P01ES130	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	2,21	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
P01DC010	0,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			47,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04EMEM060		m2	ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1C 3m<H<=6m			
			Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,900	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	35,06	
O01BE020	1,900	h.	Ayudante Encofradores	17,65	33,54	
P01ET030	2,120	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	18,30	
P01ES130	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	2,21	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
P01DC010	0,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04EMM HORMIGÓN EN MASA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMM030		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.CUBILOTE			
			Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central, incluso vertido por medio de cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM019	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central	66,62	70,62	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			82,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04EMM040		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.CUBILOTE			
			Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central, incluso vertido por medio de cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM029	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	70,62	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			82,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04EMM050		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.BOMBA			
			Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, elaborado en central, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
P01HCM019	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central	66,62	70,62	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
M01HB020	1,060	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	17,23	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04EMM060		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.BOMBA			
			Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, elaborado en central, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
P01HCM029	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	70,62	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
M01HB020	1,060	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	17,23	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMM090		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.CUBILOTE/HIDROF. Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con presencia de una aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central, incluso vertido por medio de cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM019	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central	66,62	70,62	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
			TOTAL PARTIDA.....			107,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04EMM100		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.CUBILOTE/HIDROF. Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, con presencia de una aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central, incluso vertido por medio de cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM029	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	70,62	
M10HV220	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
P01DH020	38,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	31,92	
			TOTAL PARTIDA.....			114,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04EMM110		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.BOMBA/HIDROF. Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con presencia de una aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
P01HCM019	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central	66,62	70,62	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			122,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04EMM120		m3	HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.BOMBA/HIDROF. Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, con presencia de una aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
P01HCM029	1,060	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	70,62	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
P01DH020	38,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	31,92	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			125,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04EMA HORMIGÓN ARMADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA			
			Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04EMA030		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CUBILOTE			
			Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
			TOTAL PARTIDA.....			268,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04EMA090		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. BOMBA			
			Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido con camión-bomba, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
			TOTAL PARTIDA.....			283,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMA050		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA			
			Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
P01HCA174	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/16/IIa central	63,74	67,56	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
			TOTAL PARTIDA.....			273,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04EMA070		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CUBILOTE			
			Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido mediante grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
P01HCA174	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/16/IIa central	63,74	67,56	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
			TOTAL PARTIDA.....			273,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04EMA080		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. BOMBA			
			Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor , incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido mediante grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA174	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/16/IIa central	63,74	67,56	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
E04EMEM020	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m	75,18	75,18	
			TOTAL PARTIDA.....			322,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMA110		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CUBILOTE HIDROF. Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, con presencia de una aditivo de propiedades hidrofugantes en su composición, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV080	0,300	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,73	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
			TOTAL PARTIDA.....			297,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E04R RECALCES SUPERFICIALES

SUBAPARTADO E04RE ENCOFRADOS

E04RE010		m2	ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓ Encofrado recuperable metálico para recalces superficiales de cimentación, formado por paneles y elementos auxiliares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	10,59	
M12EF020	1,060	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,58	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
M12EF040	0,150	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,03	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04RE020		m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN Encofrado recuperable de madera para recalces superficiales de cimentación, formado por tablones y elementos auxiliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo de desencofrante y posterior desencofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,600	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,07	
O01BE020	0,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	10,59	
P01ES130	0,026	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	5,75	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
P01UC030	0,075	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04RM HORMIGÓN EN MASA						
E04RM010		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-20/B/20/I VERTIDO CANALETA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-20/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM003	1,050	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	59,57	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			71,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E04RM070		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-20/B/20/I VERTIDO CUBILOTE			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-20/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado.Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM003	1,050	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	59,57	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			87,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04RMB160		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-20/B/20/I VERTIDO BOMBA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-20/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado.Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM003	1,050	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	59,57	
M01HE010	0,100	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	8,04	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			81,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04RM020		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-25/B/20/I VERTIDO CANALETA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-25/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM006	1,050	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			73,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RM080		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-25/B/20/I VERTIDO CUBILOTE			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-25/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con cubilote desde camión con grúa telescópica , colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM006	1,050	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			90,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E04RM130		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-25/B/20/I VERTIDO BOMBA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-25/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera , colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM006	1,050	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M01HE010	0,100	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	8,04	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			84,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E04RMM050		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-30/B/20/I VERTIDO CANALETA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-30/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM008	1,050	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	66,93	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			78,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04RM110		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-30/B/20/I VERTIDO CUBILOTE			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-30/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM008	1,050	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	66,93	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			95,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RM140		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-30/B/20/I VERTIDO BOMBA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-30/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera , colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM008	1,050	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	66,93	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M01HE010	0,100	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	8,04	
			TOTAL PARTIDA.....			88,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04RM030		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-35/B/20/I VERTIDO CANALETA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-35/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM011	1,050	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	72,18	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			83,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04RM090		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-35/B/20/I VERTIDO CUBILOTE			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-35/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM011	1,050	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	72,18	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			100,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E04RM150		m3	RECALCES SUPERFICIALES HM-35/B/20/I VERTIDO BOMBA			
			Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-35/B/20/I, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera , colocado, compactado por vibrador y curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01HCM011	1,050	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	72,18	
M01HE010	0,100	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	8,04	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,250	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			93,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04RA HORMIGÓN ARMADO						
E04RA010		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-25/B/20/IIa V. CANALETA			
			Hormigón Armado HA-25/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA088	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	62,99	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			178,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04RA040		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-25/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE			
			Hormigón Armado HA-25/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			190,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RA070		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-25/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA			
			Hormigón Armado HA-25/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA086	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	62,99	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
			TOTAL PARTIDA.....			193,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RA020		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-30/B/20/IIa V. CANALETA			
			Hormigón Armado HA-30/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			183,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RA050		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-30/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE			
			Hormigón Armado HA-30/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			194,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RA080		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-30/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA			
			Hormigón Armado HA-30/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA090	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/32/IIa central	63,74	67,56	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
			TOTAL PARTIDA.....			198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RA030		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-35/B/20/IIa V. CANALETA			
			Hormigón Armado HA-35/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA093	1,060	m3	Hormigón HA-35/B/32/IIa central	73,48	77,89	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			193,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04RA060		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-35/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE			
			Hormigón Armado HA-35/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
O01BG025	0,300	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	4,83	
P01HCA093	1,060	m3	Hormigón HA-35/B/32/IIa central	73,48	77,89	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			209,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RA090		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-35/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA			
			Hormigón Armado HA-35/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA093	1,060	m3	Hormigón HA-35/B/32/IIa central	73,48	77,89	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			208,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E04RAG070		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-40/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE			
			Hormigón Armado HA-40/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA210	1,060	m3	Hormigón HA-40/B/32/IIa central	89,29	94,65	
M02GE180	0,200	h.	Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.	55,55	11,11	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			221,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04RAB110		m3	RECALCES SUPERFICIALES HA-40/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA			
			Hormigón Armado HA-40/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (vertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y compactado por vibrado) y curado. Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA210	1,060	m3	Hormigón HA-40/B/32/IIa central	89,29	94,65	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA070	1,500	km	Desplazamiento autobomba	1,39	2,09	
M10HV060	0,300	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,91	
E04RE020	1,000	m2	ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN	28,01	28,01	
E04AB040	50,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	69,00	
			TOTAL PARTIDA.....			225,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E04S SOLERAS

SUBAPARTADO E04SE ENCACHADOS Y HORMIGONES

E04SE025		m3	ENCACHADO PIEDRA 40/80			
			Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01AG150	1,100	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	16,39	
M08RI010	1,000	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	3,13	
			TOTAL PARTIDA.....			34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SE010		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01AG150	0,165	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,46	
M08RI010	0,100	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SE060		m3	HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA			
			Hormigón HM-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresivo, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01HCM180	1,060	m3	Hormigón HM-25/B/16/I central	59,42	62,99	
M10HV080	0,600	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			95,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04SE070		m3	HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA			
			Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-sE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,600	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			83,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04SE080		m3	HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA			
			Hormigón para armar HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humeda alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA174	1,060	m3	Hormigón HA-30/B/16/IIa central	63,74	67,56	
M10HV080	0,600	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			87,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04SM SOLERAS EN MASA

E04SM010		m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm			
			Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor CTE DB SE-C y EHE-08. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE060	0,100	m3	HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA	95,68	9,57	
			TOTAL PARTIDA.....			9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SM020		m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm			
			Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor CTE DB SE-C y EHE-08. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE060	0,150	m3	HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA	95,68	14,35	
			TOTAL PARTIDA.....			14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SM030		m2	SOL.HM-25/B/16/I 10cm.+ ENCA.15cm			
			Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE060	0,100	m3	HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA	95,68	9,57	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E04SM040		m2	SOL.HM-25/B/16/I 15cm.+ ENCA.15cm			
			Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE060	0,150	m3	HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA	95,68	14,35	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04SA SOLERAS ARMADAS

E04SA010		m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6			
			Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE070	0,100	m3	HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA	83,19	8,32	
E04AM380	1,250	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	3,27	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04SA020		m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6			
			Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE070	0,150	m3	HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA	83,19	12,48	
E04AM380	1,250	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	3,27	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SA030		m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/8			
			Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE070	0,100	m3	HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA	83,19	8,32	
E04AM400	1,300	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080	5,40	7,02	
			TOTAL PARTIDA.....			15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SA040		m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8			
			Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE070	0,150	m3	HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA	83,19	12,48	
E04AM400	1,300	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080	5,40	7,02	
			TOTAL PARTIDA.....			19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E04SA050		m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 10cm.#15x15/6			
			Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE080	0,100	m3	HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA	87,76	8,78	
E04AM380	1,250	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	3,27	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SA060		m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8			
			Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SE080	0,150	m3	HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA	87,76	13,16	
E04AM400	1,300	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080	5,40	7,02	
			TOTAL PARTIDA.....			20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04SA070		m2	S.A.HA-25/B/16/IIa 10 #15x15/6+ECH.15			
			Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SA010	1,000	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6	12,41	12,41	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SA080		m2	S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/6+ECH.15			
			Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SA020	1,000	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6	16,57	16,57	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SA090		m2	S.A.HA-25/B/16/IIa 10 #15x15/8+ECH.15			
			Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SA030	1,000	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/8	15,34	15,34	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E04SA100		m2	S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15			
			Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SA040	1,000	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	19,50	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E04SA110		m2	S.A.HA-30/B/16/IIa 10 #15x15/6+ECH.15			
			Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SA050	1,000	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 10cm.#15x15/6	12,87	12,87	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04SA120		m2	S.A.HA-30/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15			
			Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
E04SA060	1,000	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	20,18	
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	6,56	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04SS SOLERAS ESPECIALES						
E04SS010		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 8cm.V. CANALETA Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	2,67	
P03S010	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm	8,89	9,42	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

E04SS020		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 8cm.V.CUBILOTE Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	2,67	
P03S010	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm	8,89	9,42	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04SS030		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V. CANALETA Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 40 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,054	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,21	
P03S020	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SS040		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.CUBILOTE Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,054	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,21	
P03S020	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04SS050		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V. CANALETA Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,055	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,27	
P03S030	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04SS060		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.CUBILOTE Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,055	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,27	
P03S030	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SS070		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V. CANALETA Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,46	
P03S040	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SS080		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.CUBILOTE Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,46	
P03S040	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04SS090		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V. CANALETA Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,58	
P03S050	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SS100		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.CUBILOTE Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,58	
P03S050	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO E04A PLACAS DE CIMENTACIÓN

E04A010		ud	PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
P13TP010	7,370	kg	Pletina 8/20 mm.	0,90	6,63	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04A020		ud	PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm. Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,950	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	17,53	
P13TP010	14,150	kg	Pletina 8/20 mm.	0,90	12,74	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E04A030		ud	PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN. Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	1,100	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	20,30	
P13TP020	24,070	kg	Pletina 8/30 mm.	0,90	21,66	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P03AL095	4,000	ud	Tuerca acero D=16	0,20	0,80	
P03AL160	3,560	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	3,10	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			49,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04A040		ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.			
			Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y DB-SE.			
O01BC041	1,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	23,06	
P13TP020	37,730	kg	Pletina 8/30 mm.	0,90	33,96	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P03AL095	4,000	ud	Tuerca acero D=16	0,20	0,80	
P03AL160	3,560	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	3,10	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			64,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS

APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO

SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES

ELEMENTO E05AAP TUBULARES Y CONFORMADOS

E05AAP010		kg	ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA			
			Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE DB SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.			
O01BC041	0,020	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,37	
O01BC042	0,015	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,26	
P03AT030	1,050	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	1,16	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	0,019	%	Material Auxiliar	5,00	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

E05AAP020		m.	PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 250x12			
			Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355 J2H RHS 250x12 de hasta 3,5 metros de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P03AT030	87,000	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	95,70	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	1,157	%	Material Auxiliar	5,00	5,79	
			TOTAL PARTIDA.....			121,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05AAP030		m.	PILAR PERF.TUB.CIRC.CHS 273x12			
			Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S355 J2H CHS 273x12 de hasta 3,5 metros de altura para edificio con modulación de 6x7 m., i/transporte, montaje, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P03AT030	77,500	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	85,25	
P24OU050	0,500	kg	Minio electrolítico	11,34	5,67	
%505000500	1,108	%	Material Auxiliar	5,00	5,54	
			TOTAL PARTIDA.....			116,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AAP040		m.	PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 200x10			
			Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355 J2H RHS 200x10 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P03AT030	57,500	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	63,25	
P24OU050	0,200	kg	Minio electrolítico	11,34	2,27	
%505000500	0,818	%	Material Auxiliar	5,00	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AAP050		m.	PILAR PERF.TUB.CIRC.CHS 219,1x10			
			Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S355 J2H CHS 219,1x10 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P03AT030	51,600	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	56,76	
P24OU050	0,200	kg	Minio electrolítico	11,34	2,27	
%505000500	0,735	%	Material Auxiliar	5,00	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			77,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E05AAP060		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 250x6, HA-25			
			Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 250x6 mm. relleno de HA-25/B/20/I, de central y armada con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P03AT030	45,100	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	49,61	
P01HCA071	0,060	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	3,57	
P24OU050	0,200	kg	Minio electrolítico	11,34	2,27	
E04AB0040	2,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	6,08	
%505000500	0,742	%	Material Auxiliar	5,00	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			77,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05AAP070		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS 273x6,HA-30			
			Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 273x6 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P03AT020	39,500	kg	Acero en tubo circular	0,87	34,37	
P01HCA074	0,053	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	3,38	
P24OU050	0,300	kg	Minio electrolítico	11,34	3,40	
E04AB0040	3,220	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,82	
%505000500	0,634	%	Material Auxiliar	5,00	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			66,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AAP080		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30			
			Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x5 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P03AT030	30,000	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	33,00	
P01HCA074	0,036	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	2,29	
P24OU050	0,300	kg	Minio electrolítico	11,34	3,40	
E04AB0040	3,220	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,82	
%505000500	0,574	%	Material Auxiliar	5,00	2,87	
			TOTAL PARTIDA.....			60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05AAP090		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS219,1x5,HA-30			
			Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 219,5x5 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P03AT030	26,400	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	29,04	
P01HCA074	0,130	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	8,29	
P24OU050	0,300	kg	Minio electrolítico	11,34	3,40	
E04AB0040	2,060	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	5,01	
%505000500	0,566	%	Material Auxiliar	5,00	2,83	
			TOTAL PARTIDA.....			59,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AAP100		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 300x6,HA-30			
			Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 300x6 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P03AT030	54,500	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	59,95	
P01HCA074	0,078	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	4,97	
P24OU050	0,300	kg	Minio electrolítico	11,34	3,40	
E04AB0040	1,610	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	3,91	
%505000500	0,885	%	Material Auxiliar	5,00	4,43	
			TOTAL PARTIDA.....			92,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AAP110		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS 273x6,HA-30			
			Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 273x6 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P03AT020	39,500	kg	Acero en tubo circular	0,87	34,37	
P01HCA074	0,210	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	13,39	
P24OU050	0,300	kg	Minio electrolítico	11,34	3,40	
E04AB0040	8,240	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,02	
%505000500	0,839	%	Material Auxiliar	5,00	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			88,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AAP120		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 250x4,HA-30			
			Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 250x4 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P03AT030	37,900	kg	Acero en tubo cuadrado	1,10	41,69	
P01HCA074	0,057	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	3,63	
P24OU050	0,300	kg	Minio electrolítico	11,34	3,40	
E04AB0040	1,030	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	2,50	
%505000500	0,621	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E05AAP130		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS244,5x4,HA-30			
			Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 244,5x4 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con cubilote desde grúa, vibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P03AT020	35,300	kg	Acero en tubo circular	0,87	30,71	
P01HCM008	0,160	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	10,20	
P24OU050	0,300	kg	Minio electrolítico	11,34	3,40	
E04AB0040	4,900	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	11,91	
%505000500	0,671	%	Material Auxiliar	5,00	3,36	
			TOTAL PARTIDA.....			70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E05AAL LAMINADOS

E05AAL010		kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA			
			Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,020	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,37	
O01BC042	0,020	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,35	
P03AL160	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,91	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	0,017	%	Material Auxiliar	5,00	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AAL020		kg	ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL.			
			Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,020	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,37	
O01BC042	0,020	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,35	
P03AL160	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,91	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	0,017	%	Material Auxiliar	5,00	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AAL030		kg	ACERO S275 JR SOPORTES CIRC.			
			Acero laminado S275 JR en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, totalmente montado. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,020	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,37	
O01BC042	0,020	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,35	
P03AT020	1,050	kg	Acero en tubo circular	0,87	0,91	
P24OU050	0,020	kg	Minio electrolítico	11,34	0,23	
%505000500	0,019	%	Material Auxiliar	5,00	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05AAL040		kg	ACERO S275 JR SOPORTES EMPR.			
			Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,025	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,46	
O01BC042	0,025	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,44	
P03AL160	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,91	
P13TP010	0,200	kg	Pletina 8/20 mm.	0,90	0,18	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	0,021	%	Material Auxiliar	5,00	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05AAL045		kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO			
			Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,012	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,22	
O01BC042	0,012	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,21	
P03AL160	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,91	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AAL050		kg	ACERO S460M ALTA RESIST. ESTRUC. SOLD			
			Acero laminado de alta resistencia S460 M, en perfiles laminados termomecánicos, para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,020	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,37	
O01BC042	0,020	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,35	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
P03AL230	1,050	kg	Acero lam. termomecánico S 460 M	1,26	1,32	
%505000500	0,022	%	Material Auxiliar	5,00	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AAL060		kg	ACERO S460M ALTA RESIST. ESTRUC. ATORN.			
			Acero laminado de alta resistencia S460 M, en perfiles laminados termomecánicos, para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones atornilladas; ; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,020	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,37	
O01BC042	0,020	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,35	
P03AL230	1,050	kg	Acero lam. termomecánico S 460 M	1,26	1,32	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	0,022	%	Material Auxiliar	5,00	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AC CERCHAS Y FORMAS

E05AC010		kg	ACERO S275 JR EN CERCHAS			
			Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según CTE-DB-SE-A			
O01BC041	0,030	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,55	
O01BC042	0,030	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,53	
P03AL160	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,91	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	0,021	%	Material Auxiliar	5,00	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05AC020		kg	ACERO TUBULAR 80x60x3 CERCHAS			
			Acero S 275 JR, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, totalmente montado y colocado.Según CTE-DB-SE-A			
O01BC041	0,040	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,74	
O01BC042	0,040	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,71	
P13TT080	1,050	kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	0,99	1,04	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
%505000500	0,026	%	Material Auxiliar	5,00	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AC030		m.	CORREA CHAPA PERF. TIPO Z			
			Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales. Totalmente montada y colocada. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,050	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,88	
P03AL080	1,050	m.	Correa ZF chapa	7,19	7,55	
%505000500	0,121	%	Material Auxiliar	5,00	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E05AF FORJADOS						
E05AF020		m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm<4m PLANCHA 4mm			
			Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,5kg/m2) y apeos, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01HCA071	0,053	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	3,15	
P03AL030	1,100	m2	Plancha nervometal 4 mm.	4,14	4,55	
E04AB040	1,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AF030		m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m PLANCHA 5mm			
			Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,7kg/m2) y apeos, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03AL020	1,100	m2	Plancha nervometal 5 mm.	4,79	5,27	
P01HCA071	0,053	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	3,15	
E04AB040	1,700	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AF070		m2	FORJADO 16+4 VIGAS IPN-100, B-60			
			Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x16 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P03BC110	7,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x16cm	1,35	9,45	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
E05AAL045	12,500	kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO	1,45	18,13	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			48,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AF050		m2	FORJADO 16+4 VIGAS IPN-120, B-60			
			Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x16 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03BC110	7,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x16cm	1,35	9,45	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
E05AAL045	17,000	kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO	1,45	24,65	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05AF090		m2	FORJADO 16+4 VIGAS IPE-120, B-60			
			Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPE-120 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x16 cm. y capa de compresión de 4 cm.de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03BC110	7,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x16cm	1,35	9,45	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
E05AAL045	17,000	kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO	1,45	24,65	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05AF060		m2	FORJADO 20+4 VIGAS IPN-140, B-60			
			Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03BC130	7,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x20cm	2,39	16,73	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
E05AAL045	22,000	kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO	1,45	31,90	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AF040		m2	FORJADO 20+4 VIGAS IPN-160, B-60			
			Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03BC130	7,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x20cm	2,39	16,73	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
E05AAL045	27,000	kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO	1,45	39,15	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,060	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			81,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05AF100		m2	FORJADO 20+4 VIGAS IPE-140, B-60			
			Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPE-140 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03BC130	7,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x20cm	2,39	16,73	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
E05AAL045	22,000	kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO	1,45	31,90	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05AF080		m2	FORJADO 20+4 VIGAS IPE-160, B-60			
			Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPE-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03BC130	7,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x20cm	2,39	16,73	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
E05AAL045	27,000	kg	ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO	1,45	39,15	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,060	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			81,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AF110		m2	FORJADO CHAPA COLABORANTE 0,8 mm/ GAL. Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 200/210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote desde grúa; volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03AL710	1,060	m2	Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 0,8mm	66,10	70,07	
P01HCA087	0,062	m3	Hormigón HA-25/B/12/IIa central	59,42	3,68	
E04AB040	1,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	1,38	
E04AM490	1,150	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	3,44	3,96	
%505000500	0,899	%	Material Auxiliar	5,00	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			94,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AF120		m2	FORJADO CHAPA COLABORANTE 1,0 mm/ GAL. Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, de 200/210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03AL712	1,050	m2	Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1mm	70,91	74,46	
P01HCA087	0,062	m3	Hormigón HA-25/B/12/IIa central	59,42	3,68	
E04AB040	1,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	1,38	
E04AM490	1,150	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	3,44	3,96	
%505000500	0,943	%	Material Auxiliar	5,00	4,72	
			TOTAL PARTIDA.....			99,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AF130		m2	FORJADO CHAPA COLABORANTE 1,2 mm/ GAL. Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, de 200/210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03AL714	1,050	m2	Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1,2mm	75,71	79,50	
P01HCA087	0,062	m3	Hormigón HA-25/B/12/IIa central	59,42	3,68	
E04AB040	1,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA	1,38	1,38	
E04AM490	1,150	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	3,44	3,96	
%505000500	0,994	%	Material Auxiliar	5,00	4,97	
			TOTAL PARTIDA.....			104,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AS ESPACIALES

E05AS010		kg	ACERO S275 ESTRUCTURA ESP.LAMINADO Acero laminado S275, en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo, totalmente montada y colocada. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,035	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,65	
O01BC042	0,035	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,62	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
P03AL160	1,100	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,96	
M07CG010	0,005	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AS020		kg	ACERO S275 ESTRUCTURA ESP.TUBULAR Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras especiales, i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unión; totalmente montado y colocado. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,025	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,46	
O01BC042	0,035	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,62	
P03AT010	1,100	kg	Acero en tubo rectangular	1,14	1,25	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
M07CG010	0,005	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	0,25	
%505000500	0,027	%	Material Auxiliar	5,00	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E05AN PLACAS Y ANCLAJES ESTRUCTURALES						
E05AN010		ud	ANCLAJE MECÁNICO M12x100			
			Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C .Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG039	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100 o equivalente	2,12	2,12	
M11T030	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,27	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E05AN020		ud	ANCLAJE MECÁNICO M16x140			
			Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C .Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG038	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M16x140 o equivalente	3,53	3,53	
M11T030	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,27	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN030		ud	ANCLAJE MECÁNICO M12/25			
			Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y cargas de impacto al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm. de profundidad y 18mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG037	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 o equivalente	9,43	9,43	
M11T030	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,27	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN040		ud	ANCLAJE MECÁNICO M16/25			
			Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y cargas de impacto al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm. de profundidad y 24mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 200 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG036	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M16/25 o equivalente	18,76	18,76	
M11T030	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,27	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AN050		ud	ANCLAJE MECÁNICO M12x115			
			Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG035	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HST M12x115 o equivalente	2,55	2,55	
M11T030	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,27	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AN060		ud	ANCLAJE MECÁNICO M16x140			
			Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG038	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M16x140 o equivalente	3,53	3,53	
M11T030	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,27	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN100		ud	ANCL.QUÍMICO M12x110/28			
			Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina de metacrilato de uretano hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada de 2x110/28 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG170	0,040	ud	Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 o equivalente	31,12	1,24	
P01UG180	1,000	ud	Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 o equivalente	1,68	1,68	
M03L010	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,11	0,41	
M10PI020	0,300	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN110		ud	ANCL.QUÍMICO M16x125/38			
			Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina de metacrilato de uretano hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada 16x125/38 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG170	0,100	ud	Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 o equivalente	31,12	3,11	
P01UG200	1,000	ud	Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente	2,72	2,72	
M03L010	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,11	0,41	
M10PI020	0,300	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AN120		ud	ANCL.QUÍMICO M12x110/28			
			Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina epoxídica hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada 12x110/28 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C .Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG170	0,040	ud	Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 o equivalente	31,12	1,24	
P01UG210	1,000	ud	Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 o equivalente	1,68	1,68	
M03L010	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,11	0,41	
M10PI020	0,300	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN130		ud	ANCL.QUÍMICO M16x125/38			
			Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina epoxídica hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada 16x125/38 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C .Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG170	0,100	ud	Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 o equivalente	31,12	3,11	
P01UG200	1,000	ud	Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente	2,72	2,72	
M03L010	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,11	0,41	
M10PI020	0,300	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E05AN140		ud	ANCL.QUÍMICO M12x110/28			
			Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámicas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 110 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, colocar la cápsula plástica adhesiva. Posteriormente se introducirá la varilla roscada 12x110/28 con el útil de colocación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,107	h.	Peón especializado	15,38	1,65	
P01UG220	1,000	ud	Cápsula plástica Hilti HVU M12 o similar	3,24	3,24	
P01UG210	1,000	ud	Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 o equivalente	1,68	1,68	
M03L010	0,050	h.	Taladradora mecánica	8,11	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AN150		ud	ANCL.QUÍMICO M16x125/38			
			Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámicas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, colocar la cápsula plástica adhesiva. Posteriormente se introducirá la varilla roscada 16x125/38 con el útil de colocación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Según normas CTE DB SE-A.			
O01A060	0,214	h.	Peón especializado	15,38	3,29	
P01UG230	1,000	ud	Cápsula plástica Hilti HVU M16 o similar	4,88	4,88	
P01UG200	1,000	ud	Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente	2,72	2,72	
M03L010	0,100	h.	Taladradora mecánica	8,11	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E05AN160		ud	PLAC.ANCLAJE S275 30X30X1,5 cm			
			Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,420	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,75	
O01BC042	0,420	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,41	
P03AC090	1,600	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,57	
P13TP050	12,000	kg	Palastro 15 mm.	0,90	10,80	
M11O010	0,050	h.	Equipo oxicorte	6,90	0,35	
%505000500	0,279	%	Material Auxiliar	5,00	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E05AN170		ud	PLAC.ANCLAJE S275 30X30X2 cm			
			Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,420	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,75	
O01BC042	0,420	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,41	
P03AC090	1,600	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,57	
P13TP050	12,800	kg	Palastro 15 mm.	0,90	11,52	
M11O010	0,050	h.	Equipo oxicorte	6,90	0,35	
%505000500	0,286	%	Material Auxiliar	5,00	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05AN180		ud	PLAC.ANCLAJE S275 35x35x1,5cm			
			Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,420	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,75	
O01BC042	0,420	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,41	
P03AC090	1,600	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,57	
P13TP050	13,500	kg	Palastro 15 mm.	0,90	12,15	
M11O010	0,050	h.	Equipo oxicorte	6,90	0,35	
%505000500	0,292	%	Material Auxiliar	5,00	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AN190		ud	PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2cm			
			Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,420	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,75	
O01BC042	0,420	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,41	
P03AC090	1,600	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,57	
P13TP050	14,000	kg	Palastro 15 mm.	0,90	12,60	
M11O010	0,050	h.	Equipo oxicorte	6,90	0,35	
%505000500	0,297	%	Material Auxiliar	5,00	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS

ELEMENTO E05AZA ESTRUCTURAS TERMINADAS ACERO

E05AZA010		m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.			
			Estructura metálica electrosoldada para edificio de viviendas de 4 plantas de altura, con una carga total de 650 kg/m2, luces menores de 5 m., realizada con acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente IPN, IPE, UPN, L, T; con p.p. de vigas, pilares y zunchos, metálicos de atado, realizado mediante uniones soldadas; i/soldaduras, cortes piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montada y colocada. Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P03AL160	30,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	26,10	
P24OU050	1,000	kg	Minio electrolítico	11,34	11,34	
M07CG010	0,100	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	5,09	
			TOTAL PARTIDA.....			56,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05AZA020		m2	ESTR.METAL.Y FORJ.VIG.IPN-120			
			Estructura metálica electrosoldada para edificio de viviendas, formada por pilares, jácenas de acero laminado S 275 JR, zuncho perimetral y forjado 16+4 cm. de viguetas metálicas IPN-120, para luces mayores de 5 m., bovedilla cerámica 60x25x16, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05AZA010	1,000	m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.	56,97	56,97	
E05AF050	1,000	m2	FORJADO 16+4 VIGAS IPN-120, B-60	59,24	59,24	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			118,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E05AZA030		m2	ESTR.METAL.Y FORJ.VIG.IPN-160			
			Estructura metálica electrosoldada en edificio de viviendas, formada por pilares, jácenas de acero laminado S 275 JR, zuncho perimetral y forjado 20+4 cm. de viguetas metálicas IPN-160, para luces menores de 5 m., bovedilla cerámica 60x25x20, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05AZA010	1,100	m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.	56,97	62,67	
E05AF040	1,000	m2	FORJADO 20+4 VIGAS IPN-160, B-60	81,24	81,24	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			146,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AZA040		m2	ESTRUCTURAS LIGERAS CUBIERTAS			
			Estructura ligera, para cubierta autoportante, compuesta por perfiles ligeros B-90, totalmente montada y terminada.Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P03AL050	3,240	m	Perfil acero laminado B-90	9,48	30,72	
M07CG010	0,050	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AZA050		m2	E.M. Y FORJADO NERVOMETAL <4m			
			Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho perimetral, viguetas de perfiles de acero laminado y forjado de plancha metálica nervada galvanizada de 4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05AZA010	1,000	m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.	56,97	56,97	
E05AF020	1,000	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm<4m PLANCHA 4mm	22,41	22,41	
E05AAL010	13,590	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	24,87	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			106,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05AZA060		m2	E.M. Y FORJADO NERVOMETAL >4m			
			Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho perimetral, viguetas de perfiles de acero laminado y forjado de plancha metálica nervada galvanizada de 5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05AZA010	1,000	m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.	56,97	56,97	
E05AF030	1,000	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m PLANCHA 5mm	23,41	23,41	
E05AAL010	16,100	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	29,46	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AZA070		m2	E.MET.Y FORJ.SEMIV.20+4 4/5 m			
			Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares, jácenas de acero laminado, zuncho perimetral y forjado 20+4 cm. de semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20, para luces menores de 5 m., con capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente montada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05AZA010	1,000	m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.	56,97	56,97	
E05HFS110	1,000	m2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50	45,20	45,20	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			104,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05AZA080		m2	E.M.Y FORJA.DOB.SEMIVIG.20+4 >5m			
			Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares y jácenas de acero laminado, zuncho perimetral y forjado 20+4 cm., doble semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20, para luces mayores de 5 m., con capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente montada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05AZA010	1,000	m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.	56,97	56,97	
E05HFS130	1,000	m2	FORJ.DOB.SEMIV.20+5,B-60.CER.	54,78	54,78	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			114,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AZA090		m2	ESTR.METAL.Y FORJ.RETICULAR 22+4			
			Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares de acero laminado, zuncho perimetral y forjado reticular 22+4 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente montada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05AZA010	1,000	m2	ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.	56,97	56,97	
E05HRB100	1,000	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2	67,61	67,61	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			127,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05AZN ESTRUCTURAS NAVES ACERO

E05AZN010		m2	E.M.PORTICOS Y CORREAS L<10m.			
			Estructura metálica, realizada por pórticos (soportes y jácenas) y correas de acero laminado, para luces menores de 10 m., totalmente terminada, i/dos manos de minio y una de imprimación.Según normas CTE DB SE-A.			
E05AAL010	33,900	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	62,04	
			TOTAL PARTIDA.....			62,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E05AZN020		m2	E.MET.SOP.CERCHAS Y CORR.L<10			
			Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, para luces menores de 10 m., totalmente montada, i/dos manos de minio y una de imprimación.Según normas CTE DB SE-A.			
E05AAL010	12,040	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	22,03	
E05AC010	19,560	kg	ACERO S275 JR EN CERCHAS	2,21	43,23	
			TOTAL PARTIDA.....			65,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E05AZN030		m2	E.MET.SOP.CERCH.Y COR.L-10/20			
			Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, para luces de 10 a 20 m., totalmente montada, i/dos manos de minio y una de imprimación. Según normas CTE DB SE-A.			
E05AAL010	18,140	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	33,20	
E05AC010	24,710	kg	ACERO S275 JR EN CERCHAS	2,21	54,61	
			TOTAL PARTIDA.....			87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AZN040		m2	E.MET.SOP.CERCH.Y CORRE.L>20m			
			Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, para luces mayores de 20 m., totalmente montada, i/dos manos de minio y una de imprimación.Según normas CTE DB SE-A.			
E05AAL010	26,350	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	48,22	
E05AC010	25,037	kg	ACERO S275 JR EN CERCHAS	2,21	55,33	
			TOTAL PARTIDA.....			103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AZN050		m2	ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L=15 m.			
			Estructura metálica electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con una luz de 15 m. y una altura de 5 m., realizada con acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente en vigas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo. Totalmente montado y colocado.Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P03AL160	45,500	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	39,59	
P24OU050	1,000	kg	Minio electrolítico	11,34	11,34	
			TOTAL PARTIDA.....			68,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E05AB FERRALLA ARMADA						
E04AB010		kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA			
			Acero corrugado soldable B400 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo, doblado y cortado), armado de ferralla (mediante atado por alambre) y montaje de armaduras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.			
O01BF030	0,012	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,22	
O01BF040	0,012	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,21	
P03AC090	1,080	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,06	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UW030	0,750	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AB0040		kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA			
			Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo, doblado y cortado), armado de ferralla (mediante atado por alambre) y montaje de armaduras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.			
O01BF030	0,012	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,22	
O01BF040	0,012	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,21	
P03AC200	1,080	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,97	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UW030	0,750	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AB030		kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD TALLER IND.+OBRA			
			Acero corrugado soldable B400 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo, doblado y cortado) y armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller industrial y montaje de armaduras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.			
O01BF030	0,008	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,15	
O01BF040	0,008	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,14	
P03AC100	1,080	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	1,89	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UW030	0,750	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E04AB040		kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA			
			Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo, doblado y cortado) y armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller industrial y montaje de armaduras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.			
O01BF030	0,008	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,15	
O01BF040	0,008	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,14	
P03AC210	1,080	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	1,06	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UW030	0,750	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AB050		kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD TALLER OBRA+OBRA			
			Acero corrugado soldable B400 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo, doblado y cortado) y armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller de obra y montaje de armaduras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.			
O01BF030	0,010	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,18	
O01BF040	0,010	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,18	
P03AC110	1,080	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	2,06	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UW030	0,750	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AB060		kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500S /SD TALLER OBRA+OBRA			
			Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo, doblado y cortado) y armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller de obra y montaje de armaduras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.			
O01BF030	0,010	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,18	
O01BF040	0,010	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,18	
P03AC220	1,080	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	2,33	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UW030	0,750	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AM MALLAS ELECTROSOLDADAS

E04AM180		m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 6 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM200	1,264	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080	2,20	2,78	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E04AM190		m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 6 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM210	1,264	m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080	1,90	2,40	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM200		m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM220	1,264	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080	3,80	4,80	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E04AM210		m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de aceroME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM230	1,264	m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080	3,25	4,11	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AM220		m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de aceroME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 10 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM240	1,264	m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN 10080	6,09	7,70	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM230		m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 10 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM250	1,264	m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080	5,18	6,55	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AM240		m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 12 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM260	1,264	m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN 10080	9,75	12,32	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AM250		m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 12 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM270	1,264	m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080	8,60	10,87	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM260		m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 16 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM280	1,264	m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN 10080	12,98	16,41	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AM270		m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 6 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM290	1,264	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN 10080	2,25	2,84	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04AM280		m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 6 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM300	1,264	m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S UNE-EN 1008	2,18	2,76	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM290		m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM310	1,264	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080	3,90	4,93	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04AM300		m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM320	1,264	m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 1008	3,55	4,49	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AM310		m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 10 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM330	1,264	m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 1008	6,15	7,77	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM320		m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 10			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 10 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM340	1,264	m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 10	5,98	7,56	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E04AM330		m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 12 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM350	1,264	m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S UNE-EN 1008	9,95	12,58	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AM340		m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 12 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM360	1,264	m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10	9,68	12,24	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM350		m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 16 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM370	1,264	m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10	13,15	16,62	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AM360		m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 5 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM380	1,264	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	1,99	2,52	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AM370		m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 5 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM390	1,264	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,26	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM380		m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 6 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM400	1,264	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	2,93	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04AM390		m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de aceroME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 6 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM410	1,264	m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,12	2,68	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04AM400		m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM420	1,264	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080	4,00	5,06	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM410		m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM430	1,264	m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 1008	3,86	4,88	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E04AM420		m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 10 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM440	1,264	m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	6,21	7,85	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04AM430		m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10			
			Malla electrosoldada estándar de aceroME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 10 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM450	1,264	m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10	6,01	7,60	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM440		m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 12 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM460	1,264	m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008	10,01	12,65	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AM450		m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 12 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM470	1,264	m2	ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10	9,76	12,34	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04AM460		m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 16 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM480	1,264	m2	ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10	13,32	16,84	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM470		m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 20cm y transversal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 5 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM490	1,264	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,55	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AM480		m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 15cm y transversal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 5 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM500	1,264	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,39	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AM490		m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 15 cm y transversal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 6 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM510	1,264	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	2,45	3,10	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04AM500		m2	ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008			
			Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 15 cm y transversal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AM520	1,264	m2	ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	4,12	5,21	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
P01UW030	3,000	ud	Separador de hormigón para armaduras	0,03	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AW VARIOS

E05AW010		kg	ACERO S 275 JR P.LAM. DINTELES			
			Acero laminado S 275 JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, 2 manos de pintura de minio de plomo, totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,030	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,55	
O01BC042	0,025	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,44	
P03AL160	1,100	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,96	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05AW020		m.	CHAPA GAL.DINTEL HUECO 250x4			
			Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3,pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales. Totalmente colocada y montada.Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13TC010	8,300	kg	Chapa galvanizada 1 mm.	1,00	8,30	
P03AL160	2,856	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	2,48	
P24OU050	0,120	kg	Minio electrolítico	11,34	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05AW030		m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G			
			Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, Totalmente colocada y montada.Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13TC020	8,500	kg	Chapa sin galvanizar 4 mm.	0,70	5,95	
P03AL160	2,856	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	2,48	
P24OU050	0,120	kg	Minio electrolítico	11,34	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05AW040		m.	ANGULAR DE 60 mm. REMATE Angular de 60 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P03AL160	7,090	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	6,17	
P24OU050	0,200	kg	Minio electrolítico	11,34	2,27	
P24JA010	0,200	kg	Esmalte mate s/metal	17,50	3,50	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AW050		m.	ANGULAR DE 80 mm. REMATE Angular de 80 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P03AL160	11,900	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	10,35	
P24OU050	0,220	kg	Minio electrolítico	11,34	2,49	
P24JA010	0,220	kg	Esmalte mate s/metal	17,50	3,85	
P01DW020	1,874	ud.	Pequeño material	0,85	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AW060		m.	ANGULAR DE 100 mm. REMATE Angular de 100 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
P03AL160	17,800	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	15,49	
P24OU050	0,250	kg	Minio electrolítico	11,34	2,84	
P24JA010	0,250	kg	Esmalte mate s/metal	17,50	4,38	
P01DW020	3,738	ud.	Pequeño material	0,85	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN						
SUBAPARTADO E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES						
ELEMENTO E05HFE ENCOFRADO FORJADOS						
E05HFE010		m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS			
			Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según EHE-08 y CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,055	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,01	
O01BE020	0,050	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,88	
P01ES130	0,007	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	1,55	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P03AA020	0,040	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,06	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E05HFE020		m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.			
			Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta. Según EHE-08 y CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,060	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,11	
O01BE020	0,060	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,06	
P01ES130	0,015	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,32	
P01UC030	0,060	kg	Puntas 20x100	1,23	0,07	
P03AA020	0,040	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,06	
M12CP080	0,050	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			6,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
E05HFE030		m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO			
			Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, hasta 3,50 m. de altura, según EHE-08 y CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12EM250	0,400	ms	Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto	2,37	0,95	
P01EA040	0,001	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	241,55	0,24	
P01ET049	0,001	m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	241,55	0,24	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
A01SC060	1,000	mes	ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO	0,75	0,75	
A01SC070	0,266	mes	ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO	5,93	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
ELEMENTO E05HFA FORJADOS AUTORRESISTENTES						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFA010		m2	FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA020	1,550	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	8,97	
P03BC020	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x20cm	2,32	13,92	
P01HCA071	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,58	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E05HFA020		m2	FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 HORM. Forjado 22+4 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x22 cm. y capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
P01HCA071	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,99	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFA030		m2	FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 CER. Forjado 22+4 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
P01HCA071	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,99	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFA035		m2	FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 POLIE. Forjado 22+4 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x22 cm. y capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
P01HCA071	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,99	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			44,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E05HFA040		m2	FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM. Forjado 22+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			39,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFA050		m2	FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER. Forjado 22+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			48,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFA055		m2	FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE. Forjado 22+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFA060		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM. Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	17,78	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E05HFA070		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER. Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	17,78	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			57,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFA075		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE. Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	17,78	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HFA080		m2	FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM. Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

E05HFA090		m2	FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 CER. Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFA095		m3	FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 POLIE. Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruida 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BP100	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm	1,99	11,94	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E05HFA100		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 HORM. Forjado 17+5 cm., formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VA020	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	16,21	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
P03BH110	6,000	ud	Bovedilla h.ligero 60x20x17cm	0,80	4,80	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			49,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFA110		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 CER. Forjado 17+5 cm., formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VA020	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	16,21	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
P03BC080	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x17cm	1,72	10,32	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFA115		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 POLIE. Forjado 17+5 cm., formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VA020	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	16,21	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
P03BP075	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x17 cm	1,56	9,36	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES

E05HFS010		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B50 CER. Forjado 20+5 cm., para luces hasta 5 m.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS060	1,550	m.	Vigueta armada semi. 4/5 m.	4,05	6,28	
P03BC020	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x20cm	2,32	13,92	
P01HCA071	0,083	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,93	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E05HFS020		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM. Forjado 22+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BH100	5,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	4,25	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS030		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B50 CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5 m.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 50x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BC030	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x22cm	1,89	11,34	
P01HCA071	0,093	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,53	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05HFS040		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM. Forjado 22+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BH107	5,000	ud	Bovedilla hormigón 60x22x25cm	1,13	5,65	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HFS045		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.POLIE. Forjado 22+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno expandido 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BP105	5,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x25x22 cm	1,54	7,70	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS050		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+4 B60.CER. Forjado 22+4 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x22 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BC140	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	10,20	
P01HCA071	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,99	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFS055		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+4 B60.HORM. Forjado 22+4 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de cerámica, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado 60x25x22 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BH107	5,000	ud	Bovedilla hormigón 60x22x25cm	1,13	5,65	
P01HCA071	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,99	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E05HFS060		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.HORM. Forjado 25+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BH108	5,000	ud	Bovedilla hormigón 60x25x25cm	1,19	5,95	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS065		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.CER Forjado 25+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BC155	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x25cm	1,90	9,50	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			37,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFS067		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.POLIE. Forjado 25+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno expandido 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS070	1,400	m.	Vigueta armada semi. > 5 m.	4,56	6,38	
P03BP107	5,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x25x25 cm	1,77	8,85	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HFS070		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60.CER Forjado 26+5 cm., para luces hasta 5m., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03VS060	1,400	m.	Vigueta armada semi. 4/5 m.	4,05	5,67	
P03BC160	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x26cm	2,05	10,25	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS080		m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60.HORM. Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03VS020	1,550	m.	Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.	4,65	7,21	
P03BH110	6,000	ud	Bovedilla h.ligero 60x20x17cm	0,80	4,80	
P01HCA071	0,071	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,22	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E05HFS085		m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60.CER. Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03VS020	1,550	m.	Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.	4,65	7,21	
P03BC080	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x17cm	1,72	8,60	
P01HCA071	0,071	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,22	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFS087		m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60.POLIE. Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03VS020	1,550	m.	Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.	4,65	7,21	
P03BP075	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x17 cm	1,56	9,36	
P01HCA071	0,071	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,22	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS090		m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60			
			Forjado 17+5 cm., para luces hasta 4m., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P03VS050	1,400	m.	Vigueta armada semi. < 4 m.	3,59	5,03	
P03BC080	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x17cm	1,72	8,60	
P01HCA071	0,074	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,40	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E05HFS100		m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50			
			Forjado 18+5 cm., para luces hasta 5 m., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x18 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,325	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,00	
O01BE020	0,325	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,74	
P03VS020	1,550	m.	Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.	4,65	7,21	
P03BC010	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x18cm	1,86	11,16	
P01HCA071	0,073	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,34	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HFS110		m2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50			
			Forjado 20+5 cm., para luces hasta 5 m., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VS020	1,550	m.	Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.	4,65	7,21	
P03BC020	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x20cm	2,32	13,92	
P01HCA071	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,46	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS120		m2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-50			
			Forjado 22+5 cm., para luces hasta 5 m., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VS020	1,550	m.	Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.	4,65	7,21	
P03BC030	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x22cm	1,89	11,34	
P01HCA071	0,082	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,87	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05HFS130		m2	FORJ.DOB.SEMIV.20+5,B-60.CER.			
			Forjado 20+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC130	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x20cm	2,39	11,95	
P01HCA071	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,59	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			54,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.			
			Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS145		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.HORM. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla hormigón de 60x22x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BH107	5,000	ud	Bovedilla hormigón 60x22x25cm	1,13	5,65	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05HFS147		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.POLIE. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BP105	5,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x25x22 cm	1,54	7,70	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HFS150		m2	FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-50 Q=600k Forjado 18+5 cm. compuesto por jácena plana prefabricada y semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x18 y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
P03EJ150	0,250	m.	Jácena pla.pref<5m Q=600kg/m2	29,37	7,34	
P01HCA071	0,030	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,78	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E05HFS100	1,000	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	41,42	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
			TOTAL PARTIDA.....			64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HFH FORJADOS HORMIGONADOS IN SITU

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH010		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR Forjado unidireccional in-situ de canto 22+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x22 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,94	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05HFH020		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER Forjado unidireccional in-situ de canto 22+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,94	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E05HFH030		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,110	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,54	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			45,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH040		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER			
			Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,110	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,54	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			54,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFH050		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POL			
			Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla poliestireno extruido 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,110	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,54	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E05HFH060		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR			
			Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,105	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,24	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH070		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER			
			Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,105	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,24	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HFH080		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR			
			Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,115	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,83	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			48,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E05HFH090		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER			
			Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,115	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,83	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			57,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH100		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POL Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla poliestireno extruido 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BP100	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm	1,99	11,94	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,115	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,83	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HFH110		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,120	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,13	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			48,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HFH120		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,120	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,13	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			57,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH130		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,43	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E05HFH140		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,43	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			57,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH150		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA POL Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P03BP100	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm	1,99	11,94	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,43	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05HFH160		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER Forjado unidireccional in-situ de canto 30+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x30 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03BC098	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x30cm	2,90	17,40	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,135	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,02	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFH170		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR Forjado unidireccional in-situ de canto 30+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado 60x20x30 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03BH106	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x30cm	1,11	6,66	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,135	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,02	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH180		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03BC098	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x30cm	2,90	17,40	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,140	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,32	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			63,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E05HFH190		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado 60x20x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03BH106	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x30cm	1,11	6,66	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,140	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,32	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFH200		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA POL Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03BP103	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x30 cm	2,16	12,96	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,140	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,32	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			58,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH360		m2	FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 70Ccm SUBBASE POLIE Forjado unidireccional, intereje de 70 cm., canto 25+5. y nervios de 14 cm. con un aislamiento de 3 cm. en la zona inferior, formado por nervios hormigonados "in situ", y aligeramiento mediante piezas de poliestireno expandido material B-S1 d0, hormigon HA-25/B/20/I, con tamaño maximo de arido de 20 mm., elaborado en central y p.p. de armadura con una cuantia segun proyecto, formacion de vigas y zunchos, abacos, refuerzos, punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de patinillos y pasos de conductos, Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
P03BP110	6,670	ud	Bovedill.poliestireno 60 cm/subbase poliestireno.	1,03	6,87	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
			TOTAL PARTIDA.....			52,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E05HFH210		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x22 cm. y capa de compresión de 4 cm. HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,94	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH220		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,94	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			59,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E05HFH230		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,110	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,54	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH240		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,110	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,54	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E05HFH250		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POLI Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido de 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,110	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,54	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH260		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,105	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,24	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			53,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E05HFH270		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,105	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,24	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFH280		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón aligerado 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. v			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,115	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,83	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			53,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH290		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,115	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,83	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HFH300		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POLI Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BP100	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm	1,99	11,94	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,115	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,83	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH310		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HORM Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,120	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,13	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05HFH320		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CERÁ Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			53,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFH330		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HORM Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,43	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFH340		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CERÁ Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,43	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			63,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05HFH350		m2	FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA POLI Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de hormigón, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
O01BE020	0,550	h.	Ayudante Encofradores	17,65	9,71	
P03BP100	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm	1,99	11,94	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
P01HCA071	0,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,43	
E04AB0040	3,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	7,29	
E05HFE030	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,11	11,11	
			TOTAL PARTIDA.....			60,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E05HR FORJADOS RETICULARES						
ELEMENTO E05HRE ENCOFRADOS RETICULARES						
E05HRE010		m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO			
			Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente, con puntales y sopandas, hsta 3,5 m. de altura, considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12EM020	1,050	m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	4,25	4,46	
P01ES130	0,004	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	0,89	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
M12CP080	0,150	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HRE020		m2	ENC.FORJ.RETIC.MADER.VISTO PLANO			
			Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tablero formado por tablas machihembradas de madera de pino de 22 mm., confeccionadas previamente, con puntales y sopandas, hsta 3,5 m. de altura, considerando 1 postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ET030	1,050	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,06	
P01ES130	0,004	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	0,89	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HRB RETICULAR BLOQUES ALIGERANTES						
E05HRB010		m2	FORJ.RETICULAR 20+4 /CASET.HORM.ALIG			
			Forjado reticular de canto 20+4 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormigón aligerado 60x20x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,150	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P03BH010	5,000	ud	Bloque h.forj.reti.60x20x20cm	1,18	5,90	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			60,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HRB020		m2	FORJ.RETICULAR 20+4 /CASET. CERAMICO. Forjado reticular de canto 20+4 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque cerámico 70x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,150	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P03BC190	4,000	ud	Bovedilla cerámica 70x25x20cm	1,95	7,80	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HRB030		m2	FORJ.RETICULAR 20+5 /CASET.HORM. ALIG. Forjado reticular de canto 20+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormigón aligerado 60x20x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m²..			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,160	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	9,51	
P03BH010	5,000	ud	Bloque h.forj.reti.60x20x20cm	1,18	5,90	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			61,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HRB040		m2	FORJ.RETICULAR 20+5 /CASET. CERAMICO. Forjado reticular de canto 20+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque cerámico 70x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,160	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	9,51	
P03BC190	4,000	ud	Bovedilla cerámica 70x25x20cm	1,95	7,80	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05HRB050		m2	FORJ.RETICULAR 20+5 /CASET.POLIESTIR. Forjado reticular de canto 20+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de poliestireno expandido 70x20x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,160	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	9,51	
P03BP130	5,000	ud	Bovedill.poliestireno 70x20x20 cm	1,72	8,60	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			64,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HRB090		m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2			
			Forjado reticular de canto 22+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormigón 60x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. carga total Q=710 kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,185	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	10,99	
P03BH030	3,800	ud	Bloque h.forj.reti.60x23x22cm	1,30	4,94	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			61,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HRB100		m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2			
			Forjado reticular de canto 22+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormigón 60x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (11,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. carga total Q=910 kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,180	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	10,70	
P03BH030	3,800	ud	Bloque h.forj.reti.60x23x22cm	1,30	4,94	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	11,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	26,73	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			67,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HRB060		m2	FORJ.RETICULAR 25+5 /CASET.HORM.ALIG. Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de hormigón aligerado 70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,180	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	10,70	
P03BH050	4,800	ud	Bloque h.forj.reti.70x23x25cm	1,56	7,49	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			64,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E05HRB070		m2	FORJ.RETICULAR 25+5 /CASET. CERAMICO. Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque cerámico 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,180	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	10,70	
P03BC220	4,000	ud	Bovedilla cerámica 70x25x25cm	2,74	10,96	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HRB080		m2	FORJ.RETICULAR 25+5 /CASET. POLIESTIR. Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de poliestireno expandido 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	0,180	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	10,70	
P03BP140	5,000	ud	Bovedill.poliestireno 70x20x25 cm	2,07	10,35	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HRC RETICULAR CASETONES RECUPERABLES

E05HRC010		m2	FORJ.RET.25+5/80x80 CASET RECUP. Forjado reticular 82x82 cm. y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles. formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
P01HCA071	0,200	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	11,88	
P03BP050	1,000	ud	Casetón plástico 80x80x25 20p	3,54	3,54	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			59,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HRC020		m2	FORJ.RET.25+5/70x70 CASET RECUP. Forjado reticular 72x72 cm. y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 70x70x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, y ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
P01HCA071	0,200	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	11,88	
P03BP035	1,000	ud	Casetón plástico 70x70x25 20p	3,30	3,30	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	8,500	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	20,66	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E05HRP SISTEMAS RET. PREFABRICADOS O ESPECIALES						
E05HRP010		m2	FORJ. RETICULAR PREFABRICADO BASE POLIEST. Forjado reticular, intereje de 70x80 cm., canto 25+5. y nervios de 14 cm. con un aislamiento de 3 cm. en la zona inferior, formado por nervios hormigonados "in situ", y aligeramiento mediante piezas de poliestireno expandido , material BS1,d0, hormigon HA-25/B/20/I, con tamaño maximo de arido de 20 mm., elaborado en central y p.p. de armadura con una cuantia segun proyecto, formacion de vigas y zunchos, abacos, refuerzos, punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de patinillos y pasos de conductos, segun planos, totalmente terminado, para una carga total de 8,6 kn/m² y 7,6 kn/m². Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA071	0,177	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	10,52	
P03BP120	4,000	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60 cm./ subbase poliestireno.	1,01	4,04	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E04AB0040	21,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	51,03	
E05HRE010	1,000	m2	ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO	14,83	14,83	
E04AM470	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			98,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05HW FORJADOS VARIOS						
E05HW010		m2	FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cms. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, vertido con cubilote desde grúa, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03W020	1,000	m2	Entrevigado tabl. M-H 50x20x4	23,87	23,87	
P01HCA071	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,97	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			42,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E05HL LOSAS						
ELEMENTO E05HLE ENCOFRADO						
E05HLE010		m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.			
			Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.Según CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
M12EM030	1,050	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,53	
P01ES130	0,018	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,98	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HLE020		m2	ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.			
			Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01ES120	0,020	m3	Madera pino encofrar 22 mm.	221,25	4,43	
P01UC030	0,150	kg	Puntas 20x100	1,23	0,18	
P03AA020	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,72	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05HLE030		m2	ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO			
			Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P01ET030	1,050	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,06	
P01ES130	0,018	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,98	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HLE040		m2	ENC.MADERA LOSAS INCL.VISTO			
			Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,850	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	15,68	
O01BE020	0,850	h.	Ayudante Encofradores	17,65	15,00	
P01ET030	1,050	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,06	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P01UC030	0,150	kg	Puntas 20x100	1,23	0,18	
P03AA020	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,72	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			45,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HLE050		m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓLICO			
			Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
M12EM070	1,100	m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	6,18	6,80	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E05HLE060		m2	ENC.MADERA LOSAS INCL.VISTO T.FENÓLICO			
			Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
M12EM070	1,100	m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	6,18	6,80	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P01UC030	0,150	kg	Puntas 20x100	1,23	0,18	
P03AA020	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,72	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HLA HORMIGÓN ARMADO

E05HLA010		m3	LOSA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Losa Plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HLE010	10,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	123,90	
E04AB0040	85,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	206,55	
			TOTAL PARTIDA.....			395,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HLA020		m3	LOSA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO			
			Losa Plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HLE030	10,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO	24,34	243,40	
E04AB0040	85,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	206,55	
			TOTAL PARTIDA.....			515,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HLA030		m3	LOSA INCLINADA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Losa Inclinada de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HLE020	10,000	m2	ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.	16,90	169,00	
E04AB0040	85,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	206,55	
			TOTAL PARTIDA.....			444,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05HLA040		m3	LOSA INCLINADA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO			
			Losa Inclinada de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HLE040	10,000	m2	ENC.MADERA LOSAS INCL.VISTO	45,21	452,10	
E04AB0040	85,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	206,55	
			TOTAL PARTIDA.....			727,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05HS SOPORTES

ELEMENTO E05HSC ENCOFRADO CARTÓN

E05HSC020		m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 25			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 25 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC020	1,000	m.	Encof.cartón pilar cir. D=25cm	11,48	11,48	
			TOTAL PARTIDA.....			24,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E05HSC030		m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 30			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 30 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC030	1,000	m.	Encof.cartón pilar cir. D=30cm	13,27	13,27	
			TOTAL PARTIDA.....			26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HSC040		m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 35			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 35 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC040	1,000	m.	Encof.cartón pilar cir. D=35cm	18,75	18,75	
				TOTAL PARTIDA.....		31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HSC050		m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 40			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 40 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC050	1,000	m.	Encof.cartón pilar cir. D=40cm	23,06	23,06	
				TOTAL PARTIDA.....		35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HSC070		m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 50			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 50 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC070	1,000	m.	Encof.cartón pilar cir. D=50cm	30,23	30,23	
				TOTAL PARTIDA.....		43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05HSC090		m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 70			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 70 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01UC020	0,070	kg	Puntas 17x70	1,23	0,09	
P03AA020	0,080	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,12	
M12EC090	1,000	m.	Encof.cartón pilar cir. D=70cm	69,64	69,64	
				TOTAL PARTIDA.....		84,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05HSC100		m.	ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 20x20			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x20 cm., con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC100	1,000	m.	Encof.cartón pilar cua. 20x20	4,87	4,87	
				TOTAL PARTIDA.....		17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HSC110		m.	ENCOFRADO PILAR RECTANGULAR VISTO CARTÓN 20x25			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x25 cm., con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC110	1,000	m.	Encof.cartón pilar rect. 20x25	7,31	7,31	
			TOTAL PARTIDA.....			20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E05HSC120		m.	ENCOFRADO PILAR RECTANGULAR VISTO CARTÓN 20x30			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x30 cm., con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC120	1,000	m.	Encof.cartón pilar rect. 20x30	8,57	8,57	
			TOTAL PARTIDA.....			21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05HSC130		m.	ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 25x25			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 25x25 cm., con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC130	1,000	m.	Encof.cartón pilar cua. 25x25	7,56	7,56	
			TOTAL PARTIDA.....			20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HSC140		m.	ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 30x30			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 30x30 cm., con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC140	1,000	m.	Encof.cartón pilar cua. 30x30	9,95	9,95	
			TOTAL PARTIDA.....			22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HSC150		m.	ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 35x35			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 35x35 cm., con encofrado de cartón. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
M12EC150	1,000	m.	Encof.cartón pilar cua. 35x35	12,26	12,26	
			TOTAL PARTIDA.....			25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HSF ENCOFRADO METÁLICO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HSF010		m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES			
			Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,070	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,29	
O01BE020	0,070	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,24	
M12EF010	1,000	m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	4,05	4,05	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HSF020		m2	ENCOFRADO METALICO PILAR CIRCULAR VISTO			
			Encofrado y desencofrado de pilares, para quedar visto, hasta 3 m. de altura y 30 cm de diámetro, con encofrado metálico circular, considerando 50 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M12ED040	1,061	m.	Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.	1,07	1,14	
P01UC030	0,065	kg	Puntas 20x100	1,23	0,08	
P03AA020	0,075	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HSD ENCOFRADO MADERA

E05HSD010		m2	ENCOFRADO MADERA EN PILARES 4 POST.			
			Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
M12EM020	1,100	m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	4,25	4,68	
P01ES130	0,015	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,32	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
P03AA020	0,070	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HSD020		m2	ENCOFRADO MADERA MACHIHEMBRADO PILARES VISTO			
			Encofrado y desencofrado de pilares vistos, hasta 3 m. de altura y 0,10 m2. de sección con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 1 postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,660	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,18	
O01BE020	0,660	h.	Ayudante Encofradores	17,65	11,65	
P01ET030	1,050	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,06	
P01ES130	0,014	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,10	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
P03AA020	0,070	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HSD030		m2	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO MADERA			
			Encofrado y desencofrado de pilares vistos, hasta 3 m. de altura y 40 cm. de diámetro con tableros formado de tablas machihembradas de madera de pino de 22 mm. confeccionadas previamente, considerando 1 postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	1,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	27,68	
O01BE020	1,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	26,48	
P01ET030	1,050	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,06	
P01ES130	0,035	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	7,74	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,095	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			71,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HSA HORMIGÓN ARMADO

E05HSA010		m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO			
			Pilar de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSF010	13,330	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	89,44	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			355,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HSA020		m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Pilar de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado de madera y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
			.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSD010	13,330	m2	ENCOFRADO MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	325,65	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			591,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HSA030		m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO			
			Pilar de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado de madera visto formado por tabla machihembrada de pino de 22 mm y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSD020	13,330	m2	ENCOFRADO MADERA MACHIHEMBRADO PILARES VISTO	36,18	482,28	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			748,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HSA040		m3	PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado metálico visto y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSF020	13,200	m2	ENCOFRADO METALICO PILAR CIRCULAR VISTO	12,17	160,64	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			426,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HSA050		m3	PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado visto de madera de pino machihembrada y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSD030	13,200	m2	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO MADERA	71,20	939,84	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.205,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HSA110		m3	PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO CARTÓN D=30			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado circular visto de cartón, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSC030	14,140	m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 30	26,10	369,05	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			635,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E05HSA120		m3	PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO CARTÓN D=35			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 35 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado circular visto de cartón, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
			.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSC040	10,390	m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 35	31,58	328,12	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			594,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HSA250		m3	PILAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO METÁLICO			
			Pilar de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA102	1,050	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central	63,74	66,93	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSF010	13,330	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	89,44	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			360,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E05HSA260		m3	PILAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO MADERA			
			Pilar de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado de madera y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA102	1,050	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central	63,74	66,93	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSD010	13,330	m2	ENCOFRADO MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	325,65	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			596,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05HSA270		m3	PILAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO MADERA VISTO			
			Pilar de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado de madera visto formado por tabla machihembrada de pino de 22 mm y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA102	1,050	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central	63,74	66,93	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSD020	13,330	m2	ENCOFRADO MADERA MACHIHEMBRADO PILARES VISTO	36,18	482,28	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			752,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HSA280		m3	PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO METÁLICO			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado metálico visto y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA102	1,050	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central	63,74	66,93	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSF020	13,200	m2	ENCOFRADO METALICO PILAR CIRCULAR VISTO	12,17	160,64	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			431,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HSA290		m3	PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO MADERA			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado visto de madera de pino machihembrada y desencofrado, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA102	1,050	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central	63,74	66,93	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSD030	13,200	m2	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO MADERA	71,20	939,84	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.210,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HSA350		m3	PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO CARTÓN D=30			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado circular visto de cartón, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA102	1,050	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central	63,74	66,93	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSC030	14,140	m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 30	26,10	369,05	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			639,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E05HSA360		m3	PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO CARTÓN D=35			
			Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 35 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado circular visto de cartón, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA102	1,050	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb central	63,74	66,93	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HSC040	10,390	m.	ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 35	31,58	328,12	
E04AB0040	80,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	194,40	
			TOTAL PARTIDA.....			598,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E05HV JÁCENAS/ZUNCHOS						
ELEMENTO E05HVE ENCOFRADO						
E05HVE010		m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.			
			Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,650	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,99	
O01BE020	0,650	h.	Ayudante Encofradores	17,65	11,47	
M12EM030	1,050	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,53	
P01ES130	0,028	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	6,20	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
P03AA020	0,070	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,10	
M12CP080	0,020	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HVE020		m2	ENCOFRADO VISTO MADERA EN JÁCENAS			
			Encofrado y desencofrado de jácenas con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,850	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	15,68	
O01BE020	0,850	h.	Ayudante Encofradores	17,65	15,00	
P01ET030	1,050	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,06	
P01ES130	0,030	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	6,64	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
P03AA020	0,070	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,10	
M12CP080	0,020	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			46,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HVE030		m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.			
			Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,650	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,99	
O01BE020	0,650	h.	Ayudante Encofradores	17,65	11,47	
P01ES120	0,015	m3	Madera pino encofrar 22 mm.	221,25	3,32	
P01UC030	0,060	kg	Puntas 20x100	1,23	0,07	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HVA HORMIGÓN ARMADO						
E05HVA010		m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Jácena plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HVE010	9,170	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	299,49	
E04AB0040	180,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	437,40	
			TOTAL PARTIDA.....			804,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HVA020		m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO			
			Jácena plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera visto, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HVE020	9,170	m2	ENCOFRADO VISTO MADERA EN JÁCENAS	46,85	429,61	
E04AB0040	180,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	437,40	
			TOTAL PARTIDA.....			934,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05HVA030		m3	JÁCENA DE CUELGUE HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Jácena de cuelgue de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HVE010	12,150	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	396,82	
E04AB0040	150,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	364,50	
			TOTAL PARTIDA.....			828,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HVA040		m3	JÁCENA DE CUELGUE HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO			
			Jácena de cuelgue de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera visto, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HVE020	12,150	m2	ENCOFRADO VISTO MADERA EN JÁCENAS	46,85	569,23	
E04AB0040	150,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	364,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.000,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HVA060		m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Zuncho plano de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HVE030	13,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	397,85	
E04AB0040	75,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	182,25	
			TOTAL PARTIDA.....			647,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HVA070		m3	ZUNCHO DE CUELGUE HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA			
			Zuncho de cuelgue de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con cubilote desde grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA071	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	62,39	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			664,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG			
			Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05HZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS

ELEMENTO E05HZH ESTRUCTURAS HORMIGÓN

E05HZH010		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 22+5 > 5m B-50			
			Estructura de hormigón armado para luces de 5 a 6 m., formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm., realizado con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 50x25x22 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS030	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B50 CER.	39,24	39,24	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,018	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,40	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HZH020		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 26+5 4/5m B-60			
			Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 5 m., formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 26+5 cm., realizado con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 60x25x26 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS070	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60.CER	39,32	39,32	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,018	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,40	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			68,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HZH030		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 20+5 4/5m B-50			
			Estructura de hormigón armado para luces hasta 5 m., formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 20+5 cm., realizado con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS010	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B50 CER.	41,12	41,12	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,018	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,40	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			70,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05HZH040		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 20+5 4/5m B-60			
			Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 5 m, formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 20+5 cm., realizado con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS020	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM.	32,21	32,21	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,018	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,40	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			61,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05HZH050		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 17+5 < 4m B-60			
			Estructura de hormigón armado para luces menores a 4m, formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 17+5 cm., realizado con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 60x20x17 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS090	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60	34,02	34,02	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,018	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,40	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E05HZH060		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.AUTORRESISTENTE.22+5>5			
			Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m., , formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm., con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFA060	1,000	m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.	48,23	48,23	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,017	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,04	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			76,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HZH070		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO DOB.SEMIVIGUET.22+5 >5m Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m., formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm., con doble semiviguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS140	1,000	m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.	51,62	51,62	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,017	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,04	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			80,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HZH080		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.AUTORRESISTENTE.20+5 4 Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y 5 m., formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 20+5 cm., con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFA010	1,000	m2	FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.	47,23	47,23	
E05HVA010	0,017	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	13,67	
E05HSA010	0,017	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,04	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			69,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HZH090		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO SEMIVIG. 20+5 4/5 m. Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y 5 m., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado 20+5 cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS110	1,000	m2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50	45,20	45,20	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HSA010	0,017	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,04	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			73,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HZH100		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO SEMIVIG C/JÁCENA.18+5 4/5m Estructura de hormigón armado para luces de 4 y 5 m., formada por pilares, vigas planas prefabricadas y zunchos con forjado 18+5 cm., con semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 50x25x18 y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS150	1,000	m2	FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-50 Q=600k	64,79	64,79	
E05HSA010	0,017	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	6,04	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			73,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HZH110		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO SEMIVIG C/JÁCENA.18+5 >5 m			
			Estructura de hormigón armado para luces mayores a 5 m., formada por pilares, vigas planas prefabricadas y zunchos con forjado 18+5 cm., con semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 50x25x18 y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HFS150	1,000	m2	FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-50 Q=600k	64,79	64,79	
E05HSA010	0,016	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	5,69	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E05HZH120		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO RETICULAR. 22+5/5x5m			
			Estructura de hormigón armado, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 5x5 m., i/p.p. de zunchos y pilares, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HRB090	1,000	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2	61,83	61,83	
E05HSA010	0,036	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	12,80	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			77,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05HZH130		m2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO RETICULAR. 22+5/6x6m			
			Estructura de hormigón armado, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 6x6 m., i/p.p. de zunchos y pilares, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
E05HRB100	1,000	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2	67,61	67,61	
E05HSA010	0,025	m3	PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO	355,55	8,89	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			79,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HZN ESTRUCTURAS NAVES HORMIGÓN

E05HZN010		m2	PANEL CERRAMIEN.20cm.ÁRID.NOR			
			Panel de cerramiento liso con acabado de cemento de 20 cm. de espesor y dotado de aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en naves.			
P03EC010	1,000	m2	Panel cerram. 20 cm. arm.norm	78,45	78,45	
			TOTAL PARTIDA.....			78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HZN020		m2	PANEL CERRAMIEN.16cm.ÁRID.NOR			
			Panel de cerramiento liso con acabado de cemento de 16 cm. de espesor y dotado de aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en naves.			
P03EC020	1,000	m2	Panel cerram. 16 cm. arm.norm	71,77	71,77	
			TOTAL PARTIDA.....			71,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HZN030		ud	CAJÓN CIMENTACIÓN PILAR PREF.			
			Cajón para alojamiento en cimentación de pilares de hormigón prefabricado, realizado en la zapata, con armadura de refuerzo (14,778 kg/ud.), completamente terminado.			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P03AC210	14,778	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	14,48	
P01ES130	0,048	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	10,62	
P03AA020	0,070	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,10	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HZN040		m2	MONTAJE ELEMENTOS PREF.NAVES			
			Montaje de elementos prefabricados de hormigón en naves, como pilares, vigas Delta, vigas T, canalones H, correas Dalla, etc., todos ellos completamente terminados.			
P03EW010	1,000	m2	Montaje nave horm. prefabric.	7,78	7,78	
			TOTAL PARTIDA.....			7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E05P ESTRUCTURAS PREFABRICADAS

SUBAPARTADO E05PF FORJADOS PREFABRICADOS

ELEMENTO E05PFN FORJADOS PANEL NERVADO

E05PFN020		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=20;HA-25/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,320	h.	Cuadrilla A	39,27	12,57	
P03EL140	1,000	m2	Panel nervado canto 20 cm.	32,39	32,39	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,040	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,01	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			54,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFN040		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=20;HA-30/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado.Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,320	h.	Cuadrilla A	39,27	12,57	
P03EL140	1,000	m2	Panel nervado canto 20 cm.	32,39	32,39	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,040	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,01	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFN060		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=25;HA-25/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado.Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,330	h.	Cuadrilla A	39,27	12,96	
P03EL150	1,000	m2	Panel nervado canto 25 cm.	35,07	35,07	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,038	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	1,91	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PFN080		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=25;HA-30/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado.Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,330	h.	Cuadrilla A	39,27	12,96	
P03EL150	1,000	m2	Panel nervado canto 25 cm.	35,07	35,07	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,038	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	1,91	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E05PFN100		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=30;HA-25/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 30 cm., con capa de compresión de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado.Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,340	h.	Cuadrilla A	39,27	13,35	
P03EL160	1,000	m2	Panel nervado canto 30cm.	38,19	38,19	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,036	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	1,81	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFN120		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=30;HA-30/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 30 cm., con capa de compresión de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado.Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,340	h.	Cuadrilla A	39,27	13,35	
P03EL160	1,000	m2	Panel nervado canto 30cm.	38,19	38,19	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,036	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	1,81	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFN140		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=35;HA-25/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 35 cm., con capa de compresión de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P03EL170	1,000	m2	Panel nervado canto 35 cm.	41,24	41,24	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,034	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	1,71	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PFN160		m2	FORJADO PANEL NERVADO c=35;HA-30/B/16/I			
			Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 35 cm., con capa de compresión de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P03EL170	1,000	m2	Panel nervado canto 35 cm.	41,24	41,24	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE170	0,034	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	1,71	
E05HFE020	0,400	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			64,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PFP FORJADOS PANEL NERVADO PRETENSADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFP010		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=18+5.L=5m.Q=650kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P03EL340	1,000	m2	Placa Pi c=18cm.L=5m.Q=650kg/m2	26,28	26,28	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,100	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	9,65	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			53,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PFP020		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=18+5.L=6m.Q=650kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P03EL350	1,000	m2	Placa Pi c=18cm.L=6m.Q=650kg/m2	27,31	27,31	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,100	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	9,65	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PFP030		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=650kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,220	h.	Cuadrilla A	39,27	8,64	
P03EL370	1,000	m2	Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=650kg/m2	27,31	27,31	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,100	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	9,65	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFP040		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=750kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,220	h.	Cuadrilla A	39,27	8,64	
P03EL380	1,000	m2	Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=750kg/m2	28,70	28,70	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,100	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	9,65	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05PFP050		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=7m.Q=650kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,260	h.	Cuadrilla A	39,27	10,21	
P03EL390	1,000	m2	Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=650kg/m2	28,70	28,70	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,120	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	11,57	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			60,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E05PFP060		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=7m.Q=750kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,270	h.	Cuadrilla A	39,27	10,60	
P03EL400	1,000	m2	Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=750kg/m2	29,46	29,46	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,700	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,65	
M02GE200	0,120	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	11,57	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			61,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFP070		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=6m.Q=700kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,270	h.	Cuadrilla A	39,27	10,60	
P03EL420	1,000	m2	Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=700kg/m2	29,46	29,46	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,140	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	13,50	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			63,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFP080		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=6m.Q=850kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,280	h.	Cuadrilla A	39,27	11,00	
P03EL430	1,000	m2	Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=850kg/m2	29,72	29,72	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,140	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	13,50	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			63,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PFP090		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=8m.Q=700kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,280	h.	Cuadrilla A	39,27	11,00	
P03EL440	1,000	m2	Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=700kg/m2	30,69	30,69	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,150	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	14,47	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			65,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFP100		m2	FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=8m.Q=850kg/m2			
			Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P03EL450	1,000	m2	Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=850kg/m2	30,69	30,69	
P01HCA072	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,97	
P03AM490	1,250	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,53	
P03AC210	2,700	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,65	
M02GE200	0,150	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	14,47	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			66,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PFA FORJADOS PLACA ALVEOLAR

E05PFA020		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=15; HA-25/B/16/I			
			Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P03EL010	1,000	m2	Placa alveolar canto 15 cm.	39,69	39,69	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,040	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	2,93	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			61,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFA040		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=15;HA-30/B/16/I			
			Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P03EL010	1,000	m2	Placa alveolar canto 15 cm.	39,69	39,69	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,040	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	2,93	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFA060		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=20;HA-25/B/16/I Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,320	h.	Cuadrilla A	39,27	12,57	
P03EL020	1,000	m2	Placa alveolar canto 20 cm.	46,59	46,59	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,045	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,30	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			69,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PFA080		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=20;HA-30/B/16/I Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,320	h.	Cuadrilla A	39,27	12,57	
P03EL020	1,000	m2	Placa alveolar canto 20 cm.	46,59	46,59	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,045	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,30	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			69,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05PFA100		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=25;HA-25/B/16/I Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P03EL030	1,000	m2	Placa alveolar canto 25 cm.	56,79	56,79	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,67	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			81,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFA120		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=25;HA-30/B/16/I			
			Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P03EL030	1,000	m2	Placa alveolar canto 25 cm.	56,79	56,79	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,67	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			81,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PFA140		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=35;HA-25/B/16/I			
			Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 35 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,380	h.	Cuadrilla A	39,27	14,92	
P03EL040	1,000	m2	Placa alveolar canto 35 cm.	62,73	62,73	
P01HCA072	0,052	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	3,09	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,055	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,03	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			88,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05PFA160		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA c=35;HA-30/B/16/I			
			Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 35 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
O01A090	0,380	h.	Cuadrilla A	39,27	14,92	
P03EL040	1,000	m2	Placa alveolar canto 35 cm.	62,73	62,73	
P01HCA075	0,052	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	3,31	
P03AM490	1,150	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,32	
M02GE190	0,055	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,03	
E05HFE020	0,300	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			89,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PFV FORJADOS PLACA ALVEOLAR ALIGERADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFV010		m2	FORJADO PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P03EL300	1,000	m2	P.alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2	27,14	27,14	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,020	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	1,93	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05PFV020		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=5m.Q=850kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 850 Kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P03EL310	1,000	m2	Placa alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=850kg/m2	27,52	27,52	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,020	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	1,93	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E05PFV030		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 700 Kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EL320	1,000	m2	Placa alv.ali.I c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2	30,10	30,10	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFV040		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=7m.Q=850kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EL330	1,000	m2	Placa alv.ali.I c=22+5.L=7m.Q=850kg/m2	30,75	30,75	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,900	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,84	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05PFV050		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=6m.Q=750kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EL189	1,000	m2	Placa alv.ali.I c=25+5.L=6m.Q=750kg/m2	28,86	28,86	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,74	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFV060		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EL190	1,000	m2	Placa alv.ali.I c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2	29,19	29,19	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,74	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFV070		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=8m.Q=750kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EL200	1,000	m2	Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=750kg/m2	30,96	30,96	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,74	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFV080		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,230	h.	Cuadrilla A	39,27	9,03	
P03EL210	1,000	m2	Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2	32,47	32,47	
P01HCA072	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,75	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	3,300	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,23	
M02GE200	0,028	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,70	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PFV090		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EL220	1,000	m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2	28,81	28,81	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			50,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFV100		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=6m.Q=900kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EL250	1,000	m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2	32,52	32,52	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,400	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,35	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PFV110		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P03EL240	1,000	m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2	30,69	30,69	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,100	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,06	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05PFV120		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P03EL250	1,000	m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2	32,52	32,52	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,100	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,06	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			55,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFV130		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=7m.Q=800kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 800 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P03EL260	1,000	m2	Placa alv.ali.ll c=25+5.L=7m.Q=800kg/m2	29,67	29,67	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,74	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PFV140		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE.. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P03EL270	1,000	m2	Placa alv.ali.ll c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2	30,64	30,64	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,74	
M02GE200	0,026	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,51	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			53,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PFV150		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=9m.Q=800kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 800 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,280	h.	Cuadrilla A	39,27	11,00	
P03EL280	1,000	m2	Placa alv.ali.ll c=25+5.L=9m.Q=800kg/m2	31,61	31,61	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,74	
M02GE200	0,028	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,70	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PFV160		m2	FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2			
			Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB SE-AE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
O01A090	0,280	h.	Cuadrilla A	39,27	11,00	
P03EL290	1,000	m2	Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2	33,49	33,49	
P01HCA072	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,94	
P03AM390	1,250	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,25	
P03AC210	2,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	2,74	
M02GE200	0,028	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	2,70	
E05HFE020	0,150	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,33	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05PH PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

ELEMENTO E05PHJ JÁCENAS

E05PHJ010		m.	SEMI-VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25			
			Semi-viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en te, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, para fundir in situ la cabeza de compresión, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios (sin incluir hormigonado de cabeza de compresión), totalmente colocada.			
O01A090	0,080	h.	Cuadrilla A	39,27	3,14	
P03EJ010	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/25cm.	58,86	58,86	
M02GE190	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,67	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,280	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			74,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PHJ020		m.	SEMI-VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30			
			Semi-viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en te, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, para fundir in situ la cabeza de compresión, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios (sin incluir hormigonado de cabeza de compresión), totalmente colocada.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P03EJ020	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/30cm.	62,86	62,86	
M02GE190	0,055	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,03	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,300	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	9,80	
			TOTAL PARTIDA.....			80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PHJ030		m.	SEMI-VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35			
			Semi-viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en te, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, para fundir in situ la cabeza de compresión, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios (sin incluir hormigonado de cabeza de compresión), totalmente colocada.			
O01A090	0,120	h.	Cuadrilla A	39,27	4,71	
P03EJ030	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/35cm.	66,91	66,91	
M02GE190	0,060	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,40	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,320	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	10,45	
			TOTAL PARTIDA.....			86,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05PHJ050		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25+25			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 25 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P03EJ010	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/25cm.	58,86	58,86	
P01HCA077	0,084	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	6,17	
M02GE190	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,67	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,550	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	17,96	
E04AB0040	100,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	243,00	
			TOTAL PARTIDA.....			333,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PHJ060		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25+30			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 30 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P03EJ010	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/25cm.	58,86	58,86	
P01HCA077	0,098	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	7,20	
M02GE190	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,67	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,600	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	19,60	
E04AB0040	110,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	267,30	
			TOTAL PARTIDA.....			360,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PHJ070		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25+35			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/20/I, canto cabeza de compresión 35 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P03EJ010	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/25cm.	58,86	58,86	
P01HCA077	0,120	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	8,82	
M02GE190	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	3,67	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,650	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	21,23	
E04AB0040	120,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	291,60	
			TOTAL PARTIDA.....			388,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PHJ090		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30+25			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 25 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,120	h.	Cuadrilla A	39,27	4,71	
P03EJ020	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/30cm.	62,86	62,86	
P01HCA077	0,084	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	6,17	
M02GE190	0,055	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,03	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,550	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	17,96	
E04AB0040	100,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	243,00	
			TOTAL PARTIDA.....			338,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E05PHJ100		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30+30			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 30 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,120	h.	Cuadrilla A	39,27	4,71	
P03EJ020	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/30cm.	62,86	62,86	
P01HCA077	0,098	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	7,20	
M02GE190	0,055	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,03	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,600	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	19,60	
E04AB0040	110,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	267,30	
			TOTAL PARTIDA.....			365,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PHJ110		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30+35			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 35 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,120	h.	Cuadrilla A	39,27	4,71	
P03EJ020	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/30cm.	62,86	62,86	
P01HCA077	0,120	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	8,82	
M02GE190	0,055	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,03	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,650	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	21,23	
E04AB0040	120,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	291,60	
			TOTAL PARTIDA.....			393,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PHJ130		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35+25			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 25 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,140	h.	Cuadrilla A	39,27	5,50	
P03EJ030	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/35cm.	66,91	66,91	
P01HCA077	0,084	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	6,17	
M02GE190	0,060	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,40	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,550	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	17,96	
E04AB0040	100,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	243,00	
			TOTAL PARTIDA.....			344,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E05PHJ140		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35+30			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 30 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,140	h.	Cuadrilla A	39,27	5,50	
P03EJ030	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/35cm.	66,91	66,91	
P01HCA077	0,098	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	7,20	
M02GE190	0,060	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,40	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,600	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	19,60	
E04AB0040	110,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	267,30	
			TOTAL PARTIDA.....			370,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PHJ150		m.	VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35+35			
			Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con hormigón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 35 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada.			
O01A090	0,140	h.	Cuadrilla A	39,27	5,50	
P03EJ030	1,000	m.	Viga prefab.hgón. T15/35cm.	66,91	66,91	
P01HCA077	0,120	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	8,82	
M02GE190	0,060	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	4,40	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
E05HVE010	0,650	m2	ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.	32,66	21,23	
E04AB0040	120,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	291,60	
			TOTAL PARTIDA.....			398,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PHP PILARES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PHP010		m.	PILAR PREFABRICADO HGÓN. 25x25cm			
			Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 25x25 cm., de altura máxima 5 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.			
O01A090	0,180	h.	Cuadrilla A	39,27	7,07	
P03EP010	1,000	m.	Pilar prefabricado hgón. 25x25cm	53,46	53,46	
P01HCA178	0,008	m3	Hormigón HA-35/B/16/I central	73,48	0,59	
M02GE170	0,050	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			63,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PHP020		m.	PILAR PREFABRICADO HGÓN. 25x33cm			
			Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 25x33 cm., de altura máxima 5 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.			
O01A090	0,210	h.	Cuadrilla A	39,27	8,25	
P03EP020	1,000	m.	Pilar prefabricado hgón. 25x33cm	67,42	67,42	
P01HCA178	0,016	m3	Hormigón HA-35/B/16/I central	73,48	1,18	
M02GE170	0,052	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			79,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PHP030		m.	PILAR PREFABRICADO HGÓN. 25x40cm			
			Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 25x40 cm., de altura máxima 5 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.			
O01A090	0,240	h.	Cuadrilla A	39,27	9,42	
P03EP030	1,000	m.	Pilar prefabricado hgón. 25x40cm	73,35	73,35	
P01HCA178	0,024	m3	Hormigón HA-35/B/16/I central	73,48	1,76	
M02GE170	0,054	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,71	
			TOTAL PARTIDA.....			87,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05PHP040		m.	PILAR PREFABRICADO HGÓN. 33x33cm			
			Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 33x33 cm., de altura máxima 5 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.			
O01A090	0,270	h.	Cuadrilla A	39,27	10,60	
P03EP040	1,000	m.	Pilar prefabricado hgón. 33x33cm	90,42	90,42	
P01HCA178	0,032	m3	Hormigón HA-35/B/16/I central	73,48	2,35	
M02GE170	0,056	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,81	
			TOTAL PARTIDA.....			106,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PHP050		m.	PILAR PREFABRICADO HGÓN. 40x40cm			
			Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 40x40 cm., de altura máxima 5 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P03EP050	1,000	m.	Pilar prefabricado hgón. 40x40cm	103,24	103,24	
P01HCA178	0,040	m3	Hormigón HA-35/B/16/I central	73,48	2,94	
M02GE170	0,058	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			120,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PHP060		m.	PILAR PREFABRICADO HGÓN. 45x45cm			
			Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 45x45 cm., de altura máxima 5 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.			
O01A090	0,330	h.	Cuadrilla A	39,27	12,96	
P03EP060	1,000	m.	Pilar prefabricado hgón. 45x45cm	112,31	112,31	
P01HCA178	0,048	m3	Hormigón HA-35/B/16/I central	73,48	3,53	
M02GE170	0,060	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			131,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PHM MUROS

E05PHM010		m2	MURO H.A.AUTOPORTA.e=14cm;h=2,5m			
			Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-14, sección rectangular de 14 cm. de ancho, fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 2,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre camión, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P03EM010	1,000	m2	Panel autoport.LC-14 h<=2,5m.	94,82	94,82	
P01UJ100	1,100	kg	Masilla caucho-asfáltica	3,59	3,95	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PHM020		m2	MURO H.A.AUTOPORTA.e=20cm;h=4,5m			
			Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20, sección rectangular de 20 cm. de ancho, fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre camión, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P03EM020	1,000	m2	Panel autoport.LC-20 h<=4,5m.	97,46	97,46	
P01UJ100	1,300	kg	Masilla caucho-asfáltica	3,59	4,67	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			116,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PHM030		m2	MURO H.A.AUTOPORTA.e=35cm;h=6m			
			Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-35, sección rectangular de 35 cm. de ancho, fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 6 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre camión, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P03EM030	1,000	m2	Panel autoport.LC-35 h<=6m.	107,01	107,01	
P01UJ100	1,500	kg	Masilla caucho-asfáltica	3,59	5,39	
M12CP090	0,010	ud	Puntal telescópico 4 m., 1,5 t.	17,94	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			128,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05PHM040		m2	MURO H.A.AUTOPORTA.e=37cm;h=7,5m			
			Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-37, sección rectangular de 37 cm. de ancho, fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 7,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre camión, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P03EM040	1,000	m2	Panel autoport.LC-37 h<=7,5m.	114,81	114,81	
P01UJ100	1,800	kg	Masilla caucho-asfáltica	3,59	6,46	
M12CP090	0,010	ud	Puntal telescópico 4 m., 1,5 t.	17,94	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			141,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PHE ESCALERAS

E05PHE010		m2	TRAMO PREFABRIC.ESCALERA 1,80 m.			
			Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón en acceso a edificación, de 1,80 m. de longitud en proyección horizontal del tiro de escalera, incluso 7 peldaños de 30x17 cm., fabricado con hormigón HA-40/P/20/I, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre camión, apeos y anclajes necesarios.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P03EE010	1,000	m2	Tramo prefabric.escalera 1,80 m.	70,87	70,87	
M02GE190	0,100	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	73,30	7,33	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			86,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05PN NAVES PREFABRICADAS

ELEMENTO E05PNA NAVES PREFABRICADAS DE ACERO

E05PNA005		m2	ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=10m			
			Estructura metálica prefabricada para una luz de 10 a 15 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura media de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (vigas portantes) y formas, p.p. de cubierta de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor y falso techo de aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antioxidante. Medido en proyección horizontal, totalmente terminada y montada.			
P03TA005	1,000	m2	Estr.metálica prefab. L=10/15m	127,40	127,40	
			TOTAL PARTIDA.....			127,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05PNA010		m2	ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=20m			
			Estructura metálica prefabricada para una luz de 20 a 25 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura media de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (vigas portantes) y formas, p.p. de cubierta de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor y falso techo de aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antioxidante. Medido en proyección horizontal, totalmente terminada y montada.			
P03TA010	1,000	m2	Estr.metálica prefab. L=20/25 m.	112,97	112,97	
			TOTAL PARTIDA.....			112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PNA020		m2	ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=30m			
			Estructura metálica prefabricada para una luz de 30 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura media de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (vigas portantes) y formas, p.p. de cubierta de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor y falso techo de aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antioxidante. Medido en proyección horizontal, totalmente terminada y montada.			
P03TA020	1,000	m2	Estr.metálica prefab. L=30 m.	112,65	112,65	
			TOTAL PARTIDA.....			112,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PNA030		m2	ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=40m			
			Estructura metálica prefabricada para una luz de 40 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura media de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (vigas portantes) y formas, p.p. de cubierta de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor y falso techo de aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antioxidante. Medido en proyección horizontal, totalmente terminada y montada.			
P03TA030	1,000	m2	Estr.metálica prefab. L=40 m.	124,49	124,49	
			TOTAL PARTIDA.....			124,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05PNA040		m2	ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L<20m			
			Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección variable en acero S 275 JR, para luces menores de 20 metros, y altura media de 6 m., compuesta de soportes, jácenas y correas y p.p. de cubierta de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta IBR-80, y falso techo de aluminio de 0,3 mm., todo ello con protección antioxidante. Medido en proyección horizontal, totalmente terminada y montada.			
P03TA040	1,000	m2	Estr.metálica chapa pref.L<20 m.	93,56	93,56	
			TOTAL PARTIDA.....			93,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PNA050		m2	ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L=25m			
			Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección variable en acero S 275 JR, para luces de 25 metros, y altura media de 6 m., compuesta de soportes, jácenas y correas y p.p. de cubierta de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta IBR-80, y falso techo de aluminio de 0,3 mm., todo ello con protección antioxidante. Medido en proyección horizontal, totalmente terminada y montada.			
P03TA050	1,000	m2	Estr.metálica chapa pref.L=25 m.	94,00	94,00	
			TOTAL PARTIDA.....			94,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS

E05PNA060		m2	ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L=30m			
			Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección variable en acero S 275 JR, para luces de 30 metros, y altura media de 6 m., compuesta de soportes, jácenas y correas y p.p. de cubierta de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta IBR-80, y falso techo de aluminio de 0,3 mm., todo ello con protección antioxidante. Medido en proyección horizontal, totalmente terminada y montada.			
P03TA060	1,000	m2	Estr.metálica chapa pref.L=30 m.	102,13	102,13	
			TOTAL PARTIDA.....			102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PNH NAVES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

E05PNH010		ud	PILAR PREFABRICADO 0,4x0,4x8m			
			Pilar de hormigón prefabricado de 0,4x0,4 m. y de 8 m. de altura máxima, para montar en naves.			
P03EP100	1,000	ud	Pilar pref.horm.0,4x0,4 m. < 8 m	934,45	934,45	
			TOTAL PARTIDA.....			934,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PNH020		ud	PILAR PREFABRIC.0,4x0,6 8/12m			
			Pilar de hormigón prefabricado de 0,6x0,4 m. y de 8/12 m. de altura máxima, para montar en naves.			
P03EP110	1,000	ud	Pilar pref.horm.0,6x0,4 m. > 8 m	1.206,72	1.206,72	
			TOTAL PARTIDA.....			1.206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05PNH030		ud	VIGA PREFABRICADA DELTA<16m			
			Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de 16 mts. de luz máxima, para montar en naves.			
P03EJ100	1,000	ud	Viga pref.horm.Delta < 16 m.	1.147,63	1.147,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.147,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PNH040		ud	VIGA PREFAB. DELTA 16/24 m.			
			Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de 16 mts. de luz máxima, para montar en naves.			
P03EJ110	1,000	ud	Viga pref.horm.Delta 16/24 m.	2.372,35	2.372,35	
			TOTAL PARTIDA.....			2.372,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PNH050		ud	VIGA PREFAB. DELTA > 24 m.			
			Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de luz mayor de 24 mts., para montar en naves.			
P03EJ120	1,000	ud	Viga pref.horm.Delta > 24 m.	3.110,84	3.110,84	
			TOTAL PARTIDA.....			3.110,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05PNH060		m.	MÉNSULA PREFABRICADA HORMIGÓN			
			Ménsula de hormigón prefabricada para montar en naves.			
P03EJ170	1,000	m.	Ménsula horm. prefabricado	80,51	80,51	
			TOTAL PARTIDA.....			80,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PNH070		m.	CORREA PREFABRICADA DALLA			
			Correa de hormigón prefabricada, tipo Dalla, para colocar en naves.			
P03EJ180	1,000	m.	Correa hormigón tipo Dalla	31,65	31,65	
			TOTAL PARTIDA.....			31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PNH080		m.	CORREA PREFABRICADA TIPO T-50			
			Viga de hormigón prefabricada, tipo T-50, para colocar en naves.			
P03EJ040	1,000	m.	Viga prefabricada tipo T-50	72,13	72,13	
			TOTAL PARTIDA.....			72,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E05PNH090		m.	CANALÓN PREFABRICADO TIPO H			
			Canalón de hormigón prefabricada, tipo H, para colocar en naves.			
P03TH080	1,000	m2	Canalón tipo H	66,88	66,88	
			TOTAL PARTIDA.....			66,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05PNH100		m2	ESTRUC.NAVE PREF.HORM>15m LUZ			
			Estructura prefabricada de hormigón armado, para nave industrial, formada por pilares de sección rectangular, vigas tipo Delta 4 m., separación de pórticos de 6 m., para una luz mayor de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal.			
P03TH040	1,000	m2	Montaje nave horm. pref. >15m	6,63	6,63	
P03TH020	1,000	m2	Estruct. pref.horm. nave >15m	40,61	40,61	
M07AC010	0,100	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	0,31	
M02CA020	0,030	h.	Carretilla elev.diesel ST 1,5 t.	6,55	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			47,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PNH110		m2	ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ			
			Estructura prefabricada de hormigón armado, para nave industrial, formada por pilares de sección rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para una altura libre bajo viga Delta de 4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal.			
P03TH030	1,000	m2	Montaje nave horm. pref. <15m	8,93	8,93	
P03TH010	1,000	m2	Estruct. pref.horm. nave <15m	45,16	45,16	
M07AC010	0,090	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	0,28	
M02CA020	0,030	h.	Carretilla elev.diesel ST 1,5 t.	6,55	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			54,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E05M ESTRUCTURAS DE MADERA

SUBAPARTADO E05MA VIGAS Y SOPORTES

E05MA010		m.	SOPORTE DE PINO P. 15x15, 5000 kg			
			Soporte estructural de madera de pino tratado de 15x15, para una altura máxima de 3 mts y una carga de de 5.000 kg., colocado.Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	1,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,60	
P01ES160	0,023	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	11,96	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E05MA015		m.	SOPORTE DE CASTAÑO 15x15, 5000 kg			
			Soporte estructural de madera de castaño de 15x15, para una altura máxima de 3 mts y una carga de de 5.000 kg., colocado.Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	1,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,60	
P01ES170	0,023	m3	Madera castaño para estructura	848,11	19,51	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			99,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E05MA020		m.	SOPORTE DE ROBLE 15x15, 5000 kg			
			Soporte estructural de madera de roble nacional, tratado de 15x15, para una altura máxima de 3 mts y una carga de de 5.000 kg., colocado. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	1,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,60	
P01ES175	0,023	m3	Madera Roble nacional para estructura	1.481,16	34,07	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			114,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05MA025		m.	SOPORTE DE PINO P. 20x20, 8000 kg			
			Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x20, para una altura máxima de 3 mts y una carga de de 8.000 kg., colocado. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	1,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,60	
P01ES160	0,040	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	20,80	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			101,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E05MA030		m.	SOPORTE DE CASTAÑO 20x20, 8000 kg			
			Soporte estructural de madera de castaño de 20x20, para una altura máxima de 3 mts y una carga de de 8.000 kg., colocado. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	1,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,60	
P01ES170	0,040	m3	Madera castaño para estructura	848,11	33,92	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			114,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05MA035		m.	SOPORTE DE ROBLE 20x20, 8000 kg			
			Soporte estructural de madera de roble nacional, tratado de 20x20, para una altura máxima de 3 mts y una carga de de 8.000 kg., colocado. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	1,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,60	
P01ES175	0,040	m3	Madera Roble nacional para estructura	1.481,16	59,25	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			139,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05MA040		ud	CAPITEL DE MADERA 15x15			
			Capitel de madera en pino tratado de 15x15x50,con parte proporcional de ensamble a pilar., colocado. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	2,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	30,18	
P01ES160	0,010	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05MA045		ud	CAPITEL DE MADERA 20x20			
			Capitel de madera en pino tratado de 20x20x50,con parte proporcional de ensamble a pilar., colocado. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	2,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	30,18	
P01ES160	0,020	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	10,40	
			TOTAL PARTIDA.....			64,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05MA050		ud	BASA DE GRANITO 25x25x30			
			Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 25x25 y 30 cm de altura, colocado.			
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P01SG010	0,019	m3	Piedra granítica labrada	1.831,59	34,80	
			TOTAL PARTIDA.....			40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05MA055		ud	BASA DE GRANITO 30x30x35			
			Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 30x30 y 35 cm de altura, colocado.			
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P01SG010	0,030	m3	Piedra granítica labrada	1.831,59	54,95	
			TOTAL PARTIDA.....			60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E05MA060		m.	VIGA DE PINO P. 16x20, L<4m Q<1t.			
			Viga de madera de pino tratada de 16x20, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.000 kg/m., colocada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	2,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	33,95	
P01ES160	0,032	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	16,64	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			133,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05MA065		m.	VIGA DE CASTAÑO 16x20, L<4m Q<1t.			
			Viga de madera de castaño de 16x20, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.000 kg/m., colocada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	2,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	33,95	
P01ES170	0,032	m3	Madera castaño para estructura	848,11	27,14	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			144,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E05MA070		m.	VIGA DE ROBLE. 16x20, L<4m Q<1t.			
			Viga de madera de roble tratada de 16x20, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.000 kg/m., colocada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	2,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	33,95	
P01ES175	0,032	m3	Madera Roble nacional para estructura	1.481,16	47,40	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			164,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05MA075		m.	VIGA DE PINO P. 20x24, L<4m Q<1,5			
			Viga de madera de pino tratada de 20x24, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.500 kg/m., colocada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,750	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	28,09	
O01BR160	2,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	33,95	
P01ES160	0,048	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	24,96	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			142,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05MA080		m.	VIGA DE CASTAÑO 20x24, L<4m Q<1,5			
			Viga de madera de castaño de 20x24, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.500 kg/m., colocada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,750	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	28,09	
O01BR160	2,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	33,95	
P01ES170	0,048	m3	Madera castaño para estructura	848,11	40,71	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			158,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05MA085		m.	VIGA DE ROBLE 20x24, L<4m Q<1,5			
			Viga de madera de roble nacional, tratada de 20x24, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.500 kg/m., colocada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	1,750	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	28,09	
O01BR160	2,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	33,95	
P01ES175	0,048	m3	Madera Roble nacional para estructura	1.481,16	71,10	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			188,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05MC CUBIERTAS

E05MC010		ud	CERCHA DE MADERA PINO L<5 mts			
			Suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de 5 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	4,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	64,20	
O01BR160	6,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	90,54	
P01ES160	0,400	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	207,97	
P01ES180	15,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	417,45	
			TOTAL PARTIDA.....			780,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E05MC015		ud	CERCHA DE MADERA CASTAÑO L<5 mts			
			Suministro y colocación de cercha con madera de castaño para una luz de 5 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	4,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	64,20	
O01BR160	6,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	90,54	
P01ES170	0,400	m3	Madera castaño para estructura	848,11	339,24	
P01ES180	15,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	417,45	
			TOTAL PARTIDA.....			911,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05MC020		ud	CERCHA DE MADERA PINO L<10 mts			
			Suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de 10 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	6,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	96,30	
O01BR160	8,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	120,72	
P01ES160	1,020	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	530,33	
P01ES180	15,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	417,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.164,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05MC025		ud	CERCHA DE MADERA CASTAÑO L<10 mts			
			Suministro y colocación de cercha con madera de castaño para una luz de 10 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	6,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	96,30	
O01BR160	8,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	120,72	
P01ES170	1,020	m3	Madera castaño para estructura	848,11	865,07	
P01ES180	15,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	417,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.499,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05MC030		m2	TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C			
			Entablado en tabla de ripia de 15 mm. de espesor, i/elementos sustentantes de puntales y tablones, nivelado y aplomado. Totalmente acabado.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P01ET042	1,100	m2	Tabla pino 15 mm. espesor	4,91	5,40	
P01ES160	0,018	m3	Madera pino estructura tratada	519,93	9,36	
			TOTAL PARTIDA.....			24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05MF FORJADOS DE MADERA

E05MF010		m2	FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<4 m			
			Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, entrevigado con revoltón de L.H.S. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I , elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, totalmente colocado y terminado. (Luces hasta 4 m.). Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA071	0,150	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P03W030	1,000	m2	Entrevigado revoltón lad. H/S	20,79	20,79	
E05MF040	2,000	m.	VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.	20,43	40,86	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			91,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E05MF020		m2	FORJ.VIG.MAD.Y M-H.50x20x4cm			
			Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero de machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor de HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, totalmente colocado y terminado. (Luces hasta 4 m.). Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01HCA071	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,97	
P03W020	1,000	m2	Entrevigado tabl. M-H 50x20x4	23,87	23,87	
E05MF040	2,000	m.	VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.	20,43	40,86	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			88,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05MF030		m2	F.V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRO.19 mm			
			Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente colocado y terminado. (Luces hasta 4 m.). Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
P01HCA071	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,97	
M12EM050	1,000	m2	Tablero agl. hidr. 366x183x19	7,33	7,33	
E05MF040	2,000	m.	VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.	20,43	40,86	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			59,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05MF040		m.	VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.			
			Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., nivelada y repartida, i/colocación de elementos de atado. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01ES010	0,034	m3	Madera pino para armar	335,56	11,41	
			TOTAL PARTIDA.....			20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05ML LAMINADAS

E05ML010		m.	MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.			
			Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P01ES190	0,045	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	53,65	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			123,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E05ML020		m.	MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <10m.			
			Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 10 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,450	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,22	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P01ES190	0,075	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	89,41	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			159,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05ML030		m.	MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <15m.			
			Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 15 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,655	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	10,51	
O01BR160	0,655	h.	Ayudante Carpintero	15,09	9,88	
P01ES190	0,130	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	154,98	
P01ES180	4,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	111,32	
			TOTAL PARTIDA.....			286,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05ML040		m.	MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <20m.			
			Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 20 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,900	h.	Ayudante Carpintero	15,09	13,58	
P01ES190	0,200	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	238,44	
P01ES180	4,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	111,32	
			TOTAL PARTIDA.....			374,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05ML050		m2	ESTR. MADERA LAMINADA 12 m. 1 AGUA CURVA			
			Estructura de cubierta curva con vigas principales curvas de sección constante en madera laminada de 12 metros de luz aproximada, moduladas cada 5,3 metros y estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas estimadadas permanentes de 65 kg/m2, de nieve 60 kg/m2 y de viento de 50 kg/m2. Superficie aproximada de 300 m2. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P01ES190	0,050	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	59,61	
P01ES180	3,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	83,49	
			TOTAL PARTIDA.....			154,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E05ML060		m2	ESTR. MADERA LAMINADA 23,6 m. 1 AGUA CURVA			
			Estructura de cubierta con vigas curvas de 23,6 metros de luz, moduladas cada 4,5 metros, estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas permanentes de 60 kg/m2, carga de nieve de 80 kg/m2 y carga de viento de 71,4 kg/m2. Para una superficie estimada de 905 m2. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P01ES190	0,050	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	59,61	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			124,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05ML070		m2	ESTR. MADERA LAMINADA 26 m. 1 AGUA RECTO			
			Estructura de cubierta a un agua con vigas principales de sección constante en madera laminada de 26 metros de luz aproximadamente, moduladas cada 3,75 metros. Estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de nieve de 80 kg/m2 y cargas de vientos de 75 kg/m2, para una superficie aproximada de 1205 m2. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P01ES190	0,040	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	47,69	
P01ES180	2,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	55,66	
			TOTAL PARTIDA.....			112,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05ML080		m2	ESTR. MADERA LAMINADA 48 m. CURVO TRIARTIC. Estructura de cubierta curva formada por pórticos curvos triarticulados de 48 metros de luz, modulados cada 8 metros. Estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas permanentes de 50 kg/m2, unas cargas de nieve de 80 kg/m2 y de viento de 71,4 kg/m2, para una superficie aproximada de 4275 m2. Según CTE DB SE-M y CTE DB SE-AE.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P01ES190	0,035	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	41,73	
P01ES180	3,000	ud	Material de ensamble estructural	27,83	83,49	
			TOTAL PARTIDA.....			137,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E05I ESTRUCTURAS MIXTAS

E05I010		m2	E.M.F.VIG.ARM.SEM.22+5 >5m B-50 Estructura mixta de hormigón armado y acero, para luces de 4 a 6 m., formado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón, con forjado 22+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 50x25x22 y capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS030	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B50 CER.	39,24	39,24	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			76,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05I020		m2	E.M.F.VIG.ARM.SEM.26+5 4/5m B-60 Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces de 4 a 5 m., formado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón, con forjado 26+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 60x25x26 y capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS070	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60.CER	39,32	39,32	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05I030		m2	E.M.F.VIG,ARM.SEM.20+5 4/5m B-50 Estructura mixta de hormigón armado y acero, para luces de 4 a 5 m., formado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con forjado 20+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS010	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B50 CER.	41,12	41,12	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
			TOTAL PARTIDA.....			78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05I040		m2	E.M.F.VIG.ARM.SEM.22+5 4/5m B-60			
			Estructura mixta de hormigón armado y acero, para luces de 4 a 5 m., formado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 60x20x22 y capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS020	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM.	32,21	32,21	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05I050		m2	E.M.F.VIG.ARM.SEM.17+5 <4m B-60			
			Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces de hasta 4 m., formado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con forjado 17+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla cerámica 60x20x17 y capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS090	1,000	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60	34,02	34,02	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			71,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05I060		m2	E.M.F.VIGUETA AUTORRES. 22+5>5m			
			Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces mayores de 5 m., formada por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con vigueta autorresistente de hormigón pretensado, bovedilla de hormigón 60x20x22 y capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFA040	1,000	m2	FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.	39,34	39,34	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			76,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05I070		m2	E.M.F.VIGUETA AUTORRES. 20+5 /5m			
			Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces entre 4 y 5 m., formada por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado con forjado 20+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFA010	1,000	m2	FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.	47,23	47,23	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			84,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05I080		m2	E.M.F.SEMIVIGUETA H.PRET.22+5 4/5m			
			Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces entre 4 y 5 m., formada por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con semivigueta autorresistente de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 50x25x22 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS120	1,000	m2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-50	43,03	43,03	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			80,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05I090		m2	E.M.F.SEMIVIGUETA H.PRET.20+5<5m			
			Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces entre 4 y 5 m., formada por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con forjado 20+5 cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS110	1,000	m2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50	45,20	45,20	
E05AAL010	8,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	14,64	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			82,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05I100		m2	E.M.F.DOBLE SMVIG.AUTOR. 22+5>5m			
			Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces mayores de 5 m., formada por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con doble semiviguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HFS140	1,000	m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.	51,62	51,62	
E05AAL010	9,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	16,47	
E05HVA010	0,025	m3	JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	804,10	20,10	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			90,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05I110		m2	E.M.F. RETICULAR 22+5 5x5m			
			Estructura mixtas de hormigón armado y acero, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 5x5 m., i/p.p. de zunchos de hormigón armado y pilares metálicos, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HRB090	1,000	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2	61,83	61,83	
E05AAL010	10,500	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	19,22	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05I120		m2	E.M.F. RETICULAR 22+5 6x6m Estructura mixta de hormigón armado y acero, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 6x6 m., i/p.p. de zunchos de hormigón armado y pilares metálicos, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y terminada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
E05HRB100	1,000	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2	67,61	67,61	
E05AAL010	12,000	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	21,96	
E05HVA060	0,004	m3	ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA	647,31	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			92,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO E05V ESTRUCTURAS VARIAS

E05V010		m2	FORJ.IPE 140/100 TABLER.RASILL C.COM Forjado formado por tablero ceramico machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre perfiles metalicos de la serie IPE 140, separadas 100 cm. entre ejes, y capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, fabricado en central y vertido con cubilote, i/ ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. (sin incluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente colocado y terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01BG025	0,040	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	0,64	
M02GT002	0,040	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	0,96	
P01LG160	4,200	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	4,28	
P01HCA072	0,040	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,38	
E04AM470	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	3,18	
E05AAL010	15,120	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	27,67	
			TOTAL PARTIDA.....			48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05V020		m2	FORJ.IPE 140/80 TABLER.RASILL 80 C.COM Forjado formado por tablero ceramico machihembrado de 80x25x4 cm. apoyado sobre perfiles metalicos de la serie IPE 140, separadas 80 cm. entre ejes, y capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, fabricado en central y vertido con cubilote, i/ ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. (sin incluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente colocado y terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01BG025	0,040	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	0,64	
M02GT002	0,040	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	0,96	
P01LG140	5,200	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,90	4,68	
P01HCA072	0,040	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	2,38	
E04AM470	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	3,18	
E05AAL010	18,900	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	34,59	
			TOTAL PARTIDA.....			55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05V030		m2	FORJ.IPE 140/50 VIDRIO 6+6			
			Forjado formado por viguetas metálicas IPE 140, m, separadas 50 cm entre ejes y tablero formado por vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre las viguetas mediante masticos de apoyo y sellado en frío con silicona, (sin incluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente colocado y terminado.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P14EL060	1,000	m2	Vidrio laminar 6+6 but.at.	41,26	41,26	
P05CW110	4,000	ud	Elementos de fijación y sellado	3,35	13,40	
E05AAL010	24,800	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	45,38	
			TOTAL PARTIDA.....			112,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05V040		m2	FORJ.IPE 140/50 TRAMEX			
			Forjado formado por viguetas metálicas IPE 140, m, separadas 50 cm entre ejes y tablero formado por tramex con cudrícula de 30x30 cm y de 30 mm de espesor en galvanizado, fijación sobre las viguetas mediante tornillo de presión, (sin incluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente colocado y terminado.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13DE020	1,000	m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.	142,94	142,94	
P05CW100	4,000	ud	Elementos de fijación y montaje	3,35	13,40	
E05AAL010	24,800	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	45,38	
			TOTAL PARTIDA.....			208,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05V050		m2	FORJ.IPE 140/50 SANDWICH 19+40+10			
			Forjado formado por viguetas metálicas IPE 140, m, separadas 50 cm entre ejes y tablero formado por panel sándwich H19+PS40+H10 e=69 mm con núcleo de poliuretano y un espesor 40 mm acabado en su parte inferior con tablero de 19 mm y panel superior hidrófugo de 10 mm todo ello atornillado a las viguetas, y sellado en las juntas, (sin incluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente colocado y terminado.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P05SMH010	1,000	m2	Panel sandwich 19+40+10 e=69 mm	41,59	41,59	
P05CW100	4,000	ud	Elementos de fijación y montaje	3,35	13,40	
E05AAL010	24,800	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,83	45,38	
			TOTAL PARTIDA.....			107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E06 ALBAÑILERÍA						
APARTADO E06C CERRAMIENTOS						
SUBAPARTADO E06CB FÁBRICAS DE BLOQUES						
ELEMENTO E06CBA BLOQUES ARCILLA						
SUBELEMENTO E06CBAA CERÁMICO						
E06CBAA010		m2	FÁB.BLOQUE CERÁMICO 40x20x12			
			Fábrica de bloques huecos cerámicos de 40x20x12 cm., para revestir, como cerramiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río 1/5 (mortero M-5), i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según especificaciones recogidas en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P01BA010	13,000	ud	Bloq. cerámico 40x20x12	0,42	5,46	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E06CBAA020		m2	FÁB.BLOQUE CERÁMICO 40x20x15			
			Fábrica de bloques huecos cerámicos de 40x20x15 cm., para revestir, como cerramiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río 1/5 (mortero M-5), i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según especificaciones recogidas en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P01BA020	13,000	ud	Bloq. cerámico 40x20x15	0,60	7,80	
A01MA050	0,027	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			20,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E06CBAA030		m2	FÁB.BLOQUE CERÁMICO 40x20x20			
			Fábrica de bloques huecos cerámicos de 40x20x20 cm., para revestir, como cerramiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río 1/5 (mortero M-5), i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según especificaciones recogidas en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P01BA030	13,000	ud	Bloq. cerámico 40x20x20	0,88	11,44	
A01MA050	0,044	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			25,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E06CBAE ARCILLA EXPANDIDA						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBAE010		m2	FÁB.BLOQUE ARC.EXP. 40x20x10			
			Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x10 cm. para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P01BE010	13,000	ud	Bl.arcilla expandida 40x20x10	0,84	10,92	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MA050	0,013	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,99	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06CBAE020		m2	FÁB.BLOQ. ARC.EXP. 40x20x20 1CAM			
			Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de una cámara para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P01BE040	13,000	ud	Bl.arcilla exp.40x20x20-1 cám.	1,43	18,59	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01MA050	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,84	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			34,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CBAE030		m2	FÁB.BLOQ.ARC.EXP. 40x20x25 1CAM			
			Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x25 cm. de una cámara para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,520	h.	Oficial primera	16,08	8,36	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P01BE060	13,000	ud	Bl.arcilla exp.40x20x25-1 cám.	2,05	26,65	
P03AC090	2,800	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,74	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01RP040	0,025	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			45,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBAE040		m2	FÁB.BLOQ.ARC.EXP. 40x20x20 2CAM			
			Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de 2 cámaras para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P01BE050	13,000	ud	Bl.arcilla exp.40x20x20-2 cám.	1,82	23,66	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01MA050	0,026	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,99	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			41,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06CBAE050		m2	FÁB.BLOQ.MACIZO ARC.EXP.50x20x25			
			Cerramiento exterior confeccionado con bloque macizo de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno de hormigón ligero aislante, armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubrimiento de epoxi. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,630	h.	Oficial primera	16,08	10,13	
O01A050	0,630	h.	Ayudante	15,61	9,83	
P01BE090	10,000	ud	Bl.arcilla exp.macizo 50x20x25	3,15	31,50	
P01LA380	1,250	m.	Arm.triang.epoxi e.muro=500mm.	2,28	2,85	
A01MS093	0,008	m3	M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5	103,11	0,82	
A01RS029	0,020	m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)	115,04	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			57,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBAE060		m2	FÁB.BLOQ.MULTIC.ARC.EXP.50x20x25			
			Cerramiento exterior confeccionado con bloque multicámaras de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5 , relleno de hormigón ligero aislante, armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubrimiento de epoxi. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,630	h.	Oficial primera	16,08	10,13	
O01A050	0,630	h.	Ayudante	15,61	9,83	
P01BE140	10,000	ud	Bl.arcilla expan.multic.50x20x25	2,26	22,60	
P01LA380	1,250	m.	Arm.triang.epoxi e.muro=500mm.	2,28	2,85	
A01MS093	0,008	m3	M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5	103,11	0,82	
A01RS029	0,020	m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)	115,04	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBAE070		m2	FÁB.BLOQ.MULTIC.ARC.EXP.50x20x30			
			Cerramiento exterior confeccionado con bloque multicámaras de 30 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5 , relleno de hormigón ligero aislante, armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubrimiento de epoxi. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,630	h.	Oficial primera	16,08	10,13	
O01A050	0,630	h.	Ayudante	15,61	9,83	
P01BE150	10,000	ud	Bl.arcilla expan.multic.50x20x30	2,62	26,20	
P01LA380	1,250	m.	Arm.triang.epoxi e.muro=500mm.	2,28	2,85	
A01MS093	0,008	m3	M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5	103,11	0,82	
A01RS029	0,020	m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)	115,04	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			52,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBAE080		m2	F.MEDIA.BLO.MAC.ARC.EXP.50x20x15			
			Medianería confeccionada con bloque macizo de 15 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno de hormigón ligero aislante, armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubrimiento de epoxi. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,630	h.	Oficial primera	16,08	10,13	
O01A050	0,630	h.	Ayudante	15,61	9,83	
P01BE080	10,000	ud	Bl.arcilla exp.macizo 50x20x15	1,43	14,30	
P01LA380	1,250	m.	Arm.triang.epoxi e.muro=500mm.	2,28	2,85	
A01MS093	0,008	m3	M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5	103,11	0,82	
A01RS029	0,020	m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)	115,04	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E06CBAE090		m2	F.MEDIA.BLO.MAC.ARC.EXP.50x20x12			
			Medianería confeccionada con bloque macizo de 12 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno de hormigón ligero aislante, armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubrimiento de epoxi. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,630	h.	Oficial primera	16,08	10,13	
O01A050	0,630	h.	Ayudante	15,61	9,83	
P01BE130	10,000	ud	Bl.arcilla expan.multic.50x20x12	0,90	9,00	
P01LA380	1,250	m.	Arm.triang.epoxi e.muro=500mm.	2,28	2,85	
A01RS029	0,020	m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)	115,04	2,30	
A01MS093	0,008	m3	M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5	103,11	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			34,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBAT TERMOARCILLA

E06CBAT010		m2	FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14			
			Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa CTE DB SE-F y RC-16., i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01BT040	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x14	0,51	8,50	
P03AC090	1,080	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,06	
A01RP040	0,002	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,12	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBAT020		m2	FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19			
			Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa CTE DB SE-F y RC-16., i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P01BT060	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x19	0,65	10,84	
P03AC090	1,103	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,08	
A01RP040	0,003	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,18	
A01MA030	0,014	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CBAT030		m2	FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x24			
			Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituídos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa CTE DB SE-F y RC-16., i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P01BT080	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x24	0,77	12,84	
P03AC090	1,110	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,09	
A01RP040	0,003	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,18	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CBAT040		m2	FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x29			
			Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituídos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa CTE DB SE-F y RC-16., i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,530	h.	Oficial primera	16,08	8,52	
O01A050	0,280	h.	Ayudante	15,61	4,37	
P01BT100	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x29	0,95	15,84	
P03AC090	1,140	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,12	
A01RP040	0,004	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,24	
A01MA030	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBAT050		ml.	PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 10 cm ESPESOR Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x190x97 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, vertido manualmente, vibrado y colocado , recibido de las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y normas de colocación del fabricante.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P01BT120	6,000	ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x10	0,52	3,12	
P03AC090	3,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	3,23	
A01RP040	0,007	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,42	
A01MA030	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CBAT060		ml.	PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 14 cm ESPESOR Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x190x144 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, vertido manualmente, vibrado y colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m , recibido de las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y normas de colocación del fabricante.			
O01A030	0,205	h.	Oficial primera	16,08	3,30	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P01BT130	6,000	ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x14	0,56	3,36	
P03AC090	3,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	3,23	
A01RP040	0,015	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,89	
A01MA030	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CBAT070		ml.	PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 19 cm ESPESOR Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 240x190x190 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, vertido manualmente, vibrado y colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m, para dinteles de luces inferiores a 3 m , recibido de las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y normas de colocación del fabricante.			
O01A030	0,235	h.	Oficial primera	16,08	3,78	
O01A050	0,115	h.	Ayudante	15,61	1,80	
P01BT140	5,000	ud	Pieza dintel termoarcilla 24x19x19	0,71	3,55	
P03AC090	3,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	3,23	
A01RP040	0,026	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,54	
A01MA030	0,007	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBAT080		ml.	PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 24 cm ESPESOR			
			Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x190x240 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, vertido manualmente, vibrado y colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m , recibido de las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y normas de colocación del fabricante.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,125	h.	Ayudante	15,61	1,95	
P01BT150	6,000	ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x24	0,90	5,40	
P03AC090	3,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	3,23	
A01RP040	0,026	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,54	
A01MA030	0,009	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBAT090		ml.	PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 29 cm ESPESOR			
			Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x190x290 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, vertido manualmente, vibrado y colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m, recibido de las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y normas de colocación del fabricante.			
O01A030	0,265	h.	Oficial primera	16,08	4,26	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P01BT160	6,000	ud	Pieza dintel termoarcilla 19x19x29	1,02	6,12	
P03AC090	3,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	3,23	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
A01RP040	0,033	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CBH BLOQUES HORMIGÓN

SUBELEMENTO E06CBHB HORMIGÓN BLANCO CARA VISTA

E06CBHB010		m2	FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-16.			
O01A030	0,690	h.	Oficial primera	16,08	11,10	
O01A050	0,345	h.	Ayudante	15,61	5,39	
P01BB020	13,000	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x10	1,11	14,43	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MB030	0,015	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	1,90	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHB020		m2	FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
P01BB040	13,000	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15	0,90	11,70	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MB030	0,019	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	2,40	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CBHB030		m2	FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, relleno de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,390	h.	Ayudante	15,61	6,09	
P01BB050	13,000	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x20	0,89	11,57	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01MB030	0,024	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	3,03	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CBHB040		m2	FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,960	h.	Oficial primera	16,08	15,44	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
P01BB050	13,000	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x20	0,89	11,57	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01MB030	0,024	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	3,03	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHB050		m2	FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x30 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x30 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/2/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,890	h.	Oficial primera	16,08	14,31	
O01A050	0,890	h.	Ayudante	15,61	13,89	
P01BB060	13,000	ud	Bloque horm. blanco 40x20x30	1,71	22,23	
P03AC090	3,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,94	
A01MB030	0,035	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	4,42	
A01RP040	0,030	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			59,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CBHB060		m2	FÁB.B.SARDINEL BLAN.40x20x20 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón sardinel blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,390	h.	Ayudante	15,61	6,09	
P01BB190	13,000	ud	Bloq.horm.sardinel blan.40x20x20	1,91	24,83	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01MB030	0,024	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	3,03	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBHB070		m2	F.B.SPLIT SILLAR BL.40x10x10 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón split sillar en blanco de 40x10x10 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A050	0,625	h.	Ayudante	15,61	9,76	
P01BB210	26,000	ud	Bloque split-sillar bl. 40x10x10	0,81	21,06	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MB030	0,027	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	3,41	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHD HORMIGÓN DECORADO EN COLOR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHD010		m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x10 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,690	h.	Oficial primera	16,08	11,10	
O01A050	0,345	h.	Ayudante	15,61	5,39	
P01BC020	13,000	ud	Bloque hor.liso color 40x20x10	1,12	14,56	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06CBHD020		m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x15 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
P01BC040	13,000	ud	Bloque hor.liso color 40x20x15	1,30	16,90	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,45	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CBHD030		m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,390	h.	Ayudante	15,61	6,09	
P01BC050	13,000	ud	Bloque hor.liso color 40x20x20	1,26	16,38	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,84	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			40,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHD040		m2	FÁB.B.P.DIAM.COLOR 40x20x20 C/V			
			Fábrica de bloques decorativos de hormigón en punta de diamante en color modelo italia o similar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,390	h.	Ayudante	15,61	6,09	
P01BC100	13,000	ud	Bloque hor.p.diam.color 40x20x20	1,97	25,61	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,84	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			49,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHD050		m2	FÁB.BLOQ.SPLIT-COLOR 40x20x15C/V			
			Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón split en color de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
P01BC140	13,000	ud	Bloq.horm.split color 40x20x15	1,33	17,29	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,45	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

E06CBHD060		m2	FÁB.BLOQUE SPLIT COLOR 40x20x20			
			Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón split en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,390	h.	Ayudante	15,61	6,09	
P01BC160	13,000	ud	Bloq.horm.split color 40x20x20	1,85	24,05	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,84	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			47,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHD070		m2	FÁB.B.SPLIT GRANITO 40x20x15 C/V			
			Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón split imitación granito de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
P01BC190	13,000	ud	Bl.h. split imi.granito 40x20x15	1,96	25,48	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,45	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06CBHD080		m2	FÁB.B.SARDINEL COLOR 40x20x20C/V			
			Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón sardinel en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,390	h.	Ayudante	15,61	6,09	
P01BC200	13,000	ud	Bloq.hor.sardinel color 40x20x20	1,94	25,22	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,84	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			49,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E06CBHD090		m2	F.B.SPLIT.SILLAR CO.40x10x10 B/V			
			Fábrica de bloques de hormigón split sillar en color de 40x10x10 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A050	0,625	h.	Ayudante	15,61	9,76	
P01BC220	26,000	ud	Bloq.split-sillar color 40x10x10	0,82	21,32	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,027	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,07	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			55,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHG HORMIGÓN GRIS A REVESTIR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHG010		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 50x20x20 cm			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
P01BG010	10,500	ud	Bloque hormigón gris 50x20x20	0,68	7,14	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06CBHG020		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A070	0,235	h.	Peón ordinario	15,15	3,56	
P01BG070	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,49	6,37	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHM HORMIGÓN GRIS ARMADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHM010		m2	MURO BLOQ. HORM. ARMADO 50x20x24			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 400 S de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y EHE-08.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P01BG020	10,500	ud	Bloque hormigón gris 50x20x24	1,18	12,39	
P03AC090	7,560	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	7,41	
A01RP040	0,176	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	10,46	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CBHM020		m2	MURO BLOQ. HORM. ARMADO 50x20x33			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x33 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 400 S de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y EHE-08.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P01BG030	10,500	ud	Bloque hormigón gris 50x20x33	1,32	13,86	
P03AC090	7,560	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	7,41	
A01RP040	0,250	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	14,86	
A01MA050	0,035	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			59,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CBHM030		m2	MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 400 S de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y EHE-08.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P01BG110	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x30	1,35	17,55	
P03AC090	7,560	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	7,41	
A01RP040	0,230	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	13,67	
A01MA050	0,032	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			61,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHV010		m2	FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,690	h.	Oficial primera	16,08	11,10	
O01A050	0,345	h.	Ayudante	15,61	5,39	
P01BV020	13,000	ud	Bloque hor.liso gris 40x20x10 cv	0,62	8,06	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CBHV020		m2	FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
P01BV040	13,000	ud	Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv	0,65	8,45	
A01RP040	0,010	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,59	
A01MA050	0,019	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,45	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06CBHV030		m2	FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,390	h.	Ayudante	15,61	6,09	
P01BV050	13,000	ud	Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv	0,90	11,70	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,84	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHV040		m2	FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 2C/V			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,960	h.	Oficial primera	16,08	15,44	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
P01BV050	13,000	ud	Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv	0,90	11,70	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,84	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHC HORMIGÓN CELULAR ARMADO

E06CBHC010		m2	FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x12,5			
			Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x12,5 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemente cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación aplomo, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01BL070	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x12,5	3,57	23,99	
P01LW060	4,000	kg	Cemento cola	0,25	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06CBHC020		m2	FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x15			
			Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x15 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,130	h.	Peón ordinario	15,15	1,97	
P01BL080	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x15	4,45	29,90	
P01LW060	5,000	kg	Cemento cola	0,25	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			37,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06CBHC030		m2	FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x17,5			
			Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x17,5 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P01BL090	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x17,5	5,00	33,60	
P01LW080	5,500	kg	Escayola cola	0,27	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHC040		m2	FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x20			
			Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x20 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01BL100	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x20	5,53	37,16	
P01LW060	6,000	kg	Cemento cola	0,25	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CBHC050		m2	FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,2x25x22,5			
			Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x22,5 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,390	h.	Oficial primera	16,08	6,27	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01BL110	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x22,5	6,43	43,21	
P01LW060	6,500	kg	Cemento cola	0,25	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			54,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06CBHC060		m2	FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x25			
			Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x25 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01BL120	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x25	6,91	46,44	
P01LW060	7,000	kg	Cemento cola	0,25	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			57,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CBHC070		m2	FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x30			
			Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x30 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01BL130	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x30	8,28	55,64	
P01LW060	8,000	kg	Cemento cola	0,25	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			68,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06CL FÁBRICAS DE LADRILLO						
ELEMENTO E06CLD HUECO DOBLE						
E06CLD010		m2	FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE			
			Fábrica de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P01LH020	49,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	4,90	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06CLD020		m2	FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE			
			Fábrica de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,960	h.	Oficial primera	16,08	15,44	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
P01LH020	94,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	9,40	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLP PERFORADO TOSCO						
E06CLP010		m2	FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,620	h.	Oficial primera	16,08	9,97	
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
P01LT020	55,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	6,05	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLP020		m2	FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,610	h.	Oficial primera	16,08	9,81	
O01A070	0,305	h.	Peón ordinario	15,15	4,62	
P01LT010	40,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x10	0,14	5,60	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLP030		m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,970	h.	Oficial primera	16,08	15,60	
O01A070	0,485	h.	Peón ordinario	15,15	7,35	
P01LT020	106,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	11,66	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CLP040		m2	FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,960	h.	Oficial primera	16,08	15,44	
O01A070	0,480	h.	Peón ordinario	15,15	7,27	
P01LT010	77,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x10	0,14	10,78	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLP050		m3	FÁB LADRILLO PERF.REVEST.7 cm			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	3,600	h.	Oficial primera	16,08	57,89	
O01A070	1,800	h.	Peón ordinario	15,15	27,27	
P01LT020	424,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	46,64	
A01MA050	0,250	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	19,13	
			TOTAL PARTIDA.....			150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLP060		m3	FÁB LADRILLO PERF.REVEST.10cm			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	3,520	h.	Oficial primera	16,08	56,60	
O01A070	1,760	h.	Peón ordinario	15,15	26,66	
P01LT010	308,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x10	0,14	43,12	
A01MA050	0,200	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	15,30	
			TOTAL PARTIDA.....			141,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLS CARA VISTA

SUBELEMENTO E06CLSE PERFORADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSE010		m2	FÁB.LADR. C/V-7 1/2p. ROJO			
			Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,920	h.	Oficial primera	16,08	14,79	
O01A050	0,460	h.	Ayudante	15,61	7,18	
P01LV009	55,000	ud	Ladrillo c/v rojo liso de 7	0,18	9,90	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
				TOTAL PARTIDA.....		33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLSE020		m2	FÁB.LADR. C/V-7 1/2p. MARRÓN			
			Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,920	h.	Oficial primera	16,08	14,79	
O01A050	0,460	h.	Ayudante	15,61	7,18	
P01LV020	55,000	ud	Lad. c/v marrón oscuro liso de 7	0,27	14,85	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
				TOTAL PARTIDA.....		38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLSE030		m2	FÁB.LADR. C/V-5 1/2p. ROJO			
			Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV040	73,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	13,14	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
				TOTAL PARTIDA.....		38,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CLSE034		m2	F.L.C/V-5 1/2p.ROJO SOGA-TIZÓN			
			Fábrica de ladrillo cara vista rojo colocado a soga y tizón de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,140	h.	Oficial primera	16,08	18,33	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P01LV040	73,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	13,14	
A01MA050	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,22	
				TOTAL PARTIDA.....		42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSE040		m2	FÁB.LADR.C/V-5 1/2p.MARRÓN OSC.			
			Fábrica de ladrillo cara vista marrón de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV069	73,000	ud	Lad. c/v marrón oscuro liso de 5	0,23	16,79	
A01MA050	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06CLSE050		m2	FÁB.LADR. C/V-5 1/2p. ORO VIEJO			
			Fábrica de ladrillo cara vista oro viejo de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV080	73,000	ud	Lad. c/v oro viejo de 5	0,27	19,71	
A01MA050	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			45,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLSE070		m2	FÁB.LADR. C/V-5 1/2p.AVELLANA			
			Fábrica de ladrillo cara vista avellana de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV060	73,000	ud	Lad. c/v avellana de 5	0,18	13,14	
A01MA050	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06CLSE080		m2	FÁB.LADR.C/V-5 1/2p.VID.GRANILLA			
			Fábrica de ladrillo cara vista vidriado granilla de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV130	73,000	ud	Lad. c/v vidriado granilla de 5	0,30	21,90	
A01MA050	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			48,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSE090		m2	FÁB.LADR. C/V-4 1/2p.OCRE AÑEJO			
			Fábrica de ladrillo cara vista ocre añejo macizo de 25x12x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P01LV092	88,000	ud	Lad.c/v ocre a. 25x12x4 mac	0,23	20,24	
A01MM040	0,035	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLSE100		m2	FÁB.LADR. C/V-3 1/2 p.ROJO			
			Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x3 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P01LV160	110,000	ud	Lad. c/v rojo de 3	0,18	19,80	
A01MA050	0,038	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06CLSE110		m2	FÁB.LADR. C/V-3 1/2p.MARRÓN			
			Fábrica de ladrillo cara vista marrón macizo de 25x12x3 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P01LV170	110,000	ud	Lad. c/v marrón de 3	0,17	18,70	
A01MM040	0,038	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLSE120		m2	FÁB.LAD. C/V-5 1/2p.ROJO M.BAST.			
			Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 5 cm. de 1/2 pie de espesor de 25x12x5 cm., recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV040	73,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	13,14	
A01MM040	0,029	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSE130		m2	FÁB.LADR. C/V-7 1p. ROJO Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,540	h.	Oficial primera	16,08	24,76	
O01A050	0,770	h.	Ayudante	15,61	12,02	
P01LV009	106,000	ud	Ladrillo c/v rojo liso de 7	0,18	19,08	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			59,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CLSE140		m2	FÁB.LADR. C/V-5 1p. ROJO Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,660	h.	Oficial primera	16,08	26,69	
O01A050	0,830	h.	Ayudante	15,61	12,96	
P01LV040	141,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	25,38	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			69,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLSE150		m2	FÁB.LADR.2C/V-5 1p. ROJO Fábrica de ladrillo a dos caras vistas rojo liso de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01LV040	141,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	25,38	
A01MA050	0,068	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			78,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLSE160		m2	FÁB.LADR. C/V-5 1 p. ROJO M.BAST Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, colocado a soga y tizón, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,660	h.	Oficial primera	16,08	26,69	
O01A050	0,830	h.	Ayudante	15,61	12,96	
P01LV040	141,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	25,38	
A01MM040	0,060	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	6,61	
			TOTAL PARTIDA.....			71,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSE170		m.	FÁB.LADR.SARDINEL C/V-5 1p.ROJO			
			Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su longitud.			
O01A030	0,590	h.	Oficial primera	16,08	9,49	
O01A050	0,295	h.	Ayudante	15,61	4,60	
P01LV040	18,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	3,24	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06CLSE179		m.	ARCO CIRCULAR 1/2px1p.C/V-5 ROJO			
			Arco circular de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de 1/2 pie de ancho y 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su longitud perimetral.			
O01A030	1,050	h.	Oficial primera	16,08	16,88	
O01A050	1,050	h.	Ayudante	15,61	16,39	
P01LV040	18,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	3,24	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06CLSE180		m.	ARCO CIRCULAR 1px1/2p.C/V-5 ROJO			
			Arco circular de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de ancho y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su longitud perimetral.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P01LV040	17,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	3,06	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLSE190		m.	ARCO CIRCULAR 1p.x1p. C/V-5 ROJO			
			Arco circular de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de ancho y 1 pie de espesor,recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su longitud perimetral.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
O01A050	1,650	h.	Ayudante	15,61	25,76	
P01LV040	36,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	6,48	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			60,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSE200		m.	PILAR 1 pie LADR. C/V-5 ROJO			
			Pilar de un pie por un pie, formado con fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su altura.			
O01A030	1,120	h.	Oficial primera	16,08	18,01	
O01A050	0,560	h.	Ayudante	15,61	8,74	
P01LV040	37,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	6,66	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CLSE210		m.	PILAR 1 1/2p.LADR. C/V-5 ROJO			
			Pilar de 1 1/2 x 1 1/2 pies con fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su altura.			
O01A030	1,450	h.	Oficial primera	16,08	23,32	
O01A050	0,725	h.	Ayudante	15,61	11,32	
P01LV040	75,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	13,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSG GRESIFICADO

E06CLSG010		m2	FÁB.LADRILLO 1/2p. GRESIFICADO			
			Fábrica de ladrillo cara vista gresificado de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV110	73,000	ud	Ladrillo gresificado 4 c/v de 5	0,34	24,82	
A01MA050	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			50,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLSG020		m2	FÁB.LADRILLO 1 p. GRESIFICADO			
			Fábrica de ladrillo cara vista gresificado de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16,, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,660	h.	Oficial primera	16,08	26,69	
O01A050	0,830	h.	Ayudante	15,61	12,96	
P01LV110	141,000	ud	Ladrillo gresificado 4 c/v de 5	0,34	47,94	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			92,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSG030		m.	FÁB.LADR.SARDINEL 1p.GRESIFICADO			
			Fábrica de ladrillo cara vista gresificado de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16,, medido en su longitud.			
O01A030	0,590	h.	Oficial primera	16,08	9,49	
O01A050	0,295	h.	Ayudante	15,61	4,60	
P01LV110	18,000	ud	Ladrillo gresificado 4 c/v de 5	0,34	6,12	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLSG040		m.	PILAR 1 pie LADRILLO GRESIFICADO			
			Pilar de un pie por un pie, formado con fábrica de ladrillo cara vista gresificado de 25x12x5 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16,, medido en su altura.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV110	37,000	ud	Ladrillo gresificado 4 c/v de 5	0,34	12,58	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

E06CLSG050		m.	PILAR 1 1/2p.LADRI. GRESIFICADO			
			Pilar de 1 1/2 x 1 1/2 pies con fábrica de ladrillo cara vista gresificado de 25x12x5 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su altura.			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P01LV110	75,000	ud	Ladrillo gresificado 4 c/v de 5	0,34	25,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			58,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSP PRENSADO

E06CLSP010		m2	FÁB.LADR. C/V-5 1/2 p. PRENSADO			
			Fábrica de ladrillo prensado cara vista rojo de 29x14x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,180	h.	Oficial primera	16,08	18,97	
O01A050	0,590	h.	Ayudante	15,61	9,21	
P01LE020	61,000	ud	Lad. c/v prensado rojo 29x14x5	0,44	26,84	
A01MM040	0,033	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			58,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSP020		m2	FÁB.LADR. C/V-4 1/2p. PRENSADO			
			Fábrica de ladrillo prensado cara vista rojo de 24x12x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	2,100	h.	Oficial primera	16,08	33,77	
O01A050	1,050	h.	Ayudante	15,61	16,39	
P01LE010	88,000	ud	Lad. c/v prensado rojo 24x12x4	0,38	33,44	
A01MM040	0,039	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			87,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSR SÍLICO-CALCÁREO

E06CLSR010		m2	FÁB.LADR. 1/2p. SÍLIC-CALCÁR.-5			
			Fábrica de ladrillo cara vista sílico-calcáreo perforado de 24x11,5x5,2 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LV100	71,000	ud	L.cv sílico-calcáreo 24x11,5x5,2	0,20	14,20	
A01MM020	0,029	m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	82,15	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CLSR020		m2	FÁB.LADR. 1/2p. SÍLIC-CALCÁR.-7			
			Fábrica de ladrillo cara vista sílico-calcáreo perforado de 25x11,5x7,1 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,920	h.	Oficial primera	16,08	14,79	
O01A050	0,460	h.	Ayudante	15,61	7,18	
P01LV030	52,000	ud	L.c/v sílico-calcáre.25x11,5x7,1	0,20	10,40	
A01MM020	0,025	m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	82,15	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSS ESPECIALES

E06CLSS010		m2	FÁB.LADR. C/V-5 1/2 p.PRENS-APL			
			Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso prensado-aplantillado de 1/2 pie de espesor de 24x12x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A050	0,550	h.	Ayudante	15,61	8,59	
P01LE030	68,000	ud	L.cv pr-apl. rojo 24x12x5	0,43	29,24	
A01MA050	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLSS020		m.	ALERO PECHO PALOMA C/V-5 ROJO			
			Alero de 1/2 pie de altura y 1 pie de espesor en pecho de paloma de fábrica de ladrillo cara vista rojo liso aplantillado de alero de 24x12x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido en su longitud.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P01LE040	17,000	ud	L.c/v aplan.pecho paloma 24x12x5	0,80	13,60	
A01MA050	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			42,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLST TEJAR

E06CLST010		m2	FÁB.LADRILLO C/V-4 1/2p. TEJAR			
			Fábrica de ladrillo cara vista de tejar pardo fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm. y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,180	h.	Oficial primera	16,08	18,97	
O01A050	0,590	h.	Ayudante	15,61	9,21	
P01LE050	82,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	33,62	
P01DW010	0,013	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MM040	0,035	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLST020		m2	FÁB.LADRILLO C/V-4 1 p. TEJAR			
			Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm. y 1 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,940	h.	Oficial primera	16,08	31,20	
O01A050	0,970	h.	Ayudante	15,61	15,14	
P01LE050	164,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	67,24	
P01DW010	0,026	m3	Agua	0,91	0,02	
A01MM040	0,072	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	7,93	
			TOTAL PARTIDA.....			121,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLST030		m.	FÁB.LADR.SARDINEL TEJAR C/V-4 1p			
			Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm. colocado a sardinel de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido en su longitud.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01LE050	20,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	8,20	
P01DW010	0,003	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MM040	0,007	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLST040		m.	PILAR 1p.LADRILLO TEJAR C/V-4			
			Pilar de 1 x 1 pie, formado con fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm., recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomo, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido en su altura.			
O01A030	1,160	h.	Oficial primera	16,08	18,65	
O01A050	0,580	h.	Ayudante	15,61	9,05	
P01LE050	41,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	16,81	
P01DW010	0,007	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MM040	0,024	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06CLST050		m.	PILAR 1 1/2p.LADRI.TEJAR C/V-4			
			Pilar de 1+1/2 x 1+1/2 pie, formado con fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm., recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomo, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido en su altura.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
P01LE050	61,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	25,01	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MM040	0,036	m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	110,09	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			64,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLT CERRAMIENTOS CERAMICOS

SUBELEMENTO E06CLTH HUECO

E06CLTH010		m2	FÁB. 1/2 p. H/D. + TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica de ladrillo de hueco doble de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,150	h.	Oficial primera	16,08	18,49	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01LH020	75,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	7,50	
A01MA050	0,055	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,21	
			TOTAL PARTIDA.....			41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E06CLTH020		m2	FÁB. 1 p. H/D. + TABICÓN H/D.			
			Cerramiento formado por fábrica de ladrillo hueco doble 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero M-5, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01LH020	160,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	16,00	
A01MA050	0,065	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,97	
			TOTAL PARTIDA.....			58,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTP TOSCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLTP010		m2	FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,180	h.	Oficial primera	16,08	18,97	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
P01LT020	52,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	5,72	
P01LH020	33,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,30	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			42,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLTP020		m2	FÁB. 1 p MAC-7 + TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 7 cm. de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,450	h.	Oficial primera	16,08	23,32	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
O01A070	0,630	h.	Peón ordinario	15,15	9,54	
P01LT020	102,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	11,22	
P01LH020	33,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,30	
A01MA050	0,085	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			55,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLTP030		m2	F.CAPUCHINA DOS 1/2 p. MACIZO-7			
			Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo perforado tosco de 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, separados con una cámara de aire de 6 cm. y enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,350	h.	Oficial primera	16,08	21,71	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
O01A070	0,580	h.	Peón ordinario	15,15	8,79	
P01LT020	104,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	11,44	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTS CARA VISTA

E06CLTS010		m2	FÁB. 1/2 p. C/V-3+TABICON H/D			
			Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x3 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,890	h.	Oficial primera	16,08	30,39	
O01A050	0,795	h.	Ayudante	15,61	12,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LV160	94,000	ud	Lad. c/v rojo de 3	0,18	16,92	
P01LH020	33,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,30	
A01MA050	0,063	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,82	
			TOTAL PARTIDA.....			70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLTS020		m2	FÁB. 1/2 p. C/V-5+ TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,550	h.	Oficial primera	16,08	24,92	
O01A050	0,595	h.	Ayudante	15,61	9,29	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01LV040	68,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	12,24	
P01LH020	33,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,30	
A01MA050	0,064	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,90	
			TOTAL PARTIDA.....			57,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLTS030		m2	FÁB. 1 p. C/V-5+ TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	2,210	h.	Oficial primera	16,08	35,54	
O01A050	0,925	h.	Ayudante	15,61	14,44	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01LV040	136,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	24,48	
P01LH020	33,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,30	
A01MA050	0,095	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	7,27	
			TOTAL PARTIDA.....			87,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLTS040		m2	F.CAPUCHINA DOS 1/2 p. C/V.-5			
			Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, separados 6 cm. y enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, llaves, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	2,190	h.	Oficial primera	16,08	35,22	
O01A050	1,095	h.	Ayudante	15,61	17,09	
P01LV040	136,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	24,48	
A01MA050	0,078	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,97	
			TOTAL PARTIDA.....			82,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTX MIXTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLTX010		m2	F.CAPUCHINA 1/2p. C/V+1/2 p.MZ			
			Fábrica capuchina formada por fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 6 cm. y fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, llaves, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,770	h.	Oficial primera	16,08	28,46	
O01A050	0,595	h.	Ayudante	15,61	9,29	
O01A070	0,290	h.	Peón ordinario	15,15	4,39	
P01LV040	68,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	12,24	
P01LT020	52,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	5,72	
A01MA050	0,074	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,66	
			TOTAL PARTIDA.....			65,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLTX020		m3	F.CAPUCHINA 1/2 PRENS-5+1/2 MZ-7			
			Fábrica capuchina formada por medio pie de ladrillo prensado rojo de 29x14x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 6 cm. y fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado de 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,950	h.	Oficial primera	16,08	31,36	
O01A050	0,685	h.	Ayudante	15,61	10,69	
O01A070	0,290	h.	Peón ordinario	15,15	4,39	
P01LE020	52,000	ud	Lad. c/v prensado rojo 29x14x5	0,44	22,88	
P01LT020	52,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	5,72	
A01MA050	0,078	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,97	
			TOTAL PARTIDA.....			81,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTT TERMOARCILLA

E06CLTT010		m2	FÁB. BLOQ.TERM. 14 cm. + TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 14 cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,690	h.	Oficial primera	16,08	27,18	
O01A050	0,595	h.	Ayudante	15,61	9,29	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01BT040	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x14	0,51	8,50	
A01MA050	0,033	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLTT020		m2	FÁB. BLOQ.TERM. 19 cm. + TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 19 cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,730	h.	Oficial primera	16,08	27,82	
O01A050	0,625	h.	Ayudante	15,61	9,76	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01BT060	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x19	0,65	10,84	
A01MA050	0,036	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			56,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLTT030		m2	FÁB. BLOQ.TERM. 24 cm. + TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 24 cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,770	h.	Oficial primera	16,08	28,46	
O01A050	0,655	h.	Ayudante	15,61	10,22	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01BT080	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x24	0,77	12,84	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			60,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLTT040		m2	FÁB. BLOQ.TERM. 29 cm. + TABICÓN H/D			
			Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 29 cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	0,685	h.	Ayudante	15,61	10,69	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01BT100	16,670	ud	B.termoarcilla 30x19x29	0,95	15,84	
A01MA050	0,044	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLW VARIOS

SUBELEMENTO E06CLWL PROTECCIÓN Y LIMPIEZA FACHADAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLWL010		m2	PROTEC.ANTIP.S/SOPORTE NO PULIDO			
			Protección antipintadas permanente sobre soporte no pulido consistente en: aplicación de imprimación de fondo, una capa con un producto pasivizante del soporte y aplicación de dos capas del protector antipintadas para un acabado en brillo o satinado, i/p.p. de medios auxiliares, montaje y desmontaje de andamios, medida deduciendo huecos.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LW010	0,170	kg	Decapante	1,61	0,27	
P01LW020	0,250	kg	Protector anti-pintadas	21,46	5,37	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLWL020		m2	PROTEC.ANTIP.S/SOPORTE PULIDO			
			Protección antipintadas permanente sobre soporte pulido consistente en: aplicación de primera imprimación una capa, aplicación de dos capas de protector antipintadas brillo o satinado, i/p.p. de medios auxiliares, montaje y desmontaje de andamios, medida deduciendo huecos.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LW010	0,200	kg	Decapante	1,61	0,32	
P01LW020	0,250	kg	Protector anti-pintadas	21,46	5,37	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLWL030		m2	LIMPIEZA FACH.LAD.C/V.HASTA 3 m.			
			Limpieza de fachadas consistente en tratamiento de eflorescencias, manchas de humedad, restos de cemento sobre fábrica de ladrillo cara vista con una solución de líquido de limpiador de fachadas y agua, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida deduciendo huecos.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LW030	0,100	kg	Limpiador fachada ladrillo	2,47	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLWL040		m2	LIMPIEZA FACH.LAD.C/V.ANDAMIO			
			Limpieza de fachadas consistente en tratamiento de eflorescencias, manchas de humedad, restos de cemento sobre fábrica de ladrillo cara vista con una solución de líquido limpiador de fachadas y agua, para altura superior a 3 m. i/p.p. de medios auxiliares, montaje y desmontaje de andamios, medida deduciendo huecos.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LW030	0,100	kg	Limpiador fachada ladrillo	2,47	0,25	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLWV ELEMENTOS AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS

E06CLWV010		ml.	ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. ZINC 50 mm			
			Armadura de acero galvanizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y recubierta de zinc, de 50 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LA010	0,410	ud	Arm.D=4mm.galv.e.muro=50mm.3,05m	3,16	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CLWV020		ml.	ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. ZINC 100 mm			
			Armadura de acero galvanizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y recubierta de zinc, de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LA030	0,410	ud	Arm.D=4mm.galv.e.muro=10cm.3,05m	3,17	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLWV030		ml.	ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. EPOXI 50 mm			
			Armadura de acero galvanizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi , de 50 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LA080	0,410	ud	Ar.D=4mm.epox.e.muro=50mm.3,05m	6,53	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06CLWV040		ml.	ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. EPOXI 100 mm			
			Armadura de acero galvanizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi , de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LA090	0,410	ud	Arm.D=4mm.epox.e.muro=10cm.3,05m	6,92	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLWV050		ml.	ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ ACER. INOXIDABLE 50 mm			
			Armadura de acero inoxidable con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha , de 50 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LA170	0,410	ud	Arm.D=4mm.inox.e.muro=50mm.3,05m	11,88	4,87	
			TOTAL PARTIDA.....			6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CLWV060		ml.	ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ ACER. INOXIDABLE 100 mm			
			Armadura de acero inoxidable con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha , de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01LA190	0,410	ud	Arm.D=4mm.inox.e.muro=10cm.3,05m	12,10	4,96	
			TOTAL PARTIDA.....			6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06CM FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA						
ELEMENTO E06CML PIEDRA LABRADA						
SUBELEMENTO E06CMLC PIEDRA CALIZA LABRADA						
E06CMLC010		m.	REMATE ESQUINA P.CALIZA 60x40 cm			
			Remate de esquinas con encadenado a base de sillares de piedra caliza labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, de sección 60x40x40 cm. i/aplomado y nivelación de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud, s/ RC-16.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01SC010	0,254	m3	Piedra caliza labrada	1.251,52	317,89	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			351,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
E06CMLC020		m.	CORNISA PIEDRA CALIZA 25x25 cm			
			Cornisa de piedra caliza labrada de 25x25 cm. de sección en forma de pecho de paloma o similar, con textura abujardada en caras vistas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud, s/ RC-16.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01SC020	1,060	m.	Cornisa p.caliza labrada 25x25cm	82,87	87,84	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			120,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E06CMLC030		m.	IMPOSTA PIEDRA CALIZA 15x40 cm			
			Imposta con piedra caliza labrada de sección 15x40 cm. de sección rectangular, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelado y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud, s/ RC-16.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01SC021	1,060	m.	Imposta p. caliza labrada 15x40	79,55	84,32	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			101,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
E06CMLC040		m3	PIEDRA CALIZA PIEZAS ESPECIALES			
			Piedra caliza en piezas especiales de sección variable, labradas con textura abujardada en caras vistas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	6,250	h.	Oficial primera	16,08	100,50	
O01A050	6,250	h.	Ayudante	15,61	97,56	
P01SC010	1,060	m3	Piedra caliza labrada	1.251,52	1.326,61	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			1.547,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMLC060		ud	BASA PILAR PIEDRA CALIZA			
			Basa de pilar de piedra caliza labrada de 40x40x50 cm. con textura abujardada en caras vistas de forma de tronco de pirámide, con cajeado para pilar de madera, recibida a la cimentación con hormigón HA-25/P/20/IIa, i/nivelación de piedra, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01SC030	1,000	ud	Basa pilar p.caliza lab.40x40x50	189,54	189,54	
P01HCA088	0,010	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	0,59	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			206,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06CMLC070		ud	CAPITEL PIEDRA CALIZA 40x40x40cm			
			Capitel de piedra caliza labrada de 40x40x40 cm. en cualquier forma geométrica, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado para pilar, nivelación de piedra, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	1,800	h.	Ayudante	15,61	28,10	
P01SC040	1,000	ud	Capitel p. caliza labra.40x40x40	189,54	189,54	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			247,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CMLC080		ud	FUSTE P.CALIZA D=35cm. h=2,20m.			
			Fuste de piedra caliza labrada de 35 cm. de diámetro y 2,20 m. de altura, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelación y aplomado, unión a basa y capitel, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A050	2,500	h.	Ayudante	15,61	39,03	
P01SC050	1,000	ud	Fuste p. caliza D=35cm.y h=2,20m	852,36	852,36	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			931,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CMLC090		ud	PILAR COMPLETO P. CALIZA D=35			
			Pilar completo de piedra caliza labrada de 35 cm. de diámetro y 3 m. de altura, con textura abujardada, formado por basa, fuste y capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado, nivelación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	4,800	h.	Oficial primera	16,08	77,18	
O01A050	4,800	h.	Ayudante	15,61	74,93	
P01SC060	1,000	ud	Pilar completo pie.cal.lab h=3 m	1.230,66	1.230,66	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,013	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.383,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMLC091		ud	FUSTE P.CALIZA 25x25 h=2,20m. Fuste de piedra caliza labrada de 25x25 cm. de sección rectangular y 2,20 m. de altura, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelación y aplomado, unión a basa y capitel, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A050	2,500	h.	Ayudante	15,61	39,03	
P01SC051	1,000	m.	Fuste p.caliza 25x25 h=2,20	638,08	638,08	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			717,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMLC092		ud	PILAR COMPLETO P. CALIZA 25x25 Pilar completo de piedra caliza labrada de 25x25 cm. de sección rectangular y 3 m. de altura, con textura abujardada, formado por basa, fuste y capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado, nivelación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	4,800	h.	Oficial primera	16,08	77,18	
O01A050	4,800	h.	Ayudante	15,61	74,93	
P01SC060	1,000	ud	Pilar completo pie.cal.lab h=3 m	1.230,66	1.230,66	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,013	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.383,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMLG PIEDRA GRANÍTICA LABRADA

E06CMLG010		m.	REMATE ESQUINA GRANITO 60x40 cm Remate de esquinas con encadenado a base de sillares de piedra de granito labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, de sección 60x40x40 cm., i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud, s/ RC-16.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01SG010	0,254	m3	Piedra granítica labrada	1.831,59	465,22	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			498,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06CMLG020		m.	CORNISA PIEDRA GRANÍTICA 25x25cm Cornisa de piedra granítica labrada de 25x25 cm. de sección en forma de pecho de paloma o similar, con textura abujardada en caras vistas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud, s/ RC-16.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01SG020	1,060	m.	Cornisa granít.labrada 25x25 cm.	144,82	153,51	
A01MA050	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,22	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			186,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMLG030		m.	IMPOSTA PIEDRA GRANÍTICA 15x40cm			
			Imposta con piedra granítica labrada de 15x40 cm. de sección rectangular, con textura abujardada en caras vistas recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud, s/ RC-16.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01SG030	1,060	m.	Imposta p. granít. labrada 15x40	110,04	116,64	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			133,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CMLG050		ud	BASA PILAR PIEDRA GRANÍTICA			
			Basa de pilar de piedra granítica labrada de 40x40x50 cm. con textura abujardada en caras vistas, en forma de tronco de pirámide, con cajeado para pilar de madera, recibida a la cimentación con hormigón HA-25/P/20/IIa, i/nivelación de piedras, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida por unidad.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01HCA088	0,010	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	0,59	
P01SG050	1,000	ud	Basa pilar p.gran.labr. 40x40x50	146,80	146,80	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA010	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMLG060		m3	PIEDRA GRANÍT. PIEZAS ESPECIALES			
			Piedra granítica en piezas especiales de sección variable labradas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelación y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	6,250	h.	Oficial primera	16,08	100,50	
O01A050	6,250	h.	Ayudante	15,61	97,56	
P01SG010	1,060	m3	Piedra granítica labrada	1.831,59	1.941,49	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.162,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CMLG070		ud	CAPITEL PIEDRA GRANÍT.40x40x40cm			
			Capitel de piedra granítica labrada de 40x40x40 cm. en cualquier forma geométrica, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado para pilar, nivelación de piedra, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	1,800	h.	Ayudante	15,61	28,10	
P01SG060	1,000	ud	Capitel p.gran.labr.40x40x40 cm.	146,80	146,80	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			204,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMLG080		ud	FUSTE P.GRANÍTICA D=35cm h=2,20m			
			Fuste de piedra granítica labrada de 35 cm. de diámetro y 2,20 m. de altura, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelación y aplomado, unión a basa y capitel, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A050	2,500	h.	Ayudante	15,61	39,03	
P01SG070	1,000	ud	Fuste p.gran.lab.D=35cm y h=2,2m	682,94	682,94	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			762,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CMLG090		ud	PILAR COMPLETO P. GRANÍTICA D=35			
			Pilar completo de piedra granítica labrada de 35 cm. de diámetro y 3 m. de altura, con textura abujardada, formado por basa, fuste y capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado, nivelación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	4,800	h.	Oficial primera	16,08	77,18	
O01A050	4,800	h.	Ayudante	15,61	74,93	
P01SG080	1,000	ud	Pilar completo p.gran.labr h=3m.	976,64	976,64	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,013	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.129,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CMLG100		ud	FUSTE P.GRANÍTICA 25x25 h=2,20m			
			Fuste de piedra granítica labrada de 25x25 cm. de sección rectangular y 2,20 m. de altura, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/nivelación y aplomado, unión a basa y capitel, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A050	2,500	h.	Ayudante	15,61	39,03	
P01SG090	1,000	ud	Fuste p.gran.labr. 25x25 y h=2,2	494,74	494,74	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			574,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06CMLG110		ud	PILAR COMPL.P.GRANÍT. 25x25h=3m.			
			Pilar completo de piedra granítica labrada de 25x25 cm. y 3 m. de altura, con textura abujardada, formado por basa, fuste y capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado, nivelación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-16.			
O01A030	4,800	h.	Oficial primera	16,08	77,18	
O01A050	4,800	h.	Ayudante	15,61	74,93	
P01SG100	1,000	ud	Pilar completo p.gran.labr. h=3m	788,02	788,02	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,013	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			941,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CMM MAMPOSTERÍA

SUBELEMENTO E06CMMA MAMPOSTERÍA ORDINARIA

E06CMMA010		m3	MAMPOST.ORDINARIA CALIZA EN SECO			
			Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista, colocada en seco, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	3,450	h.	Oficial primera	16,08	55,48	
O01A050	3,450	h.	Ayudante	15,61	53,85	
P01SM010	1,400	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	119,08	
			TOTAL PARTIDA.....			228,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMA020		m3	MAMPOST. ORDINA. CALIZA REVESTIR			
			Mampostería ordinaria de piedra caliza para revestir recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,600	h.	Oficial primera	16,08	41,81	
O01A050	2,600	h.	Ayudante	15,61	40,59	
P01SM010	1,150	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	97,82	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			203,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E06CMMA030		m3	MAMPOST.ORDINARIA CALIZA 1 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM010	1,200	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	102,07	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			212,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06CMMA040		m3	MAMPOST. ORDINA. CALIZA 2 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A050	5,000	h.	Ayudante	15,61	78,05	
P01SM010	1,300	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	110,58	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,43	
A01MA050	0,350	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	26,78	
			TOTAL PARTIDA.....			296,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06CMMA050		m3	MAMPOST. ORDINA. GRANITO 1 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM020	1,200	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	42,34	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			152,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMA060		m3	MAMPOST. ORDIN. GRANITO 2 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A050	5,000	h.	Ayudante	15,61	78,05	
P01SM020	1,300	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	45,86	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,43	
A01MA050	0,350	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	26,78	
			TOTAL PARTIDA.....			231,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CMMA070		m2	MAMPOST.ORDIN.GRANÍTICA 1 C/V-40			
			Muro de mampostería ordinaria de piedra granítica de 40 cm. de espesor a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A050	1,100	h.	Ayudante	15,61	17,17	
P01SM020	0,480	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	16,93	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,120	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	9,18	
			TOTAL PARTIDA.....			61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06CMMA080		m3	MAMPOST.ORDI.PIEDRA MUSGO 1 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra de musgo a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM080	1,200	m3	Piedra de musgo mampost.ordin.	72,48	86,98	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			197,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E06CMMA090		m2	MURO MAMPOST. PIE. MUSGO 1C/V 40			
			Muro de mampostería de piedra de musgo de 40 cm. de espesor a una cara vista, recibido con mortero de cal y arena de río 1/4, mortero tipo M-10, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,870	h.	Oficial primera	16,08	30,07	
O01A050	1,870	h.	Ayudante	15,61	29,19	
P01SM080	0,560	m3	Piedra de musgo mampost.ordin.	72,48	40,59	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MC010	0,120	m3	MORTERO DE CAL M-10	66,33	7,96	
			TOTAL PARTIDA.....			107,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMA100		m3	MAMPOST.ORDINARIA CUARCITA 1 C/V			
			Mampostería ordinaria de cuarcita a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM023	3,000	t.	Cuarcita mampostería ordinaria	59,35	178,05	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			288,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMC MAMPOSTERÍA CONCERTADA

E06CMMC010		m3	MAMPOS.CONCERTADA CALIZA 1 C/V			
			Mampostería concertada de piedra caliza a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM040	1,200	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	185,36	222,43	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			332,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMMC030		m2	MAMPOS. CONCER. CALIZA 2 C/V 25			
			Mampostería concertada de piedra caliza a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 25 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
O01A050	1,600	h.	Ayudante	15,61	24,98	
P01SM040	0,450	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	185,36	83,41	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,085	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			140,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CMMC040		m3	MAMPOS.CONCERTADA GRANITO 1 C/V			
			Mampostería concertada en piedra granítica a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM050	1,200	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	164,87	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,300	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	22,96	
			TOTAL PARTIDA.....			275,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMC050		m3	MAMPOS.CONCERTADA GRANITO 2 C/V			
			Mampostería concertada en piedra granítica a dos caras vistas recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A050	5,000	h.	Ayudante	15,61	78,05	
P01SM050	1,300	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	178,61	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,43	
A01MA050	0,350	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	26,78	
			TOTAL PARTIDA.....			364,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06CMMC060		m2	MAMPOS. CONCER. GRANITO 2 C/V-25			
			Mampostería concertada en piedra granítica a dos caras vistas recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 25 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
O01A050	1,600	h.	Ayudante	15,61	24,98	
P01SM050	0,450	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	61,83	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,085	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			119,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMD MAMPOSTERÍA CAREADA

E06CMMD010		m3	MAMPOST.CAREADA CALIZA 1 C/V			
			Mampostería careada de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A050	4,500	h.	Ayudante	15,61	70,25	
P01SM040	1,200	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	185,36	222,43	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,320	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	24,49	
			TOTAL PARTIDA.....			389,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CMMD020		m3	MAMPOST.CAREADA GRANITO 1 C/V			
			Mampostería careada de piedra granítica a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor y 3 m. de altura, i/preparación de piedras, formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A050	4,500	h.	Ayudante	15,61	70,25	
P01SM050	1,200	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	164,87	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,320	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	24,49	
			TOTAL PARTIDA.....			332,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMD030		m2	MAMPOST. LAJAS PIZARRA GRIS SECO			
			Mampostería de lajas de pizarra tono gris de 12 a 15 cm. de espesor con un corte natural recto, a una cara vista, colocada en seco en muros hasta 3 m. de altura y 20 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
O01A050	1,600	h.	Ayudante	15,61	24,98	
P01SP010	0,330	t.	Pizarra lajas gris e= 12-15 cm	117,74	38,85	
			TOTAL PARTIDA.....			89,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMMD040		m2	MAMPOST. LAJAS PIZARRA ROJA SECO			
			Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor tono rojizo con un corte natural recto, a una cara vista, colocada en seco en muros hasta 3 m. de altura y 20 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
P01SP020	0,375	t.	Pizarra lajas rojizo e=12-15 cm	202,49	75,93	
			TOTAL PARTIDA.....			139,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E06CMMD050		m2	MAMPOST.LAJAS PIZARRA MEZCL.SECO			
			Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor mezcla de tono gris y rojizo con un corte natural recto, a una cara vista, colocada en seco en muros hasta 3 m. de altura y 20 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
P01SP030	0,353	t.	Pizarra lajas mezcla e=12-15 cm	160,11	56,52	
			TOTAL PARTIDA.....			119,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06CMMD060		m2	MAMPOST.LAJAS PIZARRA GRIS 1 C/V			
			Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor tono gris a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,350	h.	Oficial primera	16,08	21,71	
O01A050	1,350	h.	Ayudante	15,61	21,07	
P01SP010	0,330	t.	Pizarra lajas gris e= 12-15 cm	117,74	38,85	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			87,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06CMMD070		m2	MAMPOST.LAJAS PIZARRA ROJA 1 C/V			
			Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor tono rojizo a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,690	h.	Oficial primera	16,08	27,18	
O01A050	1,690	h.	Ayudante	15,61	26,38	
P01SP020	0,375	t.	Pizarra lajas rojizo e=12-15 cm	202,49	75,93	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			134,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMD080		m2	MAMPOST.LAJAS PIZARRA MEZCL 1 CV			
			Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor mezcla de tono gris y rojizo a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,690	h.	Oficial primera	16,08	27,18	
O01A050	1,690	h.	Ayudante	15,61	26,38	
P01SP030	0,353	t.	Pizarra lajas mezcla e=12-15 cm	160,11	56,52	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			115,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CMMD090		m2	MAMP. LAJ. PIZARRA HUESO e=30cm.			
			Suministro y colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey de 30 cm. de espesor con un corte natural recto, a una cara vista, colocada a hueso recibida con mortero de cemento sin apreciarse en el exterior, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.			
O01A090	1,800	h.	Cuadrilla A	39,27	70,69	
P01SP110	0,900	t.	Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=30	35,32	31,79	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMMD100		m2	MAMP. LAJ. PIZARRA JUNTA e=30cm.			
			Suministro y colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey de 30 cm. de espesor con un corte natural recto, a una cara vista, en cualquier tipo de fábrica y espesor colocada con junta de 1 cm y recibida con mortero de cemento, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.			
O01A090	1,600	h.	Cuadrilla A	39,27	62,83	
P01SP110	0,900	t.	Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=30	35,32	31,79	
P01CC010	0,100	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	96,27	9,63	
A01MA030	0,200	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	17,58	
			TOTAL PARTIDA.....			121,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CMMD110		m2	MAMP. LAJ. PIZARRA HUESO e=15cm.			
			Suministro y colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey de 15 cm. de espesor con un corte natural recto, a una cara vista, colocada a hueso recibida con mortero de cemento sin apreciarse en el exterior, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.			
O01A090	1,300	h.	Cuadrilla A	39,27	51,05	
P01SP120	0,450	t.	Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=15	40,23	18,10	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			70,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06CMMD120		m2	MAMP. LAJ. PIZARRA JUNTA e=15cm.			
			Suministro y colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey de 15 cm. de espesor con un corte natural recto, a una cara vista, en cualquier tipo de fábrica y espesor colocada con junta de 1 cm y recibida con mortero de cemento, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.			
O01A090	1,100	h.	Cuadrilla A	39,27	43,20	
P01SP120	0,450	t.	Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=15	40,23	18,10	
P01CC010	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	96,27	0,10	
A01MA030	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	6,15	
			TOTAL PARTIDA.....			67,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMM MAMPOSTERÍA MORRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMM010		m3	MAMPOSTERÍA DE MORRO			
			Mampostería de morro elegido previamente en cantera, a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A050	4,000	h.	Ayudante	15,61	62,44	
P01AG170	1,300	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	15,02	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,350	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	26,78	
			TOTAL PARTIDA.....			168,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CMMM020		m2	MURO DE MORRO 1 C/V-15			
			Chapado de morro elegido previamente en cantera, de 15 cm. de espesor a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A050	1,400	h.	Ayudante	15,61	21,85	
P01AG170	0,200	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	2,31	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			51,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMW VARIOS

E06CMMW010		m2	LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA			
			Limpieza y rejuntado de mampostería existente, i/reposición de piedras en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/medios auxiliares, medida deduciendo huecos, s/ RC-16.			
O01A030	0,375	h.	Oficial primera	16,08	6,03	
O01A050	0,375	h.	Ayudante	15,61	5,85	
P01SM010	0,100	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	8,51	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06CMMW020		m2	LIMPIEZA FACH. PIEDRA HASTA 3 m			
			Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida deduciendo huecos.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
P01LW040	0,170	kg	Limpiador fachada piedra	2,47	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMMW030		m2	LIMPIEZA FACHADA PIEDRA ANDAMIO > 3 m			
			Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y agua a presión, para altura superior a 3 m., i/p.p. de medios auxiliares, montaje y desmontaje de andamios, medida deduciendo huecos.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01LW040	0,170	kg	Limpiador fachada piedra	2,47	0,42	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CMS SILLERÍA

SUBELEMENTO E06CMSM MUROS

E06CMSM010		m3	MURO SILLERÍA CALIZA 1 C/V ABUJ.			
			Muro de sillería de piedra caliza a una cara vista con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A050	4,500	h.	Ayudante	15,61	70,25	
P01SS010	1,060	m3	Piedra caliza en sillares abuja.	2.103,24	2.229,43	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,150	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	11,48	
			TOTAL PARTIDA.....			2.383,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CMSM020		m2	MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASE			
			Fábrica de sillares de piedra granítica de 15 cm. de espesor y medidas frontales variables a una cara vista, con textura aserrada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en chapado de muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,290	h.	Oficial primera	16,08	20,74	
O01A050	1,290	h.	Ayudante	15,61	20,14	
P01SS020	1,060	m2	Chapa.p.granít.sillar 15 aserr.	108,17	114,66	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,027	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			157,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CMSM030		m2	MURO SILLAR GRANITO 1CV 15 APOMA			
			Fábrica de sillares de piedra granítica de 15 cm. de espesor y medidas frontales variables a una cara vista, con textura apomazada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en chapado de muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,290	h.	Oficial primera	16,08	20,74	
O01A050	1,290	h.	Ayudante	15,61	20,14	
P01SS030	1,060	m2	Chapa.p.granít.sillar 15 apom.	122,59	129,95	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,027	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CMSM040		m2	MURO SILLARES GRANITO 1CV 12 FLA Fábrica de sillares de piedra granítica de 12 cm. de espesor y medidas frontales variables a una cara vista, con textura flameada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en chapado de muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	1,290	h.	Oficial primera	16,08	20,74	
O01A050	1,290	h.	Ayudante	15,61	20,14	
P01SS040	1,060	m2	Chapa.p.gran.sillar 12 flam.	86,54	91,73	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			134,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06CMSM050		m2	MURO SILLAR GRAN.HUESO 2CV 12 FL Fábrica de sillares de piedra granítica de 12 cm. de espesor y medidas frontales variables a dos caras vistas, con textura flameada, colocado a hueso, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en chapado de muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.			
O01A030	2,310	h.	Oficial primera	16,08	37,14	
O01A050	2,310	h.	Ayudante	15,61	36,06	
P01SS040	1,060	m2	Chapa.p.gran.sillar 12 flam.	86,54	91,73	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			165,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06CP FÁBRICA HORM. PREF.

ELEMENTO E06CPA FÁBRICA HORM. PREF. ALVEOLAR

E06CPA010		m2	CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m., compuesta por placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de ventanas y puertas con alturas multiplos de 1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M02GE210	0,040	h.	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.	119,59	4,78	
P03EC100	1,060	m2	Placa alveolar horizontal	29,03	30,77	
			TOTAL PARTIDA.....			37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06CV FACHADAS VENTILADAS						
ELEMENTO E06CVC CERÁMICAS						
E06CVC010		m2	FACH.VENT.CERAMICA HDR I/REMATES			
			Fachada cerámica ventilada registrable, sistema HDR, sobre rastrel metálico galvanizado, anclado a estructura primaria y pasos de forjado, con colocación de cuñas de anclaje, formada mediante placas cerámicas de geometría y medidas modular. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. Colocación del soporte de la hoja exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-16, MV-201, UNE-EN-998-1:2004 y CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	1,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	23,28	
O01BM510	0,750	h.	Ayudante Montador	15,11	11,33	
P04FAP013	12,500	ud	Placa cerámica sistema HDR	2,63	32,88	
P04FAV100	1,500	m.	Perfil omega 50x50x2 mm.	4,46	6,69	
P04FAV090	4,500	m.	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	2,32	10,44	
P04FAV080	24,000	ud	Cuña PVC	0,03	0,72	
P04FAV040	8,000	ud	Anclaje	2,15	17,20	
			TOTAL PARTIDA.....			102,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CVC020		m2	FACH.VENT.CERAMICA LCV+PERF.7cm. M-5			
			Fachada ventilad formada en el interior por fábrica de ladrillo perforado tosco de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5 y en el pasante en el exterior de ladrillo c/v rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. Colocación del soporte de la hoja exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-16, MV-201, UNE-EN-998-1:2004 y CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01A030	2,050	h.	Oficial primera	16,08	32,96	
O01A050	2,050	h.	Ayudante	15,61	32,00	
P01LT020	52,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	5,72	
P01LV040	73,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	13,14	
P01LA390	4,000	ud	Con. a.inox d=4 mm Z 50x250x50 mm. arandela	11,26	45,04	
P01LA400	1,000	m	Angular a.inox anclaje forjado	9,68	9,68	
P01MC120	0,061	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			142,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVC030		m2	FACH.VENT.CERAMICA GRAN FORMATO Ejecución de fachada ventilada pasante de 3 cm. de espesor de revestimiento cerámico extruido de gran formato de dimensiones 250x500 mm., color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de perfilería del sistema de anclaje horizontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x68x3 mm., y tipo L, de las mismas dimensiones, en aluminio, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apoyos a forjados y hoja interior consistentes en escuadras de regulación de sustentación y retención de 4 mm. de espesor en aluminio, i/clips de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta de EPDM entre piezas cerámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado. I/ replanteo, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004,y CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	1,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	23,28	
O01BM510	1,015	h.	Ayudante Montador	15,11	15,34	
P04FAP010	8,500	ud	Placa cerámica 250x500 mm.	7,53	64,01	
P04FAV010	2,120	m.	Perfil en T guiado 85x68x3 mm. aluminio	7,26	15,39	
P04FAV020	0,420	m.	Perfil en L 85x68x3 mm. aluminio	4,65	1,95	
P04FAV030	2,120	ud	Escuadra nivelación inox 4 mm.	2,25	4,77	
P04FAV040	2,120	ud	Anclaje	2,15	4,56	
P04FAV050	4,240	ud	Tornilleria	1,13	4,79	
P04FAV060	16,960	ud	Clips sujección acero inox.	0,03	0,51	
P04FAV070	2,540	m.	Perfiles de junta de EPDM	1,62	4,11	
			TOTAL PARTIDA.....			138,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CVC040		m2	FACH.VENT.LADR.CARA VISTA ROJO Fábrica para fachada tipo alfa 1 de ladrillo c/v rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.4/E-80, y costilla vertical de acero galvanizado, dispuesta cada 2,75 m., según EC6+CTE, I/ replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de ganchos, fijación, anclajes, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Colocación de los perfiles de EPDM en las juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16 y CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01A030	0,890	h.	Oficial primera	16,08	14,31	
O01A050	0,890	h.	Ayudante	15,61	13,89	
P01LV040	0,064	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	0,01	
P01LA020	2,500	ud	Arm.D=4mm.galv.e.muro=80mm.3,05m	3,16	7,90	
P01LA310	0,700	ud	Gancho inox. e.muro=44mm.	7,37	5,16	
P04FAV040	2,120	ud	Anclaje	2,15	4,56	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVC050		m2	FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 59,6x120			
			Revestimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativa, rectificado y biselado de formato nominal de 59,6x120 cm., espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de vidrio adherida con adhesivo polimérico para evitar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas ranuras en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inoxidable atornilladas a la perfilería del montaje de fachada. Colocado con junta corrida mediante el sistema, incluido p/p ,de separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y fabrica con tacos mecánicos de acero. Perfiles en T unidos a los separadores en L mediante tornillería autotaladrante de acero inoxidable. Colocación de grapas de acero inoxidable sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las baldosas cerámicas a los perfiles en T mediante las grapas de acero y adhesivo de poliuretano. Con un aislamiento térmico entre cámara (paramento-cerámica) formado por un panel semi-rígido de fibra de poliéster de 40 mm. de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	1,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	23,28	
O01BM510	1,500	h.	Ayudante Montador	15,11	22,67	
P04FAP020	1,000	m2	Rev.Stonker c/sistema FV 59,6x120	108,22	108,22	
P07WA900	1,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			154,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CVC060		m2	FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 43,5x65,9			
			Revestimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativa, rectificado y biselado de formato nominal de 43,5x 65,9 cm., espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de vidrio adherida con adhesivo polimérico para evitar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas ranuras en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inoxidable atornilladas a la perfilería del montaje de fachada. Colocado con junta corrida, incluido p/p , de separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y fabrica con tacos mecánicos de acero. Perfiles en T unidos a los separadores en L mediante tornillería autotaladrante de acero inoxidable AISI 304. Colocación de grapas de acero inoxidable AISI 304 sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las baldosas cerámicas a los perfiles en T mediante las grapas de acero y adhesivo de poliuretano. Con un aislamiento térmico entre cámara (paramento-cerámica) formado por un panel semirrígido de fibra de poliéster de 40 mm. de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	1,365	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	21,18	
O01BM510	1,365	h.	Ayudante Montador	15,11	20,63	
P04FAP030	1,000	m2	Rev.Stonker c/sistema FV 43,5x65,9	81,87	81,87	
			TOTAL PARTIDA.....			123,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVC070		m2	FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 59,6x59,6 Revestimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativa, rectificado y biselado de formato nominal de 59,6x59,6 cm., espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de vidrio adherida con adhesivo polimérico para evitar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas ranuras en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inoxidable atornilladas a la perfilería del montaje de fachada. Colocado con junta corrida, incluido p/p,de separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y fabrica con tacos mecánicos de acero. Perfiles en T unidos a los separadores en L mediante tornillería autotaladrante de acero inoxidable AISI 304. Colocación de grapas de acero inoxidable sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las baldosas cerámicas a los perfiles en T mediante las grapas de acero y adhesivo de poliuretano. Con un aislamiento térmico entre cámara (paramento-cerámica) formado por un panel semirrígido de fibra de poliéster de 40 mm. de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2			
O01BM505	1,365	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	21,18	
O01BM510	1,365	h.	Ayudante Montador	15,11	20,63	
P04FAP060	1,000	m2	Rev.Stonker c/sistema FV 59,6x59,6	86,68	86,68	
			TOTAL PARTIDA.....			128,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CVC080		m2	FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 44x66 Revestimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativa, rectificado y biselado de formato nominal de 44X66 cm., espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de vidrio adherida con adhesivo polimérico para evitar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas ranuras en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inoxidable atornilladas a la perfilería del montaje de fachada. Colocado con junta corrida, incluido p/p. , de separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y fabrica con tacos mecánicos de acero. Perfiles en T unidos a los separadores en L mediante tortillería autotaladrante de acero inoxidable. Colocación de grapas de acero inoxidable AISI 304 sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las baldosas cerámicas a los perfiles en T mediante las grapas de acero y adhesivo de poliuretano. Con un aislamiento térmico entre cámara (paramento-cerámica) formado por un panel semirrígido de fibra de poliéster de 40 mm. de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	1,365	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	21,18	
O01BM510	1,365	h.	Ayudante Montador	15,11	20,63	
P04FAP090	1,000	m2	Rev.Stonker c/sistema FV 44x66	81,92	81,92	
			TOTAL PARTIDA.....			123,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVF FIBROCEMENTO Y PLACAS CEMENTOSAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVF010		m2	FACH.VENT.PAN.CEM.FIBRA+EPS 2400x600x52			
			Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados ligeros de placas de cemento con fibras, de 2400x600x52 mm., con aislamiento de poliestireno expandido incorporado. I/p.p. proporcional de perfilería oculta para una altura máxima de 3 m., con perfiles en U de 40x40x1.5 mm. colocados en su base y perfiles en H de 60x37x0,8 mm. colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la solera con taco y tornillo y sellado de juntas con sellante elastomérico. Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente montado. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	0,400	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	6,21	
O01BM510	0,400	h.	Ayudante Montador	15,11	6,04	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P04FCP010	1,050	m2	Panel cemento/fibra EPS 2400x600x52 mm.	89,31	93,78	
P04FCV010	1,050	m.	Perfil en U de 40x40x1,5 mm.	4,12	4,33	
P04FCV020	1,200	m.	Perfil en H de 60x37x0,8 mm.	3,82	4,58	
P04FCV030	20,000	ud	Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.	0,60	12,00	
P04FCV040	0,150	ud	Cartucho sellante elastomero (300 cc).	3,63	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			130,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CVF020		m2	FACH.VENT.PAN.CEM.FIBRA+XPS 2400x600x52			
			Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados ligeros de placas de cemento con fibras, de 2400x600x52 mm., con aislamiento de poliestireno extruido incorporado. Incluso parte proporcional de perfilería oculta para una altura máxima de 3 m, con perfiles en U de 40x40x1.5 mm. colocados en su base y perfiles en H de 60x37x0,8 mm. colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la solera con taco y tornillo y sellado de juntas con sellante elastomérico. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	0,400	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	6,21	
O01BM510	0,400	h.	Ayudante Montador	15,11	6,04	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P04FCP020	1,050	m2	Panel cemento/fibra XPS 2400x600x52 mm.	120,77	126,81	
P04FCV010	1,050	m.	Perfil en U de 40x40x1,5 mm.	4,12	4,33	
P04FCV020	1,200	m.	Perfil en H de 60x37x0,8 mm.	3,82	4,58	
P04FCV030	20,000	ud	Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.	0,60	12,00	
P04FCV040	0,150	ud	Cartucho sellante elastomero (300 cc).	3,63	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			163,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CVF030		m2	FACH.VENT.PLACA CEM.REF.8cm.C/REMACH.			
			Suministro y montaje de fachadas ventiladas con placas de cemento reforzado con fibras de celulosa y sílice, de 8 mm. de espesor, color, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm., perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados según el color de placa, siguiendo el despiece de fachada adaptado, incluso perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Colocación de los perfiles preformados en las juntas. Formación y acabado de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	0,600	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	9,31	
O01BM510	0,600	h.	Ayudante Montador	15,11	9,07	
P04FCP030	1,050	m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Arena	28,77	30,21	
P04FCV050	4,000	ud	Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.	1,64	6,56	
P04FCV060	4,000	ud	Tornillo/rosca p/escuadra	0,18	0,72	
P04FCV070	2,000	m.	Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.	6,70	13,40	
P04FCV080	6,000	ud	Remache, lacado s/placas, 4,8x18	0,46	2,76	
			TOTAL PARTIDA.....			72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVF060		m2	FACH.VENT.PLACA CEM.REF.6cm.C/ANCL.QUÍM. Suministro y montaje de fachadas ventiladas con placas de cemento reforzado con fibras de celulosa y sílice, de 6 mm. de espesor, color, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm., perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados según el color de placa, siguiendo el despiece de fachada adaptado, perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final,.p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
O01BM505	0,600	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	9,31	
O01BM510	0,600	h.	Ayudante Montador	15,11	9,07	
P04FCP060	1,050	m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Grafito	35,92	37,72	
P04FCV050	4,000	ud	Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.	1,64	6,56	
P04FCV060	4,000	ud	Tornillo/rosca p/escuadra	0,18	0,72	
P04FCV070	2,000	m.	Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.	6,70	13,40	
P04FCV090	4,000	ud	Anclaje quimico oculto	9,45	37,80	
P04FCV100	4,000	m.	Burlete adhes.dos caras placa fach.	0,22	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			115,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVP PIEDRA NATURAL

E06CVP010		m2	FACH.VENT.MARMOL CREMA MARFIL C/PIVOT. Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de mármol crema marfil clásico, acabado pulido, de 30x30x2 cm., sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de 5 mm. de diámetro y 30 mm. de longitud, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-16. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.			
O01BN172	0,873	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	20,06	
O01A030	1,030	h.	Oficial primera	16,08	16,56	
O01A050	0,873	h.	Ayudante	15,61	13,63	
O01A070	1,030	h.	Peón ordinario	15,15	15,60	
P09CA030	1,050	m2	Placa mármol crema marfil 2 cm.	48,76	51,20	
P04FNV010	47,000	ud	Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.	0,37	17,39	
P01LC030	38,000	ud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	0,14	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			139,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CVP020		m2	FACH.VENT.GRANITO ROSA PORRIÑO C/PLET. Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de granito rosa porriño, acabado pulido, de 60x40x2 cm., sujetas con cuatro pletinas ocultas de acero inoxidable por pieza, de 3 mm. de espesor, 30 mm. de ancho y 25 mm. de profundidad, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-16. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.			
O01BN172	0,873	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	20,06	
O01A030	1,030	h.	Oficial primera	16,08	16,56	
O01A050	0,873	h.	Ayudante	15,61	13,63	
O01A070	1,030	h.	Peón ordinario	15,15	15,60	
P09CR040	1,050	m2	Granito rosa porriño 2 cm. puli.	86,06	90,36	
P04FNV020	47,000	ud	Pletinas anclaje oculto d=3 mm. 25 mm. inox.	0,35	16,45	
P01LC030	38,000	ud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	0,14	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			177,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVP030		m2	FACH.VENT.ARENISCA APOMAZADA C/P. VISTO Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de arenisca bateig azul, acabado apomazado, de 60x40x2 cm., sujetas con perfiles vistos longitudinales y continuos en forma de T, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-16. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.			
O01BN172	0,873	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	20,06	
O01A030	1,030	h.	Oficial primera	16,08	16,56	
O01A050	0,873	h.	Ayudante	15,61	13,63	
O01A070	1,030	h.	Peón ordinario	15,15	15,60	
P09CN140	1,050	m2	B.are. Bateig Azul, 60x40x2 cm. apomazado.	33,36	35,03	
P04FNV030	47,000	ud	Anclaje visto forma T	1,27	59,69	
P01LC030	38,000	ud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	0,14	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			165,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CVP040		m2	FACH.VENT.ARENISCA APOMAZADA C/P. VISTO Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de arenisca Dorada Urbión, acabado apomazado, de 80x40x3 cm., sujetas con perfiles vistos longitudinales y continuos en forma de T, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-16. Medido deduciendo huecos mayores de 1,5 m2.			
O01BN172	0,873	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	20,06	
O01A030	1,030	h.	Oficial primera	16,08	16,56	
O01A050	0,873	h.	Ayudante	15,61	13,63	
O01A070	1,030	h.	Peón ordinario	15,15	15,60	
P09CN052	1,000	m2	P.arenisca 80x40x3 cm. tex.nat	53,21	53,21	
P04FNV030	47,000	ud	Anclaje visto forma T	1,27	59,69	
P01LC030	38,000	ud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	0,14	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			184,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVR RESINAS TERMOENDURECIBLES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVR010		m2	CERRAM. FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO			
			Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pies de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento M-5, proyectada en su cara exterior con mortero adhesivo hidrófugo, sobre el que se fija el aislamiento exterior formado por panel semirígido de lana de roca volcánica de 40 mm de espesor; y la hoja exterior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 4 mm y horizontales de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujección a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.			
O01BM505	0,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	7,76	
O01BM510	0,500	h.	Ayudante Montador	15,11	7,56	
O01A030	0,770	h.	Oficial primera	16,08	12,38	
O01A070	0,770	h.	Peón ordinario	15,15	11,67	
P01LC030	38,000	ud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	0,14	5,32	
P06SR130	1,500	kg	Hidrofugante fachadas	4,60	6,90	
P07TR120	1,050	m2	Panel cubierta lana roca 40 mm	8,15	8,56	
P07WA130	0,400	m.	Banda selladora	1,01	0,40	
P04FR010	1,050	m2	Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al	143,46	150,63	
E06CVX010	1,000	ml.	REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO	20,48	20,48	
E06CVX020	1,000	ml.	REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO	20,48	20,48	
			TOTAL PARTIDA.....			252,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06CVR020		m2	FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO			
			Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 4 mm y horizontales de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujección a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.			
O01BM505	0,400	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	6,21	
O01BM510	4,000	h.	Ayudante Montador	15,11	60,44	
P04FR010	1,050	m2	Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al	143,46	150,63	
E06CVX010	1,000	ml.	REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO	20,48	20,48	
E06CVX020	1,000	ml.	REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO	20,48	20,48	
			TOTAL PARTIDA.....			258,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVX ELEMENTOS AUXILIARES

E06CVX010		ml.	REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO			
			Remate de chapa de aluminio lacado de 33 cm. desarrollo en remate lateral, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado y anclado a la subestrutura portante, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P05CW904	1,050	m2	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,97	8,37	
P01UJ030	1,660	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	3,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CVX020		ml.	REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO			
			Remate de chapa de aluminio lacado de 33 cm. desarrollo en jambas de ventanas, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado y anclado a la subestrutura portante, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P05CW904	1,050	m2	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,97	8,37	
P01UJ030	1,660	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	3,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CVX030		ml.	VIERTEAGUAS FACHADA VENT. ALUMINIIO			
			Vierteaguas de aluminio lacado de 33 cm. de desarrollo de ventanas, con ejecución de goterón, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado y anclado a la subestructura portante, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P10VW020	1,060	m.	Vierteaguas alum. lacado 0,33 m.	10,07	10,67	
P01UJ030	1,660	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	3,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CVX040		ml.	ALBARDILLA FACHADA VENT. ALUMINIO			
			Albardilla de aluminio lacado de 33 cm. de desarrollo en albardillas, con ejecución de goterón, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalada y anclada a la subestructura portante de la fachada ventilada, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P09WA030	0,350	m2	Chapa de aluminio lacado	32,19	11,27	
P01UJ030	2,660	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	5,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06CVX050		ml.	REJILLA FACHADA VENTILADA ANTIROEDORES			
			Rejilla de aluminio lacado de 10 cm de desarrollo, colocada para evitar la entrada de roedores en la cámara formada, anclada a la subestructura portante del aplacado de la fachada ventilada, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P12CW010	1,060	ml.	Rejilla aluminio lacado color/nat. anti roedores	25,21	26,72	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06CC PLACAS CEMENTOSAS						
E06CC010		m2	PLACA GRC FACHADA LIGERA (12,5GRC+75+13A+13AL) c/400 mm AISLAM. Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04CP010	1,050	m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	27,80	29,19	
P04CA010	1,100	m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TR306	1,050	m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	3,73	3,92	
P04CA020	1,750	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,49	0,86	
P04CA030	0,900	m	Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,47	3,12	
P04CA040	3,330	m	Montante C 75x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	10,91	36,33	
P04CA050	26,000	ud	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,82	
P04CA060	0,600	kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04CA070	2,100	m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PY450	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm + barrera vapor Al (BV)	7,37	7,74	
P04CA080	10,000	ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,30	
P04CA090	20,000	ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,80	
P04PW035	0,100	kg	Pasta de agarre.	0,62	0,06	
P04PW010	1,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,14	
P04PW040	0,500	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,50	
P04PW015	0,100	m.	Cinta juntas.	0,06	0,01	
%PM0050	1,095	%	Pequeño Material	0,50	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			110,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CC020		m2	PLACA GRC FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL) c/400 mm AISLA			
			Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04CP010	1,050	m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	27,80	29,19	
P04CA010	1,100	m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TR307	1,050	m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04CA020	1,750	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,49	0,86	
P04CA100	0,900	m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	4,05	3,65	
P04CA110	3,330	m	Montante C 100x1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	6,32	21,05	
P04CA050	26,000	ud	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,82	
P04CA060	0,600	kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04CA070	2,100	m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PY450	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm + barrera vapor Al (BV)	7,37	7,74	
P04CA080	10,000	ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,30	
P04CA090	20,000	ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,80	
P04PW035	0,100	kg	Pasta de agarre.	0,62	0,06	
P04PW010	1,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,14	
P04PW040	0,500	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,50	
P04PW015	0,100	m.	Cinta juntas.	0,06	0,01	
%PM0050	0,960	%	Pequeño Material	0,50	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			96,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CC030		m2	PLACA GRC FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL) c/600 mm AISLA			
			Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x1 mm, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A050	0,470	h.	Ayudante	15,61	7,34	
P04CP010	1,050	m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	27,80	29,19	
P04CA010	1,100	m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TR307	1,050	m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04CA020	1,750	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,49	0,86	
P04CA100	0,900	m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	4,05	3,65	
P04CA110	2,500	m	Montante C 100x1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	6,32	15,80	
P04CA050	20,000	ud	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,40	
P04CA060	0,600	kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04CA070	2,100	m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PY450	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm + barrera vapor Al (BV)	7,37	7,74	
P04CA080	8,000	ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,24	
P04CA090	15,000	ud	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,60	
P04PW035	0,100	kg	Pasta de agarre.	0,62	0,06	
P04PW010	1,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,14	
P04PW040	0,500	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,50	
P04PW015	0,100	m.	Cinta juntas.	0,06	0,01	
%PM0050	0,891	%	Pequeño Material	0,50	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			89,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06CX MUROS ESPECIALES

E06CX010		m2	MURO TROMBE LADRILLO			
			Muro trombe de ladrillo constituido por fábrica de ladrillo cara vista rojo perforado de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, con perforaciones de ventilación en parte superior e inferior de muro y colocación de rejilla, estructura fija de aluminio anonizado en color natural con un 20% en superficies practicables compuesta por bastidor general de perfilería de aluminio de dim. 80x40 mm. anclado a muro de ladrillo mediante elementos metálicos de fijación formando cámara de aire de 20 cm. y vidrio templado de 6 mm. de espesor, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
E06CLSE150	1,200	m2	FÁB.LADR.2C/V-5 1p. ROJO	78,35	94,02	
E14SA010	0,950	m2	VIDRIO LAM.SIMPLE 3+3 BUT.INC .	62,13	59,02	
E13JWW040	1,000	ud	REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA	22,41	22,41	
E13AAM010	1,060	m2	MAMP.AL.NA.20%PRACT.P/ACRIS.100%	98,24	104,13	
			TOTAL PARTIDA.....			279,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CX020		m2	MURO TROMBE HORMIGÓN			
			Muro trombe formado por cerramiento de 25 cm de espesor, de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.16 mm., para ambiente normal con perforaciones superior e inferior y colocación de rejillas incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, i/estructura fija de aluminio anonizado en color natural con un 20% en superficies practicables compuesta por bastidor general de perfilería de aluminio de 80x40 mm. formando cámara de 20 cm de espesor y vidrio templado de 6 mm. de espesor, anclado mediante estructura metálica de fijación a muro de hormigón, según prescripciones recogidas en el CTE DB SE-C y EHE-08.			
E04EMA010	0,250	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	67,32	
E14SA010	0,950	m2	VIDRIO LAM.SIMPLE 3+3 BUT.INC .	62,13	59,02	
E13JWW040	1,000	ud	REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA	22,41	22,41	
E13AAM010	1,060	m2	MAMP.AL.NA.20%PRACT.P/ACRIS.100%	98,24	104,13	
			TOTAL PARTIDA.....			252,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E06D DIVISIONES

SUBAPARTADO E06DB TABIQUERÍAS FIJAS

ELEMENTO E06DBL DE LADRILLO

E06DBL010		m2	TABIQUE LAD.H/S C/CEMENTO DIVIS.			
			Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16 , medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01LH010	35,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	6,30	
A01MA050	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06DBL011		m2	TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CÁMARAS			
			Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,165	h.	Peón ordinario	15,15	2,50	
P01LH010	35,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	6,30	
A01MA050	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBL020		m2	TABIQUE LAD.H/S C/YESO			
			Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01LH010	35,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	6,30	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBL030		m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4			
			Tabique de rasillón sencillo 30x15x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A070	0,185	h.	Peón ordinario	15,15	2,80	
P01LG030	23,000	ud	Rasillón cerámico 30x15x4	0,16	3,68	
A01MA050	0,007	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBL040		m2	TABIQUE RASILLÓN 40x20x4			
			Tabique de rasillón sencillo 40x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01LG050	13,000	ud	Rasillón cerámico 40x20x4	0,21	2,73	
A01MA050	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBL050		m2	TABIQUE RASILLÓN 50x20x4			
			Tabique de rasillón 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,175	h.	Peón ordinario	15,15	2,65	
P01LG090	11,000	ud	Rasillón cerámico 50x20x4	0,37	4,07	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBL060		m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.			
			Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBL070		m2	TABICÓN RASILLÓN 30x15x7			
			Tabicón de rasillón de 30x15x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R (mortero tipo M-5), i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01LG040	23,000	ud	Rasillón h.doble 30x15x7	0,23	5,29	
A01MA050	0,012	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBL075		m2	TABICÓN RASILLÓN 40x20x7			
			Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A070	0,185	h.	Peón ordinario	15,15	2,80	
P01LG070	14,000	ud	Rasillón h.doble 40x20x7	0,28	3,92	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBL080		m2	TABICÓN RASILLÓN 50x20x7			
			Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01LG110	11,000	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7	0,54	5,94	
A01MA050	0,007	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

E06DBL095		m2	TABIQUE RAS.REV.YESO 83x35x6			
			Tabique de rasillón cerámico revestido de yeso de 83x35x6 cm., recibido con escayola cola y enlucido por ambas caras con yeso cola, i/repanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,285	h.	Oficial primera	16,08	4,58	
O01A040	0,285	h.	Oficial segunda	15,84	4,51	
P01LG230	3,600	ud	Rasillón cerám. rev.yeso 83x35x6	2,64	9,50	
P01LW080	4,000	kg	Escayola cola	0,27	1,08	
P01LW070	2,000	kg	Yeso cola	0,27	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E06DBL100		m2	TABICÓN CERÁMICO RV.YESO 83x35x8			
			Tabique de rasillón cerámico revestido de yeso de 83x35x8 cm., recibido con escayola cola y enlucido por ambas caras con yeso cola, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotura, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01LG240	3,600	ud	Rasillón cerám. rev.yeso 83x35x8	2,91	10,48	
P01LW080	4,000	kg	Escayola cola	0,27	1,08	
P01LW070	2,000	kg	Yeso cola	0,27	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06DBL110		m2	TABIQUE ALIGERADO H/SENCILLO			
			Tabique aligerado de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. recibido con pasta de yeso negro, i/p.p de replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01LH010	34,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	6,12	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBL120		m2	TABICÓN ALIGERADO H/DOBLE			
			Tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxilaires, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A070	0,185	h.	Peón ordinario	15,15	2,80	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBL150		m.	TABICADO SOPORTES C/L.H.S.			
			Revestido soportes de 30 x 30 cm con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, s/CTE DB SE-F y RC-16, para una resistencia al fuego de 60 min., medida longitud ejecutada.			
O01A030	1,020	h.	Oficial primera	16,08	16,40	
O01A050	0,510	h.	Ayudante	15,61	7,96	
P01LH010	40,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	7,20	
A01AA030	0,018	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,57	
A01AA040	0,004	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,36	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBL170		m.	TABICADO VIGAS MET. C/L.H.S.			
			Revestido vigas con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, s/CTE DB SE-F y RC-16, para una resistencia al fuego de 60 min., medido a cinta corrida.			
O01A030	1,180	h.	Oficial primera	16,08	18,97	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01LH010	33,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	5,94	
A01AA030	0,018	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,57	
A01AA040	0,004	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,36	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06DBL180		m2	FÁBRICA GRAN FORMATO 70X50X10 cm			
			Tabiquería de ladrillo hueco sencillo de gran formato de 70x50 y grueso de 10 cm, sentado con pasta de agarre, i/colocación de banda elástica i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01LG250	1,010	ud	Ladrillo gran formato 70x50x10 cm	5,65	5,71	
P01LW081	4,000	kg	Pasta agarre interior unión ladrillos	0,16	0,64	
P01LW082	2,000	kg	Yeso fraguado	0,12	0,24	
P01LW083	0,380	ml	Banda elástica	0,15	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBL181		m2	FÁBRICA GRAN FORMATO 70X44X7 cm			
			Tabiquería de ladrillo hueco sencillo de gran formato de 70x44 y grueso de 7 cm, sentado con pasta de agarre, i/colocación de banda elástica i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LG251	1,010	ud	Ladrillo gran formato 70x44x7 cm	3,55	3,59	
P01LW081	4,000	kg	Pasta agarre interior unión ladrillos	0,16	0,64	
P01LW082	2,000	kg	Yeso fraguado	0,12	0,24	
P01LW083	0,380	ml	Banda elástica	0,15	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBL182		m2	FÁBRICA GRAN FORMATO 70X44X5 cm			
			Tabiquería de ladrillo hueco sencillo de gran formato de 70x44 y grueso de 5 cm, sentado con pasta de agarre, i/colocación de banda elástica i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LG252	1,010	ud	Ladrillo gran formato 70x44x5 cm	2,95	2,98	
P01LW081	4,000	kg	Pasta agarre interior unión ladrillos	0,16	0,64	
P01LW082	2,000	kg	Yeso fraguado	0,12	0,24	
P01LW083	0,380	ml	Banda elástica	0,15	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06DBY DE YESO

SUBELEMENTO E06DBYB TABIQUES CARTÓN YESO SENCILLOS

E06DBYB010		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,265	%	Material Auxiliar	5,00	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB020		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,244	%	Material Auxiliar	5,00	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB030		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,312	%	Material Auxiliar	5,00	1,56	
			TOTAL PARTIDA.....			32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB040		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,292	%	Material Auxiliar	5,00	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB050		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,377	%	Material Auxiliar	5,00	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB060		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,357	%	Material Auxiliar	5,00	1,79	
			TOTAL PARTIDA.....			37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB070		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,278	%	Material Auxiliar	5,00	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB080		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,278	%	Material Auxiliar	5,00	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E06DBYB090		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,326	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E06DBYB100		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,326	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB110		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,391	%	Material Auxiliar	5,00	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB120		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,391	%	Material Auxiliar	5,00	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB130		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,344	%	Material Auxiliar	5,00	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB140		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,344	%	Material Auxiliar	5,00	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06DBYB150		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,391	%	Material Auxiliar	5,00	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB160		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,391	%	Material Auxiliar	5,00	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB170		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,456	%	Material Auxiliar	5,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB180		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,456	%	Material Auxiliar	5,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB190		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,276	%	Material Auxiliar	5,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB200		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./600 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,256	%	Material Auxiliar	5,00	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYB210		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./400 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,334	%	Material Auxiliar	5,00	1,67	
			TOTAL PARTIDA.....			35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB220		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./600 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,314	%	Material Auxiliar	5,00	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB230		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./400 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 82 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,414	%	Material Auxiliar	5,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			43,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB240		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./600 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,394	%	Material Auxiliar	5,00	1,97	
			TOTAL PARTIDA.....			41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYB250		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+70+18) E=100mm./400 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	0,350	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	1,23	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,225	%	Material Auxiliar	5,00	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB260		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+70+18) E=100mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,290	%	Material Auxiliar	5,00	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYB270		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+70+15H) E=106mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,348	%	Material Auxiliar	5,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB280		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+70+18H) E=106mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,348	%	Material Auxiliar	5,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB290		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./400 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,428	%	Material Auxiliar	5,00	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB300		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./600 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,428	%	Material Auxiliar	5,00	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB310		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./400 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,355	%	Material Auxiliar	5,00	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB320		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,355	%	Material Auxiliar	5,00	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYB330		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,413	%	Material Auxiliar	5,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB340		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,413	%	Material Auxiliar	5,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB350		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,493	%	Material Auxiliar	5,00	2,47	
			TOTAL PARTIDA.....			51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB360		m2	TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,493	%	Material Auxiliar	5,00	2,47	
			TOTAL PARTIDA.....			51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB370		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,341	%	Material Auxiliar	5,00	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB380		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,320	%	Material Auxiliar	5,00	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYB390		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,388	%	Material Auxiliar	5,00	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB400		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,368	%	Material Auxiliar	5,00	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB410		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,453	%	Material Auxiliar	5,00	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB420		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,433	%	Material Auxiliar	5,00	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYB430		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,365	%	Material Auxiliar	5,00	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB440		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,365	%	Material Auxiliar	5,00	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYB450		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,413	%	Material Auxiliar	5,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB460		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,413	%	Material Auxiliar	5,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB470		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,478	%	Material Auxiliar	5,00	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB480		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, i/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,478	%	Material Auxiliar	5,00	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06DBYB490		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, i/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,486	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB500		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,486	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYB510		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,533	%	Material Auxiliar	5,00	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB520		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,533	%	Material Auxiliar	5,00	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYB530		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,599	%	Material Auxiliar	5,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB540		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,599	%	Material Auxiliar	5,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYB550		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,352	%	Material Auxiliar	5,00	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB560		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,332	%	Material Auxiliar	5,00	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB570		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,410	%	Material Auxiliar	5,00	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB580		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,390	%	Material Auxiliar	5,00	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06DBYB590		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,490	%	Material Auxiliar	5,00	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB600		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,470	%	Material Auxiliar	5,00	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB610		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,376	%	Material Auxiliar	5,00	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB620		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,376	%	Material Auxiliar	5,00	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYB630		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+15H) E=106mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,434	%	Material Auxiliar	5,00	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB640		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+18H) E=106mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,434	%	Material Auxiliar	5,00	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB650		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,515	%	Material Auxiliar	5,00	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB660		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,515	%	Material Auxiliar	5,00	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06DBYB670		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,497	%	Material Auxiliar	5,00	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB680		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,497	%	Material Auxiliar	5,00	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYB690		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,555	%	Material Auxiliar	5,00	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB700		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,555	%	Material Auxiliar	5,00	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYB710		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./400			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,635	%	Material Auxiliar	5,00	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYB720		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./600			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,635	%	Material Auxiliar	5,00	3,18	
				TOTAL PARTIDA.....		66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYI TABIQUES CARTÓN YESO MULTIPLES

E06DBYI010		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,380	%	Material Auxiliar	5,00	1,90	
				TOTAL PARTIDA.....		39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06DBYI020		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,360	%	Material Auxiliar	5,00	1,80	
				TOTAL PARTIDA.....		37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI030		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./400 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,459	%	Material Auxiliar	5,00	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			48,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI040		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./600 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,438	%	Material Auxiliar	5,00	2,19	
			TOTAL PARTIDA.....			46,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYI050		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./400 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,586	%	Material Auxiliar	5,00	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			61,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI060		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,566	%	Material Auxiliar	5,00	2,83	
			TOTAL PARTIDA.....			59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI070		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,394	%	Material Auxiliar	5,00	1,97	
			TOTAL PARTIDA.....			41,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYI080		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,369	%	Material Auxiliar	5,00	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI090		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,472	%	Material Auxiliar	5,00	2,36	
			TOTAL PARTIDA.....			49,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI100		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,448	%	Material Auxiliar	5,00	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			47,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI110		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,600	%	Material Auxiliar	5,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			62,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI120		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,575	%	Material Auxiliar	5,00	2,88	
			TOTAL PARTIDA.....			60,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06DBYI130		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,459	%	Material Auxiliar	5,00	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			48,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYI140		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,416	%	Material Auxiliar	5,00	2,08	
			TOTAL PARTIDA.....			43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI150		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,538	%	Material Auxiliar	5,00	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI160		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,538	%	Material Auxiliar	5,00	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			56,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI170		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,665	%	Material Auxiliar	5,00	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			69,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI180		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,622	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYI190		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,407	%	Material Auxiliar	5,00	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			42,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYI200		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,387	%	Material Auxiliar	5,00	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			40,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI210		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,502	%	Material Auxiliar	5,00	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			52,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI220		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,482	%	Material Auxiliar	5,00	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			50,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06DBYI230		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,633	%	Material Auxiliar	5,00	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			66,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI240		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,612	%	Material Auxiliar	5,00	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			64,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI250		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,421	%	Material Auxiliar	5,00	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYI260		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,397	%	Material Auxiliar	5,00	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI270		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,516	%	Material Auxiliar	5,00	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI280		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,492	%	Material Auxiliar	5,00	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI290		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,646	%	Material Auxiliar	5,00	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI300		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,622	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI310		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,486	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			51,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI320		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,443	%	Material Auxiliar	5,00	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI330		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,581	%	Material Auxiliar	5,00	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			61,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI340		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,538	%	Material Auxiliar	5,00	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			56,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI350		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,712	%	Material Auxiliar	5,00	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			74,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI360		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,669	%	Material Auxiliar	5,00	3,35	
			TOTAL PARTIDA.....			70,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYI370		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,430	%	Material Auxiliar	5,00	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			45,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYI380		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,409	%	Material Auxiliar	5,00	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI390		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,545	%	Material Auxiliar	5,00	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI400		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,525	%	Material Auxiliar	5,00	2,63	
			TOTAL PARTIDA.....			55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E06DBYI410		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,706	%	Material Auxiliar	5,00	3,53	
			TOTAL PARTIDA.....			74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI420		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,686	%	Material Auxiliar	5,00	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI430		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,443	%	Material Auxiliar	5,00	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI440		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,419	%	Material Auxiliar	5,00	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI450		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,559	%	Material Auxiliar	5,00	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYI460		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,535	%	Material Auxiliar	5,00	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBYI470		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,720	%	Material Auxiliar	5,00	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			75,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI480		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,695	%	Material Auxiliar	5,00	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			73,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYI490		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,509	%	Material Auxiliar	5,00	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI500		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,466	%	Material Auxiliar	5,00	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI510		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,624	%	Material Auxiliar	5,00	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI520		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,581	%	Material Auxiliar	5,00	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI530		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,785	%	Material Auxiliar	5,00	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI540		m2	TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,742	%	Material Auxiliar	5,00	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			77,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYI550		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,456	%	Material Auxiliar	5,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI560		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,436	%	Material Auxiliar	5,00	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI570		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,535	%	Material Auxiliar	5,00	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBYI580		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,514	%	Material Auxiliar	5,00	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI590		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,662	%	Material Auxiliar	5,00	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06DBYI600		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,642	%	Material Auxiliar	5,00	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI610		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,480	%	Material Auxiliar	5,00	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			50,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYI620		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,456	%	Material Auxiliar	5,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI630		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,559	%	Material Auxiliar	5,00	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYI640		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,535	%	Material Auxiliar	5,00	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI650		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,686	%	Material Auxiliar	5,00	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			72,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI660		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,662	%	Material Auxiliar	5,00	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI670		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,601	%	Material Auxiliar	5,00	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			63,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYI680		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,558	%	Material Auxiliar	5,00	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI690		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,680	%	Material Auxiliar	5,00	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI700		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,637	%	Material Auxiliar	5,00	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI710		m2	TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,807	%	Material Auxiliar	5,00	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI720		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,764	%	Material Auxiliar	5,00	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			80,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI730		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,483	%	Material Auxiliar	5,00	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI740		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,463	%	Material Auxiliar	5,00	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI750		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,578	%	Material Auxiliar	5,00	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI760		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,558	%	Material Auxiliar	5,00	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			58,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI770		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,709	%	Material Auxiliar	5,00	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI780		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,688	%	Material Auxiliar	5,00	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			72,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI790		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,508	%	Material Auxiliar	5,00	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYI800		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,483	%	Material Auxiliar	5,00	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI810		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,603	%	Material Auxiliar	5,00	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYI820		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,578	%	Material Auxiliar	5,00	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI830		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,733	%	Material Auxiliar	5,00	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI840		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,709	%	Material Auxiliar	5,00	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI850		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,628	%	Material Auxiliar	5,00	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			65,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI860		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,585	%	Material Auxiliar	5,00	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			61,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI870		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,723	%	Material Auxiliar	5,00	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI880		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,680	%	Material Auxiliar	5,00	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI890		m2	TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,854	%	Material Auxiliar	5,00	4,27	
			TOTAL PARTIDA.....			89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYI900		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,811	%	Material Auxiliar	5,00	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			85,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI910		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,506	%	Material Auxiliar	5,00	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06DBYI920		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,485	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI930		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,621	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI940		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,601	%	Material Auxiliar	5,00	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI950		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,782	%	Material Auxiliar	5,00	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06DBYI960		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,762	%	Material Auxiliar	5,00	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			79,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI970		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,530	%	Material Auxiliar	5,00	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI980		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,506	%	Material Auxiliar	5,00	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI990		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,646	%	Material Auxiliar	5,00	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI1000		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,621	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI1010		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,806	%	Material Auxiliar	5,00	4,03	
			TOTAL PARTIDA.....			84,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI1020		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,782	%	Material Auxiliar	5,00	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI1030		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,651	%	Material Auxiliar	5,00	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI1040		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,608	%	Material Auxiliar	5,00	3,04	
			TOTAL PARTIDA.....			63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI1050		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,767	%	Material Auxiliar	5,00	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			80,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI1060		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,724	%	Material Auxiliar	5,00	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYI1070		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./400			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,927	%	Material Auxiliar	5,00	4,64	
			TOTAL PARTIDA.....			97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI1080		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./600			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,884	%	Material Auxiliar	5,00	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYQ TABIQUES CARTÓN YESO DOBLE ESTRUCT.

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ010		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,545	%	Material Auxiliar	5,00	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ020		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,505	%	Material Auxiliar	5,00	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

E06DBYQ030		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,624	%	Material Auxiliar	5,00	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			65,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ040		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,583	%	Material Auxiliar	5,00	2,92	
			TOTAL PARTIDA.....			61,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ050		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=144			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,751	%	Material Auxiliar	5,00	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ060		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=144			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,711	%	Material Auxiliar	5,00	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ070		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,571	%	Material Auxiliar	5,00	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			59,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ080		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,522	%	Material Auxiliar	5,00	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			54,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ090		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,649	%	Material Auxiliar	5,00	3,25	
			TOTAL PARTIDA.....			68,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ100		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,601	%	Material Auxiliar	5,00	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			63,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ110		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,776	%	Material Auxiliar	5,00	3,88	
			TOTAL PARTIDA.....			81,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ120		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,728	%	Material Auxiliar	5,00	3,64	
			TOTAL PARTIDA.....			76,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ130		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,692	%	Material Auxiliar	5,00	3,46	
			TOTAL PARTIDA.....			72,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ140		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,606	%	Material Auxiliar	5,00	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			63,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYQ150		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,771	%	Material Auxiliar	5,00	3,86	
			TOTAL PARTIDA.....			80,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ160		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,728	%	Material Auxiliar	5,00	3,64	
			TOTAL PARTIDA.....			76,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ170		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,898	%	Material Auxiliar	5,00	4,49	
			TOTAL PARTIDA.....			94,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ180		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,812	%	Material Auxiliar	5,00	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			85,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ190		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+46+46+15+15) E=152mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,573	%	Material Auxiliar	5,00	2,87	
			TOTAL PARTIDA.....			60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06DBYQ200		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+46+46+15+15) E=152mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,532	%	Material Auxiliar	5,00	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ210		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E=152 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,668	%	Material Auxiliar	5,00	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ220		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E=152			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,627	%	Material Auxiliar	5,00	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ230		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,798	%	Material Auxiliar	5,00	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			83,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYQ240		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,757	%	Material Auxiliar	5,00	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			79,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ250		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,598	%	Material Auxiliar	5,00	2,99	
			TOTAL PARTIDA.....			62,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ260		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,549	%	Material Auxiliar	5,00	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			57,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ270		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,693	%	Material Auxiliar	5,00	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			72,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ280		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,644	%	Material Auxiliar	5,00	3,22	
			TOTAL PARTIDA.....			67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ290		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,823	%	Material Auxiliar	5,00	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			86,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ300		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,775	%	Material Auxiliar	5,00	3,88	
			TOTAL PARTIDA.....			81,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ310		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+90+90+15+15) E=240mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,719	%	Material Auxiliar	5,00	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ320		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=240mm./600 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,633	%	Material Auxiliar	5,00	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			66,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06DBYQ330		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,814	%	Material Auxiliar	5,00	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ340		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,728	%	Material Auxiliar	5,00	3,64	
			TOTAL PARTIDA.....			76,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ350		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,944	%	Material Auxiliar	5,00	4,72	
			TOTAL PARTIDA.....			99,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ360		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,859	%	Material Auxiliar	5,00	4,30	
			TOTAL PARTIDA.....			90,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ370		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,595	%	Material Auxiliar	5,00	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			62,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ380		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,554	%	Material Auxiliar	5,00	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			58,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E06DBYQ390		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,711	%	Material Auxiliar	5,00	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			74,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ400		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,670	%	Material Auxiliar	5,00	3,35	
			TOTAL PARTIDA.....			70,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ410		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164			
			Tabique de doble estructurao autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
%505000500	0,871	%	Material Auxiliar	5,00	4,36	
			TOTAL PARTIDA.....			91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06DBYQ420		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
%505000500	0,831	%	Material Auxiliar	5,00	4,16	
			TOTAL PARTIDA.....			87,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ430		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,620	%	Material Auxiliar	5,00	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			65,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYQ440		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,572	%	Material Auxiliar	5,00	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ450		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,736	%	Material Auxiliar	5,00	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ460		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,688	%	Material Auxiliar	5,00	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ470		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
%505000500	0,897	%	Material Auxiliar	5,00	4,49	
			TOTAL PARTIDA.....			94,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06DBYQ480		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
%505000500	0,848	%	Material Auxiliar	5,00	4,24	
			TOTAL PARTIDA.....			89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ490		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,742	%	Material Auxiliar	5,00	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			77,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ500		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,656	%	Material Auxiliar	5,00	3,28	
			TOTAL PARTIDA.....			68,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ510		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	0,857	%	Material Auxiliar	5,00	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ520		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,771	%	Material Auxiliar	5,00	3,86	
			TOTAL PARTIDA.....			81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

E06DBYQ530		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
%505000500	1,018	%	Material Auxiliar	5,00	5,09	
			TOTAL PARTIDA.....			106,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYQ540		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
%505000500	0,932	%	Material Auxiliar	5,00	4,66	
			TOTAL PARTIDA.....			97,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ550		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,688	%	Material Auxiliar	5,00	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ560		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,647	%	Material Auxiliar	5,00	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ570		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,766	%	Material Auxiliar	5,00	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			80,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ580		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,726	%	Material Auxiliar	5,00	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			76,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ590		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=144			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,893	%	Material Auxiliar	5,00	4,47	
			TOTAL PARTIDA.....			93,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ600		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=98m			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,853	%	Material Auxiliar	5,00	4,27	
			TOTAL PARTIDA.....			89,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ610		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,734	%	Material Auxiliar	5,00	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			77,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ620		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,686	%	Material Auxiliar	5,00	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ630		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,813	%	Material Auxiliar	5,00	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			85,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ640		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,764	%	Material Auxiliar	5,00	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ650		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,940	%	Material Auxiliar	5,00	4,70	
			TOTAL PARTIDA.....			98,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ660		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,892	%	Material Auxiliar	5,00	4,46	
			TOTAL PARTIDA.....			93,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ670		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 232 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	0,966	%	Material Auxiliar	5,00	4,83	
			TOTAL PARTIDA.....			101,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ680		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURAC/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./6 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 232 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	0,880	%	Material Auxiliar	5,00	4,40	
			TOTAL PARTIDA.....			92,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ690		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,045	%	Material Auxiliar	5,00	5,23	
			TOTAL PARTIDA.....			109,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ700		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	0,959	%	Material Auxiliar	5,00	4,80	
			TOTAL PARTIDA.....			100,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ710		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 232 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,172	%	Material Auxiliar	5,00	5,86	
			TOTAL PARTIDA.....			123,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ720		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 232 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,086	%	Material Auxiliar	5,00	5,43	
			TOTAL PARTIDA.....			114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ730		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+46+46+15+15) E=152mm./			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,715	%	Material Auxiliar	5,00	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			75,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ740		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (1515+46+46+15+15) E=152mm./6			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,674	%	Material Auxiliar	5,00	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			70,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ750		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E152m			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,810	%	Material Auxiliar	5,00	4,05	
			TOTAL PARTIDA.....			85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06DBYQ760		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E=152			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,769	%	Material Auxiliar	5,00	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			80,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ770		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,940	%	Material Auxiliar	5,00	4,70	
			TOTAL PARTIDA.....			98,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYQ780		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,614	%	Material Auxiliar	5,00	3,07	
			TOTAL PARTIDA.....			64,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ790		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,761	%	Material Auxiliar	5,00	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ800		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,713	%	Material Auxiliar	5,00	3,57	
			TOTAL PARTIDA.....			74,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ810		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,856	%	Material Auxiliar	5,00	4,28	
			TOTAL PARTIDA.....			89,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ820		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,808	%	Material Auxiliar	5,00	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			84,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ830		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,987	%	Material Auxiliar	5,00	4,94	
			TOTAL PARTIDA.....			103,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ840		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,938	%	Material Auxiliar	5,00	4,69	
			TOTAL PARTIDA.....			98,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ850		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+90+90+15+15) E=240mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 240 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	0,994	%	Material Auxiliar	5,00	4,97	
			TOTAL PARTIDA.....			104,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ860		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+90+90+15+15) E=240mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 240 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	0,908	%	Material Auxiliar	5,00	4,54	
			TOTAL PARTIDA.....			95,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ870		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,089	%	Material Auxiliar	5,00	5,45	
			TOTAL PARTIDA.....			114,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYQ880		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,003	%	Material Auxiliar	5,00	5,02	
			TOTAL PARTIDA.....			105,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ890		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 240 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,219	%	Material Auxiliar	5,00	6,10	
			TOTAL PARTIDA.....			127,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ900		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 240 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,133	%	Material Auxiliar	5,00	5,67	
			TOTAL PARTIDA.....			118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ910		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./ Tabique de doble estructura estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,737	%	Material Auxiliar	5,00	3,69	
			TOTAL PARTIDA.....			77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ920		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,697	%	Material Auxiliar	5,00	3,49	
			TOTAL PARTIDA.....			73,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ930		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,853	%	Material Auxiliar	5,00	4,27	
			TOTAL PARTIDA.....			89,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ940		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,812	%	Material Auxiliar	5,00	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			85,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ950		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	7,000	m.	Montante de 46 mm.	1,74	12,18	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	1,014	%	Material Auxiliar	5,00	5,07	
			TOTAL PARTIDA.....			106,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ960		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	4,660	m.	Montante de 46 mm.	1,74	8,11	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,973	%	Material Auxiliar	5,00	4,87	
			TOTAL PARTIDA.....			102,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ970		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,784	%	Material Auxiliar	5,00	3,92	
			TOTAL PARTIDA.....			82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ980		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,735	%	Material Auxiliar	5,00	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			77,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ990		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,899	%	Material Auxiliar	5,00	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			94,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ1000		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212 Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	0,851	%	Material Auxiliar	5,00	4,26	
			TOTAL PARTIDA.....			89,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ1010		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	7,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	14,49	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	1,060	%	Material Auxiliar	5,00	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			111,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYQ1020		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	4,660	m.	Montante de 70 mm.	2,07	9,65	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	15,36	
%505000500	1,012	%	Material Auxiliar	5,00	5,06	
			TOTAL PARTIDA.....			106,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ1030		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,016	%	Material Auxiliar	5,00	5,08	
			TOTAL PARTIDA.....			106,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ1040		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./ Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	0,930	%	Material Auxiliar	5,00	4,65	
			TOTAL PARTIDA.....			97,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ1050		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,132	%	Material Auxiliar	5,00	5,66	
			TOTAL PARTIDA.....			118,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ1060		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,046	%	Material Auxiliar	5,00	5,23	
			TOTAL PARTIDA.....			109,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYQ1070		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	7,000	m.	Montante de 90 mm.	3,67	25,69	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,292	%	Material Auxiliar	5,00	6,46	
			TOTAL PARTIDA.....			135,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYQ1080		m2	TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252			
			Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	4,660	m.	Montante de 90 mm.	3,67	17,10	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	4,400	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	26,44	
%505000500	1,206	%	Material Auxiliar	5,00	6,03	
			TOTAL PARTIDA.....			126,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYR DISPOSICIÓN TABIQUES RESISTENTES AL FUEGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR010		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., resistente al fuego EI-30, banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,341	%	Material Auxiliar	5,00	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR020		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,320	%	Material Auxiliar	5,00	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR030		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,388	%	Material Auxiliar	5,00	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR040		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,368	%	Material Auxiliar	5,00	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR050		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,453	%	Material Auxiliar	5,00	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR060		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,433	%	Material Auxiliar	5,00	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR070		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,365	%	Material Auxiliar	5,00	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR080		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,365	%	Material Auxiliar	5,00	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR090		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,413	%	Material Auxiliar	5,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR100		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,413	%	Material Auxiliar	5,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR110		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,478	%	Material Auxiliar	5,00	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR120		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,478	%	Material Auxiliar	5,00	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR130		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,486	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYR140		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,58	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,486	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR150		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./400 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,533	%	Material Auxiliar	5,00	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR160		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./600 EI-30			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	11,33	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,533	%	Material Auxiliar	5,00	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR170		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./400 EI-30 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,599	%	Material Auxiliar	5,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR180		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./600 EI-30 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,84	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,599	%	Material Auxiliar	5,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR190		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./400 EI-60 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,352	%	Material Auxiliar	5,00	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYR200		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./600 EI-60 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,332	%	Material Auxiliar	5,00	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR210		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,410	%	Material Auxiliar	5,00	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR220		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,390	%	Material Auxiliar	5,00	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR230		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,490	%	Material Auxiliar	5,00	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR240		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,470	%	Material Auxiliar	5,00	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR250		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,376	%	Material Auxiliar	5,00	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR260		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,376	%	Material Auxiliar	5,00	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR270		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+15H) E=106mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,434	%	Material Auxiliar	5,00	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR280		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+18H) E=106mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,434	%	Material Auxiliar	5,00	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR290		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,515	%	Material Auxiliar	5,00	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06DBYR300		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,515	%	Material Auxiliar	5,00	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR310		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,497	%	Material Auxiliar	5,00	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYR320		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY050	2,200	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	7,70	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,497	%	Material Auxiliar	5,00	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR330		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,555	%	Material Auxiliar	5,00	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYR340		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY145	2,200	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	13,49	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,555	%	Material Auxiliar	5,00	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR350		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./400 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,635	%	Material Auxiliar	5,00	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR360		m2	TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./600 EI-60			
			Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY085	2,200	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	21,52	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,635	%	Material Auxiliar	5,00	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBRY370		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400 EI-60			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,456	%	Material Auxiliar	5,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR380		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600 EI-60			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,436	%	Material Auxiliar	5,00	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR390		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./400 EI-6			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,535	%	Material Auxiliar	5,00	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBYR400		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./600 EI-6			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,514	%	Material Auxiliar	5,00	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR410		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./400 EI-6			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,662	%	Material Auxiliar	5,00	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR420		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./600 EI-6			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,642	%	Material Auxiliar	5,00	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR430		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400 EI-60			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,480	%	Material Auxiliar	5,00	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			50,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR440		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600 EI-60			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,456	%	Material Auxiliar	5,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR450		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./400 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,559	%	Material Auxiliar	5,00	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYR460		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./600 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,535	%	Material Auxiliar	5,00	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR470		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./400 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,686	%	Material Auxiliar	5,00	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			72,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR480		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./600 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,662	%	Material Auxiliar	5,00	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR490		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400 EI-60			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,601	%	Material Auxiliar	5,00	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			63,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYR500		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600 EI-60			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	10,43	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,558	%	Material Auxiliar	5,00	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR510		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 13501 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,680	%	Material Auxiliar	5,00	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR520		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	18,30	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,637	%	Material Auxiliar	5,00	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR530		m2	TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./400 EI-6 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,807	%	Material Auxiliar	5,00	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR540		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./600 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	31,02	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,764	%	Material Auxiliar	5,00	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			80,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR550		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./400 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	15,64	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,538	%	Material Auxiliar	5,00	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR560		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./600 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	15,64	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,514	%	Material Auxiliar	5,00	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			53,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR570		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+70+13H+13H+13H) E=148mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	27,46	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,656	%	Material Auxiliar	5,00	3,28	
			TOTAL PARTIDA.....			68,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYR580		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+70+13H+13H+13H) E=148mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	27,46	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,632	%	Material Auxiliar	5,00	3,16	
			TOTAL PARTIDA.....			66,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR590		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+70+13D+13D+13D) E=148mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	46,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,847	%	Material Auxiliar	5,00	4,24	
			TOTAL PARTIDA.....			88,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR600		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+70+13D+13D+13D) E=148mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	46,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,823	%	Material Auxiliar	5,00	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			86,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR610		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./400 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	15,64	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,659	%	Material Auxiliar	5,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYR620		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./600 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY030	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	15,64	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,616	%	Material Auxiliar	5,00	3,08	
			TOTAL PARTIDA.....			64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR630		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+90+13H+13H+13H) E=168mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	27,46	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,777	%	Material Auxiliar	5,00	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			81,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR640		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+90+13H+13H+13H) E=168mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY135	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	27,46	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,734	%	Material Auxiliar	5,00	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR650		m2	TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+90+13D+13D+13D) E=168mm./ Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	46,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,968	%	Material Auxiliar	5,00	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			101,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR660		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+90+13D+13D+13D) E=168mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY075	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	46,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,925	%	Material Auxiliar	5,00	4,63	
			TOTAL PARTIDA.....			97,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR670		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,483	%	Material Auxiliar	5,00	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR680		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,463	%	Material Auxiliar	5,00	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR690		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,578	%	Material Auxiliar	5,00	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYR700		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,558	%	Material Auxiliar	5,00	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			58,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR710		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,709	%	Material Auxiliar	5,00	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06DBYR720		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,688	%	Material Auxiliar	5,00	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			72,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR730		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,508	%	Material Auxiliar	5,00	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYR740		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,483	%	Material Auxiliar	5,00	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR750		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,603	%	Material Auxiliar	5,00	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYR760		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,578	%	Material Auxiliar	5,00	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR770		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./400 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,733	%	Material Auxiliar	5,00	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR780		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./600 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,709	%	Material Auxiliar	5,00	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR790		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,628	%	Material Auxiliar	5,00	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			65,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR800		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,585	%	Material Auxiliar	5,00	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			61,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR810		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,723	%	Material Auxiliar	5,00	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYR820		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,680	%	Material Auxiliar	5,00	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR830		m2	TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./400 EI-9			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,854	%	Material Auxiliar	5,00	4,27	
			TOTAL PARTIDA.....			89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR840		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,811	%	Material Auxiliar	5,00	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			85,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR850		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./400 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,506	%	Material Auxiliar	5,00	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06DBYR860		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./600 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,485	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR870		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,621	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06DBYR880		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,601	%	Material Auxiliar	5,00	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR890		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,782	%	Material Auxiliar	5,00	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06DBYR900		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,762	%	Material Auxiliar	5,00	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			79,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR910		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./400 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,530	%	Material Auxiliar	5,00	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR920		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./600 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,506	%	Material Auxiliar	5,00	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR930		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,646	%	Material Auxiliar	5,00	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E06DBYR940		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,621	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR950		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./400 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,806	%	Material Auxiliar	5,00	4,03	
			TOTAL PARTIDA.....			84,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYIR960		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./600 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,782	%	Material Auxiliar	5,00	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYIR970		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./400 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,651	%	Material Auxiliar	5,00	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYIR980		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./600 EI-90			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY050	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	15,40	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,608	%	Material Auxiliar	5,00	3,04	
			TOTAL PARTIDA.....			63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR990		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./400 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,767	%	Material Auxiliar	5,00	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			80,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYIR1000		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./600 EI-			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY145	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	26,97	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,724	%	Material Auxiliar	5,00	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1010		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./400 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,927	%	Material Auxiliar	5,00	4,64	
			TOTAL PARTIDA.....			97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR1020		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./600 EI- Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY085	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	43,03	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,884	%	Material Auxiliar	5,00	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1030		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./400 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	19,73	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,579	%	Material Auxiliar	5,00	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR1040		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./600 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	19,73	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,555	%	Material Auxiliar	5,00	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1050		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+70+15H+15H+15H) E=160mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	33,99	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,722	%	Material Auxiliar	5,00	3,61	
			TOTAL PARTIDA.....			75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR1060		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+70+15H+15H+15H) E=160mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	33,99	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,697	%	Material Auxiliar	5,00	3,49	
			TOTAL PARTIDA.....			73,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1070		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+70+15D+15D+15D) E=160mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	53,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,917	%	Material Auxiliar	5,00	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			96,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYR1080		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+70+15D+15D+15D) E=160mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	53,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,893	%	Material Auxiliar	5,00	4,47	
			TOTAL PARTIDA.....			93,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1090		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./400 E			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	19,73	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,700	%	Material Auxiliar	5,00	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			73,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1100		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./600 E			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	6,600	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	19,73	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,657	%	Material Auxiliar	5,00	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			68,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1110		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+90+15H+15H+15H) E=180mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	33,99	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,843	%	Material Auxiliar	5,00	4,22	
			TOTAL PARTIDA.....			88,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1120		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+90+15H+15H+15H) E=180mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	6,600	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	33,99	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,800	%	Material Auxiliar	5,00	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			83,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1130		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+90+15D+15D+15D) E=180mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	53,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	1,038	%	Material Auxiliar	5,00	5,19	
			TOTAL PARTIDA.....			108,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR1140		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+90+15D+15D+15D) E=180mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	6,600	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	53,53	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,995	%	Material Auxiliar	5,00	4,98	
			TOTAL PARTIDA.....			104,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1150		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	8,800	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	26,31	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,772	%	Material Auxiliar	5,00	3,86	
			TOTAL PARTIDA.....			81,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYR1160		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	8,800	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	26,31	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,729	%	Material Auxiliar	5,00	3,65	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1170		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+15H+90+15H+15H+15H+15H)			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	8,800	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	45,32	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,962	%	Material Auxiliar	5,00	4,81	
			TOTAL PARTIDA.....			100,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1180		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+15H+90+15H+15H+15H+15H)			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	8,800	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	45,32	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,919	%	Material Auxiliar	5,00	4,60	
			TOTAL PARTIDA.....			96,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1190		m2	TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+15D+90+15D+15D+15D+15D) E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	8,800	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	71,37	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	1,222	%	Material Auxiliar	5,00	6,11	
			TOTAL PARTIDA.....			128,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYR1200		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+15D+90+15D+15D+15D+15D) Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	8,800	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	71,37	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	1,179	%	Material Auxiliar	5,00	5,90	
			TOTAL PARTIDA.....			123,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1210		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	18,48	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,537	%	Material Auxiliar	5,00	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			56,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR1220		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	18,48	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,516	%	Material Auxiliar	5,00	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1230		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	18,48	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,561	%	Material Auxiliar	5,00	2,81	
			TOTAL PARTIDA.....			58,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1240		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	18,48	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,537	%	Material Auxiliar	5,00	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			56,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1250		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	18,48	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,682	%	Material Auxiliar	5,00	3,41	
				TOTAL PARTIDA.....		71,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1260		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	18,48	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,639	%	Material Auxiliar	5,00	3,20	
				TOTAL PARTIDA.....		67,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1270		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	20,50	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,557	%	Material Auxiliar	5,00	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYR1280		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	20,50	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,536	%	Material Auxiliar	5,00	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1290		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	20,50	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,581	%	Material Auxiliar	5,00	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYR1300		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	20,50	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,557	%	Material Auxiliar	5,00	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1310		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	20,50	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,702	%	Material Auxiliar	5,00	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			73,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1320		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600 EI-120			
			Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 150 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	4,400	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	20,50	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,659	%	Material Auxiliar	5,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			69,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1330		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./400 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	27,72	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,659	%	Material Auxiliar	5,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYR1340		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./600 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	27,72	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,635	%	Material Auxiliar	5,00	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			66,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1350		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./400 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	27,72	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,780	%	Material Auxiliar	5,00	3,90	
			TOTAL PARTIDA.....			81,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR1360		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./600 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY110	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 13 mm	4,20	27,72	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,737	%	Material Auxiliar	5,00	3,69	
			TOTAL PARTIDA.....			77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1370		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./400 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	30,76	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,689	%	Material Auxiliar	5,00	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			72,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1380		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./600 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	30,76	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,665	%	Material Auxiliar	5,00	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			69,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1390		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./400 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	30,76	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,810	%	Material Auxiliar	5,00	4,05	
			TOTAL PARTIDA.....			85,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1400		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./600 E Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 180 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	6,600	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	30,76	
P04PW040	1,600	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,60	
P04PW010	9,450	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,85	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,767	%	Material Auxiliar	5,00	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			80,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYR1410		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	8,800	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	41,01	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,919	%	Material Auxiliar	5,00	4,60	
			TOTAL PARTIDA.....			96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR1420		m2	TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 210 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY120	8,800	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	41,01	
P04PW040	1,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,90	
P04PW010	12,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	1,13	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,876	%	Material Auxiliar	5,00	4,38	
			TOTAL PARTIDA.....			91,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYU TABIQUES CARTÓN YESO TRILLAJE

E06DBYU010		m2	TAQUIQUE PLACA TRILLAJE 60mm. Tabique de trillaje formado por paneles de trillaje de 52 mm. de ancho y perfilería de chapa de acero galvanizada de 40 mm. de espesor, a base de carriles y perfil base, con un ancho total de tabique 60 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	15,61	5,31	
P04PY160	2,100	m2	Placa yeso trillaje 52 mm.	15,23	31,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
%505000500	0,439	%	Material Auxiliar	5,00	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			46,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E06DBYE TABIQUES SUELO-TECHO YESO+F.VIDRIO						
E06DBYE010		m2	TABIQUE YESO SUELO-TECHO 7cm.C/ESCAY.			
			Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y conductos de ventilación en viviendas, de placa de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 70 mm. de espesor, recibido con pasta de escayola, placa de poliestireno expandido de 20 kg./m3 de densidad, entregas desuelo y techo, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar. Según CTE DB HR. Medido a cinta corrida.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	15,61	5,31	
P04PY190	1,050	m2	Placa yeso suelo-techo 7 cm.	9,31	9,78	
P04PW040	0,500	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,50	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYE020		m2	TABIQUE YESO SUELO-TECHO 9cm. C/ESCAY.			
			Tabique de yeso tipo T-9, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y conductos de ventilación en viviendas, de placa de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 90 mm. de espesor, recibido con pasta de escayola, placa de poliestireno expandido de 20 kg./m3 de densidad, entregas desuelo y techo, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar. Según CTE DB HR. Medido a cinta corrida.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	15,61	5,31	
P04PY200	1,050	m2	Placa yeso suelo-techo 9 cm.	10,77	11,31	
P04PW040	0,500	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,50	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYE030		m2	DOBLE TAB.YESO SUELO-TECHO 7+7cm.			
			Doble tabique de yeso tipo T-7 y T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y conductos de ventilación en viviendas, de doble placa de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 70 mm. de espesor, recibido con pasta de escayola, aislamiento con placa tipo Acustidán 16/2 (con certificado 45,6 dBA.), entregas desuelo y techo, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar. Según CTE DB HR. Medido a cinta corrida.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A050	0,470	h.	Ayudante	15,61	7,34	
P04PW040	1,000	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,00	
P04PY190	1,050	m2	Placa yeso suelo-techo 7 cm.	9,31	9,78	
P07AL140	1,050	m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.	14,41	15,13	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			41,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBYE040		m2	DOBLE TAB.YESO SUELO-TECHO 7+9cm. Doble tabique de yeso tipo T-7 y tipo T-9, en separación de viviendas, de placa de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 70 mm. de espesor, y placa de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 90 mm. de espesor, recibido con pasta de escayola, aislamiento con placa Danofón (con certificado 53,9 dBA.), entregas desuelo y techo, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar. Según CTE DB HR. Medido a cinta corrida.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A050	0,470	h.	Ayudante	15,61	7,34	
P04PY190	1,050	m2	Placa yeso suelo-techo 7 cm.	9,31	9,78	
P04PY200	1,050	m2	Placa yeso suelo-techo 9 cm.	10,77	11,31	
P04PW040	1,000	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,00	
P07AL130	1,050	m2	Panel multicapa Danofón 28 mm.	19,74	20,73	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			58,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYY TABIQUES PLACAS DE YESO

E06DBYY010		m2	TABICÓN PLACA YESO 60x25x7,5cm. Tabicón con placas de yeso o equivalente, de 60x25x7,5 cm. de 550 kg./m3 de densidad, lisos para revestir, recibido con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado con cola de las juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01DA060	1,200	kg	Mort. cola blanco altas prestac.	0,45	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYY020		m2	TABICÓN PLACA YESO 60x25x10cm. Tabicón con placas de yeso o equivalente, de 60x25x10 cm. de 550 kg./m3 de densidad, machihembrado en junta vertical, lisos para revestir, recibido con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado con cola de las juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01DA060	1,200	kg	Mort. cola blanco altas prestac.	0,45	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYY030		m2	TABIQUE YESO 60x25x10cm.+MURFOR Tabicón con bloques de yeso de 60x25x10 cm. lisos para revestir, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:4, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND. EFS/Z-40, según EC6. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado con cola de las juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01DA060	1,200	kg	Mort. cola blanco altas prestac.	0,45	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06DBC DE HORMIGÓN CELULAR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBC010		m2	TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x25x7			
			Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x7 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01BL010	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x7	2,07	13,91	
P01LW060	2,000	kg	Cemento cola	0,25	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBC020		m2	TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x50x7			
			Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P01BL020	3,360	ud	Bloque horm.celular 62,5x50x7	4,16	13,98	
P01LW060	1,400	kg	Cemento cola	0,25	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBC030		m2	TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x25x10			
			Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x10 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01BL040	6,720	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x10	2,97	19,96	
P01LW060	2,800	kg	Cemento cola	0,25	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBC040		m2	TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x50x10			
			Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x10 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, replanteo, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01BL050	3,360	ud	Bloque horm.celular 62,5x50x10	5,93	19,92	
P01LW060	2,000	kg	Cemento cola	0,25	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E06DBS ACÚSTICAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06DBS010		m2	TABIQUERÍA CER. ACÚS. SANDWICH. 32x50x14 cm			
			Tabiquería acústica cerámica, constituida por un bloque o ladrillo cerámico fonoabsorvente tipo sandwich de medidas 32x50x14 cm. , formado por tres capas ensambladas entre sí, una capa exterior e interior cerámicas huecas, unidas entre si mediante bandas elásticas, conformando un espacio interior en el que existe una capa aislante acústica a base de fibra de vidrio, para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de cemento cola o similar aplicando un cordón exterior y otro interior, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, y banda elástica en el contacto con elementos horizontales o verticales estructurales, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y CTE DB HR, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P07AL260	1,060	m.	Banda desolidarizante 50	0,61	0,65	
P01LC040	6,000	m2	Ladrillo acústico 32x50x14 cm con aislamiento fibra de vidrio 5	0,25	1,50	
				TOTAL PARTIDA.....		10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBS020		m2	TABIQUERÍA CER. ACÚS. SANDWICH. 32x50x16 cm			
			Tabiquería acústica cerámica, constituida por un bloque o ladrillo cerámico fonoabsorvente tipo sandwich de medidas 32x50x16 cm. , formado por tres capas ensambladas entre sí, una capa exterior e interior cerámicas huecas, unidas entre si mediante bandas elásticas, conformando un espacio interior en el que existe una capa aislante acústica a base de fibra de vidrio, para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de cemento cola o similar aplicando un cordón exterior y otro interior, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, y banda elástica en el contacto con elementos horizontales o verticales estructurales, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y CTE DB HR, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P07AL260	1,060	m.	Banda desolidarizante 50	0,61	0,65	
P01LC050	6,000	m2	Ladrillo acústico 32x50x16 cm con aislamiento fibra de vidrio 4	0,30	1,80	
				TOTAL PARTIDA.....		10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBS030		m2	TABIQUERÍA CER. ACÚS. HORMIGÓN. 27x13x9 cm			
			Tabiquería acústica , constituida por un bloque o ladrillo de hormigón fonoabsorvente de medidas 27x13x9 cm. , para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, y banda elástica en el contacto con elementos horizontales o verticales estructurales, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y CTE DB HR, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LC010	28,000	m2	Ladrillo acús. hormigón 27x13x9cm.	0,27	7,56	
P01MC110	0,060	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	4,08	
P07AL260	1,060	m.	Banda desolidarizante 50	0,61	0,65	
				TOTAL PARTIDA.....		19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBS040		m2	TABIQUERÍA CER. ACÚS. HORMIGÓN. 24x12x9 cm			
			Tabiquería acústica , constituida por un bloque o ladrillo de hormigón fonoabsorvente de medidas 24x12x9 cm. , para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, y banda elástica en el contacto con elementos horizontales o verticales estructurales, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y CTE DB HR, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01LC020	34,000	m2	Ladrillo acús. hormigón 24x12x9cm.	0,23	7,82	
P01MC110	0,060	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	4,08	
P07AL260	1,060	m.	Banda desolidarizante 50	0,61	0,65	
				TOTAL PARTIDA.....		21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06DF DIVISIONES FENÓLICAS PARA VEST Y BAÑOS						
E06DF010		m2	DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=10 cm. División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P04ZF010	1,060	m2	Panel fenól. divisiones e=10 mm.	107,99	114,47	
P01DW020	15,000	ud.	Pequeño material	0,85	12,75	
			TOTAL PARTIDA.....			142,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E06DF020		m2	DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=13 cm. División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P04ZF020	1,060	m2	Panel fenól. divisiones e=13 mm.	133,29	141,29	
P01DW020	15,000	ud.	Pequeño material	0,85	12,75	
			TOTAL PARTIDA.....			169,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
E06DF030		m2	DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=42 cm. División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P04ZF030	1,060	m2	Panel fenól. divisiones e=42 mm.	162,08	171,80	
P01DW020	15,000	ud.	Pequeño material	0,85	12,75	
			TOTAL PARTIDA.....			199,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06DM TABIQUERIAS MOVILES						
E06DM010		ud	TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT010	1,000	ud	Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB	865,38	865,38	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			919,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DM020		ud	TABIQ.MONODIR.MAD.HAYA-SAPELLY 41-45dB			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en madera de haya o sapelly con la posibilidad de deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT020	1,000	ud	Tabiq.monod.madera haya-sapelly,41-45dB	1.251,52	1.251,52	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.305,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DM030		ud	TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA O PVC,41-45dBA			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre rieles instalados en el techo y de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición inicial. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT030	2,000	ud	Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA	891,77	1.783,54	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.837,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DM040		ud	TABIQ.MULT.MADERA HAYA O SAPELLY,41-45dB			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en madera de haya o sapelly con la posibilidad de deslizarse sobre rieles instalados en el techo y de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición inicial. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT040	1,000	ud	Tabiques multidir.haya o sapelly, 41-45 dB	1.291,34	1.291,34	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.345,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E06T TRASDOSADOS						
SUBAPARTADO E06TD TRASDOSADOS DIRECTOS CARTÓN YESO						
E06TD005		m2	TRASDOSADO DIRECTO PLACA 15mm. NORMAL			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado hidrófugas con baja absorción superficial al agua de 15 mm. de espesor, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y CTE DB SE-F y RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TD010		m2	TRASDOSADO DIRECTO PLACA ANTIHUMEDAD 15mm.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado hidrófugas con baja absorción superficial al agua de 15 mm. de espesor, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y CTE DB SE-F y RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TD015		m2	TRASDOSADO DIRECTO PLACA GRAN DUREZA 15mm.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado de alta dureza superficial de 15 mm. de espesor, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 , ATEDY y CTE DB SE-F y RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TD020		m2	TRASDOSADO DIRECTO PLACA 18mm. NORMAL			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado hidrófugas con baja absorción superficial al agua de 18 mm. de espesor, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y CTE DB SE-F y RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TD025		m2	TRASDOSADO DIRECTO PLACA ANTIHUMEDAD 18mm.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado hidrófugas con baja absorción superficial al agua de 18 mm. de espesor, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y CTE DB SE-F y RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06TD030		m2	TRASDOSADO DIRECTO PLACA GRAN DUREZA 18mm.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado de alta dureza superficial de 18 mm. de espesor, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 , ATEDY y CTE DB SE-F y RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TD031		m2	TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+20mm. Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+20 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT009	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+20 mm	8,89	9,33	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TD032		m2	TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+30mm. Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+30 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT010	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+30 mm	10,20	10,71	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TD040		m2	TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm. Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT020	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+40 mm	11,36	11,93	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TD050		m2	TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+60mm. Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+60 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT030	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+60 mm	14,10	14,81	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TD051		m2	TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+80mm. Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+80 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT035	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+80 mm	18,14	19,05	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TD052		m2	TRASDOSADO DIRECTO TERM 13+80mm. Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 13+80 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT040	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.13+80 mm	18,64	19,57	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TD060		m2	TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+30 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad con una lamina especial incorporada que proporciona una barrera de vapor. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT110	1,050	m2	Placa yeso barrera vapor 10+30 mm	21,27	22,33	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TD070		m2	TRASDOSADO DIRECTO L.ROCA 10+30mm.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 10+30 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT041	1,050	m2	Placa yeso lana roca 10+30 mm	21,55	22,63	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TD071		m2	TRASDOSADO DIRECTO L.ROCA 13+30mm.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 13+30 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT047	1,050	m2	Placa yeso térm. 13+30 lana de roca	23,51	24,69	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			36,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TD072		m2	TRASDOSADO DIRECTO L.ROCA 13+40mm.			
			Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 13+40 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT048	1,050	m2	Placa yeso térm. 13+40 lana de roca	25,40	26,67	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW030	5,250	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TD080		m.	TABICADO SOPORTES 60x25x5cm. C/YESO			
			Revestido soportes con plaquetas de yeso 60x20x5 cm. lisos para revestir, recibido con cemento cola, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2018, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P04PT120	9,150	m2	Placa de yeso 60x25x5 cm.	1,74	15,92	
P05EW120	1,060	kg	Cemento cola	0,25	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06TS TRASDOSADOS SEMIDIRECT.CARTÓN YESO

E06TS010		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. NORMAL E=30mm/400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
%505000500	0,216	%	Material Auxiliar	5,00	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS020		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. NORMAL E=30mm/600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
%505000500	0,187	%	Material Auxiliar	5,00	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TS030		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. ANTIHUM. E=30mm/400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
%505000500	0,239	%	Material Auxiliar	5,00	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			25,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06TS040		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. ANTIHUM. E=30mm/600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
%505000500	0,210	%	Material Auxiliar	5,00	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS050		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. DUREZA. E=30mm/400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
%505000500	0,270	%	Material Auxiliar	5,00	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TS060		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. DUREZA. E=30mm/600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
%505000500	0,270	%	Material Auxiliar	5,00	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TS070		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO (13+13), E=41mm/400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,800	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,80	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
%505000500	0,259	%	Material Auxiliar	5,00	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS080		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO (13+13), E=41mm/600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,800	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,80	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
%505000500	0,229	%	Material Auxiliar	5,00	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06TS090		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO (13H+13H), E=41mm/400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,800	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,80	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
%505000500	0,296	%	Material Auxiliar	5,00	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06TS100		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO (13H+13H), E=41mm/600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,800	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,80	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
%505000500	0,267	%	Material Auxiliar	5,00	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS110		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO (13D+13D), E=41mm/400 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,800	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,80	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
%505000500	0,357	%	Material Auxiliar	5,00	1,79	
			TOTAL PARTIDA.....			37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TS120		m2	TRASDOS.SEMIDIRECTO (13D+13D), E=41mm/600 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,800	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,80	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
%505000500	0,328	%	Material Auxiliar	5,00	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06TS130		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+20mm./400 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+20 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT009	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+20 mm	8,89	9,33	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS140		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+20mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+20 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT009	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+20 mm	8,89	9,33	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06TS150		m2	TRASDOSADO SEMI DIRECTO TERM 10+30mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+30 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT010	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+30 mm	10,20	10,71	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06TS160		m2	TRASDOSADO SEMI DIRECTO TERM 10+30mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+30 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT010	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+30 mm	10,20	10,71	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS170		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+40mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT020	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+40 mm	11,36	11,93	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06TS180		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+40mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+40 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT020	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+40 mm	11,36	11,93	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TS190		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+60mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+60 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT030	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+60 mm	14,10	14,81	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS200		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+60mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+60 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT030	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+60 mm	14,10	14,81	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06TS210		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+80mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+80 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT035	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+80 mm	18,14	19,05	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TS220		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+80mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+80 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT035	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.10+80 mm	18,14	19,05	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS230		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 13+80mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 13+80 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT040	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.13+80 mm	18,64	19,57	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TS240		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 13+80mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 13+80 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT040	1,050	m2	Placa yeso térmica poli.13+80 mm	18,64	19,57	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TS250		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+30 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad con una lamina especial incorporada que proporciona una barrera de vapor. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT110	1,050	m2	Placa yeso barrera vapor 10+30 mm	21,27	22,33	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			39,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS260		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+30 mm. de espesor y de 15 kg/m3 de densidad con una lamina especial incorporada que proporciona una barrera de vapor. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT110	1,050	m2	Placa yeso barrera vapor 10+30 mm	21,27	22,33	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			39,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TS270		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 10+30mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 10+30 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT041	1,050	m2	Placa yeso lana roca 10+30 mm	21,55	22,63	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TS280		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 10+30mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 10+30 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT041	1,050	m2	Placa yeso lana roca 10+30 mm	21,55	22,63	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			36,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS290		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+30mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 13+30 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT047	1,050	m2	Placa yeso térm. 13+30 lana de roca	23,51	24,69	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TS300		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+30mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 13+30 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT047	1,050	m2	Placa yeso térm. 13+30 lana de roca	23,51	24,69	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	2,330	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TS310		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+40mm./400			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 13+40 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT048	1,050	m2	Placa yeso térm. 13+40 lana de roca	25,40	26,67	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TS320		m2	TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+40mm./600			
			Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 15 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 13+40 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102043 y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P04PT048	1,050	m2	Placa yeso térm. 13+40 lana de roca	25,40	26,67	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW412	3,500	m.	Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm	2,50	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06TA TRASDOSADOS AUTOPORT. CARTÓN YESO

E06TA010		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15) E=61mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,195	%	Material Auxiliar	5,00	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA020		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15) E=61mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,175	%	Material Auxiliar	5,00	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA030		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H) E=61mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,218	%	Material Auxiliar	5,00	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA040		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H) E=61mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 1102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,198	%	Material Auxiliar	5,00	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA050		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D) E=61mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,249	%	Material Auxiliar	5,00	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA060		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D) E=61mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,229	%	Material Auxiliar	5,00	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06TA070		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15) E=85mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,209	%	Material Auxiliar	5,00	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA080		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15) E=85mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,185	%	Material Auxiliar	5,00	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA090		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H) E=85mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,232	%	Material Auxiliar	5,00	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA100		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H) E=85mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,207	%	Material Auxiliar	5,00	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA110		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D) E=85mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,263	%	Material Auxiliar	5,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA120		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D) E=85mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,238	%	Material Auxiliar	5,00	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06TA130		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18) E=64mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmete terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,201	%	Material Auxiliar	5,00	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06TA140		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18) E=64mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 1102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,180	%	Material Auxiliar	5,00	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA150		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18H) E=64mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,228	%	Material Auxiliar	5,00	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA160		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18H) E=64mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,208	%	Material Auxiliar	5,00	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA170		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18D) E=64mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,267	%	Material Auxiliar	5,00	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA180		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18D) E=64mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 1102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,246	%	Material Auxiliar	5,00	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA190		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18) E=88mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,214	%	Material Auxiliar	5,00	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06TA200		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18) E=88mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,190	%	Material Auxiliar	5,00	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA210		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18H) E=88mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,242	%	Material Auxiliar	5,00	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06TA220		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18H) E=88mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,218	%	Material Auxiliar	5,00	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA230		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18D) E=88mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
%505000500	0,280	%	Material Auxiliar	5,00	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			29,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA240		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18D) E=88mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,256	%	Material Auxiliar	5,00	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA250		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,249	%	Material Auxiliar	5,00	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			26,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E06TA260		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,228	%	Material Auxiliar	5,00	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA270		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,286	%	Material Auxiliar	5,00	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06TA280		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,266	%	Material Auxiliar	5,00	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA290		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,347	%	Material Auxiliar	5,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA300		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,327	%	Material Auxiliar	5,00	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA310		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,262	%	Material Auxiliar	5,00	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			27,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA320		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,238	%	Material Auxiliar	5,00	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA330		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,300	%	Material Auxiliar	5,00	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			31,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06TA340		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,276	%	Material Auxiliar	5,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA350		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,361	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA360		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,336	%	Material Auxiliar	5,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA370		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,328	%	Material Auxiliar	5,00	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA380		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,285	%	Material Auxiliar	5,00	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA390		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,365	%	Material Auxiliar	5,00	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA400		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,322	%	Material Auxiliar	5,00	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA410		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,426	%	Material Auxiliar	5,00	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA420		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,383	%	Material Auxiliar	5,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E06TA430		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,262	%	Material Auxiliar	5,00	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA440		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,241	%	Material Auxiliar	5,00	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA450		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,307	%	Material Auxiliar	5,00	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06TA460		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,287	%	Material Auxiliar	5,00	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06TA470		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,369	%	Material Auxiliar	5,00	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA480		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,349	%	Material Auxiliar	5,00	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA490		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,275	%	Material Auxiliar	5,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA500		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,251	%	Material Auxiliar	5,00	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA510		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,321	%	Material Auxiliar	5,00	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA520		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,297	%	Material Auxiliar	5,00	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06TA530		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,383	%	Material Auxiliar	5,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA540		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,359	%	Material Auxiliar	5,00	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA550		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,341	%	Material Auxiliar	5,00	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA560		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,298	%	Material Auxiliar	5,00	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA570		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,386	%	Material Auxiliar	5,00	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			40,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA580		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,343	%	Material Auxiliar	5,00	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06TA590		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,448	%	Material Auxiliar	5,00	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			47,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA600		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,405	%	Material Auxiliar	5,00	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA610		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,349	%	Material Auxiliar	5,00	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA620		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,328	%	Material Auxiliar	5,00	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA630		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,420	%	Material Auxiliar	5,00	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			44,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TA640		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,400	%	Material Auxiliar	5,00	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA650		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,518	%	Material Auxiliar	5,00	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA660		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
%505000500	0,497	%	Material Auxiliar	5,00	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			52,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E06TA670		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,362	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06TA680		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,338	%	Material Auxiliar	5,00	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA690		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,434	%	Material Auxiliar	5,00	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			45,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA700		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,409	%	Material Auxiliar	5,00	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			42,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA710		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,531	%	Material Auxiliar	5,00	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			55,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA720		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,507	%	Material Auxiliar	5,00	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			53,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TA730		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,428	%	Material Auxiliar	5,00	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA740		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,385	%	Material Auxiliar	5,00	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			40,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA750		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,499	%	Material Auxiliar	5,00	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			52,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA760		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,456	%	Material Auxiliar	5,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA770		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
%505000500	0,597	%	Material Auxiliar	5,00	2,99	
			TOTAL PARTIDA.....			62,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA780		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
%505000500	0,554	%	Material Auxiliar	5,00	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06TA790		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,421	%	Material Auxiliar	5,00	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TA800		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,397	%	Material Auxiliar	5,00	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA810		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,516	%	Material Auxiliar	5,00	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06TA820		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,492	%	Material Auxiliar	5,00	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA830		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
%505000500	0,646	%	Material Auxiliar	5,00	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA840		m2	TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,622	%	Material Auxiliar	5,00	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06TA850		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15) E=61mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,271	%	Material Auxiliar	5,00	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA860		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15) E=61mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,251	%	Material Auxiliar	5,00	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA870		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H) E=61mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,294	%	Material Auxiliar	5,00	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA880		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H) E=61mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 1102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,274	%	Material Auxiliar	5,00	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA890		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D) E=61mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,325	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA900		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D) E=61mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,305	%	Material Auxiliar	5,00	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

E06TA910		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15) E=85mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,296	%	Material Auxiliar	5,00	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA920		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15) E=85mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,271	%	Material Auxiliar	5,00	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA930		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H) E=85mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,318	%	Material Auxiliar	5,00	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA940		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H) E=85mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,294	%	Material Auxiliar	5,00	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA950		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D) E=85mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,349	%	Material Auxiliar	5,00	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA960		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D) E=85mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY080	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	8,52	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,325	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06TA970		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18) E=64mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmete terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,277	%	Material Auxiliar	5,00	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA980		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18) E=64mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 1102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,256	%	Material Auxiliar	5,00	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA990		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18H) E=64mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,304	%	Material Auxiliar	5,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1000		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18H) E=64mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,284	%	Material Auxiliar	5,00	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1010		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18D) E=64mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,343	%	Material Auxiliar	5,00	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1020		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18D) E=64mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 1102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,322	%	Material Auxiliar	5,00	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			33,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1030		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18) E=88mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,301	%	Material Auxiliar	5,00	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1040		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18) E=88mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY050	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 18 mm	3,50	3,68	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,277	%	Material Auxiliar	5,00	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06TA1050		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18H) E=88mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,329	%	Material Auxiliar	5,00	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1060		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18H) E=88mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY145	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 18 mm.	6,13	6,44	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,304	%	Material Auxiliar	5,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA1070		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18D) E=88mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,367	%	Material Auxiliar	5,00	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1080		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18D) E=88mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY085	1,050	m2	Placa yeso dureza reforzada 18 mm	9,78	10,27	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,343	%	Material Auxiliar	5,00	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TA1090		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,325	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1100		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,304	%	Material Auxiliar	5,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1110		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,362	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1120		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,342	%	Material Auxiliar	5,00	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1130		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,423	%	Material Auxiliar	5,00	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1140		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,403	%	Material Auxiliar	5,00	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06TA1150		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,349	%	Material Auxiliar	5,00	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1160		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,325	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TA1170		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,387	%	Material Auxiliar	5,00	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1180		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,362	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06TA1190		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,447	%	Material Auxiliar	5,00	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1200		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,423	%	Material Auxiliar	5,00	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1210		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,470	%	Material Auxiliar	5,00	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			49,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1220		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,427	%	Material Auxiliar	5,00	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1230		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,508	%	Material Auxiliar	5,00	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1240		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,465	%	Material Auxiliar	5,00	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TA1250		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,568	%	Material Auxiliar	5,00	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1260		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,525	%	Material Auxiliar	5,00	2,63	
			TOTAL PARTIDA.....			55,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06TA1270		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,338	%	Material Auxiliar	5,00	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1280		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,317	%	Material Auxiliar	5,00	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1290		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,383	%	Material Auxiliar	5,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1300		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,363	%	Material Auxiliar	5,00	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06TA1310		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,445	%	Material Auxiliar	5,00	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1320		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,425	%	Material Auxiliar	5,00	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA1330		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,362	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1340		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,338	%	Material Auxiliar	5,00	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA1350		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,408	%	Material Auxiliar	5,00	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1360		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,383	%	Material Auxiliar	5,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TA1370		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,470	%	Material Auxiliar	5,00	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1380		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,445	%	Material Auxiliar	5,00	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1390		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,483	%	Material Auxiliar	5,00	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1400		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,440	%	Material Auxiliar	5,00	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06TA1410		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,528	%	Material Auxiliar	5,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			55,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1420		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,485	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1430		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,590	%	Material Auxiliar	5,00	2,95	
			TOTAL PARTIDA.....			61,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1440		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,547	%	Material Auxiliar	5,00	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			57,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TA1450		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,425	%	Material Auxiliar	5,00	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1460		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,404	%	Material Auxiliar	5,00	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			42,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1470		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,496	%	Material Auxiliar	5,00	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1480		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,476	%	Material Auxiliar	5,00	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			49,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA1490		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,594	%	Material Auxiliar	5,00	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1500		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,573	%	Material Auxiliar	5,00	2,87	
			TOTAL PARTIDA.....			60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TA1510		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,449	%	Material Auxiliar	5,00	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1520		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,425	%	Material Auxiliar	5,00	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1530		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,520	%	Material Auxiliar	5,00	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			54,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1540		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,496	%	Material Auxiliar	5,00	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06TA1550		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,618	%	Material Auxiliar	5,00	3,09	
			TOTAL PARTIDA.....			64,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1560		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,594	%	Material Auxiliar	5,00	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA1570		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,570	%	Material Auxiliar	5,00	2,85	
			TOTAL PARTIDA.....			59,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1580		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY040	3,300	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	9,87	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,527	%	Material Auxiliar	5,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			55,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1590		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,641	%	Material Auxiliar	5,00	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1600		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY140	3,300	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	17,00	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,598	%	Material Auxiliar	5,00	2,99	
			TOTAL PARTIDA.....			62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1610		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,739	%	Material Auxiliar	5,00	3,70	
			TOTAL PARTIDA.....			77,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1620		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY080	3,300	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	26,76	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,696	%	Material Auxiliar	5,00	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			73,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06TA1630		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,508	%	Material Auxiliar	5,00	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1640		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY040	4,400	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	13,16	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,483	%	Material Auxiliar	5,00	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA1650		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,603	%	Material Auxiliar	5,00	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1660		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY140	4,400	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	22,66	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,578	%	Material Auxiliar	5,00	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA1670		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./400			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,733	%	Material Auxiliar	5,00	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TA1680		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./600			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa cuatro placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A050	0,570	h.	Ayudante	15,61	8,90	
P04PY080	4,400	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	35,68	
P04PW040	1,300	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,30	
P04PW010	6,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,57	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,709	%	Material Auxiliar	5,00	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06TR DISPOSICIÓN DE TRASDOSADOS RESISTENTES AL FUEGO

E06TR010		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,325	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR020		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,304	%	Material Auxiliar	5,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TR030		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,362	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR040		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,342	%	Material Auxiliar	5,00	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TR050		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,423	%	Material Auxiliar	5,00	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR060		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,403	%	Material Auxiliar	5,00	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06TR070		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,349	%	Material Auxiliar	5,00	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR080		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,325	%	Material Auxiliar	5,00	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TR090		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,387	%	Material Auxiliar	5,00	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR100		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,362	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06TR110		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,447	%	Material Auxiliar	5,00	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR120		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,423	%	Material Auxiliar	5,00	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TR130		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,470	%	Material Auxiliar	5,00	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			49,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR140		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,427	%	Material Auxiliar	5,00	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TR150		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,508	%	Material Auxiliar	5,00	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR160		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,465	%	Material Auxiliar	5,00	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TR170		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./400 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,568	%	Material Auxiliar	5,00	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR180		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./600 EI-30			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY075	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 13 mm	7,05	14,81	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,525	%	Material Auxiliar	5,00	2,63	
			TOTAL PARTIDA.....			55,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06TR190		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,338	%	Material Auxiliar	5,00	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR200		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,317	%	Material Auxiliar	5,00	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TR210		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,383	%	Material Auxiliar	5,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR220		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,363	%	Material Auxiliar	5,00	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06TR230		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,445	%	Material Auxiliar	5,00	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR240		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,425	%	Material Auxiliar	5,00	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TR250		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,362	%	Material Auxiliar	5,00	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR260		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,338	%	Material Auxiliar	5,00	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TR270		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,408	%	Material Auxiliar	5,00	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR280		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,383	%	Material Auxiliar	5,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TR290		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,470	%	Material Auxiliar	5,00	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR300		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,445	%	Material Auxiliar	5,00	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TR310		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,483	%	Material Auxiliar	5,00	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR320		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,440	%	Material Auxiliar	5,00	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06TR330		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./400 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,528	%	Material Auxiliar	5,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			55,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR340		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./600 EI-60 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY140	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	10,82	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,485	%	Material Auxiliar	5,00	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TR350		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./400 EI-60 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,590	%	Material Auxiliar	5,00	2,95	
			TOTAL PARTIDA.....			61,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR360		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./600 EI-60			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P04PY080	2,100	m2	Placa yeso dureza reforzada 15 mm	8,11	17,03	
P04PW040	0,900	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,90	
P04PW010	3,150	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,28	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,547	%	Material Auxiliar	5,00	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			57,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TR370		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./400 EI-90			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY120	3,300	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	15,38	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,480	%	Material Auxiliar	5,00	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR380		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./600 EI-90			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY120	3,300	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	15,38	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW235	0,950	m.	Canal de 46 mm.	1,62	1,54	
P04PW160	2,330	m.	Montante de 46 mm.	1,74	4,05	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	6,61	
%505000500	0,460	%	Material Auxiliar	5,00	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			48,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06TR390		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./400 EI-90			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY120	3,300	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	15,38	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,07	7,25	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,504	%	Material Auxiliar	5,00	2,52	
			TOTAL PARTIDA.....			52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR400		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./600 EI-90			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY120	3,300	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	15,38	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW230	0,950	m.	Canal de 70 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR319	1,100	m2	Panel rigido lana de roca 65 mm.	6,98	7,68	
%505000500	0,480	%	Material Auxiliar	5,00	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TR410		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./400 EI-90			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY120	3,300	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	15,38	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	3,500	m.	Montante de 90 mm.	3,67	12,85	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,625	%	Material Auxiliar	5,00	3,13	
			TOTAL PARTIDA.....			65,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06TR420		m2	TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./600 EI-90			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa tres placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P04PY120	3,300	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	15,38	
P04PW040	1,100	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,10	
P04PW010	4,730	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,43	
P04PW260	0,950	m.	Canal de 90 mm.	2,82	2,68	
P04PW180	2,330	m.	Montante de 90 mm.	3,67	8,55	
P04PW390	1,130	m.	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,88	0,99	
P07TR315	2,200	m2	Panel rigido lana de roca 45 mm	6,01	13,22	
%505000500	0,582	%	Material Auxiliar	5,00	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			61,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO E06R RECIBIDOS

SUBAPARTADO E06RC CERCOS

E06RC010		m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES			
			Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P01UC030	0,120	kg	Puntas 20x100	1,23	0,15	
A01AA030	0,005	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06RC020		m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.			
			Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P01UC030	0,120	kg	Puntas 20x100	1,23	0,15	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06RC030		m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.			
			Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A050	0,380	h.	Ayudante	15,61	5,93	
P01UC030	0,120	kg	Puntas 20x100	1,23	0,15	
A01MA030	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06RC040		m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO			
			Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P03AL100	2,860	m.	Angular de lados iguales 40x4	2,88	8,24	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06RE CERRAJERÍAS

E06RE010		m.	RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA			
			Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
A01MA030	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06RE020		m2	RECIBIDO REJA EN FÁBRICA			
			Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A050	0,800	h.	Ayudante	15,61	12,49	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06RE030		m2	RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA			
			Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06RP PERSIANAS Y CAPIALZADOS						
E06RP010		ud	RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS			
			Recibido mecanismos y accesorios de persianas enrollables, ejes y cajas, con pasta de yeso negro, i/rozas.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
P01UC030	0,120	kg	Puntas 20x100	1,23	0,15	
A01AA030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
E06RP020		m.	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANAS			
			Recibido de bastidor de madera en capialzado, para registro de persianas enrollables, con pasta de yeso negro, i/rozas, medido en su longitud.			
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A050	0,540	h.	Ayudante	15,61	8,43	
P01UC030	0,120	kg	Puntas 20x100	1,23	0,15	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			18,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E06RW VARIOS						
E06RW010		ud	RECIBIDO BAÑERA<1m. O P.DUCHA			
			Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	1,500	h.	Ayudante	15,61	23,42	
P01LH010	18,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	3,24	
A01MA030	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			51,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E06RW020		ud	RECIBIDO BAÑERA> 1m.			
			Recibido de bañera mayor de 1 m. de longitud con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A050	2,500	h.	Ayudante	15,61	39,03	
P01LH010	30,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	5,40	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			85,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
E06RW030		m.	RECIBIDO RASTRELES EN PAREDES			
			Colocación y recibido de rastreles de madera en paramentos verticales, recibidos con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
P01UC030	0,300	kg	Puntas 20x100	1,23	0,37	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06RW040		m.	RECIBIDO RASTRELES EN SUELOS			
			Colocación y recibido de rastreles de madera en suelos, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, y puntas de acero, incluso replanteo, nivelación, limpieza y medios auxiliares, medido en longitud. Según RC-16.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P01UC030	0,300	kg	Puntas 20x100	1,23	0,37	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06RW050		m2	INSTALACIÓN DE CLARABOYA			
			Instalación de claraboya de montura de poliester, sobre hueco de forjado, montada sobre dos hiladas de 1/2 pie de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, tipo M-5, enfoscado y fratasado por ambas caras con mortero de cemento y arena de río 1/4 (M-10) de 2 cm. de espesor, e impermeabilizado con doble mano de revestimiento elástico solapando 20 cm. sobre la cubierta, s/ CTE DB SE-F, CTE DB HS y RC-16, medida la superficie ejecutada.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	1,500	h.	Ayudante	15,61	23,42	
P06SR010	2,500	kg	Revestimiento elástico	3,01	7,53	
E06CLD010	0,680	m2	FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE	20,29	13,80	
A01MA030	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06RW060		ud	INSTALACIÓN VENTANA HUEC. FORJ. O TABL. CUB.			
			Instalación de ventana, sobre hueco de forjado o tablero de cubierta, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, e impermeabilizada con doble mano de revestimiento elástico solapando 20 cm. sobre la cubierta, totalmente colocada, s/ CTE DB HS y RC-16, medida la unidad ejecutada.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
P06SR010	2,500	kg	Revestimiento elástico	3,01	7,53	
A01MA030	0,029	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			73,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06RW070		m.	RECIBIDO PASAMANOS DE MADERA			
			Colocación y recibido de pasamanos de madera sobre fábrica de 1/2 pie o tabiquería con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
P01UC030	0,300	kg	Puntas 20x100	1,23	0,37	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E06A AYUDAS						
E06A010		ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.			
			Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,500	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	519,18	
			TOTAL PARTIDA.....			519,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
E06A020		ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.			
			Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,300	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	311,51	
			TOTAL PARTIDA.....			311,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
E06A030		ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.			
			Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,450	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	467,26	
			TOTAL PARTIDA.....			467,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
E06A040		ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES			
			Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,200	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	207,67	
			TOTAL PARTIDA.....			207,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E06A050		ud	AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF			
			Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	1,000	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	1.038,35	
			TOTAL PARTIDA.....			1.038,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E06A060		ud	AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. MULT			
			Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción e instalaciones especiales por vivienda multifamiliar, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,900	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	934,52	
			TOTAL PARTIDA.....			934,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E06A070		ud	AYUDA ALBAÑ. INST. GAS.			
			Ayuda de albañilería a instalación de gas por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,200	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	207,67	
			TOTAL PARTIDA.....			207,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06A080		ud	AYUDA ALBAÑ. INST. SOLARES.			
			Ayuda de albañilería a instalación de solares por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,300	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	311,51	
			TOTAL PARTIDA.....			311,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06A090		ud	AYUDA ALBAÑ. INST.TELECOMUNICACIONES.			
			Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,300	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	311,51	
			TOTAL PARTIDA.....			311,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06A100		ud	AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN.			
			Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010	0,400	ud	Ayuda de albañilería	1.038,35	415,34	
			TOTAL PARTIDA.....			415,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E06W VARIOS

SUBAPARTADO E06WB BÓVEDAS

E06WB010		m2	BÓVEDA H/S 2 HOJAS P/REVESTIR			
			Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. para revestir, el primero recibido con pasta de yeso negro y el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 10 mm., i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida en verdadera magnitud por el intradós.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A050	1,200	h.	Ayudante	15,61	18,73	
P01LH010	70,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	12,60	
A01AA030	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,31	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			53,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06WB020		m2	BÓVEDA H/S 2 HOJAS CARA VISTA			
			Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4cm., el primero recibido con pasta de yeso negro para dejarla vista y el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), de 10 mm., i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE DB SE-F y RC-16, medida en verdadera magnitud por el intradós.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	1,800	h.	Ayudante	15,61	28,10	
P01LH010	73,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	13,14	
A01AA030	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,31	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			72,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06WD DINTELES						
E06WD010		m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-5), i/cajeado en fábrica.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P03EL130	1,000	m.	Cargadero h.19 cm. D/T	8,59	8,59	
A01MA050	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E06WD020		m.	JAMBA/DINTEL P.CALIZA LABR.10x30 Jamba o dintel de piedra caliza labrada de 10x30 cm. de sección rectangular, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud. Según RC-16.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01A050	0,580	h.	Ayudante	15,61	9,05	
P01SC022	1,060	m.	Jamba/dintel p.caliza labr.10x30	39,79	42,18	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			61,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06WD030		m.	JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30 Jamba o dintel de piedra granítica de 10x30 cm. de sección rectangular labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/nivelación y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01A050	0,580	h.	Ayudante	15,61	9,05	
P01SG040	1,060	m.	Jamba/dintel p. gran. labr.10x30	55,08	58,38	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,080	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			82,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06WD050		m.	DINTEL CERÁMICO ARMADO 1/2 PIE ESPESOR Dintel de 1/2 pie de espesor, ejecutado con piezas especiales de cerámica cara vista de dimensiones 235x115x50 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, vertido de forma manual, vibrado y colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m. Según normas EHE-08, CTE DB SE-F y normas de colocación del fabricante.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01LV200	4,100	ud	Pieza dintel cer. 235x115x50 mm.	0,20	0,82	
P03AC090	3,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	3,23	
A01MA030	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,76	
A01RP040	0,004	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06WD040		m.	DINTEL CERÁMICO ARMADO 1 PIE ESPESOR			
			Dintel de 1 pie de espesor, ejecutado con piezas especiales de cerámica cara vista de dimensiones 235x235x50 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, vertido de forma manual, vibrado y colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m. Según normas EHE-08, CTE DB SE-F y normas de colocación del fabricante.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01LV190	4,100	ud	Pieza dintel cer. 235x235x50 mm.	0,30	1,23	
P03AC090	3,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	3,23	
A01MA030	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,76	
A01RP040	0,002	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06WE ESTANTERÍAS

E06WE010		m.	ESTANTERÍA CARTÓN-YESO 30 cm.			
			Estantería de 300 mm. de fondo, de placa de cartón-yeso, de un espesor de 52 mm., formado por dos placas de 10 mm., unidas por un trillaje de cartón especial que rigidiza el conjunto, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, medido en su longitud.			
O01A030	0,990	h.	Oficial primera	16,08	15,92	
O01A050	0,990	h.	Ayudante	15,61	15,45	
P04PB010	1,100	m.	Balda trill. cartón-yeso 300x52	7,00	7,70	
P04PW010	3,200	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,29	
P04PW140	2,000	m.	Cinta guardavivos pl.cartón yeso	0,92	1,84	
P04PW340	2,500	m.	Perfil U 31x34.	1,87	4,68	
P04PW090	26,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,26	
P04PW040	1,000	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,00	
P04PB040	1,000	ud	Tapeta baldas 1200x50x10 mm.	0,74	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06WE020		m.	ESTANTERÍA ESCAYOLA 25x4 cm.			
			Estantería de placa de escayola de 25x4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola, medido en su longitud.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P04PB019	1,100	m.	Balda estantería 250x40 mm.	4,92	5,41	
A01AA020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			37,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06WE030		m.	ESTANTERÍA ESCAYOLA 30x4 cm.			
			Estantería de placa de escayola de 30x4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola, medido en su longitud.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P04PB020	1,100	m.	Balda estantería escayola 300x40	6,82	7,50	
A01AA020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06WH CHIMENEAS FRANCESAS						
E06WH010		ud	CHIMENEA FRANCESA PREFABRICADA			
			Chimenea francesa prefabricada, totalmente instalada, incluso formación de campana con ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8 (mortero tipo M-2,5), guarnecido de yeso negro y enlucido de blanco, incluso portes a la obra, medida la unidad terminada.			
O01A030	13,000	h.	Oficial primera	16,08	209,04	
O01A050	13,000	h.	Ayudante	15,61	202,93	
P20HH030	1,000	ud	Chim. franc.pref. calidad media	1.421,45	1.421,45	
P01LH020	20,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	2,00	
P01LH010	135,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	24,30	
P01CY010	0,150	t.	Yeso negro en sacos	57,68	8,65	
P01CY030	0,020	t.	Yeso blanco en sacos	64,04	1,28	
A01MA060	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1.876,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06WH020		ud	CHIMENEA FRANCESA IN SITU			
			Chimenea francesa construida in situ a base de ladrillo refractario 25x12x4 cm., con mortero especial refractario, el recubrimiento exterior se realizará mediante ladrillo cerámico hueco doble de medidas 25x12x8 cm, recibidos con mortero de cemento y arena de río 1/8 , tipo M-2,5, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado posterior, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, medida la unidad terminada.			
O01A030	28,500	h.	Oficial primera	16,08	458,28	
O01A050	28,500	h.	Ayudante	15,61	444,89	
P01LE070	200,000	ud	Ladrillo refractario 25x12x4	0,31	62,00	
P01LH020	25,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	2,50	
P01LH010	135,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	24,30	
P01CY010	0,200	t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	
P01CY030	0,020	t.	Yeso blanco en sacos	64,04	1,28	
P20HH060	1,000	ud	Cortafuegos de chapa de acero	74,76	74,76	
A01MA060	0,200	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	14,20	
A01MS150	0,050	m3	MORTERO REFRACTARIO M-15	512,20	25,61	
			TOTAL PARTIDA.....			1.119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06WL CELOSÍAS

ELEMENTO E06WLC CELOSÍAS CERÁMICAS

E06WLC010		m2	CELOSÍA CERÁMICA 20x20x8			
			Celosía cerámica decorativa de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P10EC010	27,000	ud	Celosía cerámica 20x20x8	0,40	10,80	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MA050	0,012	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06WLC020		m2	CELOSÍA CERÁMICA 25x12x8			
			Celosía cerámica decorativa de 25x12x8 cm., armada y recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P10EC020	34,000	ud	Celosía cerámica 25x12x8	0,33	11,22	
P03AC090	1,700	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,67	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E06WLH CELOSÍAS DE HORMIGÓN

E06WLH010		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x6			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x6 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río, M-5, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH012	27,000	ud	Celosía hormigón blanco 20x20x6	0,74	19,98	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MM090	0,012	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06WLH030		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x10			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x10 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P10EH022	27,000	ud	Celosía hormigón blanco 20x20x10	0,98	26,46	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06WLH040		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 25x25x5,5			
			Celosía de hormigón blanco de 25x25x5,5 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH010	17,000	ud	Celosía hormigón bco. 25x25x5,5	1,19	20,23	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MM090	0,012	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06WLH050		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 25x25x7,5			
			Celosía de hormigón blanco de 25x25x7,5 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH020	17,000	ud	Celosía hormigón bco. 25x25x7,5	1,35	22,95	
P03AC090	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			45,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06WP FORMACIÓN DE PELDAÑOS

E06WP010		m.	FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D			
			Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01LH020	18,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	1,80	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E06WT EMPARCHADOS						
E06WT010		m.	EMPARCHADO SENCILLO LADRILLO H/S			
			Emparchado de ladrillo hueco sencillo de 24x12x 4 cm. colocado delante de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho (cantos de forjado, pilares,...) en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, medido en su longitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P01LH010	9,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	1,62	
A01AA030	0,003	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
E06WT020		m.	EMPARCHADO SENCILLO TERMOARCILLA 30x19x4,8 cm			
			Emparchado ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla de dimensiones 30x19x 4,8 cm. colocado delante de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho (cantos de forjado, pilares,...) en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, medido en su longitud.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P01BT010	7,000	ud	B.termoarcilla 30x19x4,8	0,45	3,15	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E06WT030		m.	EMPARCHADO SENCILLO TERMOARCILLA 30x19x9,6 cm			
			Emparchado ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla de dimensiones 30x19x 9,6 cm. colocado delante de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho (cantos de forjado, pilares,...) en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, medido en su longitud.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P01BT020	7,000	ud	B.termoarcilla 30x19x9,6	0,69	4,83	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E06WT040		m.	EMPARCHADO TERMOARCILLA 30x19x4,8 cm/ E. SEPAR.			
			Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla de dimensiones 30x19x 4,8 cm. en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, colocando un elemento separador entre el elemento estructural y la pieza de termoarcilla, mediante planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P01BT010	7,000	ud	B.termoarcilla 30x19x4,8	0,45	3,15	
P07TE010	0,006	m3	Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor.	72,95	0,44	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06WT050		m.	EMPARCHADO TERMOARCILLA 30x19x9,6 cm/ E. SEPAR. Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla de dimensiones 30x19x9,6 cm. en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, colocando un elemento separador entre el elemento estructural y la pieza de termoarcilla, mediante planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P01BT020	7,000	ud	B.termoarcilla 30x19x9,6	0,69	4,83	
P07TE010	0,006	m3	Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor.	72,95	0,44	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06WT060		m.	EMPARCHADO LADRILLO H/S / E. SEPAR. Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con ladrillo hueco sencillo de 24x12x 4 cm. en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, colocando un elemento separador entre el elemento estructural y la pieza cerámica, mediante planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P01LH010	9,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	1,62	
P07TE010	0,006	m3	Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor.	72,95	0,44	
A01AA030	0,003	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E07 CUBIERTAS

APARTADO E07C FORMACIÓN DE CUBIERTAS

SUBAPARTADO E07CF FALDONES

ELEMENTO E07CFM MADERA

E07CFM010		m2	ENTRAMADO CERCHAS MADERA Formación de faldón de cubierta a base de entramado de cerchas de madera de pino de secciones variables, incluso parte proporcional de correas, durmientes y elementos de unión para luces menores de 8 m., medios auxiliares, medido en proyección horizontal.			
O01BR150	2,550	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	40,93	
O01BR160	2,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	38,48	
P05EW020	0,035	m3	Madera pino para armaduras	331,87	11,62	
P05EW070	1,500	kg	Pletina acero 30 mm.	1,25	1,88	
P05EW030	0,600	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,74	
P05EW060	2,000	ud	Tornillo entramado madera	1,29	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			96,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07CFH HORMIGONES Y CERÁMICOS

E07CFH010		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/PLACA HORMIGÓN 125x33 Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados 125 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa prefabricada de hormigón de 125x33 cm., i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, (para una altura media de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios auxiliares, con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/30/32. Medido en proyección horizontal.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A050	0,640	h.	Ayudante	15,61	9,99	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P05EH080	2,750	ud	Tablero hormigón 1250x330 mm.	5,38	14,80	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CFH020		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/PLACA PREF. HGÓN. 150x33			
			Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados 150 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa prefabricada de hormigón de 150x33 cm., i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 100 cm. de cubierta, replanteo, limpieza y medios auxiliares con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/30/32. Medido en proyección horizontal.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A050	0,640	h.	Ayudante	15,61	9,99	
P01LH020	30,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,00	
P05EH020	2,250	ud	Placa prefab.hormigón 150x33 cm.	4,55	10,24	
A01MA050	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			34,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E07CFH030		m2	FALDÓN CUBIERTA C/BLOQUE HORMIGÓN 40x20			
			Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de bloque de hormigón celular de 40x20x7 cm. recibidos con cemento cola, dispuestos cada 150 cm. y con bloques de 40x20x10 cm. en cumbreras y maestras; y tablero de placas de hormigón celular armado de 10 mm. de espesor, apoyados en perfil ligero galvanizado en T de canto 7,5 cm. dispuestos cada 60 cm., i/replanteo y limpieza, p.p. de mermas, roturas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A050	0,540	h.	Ayudante	15,61	8,43	
P01BG040	5,100	ud	Bloque hormigón gris 40x20x7	0,52	2,65	
P01BG050	1,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x10	0,66	0,66	
P05EW040	1,100	m.	Perfil acero galvanizado T-70 mm	7,61	8,37	
P05EW140	2,800	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	4,79	
P05EA010	1,100	m2	T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=100kg/m2	35,94	39,53	
P05EW190	1,370	kg	Cola sintética en envase de 25kg	0,99	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			74,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07CFH040		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA			
			Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón aligerado de Arlita, de dimensiones 100x50x5 mm., armado con acero grafilado, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente s/CTE DB HR, canto recto, i/replanteo, pequeño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares con p.p. de roturas, ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A050	0,540	h.	Ayudante	15,61	8,43	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P01UC040	0,150	kg	Puntas 21x110	1,53	0,23	
P05EE010	2,200	ud	Placa arcilla expandida 100x50x5	5,70	12,54	
A01AA030	0,080	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	7,00	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CFH050		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA			
			Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de placas de hormigón aligerado de Arlita, de dimensiones 100x50x6 mm., armado con acero grafilado, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente s/CTE DB HR, canto recto, i/replanteo, pequeño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares, con p.p. de roturas y humedecido de las piezas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A050	0,540	h.	Ayudante	15,61	8,43	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P01UC040	0,150	kg	Puntas 21x110	1,53	0,23	
P05EE015	2,200	ud	Placa arcilla expandida 100x50x6	5,86	12,89	
A01AA030	0,080	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	7,00	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07CFH060		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA			
			Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón aligerado de Arlita, de dimensiones 100x50x6 mm., aisladas con poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y 20 kg./m3., densidad de 100x50x(4+2) cm., armadas con acero grafilado, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente s/CTE DB HR., canto recto i/replanteo, pequeño material de agarre y fijación, medios auxiliares y p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, roturas, humedecido de las piezas, limpieza, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A050	0,540	h.	Ayudante	15,61	8,43	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P01UC040	0,150	kg	Puntas 21x110	1,53	0,23	
P05EE014	2,200	ud	Placa arcilla expandida 100x50x(4+2)	5,91	13,00	
A01AA030	0,080	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	7,00	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			42,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07CFH070		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN CELULAR ARMADO 7			
			Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón celular armado de 75x15 cm. de sección, 409 cm. de longitud, para una sobrecarga de 100 kg./cm2., armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16 i/incluso replanteo, pequeño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares con p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble de roturas, humedecido de las piezas, Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A050	0,540	h.	Ayudante	15,61	8,43	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P03AC030	0,560	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.	0,98	0,55	
P05EA030	1,050	m2	T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=100kg/m2	53,89	56,58	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CFH080		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN CELULAR ARMADO 7			
			Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón celular armado de 75x15 cm. de sección, 409 cm. de longitud, para una sobrecarga de 160 kg./cm2., armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16, i/replanteo, pequeño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares con p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble de roturas, humedecido de las piezas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A050	0,540	h.	Ayudante	15,61	8,43	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P03AC030	0,560	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.	0,98	0,55	
P05EA100	1,050	m2	T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=160kg/m2	57,03	59,88	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07CFH090		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE MORTERO Y ARMADO C/TABLERO			
			Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 5 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección en proyección horizontal.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	15,61	13,27	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P01LG160	4,400	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	4,49	
P03AM490	1,200	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,42	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			54,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07CFH100		m2	FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO, MORTERO Y ARMADO			
			Tablero de cubierta formado por ladrillo hueco de 50x20x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 5/5 mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares. Según CTE DB HS-1. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,710	h.	Oficial primera	16,08	11,42	
O01A050	0,710	h.	Ayudante	15,61	11,08	
O01A070	0,710	h.	Peón ordinario	15,15	10,76	
P01LG020	11,000	ud	Ladrillo supermahón 50x20x4	0,25	2,75	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P03AM490	1,200	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,42	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			46,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CFH110		m2	FALDÓN CUBIERTA C/PLACA LIGERA 100x50x5			
			Tablero de cubierta formado por placa de arcilla expandida de 100x25x5 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares . Según recomendaciones NTE y según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,710	h.	Oficial primera	16,08	11,42	
O01A050	0,710	h.	Ayudante	15,61	11,08	
O01A070	0,710	h.	Peón ordinario	15,15	10,76	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P05EE010	2,200	ud	Placa arcilla expandida 100x50x5	5,70	12,54	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07CFH120		m2	FALDÓN CUBIERTA C/PLACA LIGERA 100x50x6			
			Tablero de cubierta formado por placa de arcilla expandida de 100x50x6 cm. para formación dependientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según recomendaciones NTE y según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,710	h.	Oficial primera	16,08	11,42	
O01A050	0,710	h.	Ayudante	15,61	11,08	
O01A070	0,710	h.	Peón ordinario	15,15	10,76	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P05EE015	2,200	ud	Placa arcilla expandida 100x50x6	5,86	12,89	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07CFA ALEACIONES

E07CFA003		m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL.			
			Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P05EW200	1,000	m.	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	1,56	1,56	
P05EW210	1,000	m.	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,94	0,94	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CFA005		m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO			
			Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P05EW200	1,000	m.	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	1,56	1,56	
P05EW210	1,000	m.	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,94	0,94	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07CFA030		m2	FALDÓN HD+NERVOMETAL 0.4 GALV+HGÓN			
			Formación de faldón de cubierta a base de tabicónes aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4 mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares. Según recomendaciones NTE y según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1, medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,710	h.	Oficial primera	16,08	11,42	
O01A050	0,710	h.	Ayudante	15,61	11,08	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
P05EW080	1,100	m2	Fleje nervado 0,4 mm.galvani.	4,46	4,91	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01RP040	0,030	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E07CFA050		m2	FALDÓN HD+NERVOMETAL 0.5 GALV+HGÓN			
			Formación de faldón de cubierta a base de tabicónes aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p.l de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares. Según recomendaciones NTE y según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1, medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,710	h.	Oficial primera	16,08	11,42	
O01A050	0,710	h.	Ayudante	15,61	11,08	
P01LH020	35,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,50	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01RP040	0,030	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E07CT TABLEROS						
ELEMENTO E07CTC TABLEROS CERÁMICOS						
E07CTC010		m2	TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO C/ MORTERO			
			Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta y capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) de 30 mm. de espesor, regleado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01LG160	4,200	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	4,28	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			20,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS						
E07CTC020		m2	TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO C/ MORTERO Y ARMADO			
			Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta y capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) de 30 mm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 5/5 mm., embebido en la capa de compresión, regleado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01LG160	4,200	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	4,28	
P03AM490	1,200	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,42	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			22,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO E07CTM TABLEROS MADERA						
E07CTM010		m2	ENTABLADO MADERA AGLOMERADA 22mm			
			Entablado de madera aglomerada de 22 mm. hidrófuga apoyada sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P05EM010	1,100	m2	Tablero aglomerado 22 mm.hidrof.	9,77	10,75	
P05EW030	0,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			17,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
E07CTM020		m2	ENTABLADO MADERA MACHIHEMBRADA			
			Entramado de tabla machihembrada de 23 mm. de espesor sobre cualquier elemento estructural de cubierta, i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P05EM030	1,100	m2	Tabla madera m-h 23 mm.	12,82	14,10	
P05EW030	0,200	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTM030		m2	PANEL SANDWICH 19+50+FRISO ABETO BARN.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+50+FRISO ABETO BARN. de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMA060	1,100	m2	Panel sandwich 19+50+Friso Abeto barn.	46,17	50,79	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC050	10,000	ud	Clavo espiral 11,5 cm.+arandela	0,56	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			72,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07CTM040		m2	PANEL SANDWICH 19+80+FRISO ABETO BARN.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+80+FRISO ABETO BARN. de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMA080	1,100	m2	Panel Sandwich 19+80+FrisoAbeto barn.	53,24	58,56	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E07CTM050		m2	PANEL SANDWICH 19+50+FRISO PINO RANU.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+50+FRISO PINO RANU. de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMP020	1,100	m2	Pan.Sandwich 19+50+Friso Pino ran.barn.	47,98	52,78	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			70,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTM060		m2	PANEL SANDWICH19+80+FRISO PINO RANU.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+80+FRISO PINO RANU. de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMP040	1,100	m2	Pan.Sandwich 19+80+Friso Pino ran.barn.	54,92	60,41	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			78,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E07CTM070		m2	PANEL SANDWICH 19+50+YESO			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+50+yeso de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en yeso de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SML030	1,100	m2	Panel Sandwich 19+50+yeso	30,56	33,62	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			51,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E07CTM080		m2	PANEL SANDWICH 19+60+YESO			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+60+yeso de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en yeso de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SML040	1,100	m2	Panel Sandwich 19+60+yeso	32,80	36,08	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			53,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTM090		m2	PANEL SANDWICH 19+60+10			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+60+10 de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMH040	1,100	m2	Panel Sandwich 19+60+10	34,36	37,80	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			55,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07CTM100		m2	PANEL SANDWICH 19+80+10			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+80+10 de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMH050	1,100	m2	Panel Sandwich 19+80+10	38,96	42,86	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			60,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07CTM110		m2	PANEL SANDWICH 19+50+OSB			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+50+OSB de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMV100	1,100	m2	Panel Sandwich 19+50+OSB	33,80	37,18	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTM120		m2	PANEL SANDWICH 19+60+OSB			
			Tablero de cubierta con panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+60+OSB de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMV110	1,100	m2	Panel Sandwich 19+60+OSB	36,00	39,60	
P06BL240	1,500	m.	Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm	1,99	2,99	
P06SI100	0,200	ud	Masilla de poliuretano	4,05	0,81	
P01UC060	10,000	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,14	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			57,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07CTM130		m2	PANEL SANDWICH 19+40+12 YESO			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x595 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+12, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en yeso laminado de 1,2 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SML010	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+yeso 71 mm	43,01	47,31	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E07CTM140		m2	PANEL SANDWICH 19+40+10 ABETO NAT.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en friso abeto natural de 1cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMA010	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+Friso abet.natu 69 mm	49,87	54,86	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTM150		m2	PANEL SANDWICH 19+40+10 ABETO BARN.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMH010	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+10 e=69 mm	41,59	45,75	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			64,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07CTM160		m2	PANEL SANDWICH 19+40+10 ABETO TINT.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en friso de abeto tintado 1cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMA090	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+Friso Abeto tintado 69 mm	55,71	61,28	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			79,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07CTM170		m2	PANEL SANDWICH 19+40+10 AGLOM.			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMH010	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+10 e=69 mm	41,59	45,75	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			64,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTM180		m2	PANEL SANDWICH 19+40+10 MADERA CEMENTO			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en madera cemento de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina Soft Antireflex impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMM010	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+madera cemento 69 mm	56,61	62,27	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07CTM190		m2	PANEL SANDWICH 19+40+10 OKUMEN			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en okumen de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMM030	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+fenol.okumen 69 mm	49,46	54,41	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			72,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07CTM200		m2	PANEL SANDWICH 19+40+11 OSB			
			Tablero de cubierta con panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+11, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado en osb de 1,1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMV010	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+OSB11 e=70mm	41,91	46,10	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTM210		m2	PANEL SANDWICH 19+40+10 ACÚSTICO			
			Tablero de cubierta formado por panel sándwich de dim. 2490x600 mm. formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero inferior acabado acústico de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta extra impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P05SMV120	1,100	m2	Panel sandwich 19+40+Herakus.15 e=75 mm	52,99	58,29	
P06SI070	0,200	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	1,12	
P01UT030	7,000	ud	Clavo espiral 15 cm. + arandela	0,14	0,98	
P06SL190	1,150	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07CTH TABLEROS HORMIGÓN

E07CTH010		m2	TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x10 Q=100			
			Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x10 cm. de sección, 334 cm. de vano máximo y 350 cm. de longitud máxima de placa, para una sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-10), medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P05EA010	1,060	m2	T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=100kg/m2	35,94	38,10	
P03AC030	0,760	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.	0,98	0,74	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07CTH020		m2	TA.CUB.HOR.CEL.ARM.75x12,5 Q=100			
			Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x12,5 cm. de sección, 334 cm. de vano máximo y 350 cm. de longitud máxima de placa, para una sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-10), medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P05EA020	1,060	m2	T.hor.c.ar.e=12,5 Q.adm=100kg/m2	44,91	47,60	
P03AC030	0,760	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.	0,98	0,74	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			55,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTH030		m2	TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x25 Q=100			
			Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x25 cm. de sección, 534 cm. de vano máximo y 550 cm. de longitud máxima de placa, para una sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-10), medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P05EA070	1,050	m2	T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=100kg/m2	89,81	94,30	
P03AC030	0,760	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.	0,98	0,74	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			102,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07CTH040		m2	TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x20 Q=160			
			Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x20 cm. de sección, 534 cm. de vano máximo y 550 cm. de longitud máxima de placa, para una sobrecarga de 160 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-10), medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P05EA120	1,050	m2	T.hor.cel.ar.e=20 Q.adm=160kg/m2	76,05	79,85	
P03AC030	0,760	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.	0,98	0,74	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			88,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07CTH050		m2	TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x25 Q=160			
			Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x25 cm. de sección, 534 cm. de vano máximo y 550 cm. de longitud máxima de placa, para una sobrecarga de 160 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-10), medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P05EA140	1,050	m2	T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=160kg/m2	95,05	99,80	
P03AC030	0,760	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.	0,98	0,74	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			108,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07CTH060		m2	TABLERO PLACA PI c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2			
			Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, sin capa de compresión para un luz de 5 m. y una sobrecarga de 200 kg/m2, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE DB HS. Medición según línea exterior sin descontar huecos. Según CTE DB HS y EHE-08.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P03EL180	1,060	m2	Placa Pi c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2	24,89	26,38	
M02GE200	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	4,82	
			TOTAL PARTIDA.....			37,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07CTH070		m2	TABLERO PLACA PI c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2			
			Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, sin capa de compresión para un luz de 6 m. y una sobrecarga de 200 kg/m2, con ayuda de grúa telescópica para montaje. Medición según línea exterior sin descontar huecos. Según CTE DB HS y EHE-08 .			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P03EL360	1,060	m2	Placa Pi c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2	26,39	27,97	
M02GE200	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	4,82	
			TOTAL PARTIDA.....			38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07CTH080		m2	TABLERO PLACA PI c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2			
			Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, sin capa de compresión para un luz de 7 m. y una sobrecarga de 200 kg/m2, con ayuda de grúa telescópica para montaje. Medición según línea exterior sin descontar huecos. Según CTE DB HS y EHE-08.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P03EL410	1,060	m2	Placa Pi c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2	27,09	28,72	
M02GE200	0,050	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	96,45	4,82	
			TOTAL PARTIDA.....			39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO E07I CUBIERTAS INCLINADAS

SUBAPARTADO E07IC CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA

ELEMENTO E07ICC TEJA CERÁMICA CURVA

E07ICC010		m2	CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA ONDULADA			
			Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-5) sobre placa de fibrocemento ondulada, clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-08			
O01A030	0,660	h.	Oficial primera	16,08	10,61	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
P05FO010	1,120	m2	Placa ondulada 200x105	5,00	5,60	
P05CW070	0,080	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,50	
P05TC010	35,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	11,55	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07ICC020		m2	CUBIERTA TEJA CURVA S/TABLERO M-H			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes, embo-quillado, remates, piezas especiales (tejas de ventilación,....), medios auxiliares y elementos de seguridad, medi-da en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	1,150	h.	Oficial primera	16,08	18,49	
O01A050	1,150	h.	Ayudante	15,61	17,95	
P05TC010	35,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	11,55	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07ICC030		m2	CUBIERTA TEJA CURVA S/PLAC.METAL.			
			Cubierta formada por tabiquillos palomeros de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5), separados 80 cm., arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero nervado metálico de fleje de 0,5 mm., capa de compresión de 3 cm. de espesor de hormigón HM-15/P/20 y teja cerámica curva de 40x19 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de caballetes, emboquillado, remates, piezas especiales (tejas de ventilación,....), limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y EHE-08-08			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P05TC010	35,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	11,55	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P03AM490	1,200	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,42	
P05EW090	1,200	m2	Fleje nervado 0,5 mm.	5,49	6,59	
A01RH090	0,033	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	2,74	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			61,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07ICC040		m2	TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x19			
			Cubrición de teja cerámica curva de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de ventilación,....), caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,430	h.	Ayudante	15,61	6,71	
P05TC010	35,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	11,55	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E07ICC050		m2	TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 50x20			
			Cubrición de teja cerámica curva roja de 50x20 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de ventilación,....), caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P05TC220	26,000	ud	Teja cerám.curva rojo 50x20 cm. i/p.p.piezas especiales	0,40	10,40	
A01MA060	0,024	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07ICC060		m2	TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA			
			Cubrición con teja cerámica curva vieja, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de ventilación,....), caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,490	h.	Oficial primera	16,08	7,88	
O01A050	0,490	h.	Ayudante	15,61	7,65	
P05TC030	35,000	ud	Teja cerámica curva-40 cm. vieja i/p.p.piezas especiales	0,34	11,90	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07ICC070		m2	RETEJADO TEJA CURVA RENOVACIÓN 40%			
			Retejado de cubierta de teja curva de 40x19 cm., levantado, renovación y limpieza del 40%, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de ventilación,....), caballetes y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,490	h.	Oficial primera	16,08	7,88	
O01A050	0,490	h.	Ayudante	15,61	7,65	
P05TC010	14,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	4,62	
A01MA060	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07ICC080		m2	TEJA CERÁMICA CURVA ROJO VIEJO 40x19			
			Cubrición de teja cerámica curva roja vieja de 40x19 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,430	h.	Ayudante	15,61	6,71	
P05TC040	35,000	ud	Teja cer.cur.rojo viejo 40x19 cm i/p.p.piezas especiales	0,34	11,90	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07ICC090		m2	TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x20			
			Cubrición de teja cerámica curva roja perfil tradicional de 40x20 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P05TC102	28,000	ud	Te.c.curva roja perf.trad. 40x20 i/p.p.piezas especiales	0,38	10,64	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07ICP TEJA CERÁMICA PLANA

E07ICP010		m2	TEJA CERÁMICA PLANA 43x26 ROJA			
			Cubrición de teja cerámica plana roja de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de caballetes, piezas especiales (tejas de ventilación,....), limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
P05TP010	14,000	ud	Teja cerámi.plana 43x26 cm. roja	0,57	7,98	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07ICP020		m2	TEJA CERÁMICA PLANA 43x26 MARRÓN			
			Cubrición de teja cerámica plana marrón de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de caballetes, piezas especiales (tejas de ventilación,....), limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
P05TP011	14,000	ud	Teja cerám.plana 43x26 cm.marrón	0,70	9,80	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07ICX TEJA CERÁMICA MIXTA

E07ICX010		m2	CUB.TEJA CERÁ.MIX.ROJA S/PLA.HOR			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(M-5), separados 1,25 m. con maestra de remate del mismo mortero, placa prefabricada de hormigón de 125x32 cm. y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8(M-2,5), i/arriostramiento transversal cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes, emboquillados, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,940	h.	Cuadrilla A	39,27	36,91	
P05TM010	14,000	ud	Teja cerámica mixta roja 43x26	0,62	8,68	
P05TM060	0,050	ud	T.cerámi.ventilación mixta 43x26	4,06	0,20	
P05TM070	0,050	ud	Teja caballete cerám. 50x24 roja	2,01	0,10	
P05TM080	0,770	ud	Teja remate lateral ceram. mixta	1,59	1,22	
P01LH020	26,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	2,60	
P05EH030	2,750	ud	Tablero hormigón 1250x320 mm.	4,05	11,14	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			63,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E07ICX015		m2	CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	1,040	h.	Oficial primera	16,08	16,72	
O01A050	1,040	h.	Ayudante	15,61	16,23	
P05TM010	14,000	ud	Teja cerámica mixta roja 43x26	0,62	8,68	
P05TM060	0,050	ud	T.cerámi.ventilación mixta 43x26	4,06	0,20	
P05TM070	0,050	ud	Teja caballete cerám. 50x24 roja	2,01	0,10	
P05TM080	0,770	ud	Teja remate lateral ceram. mixta	1,59	1,22	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07ICX020		m2	TEJA CERÁMICA MIXTA ROJA			
			Cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,320	h.	Ayudante	15,61	5,00	
P05TM010	13,500	ud	Teja cerámica mixta roja 43x26	0,62	8,37	
P05TM060	0,050	ud	T.cerámi.ventilación mixta 43x26	4,06	0,20	
P05TM070	0,050	ud	Teja caballete cerám. 50x24 roja	2,01	0,10	
P05TM080	0,770	ud	Teja remate lateral ceram. mixta	1,59	1,22	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07ICX030		m2	TEJA CERÁMICA MIXTA ROJO VIEJO			
			Cubrición de teja cerámica mixta rojo viejo de 43x26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,320	h.	Ayudante	15,61	5,00	
P05TM020	13,500	ud	Teja cera.mixta rojo viejo 43x26	0,59	7,97	
P05TM060	0,050	ud	T.cerámi.ventilación mixta 43x26	4,06	0,20	
P05TM070	0,050	ud	Teja caballete cerám. 50x24 roja	2,01	0,10	
P05TM080	0,770	ud	Teja remate lateral ceram. mixta	1,59	1,22	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07ICX040		m2	TEJA CERÁMICA MIXTA MARRÓN			
			Cubrición de teja cerámica mixta marrón de 43x26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,320	h.	Ayudante	15,61	5,00	
P05TM030	13,500	ud	Teja cerámica mixta marrón 43x26	0,65	8,78	
P05TM060	0,050	ud	T.cerámi.ventilación mixta 43x26	4,06	0,20	
P05TM071	0,050	ud	Teja caballete cerám. 50x24 marrón	2,15	0,11	
P05TM080	0,770	ud	Teja remate lateral ceram. mixta	1,59	1,22	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07ICX043		m2	TEJA CERÁMICA MIXTA BLANCO VIEJO			
			Cubrición de teja cerámica mixta blanco viejo de 43x26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,320	h.	Ayudante	15,61	5,00	
P05TM050	13,500	ud	Teja cer.mix.blanco viejo 43x26	0,80	10,80	
P05TM060	0,050	ud	T.cerámi.ventilación mixta 43x26	4,06	0,20	
P05TM072	0,050	ud	Teja caballete cerám. 50x24 blanco viejo	2,20	0,11	
P05TM080	0,770	ud	Teja remate lateral ceram. mixta	1,59	1,22	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IE CUBIERTAS DE TEJA DE HORMIGÓN

ELEMENTO E07IEA TEJA PERFIL ÁRABE

E07IEA010		m2	CUB.TEJA HOR.ÁRABE S/TABLERO M-H			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y teja de hormigón árabe rojo viejo recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, tejas de ventilación, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,970	h.	Cuadrilla A	39,27	38,09	
P05TA010	13,000	ud	Teja hormigón perfil árabe rojo viejo	0,63	8,19	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW261	0,027	kg	Colorante mortero rojo	4,86	0,13	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IEA015		m2	CUB.TEJA HOR.ÁRABE S/PLACA FIBR.+D. AISLAM.+F. TECHO Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil árabe color pizarra, recibida sobre placa de fibrocemento mediante espuma de poliuretano. Faldón formado por placa soporte de fibrocemento perfil árabe, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento térmico con plancha de poliestireno extruido de 30 mm. de espesor y 30 kg/m3. de densidad, colocada sobre las correas y debajo de la placa de fibrocemento. Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor, colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de cartón yeso de 13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
P05FE010	1,200	m2	Placa fib.perfil árabe natural	12,60	15,12	
P05FW025	1,600	ud	Tornillo autotaladrante	0,98	1,57	
P05TW400	1,100	m2	Espuma poliuretano fijación	0,40	0,44	
P05TA020	11,000	ud	Teja hormigón perfil árabe pizarra	0,63	6,93	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,500	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	1,93	
P05TW010	0,050	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,10	
P07TX010	1,100	m2	P.poliesti.extruido 30 kg/m3 3cm	8,60	9,46	
P07TV010	1,100	m2	Fieltro lig.lana vidr. 80 p.alq.	4,67	5,14	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
E08FAK010	1,100	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	24,37	
			TOTAL PARTIDA.....			97,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IEA020		m2	TEJA HORMIGÓN P.ÁRABE ROJO VIEJO Cubrición de teja de hormigón, tipo árabe color rojo viejo, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, tejas de ventilación, emboquillado, remates. Incluso /replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P05TA010	12,000	ud	Teja hormigón perfil árabe rojo viejo	0,63	7,56	
P05TW261	0,025	kg	Colorante mortero rojo	4,86	0,12	
A01MA060	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IEA025		m2	CUB.TEJA HORM.ÁRABE S/PLA.FIBR.+AISLAM.+F. TECHO Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil árabe color pizarra, recibida sobre placa de fibrocemento mediante espuma de poliuretano. Faldón formado por placa soporte de fibrocemento de perfil árabe, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento termo-acústico formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor, colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de cartón yeso 13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,640	h.	Cuadrilla A	39,27	25,13	
P05FE010	1,200	m2	Placa fib.perfil árabe natural	12,60	15,12	
P05FW025	1,600	ud	Tornillo autotaladrante	0,98	1,57	
P05TW400	1,100	m2	Espuma poliuretano fijación	0,40	0,44	
P05TA020	11,000	ud	Teja hormigón perfil árabe pizarra	0,63	6,93	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,500	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	1,93	
P05TW010	0,050	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,10	
P07TV010	1,100	m2	Fieltro lig.lana vidr. 80 p.alq.	4,67	5,14	
E08FAK010	1,100	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	24,37	
E05AC030	1,200	m.	CORREA CHAPA PERF. TIPO Z	12,73	15,28	
			TOTAL PARTIDA.....			96,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E07IEA030		m2	TEJA HORM.P.ÁRABE ROJO V.I/LIMAS Cubrición de teja de hormigón tipo árabe color rojo viejo, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P05TA010	12,000	ud	Teja hormigón perfil árabe rojo viejo	0,63	7,56	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,040	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,21	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW261	0,027	kg	Colorante mortero rojo	4,86	0,13	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			21,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IEO TEJA PERFIL ONDULADO

E07IEO010		m2	TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P05TO010	12,000	ud	Teja perf.ondul.catalán pizarra	0,80	9,60	
P05TW262	0,025	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,12	
A01MA060	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IEO020		m2	TEJA HORMIGÓN P.ONDULADO I/LIMAS			
			Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P05TO010	12,000	ud	Teja perf.ondul.catalán pizarra	0,80	9,60	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,040	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,21	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW262	0,027	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,13	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07IEO030		m2	CUB.TEJA HOR.ONDUL.S/TABLERO M-H			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y teja de hormigón perfil ondulado color pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,970	h.	Cuadrilla A	39,27	38,09	
P05TO010	13,000	ud	Teja perf.ondul.catalán pizarra	0,80	10,40	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,040	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,21	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW262	0,027	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,13	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			63,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IEP TEJA PERFIL PLANO

E07IEP010		m2	TEJA HORMIGÓN PERFIL PLANO			
			Cubrición de teja de hormigón perfil plano color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p de tejas de ventilación, replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P05TL010	12,000	ud	Teja h. p.plano pizarra	1,25	15,00	
P05TW262	0,025	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,12	
A01MA060	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IEP020		m2	TEJA HORMIGÓN P.PLANO I/LIMAS			
			Cubrición de teja de hormigón perfil plano color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P05TL010	12,000	ud	Teja h. p.plano pizarra	1,25	15,00	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW262	0,027	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,13	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07IEP030		m2	CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y teja de hormigón perfil plano color pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, tejas de ventilación, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,970	h.	Cuadrilla A	39,27	38,09	
P05TL020	13,000	ud	T.h. p.plano rojo viejo	1,25	16,25	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW261	0,027	kg	Colorante mortero rojo	4,86	0,13	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			69,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IER TEJA DOBLE ROMANA

E07IER010		m2	CUB.TEJA HORM. S/TABLERO M-H			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. del citado mortero y teja de hormigón universal perfil doble romana coolor pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transversal, para una altura media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes, tejas de ventilación, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,970	h.	Cuadrilla A	39,27	38,09	
P05TH010	13,000	ud	Teja universal pizarra	0,63	8,19	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,040	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,21	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW262	0,027	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,13	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			61,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IER020		m2	CUB.TEJA HORM. S/PLACA HORMIGÓN			
			Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1,25 m. con maestra superior del mismo mortero, placa prefabricada de hormigón 125x32 cm. y teja de hormigón universal perfil doble romana color pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transversal, para una altura media de cubierta de 1 m., limas, caballetes, tejas de ventilación, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,840	h.	Cuadrilla A	39,27	32,99	
P05TH010	13,000	ud	Teja universal pizarra	0,63	8,19	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW262	0,027	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,13	
P01LH020	26,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	2,60	
P05EH030	2,750	ud	Tablero hormigón 1250x320 mm.	4,05	11,14	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			61,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IER035		m2	CUB.TEJA HOR.UNIV S/P.FIBR.AISL.+F.TECHO			
			Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil doble romana color rojo, apoyada sobre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galvanizados, incluso elementos de fijación (remaches flor). Faldón formado por placa soporte de fibrocemento granonda, con aislamiento térmico incorporado en su cara inferior, consistente en espuma de poliuretano de 30 kg/m3. de densidad, de 30 mm. de espesor mínimo, protegida con lámina de aluminio gofrado, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de cartón yeso de 13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, tejas de ventilación, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,740	h.	Cuadrilla A	39,27	29,06	
P05FU010	1,200	m2	Pl.fibro.ais.poliu. natural	32,87	39,44	
P05FW025	1,600	ud	Tornillo autotaladrante	0,98	1,57	
P05TH020	11,000	ud	Teja universal roja	0,63	6,93	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW010	0,050	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,10	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
P07TV010	1,100	m2	Fieltro lig.lana vidr. 80 p.alq.	4,67	5,14	
E08FAK010	1,100	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	24,37	
			TOTAL PARTIDA.....			114,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IER045		m2	CUB.TEJA HOR.UNIV S/PLACA AISLA.+F.TECHO Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil doble romana color rojo, apoyada sobre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galvanizados, incluso elementos de fijación (remaches flor). Faldón formado por placa soporte de fibrocemento granonda, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento térmico con plancha de poliestireno extruido de 30 mm. de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocada sobre las correas y debajo de la placa de F.C. Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor. Acabado interior constituido por falso techo continuo de cartón yeso de 13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transversal, tejas de ventilación, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	0,750	h.	Cuadrilla A	39,27	29,45	
P05FG010	1,200	m2	Placa fibro. granonda natu.e=6	11,99	14,39	
P05FW025	1,600	ud	Tornillo autotaladrante	0,98	1,57	
P05TH020	11,000	ud	Teja universal roja	0,63	6,93	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW010	0,050	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,10	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
P07TX010	1,100	m2	P.poliesti.extruido 30 kg/m3 3cm	8,60	9,46	
P07TV010	1,100	m2	Fieltro lig.lana vidr. 80 p.alq.	4,67	5,14	
E08FAK010	1,100	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	24,37	
			TOTAL PARTIDA.....			99,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IER050		m2	TEJA HORMIGÓN DOBLE ROMANA Cubrición de teja de hormigón universal doble romana color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p de tejas de ventilación, remates, replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P05TH010	12,000	ud	Teja universal pizarra	0,63	7,56	
P05TW262	0,025	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,12	
A01MA060	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IER060		m2	TEJA HORM.DOBLE ROMANA I/LIMAS Cubrición de teja de hormigón universal perfil doble romana color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P05TH010	12,000	ud	Teja universal pizarra	0,63	7,56	
P05TW010	0,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	0,61	
P05TW130	0,050	ud	Teja ventilación horm.color norm	5,17	0,26	
P05TW090	0,660	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	2,54	
P05TW262	0,027	kg	Colorante mortero pizarra	4,86	0,13	
A01MA060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E07IF CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO						
ELEMENTO E07IFC PLACAS PERFIL MIXTO ALICANTINO						
E07IFC010		m2	CUB. FIBRO. PERF.MIXT.ALICANT.			
			Cubierta de placas de fibrocemento perfil mixto alicantino en color natural, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P05FC010	1,200	m2	Pl.fibroc.perf.mixt.alic.natural	15,15	18,18	
P05FC060	0,060	m.	Caball.arti.perf.mixto alic.nat.	29,35	1,76	
P05FW050	1,500	ud	Tornillo autotaladran.6,3x120	1,01	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			25,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
E07IFC030		m2	CUB.TRASLÚCIDA PERF.MIXT.ALIC.			
			Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida de perfil mixto alicantino, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P05FC110	1,150	m2	Placa perf.mixt.alic.traslúcida	19,23	22,11	
P05FC060	0,060	m.	Caball.arti.perf.mixto alic.nat.	29,35	1,76	
P05FW050	1,500	ud	Tornillo autotaladran.6,3x120	1,01	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			29,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO E07IFG PLACAS GRANONDA						
E07IFG010		m2	CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.			
			Cubierta de fibrocemento granonda en color natural de 6 mm. de espesor, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P05FG010	1,150	m2	Placa fibro. granonda natu.e=6	11,99	13,79	
P05FG210	0,060	m.	Caballete articu. natural	14,66	0,88	
P05FW050	1,500	ud	Tornillo autotaladran.6,3x120	1,01	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			19,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E07IFG050		m2	CUB.FIBROC. GRANONDA COLOR			
			Cubierta de placas fibrocemento granonda terra en color arcilla, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P05FG040	1,150	m2	P.fib. granonda terra color arc.	14,46	16,63	
P05FG220	0,060	m.	Caballete articu. terra col	18,39	1,10	
P05FW050	1,500	ud	Tornillo autotaladran.6,3x120	1,01	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IFG060		m2	CUB.FIB NATU.C/AIS.POLIURET.			
			Cubierta de placas de fibrocemento en color natural, trasdosada en su cara inferior con aislamiento de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad y acabado en aluminio gofrado, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P05FU010	1,150	m2	Pl.fibro.ais.poliu. natural	32,87	37,80	
P05FG210	0,060	m.	Caballete articu. natural	14,66	0,88	
P05FW210	1,500	ud	Tornillo autotaladrante 6,3x130	0,99	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IFG070		m2	CUB.FIB. COLOR C/AIS.POLIURETA			
			Cubierta de placas de fibrocemento en color arcilla, trasdosada en su cara inferior con aislamiento de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad acabado en aluminio gofrado, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P05FU020	1,150	m2	P.fib.ais.poliu. color arcilla	34,09	39,20	
P05FG220	0,060	m.	Caballete articu. terra col	18,39	1,10	
P05FW210	1,500	ud	Tornillo autotaladrante 6,3x130	0,99	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E07IFG080		m2	CUB.TRASLÚCIDA G-O			
			Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil granonda, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05FG310	1,150	m2	Placa traslúcida granonda	14,64	16,84	
P05FG220	0,060	m.	Caballete articu. terra col	18,39	1,10	
P05FW050	1,500	ud	Tornillo autotaladran.6,3x120	1,01	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IFM PLACAS MINIONDA

E07IFM010		m2	CUB.FIBRO. MINIONDA NATU.			
			Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda en color natural sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FD010	1,150	m2	Placa fib. minionda natural	9,00	10,35	
P05FW200	2,000	ud	Tornillo autorroscante 6,3x60 MO	0,20	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IFM020		m2	CUB.FIBRO. MINIONDA BLANCO			
			Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda en color blanco sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según DB- HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FD015	1,150	m2	Placa fib.minionda blanco	13,32	15,32	
P05FW200	2,000	ud	Tornillo autorroscante 6,3x60 MO	0,20	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07IFM030		m2	CUB.FIBRO. MINIONDA CREMA			
			Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda color crema sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FD030	1,150	m2	Placa fib.minionda color crema	14,08	16,19	
P05FW200	2,000	ud	Tornillo autorroscante 6,3x60 MO	0,20	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07IFM040		m2	CUB.POLIÉSTER AGRÍCOLA			
			Cubierta de placas de poliéster agrícola sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FD050	1,150	m2	Pl.traslúcida agrícola e=0,7	18,07	20,78	
P05FW200	2,000	ud	Tornillo autorroscante 6,3x60 MO	0,20	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07IFM050		m2	CUB.TRASLÚCIDA MINIONDA			
			Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FD040	1,150	m2	Placa traslúcida minionda	18,07	20,78	
P05FW200	2,000	ud	Tornillo autorroscante 6,3x60 MO	0,20	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IFW PLACAS VARIAS

E07IFW030		m2	CUB.P.FIB.BAJO TEJA G.O.COLOR			
			Cubierta de fibrocemento con placas bajo teja granonda color teja de 5 mm. de espesor, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FT010	1,150	m2	Pca. b. teja fibr. granonda c.teja	12,60	14,49	
P05FW340	2,000	ud	Gancho galv.placa tabl. 170x44	0,34	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IFW040		m2	CUB.FIBRO. CHAPA PLANA NATU.			
			Cubierta con placas de fibrocemento en color natural de chapa plana de 5 mm. de espesor, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FP010	1,150	m2	Placa fibro. chapa plana e=5 mm	9,68	11,13	
P05FW140	2,000	ud	Torn.galv.6,3x130 per.mix.alic.	0,28	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07IFW050		m2	CUB.TRASLÚCIDA CHAPA PLANA			
			Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil chapa plana en plancha, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P05FP020	1,150	m2	Pl.traslúcida chapa plana en p	33,17	38,15	
P05FW140	2,000	ud	Torn.galv.6,3x130 per.mix.alic.	0,28	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IK ASFÁLTICAS

ELEMENTO E07IKP PLACAS ASFÁLTICAS

E07IKP010		m2	CUBIERTA PLACA ASFÁLTICA			
			Cubierta inclinada constituída por: placas asfálticas (forma cuádruple rectangular de 100x33,4 cm), armadas con fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2., terminadas en gránulo coloreado (cara externa) y en superficie enarenada (cara interna), fijadas mediante puntas de acero sobre soporte de hormigón (pendientes superiores al 20 %) i/p.p. de imprimación en perímetro y líneas singulares. Medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A050	0,130	h.	Ayudante	15,61	2,03	
P06BI020	0,050	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,10	
P05CW060	1,200	m2	Placa asfáltica	11,58	13,90	
P05CW070	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07IKP020		m2	CUBIERTA OXIASF + PLACA ASFÁLTICA			
			Cubierta inclinada con placas asfálticas, constituída por: imprimación del soporte; lámina asfáltica de oxiasfalto de 2 kg/m2 con armadura de fibra de vidrio 60 g/m2, totalmente adherida al soporte con soplete (soporte con pendiente del 15 al 20%); placas asfálticas, (forma cuádruple rectangular de 100x33,4 cm), armadas con fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2., terminadas en gránulo coloreado (cara externa) y en superficie enarenada (cara interna), fijadas mediante puntas de acero sobre soporte de hormigón, Medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P06BI020	0,050	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,10	
P05CW080	1,100	m2	L.oxiasf. 2 kg/m2 arm.f.v.60g/m2	1,87	2,06	
P05CW060	1,200	m2	Placa asfáltica	11,58	13,90	
P05CW070	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IKP040		m2	CUB.PLA.ASFÁLT. GRAN RESISTENCIA			
			Cubierta formada por placa asfáltica rectangular (333x1000 mm.), armada con fieltro de fibra de vidrio de 110 g/m2., recubierta con mástico bituminoso de gran resistencia a la temperatura, protegida en su cara externa con gránulos minerales y en su cara interior con arena fina como material antiadherente. Fijadas mediante puntas de acero. Imprimación en perímetro y puntos singulares. Medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06BI050	0,050	kg	Emuls.bitum.base asfáltica.	1,66	0,08	
P05CW090	1,200	m2	Placa asfáltica rect. grán.miner	10,20	12,24	
P05CW070	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IM CUBIERTAS DE ACERO

ELEMENTO E07IMP PANEL SANDWICH

E07IMP010		m2	CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-30			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P05CS010	1,060	m2	Panel chapa prelac.galvan.30 mm	25,24	26,75	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E07IMP023		m2	CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P05CS013	1,060	m2	Panel chapa prelac.galvan.40 mm.	24,08	25,52	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			38,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07IMP026		m2	CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P05CS016	1,060	m2	Panel chapa prelac.galvan.50 mm.	23,35	24,75	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IMP030		m2	CUBIER. PANEL CHAPA PRELACADA-30			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P05CS020	1,060	m2	Panel chapa prelaca.2 caras 30mm	25,32	26,84	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IMP050		m2	PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA-30			
			Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P05CS030	1,150	m2	Panel vert.chapa prel.2 caras 30	25,32	29,12	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07IMP070		m2	CUB.PANEL CHAPA PRELA.-50 E.POL.			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P05CS040	1,150	m2	Panel chapa pre.2 c. 50 e.poliu.	31,59	36,33	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07IMP090		m2	PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA-50			
			Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P05CS050	1,150	m2	Panel verti.prelac.2 caras 50 mm	31,59	36,33	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IMS CHAPA SIMPLE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IMS020		m2	CUBIER. CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm			
			Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P05CG010	1,150	m2	Chapa acero galvanizado 0,6mm	8,08	9,29	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IMS050		m2	CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 mm.			
			Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara exterior, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P05CP010	1,150	m2	Chapa acero prelacado 0,6 mm	9,15	10,52	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IMS090		m2	CUB.CHAPA PRELAC+GALVAN+AISLAMI.			
			Cubierta de doble chapa de acero de 6 mm. de espesor en perfil comercial, una cara prelacada y otra galvanizada, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, con aislamiento colocando una manta de fibra de vidrio de 80 mm. de espesor, totalmente instalada, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A050	0,280	h.	Ayudante	15,61	4,37	
P05CG010	1,150	m2	Chapa acero galvanizado 0,6mm	8,08	9,29	
P05CP010	1,150	m2	Chapa acero prelacado 0,6 mm	9,15	10,52	
P07TV010	1,060	m2	Fieltro lig.lana vidr. 80 p.alq.	4,67	4,95	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS

E07IMS110		m2	CUB.PANEL CH.PRELAC.+POL.EXP. 40			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P05CS070	1,000	m2	Panel ch.pr.2 caras 40 mm.	24,24	24,24	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			36,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IMS140		m2	CUB.PANEL CH.PRELAC.50 P.EX.			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de, poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P05CS090	1,000	m2	Panel ch.pr.2 caras 50 mm.	25,02	25,02	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IMS160		m2	PANEL VERT. CH.PRELA.60 P.EX.			
			Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero perlacado en perfil comercial de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 60 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P05CS120	1,000	m2	Panel vert. ch.pr.2 c.60 p.ex	27,28	27,28	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			41,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IMS180		m2	PANEL VERT. CH.PRELAC.70 P.EX.			
			Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero en perfil comercial de 0,60 y 0,50 mm. y núcleo central de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 70 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P05CS140	1,060	m2	Panel vert. ch.pr.2 caras 70	28,25	29,95	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IMS200		m2	CUB.PANEL CHAPA PRELA.100 L.ROCA			
			Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de roca de 175 kg/m3., con un espesor total de 100 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI-120 y RW de 35 dB, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
P05CS153	1,060	m2	Panel chapa prel.2 c. 100 l.roca	61,22	64,89	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IMS210		m2	PANEL VERT CHAPA PREL.100 L.ROCA			
			Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de roca de 175 kg/m3., con un espesor total de 100 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI-de 120 y RW de 35 dB ; colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Según CTE DB HS.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,320	h.	Ayudante	15,61	5,00	
P05CS154	1,060	m2	Panel vert.cha.pre.2c.100 l.roca	61,22	64,89	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
P05EW140	3,000	m.	Rastrel metálico galvanizado	1,71	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IP CUBIERTAS DE PIZARRAS

E07IP010 m2 CTA.PIZARRA 27x18 ESPEC.S/FORJ

Cubierta formada por capa de compresión de yeso negro maestreado de 40 mm. de espesor directamente sobre forjado y pizarra de 27x18 cm. especial, clavada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,720	h.	Ayudante	15,61	11,24	
P05PP050	1,100	m2	Pizarra 27x18 cm. especial	13,67	15,04	
P05PW010	0,700	m.	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	1,64	1,15	
P05PW060	0,050	ud	Pieza ventilación chapa galvani.	6,58	0,33	
A01AA030	0,040	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	3,50	
P05EW030	0,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07IP020 m2 CUB.PIZARRA 27x18 S/TABLERO YESO

Cubierta formada con tabicón palomero H/D recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) separados 1 m., tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de yeso negro maestreado de 40 mm. de espesor y pizarra de 27x18 cm. especial, clavada, triple solape, i/p.p. de caballetes y limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.

O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A050	1,100	h.	Ayudante	15,61	17,17	
P05PP050	1,100	m2	Pizarra 27x18 cm. especial	13,67	15,04	
P05PW010	0,700	m.	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	1,64	1,15	
P05PW060	0,050	ud	Pieza ventilación chapa galvani.	6,58	0,33	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01AA030	0,042	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	3,67	
P05EW030	0,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			63,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IP030		m2	CUBIERTA PIZARRA ESPECIAL 40x20 S/TABLA Cubierta formada con tabicones palomeros de ladrillo H/D recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) separados 1 m., tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. de espesor de hormigón HM-12,5/P/20, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 5/5 mm., embebido en la capa de compresión, rastreles de madera de pino de 60x30 mm. separados 50 cm. entre ejes, tabla machihembrada de 23 mm., apoyando como mínimo en tres rastreles y pizarra de 40x20 cm. especial, clavada a la tabla, triple solape, i/caballetes y limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A090	1,260	h.	Cuadrilla A	39,27	49,48	
P05PP010	1,100	m2	Pizarra 40x20 cm. especial	18,88	20,77	
P05PW010	0,700	m.	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	1,64	1,15	
P05PW060	0,050	ud	Pieza ventilación chapa galvani.	6,58	0,33	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01RH070	0,033	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	2,61	
P05EW100	2,500	m.	Rastrel pino de 60x30 mm.	1,24	3,10	
P05EM030	1,100	m2	Tabla madera m-h 23 mm.	12,82	14,10	
P03AM490	1,200	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			102,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E07IP100		m2	CUBRIC.PIZARRA 27x18 1ª I/REMATE Cubrición de pizarra de 27x18x0,5 cm. de 1ª nacional, clavada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,420	h.	Ayudante	15,61	6,56	
P05PP100	1,100	m2	Pizarra 27x18 cm. 1ª nacional	6,20	6,82	
P05PW010	0,700	m.	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	1,64	1,15	
P05PW060	0,050	ud	Pieza ventilación chapa galvani.	6,58	0,33	
P05EW030	0,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E07IP110		m2	CUBRIC.PIZARRA 40x20 1ª I/REMATE Cubrición de pizarra de 40x20 cm. de 1ª nacional, clavada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,420	h.	Ayudante	15,61	6,56	
P05PP060	1,100	m2	Pizarra 40x20 cm. 1ª nacional	10,02	11,02	
P05PW010	0,700	m.	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	1,64	1,15	
P05PW060	0,050	ud	Pieza ventilación chapa galvani.	6,58	0,33	
P05EW030	0,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IP120		m2	CUBRIC.PIZ.P.PALA 40x20 1ª I/REMATE. Cubrición de pizarra pico de pala de 40x20 cm. de 1ª nacional, clavada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,420	h.	Ayudante	15,61	6,56	
P05PP070	1,100	m2	Pizarra pico pala 40x20 1ª nac.	10,97	12,07	
P05PW010	0,700	m.	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	1,64	1,15	
P05PW060	0,050	ud	Pieza ventilación chapa galvani.	6,58	0,33	
P05EW030	0,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E07IP140		m2	CUBRIC.PIZARRA 30x20 1ª I/REMATE Cubrición de pizarra de 30x20 cm. de 1ª nacional, clavada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,420	h.	Ayudante	15,61	6,56	
P05PP090	1,100	m2	Pizarra 30x20 cm. 1ª nacional	8,28	9,11	
P05PW010	0,700	m.	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	1,64	1,15	
P05PW060	0,050	ud	Pieza ventilación chapa galvani.	6,58	0,33	
P05EW030	0,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IR CUBIERTAS DE COBRE

E07IR010		m2	CUBIERTA PANEL COBRE+PRELA.30 mm Cubierta formada por panel de chapa de cobre, con la cara interior prelacada en blanco y núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm., i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P05CS060	1,100	m2	Panel horiz. cobre-prelac. 30 mm+ais.poliuretano	64,49	70,94	
P05CW010	2,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			80,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IR020		m2	CUBI.PANEL COBRE+PRE.30mm I/REMA Cubierta formada por panel de chapa de cobre, con la cara interior prelacada en blanco y núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm., i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa de cobre de 333 mm. de desarrollo, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A050	0,370	h.	Ayudante	15,61	5,78	
P05CS060	1,100	m2	Panel horiz. cobre-prelac. 30 mm+ais.poliuretano	64,49	70,94	
P05CC020	0,400	m.	Remate chapa cobre des=333 mm.	29,07	11,63	
P05CW010	2,480	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			94,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E07IZ CUBIERTAS DE ZINC						
E07IZ010		m2	CUB. ZINC e=0,66mm JUNTA DE LISTÓN			
			Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x5 cm., apoyados por su cara menor y separados 48-50 con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	1,850	h.	Oficial primera	16,08	29,75	
O01A050	1,850	h.	Ayudante	15,61	28,88	
P05CZ010	2,075	m2	Chapa de zinc 0,66 mm.	6,77	14,05	
P05CZ370	2,120	m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,66mm.	0,14	0,30	
P05EW160	1,050	m2	Cartón fieltro ondulado alquitranado	1,62	1,70	
P05CZ310	3,000	ud	Grapa de zinc lateral	0,41	1,23	
P05CZ330	4,000	ud	Grapa de zinc de cabeza	0,29	1,16	
P01UC010	10,000	ud	Clavo cobre D 3 mm. 3 cm.	0,01	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E07IZ020		m2	CUB. ZINC e=0,82mm JUNTA ALZADA			
			Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 200x80 cm. y 0,82 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 70 cm. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
O01A050	1,650	h.	Ayudante	15,61	25,76	
P05CZ030	1,464	m2	Chapa de zinc 0,82 mm.	8,36	12,24	
P05EW160	1,050	m2	Cartón fieltro ondulado alquitranado	1,62	1,70	
P05CZ290	3,000	ud	Patilla fija zinc junta alzada	0,41	1,23	
P05CZ330	3,000	ud	Grapa de zinc de cabeza	0,29	0,87	
P01UC010	9,000	ud	Clavo cobre D 3 mm. 3 cm.	0,01	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			68,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07IZ030		m2	CUB. ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA			
			Faldón de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor , colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 60 cm. y colocación de lámina de ventilación, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación (6 patilla según m2.), medios auxiliares,. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P05CZ090	1,150	m2	Chapa zinc titanio 0,65	27,91	32,10	
P05EW180	6,000	ud	Patilla y pequeño material	0,67	4,02	
P05EW170	1,100	ud	Lámina de ventilación	4,77	5,25	
			TOTAL PARTIDA.....			54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E07IW REMATES						
ELEMENTO E07IWA ALEROS						
E07IWA010		m.	ALERO CANECILLO Y TABLA M-H			
			Alero formado por canecillo de madera de 80x10x15 cm. separados 50 cm. y tabla de madera machihembrada de 23 mm. clavada al canecillo con un vuelo de 50 cm., i/barnizado y recibido al forjado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,770	h.	Oficial primera	16,08	12,38	
O01A050	0,770	h.	Ayudante	15,61	12,02	
P05NM010	2,150	ud	Canecillo madera 80x10x15 cm.	16,26	34,96	
P05EM030	0,550	m2	Tabla madera m-h 23 mm.	12,82	7,05	
P24WD070	0,128	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,24	0,41	
P24JA010	0,330	kg	Esmalte mate s/metal	17,50	5,78	
P24MB020	0,150	l.	Barniz sintético universal mate	12,84	1,93	
A01MA030	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			78,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E07IWA020		m.	ALERO CANECILLO Y RASILLÓN			
			Alero formado por canecillo de madera de 80x10x15 cm. separados 50 cm. y rasillón de 50x20x4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón HM-15/P/20, enfoscado entre canecillos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (M-20) y emboquillado y barnizado del canecillo, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,780	h.	Ayudante	15,61	12,18	
P05NM010	2,150	ud	Canecillo madera 80x10x15 cm.	16,26	34,96	
P01LG090	4,000	ud	Rasillón cerámico 50x20x4	0,37	1,48	
P24WD070	0,128	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,24	0,41	
P24JA010	0,330	kg	Esmalte mate s/metal	17,50	5,78	
P24MB020	0,150	l.	Barniz sintético universal mate	12,84	1,93	
A01MA010	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,23	
A01RH090	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS

E07IWA030		m.	ALERO CANECILLO HORMIGÓN PREFABRICADO Y RASILLÓN			
			Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x7x10 cm. en color gris, separados 50 cm. y rasillón de 50x20x4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón HM-15/P/20, enfoscado entre canecillos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (M-20) y emboquillado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,780	h.	Ayudante	15,61	12,18	
P05NH010	1,000	ud	Canecillo hor.pre.gris 90x7x10	4,89	4,89	
P01LG090	4,000	ud	Rasillón cerámico 50x20x4	0,37	1,48	
A01MA010	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,23	
A01RH090	0,033	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWA040		m.	ALERO TUBO Y RASILLÓN Alero formado por tubo de acero de 60x40x2 mm. en forma de escuadra de 50 cm. de vuelo, separados 50 cm. y rasillón cerámico de 50x20x4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón HM-15/P/20, enfoscado entre canecillos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (M-20), pintura al esmalte de canecillos, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P13TT070	3,330	kg	Tubo rectangular 60x40x2 mm.	0,81	2,70	
P01LG090	4,000	ud	Rasillón cerámico 50x20x4	0,37	1,48	
A01MA010	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,23	
A01RH090	0,033	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E07IWA050		m.	ALERO 3 HILADAS LADRILLO Alero formado por tres hiladas de ladrillo macizo o perforado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5), enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (M-20) y emboquillado de tejas, totalmente terminado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01A050	0,580	h.	Ayudante	15,61	9,05	
P01LT020	22,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,42	
A01MA010	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	1,12	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWA060		m.	ALERO 2 HILADAS TEJA CURVA Alero formado por dos hiladas de teja curva cerámica recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(M-5), i/emboquillado de tejas, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
P05TC010	8,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	2,64	
A01MA010	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	1,12	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWA070		m.	ALERO LADRILLO APLANTILLADO Alero formado por ladrillo aplantillado especial para alero y tres hiladas de ladrillo cara vista de 24x12x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6(M-5), relleno de hormigón ligero Arlita y emboquillado de tejas, i/replanteo, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01LE040	21,000	ud	L.c/v aplan.pecho paloma 24x12x5	0,80	16,80	
P01LV040	17,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	3,06	
A01RS020	0,015	m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE (550 kg/m3)	119,25	1,79	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWL LIMAHOYAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWL010		m.	LIMAHOYA DE ZINC D=33 cm. Nº12			
			Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena río 1/6 (M-5), cama de pasta de yeso negro revestida con chapa de zinc del nº 12 con un desarrollo de 33 cm., i/p.p. de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,430	h.	Ayudante	15,61	6,71	
P01LH020	13,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	1,30	
P05CW030	0,400	m2	Plancha zinc nº 12 elaborada	17,55	7,02	
A01MA050	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,46	
A01AA030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07IWL030		m.	LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ.			
			Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor, de 50 cm. desarrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, . Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,430	h.	Ayudante	15,61	6,71	
P05CG020	1,150	m.	Remate chapa galv. 0,6 des=500mm	7,51	8,64	
			TOTAL PARTIDA.....			22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07IWL040		m.	LIMAHOYA CHAPA PRELACADA			
			Formación de limahoya con chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor, de 50 cm. desarrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, . Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,430	h.	Ayudante	15,61	6,71	
P05CP020	1,150	m.	Remate chapa prel.0,6 des=500 mm	7,93	9,12	
			TOTAL PARTIDA.....			22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWC FORRADO DE CHIMENEAS

E07IWC010		m.	FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.			
			Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01LV009	0,100	ud	Ladrillo c/v rojo liso de 7	0,18	0,02	
P13WW260	0,600	ud	Aspirador estático acero 50x50 cm.	307,98	184,79	
P06SL090	0,900	m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	11,22	
P06SL250	0,055	kg	Adhesivo soldador PVC PG-30	8,59	0,47	
P06SL260	0,025	kg	Sellante líquido de PVC PG-40	9,71	0,24	
A01MA050	0,080	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			215,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWC020		m.	FORRADO CHIMEN. C/LADR.PERF. Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza de chapa galvanizada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	15,61	13,27	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
P01LT020	0,090	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P10CM005	1,000	m.	Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm	13,47	13,47	
P10CM140	0,600	ud	Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm	11,02	6,61	
P06SL090	0,900	m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	11,22	
P06SL250	0,055	kg	Adhesivo soldador PVC PG-30	8,59	0,47	
P06SL260	0,025	kg	Sellante líquido de PVC PG-40	9,71	0,24	
A01MA030	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	3,52	
A01MA050	0,080	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			81,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IWC030		m.	FORRADO CHIMEN. C/PIEDRA Forrado de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con chapado de la fábrica cerámica o conducto previo, de hasta 0,20 m2. de sección, con chapado de piedra de musgo de 5 cm. de espesor; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada en color para d = 200 mm. con mortero de cemento y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
O01BN172	2,270	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	52,16	
O01A050	2,270	h.	Ayudante	15,61	35,43	
P01LT020	0,090	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01CC300	0,020	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	123,26	2,47	
P01SM120	2,000	m2	Chapado piedra musgo e=5 cm.	15,17	30,34	
P13WW260	0,600	ud	Aspirador estático acero 50x50 cm.	307,98	184,79	
P06SL090	0,900	m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	11,22	
P06SL250	0,070	kg	Adhesivo soldador PVC PG-30	8,59	0,60	
P06SL260	0,030	kg	Sellante líquido de PVC PG-40	9,71	0,29	
A01MA050	0,080	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			335,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWR CORONACIÓN DE CHIMENEAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWR010		ud	REMATE CHIM. C/LAD.C.V.			
			Remate superior de chimenea conformado a base de columnillas de ladrillo cara vista, recibido con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16, tapa prefabricada de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y 4 cm. de espesor, colocada sobre aquéllas para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de esta.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,780	h.	Ayudante	15,61	12,18	
O01A070	0,780	h.	Peón ordinario	15,15	11,82	
P01LE030	0,008	ud	L.cv pr-apl. rojo 24x12x5	0,43	0,00	
P05EH090	1,000	ud	Placa prefab.hormigón 150x33 cm.	5,97	5,97	
P05TC010	9,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	2,97	
P05TC350	0,060	ud	Teja curva ventilación color	8,35	0,50	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
A01MM090	0,020	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07IWR020		ud	REMATE CHIM. P/FÁBRICA REVEST			
			Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de ladrillo macizo o perforado para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16, tapa de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y 4 cm. de espesor, colocada sobre ellos, para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de esta y revestido de pilaretes.			
O01A030	0,890	h.	Oficial primera	16,08	14,31	
O01A050	0,890	h.	Ayudante	15,61	13,89	
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
P01LT020	0,008	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P05EH090	1,000	ud	Placa prefab.hormigón 150x33 cm.	5,97	5,97	
P05TC010	9,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	2,97	
P05TC350	0,060	ud	Teja curva ventilación color	8,35	0,50	
A01MA030	0,045	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07IWR030		ud	REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.			
			Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x50 o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
P13WW260	1,000	ud	Aspirador estático acero 50x50 cm.	307,98	307,98	
			TOTAL PARTIDA.....			328,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E07IWR040		ud	REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.			
			Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor acero inoxidable D = 30 cm., realizado con chapa de acero inoxidable, o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P10CM150	1,000	ud	Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm	78,45	78,45	
			TOTAL PARTIDA.....			94,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWS CUMBRERAS/LIMATESAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWS005		m.	CABALLETE ARTI.PER.MIX.ALIC.NAT.			
			Caballete articulado de fibrocemento perfil mixto alicantino en color natural, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A050	0,110	h.	Ayudante	15,61	1,72	
P05FC060	1,150	m.	Caball.arti.perf.mixto alic.nat.	29,35	33,75	
P05FW050	2,000	ud	Tornillo autotaladran.6,3x120	1,01	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07IWS010		m.	CABALLETE ARTIC. FIBRO. G.O.			
			Caballete articulado de fibrocemento granonda en color natural, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalado, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05FG183	1,000	m.	Caballete artic. granonda nat.	18,18	18,18	
P05FW005	2,000	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	1,14	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07IWS020		m.	CABALLETE FIBRO. CAMBIO PTE.			
			Caballete cambio de pendiente de fibrocemento granonda en color natural, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalado, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05FG290	1,000	m.	Caballete cambio pte. natu.	34,36	34,36	
P05FW005	2,000	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	1,14	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			41,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWS030		m.	CABALL. FIBRO ARTIC. DI.SIERRA			
			Caballete articulado diente de sierra de fibrocemento granonda en color natural, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalado, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05FG292	1,000	m.	Caballete art.diente sierra granond nat.	15,00	15,00	
P05FW005	2,000	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	1,14	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07IWS040		m.	CUMBRERA FIBRO. CLAVADA			
			Cumbrera fija en tejados de placas fibrocemento, clavada, incluso parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad. según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P05FG400	1,250	m.	Cumbrera fibrocemento	6,78	8,48	
E05TW410	20,000	ud	Clavo a galv c/aran plas p/placa	0,08	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWS060		m.	CUMB/LIMA PIZARRA			
			Cumbrera de tejado de pizarra con acabado de pizarra, con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo, incluso cortes, colocación y fijación de listones zinc y pizarra, parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según CTE DB HS. Medida en verdadera magnitud			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P05PP120	0,600	m2	Pizarra rectangul.32x22cmx3-4mm	10,18	6,11	
P05PW249	0,440	ud	Plancha zinc e/0,66 mm	9,18	4,04	
P05EW030	0,062	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E07IWS070		m.	CUMB/LIMA PIZARRA ZINC 40 cm.			
			Cumbrera o limatesa de tejado de pizarra, con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo, incluso cortes, colocación y fijación de listones y zinc, parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P05PW249	0,440	ud	Plancha zinc e/0,66 mm	9,18	4,04	
P05EW030	0,051	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07IWS080		m.	CUMB/LIMA TEJA CURVA			
			Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16., incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P05TC010	3,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	0,99	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWS090		m.	CUMB/LIMA TEJA MIXTA			
			Cumbrera o limatesa realizada con teja mixta (romana) de 45x23 cm., color rojo, recibidas con mortero de cemento de tipo M-5, incluso limpieza y regado de la superficie, eliminación de restos y limpieza.según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P05TM010	2,600	ud	Teja cerámica mixta roja 43x26	0,62	1,61	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E07IWS100		m.	CUMB/LIMA TEJA PLANA			
			Caballete de 40x14 cm. para cubierta de teja cerámica plana recibida con mortero de cemento M-5. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P05TW420	3,000	ud	Caballete teja plana 40x14cm	2,31	6,93	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWS110		m.	CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN			
			Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P05TW010	3,300	ud	Cumbrera hormigón color normal	2,04	6,73	
P05TW050	0,090	ud	Final cumbrera horm.color normal	4,90	0,44	
P05TW064	0,900	ud	Cumbrera sierra h.color normal	4,15	3,74	
P05TW260	0,110	kg	Colorante mortero color	4,86	0,53	
A01MA060	0,012	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07IWS120		m.	REMATE CHAPA COBRE DES=500 mm.			
			Remate de chapa de cobre de 50 cm. desarrollo en cumbrera lima o remate lateral, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P05CC010	1,150	m.	Remate chapa cobre des=500 mm.	35,38	40,69	
P05CW010	1,200	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			48,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07IWS130		m.	REMATE CHAPA COBRE DES=333 mm.			
			Remate de chapa de cobre de 33 cm. desarrollo en cumbrera lima o remate lateral, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P05CC020	1,150	m.	Remate chapa cobre des=333 mm.	29,07	33,43	
P05CW010	1,200	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IWS140		m.	REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500			
			Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P05CG020	1,150	m.	Remate chapa galv. 0,6 des=500mm	7,51	8,64	
P05CW010	0,600	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWS150		m.	REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=333			
			Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P05CG030	1,150	m.	Remate chapa galv. 0,6 des=333mm	6,02	6,92	
P05CW010	0,600	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IWS160		m.	REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333			
			Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P05CP030	1,150	m.	Remate chapa prel.0,6 des=333 mm	6,34	7,29	
P05CW010	0,600	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07IWS170		m.	REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500			
			Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P05CP020	1,150	m.	Remate chapa prel.0,6 des=500 mm	7,93	9,12	
P05CW010	0,600	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWE REMATES LATERALES

E07IWE010		m.	REM.LATERAL BABERO ZINC FC 15 cm			
			Remate lateral con paramento en tejados de fibrocemento, con caballete angular liso y chapa conformada de zinc de 15 cm. desarrollo, incluso apertura de rozas, preparación y recibido de la plancha, parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P05FW460	0,800	ud	Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc	0,37	0,30	
P05PW249	0,160	ud	Plancha zinc e/0,66 mm	9,18	1,47	
P05FG183	0,400	m.	Caballete artic. granonda nat.	18,18	7,27	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWE020		m.	REMATE LATERAL ACERO GALV. 50			
			Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P05TW470	1,150	m.	Remate lateral galv 50cm e=8mm	9,84	11,32	
P05FW005	8,000	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	1,14	9,12	
			TOTAL PARTIDA.....			28,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E07IWE030		m.	REMATE LATERAL ACERO PRELACADO			
			Remate lateral de chapa de acero prelacada de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P05TW480	1,150	m.	Remate lateral prelacado 50cm e=8mm	10,61	12,20	
P05FW005	8,000	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	1,14	9,12	
			TOTAL PARTIDA.....			29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E07IWE040		m.	REMATE LATERAL FIBROCEMENTO			
			Remate lateral colocado en tejados de fibrocemento, incluso parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P05TW490	0,400	ud	Remate lateral fibro. color	21,88	8,75	
P05FW460	0,800	ud	Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc	0,37	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07IWE050		m.	REMATE LATERAL TEJA			
			Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con tejas con faldón clavadas sobre listones o tablero, incluso clavos y fijación, según CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P05TW430	3,300	ud	Teja remate lateral cerámica	3,38	11,15	
P01UC070	0,066	kg	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	2,28	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E07IWE060		m.	REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN			
			Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud. Según CTE DB HS y RC-16.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A050	0,090	h.	Ayudante	15,61	1,40	
P05TW090	3,300	ud	Remate lateral liso hg.col.norm.	3,85	12,71	
P05TW260	0,080	kg	Colorante mortero color	4,86	0,39	
A01MA060	0,012	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWF ENCUENTROS DE FALDONES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWF010		m.	BABERO ZINC 40 cm.			
			Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos verticales, incluso apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, según CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P05PW249	0,460	ud	Plancha zinc e/0,66 mm	9,18	4,22	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IWF020		m.	BABERO ZINC PIZARRA 60 cm.			
			Babero en encuentros de faldones de pizarra con paramentos verticales, con plancha de zinc de 60 cm. desarrollo, incluso apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, según CTE DB HS. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P05PW249	0,660	ud	Plancha zinc e/0,66 mm	9,18	6,06	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E07IWF030		m.	CUMB/LIMA FC ZINC 25 cm.			
			Babero en encuentros con paramento en cumbrera de tejados de fibrocemento, con lima de entrega y chapa conformada de zinc de 25 cm. desarrollo, incluso apertura de rozas, preparación y recibido de la plancha, parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según CTE DB HS. Medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P05FG320	0,950	ud	Lima cierre natural 114x33	12,74	12,10	
P05FW460	0,950	ud	Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc	0,37	0,35	
P05PW249	0,300	ud	Plancha zinc e/0,66 mm	9,18	2,75	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			28,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWV VARIOS

E07IWV010		ud	VELETA DE COBRE FIG. GALLO			
			Suministro y montaje de veleta de cobre, figura gallo, fijación mediante abrazaderas a elemento estructural de cubierta, incluso pequeño material. Medido la unidad colocada.			
O01A060	0,380	h.	Peón especializado	15,38	5,84	
P05TW450	1,000	ud	Veleta plana (gallo)	344,00	344,00	
			TOTAL PARTIDA.....			349,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IWV020		ud	TÓTEM CUBIERTA EN HGÓN.			
			Suministro y montaje de tótem (figura ornamental) prefabricado de hormigón, modelo variado, y recibido en cubierta con mortero de cemento y arena de río de tipo M-5, incluso acero corrugado B-400 S, en refuerzo del anclaje. Medida la unidad colocada.			
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
P05FW470	1,000	ud	Tótem fibrocemento para cubiertas	63,32	63,32	
P03AC100	1,500	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	2,63	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			70,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07IWV030		ud	GANCHO DE SERVICIO/CUMB.			
			Gancho de servicio de acero AE-22 L galvanizado de 20 mm. de diametro, con forma adecuada para la sujeción de cables o cuerdas de seguridad para evitar caídas, recibido con hormigón HM-20/B/20/I., colocado en cumbrera.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01UT050	1,000	ud	Gancho servicio D=20mm cubiertas	1,49	1,49	
P01HCM003	0,010	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO E07P CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES

SUBAPARTADO E07PA CUBIERTAS PLANAS ASFÁLTICAS

ELEMENTO E07PAA CON AISLAMIENTO A PAVIMENTAR

E07PAA010		m2	CUB.TRANS.C/A. LAM. NO PROT. 40/160			
			Cubierta transitable constituida por: lámina asfáltica de superficie no protegida con armadura de aluminio gofrado de 50/1000 mm. de 3 kg/m2 de peso medio, terminada en polietileno por ambas caras, como barrera de vapor, hormigón celular de espesor medio 10 cm., aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruido 35 kg/m3, lámina asfáltica de betún elastómero de armadura de poliéster (fieltro no tejido de 160 g/m2, peso medio 4 kg/m2.), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina geotextil de poliéster de 115 g/m2. Lista para solar con pavimento a elegir. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS.			
O01A030	0,310	h.	Oficial primera	16,08	4,98	
O01A050	0,310	h.	Ayudante	15,61	4,84	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL110	1,100	m2	L.oxias.3kg/m2 armd.alum.50/1000	5,87	6,46	
P07TX040	1,060	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	16,06	
P06BS230	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2	7,40	8,14	
P06BG050	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,65	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			53,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAC SIN AISLAMIENTO A PAVIMENTAR

E07PAC010		m2	CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 48/150			
			Cubierta transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de pendientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 4,80 kg/m2 de peso medio armada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2; dos capas separadoras de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, dejándo la cubierta lista para pavimentar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,132	h.	Oficial primera	16,08	2,12	
O01A050	0,132	h.	Ayudante	15,61	2,06	
P06BS900	1,100	m2	L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)	9,00	9,90	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,100	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	8,70	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07PAC020		m2	CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 40/160			
			Cubierta transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de poliéster de 115 gr/m2. Lista para solar con pavimento a elegir. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS230	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2	7,40	8,14	
P06BG050	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,65	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07PAC030		m2	CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 48/160			
			Cubierta transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de poliéster de 115 g/m2. Lista para solar con pavimento a elegir. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS250	1,100	m2	L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2	11,69	12,86	
P06BG050	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,65	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E07PAC040		m2	CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 30/60			
			Cubierta transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, lámina geotextil de poliéster de 115 g/m2, lista para solar con pavimento a elegir. Según normas de diseño y colocación recogidas en e CTE DB HS-1.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P06BS090	2,200	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	10,63	
P06BG050	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,65	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,100	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	8,70	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E07PAE INVERTIDA C/AIS. A PAVIMENTAR						
E07PAE010		m2	CUB.INV. TRANS. LAM. NO PROTEG. 40/100			
			Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm. de espesor, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; aislamiento térmico de pliestireno extruido de 40 mm; lámina geotextil de de poliéster 115 g/m2, lista para solar con pavimento a elegir. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06BS110	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)40-FV 100g/m2	6,18	6,80	
P06BG050	1,050	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,64	
P07TX040	1,020	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	15,45	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,100	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	8,70	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07PAE020		m2	CUB.INV.P.FLTTE. DOBLE LAM. NO PROTEG. 30/60			
			Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón celular de espesor medio 10 cm en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor. Emulsión asfáltica de base acuosa. Dos láminas de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con unmástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; en posición flotante, salvo perímetro y puntos singulares, adheridas entre si con soplete; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm.; lámina geotextil de poliéster de 115 g/m2. Lista para instalar pavimento flotante. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS090	2,200	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	10,63	
P06BG050	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,67	
P07TX040	1,060	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	16,06	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			48,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07PAE030		m2	CUB.INV.TRANS. DOBLD LAM. NO PROTEG. 30/50			
			Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico con una armadura de fieltro de fibra de vidrio 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, y otra lámina lámina de betún plastomérico con armadura de film de polietileno 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa difusora de vapor de polipropileno 135 g/m2 lista para proceder al solado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
P06BS740	1,100	m2	Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)	4,79	5,27	
P06BS770	1,100	m2	Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)	5,27	5,80	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG020	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-135g/m2	1,28	1,41	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAS INVERTIDA S/AIS. A PAVIMENTAR

E07PAS010		m2	CUB.INV.S/A.LAM. NO PROTEG. 40/PE+PE			
			Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, lámina de betún plastomérico multilaminar en siete capas a base de betún plastomérico y dos armaduras continuas de polietileno de alta densidad, con acabado antiadherente a base de films de polietileno, con una masa nominal de 4 kg/m2; no adherida, capa difusora de vapor de polipropileno 105 g/m2 lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BS710	1,100	m2	Lam.LBM(APP)40-PE+PE	7,32	8,05	
P06BG010	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2	0,98	1,08	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAF INVERTIDA C/AIS. PAV. FILTRANTE

E07PAF010		m2	CUB.INVERV.PAV. LAM. NO PROTEG. 48/100			
			Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento (M-5) de 2 cm. de espesor; lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina geotextil de poliéster de 115 g/m2 y losa filtrante 60x60x7 cm. colocada en seco solución. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P06BS030	1,100	m2	L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2	7,83	8,61	
P06BG050	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,65	
P06BF020	1,060	m2	Losa filtrante 60x60x7	32,60	34,56	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			63,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07PAF020		m2	CUB.INV.LOSA FILTRANTE LAM. NO PROTEG. 48/150			
			Cubierta invertida transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de pendientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica de betun asfáltico modificado de 4,80 kg/m2 de peso medio armada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante de hormigón poroso 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruido mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P06BS900	1,100	m2	L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)	9,00	9,90	
P06BF010	1,060	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	34,99	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		66,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAL INVERTIDA C/AIS. PAV. FLOTANTE

E07PAL010		m2	C.INV.P.FLTTE.TRANS. NO PROTEG. 40/FP+PE			
			Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster, material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, en posición flotante sobre el soporte, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa difusora de vapor de polipropileno 135 g/m2, lista para instalar pavimento flotante. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06BS730	1,100	m2	Lam.LBM(APP)40-FP+PE	7,74	8,51	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG020	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-135g/m2	1,28	1,41	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07PAL020		m2	C.INV.P.FLTTE.TRANS.DOBLE LAM. NO PROTEG. 30/50			
			Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico con una armadura de fieltro de fibra de vidrio 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, y otra lámina de betún plastomérico con armadura de film de polietileno 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa difusora de vapor de polipropileno 135 g/m2, lista para instalar pavimento flotante. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
P06BS740	1,100	m2	Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)	4,79	5,27	
P06BS770	1,100	m2	Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)	5,27	5,80	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG020	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-135g/m2	1,28	1,41	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07PAL030		m2	CUB.PLANA INVER.PAV.FLOT.DOBLE LAM. NO PROT. 40/100			
			Cubierta plana invertida transitable formada por una capa de hormigón celular de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas, con una masa nominal de 4 kg/m2; aislamiento con panel de poliestireno extruído de 4 cm. de espesor escalonado y geotextil de 130 g/m2., solado horizontal con baldosa de garbancillo 40x40 cm., apoyada en tacos regulables, medida la superficie ejecutada. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,680	h.	Oficial primera	16,08	10,93	
O01A050	0,680	h.	Ayudante	15,61	10,61	
P06BS610	1,100	m2	Lám.Politaber-vel-40 elást.	6,33	6,96	
P07TX360	1,060	m2	P.pol.extr.33kg/m3.acab.esc.40mm	9,94	10,54	
P06BG065	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	0,77	
P08CC020	1,100	m2	Baldosa garbancillo 40x40 cm	10,99	12,09	
P06WA100	7,000	ud	Soporte regulable 50 a 80 mm.	1,71	11,97	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			76,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAP CUBIERTA APARCAMIENTO

E07PAP010		m2	CUBIERTA PARKING BICAPA			
			Cubierta para superficie de rodadura constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm., emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betun oxidado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster y estabilizado de 200 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa de la lámina gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de rodadura. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
			.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS370	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200	11,12	12,23	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07PAP020		m2	CUBIERTA PARKING MONOCAPA Cubierta para superficie de rodadura constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm., emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de poliéster de 150 g/m2, capa de mortero de 4 cm. con mallazo 15x30x6. Lista para extender capa de rodadura. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS250	1,100	m2	L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2	11,69	12,86	
P06BG060	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,89	
P03AM510	1,100	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	2,45	2,70	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E07PAP030		m2	CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE A SOLAR Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica, lámina asfáltica monocapa adherida, de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster punzonado 180 g/m2, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; capa separadora de polipropileno 105 g/m2, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa drenante lista para proceder al solado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS780	1,100	m2	Lam.LBM(APP)48-FP (180)	8,28	9,11	
P06BG010	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2	0,98	1,08	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG135	1,100	m2	P.perf. PP+FP. e=5 cm.	6,00	6,60	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07PAP040		m2	CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE VEHÍCULOS			
			Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica de base acuosa, lámina asfáltica monocapa adherida de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster punzonado 180 g/m2, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; capa separadora aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa difusora de vapor de polipropileno 135 g/m2, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS780	1,100	m2	Lam.LBM(APP)48-FP (180)	8,28	9,11	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG020	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-135g/m2	1,28	1,41	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07PN CUBIERTAS PLANAS NO ASFÁLTICAS

ELEMENTO E07PNA INVERTIDA TRANST. C/A A SOLAR

E07PNA010		m2	CUB.INV.TRANST.REV.ELÁST.A SOLAR			
			Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de 10 cm. de espesor medio, capa de mortero de cemento y arena de río M-5 de 2 cm. para regularización y doble capa de revestimiento elástico a base de copolímeros, aplicado a rodillo y armado entre ambas capas con malla de fibra de polipropileno en previsión de retracciones y placa aislante de poliestireno extruído 40 mm de espesor, incluso remates de cazoletas, lista para solar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P06SR020	2,500	kg	Imperm. elástico impermeable	4,45	11,13	
P06SL170	1,060	m2	Malla polipropileno	3,74	3,96	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		52,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07PNA020		m2	CUB.INV.TRANST. LÁM. PVC A SOLAR			
			Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de 10 cm. de espesor medio, capa de mortero de cemento y arena de río M-5 de 2 cm. para regularización y una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, membrana impermeabilizante de 1,20 mm. de espesor, con PVC y armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras de fieltro geotéxtil 300 g/m2 y placa aislante de poliestireno extruido 40 mm de espesor, incluso remates de cazoletas, lista para solar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06BG100	3,300	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	5,58	
P06SL070	1,150	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	11,16	
P06SI020	0,050	kg	Adhesivo PVC	9,46	0,47	
P06SI010	0,030	kg	Sellante PVC líquido	7,86	0,24	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
				TOTAL PARTIDA.....		56,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E07PNC TRANSITABLE SIN AISLAM. A SOLAR						
E07PNC010		m2	CUB.TRAN.LÁM.PVC 1,2 S/A A SOLAR			
			Cubierta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa separadora fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras de fieltro sintético geotextil de 300 g/m2, dejándola lista para pavimentar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P06BG100	3,300	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	5,58	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07PNC020		m2	CUB.TRAN.LÁM.PVC 1,5 S/A A SOLAR			
			Cubierta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa separadora fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,5 mm. de espesor, con PVC y armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras 300 g/m2, dejándola lista para pavimentar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P06BG100	3,300	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	5,58	
P06SL080	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA	12,08	13,29	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PNF INVERTIDA C/A LOSA FILTRANTE						
E07PNF010		m2	CUB.INV.PLAN.PVC 1,2 LOSA FILTR.			
			Cubierta transitable, plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de base acuosa de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de hormigón aligerado de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	15,61	5,31	
P06BG100	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	1,86	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P06BF010	1,060	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	34,99	
			TOTAL PARTIDA.....			59,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07PNF020		m2	CUB.INV.PLAN.PVC 1,5 LOSA FILTR.			
			Cubierta transitable, plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de base acuosa de 1,5 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de hormigón aligerado de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	15,61	5,31	
P06BG100	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	1,86	
P06SL080	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA	12,08	13,29	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P06BF010	1,060	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	34,99	
			TOTAL PARTIDA.....			61,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PNL INVERTIDA C/A PAV. DRENANTE

E07PNL010		m2	CUB.MIXT.TRAN.PVC 1,2 C/A Y LOSA			
			Cubierta mixta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de pendiente, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, un panel aislante de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor, una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, otro fieltro sintético y terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de hormigón aligerado de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre el fieltro. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P06BF010	1,060	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	34,99	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			89,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E07PNL020		m2	CUB.MIXT.TRAN.PVC 1,5 C/A Y LOSA			
			Cubierta mixta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de pendiente. una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, un panel aislante de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor, una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,5 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, otro fieltro sintético y terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de hormigón aligerado de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre el fieltro. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P06SL080	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA	12,08	13,29	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P06BF010	1,060	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	34,99	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			92,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E07N CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES						
SUBAPARTADO E07NA ASFÁLTICAS						
ELEMENTO E07NAA PROTECCIÓN GRAVA C/AISLAMIENTO						
E07NAA010		m2	CUB.NO TR.GRAVA C/AIS. LAM. NO PROTEG. 30/60			
			Cubierta no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendiente, tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 40 mm. de espesor, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero, compuesto por una armadura de poliéster de 160 g/m2, utilizando como material antiadherente un filme plástico con una masa nominal de 3 kg/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P07TX040	1,060	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	16,06	
P06BS090	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	5,31	
P06BS210	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2	5,73	6,30	
P01AG060	0,055	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,62	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07NAA020		m2	CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. LAM. NO PROTEG. 40			
			Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero 40g/m2, totalmente adherida al soporte; lámina geotextil de 200 g/m2. y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AL190	0,100	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.	67,68	6,77	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS920	1,100	m2	Lám. 40 P elast	9,68	10,65	
P06BG330	1,050	m2	Fieltro geotextil 200 gr/m2	0,92	0,97	
P01AG060	0,050	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,56	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01MA050	0,035	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAC PROTECCION GRAVA S/AISLAMIENTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAC010		m2	CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. LAM. NO PROTEG. 40/200			
			Cubierta no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; emulsión bituminosa de base acuosa, lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 200 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte; lámina geotextil de 150 g/m2. y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS350	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2	9,36	10,30	
P06BG060	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,86	
P01AG060	0,055	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,62	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E07NAC020		m2	CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. DOBLE LAM. NO PROTEG. 30/95			
			Cubierta no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 M-40, de 2 cm. de espesor; dos láminas de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de filme de polietileno 95 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, en posición flotante repecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre sí con soplete; lámina geotextil de 150 g/m2, y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BS010	2,200	m2	Lam.LBM(SBS)30-PE(95g/m2)	5,32	11,70	
P06BG060	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,86	
P01AG060	0,055	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,62	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAC030		m2	CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. LAM. NO PROTEG. 48/150			
			Cubierta no transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de pendientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 4,80 kg/m2. de peso medio armada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2; una capa separadora de fieltro sintético geotextil y extendido de una capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1..			
O01A030	0,146	h.	Oficial primera	16,08	2,35	
O01A050	0,146	h.	Ayudante	15,61	2,28	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BS900	1,100	m2	L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)	9,00	9,90	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
P06BG060	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,89	
P01AG060	0,055	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,62	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAE INVERTIDA GRAVA C/AISLAMIENTO

E07NAE010		m2	CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA LAM. NO PROTEG. 40/160			
			Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm; lámina geotextil de poliéster de 150 g/m2. Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BS230	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2	7,40	8,14	
P06BG060	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,86	
P07TX040	1,060	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	16,06	
P01AG060	0,055	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,62	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			44,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAE020		m2	CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA D. CAPA LAM. NO PROT. 30/50			
			Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico con una armadura de fieltro de fibra de vidrio 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, y otra lámina de betún plastomérico con armadura de film de polietileno 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa separadora de polipropileno 105 g/m2, incluso extendido de una capa de gravilla 20/40 mm. de 5 cm. de espesor. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BS740	1,100	m2	Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)	4,79	5,27	
P06BS770	1,100	m2	Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)	5,27	5,80	
P07TX200	1,050	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,14	
P06BG010	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2	0,98	1,08	
P01AG060	0,050	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,56	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,100	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	8,70	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
				TOTAL PARTIDA.....		46,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAG AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO

E07NAG010		m2	CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. LAM. 50/150			
			Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para la formación de pendientes, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento M-5; aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de lana de roca revestimiento complejo, fijado al soporte mediante adhesivo elastómero de base asfáltica de aplicación en frio ; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco; como material antiadherente, en su cara interna, se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P06BA020	0,720	kg	Adhesivo elast.base asfált.130ºC	2,47	1,78	
P07TR070	1,060	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm	11,85	12,56	
P06BS290	1,100	m2	L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2	9,17	10,09	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,100	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	8,70	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
				TOTAL PARTIDA.....		46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAG020		m2	CUB.INV.AUTOPROT.C/AISL. LAM. 40/60			
			Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm en formación de pendiente, aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de lana de roca fijado al soporte mediante adhesivo elastómero de base asfáltica de aplicación en frio; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betun oxidado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P06BA020	1,200	kg	Adhesivo elast.base asfált.130ºC	2,47	2,96	
P07TR070	1,060	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm	11,85	12,56	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS270	1,100	m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	8,65	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAH AUTOPROTEGIDA S/AISLAMIENTO

E07NAH010		m2	CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.LAM. 50/150			
			Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa, lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco; como material antiadherente, en su cara interna, se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS290	1,100	m2	L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2	9,17	10,09	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAH020		m2	CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.LAM. 40/60			
			Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa, lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betun oxidado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS270	1,100	m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	8,65	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07NAH030		m2	CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.LAM. 30/60			
			Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de poliéster, autoprotegida de 150 g/m2 con granulos minerales totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS090	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	5,31	
P06BS270	1,100	m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	8,65	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			34,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAJ CUBIERTAS AJARDINADAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAJ010		m2	CUB.JARDÍN PLACA DRENANTE LAM. PROTEG. 50/150			
			Cubierta ajardinada constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica, lámina bituminosa de superficie protegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pizarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; drenaje ligero, formado por placa drenante de poliestireno expandido de 20 kg/m3 de densidad; lámina filtrante geotextil de poliéster de 150 g/m2. Lista para extender capa de tierra vegetal. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS390	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	11,32	12,45	
P06BG070	1,060	m2	P.perf.dren.poliesti.exp.600g/m2	3,45	3,66	
P06BG060	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,86	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			35,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07NAJ020		m2	CUB.JARDÍN PLACA DRENANTE LAM. NO PROTEG. 50/150			
			Cubierta ajardinada constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betun oxidado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pizarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas, drenaje ligero realizado con placa drenante de poliestireno expandido; lámina filtrante geotextil de poliester de 150 g/m2. Lista para extender capa de tierra vegetal. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A050	0,280	h.	Ayudante	15,61	4,37	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS310	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	10,13	11,14	
P06BG060	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,86	
P06BG070	1,060	m2	P.perf.dren.poliesti.exp.600g/m2	3,45	3,66	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAJ030		m2	CUB.INVERTIDA JARDÍN LAM. PROTEG. 50/150			
			Cubierta invertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica, lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pizarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa drenante jardín lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS310	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	10,13	11,14	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG130	1,100	m2	Cap.dr.jardín p/e.tierra=10-25cm	9,66	10,63	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E07NAJ040		m2	CUB.INVERTIDA JARDÍN LAM. NO PROTEG. 50/150			
			Cubierta invertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; y otra lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evirar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pizarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa drenante jardín, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
P06BI035	0,330	kg	Pintura asfált. base acuosa	2,45	0,81	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS310	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	10,13	11,14	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P06BG130	1,100	m2	Cap.dr.jardín p/e.tierra=10-25cm	9,66	10,63	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			62,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAK CUBIERTAS DECK

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAK010		m2	CUB.DECK C/AISL.AUTOPROT. LAM. 50/200			
			Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espesor con revestido de complejo de asfalto, fijado mecánicamente al soporte; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster y estabilizado de 200 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa de la lámina gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TR070	1,060	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm	11,85	12,56	
P06BS370	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200	11,12	12,23	
P07WA010	4,000	ud	Anclaje 40 mm.	0,25	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E07NAK020		m2	CUB.DECK C/AISL.AUTOPROT. LAM. 40/60			
			Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espesor revestido con complejo de oxiasfalto, fijado mecánicamente al soporte; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TR070	1,060	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm	11,85	12,56	
P07WA010	4,000	ud	Anclaje 40 mm.	0,25	1,00	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS270	1,100	m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	8,65	
			TOTAL PARTIDA.....			36,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07NAK030		m2	CUB.DECK C/AISL.AUTOPROT. LAM. 30/60			
			Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espesor con revestido complejo de oxiasfalto, fijado mecánicamente al soporte; lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con unmástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TR070	1,020	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm	11,85	12,09	
P07WA010	4,000	ud	Anclaje 40 mm.	0,25	1,00	
P06BS090	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	5,31	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAK040		m2	CUB.DECK C/AISL.SIST.CLAV. AUT. LAM. 50/200			
			Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espesor con revestido complejo de oxiasfalto, lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster y estabilizado de 200 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa de la lámina gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2, resistente al fuego; fijado todo el conjunto mecánicamente al soporte de chapa (no incluído). Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P07TR310	1,060	m2	Panel rígido lana de roca 40 mm	5,50	5,83	
P06BS400	1,100	m2	L.a.LBM(SBS)50/G-FP(200)res.f.	11,67	12,84	
P07WA240	4,000	ud	Fijación mecánica	0,25	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07NAK050		m2	CUB.DECK C/AISL.SIST.CLAV. NO PROTEG. LAM. 50/200			
			Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espesor con revestido complejo de oxiasfalto, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; fijado todo el conjunto mecánicamente al soporte de chapa (no incluído); lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P07TR310	1,060	m2	Panel rígido lana de roca 40 mm	5,50	5,83	
P07WA240	4,000	ud	Fijación mecánica	0,25	1,00	
P06BS090	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	5,31	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07NAK060		m2	CUB.DECK C/AISL.NO TRANS. AUT. LAM. ALUM+GRAN			
			Cubierta deck autoprotegida no transitable, constituída por aislamiento térmico de poliestireno extruído para cubierta deck de 30 mm., capa separadora protectora compuesta por un fieltro de poliéster recubierto en una de sus caras de betún oxidado; y lámina asfáltica monocapa fijado todo el conjunto mecánicamente al soporte de chapa (no incluído), de betún elastomérico autoprotegida, compuesta por armadura de aluminio, protegida en la cara superior con gránulos de pizarra gris , con una masa nominal de 5 kg/m2. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P07TX320	1,050	m2	P.pol.extr.p/cub.t/dck30mm	8,69	9,12	
P06BG150	1,100	m2	Capa protec.FP.superf.c/oxiaslt.	1,41	1,55	
P06BS810	1,120	m2	L.a.LBM(SBS)50/G-ar.alu.(50mcr)	10,02	11,22	
P06WA075	4,000	ud	Fijación mecánica	0,24	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAK070		m2	CUB.DECK C/AISL. LAMINA EPDM 2mm. Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, con retardantes al fuego de 2 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto o el sistema de fijación mecánica sin perforación. Apta para la intemperie. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P06SL220	1,100	m2	Lám. EPDM 2 mm.	12,02	13,22	
P07TW080	1,100	m2	Plancha corcho aglomerado 50 mm	12,02	13,22	
P06WA150	3,000	ud	Material auxiliar EPDM	4,60	13,80	
			TOTAL PARTIDA.....			49,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAL CUBIERTAS INVERT. PLACA LIGERA

E07NAL010		m2	CUB.INV.PLACA LIGERA LAM. 40-FP+PE Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster, material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno 105 g/m2 y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm. de espesor autoprotegido con 10 mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06BS730	1,100	m2	Lam.LBM(APP)40-FP+PE	7,74	8,51	
P07TX220	1,060	m2	P.pol.ext.sup.10cm.mortero 50+10	33,84	35,87	
P06BG010	1,100	m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2	0,98	1,08	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAM CUBIERTAS ECOLÓGICAS

E07NAM010		m2	CUB. ECOLÓGICA LAM. PROTEG. 50/150 Cubierta ecológica constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie protegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pizarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina filtrante de 150 g/m2; panel retenedor de agua (espesor 3 cm.); capa de sustrato mineral (mínimo 6 cm.); variedad de plantas (mínimo 10-15 ud/m2). Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06BI020	0,330	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,67	
P06BS390	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	11,32	12,45	
P06BG060	1,060	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,86	
P06WW010	1,060	m2	Panel retenedor Ecoter	7,47	7,92	
P06WW020	10,000	ud	Plantas	1,05	10,50	
P06WW030	0,100	m3	Substrato	71,08	7,11	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			63,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NAM020		m2	CUB. ECOLÓGICA LAM. P. 50/150 N.P. 40/60			
			Cubierta ecológica constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betun oxidado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; adherida al soporte; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pizarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior contrapeando juntas; lámina filtrante de 150 g/m2; panel retenedor de agua (espesor 3 cm.); capa de sustrato mineral (mínimo 6 cm.); variedad de plantas (mínimo 10-15 ud/m2). Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,440	h.	Ayudante	15,61	6,87	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS310	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	10,13	11,14	
P06BG060	1,050	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,85	
P06WW010	1,020	m2	Panel retenedor Ecoter	7,47	7,62	
P06WW020	10,000	ud	Plantas	1,05	10,50	
P06WW030	0,100	m3	Substrato	71,08	7,11	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07NN NO ASFÁLTICAS

ELEMENTO E07NNA PROTECCIÓN GRAVA C/AISLAMIENTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NNA010		m2	CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA C/A			
			Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de poliéster 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina armada con fibra de vidrio de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil de poliéster 300 g/m2 , aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruído de espesor 30 mm, y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,410	h.	Ayudante	15,61	6,40	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P07TX200	1,060	m2	P.polies.extr.sup.con piel 40 mm	13,47	14,28	
P01AG060	0,055	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,62	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNC PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAMIENTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NNC010		m2	CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA S/A			
			Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de 300 g/m2 y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P01AG060	0,055	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	0,62	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNE SISTEMAS ECOLÓGICOS

E07NNE010		m2	C.INV.PLANA PVC 1,5 ALJIBE ECOL.			
			Cubierta aljibe ecológica transitable, plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC, de 1,2 mm. de espesor, con absoluta estabilidad dimensional (0,000%) y resistente a raices según ensayo F.L.L., armada con fieltro de fibra de vidrio, soportes regulables en altura incluso placa de ampliación de 200x200 mm., apoyando sobre pavimento aislante y drenante a base de losa de hormigón poroso de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado. Sobre la losa se dispondrá de un fieltro sintético geotextil de poliéster de 300 g/m2, cubriendo las losas y bajando hasta el agua del aljibe entre las juntas de losas. Sobre este fieltro se dispondrá el sustrato especial sobre el que se colocarán plantas ecológicas con una densidad de 25 ud/m2. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P06SL050	1,100	m2	L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN	14,37	15,81	
P06WA115	3,000	ud	Soporte regulable 140 a 170 mm.	2,42	7,26	
P06BF030	3,000	ud	Placa losa porosa 20x20	2,98	8,94	
P06BF010	1,060	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	34,99	
P06WW035	0,055	m3	Substrato especial	60,38	3,32	
P07AA040	0,033	m3	Arlita F5 en sacos 3-8 mm.	114,87	3,79	
P06WW025	25,000	ud	Plantas Sedum, Reflex, Spurium	0,90	22,50	
P06WA020	0,040	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			116,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NNE020		m2	CUB. INVERT. PLANA PVC 1,2 . Cubierta ecológica plana sin pendientes transitable formada por un fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, con absoluta estabilidad dimensional (0,000%) y resistente a raices según ensayo F.L.L., armada con fieltro de fibra de vidrio, un pavimento aislante y drenante a base de hormigón de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante y acabado con un sustrato especial sobre el que se colocarán plantas ecológicas con una densidad de 25 ud/m2. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06BG100	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	1,86	
P06SL050	1,100	m2	L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN	14,37	15,81	
P06BF010	1,060	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	34,99	
P06WW035	0,055	m3	Substrato especial	60,38	3,32	
P07AA040	0,033	m3	Arlita F5 en sacos 3-8 mm.	114,87	3,79	
P06WW025	25,000	ud	Plantas Sedum, Reflex, Spurium	0,90	22,50	
P06WA020	0,040	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			95,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNF INVERTIDA C/LOSA DRENANTE

E07NNF010		m2	CUB.PLANA LAM.PVC PTO.LOSA DREN. Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con una combinación de tejido de fibra de vidrio y fieltro de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de hormigón poroso de 60x60x8 cm., con base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	15,61	5,31	
P06BG100	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	1,86	
P06SL050	1,100	m2	L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN	14,37	15,81	
P06BF010	1,010	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	33,34	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E07NNF020		m2	C.INV.PLA.PAV.FLOTANT PVC VELO FIBRA DE VIDRIO 1,2 Cubierta transitable, invertida plana, formada por hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 5 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; una capa separadora geotextil , una membrana impermeabilizante de PVC de 1,2 mm. de espesor, fabricada según normas UNE, capa separadora y terminada con un pavimento de baldosa aislante a base de un soporte de poliestireno extruído de 60x60x8 cm., más una capa de mortero polimérico armado con fibras, colocada en seco. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P06BG330	2,200	m2	Fieltro geotextil 200 gr/m2	0,92	2,02	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06BF010	1,020	m2	Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8	33,01	33,67	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS080	0,050	m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)	119,88	5,99	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01MS140	0,020	m3	MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-5	109,64	2,19	
			TOTAL PARTIDA.....			66,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NNF030		m2	CUB.INV.TRAN. USO PRIV. PEATONES LOSA FILTR. Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; capa antipunzonante, separadora geotextil de 300 g/m2, ; lámina sintética a base de PVC de 1,2 mm de espesor; capa separadora geotextil de 300 g/m2; Lista para instalar una losa filtrante de 8,5 cm de espesor, cumpliendo la norma UNE 104-416. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,410	h.	Ayudante	15,61	6,40	
A01RS080	0,100	m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)	119,88	11,99	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
P06BF040	1,050	m2	Losa filtrante 8,5	29,04	30,49	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
			TOTAL PARTIDA.....			70,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

E07NNF040		m2	CUB.INV.TRAN. USO PRIV. PEATONES LOSA FILTR. Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; capa antipunzonante, separadora geotextil de 300 g/m2,; lámina sintética a base de PVC de 1.2 mm de espesor; capa separadora geotextil de 300 g/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm (tipo IV); capa antipunzonante geotextil de 200 g/m2; capa de mortero de protección de 6 cm. de espesor (no incluida). Lista para instalar pavimento flotante sobre soportes regulables (no incluido), cumpliendo la norma UNE 104-416. Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,410	h.	Ayudante	15,61	6,40	
A01RS080	0,100	m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)	119,88	11,99	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
P07TX020	1,020	m2	P.polies.extruido e=40 mm. 40kg/m3	15,42	15,73	
P06BG100	2,200	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	3,72	
P06BG330	1,100	m2	Fieltro geotextil 200 gr/m2	0,92	1,01	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
			TOTAL PARTIDA.....			56,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNL REVESTIMIENTO ELÁSTICO

E07NNL010		m2	CUB.NO TRANS. REVEST. ELÁSTICO Cubierta no transitable formada por hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes y capa de mortero de regularización de 2 cm., impermeabilización con revestimiento elástico armado, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido al 50%, malla de fibra de vidrio de 50 g/m2. y tres capas sucesivas de revestimiento elástico sin diluir . Según normas de diseño y colocación recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P06SR010	3,500	kg	Revestimiento elástico	3,01	10,54	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
E06DBL060	0,080	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	1,12	
A01RS010	0,110	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	9,56	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNW ACABADOS PERIMETRALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07NNW010		m.	ACABADO PERIMETRAL LÁM. PVC			
			Conexión a paramentos verticales, para cubiertas, con una banda impermeabilizante de PVC antiraíz de 1,2 mm. de espesor, rematada en su parte superior, hasta una altura aproximada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellando la ranura entre el perfil y el muro con caucho de silicona.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06SL050	0,380	m2	L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN	14,37	5,46	
P06WA020	0,080	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,94	
P06WA080	5,000	ud	Taco fijación	0,12	0,60	
P06WA090	0,200	ud	Cartucho silicona	4,65	0,93	
P06WA050	1,060	m.	Perfil aluminio	1,00	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07NNW020		m.	FORMACIÓN RINCÓN LÁM. PVC			
			Pieza rincón formada por lámina de acero inoxidable preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
P06WA040	1,000	ud	Rincón de l.acer.inox.rev. c/PVC	1,77	1,77	
P06WA020	0,020	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07NNW030		m.	FORMACIÓN ESQUINA LÁM. PVC			
			Pieza esquina formada por lámina acero inoxidable preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
P06WA030	1,000	ud	Esquina de l.acer.inox.rev.c/PVC	2,89	2,89	
P06WA020	0,020	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

APARTADO E08G GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO

SUBAPARTADO E08GA YESOS SIN MAESTREAR

E08GA010		m2	TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES <3 m.			
			Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,220	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,37	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,300	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,10	
A01AA030	0,016	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08GA020		m2	TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES >3 m. Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,220	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,37	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,300	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,10	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,016	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08GA030		m2	TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL <3 m. Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,240	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,67	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
A01AA030	0,016	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08GA040		m2	TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL >3 m. Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,240	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,67	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,016	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08GA050		m2	TENDIDO YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. <3 m. Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,226	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,46	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
A01AA030	0,016	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08GA060		m2	TENDIDO YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. >3 m. Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,226	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,46	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,016	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08GA070		m2	TEND.YESO PROYECTAR VER.Y HORI. <3 m. Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m., i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,250	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,83	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
A01AA050	0,016	m3	PASTA YESO P/PROYECTAR	111,08	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08GA080		m2	TEND.YESO PROYECTAR VER.Y HORI. >3 m. Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m., i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,250	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,83	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA050	0,016	m3	PASTA YESO P/PROYECTAR	111,08	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08GA090		m2	TENDIDO YESO AL VIVO VERT. HORI. <3 m. Tendido de yeso al vivo en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/p.p. de formación de rincones y aristas, guarnecido de huecos, remates con pavimento, guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios (hasta 3 m de altura) y limpieza, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,225	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,44	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
A01AA030	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08GA100		m2	TENDIDO YESO AL VIVO VERT. HORI. >3 m. Tendido de yeso al vivo en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/p.p. de formación de rincones y aristas, guarnecido de huecos, remates con pavimento, guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios (a partir de 3 m de altura) y limpieza, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,225	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,44	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08GA110		m2	GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES <3 m. Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,220	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,37	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,300	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,10	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08GA120		m2	GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES >3 m. Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,220	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,37	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,300	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,10	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08GA130		m2	GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL <3 m. Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,240	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,67	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08GA140		m2	GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL >3 m. Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,240	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,67	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08GA150		m2	GUARNEC.YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. <3 m. Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales y horizontales de 12 mm. de espesor, i/p.p. de formación de rincones, guarnecido de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,226	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,46	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,220	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08GA160		m2	GUARNEC.YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. >3 m. Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales y horizontales de 12 mm. de espesor, i/p.p. de formación de rincones, guarnecido de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,226	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,46	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,220	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08GA170		m2	ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES <3 m. Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,080	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	1,22	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E08GA180		m2	ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES >3 m. Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,080	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	1,22	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08GA190		m2	ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL <3 m. Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,090	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	1,38	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08GA200		m2	ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL >3 m. Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/formación de rincones y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,090	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	1,38	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08GA210		m2	ENLUCIDO YESO BLANCO VERT.Y HOR. <3 m. Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 3 mm. de espesor, i/p.p. de formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,083	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	1,27	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E08GA220		m2	ENLUCIDO YESO BLANCO VERT.Y HOR. >3 m. Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 3 mm. de espesor, i/p.p. de formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,083	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	1,27	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08GA230		m2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT. <3 m. Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,300	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,59	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,300	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,10	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08GA240		m2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT. >3 m. Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,300	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,59	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,300	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,10	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08GA250		m2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI. <3 m. Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,330	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,05	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E08GA260		m2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI. >3 m. Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,330	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,05	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E08GA270		m2	GUARNEC.Y ENLUCI.YESO VERT.Y HO. <3 m. Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,310	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,74	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08GA280		m2	GUARNEC.Y ENLUCI.YESO VERT.Y HO. >3 m. Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,310	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,74	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E08GM YESOS MAESTREADOS						
E08GM010		m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO <3 m.			
			Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E08GM020		m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO >3 m.			
			Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,013	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,14	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E08GM030		m2	GUARNECIDO YESO MAESTREA. BÓVEDA <3 m.			
			Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales o inclinados de bóvedas de 15 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido en verdadera magnitud por el intradós.			
O01BY010	0,400	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	6,12	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
A01AA030	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,31	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08GM040		m2	GUARNECIDO YESO MAESTREA. BÓVEDA >3 m.			
			Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales o inclinados de bóvedas de 15 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido en verdadera magnitud por el intradós.			
O01BY010	0,400	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	6,12	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA030	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,31	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08GM050		m2	GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT <3 m. Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios (hasta 3 m de altura) y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,290	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,44	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
A01AA050	0,016	m3	PASTA YESO P/PROYECTAR	111,08	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E08GM060		m2	GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT >3 m. Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios (a partir de 3 m de altura) y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,290	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,44	
O01BY020	0,050	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	0,75	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01AA050	0,016	m3	PASTA YESO P/PROYECTAR	111,08	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

SUBAPARTADO E08GW REMATES

E08GW010		m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Guardavivos de plástico con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, medido en su longitud.			
O01BY010	0,150	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,30	
P04RW060	1,060	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,34	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08GW020		m2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,250	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,83	
P04RW070	1,200	m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 3x3 mm	3,14	3,77	
A01AA030	0,001	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08GW030		m.	GUARDAVIVOS METAL Guardavivos de metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, medido en su longitud.			
O01BY010	0,150	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,30	
P04RW070	0,300	m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 3x3 mm	3,14	0,94	
P04RW060	1,060	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,34	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E08E ENFOSCADOS						
SUBAPARTADO E08EA ENFOSCADOS SIN MAESTREAR						
E08EA010		m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.			
			Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E08EA020		m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. >3 m.			
			Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			13,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
E08EA030		m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 CÁMARAS <3 m.			
			Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E08EA040		m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 CÁMARAS >3 m.			
			Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-45) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			13,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
E08EA050		m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.			
			Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E03EA060		m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. >3 m. Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E08EA070		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E08EA080		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08EA090		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EA100		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EA110		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 VERT. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrar con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
A01MB030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EA120		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 VERT. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrar con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08EA130		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 VERT. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena blanca nº 2 de dosificación M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
A01MB060	0,022	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EA140		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 VERT. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena blanca nº 2 de dosificación M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB060	0,022	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA150		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-5), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
			TOTAL PARTIDA.....			10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EA160		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-5), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E08EA170		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 HORIZON. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10), en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA180		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 HORIZON. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10), en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EA190		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 HORI. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
A01MB030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA200		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 HORI. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EA210		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 HORI. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
A01MB060	0,020	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA220		m2	ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 HORI. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB060	0,022	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EA230		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 VERT. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-10, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
A01MM010	0,022	m3	M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R	91,84	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA240		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 VERT. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-10, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MM010	0,022	m3	M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R	91,84	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EA250		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 HORI. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-10, en paramentos horizontales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
A01MM010	0,022	m3	M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R	91,84	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EA260		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 HORI. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-10, en paramentos horizontales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MM010	0,022	m3	M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R	91,84	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA270		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 VERT. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
A01MM020	0,022	m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	82,15	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E08EA280		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 VERT. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MM020	0,022	m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	82,15	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA290		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 HORI. <3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
A01MM020	0,022	m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	82,15	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E08EA300		m2	ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 HORI. >3 m. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MM020	0,022	m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	82,15	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EA310		m2	ENFOSCADO PROYECTADO M-10 VERT. y HOR. <3 m. Enfoscado proyectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10), en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E08EA320		m2	ENFOSCADO PROYECTADO M-10 VERT. y HOR. >3 m. Enfoscado proyectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10), en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA330		m2	ENFOSCADO PROYECTADO CEM.BLANCO.M-10 VER.y HOR. <3 m. Enfoscado proyectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
A01MB030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08EA340		m2	ENFOSCADO PROYECTADO CEM.BLANCO M-10 VER.y HOR. >3 m. Enfoscado proyectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A050	0,190	h.	Ayudante	15,61	2,97	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E08EM ENFOSCADOS MAESTREADOS						
E08EM010		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER. <3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E08EM020		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER. >3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E08EM040		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. >3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			19,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E08EM050		m2	ENF.MA.-FRA.CEM.B.ARE.B.M-10 VER. <3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
O01A050	0,380	h.	Ayudante	15,61	5,93	
A01MB060	0,020	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EM060		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA B.M-10 VER. >3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
O01A050	0,380	h.	Ayudante	15,61	5,93	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB060	0,020	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EM070		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA B. M-10 VER. <3 m Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena blanca nº 2 (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MB060	0,022	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EM080		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA B. M-10 VER. >3 m Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena blanca nº 2 (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB060	0,022	m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	126,30	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EM090		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-5) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EM100		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. >3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-5) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA050	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EM110		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 HOR. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E08EM120		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 HOR. >3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08EM130		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VIGAS Y SOP.<3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en vigas y soportes, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,610	h.	Oficial primera	16,08	9,81	
O01A050	0,610	h.	Ayudante	15,61	9,52	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E08EM140		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VIGAS Y SOP.>3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en vigas y soportes, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,610	h.	Oficial primera	16,08	9,81	
O01A050	0,610	h.	Ayudante	15,61	9,52	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E08EM150		m2	ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según NTE-RPE.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MS020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	84,88	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EM160		m2	ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VER. >3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según NTE-RPE			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MS020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	84,88	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EM170		m2	ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 HOR. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según NTE-RPE.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
A01MS020	0,220	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	84,88	18,67	
			TOTAL PARTIDA.....			30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08EM180		m2	ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 HOR. >3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según NTE-RPE.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MS020	0,220	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	84,88	18,67	
			TOTAL PARTIDA.....			37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08EM190		m2	ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL <3 m. Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,210	h.	Ayudante	15,61	3,28	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08EM200		m2	ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL >3 m. Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,210	h.	Ayudante	15,61	3,28	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EM210		m2	ENFOSCADO ALEROS MORT.HIDRÓFUGO <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo CEM II/B-M 32,5 R y arena de río M-10 en formación de aleros con un desarrollo de 75 cm., i/regleado, sacado de aristas y rincones y p.p. de montaje y desmontaje de andamios (hasta 3 m de altura), medida la longitud ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
A01MS020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	84,88	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EM220		m2	ENFOSCADO ALEROS MORT.HIDRÓFUGO >3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo CEM II/B-M 32,5 R y arena de río M-10 en formación de aleros con un desarrollo de 75 cm., i/regleado, sacado de aristas y rincones y p.p. de montaje y desmontaje de andamios (a partir de 3 m de altura), medida la longitud ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MS020	0,022	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	84,88	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08EV BRUÑIDOS

E08EV010		m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES <3 m. Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EV020		m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES >3 m. Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,43	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EV030		m2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES <3 m. Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08EV040		m2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES >3 m. Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,43	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO E08K REVOCOS

SUBAPARTADO E08KA REVOCOS ACRÍLICOS DE EXTERIOR

E08KA010		m2	REVESTIMIENTO MÁRMOL GRANULADO <3 M Revestimiento continuo de mármol granulado en color y aglomerante acrílico, aplicado con llana, sobre paramentos enfoscados con mortero de cemento, hormigón o yeso, previo enfondado de revestimiento liso en blanco o color, totalmente terminado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RA060	0,500	kg	Revestimiento liso.	3,75	1,88	
P04RA010	5,000	kg	Mezcla grano mármol y resina	1,63	8,15	
			TOTAL PARTIDA.....			18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E08KA020		m2	REVESTIMIENTO MÁRMOL GRANULADO >3 M Revestimiento continuo de mármol granulado en color y aglomerante acrílico, aplicado con llana, sobre paramentos enfoscados con mortero de cemento, hormigón o yeso, previo enfondado de revestimiento liso en blanco o color, totalmente terminado, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RA060	0,500	kg	Revestimiento liso.	3,75	1,88	
P04RA010	5,000	kg	Mezcla grano mármol y resina	1,63	8,15	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08KA030		m2	REVOCO TIROLESA ACRÍLICA < 3 M Revoco de tirolesa acrílica impermeable, en color pastel sobre paramentos verticales y horizontales enfoscados de mortero de cemento, hormigón, yeso, madera, etc., proyectado manual o mecánicamente, previa imprimación de revestimiento liso, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RA060	0,300	kg	Revestimiento liso.	3,75	1,13	
P04RA020	3,000	kg	Tirolesa acrílica impermeable	2,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KA040		m2	REVOCO TIROLESA ACRÍLICA > 3 M			
			Revoco de tirolesa acrílica impermeable, en color pastel sobre paramentos verticales y horizontales enfoscados de mortero de cemento, hormigón, yeso, madera, etc., proyectado manual o mecánicamente, previa imprimación de revestimiento liso, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RA060	0,300	kg	Revestimiento liso.	3,75	1,13	
P04RA020	3,000	kg	Tirolesa acrílica impermeable	2,00	6,00	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E08KA050		m2	REVESTIMIENTO PROYECTADO PIEDRA S/PASTA ACR. < 3 M			
			Revestimiento de china de mármol de 4-5 mm., proyectado en paramentos verticales previamente enfoscados sobre soporte de pasta acrílica y acabado con imprimación de hidrofugante para fachadas, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RA080	5,000	kg	Pasta acrílica.	2,73	13,65	
P04RW010	10,000	kg	China de mármol 5-9 mm	0,17	1,70	
P04RL020	0,700	kg	Hidrofugante fachadas	6,13	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E08KA060		m2	REVESTIMIENTO PROYECTADO PIEDRA S/PASTA ACR. > 3 M			
			Revestimiento de china de mármol de 4-5 mm., proyectado en paramentos verticales previamente enfoscados sobre soporte de pasta acrílica y acabado con imprimación de hidrofugante para fachadas, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RA080	5,000	kg	Pasta acrílica.	2,73	13,65	
P04RW010	10,000	kg	China de mármol 5-9 mm	0,17	1,70	
P04RL020	0,700	kg	Hidrofugante fachadas	6,13	4,29	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E08KB MORTEROS BASE						
E08KB010		m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ENFOSCADO < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 10 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado por proyección mecánica o manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura),y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM110	15,500	kg	Mortero monocapa máquina	0,31	4,81	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08KB020		m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ENFOSCADO > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 10 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado por proyección mecánica o manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura),y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM110	15,500	kg	Mortero monocapa máquina	0,31	4,81	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08KB030		m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA IMPRIMACIÓN < 3 M			
			Imprimación de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 5 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC.08.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM080	16,000	kg	Mortero monocapa imprimación	0,32	5,12	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08KB040		m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA IMPRIMACIÓN > 3 M			
			Imprimación de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 5 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM080	16,000	kg	Mortero monocapa imprimación	0,32	5,12	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KB050		m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ADHESIVO < 3 M			
			Imprimación de paramentos con mortero adhesivo monocapa tipo imprimación, espesor aproximado de 5 mm., compuesto a base de cemento, resinas y cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de unión entre soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. , i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM120	7,500	kg	Mortero monocapa adhesivo imprimación	0,48	3,60	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08KB060		m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ADHESIVO > 3 M			
			Imprimación de paramentos con mortero adhesivo monocapa tipo imprimación, espesor aproximado de 5 mm., compuesto a base de cemento, resinas y cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de unión entre soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. , i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM120	7,500	kg	Mortero monocapa adhesivo imprimación	0,48	3,60	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KC MORTEROS DE CAL P/RESTAURACIÓN

E08KC010		m2	REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD060	16,000	kg	Mortero de cal base.	0,40	6,40	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E08KC020		m2	REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD060	16,000	kg	Mortero de cal base.	0,40	6,40	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KC030		m2	REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD090	16,000	kg	Mortero de cal base color	0,56	8,96	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08KC040		m2	REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD090	16,000	kg	Mortero de cal base color	0,56	8,96	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08KC050		m2	REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA < 3 M			
			Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados : raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,420	h.	Ayudante	15,61	6,56	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD050	12,000	kg	Mortero de cal liso revoco.	0,53	6,36	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08KC060		m2	REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA > 3 M			
			Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados : raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,420	h.	Ayudante	15,61	6,56	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD050	12,000	kg	Mortero de cal liso revoco.	0,53	6,36	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E08KP MORTERO HIDRÓFOBO ESTANCO AGUA LLUVIA						
E08KP010		m2	REVEST. HIDRÓFOBO RED POLIMERICA < 3 M Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo de red molecular tridimensional, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros de Siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A050	0,210	h.	Ayudante	15,61	3,28	
O01A070	0,210	h.	Peón ordinario	15,15	3,18	
P04RM130	21,000	kg	Mortero hidrófobo/red tridimensional	0,96	20,16	
P04RW030	0,250	m2	Malla refuerzo monocapas	1,86	0,47	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M01MP010	0,100	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	9,14	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08KP020		m2	REVEST. HIDRÓFOBO RED POLIMERICA > 3 M Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo de red molecular tridimensional, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros de Siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A050	0,210	h.	Ayudante	15,61	3,28	
O01A070	0,210	h.	Peón ordinario	15,15	3,18	
P04RM130	21,000	kg	Mortero hidrófobo/red tridimensional	0,96	20,16	
P04RW030	0,250	m2	Malla refuerzo monocapas	1,86	0,47	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M01MP010	0,100	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	9,14	0,91	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KM MORTEROS MONOCAPAS						
E08KM010		m2	REV.MOR.MON.MAN.RASP.TEX.MEDIA < 3 M Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, a imitación de piedra, de 14 mm de espesor medio. Color según carta, acabado raspado, textura media, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM010	18,900	kg	Mortero monocapa proyección.	0,38	7,18	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KM020		m2	REV.MOR.MON.MAN.RASP.TEX.MEDIA > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, a imitación de piedra, de 14 mm de espesor medio. Color según carta, acabado raspado, textura media, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM010	18,900	kg	Mortero monocapa proyección.	0,38	7,18	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E08KM030		m2	REV.MOR.MON.MEC.RASP.TEX.FINA < 3 M			
			Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P04RW030	0,250	m2	Malla refuerzo monocapas	1,86	0,47	
P04RM040	20,000	kg	Mort.monoc.raspa.tex.medi.piedra	0,38	7,60	
M01MP010	0,100	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	9,14	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08KM040		m2	REV.MOR.MON.MEC.RASP.TEX.FINA > 3 M			
			Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P04RW030	0,250	m2	Malla refuerzo monocapas	1,86	0,47	
P04RM040	20,000	kg	Mort.monoc.raspa.tex.medi.piedra	0,38	7,60	
M01MP010	0,100	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	9,14	0,91	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KM050		m2	REV.MORTERO MONOCAPA+PROY.PIEDRA < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en color, aplicado a llana y regleado, con un espesor mínimo de 10 a 15 mm. con proyección de árido de mármol de machaqueo, cribado y lavado de granulometría 5/9 mm. en color y ejecución según planos, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos, andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P04RM020	15,000	kg	Mortero monocapa proyección RPB	0,42	6,30	
P04RW010	15,000	kg	China de mármol 5-9 mm	0,17	2,55	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
			TOTAL PARTIDA.....			22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E08KM060		m2	REV.MORTERO MONOCAPA+PROY.PIEDRA > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en color, aplicado a llana y regleado, con un espesor mínimo de 10 a 15 mm. con proyección de árido de mármol de machaqueo, cribado y lavado de granulometría 5/9 mm. en color y ejecución según planos, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos, andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P04RM020	15,000	kg	Mortero monocapa proyección RPB	0,42	6,30	
P04RW010	15,000	kg	China de mármol 5-9 mm	0,17	2,55	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08KM070		m2	REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM060	30,000	kg	Mortero monocapa color.	0,42	12,60	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08KM080		m2	REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (a partir de 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM060	30,000	kg	Mortero monocapa color.	0,42	12,60	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KM090		m2	REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color gris, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM070	21,000	kg	Mortero monocapa gris.	0,28	5,88	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E08KM100		m2	REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color gris, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM070	21,000	kg	Mortero monocapa gris.	0,28	5,88	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E08KM110		m2	REV.MORT.MONO.RÚSTICO GR.GRUESO < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 14 mm. de espesor medio. Color según carta, acabado rústico (gota gruesa o gota gruesa planchada), aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,430	h.	Ayudante	15,61	6,71	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM090	14,700	kg	Mort. monocapa RPM. máquina.	0,48	7,06	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08KM120		m2	REV.MORT.MONO.RÚSTICO GR.GRUESO > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 14 mm. de espesor medio. Color según carta, acabado rústico (gota gruesa o gota gruesa planchada), aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,430	h.	Ayudante	15,61	6,71	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM090	14,700	kg	Mort. monocapa RPM. máquina.	0,48	7,06	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KM130		m2	REV.MORT.MONO.LABRADO TEXT.FINA < 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de espesor medio. Color según carta, acabado raspado (Textura fina), aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM030	15,400	kg	Mort.monoc.raspado fino	0,42	6,47	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E08KM140		m2	REV.MORT.MONO.LABRADO TEXT.FINA > 3 M			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de espesor medio. Color según carta, acabado raspado (Textura fina), aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RM030	15,400	kg	Mort.monoc.raspado fino	0,42	6,47	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KR REVESTIMIENTOS TÉRMICOS

E08KR010		m2	REVESTIMIENTO TÉRMICO EXTERIOR < 3 M			
			Revestimiento térmico exterior sobre paramentos verticales de fachada, formado por aislamiento de planchas de poliestireno expandido de 15 kg/m3 de densidad, 45 mm. de espesor, recibido con anclajes mecánicos, tejido de malla de fibra de vidrio de 1x1 cm., tratado con PVC para evitar la acción de los álcalis y resistente al movimiento, adhesivo en pasta para añadir un 30 % aproximadamente de cemento CEM II/B-M 32,5 R, imprimación para la capa de revestimiento, y revestimiento a base de resinas sintéticas, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,780	h.	Ayudante	15,61	12,18	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RW090	5,000	ud	Anclaje mecánico E 90	0,14	0,70	
P07TE110	0,045	m3	Poliest.exp.t. III-F 15 kg/m3 M1	94,44	4,25	
P04RW030	1,100	m2	Malla refuerzo monocapas	1,86	2,05	
P04RL010	7,000	kg	Adhesivo.	0,89	6,23	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
P04RA060	0,500	kg	Revestimiento liso.	3,75	1,88	
P04RA020	3,000	kg	Tirolesa acrílica impermeable	2,00	6,00	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			46,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KR020		m2	REVESTIMIENTO TÉRMICO EXTERIOR > 3 M Revestimiento térmico exterior sobre paramentos verticales de fachada, formado por aislamiento de planchas de poliestireno expandido de 15 kg/m3 de densidad, 45 mm. de espesor, recibido con anclajes mecánicos, tejido de malla de fibra de vidrio de 1x1 cm., tratado con PVC para evitar la acción de los álcalis y resistente al movimiento, adhesivo en pasta para añadir un 30 % aproximadamente de cemento CEM II/B-M 32,5 R, imprimación para la capa de revestimiento, y revestimiento a base de resinas sintéticas, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), y medios auxiliares, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,780	h.	Ayudante	15,61	12,18	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RW090	5,000	ud	Anclaje mecánico E 90	0,14	0,70	
P07TE110	0,045	m3	Poliest.exp.t. III-F 15 kg/m3 M1	94,44	4,25	
P04RW030	1,100	m2	Malla refuerzo monocapas	1,86	2,05	
P04RL010	7,000	kg	Adhesivo.	0,89	6,23	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
P04RA060	0,500	kg	Revestimiento liso.	3,75	1,88	
P04RA020	3,000	kg	Tirolesa acrílica impermeable	2,00	6,00	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			53,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08KR030		m2	SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXT. < 3 M Aislamiento integral de fachadas a base de placas rígidas de poliestireno expandido de 4 cm. de espesor de 15 kg/m3 de densidad, adhesión de las placas mediante mortero hidráulico, añadiéndole un 8% en peso de cemento gris CEM II/B-M 32,5, ancladas mecánicamente, revestido de las mismas con mortero hidráulico armado con malla de fibra de vidrio de 5x5 mm. de 183 gr/m2 y terminación final con revestimiento pétreo decorativo impermeable en color, i/p.p. de solapes, angulares, montaje y desmontaje de andamios (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,780	h.	Ayudante	15,61	12,18	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RL030	8,000	kg	Mortero fijación y endurecedor	1,19	9,52	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
P07TX040	1,050	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	15,91	
P04RW100	5,000	m.	Angulo A11	1,69	8,45	
P04RW040	1,100	m2	Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm	2,00	2,20	
P04RW020	0,500	kg	Revestimiento pétreo imper.color	2,34	1,17	
P04RW110	0,500	m.	Angulo A11	1,69	0,85	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			63,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KR040		m2	SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXT. > 3 M Aislamiento integral de fachadas a base de placas rígidas de poliestireno expandido de 4 cm. de espesor de 15 kg/m3 de densidad, adhesión de las placas mediante mortero hidráulico, añadiéndole un 8% en peso de cemento gris CEM II/B-M 32,5, ancladas mecánicamente, revestido de las mismas con mortero hidráulico armado con malla de fibra de vidrio de 5x5 mm. de 183 gr/m2 y terminación final con revestimiento pétreo decorativo impermeable en color, i/p.p. de solapes, angulares, montaje y desmontaje de andamios (a partir de 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,780	h.	Oficial primera	16,08	12,54	
O01A050	0,780	h.	Ayudante	15,61	12,18	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RL030	8,000	kg	Mortero fijación y endurecedor	1,19	9,52	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
P07TX040	1,050	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	15,91	
P04RW100	5,000	m.	Angulo A11	1,69	8,45	
P04RW040	1,100	m2	Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm	2,00	2,20	
P04RW020	0,500	kg	Revestimiento pétreo imper.color	2,34	1,17	
P04RW110	0,500	m.	Angulo A11	1,69	0,85	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			70,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KT OTROS REVOCOS

E08KT010		m2	REVOCO A LA TIROLESA < 3 M Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (tipo M-20), en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 mm. de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos, s/ RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P01AG100	0,018	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	0,24	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MA010	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08KT020		m2	REVOCO A LA TIROLESA > 3 M Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (tipo M-20), en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 mm. de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos, s/ RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P01AG100	0,018	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	0,24	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MA010	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08KT030		m2	REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO < 3 M			
			Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/2 (tipo M-20), en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos, s/ RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P01AG100	0,018	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	0,24	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MB010	0,020	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-20	182,78	3,66	
			TOTAL PARTIDA.....			12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08KT040		m2	REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO > 3 M			
			Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/2 (tipo M-20), en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos, s/ RC-16.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P01AG100	0,018	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	0,24	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
A01MB010	0,020	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-20	182,78	3,66	
			TOTAL PARTIDA.....			19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E08KT050		m2	REVOCO FRATASADO < 3 M			
			Revestimiento decorativo de exterior de 8 mm. de espesor medio compuesto a base de mortero hidráulico, con terminación fratasado. Aplicado sobre enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de preparación de paramentos, andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,210	h.	Ayudante	15,61	3,28	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD070	13,000	kg	Mortero fratas.decorativo hidro	0,40	5,20	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

E08KT060		m2	REVOCO FRATASADO > 3 M			
			Revestimiento decorativo de exterior de 8 mm. de espesor medio compuesto a base de mortero hidráulico, con terminación fratasado. Aplicado sobre enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de preparación de paramentos, andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,210	h.	Ayudante	15,61	3,28	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04RD070	13,000	kg	Mortero fratas.decorativo hidro	0,40	5,20	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E08F FALSOS TECHOS						
SUBAPARTADO E08FA FALSOS TECHOS DE PLACAS						
ELEMENTO E08FAE PLACAS DE ESCAYOLA						
E08FAE010		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 100x60 cm			
			Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TE010	1,100	m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	2,33	2,56	
P04TS010	0,220	kg	Esparto en rollos	1,44	0,32	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			13,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E08FAE020		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSEADO 100x60 cm			
			Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,460	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	7,04	
O01BY020	0,460	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	6,85	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TE010	1,100	m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	2,33	2,56	
P04TS020	1,100	m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,67	1,84	
P04TS010	0,220	kg	Esparto en rollos	1,44	0,32	
A01AA020	0,006	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			19,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E08FAE030		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA DECORADA 60x60 cm			
			Falso techo de escayola decorada de 60x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TE020	1,100	m2	Placa escayola decorada 60x60 cm	3,96	4,36	
P04TS010	0,220	kg	Esparto en rollos	1,44	0,32	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			15,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E08FAE040		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE PERFILERÍA VISTA 120x60 cm			
			Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 120x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,190	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,91	
O01BY020	0,190	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,83	
P04TE030	1,050	m2	Placa escayo. fisurada 120x60 cm	4,89	5,13	
P04TW050	3,300	m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,13	
P04TW030	0,600	m.	Perfil angular remates	0,81	0,49	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAE050		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE ACÚSTICO PERF. VISTA 120x60 cm			
			Falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico, fisurado en placas de 120x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,190	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,91	
O01BY020	0,190	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,83	
P04TE080	1,050	m2	Pl.esc.120x60 acústica fisurada	15,23	15,99	
P04TW100	0,240	m.	Perfil primario 3600-24x36 mm.	1,25	0,30	
P04TW110	1,400	m.	Perfil secundario 1200-24x27 mm.	1,25	1,75	
P04TW130	0,450	m.	Ángulo 3000-24x24 mm.	0,81	0,36	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAE060		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE PERFILERÍA VISTA 60x60 cm			
			Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TE040	1,050	m2	Placa escayola fisurada 60x60 cm	5,87	6,16	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	0,600	m.	Perfil angular remates	0,81	0,49	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAE070		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE ACÚSTICO PERFILERÍA VISTA 60x60			
			Falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico, fisurado en placas de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TE090	1,050	m2	P.escayola 60x60,acústica fisurada	16,41	17,23	
P04TW100	0,240	m.	Perfil primario 3600-24x36 mm.	1,25	0,30	
P04TW110	1,600	m.	Perfil secundario 1200-24x27 mm.	1,25	2,00	
P04TW120	1,600	m.	Perfil secundario 600-24x27 mm.	1,25	2,00	
P04TW130	0,450	m.	Ángulo 3000-24x24 mm.	0,81	0,36	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E08FAE080		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE PERFILERÍA OCULTA 60x60 cm			
			Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TE040	1,050	m2	Placa escayola fisurada 60x60 cm	5,87	6,16	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	0,600	m.	Perfil angular remates	0,81	0,49	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAE090		m2	FALSO TECHO ESCAYOLA ABOVEDADA			
			Falso techo de escayola lisa abovedada, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido en verdadera magnitud por el intradós.			
O01BY010	1,600	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	24,48	
O01BY020	1,600	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	23,84	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P04TE060	1,100	m2	Placa escayola abovedada	17,14	18,85	
P04TS010	0,220	kg	Esparto en rollos	1,44	0,32	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			69,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAE100		m.	FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA			
			Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de dos metros, recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido en su longitud.			
O01BY010	0,750	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	11,48	
O01BY020	0,750	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	11,18	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TE070	1,100	m2	Placa escayola forma U 2 m.	9,63	10,59	
P04TS010	0,220	kg	Esparto en rollos	1,44	0,32	
A01AA020	0,005	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAK PLACAS DE CARTÓN YESO

E08FAK010		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK020		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H mm / 400 H<4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY135	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	4,37	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	2,600	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,23	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E08FAK030		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 500 H<4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK040		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 400 H<4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK050		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15H mm / 400 H<4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK060		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 500 H<4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK070		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 600 H<4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	1,750	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	2,59	
P04TW090	1,750	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,79	
P04TW210	1,750	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,82	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	9,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,09	
P04PW100	4,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK080		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 400 H<4M Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK090		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H+13H mm / 400 H<4M Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13+13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY135	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	4,37	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK100		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 500 H<4M Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK110		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 600 H<4M Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	1,750	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	2,59	
P04TW090	1,750	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,79	
P04TW210	1,750	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,82	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	9,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,09	
P04PW100	4,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK120		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H>4M Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,600	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,85	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
P04TW080	0,320	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,10	
P04TW090	1,260	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,57	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAK130		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H mm / 400 H>4M Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY135	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	4,37	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK140		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 500 H>4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK150		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 400 H>4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK160		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15H mm / 400 H>4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY140	1,050	m2	Placa yeso resistente agua 15 mm	5,15	5,41	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK170		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 500 H>4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK180		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 600 HH>4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,320	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,90	
O01BY020	0,320	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,77	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	1,750	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	2,59	
P04TW090	1,750	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,79	
P04TW210	1,750	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,82	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	9,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,09	
P04PW100	4,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAK190		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 400 H>4M			
			Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,370	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,66	
O01BY020	0,370	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,51	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK200		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H+13H mm / 400 H>4M Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13+13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,370	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,66	
O01BY020	0,370	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,51	
P04PY135	2,100	m2	Placa yeso resistente agua 13 mm	4,16	8,74	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK210		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 500 H>4M Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,370	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,66	
O01BY020	0,370	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,51	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK220		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 600 H>4M Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,370	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,66	
O01BY020	0,370	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,51	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	1,750	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	2,59	
P04TW090	1,750	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,79	
P04TW210	1,750	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,82	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	9,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,09	
P04PW100	4,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAK230		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO ANTIRRAD. ESPESOR 13+1 mm H<4M Techo continuo de cartón yeso formado por placa de yeso de 13 mm. de espesor, más plomo de 1 mm. de espesor, estructura de maestra 60x27 cada 31,25 cm., i/p.p. de cinta adhesiva de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, nivelación, para altura de hasta 4 m., montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. (Nota: el precio varía en función de la cotización del plomo en Bolsa).			
O01BY010	0,560	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	8,57	
O01BY020	0,560	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	8,34	
P04PY180	1,050	m2	P.yeso 13 mm.+plomo 1 mm.	182,01	191,11	
P04PW035	0,200	kg	Pasta de agarre.	0,62	0,12	
P04PW020	3,700	m.	Cinta plomo adhesiva 1 mm.	10,91	40,37	
P04PW060	0,400	kg	Tratamiento para juntas.	0,04	0,02	
P04PW330	4,300	m.	Maestra 60x27.	3,32	14,28	
P04PW320	0,400	m.	Perfil U 30x30.	2,25	0,90	
P04PW350	0,400	m.	Banda estanqueidad 50 mm.	0,54	0,22	
P04PW120	31,000	ud	Tornillo T-35.	0,01	0,31	
P04TW210	1,600	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,66	
P04TW230	3,100	ud	Caballete.	0,72	2,23	
P04TW220	0,830	ud	Conector empalme.	0,77	0,64	
P04TW150	1,600	m.	Varilla cuelgue l=1000 mm.	0,49	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			269,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK240		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO ACÚSTICO ABSORBENTE, ESPESOR 13 mm H<4M			
			Falso techo formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 13 mm., atornilladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máxima entre ejes de 320 mm. suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m., montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,355	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,43	
O01BY020	0,355	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,29	
P04PY210	1,050	m2	Placa yeso acústica absorbente 13 mm.	29,72	31,21	
P04PW330	4,300	m.	Maestra 60x27.	3,32	14,28	
P04PW320	0,400	m.	Perfil U 30x30.	2,25	0,90	
P04PW350	0,400	m.	Banda estanqueidad 50 mm.	0,54	0,22	
P04PW090	31,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,31	
P04TW230	3,100	ud	Caballete.	0,72	2,23	
P04TW220	0,830	ud	Conector empalme.	0,77	0,64	
P04TW210	1,200	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,25	
P04TW153	1,200	m.	Varilla cuelgue	0,49	0,59	
P04PW061	0,400	kg	Pasta.	2,64	1,06	
P04PW035	0,200	kg	Pasta de agarre.	0,62	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAK250		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO ANTIRRAD. ESPESOR 13+1 mm H>4M			
			Techo continuo de cartón yeso formado por placa de yeso de 13 mm. de espesor, más plomo de 1 mm. de espesor, estructura de maestra 60x27 cada 31,25 cm., i/p.p. de cinta adhesiva de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, nivelación, para altura a partir de 4 m., montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. (Nota: el precio varía en función de la cotización del plomo en Bolsa).			
O01BY010	0,560	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	8,57	
O01BY020	0,560	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	8,34	
P04PY180	1,050	m2	P.yeso 13 mm.+plomo 1 mm.	182,01	191,11	
P04PW035	0,200	kg	Pasta de agarre.	0,62	0,12	
P04PW020	3,700	m.	Cinta plomo adhesiva 1 mm.	10,91	40,37	
P04PW060	0,400	kg	Tratamiento para juntas.	0,04	0,02	
P04PW330	4,300	m.	Maestra 60x27.	3,32	14,28	
P04PW320	0,400	m.	Perfil U 30x30.	2,25	0,90	
P04PW350	0,400	m.	Banda estanqueidad 50 mm.	0,54	0,22	
P04PW120	31,000	ud	Tornillo T-35.	0,01	0,31	
P04TW210	1,600	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,66	
P04TW230	3,100	ud	Caballete.	0,72	2,23	
P04TW220	0,830	ud	Conector empalme.	0,77	0,64	
P04TW150	1,600	m.	Varilla cuelgue l=1000 mm.	0,49	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			269,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK260		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO ACÚSTICO ABSORBENTE, ESPESOR 13 mm H>4M Falso techo formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 13 mm., atornilladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máxima entre ejes de 320 mm. suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, para altura a partir de 4 m., montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,355	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,43	
O01BY020	0,355	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,29	
P04PY210	1,050	m2	Placa yeso acústica absorbente 13 mm.	29,72	31,21	
P04PW330	4,300	m.	Maestra 60x27.	3,32	14,28	
P04PW320	0,400	m.	Perfil U 30x30.	2,25	0,90	
P04PW350	0,400	m.	Banda estanqueidad 50 mm.	0,54	0,22	
P04PW090	31,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,31	
P04TW230	3,100	ud	Caballete.	0,72	2,23	
P04TW220	0,830	ud	Conector empalme.	0,77	0,64	
P04TW210	1,200	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,25	
P04TW153	1,200	m.	Varilla cuelgue	0,49	0,59	
P04PW061	0,400	kg	Pasta.	2,64	1,06	
P04PW035	0,200	kg	Pasta de agarre.	0,62	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAK270		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=10 m Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm. , espesor 10 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP010	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAK280		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF 2D, ESPESOR 13 mm / 500 H>4M Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,350	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,36	
O01BY020	0,350	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,22	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW330	0,950	m	Perfil troquelado de aero galvanizado	1,96	1,86	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK290		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15 mm / 400 H>4M Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,350	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,36	
O01BY020	0,350	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,22	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,47	
P04PW010	1,890	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,17	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW330	0,950	m	Perfil troquelado de aero galvanizado	1,96	1,86	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			25,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAK300		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF 2D, ESPESOR 13+13 mm / 500 H>4 Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,400	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	6,12	
O01BY020	0,400	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,96	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,11	
P04TW330	0,950	m	Perfil troquelado de aero galvanizado	1,96	1,86	
P04TW090	1,910	ud	Horquilla techo T-40	0,45	0,86	
P04TW210	1,910	ud	Cuelgue regulable	1,04	1,99	
P04TW080	0,700	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK310		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP010	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E08FAK320		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=10			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP030	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK330		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP030	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK340		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 m			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP020	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK350		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP020	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E08FAK360		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=13			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP040	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK370		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP040	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK380		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT. PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A			
			Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP050	1,050	m2	Placa acústica lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, blanca	25,50	26,78	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK390		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13			
			Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP050	1,050	m2	Placa acústica lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, blanca	25,50	26,78	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			40,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK400		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A			
			Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias o ranuras en bloque) de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacado en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP060	1,050	m2	Placa acústica perforada de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, bla	45,01	47,26	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			60,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAK410		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13			
			Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias o ranuras en bloque) de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP060	1,050	m2	Placa acústica perforada de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, bla	45,01	47,26	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E08FAK420		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=10 m			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm. , espesor 10 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP010	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK430		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP010	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E08FAK440		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=10			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP030	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK450		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP030	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=10 mm	8,50	8,93	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK460		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 m			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP020	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK470		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP020	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E08FAK480		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=13			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP040	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK490		m2	FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA			
			Falso techo desmontable de placas de cartón yeso de 120x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,270	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,13	
O01BY020	0,270	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,02	
P04TP040	1,050	m2	Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=13 mm	9,50	9,98	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK500		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT. PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A			
			Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP050	1,050	m2	Placa acústica lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, blanca	25,50	26,78	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAK510		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13			
			Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP050	1,050	m2	Placa acústica lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, blanca	25,50	26,78	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			40,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK520		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A			
			Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias o ranuras en bloque) de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería vista lacado en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP060	1,050	m2	Placa acústica perforada de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, bla	45,01	47,26	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			60,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAK530		m2	FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13			
			Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias o ranuras en bloque) de cartón yeso de 60x60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TP060	1,050	m2	Placa acústica perforada de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, bla	45,01	47,26	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAR DISPOSICIÓN PLACAS CARTÓN YESO RESISTENTES AL FUEGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAR010		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15+15 mm / 400 H<4M EI-60			
			Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-60.			
O01BY010	0,370	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,66	
O01BY020	0,370	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,51	
P04PY120	2,100	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	9,79	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAR020		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15 mm / 400			
			Falso techo de cartón yeso formado por tres placas de yeso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm., perfilería U de 34x31x34 mm. y perfiles troquelados, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-90.			
O01BY010	0,400	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	6,12	
O01BY020	0,400	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,96	
P04PY120	3,150	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	14,68	
P04PW040	1,330	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,33	
P04PW010	5,670	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,51	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW330	0,950	m	Perfil troquelado de aero galvanizado	1,96	1,86	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAR030		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15+15 mm / Falso techo de cartón yeso formado por cuatro placas de yeso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm., perfilería U de 34x31x34 mm. y perfiles troquelados, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura hasta 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-120.			
O01BY010	0,450	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	6,89	
O01BY020	0,450	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	6,71	
P04PY120	4,200	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	19,57	
P04PW040	1,750	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,75	
P04PW010	7,560	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,68	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW330	0,950	m	Perfil troquelado de aero galvanizado	1,96	1,86	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAR040		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15+15 mm / 400 H>4M EI-60 Falso techo de cartón yeso formado por dos placas de yeso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-60.			
O01BY010	0,370	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	5,66	
O01BY020	0,370	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,51	
P04PY120	2,100	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	9,79	
P04PW040	0,940	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,94	
P04PW010	3,780	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,34	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAR050		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15 mm / 400			
			Falso techo de cartón yeso formado por tres placas de yeso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm., perfilería U de 34x31x34 mm. y perfiles troquelados, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-90.			
O01BY010	0,400	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	6,12	
O01BY020	0,400	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	5,96	
P04PY120	3,150	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	14,68	
P04PW040	1,330	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,33	
P04PW010	5,670	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,51	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW330	0,950	m	Perfil troquelado de aero galvanizado	1,96	1,86	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAR060		m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15+15 mm /			
			Falso techo de cartón yeso formado por cuatro placas de yeso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm., perfilería U de 34x31x34 mm. y perfiles troquelados, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-120.			
O01BY010	0,450	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	6,89	
O01BY020	0,450	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	6,71	
P04PY120	4,200	m2	Placa yeso contra fuego 15 mm	4,66	19,57	
P04PW040	1,750	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,75	
P04PW010	7,560	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,68	
P04PW030	0,530	kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,69	0,37	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,28	0,90	
P04TW070	2,630	m.	Perfil techo continuo T/C	1,48	3,89	
P04TW330	0,950	m	Perfil troquelado de aero galvanizado	1,96	1,86	
P04TW090	2,390	ud	Horquilla techo T-40	0,45	1,08	
P04TW210	2,390	ud	Cuelgue regulable	1,04	2,49	
P04TW080	0,880	ud	Pieza empalme techo T-40	0,31	0,27	
P04PW090	11,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,11	
P04PW100	6,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,03	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAL PLACA TERMINADA EN VINILO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAL010		m2	FALSO TECHO VINILO BLANCO, 60x60 cm ESPESOR 10 mm			
			Falso techo registrable en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TK050	1,050	m2	Placa térm.vini.bl.60x60x10 cm	7,98	8,38	
P04TW010	2,100	m.	Perfil primario falso techo	1,25	2,63	
P04TW020	2,100	m.	Perfil secundario falso techo	1,25	2,63	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E08FAL020		m2	FALSO TECHO VINILO DECORADO, 60x60 cm ESPESOR 10 mm			
			Falso techo registrable de placa vinílica decorada en color blanco, marfil o gris perla de 60x60 cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,230	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,52	
O01BY020	0,230	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,43	
P04TK060	1,050	m2	Placa térm.vini.deco.60x60x13 cm	9,90	10,40	
P04TW010	2,100	m.	Perfil primario falso techo	1,25	2,63	
P04TW020	2,100	m.	Perfil secundario falso techo	1,25	2,63	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,500	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E08FAL030		m2	FALSO TECHO VINILO BLANCO, 120x60 cm ESPESOR 10 mm			
			Falso techo registrable de vinilo blanco, en placas de 120x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,220	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,37	
O01BY020	0,220	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,28	
P04TK020	1,050	m2	Placa térm.vinilo bl.120x60x10cm	8,12	8,53	
P04TW010	0,800	m.	Perfil primario falso techo	1,25	1,00	
P04TW020	1,800	m.	Perfil secundario falso techo	1,25	2,25	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08FAL040		m2	FALSO TECHO VINILO DECORADO, 120x60 cm ESPESOR 13 mm			
			Falso techo registable en placa vinílica decorada de 1200x600x13 mm., suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,220	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,37	
O01BY020	0,220	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,28	
P04TK030	1,050	m2	Placa térm.vinilo bl.120x60x13cm	8,47	8,89	
P04TW010	0,800	m.	Perfil primario falso techo	1,25	1,00	
P04TW020	1,800	m.	Perfil secundario falso techo	1,25	2,25	
P04TW030	1,500	m.	Perfil angular remates	0,81	1,22	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAM FIBRA MINERAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAM010		m2	F.TECHO PLACA FISURADA 120x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo de fibra mineral con placas de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,170	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,60	
O01BY020	0,170	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,53	
P04TF020	1,050	m2	Placa fisurada120x60x15 cm.	10,16	10,67	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW170	0,600	m.	Ángulo de borde falso techo	0,81	0,49	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08FAM020		m2	F.TECH.PLACA ESCALONADA 60x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo con acabado lateral escalonado modulado en placas 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,180	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,75	
O01BY020	0,180	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,68	
P04TF040	1,050	m2	Placa escalonada 60x60x15 cm.	12,38	13,00	
P04TW050	3,500	m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600	m.	Ángulo de borde falso techo	0,81	0,49	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAM030		m2	F.TECHO ESTÁNDAR FISURA 60x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo acústico de fibras minerales estándar fisurado de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendidos de perfilería lacada vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,180	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,75	
O01BY020	0,180	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,68	
P04TF180	1,050	m2	Pl.fibra estandar fisur.60x60x15	12,38	13,00	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAM040		m2	F.TECHO ANTIBACTERIOLÓGICO 60x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo acústico de fibras minerales antibacteriológico de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendidos de perfilería lacada vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,180	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,75	
O01BY020	0,180	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,68	
P04TF190	1,050	m2	P.fibra antibacteriol.60x60x15cm	30,05	31,55	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAM050		m2	F.TECHO ESTRIADO120x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo acústico de fibras minerales estriado de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendidos de perfilería lacada vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,170	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,60	
O01BY020	0,170	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,53	
P04TF191	1,050	m2	Placa fibra estriado 120x60x15cm	12,38	13,00	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E08FAM060		m2	F.TECHO MICROPERFORADO 120x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo acústico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,170	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,60	
O01BY020	0,170	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,53	
P04TF200	1,050	m2	Pl.fibra microperfor.120x60x15cm	15,49	16,26	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAM070		m2	F.TECHO ACÚSTICO CORAL 60x60 cm ESPESOR: 25 mm			
			Falso techo acústico de lana de roca vólcanica revestido de un velo o de un tejido de vidrio acústico coral de 60x60 cm. y 25 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,180	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,75	
O01BY020	0,180	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,68	
P04TF240	1,050	m2	Placa acústica coral 60x60x25 cm	16,33	17,15	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08FAM080		m2	F.TECHO ACÚSTICO CORAL 120x60 cm ESPESOR: 40 mm			
			Falso techo acústico de lana de roca volcánica revestido de un velo o de un tejido de vidrio acústica coral de 120x60 cm. y 40 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,170	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,60	
O01BY020	0,170	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,53	
P04TF250	1,050	m2	Placa acústica coral 120x60x40cm	23,22	24,38	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAM090		m2	F.TECHO PLACA ACÚSTICA BLANCA 60x60 cm ESPESOR: 20 mm			
			Falso techo acústico de lana de roca vólcanica revestido de un velo o de un tejido de vidrio acústico de color blanco de 60x60 cm. y 20 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,180	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,75	
O01BY020	0,180	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,68	
P04TF280	1,050	m2	Placa acústica blanca 60x60x20cm	26,88	28,22	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08FAM100		m2	F.TECHO CONSTELACIÓN 60x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo acústico de fibras minerales constelación de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendidos de perfilería lacada oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,260	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,98	
O01BY020	0,260	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,87	
P04TO030	1,050	m2	Placa fibra constela. 60x60x15cm	10,29	10,80	
P04TW060	4,600	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	6,62	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08FAM110		m2	F.TECHO LISO 120x60 cm ESPESOR: 15 mm			
			Falso techo acústico de fibras minerales liso de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,240	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,67	
O01BY020	0,240	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,58	
P04TO050	1,050	m2	Placa fibra liso 120x60x15 cm.	12,42	13,04	
P04TW060	3,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	4,32	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAM120		m2	F.TECHO LISO 120x60 cm ESPESOR: 20 mm			
			Falso techo acústico de fibras minerales liso de 120x60 cm. y 20 mm. de espesor, suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,240	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,67	
O01BY020	0,240	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,58	
P04TO060	1,050	m2	Placa fibra liso 120x60x20 cm.	19,04	19,99	
P04TW060	3,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	4,32	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAM130		m2	F.TECHO DECORADO 60x60-15			
			Falso techo acústico de fibras minerales de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, decoradas, suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,260	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,98	
O01BY020	0,260	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,87	
P04TO070	1,050	m2	Placa fibra decorado 60x60x15 cm	23,80	24,99	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
P04TW060	4,600	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	6,62	
			TOTAL PARTIDA.....			39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FAM140		m2	F. TECHO VIDRIO CELULAR 60x60-18			
			Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 60x60 cm y 18 mm. de espesor, en colores blanco, negro, beige y asalmonado, instalado sobre perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,180	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,75	
O01BY020	0,180	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,68	
P07TC050	1,050	m2	P.vidrio celular f. techo 60x60	28,38	29,80	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	0,600	m.	Perfil angular remates	0,81	0,49	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAS FIBRA DE VIDRIO

E08FAS010		m2	FALSO TECHO 120x60 cm ESPESOR: 40 mm			
			Falso techo decorativo industrial formado por panel rígido de fibra de vidrio de 120x60 cm. y 40 mm. de espesor, recubierto por una de sus caras por un film de plástico de color blanco, suspendido de perfilería lacada vista color blanco, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,150	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,30	
O01BY020	0,150	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,24	
P04TV010	1,050	m2	Placa fibra 120x60x40 cm.	13,64	14,32	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAS020		m2	FALSO TECHO FIBRA Y ALUMINIO 120x60 cm ESPESOR: 50 mm			
			Falso techo industrial formado por panel rígido de fibra de vidrio de 120x60 cm. y 50 mm. de espesor, recubierto por una cara con panel aluminio, suspendido de perfilería lacada vista color blanco, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,130	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	1,99	
O01BY020	0,130	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	1,94	
P04TV020	1,050	m2	Placa fibra alumin. 120x60x50 cm	11,19	11,75	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAS030		m2	FALSO TECHO TERMO ACÚSTICO 120x60 cm ESPESOR: 30 mm			
			Falso techo termo-acústico formado por panel rígido de fibras de vidrio de 120x60 cm. y 30 mm. de espesor, con resinas termoendurecibles y recubierto por una cara con un velo decorativo de fibra de vidrio, i/perfilería lacada vista y p.p. de elementos de montaje, remates, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BY010	0,160	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,45	
O01BY020	0,160	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,38	
P04TV030	1,050	m2	Placa fibra alumin. 120x60x30 cm	15,20	15,96	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			24,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAV VIRUTA DE MADERA

E08FAV010		m2	F.TECHO VIRUTA MADERA F/120x60 cm ESPESOR: 35 mm			
			Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 120x60 cm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BR150	0,420	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,74	
O01BR160	0,420	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,34	
P04TM010	1,050	m2	Panel viruta.mad.120x60x35 cm.	18,19	19,10	
P04TW050	3,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08FAV020		m2	F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60cm ESPESOR: 55 mm			
			Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 25 mm. de espesor con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P04TM020	1,050	m2	Panel viruta mad.60x60x25 cm.	16,89	17,73	
P04TW060	4,600	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	6,62	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08FAV030		m2	F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60cm ESPESOR: 35 mm			
			Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 35 mm. de espesor con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P04TM030	1,050	m2	Panel viruta mad.60x60x35 cm.	18,19	19,10	
P04TW060	4,600	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	6,62	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAC PLACAS CEMENTOSAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAC010		m2	FALSO TECHO CONTINUO PLACA GRC (27+12,5GRC)			
			Falso techo continuo de placas de cemento reforzado con malla de fibra de vidrio (GRC) (27+12,5GRC), formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) para exteriores de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes a 1000 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes modulados a ejes a 300 mm. Totalmente terminado con acabado Nivel Q4, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04TC010	1,050	m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	27,80	29,19	
P04TW340	0,400	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04TW350	0,400	m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04TW360	3,200	m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	4,42	
P04TW370	1,500	ud	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	1,34	
P04TW380	1,500	ud	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,87	
P04TW390	1,500	ud	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,23	
P04TW400	0,800	ud	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,18	
P04TW410	2,900	ud	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,19	
P04TW420	22,000	ud	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,54	
P04TW430	0,600	kg	Mortero superf. blanco placa GRC exteriores	1,96	1,18	
P04TW440	0,400	m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	0,24	
P04TW450	0,007	l	Imprimación adherencia e imperm. placas GRC	4,55	0,03	
P04TW460	1,700	kg	Pasta de acabado placa GRC exteriores	3,67	6,24	
%PM0070	0,554	%	Pequeño Material	0,70	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			55,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAW REMATES

E08FAW001		m.	FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 4x4 cm.			
			Moldura perimetral o foseado de escayola de 4x4 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.			
O01BY010	0,140	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,14	
O01BY020	0,140	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,09	
P04TS019	1,100	m.	Fosa escayola 4x4 cm.	1,83	2,01	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAW010		m.	FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 5x5 cm.			
			Moldura perimetral o foseado de escayola de 5x5 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.			
O01BY010	0,140	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	2,14	
O01BY020	0,140	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,09	
P04TS020	1,100	m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,67	1,84	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAW020		m.	CORTINERO ESCAYOLA DE 15x15 cm.			
			Cortinero de escayola de 15x15 cm. en forma de ángulo, recibido con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido en su longitud.			
O01BY010	0,200	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,06	
O01BY020	0,200	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,98	
P04TS030	1,100	m.	Cortinero escayola de 15x15 cm.	1,76	1,94	
A01AA020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E08FAW030		m.	CANDILEJA ESCAYOLA 25 cm.			
			Candileja perimetral de escayola de 25 cm. de salida, recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.			
O01BY010	0,570	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	8,72	
O01BY020	0,570	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	8,49	
P04TS040	1,100	m.	Candileja escayola de 25 cm.	3,38	3,72	
A01AA020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08FAW040		m.	ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm.			
			Escocia perimetral de escayola de 25x25 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente instalada, medida en su longitud.			
O01BY010	0,500	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	7,65	
O01BY020	0,500	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	7,45	
P04TS050	1,100	m.	Escocia escayola de 25x25 cm.	5,57	6,13	
A01AA020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E08FAW050		m.	CANDILEJA Y ESCOCIA ESCAYOLA			
			Moldura perimetral de escayola formada por candileja y escocia de 25x25 cm.para instalación de iluminación, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.			
O01BY010	1,070	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	16,37	
O01BY020	1,070	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	15,94	
P04TS060	1,100	m.	Candileja-escocia escayola	11,50	12,65	
A01AA020	0,004	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E08FAW060		m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA			
			Faja perimetral o tabica de escayola para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.			
O01BY010	0,260	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,98	
O01BY020	0,260	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	3,87	
P04TE010	0,330	m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	2,33	0,77	
P04TS010	0,220	kg	Esparto en rollos	1,44	0,32	
A01AA020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FAW070		m.	ESTANTERÍA CARTÓN YESO 30 cm.			
			Estantería de 300 mm. de fondo, de placa de cartón-yeso, de un espesor de 52 mm., formado por dos placas de 10 mm., unidas por un trillaje de cartón especial que rigidiza el conjunto, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, medido en su longitud.			
O01BY010	0,830	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	12,70	
O01BY020	0,830	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	12,37	
P04PB010	1,100	m.	Balda trill. cartón-yeso 300x52	7,00	7,70	
P04PW010	3,200	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,29	
P04PW140	2,000	m.	Cinta guardavivos pl.cartón yeso	0,92	1,84	
P04PW340	2,500	m.	Perfil U 31x34.	1,87	4,68	
P04PW090	26,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,26	
P04PW040	1,000	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	1,00	
P04PB040	1,000	ud	Tapeta baldas 1200x50x10 mm.	0,74	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08FAW080		m.	ESTANTE ESCAYOLA 30x4 cm.			
			Estante de placa de escayola de 30x4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola, medido en su longitud.			
O01BY010	1,000	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	15,30	
O01BY020	1,000	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	14,90	
P04PB020	1,100	m.	Balda estantería escayola 300x40	6,82	7,50	
A01AA020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FAW090		ud	APERTURA DE HUECO 15 cm. DIAM.			
			Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado.			
O01BY010	0,250	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08FL FALSOS TECHOS DE LAMAS

ELEMENTO E08FLL LAMAS DE ALUMINIO

E08FLL010		m2	F.TECHO LAMAS ALUM.VERT.100 mm.			
			Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 100 mm. de altura y 10 mm. de separación, colocadas verticalmente sobre perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P04TL020	9,540	m.	Lamas aluminio vertical 100mm	1,62	15,45	
P04TW190	0,600	m.	Soporte falso techo aluminio	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E08FLL020		m2	F.TECHO LAMAS ALUM.VERT.150 mm.			
			Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 150 mm. de altura y 100 mm. de separación, colocadas verticalmente sobre perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P04TL030	6,360	m.	Lamas aluminio vertical 150mm	2,63	16,73	
P04TW190	0,600	m.	Soporte falso techo aluminio	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FLL030		m2	F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 100 mm			
			Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 100 mm. de ancho, colocadas a tope, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno en color negro semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P04TL040	10,600	m.	Lamas aluminio horizont 100mm	1,26	13,36	
P04TW200	0,880	m.	Soporte aluminio falso techo	2,64	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FLL040		m2	F.TEC.LAMA AL.ESPEJO ALTO BRILLO			
			Falso techo acústico de lamas de aluminio espejo alto brillo de 84 mm., suspendidas de perfilería de aluminio no vista colgadas y separadas 6 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P04TL090	11,500	m.	Lamas alumin.espejo alto bri. 84	2,31	26,57	
P04TW200	0,780	m.	Soporte aluminio falso techo	2,64	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08FLL050		m2	F.TECHO LAMAS ALUM.CALLE 84/16			
			Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores pastel de 84 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfilería de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no vista y 16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P04TL070	12,610	m.	Lamas alumin.perforado lacado 84	1,64	20,68	
P04TW180	0,780	m.	Perfil acero colgar falso t.	1,98	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FLL060		m2	F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 134 mm			
			Falso techo acústico de lamas de aluminio con junquillo, lacado al horno en colores pastel de 134 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfilería metálica no vista colocadas con perfil intermedio, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P04TL060	7,910	m.	Lamas aluminio prelacado 134 mm.	1,76	13,92	
P04TW240	0,880	m.	Soporte universal acero	2,16	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FLL070		m2	F.T.CELOSÍA LAMA ALUMINIO A 45º			
			Falso techo de celosía fija formada por láminas de aluminio prelacado en colores pastel de 84 mm., colocadas inclinadas a 45º sobre perfilería de aluminio, i/recibido y andamiaje, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,580	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,70	
P04TL050	12,620	m.	Lamas aluminio prelac. 84 mm.	1,20	15,14	
P04TW140	1,250	m.	Soporte celosía aluminio	1,87	2,34	
			TOTAL PARTIDA.....			28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FLL080		m2	F.T.CELOSÍA LAMAS ALUMINIO VERT.			
			Falso techo de celosía fija formada por láminas de aluminio prelacado en colores pastel de 84 mm. y 0,6 mm. de espesor, colocadas verticalmente y separadas 16 mm. sobre perfilería de aluminio, i/recibido de la misma y andamiaje, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P04TL050	10,600	m.	Lamas aluminio prelac. 84 mm.	1,20	12,72	
P04TW140	1,300	m.	Soporte celosía aluminio	1,87	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FLM LAMAS DE MADERA

E08FLM010		m2	FALSO TECHO MADERA M-H S/RASTREL			
			Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y recibidos al forjado con pasta de yeso negro, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BR150	1,520	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,40	
O01BR160	1,520	h.	Ayudante Carpintero	15,09	22,94	
P04TL010	1,200	m2	Lama madera m-h pino 100x12mm	24,89	29,87	
P05EW100	3,300	m.	Rastrel pino de 60x30 mm.	1,24	4,09	
P24MB060	0,020	l.	Barniz poliuretano	11,38	0,23	
P24WD060	0,400	kg	Disolvente barniz poliuretano	3,30	1,32	
P01UC030	0,300	kg	Puntas 20x100	1,23	0,37	
A01AA030	0,001	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			83,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E08FLM020		m2	F.TECHO MADERA M-H COLGADO			
			Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BR150	1,830	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	29,37	
O01BR160	1,830	h.	Ayudante Carpintero	15,09	27,61	
P04TL010	1,200	m2	Lama madera m-h pino 100x12mm	24,89	29,87	
P04TW180	1,200	m.	Perfil acero colgar falso t.	1,98	2,38	
P05EW100	1,000	m.	Rastrel pino de 60x30 mm.	1,24	1,24	
P01UC030	0,300	kg	Puntas 20x100	1,23	0,37	
P24MB060	0,200	l.	Barniz poliuretano	11,38	2,28	
P24WD060	0,400	kg	Disolvente barniz poliuretano	3,30	1,32	
A01AA030	0,001	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E08FR FALSOS TECHOS REJILLAS						
ELEMENTO E08FRA REJILLAS DE ACERO						
E08FRA010		m2	F.TECHO REJILLA CHA.AC.75x75x40			
			Falso techo de rejilla de chapa de acero pintada al horno de 10 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 75x75 mm. en cuadrículas de 590x590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BC041	0,610	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,25	
P04TR010	1,060	m2	Techo rejilla cha.acero 75x75x40	31,48	33,37	
P04TW310	0,600	m2	Perfilería oculta f.techo acero	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			46,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
E08FRA020		m2	F.TEC.REJILLA CHA.AC.100x100x40			
			Falso techo de rejilla de chapa de acero de 10 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x100 mm. en cuadrículas de 590x590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BC041	0,610	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,25	
P04TR020	1,060	m2	Techo reji. cha.acero 100x100x40	29,14	30,89	
P04TW310	0,600	m2	Perfilería oculta f.techo acero	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			43,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E08FRA030		m2	F.TEC.REJILLA CHA.AC.150x150x40			
			Falso techo de rejilla de chapa de acero de 10 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 150x150 mm. en cuadrículas de 590x590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BC041	0,610	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,25	
P04TR030	1,060	m2	Techo reji. cha.acero 150x150x40	23,61	25,03	
P04TW310	0,600	m2	Perfilería oculta f.techo acero	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			37,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO E08FRL REJILLAS DE ALUMINIO						
E08FRL010		m2	FAL.TECHO REJILLA ALUM.75x75x40			
			Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 75x75 mm. en cuadrículas de 588x588 mm. ó 1.176x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,610	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,25	
P04TL100	1,060	m2	Techo rejilla alumi.75x75x40mm.	33,88	35,91	
P04TW250	0,600	m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			48,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E08FRL020		m2	F.TECH.REJILLA ALUM.ESP.A.BRILLO			
			Falso techo de rejilla de aluminio espejo alto brillo de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 75x75 mm. en cuadrículas de 588x588 mm. ó 1176x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,610	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,25	
P04TL130	1,060	m2	Techo rej. alu. espejo alto bri.	90,52	95,95	
P04TW250	0,600	m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			108,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FRL030		m2	F.TECHO REJILLA ALUM.100x100x40			
			Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x100 mm. en cuadrículas de 588x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,610	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,25	
P04TL110	1,060	m2	Techo rejilla alumi.100x100x40mm	25,65	27,19	
P04TW250	0,600	m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E08FRL040		m2	F.TECHO REJILLA ALUM.150x150x40			
			Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 150x150 mm. en cuadrículas de 588x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,610	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,25	
P04TL120	1,060	m2	Techo rejilla alumi.150x150x40mm	17,92	19,00	
P04TW250	0,600	m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.	2,64	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08FT FALSOS TECHOS BANDEJAS

ELEMENTO E08FTA BANDEJAS DE ACERO

E08FTA010		m2	F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,5 PV			
			Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,5 mm. de espesor, aislamiento con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TB010	1,060	m2	Techo chapa acero lisa 0,5 mm.	23,54	24,95	
P04TW300	1,060	m2	Perfilería vista f.techo acero	1,25	1,33	
P07TV995	1,060	m2	Aislamiento fibra de vidrio e=30 mm autoadherido	5,98	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FTA020		m2	F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,5 PV			
			Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,5 mm. de espesor, con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TB020	1,060	m2	Techo chapa acero perforada 0,5 mm.	32,25	34,19	
P04TW300	1,060	m2	Perfilería vista f.techo acero	1,25	1,33	
P07TV995	1,060	m2	Aislamiento fibra de vidrio e=30 mm autoadherido	5,98	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FTA030		m2	F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,6 PO			
			Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, de 600x600 mm., aislamientos con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor, superficie de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,590	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,89	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TB012	1,000	m2	Techo chapa acero lisa 0,6 P.O.	25,17	25,17	
P04TW310	1,000	m2	Perfilería oculta f.techo acero	2,64	2,64	
P07TV995	1,060	m2	Aislamiento fibra de vidrio e=30 mm autoadherido	5,98	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E08FTA040		m2	F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PO			
			Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, de 600x600 mm., aislamientos con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor, superficie de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,590	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,89	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P04TB022	1,060	m2	Techo chapa acero perf. 0,6 P.O.	33,65	35,67	
P04TW310	1,060	m2	Perfilería oculta f.techo acero	2,64	2,80	
P07TV995	1,060	m2	Aislamiento fibra de vidrio e=30 mm autoadherido	5,98	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FTL BANDEJAS DE ALUMINIO

E08FTL010		m2	F.TEC.BANDEJA ALUMI.DESMON. P.V.			
			Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 600x600 mm. en aluminio prelacado blanco, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P04TB030	1,060	m2	Techa bandeja aluminio liso P.V.	42,19	44,72	
P04TW160	1,060	m2	Perfilería vista f.te.alumini	1,25	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08FTL020		m2	F.TEC.BANDEJA ALUMI.DESMON. P.O.			
			Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 1500x300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BC041	0,590	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,89	
P04TB040	1,060	m2	Techo bandeja aluminio liso P.O.	38,64	40,96	
P04TW250	1,060	m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.	2,64	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FTL030		m2	F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF/ AISL. P.V.			
			Falso techo desmontable de bandeja de aluminio perforado de 1500x300 mm., en aluminio prelacado colores pastel, con aislamiento acústico tipo flocaje autoadherido, suspendido por perfilería vista, i/p.p. de suspensiones, elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,570	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,52	
P04TB070	1,060	m2	Techo band.alum.perf.con aislam.	40,34	42,76	
P04TW160	1,060	m2	Perfilería vista f.te.alumini	1,25	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			54,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FTL040		m2	F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF/ AISL. P.O. Falso techo desmontable de bandeja de aluminio perforado de 1500x300 mm., en aluminio prelacado colores pastel, con aislamiento acústico tipo flocaje autoadherido, suspendido por perfilería oculta, i/p.p. de suspensiones, elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01BC041	0,590	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,89	
P04TB070	1,060	m2	Techo band.alum.perf.con aislam.	40,34	42,76	
P04TW250	1,060	m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.	2,64	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			56,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FTL050		m2	F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF. P.V. Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BC041	0,570	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,52	
P04TB060	1,060	m2	Techo band.alum.perforado desm.	36,12	38,29	
P04TW160	1,060	m2	Perfilería vista f.te.alumini	1,25	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08FTL060		m2	F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF. P.O. Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BC041	0,590	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,89	
P04TB060	1,060	m2	Techo band.alum.perforado desm.	36,12	38,29	
P04TW250	1,060	m2	Perfilería oculta f.te.ban.alum.	2,64	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			51,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FTM BANDEJAS DE MADERA

E08FTM010		m2	FALSO TECHO BANDEJA MEL.MAD. P.V. 600x600 Falso techo desmontable de bandeja de madera liso M-1 de 600x600 mm. en melamina de cerezo, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P04TB080	1,060	m2	Techo bandeja madera melamina	29,93	31,73	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW040	1,060	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E08FTM020		m2	FALSO TECHO PANEL MDF REC.MAD. P.O. 600x600 Falso techo desmontable de panel MDF liso M-1 de 600x600 mm. rechapado en madera de cerezo, suspendido de perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P04TB090	1,060	m2	Panel MDF Rechapado de madera	133,99	142,03	
P04TW060	4,000	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,44	5,76	
P04TW040	1,060	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			157,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FTC BANDEJAS ACÚSTICAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08FTC010		m2	FALSO TECHO ACÚS. BANDEJAS POLIÉSTER			
			Falso techo desmontable de bandeja de fibra de poliéster en relieve de dimensiones de 595 x 595 mm, con una acabado superficial en tejido en color a elegir según carta del producto, suspendido de perfilería vista de aluminio prelacado, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos.			
O01BY010	0,300	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	4,59	
O01BY020	0,300	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	4,47	
P04TB100	1,060	m2	Techo band. poliéster relieve acústico	24,14	25,59	
P04TW160	1,060	m2	Perfilería vista f.te.alumini	1,25	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08FW VARIOS

E08FW010		m2	F. TECHO VIDRIO CELULAR			
			Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x600x18 mm., instalado sobre perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, favoreciéndose el reciclado de esta estructura en rehabilitaciones y demoliciones.			
O01BY010	0,200	h.	Oficial Yesista/Escayolista	15,30	3,06	
O01BY020	0,200	h.	Ayudante Yesista/Escayolista	14,90	2,98	
P07TC050	1,050	m2	P.vidrio celular f. techo 60x60	28,38	29,80	
P04TW050	4,000	m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	0,600	m.	Perfil angular remates	0,81	0,49	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06WV010		m2	FALSO TECHO NERVOMETAL			
			Falso techo formado por entramado metálico zincado tipo Nervometal de 0,5 mm. en paneles de 2,5x0,6 solapados 10 cm., montados sobre varilla de suspensión de acero galvanizado de D=5 y atadas con alambre de 0,8 mm., recibidas al forjado con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P05EW090	1,100	m2	Fleje nervado 0,5 mm.	5,49	6,04	
P03AC090	5,746	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	5,63	
P04TW180	1,200	m.	Perfil acero colgar falso t.	1,98	2,38	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E08R OTROS REVESTIMIENTOS INTERIORES						
SUBAPARTADO E08RA REVESTIMIENTO DE PAPEL						
E08RA010		m2	REVESTIMIENTO PAPEL NORMAL			
			Revestimiento papel vinílico sobre paramentos con un gramaje de 180 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.			
O01BP230	0,161	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,71	
O01BP240	0,161	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,62	
P24VP010	1,100	m2	Papel normal 180 g/cm2	2,46	2,71	
P24WW120	0,050	kg	Adhesivo para papel	5,53	0,28	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E08RA020		m2	REVESTIMIENTO PAPEL VINÍLICO			
			Revestimiento papel vinílico sobre paramentos con un gramaje de 235 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.			
O01BP230	0,170	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,86	
O01BP240	0,170	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,77	
P24VP020	1,100	m2	Papel vinílico 235 g/cm2	5,12	5,63	
P24WW120	0,050	kg	Adhesivo para papel	5,53	0,28	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
E08RA030		m2	REVEST.PAPEL VINÍLICO EXP.			
			Revestimiento papel vinílico expandido sobre paramentos con un gramaje de 270 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.			
O01BP230	0,181	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,04	
O01BP240	0,181	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,94	
P24VP030	1,100	m2	Papel vinílico expand.270 g/cm2	7,58	8,34	
P24WW120	0,050	kg	Adhesivo para papel	5,53	0,28	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E08RA040		m2	REVEST.PAPEL VINÍLICO TELA			
			Revestimiento papel vinílico tela sobre paramentos con un gramaje de 360 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.			
O01BP230	0,078	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,31	
O01BP240	0,078	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,27	
P24VP040	1,100	m2	Papel vinílico tela 360 g/cm2	11,50	12,65	
P24WW120	0,050	kg	Adhesivo para papel	5,53	0,28	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			15,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E08RE REVESTIMIENTO TEXTIL						
ELEMENTO E08REV REVESTIMIENTOS VERTICALES						
E08REV010		m2	REVESTIMIENTO MOQUETA MURAL			
			Revestimiento de moqueta mural sobre paramentos con soporte de algodón en rollos de 1,30 m. de ancho, tomado con adhesivo de contacto.			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P24VT010	1,100	m2	Moqueta mural	7,74	8,51	
P24WW160	0,200	kg	Adhesivo contacto p/pav. flexib.	5,74	1,15	
P24WW220	0,070	ud	Pequeño material	1,11	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			16,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E08REV020		m2	REVEST.TELA VINÍLICA MONOCOLOR			
			Revestimiento de tela vinílica monocolor sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 345 gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y 1,30 m. de ancho.			
O01BP230	0,600	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	10,09	
P24VT020	1,100	m2	Tela vinílica monocolor 345 gr/m2	6,41	7,05	
P24WW140	0,200	kg	Adhesivo p/pav. flexibles	5,99	1,20	
P24WW220	0,070	ud	Pequeño material	1,11	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E08REV030		m2	REVEST.TELA VINÍLICA BICOLOR			
			Revestimiento de tela vinílica bicolor sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 345 gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y 1,30 m. de ancho.			
O01BP230	0,600	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	10,09	
P24VT030	1,100	m2	Tela vinílica bicolor 345 gr/m2	8,11	8,92	
P24WW140	0,200	kg	Adhesivo p/pav. flexibles	5,99	1,20	
P24WW220	0,070	ud	Pequeño material	1,11	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			20,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
E08RE0V40		m2	REVEST.TELA VINÍLICA ESPECIAL			
			Revestimiento de tela vinílica especial sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 345 gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y 1,30 m. de ancho.			
O01BP230	0,800	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	13,45	
P24VT040	1,100	m2	Tela vinílica especial 345 gr/m2	9,87	10,86	
P24WW140	0,200	kg	Adhesivo p/pav. flexibles	5,99	1,20	
P24WW220	0,070	ud	Pequeño material	1,11	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			25,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E08REV050		m2	REVEST.TELA VINÍLICA TEFLONADA			
			Revestimiento de tela vinílica teflonada sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 345 gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y 1,30 m. de ancho.			
O01BP230	0,900	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	15,13	
P24VT050	1,100	m2	Tela vinílica teflonada 345 gr/m2	12,85	14,14	
P24WW140	0,200	kg	Adhesivo p/pav. flexibles	5,99	1,20	
P24WW220	0,070	ud	Pequeño material	1,11	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			30,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E08REH REVESTIMIENTOS HORIZONTALES						
SUBELEMENTO E08REHM MOQUETAS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08REHM010		m2	MOQ.FIB.SIN.MURAL 9,5mm.600kg/m2			
			Revestimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso a un solo cabo, con 600 gr/m2 de peso de fibra depositada, 9,5 mm. de espesor total y revés de yute sintético, tomada con pegamento, totalmente instalada, medido deduciendo huecos.			
O01BP230	0,240	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,03	
O01BP240	0,240	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,90	
P08QF010	1,050	m2	Moque.fibra sintética p.c 600 gr/m2	24,35	25,57	
P08MA020	0,500	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08REHM020		m2	MOQ.FIB.SIN.MURAL 7mm.750kg/m2			
			Revestimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 750 gr/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pegamento, totalmente instalada, medido deduciendo huecos.			
O01BP230	0,240	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,03	
O01BP240	0,240	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,90	
P08QF050	1,050	m2	Moque.fibra sintét. bucle 750 gr/m2	10,92	11,47	
P08MA020	0,500	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08TM030		m2	MOQ.FIB.SIN.MURAL 7mm.410kg/m2			
			Revestimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 410 gr/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintéticor, tomada con pegamento, totalmente instalada, medido deduciendo huecos.			
O01BP230	0,240	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,03	
O01BP240	0,240	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,90	
P08QF060	1,050	m2	Moqueta fibra sintética bucle 410 gr/m2	17,02	17,87	
P08MA020	0,500	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08RF REVESTIMIENTO DE FIBRA

E08RF010		m2	REVEST. FIBRA DE VIDIRO NON WOVEN			
			Revestimiento de alta calidad para interiores constituido por velo de fibra de vidrio "Non Woven", imprimación, plastecido de golpes, extendido de cola en toda la superficie, colocación de capa de fibra de vidrio, mano de doblado de cola.			
O01BP230	0,146	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,45	
O01BP240	0,146	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,38	
P24OF050	0,200	kg	Plaste	3,13	0,63	
P24OS030	0,060	l.	Imprimación sintética	9,71	0,58	
P24VX030	1,200	m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	3,38	4,06	
P24VX010	0,350	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,93	
P24EI160	0,450	l.	P. pl. vinil. ext/int	6,00	2,70	
P24WW220	0,550	ud	Pequeño material	1,11	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08RF020		m2	REVES.F.VIDRIO NON WOVEN (EPOXI)			
			Revestimiento de alta calidad para interiores constituido por velo de fibra de vidrio "Non Woven", imprimación, plastecido de golpes, extendido de cola en toda la superficie, colocación de capa de fibra de vidrio, mano de doblado de cola y terminación con pinturas sintéticas, epoxi o poliuretano.			
O01BP230	0,324	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,45	
O01BP240	0,324	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,27	
P24OF050	0,200	kg	Plaste	3,13	0,63	
P24OS030	0,060	l.	Imprimación sintética	9,71	0,58	
P24VX030	1,200	m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	3,38	4,06	
P24VX010	0,350	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,93	
P24PX060	0,300	kg	P.epoxi s/fibra vidr. agua+c	13,36	4,01	
P24WW220	0,550	ud	Pequeño material	1,11	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08RF030		m2	REVEST.FIBRA IGNÍFUGO. s/ PINT.			
			Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo , i/imprimación, plastecido y pegamento adhesivo (sin incluir terminación de pintura).			
O01BP230	0,060	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,01	
O01BP240	0,060	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,98	
P24OF005	0,100	kg	Aparejo	4,05	0,41	
P24VX010	0,080	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,21	
P24VX030	1,200	m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	3,38	4,06	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08RF040		m2	REV.FIB.IGNIFUGO. C/ PINT.PLÁST.			
			Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo, i/imprimación y pegamento adhesivo incluyendo terminación en pintura plástica.			
O01BP230	0,148	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,49	
O01BP240	0,148	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,41	
P24OF005	0,100	kg	Aparejo	4,05	0,41	
P24VX010	0,080	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,21	
P24VX030	1,200	m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	3,38	4,06	
P24EI270	0,400	l.	P. pl. ext/int estándar b/c Mate	4,53	1,81	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E08RF050		m2	REV.FIB.IGNIÍFUGO. C/ PINT.ESMAL.			
			Revestimiento decorativo para interiores de fibra de vidrio ignífugo, i/imprimación y pegamento adhesivo incluyendo terminación en pintura al esmalte.			
O01BP230	0,200	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,36	
O01BP240	0,200	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,25	
P24JA120	0,320	l.	Esmalte agua estandard b/n mate	12,14	3,88	
P24OF005	0,100	kg	Aparejo	4,05	0,41	
P24VX010	0,080	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,21	
P24VX030	1,200	m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	3,38	4,06	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08RF060		m2	PINTURA SEMI-LACA SAT.C/F.VIDRIO			
			Pintura para interiores de semi-laca sobre paramentos verticales, previa imprimación selladora óleo-resinosa, forrado con velo de fibra de vidrio "Non Woven", tendidos de diluido especial, lijado, mano de fondo, plastecido, relijado y terminación con dos manos de pintura a la laca satinada sintética.			
O01BP230	0,569	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	9,56	
O01BP240	0,569	h.	Ayudante Pintor	16,27	9,26	
P24OS050	0,125	kg	Imprimación óleo-resinosa	3,59	0,45	
P24VX010	0,350	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,93	
P24VX020	1,080	m2	Tejido fibra de vidrio	1,33	1,44	
P24MC050	0,300	l.	Laca satinada sintética blanca	3,54	1,06	
P24JM070	0,500	kg	Enduido óleo	3,88	1,94	
P24WW220	2,500	ud	Pequeño material	1,11	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08RF070		m2	PINTURA EFECTO ESTUCO VENEC.C/F.VIDRIO			
			Pintura para interiores estuco italiano sintético, sobre paramentos verticales, previa imprimación con óleo-resinosa, forrado con velo de fibra de vidrio "Non Woven", tendidos de diluido especial, lijados, replastecidos, tendidos con pasta especial de estuco, ejecución efecto estuco veneciano y acabado final abrillantando a espátula.			
O01BP230	1,015	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	17,06	
O01BP240	1,017	h.	Ayudante Pintor	16,27	16,55	
P24OS050	0,125	kg	Imprimación óleo-resinosa	3,59	0,45	
P24VX010	0,350	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,93	
P24VX020	1,080	m2	Tejido fibra de vidrio	1,33	1,44	
P24JM070	0,500	kg	Enduido óleo	3,88	1,94	
P24VE010	0,700	kg	Estuco liso mate(tipo veneciano)	13,33	9,33	
P24WW220	2,500	ud	Pequeño material	1,11	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08RF080		m2	PINTURA EFECTO ESPUÑATO C/F.VIDRIO			
			Pintura para interiores efecto espuñato, sobre paramentos verticales, previa imprimación con óleo-resinosa, forrado con velo de fibra de vidrio "Non Woven", tendidos de diluido especial, lijados, replastecidos, mano de fondo color elegido, ejecución patinado con trapo y acabado final barnizado para su protección.			
O01BP230	1,388	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	23,33	
O01BP240	1,388	h.	Ayudante Pintor	16,27	22,58	
P24OS050	0,125	kg	Imprimación óleo-resinosa	3,59	0,45	
P24VX010	0,350	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,93	
P24VX020	1,080	m2	Tejido fibra de vidrio	1,33	1,44	
P24JM070	0,500	kg	Enduido óleo	3,88	1,94	
P24JA070	0,500	l.	Barniz pátina (spray)	17,17	8,59	
P24WW220	4,800	ud	Pequeño material	1,11	5,33	
			TOTAL PARTIDA.....			64,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08RF090		m2	PINTURA EFECTO SPONGUIN C/F.VIDRIO			
			Pintura efecto sponguin imitación nubes, sobre paramentos verticales, previa imprimación con óleo-resinosa, forrado con velo de fibra de vidrio "Non Woven", tendidos de diluido especial, lijados, replastecidos, mano de fondo color elegido, ejecución patinado efecto nubes y acabado final barnizado para su protección.			
O01BP230	1,569	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	26,37	
O01BP240	1,569	h.	Ayudante Pintor	16,27	25,53	
P24OS050	0,125	kg	Imprimación óleo-resinosa	3,59	0,45	
P24VX010	0,350	kg	Cola especial fibra vidrio	2,67	0,93	
P24VX020	1,080	m2	Tejido fibra de vidrio	1,33	1,44	
P24JM070	0,400	kg	Enduido óleo	3,88	1,55	
P24JA070	0,300	l.	Barniz pátina (spray)	17,17	5,15	
P24WW220	2,000	ud	Pequeño material	1,11	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08RS REVESTIMIENTOS SINTETICOS

E08RS010		m2	REV.MURAL LINÓLEO 3,2 mm			
			Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,320	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,38	
O01BP240	0,320	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,21	
P04RX010	1,050	m2	Revest. linóleo rollos 3,2 mm.	24,88	26,12	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			37,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E08RS020		m2	REV.MURAL LINÓLEO 6 mm			
			Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y 6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,360	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,05	
O01BP240	0,360	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,86	
P04RX020	1,050	m2	Revest. linóleo 6 mm.	31,18	32,74	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08RS030		m2	REV.MURAL LINÓLEO 2 mm.			
			Revestimiento mural y para muebles de linóleo en rollos de 1,83 m. de ancho y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,320	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,38	
O01BP240	0,320	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,21	
P04RX030	1,050	m2	Revest. linóleo 2 mm.	16,02	16,82	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08RS040		m2	REV.MURAL VINÍLICO 0,7 mm			
			Revestimiento mural vinílico compacto en rollos de 1,00 m. de ancho y 0,7 mm. de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,320	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,38	
O01BP240	0,320	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,21	
P04RX040	1,050	m2	Revest. vinílico 0,7 mm	14,51	15,24	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08RS050		m2	REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm			
			Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 1,5 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,320	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,38	
O01BP240	0,320	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,21	
P04RX050	1,050	m2	Revest. vinílico 1,5 mm	17,20	18,06	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08RS060		m2	REV.MURAL VINÍLICO 2 mm			
			Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,320	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,38	
O01BP240	0,320	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,21	
P04RX030	1,050	m2	Revest. linóleo 2 mm.	16,02	16,82	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08RS070		m2	REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIESTER			
			Revestimiento mural textil de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,320	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,38	
O01BP240	0,320	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,21	
P04RX060	1,050	m2	Revest. textil poliéster 1,1 mm	10,47	10,99	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E08RS080		m2	REV.MURAL TEXTIL 3 mm.POLIPROPILENO			
			Revestimiento mural textil de 100% polipropileno, en rollos de 1,00 m. de ancho y 3 mm. de espesor con soporte de papel pelable, absorción acústica 26 dB, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,320	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,38	
O01BP240	0,320	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,21	
P04RX070	1,050	m2	Revest. textil polipropileno 3 mm	14,17	14,88	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08RS090		m2	REV.MURAL PVC 0,92 mm			
			Revestimiento en paramentos verticales en rollos de 2,00 m. de ancho, 0,92 mm. de espesor , diseño levemente marmorizado, fabricado en capas múltiples y calandrado sin soporte. Disponible cordón de soldadura para las juntas, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01BP230	0,360	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,05	
O01BP240	0,360	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,86	
P04RX080	1,050	m2	Revest. mural PVC 0,92 mm	13,32	13,99	
P04RL010	0,360	kg	Adhesivo.	0,89	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E08RM REVESTIMIENTOS MADERA, CORCHO Y FENÓLICO						
ELEMENTO E08RML LAMINADOS DE MADERA						
E08RML010		m2	REVESTIM.LAMICHAPA SAPELLY BARN.			
			Revestimiento de paramentos con lamichapa de sapelly barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04ML030	1,050	m2	Lamichapa sapelly bar.s/aglome.	36,23	38,04	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			60,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08RML020		m2	REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.			
			Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04ML040	1,050	m2	Lamichapa roble barniz.s/aglome.	41,11	43,17	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08RML030		m2	REVES.LAMICHAPA PINO SORIA BARN.			
			Revestimiento de paramentos con lamichapa de pino soria barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04ML050	1,050	m2	Lamichapa pino soria s/aglomera.	40,24	42,25	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08RML040		m2	REVES.LAMICHAPA PINO OREGÓN BAR.			
			Revestimiento de paramentos con lamichapa de pino oregón barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04ML060	1,050	m2	Lamichapa pino oregón s/aglomer.	51,16	53,72	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			76,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E08RMT TABLEROS DE MADERA

E08RMT010		m2	REVESTIMIENTO TABLERO SAPELLY			
			Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de sapelly de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04MM010	1,050	m2	Tablero machi.sapelly 10 mm.	16,97	17,82	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E08RMT020		m2	REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE			
			Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04MM020	1,050	m2	Tablero machi.roble 10 mm.	20,39	21,41	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			43,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E08RMT030		m2	REVESTIMIEN.TABLERO PINO OREGÓN			
			Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino soria de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04MM030	1,050	m2	Tablero machi.pino soria 10 mm.	15,19	15,95	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08RMT040		m2	REVESTIMIEN.TABLERO PINO OREGÓN			
			Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino oregón de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.			
O01BR150	0,360	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P04MM050	1,050	m2	Tablero machi.pino oregón	20,51	21,54	
P08MA080	3,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	7,17	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E08RMC REVESTIMIENTO DE CORCHO

E08RMC010		m2	REVEST. DE CORCHO DE 2 mm.			
			Revestimiento de corcho de 2 mm. de espesor con acabado natural de una densidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.			
O01BP230	0,520	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	8,74	
O01BP240	0,520	h.	Ayudante Pintor	16,27	8,46	
P24VC010	1,050	m2	Rollo corcho 2 mm. esp.	6,12	6,43	
P24WW160	0,050	kg	Adhesivo contacto p/pav. flexib.	5,74	0,29	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08RMC020		m2	REVEST. DE CORCHO DE 4 mm.			
			Revestimiento de corcho de 4 mm. de espesor con acabado natural de una densidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.			
O01BP230	0,615	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	10,34	
O01BP240	0,615	h.	Ayudante Pintor	16,27	10,01	
P24VC020	1,050	m2	Rollo corcho 4 mm. esp.	8,94	9,39	
P24WW160	0,050	kg	Adhesivo contacto p/pav. flexib.	5,74	0,29	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08RMC030		m2	REVEST. DE CORCHO DE 7 mm.			
			Revestimiento de corcho de 7 mm. de espesor con acabado natural de una densidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.			
O01BP230	0,700	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	11,77	
O01BP240	0,700	h.	Ayudante Pintor	16,27	11,39	
P24VC030	1,050	m2	Rollo corcho 7 mm. esp.	17,68	18,56	
P24WW160	0,050	kg	Adhesivo contacto p/pav. flexib.	5,74	0,29	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E08RMF REVESTIMIENTOS FENÓLICOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08RMF010		m2	REVESTIMIENTO INT. PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=12 mm)			
			Revestimiento de paramentos con tablero fenólico de alta densidad liso de 12 mm de espesor sobre base de baquelita, sujeto mediante tornillos de acero inoxidable a rastreles de tubo de acero de 5x5 cm separados 50 cm entre ejes, estos incluidos, recibidos con tacos Hilti, s/NTE-RPL-19. Totalmente terminado. Medida la superficie deduciendo huecos.			
O01BR150	0,550	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,83	
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
P04ZF040	1,050	m2	Tablero fenólico alta densidad sobre baquelita 12 mm	75,00	78,75	
P04ZA010	3,500	m2	Rastrel tubo acero 5x5 cm	7,00	24,50	
P04ZA020	1,500	ud	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,70	
P04ZA030	1,040	ud	Tornillería y pequeño material	0,23	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			131,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E08RMF020		m2	REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO COLORES			
			Revestimiento de paramentos con tablero fenólico de 13 mm de espesor en colores, sujeto mediante maestras cada 50 cm de chapa de 70 mm y sobre estas pegado el tablero de acabado, incluso despiece en partes iguales según la longitud del paramento (entre 0,90 y 1,20 m), así como despiece vertical según la altura, según indicaciones de la DF, incluso pieza de remate superior ingletada en curva, remates curvos en las esquinas, remates en zona de radiadores y ventanas, todo en aluminio anodizado, medios y material auxiliares. Medida su verdadera longitud.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
P04ZF050	1,050	m2	Tablero fenólico zócalos e=13 mm	33,01	34,66	
P04MW010	1,000	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,96	0,96	
P04PW170	3,000	m.	Montante de 70 mm.	2,07	6,21	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P04PW360	3,000	m.	Banda estanqueidad 70 mm.	1,49	4,47	
P12AW040	1,000	m	Perfil Alum. anodizado remate superior	5,63	5,63	
P12AW050	0,500	m	Perfil Alum. anodizado curvo esquinas	6,89	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			64,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E08V TRATAMIENTOS PREVIOS

E08V010		m2	IMPRIMACIÓN PUENTE ADHERENCIA S/HORM			
			Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas para soporte de hormigon in situ o prefabricados lisos o sin absorcion superficial, para posterior aplicacion de morteros a base de cementos, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta y una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido en superficie real ejecutada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SI120	0,150	l.	Puente de adherencia resinas	5,56	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES						
APARTADO E09A AISLAMIENTOS						
SUBAPARTADO E09AA AISLAMIENTO ACÚSTICO						
ELEMENTO E09AAF HORIZONTALES BAJO FORJADO						
E09AAF010		m2	MASA+TECHO FLOTAN.P.MULTIC.LR+PE			
			Instalación de techo-masa flotante para aislamiento acústico de bajas, medias y altas frecuencias, constituido por un panel sandwich (masa/membrana/resorte): Panel multicapa de 40 mm. de espesor, estando la primera parte formada por una capa de polietileno reticular y una lámina elastomérica de alta densidad, y la segunda parte compuesta por otra lámina de alta densidad y lana de roca de densidad 90 kg/m3 y 30 mm. de espesor, estando el panel pegado y fijado mecánicamente al forjado. Techo flotante compuesto de dos placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor cada una haciendo sandwich a una membrana acústica de 4 mm. de espesor y 6,5 kg/m2, formada por una lámina bituminosa armada, estando ésta compuesta por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como carga filler de barita, y en sus caras externas un film de polietileno de alta densidad de 50 y 100 GG., adherida la lámina con pegamento cola; i/ bastidores suspendidos con muelles de acero de carga máxima 30 kg/m2., formados por maestras de 60x27 mm., i. p.p. de elementos de remate, totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P07AI020	1,060	m2	P.multic.l.roca+PE e=40mm	27,99	29,67	
P07AM020	1,060	m2	L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm	6,46	6,85	
P07AL560	2,120	m2	Panel cartón-yeso 13 mm.	5,77	12,23	
P07WA210	2,000	ud	Muelle acero 30kg/m³	5,16	10,32	
P07WA220	2,200	m.	Maestra 60x27	1,63	3,59	
P07WA080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,87	3,35	
P07WA100	1,000	kg	Pegamento cola	3,60	3,60	
P07WA160	1,666	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			86,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAF020		m2	TECHO FLOTANTE P.BICP.L.ELAST+FV			
			Instalación de aislamiento acústico de bajas, medias y altas frecuencias, constituido por un panel bicapa de 56 mm. de espesor: primera capa constituída por una lámina elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, con un espesor total de 16 mm. y 7,5 kg/m2. La segunda capa la constituye un panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, acabado en velo de fibra de vidrio de color negro, con un espesor total de 40 mm. espesor y 70 kg/m3 de densidad. Constituyendo así un falso techo entre dos placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor cada una; suspendido el conjunto del forjado mediante muelles de acero de carga máxima 30 kg/m2 y frecuencia natural inferior a 5 Hz., i/bastidores formados por maestras de 60x27 mm., i. p.p. de elementos de remate, totalmente terminado. Según DB-HR.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P07AI160	1,060	m2	P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2	14,75	15,64	
P07AI170	1,060	m2	P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3	6,37	6,75	
P07AL560	2,120	m2	Panel cartón-yeso 13 mm.	5,77	12,23	
P07WA210	2,000	ud	Muelle acero 30kg/m³	5,16	10,32	
P07WA220	2,200	m.	Maestra 60x27	1,63	3,59	
P07WA080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,87	3,35	
P07WA160	1,660	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAF030		m2	TECHO FLOTANTE P.SEMIRG. LR.			
			Instalación aislamiento acústico para medias y altas frecuencias, constituido por un panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, acabado en velo de fibra de vidrio de color negro, con un espesor total de 40 mm. y 70 kg/m3 de densidad, sobre falso techo flotante, compuesto por dos placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, suspendido del forjado mediante muelles de acero de carga máxima 30 kg/m2 y frecuencia natural inferior a 5 Hz., i/bastidores formados por maestras de 60x27 mm., i. p.p. de elementos de remate, totalmente terminado. Según DB-HR.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07AI170	1,060	m2	P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3	6,37	6,75	
P07AL560	2,120	m2	Panel cartón-yeso 13 mm.	5,77	12,23	
P07WA210	2,000	ud	Muelle acero 30kg/m³	5,16	10,32	
P07WA220	2,200	m.	Maestra 60x27	1,63	3,59	
P07WA080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,87	3,35	
			TOTAL PARTIDA.....			48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AAF040		m2	AIS.ACÚST.CUB.INDUST. 65 mm.			
			Aislamiento acústico de cubiertas industriales tipo Deck y fibrocemento, a base de panel multicapa especial para cubiertas (masa/resorte/membrana), formado por una doble lámina elastomérica de alta densidad entre dos capas de lana de roca de densidad 150 kg/m3, con un espesor total de 65 mm. y 16 kg/m2, fijado mediante anclaje mecánico al soporte de chapa, terminado en betún de oxiasfalto por su cara superior para soldar, listo para recibir impermeabilización asfáltica, i/p.p. de elementos de remate, medida la superficie ejecutada. Según DB-HR.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07AI010	1,060	m2	P.multi.roca rev.capa oxi.e=65mm	34,26	36,32	
P07AI050	4,000	ud	Anclaje metálico	0,53	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			43,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E09AAF050		m2	AIS.ACÚST.LANA MINERAL SEMIRRI. 40 mm.			
			Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales semirrígidos , sobre placa de yeso laminado de 13 mm. a efecto de techo flotante, la cual, se fija con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar. Según DB-HR.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07AL345	1,060	m2	Panel lana mineral semirrígida 40 mm.	3,70	3,92	
E08FAK010	1,060	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	23,48	
P07WA235	4,000	ud	Amortiguador caucho	3,01	12,04	
P07WA080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,87	3,35	
			TOTAL PARTIDA.....			47,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAF060		m2	AIS.ACÚST.LANA MINERAL SEMIRRI. 60 mm. Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales semirrígidos , sobre placa de yeso laminado de 13 mm. a efecto de techo flotante, la cual, se fija con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar. Según DB-HR.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07AL355	1,060	m2	Panel lana mineral semirrígida 60 mm.	6,93	7,35	
E08FAK010	1,060	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	23,48	
P07WA235	4,000	ud	Amortiguador caucho	3,01	12,04	
P07WA080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,87	3,35	
			TOTAL PARTIDA.....			50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAF070		m2	AIS.ACÚST. LANA MIN. RIGIDA ALTA DENSI. 40 mm. Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales rígidas de alta densidad de 40 mm de espesor , sobre placa de yeso laminado de 13 mm. a efecto de techo flotante, la cual, se fija con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar. Según DB-HR.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07AL420	1,060	m2	Panel lana mineral rígido alta dens. 40 mm	6,71	7,11	
E08FAK010	1,060	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	23,48	
P07WA235	4,000	ud	Amortiguador caucho	3,01	12,04	
P07WA080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,87	3,35	
			TOTAL PARTIDA.....			50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAF080		m2	AIS.ACÚST. LANA MIN. RIGIDA ALTA DENSI. 25 mm. Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales rígidos de alta densidad de 25 mm de espesor , sobre placa de yeso laminado de 13 mm. a efecto de techo flotante, la cual, se fija con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar. Según DB-HR.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07AL410	1,060	m2	Panel lana mineral rígido alta dens. 25 mm	5,00	5,30	
E08FAK010	1,060	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	23,48	
P07WA235	4,000	ud	Amortiguador caucho	3,01	12,04	
P07WA080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,87	3,35	
			TOTAL PARTIDA.....			48,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAP PARAMENTOS VERTICALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAP010		m2	AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.			
			Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesivo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TV230	1,060	m2	Panel flexible l.v. 50 cámaras	3,45	3,66	
P07CV280	2,000	m.	Cinta alum. autoadhesivo	0,77	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAP020		m2	AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.			
			Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de vidrio y resinas, de 40 mm. de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y viviendas, i/p.p. corte colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TV790	1,060	m2	Panel semir. l.v. 40 aisl.acúst.	3,46	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAP030		m2	AISLAM. P.BICP. L.ELAST.+FV.16mm			
			Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) formado por una lámina elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, con un espesor total de 16 mm. y 7,5 kg/m2 de masa nominal, para colocar en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso, fibras de vidrio, lana de roca), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AI160	1,060	m2	P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2	14,75	15,64	
P07WA160	2,000	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	1,66	
P07WA170	1,050	m.	Cinta selladora 10cm.	2,75	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AAP040		m2	TABIQUE ACÚSTICO DE CARTÓN-YESO			
			Instalación de tabique para aislamiento termo-acústico de medias y altas frecuencias, constituido por sandwich de cartón-yeso de 13mm., membrana acústica constituída por una lámina bituminosa armada, formada por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como carga filler de barita, y en sus caras externas un film de polietileno de alta densidad de 50 y 100 GG., con un espesor total de 4 mm. y 6,5 kg/m2; cartón-yeso de 13 mm., recibido sobre perfilería en U de 46 mm. con panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles con 40 mm. de espesor y 70 kg/m3 de densidad, y doble placa de cartón-yeso de 13 mm por cada cara.; i/elementos de fijación, totalmente instalado, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HR.			
O01A030	0,530	h.	Oficial primera	16,08	8,52	
O01A050	0,530	h.	Ayudante	15,61	8,27	
P07AL560	4,240	m2	Panel cartón-yeso 13 mm.	5,77	24,46	
P07AI170	1,060	m2	P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3	6,37	6,75	
P07AM020	1,100	m2	L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm	6,46	7,11	
P07WA070	0,900	m.	Perfil canal 48 mm.	1,52	1,37	
P07WA200	2,300	m.	Montante acero galvanizado 46 mm	1,74	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			60,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAP050		m2	AISL.ACÚS.PEG.L.ELAST.+FV.28mm			
			Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana/resorte) formado por una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio M1, haciendo sandwich a una lámina elastomérica cargada con filler de barita de muy alta densidad, con un espesor total de 28 mm., en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso, fibras de vidrio, lana de roca), adherida al soporte mediante pegamento. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AI150	1,060	m2	P.multic.r.lam.elast.+FV8,3kg/m2	21,21	22,48	
P07WA100	0,800	kg	Pegamento cola	3,60	2,88	
			TOTAL PARTIDA.....			28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AAP060		m2	TRASDOSADO TERM-ACÚSTICO			
			Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) formado por una lámina elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, con un espesor total de 16 mm. para colocar en paramentos verticales, adherida al soporte mediante fijación mecánica. Construcción de tabiquería seca constituida por sandwich de cartón-yeso de 13 mm. y membrana acústica formada por una lámina bituminosa armada, compuesta por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como carga filler de barita, y en sus caras externas un film de polietileno de alta densidad de 50 y 100 GG., con un espesor total de 4 mm. y 6,7 kg/m2; un panel de cartón-yeso de 13 mm. recibido sobre perfilería en U de 46 mm. con panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, con un espesor de 40 mm. y 70 kg/m3 de densidad, i/elementos de fijación, totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01A030	0,530	h.	Oficial primera	16,08	8,52	
O01A050	0,530	h.	Ayudante	15,61	8,27	
P07AL560	2,120	m2	Panel cartón-yeso 13 mm.	5,77	12,23	
P07AI160	1,060	m2	P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2	14,75	15,64	
P07WA160	2,000	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	1,66	
P07AI170	1,060	m2	P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3	6,37	6,75	
P07AM020	1,100	m2	L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm	6,46	7,11	
P07WA070	0,900	m.	Perfil canal 48 mm.	1,52	1,37	
P07WA200	2,300	m.	Montante acero galvanizado 46 mm	1,74	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AAP070		m2	AIS.AC.PANEL S.RIG LV. 50 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles de 50 mm. de espesor en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-yeso, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV400	1,060	m2	P.semiríg. lana vidrio 50	11,19	11,86	
			TOTAL PARTIDA.....			13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAP080		m2	AIS.ACUST.FIELTRO LV. 50 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico realizado con fieltro de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, incorporando en una de sus caras un velo de vidrio reforzado de 50 mm. de espesor o similar, colocado en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-yeso y estructuras metálicas, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TV420	1,060	m2	Fieltro lana v. 50+velo vidrio	5,24	5,55	
			TOTAL PARTIDA.....			8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAP090		m2	AIS.AC.PANEL S.RIG LV. 40 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles de 40 mm. de espesor en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-yeso, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV650	1,060	m2	Panel semi-ríg.lana vidrio 40	8,39	8,89	
			TOTAL PARTIDA.....			10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAP100		m2	AIS.ACUST.FIELTRO LV. 40 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico realizado con fieltro de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, incorporando en una de sus caras un velo de vidrio reforzado de 40 mm. de espesor o similar, colocado en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-yeso y estructuras metálicas, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TV430	1,060	m2	Fieltro lana v. 40+velo vidrio	4,50	4,77	
			TOTAL PARTIDA.....			7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAP110		m2	AIS.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm.			
			Suministro e instalación de refuerzo con membrana acústica formada por una lámina bituminosa armada, compuesta por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como carga filler de barita, y en sus caras externas un film de polietileno de alta densidad de 50 y 100 GG., con un espesor de 4 mm. y 6,5 kg/m2, en paramentos verticales, (cámaras, trasdosados con cartón-yeso, fibras de vidrio, lana de roca, elastómeros, etc.) Totalmente adherido al soporte mediante pegamento. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07AM020	1,100	m2	L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm	6,46	7,11	
P07WA100	0,200	kg	Pegamento cola	3,60	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AAP120		m2	AISL.ACÚST.MEMB.AUTOADH. 4 mm.			
			Suministro e instalación de refuerzo con membrana acústica autoadhesiva formada por una lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta, por ambas caras, con una masa bituminosa autoadhesiva de betún modificado con elastómero utilizando cargas de alta densidad para conferirle sus propiedades acústicas; como material de protección en su cara externa se utiliza un film plástico y como material antiadherente por su cara interna un film de poliéster, con un espesor total de 4 mm, para colocar en paramentos verticales u horizontales, totalmente adherido al soporte mediante pegamento cola. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07AM030	1,060	m2	L.elas.6,5kg/m2 arm.FV60g/m2 e=4	8,12	8,61	
P07WA100	0,200	kg	Pegamento cola	3,60	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAP130		m2	AIS.ACÚS.AD.MECA.L.ELAST+FV.28mm			
			Suministro e instalación de aislamiento acústico, panel bicapa resorte/membrana/resorte), formado por una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio M1, haciendo sandwich a una lámina elastomérica cargada con filler de barita de muy alta densidad, con espesor de 28 mm., en paramentos verticales, (cámaras o trasdosados con cartón-yeso) Totalmente adherido al soporte mediante fijación mecánica. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AI150	1,060	m2	P.multic.r.lam.elast.+FV8,3kg/m2	21,21	22,48	
P07WA160	2,000	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	1,66	
P07WA170	1,060	m.	Cinta selladora 10cm.	2,75	2,92	
			TOTAL PARTIDA.....			30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09AAP140		ml	BANDA ACÚSTICA 46 mm.TAB.YESO			
			Instalación en tabiques de banda antiresonancia autoadhesiva 50, colocada en los canales y montantes de acero acero galvanizado de 46 mm. previa a la fijación de las placas de cartón-yeso. Según DB-HR.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07AL590	7,100	ml	B.acústica autoadhesiva 50mm	0,71	5,04	
			TOTAL PARTIDA.....			7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AAP150		ml	BANDA ACÚSTICA 46 mm. TRASD.YESO			
			Instalación en tabiques de banda antiresonancia autoadhesiva, colocada en los canales y montantes de acero acero galvanizado de 46 mm. previa a la fijación de las placas de cartón-yeso. Según DB-HR.			
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AL590	4,800	ml	B.acústica autoadhesiva 50mm	0,71	3,41	
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAR RUIDOS DE IMPACTO

E09AAR010		m2	AISLAM.ACÚST.FORJADO LV. 25 mm.			
			Aislamiento acústico de forjado de piso, contra ruido de impacto, realizado con panel rígido de lana de vidrio de 25 mm. de espesor, i/p.p. de cortes y colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TV180	1,100	m2	Panel ríg.l.v. 25 ruidos impacto	6,75	7,43	
			TOTAL PARTIDA.....			10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09AAR020		m2	AISL.ACÚS.FIELTRO LV. 30 mm.			
			Aislamiento de forjados contra ruidos de impacto para soleras, con fieltro de lana de vidrio larga aglomerada con ligante sintético, recibido en una de sus caras con un film de polietileno que sirve de barrera impermeabilizante, 30 mm. de espesor, i/p.p. de corte y colocación. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV200	1,100	m2	Fieltro lana vid. 30 aisl.acúst.	5,26	5,79	
			TOTAL PARTIDA.....			7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAR030		m2	AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.5mm			
			Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada, de 5 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada. Según DB-HR.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A050	0,020	h.	Ayudante	15,61	0,31	
P07AI110	1,100	m2	Lam.PE.reticul. e=5 mm. 27kg/m3	1,69	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AAR040		m2	AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.10mm			
			Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada. Según DB-HR.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A050	0,020	h.	Ayudante	15,61	0,31	
P07AI120	1,100	m2	Lam.PE.reticul. e=10 mm 27kg/m3	3,23	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AAR050		m2	AISLAM. RUIDO IMPAC. LR. 30 mm.			
			Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base de panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, con un espesor de 30 mm. y 100 kg/m3, con una capa de polietileno protector del aislante en una de sus caras; en soleras flotantes de locales públicos, colocado bajo solera de pavimento (no incluida), incluso protección con film de polietileno, medida la superficie ejecutada. Según DB-HR.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A050	0,020	h.	Ayudante	15,61	0,31	
P07AI180	1,050	m2	P.semiríg.l.roca e=30mm.100kg/m3	7,61	7,99	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AAR060		m2	AISL.R. IMPACTO P.LANA MINERAL 25 mm			
			Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral de alta densidad de 25 mm. de espesor, colocada en suelos flotantes, a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, se colocará una lámina de polietileno de 0,3 mm. (no incluida), antes del vertido del mortero, medido la superficie ejecutada. Según DB-HR.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AL310	1,060	m2	Panel l.m.alta densidad-25 mm.	5,02	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AAR070		ml.	ENCUENTRO PARAM. LÁMINA POLIETILENO 3 mm.			
			Solape con lámina acústica de polietileno reticulado de 3 mm de espesor, en los encuentros entre la tabiquería y paramentos verticales hasta 15 cm de altura, para completar sistemas de aislamiento acústico, evitando la transmisión de ruidos y vibraciones a estos elementos. Según DB-HR.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A050	0,020	h.	Ayudante	15,61	0,31	
P07AI100	0,320	m2	Lam.PE.reticul. e=3 mm. 27kg/m3	1,01	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAR080		ml.	ENCUENTRO PARAM. LÁMINA POLIETILENO 5 mm. Solape con lámina acústica de polietileno reticulado de 5 mm de espesor, en los encuentros entre la tabiquería y paramentos verticales hasta 15 cm de altura, para completar sistemas de aislamiento acústico, evitando la transmisión de ruidos y vibraciones a estos elementos. Según DB-HR.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A050	0,020	h.	Ayudante	15,61	0,31	
P07AI110	0,320	m2	Lam.PE.reticul. e=5 mm. 27kg/m3	1,69	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAT PANTALLA ACÚSTICA

E09AAT010		m2	AISLAM. PANTALLA ACÚSTICA Suministro e instalación de paneles de chapa prelacada, en apantallados de viales, con perforaciones en una de sus caras y lisa la otra, y relleno interiormente de aislamiento acústico resistente a la intemperie. Paneles recibidos sobre perfiles laminados éstos no incluidos. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07AP010	1,060	m2	P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=90	138,26	146,56	
			TOTAL PARTIDA.....			148,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09AAT020		m2	PANELES MODULARES ACÚSTICOS Paneles modulares acústicos, para la construcción de cerramientos, cabinas y pantallas acústicas, constituidos por paneles tipo sandwich, formados de interior a exterior, por una chapa prelacada lisa de 1 mm de espesor, material absorvente o aislante a base de lana de roca de 70 kg/m3, y un acabado exterior a base de una chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de espesor, con un espesor total de 80 mm, incluye perfilería auxiliar y piezas especiales, necesarias para el montaje de los paneles. Confiere un aislamiento acústico global de 35 dBA. Medido en superficie realmente ejecutada. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07AP060	1,060	m2	P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=80	130,53	138,36	
			TOTAL PARTIDA.....			139,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAI INSONORIZACIÓN INSTALACIONES

E09AAI020		m.	AISLAM. ACÚST. BAJANTES/ CONDUC MINERAL. Instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de material mineral bicapa autoadhesivo de 4 mm. de espesor, incluso parte proporcional de refuerzo en codos y entronques, totalmente instalado, con una atenuación aproximada de 17 dBA. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07AL620	0,670	m2	Lam.bicapa autoadhesiva 4 mm espesor.	1,59	1,07	
P06WA070	1,000	ud	Anclaje mecánico	0,65	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09AAI030		m.	AISLAM. ACÚST. BAJANTES/ CONDUC MINERAL/ALUM. Aislamiento acústico en bajantes (20 cm de diámetro como máximo), formado por complejo insonorizante, formado por un fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética revestida por su cara exterior con un film de aluminio armado, de un total de 5,5 Kg/m2 y 12'6 mm. de espesor, el anclaje al conducto será mediante brida de plástico y sellado del solape con cinta adhesiva de aluminio. Según DB-HR.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07AL600	0,670	m2	Lám.sintética insonorizante c/ film aluminio	4,91	3,29	
P06WA070	1,000	ud	Anclaje mecánico	0,65	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E09AAE INSONORIZACIONES ESTUDIOS RADIO Y GRABACIÓN						
E09AAE010		ud	VISOR ACÚSTICO 580x365 mm.			
			Visor acústico especialmente diseñado para estudios de grabación o de radio de dimensiones 580x365 mm, constituido por doble cerco metálico de 40 mm de espesor, con doble acristamiento mediante la colocación en cada cara de un vidrio laminado tipo SECURIT de 4+4 cara interior y 5+5 cara exterior, recibidos sobre un perfil de goma en V, para evitar la transmisión de vibraciones. Totalmente instalado sobre cualquier tipo de paramento o soporte. Indice de global de Reducción acústica aparentemente R´= 60 dB(A). Según DB-HR.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P07AV010	1,000	ud	Visor acústico 580x365 mm.	196,30	196,30	
P14EL030	0,150	m2	Vidrio laminar 4+4 but.	45,21	6,78	
P14EL040	0,150	m2	Vidrio laminar 5+5 but.	114,38	17,16	
			TOTAL PARTIDA.....			234,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AAE020		ud	VISOR ACÚSTICO 3400x1260 mm.			
			Visor acústico especialmente diseñado para estudios de grabación o de radio de dimensiones 3400x1260mm, constituido por doble cerco metálico de 40 mm de espesor, con doble acristamiento mediante la colocación en cada cara de un vidrio laminado tipo SECURIT de 4+4 cara interior y 5+5 cara exterior, recibidos sobre un perfil de goma en V, para evitar la transmisión de vibraciones. Totalmente instalado sobre cualquier tipo de paramento o soporte. Indice de global de Reducción acústica aparentemente R´= 60 dB(A). Según DB-HR.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,700	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	12,36	
P07AV020	1,000	ud	Visor acústico 3400x1260 mm.	1.439,64	1.439,64	
P14EL030	4,150	m2	Vidrio laminar 4+4 but.	45,21	187,62	
P14EL040	4,150	m2	Vidrio laminar 5+5 but.	114,38	474,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.127,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09AAE030		m2	VISOR ACÚSTICO			
			Visor acústico especialmente diseñado para estudios de grabación o de radio constituido por doble cerco metálico de 40 mm de espesor, con doble acristamiento mediante la colocación en cada cara de un vidrio laminado tipo SECURIT de 4+4 cara interior y 5+5 cara exterior, recibidos sobre un perfil de goma en V, para evitar la transmisión de vibraciones. Totalmente instalado sobre cualquier tipo de paramento o soporte. Indice de global de Reducción acústica aparentemente R´= 60 dB(A). Según DB-HR.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P07AV030	1,060	m2	Visor acústico.	336,37	356,55	
P14EL030	0,950	m2	Vidrio laminar 4+4 but.	45,21	42,95	
P14EL040	0,950	m2	Vidrio laminar 5+5 but.	114,38	108,66	
			TOTAL PARTIDA.....			528,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09AAE040		ud	PUERTA ACÚSTICA 800mm/ 91mm ESPESOR.			
			Puerta acústica de 800mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y hoja metálicos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Provistas de triple burlete perimetral y marco inferior. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico global de 53 dB. Según DB-HR.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P07AC010	1,000	ud	Puerta acús. 800 mm. e=91 mm/ Rw=53 dB	1.261,88	1.261,88	
			TOTAL PARTIDA.....			1.281,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAE050		ud	PUERTA ACÚSTICA 800mm/ 83mm ESPESOR. Puerta acústica de 800mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y hoja metálicos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Provistas de doble burlete perimetral. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico global de 42 dB. Según DB-HR.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P07AC020	1,000	ud	Puerta acús. 800 mm. e=83 mm/ Rw=42 dB	1.045,07	1.045,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.064,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AAE060		ud	PUERTA ACÚSTICA 900mm/ 91mm ESPESOR. Puerta acústica de 900mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y hoja metálicos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Provistas de triple burlete perimetral y marco inferior. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico global de 53 dB. Según DB-HR.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P07AC030	1,000	ud	Puerta acús. 900 mm. e=91 mm/ Rw=53 dB	1.419,61	1.419,61	
			TOTAL PARTIDA.....			1.439,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAE070		ud	PUERTA ACÚSTICA 900mm/ 83mm ESPESOR. Puerta acústica de 800mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y hoja metálicos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Provistas de doble burlete perimetral. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico global de 42 dB. Según DB-HR.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P07AC040	1,000	ud	Puerta acús. 900 mm. e=83 mm/ Rw=42 dB	1.176,11	1.176,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1.195,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAE080		ud	PANEL ABSORBENTE-DIFUSOR SIMPLE 595x595x200 mm. Panel absorbente-difusor simple de dimensiones 595x595x200 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones y reflexiones en medias frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN010	1,000	ud	Panel.difusor simple madera dim.595x595x200 mm.	113,22	113,22	
			TOTAL PARTIDA.....			121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS

E09AAE090		ud	PANEL ABSORBENTE-DIFUSOR SIMPLE 595x595x400 mm. Panel absorbente-difusor simple de dimensiones 595x595x400 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones y reflexiones en medias frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN020	1,000	ud	Panel.difusor simple madera dim.595x595x400 mm.	194,02	194,02	
			TOTAL PARTIDA.....			201,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAE100		ud	PANEL DIFUSOR RESIDUO CUADRÁTICO 595x595x200 mm.			
			Panel difusor de residuo cuadrático de dimensiones 595x595x200 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones y reflexiones en medias y altas frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN030	1,000	ud	Panel.difusor cuadrático madera dim.595x595x200 mm.	126,25	126,25	
			TOTAL PARTIDA.....			134,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09AAE110		ud	PANEL DIFUSOR RESIDUO CUADRÁTICO 595x595x400 mm.			
			Panel difusor de residuo cuadrático de dimensiones 595x595x200 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones y reflexiones en medias y altas frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN040	1,000	ud	Panel.difusor cuadrático madera dim.595x595x400 mm.	206,62	206,62	
			TOTAL PARTIDA.....			214,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09AAE120		ud	PANEL RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x200 mm.			
			Panel resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x595x200 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones y reflexiones en bajas y medias frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN050	1,000	ud	Panel.resonador baja frecuencia dim.595x595x200 mm.	84,84	84,84	
			TOTAL PARTIDA.....			92,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AAE130		ud	PANEL RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x400 mm.			
			Panel resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x595x400 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones en bajas y medias frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN060	1,000	ud	Panel.resonador baja frecuencia dim.595x595x400 mm.	165,46	165,46	
			TOTAL PARTIDA.....			173,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09AAE140		ud	PANEL DIFUSOR RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x200 mm.			
			Panel difusor-resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x595x200 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones y reflexiones en bajas y medias frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN070	1,000	ud	Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x595x200 mm.	141,53	141,53	
			TOTAL PARTIDA.....			149,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAE150		ud	PANEL DIFUSOR RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x400 mm.			
			Panel difusor-resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x595x400 mm., realizado en madera DM con acabado en barniz natural, diseñado para corregir reverberaciones y reflexiones en bajas y medias frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P07AN080	1,000	ud	Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x595x400 mm.	221,89	221,89	
			TOTAL PARTIDA.....			229,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAE160		ud	TRAMPA ABSORBENTE MAD. 600x1200x425 mm.			
			Trampa absorbente de dimensiones 600x1200x425 mm, especialmente diseñado para su integración en esquinas de estudios de radio o grabación, realizado en madera DM, con un velo en acabo textil de color gris, estando relleno en su interior por material aislante, para el control de frecuencias graves. Totalmente instalada. Según DB-HR.			
O01BR150	0,150	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	2,41	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P07AT010	1,000	ud	Trampa de bajos madera dim.600x1200x425 mm.	238,84	238,84	
			TOTAL PARTIDA.....			243,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AAE170		m2	TRAMPA ABSORBENTE TAPIZADA			
			Trampa absorbente realizada mediante una estructura autoportante tapizada, rellena en su interior con material absorbente acústico, especialmente diseñado para su integración estética, con un alto grado de absorción de frecuencias. Totalmente instalado. Según DB-HR.			
O01BR150	0,150	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	2,41	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P07AT020	1,060	m2	Trampa absorbente acabado en tejido.	326,26	345,84	
			TOTAL PARTIDA.....			350,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AAE180		m2	REVESTIMIENTO ACÚSTICO MADERA PERFORADA.			
			Revestimiento acústico de paramentos o techos a base de paneles de madera ignífuga de 12 mm de espesor, peso de 10 kg/m2, presentado perforaciones o ranuras en su acabado para mejorar la absorción acústica del revestimiento. Totalmente instalado, incluso elementos de fijación a paramentos. Según DB-HR.			
O01BR150	0,150	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	2,41	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P07AR010	1,060	m2	Revestimiento acústico acabado madera perforada.	99,01	104,95	
			TOTAL PARTIDA.....			109,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AAE190		m2	REVESTIMIENTO ACÚSTICO FIBRAS/ RELIEVE.			
			Revestimiento acústico de paramentos a base de paneles absorbentes realizados con material fibroso microporoso, presentando un acabado de naturaleza textil en relieve, y un espesor total de 40 mm. Totalmente instalado, incluso elementos de fijación a paramentos. Según DB-HR.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P07AR020	1,060	m2	Revestimiento acústico fibras microporosa.	22,60	23,96	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AAE200		m2	REVESTIMIENTO ACÚSTICO POLIURETANO			
			Revestimiento acústico para paramentos, a base de un sustrato de poliuretano expandido de cálula abierta, con un acabado superficial constituido por un tejido compacto de alta resistencia al rasgado superficial, en varios formatos, con un espesor total de 14 mm y una densidad de 34 Kg/m3. Totalmente adherido al soporte mediante colas o adhesivos específicos. Según DB-HR.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P07AR030	1,060	m2	Revestimiento acústico/ poliuretano exp. acabado textil.	27,61	29,27	
P04RL010	0,500	kg	Adhesivo.	0,89	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			45,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09AT AISLAMIENTO TÉRMICO

ELEMENTO E09ATB BARRERAS DE VAPOR

E09ATB010		m2	BARRERA VAPOR LAM. OXIASFALTO			
			Barrera de vapor constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, usada como barrera de vapor, compuesta por una armadura de aluminio de 50/1.000 mm., recubriendo ambas caras de la lámina con un mástico bituminoso de betún oxidado y usando como material antiadherente un film de polietileno por ambas caras, de masa nominal 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte, i/medios auxiliares y costes indirectos.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL110	1,500	m2	L.oxias.3kg/m2 armd.alum.50/1000	5,87	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATB020		m2	BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL.			
			Barrera de vapor constituida por imprimación asfáltica capa de oxiasfalto 90/40 en caliente de 1,5 kg/m2, totalmente instalado, i/medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BA010	1,500	kg	Oxiasfalto 90ºC/40kg.	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATB030		m2	BARRERA VAPOR LAM.POLIETIL. 1mm			
			Aislamiento barrera de vapor realizada con lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes indirectos.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P06SL010	1,150	m2	Lám.PE. armd.FV e=1 mm.	7,99	9,19	
			TOTAL PARTIDA.....			12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATC CUBIERTAS INCLINADAS EN FALDÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATC010		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/4cm+IMP			
			Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre exterior de cubierta inclinada (teja, fibrocemento, chapa, tela asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TO030	1,500	kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.	6,90	10,35	
P07TO150	2,500	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	17,25	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATC020		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/5cm+IMP			
			Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, sobre exterior de cubierta inclinada (teja, fibrocemento, chapa, tela asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P07TO030	1,500	kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.	6,90	10,35	
P07TO150	3,150	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	21,74	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATC030		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/6cm+IMP			
			Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre exterior de cubierta inclinada (teja, fibrocemento, chapa, tela asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
P07TO030	1,500	kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.	6,90	10,35	
P07TO150	3,800	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	26,22	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E09ATC040		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/4cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TO150	2,500	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	17,25	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATC050		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/5cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,035	h.	Oficial primera	16,08	0,56	
O01A050	0,035	h.	Ayudante	15,61	0,55	
P07TO150	3,150	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	21,74	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E09ATC060		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/6cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TO150	3,800	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	26,22	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATC070		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/8cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/8, densidad 45 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P07TO150	5,000	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	34,50	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E09ATC080		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/10cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/10, densidad 45 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TO150	6,300	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	43,47	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATC090		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/12cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/12, densidad 45 kg/m³, espesor 12 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P07TO150	7,600	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	52,44	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATC100		m2	PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/14cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/14, densidad 45 kg/m³, espesor 14 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P07TO150	8,800	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	60,72	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATC110		m2	AISL. TÉRMICO CUBIERTA INCLINADA E.P.S.- IV			
			Aislamiento de suelos a base de planchas de poliestireno expandido de 20 kg/m3 de densidad, tipo IV 20 kg/m3, y superficie lisa, colocando dos placas de 2 cm contrapeadas a matajuntas, sobre el forjado y entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE040	0,080	m3	Poliest.exp.t. IV 20 kg/m3 nor.	127,85	10,23	
			TOTAL PARTIDA.....			11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATC120		m2	AISL. TÉRMICO CUBIERTA INCLINADA REFLEXIVO MULT.			
			Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa formado por 4 láminas de aluminio puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con doble capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr. Espesor total de 16 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,43 m2K/W limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,75 m2K/W, según CTE HE-1. Colocado, fijado sobre la primera familia de rastreles de cubierta inclinada (no incluidos en este precio), mediante fijación mecánica (tirafondo, clavo o grapa). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos en este precio). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 20 m (24 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva selladora, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TL090	1,050	m2	Aislamiento térmico reflexivo e=16mm	10,00	10,50	
P07WA240	2,000	ud	Fijación mecánica	0,25	0,50	
P07WA170	0,800	m.	Cinta selladora 10cm.	2,75	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATC130		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 60mm			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 60 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 1,71 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE220	1,050	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm	8,04	8,44	
			TOTAL PARTIDA.....			10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATC140		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 80mm Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 80 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,29 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE230	1,050	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=80 mm	10,72	11,26	
			TOTAL PARTIDA.....			12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATC150		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 100mm Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 100 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,86 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE240	1,050	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm	13,40	14,07	
			TOTAL PARTIDA.....			15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATC160		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 140mm Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 140 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE250	1,050	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=140 mm	18,76	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09ATC170		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 180mm Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 180 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 5,14 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE260	1,050	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=180 mm	24,12	25,33	
			TOTAL PARTIDA.....			26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATC180		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 220mm Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 220 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 6,29 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE270	1,050	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=220 mm	29,48	30,95	
			TOTAL PARTIDA.....			32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATC190		m2	AISL. XPS 60mm FALDÓN			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor > 300 kPa. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX500	1,050	m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa	12,60	13,23	
			TOTAL PARTIDA.....			14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATC200		m2	AISL. XPS 80mm FALDÓN			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor >300 kPa. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX550	1,050	m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa	16,83	17,67	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATC210		m2	AISL. XPS 120mm FALDÓN			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor > 300 kPa. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX560	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300	17,40	18,27	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATC220		m2	AISL. XPS 160mm FALDÓN			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 160 mm de espesor > 300 kPa. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 4,20 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX580	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300	23,20	24,36	
			TOTAL PARTIDA.....			25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATC230		m2	AISL. XPS 200mm FALDÓN			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 200 mm de espesor > 300 kPa. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 5,25 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX590	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300	29,00	30,45	
			TOTAL PARTIDA.....			32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATC240		m2	AISL. XPS 60mm FALDÓN RANURADA			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor. Con superficie ranurada para colocación de teja amorterada y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX600	1,050	m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 60 mm	12,93	13,58	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATC250		m2	AISL. XPS 80mm FALDÓN RANURADA			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor. Con superficie ranurada para colocación de teja amorterada y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX610	1,050	m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 80 mm	17,57	18,45	
			TOTAL PARTIDA.....			20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09ATC260		m2	AISL. XPS 100mm FALDÓN RANURADA			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno extruido de 100 mm de espesor. Con superficie ranurada para colocación de teja amorterada y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y colocado incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX620	1,050	m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 100 mm	21,96	23,06	
			TOTAL PARTIDA.....			24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATC270		m2	AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/60mm			
			Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,028 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P07TO160	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 60	7,25	7,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATC280		m2	AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/80mm			
			Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A050	0,065	h.	Ayudante	15,61	1,01	
P07TO180	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 80	9,17	9,17	
			TOTAL PARTIDA.....			11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATC290		m2	AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/100mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 100 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,085	h.	Oficial primera	16,08	1,37	
O01A050	0,085	h.	Ayudante	15,61	1,33	
P07TO200	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 100	11,10	11,10	
			TOTAL PARTIDA.....			13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09ATC300		m2	AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/120mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 120 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,085	h.	Oficial primera	16,08	1,37	
O01A050	0,085	h.	Ayudante	15,61	1,33	
P07TO220	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 120	13,03	13,03	
			TOTAL PARTIDA.....			15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATC310		m2	AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/140mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 140 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
P07TO240	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 140	14,95	14,95	
			TOTAL PARTIDA.....			17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATC320		m2	AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/160mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 160 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,105	h.	Oficial primera	16,08	1,69	
O01A050	0,105	h.	Ayudante	15,61	1,64	
P07TO260	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 160	16,88	16,88	
			TOTAL PARTIDA.....			20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09ATC330		m2	AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/180mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 180 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A050	0,110	h.	Ayudante	15,61	1,72	
P07TO280	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 180	17,89	17,89	
			TOTAL PARTIDA.....			21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATQ CUBIERTAS INCLINADAS ENTRE PALOMEROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATQ010		m2	AISL. MW 80 mm ENTRE PALOMEROS BV			
			Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de vidrio de 80 mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros. Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductividad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superficie a ejecutar incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV961	1,050	m2	Manta papel Kfraft MW rollo 80	2,87	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATQ020		m2	AISL. MW 100 mm ENTRE PALOMEROS BV			
			Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de vidrio de 100 mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros. Resistencia térmica 2,50 m²K/W, conductividad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superficie a ejecutar incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV962	1,050	m2	Manta papel Kfraft MW rollo 100	3,75	3,94	
			TOTAL PARTIDA.....			5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ030		m2	AISL. MW 120 mm ENTRE PALOMEROS BV			
			Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de vidrio de 120 mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros. Resistencia térmica 3,00 m²K/W, conductividad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV963	1,050	m2	Manta papel Kfraft MW rollo 120	4,51	4,74	
			TOTAL PARTIDA.....			6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ040		m2	AISL. MW 160 mm ENTRE PALOMEROS BV			
			Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de vidrio de 160 mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros. Resistencia térmica 4,00 m²K/W, conductividad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV964	1,050	m2	Manta papel Kfraft MW rollo 160	5,66	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ050		m2	AISL. MW 200 mm ENTRE PALOMEROS BV			
			Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de vidrio de 200 mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros. Resistencia térmica 5,00 m²K/W, conductividad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV965	1,050	m2	Manta papel Kfraft MW rollo 200	7,42	7,79	
			TOTAL PARTIDA.....			9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATQ060		m2	AISL. MW 220 mm ENTRE PALOMEROS BV			
			Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de vidrio de 220 mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros. Resistencia térmica 5,50 m²K/W, conductividad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TV966	1,050	m2	Manta papel Kfraft MW rollo 220	7,96	8,36	
			TOTAL PARTIDA.....			9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATQ070		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/40 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,052	h.	Oficial primera	16,08	0,84	
O01A050	0,052	h.	Ayudante	15,61	0,81	
P07TO195	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 40	4,96	4,96	
			TOTAL PARTIDA.....			6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATQ080		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/60 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,062	h.	Oficial primera	16,08	1,00	
O01A050	0,062	h.	Ayudante	15,61	0,97	
P07TO197	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 60	6,88	6,88	
			TOTAL PARTIDA.....			8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATQ090		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/80 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,072	h.	Oficial primera	16,08	1,16	
O01A050	0,072	h.	Ayudante	15,61	1,12	
P07TO199	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 80	8,81	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09ATQ100		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/100 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 100 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,082	h.	Oficial primera	16,08	1,32	
O01A050	0,082	h.	Ayudante	15,61	1,28	
P07TO201	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 100	10,74	10,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATQ110		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/120 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 120 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,092	h.	Oficial primera	16,08	1,48	
O01A050	0,092	h.	Ayudante	15,61	1,44	
P07TO203	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 120	12,66	12,66	
			TOTAL PARTIDA.....			15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATQ120		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/140 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 140 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,102	h.	Oficial primera	16,08	1,64	
O01A050	0,102	h.	Ayudante	15,61	1,59	
P07TO205	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 140	14,59	14,59	
			TOTAL PARTIDA.....			17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ130		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/160 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 160 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,112	h.	Oficial primera	16,08	1,80	
O01A050	0,112	h.	Ayudante	15,61	1,75	
P07TO207	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 160	16,52	16,52	
			TOTAL PARTIDA.....			20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09ATQ140		m2	AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/180 mm			
			Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 180 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,117	h.	Oficial primera	16,08	1,88	
O01A050	0,117	h.	Ayudante	15,61	1,83	
P07TO208	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 180	17,43	17,43	
			TOTAL PARTIDA.....			21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATI CUBIERTAS INVERTIDAS

E09ATI010		m2	AISLM.TÉRM.CUB.EPX.50+10 MORTERO			
			Aislamiento y acabado de azoteas por el sistema de cubierta invertida ligera, mediante placa de poliestireno extruido rígida y machihembrada de 50 mm. de espesor más 10 mm. de mortero , i/p.p. de corte y colocación. Cumpliendo disposiciones recogidas en el DB-HS.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
P07TX220	1,060	m2	P.pol.ext.sup.10cm.mortero 50+10	33,84	35,87	
			TOTAL PARTIDA.....			38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATI020		m2	AISL.TÉRM.CUB.INV. REFLEXIVO/LAM ALUM. 40mm.			
			Aislante térmico reflexivo laminado aluminio, formado por una doble capa de aluminio de 40 micras adherida sobre una resistente matriz de burbujas de aire y polietileno, colocado sobre la impermeabilización en cubiertas planas invertidas, incluso uniones entre las distintas láminas, mediante cinta específica de aluminio.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TL010	1,060	m2	Aislamiento reflexivo laminado aluminio/nuc.polie. e=4mm.	4,55	4,82	
P07TL030	0,850	ml.	Cinta selladora autoadhesiva acabado aluminio.	0,13	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATI030		m2	AISL.TÉRM.CUB.INV. REFLEXIVO/MULTICAPA ALUM. 40mm.			
			Aislante térmico reflexivo multicapa, formado por dos capas de aluminio, burbujas de polietileno y aire termoselladas a una espuma de polietileno expandido de 4 mm, colocado sobre la impermeabilización en cubiertas planas invertidas, incluso uniones entre las distintas láminas, mediante cinta específica de aluminio.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TL020	1,060	m2	Aislamiento reflexivo multicapa/nuc.polie. e=4mm.	7,06	7,48	
P07TL030	0,850	ml.	Cinta selladora autoadhesiva acabado aluminio.	0,13	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E09ATI040		m2	AISL.TÉRM. XPS 60 mm INVERTIDA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego. Medida toda la superficie a ejecutar incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX490	1,050	m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa	12,60	13,23	
			TOTAL PARTIDA.....			14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATI050		m2	AISL.TÉRM. XPS 80 mm INVERTIDA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX510	1,050	m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa	16,83	17,67	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATI060		m2	AISL.TÉRM. XPS 120 mm INVERTIDA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX520	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300	17,40	18,27	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATI070		m2	AISL.TÉRM. XPS 160 mm INVERTIDA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 160 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 4,20 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX540	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300	23,20	24,36	
			TOTAL PARTIDA.....			25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATI080		m2	AISL.TÉRM. XPS 200 mm INVERTIDA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 200 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,25 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX570	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300	29,00	30,45	
			TOTAL PARTIDA.....			32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09ATI090		m2	AISL.TÉRM. XPS 220 mm INVERTIDA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 220 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,75 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX630	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300	31,90	33,50	
			TOTAL PARTIDA.....			35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09ATI100		m2	AISL.TÉRM. XPS 60 mm INVERTIDA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa.Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX640	1,050	m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa	16,78	17,62	
			TOTAL PARTIDA.....			19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E09ATI110		m2	AISL.TÉRM. XPS 80 mm INVERTIDA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de mediois auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX650	1,050	m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa	22,36	23,48	
			TOTAL PARTIDA.....			25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATI120		m2	AISL.TÉRM. XPS 100 mm INVERTIDA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 100 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX660	1,050	m2	Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa	27,96	29,36	
			TOTAL PARTIDA.....			30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATI130		m2	AISL.TÉRM. XPS 120 mm INVERTIDA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX670	1,050	m2	Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa	33,55	35,23	
			TOTAL PARTIDA.....			36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATP CUBIERTAS PLANAS

E09ATP010		m2	AISL. PANEL LANA-ROCA ASFAL-40			
			Suministro e instalación de aislamiento térmico, con panel de lana de roca terminado en asfalto por su cara superior, de 40 mm de espesor, en cubiertas planas, totalmente colocado. Listo para recibir impermeabilización asfáltica (no incluida).			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07WA010	4,000	ud	Anclaje 40 mm.	0,25	1,00	
P07TR070	1,000	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm	11,85	11,85	
			TOTAL PARTIDA.....			16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09ATP020		m2	AISL. PANEL LANA-ROCA ASFAL-50			
			Suministro e instalación de aislamiento térmico, con panel de lana de roca terminado en asfalto por su cara superior, de 50 mm de espesor, en cubiertas planas, totalmente colocado. Listo para recibir impermeabilización asfáltica (no incluida).			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07WA020	4,000	ud	Anclaje 50 mm	0,27	1,08	
P07TR080	1,000	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=50mm	14,19	14,19	
			TOTAL PARTIDA.....			18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATP030		m2	AISL. PANEL LANA-ROCA ASFAL-60			
			Suministro e instalación de aislamiento térmico, con panel de lana de roca terminado en asfalto por su cara superior, de 60 mm de espesor, en cubiertas planas, totalmente colocado. Listo para recibir impermeabilización asfáltica (no incluida).			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07WA030	4,000	ud	Anclaje 60 mm	0,40	1,60	
P07TR090	1,000	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=60mm	16,51	16,51	
			TOTAL PARTIDA.....			21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATP040		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/4cm+ELASTÓMERO			
			Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre exterior de cubierta plana, acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TO150	2,300	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	15,87	
P07TO030	1,500	kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.	6,90	10,35	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09ATP050		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/5cm+ELASTÓMERO			
			Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre exterior de cubierta plana, acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P07TO150	2,900	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	20,01	
P07TO030	1,500	kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.	6,90	10,35	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09ATP060		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/6cm+ELASTÓMERO			
			Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre exterior de cubierta plana, acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
P07TO150	3,500	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	24,15	
P07TO030	1,500	kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.	6,90	10,35	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATP070		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/4cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TO150	2,300	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	15,87	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATP080		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/5cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,035	h.	Oficial primera	16,08	0,56	
O01A050	0,035	h.	Ayudante	15,61	0,55	
P07TO150	2,900	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	20,01	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATP090		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/6cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TO150	3,500	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	24,15	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP100		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/8cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/8, densidad 45 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P07TO150	4,900	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	33,81	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			35,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATP110		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/10cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/10, densidad 45 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TO150	6,300	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	43,47	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATP120		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/12cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/12, densidad 45 kg/m³, espesor 12 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P07TO150	7,600	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	52,44	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATP130		m2	PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/14cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/14, densidad 45 kg/m³, espesor 14 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P07TO150	8,800	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	60,72	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATP140		m2	AISL. TÉRM. ARCILLA EXPANDIDA e=10 cm			
			Aislamiento térmico para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5, para regulación, de 2 cm de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01AL200	0,100	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	65,38	6,54	
A01AL110	0,010	m3	LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N	48,81	0,49	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATP150		m2	AISL. TÉRM. PERLITA EXPANDIDA 30mm			
			Aislamiento térmico para cubierta plana sin cámara, con panel rígido de perlita expandida de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P07AA050	1,050	m2	Panel rígido perlita e=30 mm	6,00	6,30	
			TOTAL PARTIDA.....			9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP160		m2	AISL. TÉRM. PERLITA EXPANDIDA 40mm			
			Aislamiento térmico para cubierta plana sin cámara, con panel rígido de perlita expandida de 40 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P07AA060	1,050	m2	Panel rígido perlita e=40 mm	8,76	9,20	
			TOTAL PARTIDA.....			12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP170		m3	AISL. TÉRM. MORTERO PERLITA			
			Aislamiento térmico en cubiertas realizado con mortero aligerado de perlita B-10 y cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, con una resistencia mínima de 22 kg/cm2, i/vertido, regleado y medios auxiliares.			
O01A060	1,650	h.	Peón especializado	15,38	25,38	
A01MS060	1,050	m3	MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5	107,80	113,19	
			TOTAL PARTIDA.....			138,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATP180		m3	AISL. TÉRM. HORMIGÓN CELULAR			
			Aislamiento térmico en cubiertas a base de hormigón celular espumado, confeccionado en obra, i/vertido, regleado en formación de pendientes y medios auxiliares.			
O01A030	1,660	h.	Oficial primera	16,08	26,69	
A01RS010	1,050	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R	86,95	91,30	
			TOTAL PARTIDA.....			117,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATP190		m3	AISL. TÉRM. HORMIGÓN SEMILIGERO			
			Aislamiento térmico en cubiertas a base de hormigón semiligero F-3 de 650 kg/m3 de densidad, confeccionado en obra, i/vertido, regleado y formación de pendientes, medios auxiliares.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
A01RS080	1,000	m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)	119,88	119,88	
			TOTAL PARTIDA.....			146,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATP200		m2	AISLAMIENTO XPS 60mm PLANA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa.Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX830	1,050	m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa	12,60	13,23	
			TOTAL PARTIDA.....			14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATP210		m2	AISLAMIENTO XPS 80mm PLANA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX840	1,050	m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa	16,83	17,67	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATP220		m2	AISLAMIENTO XPS 120mm PLANA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX860	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300	17,40	18,27	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP230		m2	AISLAMIENTO XPS 160mm PLANA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 160 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 4,20 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX890	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300	23,20	24,36	
			TOTAL PARTIDA.....			25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATP240		m2	AISLAMIENTO XPS 200mm PLANA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 200 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,25 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX900	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300	29,00	30,45	
			TOTAL PARTIDA.....			32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATP250		m2	AISLAMIENTO XPS 220mm PLANA RC300			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 220 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,75 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX980	1,050	m2	Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300	31,90	33,50	
			TOTAL PARTIDA.....			35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09ATP260		m2	AISLAMIENTO XPS 60mm PLANA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX990	1,050	m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa	16,78	17,62	
			TOTAL PARTIDA.....			19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E09ATP270		m2	AISLAMIENTO XPS 80mm PLANA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX991	1,050	m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa	22,36	23,48	
			TOTAL PARTIDA.....			25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATP280		m2	AISLAMIENTO XPS 100mm PLANA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 100 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX992	1,050	m2	Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa	27,96	29,36	
			TOTAL PARTIDA.....			30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATP290		m2	AISLAMIENTO XPS 120mm PLANA RC500			
			Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX993	1,050	m2	Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa	33,55	35,23	
			TOTAL PARTIDA.....			36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATP300		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/80mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A050	0,065	h.	Ayudante	15,61	1,01	
P07TO230	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 80	9,17	9,17	
			TOTAL PARTIDA.....			11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09ATP310		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/100mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 100 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,075	h.	Oficial primera	16,08	1,21	
O01A050	0,075	h.	Ayudante	15,61	1,17	
P07TO250	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 100	11,10	11,10	
			TOTAL PARTIDA.....			13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATP320		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/120mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 120 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,085	h.	Oficial primera	16,08	1,37	
O01A050	0,085	h.	Ayudante	15,61	1,33	
P07TO270	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 120	13,03	13,03	
			TOTAL PARTIDA.....			15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATP330		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/140mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 140 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A050	0,095	h.	Ayudante	15,61	1,48	
P07TO290	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 140	14,95	14,95	
			TOTAL PARTIDA.....			17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATP340		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/180mm Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 180 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A050	0,110	h.	Ayudante	15,61	1,72	
P07TO300	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 180	17,89	17,89	
			TOTAL PARTIDA.....			21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATS HORIZONTAL SUELOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATS010		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/3cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/3 densidad 45 kg/m³, espesor 3 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TO150	1,700	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	11,73	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09ATS020		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/4cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/4 densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,035	h.	Oficial primera	16,08	0,56	
O01A050	0,035	h.	Ayudante	15,61	0,55	
P07TO150	2,200	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	15,18	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATS030		m2	AISL, POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/5cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/5 densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TO150	2,700	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	18,63	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09ATS040		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/6cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/6 densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P07TO150	3,400	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	23,46	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09ATS050		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/7cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/7 densidad 45 kg/m³, espesor 7 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TO150	3,900	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	26,91	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATS060		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/8cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 45/8 densidad 45 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P07TO150	4,400	kg	Poliuretano d=45 kg/m3.	6,90	30,36	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			32,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATS070		m2	AISL. TÉRMICO SUELO MORTERO ALIGERADO 6 cm			
			Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado M-1 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
A01MS240	0,065	m3	MORTERO AISLANTE M-1	105,78	6,88	
			TOTAL PARTIDA.....			8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATS080		m2	AISL. TÉRMICO REFLEXIVO BAJO PAVIMENTO e=8mm			
			Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa para el aislamiento térmico y acústico del forjado en contacto con espacios no habitables o exterior, fijando el aislamiento mecánicamente o adhiriéndolo utilizando un mortero adhesivo. Formado por una capa de burbuja de polietileno de 300 gr/m2 de alta resistencia a la compresión, lámina reflectiva de baja emisividad, capa de burbuja de polietileno de 300 gr/m2 de alta resistencia a compresión. Espesor total de 8 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,21 m2K/W, con una una resistencia de 1,32 m2K/W, U=0,75 (W/m2 K), para flujo de calor descendente, según CTE HE-1. Colocado con juntas a testa y selladas entre sí. Suministrado en bobinas de 1,2 m x 30 m (36 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva selladora, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TL070	1,050	m2	Aislamiento térmico reflexivo e=8mm.	4,65	4,88	
P07WA170	0,800	m.	Cinta selladora 10cm.	2,75	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATS090		m2	AISL. SUELO FLOTANTE C/PANEL MW e=20 mm			
			Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel de lana mineral natural (LMN) no revestido, aglomerado con resinas, imputrescible, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).			
O01A030	0,063	h.	Oficial primera	16,08	1,01	
O01A070	0,063	h.	Peón ordinario	15,15	0,95	
P07TV970	1,100	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=20 mm	4,92	5,41	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATS100		m2	AISL. SUELO FLOTANTE C/PANEL MW e=30 mm			
			Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel de lana mineral natural (LMN) no revestido, aglomerado con resinas, imputrescible, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).			
O01A030	0,063	h.	Oficial primera	16,08	1,01	
O01A070	0,063	h.	Peón ordinario	15,15	0,95	
P07TV980	1,100	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=30 mm	7,35	8,09	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
P01UA080	0,250	m	Cinta autoadhesiva sellado de juntas	0,31	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09ATS110		m2	AISL. SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=60 mm			
			Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).			
O01A030	0,063	h.	Oficial primera	16,08	1,01	
O01A070	0,063	h.	Peón ordinario	15,15	0,95	
P07TX910	1,050	m2	Placa XPS e=60 mm RC200	6,94	7,29	
P07WA190	1,050	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS120		m2	AISL. XPS 50mm SUELO 500kPa			
			Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX870	1,050	m2	Panel XPS liso 50 mm Resit. Comp. >500 kPa	13,98	14,68	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATS130		m2	AISL. XPS 60mm SUELO 500kPa			
			Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX640	1,050	m2	Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa	16,78	17,62	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATS140		m2	AISL. XPS 70mm SUELO 500kPa Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 70 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,90 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX874	1,050	m2	Panel XPS liso 70 mm Resit. Comp. >500 kPa	19,57	20,55	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09ATS150		m2	AISL. XPS 80mm SUELO 500kPa Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX650	1,050	m2	Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa	22,36	23,48	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATS160		m2	AISL. XPS 100mm SUELO 500kPa Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 100 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX660	1,050	m2	Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa	27,96	29,36	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS170		m2	AISL. XPS 120mm SUELO 500kPa Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX670	1,050	m2	Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa	33,55	35,23	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATS180		m2	AISL. MW 20 mm BAJO SOLERA			
			Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana mineral de 20 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo solera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 0,55 m²K/W. Rigidez dinámica 10 MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TV633	1,050	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=20 mm	5,07	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATS190		m2	AISL. MW 30 mm BAJO SOLERA			
			Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana mineral de 30 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo solera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 0,85 m²K/W. Rigidez dinámica 10 MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TV634	1,050	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=30 mm	7,57	7,95	
			TOTAL PARTIDA.....			9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATS200		m2	AISL. MW 40 mm BAJO SOLERA			
			Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana mineral de 40 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo solera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 1,10 m²K/W. Rigidez dinámica 10 MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TV631	1,050	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=40 mm	10,14	10,65	
			TOTAL PARTIDA.....			12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09ATS210		m2	AISL. MW 50 mm BAJO SOLERA			
			Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana mineral de 50 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo solera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 1,40 m²K/W. Rigidez dinámica 10 MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TV632	1,050	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=50 mm	12,62	13,25	
			TOTAL PARTIDA.....			14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATS220		m2	AISL. MW 15cm BAJO PAVIMENTO			
			Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana mineral de 15 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo pavimentos o entarimados de madera sin necesidad de capa intermedia para reparto de cargas. Resistencia térmica 0,40 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Rigidez dinámica 40 MN/m2. Compresibilidad (c) 2 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.		
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TV635	1,050	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=15 mm	6,84	7,18	
			TOTAL PARTIDA.....			8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS230		m2	AISL. MW 22cm BAJO PAVIMENTO			
			Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana mineral de 22 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo pavimentos o entarimados de madera sin necesidad de capa intermedia para reparto de cargas. Resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(m.K). Rigidez dinámica 40 MN/m2. Compresibilidad (c) 2 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TV636	1,050	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=22 mm	9,35	9,82	
			TOTAL PARTIDA.....			11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATS240		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/60mm			
			Aislamiento térmico de suelos, con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,068	h.	Oficial primera	16,08	1,09	
O01A050	0,068	h.	Ayudante	15,61	1,06	
P07TO080	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 60	7,36	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS250		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/80mm			
			Aislamiento térmico de suelos, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,078	h.	Oficial primera	16,08	1,25	
O01A050	0,078	h.	Ayudante	15,61	1,22	
P07TO090	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 80	9,49	9,49	
			TOTAL PARTIDA.....			11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATS260		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/100mm			
			Aislamiento térmico de suelos, con 100 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,088	h.	Oficial primera	16,08	1,42	
O01A050	0,088	h.	Ayudante	15,61	1,37	
P07TO100	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 100	11,61	11,61	
			TOTAL PARTIDA.....			14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09ATS270		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/120mm			
			Aislamiento térmico de suelos, con 120 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,098	h.	Oficial primera	16,08	1,58	
O01A050	0,098	h.	Ayudante	15,61	1,53	
P07TO110	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 120	13,74	13,74	
			TOTAL PARTIDA.....			16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATS280		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/140mm			
			Aislamiento térmico de suelos, con 140 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductividad térmica de 0,026 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,108	h.	Oficial primera	16,08	1,74	
O01A050	0,108	h.	Ayudante	15,61	1,69	
P07TO120	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 140	15,77	15,77	
			TOTAL PARTIDA.....			19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATT HORIZONTAL TECHOS

E09ATT010		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/4cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 35/4 densidad 35 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TO130	2,100	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	5,04	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATT020		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/5cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 35/5 densidad 35 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P07TO130	2,600	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	6,24	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATT030		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/6cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 35/6 densidad 35 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TO130	3,200	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	7,68	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09ATT040		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/8cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 35/8 densidad 35 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P07TO130	4,200	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	10,08	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATT050		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/10cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 35/10 densidad 35 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
P07TO130	5,200	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	12,48	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E09ATT060		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/12cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 35/12 densidad 35 kg/m³, espesor 12 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
P07TO130	6,400	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	15,36	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATT070		m2	AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/14cm			
			Aislamiento con poliuretano proyectado 35/14 densidad 35 kg/m³, espesor 14 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,080	h.	Ayudante	15,61	1,25	
P07TO130	7,400	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	17,76	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATT080		m2	AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 13mm Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de vidrio celular de 13 mm de espesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,27 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P07TC030	1,050	m2	Placa vidrio celular de 13 mm.	14,30	15,02	
P07WA230	7,000	ud	Grapa p/techo de vidrio celular	0,09	0,63	
A01AA030	0,005	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATT090		m2	AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 20mm Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de vidrio celular de 20 mm de espesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,41 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P07TC010	1,050	m2	Placa vidrio celular de 20 mm.	14,30	15,02	
P07WA230	7,000	ud	Grapa p/techo de vidrio celular	0,09	0,63	
A01AA030	0,050	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	4,37	
			TOTAL PARTIDA.....			23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E09ATT100		m2	AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 30mm Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de vidrio celular de 30 mm de espesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,62 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P07TC020	1,050	m2	Placa vidrio celular de 30 mm.	21,46	22,53	
P07WA230	7,000	ud	Grapa p/techo de vidrio celular	0,09	0,63	
A01A030	0,005	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATT110		m2	AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 40mm Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de vidrio celular de 40 mm de espesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,83 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P07TC025	1,050	m2	Placa vidrio celular de 40 mm.	28,61	30,04	
P07WA230	7,000	ud	Grapa p/techo de vidrio celular	0,09	0,63	
A01A030	0,005	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATT120		m2	AISL. FALSO TECHO MW 30mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 30 mm de espesor. Resistencia térmica 0,80 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,60. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07AL690	1,050	m2	Panel acustico MW rollo 30 mm	2,52	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATT130		m2	AISL. FALSO TECHO MW 45mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor. Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,75. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07AL700	1,050	m2	Panel acustico MW rollo 45 mm	2,90	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATT140		m2	AISL. FALSO TECHO MW 60mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 60 mm de espesor. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,85. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07AL710	1,050	m2	Panel acustico MW rollo 60 mm	3,88	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATT150		m2	AISL. FALSO TECHO MW 70mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 70 mm de espesor. Resistencia térmica 1,85 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,85. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07AL720	1,050	m2	Panel acustico MW rollo 70 mm	4,52	4,75	
			TOTAL PARTIDA.....			6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATT160		m2	AISL. FALSO TECHO MW 100mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,90. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07AL730	1,050	m2	Panel acustico MW rollo 100 mm	6,30	6,62	
			TOTAL PARTIDA.....			8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATT170		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/40mm			
			Aislamiento de forjado en techo, con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,042	h.	Oficial primera	16,08	0,68	
O01A050	0,042	h.	Ayudante	15,61	0,66	
P07TO215	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 40	4,93	4,93	
				TOTAL PARTIDA.....		6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E09ATT180		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/50mm			
			Aislamiento de forjado en techo, con 50 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,047	h.	Oficial primera	16,08	0,76	
O01A050	0,047	h.	Ayudante	15,61	0,73	
P07TO216	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 50	5,74	5,74	
				TOTAL PARTIDA.....		7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09ATT190		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/60mm			
			Aislamiento de forjado en techo, con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,052	h.	Oficial primera	16,08	0,84	
O01A050	0,052	h.	Ayudante	15,61	0,81	
P07TO217	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 60	6,56	6,56	
				TOTAL PARTIDA.....		8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09ATT200		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/70mm			
			Aislamiento de forjado en techo, con 70 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,057	h.	Oficial primera	16,08	0,92	
O01A050	0,057	h.	Ayudante	15,61	0,89	
P07TO218	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 70	7,37	7,37	
				TOTAL PARTIDA.....		9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09ATT210		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/80mm			
			Aislamiento de forjado en techo, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,062	h.	Oficial primera	16,08	1,00	
O01A050	0,062	h.	Ayudante	15,61	0,97	
P07TO219	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 80	8,18	8,18	
				TOTAL PARTIDA.....		10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATT220		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/40mm Aislamiento de forjado en techo, con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignifugado, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,042	h.	Oficial primera	16,08	0,68	
O01A050	0,042	h.	Ayudante	15,61	0,66	
P07TO225	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 40	11,33	11,33	
			TOTAL PARTIDA.....			12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATT230		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/50mm Aislamiento de forjado en techo, con 50 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignifugado, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,047	h.	Oficial primera	16,08	0,76	
O01A050	0,047	h.	Ayudante	15,61	0,73	
P07TO226	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 50	13,04	13,04	
			TOTAL PARTIDA.....			14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATT240		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/60mm Aislamiento de forjado en techo, con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignifugado, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,052	h.	Oficial primera	16,08	0,84	
O01A050	0,052	h.	Ayudante	15,61	0,81	
P07TO227	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 60	14,76	14,76	
			TOTAL PARTIDA.....			16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATT250		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/70mm Aislamiento de forjado en techo, con 70 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignifugado, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,057	h.	Oficial primera	16,08	0,92	
O01A050	0,057	h.	Ayudante	15,61	0,89	
P07TO228	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 70	16,47	16,47	
			TOTAL PARTIDA.....			18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09ATT260		m2	AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/80mm Aislamiento de forjado en techo, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignifugado, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,062	h.	Oficial primera	16,08	1,00	
O01A050	0,062	h.	Ayudante	15,61	0,97	
P07TO229	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 80	18,18	18,18	
			TOTAL PARTIDA.....			20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATV VERTICAL CÁMARAS CERRAMIENTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV010		m2	AISL. TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA e=4mm. Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa formado por 2 láminas de aluminio puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con una capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr. Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 m2K/W limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,43 m2K/W, según CTE HE-1. Colocado mediante tiras de fijación dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 40 m (48 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva selladora, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TL020	1,050	m2	Aislamiento reflexivo multicapa/nuc.polie. e=4mm.	7,06	7,41	
P07WA910	3,300	m	Tira fijación	0,75	2,48	
P07WA170	0,800	m.	Cinta selladora 10cm.	2,75	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV020		m2	AISL. TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA e=9mm. Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa formado por 2 láminas de aluminio puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con doble capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr, y núcleo interno de espuma de polietileno. Espesor total de 9 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,25 m2K/W limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,57 m2K/W, según CTE HE-1. Colocado mediante tiras de fijación dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 30 m (36 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva selladora, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TL080	1,050	m2	Aislamiento térmico reflexivo e=9mm.	8,50	8,93	
P07WA910	3,300	m	Tira fijación	0,75	2,48	
P07WA170	0,800	m.	Cinta selladora 10cm.	2,75	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E09ATV030		m2	AISL. TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA e=16mm. Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa formado por 4 láminas de aluminio puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con doble capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr. Espesor total de 16 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,43 m2K/W limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,75 m2K/W, según CTE HE-1. Colocado mediante tiras de fijación dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 20 m (24 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva selladora, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TL065	1,050	m2	Aislamiento térmico reflexivo e=16mm.	10,00	10,50	
P07WA910	3,300	m	Tira fijación	0,75	2,48	
P07WA170	0,800	m.	Cinta selladora 10cm.	2,75	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV040		m2	AISL. CÁMARAS EPS 40 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia térmica 1,14 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TE200	1,100	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm	5,36	5,90	
			TOTAL PARTIDA.....			7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATV050		m2	AISL. CÁMARAS EPS 50 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Resistencia térmica 1,43 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecuta, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TE280	1,100	m3	Bolitas de EPS/grafito inyección 0,033 W/(mK)	250,00	275,00	
			TOTAL PARTIDA.....			276,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E09ATV060		m2	AISL. CÁMARAS EPS 60 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Resistencia térmica 1,71 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TE220	1,100	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm	8,04	8,84	
			TOTAL PARTIDA.....			10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09ATV070		m2	AISL. CÁMARAS EPS 80 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,29 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TE230	1,100	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=80 mm	10,72	11,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E09ATV080		m2	AISL. CÁMARAS EPS 100 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,86 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TE240	1,100	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm	13,40	14,74	
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV090		m2	AISL. TÉRMICO XPS 40 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX920	1,100	m2	Placa XPS e=40 mm RC200	4,63	5,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV100		m2	AISL. TÉRMICO XPS 50 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX930	1,100	m2	Placa XPS e=50 mm RC200	5,78	6,36	
			TOTAL PARTIDA.....			7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV110		m2	AISL. TÉRMICO XPS 60 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX910	1,100	m2	Placa XPS e=60 mm RC200	6,94	7,63	
			TOTAL PARTIDA.....			9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09ATV120		m2	AISL. TÉRMICO XPS 70 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 70 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX940	1,100	m2	Placa XPS e=70 mm RC200	8,66	9,53	
			TOTAL PARTIDA.....			11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E09ATV130		m2	AISL. TÉRMICO XPS 80 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX950	1,100	m2	Placa XPS e=80 mm RC200	9,26	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV140		m2	AISL. TÉRMICO XPS 100 mm			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 100 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX960	1,100	m2	Placa XPS e=100 mm RC200	11,60	12,76	
			TOTAL PARTIDA.....			14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV150		m2	AISL. TÉRMICO MW 40 mm			
			Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR360	1,050	m2	Panel MW 40 C=0,037 W/mK	2,20	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09ATV160		m2	AISL. TÉRMICO MW 50 mm			
			Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR370	1,050	m2	Panel MW 50 C=0,037 W/mK	2,45	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATV170		m2	AISL. TÉRMICO MW 60 mm			
			Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 60 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR380	1,050	m2	Panel MW 60 C=0,037 W/mK	2,95	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09ATV180		m2	AISL. TÉRMICO MW 75 mm			
			Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 75 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR390	1,050	m2	Panel MW 75 C=0,037 W/mK	3,93	4,13	
			TOTAL PARTIDA.....			6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV190		m2	AISL. TÉRMICO POL. PROY. VERT. 35/30mm INT.			
			Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3, densidad 35 kg/m³, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara interior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,035	h.	Oficial primera	16,08	0,56	
O01A050	0,035	h.	Ayudante	15,61	0,55	
P07TO140	1,400	kg	Poliuretano d=35 kg/m3	2,40	3,36	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATV200		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/40mm			
			Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P07TO090	1,000	m2	Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 80	9,49	9,49	
			TOTAL PARTIDA.....			10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV210		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/50mm			
			Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,035	h.	Oficial primera	16,08	0,56	
O01A050	0,035	h.	Ayudante	15,61	0,55	
P07TO091	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 50	5,69	5,69	
			TOTAL PARTIDA.....			6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09ATV220		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/60mm			
			Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TO092	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 60	6,51	6,51	
			TOTAL PARTIDA.....			7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV230		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/70mm			
			Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 70 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P07TO093	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 70	7,22	7,22	
			TOTAL PARTIDA.....			8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV240		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/80mm Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TO094	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 80	8,03	8,03	
			TOTAL PARTIDA.....			9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATV250		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 90 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P07TO095	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90	8,75	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATV260		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/100mm Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 100 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P07TO096	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 100	9,56	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATV270		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/110mm Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 110 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A050	0,065	h.	Ayudante	15,61	1,01	
P07TO097	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 110	10,27	10,27	
			TOTAL PARTIDA.....			12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATV280		m2	AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/120mm Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 120 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica de 0,026 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
P07TO098	1,000	m2	Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 120	11,09	11,09	
			TOTAL PARTIDA.....			13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV290		m2	AISL. TÉRMICO-ACÚSTICO ARCILLA EXP. CÁMARA e=6 cm			
			Aislamiento térmico en cámaras de aire, realizado con arcilla expandida F3 a granel, vertido directamente en la cámara en tongadas de 1 m de altura con un espesor medio de 6 cm, realizada la última con lechada con mortero de arcilla expandida, i/p.p. de medios auxiliares.			
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P01AL200	0,065	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	65,38	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09ATV300		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 60			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 60 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR400	1,050	m2	Panel MW 60 C=0,037 W/mK	2,95	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09ATV310		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 75			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 75 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR410	1,050	m2	Panel MW 75 C=0,037 W/mK	3,93	4,13	
			TOTAL PARTIDA.....			6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV320		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 100			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 100 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR420	1,050	m2	Panel MW 100 C=0,037 W/Mk	4,86	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E09ATV330		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 120			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 120 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 3,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecuta, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR430	1,050	m2	Panel MW 120 C=0,037 W/Mk	5,84	6,13	
			TOTAL PARTIDA.....			8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV340		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 150			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 150 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 4,05 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR440	1,050	m2	Panel MW 150 C=0,037 W/Mk	7,30	7,67	
			TOTAL PARTIDA.....			9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATV350		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 60 BARRERA VAPOR			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 60 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR450	1,050	m2	Panel MW Kraft 60 C=0,037 W/mK	3,60	3,78	
			TOTAL PARTIDA.....			5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATV360		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 75 BARRERA VAPOR			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 75 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR460	1,050	m2	Panel MW Kraft 75 C=0,037 W/mK	4,72	4,96	
			TOTAL PARTIDA.....			6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV370		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 100 BARRERA VAPOR			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR470	1,050	m2	Panel MW Kraft 100 C=0,037 W/Mk	6,20	6,51	
			TOTAL PARTIDA.....			8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATV380		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 120 BARRERA VAPOR			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 120 mm de espesor, no hidrófila,revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 3,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR480	1,050	m2	Panel MW Kraft 120 C=0,037 W/Mk	7,44	7,81	
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATV390		m2	AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 150 BARRERA VAPOR			
			Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 150 mm de espesor, no hidrófila,revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 4,05 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P07TR490	1,050	m2	Panel MW Kraft 150 C=0,037 W/Mk	9,31	9,78	
			TOTAL PARTIDA.....			11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATD VERTICAL DIRECTOS

E09ATD010		m2	AISL. P/TRASDOSADO DIRECTO C/PLACAS XPS e=40mm			
			Aislamiento en trasdosado directo de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola sobre su superficie, formado por placasl rígidas de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte.			
O01BM505	0,078	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	1,21	
O01BM510	0,078	h.	Ayudante Montador	15,11	1,18	
P07TX015	1,050	m2	Placa XPS e=40 mm RC200	4,63	4,86	
P07WA900	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATD020		m2	AISL. P/TRASDOSADO DIRECTO C/PLACAS XPS e=50mm			
			Aislamiento en trasdosado directo de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola sobre su superficie, formado por placas rígidas de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte.			
O01BM505	0,078	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	1,21	
O01BM510	0,078	h.	Ayudante Montador	15,11	1,18	
P07TX016	1,050	m2	Placa XPS e=50 mm RC200	5,78	6,07	
P07WA900	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATD030		m2	AISL. TÉRMICO FACHADA VIDRIO CELULAR 20			
			Aislamiento térmico de de placas de vidrio celular de 20 mm de espesor, colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,41 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado y p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P07TC010	1,050	m2	Placa vidrio celular de 20 mm.	14,30	15,02	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATD040		m2	AISL. TÉRMICO FACHADA VIDRIO CELULAR 30			
			Aislamiento térmico de de placas de vidrio celular de 30 mm de espesor, colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,62 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A. Incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado y p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P07TC020	1,050	m2	Placa vidrio celular de 30 mm.	21,46	22,53	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATD050		m2	AISL. TÉRMICO FACHADA VIDRIO CELULAR 40			
			Aislamiento térmico de de placas de vidrio celular de 40 mm de espesor, colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,83 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado y p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P07TC025	1,050	m2	Placa vidrio celular de 40 mm.	28,61	30,04	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09ATD060		m2	AISL. TÉRMICO POLIESTIRENO EXPANDIDO YESO 50			
			Aislamiento de muros por el interior con plancha de poliestireno expandido de 15 kg/m3 y 40 mm de espesor, unida a una placa de yeso de 10 mm, PE 10+40, colocada, incluso rejuntados y anclajes al muro, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P04PT004	1,050	m2	P.yeso Term PE 10+40 mm	15,15	15,91	
			TOTAL PARTIDA.....			20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATD070		m2	ENLUCIDO DE PANEL AISLANTE POR EL EXTERIOR			
			Enlucido con mortero de panel aislante térmico por el exterior con mortero de base cementosa, monocomponente, de grano grueso, con un espesor total de 4 mm, previa limpieza del soporte, aplicación de una primera capa de 2 mm, colocacion de malla de fibra de vidrio y aplicación de una segunda mano de mortero de base cementosa, monocomponente de grano gureso. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluido parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 1,5 kg/m2.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01DW010	0,005	m3	Agua	0,91	0,00	
P04RW040	1,050	m2	Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm	2,00	2,10	
P01ME310	6,000	kg	Mortero de base cementosa, monocomponente, de grano grueso	0,80	4,80	
			TOTAL PARTIDA.....			21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATM VERTICAL ENTRE MONTANTES

E09ATM010		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 45 mm			
			Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel de lana mineral de 45 mm, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AL630	1,100	m2	Panel lana mineral rollo 45 mm	2,79	3,07	
			TOTAL PARTIDA.....			6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATM020		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO MEDIANERAS 40 mm			
			Aislamiento termoacústico en medianerías, realizado con panel de lana mineral de 40 mm, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AL650	1,100	m2	Panel lana mineral medianeras 40 mm	3,71	4,08	
			TOTAL PARTIDA.....			7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATM030		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 65 mm			
			Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel en rollo de lana mineral de 65 mm, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AL660	1,100	m2	Panel lana mineral rollo 65 mm	3,63	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATM040		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 60 mm			
			Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel de lana mineral en rollo de 60 mm, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TR830	1,100	m2	Panel lana mineral rollo 60 mm	3,53	3,88	
			TOTAL PARTIDA.....			7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E09ATM050		m2	AISLAMIENTO P/TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/PANEL MW e=100 mm			
			Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), Euroclase A1 de reacción al fuego, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BM505	0,039	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	0,61	
O01BM510	0,039	h.	Ayudante Montador	15,11	0,59	
P07TR730	1,050	m2	Panel compacto lana mineral natura e=100mm	5,95	6,25	
			TOTAL PARTIDA.....			7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATM060		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 40 QW			
			Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel en rollo de lana mineral 40 QW de 45 mm, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación y medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AL670	1,100	m2	Panel rollo lana minaral 40 QW 45 mm	3,58	3,94	
			TOTAL PARTIDA.....			7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E09ATM070		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 40 RN			
			Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel en rollo de lana mineral 40 RN de 100 mm, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación y medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07AL680	1,100	m2	Panel rollo lana mineral 40 RN 100 mm	5,24	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATE AISLAMIENTOS ECOLÓGICOS

E09ATE010		m2	AISL.CORCHO PROYECTADO 50 mm.			
			Aislamiento de corcho proyectado de 50 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TW010	2,500	kg	Corcho proyectado natural	5,67	14,18	
			TOTAL PARTIDA.....			25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE020		m2	AISL.CORCHO PROYECTADO 100 mm.			
			Aislamiento de corcho proyectado de 100 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TW010	5,000	kg	Corcho proyectado natural	5,67	28,35	
			TOTAL PARTIDA.....			39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATE030		m2	AISL. CELULOSA PROYECTADA 50 mm.			
			Aislamiento térmico mediante celulosa proyectada, con tratamiento hidrófugo, sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TW030	1,100	m2	Proyectado de celulosa 5 cm c/trat. hidrófugo	6,18	6,80	
			TOTAL PARTIDA.....			9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATE040		m2	AISL.CELULOSA PROYECTADA 60 mm.			
			Aislamiento térmico mediante celulosa, con tratamiento hidrófugo, proyectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 60 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TW040	1,100	m2	Proyectado de celulosa 6 cm c/trat. hidrófugo	8,39	9,23	
			TOTAL PARTIDA.....			12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09ATE050		m2	AISL.CELULOSA PROYECTADA 80 mm.			
			Aislamiento térmico mediante celulosa, con tratamiento hidrófugo, proyectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 80 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TW050	1,100	m2	Proyectado de celulosa 8 cm c/trat. hidrófugo	10,06	11,07	
			TOTAL PARTIDA.....			14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE060		m2	AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 35 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de varias capas, de lana mineral incombustible, y capas superiores bilaterales de viruta de madera aglomerada con magnesita, de 10,5 kg/m2 y 35 mm. de espesor (tipo Tektalan E-21), en paramentos verticales interior visto, i/fijación con tacos especiales, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TZ010	1,060	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=35mm	22,38	23,72	
P07TZ020	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE070		m2	AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 50 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de varias capas, de lana mineral incombustible y capas superiores bilaterales de viruta de madera aglomerada con magnesita, de 13,5 kg/m2 y 50 mm. de espeso (tipo Tektalan E-21), en paramentos verticales ineriores vistos, i/fijación con tacos especiales, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TZ030	1,060	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm	26,75	28,36	
P07TZ040	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATE080		m2	AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 75 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de varias capas, de lana mineral incombustible y capas superiores bilaterales de viruta de madera aglomerada con magnesita, de 17,5 kg/m2 y 75 mm. de espesor (tipo Tektalan E-21), en paramentos verticales interiores vistos, i/fijación con tacos especiales, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TZ050	1,060	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm	36,84	39,05	
P07TZ060	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATE090		m2	FIELTRO AISLAMIENTO CÁÑAMO 40 mm.			
			Aislamiento térmico de cáñamo natural de 40 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TW060	1,060	m2	Fieltro aislam. cáñamo 40 mm.	7,42	7,87	
			TOTAL PARTIDA.....			17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATE100		m2	FIELTRO AISLAMIENTO CÁÑAMO 80 mm.			
			Aislamiento térmico de cáñamo natural de 80 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TW070	1,060	m2	Fieltro aislam. cáñamo 80 mm.	14,08	14,92	
			TOTAL PARTIDA.....			24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATE110		m2	AISL.VIRUT.MAD.TRAVERTIN MICRO 25 mm.			
			Aislamiento térmico-acústico con placa de viruta de madera con acabado rugoso travertin micro y lana mineral de 25 mm. de espesor, en paramentos verticales, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM020	1,060	m2	Placa aislam.acúst. Travertin Micro.25mm	19,27	20,43	
			TOTAL PARTIDA.....			29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE120		m2	AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 25 mm. Aislamiento térmico con placa de viruta de madera aglomerada con cemento de 25 mm. de espesor, colocado en encofrados de muros de hormigón y con acabado visto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM040	1,060	m2	P. aisl.term.viruta mad.cemento 25 mm.	11,18	11,85	
P07WA160	5,000	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	4,15	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09ATE130		m2	AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 35 mm. Aislamiento térmico con placa de viruta de madera aglomerada con cemento de 35 mm. de espesor, colocado en encofrados de muros de hormigón con acabado visto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM050	1,060	m2	P. aisl.term.viruta mad.cemento 35 mm.	13,22	14,01	
P07WA160	5,000	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	4,15	
			TOTAL PARTIDA.....			27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATE140		m2	AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 50 mm. Aislamiento térmico con placa de viruta de madera aglomerada con cemento de 50 mm. de espesor, colocado en encofrados de muros de hormigón con acabado visto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM060	1,060	m2	P. aisl.term.viruta mad.cemento 50 mm.	15,71	16,65	
P07WA160	5,000	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	4,15	
			TOTAL PARTIDA.....			30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09ATE150		m2	AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 25 mm. Aislamiento térmico-acústico con placa de viruta de madera aglomerada con magnesita, con tapaporos unilateral plano, de 14 kg/m2 y 25 mm. de espesor, en paramentos verticales industriales, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM070	1,060	m2	P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 25mm	16,29	17,27	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATE160		m2	AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 35 mm. Aislamiento térmico-acústico con placa de viruta de madera aglomerada con magnesita, con tapaporos unilateral plano, de 7,5 kg/m2 y 35 mm. de espeso, en paramentos verticales industriales, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM080	1,060	m2	P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 35mm	21,83	23,14	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE170		m2	AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 50 mm. Aislamiento térmico-acústico con placa de viruta de madera aglomerada con magnesita, con tapaporos unilateral plano, de 2,5 kg/m2 y 50 mm. de espesor, en paramentos verticales industriales, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM090	1,060	m2	P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 50mm	29,16	30,91	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATE180		m2	AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 25 mm. Aislamiento térmico-acústico con placa de viruta de madera aglomerada con magnesita, de 8,5 kg/m2 y 25 mm. de espesor, en revestimiento de puentes térmicos en paramentos exteriores verticales para posterior revestimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM100	1,060	m2	Placa aislam. virut.mad.-magnes. 25 mm.	11,52	12,21	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATE190		m2	AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 35 mm. Aislamiento térmico-acústico con placa de viruta de madera aglomerada con magnesita, de 11,5 kg/m2 y 35 mm. de espesor, en revestimiento de puentes térmicos en paramentos exteriores verticales para posterior revestimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM110	1,060	m2	Placa aislam. virut.mad.-magnes. 35 mm.	12,88	13,65	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E09ATE200		m2	AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 50 mm. Aislamiento térmico-acústico con placa de viruta de madera aglomerada con magnesita de 14,0 kg/m2 y 50 mm. de espesor, en revestimiento de puentes térmicos en paramentos exteriores verticales para posterior revestimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM120	1,060	m2	Placa aislam.virut.mad.-magnes. 50 mm.	15,79	16,74	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE210		m2	AISL.VIRUTA MAD.-POLIEST.-V.MAD. 40 mm. Aislamiento térmico-acústico de panel sandwich de espesor total 40 mm., compuesto por dos placas de viruta de madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y núcleo de aislamiento de poliestirol ignífugo en paramentos exteriores verticales para posterior revestimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM130	1,060	m2	Panel aislam.viruta mad.-poliest.-v.mad. 40mm	12,63	13,39	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE220		m2	AISL.VIRUTA MAD.-POLIEST.-V.MAD. 50 mm. Aislamiento térmico-acústico de panel sandwich de espesor total 50 mm., compuesto por dos placas de viruta de madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y núcleo de aislamiento de lana de roca ignífuga en paramentos exteriores verticales para posterior revestimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM140	1,060	m2	Panel aislam. viruta mad-poliest.-v.mad. 50mm	15,79	16,74	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE230		m2	AISL.VIRUTA MAD.-L.ROCA-V.MAD. 50 mm. Aislamiento térmico-acústico de panel sandwich de espesor total 50 mm., compuesto por dos placas de viruta de madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y núcleo de aislamiento de lana de roca ignífuga en paramentos exteriores verticales para posterior revestimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM150	1,060	m2	Panel aislam. viruta mad-l.roca.-v.mad. 50 mm	22,40	23,74	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE240		m2	AISL.VIRUTA MAD.-L.ROCA-V.MAD. 75 mm. Aislamiento térmico-acústico de panel sandwich de espesor total 75 mm., compuesto por dos placas de viruta de madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y núcleo de aislamiento de lana de roca ignífuga en paramentos exteriores verticales para posterior revestimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TM160	1,060	m2	Panel aislam. viruta mad-l.roca.-v.mad. 75 mm	30,02	31,82	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATE250		m2	PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 20 mm. Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 20 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH070	1,060	m2	Plancha corcho aglomerado 20 mm	5,32	5,64	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09ATE260		m2	PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 40 mm. Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 40 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH090	1,060	m2	Plancha corcho aglomerado 40 mm	9,73	10,31	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE270		m2	PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 100 mm.			
			Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 100 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH120	1,060	m2	Plancha corcho aglomerado 100 mm	23,95	25,39	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATE280		m2	PLANCHA CORCHO NEGRO 20 mm.			
			Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 20 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH010	1,060	m2	Plancha corcho negro 20 mm	6,49	6,88	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATE290		m2	PLANCHA CORCHO NEGRO 40 mm.			
			Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 40 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH030	1,060	m2	Plancha corcho negro 40 mm.	11,36	12,04	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATE300		m2	PLANCHA CORCHO NEGRO 50 mm.			
			Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 50 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH040	1,060	m2	Plancha corcho negro 50 mm.	14,10	14,95	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATE310		m2	PLANCHA CORCHO NEGRO 80 mm.			
			Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 80 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH050	1,060	m2	Plancha corcho negro 80 mm.	21,63	22,93	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE320		m2	PLANCHA CORCHO NEGRO 100 mm.			
			Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 100 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH060	1,060	m2	Plancha corcho negro 100 mm.	25,27	26,79	
P07WA900	5,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E09ATE330		m2	AISL.CORCHO PROYECTADO 35 mm.			
			Aislamiento de corcho proyectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TH130	1,200	kg	Corcho proyectado natural	5,67	6,80	
			TOTAL PARTIDA.....			16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09ATE340		m3	AISL. CELULOSA INSUFLADA EN SECO			
			Aislamiento térmico mediante celulosa reciclada insuflada en seco para tejados con tratamiento hidrófugo, tabiques y paredes de entramado ligero, conductividad térmica 0,037 W/(mK), i/maquinaria auxiliar, apertura de taladros espaciados 50 cm entre sí y su posterior sellado y p.p. de medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TF010	1,100	m3	Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo	157,36	173,10	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			182,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATE350		m2	AISL. CELULOSA PROYECTADA 50 mm.			
			Aislamiento térmico mediante celulosa proyectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada con tratamiento hidrófugo, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TF030	1,200	m2	Proyectado de celulosa 5 cm con tratamiento hidrófugo	6,18	7,42	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATE360		m2	AISL.CELULOSA PROYECTADA 60 mm.			
			Aislamiento térmico mediante celulosa proyectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada con tratamiento hidrófugo, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 60 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TF040	1,200	m2	Proyectado de celulosa 6 cm con tratamiento hidrófugo	8,39	10,07	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE370		m2	AISL.CELULOSA PROYECTADA 80 mm. Aislamiento térmico mediante celulosa proyectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada con tratamiento hidrófugo, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 80 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TF050	1,100	m2	Proyectado de celulosa 8 cm con tratamiento hidrófugo	10,06	11,07	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATE380		m2	P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB.25 mm. Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 25 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P05SMV030	1,050	m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=25mm	12,77	13,41	
			TOTAL PARTIDA.....			22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATE390		m2	P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB. 35 mm. Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 35 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P05SMV040	0,105	m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=35mm	14,48	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09ATE400		m2	P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB 50. mm. Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de dos estratos de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 50 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P05SMV080	1,050	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm	26,75	28,09	
			TOTAL PARTIDA.....			37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATE410		m2	P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB. 75 mm. Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo de 75 mm. de espesor, en aislamiento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P05SMV090	1,050	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm	36,84	38,68	
			TOTAL PARTIDA.....			48,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATE420		m2	CORCHO PROYECTADO EN FACHADAS			
			Rehabilitación de fachada consistente en aplicación aislamiento exterior de bajo espesor, mediante un recubrimiento natural de alta calidad mediante corcho proyectado micronizado, con acabado decorativo en 25 colores a elegir para exteriores e interiores, dispersado en resinas, copolímeros acrílicos emulsionadas en agua en capa fina y sin juntas. Aplicado en 3 capas hasta alcanzar un espesor seco de 2,5-3,0 mm. con un rendimiento de 2,5-3,0 Kg/m², incluso preparación y limpieza previo del soporte dejando la superficie seca, libres de polvo y de cualquier otro contaminante superficial. Especialmente desarrollado para aislar y amortiguar acústicamente del ruido y el sonido y a su vez dotando a las superficies de mejora térmica al frío y al calor. Muy elástico y flexible y de larga duración adecuado para roturas de puentes térmicos, transpirabilidad y eliminación de condensaciones. (Densidad del producto > 820 kg/ m3 , contenido en sólidos 35.5+- 1%, aspecto micro rugoso natural).Medios auxiliares y de elevación no incluidos. Medida las superficie realmente ejecutada sin deducir huecos, en compensación de encintado y tapado de los mismos.			
O01BH010	0,200	h	Oficial 1ª Aplicador especialista	16,21	3,24	
O01BH020	0,200	h	Oficial 2ª Aplicador especialista	15,97	3,19	
P07TH210	1,050	m2	Corcho proyectado fachadas 2-3 mm espesor	15,00	15,75	
M15A010	0,150	h	Equipo proyección tipo airless	2,70	0,41	
M06CJ010	0,150	h.	Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.	6,31	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATF CÁMARAS FRIGORÍFICAS

E09ATF010		m2	P.EPS CHAPA PREL+BARR.VAPOR.40mm			
			Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel de pared para rehabilitación formado por dos láminas, una de acero en perfil comercial de 0,5 mm., y otra con barrera de vapor multicapa núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1; fijado sobre cualquier superficie existente, con junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TS015	1,060	m2	Pan.pol.exp.ch.prel.+barr.vap.40	20,37	21,59	
			TOTAL PARTIDA.....			27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATF020		m2	PANEL EPS CHAPA PRELACADA 80 mm			
			Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 80 mm., clasificado M-1 en su reacción contra el fuego; fijado sobre estructura auxiliar metálica, junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TS075	1,060	m2	Panel pol.exp.chapa prelac.80mm	32,99	34,97	
			TOTAL PARTIDA.....			41,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATF030		m2	PANEL LANA ROCA CHAPA PREL.100mm			
			Aislamiento térmico con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm., núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 100 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, RF 120 y Rw de 35 dB; fijado sobre estructura auxiliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P07TR350	1,060	m2	Panel chapa prel.+l.roca 100 mm	73,33	77,73	
			TOTAL PARTIDA.....			86,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ATF040		m2	PANEL FRIGORÍFICO E35 mm.			
			Panel frigorífico en 35mm de espesor, núcleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TS100	1,060	m2	Panel poliuretano.chap.prelac.35mm	12,47	13,22	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATF050		m2	PANEL FRIGORÍFICO E40 mm.			
			Panel Basic frigorífico, en 40mm de espesor, núcleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TS110	1,060	m2	Panel poliuretano.chap.prelac.40mm	13,49	14,30	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATF060		m2	PANEL EPS CHAPA PRELACADA 180 mm			
			Aislamiento térmico de cámaras frigorificas con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 180 mm., clasificado M-1 en su reacción contra el fuego; fijado sobre estructura auxiliar metálica, junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TS120	1,060	m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.180mm	45,26	47,98	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATF070		m2	PANEL EPS CHAPA PRELACADA 100 mm			
			Aislamiento térmico de cámaras frigorificas con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm. núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 100 mm., clasificado M-1; fijado sobre sobre estructura auxiliar metálica con junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TS130	1,060	m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.100mm	36,34	38,52	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,12	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E09AK CANALIZACIONES						
ELEMENTO E09AKE ELASTOMÉRICA						
E09AKE010		m.	COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CE010	1,050	m.	Coq. elastomér. D=12 e=9	2,50	2,63	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E09AKE020		m.	COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CE180	1,050	m.	Coq.elastom.autoadh.D=12 e=9mm.	2,82	2,96	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E09AKE030		m.	COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,175	h.	Ayudante	15,61	2,73	
P07CE020	1,050	m.	Coq. elastomér. D=15 1/4" e=9	2,74	2,88	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E09AKE040		m.	COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CE190	1,050	m.	Coq.elastom.autoadh.D=15 e=9mm.	3,12	3,28	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E09AKE050		m.	COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE030	1,050	m.	Coq. elastomér. D=18 3/8" e=9	3,05	3,20	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKE060		m.	COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE200	1,050	m.	Coq.elastom.autoadh.D=18 e=9mm.	3,46	3,63	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

E09AKE070		m.	COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE040	1,050	m.	Coq. elastomér. D=22 1/2" e=9	3,34	3,51	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E09AKE080		m.	COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE210	1,050	m.	Coq.elastom.autoadh.D=22 e=9mm.	3,73	3,92	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AKE090		m.	COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CE050	1,050	m.	Coq. elastomér. D=28 3/4" e=9	3,99	4,19	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKE100		m.	COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CE250	1,050	m.	Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.	2,49	2,61	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKE110		m.	COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,275	h.	Ayudante	15,61	4,29	
P07CE060	1,050	m.	Coq. elastomér. D=35 1" e=9	5,03	5,28	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09AKE120		m.	COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,275	h.	Ayudante	15,61	4,29	
P07CE260	1,050	m.	Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.	3,07	3,22	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09AKE130		m.	COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CE070	1,050	m.	Coq. elastomér. D=42 1 1/4" e=9	6,15	6,46	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKE140		m.	COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CE270	1,050	m.	Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm.	3,81	4,00	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKE150		m.	COQ.ELAST. D= 1 1/2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (1 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,325	h.	Ayudante	15,61	5,07	
P07CE080	1,050	m.	Coq. elastomérica D= 1 1/2" e=9	6,55	6,88	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKE160		m.	COQ.ELAST. D= 2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P07CE090	1,050	m.	Coq. elastomérica D= 2" e=9	8,31	8,73	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AKE170		m.	COQ.ELAST. D= 2 1/2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,375	h.	Ayudante	15,61	5,85	
P07CE100	1,050	m.	Coq. elastomérica D= 2 1/2" e=9	9,49	9,96	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKE180		m.	COQ.ELAST. D= 3" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (3") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07CE110	1,050	m.	Coq. elastomérica D= 3" e=9	11,30	11,87	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKE190		m.	COQ.ELAST. D= 3 1/2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (3 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07CE120	1,050	m.	Coq. elastomérica D= 3 1/2" e=9	13,98	14,68	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKE200		m.	COQ.ELAST. D= 4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07CE130	1,050	m.	Coq. elastomérica D= 4" e=9	16,43	17,25	
P07CE150	0,040	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AKE210		m.	COQ.ELAST. D= 5" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (5") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P07CE140	1,050	m.	Coq. elastomérica D= 5" e=9	19,34	20,31	
P07CE150	1,000	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	12,50	
			TOTAL PARTIDA.....			36,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKE220		m.	COQ.ELAST. D=15 e=19 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (15") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P07CE280	1,050	m.	Coq. elastomér. D=15; e=19	2,47	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKE230		m.	COQ.ELAST. D=18 e=19 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P07CE290	1,050	m.	Coq. elastomér. D=18; e=19	2,68	2,81	
			TOTAL PARTIDA.....			6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKE235		m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (22") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE300	1,050	m.	Coq. elastomér. D=22; e=19	2,93	3,08	
			TOTAL PARTIDA.....			6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKE250		m.	COQ.ELAST. D=28 e=19 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (28") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CE310	1,050	m.	Coq. elastomér. D=28; e=19	3,60	3,78	
			TOTAL PARTIDA.....			7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKE260		m.	COQ.ELAST. D=35 e=19 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (35") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
O01A050	0,275	h.	Ayudante	15,61	4,29	
P07CE330	1,050	m.	Coq. elastomér. D=35; e=19	4,39	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E09AKE270		m.	COQ.ELAST. D=42 e=19 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (42") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CE320	1,050	m.	Coq. elastomér. D=42; e=19	4,53	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKE280		m	COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=15 mm e=25 mm			
			Aislamiento térmico para tuberías de 15 mm de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE			
O01A050	0,175	h.	Ayudante	15,61	2,73	
P07CE340	1,050	m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=15 mm e=25 mm	5,50	5,78	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKE290		m	COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=18 mm e=25 mm			
			Aislamiento térmico para tuberías de 18 mm de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE350	1,050	m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=18 mm e=25 mm	5,74	6,03	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09AKE300		m	COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=22 mm e=25 mm			
			Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE			
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE360	1,050	m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=22 mm e=25 mm	6,03	6,33	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09AKE310		m	COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=28 mm e=25 mm			
			Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CE370	1,050	m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=28 mm e=25 mm	7,08	7,43	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AKE320		m	COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=35 mm e=25 mm			
			Aislamiento térmico para tuberías de 35 mm de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE			
O01A050	0,275	h.	Ayudante	15,61	4,29	
P07CE380	1,050	m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=35 mm e=25 mm	7,96	8,36	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKE330		m	COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=42 mm e=30 mm Aislamiento térmico para tuberías de 42 mm de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 30 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CE390	1,050	m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=42 mm e=30 mm	11,37	11,94	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKE340		m	COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=114 mm e=36 mm Aislamiento térmico para tuberías de 114 mm de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 36 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE			
O01A050	0,425	h.	Ayudante	15,61	6,63	
P07CE400	1,050	m	Coquilla elastomérica antimicrobiana D=114 mm e=36 mm	31,19	32,75	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AKV LANA DE VIDRIO

E09AKV010		m.	COQ.FIB.VID.D=21;1/2" e=30 mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 21 mm. de diámetro interior (1/2") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CV010	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	2,81	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09AKV020		m.	COQ.FIB.VID D=21;1/2" e=40 mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CV020	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=40	3,46	3,63	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09AKV030		m.	COQ.FIB.VID.D=27;3/4" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 27 mm. de diámetro interior (3/4") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P07CV030	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=27 3/4" e=30	2,95	3,10	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKV040		m.	COQ.FIB.VID.D=27;3/4" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P07CV040	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=27 3/4" e=40	3,84	4,03	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV050		m.	COQ.FIB.VID.D=34;1" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 34 mm. de diámetro interior (1") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CV050	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=34 1" e=30	3,06	3,21	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKV060		m.	COQ.FIB.VID.D=34;1" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CV060	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=34 1" e=40	4,25	4,46	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV070		m.	COQ.FIB.VID.D=42;1" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CV310	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=30	2,63	2,76	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV080		m.	COQ.FIB.VID.D=42;1" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CV290	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=40	3,74	3,93	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKV090		m.	COQ.FIB.VID.D=48;1 1/2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 48 mm. de diámetro interior (1 1/2") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P07CV070	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=48 1 1/2" e=30	3,63	3,81	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKV100		m.	COQ.FIB.VID.D=48;1 1/2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P07CV220	1,050	m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=40	8,25	8,66	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKV110		m.	COQ.FIB.VID.D=60;2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
P07CV100	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=60 2" e=40	5,53	5,81	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKV120		m.	COQ.FIB.VID.D=60;2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 60 mm. de diámetro interior (2") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
P07CV090	1,050	m.	Coqui.lana vid.D=60 2" e=30	4,06	4,26	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09AKV130		m.	COQ.FIB.VID.D=76; 2 1/2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 76 mm. de diámetro interior (2 1/2") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares, medido en longitud realmente ejecutada.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CV110	1,050	m.	Coqui.lana.vid.D=76 2 1/2" e=30	4,45	4,67	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKV140		m.	COQ.FIB.VID.D=76; 2 1/2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CV230	1,050	m.	Coq.lana vid.Al.D=76 2 1/2" e=40	8,98	9,43	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKV150		m.	COQ.F.VID. D=89; 3" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 89 mm. de diámetro interior (3") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares, medido en longitud realmente ejecutada.			
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P07CV130	1,050	m.	Coqui.lana.vid.D=89 3" e=30	5,31	5,58	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKV160		m.	COQ.F.VID. D=114; 4" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 114 mm. de diámetro interior (4") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayola, incluso colocación y medios auxiliares, medido en longitud realmente ejecutada.			
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P07CV140	1,050	m.	Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30	6,29	6,60	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKV170		m.	COQ.F.VID.AL D=21;1/2" e=30mm Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles y revestida con un papel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil y con una solapa autoadhesiva de 21 mm. de diámetro interior (1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CV150	1,050	m.	Coqui.lana vid.Al.D=21 1/2" e=30	4,88	5,12	
P07CV280	0,300	m.	Cinta alum. autoadhesivo	0,77	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09AKV180		m.	COQ.F.VID.AL D=27;3/4" e=30mm Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles y revestida con un papel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil y con una solapa autoadhesiva de 27 mm. de diámetro interior (3/4") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01A050	0,310	h.	Ayudante	15,61	4,84	
P07CV170	1,050	m.	Coqui.lana vid.Al.D=27 3/4" e=30	5,27	5,53	
P07CV280	0,320	m.	Cinta alum. autoadhesivo	0,77	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKV190		m.	COQ.F.VID.AL D=34;1" e=30mm Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles y revestida con un papel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil y con una solapa autoadhesiva de 34 mm. de diámetro interior (1") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
P07CV190	1,050	m.	Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=30	5,51	5,79	
P07CV280	0,350	m.	Cinta alum. autoadhesivo	0,77	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09AKV200		m.	COQ.F.VID.AL D=48;1 1/2" e=30mm Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles y revestida con un papel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil y con una solapa autoadhesiva de 48 mm. de diámetro interior (1 1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiva y medios auxiliares.			
P07CV280	0,450	m.	Cinta alum. autoadhesivo	0,77	0,35	
P07CV210	1,050	m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30	6,21	6,52	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
			TOTAL PARTIDA.....			12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKV210		m.	CUBRET.AL L.VID. D=21;1/2" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CV300	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25	4,00	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AKV220		m.	CUBRET.AL L.VID. D=27;3/4" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,310	h.	Ayudante	15,61	4,84	
P07CV320	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25	4,30	4,52	
			TOTAL PARTIDA.....			9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKV230		m.	CUBRET.AL L.VID. D=34;1" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
P07CV330	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25	4,53	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKV240		m.	CUBRET.AL L.VID. D=42;1 1/4" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
P07CV340	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=25	4,77	5,01	
			TOTAL PARTIDA.....			10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09AKV250		m.	CUBRET.AL L.VID. D=48;1 1/2" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P07CV350	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25	5,06	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV260		m.	CUBRET.AL L.VID. D=60;2" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P07CV360	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25	5,45	5,72	
			TOTAL PARTIDA.....			11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKV270		m.	CUBRET.AL L.VID. D=76;2 1/2" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P07CV370	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25	6,14	6,45	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKV280		m.	CUBRET.AL L.VID. D=89;3" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontanería con coquilla rígida de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles y revestida con un papel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil y con una solapa autoadhesiva de 27 mm. de diámetro interior (3/4") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P07CV380	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25	6,93	7,28	
			TOTAL PARTIDA.....			12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKV290		m.	CUBRET.AL L.VID. D=114;4" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	3,200	h.	Ayudante	15,61	49,95	
P07CV390	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25	8,19	8,60	
			TOTAL PARTIDA.....			58,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKV300		m.	CUBRET.AL L.VID. D=140;5" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 140 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07CV400	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=140;5" e=25	9,01	9,46	
			TOTAL PARTIDA.....			15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E09AKV310		m.	CUBRET.AL L.VID. D=169;6" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad de Isover, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 169 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P07CV410	1,050	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=169;6" e=25	10,55	11,08	
			TOTAL PARTIDA.....			17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKV320		m2	AIS.TÉR.MANTA LANA VIDRIO+ALUMINIO 40 mm Aislamiento térmico para forrado de tuberías y conductos metálicos de gran tamaño, incluso aparatos, depósitos, etc.; para una temperatura máxima de 120ºC, con una manta lana de vidrio semirrígida revestida en una cara con kraft-aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor de baja permeabilidad, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte, sellado de uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, instalación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P21CM030	1,060	m2	Manta lana vidrio kraft+al reforzado 40 mm.	4,55	4,82	
			TOTAL PARTIDA.....			11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09AKV330		m2	AISL.TERM.MANTA L.VIDRIO+ALUMINIO. 55 mm. Aislamiento térmico para forrado de tuberías y conductos metálicos de gran tamaño, incluso aparatos, depósitos, etc.; para una temperatura máxima de 120ºC, con la manta de lana de vidrio revestida en una cara con kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor de baja permeabilidad, con un espesor de 55 mm, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte, sellado de uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, instalación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P21CM020	1,060	m2	Manta lana vidrio kraft+aluminio 55 mm.	3,45	3,66	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

ELEMENTO E09AKP POLIETILENO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKP010		m.	COQ. POLIETILENO D=12; e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CP010	1,050	m.	Coq.polietileno D=12 e=9 mm.	1,35	1,42	
P07CP100	0,020	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09AKP020		m.	COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,175	h.	Ayudante	15,61	2,73	
P07CP020	1,050	m.	Coq.polietileno D=15 1/4" e=9	1,49	1,56	
P07CP100	0,020	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKP030		m.	COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CP030	1,050	m.	Coq.polietileno D=18 3/8" e=9	1,64	1,72	
P07CP100	0,020	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09AKP040		m.	COQ. POLIETILENO D=22;1/2" e=9mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CP040	1,050	m.	Coq.polietileno D=22 1/2" e=9	1,80	1,89	
P07CP100	0,020	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKP050		m.	COQ. POLIETILENO D=28;3/4" e=9mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CP050	1,050	m.	Coq.polietileno D=28 3/4" e=9	2,14	2,25	
P07CP100	0,020	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKP060		m.	COQ. POLIETILENO D=35;1" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,275	h.	Ayudante	15,61	4,29	
P07CP060	1,050	m.	Coq.polietileno D=35 1" e=9	2,52	2,65	
P07CP100	0,040	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKP070		m.	COQ.POLIET. D=42;1 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CP070	1,050	m.	Coq.polietileno D=42 1 1/4" e=9	3,03	3,18	
P07CP100	0,040	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKP080		m.	COQ. POLIETILENO D=1 1/2" e=9mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 1 1/2" de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CP080	1,050	m.	Coq.polietileno D=1 1/2" e=9	3,32	3,49	
P07CP100	0,040	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKP090		m.	COQ.POLIET. D=2" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07CP090	1,050	m.	Coq.polietileno D=2" e=9 mm.	4,30	4,52	
P07CP100	0,040	l.	Adhesivo coquilla polietileno mm	12,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AKR LANA DE ROCA

E09AKR010		m.	COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=30 mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CR010	1,050	m.	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30	3,47	3,64	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR020		m.	COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=40 mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P07CR020	1,050	m.	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40	4,56	4,79	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09AKR030		m.	COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P07CR030	1,050	m.	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30	3,68	3,86	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09AKR040		m.	COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P07CR040	1,050	m.	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40	4,74	4,98	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKR050		m.	COQ.L.ROCA D=34;1" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CR050	1,050	m.	Coqui.lana roca D=34;1" e=30	3,98	4,18	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR060		m.	COQ.L.ROCA D=34;1" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CR060	1,050	m.	Coqui.lana roca D=34;1" e=40	5,32	5,59	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09AKR070		m.	COQ.L.ROCA D=42;1" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CR070	1,050	m.	Coqui.lana roca D=42;1" e=30	4,31	4,53	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKR080		m.	COQ.L.ROCA D=42;1" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CR080	1,050	m.	Coqui.lana roca D=42;1" e=40	5,84	6,13	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKR090		m.	COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P07CR090	1,050	m.	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30	4,77	5,01	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR100		m.	COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
P07CR100	1,050	m.	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40	6,14	6,45	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKR110		m.	COQ.L.ROCA D=60;2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
P07CR110	1,050	m.	Coqui.lana roca D=60;2" e=30	7,16	7,52	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKR120		m.	COQ.L.ROCA D=60;2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
P07CR120	1,050	m.	Coqui.lana roca D=60;2" e=40	9,29	9,75	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AKR130		m.	COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CR130	1,050	m.	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30	8,30	8,72	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AKR140		m.	COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=40mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07CR140	1,050	m.	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40	10,14	10,65	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKR150		m.	COQ.L.ROCA D=89; 3" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P07CR150	1,050	m.	Coqui.lana roca D=89;3" e=30	8,65	9,08	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09AKR160		m.	COQ.L.ROCA D=114; 4" e=30mm. Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxilares.			
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P07CR160	1,050	m.	Coqui.lana roca D=114;4" e=30	11,01	11,56	
A01AA020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09I IMPERMEABILIZACIONES						
SUBAPARTADO E09IA IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS						
ELEMENTO E09IAL PROTECCIÓN LIGERA						
E09IAL010		m2	IMPERM.MONO.AUTOP. LAM. 50/150			
			Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida al soporte con soplete. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS290	1,100	m2	L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2	9,17	10,09	
			TOTAL PARTIDA.....			13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL070		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 30/60 40/150			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete, lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS090	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	5,31	
P06BS270	1,100	m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	8,65	
			TOTAL PARTIDA.....			20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAL090		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/60 30/80 ALUM.			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión bituminosa de base asfáltica; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida compuesta por un mástico bituminoso de betún oxidado, usando como material de protección en la cara externa una hoja de aluminio gofrada de 80/1000 mm., con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI050	0,300	kg	Emuls.bitum.base asfáltica.	1,66	0,50	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS410	1,100	m2	L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)	7,03	7,73	
			TOTAL PARTIDA.....			19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09IAL100		m2	IMPERM.MONOC.AUTOP. LAM. 50/200			
			Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: Lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna, un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; fijada mecanicamente al soporte. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BS370	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200	11,12	12,23	
P07WA240	4,000	ud	Fijación mecánica	0,25	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09IAL110		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. AUTOP. LAM. 30/160 30/60 GR.			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastomero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; fijada mecanicamente al soporte; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07WA240	4,000	ud	Fijación mecánica	0,25	1,00	
P06BS210	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2	5,73	6,30	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IAP PROTECCIÓN PESADA

E09IAP010		m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 40/PE+PE			
			Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BS710	1,100	m2	Lam.LBM(APP)40-PE+PE	7,32	8,05	
			TOTAL PARTIDA.....			11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP020		m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA LÁM. 30/60			
			Impermeabilizacion bicapa constituida por: dos láminas de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre sí con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BS090	2,200	m2	Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)	4,83	10,63	
			TOTAL PARTIDA.....			16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IAP030		m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 48/100			
			Impermeabilización monocapa constituida por: lámina de betún elastómero se superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BS030	1,100	m2	L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2	7,83	8,61	
			TOTAL PARTIDA.....			11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IAP040		m2	IMPERMEABILIZ.MONOCAPA LÁM. 48/150			
			Membrana impermeabilizante tipo PN-1, compuesta por lámina polimérica con armadura de poliéster, resistente a la perforación por raíces, fabricada con betún asfáltico modificado con caucho estireno-butadieno-estireno, armada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2., con un espesor nominal de 4 mm. y un peso medio de 4,8 kg/m2. Según normas de diseño y colocación DB-HS1			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BS900	1,100	m2	L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)	9,00	9,90	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E09IAP050		m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 48/160			
			Impermeabilización monocapa, constituída por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS250	1,100	m2	L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2	11,69	12,86	
			TOTAL PARTIDA.....			17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP060		m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 40/200			
			Impermeabilización monocapa, constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 200 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS350	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2	9,36	10,30	
			TOTAL PARTIDA.....			14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09IAP070		m2	IMPERM. BICAPA PARKING LÁM. 40/60 50/200			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna, un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de rodadura. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS370	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200	11,12	12,23	
			TOTAL PARTIDA.....			23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IAP080		m2	IMPERM. MONOCAPA JARDÍN LÁM. 50/150			
			Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie protegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna, un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS390	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	11,32	12,45	
			TOTAL PARTIDA.....			16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09IAP090		m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA LÁM. 40/60			
			Impermeabilización bicapa constituida por: lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntas singulares; lámina asfáltica de oxiasfalto (tipo LO-40-FV), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BL050	2,200	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	9,00	
			TOTAL PARTIDA.....			15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAP100		m2	IMPERM. BICAPA JARDÍN LÁM. 40/60 50/150			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de drenaje. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,100	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,50	
P06BS310	1,100	m2	L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)	10,13	11,14	
			TOTAL PARTIDA.....			22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09IAP110		m2	IMPERM.CUB.PARKING BICAPA LÁM. 24/50 ARENA			
			Impermeabilización tipo bicapa, sistema adherido, constituida por capa de emulsión bituminosa de base asfáltica, lámina asfáltica de betún elástomero de superficie no protegida, de 2,4 kg/m2., armado con fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y protección de arena por ambas caras adherida al soporte con asfalto en caliente; y una segunda lámina igual a la anterior, también adherida con oxiasfalto en caliente. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P06BI050	0,300	kg	Emuls.bitum.base asfáltica.	1,66	0,50	
P06BA010	3,000	kg	Oxiasfalto 90ºC/40kg.	0,85	2,55	
P06BS530	2,200	m2	L.LBM(SBS)24-FV 50g/m2	3,33	7,33	
			TOTAL PARTIDA.....			19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IAP120		m2	IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.			
			Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormigón. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL010	1,100	m2	L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)	1,75	1,93	
P07WA190	1,100	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IAW IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAW010		m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.			
			Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina geotextil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150 g/m2., lista para verter las tierras.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI030	0,500	kg	Pintura asfált. base orgánica	3,75	1,88	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BG060	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IAW020		m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.			
			Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante, fijada mecánicamente al soporte; lista para verter las tierras.Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI030	0,300	kg	Pintura asfált. base orgánica	3,75	1,13	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BG080	1,100	m2	Lámina drenante	3,73	4,10	
P07WA160	2,000	ud	Anclaje mecánico PVC	0,83	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09IAW030		m.	IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.			
			Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete.Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS190	0,550	m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m	3,81	2,10	
P06BS270	0,550	m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	4,32	
			TOTAL PARTIDA.....			10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAW040		m.	IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER Conexión de membrana impermeabilizante a paramentos verticales, hasta una altura máxima de 0,25 m., emulsión asfáltica de base acuosa, lámina polimérica resistente a la perforación por raíces, fabricada con betún asfáltico modificado con caucho estireno-butadieno-estireno, armada con fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2, con un espesor nominal de 4 mm., y un peso medio de 4,80 kg/m2. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,200	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,41	
P06BS900	0,330	m2	L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)	9,00	2,97	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IAW050		m	IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (no incluido); banda de refuerzo formada por lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2 (haciendo fuelle), totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete.Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS190	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m	3,81	4,19	
			TOTAL PARTIDA.....			8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09IAW060		m	IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC. Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: emulsión asfáltica de lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (no incluido); lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS290	0,550	m2	L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2	9,17	5,04	
P06BS190	0,550	m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m	3,81	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAW070		m.	IMPERM.BAJO VIERTEAGUAS			
			Impermeabilización bajo vierteaguas mediante la colocación de membrana impermeabilizante, con un desarrollo máxima de 0,25 m., lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2, adherida a la base mediante la aplicación de una emulsión asfáltica. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,200	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,41	
P06BS270	0,270	m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	7,86	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09IAW080		ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=110			
			Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfáltica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC010	1,000	ud	Cazoleta desagüe sifónico D=110	27,64	27,64	
			TOTAL PARTIDA.....			37,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09IAW090		ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=90			
			Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfáltica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de diámetro.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC030	1,000	ud	Cazoleta desagüe sifónico D=90	26,50	26,50	
			TOTAL PARTIDA.....			35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IAW100		ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110			
			Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; (superficie de 1x1 m.), totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfáltica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm. de diámetro.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC050	1,000	ud	Cazoleta desagüe normal D=110	18,51	18,51	
			TOTAL PARTIDA.....			27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAW110		ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90			
			Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfáltica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL050	1,000	m2	L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)	4,09	4,09	
P06WC070	1,000	ud	Cazoleta desagüe normal D=90	17,15	17,15	
			TOTAL PARTIDA.....			26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09IAW120		m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR			
			Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P06BL080	0,330	m2	L.oxias.2,5kg/m2 LO-30-FP(130g/m2)	3,36	1,11	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09IAW130		m2	IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR			
			Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LO-40 FP-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm., lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BG060	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-150g/m2	0,81	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E09IN IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS						
ELEMENTO E09INL APTAS PARA INTEMPERIE						
E09INL010		m2	IMP.LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2			
			Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
P06SL090	1,125	m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	14,03	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P06WA080	5,000	ud	Taco fijación	0,12	0,60	
P01DW020	1,250	ud.	Pequeño material	0,85	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09INL020		m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,35mm			
			Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,35 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto, apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06SL200	1,060	m2	Lám. EPDM 1,35 mm espesor.	9,21	9,76	
P06SI110	1,100	kg	Adhesivo de contacto base neopreno	8,05	8,86	
			TOTAL PARTIDA.....			23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09INL030		m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5 C/PLACAS SOLARES			
			Sumistro y colocación de membrana de caucho EPDM para la impermeabilización y la producción de energia solar simultaneamente, de 1,5 mm de espesor. Compuesta de una membrana de caucho EPDM de 1,5mm de espesor y membrana de silicio amorfa productora de electricidad. La membrana se fijara al soporte en las juntas mediante bandas de anclaje solera o anclaje puntual y realizando la junta con una banda de junta rapida de 6", apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06SL210	1,100	m2	Lám. EPDM Fotovoltaico 1,5 mm.	188,77	207,65	
P06WA150	3,100	ud	Material auxiliar EPDM	4,60	14,26	
			TOTAL PARTIDA.....			234,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09INL040		m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 2mm.			
			Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, con retardantes al fuego de 2 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto o el sistema de fijación mecanica sin perforación, apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SL220	1,060	m2	Lám. EPDM 2 mm.	12,02	12,74	
P06SI110	1,100	kg	Adhesivo de contacto base neopreno	8,05	8,86	
			TOTAL PARTIDA.....			27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INL050		m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm.			
			Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,14 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación.. La membrana se fijará al soporte mediante sistema de anclado no-perforante de bandas autoadhesivas. Apta para la intemperie. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06SL230	1,050	m2	Lám. EPDM 1,14 mm.	9,29	9,75	
P01DW020	5,700	ud.	Pequeño material	0,85	4,85	
			TOTAL PARTIDA.....			19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INP PROTECCIÓN PESADA

E09INP010		m2	IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO			
			Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con armadura de fibra de vidrio de alta densidad y espesor de 1 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y soldada con soplete entre sí. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
P06SL010	1,100	m2	Lám.PE. armd.FV e=1 mm.	7,99	8,79	
			TOTAL PARTIDA.....			14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09INP020		m2	IMPERMEAB. LÁMINA CAUCHO SINTÉT.			
			Impermeabilización con lámina sintética de caucho sintético, con armadura de poliéster de malla oval de gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional, espesor de 1 mm., anclada mecánicamente al soporte de chapa a través de un aislamiento rígido. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06SL020	1,100	m2	L.caucho sintet. armd.FP e=1 cm.	12,29	13,52	
P06WA070	7,000	ud	Anclaje mecánico	0,65	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09INP030		m2	IMP.LÁMINA ETILENO PROPILENO			
			Impermeabilización con lámina sintética de etileno propileno, con armadura de poliéster obtenida por calandrado, gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional, espesor de 1,14 mm., anclada mecánicamente al soporte de chapa a través de un aislamiento rígido.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06SL270	1,100	m2	Lám. etileno propileno 1,14 mm.	14,17	15,59	
P06WA070	5,000	ud	Anclaje mecánico	0,65	3,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E09INP050		m2	IMP.LÁMINA PVC CG 1,2 mm.			
			Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con un tejido de fibra de vidrio de 1,2 mm. Color gris, para proteger con protección pesada. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INP060		m2	IMP. LAM. CAUCHO EPDM 1,35mm			
			Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,35 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A050	0,110	h.	Ayudante	15,61	1,72	
P06SL240	1,060	m2	Lám. EPDM 1,35 mm.	9,21	9,76	
P06WA150	1,200	ud	Material auxiliar EPDM	4,60	5,52	
			TOTAL PARTIDA.....			18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09INP070		m2	IMP. LÁM. CAUCHO EPDM- 1,14mm			
			Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,14 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, mediante la preparación y limpieza de las hojas a unir y la colocación de la banda autoadhesiva, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A050	0,110	h.	Ayudante	15,61	1,72	
P06SL230	1,060	m2	Lám. EPDM 1,14 mm.	9,29	9,85	
P06WA150	1,200	ud	Material auxiliar EPDM	4,60	5,52	
			TOTAL PARTIDA.....			18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE

E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09INR020		m2	IMPERMEB. BASE ACUOSA TERRAZAS			
			Impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados y cubiertas con pendientes a base de impermeabilizante en base acuosa, aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. previa limpieza de la superficie, en colores pasteles a elegir, incluso p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P06SR080	2,000	kg	Impermeabilizante base acuosa	7,13	14,26	
			TOTAL PARTIDA.....			20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09INR030		m2	IMPERMEB. DEPÓSITOS EPOXY.			
			Impermeabilización de vasos en depósitos de agua potable, piscinas o estanques con revestimiento epoxy de gran pureza en capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06SR160	1,060	m2	Revestimiento impermeabilizante epoxidico.	17,23	18,26	
			TOTAL PARTIDA.....			23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INR040		m2	IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS			
			Impermeabilizante de muros a favor de presión en base a aplicar un impermeabilizante hidráulico de base cementosa con un rendimiento de 2 kg/m2., aplicado en dos capas previa humectación del soporte, incluso medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
P06SR060	2,000	kg	Impermeab. hidráulico cementoso	3,04	6,08	
P06SR070	0,250	l.	Producto adherente impermeab.	5,30	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09INR050		m2	REV.HIDROFUGANTE FACHADA.			
			Impermeabilización de fachadas de ladrillo a cara vista o enfoscados con revestimiento hidrófugo invisible, a base de siloxanos, aplicado a rodillo, brocha o pistola. La aplicación se realizará previa limpieza de residuos de la fachada (no incluida).			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P06SR130	0,330	kg	Hidrofugante fachadas	4,60	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09INR060		m2	IMP.MURO MORT.HIDROF.			
			Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06SR180	22,000	kg	Mortero imperm.monocomponente	0,67	14,74	
			TOTAL PARTIDA.....			31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INX IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES

E09INX010		m.	IMP.UNIÓN TEJA-PARAM.REVEST.ELÁS			
			Impermeabilización de encuentro de teja con paramento, desarrollo 0,40 m. con revestimiento elástico a base de copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A050	0,080	h.	Ayudante	15,61	1,25	
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
P06SR020	0,750	kg	Imperm. elástico impermeable	4,45	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INX020		m.	IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA			
			Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin retracción con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente incluso medios auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
P06SR050	3,000	kg	Mortero impermeb. sin retracción	3,45	10,35	
P06SR070	0,200	l.	Producto adherente impermeab.	5,30	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INX030		m.	IMPERMEAB. LIMAS CON LÁMINA PVC			
			Impermeabilización de limahoyas con un desarrollo de 0,80 m., mediante lámina impermeabilizante de color gris de PVC de 1,2 mm. autoprotegida, con armadura de poliéster, incluso p.p. de remates. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06SL090	0,800	m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	9,98	
P06WA020	0,050	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09INX040		m.	IMPERMEAB. FILTRACIONES JUNTAS MUROS			
			Impermeabilización de filtraciones entre muros de hormigón con suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante cementoso, con una carga de 2 kg/m2 en un ancho de 0,5 m, i/limpieza de la unión entre éstos, colocación de junta hidrófila de estanqueidad y retacado con mortero sin retracción. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P06SR050	5,000	kg	Mortero impermeb. sin retracción	3,45	17,25	
P06SR070	0,150	l.	Producto adherente impermeab.	5,30	0,80	
P06SR060	1,500	kg	Impermeab. hidráulico cementoso	3,04	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			40,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09INX050		m2	IMPERMEAB. MUROS LÁM. PVC			
			Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina de PVC de 1,2 mm. armada con fieltro no tejido de fibra de vidrio. (Sin incluir andamios). Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06SL070	1,100	m2	Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN	9,70	10,67	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E09INX060		m2	IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.			
			Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR060	0,700	kg	Impermeab. hidráulico cementoso	3,04	2,13	
P06SR190	19,000	kg	Mortero regulador	0,05	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ING GEOMEMBRANAS

E09ING010		m2	GEOMEMBRANA IMPERM. 280 g/m2			
			Colocación de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 g/m2 y 0,45 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja densidad, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 m.de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y cubrición de los bordes con tierra.			
O01A060	0,065	h.	Peón especializado	15,38	1,00	
O01A070	0,065	h.	Peón ordinario	15,15	0,98	
P28W003	1,100	m2	Geomembrana imperm. 280 g/m2	7,94	8,73	
			TOTAL PARTIDA.....			10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09ING020		m2	GEOMEMBRANA IMPERM. 350 g/m2			
			Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones de 350 g/m2 y 0,80 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja densidad y laminado no tejido por una cara, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y cubrición de los bordes con tierra.			
O01A060	0,070	h.	Peón especializado	15,38	1,08	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
P28W004	1,100	m2	Geomembrana imperm. 350 g/m2	11,50	12,65	
			TOTAL PARTIDA.....			14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09IB IMPERMEABIL. CON BENTONITA

ELEMENTO E09IBS SOLERAS Y MUROS

E09IBS010		m2	IMP. SOLERA CON BENTONITA			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P06SR160	1,100	m2	Revestimiento impermeabilizante epoxidico.	17,23	18,95	
P06SR150	0,130	kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IBS020		m2	IMP. SOLERA CON BENTONITA+LÁM.			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2), bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06SR150	0,130	kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IBS030		m2	IMP. SOLERA GEOMEMBRANA.			
			Suministro y colocación de geomembrana para la impermeabilización de estructuras horizontales en el caso de hormigonado directo, formada por una base BPA (bentonita y polímeros) y un geotextil no tejido, con una permeabilidad < 1x10-11 cm/s. Se incluye la p.p. de solapes entre paños (5 cm. mín).			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P06BG190	1,100	m2	Geomembrana impermeabilización	20,63	22,69	
P06SR150	1,130	kg	Bentonita granular SS-100	1,23	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IBS040		m2	IMP. MUROS GEOCO. BENTONITA			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para muros de cimentación (encofrados a una y dos caras), con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06SR150	0,130	kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09IBS050		m2	IMP. MUROS GEOMEMBRANA			
			Suministro y colocación de geomembrana para la impermeabilización de estructuras verticales (muros encofrados a una y dos caras), formada por una base BPA (bentonita y polímeros) y un geotextil no tejido, con una permeabilidad < 1x10-11 cm/s. Se incluye la p.p. de solapes entre paños (5 cm. mín).			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P06BG190	1,100	m2	Geomembrana impermeabilización	20,63	22,69	
P06SR150	0,130	kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

ELEMENTO E09IBP PUNTOS SINGULARES

E09IBP010		m2	IMP. FOSOS ASC. GEOC. BENTONITA			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para impermeabilización de fosos de ascensor, incluso colocación de cordón hidroexpansivo (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla metálica.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA220	1,100	m.	Junta hidroexpansiva	9,61	10,57	
P06WA230	1,100	m.	Malla metálica	1,05	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IBR REVESTIMIENTOS

E09IBR010		m2	IMPERM. DEPÓSITO BENTONITA			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para depósitos enterrados o semienterrados, con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho butilo (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo para su fijación en juntas de hormigonado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA220	1,100	m.	Junta hidroexpansiva	9,61	10,57	
P06WA230	1,100	m.	Malla metálica	1,05	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IBR020		m2	IMPERM. PISCINA BENTONITA			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural , formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujeteado, instalada en superficies verticales y horizontales, dejando un vaso totalmente estanco, tanto en muros encofrados a una cara hormigonando directamente sobre la bentonita, como en muros encofrados a dos caras, fijando la bentonita en el trasdós del muro una vez retirado el encofrado, con p.p. de bentonita granular SS-100 para recebo perimetral y de elementos pasantes, incluso cordón hidroexpansivo en juntas de hormigonado (sección 20x25 mm) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho butilo (25%) totalmenete colocado, con p.p. de malla metálica para su fijación.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA220	1,100	m.	Junta hidroexpansiva	9,61	10,57	
P06WA230	1,100	m.	Malla metálica	1,05	1,16	
P06SR150	0,130	kg	Bentonita granular SS-100	1,23	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IBJ JUNTAS Y SELLADOS

E09IBJ010		m.	SELLADO JUNTAS BENTONITA			
			Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo para su fijación.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
P06WA220	1,000	m.	Junta hidroexpansiva	9,61	9,61	
P06WA230	1,000	m.	Malla metálica	1,05	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09IBJ020		m.	SELLADO JUNTAS BATEAGUAS BENTONITA			
			Impermeabilización de junta de hormigonado mediante colocación de bateaguas, compuesto por una banda metálica galvanizada forrada de bentonita, de 2.5 m de longitud y 165 mm de ancho, incluso clips de sujeción a la armadura.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06WA240	1,060	m.	Barrera contra el agua c/Bentonita	14,77	15,66	
P06WA250	1,060	m.	Clip sujeción armadura	4,73	5,01	
			TOTAL PARTIDA.....			23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E09IT IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA						
E09IT001		m2	IMPERM, BAJO TEJA ADHERIDA Impermeabilización bajo teja constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente arena por ambas caras, con una masa nominal de 2,4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS150	1,100	m2	L.LBM(SBS)24-FP 130g/m2	4,83	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IT005		m2	IMPERM. BAJO TEJA CLAVADA Impermeabilización bajo teja constituída por: Panel de lana de roca (densidad 100 kg/m3) entre rastreles (no incluídos); lámina de betún elastómero (para impermeabilización bajo teja) de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente arena por ambas caras; fijada mecánicamente a los rastreles de madera, incluso p.p. remates y medios auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A050	0,130	h.	Ayudante	15,61	2,03	
P06BS170	1,100	m2	L.LBM(SBS)50-FP 100g/m2	3,43	3,77	
P07AI180	1,020	m2	P.semiríg.l.roca e=30mm.100kg/m3	7,61	7,76	
P07WA250	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfáltica	9,22	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IT010		m2	IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA SINTÉTICA + AISLAM. Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina impermeabilizante, flexible y difusora de vapor de agua, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 135 g/m² , bajo teja, fijada al soporte con adhesivo cementoso; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm., entre rastreles de madera (no incluidos). Medido en verdadera magnitud. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01FA385	2,000	kg	Adh. cementoso solado ext. s/hormigón C2	0,38	0,76	
P06BS910	1,100	m2	Lámina imper., flex, hoja de poliolefina, caras revest. velo fib	3,93	4,32	
P07TX040	1,060	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	16,06	
			TOTAL PARTIDA.....			25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09IT015		m2	IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA SINTÉTICA S/AISLAM. Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina impermeabilizante, flexible y difusora de vapor de agua, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 135 g/m² , bajo teja, fijada al soporte con adhesivo cementoso. Medido en verdadera magnitud. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A050	0,130	h.	Ayudante	15,61	2,03	
P01FA385	2,000	kg	Adh. cementoso solado ext. s/hormigón C2	0,38	0,76	
P06BS910	1,100	m2	Lámina imper., flex, hoja de poliolefina, caras revest. velo fib	3,93	4,32	
			TOTAL PARTIDA.....			9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IT016		m2	IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA BETÚN + AISLAM.			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina tipo monocapa adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación con emulsión asfáltica , bajo teja; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm., entre rastreles de madera (no incluidos). Medido en verdadera magnitud. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS210	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2	5,73	6,30	
P07TX040	1,060	m2	P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3	15,15	16,06	
				TOTAL PARTIDA.....		27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IT017		m2	IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA BETÚN S/AISLAM.			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina tipo monocapa adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación con emulsión asfáltica , bajo teja. Medido en verdadera magnitud. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A050	0,130	h.	Ayudante	15,61	2,03	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BS210	1,100	m2	Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2	5,73	6,30	
				TOTAL PARTIDA.....		11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09IT020		m2	IMPERM.BAJOTEJ.DE FIBROC. CON AISLAM.			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con placas de fibrocemento sin amianto, con aislamiento adherido en su cara inferior, a base de poliuretano inyectado en molde de 35 kg/ m3, con acabado interior superficial de aluminio, gofrado como barrera antivapor, colocado bajo teja, perfil Granonda, para teja cerámica curva con cuerdas comprendidas entre 12 y 16 cm., apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P05FW015	1,600	ud	Torn.autorro.6,3x120 perf.m.alic.	0,25	0,40	
P05FU010	1,070	m2	Pl.fibro.ais.poliu. natural	32,87	35,17	
				TOTAL PARTIDA.....		39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IT030		m2	IMPERM.BAJOTEJ.P.GREDOS CON FIBROC.			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con placas de fibrocemento sin amianto, colocados bajo teja, perfil Gredos, para teja de hormigón o teja cerámica curva, con cuerdas comprendidas entre 10 y 13 cm., apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P05FW015	1,240	ud	Torn.autorro.6,3x120 perf.m.alic.	0,25	0,31	
P05FT030	1,070	m2	Pca.b.teja fibr.p.gredos col.teja	12,88	13,78	
				TOTAL PARTIDA.....		17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IT040		m2	IMPERM.BAJOTEJ.P.MIXTO CON FIBROC.			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con placas de fibrocemento sin amianto, colocados bajo teja, perfil Mixto, para teja cerámica mixta, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P05FW015	1,240	ud	Torn.autorro.6,3x120 perf.m.alic.	0,25	0,31	
P05FT020	1,070	m2	Pca.b.teja fibr.p.mixto c.teja	13,36	14,30	
			TOTAL PARTIDA.....			18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09IT050		m2	IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA CURVA			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y coloreadas con pigmento natural, para teja cerámica curva, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05CW070	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,63	
P05FT040	1,100	m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t	9,23	10,15	
			TOTAL PARTIDA.....			15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09IT060		m2	IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA MIXTA			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y coloreadas con pigmento natural, para teja cerámica mixta, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05CW070	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,63	
P05FT050	1,100	m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t	9,36	10,30	
			TOTAL PARTIDA.....			15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IT070		m2	IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA HORMIGÓN			
			Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y coloreadas con pigmento natural, para teja de hormigón, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05CW070	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,63	
P05FT060	1,100	m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t	9,49	10,44	
			TOTAL PARTIDA.....			15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IT080		m2	IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA PLANA Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y coloreadas con pigmento natural, para teja plana, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P05CW070	0,100	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	6,30	0,63	
P05FT070	1,100	m2	Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t	9,61	10,57	
			TOTAL PARTIDA.....			15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09IP IMPERMEABILIZACIÓN POLIOLEFINAS

ELEMENTO E10IPS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS SIN PROTECCIÓN

E10IPS010		m2	MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 1,20 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de poliolefinas, sin protección, de color beige, para cubiertas, de 1,20 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los rayos ultravioleta, uniones realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06SL430	1,100	m2	Membrana poliolefina s/p beige 1,20 mm	12,41	13,65	
			TOTAL PARTIDA.....			26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10INP020		m2	MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 1,50 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de de poliolefinas, sin protección, de color beige, para cubiertas, de 1,50 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los rayos ultravioleta, uniones realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06SL450	1,100	m2	Membrana poliolefina s/p beige 1,50 mm	12,88	14,17	
			TOTAL PARTIDA.....			26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10IPS030		m2	MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 1,80 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de poliolefinas, sin protección, de color beige, para cubiertas, de 1,80 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los a los rayos ultravioleta, uniones realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06SL440	1,100	m2	Membrana poliolefina s/p beige 1,80 mm	14,94	16,43	
			TOTAL PARTIDA.....			29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10IPS040		m2	MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 2,00 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de poliolefinas, sin protección, de color beige, para cubiertas, de 2 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los rayos ultravioleta, uniones realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06SL460	1,100	m2	Membrana poliolefina s/p blanca 2,00 mm	15,97	17,57	
			TOTAL PARTIDA.....			30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E10IPC IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA						
E10IPC010		m2	MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. P. PESADA BEIGE 1,20 mm			
			Suministro y colocación de membrana impermeabilizante, protección pesada, de color beige, para cubiertas, de 1,20 mm de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio, resistente totalmente a la intemperie y a las raíces, uniones realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06SL470	1,100	m2	Membrana poliolefina p. pesada beige 1,20 mm	9,72	10,69	
			TOTAL PARTIDA.....			23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10IPC020		m2	MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. P. PESADA BEIGE 1,50 mm			
			Suministro y colocación de membrana impermeabilizante, protección pesada, de color beige, para cubiertas, de 1,50 mm de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio, resistente totalmente a la intemperie y a las raíces, uniones realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P06SL480	1,100	m2	Membrana poliolefina p. pesada beige 1,50 mm	10,70	11,77	
			TOTAL PARTIDA.....			24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10IPG IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS SINGULARES						
E10IPG010		m2	IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POLIMÉR. FLEX. 0,5 mm			
			Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica flexible de 0,5 mm de espesor, recubierta en ambas caras con un tejido especial para el anclaje con adhesivos base cemento, para la impermeabilización de zonas húmedas antes de la colocación de pavimentos y revestimientos de baldosas cerámicas, piedras naturales o cualquier tipo de recubrimiento ligero compatible en interiores. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P06SL490	1,100	m2	Membrana polimérica flexible 0,5 mm anclaje adhesivos	11,06	12,17	
			TOTAL PARTIDA.....			15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10IPG020		m2	IMPERMEABILIZACIÓN DEP. AGUA POTABLE POLIOL. FLEX. 1,8 mm			
			Impermeabilización de depósitos de agua potable con membrana no armada impermeable azul, a base de poliolefina flexible de 1,8 mm de espesor. Totalmente colocada, i/p.p. de medios auxiliares. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P06SL500	1,100	m2	Membrana no armada imperm. azul, poliolefina flexible de 1,8 mm	12,95	14,25	
			TOTAL PARTIDA.....			20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E09IU IMPERMEABILIZACIÓN POLIUREAS						
E10IU010		m2	AISLAMIENTO IMPERMEABLE POLIUREA PARAMENTOS HORIZONTALES/VERTICA			
			Aislamiento impermeable en paramentos horizontales y verticales mediante el tratamiento del soporte y aplicación de poliurea para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc. reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de 300%, evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 4x4 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición de superficie real proyectada. Sin incluir pp. de medios auxiliares.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P01UA090	0,350	kg	Resina natural base no tóxica puente de unión	5,53	1,94	
P04RW070	1,050	m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 3x3 mm	3,14	3,30	
P07TO320	3,000	m2	Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm	6,10	18,30	
P07WM010	3,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,29	0,87	
P25WW220	2,720	ud	Pequeño material	0,85	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E10IU020		m2	AISLAMIENTO IMPERMEABLE POLIUREA PARAMENTOS HORIZONTALES <100 m2			
			Aislamiento en paramentos horizontales, mediante tratamiento del soporte y aplicación de poliurea para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc. reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de 300%, evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 4x4 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma, aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición de superficie real proyectada. Sin incluir pp. de medios auxiliares.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01UA090	0,350	kg	Resina natural base no tóxica puente de unión	5,53	1,94	
P04RW070	1,050	m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 3x3 mm	3,14	3,30	
P07TO320	3,000	m2	Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm	6,10	18,30	
P07WM010	3,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,29	0,87	
P25WW220	2,720	ud	Pequeño material	0,85	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09J JUNTAS Y SELLADOS						
E09J010		m.	JUNTA DILATACIÓN 30 cm EN AZOTEA			
			Junta de dilatación de 30 cm. de altura en azoteas, formada con dos maestras de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate y chapa de zinc del nº 12 con un desarrollo de 30 cm., incluso replanteo, preparación, corte y colocación de la plancha, sellado con mastico, p.p. de mermas, solapes y limpieza. Medida la longitud ejecutada. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P05CW030	0,300	m2	Plancha zinc nº 12 elaborada	17,55	5,27	
P06BI060	1,000	m.	Sellador bituminoso D=25	2,13	2,13	
P01LH020	18,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	1,80	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			21,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
E09J030		m.	SELL. JUNTA DILATACIÓN IM.CAUCHO			
			Sellado de juntas de dilatación a 15 mm. de anchura media con masilla de caucho sintético incluso imprimación sobre soportes porosos y cordón sellador previo de poliuretano.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06SI040	0,010	kg	Imprimación caucho sintético	11,31	0,11	
P06SI050	0,350	kg	Caucho sintético	10,33	3,62	
P06SI060	1,000	m.	Cordón sellador poliuretano	0,47	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E09J040		m.	SELL.JUNTAS FACHADAS C/POLIURET.			
			Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo de juntas y cordón realizado con sellante de poliuretano monocomponente, incluso medios auxiliares (sin incluir montaje de andamios).			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P01UJ070	1,250	m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	5,03	6,29	
P06SI080	1,000	m.	Fondo de juntas para sellado	0,86	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E09J045		m.	SELL.JUNTAS FACHADAS C/SILI.NEU.			
			Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo de juntas y cordón de silicona neutra, incluso medios auxiliares (sin incluir montaje de andamios).			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P01UJ060	1,250	m.	Sellado silicona neutra e=20 mm.	4,96	6,20	
P06SI080	1,000	m.	Fondo de juntas para sellado	0,86	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E09J050		m.	SELLADO JUNTAS SOLERAS			
			Sellado de juntas horizontales en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad de 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
P06SI070	1,000	ud	Cartucho poliuretano para sellar	5,61	5,61	
P06SI080	1,000	m.	Fondo de juntas para sellado	0,86	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			7,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09J060		m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/SELL.ACRÍL.			
			Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por empresa especializada.			
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P01UJ010	1,000	m.	Sellado acrílico e=7 mm.	1,19	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09J080		m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT.			
			Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con silicona neutra, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P01UJ030	1,000	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09J090		m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO			
			Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
O01A050	0,040	h.	Ayudante	15,61	0,62	
P01UJ050	1,000	m.	Sellado poliuretano e=7 mm.	2,25	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09J120		m.	SELL.JUNT.PREFABR.C/SILIC.NEUT.			
			Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de silicona neutra, sin incluir andamios.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P01UJ060	1,000	m.	Sellado silicona neutra e=20 mm.	4,96	4,96	
			TOTAL PARTIDA.....			5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09J130		m.	SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO			
			Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de poliuretano, sin incluir andamios.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P01UJ070	1,000	m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	5,03	5,03	
			TOTAL PARTIDA.....			5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E10 PAVIMENTOS						
APARTADO E10C PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO						
SUBAPARTADO E10CT PAVIMENTOS DE TERRAZO						
ELEMENTO E10CTB BALDOSAS DE TERRAZO						
E10CTB010		m2	SOLADO TERRAZO MICROGRANO 30x30 cm			
			Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08TB010	1,060	m2	Baldosa terrazo 30x30 micrograno	9,54	10,11	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			21,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E10CTB020		m2	SOLADO TERRAZO MICROGRANO 40x40 cm			
			Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08TB020	1,060	m2	Baldosa terrazo 40x40 micrograno	12,66	13,42	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			24,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
E10CTB030		m2	SOLADO TERRAZO CHINA MEDIA 30x30 cm			
			Solado de terrazo 30x30 cm. china media, pulido de fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08TB080	1,060	m2	Baldosa terrazo 30x30 china media	9,02	9,56	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			21,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB040		m2	SOLADO TERRAZO CHINA MEDIA 40x40 cm			
			Solado de terrazo 40x40 cm. china media, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08TB090	1,060	m2	Baldosa terrazo 40x40 china media	11,19	11,86	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CTB080		m2	SOLADO TERRAZO MICROGRANO 50x50 cm			
			Solado de baldosa de terrazo grano pequeño 5/7 mm. de 50x50 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08TB120	1,060	m2	Baldosa terrazo 50x50 micrograno	14,97	15,87	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10CTB100		m2	SOLADO TERRAZO MICROGRANO 60x60 cm			
			Solado de baldosa de terrazo micrograno de 60x60 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,150	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,85	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08TB140	1,060	m2	Baldosa terrazo 60x60 micrograno	16,37	17,35	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB110		m2	SOLADO TERRAZO ENCACHADO CLARO 50x50 cm			
			Solado de baldosa de terrazo encachado de 50x50 cm. en colores claros, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08TB150	1,060	m2	Baldosa terrazo encachado 50x50 claro	22,83	24,20	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTB140		m2	SOLADO TERRAZO RELIEVE 1ª 40x40 cm			
			Solado de terrazo relieve 40x40x3,7 cm. de primera calidad, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08TE030	1,060	m2	Baldosa reliev. 40x40x3,7 1ª cal	19,59	20,77	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10CTB150		m2	SOLADO TERRAZO RELIEVE 1ª 50x50 cm			
			Solado de terrazo relieve 50x50x5 cm. de primera calidad, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08TE050	1,060	m2	Baldosa relieve 50x50x5 1ª cal.	22,17	23,50	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB190		m2	SOLADO TERRAZO RELIEVE HEXAGONAL 1ª 43x4,7 cm			
			Solado de terrazo con baldosa relieve hexagonal de primera calidad para exteriores, antideslizante de 43x4,7 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08TE040	1,060	m2	Bal.relieve hexag 43x4,7 1ª cal.	27,93	29,61	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10CTB200		m2	SOLADO ABUJARDADO 40x40 cm			
			Solado de terrazo con baldosa abujardada para exteriores, antideslizante de 40x40x4,5 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08TE084	1,060	m2	Bal.abujardada 40x40x4,5	14,11	14,96	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CTB210		m2	SOLADO ABUJARDADO 50x50 cm			
			Solado de terrazo con baldosa abujardada para exteriores, antideslizante de 50x50x3,5 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08TE087	1,060	m2	Bal.abujardada 50x50x3,5	13,44	14,25	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB220		m2	SOLADO TERRAZO RELIEVE ACANALADURA INT. 40x40 cm			
			Solado de baldosas de acanaladura de terrazo en relieve sin pulir para interiores, de 40x40 cm, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08TB025	1,050	m2	Baldosa terrazo acanaladura rojo 40x40 micrograno	12,66	13,29	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10CTB230		m2	SOLADO TERRAZO RELIEVE ACANALADURA EXT. 40x40 cm			
			Solado de baldosas de acanaladura de terrazo en relieve sin pulir para exteriores, de 40x40 cm, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08TB025	1,050	m2	Baldosa terrazo acanaladura rojo 40x40 micrograno	12,66	13,29	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10CTB240		m2	SOLADO TERRAZO RELIEVE BOTONES INT. 30x30 cm			
			Solado de baldosas de tipo botones de terrazo en relieve sin pulir para interiores, de 30x30 cm, antideslizante clase 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08TB015	1,050	m2	Baldosa terrazo acanaladura color 30x30 micrograno	9,54	10,02	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTB250		m2	SOLADO TERRAZO RELIEVE BOTONES EXT. 30x30 cm			
			Solado de baldosas de tipo botones de terrazo en relieve sin pulir para exteriores, de 30x30 cm, antideslizante clase 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08TB015	1,050	m2	Baldosa terrazo acanaladura color 30x30 micrograno	9,54	10,02	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTC TERRAZO CONTINUO

E10CTC010		m2	PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO CLARO			
			Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polietileno sobre la superficie a pavimentar, mortero de nivelación de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10) de 6 cm. de espesor medio, armado con mallazo electrosoldado 20x20 D=5, juntas de latón de 25 mm. de anchura y 0,8 mm. de espesor formando cuadrículas de 1,00x1,00 m., suministro y aplicación de puente de unión a base de lechada de resina sintética, mortero de terrazo en color claro (excepto verde), formado por aglomerante hidráulico, resina sintética, áridos seleccionados de mármol triturado y aditivos especiales con un espesor total de 15 mm., i/curado mediante lámina de polietileno, desbastado, pulido y abrillantado, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P08CT090	1,060	m2	Mortero terrazo continuo claro c/junta	12,46	13,21	
P03AM390	1,100	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,10	
P08CT120	1,060	m2	Desbastado. pulido y abrillantado de terrazo continuo	3,90	4,13	
P08TX010	0,300	kg	Imprimación epoxi.	20,17	6,05	
P06SL190	1,060	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,54	
A01MA030	0,064	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	5,63	
			TOTAL PARTIDA.....			55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10CTC020		m2	PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO OSCURO			
			Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polietileno sobre la superficie a pavimentar, mortero de nivelación de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10) de 6 cm. de espesor medio, armado con mallazo electrosoldado 20x20 D=5, juntas de latón de 25 mm. de anchura y 0,8 mm. de espesor formando cuadrículas de 1,00x1,00 m., suministro y aplicación de puente de unión a base de lechada de resina sintética, mortero de terrazo en color oscuro, formado por aglomerante hidráulico, resina sintética, áridos seleccionados de mármol triturado y aditivos especiales con un espesor total de 15 mm., i/curado mediante lámina de polietileno, desbastado, pulido y abrillantado, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P08CT100	1,060	m2	Mortero terrazo continuo oscuro c/junta	13,10	13,89	
P03AM390	1,100	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,10	
P08CT120	1,060	m2	Desbastado. pulido y abrillantado de terrazo continuo	3,90	4,13	
P08TX010	0,300	kg	Imprimación epoxi.	20,17	6,05	
P06SL190	1,060	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	3,54	
A01MA030	0,064	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	5,63	
			TOTAL PARTIDA.....			56,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E10CTP PELDAÑOS DE TERRAZO						
E10CTP011		m.	PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA ANTIDESLIZANTE C/ZANQUIN			
			Forrado de peldaño 28x17,5 cm con pieza contínua en L sin bocel de terrazo china media antideslizante clase 3, con pp de zanquín, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,450	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,55	
O01BD020	0,450	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,88	
P08TP010	1,060	m.	Peldaño terrazo china media h/t	16,02	16,98	
P08TZ010	1,000	ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x18 cm.	11,60	11,60	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			46,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E10CTP021		m.	PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA BANDA ANTIDESLIZANTE C/ZANQUIN			
			Forrado de peldaño 28x17,5 cm con pieza contínua en L sin bocel de terrazo china media antideslizante clase 3, con banda antideslizante de carborundo de 5 cm de anchura dispuesta a 4 cm del borde del peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,450	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,55	
O01BD020	0,450	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,88	
P08TP015	1,060	m	Peldaño tarrazo china media h/t	19,35	20,51	
P08TZ010	1,000	ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x18 cm.	11,60	11,60	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
U04AA030	1,000	m	BANDA ANTIDESLIZANTE CARBORUNDO P/PELDAÑO	9,01	9,01	
			TOTAL PARTIDA.....			58,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E10CTP031		m.	PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA C/ZANQUÍN			
			Peldaño de terrazo china media entero antideslizante clase 3, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,630	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,97	
O01BD020	0,630	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	11,03	
P08TP010	1,060	m.	Peldaño terrazo china media h/t	16,02	16,98	
P08TZ010	1,000	ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x18 cm.	11,60	11,60	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			52,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
E10CTP041		m.	PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA C/ ZANQUÍN			
			Peldaño de terrazo microchina antideslizante clase 3, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,630	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,97	
O01BD020	0,630	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	11,03	
P08TP020	1,060	m.	Peldaño terrazo microchina h/t	17,49	18,54	
P08TZ020	1,000	ud	Zanquín terrazo microchina m.cab 42x18 cm,	12,24	12,24	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			55,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTP051		m.	PELDAÑO H/TERRAZO T/ENFOSCADO C/ANGULAR			
			Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm. antideslizante clase 3, tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4 mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,750	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	14,25	
O01BD020	0,750	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	13,13	
P08TE070	0,330	m2	Baldosa relieve 30x30	9,26	3,06	
P09WA040	1,060	m.	Angular metálico 40x4 mm.	2,50	2,65	
E08EA090	0,150	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	10,53	1,58	
A01MA050	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,22	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10CTP010		m.	PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA			
			Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,450	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,55	
O01BD020	0,450	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,88	
P08TP010	1,060	m.	Peldaño terrazo china media h/t	16,02	16,98	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			34,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTP020		m.	PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA			
			Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,450	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,55	
O01BD020	0,450	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,88	
P08TP020	1,060	m.	Peldaño terrazo microchina h/t	17,49	18,54	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E10CTP030		m.	PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA C/ZANQUÍN			
			Peldaño de terrazo china media entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,630	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,97	
O01BD020	0,630	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	11,03	
P08TP010	1,060	m.	Peldaño terrazo china media h/t	16,02	16,98	
P08TZ010	1,000	ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x18 cm.	11,60	11,60	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTP040		m.	PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA C/ ZANQUÍN			
			Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,630	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,97	
O01BD020	0,630	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	11,03	
P08TP020	1,060	m.	Peldaño terrazo microchina h/t	17,49	18,54	
P08TZ020	1,000	ud	Zanquín terrazo microchina m.cab 42x18 cm,	12,24	12,24	
A01MA090	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	1,17	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10CTP050		m.	PELDAÑO H/TERRAZO T/ENFOSCADO C/ANGULAR			
			Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4 mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,750	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	14,25	
O01BD020	0,750	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	13,13	
P08TE070	0,330	m2	Baldosa relieve 30x30	9,26	3,06	
P09WA040	1,060	m.	Angular metálico 40x4 mm.	2,50	2,65	
E08EA090	0,150	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	10,53	1,58	
A01MA050	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,22	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTR RODAPIÉS DE TERRAZO

E10CTR010		m.	RODAPIÉ TERRAZO REBAJADO 30x7 cm			
			Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08TR010	1,060	m.	Rodapié terrazo 30x7 cm rebajado	3,33	3,53	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10CTR020		m.	RODAPIÉ TERRAZO REBAJADO 40x7 cm			
			Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08TR020	1,060	m.	Rodapié terrazo 40x7 cm.rebajado	3,33	3,53	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTR030		m.	RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x7 cm			
			Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08TR100	1,060	m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x7	9,02	9,56	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10CTR040		m.	RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x10 cm			
			Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x10x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08TR060	1,060	m.	Rodapié terrazo puli./bise.40x10	10,93	11,59	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10CTR050		m.	RODAPIÉ TERRAZO CURVO 30x7 cm			
			Rodapié de terrazo curvo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08TR090	1,060	m.	Rodapié terrazo curvo 1/2 caña	31,27	33,15	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTS ZANQUINES DE TERRAZO

E10CTS010		ud	ZANQUÍN TERRAZO CHINA MEDIA 42x18 cm			
			Zanquín de Terrazo de 42x18 cm. china media a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08TZ010	1,000	ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x18 cm.	11,60	11,60	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CTS020		ud	ZANQUÍN TERRAZO MICROCHINA 42x18 cm			
			Zanquín de Terrazo de 42x18 cm. microchina media a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08TZ020	1,000	ud	Zanquín terrazo microchina m.cab 42x18 cm,	12,24	12,24	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTT ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZO

E10CTT010		m2	PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO			
			Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A060	0,030	h.	Peón especializado	15,38	0,46	
P08TW010	1,060	m2	Pulido y abrillantado in situ terrazo	4,34	4,60	
			TOTAL PARTIDA.....			5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10CTT020		m2	TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE TERRAZO IN SITU			
			Tratamiento antideslizante de terrazo "in situ" para lograr resbaladicidad clase 3 según CTE DB SUA, realizado mediante tratamiento químico, incluso desactivado posterior de producto y limpieza.			
O01A060	0,030	h.	Peón especializado	15,38	0,46	
P08TW020	0,200	m2	Tramiento antideslizante in situ terrazo/mármol/caliza	19,42	3,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTT050		m	RANURADO PELDAÑO TERRAZO IN SITU			
			Ranurado "in situ" en peldaño de terrazo para obtener banda antideslizante de 5 cm de anchura y 3+/-1 m. de profundidad, a 4 cm del borde.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
			TOTAL PARTIDA.....			10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10CC PAVIMENTOS CEMENTO						
ELEMENTO E10CCD BALDOSAS DE CEMENTO						
E10CCD002		m2	SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA COLOR 20x20			
			Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,350	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,65	
O01BD020	0,350	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,13	
P08CH012	1,050	m2	Loseta hidráulica color 4 pastillas 20x20 cm	6,48	6,80	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10CCD004		m2	SOLADO BALDOSA PANOT EXTERIOR 30x30			
			Solado de baldosa panot exterior de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08CH050	1,050	m2	Baldosa panot 30x30 cm	8,07	8,47	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCD010		m2	SOLADO LOSETA HORMIGÓN GRIS LISA 15x15			
			Solado de loseta de hormigón gris lisa de 15x15x4 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P08CB010	1,050	m2	Loseta hormig. gris lisa 15x15x4 cm	6,20	6,51	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD012		m2	SOLADO LOSETA HORMIGÓN COLOR 15x15			
			Solado de loseta de hormigón color de 15x15x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P08CB006	1,050	m2	Loseta hormigón color 15x15x3,1 cm	6,72	7,06	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCD020		m2	SOLADO LOSETA HORMIGÓN ROJA LISA 15x15			
			Solado de loseta de hormigón roja lisa de 15x15x4 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CB030	1,050	m2	Loseta hormig. roja lisa 15x15x4	7,45	7,82	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCD025		m2	SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA INT. COLOR 30x30			
			Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para interiores, de 30x30x4 cm, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08CH052	1,050	m2	Loseta hidráulica color acanaladura 30x30 cm int.	8,05	8,45	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,010	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	1,09	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,010	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD030		m2	SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA EXT. COLOR 30x30			
			Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para exteriores, de 30x30x4 cm, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CH055	1,050	m2	Loseta hidráulica color acanaladura 30x30 cm ext.	8,05	8,45	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,010	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	1,09	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,010	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCD040		m2	SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA INT. COLOR 40x40			
			Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para interiores, de 40x40x4 cm, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,010	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	1,09	
P08CH060	1,050	m2	Loseta hidráulica color acanaladura 40x40 cm int.	11,05	11,60	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,010	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCD045		m2	SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA EXT. COLOR 40x40			
			Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para exteriores, de 40x40x4 cm, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P08CH065	1,050	m2	Loseta hidráulica color acanaladura 40x40 cm ext.	11,05	11,60	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,010	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	1,09	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,010	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD050		m2	S.LOSETA BOTONES HOR.GRIS 20x20			
			Solado de loseta de botones de hormigón gris de 20x20x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CB061	1,050	m2	Loseta botones hor.gris20x20x3,1	7,21	7,57	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCD051		m2	S.LOSETA BOTONES HOR.GRIS 30x30			
			Solado de loseta de botones de hormigón gris de 30x30x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CB062	1,050	m2	Loseta botones hor.gris30x30x3,1	7,04	7,39	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10CCD053		m2	S.LOSETA BOTO.HOR.COLOR 30x30			
			Solado de loseta de botones de hormigón color de 30x30x3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CB066	1,050	m2	Loset.botones hor.color30x30x3,1	8,03	8,43	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD060		m2	SOL.BAL.HIDR.GRIS P.DIAMAN.30x30			
			Solado con baldosa hidráulica acabada en punta de diamante de 30x30 cm., color gris, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CH020	1,050	m2	Baldosa hidráulica gris p.diaman.30x30 cm	8,06	8,46	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCD065		m2	SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN BOTONES INT. COLOR 30x30			
			Solado de baldosa hidráulica de botones de hormigón color para interiores, de 30x30x4 cm, antideslizante clase 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08CH070	1,050	m2	Loseta hidráulica color botones 30x30 cm int.	8,05	8,45	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,010	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	1,09	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,010	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10CCD070		m2	SOL.BAL.HIDRÁUL.DECORATIVA 30x30			
			Solado con baldosa hidráulica decorativa de 30x30 cm. en color, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CH030	1,050	m2	Baldosa hidráulica decorativa 30x30 cm	8,07	8,47	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD070x		m2	SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN BOTONES EXT. COLOR 30x30			
			Solado de baldosa hidráulica de botones de hormigón color para exteriores, de 30x30x4 cm, antideslizante clase 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08CH075	1,050	m2	Loseta hidráulica color botones 30x30 cm ext.	8,05	8,45	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,010	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	1,09	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,010	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10CCD090		m2	SOLADO LOSA ABUJARDADA GRIS 60x40			
			Solado de losa abujardada de hormigón gris de 60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08CB070	1,050	m2	Losa abujardada gris 60x40x4 cm	16,31	17,13	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC180	0,001	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	0,24	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10CCD092		m2	SOLADO LOSA ABUJARDADA HEXAG.GRIS 46x4			
			Solado de losa abujardada de hormigón gris hexagonal de 46x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,265	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,04	
O01BD020	0,265	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,64	
P08CB100	1,050	m2	Losa abujardada hexagonal gris 46x4 cm	16,30	17,12	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC180	0,001	t.	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	235,56	0,24	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCD100		m2	PAVIMENTO FLOTANTE LOSA ABUJARDADA ROJA 60x40			
			Pavimento flotante con losa abujardada de hormigón roja de 60x40x4 cm., sobre soportes de hormigón de 160 mm. de diámetro y 15 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), sin relleno de juntas para filtrado del agua y su canalización en una cubierta invertida (sin incluir la ejecución de la misma, y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08CB090	1,050	m2	Losa abujardada roja 60x40x4 cm	17,15	18,01	
P08CW010	9,000	ud	Soporte hormigón pavimento flotante	3,18	28,62	
P01AA030	0,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,17	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,38	
				TOTAL PARTIDA.....		54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCD110		m2	SOLADO PISCINA BALDOSA CHINA NTIDESLIZANTE 40x40			
			Solado en piscina con baldosa de china antideslizante de 40x40 cm. en color, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08CB130	1,050	m2	Baldosa china antideslizante 40x40 cm para piscinas	19,57	20,55	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
				TOTAL PARTIDA.....		31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E10CCD121		m2	SOLADO LOSA FILTRANTE 60x40			
			Solado con pavimento aislante y drenante con losa filtrante de 60x40x5 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, sin incluir dicha base. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01BD010	0,190	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,61	
O01BD020	0,190	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,33	
P08CB150	1,010	m2	Losa filtrante de 60x40x5 cm	20,97	21,18	
				TOTAL PARTIDA.....		28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCE PELDAÑOS DE CEMENTO

E10CCE020		m.	PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR 30x30			
			Forrado de peldaño con baldosa de garbancillo, antideslizante clase 3, de 30x30 cm. en huella y tabica recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), angular metálico de 40x40x4 mm. en borde de peldaño, i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,470	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,93	
O01BD020	0,470	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,23	
P08CC010	0,500	m2	Baldosa garbancillo 30x30 cm	10,59	5,30	
P09WA040	1,000	m.	Angular metálico 40x4 mm.	2,50	2,50	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
				TOTAL PARTIDA.....		26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCE031		m.	PELDAÑO HORMIGÓN GRIS 40x25			
			Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris, antideslizante clase 3, de 40 cm. de longitud y 25x17 cm. en huella y tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,470	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,93	
O01BD020	0,470	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,23	
P08CP020	1,060	m.	Peldaño hormigón gris 40x25x17 cm	6,22	6,59	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10CCE033		m.	PELDAÑO HORMIGÓN GRIS 50x25			
			Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris, antideslizante clase 3, de 50 cm. de longitud y 25x10 cm. en huella y tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,470	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,93	
O01BD020	0,470	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,23	
P08CP060	1,060	m.	Peldaño hormigón gris 50x25x10 cm	6,41	6,79	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			25,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10CCE010		m.	PELDAÑO BALDOSA HIDRÁULICA ANTIDESLIZANTE 28x17,5			
			Forrado de peldaño 28x17,5 cm con baldosa hidráulica antideslizante clase 3, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,470	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,93	
O01BD020	0,470	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,23	
P08CH051	0,500	m2	Baldosa hidráulica antideslizante 28x17,5 cm	11,80	5,90	
P09WA040	1,000	m.	Angular metálico 40x4 mm.	2,50	2,50	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01AL020	0,010	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCE040x		m.	PELDAÑO PREFABRICADO ANTIDESLIZANTE HORM.GRIS 40x28			
			Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris antideslizante clase 3, de 40 cm. de longitud y 28 x17,5 cm. en huella y tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/re-juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,470	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,93	
O01BD020	0,470	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,23	
P08CP025	1,060	m.	Peldaño hormigón gris 40x28 cm	6,22	6,59	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCH ADOQUINES DE HORMIGÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCH010		m2	PAVIMENTO ADOQUINES HORMIGÓN GRIS 20x10			
			Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,440	h.	Ayudante	15,61	6,87	
P08CA010	1,060	m2	Adoquín rectangular hormigón gris 20x10x8 cm	12,71	13,47	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,300	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCH020		m2	PAVIMENTO ADOQUINES HORMIGÓN COLOR 20x10			
			Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,440	h.	Ayudante	15,61	6,87	
P08CA020	1,060	m2	Adoquín rectangular hormigón color 20x10x8 cm	15,03	15,93	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,300	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10CCH030		m2	PAVIMENTO ADOQUINES RECTANG.ABUJ. 20x10			
			Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares abujardadas de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,440	h.	Ayudante	15,61	6,87	
P08CA021	1,060	m2	Adoquín rectangular hormigón abujardado 20x10x8 cm	19,02	20,16	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,300	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10CCH040		m2	PAVIMENTO ADOQUINES HORMIGÓN ROJO 23x14			
			Pavimento con adoquines de hormigón rojo en piezas hexagonales y cuadradas de 23x14/9x6 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,440	h.	Ayudante	15,61	6,87	
P08CA030	1,060	m2	Adoquín hexagonal y cuadrado rojo 23x14/9x6 cm	15,97	16,93	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,300	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCH050		m2	PAVIMENTO ADOQUINES GRIS 22,5x11,25			
			Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas poligonales de 22,5x11,25x6 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,440	h.	Ayudante	15,61	6,87	
P08CA050	1,060	m2	Adoquín poligonal gris 22,5x11,25x6 cm	11,13	11,80	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,300	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCR BALDOSAS DE CANTO RODADO

E10CCR010		m2	SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30			
			Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08CC010	1,060	m2	Baldosa garbancillo 30x30 cm	10,59	11,23	
P01AA030	0,022	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,36	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10CCR020		m2	SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 40x40			
			Solado de baldosa de garbancillo de 40x40 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08CC020	1,050	m2	Baldosa garbancillo 40x40 cm	10,99	11,54	
P01AA030	0,022	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,36	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCS CANTO RODADO IN SITU

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCS010		m2	SOLADO CANTO RODADO 6/8 cm.			
			Solado de canto rodado 6/8 cm., seleccionado y realizado in situ, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.			
O01BD010	0,700	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	13,30	
O01BD020	0,700	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	12,25	
P08PR010	0,200	m3	Canto rodado seleccionado	12,75	2,55	
P01AA030	0,011	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,18	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,055	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,21	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE SOLERAS

E10CCT010		m2	PAVIMENTO CONTINUO SLURRY NEGRO			
			Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluída), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5 kg/m2), 2 capas Slurry en color negro de 2 kg/m2 de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P06BI020	0,500	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	1,02	
P08FS010	4,000	kg	Slurry negro	1,76	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCT020		m2	PAVIMENTO CONTINUO SLURRY ROJO			
			Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluída), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5 kg/m2), 2 capas Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P06BI020	0,500	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	1,02	
P08FS010	3,000	kg	Slurry negro	1,76	5,28	
P08FS020	1,500	kg	Slurry rojo	1,76	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCT040		m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS			
			Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P08CT010	1,000	m2	Pavimento continuo cuarzo gris	3,06	3,06	
P08SW020	0,150	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCT050		m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO			
			Pavimento continuo cuarzo rojo sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P08CT020	1,000	m2	Pavimento continuo cuarzo rojo	3,86	3,86	
P08SW020	0,150	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10CCT060		m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE			
			Pavimento continuo cuarzo verde sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P08CT030	1,000	m2	Pavimento continuo cuarzo verde	4,64	4,64	
P08SW020	0,150	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10CCT080		m2	PAVIMENTO CONTINUO CORINDÓN ROJO			
			Pavimento continuo corindón rojo sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de corindón y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P08CT050	1,060	m2	Pavimento continuo corindón rojo	4,12	4,37	
P08SW020	0,520	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CCT090		m2	PAVIMENTO CONTINUO CORINDÓN VERDE			
			Pavimento continuo corindón verde sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de corindón y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P08CT060	1,060	m2	Pavimento continuo corindón verd	5,91	6,26	
P08SW020	0,520	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCT100		m2	PAVIMENTO CONTINUO PARTÍCULAS METÁL GRIS			
			Pavimento continuo con partículas metálicas en color gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de partículas metálicas y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P08CT070	1,060	m2	Pavimento continuo par.met.gris	5,54	5,87	
P08SW020	0,520	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CCT110		m2	PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO			
			Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P08CT080	1,000	m2	Pavimento continuo horm.impreso	10,50	10,50	
P08SW020	0,150	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	0,42	
E04SM020	1,000	m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm	14,35	14,35	
			TOTAL PARTIDA.....			26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCT120		m2	PAVIMENTO CONTINUO HORM. IMPRESO/MALLA.			
			Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HA-25/B/16/I, con la colocación de una malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P08CT080	1,000	m2	Pavimento continuo horm.impreso	10,50	10,50	
P08SW020	0,150	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	0,42	
E04SA020	1,000	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6	16,57	16,57	
			TOTAL PARTIDA.....			28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCT130		m2	PAVIMENTO CONTINUO HORM. IMPRESO/FIBRAS.			
			Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, armado mediante la inclusión en el hormigón de fibras de polipropileno, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P08CT080	1,000	m2	Pavimento continuo horm.impreso	10,50	10,50	
P08SW020	0,150	m.	Sellado de juntas 3 mm.	2,77	0,42	
P06SR200	0,180	kg	Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.	4,92	0,89	
E04SM020	1,000	m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm	14,35	14,35	
			TOTAL PARTIDA.....			27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCF RECRECIDOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCF010		m2	RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5			
			Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
A01MA060	0,032	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10CCF020		m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5			
			Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
A01MA060	0,042	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10CCF030		m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS			
			Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P06SR200	0,060	kg	Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.	4,92	0,30	
A01MA050	0,042	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCF040		m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5			
			Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
A01MA050	0,042	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCF050		m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5			
			Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
A01MA050	0,053	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCF060		m2	RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (Mortero tipo M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A070	0,130	h.	Peón ordinario	15,15	1,97	
P01CC020	0,021	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	2,28	
P01AA030	0,072	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,19	
P01DW010	0,255	m3	Agua	0,91	0,23	
M01HE010	0,050	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	4,02	
			TOTAL PARTIDA.....			11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCF070		m2	SOLERA PARA PARQUET M-15 Recrecido para parquet con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-15) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
A01MA020	0,032	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCF080		m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5/ADITIVO Recrecido del soporte de pavimentos para sistemas de calefacción por suelo radiante o similar, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, inclusión en la mezcla de una aditivo para la oclusión de las burbujas de aire, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01DS020	0,033	kg	Aditivo aireante	1,12	0,04	
A01MA050	0,053	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCI PAVIMENTOS INDUSTRIALES

E10CCI010		m2	PAVIMENTO AUTONIVELANTE CEM. POLIMEROS 2 cm. Pavimento industriral autonivelante a base de cemento modificado con polímeros para pavimentos de hormigón y recrecidos de hasta 2 cm. i/limpieza del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura decorativa.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A090	0,460	h.	Cuadrilla A	39,27	18,06	
P08CT140	20,000	kg	Mortero autonivelante cemento a base de polímeros	0,72	14,40	
			TOTAL PARTIDA.....			32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10CCI020		m2	PAVIMENTO AUTONIVELANTE CEM. POLIMEROS 5 cm. Pavimento industriral autonivelante a base de cemento modificado con polímeros para pavimentos de hormigón y recrecidos de hasta 5 cm. i/limpieza del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura decorativa.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A090	0,650	h.	Cuadrilla A	39,27	25,53	
P08CT140	50,000	kg	Mortero autonivelante cemento a base de polímeros	0,72	36,00	
			TOTAL PARTIDA.....			61,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10CCI030		m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.FINA			
			Recubrimiento liso autonivelante en capa fina de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi , extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 1,0 mm.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P24QC050	0,500	kg	Pintura epoxi	10,06	5,03	
P01ME280	1,000	kg	Mortero epoxi E-2	7,96	7,96	
P01AA210	0,300	kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,31	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CCI040		m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA			
			Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P24QC050	0,500	kg	Pintura epoxi	10,06	5,03	
P01ME280	1,500	kg	Mortero epoxi E-2	7,96	11,94	
P01AA210	0,750	kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,31	0,23	
P01AA220	0,750	kg	Árido silíceo 0,3-0,8 secado al horno	0,31	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCI050		m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO			
			Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva con mortero bicomponente a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; y capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propiedades conductivas, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 4 mm. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	15,61	13,27	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
P24QC050	0,300	kg	Pintura epoxi	10,06	3,02	
P08CR010	1,100	m.	Cintas de cobre	1,11	1,22	
P01ME300	1,500	kg	Mortero epoxi autonivelante conductivo	8,14	12,21	
P01AL210	2,000	kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,44	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES						
SUBAPARTADO E10EC PAVIMENTOS CERÁMICOS						
ELEMENTO E10ECA ADOQUINES CERÁMICOS						
E10ECA010		m2	ADOQUÍN CERÁMICO ROJO 20x10 cm			
			Pavimento con adoquines cerámicos rectangulares de 20x10x5 cm., color rojo, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P08EA010	52,500	ud	Adoquín rojo 20x10x5 cm	0,43	22,58	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,120	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			37,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
E10ECA030		m2	ADOQUÍN CERÁMICO ROJO 23x6 cm			
			Pavimento con adoquines cerámicos rectangulares de 23x6x5 cm., color rojo, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P08EA050	76,000	ud	Adoquín rojo 23x6x5 cm	0,33	25,08	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,120	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			41,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
E10ECA050		m2	ADOQUÍN CERÁMICO PRENSADO ROSA 20x10 cm			
			Pavimento con adoquines cerámicos prensados rectangulares de 20x10x4 cm., color palo rosa, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P08EA090	52,500	ud	Adoquín prensado palo rosa 20x10x4 cm	0,41	21,53	
P01AA030	0,110	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,82	
M08RB050	0,120	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			36,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E10ECB BALDOSAS CERÁMICAS						
E10ECB010		m2	SOLADO BALDOSA BARRO 28x28 cm C/RODAPIÉ			
			Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 cm. con junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,330	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,27	
O01BD020	0,330	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,78	
P08EB030	1,060	m2	Baldosa barro 28x28 cm prensada	10,70	11,34	
P08ER010	1,060	m.	Rodapié de barro 28x8 cm	2,25	2,39	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			28,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECB020		m2	SOLADO BALDOSA BARRO 30x30 cm C/RODAPIÉ			
			Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x11 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08EB040	1,060	m2	Baldosa barro 30x30 cm manual	18,04	19,12	
P08ER050	1,060	m.	Rodapié barro 30x11 cm	3,09	3,28	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			35,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10ECB030		m2	SOLADO BALDOSA BARRO 40x40 cm C/RODAPIÉ			
			Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x11 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08EB050	1,060	m2	Baldosa barro 40x40 cm manual	24,97	26,47	
P08ER055	1,060	m.	Rodapié barro 40x11 cm	4,00	4,24	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10ECB050		m2	SOLADO BALDOSA BARRO HEXAGONAL 25x25 cm C/RODAPIÉ			
			Solado de baldosa de barro cocido hexagonal de 25x25 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 25x7,5 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,360	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,84	
O01BD020	0,360	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,30	
P08EB100	1,060	m2	Baldosa hexagonal 25x25 cm	22,55	23,90	
P08ER030	1,060	m.	Rodapié barro 25x7,5 cm recto	1,98	2,10	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECB040		m2	SOLADO BALDOSA BARRO VITRIFICADO 12x12 cm			
			Solado de baldosa de barro vitrificada de 12x12 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,450	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,55	
O01BD020	0,450	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,88	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P08EB020	1,060	m2	Baldosa barro vitrificada 12x12cm	32,86	34,83	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			53,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10ECB060		m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13 cm			
			Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero de cemento tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,420	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,98	
O01BD020	0,420	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,35	
P08EC010	1,060	m2	Baldosín catalán 13x13 cm	6,20	6,57	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10ECB065		m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13 cm C/ RODAPIÉ			
			Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero de cemento tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 13x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,420	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,98	
O01BD020	0,420	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,35	
P08EC010	1,060	m2	Baldosín catalán 13x13 cm	6,20	6,57	
P08ER090	1,060	m.	Rodapié cerámico de baldosín catalán 8 cm	3,00	3,18	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECB070		m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/TACO 13x13 cm			
			Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. con taco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,500	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	9,50	
O01BD020	0,500	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,75	
P08EC050	1,060	m2	Baldosín catalán 13x13 cm c/taco	9,74	10,32	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ECB075		m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/TACO 13x13 cm C/ RODAPIÉ			
			Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. con taco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,500	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	9,50	
O01BD020	0,500	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,75	
P08EC050	1,060	m2	Baldosín catalán 13x13 cm c/taco	9,74	10,32	
P08ER090	1,060	m.	Rodapié cerámico de baldosín catalán 8 cm	3,00	3,18	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10ECB080		m2	SOLADO LADRILLO DE TEJAR 29x14 cm			
			Solado de ladrillo a cara vista de tejar de 29x14x5 cm., colocado a espejo, con junta de 1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,600	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,40	
O01BD020	0,600	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	10,50	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01LE055	22,000	ud	Ladrillo c/v de tejar 29x14x5cm	0,44	9,68	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
A01AL020	0,007	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECP PELDAÑOS CERÁMICOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECP010		m.	HUELLA PELDAÑO BARRO 14x28 cm Forrado de huella de peldaño antideslizante clase 3, formada por piezas de barro cocido de 14x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,360	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,84	
O01BD020	0,360	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,30	
P08EP010	1,060	m.	Huella barro 14x28 cm	20,68	21,92	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ECP020		m.	PELDAÑO BARRO DECORATIVO 30x30 cm Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de barro cocido decorativo de 30x30 cm. y tabica de 30x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,450	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,55	
O01BD020	0,450	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,88	
P08EP040	1,060	m.	Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm	18,55	19,66	
P08EP050	1,060	m.	Tabica barro decorativo 30x20x2 cm	8,36	8,86	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			46,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10ECP025		m.	PELDAÑO BARRO DECORATIVO 30x30 cm C/ ZANQUÍN Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de barro cocido decorativo de 30x30 cm. y tabica de 30x20 cm., i/ p.p. de zanquín del mismo material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,450	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,55	
O01BD020	0,450	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,88	
P08EP040	1,060	m.	Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm	18,55	19,66	
P08EP050	1,060	m.	Tabica barro decorativo 30x20x2 cm	8,36	8,86	
P08EZ010	1,000	m.	Zanquín suelo de barro decorativo 42x18 cm	10,20	10,20	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			56,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10ECP030		m.	PELDAÑO LADRILO DE TEJAR ROJO 29x14 cm Formación de peldaño de huella 29 cm. antideslizante clase 3, con ladrillo a sardinel cara vista de tejar rojo de 29x14x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/replanteo, nivelación, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud.Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,500	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	9,50	
O01BD020	0,500	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	8,75	
P01LE055	21,000	ud	Ladrillo c/v de tejar 29x14x5cm	0,44	9,24	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECP040		m.	TABICA PELDAÑO BARRO 14x28 cm			
			Forrado de tabica de peldaño formada por piezas de barro cocido de 14x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08EP060	1,060	m.	Tabica barro 14x28 cm	7,68	8,14	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECR RODAPIÉS CERÁMICOS

E10ECR010		m.	RODAPIÉ BARRO PIEZAS 28x8 cm			
			Rodapié de barro en piezas de 28x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08ER010	1,060	m.	Rodapié de barro 28x8 cm	2,25	2,39	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10ECR020		m.	RODAPIÉ CERÁMICO 33x8 cm			
			Rodapié cerámico de 33x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08ER020	1,060	m.	Rodapié cerámico 33x8 cm	1,98	2,10	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10ECR030		m.	RODAPIÉ BARRO PIEZAS 25x8 cm			
			Rodapié de barro en piezas de 28x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud-Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08ER060	1,060	m.	Rodapie barro 25x8 cm	2,78	2,95	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ECR040		m.	RODAPIÉ BARRO DECORATIVO 10x30 cm			
			Rodapié de barro decorativo de 10x30 cm. manual, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P08ER070	1,060	m.	Rodapié barro decorativo 10x30 cm	5,86	6,21	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECZ ZANQUINES CERÁMICOS

E10ECZ010		ud	ZANQUÍN CERÁMICO 42x18 cm			
			Zanquín cerámico de 42x18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08EZ010	1,000	m.	Zanquín suelo de barro decorativo 42x18 cm	10,20	10,20	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10EG PAVIMENTOS GRES

ELEMENTO E10EGB BALDOSAS DE GRES

E10EGB010		m2	SOLADO GRES 20x20 cm			
			Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08GB020	1,060	m2	Baldosa gres 20x20 cm	20,05	21,25	
P08GR010	1,060	m.	Rodapié gres 8x31 cm.	1,55	1,64	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB020		m2	SOLADO GRES 33x33 cm Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08GB030	1,060	m2	Baldosa gres 33x33 cm	21,11	22,38	
P08GR010	1,060	m.	Rodapié gres 8x31 cm.	1,55	1,64	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGB050		m2	SOLADO GRES DUREZA S/RODAPIÉ 31,6x31,6 cm Solado de baldosa de gres de 31,6x31,6 cm. de dureza 9 mohs, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08GB060	1,060	m2	Baldosa gres g.dureza 31,6x31,6 cm	19,98	21,18	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGB060		m2	SOLADO GRES 41x41 cm Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GB070	1,060	m2	Baldosa gres 41x41 cm	12,06	12,78	
P08GR020	1,060	m.	Rodapié gres 8x41 cm.	3,74	3,96	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB063		m2	SOLADO GRES 50x50 cm			
			Solado de baldosa de gres de 50x50 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GB090	1,060	m2	Baldosa gres 50x50 cm	15,07	15,97	
P08GR010	1,060	m.	Rodapié gres 8x31 cm.	1,55	1,64	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGB080		m2	SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE S/RODAPIÉ 31x31 cm			
			Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GA010	1,060	m2	Baldosa gres antideslizante 31x31 cm	20,90	22,15	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10EGB081		m2	SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 15x15 cm			
			Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,430	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	8,17	
O01BD020	0,430	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,53	
P08GE010	1,060	m2	Baldosa gres extrusionado flameado 15x15	13,59	14,41	
P08GR030	1,060	m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB082		m2	SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO15x30 cm			
			Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,350	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,65	
O01BD020	0,350	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,13	
P08GE020	1,060	m2	Baldosa gres extrusionado flameado 15x30	13,10	13,89	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGB090		m2	SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 25x25 cm			
			Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 25x25 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,330	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,27	
O01BD020	0,330	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,78	
P08GE030	1,060	m2	Baldosa gres extrusionado flameado 25x25	15,03	15,93	
P08GR030	1,060	m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGB100		m2	SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 30x30 cm			
			Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08GE040	1,060	m2	Baldosa gres extrusionado flameado 30x30	16,43	17,42	
P08GR030	1,060	m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB110		m2	SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 41x41 cm			
			Solado de baldosa de gres extrusionado flameado de 41x41 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GE050	1,060	m2	Baldosa gres extrusionado flameado 41x41	22,27	23,61	
P08GR030	1,060	m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,50	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10EGB111		m2	SOLADO GRES RÚSTICO C/RODAPIÉ 25x25 cm			
			Solado de baldosa rústica tipo ferrogrés, o similar, 25x25 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 25X8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,330	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,27	
O01BD020	0,330	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,78	
P08GB120	1,060	m2	Baldosa rústica tipo Ferrogres 25x25 cm	22,48	23,83	
P08GR040	1,060	m.	Rodapié ferrogrés 25X8 cm.	4,86	5,15	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGB125		m2	SOLADO GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE C/RODAPIÉ 30x30 cm			
			Solado de baldosa rústica tipo ferrogrés, o similar, de 30x30 cm. antideslizante con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30X8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08GA020	1,060	m2	Baldosa rústica tipo Ferrogres antideslizante 30x30 cm	21,23	22,50	
P08GR065	1,060	m.	Rodapié ferrogrés 30X8 cm.	1,18	1,25	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGB120		m2	SOLADO GRES RÚSTICO C/RODAPIÉ 33x33 cm Solado de baldosa rústica tipo ferrogrés, o similar, 33x33 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 33X8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08GB110	1,060	m2	Baldosa rústica tipo Ferrogres 33x33 cm	26,52	28,11	
P08GR090	1,060	m.	Rodapié gres rústico 33X8 cm.	2,38	2,52	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGB130		m2	SOLADO GRES RÚSTICO S/RODAPIÉ 31x31 cm Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P08GB210	1,060	m2	Baldosa gres rústico 31x31 cm.	15,46	16,39	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10EGB140		m2	SOLADO GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIÉ 31x31 cm Solado de baldosa de gres rústico antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P08GB220	1,060	m2	Baldosa gres rústico 31x31 cm. antidesl.	16,42	17,41	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			32,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGP PELDAÑOS DE GRES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGP010		m.	HUELLA PELDAÑO GRES PIEZAS 30x30 cm			
			Forrado de huella de peldaño, formada por piezas de gres de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP010	1,100	m.	Huella peldaño gres 30x30	21,62	23,78	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10EGP020		m.	HUELLA PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 25x30 cm			
			Forrado de huella de peldaño, formada por piezas de gres extrusionado flameado de 25x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP050	1,100	m.	Huella peldaño gres extrusionado 25x30	30,07	33,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			46,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGP040		m.	HUELLA PELDAÑO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 cm			
			Forrado de huella de peldaño antideslizante clase 3, formada por piezas de gres antideslizante de 31x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP020	0,360	m.	Huella peldaño gres antideslizante 31x31	28,65	10,31	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10EGP060		m.	PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO HUELLA 20x30 cm TABICA 13x20 cm			
			Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de 20x30 cm. y tabica de 13x20 cm. de gres extrusionado flameado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,060	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,05	
P08GP040	1,100	m.	Huella peldaño gres extrusionado 20x30	21,88	24,07	
P08GP080	1,100	m.	Contrahuella gres extrusionado 13x20	3,28	3,61	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGP070		m.	PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO HUELLA 20x30 cm TABICA 13x20 cm C/ ZAN			
			Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de 20x30 cm. y tabica de 13x20 cm. de gres extrusionado flameado, i/ p.p. de zanquín del mismo material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,060	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,05	
P08GP040	1,100	m.	Huella peldaño gres extrusionado 20x30	21,88	24,07	
P08GP080	1,100	m.	Contrahuella gres extrusionado 13x20	3,28	3,61	
P08GZ010	1,000	ud	Zanquín recto ferrogrés 39x18 cm.	4,89	4,89	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			43,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10EGP080		m.	PELDAÑO GRES ANTIDESLIZANTE H/T. 31x31 cm			
			Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella y tabica en piezas de gres antideslizante de 31x31 cm. recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,060	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,05	
P08GP020	1,100	m.	Huella peldaño gres antideslizante 31x31	28,65	31,52	
P08GA010	0,350	m2	Baldosa gres antideslizante 31x31 cm	20,90	7,32	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGP090		m.	PELDAÑO H/GRES T/ENFOSCADA C/MAMPERLÁN 33x33 cm			
			Forrado de peldaño , formado por huella de piezas de gres de 33x33 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,420	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,98	
O01BD020	0,080	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,40	
P08GB030	0,350	m2	Baldosa gres 33x33 cm	21,11	7,39	
P08MM010	1,000	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
E08EA090	0,150	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	10,53	1,58	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			42,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGP100		m.	PELDAÑO H/T GRES C/MAMPERLÁN 33x33 cm Forrado de peldaño antideslizante , formado por huella y tabica en piezas de gres de 33x33 cm. y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,420	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,98	
O01BD020	0,080	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,40	
P08GB030	0,500	m2	Baldosa gres 33x33 cm	21,11	10,56	
P08MM010	1,000	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			44,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E10EGP120		m.	PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO H/T C/MAMPERLÁN 25x25 cm Forrado de peldaño antideslizante, formado por huella y tabica de piezas de gres extrusionado de 25x25 cm. y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,420	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,98	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GE030	0,520	m2	Baldosa gres extrusionado flameado 25x25	15,03	7,82	
P08MM010	1,000	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGR RODAPIÉS DE GRES

E10EGR010		m.	RODAPIÉ GRES EXTRUSIONADO 8x30 cm Rodapié de gres extrusionado flameado en piezas de 8x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,070	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,33	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR030	1,050	m.	Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm	3,30	3,47	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGR020		m.	RODAPIÉ GRES 8x31 cm Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,070	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,33	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR060	1,050	m.	Rodapié 8x31 1ª cm.	2,57	2,70	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGR030		m.	RODAPIÉ GRES RÚSTICO 8x41 cm			
			Rodapié de gres rústico de 8x41 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,070	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,33	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR080	1,050	m.	Rodapié gres rústico 8x41 cm.	3,74	3,93	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGM BALDOSAS GRES ESMALTADO

E10EGM010		m2	SOL.GRES ESMALTADO S/RODAPIÉ 20x20 cm			
			Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,350	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,65	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GM010	1,060	m2	Baldosa gres esmaltado 20x20	10,07	10,67	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10EGM020		m2	SOL.GRES ESMALTADO S/RODAPIÉ 30x30 cm			
			Solado de baldosa de gres esmaltado de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GM020	1,060	m2	Baldosa gres esmaltado 30x30	16,43	17,42	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGM030		m2	SOL.GRES ESMALTADO C /RODAPIÉ 20x20 cm			
			Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x20 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GM010	1,060	m2	Baldosa gres esmaltado 20x20	10,07	10,67	
P08GR180	1,060	m.	Rodap. grés esmaltado 8x20 cm.	4,53	4,80	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGM040		m2	SOL.GRES ESMALTADO C /RODAPIÉ 30x30 cm			
			Solado de baldosa de gres esmaltado de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x30 cm.,rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GM020	1,060	m2	Baldosa gres esmaltado 30x30	16,43	17,42	
P08GR190	1,060	m.	Rodapie grés esmaltado 8x30 cm.	5,73	6,07	
P01AA030	0,021	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,35	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGD PELDAÑOS DE GRES ESMALTADO

E10EGD010		m.	HUELLA PELDAÑO GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE 31x31 cm			
			Forrado de huella de peldaño gres esmaltado antideslizante clase 3, formada por piezas de gres antideslizante de 31x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP020	1,100	m.	Huella peldaño gres antideslizante 31x31	28,65	31,52	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGD020		m.	PELDAÑO GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE H/T. 31x31 cm			
			Forrado de peldaño de gres esmaltado antideslizante clase 3, formado por huella y tabica en piezas de gres antideslizante de 31x31 cm. recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,060	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,05	
P08GP020	1,100	m.	Huella peldaño gres antideslizante 31x31	28,65	31,52	
P08GA010	0,350	m2	Baldosa gres antideslizante 31x31 cm	20,90	7,32	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGD030		m.	PELDAÑO GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE H/T. 31x31 cm C/ ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño de gres esmaltado antideslizante clase 3, formado por huella y tabica en piezas de gres antideslizante de 31x31 cm., i/ p.p. de zanquín, recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,060	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,05	
P08GP020	1,100	m.	Huella peldaño gres antideslizante 31x31	28,65	31,52	
P08GA010	0,350	m2	Baldosa gres antideslizante 31x31 cm	20,90	7,32	
P08GZ020	1,000	ud	Zanquín gres esmaltado 42x18 cm.	5,70	5,70	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGA RODAPIÉS DE GRES ESMALTADO

E10EGA010		m.	RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x20 cm			
			Rodapié de gres esmaltado de 8x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,070	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,33	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR180	1,050	m.	Rodap. grés esmaltado 8x20 cm.	4,53	4,76	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGA020		m.	RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x30 cm			
			Rodapié de gres esmaltado de 8x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,070	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,33	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR190	1,050	m.	Rodapie grés esmaltado 8x30 cm.	5,73	6,02	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGC BALDOSAS DE GRES COMPACTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGC010		m2	SOL. GRES RÚSTICO COMPACTO 30x30 cm			
			Solado de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,310	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,89	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08GC010	1,050	m2	Baldosa gres compacto rústico 30x30 cm	14,47	15,19	
P08GR070	1,050	m.	Rodapié gres rústico 8x31 cm.	1,55	1,63	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10EGC030		m2	SOL. GRES COMPACTO NATURAL 40x40 cm			
			Solado de baldosa de gres compacto natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x40 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,160	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,80	
P08GC030	1,050	m2	Baldosa gres compacto natural 40x40 cm	15,31	16,08	
P08GR091	1,050	m.	Rod.gr.compacto natural 9x40	5,97	6,27	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10EGC040		m2	SOL. GRES COMPACTO NATURAL 50x50 cm			
			Solado de baldosa de gres compacto natural de 50x50 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x50 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GC050	1,050	m2	Baldosa gres compacto natural 50x50 cm	31,38	32,95	
P08GR092	1,050	m.	Rod.gr.compacto natural 9x50	7,08	7,43	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGC050		m2	SOL. GRES COMPACTO PULIDO 40x40 cm			
			Solado de baldosa de gres compacto pulido de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x40 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,160	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,80	
P08GC040	1,050	m2	Baldosa gres compacto pulido 40x40 cm	37,76	39,65	
P08GR160	1,050	m.	Rod.gr.compacto pulido 9x40	6,96	7,31	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			57,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGC060		m2	SOL. GRES COMPACTO PULIDO 50x50 cm			
			Solado de baldosa de gres compacto pulido de 50x50 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x50 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GC060	1,050	m2	Baldosa gres compacto pulido 50x50 cm	37,57	39,45	
P08GR170	1,050	m.	Rod.gr.compacto pulido 9x50	11,36	11,93	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			61,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGC070		m2	SOL. GRES COMPACTO ACANALADURA INTERIOR 40x40 cm			
			Solado de baldosas de gres compacto natural de acanaladura para interiores, de 40x40 cm, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,280	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,90	
P08GC032	1,050	m2	Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x40 cm int.	15,31	16,08	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGC080		m2	SOL. GRES COMPACTO ACANALADURA EXTERIOR 40x40 cm			
			Solado de baldosas de gres compacto natural de acanaladura de 40x40 cm para exteriores, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GC035	1,050	m²	Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x40 cm ext.	15,31	16,08	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10EGC090		m2	SOL. GRES COMPACTO NATURAL DE BOTONES INTERIOR 30x30 cm			
			Solado de baldosas de gres compacto natural de botones de 30x30 cm para interiores, antideslizante clase 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GC042	1,050	m2	Baldosa gres compacto natural botones 30x30 cm int.	14,17	14,88	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10EGC100		m2	SOL. GRES COMPACTO NATURAL DE BOTONES EXTERIOR 30x30 cm			
			Solado de baldosas de gres compacto natural de botones de 30x30 cm para exteriores, antideslizante clase 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,220	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,85	
P08GC045	1,050	m2	Baldosa gres compacto natural botón 30x30 cm ext.	14,17	14,88	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGQ PELDAÑOS DE GRES COMPACTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGQ010		m.	PELDAÑO H/GRES COMPACTO T/ENFOSCADA C/MAMPERLÁN 30x30 cm			
			Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de gres compacto rústico de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,420	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,98	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GC010	0,320	m2	Baldosa gres compacto rústico 30x30 cm	14,47	4,63	
P08MM010	1,000	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
E08EA090	0,150	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	10,53	1,58	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGQ020		m.	PELDAÑO GRES COMPACTO H/T C/MAMPERLÁN 30x30 cm			
			Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella y tabica de piezas de gres compacto rústico de 30x30 cm. y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,520	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	9,88	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GC010	0,500	m2	Baldosa gres compacto rústico 30x30 cm	14,47	7,24	
P08MM010	1,000	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			42,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGQ030		m.	PELDAÑO GRES COMPACTO H/T C/MAMPERLÁN 30x30 cm C/ ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella y tabica de piezas de gres compacto rústico de 30x30 cm., p.p. de rodapié del mismo material y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,520	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	9,88	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GC010	0,500	m2	Baldosa gres compacto rústico 30x30 cm	14,47	7,24	
P08MM010	1,000	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
P08GZ020	1,000	ud	Zanquín gres esmaltado 42x18 cm.	5,70	5,70	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			48,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGS RODAPIÉS DE GRES COMPACTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGS010		m.	RODAPIÉ GRES COMPACTO NATTURAL 9x30 cm			
			Rodapié de gres compacto natural 9x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,080	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,52	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR120	1,050	m.	Rod.gr.compacto natural 9x30	6,56	6,89	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGS030		m.	RODAPIÉ GRES COMPACTO PULIDO 9x60 cm			
			Rodapié de gres compacto pulido 9x60 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,080	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,52	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR130	1,050	m.	Rod.gr.compacto pulido 9x60	12,93	13,58	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGO BALDOSAS GRES PORCELÁNICO

E10EGO030		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO NATURAL S/RODAPIÉ 40x40 cm			
			Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GO030	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico natural 40x40	21,07	22,12	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGO040		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDOS/RODAPIÉ 40x40 cm			
			Solado de baldosa de gres porcelánico pulido de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08GO040	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 40x40	43,15	45,31	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			55,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO060		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 24,5x24,5 cm			
			Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm, recibido con adhesivo porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO070	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico 24,5x24,5 cm.	23,68	24,86	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E10EGO070		m2	SOL.GRES PORCÁNICO ANTIÁCIDO C/RODAPIÉ 24,5x24,5 cm			
			Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 24,4x24,4 cm, recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, i/p.p. de rodapié de pata de elefante romo de 12x24,4 cm., rejuntado con tapajuntas antiácido con junta epoxi color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,330	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,27	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO410	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico antiácido 24,4x24,4	21,60	22,68	
P08ER080	1,050	m.	Rodapié pata elefante romo de 12x24,4 cm	10,43	10,95	
P01FJ330	0,500	kg.	Mortero antiácido	11,99	6,00	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10EGO080		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30 cm			
			Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado, en baldosas de grano fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas para juntas finas en color blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO090	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico no esmaltado 30x30 cm.	17,79	18,68	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			32,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGO090		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE C/SOLERA 30x30 cm			
			Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x30 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO100	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico antideslizante 30x30 cm	13,27	14,60	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO100		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm			
			Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm , recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO110	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico 31x31	23,68	26,05	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO110		m2	SOLADO GRES PORCÁNICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 31x31cm			
			Solado de baldosa de gres porcelánico de 31x31 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm. i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. .			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO110	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico 31x31	23,68	26,05	
P08GR230	1,150	m.	Rodapié gres porcelánico 7x31 cm.	4,49	5,16	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGO120		m2	SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE C/SOLERA 31x31cm			
			Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO120	1,500	m2	Baldosa gres porcelánico antideslizante 31x31	25,43	38,15	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			63,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO130		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40 cm			
			Solado de gres porcelánico todo masa pulido, en baldosas de 40x40 cm., para alto tránsito, en colores vainilla, blanco, ocre, rojo, perla y negro, recibido con mortero cola flexible para materiales porcelánicos, i/rejuntado con tapajuntas flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO130	1,060	m2	Baldosa gres porcelánico alto trans. 40x40	38,31	40,61	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO140		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ALTO TRANSITO C/RODAPIÉ C/SOLERA 40x40 cm			
			Solado de gres porcelánico todo masa pulido, en baldosas de 40x40 cm., para alto tránsito, en colores vainilla, blanco, ocre, rojo, perla y negro, recibido con mortero cola para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible color y limpieza, i/rodapié romo del mismo material de 8x40 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO130	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico alto trans. 40x40	38,31	42,14	
P08GR240	1,150	ud	Rodapié Romo 8x40 cm.	6,83	7,85	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			75,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10EGO150		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO C/RODAPIÉ 50x50 cm			
			Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con tapajuntas flexible color y rodapié del mismo material de 8x50 cm, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO140	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico 50x50	30,76	32,30	
P08GR260	1,600	ud	Rodapié porcel. 8x50 cm.	3,03	4,85	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			51,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO160		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO C/SOLERA 33x59 cm Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 33x59 cm. en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO150	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico 33x59	31,12	32,68	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			57,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10EGO170		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO C/SOLERA 30x60cm Solado de gres porcelánico, en baldosas de 30x60 cm. para alto tránsito en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO160	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico alto trans. 30x60	55,65	58,43	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO180		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/SOLERA 30x30 cm Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO180	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x30 cm.	19,24	21,16	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO190		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x30 cm			
			Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x30 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina en color blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO180	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x30 cm.	19,24	21,16	
P08GR270	2,500	m.	Rodapié gres porcel. pulido 9x30 cm.	2,15	5,38	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			51,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10EGO200		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/RODAPIÉ C/JUNTA C/SOLERA 40x40 cm			
			Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 40x40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x30 cm. y rejuntado con mortero tapajuntas flexible color, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO190	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 40x40 cm.	24,02	25,22	
P08GR280	1,900	ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x40 cm.	3,95	7,51	
P01FJ060	0,650	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			57,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO210		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/JUNTA C/RODAPIÉ C/SOLERA 50x50 cm			
			Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 50x50 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 9x50 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO200	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 50x50 cm.	29,39	30,86	
P08GR290	1,900	ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x50 cm.	4,09	7,77	
P01FJ060	0,650	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO220		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/JUNTA C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x60 cm			
			Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 9x60 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO210	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x60 cm.	32,74	34,38	
P08GR300	1,900	ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x60 cm.	4,21	8,00	
P01FJ060	0,650	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			67,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGO230		m2	SOL.GRES PORCÁNICO PULIDO RECIBIDO ADHESIVO C/SOLERA 60x60 cm			
			Solado de gres porcelánico de doble carga pulido, en baldosas de 60x60 cm., para alto tránsito en colores , recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,150	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,85	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO170	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico doble carga pulido 60x60	56,27	61,90	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10EGO240		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/SOLERA 33,3x33,3 cm			
			Solado de gres porcelánico rectificado pulido, en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo flexible para materiales porcelanicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO220	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 33,3x33,3	36,35	38,17	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			62,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO250		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/RODAPIÉ C/SOLERA 40,5x40,5 cm Solado de gres porcelánico rectificado arquitectura todo en masa, en baldosas de 40,5x40,5 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con junta porcelánica flexible color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x40,5 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO230	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico rectificado 40,5x40,5	43,23	47,55	
P08GR310	1,150	ud	Rodapié gres porcel. rectif. 8x40,5 cm.	1,08	1,24	
P01FJ070	0,350	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			73,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGO260		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO MATE C/SOLERA 43,5x43,5 cm Solado de gres porcelánico prensado rectificado mate, en baldosas con acabado en relieve simulando piedra natural de 43,5x43,5 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO240	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico rectificado .mat. 43,5x43,5	44,32	46,54	
P01FJ070	0,350	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			71,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E10EGO280		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/SOLERA 30x60 cm Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado, en baldosas de 30x60 cm. color, para tránsito denso (Abrasión IV),recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO260	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 30x60	46,76	51,44	
P01FJ070	0,350	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			75,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO290		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x60 cm			
			Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado, en baldosas de 30x60 cm. color , para tránsito denso (Abrasión IV),recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO260	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 30x60	46,76	51,44	
P08GR320	1,150	m.	Rodapié gres porcel. rectificado 8x30 cm.	1,24	1,43	
P01FJ070	0,350	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,47	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			77,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO300		m2	SOL.GRES MONOCOMPONENTE NATURAL C/RODAPIÉ C/SOLERA 44x66 cm			
			Solado de gres porcelánico monocomponente, en baldosas de 44x66 cm., para gran tránsito (Abrasión V) en color; recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, i/rodapié del mismo material de 10x44 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO280	1,050	m2	Baldosa gres natural porcelánico monocomponente 44x66	53,35	56,02	
P08GR330	0,750	m.	Rodapié porcelánico monocomponente 10x44 cm.	10,97	8,23	
P01FJ060	0,650	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			88,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGO310		m2	SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZANTE C/SOLERA 44x44 cm			
			Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO295	1,060	m2	Baldosa gres cuarci. porcelánico monocomponente antideslizante 4	46,71	49,51	
P01FJ060	0,300	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,29	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			73,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO320		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALTADO C/RODAPIÉ C/SOLERA 46x46 cm			
			pSolado de gres porcelánico prensado esmaltado, en baldosas con acabado en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material de 8x46 cm, y rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO300	1,050	m2	Bald.gres porcelánico esmaltado 46x46 cm.	25,98	27,28	
P08GR340	0,750	m.	Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado	4,88	3,66	
P01FJ060	0,650	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			56,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10EGO330		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO C/SOLERA 40x40 cm			
			Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido, en baldosas de 40x40 cm. color, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas para junta fina en color blanco y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO310	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico esmalado pulido 40x40	24,02	25,22	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO340		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RUSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x30 cm			
			Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x30 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO320	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico rústico 30x30	28,46	29,88	
P08GR350	2,500	ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.	5,54	13,85	
P01FJ070	0,650	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO350		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RUSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 33x33 cm Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 33x33 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x33 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO330	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico rústico 33x33	29,29	30,75	
P08GR360	2,500	ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x33 cm.	6,84	17,10	
P01FJ060	0,650	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,62	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO370		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 40x40 cm Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 40x40 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x40 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO340	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico rústico 40x40	30,48	32,00	
P08GR370	2,500	ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x40 cm.	8,13	20,33	
P01FJ070	0,650	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGO380		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 50x50 cm Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x50 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO350	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico rústico 50x50	32,36	33,98	
P08GR380	2,500	ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x50 cm.	9,20	23,00	
P01FJ070	0,650	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			81,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO390		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x60 cm Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x60 cm. en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,250	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,75	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO360	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico rústico 30x60	31,78	33,37	
P08GR390	2,500	ud	Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.	6,84	17,10	
P01FJ070	0,650	kg	Junta porcelánica color	1,35	0,88	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			75,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO400		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA C/SOLERA 33x50 cm Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 33x50 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO370	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico pizarra 33x50	30,76	32,30	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			55,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGO410		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA C/RODAPIÉ C/SOLERA 50x50 cm Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 50x50 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material 8x50 cm , y rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO380	1,100	m2	Baldosa gres porcelánico pizarra 50x50	32,95	36,25	
P08GR400	1,150	ud	Rodapié gres porcel. Pizarra 8x50 cm.	11,19	12,87	
P01FJ016	0,350	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	94,06	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			167,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGO420		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA C/SOLERA 33x59 cm			
			Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 33x59 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,220	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,18	
O01BD020	0,250	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,38	
P08GO390	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico piedra 33x59	33,21	34,87	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			59,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10EGO430		m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA C/RODAPIÉ C/SOLERA 33x33 cm			
			Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa, en baldosas de 33x33 cm en colores, recibido doble encolado de mortero cola flexible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material 8x33 cm , y rejuntado con material para junta porcelánica flexible color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,280	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,32	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08GO400	1,050	m2	Baldosa gres porcelánico piedra 33x33	28,46	29,88	
P08GR410	2,200	ud	Rodapié gres porcel. Piedra 8x33 cm.	2,02	4,44	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
E10CCF050	1,000	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	9,68	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			58,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGL PELDAÑOS DE GRES PORCELÁNICO

E10EGL010		m.	PELDAÑO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO H/T.33x34 cm			
			Forrado de peldaño, formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P08GP220	1,050	m.	Huella gres porcelánico rectificado 33x34	58,56	61,49	
P08GP230	1,050	m.	Contrahuella gres porcelánico rectificado 10x34	6,32	6,64	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			89,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGL020		m.	PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T 33,3x35 cm			
			Forrado de peldaño, formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P08GP240	1,050	m.	Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.	49,54	52,02	
P08GP250	1,050	m.	Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm.	8,90	9,35	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			82,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGL025		m.	PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T 33,3x35 cm C/ ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño, formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm. con remate frontal curvo, i/ p.p. de rodapié del mismo material, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P08GP240	1,050	m.	Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.	49,54	52,02	
P08GP250	1,050	m.	Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm.	8,90	9,35	
P08GZ040	1,000	ud	Zanquín gres porcelánico 42x18 cm.	7,90	7,90	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			90,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10EGL030		m.	PELDAÑO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE CUARCITA 33x34 cm			
			Forrado de peldaño de gres porcelánico monocomponente imitación cuarcita, formado por huella redonda en piezas de 33x34 cm. y tabica de 10x34 cm., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P08GP260	1,050	m.	Peldaño gres porc. monocomponente cuarcita 33x34 cm.	47,67	50,05	
P08GP270	1,000	m.	Tabica porc. monocomponente cuarcita 10x34 cm.	9,21	9,21	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			80,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGL040		m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm RANURAS Forrado de huella de peldaño , formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm., con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP280	1,050	m.	Huella gres porcel. 30x30 cm.	10,44	10,96	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10EGL050		m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP290	1,050	m.	Peldaño gres porcel. antides 30x30 cm.	16,66	17,49	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGL060		m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 31,6x110 cm Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico esmaltado de 31,6x110 cm., con remate, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP300	1,000	m.	Huella gres porcel.esmalt.31,6x110 cm.	54,88	54,88	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10EGL070		m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO PULIDO C/REMATE 30x30 cm Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico pulido de 30x30 cm., con remate, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P08GP310	1,050	m.	Huella gres porcel.pulido 30x30 cm. c/re	25,17	26,43	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,58	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGT RODAPIÉS DE GRES PORCELÁNICO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGT010		m.	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO MATE 8x25 cm			
			Rodapié de gres porcelánico mate de 8x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,070	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,33	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR140	1,050	m.	Rodapié gr.porcelánico mate 8x25	5,26	5,52	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGT020		m.	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO PULIDO 8x25 cm			
			Rodapié de gres porcelánico pulido de 8x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,070	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,33	
O01BD020	0,010	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,18	
P08GR210	1,050	m.	Rodap.gr.porcelánico pulido 8x25	7,00	7,35	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGT030		m.	RODAPIÉ PORC. MONOCOMPONENTE RECTIFICADO NATURAL 44x10 cm			
			Rodapié de gres porcelánico monocomponente rectificado natural de 44x10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,150	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,85	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08GR420	1,050	m.	Rodapié porc. monocomponente natural 10x44 cm.	10,97	11,52	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
P01FJ060	0,020	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGT040		m.	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO 8x30 cm			
			Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (Blb), de 8x30 cm. color gris, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flexible en color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,150	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,85	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08GR430	1,050	m.	Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.	4,21	4,42	
P01FJ060	0,020	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,02	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGT050		m.	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30 cm			
			Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo porcelánico C1 TE s/EN-12004 porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanca y limpieza, medido en longitud realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,150	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,85	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08GR440	1,050	m.	Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.	6,83	7,17	
P01FJ016	0,001	t.	M.int/ext.ceram. junta fina blanco	268,75	0,27	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGT060		m.	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO TRAVERTINO 8x43 cm			
			Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (Blb), de 8x43 cm. travertino color marfil, crema, siena, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,150	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,85	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08GR450	1,050	m.	Rodapié gres porcel. Travertino 8x43 cm.	4,12	4,33	
P01FJ060	0,020	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,02	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGZ ZANQUINES GRES, GRES ESMALT., GRES COMPAC. Y GRES PORCEL.

E10EGZ010		ud	ZANQUÍN GRES 42x18 cm			
			Zanquín gres de 42x18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GZ010	1,000	ud	Zanquín recto ferrogrés 39x18 cm.	4,89	4,89	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGZ020		ud	ZANQUÍN GRES ESMALTADO 42x18 cm			
			Zanquín gres esmaltado de 42x18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GZ020	1,000	ud	Zanquín gres esmaltado 42x18 cm.	5,70	5,70	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10EGZ030		ud	ZANQUÍN GRES COMPACTO 42x18 cm			
			Zanquín gres compacto de 42x18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GZ030	1,000	ud	Zanquín gres compacto 42x18 cm.	6,25	6,25	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10EGZ040		ud	ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 42x18 cm			
			Zanquín gres porcelánico de 42x18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08GZ040	1,000	ud	Zanquín gres porcelánico 42x18 cm.	7,90	7,90	
A01MA090	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,07	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E10G PAVIMENTOS DE GRANITO

SUBAPARTADO E10GA ADOQUINES DE GRANITO

E10GA010		m2	PAVIMENTO ADOQUINES GRANITO 16x10 cm			
			Pavimento con adoquines de piedra granítica en piezas rectangulares de 16x10x10 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A050	0,370	h.	Ayudante	15,61	5,78	
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
P08PG010	54,000	ud	Adoquín piedr.granítica 16x10x10	1,00	54,00	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
M08RB050	0,300	h	Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.	3,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			71,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10GB BALDOSAS DE GRANITO						
ELEMENTO E10GBA BALDOSAS GRANITO NACIONAL						
E10GBA010		m2	SOLADO GRANITO NACIONAL			
			Solado de granito nacional pulido de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB010	1,000	m2	Baldosa granito nacional 2 cm pulido	46,35	46,35	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			63,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10GBA020		m2	SOLADO GRANITO ROSA PORRIÑO			
			Solado de granito pulido rosa porriño de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB050	1,000	m2	Baldosa granito rosa porriño 2 cm	48,79	48,79	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GBA030		m2	SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA			
			Solado de granito pulido gris Quintana de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB140	1,000	m2	Baldosa granito gris Quintana 2 cm	57,06	57,06	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			74,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA040		m2	SOLADO GRANITO NEGRO OCHAVO Solado de granito pulido Negro Ochavo de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB170	1,000	m2	Baldosa granito negro Ochavo 2 cm	70,42	70,42	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			87,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA050		m2	SOLADO GRANITO BLANCO CASTILLA Solado de granito pulido blanco castilla de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB020	1,000	m2	Baldosa granito blanco castilla 2 cm pulido	43,10	43,10	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			60,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10GBA060		m2	SOLADO GRANITO BLANCO CRISTAL Solado de granito pulido blanco cristal de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB030	1,000	m2	Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido	71,41	71,41	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			88,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA070		m2	SOLADO GRAN.PERLA RAFAELA Solado de granito pulido perla rafaela de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB040	1,000	m2	Baldosa granito blanco perla rafaela 2 cm	55,32	55,32	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA080		m2	SOLADO GRANITO ROSA VILLAR Solado de granito pulido rosa Villar de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB060	1,000	m2	Baldosa granito rosa Villar 2 cm	43,28	43,28	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GBA100		m2	SOLADO GRANITO BERROCAL Solado de granito pulido berrocal de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB080	1,000	m2	Baldosa granito berrocal 2 cm	58,17	58,17	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			75,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA110		m2	SOLADO GRANITO AZUL ESPAÑA			
			Solado de granito pulido azul españa de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB090	1,000	m2	Baldosa granito azul españa 2 cm	72,95	72,95	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA150		m2	SOLADO GRANITO GRIS TOLEDO			
			Solado de granito pulido gris toledo de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB130	1,000	m2	Baldosa granito gris toledo 2 cm	50,91	50,91	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA180		m2	SOLADO GRANITO NEGRO INTENSO			
			Solado de granito pulido negro intenso de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB180	1,000	m2	Baldosa granito negro Intenso 2 cm	180,58	180,58	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			197,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA190		m2	SOLADO GRANITO AZUL EXTREMADURA Solado de granito pulido azul Extremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB200	1,000	m2	Baldosa granito azul Extremadura	58,46	58,46	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			75,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GBA200		m2	SOLADO GRANITO BEIGE EXTREMADURA Solado de granito pulido beige Extremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB210	1,000	m2	Baldosa granito beige Extremadura	32,42	32,42	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA210		m2	SOLADO GRANITO GRIS EXTREMADURA Solado de granito pulido gris Extremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08LB190	1,000	m2	Baldosa granito gris Extremadura	55,78	55,78	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA220		m2	SOLADO GRANITO NACIONAL ABUJARDADO			
			Solado de granito nacional abujardado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,150	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	3,38	
P08LB015	1,050	m2	Baldosa granito nacional 2 cm abujardado	49,64	52,12	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			65,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA230		m2	SOLADO GRANITO NACIONAL FLAMEADO			
			Solado de granito nacional flameado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,150	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	3,38	
P08LB025	1,050	m3	Baldosa granito nac. 2 cm flameado	48,99	51,44	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			64,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GBA240		m2	SOLADO GRANITO NACIONAL TACTIL ACANALADURA			
			Solado de granito nacional podotactil de acanaladura de 2 cm., según norma UNE CENT/TS 15209:209 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,150	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	3,38	
P08LB055	1,050	m2	Baldosa granito nacional 2 cm acanaladura	59,36	62,33	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBA250		m2	SOLADO GRANITO NACIONAL TACTIL BOTONES			
			Solado de granito nacional podotactil de botones de 2 cm., según norma UNE CENT/TS 15209:209 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, segun RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,150	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	3,38	
P08LB045	1,050	m2	Baldosa granito nacional 2 cm botones	59,55	62,53	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			75,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GBI BALDOSAS GRANITO IMPORTACIÓN

E10GBI010		m2	SOLADO GRANITO IMPORTACIÓN			
			Solado de granito pulido de importación (g. sueco) de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB010	1,000	m2	Granito impor.(g.sueco) 2 cm.pul	116,61	116,61	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			133,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GBI020		m2	SOLADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE			
			Solado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB080	1,000	m2	Granito rojo príncipe 2 cm. pul.	69,04	69,04	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			86,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI030		m2	SOLADO GRANITO VERDE UBATUBA			
			Solado de granito pulido verde ubatuba de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB070	1,000	m2	Granito verde ubatuba 2 cm. pul.	111,24	111,24	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			128,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10GBI040		m2	SOLADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA			
			Solado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB030	1,000	m2	Granito negro sudáfrica 2 cm.pul	111,06	111,06	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			128,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10GBI050		m2	SOLADO GRANITO ROJO ÁFRICA			
			Solado de granito pulido rojo África de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB050	1,000	m2	Granito rojo África 2 cm. pulido	94,87	94,87	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			111,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI060		m2	SOLADO GRANITO ROJO BRASIL			
			Solado de granito pulido rojo brasil de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB100	1,000	m2	Bal.gran.rojo brasil 2 cm. pulid	101,13	101,13	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			118,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10GBI070		m2	SOLADO GRANITO VERDE EUCALIPTUS			
			Solado de granito pulido verde eucaliptus de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB120	1,000	m2	Ba.gra.verde eucaliptus 2 cm.pul	77,17	77,17	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			94,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10GBI080		m2	SOLADO GRANITO PARDO IMPERIAL			
			Solado de granito pulido pardo imperial de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB180	1,000	m2	Bal.granito pardo imperial	115,54	115,54	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			132,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI090		m2	SOLADO GRANITO VERDE BÁLTICO Solado de granito pulido verde báltico de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB210	1,000	m2	Bal.granito verde báltico	115,54	115,54	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			132,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GBI100		m2	SOLADO GRANITO LABRADOR AZUL Solado de granito pulido labrador azul de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB240	1,000	m2	Bal.granito labrador azul	124,36	124,36	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			141,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GBI110		m2	SOLADO GRANITO NEGRO ABSOLUTO Solado de granito pulido negro absoluto de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB290	1,000	m2	Bal.granito negro absoluto	128,57	128,57	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			145,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GBI120		m2	SOLADO GRAN.BLANCO MULTICOLOR			
			Solado de granito pulido blanco multicolor de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB380	1,000	m2	Bal.granito blanco multicolor 2 cm.	118,14	118,14	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			135,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10GBI130		m2	SOLADO GRANITO LABRADOR CLARO			
			Solado de granito pulido labrador claro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB400	1,000	m2	Bal.gra.labrador claro 2 cm. pul	155,20	155,20	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			172,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10GBI140		m2	SOLADO GRAN.LABRADOR OSCURO			
			Solado de granito pulido labrador oscuro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08RB410	1,000	m2	Bal.gran.labrador oscuro 2 cm.pu	166,13	166,13	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			183,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10GP PELDAÑOS DE GRANITO						
ELEMENTO E10GPA PELDAÑOS GRANITO NACIONAL PULIDO						
E10GPA010		m.	PELDAÑO GRANITO NACIONAL			
			Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP010	1,000	m.	Peldaño granito nacional 3/2 cm pulido	31,06	31,06	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			55,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10GPA020		m.	PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08LP010	1,000	m.	Peldaño granito nacional 3/2 cm pulido	31,06	31,06	
P08LZ010	1,000	ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido	5,47	5,47	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10GPA030		m.	PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO			
			Forrado de peldaño de granito rosa porriño pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP050	1,000	m.	Peldaño granito rosa porriño 3/2 cm pulido	27,81	27,81	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA040		m.	PELDA.GRANI.ROSA PORRIÑO C/ZANQ. Forrado de peldaño de granito pulido rosa porriño con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08LP050	1,000	m.	Peldaño granito rosa porriño 3/2 cm pulido	27,81	27,81	
P08LZ050	1,000	ud	Zan.granito rosa porriño 2 cm. pulido	6,86	6,86	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GPA050		m.	PELDAÑO GRAN. BLANCO CASTILLA Forrado de peldaño de granito blanco castilla pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP020	1,000	m.	Peldaño granito bl.castilla 3/2 cm pulido	34,94	34,94	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10GPA060		m.	PELDAÑO GRAN. BLANCO CRISTAL Forrado de peldaño de granito blanco cristal pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP030	1,000	m.	Peldaño granito blanco cristal 3/2 cm pulido	42,04	42,04	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10GPA070		m.	PELD.GRAN.BLAN.PERLA RAFAELA Forrado de peldaño de granito blanco perla rafaela pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP040	1,000	m.	Peldaño granito blanco perla rafaela 3/2 cm pulido	32,90	32,90	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			57,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA080		m.	PELDAÑO GRANITO ROSA VILLAR			
			Forrado de peldaño de granito rosa Villar pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP060	1,000	m.	Peldaño granito rosa Villar 3/2 cm pulido	34,78	34,78	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			58,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10GPA100		m.	PELDAÑO GRANITO BERROCAL			
			Forrado de peldaño de granito berrocal pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP080	1,000	m.	Peldaño granito berrocal 3/2 cm pulido	34,37	34,37	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GPA110		m.	PELDAÑO GRANITO AZUL ESPAÑA			
			Forrado de peldaño de granito azul españa pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP090	1,000	m.	Peldaño granito azul españa 3/2 cm pulido	35,15	35,15	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GPA150		m.	PELDAÑO GRANITO GRIS TOLEDO			
			Forrado de peldaño de granito gris toledo pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP130	1,000	m.	Peldaño granito gris toledo 3/2 cm pulido	34,05	34,05	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			58,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA160		m.	PELDAÑO GRANITO GRIS QUINTANA			
			Forrado de peldaño de granito gris Quintana pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP140	1,000	m.	Peldaño granito gris Quintana 3/2 cm pulido	28,90	28,90	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			53,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10GPA180		m.	PELDAÑO GRANITO GRAN GRIS			
			Forrado de peldaño de granito gran gris pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP160	1,000	m.	Peldaño granito gran gris 3/2 cm pulido	35,24	35,24	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GPA190		m.	PELDAÑO GRANITO NEGRO OCHAVO			
			Forrado de peldaño de granito negro Ochavo pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP170	1,000	m.	Peldaño granito negro Ochavo 3/2 cm pulido	52,02	52,02	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			76,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10GPA200		m.	PELDAÑO GRANITO NEGRO INTENSO			
			Forrado de peldaño de granito negro Intenso pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP180	1,000	m.	Peldaño granito negro Intenso 3/2 cm pulido	49,39	49,39	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			73,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPA210		m.	PELDAÑO GRANITO AZUL EXTREMADURA Forrado de peldaño de granito azul Extremadura pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP190	1,000	m.	Peldaño granito azul Extremadura 3/2 cm pulido	48,04	48,04	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			72,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10GPA220		m.	PELDAÑO GRANIT.BEIGE EXTREMADURA Forrado de peldaño de granito beige Extremadura pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP200	1,000	m.	Peldaño granito beige Extremadura 3/2 cm pulido	34,51	34,51	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			58,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GPA230		m.	PELDAÑO GRANITO GRIS EXTREMADURA Forrado de peldaño de granito gris Extremadura con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08LP210	1,000	m.	Peldaño granito gris Extremadura 3/2 cm pulido	33,38	33,38	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10GPA240		m.	PELDAÑO PIEDRA GRANÍTICA 32x18 Peldaño con tabica recta de piedra granitica labrada de 32x18 cm. de sección, con textura apomazada en caras vistas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	1,150	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	27,28	
O01BN173	1,150	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	25,90	
P01SG160	1,060	m.	Peldaño recto gran.labrado 32x18	33,65	35,67	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			91,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GPI PELDAÑOS GRANITO DE IMPORTACIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPI010		m.	PELDAÑO GRANITO IMPORTACIÓN Forrado de peldaño de granito de importación pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08RP010	1,000	m.	Peldañogranito de importación h/t 3/2 cm pulido	67,52	67,52	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			91,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GPI030		m.	PELDAÑO GRANITO ROJO PRÍNCIPE Forrado de peldaño de granito pulido rojo príncipe con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08RP080	1,000	m.	Peldañogran.rojo príncipe pul.h/t 3/2 cm pulido	53,81	53,81	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			77,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GPI070		m.	PELDAÑO GRAN. NEGRO SUDÁFRICA Forrado de peldaño de granito pulido negro sudáfrica con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08RP030	1,000	m.	Peldañogran.negr.sudáfrica pul h/t 3/2 cm pulido	64,56	64,56	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			88,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10GPI090		m.	PELDAÑO GRAN. ROJO ÁFRICA Forrado de peldaño de granito pulido rojo África con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08RP050	1,000	m.	Peldañogran.rojo África pulido h/t 3/2 cm pulido	67,33	67,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			91,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GPI110		m.	PELDAÑO GRAN. VERDE UBATUBA			
			Forrado de peldaño de granito pulido verde ubatuba con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08RP070	1,000	m.	Peldañogran.verde ubatuba pul.h/t 3/2 cm pulido	58,50	58,50	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			82,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GPC PELDAÑOS GRANITO NACIONAL ANTIDESLIZANTE

E10GPC010		m	PELDAÑO GRANITO NACIONAL ABUJARDADO			
			Forrado de peldaño de granito nacional abujardado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,150	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	3,38	
P08LP015	1,050	m.	Peldaño granito nacional 2 cm abujardado 3/2 cm	33,46	35,13	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			52,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10GPC020		m	PELDAÑO GRANITO NACIONAL FLAMEADO			
			Forrado de peldaño de granito nacional flameado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16, condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,150	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	3,38	
P08LP025	1,050	m²	Peldaño granito nac. 2 cm flameado 3/2 cm	32,15	33,76	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			50,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10GR RODAPIÉS DE GRANITO						
ELEMENTO E10GRA RODAPIÉS GRANITO NACIONAL						
E10GRA010		m.	RODAPIÉ GRANITO NACIONAL			
			Rodapié de granito nacional pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR010	1,000	m.	Rod.granito nacio.2 cm.pulido	4,98	4,98	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E10GRA020		m.	RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO			
			Rodapié de granito pulido rosa porriño de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR050	1,000	m.	Rod.granito rosa porriño 2 cm, pulido	6,14	6,14	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E10GRA030		m.	RODAPIÉ GRANITO BLANCO CASTILLA			
			Rodapié de granito pulido blanco castilla de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR020	1,000	m.	Rod.granito bl.castilla 2 cm.pul	3,60	3,60	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
E10GRA040		m.	RODAPIÉ GRANITO BLANCO CRISTAL			
			Rodapié de granito pulido blanco cristal de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR030	1,000	m.	Rod.granito bl.cristal 2 cm.pul.	3,60	3,60	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA050		m.	RODAPIÉ GRAN.BLAN.PERLA RAFAELA			
			Rodapié de granito pulido blanco perla rafaela de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR040	1,000	m.	Rod.grani.bl.perla rafaela 2 cm. pulido	5,42	5,42	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GRA060		m.	RODAPIÉ GRANITO ROSA VILLAR			
			Rodapié de granito pulido rosa Villar de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-16. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR060	1,000	m.	Rod.granito rosa Villar 2 cm. pulido	3,25	3,25	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GRA070		m.	RODAPIÉ GRANITO BERROCAL			
			Rodapié de granito pulido berrocal de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR080	1,000	m.	Rod.granito berrocal 2 cm. pulido	3,60	3,60	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10GRA080		m.	RODAPIÉ GRANITO AZUL ESPAÑA			
			Rodapié de granito pulido azul españa de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR090	1,000	m.	Rod.granito azul españa 2 cm. pulido	5,85	5,85	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA090		m.	RODAPIÉ GRANITO GRIS TOLEDO			
			Rodapié de granito pulido gris toledo de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR130	1,000	m.	Rod.granito gris toledo 2 cm. pulido	4,10	4,10	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GRA100		m.	RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA			
			Rodapié de granito pulido gris Quintana de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR140	1,000	m.	Rod.granito gris Quintana 2 cm. pulido	3,98	3,98	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GRA110		m.	RODAPIÉ GRANITO GRAN GRIS			
			Rodapié de granito pulido gran gris de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR160	1,000	m.	Rod.granito gran gris 2 cm. pulido	5,21	5,21	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10GRA120		m.	RODAPIÉ GRANITO NEGRO OCHAVO			
			Rodapié de granito pulido negro Ochavo de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR170	1,000	m.	Rod.granito negro Ochavo 2 cm. pulido	8,31	8,31	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRA130		m.	RODAPIÉ GRANITO NEGRO INTENSO			
			Rodapié de granito pulido negro intenso de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR180	1,000	m.	Rod.granito negro Intenso 2 cm. pulido	4,73	4,73	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GRA140		m.	RODAPIÉ GRANITO AZUL EXTREMADURA			
			Rodapié de granito pulido azul Extremadura de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR190	1,000	m.	Rod.granito azul Extremadura 2 cm. pulido	6,61	6,61	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10GRA150		m.	RODAPIÉ GRANIT.BEIGE EXTREMADURA			
			Rodapié de granito pulido beige Extremadura de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR200	1,000	m.	Rod.granito beige Extremadura 2 cm. pulido	5,28	5,28	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GRA160		m.	RODAPIÉ GRANITO GRIS EXTREMADURA			
			Rodapié de granito pulido gris Extremadura de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08LR210	1,000	m.	Rod.granito gris Extremadura 2 cm. pulido	4,98	4,98	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GRI RODAPIÉS GRANITO DE IMPORTACIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRI010		m.	RODAPIÉ GRANITO IMPORTACIÓN			
			Rodapié de granito de importación pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-16.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P08RR010	1,000	m.	Rod.granito importación 2 cm. pulido	7,87	7,87	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GRI020		m.	RODAPIÉ GRANITO ROJO PRÍNCIPE			
			Rodapié de granito rojo príncipe pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08RR080	1,000	m.	Roda. granito rojo príncipe pul.	9,03	9,03	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GRI040		m.	RODAPIÉ GRANITO NEGRO SUDÁFRICA			
			Rodapié de granito negro sudáfrica pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08RR030	1,000	m.	Rod.granito negro sudáfrica 2 cm. pulido	7,68	7,68	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10GRI060		m.	RODAPIÉ GRANITO ROJO ÁFRICA			
			Rodapié de granito rojo África pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08RR050	1,000	m.	Rodapié granito rojo África 2 cm. pulido	7,68	7,68	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GRI070		m.	RODAPIÉ GRANITO NEGRO ZIMBAWE			
			Rodapié de granito negro zimbawe pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08RR060	1,000	m.	Rod.gran.negro zimbawe 2 cm. pulido	8,98	8,98	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10GS ZANQUINES DE GRANITO

ELEMENTO E10GSA ZANQUINES GRANITO NACIONAL

E10GSA010		ud	ZANQUÍN GRANITO NACIONAL			
			Zanquín de granito nacional pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ010	1,000	ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido	5,47	5,47	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10GSA020		ud	ZANQUÍN GRANITO ROSA PORRIÑO			
			Zanquín de granito rosa porriño pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ050	1,000	ud	Zan.granito rosa porriño 2 cm. pulido	6,86	6,86	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GSA030		ud	ZANQUÍN GRANITO AZUL ESPAÑA			
			Zanquín de granito azul españa pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ090	1,000	ud	Zan.granito azul españa 2 cm. pulido	6,24	6,24	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GSA040		ud	ZANQUÍN GRANITO GRIS QUINTANA			
			Zanquín de granito gris Quintana pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ140	1,000	ud	Zan.granito gris Quintana 2 cm. pulido	5,20	5,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10GSA050		ud	ZANQUÍN GRANITO NEGRO INTENSO			
			Zanquín de granito negro intenso pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ180	1,000	ud	Zan.granito negro Intenso 2 cm. pulido	5,27	5,27	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10GSA060		ud	ZANQUÍN GRANITO AZUL EXTREMADURA			
			Zanquín de granito azul Extremadura pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ190	1,000	ud	Zan. granito azul Extremadura 2 cm. pulido	7,41	7,41	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GSA070		ud	ZANQUÍN GRANITO BEIGE EXTREMADURA			
			Zanquín de granito beige Extremadura pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ200	1,000	ud	Zan.granito beige Extremadura 2 cm. pulido	6,37	6,37	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GSA080		ud	ZANQUÍN GRANITO GRIS EXTREMADURA			
			Zanquín de granito gris Extremadura pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08LZ210	1,000	ud	Zan.granito gris Extremadura 2 cm. pulido	5,20	5,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GSI ZANQUINES GRANITO DE IMPORTACIÓN

E10GSI010		ud	ZANQUÍN GRANITO IMPORTACIÓN			
			Zanquín de granito de importación pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08RZ010	1,000	ud	Z.granito import.42x18x2m/c pul.	8,34	8,34	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GSI020		ud	ZANQUÍN GRANITO NEGRO SUDÁFRICA			
			Zanquín de granito de importación negro sudáfrica pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08RZ030	1,000	ud	Z.gr.negro sudáfrica 42x18m/c pu	9,56	9,56	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GSI030		ud	ZANQUÍN GRANITO ROJO ÁFRICA			
			Zanquín de granito de importación rojo África pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08RZ050	1,000	ud	Z.gr.rojo África 42x18 m/c puli.	9,56	9,56	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10GSI040		ud	ZANQUÍN GRANITO ROJO PRÍNCIPE			
			Zanquín de granito de importación rojo príncipe pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08RZ080	1,000	ud	Z.gr.rojo príncipe 42x18m/c pul.	8,28	8,28	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10GW VARIOS

ELEMENTO E10GWT ACABADOS SUPERFICIALES GRANITO

E10GWT010		m2	ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS			
			Abujardado de granito en suelos fábrica, i/p.p. de medios auxiliares. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,730	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	17,32	
			TOTAL PARTIDA.....			17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GWT020		m2	APOMAZADO GRANITO EN SUELOS			
			Apomazado de granito in situ en suelos, i/p.p. de medios auxiliares. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,420	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,96	
			TOTAL PARTIDA.....			9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GWT030		m2	PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO			
			Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ, incluso retirada de lodos. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A070	0,055	h.	Peón ordinario	15,15	0,83	
P08VP060	1,000	m2	Pulimento con transparente	20,49	20,49	
			TOTAL PARTIDA.....			21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10M PAVIMENTOS DE MÁRMOL						
SUBAPARTADO E10MB BALDOSAS DE MÁRMOL						
ELEMENTO E10MBA BALDOSAS MÁRMOL NACIONAL						
E10MBA010		m2	SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL			
			Solado de mármol crema marfil de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P08AB090	1,000	m2	Mármol crema marfil 2 cm	45,15	45,15	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			71,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MBA020		m2	SOLADO MÁRMOL NACIONAL			
			Solado de mármol nacional de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P08AB010	1,000	m2	Mármol nacional 2 cm	36,67	36,67	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	3,66	
			TOTAL PARTIDA.....			64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10MBA030		m2	SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL			
			Solado de mármol blanco macael de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB040	1,000	m2	Mármol blanco macael 2 cm	44,42	44,42	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBA040		m2	SOLADO MÁRMOL ROJO ALICANTE Solado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB050	1,000	m2	Mármol rojo alicante 2 cm	41,54	41,54	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			64,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E10MBA050		m2	SOLADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA Solado de mármol negro marquina de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB020	1,000	m2	Mármol negro marquina 2 cm	61,40	61,40	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MBA060		m2	SOLADO MÁRMOL GRIS MACAEL Solado de mármol gris macael de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB030	1,000	m2	Mármol gris macael 2 cm	36,67	36,67	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBA070		m2	SOLADO MÁRMOL ROJO CORALITO			
			Solado de mármol rojo coralito de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB060	1,000	m2	Mármol rojo coralito 2 cm	33,27	33,27	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10MBA080		m2	SOLADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO			
			Solado de mármol emperador oscuro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB080	1,000	m2	Mármol emperador oscuro 2 cm	48,90	48,90	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			71,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MBA090		m2	SOLADO MÁRMOL ROSA DUQUESA			
			Solado de mármol rosa duquesa de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB120	1,000	m2	Mármol rosa duquesa 2 cm	36,67	36,67	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBA100		m2	SOLADO MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO			
			Solado de mármol nacional abujardado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, y condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08AB015	1,050	m2	Mármol nacional 2 cm abujardado	39,99	41,99	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10MBA110		m2	SOLADO MÁRMOL NACIONAL FLAMEADO			
			Solado de mármol nacional flameado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, y condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08AB025	1,050	m2	Mármol nacional 2 cm. flameado	38,69	40,62	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MBI BALDOSAS MÁRMOL IMPORTACIÓN

E10MBI010		m2	SOLADO MÁRMOL IMPORTACIÓN			
			Solado de mármol de importación de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB010	1,000	m2	Mármol de importación 2 cm.	51,94	51,94	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBI020		m2	SOLADO MÁRMOL BLANCO CARRARA Solado de mármol blanco carrara de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB020	1,000	m2	Mármol blanco carrara 2 cm.	46,93	46,93	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			69,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10MBI030		m2	SOLADO MÁRMOL SERPEGGIANTE Solado de mármol serpeggiante chiaro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB030	1,000	m2	Mármol serpeggiante 2 cm.	43,34	43,34	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10MBI040		m2	SOLADO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS Solado de mármol rosa portugués de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB050	1,000	m2	Mármol rosa portugués 2 cm.	26,77	26,77	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBI050		m2	SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO			
			Solado de mármol travertino romano de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB040	1,000	m2	Mármol travertino romano 2 cm.	93,90	93,90	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			116,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MBI060		m2	SOLADO MÁRMOL BLANCO YUGOSLAVO			
			Solado de mármol blanco yugoslavo de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB100	1,000	m2	Mármol blanco yugoslavo 2 cm.	151,42	151,42	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			174,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10MBI070		m2	SOLADO MÁRMOL VERDE CACHEMIR			
			Solado de mármol verde cachemir de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
			.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB150	1,000	m2	Mármol verde cachemir 2 cm.	155,00	155,00	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			178,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBI080		m2	SOLADO MÁRMOL ROSA AURORA Solado de mármol rosa aurora de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB170	1,000	m2	Mármol rosa aurora 2 cm.	93,41	93,41	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			116,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10MBI090		m2	SOLADO MÁRMOL BLANCO AURORA Solado de mármol blanco aurora de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, i/pulido y abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,310	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,35	
O01BN173	0,310	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,98	
P08IB180	1,000	m2	Mármol blanco aurora 2 cm.	117,84	117,84	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			140,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MBP BALDOSAS DE MÁRMOL COMPACTO

E10MBP010		m2	SOLADO MÁRMOL COMPACTO CREMA Solado de mármol compacto, color crema de 60x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,220	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	5,22	
O01BN173	0,220	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	4,95	
P09CM010	1,050	m2	Mármol compacto 60x40, crema	33,27	34,93	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MBP020		m2	SOLADO MÁRMOL COMPACTO BLANCO MACAEL			
			Solado de mármol compacto, color blanco macael de 60x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,220	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	5,22	
O01BN173	0,220	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	4,95	
P09CM050	1,050	m2	Mármol compacto 60x40, blanco macael	37,39	39,26	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			52,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10MBP030		m2	SOLADO MÁRMOL COMPACTO ROJO ALICANTE			
			Solado de mármol compacto, color rojo alicante de 60x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,220	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	5,22	
O01BN173	0,220	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	4,95	
P09CM040	1,050	m2	Mármol compacto 60x40 rojo alicante	37,39	39,26	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			52,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10MP PELDAÑOS DE MÁRMOL

ELEMENTO E10MPE PELDAÑOS MÁRMOL NACIONAL

E10MPE010		m.	PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL			
			Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP010	1,000	m.	Peldaño mármol nacional h/t 3/2 cm. pulido	34,22	34,22	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			58,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPE020		m.	PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL C/ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material de 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08AP010	1,000	m.	Peldaño mármol nacional h/t 3/2 cm. pulido	34,22	34,22	
P08AZ010	1,000	ud	Zanquín mármol nacional 42x18m/c	4,69	4,69	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10MPE030		m.	PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL			
			Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP030	1,000	m.	Peldaño mármol blanco macael h/t 3/2 cm. pulido	45,15	45,15	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10MPE040		m.	PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL C/ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material de 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08AP030	1,000	m.	Peldaño mármol blanco macael h/t 3/2 cm. pulido	45,15	45,15	
P08AZ030	1,000	ud	Zanquín mármol blanco macael42x18 m/c	4,34	4,34	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPE050		m.	PELDAÑO MÁRMOL NEGRO MARQUINA Forrado de peldaño de mármol negro marquina con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP020	1,000	m.	Peldaño mármol negro marquina h/t 3/2 cm. pulido	35,11	35,11	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPE060		m.	PELDAÑO MÁRMOL ROJO ALICANTE Forrado de peldaño denominado comercialmente mármol rojo alicante con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP040	1,000	m.	Peldaño mármol rojo alicante h/t 3/2 cm. pulido	50,56	50,56	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			74,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MPE070		m.	PELDAÑO MÁRMOL ROJO CORALITO Forrado de peldaño de mármol rojo coralito con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP050	1,000	m.	Peldaño mármol rojo coralito h/t 3/2 cm. pulido	35,11	35,11	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPE080		m.	PELDAÑO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO Forrado de peldaño de mármol emperador oscuro con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP070	1,000	m.	Peldaño mármol emperador oscuro h/t 3/2 cm. pulido	36,12	36,12	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPE090		m.	PELDAÑO MÁRMOL CREMA MARFIL Forrado de peldaño de mármol crema marfil con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP080	1,000	m.	Peldaño mármol crema marfil h/t 3/2 cm. pulido	32,51	32,51	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			56,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPE100		m.	PELDAÑO MÁRMOL ROSA DUQUESA Forrado de peldaño de mármol rosa duquesa con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08AP110	1,000	m.	Peldaño rosa duquesa h/t 3/2 cm. pulido	40,77	40,77	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			65,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E10MPE110		m.	PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO C/ZANQUÍN Forrado de peldaño de mármol nacional abujardado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, y zanquín del mismo material de 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08AP011	1,050	m.	Peldaño mármol nacional abujardado h/t 3/2 cm.	37,22	39,08	
P08AZ010	1,000	ud	Zanquín mármol nacional 42x18m/c	4,69	4,69	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			74,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPE120		m.	PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL FLAMEADO C/ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño de mármol nacional flameado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material de 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medido en su longitud.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08AP015	1,050	m.	Peldaño mármol nacional flameado h/t 3/2 cm.	39,87	41,86	
P08AZ010	1,000	ud	Zanquín mármol nacional 42x18m/c	4,69	4,69	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			77,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MPI PELDAÑOS MÁRMOL IMPORTACIÓN

E10MPI010		m.	PELDAÑO MÁRMOL IMPORTACIÓN			
			Forrado de peldaño de mármol de importación con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08IP010	1,000	m.	Peldaño mármol importac. h/t 3/2 cm. pulido	49,68	49,68	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			74,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10MPI020		m.	PELDAÑO MÁRMOL IMPORTACIÓN C/ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño de mármol de importación con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08IP010	1,000	m.	Peldaño mármol importac. h/t 3/2 cm. pulido	49,68	49,68	
P08IZ010	1,000	m.	Zanq.már.importación 42x18 m/c	5,03	5,03	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			85,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPI030		m.	PELDAÑO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS			
			Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08IP050	1,000	m.	Peldaño mármol rosa portugués 3/2 cm. pulido	37,56	37,56	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			61,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MPI040		m.	PELDAÑO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS C/ZANQUÍN			
			Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,610	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,47	
O01BN173	0,610	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,74	
P08IP050	1,000	m.	Peldaño mármol rosa portugués 3/2 cm. pulido	37,56	37,56	
P08IZ050	1,000	m.	Zanq.márm.rosa port. 42x18 m/c	6,32	6,32	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			74,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MPI050		m.	PELDAÑO MÁRMOL BLANCO CARRARA			
			Forrado de peldaño de mármol blanco carrara con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08IP020	1,000	m.	Peldaño mármol blanc.carrara h/t 3/2 cm. pulido	35,41	35,41	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPI060		m.	PELDAÑO MÁRMOL SERPEGGIANTE			
			Forrado de peldaño de mármol serpeggiante con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08IP030	1,000	m.	Peladaño mármol serpeggiante h/t	79,61	79,61	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MPI070		m.	PELDAÑO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO			
			Forrado de peldaño de mármol travertino romano con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08IP040	1,000	m.	Peldaño márm.travertino romano h/t	79,61	79,61	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10MR RODAPIÉS DE MÁRMOL

ELEMENTO E10MRO RODAPIÉS MÁRMOL NACIONAL

E10MRO010		m.	RODAPIÉ MÁRMOL CREMA MARFIL			
			Rodapié de mármol crema marfil de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR080	1,000	m.	Rodapié mármol crema marfil 10x2 cm	4,93	4,93	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10MRO020		m.	RODAPIÉ MÁRMOL NACIONAL			
			Rodapié de mármol nacional de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR010	1,000	m.	Rodapié mármol nacional 10x2 cm	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO030		m.	RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL			
			Rodapié de mármol blanco Macael de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR030	1,000	m.	Rodapié mármol blanco macael 10x2 cm	4,34	4,34	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRO040		m.	RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE			
			Rodapié denominado comercialmente mármol rojo alicante de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR040	1,000	m.	Rodapié mármol rojo alicante 10x2 cm	4,34	4,34	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MRO050		m.	RODAPIÉ MÁRMOL NEGRO MARQUINA			
			Rodapié de mármol negro marquina de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR020	1,000	m.	Rodapié mármol negro marquina 10x2 cm	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO060		m.	RODAPIÉ MÁRMOL ROJO CORALITO			
			Rodapié de mármol rojo coralito de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR050	1,000	m.	Rodapié mármol rojo coralito 10x2 cm	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO070		m.	RODAP.MÁRM.EMPERADOR OSCURO			
			Rodapié de mármol emperador oscuro de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR070	1,000	m.	Rodapié mármol emperador oscuro 10x2 cm	5,29	5,29	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRO080		m.	RODAPIÉ MÁRMOL GRIS MACAEL			
			Rodapié de mármol gris macael de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR090	1,000	m.	Rodapié mármol gris macael 10x2 cm	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO090		m.	RODAPIÉ MÁRMOL ROSA DUQUESA			
			Rodapié de mármol rosa duquesa de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08AR120	1,000	m.	Rodapié mármol rosa duquesa 10x2 cm	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MRI RODAPIÉS MÁRMOL IMPORTACIÓN

E10MRI010		m.	RODAPIÉ MÁRMOL IMPORTACIÓN			
			Rodapié de mármol importación de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08IR010	1,000	m.	Rodapié mármol importación 10x2	5,03	5,03	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MRI020		m.	RODAPIÉ MÁRM.ROSA PORTUGUÉS			
			Rodapié de mármol rosa portugués de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08IR050	1,000	m.	Rodap.márm.rosa portugués 10x2	7,94	7,94	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MRI030		m.	RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO CARRARA			
			Rodapié de mármol blanco carrara de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08IR020	1,000	m.	Rodap.mármol blanco carrara 10x2	7,76	7,76	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10MRI040		m.	RODAPIÉ MÁRMOL SERPEGGIANTE			
			Rodapié de mármol serpeggiante de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08IR030	1,000	m.	Rodap.mármol serpeggiante 10x2	6,71	6,71	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10MRI050		m.	RODAPIÉ MÁRM.TRAVERTINO ROMANO			
			Rodapié de mármol travertino romano de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08IR040	1,000	m.	Rodap.mármol travertino rom.10x2	5,87	5,87	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10MS ZANQUINES DE MÁRMOL

ELEMENTO E10MSA ZANQUINES MÁRMOL NACIONAL

E10MSA010		ud	ZANQUÍN MÁRMOL CREMA MARFIL			
			Zanquín de mármol crema marfil de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ080	1,000	ud	Zanquín mármol crema marfil 42x18 m/c	4,99	4,99	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MSA020		ud	ZANQUÍN MÁRMOL NACIONAL			
			Zanquín de mármol nacional 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ010	1,000	ud	Zanquín mármol nacional 42x18m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10MSA030		ud	ZANQUÍN MÁRMOL NEGRO MARQUINA			
			Zanquín de mármol negro marquina de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ020	1,000	ud	Zanquín mármol negro marquina 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10MSA040		ud	ZANQUÍN MÁRMOL ROJO ALICANTE			
			Zanquín denominado comercialmente mármol rojo alicante de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ040	1,000	ud	Zanquín mármol rojo alicante 42x18 m/c	4,34	4,34	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MSA050		ud	ZANQUÍN MÁRMOL ROJO CORALITO			
			Zanquín de mármol rojo coralito de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ050	1,000	ud	Zanquín mármol rojo coralito 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MSA070		ud	ZANQUÍN MÁRM.EMPERADOR OSCURO			
			Zanquín de mármol emperador oscuro de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ070	1,000	ud	Zanquín mármol emperador osc. 42x18 m/c	4,34	4,34	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MSA080		ud	ZANQUÍN MÁRMOL GRIS MACAEL			
			Zanquín de mármol gris macael de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ090	1,000	ud	Zanquín mármol gris macael 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10MSA110		ud	ZANQUÍN MÁRMOL ROSA DUQUESA			
			Zanquín de mármol rosa duquesa de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08AZ120	1,000	ud	Zanquín mármol rosa duquesa 42x18 m/c	4,69	4,69	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MSI ZANQUINES MÁRMOL IMPORTACIÓN

E10MSI010		ud	ZANQUÍN MÁRMOL IMPORTACIÓN			
			Zanquín de mármol importación 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08IZ010	1,000	m.	Zanq.már.importación 42x18 m/c	5,03	5,03	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10MSI020		ud	ZANQUÍN MÁRMOL BLANCO CARRARA			
			Zanquín de mármol importación blanco carrara 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a monta-caballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08IZ020	1,000	m.	Zanq.már.blanco carrara 42x18m/c	6,14	6,14	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10MSI030		ud	ZANQUÍN MÁRMOL SERPEGGIANTE			
			Zanquín de mármol importación serpeggiante 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a monta-caballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08IZ030	1,000	m.	Zanq.már.serpeggiante 42x18 m/c	10,05	10,05	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10MSI040		ud	ZANQUÍN MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO			
			Zanquín de mármol importación travertino romano 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08IZ040	1,000	m.	Zanq.már.travertino rom.42x18m/c	10,05	10,05	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10MSI050		ud	ZANQUÍN MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS			
			Zanquín de mármol importación rosa portugués 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos a monta-caballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08IZ050	1,000	m.	Zanq.márm.rosa port. 42x18 m/c	6,32	6,32	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10MW VARIOS						
ELEMENTO E10MWA ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOL						
E10MWA010		m2	PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL			
			Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08PA010	1,000	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	5,78	5,78	
			TOTAL PARTIDA.....			6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO E10Z PAVIMENTOS DE PIZARRA Y CUARCITA						
E10Z010		m2	PAVIMENTO PIZARRA IRREGULAR ESP.1-2			
			Pavimento de losas irregulares de pizarra de 1/2 cm. de espesor, asentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P25VP310	1,050	m2	Losa pizarra irregular 1-2 cm.	12,10	12,71	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			40,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
E10Z020		m2	PAVIMENTO PIZARRA 1ª 30x30x1-2			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP320	1,000	m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm. 1ª	18,46	18,46	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			50,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E10Z030		m2	PAVIMENTO PIZARRA RÚSTICO 30x30x1-2			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP325	1,000	m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm.rústic	17,39	17,39	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			49,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z040		m2	PAVIMENTO PIZARRA LARGO LIBRE 1ª 20-30x1-2			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª calidad, largo libre, ancho de 20-30 cm. y 1-2 cm. de grueso, sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP340	1,000	m2	L.piza.larg.libre 20-30x1-2cm 1ª	20,10	20,10	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			52,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10Z050		m2	PAVIMENTO PIZARRA LARGO LIBRE RÚSTICO 20-30x1-2			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, largo libre, ancho de 20-30 cm. y 1-2 cm. de grueso, sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP345	1,000	m2	L.piza.larg.libr.20-30x1-2cm.rús	17,39	17,39	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z060		m2	PAVIMENTO PIZARRA 1ª 30x30x3-4			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP350	1,050	m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm. 1ª	46,39	48,71	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			80,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10Z070		m2	PAVIMENTO PIZARRA RÚSCICO 30x30x3-4			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP355	1,000	m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm.rústic	29,36	29,36	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z080		m2	PAVIMENTO PIZARRA 1ª 60x30x3-4			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 60x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP360	1,000	m.	Loza pizarra 60x30x3-4 cm. 1ª	46,39	46,39	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			78,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z090		m2	PAVIMENTO PIZARRA RÚSTICO 60x30x3-4			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, de 60x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP365	1,000	m.	Losa pizarra 60x30x3-4 cm.rústic	29,36	29,36	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10Z100		m2	PAVIMENTO PIZARRA IRREGULAR ESP.3-4 S/ARENA			
			Pavimento de losas irregulares de pizarra, de 3-4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero (mortero tipo M-5), y lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P25VP315	1,050	m2	Losa pizarra irregular 3-4 cm.	12,33	12,95	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10Z110		m2	PAVIMENTO PIZARRA VILLAR DEL REY 30x30x1,5-2			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey, de 30x30x1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P08PP160	1,000	m2	Pizarra Villar del Rey 30x30	21,42	21,42	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z120		m2	PAVIMENTO PIZARRA VILLAR DEL REY 40x20x1,5-2			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey, de 40x20x1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P08PP170	1,000	m2	Pizarra Villar del Rey 40x20	21,42	21,42	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10Z130		m2	PAVIMENTO PIZARRA VILLAR DEL REY 60x30x1,5-2			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey, de 60x30x1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P08PP180	1,000	m2	Pizarra Villar del Rey 60x30	23,81	23,81	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10Z140		m2	PAVIMENTO CUARCITA IRREGULAR ESP.1-2			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita de 1/2 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP410	1,000	m2	Losa cuarcita irreg.1-2 cm.	15,52	15,52	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10Z150		m2	PAVIMENTO CUARCITA ROJO SEGOVIA 20x30x3-4			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita color rojo segovia, de 20x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP420	1,000	m2	L.cuarci.rojo segovia 20x30x3-4	65,59	65,59	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			97,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z160		m2	PAVIMENTO CUARCITA T.PEDRAZA 60x30x1-2			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita tipo pedraza, de 60x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P25VP425	1,000	m2	Los.cuarcita pedraza 60x30x1-2cm	36,34	36,34	
A01RH080	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/40	65,03	6,50	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10Z170		m2	SOLADO PIZARRA 1ª 32x22x2			
			Solado de piezas de pizarra de 1ª de 32x22x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P08PP010	1,050	m2	Pizarra 32x22x2 cm 1ª	28,81	30,25	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10Z180		m2	SOLADO PIZARRA LONGITUD LIBRE, 20x2			
			Solado de piezas de pizarra de longitud libre, 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP030	1,050	m2	Pizarra largo libre ancho 20 e=2	19,55	20,53	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z190		m2	SOLADO PIZARRA IRREGULAR ESP. 1-2cm. Solado de piezas de pizarra irregular y 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP040	1,050	m2	Pizarra irregular 1-2 cm. espes.	7,41	7,78	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10Z200		m2	SOLADO PIZARRA IRREG.1-2cm.MULTICO. Solado de piezas de pizarra irregular multicolor de 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP050	1,050	m2	Pizarra irregular 1-2 cm. multic	10,20	10,71	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10Z210		m2	SOLADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm. Solado de piezas de pizarra irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,450	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	10,67	
O01BN173	0,450	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,13	
P08PP060	1,050	m2	Pizarra irregular 3-4 cm espesor	7,19	7,55	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z220		m2	SOLADO PIZARRA IRREG. 3-4cm.MULTICO. Solado de piezas de pizarra irregular multicolor de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,450	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	10,67	
O01BN173	0,450	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,13	
P08PP070	1,050	m2	Pizarra irregular 3-4 cm. multic	16,34	17,16	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			40,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10Z230		m2	SOLADO PIZARRA 60x30x1-2 Solado de piezas de pizarra de 1ª de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP080	1,050	m2	Pizarra 60x30x1-2cm.1ª	24,73	25,97	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			47,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10Z240		m2	SOLADO PIZARRA 60x30x1-2;1ª COLOR Solado de piezas de pizarra de 60x30cm. y 1-2 cm. de espesor de 1ª multicolor, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP090	1,050	m2	Pizarra 60x30x1-2 1ª color	22,35	23,47	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z250		m2	SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ª GRIS Solado de piezas de pizarra de 30x30cm. y 1-2 cm. de espesor de 1ª en tono gris, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP130	1,050	m2	Pizarra 30x30x1-2cm 1ª	22,59	23,72	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10Z260		m2	SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ªCOLOR Solado de piezas de pizarra de 30x30cm. y 1-2 cm. de espesor de 1ª en color, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP140	1,050	m2	Pizarra 30x30x1-2cm 1ª col.	30,54	32,07	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z270		m2	SOLADO PIZARRA 30x30x2-3;1ª GRIS Solado de piezas de pizarra de 30x30cm. y 2-3 cm. de espesor de 1ª en tono gris, elaborada con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PP150	1,050	m2	Pizarra 30x30x2-3 cm 1ª	30,09	31,59	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10Z280		m	PELDAÑO COMPLETO PIZARRA NEGRA			
			Suministro y colocación de piedra para formar peldaño de pizarra negra Villar del Rey, compuesto por huella y tabica; de 30 a 35 cm. de ancho y 3 cm. de espesor la huella y de 15 a 17 cm. de alto y 2 cm. de espesor la tabica, recibido con mortero de cemento (mortero tipo M-5) y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con mortero fino coloreado y limpieza posterior. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	1,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,72	
O01BN173	1,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	22,52	
P01SP130	1,060	m	Peld.compl.p.neg.Villar del Rey	46,12	48,89	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			97,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E10P PAVIMENTOS DE PIEDRA

SUBAPARTADO E10PN PIEDRA NATURAL

ELEMENTO E10PNB BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL

E10PNB010		m2	SOLADO PIEDRA CALIZA PULIDA 60x40 cm			
			Solado de piedra caliza pulida de 3 cm. de espesor en medida fija de 60x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PC010	1,050	m2	Piedra caliza pulida 60x40x3	36,25	38,06	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10PNB020		m2	SOLADO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA 60x40 cm			
			Solado de piedra caliza abujardada y apomazada de 3 cm. de espesor en medida fija de 60x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PC020	1,050	m2	P.caliza abuja./apomaz.60x40x3	36,26	38,07	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB030		m2	SOLADO PIEDRA CALIZA IRREGULAR			
			Solado de piedra caliza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,520	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	12,33	
O01BN173	0,520	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,71	
P08PC070	1,100	m2	Piedra caliza irregular 3-4	36,10	39,71	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			66,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10PNB040		m2	SOLADO PIEDRA CALIZA CAMPASPERO 60x30 cm			
			Solado de piedra caliza campaspero de 60x30 cm. textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PC080	1,050	m2	P.cal.campaspero 60x30x3 tex.na.	36,26	38,07	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10PNB050		m2	SOLADO PIEDRA ARENISCA CUARCITA CORTE SIERRA			
			Solado de piedra arenisca cuarcítica al corte de sierra de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,520	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	12,33	
O01BN173	0,520	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,71	
P08PC090	1,100	m2	P.aren.cuarciti. cte.sierra 2 cm	41,67	45,84	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB060		m2	SOLADO PIEDRA ARENISCA ALBAMIEL CORTE SIERRA			
			Solado de piedra arenisca albamiel al corte de sierra de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,520	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	12,33	
O01BN173	0,520	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,71	
P08PC110	1,100	m2	P.aren.albamiel cte.sierra 2 cm.	41,67	45,84	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10PNB070		m2	SOLADO ADOQUÍN PIEDRA ARENISCA 20x10 cm			
			Solado de adoquín piedra arenisca de 20x10x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,520	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	12,33	
O01BN173	0,520	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,71	
P08PG040	50,000	ud	Adoquín p.arenisca 20x10x8 cm.	1,13	56,50	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			83,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10PNB080		m2	SOLADO PIEDRA GRANITO IRREGULAR			
			Solado de piedra granítica irregular de 8 a 12 cm. de espesor, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,780	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	18,50	
O01BN173	0,780	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	17,57	
P08PG020	1,100	m2	Piedra granito irregular 8-12	32,91	36,20	
P01AA030	0,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,17	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			75,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB090		m2	SOLADO PIEDRA DE MUSGO			
			Solado de piedra de musgo de 8 a 12 cm. de espesor, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,780	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	18,50	
O01BN173	0,780	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	17,57	
P08PG030	1,100	m2	Piedra de musgo 8-12	15,17	16,69	
P01AA030	0,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,17	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			55,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10PNB100		m2	SOLADO CUARCITA 60x30 cm			
			Solado de cuarcita de 60x30 cm. y 1,8 a 2,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PU050	1,000	m2	Cuarcita 60x30x1,8-2,5cm.espesor	40,66	40,66	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10PNB110		m2	SOLADO CUARCITA IRREGULAR			
			Solado de cuarcita irregular de 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,420	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,96	
O01BN173	0,420	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,46	
P08PU010	1,000	m2	Cuarc.irregular 1-2 cm. espesor	21,31	21,31	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNB120		m2	SOLADO CUARCITA 60x30 cm			
			Solado de cuarcita de 60x30 cm. de 2,5 a 3,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,49	
O01BN173	0,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,01	
P08PU060	1,000	m2	Cuarcita 60x30x2,5-3,5 cm.	45,95	45,95	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNP PELDAÑOS DE PIEDRA NATURAL

E10PNP010		m.	PELDAÑO PIZARRA HUELLA Y TABICA			
			Forrado de peldaño de pizarra con huella y tabica de 3 y 1 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,470	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,15	
O01BN173	0,470	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,58	
P08PÑ010	1,000	m.	Peldaño pizarra tab. y huella 3/1 cm.	37,98	37,98	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNR RODAPIÉS DE PIEDRA NATURAL

E10PNR010		m.	RODAPIÉ PIEDRA CALIZA			
			Rodapié de piedra caliza de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01BN173	0,090	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,03	
P08PÑ030	1,000	m.	Rodapié piedra caliza 10x2 cm.	6,18	6,18	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10PNR020		m.	RODAPIÉ PIZARRA			
			Rodapié de pizarra de 10x1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,090	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,13	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P08PÑ040	1,000	m.	Rodapié pizarra 10x1 cm.	3,09	3,09	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNZ ZANQUINES DE PIEDRA NATURAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10PNZ010		ud	ZANQUÍN PIEDRA CALIZA 42x18 cm			
			Zanquín de piedra caliza de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,120	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	2,85	
O01BN173	0,120	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	2,70	
P08PÑ020	1,000	ud	Zanquín piedra caliza 42x18 cm.	5,91	5,91	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10PA PIEDRA ARTIFICIAL

E10PA010		m2	SOLADO PIEDRA ARTIFICIAL 60x45 cm			
			Solado de piedra artificial acabado rugoso de 4,2 cm. de espesor en medida fija de 60x45 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BN171	0,420	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,96	
O01BN173	0,420	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,46	
P08J010	1,060	m2	Pav. Piedra artificial 60x45x4,2 cm.	29,51	31,28	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			53,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E10R PAVIMENTOS DE MADERA Y CORCHO

SUBAPARTADO E10RA PARQUETS

ELEMENTO E10RAC CORCHO

E10RAC010		m2	PARQUET CORCHO BARNIZADO 60x30x0,6 cm			
			Parquet de corcho en losetas de 600x300x6 mm., barnizado de fábrica, colocado con pegamento sobre capa de nivelación limpia, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,455	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,30	
O01BR160	0,270	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,07	
P08MC010	1,060	m2	Parq.loseta corcho 600x300x6 bar	18,03	19,11	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RAC020		m2	PARQUET CORCHO 6PLASTIFICADO 60x30x0,32 cm			
			Parquet de corcho en losetas de 600x300x3,2 mm., plastificado, con soporte de PVC y lámina superior en PVC transparente, colocado con pegamento sobre capa de nivelación limpia, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,455	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,30	
O01BR160	0,270	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,07	
P08MC030	1,050	m2	Parq.loseta corcho 600x300x3,2 p	20,84	21,88	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			44,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RAM MADERA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM010		m2	PARQUET ROBLE DAMAS 11x2,5x0,8 cm Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,415	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,66	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P08MQ020	1,050	m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,80 damas	13,79	14,48	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RAM020		m2	PARQUET ROBLE ESPIGA 11x2,5x0,8 cm Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,435	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,98	
O01BR160	0,260	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,92	
P08MQ030	1,050	m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,8 espiga	14,20	14,91	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			38,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10RAM030		m2	PARQUET ROBLE ESPIGA 25x5x1 cm Parquet de roble 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,455	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,30	
O01BR160	0,270	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,07	
P08MQ040	1,050	m2	Parquet roble 1ª 25x5x1 cm.	19,01	19,96	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			43,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RAM040		m2	PARQUET ROBLE DAMAS I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,415	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,66	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P08MQ020	1,050	m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,80 damas	13,79	14,48	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
E10CCF070	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,58	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM050		m2	PARQUET ROBLE ESPIGA I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm			
			Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,435	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,98	
O01BR160	0,260	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,92	
P08MQ030	1,050	m2	Parque.robl.1ª 11x2,5x0,8 espiga	14,20	14,91	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
E10CCF070	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,58	7,58	
				TOTAL PARTIDA.....		45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10RAM060		m2	PARQUET ROBLE ESPIGA I/SOLERA 25x5x1 cm			
			Parquet de roble 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,455	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,30	
O01BR160	0,270	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,07	
E10CCF070	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,58	7,58	
P08MQ040	1,050	m2	Parquet roble 1ª 25x5x1 cm.	19,01	19,96	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
				TOTAL PARTIDA.....		51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RAM070		m2	PARQUET CASTAÑO DAMAS I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm			
			Parquet de castaño 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,415	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,66	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P08MQ050	1,050	m2	Parquet castaño 1ª 11x2,5x0,80	14,02	14,72	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
E10CCF070	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,58	7,58	
				TOTAL PARTIDA.....		44,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RAM080		m2	PARQUET CASTAÑO ESPIGA I/SOLERA 25x5x1 cm			
			Parquet de castaño 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,455	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,30	
O01BR160	0,270	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,07	
P08MQ060	1,050	m2	Parquet castaño 1ª 25x5x1 cm.	16,83	17,67	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
E10CCF070	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,58	7,58	
				TOTAL PARTIDA.....		48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM090		m2	PARQUET ELONDO ESPIGA 25x5x1 cm			
			Parquet de elondo 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,455	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,30	
O01BR160	0,270	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,07	
P08MQ010	1,050	m2	Parquet elondo 1ª 25x5x1	19,53	20,51	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10RAM100		m2	PARQUET EUCALIPTO DAMAS 11x2,5x0,8 cm			
			Parquet de eucalipto 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,415	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,66	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P08MQ070	1,050	m2	Parquet eucalipto 1ª 11x2,5x0,8	16,67	17,50	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10RAM110		m2	PARQUET EUCALIPTO DAMAS I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm			
			Parquet de eucalipto 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,415	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,66	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P08MQ070	1,050	m2	Parquet eucalipto 1ª 11x2,5x0,8	16,67	17,50	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
E10CCF070	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET M-15	7,58	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			47,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10RAM120		m2	PARQUET ROBLE BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm			
			Parquet hidráulico formado por baldosas de 20x20 cm. de roble, colocadas con mortero, incluído acuchillado, imprimación, lijado y dos manos de barniz de poliuretano.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,350	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,62	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P08MQ090	1,050	m2	Loseta parquet hidráulico 20x20	19,80	20,79	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RAM130		m2	PARQUET ROBLE INDUSTRIAL DAMAS 11x1x2,5 cm			
			Parquet de roble tipo industrial de 11x1x2,5 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,415	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,66	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P08MQ100	1,050	m2	Parquet roble indust. 11x1x2,5	16,22	17,03	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			39,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RAM140		m2	PARQUET ROBLE Y AISLAMIENTO DAMAS 11x2,5x0,8 cm			
			Pavimento formado por parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con pegamento sobre aglomerado de madera de 22 mm., rastreles de pino 7,5x2,5 e inyectado en cámara de poliestileno expandido tipo VI-F 30 kg/m3, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,550	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,83	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P08MA070	4,000	m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	11,80	
P01EL020	1,000	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	5,60	
P07TE140	0,020	m3	Polies.exp.tipo VI-F 30 kg/m3 M1	166,01	3,32	
P08MQ100	1,050	m2	Parquet roble indust. 11x1x2,5	16,22	17,03	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,84	2,02	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
A01AA030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			65,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10RM TARIMAS

ELEMENTO E10RMF FLOTANTES MACIZAS

E10RMF010		m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE			
			Tarima flotante de roble estándar de 14 mm. de espesor, colocada a la española, sobre forjado o solera, barrera de vapor con espuma celaire de polietileno, acuchillado, lijado y cinco manos de barniz de dos componentes en fábrica, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT050	1,060	m2	Tarima flotante roble 1,4 cm.	34,66	36,74	
P08MA050	1,060	m2	Espuma celaire polietileno	0,73	0,77	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RMF020		m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE C/CLIC			
			Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase extra s/UNE 56810:2013, machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT220	1,060	m2	Tarima maciza roble 1830x129x14 mm.	101,80	107,91	
P08MA090	1,060	m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			128,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMF030		m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE ESTANDAR C/CLIC			
			Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase estándar, machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medido superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT410	1,060	m2	Tarima Roble Estándar para colocación tipo clic.	68,21	72,30	
P08MA090	1,060	m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			92,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RMF040		m2	TARIMA FLOTANTE HAYA			
			Tarima flotante de haya estándar de 14 mm. de espesor, colocada a la española, sobre forjado o solera, barrera de vapor con espuma celaire de polietileno, acuchillado, lijado y cinco manos de barniz de dos componentes en fábrica, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT055	1,060	m2	Tarima flotante haya 1,4 cm.	31,66	33,56	
P08MA050	1,060	m2	Espuma celaire polietileno	0,73	0,77	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RMF050		m2	TARIMA FLOTANTE HAYA C/CLIC			
			Pavimento flotante de tarima de haya de 1830x129x14 mm., clase extra (s/UNE 56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT210	1,060	m2	Tarima maciza haya 1830x129x14 mm.	96,24	102,01	
P08MA090	1,060	m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			122,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10RMF060		m2	TARIMA FLOTANTE HAYA ESTANDAR C/CLIC			
			Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en haya, clase estándar, machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medido superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT420	1,060	m2	Tarima Haya Estándar para colocación tipo clic.	61,95	65,67	
P08MA090	1,060	m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RMH FLOTANTE CHAPADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMH010		m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE MONOLAMA C/CLIC 14 mm			
			Pavimento flotante de roble monolama biselado de 1200x190x14 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de roble de 3,2 mm. de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT260	1,060	m2	Tarima capas roble 1200x190x14 mm.	61,63	65,33	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA090	1,060	m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			85,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RMH020		m2	TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA C/CLIC 12 mm			
			Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT270	1,060	m2	Tarima capas haya 1250x188x12 mm.	28,32	30,02	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA090	1,060	m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10RMH030		m2	TARIMA FLOTANTE WENGÉ MONOLAMA C/CLIC 14 mm			
			Pavimento flotante wengé de 1200x210x14 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de wengé de 3,1 mm. de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de wengé y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT280	1,060	m2	Tarima cap.wengué 1200x210x14 mm.	86,31	91,49	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA090	1,060	m2	Sistema colocación clips.	2,53	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			111,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMH040		m2	TARIMA FLOTANTE ARCE 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm			
			Pavimento flotante acabado arce de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de arce de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT290	1,060	m2	Tarima cap.Arce 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	43,86	46,49	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10RMH050		m2	TARIMA FLOTANTE HAYA 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm			
			Pavimento flotante acabado haya de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de haya de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT300	1,060	m2	Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	39,21	41,56	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RMH060		m2	TARIMA FLOTANTE IROKO 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm			
			Pavimento flotante acabado iroko de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de iroko de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT310	1,060	m2	Tarima cap.Iroko 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	42,33	44,87	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			62,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMH070		m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm			
			Pavimento flotante acabado roble de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT330	1,060	m2	Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	39,21	41,56	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RMH080		m2	TARIMA FLOTANTE JATOBA 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm			
			Pavimento flotante acabado jatoba de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de jatoba de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT350	1,060	m2	Tarima cap.Jatoba 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	47,04	49,86	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			67,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10RMH090		m2	TARIMA FLOTANTE CEREZO 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm			
			Pavimento flotante acabado cerezo de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de cerezo de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,590	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,47	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT370	1,060	m2	Tarima cap.Cerezo 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	54,88	58,17	
P06SL290	1,060	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,30	3,50	
P08MA010	0,060	kg	Pegamento s/madera	1,84	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RMR SOBRE RASTRELES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMR010		m2	TARIMA ROBLE 1ª 7x1,8 cm			
			Tarima de roble 1ª calidad de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	1,270	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	20,38	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT010	1,060	m2	Tarima roble 1ª 7x1,8 cm.	32,47	34,42	
P08MA070	4,660	m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000	ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
A01AA030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			87,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RMR020		m2	TARIMA PINO 1ª DE 7x2,2 cm			
			Tarima de pino del país, 1ª calidad de 7x2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	1,270	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	20,38	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT030	1,050	m2	Tarima pino 1ª 7x2,2 cm.	23,91	25,11	
P08MA070	4,660	m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000	ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
A01AA030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10RMR030		m2	TARIMA PINO GALLEGO 7,5x2,5 cm			
			Tarima de pino gallego 2,2 cm. de espesor, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	1,270	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	20,38	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT040	1,060	m2	Tarima pino gallego 2,2 cm.	15,79	16,74	
P08MA070	4,660	m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000	ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
A01AA030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			70,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10RMR040		m2	TARIMA PINO MELIS DE 7x2,2 cm			
			Tarima de pino melis, 1ª calidad de 7x2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	1,270	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	20,38	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT070	1,060	m2	Tarima pino melis 7x2,2 cm.	27,80	29,47	
P08MA070	4,660	m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000	ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
A01AA030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			82,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RMR050		m2	TARIMA ROBLE AMERICANO 7x2,2 cm			
			Tarima de roble americano 1ª calidad de 7x2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	1,270	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	20,38	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P08MT080	1,060	m2	Tarima roble americano 7x2,2 cm.	37,37	39,61	
P08MA070	4,660	m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	2,95	13,75	
P24MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano	11,38	10,24	
P08MA060	1,000	ud	Mat. auxiliar colocación tarima	3,83	3,83	
A01AA030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			93,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10RR RODAPIÉS

ELEMENTO E10RRA AGLOMERADO/DM

E10RRA010		m.	RODAPIÉ CHAPADO SAPELLY			
			Rodapié de aglomerado chapado en sapelly de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR080	1,050	m.	Rodapié chapado sapelly 7x1 cm.	1,41	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10RRA020		m.	RODAPIÉ CHAPADO ROBLE			
			Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR060	1,050	m.	Rodapié chapado roble 7x1 cm	1,45	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RRA030		m.	RODAPIÉ CHAPADO CASTAÑO			
			Rodapié de aglomerado chapado en castaño de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR070	1,050	m.	Rodapié chapado castaño 7x1 cm.	2,02	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RRA040		m.	RODAPIÉ CHAPADO EUCALIPTO			
			Rodapié de aglomerado chapado en eucalipto de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR090	1,050	m.	Rodapié chapado eucalipto 7x1 cm	1,66	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10RRA050		m.	RODAPIÉ CHAPADO PINO			
			Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR100	1,050	m.	Rodapié chapado pino 7x1 cm.	1,44	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RRA051		m.	RODAPIÉ CHAPADO WENGÉ			
			Rodapié de aglomerado chapado en wengé de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR170	1,100	m.	Rodapié chapado Wengé 7x1,6 cm.	3,15	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RRA052		m.	RODAPIÉ CHAPADO ARCE			
			Rodapié de aglomerado chapado en arce de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR180	1,100	m.	Rodapié chapado Arce 7x1,6cm.	3,50	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10RRA053		m.	RODAPIÉ CHAPADO HAYA			
			Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR190	1,100	m.	Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.	2,74	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RRA054		m.	RODAPIÉ CHAPADO IROKO			
			Rodapié de aglomerado chapado en iroko de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR200	1,100	m.	Rodapié chapado Iroko 7x1,6cm.	2,96	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10RRA055		m.	RODAPIÉ CHAPADO JATOBA			
			Rodapié de aglomerado chapado en jatoba de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR220	1,100	m.	Rodapié chapado Jatoba 7x1,6cm.	2,85	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RRA056		m.	RODAPIÉ CHAPADO CEREZO			
			Rodapié de aglomerado chapado en cerezo de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR230	1,100	m.	Rodapié chapado Cerezo 7x1,6cm.	3,50	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10RRA060		m.	RODAPIÉ DM SAPELLY			
			Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR110	1,050	m.	Rodapié DM acabado sapelly 7x1cm	1,80	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RRA070		m.	RODAPIÉ DM ROBLE			
			Rodapié de DM acabado en roble de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR120	1,050	m.	Rodapié DM acabado roble 7x1 cm.	1,80	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10RRA080		m.	RODAPIÉ CORCHO			
			Rodapié de corcho en piezas de 700x70x8 mm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,091	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,37	
P08MR150	1,050	m.	Rodapié corcho 70x8 mm.	2,39	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RRM MACIZO

E10RRM010		m.	RODAPIÉ SAPELLY			
			Rodapié en madera de sapelly macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,51	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MR010	1,050	m.	Rodapié macizo sapelly 7x1 cm.	2,57	2,70	
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10RRM020		m.	RODAPIÉ ROBLE			
			Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,51	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MR020	1,050	m.	Rodapié macizo roble 7x1 cm.	3,74	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10RRM030		m.	RODAPIÉ CASTAÑO			
			Rodapié en madera de castaño macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,51	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MR030	1,050	m.	Rodapié macizo castaño 7x1 cm.	3,25	3,41	
			TOTAL PARTIDA.....			5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RRM040		m.	RODAPIÉ EUCALIPTO			
			Rodapié en madera de eucalipto macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,51	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MR040	1,050	m.	Rodapié macizo eucalipto 7x1 cm.	5,35	5,62	
			TOTAL PARTIDA.....			7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RRM050		m.	RODAPIÉ PINO			
			Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,51	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MR050	1,050	m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	3,88	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RRM060		m.	RODAPIÉ HAYA			
			Rodapié en madera de haya macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	1,51	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MR160	1,100	m.	Rodapié macizo haya 7x1 cm.	3,55	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10RS PELDAÑOS/ZANQUINES

ELEMENTO E10RSP PELDAÑOS

E10RSP010		m.	HUELLA PELDAÑO MADERA PINO			
			Huella de peldaño de pino del país de 1ª para barnizar de 30x5 cm., totalmente colocada i/p.p. de material auxiliar, medida en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P08MP010	1,000	m.	Huella pino 1ª 30x5 cm.	35,21	35,21	
			TOTAL PARTIDA.....			44,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RSP020		m.	PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS			
			Peldaño de madera de pino del país de 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales,i/p.p. de material auxiliar, totalmente colocada, medida en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P08MP020	1,000	m.	Peldaño huella/tabica pino 1ª de 5/2 cm	50,70	50,70	
			TOTAL PARTIDA.....			60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10RSP030		m.	PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE			
			Peldaño de madera de roble 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, totalmente colocado, medida en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P08MP030	1,000	m.	Peldaño huella/tabica roble 1ª de 5/2 cm	68,57	68,57	
			TOTAL PARTIDA.....			78,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RSP040		m.	PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS/ BARNIZADO			
			Peldaño de madera de pino del país de 1ª barnizado, de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales,i/p.p. de material auxiliar, totalmente colocada, medida en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P08MP040	1,000	m.	Peldaño huella/tabica pino 1ª. barnizado de 5/2 cm	54,28	54,28	
			TOTAL PARTIDA.....			63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RSP050		m.	PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE/ BARNIZADO			
			Peldaño de madera de roble 1ª barnizado, de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, totalmente colocado, medida en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P08MP050	1,000	m.	Peldaño huella/tabica roble 1ª. barnizado de 5/2 cm	72,26	72,26	
			TOTAL PARTIDA.....			81,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RSZ ZANQUINES Y MAMPERLANES

E10RSZ010		ud	ZANQUÍN MADERA DE PINO 1ª			
			Zanquín en madera de pino macizo del país de 1ª para pintar o barnizar de 42x18 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MZ020	1,050	ud	Zanquín madera pino 1ª 42x18 cm.	9,22	9,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10RSZ020		ud	ZANQUÍN MADERA DE ROBLE 1ª			
			Zanquín en madera de roble macizo para pintar o barnizar de 42x18 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MZ010	1,050	ud	Zanquín madera roble 1ª 42x18 cm	12,53	13,16	
			TOTAL PARTIDA.....			16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10RSZ030		m.	MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª			
			Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x5 cm., para barnizar, colocado, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MM010	1,050	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	22,69	
			TOTAL PARTIDA.....			25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RSZ040		m.	MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE 1ª			
			Mamperlán en madera de roble macizo 1ª de 7x5 cm., para barnizar, colocado, i/barnizado, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MM020	1,050	m.	Mamperlán roble 1ª 7x5 cm.	25,77	27,06	
			TOTAL PARTIDA.....			30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10RSZ050		ud	ZANQUÍN MADERA DE PINO 1ª BARNIZADO			
			Zanquín en madera de pino macizo del país de 1ª barnizado de 42x18 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MZ040	1,060	ud	Zanquín madera pino 1ª 42x18 cm/ barn.	9,77	10,36	
			TOTAL PARTIDA.....			13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RSZ060		ud	ZANQUÍN MADERA DE ROBLE 1ª BARNIZADO			
			Zanquín en madera de roble macizo barnizado de 42x18 cm., clavado en paramento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MZ030	1,060	ud	Zanquín madera roble 1ª 42x18 cm/ barn.	13,08	13,86	
			TOTAL PARTIDA.....			16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RSZ070		m.	MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª BARNIZADO			
			Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x5 cm., barnizado, colocado, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MM010	1,050	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	22,69	
E15MB060	1,000	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10	1,91	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RSZ080		m.	MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE 1ª BARNIZADO			
			Mamperlán en madera de roble macizo 1ª de 7x5 cm., barnizado, colocado, i/barnizado, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08MM020	1,050	m.	Mamperlán roble 1ª 7x5 cm.	25,77	27,06	
E15MB060	1,000	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10	1,91	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10RT PREPARACIÓN Y REPARACIONES						
E10RT010		m2	LIJADO DE PAVIMENTO DE MADERAS			
			Lijado de pavimento de madera con lijadora industrial, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
			TOTAL PARTIDA.....			3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E10S PAVIMENTOS SINTÉTICOS

SUBAPARTADO E10SA PAVIMENTOS SINTÉTICOS

ELEMENTO E10SAG PAVIMENTOS DE GOMA

E10SAG010		m2	PAVIMENTO GOMA NEGRO 50x50 cm / 3mm			
			Pavimento goma negra de tráfico medio en losetas de 50x50 cm. y 3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,145	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,76	
O01BD020	0,145	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,54	
P08SG010	1,060	m2	Pa.50x50 goma 3mm negro t.med	28,52	30,23	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			45,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10SAG020		m2	PAVIMENTO GOMA COLOR 50x50 cm / 4mm			
			Pavimento goma color de tráfico medio en losetas de 50x50 cm. y 4 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,145	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,76	
O01BD020	0,145	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,54	
P08SG030	1,060	m2	Pav.50x50 goma 4 mm. col.t.m.	37,03	39,25	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			54,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10SAG030		m2	PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO NEGRO 100x100 cm / 4mm			
			Pavimento de caucho negro en losetas de 100x100 cm. y 4 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,116	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,20	
O01BD020	0,116	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,03	
P08SG040	1,060	m2	Loseta caucho negro 1x1m. 4 mm.	39,50	41,87	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAG040		m2	PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO COLOR 100x100 cm / 4mm			
			Pavimento de caucho en color en losetas de 100x100 cm. y 4 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,116	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,20	
O01BD020	0,116	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,03	
P08SG050	1,060	m2	Loseta caucho color 1x1m. 4 mm.	41,18	43,65	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10SAG060		m2	PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO NEGRO 50x50 cm / 3,2mm			
			Pavimento de caucho negro en losetas de 50x50 cm. y 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,116	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,20	
O01BD020	0,116	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,03	
P08SG070	1,060	m2	Los.caucho negro 50x50xcm. 3,2mm	39,08	41,42	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			55,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10SAG070		m2	PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO COLOR 50x50 cm / 3,2mm			
			Pavimento de caucho en color en losetas de 50x50 cm. y 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,116	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,20	
O01BD020	0,116	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,03	
P08SG080	1,060	m2	Los.caucho color 50x50xcm. 3,2mm	42,05	44,57	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			58,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAG080		m2	PAVIMENTO CAUCHO ROLLO DE BOTONES NEGRO ESPESOR 3mm			
			Pavimento de caucho en rollos negro con superficie de botones y 3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SG090	1,060	m2	Pav.caucho rollos botón negro 3	25,56	27,09	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			42,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAG090		m2	PAVIMENTO CAUCHO ROLLO DE BOTONES NEGRO ESPESOR 4,5mm Pavimento de caucho en rollos negro con superficie de botones y 4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SG110	1,060	m2	Pav.caucho rollo botón negro 4,5	32,41	34,35	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			50,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10SAG100		m2	PAVIMENTO CAUCHO ROLLO DE BOTONES NEGRO EPOXI ESPESOR 3mm Pavimento de caucho negro en rollos con superficie de botones y 3 mm. de espesor, recibido con resina epoxi sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SG090	1,060	m2	Pav.caucho rollos botón negro 3	25,56	27,09	
P08MA030	0,900	kg	Adhesivo resina epoxi	4,73	4,26	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAL PAVIMENTOS DE LINÓLEO

E10SAL010		m2	PAVIMENTO LINÓLEO ESPESOR: 2 mm Pavimento de linóleo en diversos colores de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SL010	1,040	m2	Pavimento linóleo 2mm. espesor	18,34	19,07	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAL020		m2	PAVIMENTO LINÓLEO ESPESOR: 3,2 mm Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SL030	1,040	m2	Pavimento linóleo 3,2mm. espesor	26,11	27,15	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			42,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAL030		m2	PAVIMENTO LINÓLEO CONDUCTOR ELÉCTRICIDAD ESPESOR: 3,2 mm			
			Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor, valido para instalación de forma conductora de la electricidad estática, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SL050	1,040	m2	Pav.linóleo 3,2mm. conductor el.	45,10	46,90	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			63,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAL040		m2	PAVIMENTO LINÓLEO ACÚSTICO ESPESOR: 3,2 mm			
			Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,5 mm. de espesor, ejecutado mediante dos capas, sobre un soporte de poliéster, reforzada con espuma de baja densidad poliolefina, confiriéndole una eficacia acústica de 18 dB , recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SL060	1,060	m2	Pav.linóleo 3,5mm. acústico.	39,24	41,59	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAP PAVIMENTOS DE P.V.C.

E10SAP010		m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS UNICOLOR 2,95 mm			
			Pavimento de PVC en rollos unicolor de 2,95 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SC010	1,060	m2	Pavimento PVC rollos unicolor 2,95mm	25,34	26,86	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			42,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAP020		m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm			
			Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SC020	1,060	m2	Pavimento PVC rollos colores 2mm	20,51	21,74	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAP030		m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS 2,6 mm.			
			Pavimento de PVC en rollos de 2,6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,159	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,02	
O01BD020	0,159	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,78	
P08SC030	1,060	m2	Pavimento PVC rollos 2,6 mm	24,05	25,49	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10SAP040		m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS ESPESOR: 4,5 mm.			
			Pavimento de PVC en rollos de 4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SC050	1,060	m2	Pavimento PVC rollos 4,5 mm	45,19	47,90	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			64,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAP050		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA 61x61x0,2 cm			
			Pavimento de PVC en losetas de 61x61 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SC060	1,060	m2	Pavimento PVC loseta 61x61cmx2mm	15,59	16,53	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E10SAP060		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2 cm			
			Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SC070	1,060	m2	Pavimento PVC loseta color 60x60cmx2mm	24,84	26,33	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAP070		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA 60x60x0,45 cm			
			Pavimento de PVC en losetas de 60x60 cm. y 4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,210	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,99	
O01BD020	0,210	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,68	
P08SC090	1,060	m2	Pavimento PVC loseta 60x60cmx4,5mm	51,55	54,64	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			72,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10SAP080		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA NEGRO 78,5x78,5x0,6 cm			
			Pavimento de PVC en losetas en negro de 78,5x78,5 cm. y 6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,215	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,09	
O01BD020	0,215	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,76	
P08SC100	1,060	m2	Pavimento PVC loseta negro 78,5x78,5cmx6mm	36,99	39,21	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			56,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAP090		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA COLOR 78,5x78,5x0,6 cm			
			Pavimento de PVC en losetas en color de 78,5x78,5 cm. y 6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,215	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,09	
O01BD020	0,215	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,76	
P08SC110	1,060	m2	Pavimento PVC loseta color 78,5x78,5cmx6mm	45,66	48,40	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10SAP100		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA 50x50x0,63 cm			
			Pavimento de PVC en losetas de 50x50 cm. y 6,3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,210	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,99	
O01BD020	0,210	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,68	
P08SC120	1,060	m2	Pavimento PVC loseta 50x50cmx6,3mm ap.	56,73	60,13	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			77,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAP110		m2	PAVIMENTO PVC ROLLOS ACUSTICO ESPESOR 3,4 mm			
			Pavimento de PVC en rollos de 3,4 mm. de espesor con características acústicas, una eficacia acústica de 19 dB, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,210	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,99	
O01BD020	0,210	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,68	
P08SC170	1,060	m2	Pavimento PVC acústico rollo 3,4 mm	33,86	35,89	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			53,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAP120		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA ACANALADURA COLOR INT. 40x40x0,2 cm			
			Pavimento de PVC de acanaladura para interiores en color, losetas de 40x40 cm. y 2 mm. de espesor, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SC180	1,050	m2	Pavimento PVC loseta acanaladura int. color 40x40cmx2mm	23,84	25,03	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAP130		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA ACANALADURA COLOR EXT. 40x40x0,2 cm			
			Pavimento de PVC de acanaladura para exteriores, en color, losetas de 40x40 cm. y 2 mm. de espesor, antideslizante clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y 20-25 mm de anchura, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SC190	1,050	m2	Pavimento PVC baldosa acanaladura ext. color40x40cmx2mm	23,84	25,03	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAP140		m2	PAVIMENTO PVC LOSETA BOTONES COLOR INT/EXT 30x30x0,2 cm			
			Pavimento de PVC de botones, tanto para interiores como para exteriores, en color, losetas de 30x30 cm. y 2 mm. de espesor, antideslizante clase 3, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,180	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,15	
P08SC200	1,050	m²	Pavimento PVC baldosa boton color 30x30cmx2mm	21,88	22,97	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAV PAVIMENTOS VINILO-AMIANTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SAV010		m2	PAVIMENTO VINIL-COMPOSICIÓN LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 2 mm			
			Pavimento de vinil-composición en losetas de 30x30 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,170	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,23	
O01BD020	0,170	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,98	
P08SV020	1,040	m2	P.vinil composic. 30x30x0,20cm	20,72	21,55	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			37,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAV020		m2	PAVIMENTO VINÍLICO ROLLO ESPESOR 2 mm			
			Pavimento en rollo estratificado totalmente flexible constituído por un soporte de composición de vinilo sólido reforzado con poliuretano de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, incluso soldadura de juntas en frío, alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08SV040	1,100	m2	P.vinil composic. rollo 2 mm	24,88	27,37	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAV030		m2	PAVIMENTO VINÍLICO ANTIEST. ROLLO ESPESOR 2 mm			
			Pavimento en rollo de 2 mm. de espesor sin juntas, totalmente flexible, incluso mano de imprimación conductora y enrejado de tiras de cobre 10x0,8 mm. (proporción de 1 m. cada 30 m2.) fijados a la solera con adhesivo conductor, puesta a tierra de las tiras de cobre, alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08SV050	1,100	m2	P.vinil antiestátic. rollo 2 mm	32,82	36,10	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAV040		m2	PAVIMENTO VINÍLICO LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 2 mm			
			Pavimento de losetas 30x30x2 mm., vinílico de composición con piedra caliza natural y polímeros elásticos, totalmente flexible, recibido con pegamento sobre capa niveladora, incluso alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,170	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,23	
O01BD020	0,170	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,98	
P08SV060	1,040	m2	P.vinil composic. 30x30x2 mm	7,14	7,43	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10SP PELDAÑOS SINTÉTICOS						
ELEMENTO E10SPG PELDAÑOS DE GOMA						
E10SPG010		m.	PELDAÑO INTEGRAL PIRELLI NEGRO			
			Peldaño integral con bordes redondeados en pavimento Pirelli de 2,7 mm. de espesor en negro, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,130	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,28	
P08SP021	1,040	m.	Peldaño goma negro 2,7 mm.	15,00	15,60	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			26,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
E10SPG020		m.	PELDAÑO INTEGRAL GOMA COLOR			
			Peldaño integral con bordes redondeados en pavimento de goma de 2,7 mm. de espesor de diversos colores, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,130	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,28	
P08SP023	1,040	m.	Peldaño goma color 2,7 mm.	18,15	18,88	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			29,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E10SPG030		m.	PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO NEGRO			
			Peldaño integral con pavimento de caucho negro de 51 cm. de desarrollo, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,130	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,28	
P08SP010	1,040	m.	Peldaño caucho negro 51 cm.	22,48	23,38	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			34,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
E10SPG040		m.	PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO COLOR			
			Peldaño integral con pavimento de caucho en color de 51 cm. de desarrollo, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,130	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,28	
P08SP020	1,040	m.	Peldaño caucho color 51 cm.	29,09	30,25	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			40,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO E10SPL PELDAÑOS DE LINÓLEO						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SPL010		m.	PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO ESPESOR 2 mm. Revestimiento de peldaño con linóleo de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,120	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,10	
P08SL010	0,500	m2	Pavimento linóleo 2mm. espesor	18,34	9,17	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000	m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			22,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10SPL020		m.	PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO ESPESOR 3,2 mm Revestimiento de peldaño con linóleo de 3,2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,120	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,10	
P08SL030	0,500	m2	Pavimento linóleo 3,2mm. espesor	26,11	13,06	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000	m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPP PELDAÑOS DE P.V.C.

E10SPP010		m.	PELDAÑO PVC UNICOLOR ESPESOR 3,6 mm Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC unicolor de 3,6 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,120	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,10	
P08SP030	1,040	m.	Peldaño PVC unicolor 3,6 mm.	22,28	23,17	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000	m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10SPP020		m.	PELDAÑO PVC BICOLOR ESPESOR 2 mm Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC bicolor de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,120	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,10	
P08SP040	1,040	m.	Peldaño PVC bicolor 2 mm.	31,45	32,71	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000	m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPV PELDAÑOS DE VINILO-AMIANTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10SPV010		m.	PELDAÑO VINIL-COMPOSICIÓN LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 1.6 mm			
			Revestimiento de peldaño con pavimento de vinil-composición en losetas de 30x30 cm. y 1.6 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08SV010	0,600	m2	P.vinil composic. 30x30x0,16cm	17,39	10,43	
P08MA020	0,500	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,48	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000	m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10SPV020		m.	PELDAÑO VINIL-COMPOSICIÓN LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 2 mm			
			Revestimiento de peldaño con pavimento de vinil-composición en losetas de 30x30 cm. y 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08SV020	0,600	m2	P.vinil composic. 30x30x0,20cm	20,72	12,43	
P08MA020	0,500	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,48	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08SW030	1,000	m.	Cantonera peldaño PVC	3,05	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E10T PAVIMENTOS TEXTILES

SUBAPARTADO E10TM MOQUETAS

ELEMENTO E10TMB MOQUETA EN LOSETAS

E10TMB010		m2	MOQUETA LOSETA LANA P.C.			
			Pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm. de lana y 20% de poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso 1ª calidad, con hilatura semipeinada, con 1400 gr/m2 de peso de fibra depositada, 8,63 mm. de espesor total y revés de beva/bitumen, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,160	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,04	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QB010	1,050	m2	Moq.loseta lana p.c.termofij. 50x50cm	43,61	45,79	
P08MA020	0,300	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			60,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TMB020		m2	MOQUETA LANA FIBRA SINTÉTICA			
			Pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm. de lana con 70% de polipropileno y 30% de poliamida, revés de yute sintético, uso medio, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,160	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,04	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QB050	1,050	m2	Moq.loseta fibra sintética 50x50cm	30,19	31,70	
P08MA020	0,300	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			46,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10TMB030		m2	MOQUETA LOSETA FIBRA SINTÉTICA PUNZONADA			
			Pavimento de moqueta punzonada de fibra jaspeada en losetas de 50x50 cm. 70% de poliamida y 30% de poliéster, soporte de bitumen, con 550 g/m2 de peso de fibra útil, 6 mm. de espesor total, clasificación al fuego B1, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,160	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,04	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QB040	1,050	m2	Moq.loseta f.sin.punzonada 50x50cm	38,03	39,93	
P08MA020	0,300	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			54,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TMF MOQUETAS DE FIBRA

E10TMF010		m2	PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA P.C			
			Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso a un solo cabo, con 600 g/m2 de peso de fibra depositada, 9,5 mm. de espesor total y revés de yute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QF010	1,050	m2	Moque.fibra sintética p.c 600 gr/m2	24,35	25,57	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TMF020		m2	PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA 1ª BUCLE			
			Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 650 g/m2 de peso de fibra depositado, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintético, de primera calidad, uso intenso, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QF040	1,050	m2	Moque.fibra sintéti. 1ª bucle 650 g/m2	24,75	25,99	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10TMF030		m2	PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA LISO BUCLE			
			Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida por proceso tufting, en bucle liso, hilatura en tres afinidades tintoriales, con 750 g/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintético, uso medio, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QF050	1,050	m2	Moque.fibra sintét. bucle 750 gr/m2	10,92	11,47	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10TMF040		m2	PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA PUNZONADA S.V.			
			Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida punzonada de fibra gruesa con diseño sistema variotronic, soporte punzonado de poliéster, con 600 g/m2 de peso de la capa del uso, 7,5 mm. de espesor total, de calidad extra, clasificación al fuego B1, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QF070	1,050	m2	Moq.f.sint.extra punzonada 600 g/m2	41,90	44,00	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			59,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TML MOQUETAS DE LANA

E10TML010		m2	PAVIMENTO MOQUETA LANA VIRGEN P.C.			
			Pavimento de moqueta de pura lana virgen, con superficie en lana nacional 100%, por proceso tufting, en pelo cortado diseño de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, 8 mm. de espesor total y revés de yute sintético, uso medio, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QL050	1,050	m2	Moqueta lana virgen p.c. t.	33,69	35,37	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			50,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TML020		m2	PAVIMENTO MOQUETA LANA PELO CORTADO			
			Pavimento de moqueta de lana virgen con 20% de poliamida por proceso tufting, en pelo cortado liso de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 1060 g/m2 de peso de hilo depositado, 8 mm. de espesor total y revés de yute de sintético, uso intenso D, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QL010	1,050	m2	Moqueta lana bucle termof. 1060 g/m2	44,06	46,26	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			61,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10TML030		m2	PAVIMENTO MOQUETA LANA VIRGEN BUCLE			
			Pavimento de moqueta de pura lana virgen con superficie en lana nacional 100%, por proceso tufting, en bucle diseño de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 1090 g/m2 de peso de hilo depositado, 8 mm. de espesor total y revés de yute sintético, uso intenso C, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QL070	1,050	m2	Moqueta lana virg. 1ª bucle 1090 g/m2	46,23	48,54	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			63,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10TML040		m2	PAVIMENTO MOQUETA LANA BUCLE LIS. Pavimento de moqueta de pura lana virgen con 20% de poliéster, por proceso tufting, en bucle liso de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 920 g/m2 de peso de hilo depositado, 7,5 mm. de espesor total y revés de yute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,180	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,42	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P08QL020	1,050	m2	Moqueta lana p.c. 920 g/m2	34,65	36,38	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	4,44	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			51,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TMP PELDAÑOS DE MOQUETAS

E10TMP010		m.	PELDAÑO REVESTIMIENTO MOQUETA C/ÁNGULO Peldaño revestido, huella y tabica de moqueta de fibra sintética 100% poliamida en bucle liso, de primera calidad, uso intenso, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre paramento, con cantonera de latón atornillada, y rodapié macizo de sapelly de 7x1 cm. clavado sobre pegamento, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,200	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	3,80	
O01BD020	0,150	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	2,63	
P08QF040	0,500	m2	Moque.fibra sintéti. 1ª bucle 650 g/m2	24,75	12,38	
P08MR010	0,500	m.	Rodapié macizo sapelly 7x1 cm.	2,57	1,29	
P08MA020	0,300	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,89	
P08MA040	0,800	kg	Pasta niveladora	4,44	3,55	
P08MA080	1,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	2,39	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO E10V PAVIMENTOS ELEVADOS

SUBAPARTADO E10VL CON REVESTIMIENTO LAMINADO

E10VL010		m2	PAVIMENTO ELEVADO MADERA ESTRATIFICADO ALT.200 mm. ESPESOR 27 mm Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior estratificado y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P08DR020	1,060	m2	Pavimento elevado madera estratificado e=27mm h=200mm	71,28	75,56	
			TOTAL PARTIDA.....			85,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10VL020		m2	PAVIMENTO ELEVADO MADERA MOQUETA ALT.200 mm. ESPESOR 32 mm Pavimento elevado con baldosas de 600x600 mm. y 32 mm. de espesor, formadas por una cubeta de chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior en moqueta antiestática y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y una carga repartida de 1800 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P08DR030	1,060	m2	Pavimento elevado madera moqueta e=32mm h=200mm	71,28	75,56	
			TOTAL PARTIDA.....			85,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VL030		m2	PAVIEMNTO ELEVADO MORTERO MOQUETA ALT.200 mm. ESPESOR 34 mm			
			Pavimento elevado con baldosas de 600x600 mm. y 34 mm. de espesor, formadas por un recinto de acero esmaltado relleno de mortero fino, revestimiento superior de moqueta antiestática y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P08DR040	1,060	m2	Pavimento elevado mortero moqueta e=34mm h=200mm	87,87	93,14	
			TOTAL PARTIDA.....			103,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VN CON REVESTIMIENTO VINÍLICO

E10VN010		m2	PAVIMENTO ELEVADO MADERA VINILO ALT.150 mm ESPESOR 38 mm			
			Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P08DR010	1,060	m2	Pavimento elevado madera vinilo e=38mm h=150mm	58,19	61,68	
			TOTAL PARTIDA.....			71,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VC CON REVESTIMIENTO CERÁMICO

E10VC010		m2	SUELO TCO. ELEVADO(NUCLEO MADERA) C/GRES PORCELÁNICO			
			Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de aglomerado de madera de espesor 38 mm y alta densidad (750 ó 760 Kg/m3). Revestimiento superior en cerámica de gres porcelánico monocomponente. Revestimiento inferior de la loseta en película plástica aislante autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del panel rebordeado con material plástico auto-ex tinguible. Tolerancias dimensionales máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales máx .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal máxima sin revestimiento superior será de 1010 W, con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura portante fabricada en acero galvanizado según norma 2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedestales y travesaños) estarán protegidos por juntas de material plástico anti-ruido en su superficie. La carga mecánica máxima concentrada que soporta cada loseta de STE con travesaños es de aproximada 7kN y sin travesaños es de aproximadamente 6 kN, con factor de seguridad n=3. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P08GO050	1,060	m2	Loseta porcelánica monocomponente núcleo madera	83,83	88,86	
P08DR060	1,000	m2	Pedestal h=150-210 mm.	10,66	10,66	
P08DR070	1,000	m2	Travesaños medios	8,11	8,11	
			TOTAL PARTIDA.....			120,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VC020		m2	SUELO TCO. ELEVADO(NUCLEO SULFATO) C/GRES PORCELÁNICO			
			Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de espesor 30mm y densidad 1550 Kg/m3 ligado con fibras de alta resistencia mecánica. Revestimiento superior en cerámica de gres porcelánico monocomponente. Revestimiento inferior de la loseta en película plástica aislante autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del panel rebordeado con material plástico auto-ex tinguible de ABS. Tolerancias dimensionales máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales máx .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal máxima sin revestimiento superior será de 1010 W, con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura portante fabricada en acero galvanizado según norma 2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedestales y travesaños) estarán protegidos por juntas de material plástico anti-ruido en su superficie. La carga mecánica máxima concentrada que soporta cada loseta de STE con travesaños es de aproximada 9kN y sin travesaños es de aproximadamente 8 kN, con factor de seguridad n=3. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P08GO060	1,060	m2	Loseta porcelánica monocomponente núcleo de sulfato	101,42	107,51	
P08DR060	1,000	m2	Pedestal h=150-210 mm.	10,66	10,66	
P08DR070	1,000	m2	Travesaños medios	8,11	8,11	
			TOTAL PARTIDA.....			138,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10VC030		m2	SUELO TCO. ELEVADO EXTERIORES C/GRES PORCELÁNICO			
			Suelo técnico elevado para exteriores, formado por baldosas de gres porcelánico monocomponente, formato 43,5x43,5, la baldosa está constituida por una doble pieza adherida entre si por un adhesivo de resinas reactivas con una absorción de la pieza < 0,5% de agua y con una carga de rotura >5500 N, fijadas con masilla de poliuretano sobre pivotes plásticos de altura regulable y resistencia a la intemperie. Dichos pivotes estarán fijados igualmente al soporte con masilla de poliuretano. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P08GB200	1,000	m2	Baldosa doble gres porcelánico monocomponente	82,90	82,90	
P08DR081	7,500	ud	Pedestal plástico regulable en altura	1,71	12,83	
P06SI100	0,640	ud	Masilla de poliuretano	4,05	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			110,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VR SIN REVESTIMIENTO

E10VR010		m2	PAVIMENTO ELEVADO MADERA S/REVESTIR ALT.100 mm ESPESOR 30 mm			
			Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm. y 30 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 100 mm. y una carga repartida de 700 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P08DS010	1,050	m2	Pavimento elevado madera sin revestimiento e=30mm h=100mm	49,17	51,63	
			TOTAL PARTIDA.....			60,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10VR020		m2	PAVIMENTO ELEVADO MADERA S/REVESTIR ALT.150 mm ESPESOR 38 mm			
			Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P08DS020	1,050	m2	Pavimento elevado madera sin revestimiento e=38mm h=150mm	59,17	62,13	
			TOTAL PARTIDA.....			72,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VR030		m2	PAVIMENTO FLOTANTE LOSA ABUJARDADA ROJA 60x40 cm espesor 40 mm			
			Pavimento flotante con losa abujardada de hormigón roja de 60x40x4 cm., sobre soportes de hormigón de 160 mm. de diámetro y 15 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Segun RC-16 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,340	h.	Ayudante	15,61	5,31	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P08CB090	1,050	m2	Losa abujardada roja 60x40x4 cm	17,15	18,01	
P08CW010	9,000	ud	Soporte hormigón pavimento flotante	3,18	28,62	
P01AA030	0,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,17	
P01CC160	0,001	t.	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	257,19	0,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			63,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VA ELEMENTOS AUXILIARES

E10VA010		m2	RAMPA PARA PAVIMENTO ELEVADO			
			Formación de rampa para suelo elevado y registrable, realizada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior de seguridad antideslizante tipo Segurit, y apoyada sobre soportes con cuña de acero reforzada y encuentro de aluminio, totalmente terminada, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P08DX010	1,060	m2	Rampa para pavimento elevado	169,38	179,54	
			TOTAL PARTIDA.....			188,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10VA020		m.	ESCALONES PARA PAVIMENTO ELEVADO			
			Formación de escalones y/o tabicas para suelo elevado y registrable, realizada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior igual que superficie de uso, y apoyada sobre soportes reforzados y encuentro de aluminio, totalmente terminado, medida la longuitud terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P08DX020	1,060	m.	Escalón pavimento elevado	153,25	162,45	
P08DX030	1,060	m.	Tabica pavimento elevado	80,28	85,10	
			TOTAL PARTIDA.....			253,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10VA030		ud	CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO			
			Formación de cajeados en baldosas para suelo elevado y registrable, forrado de tapas en cajas de registros eléctricos, medida la unidad terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P08DX040	1,000	ud	Cajeados para instalaciones	14,23	14,23	
			TOTAL PARTIDA.....			16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10VU SOLERAS ESPECIALES ELEVADAS						
E10VU010		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 8cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	2,67	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S010	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm	8,89	9,42	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10VU020		m2	SOLERA ELEVADA. HA-25/B/16/IIa 8cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	2,67	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,600	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
P03S010	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm	8,89	9,42	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10VU030		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 10cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,054	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,21	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S020	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VU040		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 10cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,054	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,21	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S020	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10VU050		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 15cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,057	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,39	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S030	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10VU060		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 15cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,057	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,39	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,600	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
P03S030	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VU070		m2	SOLERA ELEVADAHA-25/B/16/IIa 18cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,46	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S040	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E10VU080		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 18cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,46	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S040	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10VU090		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 20cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,58	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S050	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10VU100		m2	SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 20cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,58	
P01HCM002	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/32/I central	56,73	5,67	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S050	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
E04AM360	1,000	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,86	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E10A PAVIMENTOS DE ARLITA

E10A010		m2	SOLA.BALDOSA ARMADA ARLITA 50x50 Solado de baldosa armada de arlita de 50x50x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A050	0,280	h.	Ayudante	15,61	4,37	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08WA010	1,050	m2	Baldosa armada de arlita 50x50x5	17,59	18,47	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,055	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	4,02	
			TOTAL PARTIDA.....			35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10A020		m2	SOLA.BAL. SIN ARMAR ARLITA 50x50 Solado de baldosa sin armar de arlita de 50x50x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,320	h.	Ayudante	15,61	5,00	
O01BD020	0,200	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	3,50	
P08WA020	1,050	m2	Baldosa sin armar arlita 50x50x5	12,35	12,97	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,055	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	4,02	
			TOTAL PARTIDA.....			31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10W REMATES						
E10W010		m.	PERFIL PARA JUNTA/ PVC			
			Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo nivel), en pavimentos, realizada en PVC acabado en color y 30 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P08WP020	1,060	m.	Perfil PVC color pav. mismo nivel h=30 mm.	2,92	3,10	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E10W020		m.	PERFIL PARA JUNTA/ METAL			
			Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo nivel), en pavimentos, realizado en aliminio lacado o anodizado y EPDM de 26 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P08WP090	1,060	m.	Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=26 mm.	19,93	21,13	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			32,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E10W030		m	RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /ADHES. 60 mm			
			Rodapile liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, incluyendo piezas de unión, ejecución de ángulos y terminaciones, fijado al paramento con adhesivo. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,130	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,47	
P01FA160	0,100	kg	Pasta adhesiva multiuso blanca	1,77	0,18	
P08WM010	1,050	m	Rodapié de aluminio anodizado 60 mm + piezas unión	14,05	14,75	
			TOTAL PARTIDA.....			17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
E10W040		m	RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /ADHES. 80 mm			
			Rodapile liso de aluminio anodizado, de 80 mm de altura, incluyendo piezas de unión, ejecución de ángulos y terminaciones, fijado al paramento con adhesivo. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,130	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,47	
P01FA160	0,100	kg	Pasta adhesiva multiuso blanca	1,77	0,18	
P08WM020	1,050	m	Rodapié de aluminio anodizado 80 mm + piezas unión	16,30	17,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E10W050		m	RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /ADHES. 100 mm			
			Rodapile liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, incluyendo piezas de unión, ejecución de ángulos y terminaciones, fijado al paramento con adhesivo. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,130	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,47	
P01FA160	0,100	kg	Pasta adhesiva multiuso blanca	1,77	0,18	
P08WM030	1,050	m	Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión	19,25	20,21	
			TOTAL PARTIDA.....			22,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10W060		m	RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /CLIPS. 70 mm			
			Rodapile liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura, fijado al paramento con clips y perfil de soporte para el paso de cables por el interior del rodapié, incluyendo piezas de fijación al perfil del soporte y piezas de unión, ejecución de ángulos y terminaciones. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,130	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,47	
P01FA160	0,100	kg	Pasta adhesiva multiuso blanca	1,77	0,18	
P08WM040	1,050	m	Rodapié de aluminio anodizado 70 mm + piezas unión + clips	15,47	16,24	
			TOTAL PARTIDA.....			18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10W070		m	RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /CLIPS. 100 mm			
			Rodapile liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, fijado al paramento con clips y perfil de soporte para el paso de cables por el interior del rodapié, incluyendo piezas de fijación al perfil del soporte y piezas de unión, ejecución de ángulos y terminaciones. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,130	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,47	
P01FA160	0,100	kg	Pasta adhesiva multiuso blanca	1,77	0,18	
P08WM050	1,050	m	Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión + clips	21,07	22,12	
			TOTAL PARTIDA.....			24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10W080		m	RODAPIÉ ACERO INOXIDABLE /ADHES. 60 mm			
			Rodapile liso de acero inoxidable, de 60 mm de altura, incluyendo piezas de unión, ejecución de ángulos y terminaciones, fijado al paramento con adhesivo. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,130	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,47	
P01FA160	0,100	kg	Pasta adhesiva multiuso blanca	1,77	0,18	
P08WM060	1,050	m	Rodapié de acero inoxidable 60 mm + piezas unión	22,03	23,13	
			TOTAL PARTIDA.....			25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10W090		m	RODAPIÉ ACERO INOXIDABLE /ADHES. 80 mm			
			Rodapile liso de acero inoxidable, de 80 mm de altura, incluyendo piezas de unión, ejecución de ángulos y terminaciones, fijado al paramento con adhesivo. Según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01BD010	0,130	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	2,47	
P01FA160	0,100	kg	Pasta adhesiva multiuso blanca	1,77	0,18	
P08WM070	1,050	m	Rodapié de acero inoxidable 80 mm + piezas unión	24,12	25,33	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E10X TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD						
E10X010		m2	PODOTACTIL ADHERIDO PAVIMENTO BOTÓN ALUMINIO 25x3 mm Señalización podotáctil de botones en aluminio para pavimento, indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro, formado por piezas de aluminio anodizado antideslizantes de 25 mm de diámetro y 3 mm de altura, fijadas al soporte mediante adhesivo, i/ replanteo formando una retícula ortogonal con separación entre centros de 50 mm, según norma UNE CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie teórica ejecutada.			
O01A030	1,700	h.	Oficial primera	16,08	27,34	
O01A050	1,700	h.	Ayudante	15,61	26,54	
P08SA001	400,000	ud.	Botón aluminio anodizado 280x25x3 mm	0,65	260,00	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			314,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
E10X020		m2	PODOTACTIL ADHERIDO PAVIMENTO ACANALADURA ALUMINIO 25x3 mm Podotáctil de acanaladura en aluminio para pavimento, para encaminamiento o advertencia, formado por pletinas de aluminio anodizado antideslizantes de 280x25 mm y 3 mm de altura, fijadas al soporte mediante adhesivo a pavimentos existentes, i/ replanteo formando una geometría regular de líneas rectas y paralelas con separación entre ejes de 50 mm, según norma UNE CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie teórica ejecutada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A050	1,100	h.	Ayudante	15,61	17,17	
P08SA002	70,000	ud,	Pletina aluminio anodizado 280x25x3 mm	1,73	121,10	
P08MA020	0,189	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			156,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E10X040		m2	PODOTÁCTIL ADHERIDO PAVIMENTO BOTONES PVC 25x3 mm Bandas señalizadoras podotáctiles de botones en PVC color vivo, antideslizantes, adheridas con pegamento a pavimentos existentes, i/alisado y limpieza, según condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones, según norma UNE CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P08SC201	1,250	m²	Pavimento PVC baldosa boton color 280x25x3mm	22,63	28,29	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			34,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS						
E10X030		m2	PODOTACTIL ADHERIDO PAVIMENTO ACANALADURA PVC 25x3 mm Bandas señalizadoras podotáctiles de acanaladura en PVC color vivo, antideslizantes, de 3 mm de grosor, 20-25 mm de anchura con separación de 25 mm, adheridas con pegamento a pavimentos interiores existentes, i/alisado y limpieza, según condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones, según norma UNE CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P08SC202	1,050	m2	Pavimento PVC loseta acanaladura int. color 280x25x3mm	24,69	25,92	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	2,95	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10X050		m	BANDA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BORDE PELDAÑO A/5 mm			
			Tira autoadhesiva antideslizante de carborundo de 5 mm. de anchura, pegada sobre peldaño existente a 4 cm del borde para lograr resbaladicidad clase 3 en el conjunto, i/alisado y limpieza, según condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P00CCA	0,600	kg	Partículas carburo de silicio	8,60	5,16	
P01UA010	0,042	kg	Resina epoxi	17,12	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E10X120		m2	ABUJARDADO IN SITU PAVIMENTO PIEDRA NATURAL			
			Abujardado de pavimento de piedra natural in situ, mediante abujardadora mecánica portátil para suelos, incluso limpieza. Según condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,720	h.	Ayudante	15,61	11,24	
M11W070	0,550	h.	Equipo portátil abujardado	5,22	2,87	
			TOTAL PARTIDA.....			25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10X130		m2	FLAMEADO IN SITU PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL			
			Flameado de piedra natural in situ mediante flameador de oxiacetileno o similar, incidiendo en la superficie tratada con la llama a 45º de inclinación para provocar desprendimientos superficiales por choque térmico, incluso limpieza. Según condiciones del CTE, y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A050	0,550	h.	Ayudante	15,61	8,59	
M11O010	0,550	h.	Equipo oxicorte	6,90	3,80	
			TOTAL PARTIDA.....			21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

APARTADO E11A ALICATADOS

SUBAPARTADO E11AB BALDOSAS

ELEMENTO E11ABC CERÁMICAS

E11ABC010		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 T.ÚNICO			
			Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC020	1,060	m2	Azulejo blanco 15x15 tipo único	6,49	6,88	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC020		m2	ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª			
			Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC040	1,050	m2	Azulejo color 15x15 cm. 1ª	9,84	10,33	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABC030		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 15x15 1ª C/PEGAM.			
			Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC040	1,050	m2	Azulejo color 15x15 cm. 1ª	9,84	10,33	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABC040		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 15x15 1ª C/PEGAM. S/CART.YES.			
			Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC040	1,050	m2	Azulejo color 15x15 cm. 1ª	9,84	10,33	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E11ABC050		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x20 cm. 1ª			
			Alicatado con azulejo blanco 15x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC060	1,050	m2	Azulejo blanco 15x20 cm. 1ª	7,44	7,81	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC060		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª			
			Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC090	1,050	m2	Azulejo color 20x20 cm. 1ª	9,44	9,91	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E11ABC070		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 1ª C/PEGAMEN.			
			Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC080	1,050	m2	Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª	7,56	7,94	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABC080		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 1ª C/PEGAMEN. S/CART.YES.			
			Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC080	1,050	m2	Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª	7,56	7,94	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC090		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm			
			Alicatado con azulejo blanco liso de 20x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC105	1,050	m2	Azulejo blanco liso 20x25 cm.	9,78	10,27	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC100		m2	ALICATADO AZULEJO DECORADO 20x25cm.			
			Alicatado con azulejo decorado de 20x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC106	1,050	m2	Azulejo zócalo 20x25 decorado	7,94	8,34	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABC110		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm C/PEGAMEN.			
			Alicatado con azulejo blanco liso de 20x25 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC105	1,050	m2	Azulejo blanco liso 20x25 cm.	9,78	10,27	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC120		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm C/PEGAMEN. S/CART.YES.			
			Alicatado con azulejo blanco liso 20x25 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC105	1,050	m2	Azulejo blanco liso 20x25 cm.	9,78	10,27	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABC130		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30 1ª			
			Alicatado con azulejo color 20x30 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC110	1,050	m2	Azulejo color 20x30 cm. 1ª	7,61	7,99	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC140		m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 14x28cm			
			Alicatado con azulejo blanco liso de 14x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC115	1,050	m2	Azulejo blanco liso 14x28 cm.	6,91	7,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABC150		m2	ALICATADO AZULEJO ZÓCALO DECORADO 14x28cm			
			Alicatado con azulejo decorado de 14x28 cm. en zócalos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC116	1,050	m2	Azulejo zócalo 14x28 decorado	14,67	15,40	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABC160		m2	ALICATADO AZULEJO SEVILLANO ZÓCALOS 20x20cm			
			Alicatado con azulejo sevillano decorado 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC130	1,050	m2	Azulejo zócalos 20x20 decorado	13,98	14,68	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABC170		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 23x35 cm.1ª			
			Alicatado con azulejo de 23x35 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC140	1,050	m2	Azulejo color 23x35 cm. 1ª	7,94	8,34	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC180		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 26x38 cm. 1ª			
			Alicatado con azulejo color 26x38 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC150	1,050	m2	Azulejo color 26x38 cm. 1ª	12,50	13,13	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABC190		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 31x45 cm. 1ª			
			Alicatado con azulejo color 31x45 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC160	1,050	m2	Azulejo color 31x45 cm. 1ª	10,73	11,27	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			24,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABC200		m2	ALICATADO AZULEJO COLOR 40,5x55 cm 1ª			
			Alicatado con azulejo color 40,5x55 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC190	1,050	m2	Azulejo color 40,5x55 cm. 1ª	13,82	14,51	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABC210		m2	ALICATADO AZULEJO GRES 31x31cm. 1ª			
			Alicatado con azulejo de gres de 31x31 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC200	1,050	m2	Azulejo gres de 31x31 cm.1ª	18,64	19,57	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABC220		m2	ALICATADO AZULEJO GRES 33x45cm. 1ª			
			Alicatado con azulejo de gres de 33x45 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC210	1,050	m2	Azulejo gres de 33x45 cm.1ª	10,52	11,05	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC230		m2	ALICATADO AZULEJO 20x31cm. EXTRA			
			Alicatado con azulejo de gres 20x31 cm. extra, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AC240	1,050	m2	Azulejo 20x31 cm.extra.	23,21	24,37	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABG GRES

E11ABG010		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm			
			Alicatado con plaqueta de gres 19,8x19,8 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AG010	1,050	m2	Azulejo gres 19,8x19,8 cm.	12,41	13,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABG020		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm C/ PEGAM.			
			Alicatado con plaqueta de gres 19,8x19,8 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AG010	1,060	m2	Azulejo gres 19,8x19,8 cm.	12,41	13,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			39,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG030		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres 19,8x19,8 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AG010	1,060	m2	Azulejo gres 19,8x19,8 cm.	12,41	13,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E11ABG040		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTR.20x20 C/JUNTA Alicatado con plaqueta de gres extrusionado 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG060	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 20x20	20,44	21,46	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABG050		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTR.20x20 C/JUNTA C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG060	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 20x20	20,44	21,46	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABG060		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTR.20x20 C/JUNTA C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG060	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 20x20	20,44	21,46	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG070		m.	ALICATADO FRISO LISO 10x25 C/JUNTA. Alicatado con friso liso de 10x25 cm., con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW080	1,050	m.	Friso liso gres 10x25 cm.	7,23	7,59	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E11ABG080		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 15x15 cm. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG040	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 15x15	21,68	22,76	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABG090		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG040	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 15x15	21,68	22,76	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			53,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABG100		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG040	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 15x15	21,68	22,76	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG110		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 30x30 cm. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG070	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 30x30	27,21	28,57	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			44,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABG120		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 30x30 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG070	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 30x30	27,21	28,57	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11ABG130		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 30x30 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG070	1,050	m2	Plaqueta gres extrusionado 30x30	27,21	28,57	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E11ABG140		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x15 cm Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG080	1,050	m2	Plaqueta gres esmaltado 15x15	13,38	14,05	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG150		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x15 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG080	1,050	m2	Plaqueta gres esmaltado 15x15	13,38	14,05	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E11ABG160		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x15 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG080	1,050	m2	Plaqueta gres esmaltado 15x15	13,38	14,05	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABG170		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x30 cm Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG090	1,050	m2	Plaqueta gres esmaltado 15x30	14,47	15,19	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABG180		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x30 cm. C/ PEGAM. Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG090	1,050	m2	Plaqueta gres esmaltado 15x30	14,47	15,19	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			46,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABG190		m2	ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x30 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES			
			Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.			
O01BD010	0,380	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,22	
O01BD020	0,380	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,65	
P09AG090	1,050	m2	Plaqueta gres esmaltado 15x30	14,47	15,19	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			33,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABP GRES PORCELANICO

E11ABP010		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. NATURAL.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB010	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural	25,16	26,67	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			54,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E11ABP020		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. NATURAL.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB010	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural	25,16	26,67	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP030		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. NATURAL			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB020	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural	26,28	27,86	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP040		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. NATURAL.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB020	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural	26,28	27,86	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			42,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABP050		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. NATURAL			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB030	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.	30,72	32,56	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP060		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. NATURAL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB030	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.	30,72	32,56	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			48,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABP070		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB040	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido	27,27	28,91	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			56,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E11ABP080		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB040	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido	27,27	28,91	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			43,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP090		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. PULIDO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB050	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido	28,40	30,10	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			57,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP100		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. PULIDO.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB050	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido	28,40	30,10	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP110		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PULIDO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB060	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.	33,56	35,57	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			64,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP120		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB060	1,060	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.	33,56	35,57	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP130		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural 30x60 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB250	1,060	m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra	31,25	33,13	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			62,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E11ABP140		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PIEDRA NATURAL.S/ CART.Y Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural 30x60 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB250	1,060	m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra	31,25	33,13	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			49,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP150		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. BLANCO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x60 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB270	1,060	m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. Blanco	27,75	29,42	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			58,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABP160		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. BLANCO.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x60 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB270	1,060	m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. Blanco	27,75	29,42	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			45,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E11ABP170		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. COLOR			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico color de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB260	1,060	m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. color	28,22	29,91	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP180		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. COLOR.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico color de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB260	1,060	m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. color	28,22	29,91	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E11ABP190		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. NATUR. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural, en azulejos simulando granito de 30x30 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB070	1,060	m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	25,03	26,53	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABP200		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. NATUR.S/ CAR Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural, en azulejos simulando granito de 30x30 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB070	1,060	m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	25,03	26,53	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP210		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. PULIDO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB080	1,060	m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. pul.	27,33	28,97	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			57,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP220		m2	ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. PULIDO.S/ CA			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 30x60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB080	1,060	m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. pul.	27,33	28,97	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			45,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E11ABP230		m2	ALICATADO PORCELÁNICO DECORADO 30x30 cm. PULIDO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico decorado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB130	1,060	m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP240		m2	ALICATADO PORCELÁNICO DECORADO 30x30 cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico decorado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB130	1,060	m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP250		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE PIEDRA NATURAL 44,6x66,9cm. Alicatado con plaqueta gres porcelánico monocomponente de alta resistencia, en baldosas de 44,6x66,9 cm., imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB220	1,060	m2	Plaqueta monocomponente imitación piedra 44,6x66,9 cm.	50,44	53,47	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			82,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP260		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE PIEDRA NATURAL 44,6x66,9cm. Alicatado con plaqueta gres porcelánico monocomponente de alta resistencia, en baldosas de 44,6x66,9 cm., imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB220	1,060	m2	Plaqueta monocomponente imitación piedra 44,6x66,9 cm.	50,44	53,47	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP270		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE RECTIFICADO 37x66 cm. Alicatado con plaqueta monoconponente rectificado, en baldosas de 37x66 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB120	1,060	m2	Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x66 cm.	45,73	48,47	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			77,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP280		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE RECTIFICADO 37x66 cm.S/ CAR Alicatado con plaqueta monocomponente rectificado, en baldosas de 37x66 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB120	1,060	m2	Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x66 cm.	45,73	48,47	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP290		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 15x15 cm. C/JTA Alicatado con azulejo de gres porcelánico rústico de 15x15 cm. color siena, con ferrojunta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AB230	1,060	m2	Azulejo porcelánico 15x15 cm. rústico siena	29,13	30,88	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP300		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 15x15 cm. C/JTA.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico rústico de 15x15 cm. color siena, con ferrojunta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AB230	1,060	m2	Azulejo porcelánico 15x15 cm. rústico siena	29,13	30,88	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11ABP310		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 20x20 cm. C/JTA			
			Alicatado con azulejo de gres rústico de 20x20 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB140	1,060	m2	Azulejo porcelánico 20x20 cm. rústico verde	26,66	28,26	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			57,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E11ABP320		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 20x20 cm. C/JTA.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres rústico de 20x20 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB140	1,060	m2	Azulejo porcelánico 20x20 cm. rústico verde	26,66	28,26	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			44,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP330		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm. COLOR			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 15x15 cm. acabado en color, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AB320	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 15x15 cm. color	19,19	20,34	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E11ABP340		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm. COLOR. S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 15x15 cm. acabado en color, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AB320	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 15x15 cm. color	19,19	20,34	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			37,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP350		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm. MÁRMOL			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB090	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x30 cm. mármol	19,79	20,98	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP360		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB090	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x30 cm. mármol	19,79	20,98	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E11ABP370		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 43x43 cm. MÁRMOL Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 43x43 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB100	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 43x43 cm. mármol	20,72	21,96	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			49,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP380		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 43x43 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 43x43 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB100	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 43x43 cm. mármol	20,72	21,96	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP390		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x60 cm. MÁRMOL			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB110	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol	23,06	24,44	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP400		m2	ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x60 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB110	1,060	m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol	23,06	24,44	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP410		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30cm. PULIDO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P09AB130	1,060	m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			50,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP420		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30cm. PULIDO.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB130	1,060	m2	Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado	17,74	18,80	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E11ABP430		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x59cm. APAIS. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos simulando piedra natural de 30x59 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
P09AB240	1,060	m2	Azulejo porcelánico 30x59 cm. rectificado	38,76	41,09	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11ABP440		m2	ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x59cm. APAIS.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos simulando piedra natural de 30x59 cm. color verde, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,275	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,23	
O01BD020	0,275	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,81	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P09AB240	1,060	m2	Azulejo porcelánico 30x59 cm. rectificado	38,76	41,09	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			59,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP450		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P09AB280	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			70,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11ABP460		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm.S/ C			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,400	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	7,60	
O01BD020	0,400	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	7,00	
P09AB280	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			57,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP470		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,350	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,65	
O01BD020	0,350	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,13	
P09AB290	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			68,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP480		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm.C/MALLA EN 30x30 cm.S/ CA			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,350	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,65	
O01BD020	0,350	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,13	
P09AB290	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.	34,54	36,61	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP490		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,350	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,65	
O01BD020	0,350	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,13	
P09AB300	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.	34,21	36,26	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			67,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP500		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO.S/ CART.Y			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,350	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	6,65	
O01BD020	0,350	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	6,13	
P09AB300	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.	34,21	36,26	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			55,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP510		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico natural acabado ladrillos, con malla en formato de 30x34.5 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AB310	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x34.5 cm.	31,25	33,13	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			62,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP520		m2	ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm.S/ CART.YES.			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico natural acabado ladrillos, con malla en formato de 30x34.5 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,300	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	5,70	
O01BD020	0,300	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	5,25	
P09AB310	1,060	m2	Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x34.5 cm.	31,25	33,13	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP530		m2	ALICATADO GRES PORCELÁNICO 43,5x43,5cm. RECTIFICADO			
			Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos de 43,5x43,5 cm., imitación a mármol color claro, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB360	1,060	m2	Azulejo porcelánico 43,5x43,5 cm. rectif.blan	43,51	46,12	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
E08EM090	1,000	m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.	12,67	12,67	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11ABP540		m2	ALICATADO GRES PORCELÁNICO 43,5x43,5cm. RECTIF.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos de 43,5x43,5 cm., imitación a mármol color claro, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,235	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	4,47	
O01BD020	0,235	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	4,11	
P09AB360	1,060	m2	Azulejo porcelánico 43,5x43,5 cm. rectif.blan	43,51	46,12	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			60,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABV VITRIFICADAS

E11ABV010		m2	REVESTIMIENTO VÍTREO 25x25 mm. Revestimiento con baldosín vitrificado de 25x25 mm., recibido con pasta de cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, eliminación de papel y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01BD010	0,720	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	13,68	
O01BD020	0,720	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	12,60	
P09AV010	1,030	m2	Baldosín vitrificado 25x25 mm.	17,28	17,80	
A01AA070	0,004	m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	385,55	1,54	
A01AA080	0,001	m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R	356,35	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABV020		m2	REVESTIMIENTO VÍTREO 30x30 mm. Revestimiento con baldosín vitrificado de 30x30 mm., recibido con pasta de cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, eliminación de papel y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01BD010	0,670	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	12,73	
O01BD020	0,670	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	11,73	
P09AV020	1,030	m2	Baldosín vitrificado 30x30 mm.	15,58	16,05	
A01AA070	0,004	m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	385,55	1,54	
A01AA080	0,001	m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R	356,35	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E11AE PIEZAS ESPECIALES						
E11AE010		m.	CENEFA CERÁMICA 3x20 cm.			
			Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x20 cm. serigrafiado, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW030	1,060	m.	Cenefa cerámica 3x20 serigrafía.	6,85	7,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS						
E11AE020		m.	CENEFA CERÁMI.RELIEVE 6,5x20 cm.			
			Alicatado con cenefa cerámica lisa en piezas de 6,5x20 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW010	1,050	m.	Cenefa cerámica relieve 6,5x20cm	8,08	8,48	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E11AE030		m.	CENEFA CERÁMICA 20x20			
			Alicatado con cenefa cerámica color de 20x20 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW020	1,050	m.	Cenefa cerámica 20x20 cm.	1,55	1,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E11AE040		m.	LISTELO CERÁMICO 7x28 cm.			
			Alicatado con listelo cerámico de 7x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW060	1,050	m.	Listelo cerámico 7x28 cm.	4,15	4,36	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE050		m.	LISTELO CERÁMICO 10x31,6 cm.			
			Alicatado con listelo cerámico de 10x31,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW070	1,050	m.	Listelo cerámico 10x31,6 cm.	12,35	12,97	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA090	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E11AE060		m.	CENEFA CERÁMICA 3x20 cm. C/ADHES.			
			Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x20 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW030	1,060	m.	Cenefa cerámica 3x20 serigrafía.	6,85	7,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS230	0,220	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E11AE070		m.	CENEFA CERÁMI.RELIEVE 6,5x20 cm. C/ADHES.			
			Alicatado con cenefa cerámica lisa en piezas de 6,5x20 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW010	1,050	m.	Cenefa cerámica relieve 6,5x20cm	8,08	8,48	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS230	0,220	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11AE080		m.	CENEFA CERÁMICA 20x20 C/ADHES.			
			Alicatado con cenefa cerámica color de 20x20 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW020	1,050	m.	Cenefa cerámica 20x20 cm.	1,55	1,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS230	0,220	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE090		m.	LISTELO CERÁMICO 7x28 cm. C/ADHES.			
			Alicatado con listelo cerámico de 7x28 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW060	1,050	m.	Listelo cerámico 7x28 cm.	4,15	4,36	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS230	0,220	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

E11AE100		m.	LISTELO CERÁMICO 10x31,6 cm. C/ADHES.			
			Alicatado con listelo cerámico de 10x31,6 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.			
O01BD010	0,090	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,71	
O01BD020	0,090	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,58	
P09AW070	1,050	m.	Listelo cerámico 10x31,6 cm.	12,35	12,97	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS230	0,220	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11AE110		m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 2x15cm.			
			Listelo gres porcelánico rústico de 2x15 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P09AB150	1,060	m.	Listelo rústico 2x15 cm.	18,34	19,44	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11AE120		m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 4,6x15cm.			
			Listelo gres porcelánico rústico de 4,6x15 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P09AB160	1,060	m.	Listelo rústico 4,6x15 cm.	26,96	28,58	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE130		m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30cm.			
			Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P09AB170	1,060	m.	Listelo rectificado 5x30 cm.	18,93	20,07	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E11AE140		m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO BLANCO 3x20cm.			
			Listelo gres porcelánico de 3x20 cm. color blanco, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P09AB180	1,060	m.	Listelo gres 3x20 cm. blanco	6,08	6,44	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11AE150		m.	CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 10x20cm.			
			Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x20 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P09AB190	1,060	m.	Cenefa gres decorada10x20 cm.	17,55	18,60	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11AE160		m.	CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 10x25cm.			
			Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x25 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P09AB200	1,060	m.	Cenefa gres decorada10x25 cm.	17,20	18,23	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11AE170		m.	CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 20x31cm.			
			Cenefa de gres porcelánico piezas de 20x31 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,100	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	1,90	
O01BD020	0,100	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	1,75	
P09AB330	1,060	m.	Cenefa gres decorada 20x31 cm.	16,15	17,12	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,022	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11AE180		ud	PIEZA GRES PORCELÁNICO DECORADA 20x20cm.			
			Pieza de gres porcelánico decorada de 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,050	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	0,95	
O01BD020	0,050	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,88	
P09AB340	1,000	ud	Pieza gres decorado 20x20 cm.	7,19	7,19	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,005	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11AE190		ud	PIEZA GRES PORCELÁNICO DECORADA 25x36cm.			
			Pieza de gres porcelánico decorada de 25x36 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.			
O01BD010	0,050	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	0,95	
O01BD020	0,050	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	0,88	
P09AB350	1,000	ud	Pieza gres decorado 25x36 cm.	8,06	8,06	
P01FJ060	0,500	kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,96	0,48	
A01MS230	0,005	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	5,43	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E11C CHAPADOS						
SUBAPARTADO E11CG GRANITO						
ELEMENTO E11CGA NACIONAL PULIDO						
E11CGA010		m2	CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA ESPECIAL			
			Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR020	1,050	m2	Granito gris Quintana 2 cm pulid	57,64	60,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			106,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E11CGA015		m2	CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA ESPECIAL.C/ADHES.			
			Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR020	1,050	m2	Granito gris Quintana 2 cm pulid	57,64	60,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			108,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
E11CGA020		m2	CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO			
			Chapado de granito pulido blanco toledo de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR030	1,050	m2	Granito blanco toledo 2 cm pulid	57,64	60,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			106,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E11CGA025		m2	CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO.C/ADHES.			
			Chapado de granito pulido blanco toledo de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR030	1,050	m2	Granito blanco toledo 2 cm pulid	57,64	60,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			108,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA030		m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO			
			Chapado de granito pulido rosa porriño de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4(mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR040	1,050	m2	Granito rosa porriño 2 cm. puli.	86,06	90,36	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			136,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGA035		m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO.C/ADHES.			
			Chapado de granito pulido rosa porriño de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR040	1,050	m2	Granito rosa porriño 2 cm. puli.	86,06	90,36	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			138,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CGA040		m2	CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL			
			Chapado de granito pulido blanco cristal de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08LB030	1,050	m2	Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido	71,41	74,98	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			121,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11CGA045		m2	CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL.C/ADHES.			
			Chapado de granito pulido blanco cristal de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08LB030	1,050	m2	Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido	71,41	74,98	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			123,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA050		m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL			
			Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR010	1,050	m2	Granito nacional 2 cm. pulido	57,64	60,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGA055		m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL.C/ADHES.			
			Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR010	1,050	m2	Granito nacional 2 cm. pulido	57,64	60,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			108,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGA060		m2	CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA			
			Chapado de granito azul españa pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR050	1,050	m2	Granito azul españa 2 cm. pulid.	73,81	77,50	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			123,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CGA065		m2	CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA.C/ADHES.			
			Chapado de granito azul españa pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR050	1,050	m2	Granito azul españa 2 cm. pulid.	73,81	77,50	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			125,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA070		m2	CHAPADO GRANITO BERROCAL			
			Chapado de granito berrocal pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR060	1,050	m2	Granito berrocal 2 cm. pulid.	54,00	56,70	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			102,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CGA075		m2	CHAPADO GRANITO BERROCAL.C/ADHES.			
			Chapado de granito berrocal pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR060	1,050	m2	Granito berrocal 2 cm. pulid.	54,00	56,70	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			104,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11CGA080		m2	CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO			
			Chapado de granito negro intenso pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR080	1,050	m2	Granito negro Intenso 2 cm. puli	98,63	103,56	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			149,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGA085		m2	CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO.C/ADHES.			
			Chapado de granito negro intenso pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CR080	1,050	m2	Granito negro Intenso 2 cm. puli	98,63	103,56	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			151,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGA090		m2	CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES			
			Chapado plaqueta de granito gris Cáceres pulido, calibrado y biselado, de dimensiones 40x60x1,2 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10) fijado con anclaje aculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CP010	1,050	m2	Pl.gran.gris Cáceres 40x60x1,2cm	39,97	41,97	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			88,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11CGA100		m2	CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES.C/ADHES.			
			Chapado plaqueta de granito gris Cáceres pulido, calibrado y biselado, de dimensiones 40x60x1,2 cm, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje aculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CP010	1,050	m2	Pl.gran.gris Cáceres 40x60x1,2cm	39,97	41,97	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGI IMPORTACIÓN PULIDO

E11CGI010		m2	CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA			
			Chapado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08RB030	1,050	m2	Granito negro sudáfrica 2 cm.pul	111,06	116,61	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			162,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CGI015		m2	CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA.C/ADHES.			
			Chapado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08RB030	1,050	m2	Granito negro sudáfrica 2 cm.pul	111,06	116,61	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			164,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI020		m2	CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE			
			Chapado de granito pulido negro zimbawe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08RB060	1,050	m2	Granito negro zimbawe 2 cm. pul.	117,73	123,62	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			169,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGI025		m2	CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE.C/ADHES.			
			Chapado de granito pulido negro zimbawe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08RB060	1,050	m2	Granito negro zimbawe 2 cm. pul.	117,73	123,62	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			171,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGI030		m2	CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE			
			Chapado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI030	1,050	m2	Granito rojo príncipe 2cm. pulid	109,07	114,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			160,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGI035		m2	CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE.C/ADHES.			
			Chapado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI030	1,050	m2	Granito rojo príncipe 2cm. pulid	109,07	114,52	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			162,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI040		m2	CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN			
			Chapado de granito de importación pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI010	1,050	m2	Granito importación 2 cm pulido	122,80	128,94	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			175,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11CGI045		m2	CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN.C/ADHES.			
			Chapado de granito de importación pulido de 2 cm. de espesor,recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI010	1,050	m2	Granito importación 2 cm pulido	122,80	128,94	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			177,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CGI050		m2	CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO			
			Chapado de granito de importación verde san francisco pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI040	1,050	m2	Granito verde s.francisco 2cm.pu	113,04	118,69	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			164,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGI055		m2	CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO.C/ADHES.			
			Chapado de granito de importación verde san francisco pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI040	1,050	m2	Granito verde s.francisco 2cm.pu	113,04	118,69	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			166,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGI060		m2	CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO			
			Chapado de granito de importación labrador oscuro pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI060	1,050	m2	Granito labrador oscuro 2cm. pul	166,13	174,44	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			220,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11CGI065		m2	CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO.C/ADHES.			
			Chapado de granito de importación labrador oscuro pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI060	1,050	m2	Granito labrador oscuro 2cm. pul	166,13	174,44	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			222,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CGI070		m2	CHAPADO GRANITO MULTICOLOR			
			Chapado de granito de importación multicolor pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4(mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI070	1,050	m2	Granito multicolor 2cm. pulido	97,58	102,46	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGI080		m2	CHAPADO GRANITO MULTICOLOR.C/ADHES.			
			Chapado de granito de importación multicolor pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CI070	1,050	m2	Granito multicolor 2cm. pulido	97,58	102,46	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			150,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGJ ABUJARDADO DE GRANITO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGJ010		m2	ABUJARDADO GRANITO EN CHAPADOS			
			Abujardado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01BN171	0,721	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	17,10	
			TOTAL PARTIDA.....			17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGP APOMAZADO DE GRANITO

E11CGP010		m2	APOMAZADO GRANITO EN CHAPADOS			
			Apomazado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01BN171	0,447	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	10,60	
			TOTAL PARTIDA.....			10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGF FLAMEADO DE GRANITO

E11CFG010		m2	FLAMEADO DE GRANITOS EN CHAPADOS			
			Flameado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01BN171	0,675	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	16,01	
			TOTAL PARTIDA.....			16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGV VARIOS

E11CGV010		m2	CHAPADO PIEDRA GRANÍTICA MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=12			
			Chapado de piedra granítica en muros a una cara vista de 10 a 12 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,100	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	26,09	
O01BN173	1,100	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	24,77	
P01SM030	1,100	m2	Chap.p.granít.mamp. ord. e=10-12	17,74	19,51	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			72,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGV015		m2	CHAPADO PIEDRA GRANÍTICA MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=12.C/ADHES.			
			Chapado de piedra granítica en muros a una cara vista de 10 a 12 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,100	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	26,09	
O01BN173	1,100	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	24,77	
P01SM030	1,100	m2	Chap.p.granít.mamp. ord. e=10-12	17,74	19,51	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			75,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CGV020		m2	CHAPADO PIEDRA GRANITO CONCER e=15			
			Mampostería concertada de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5) en chapado de muros hasta 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,100	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	26,09	
O01BN173	1,100	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	24,77	
P01SM070	1,100	m2	Chap. p. granít.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CGV025		m2	CHAPADO PIEDRA GRANITO CONCER e=15.C/ADHES.			
			Mampostería concertada de piedra granítica a una cara vista, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, en chapado de muros hasta 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,100	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	26,09	
O01BN173	1,100	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	24,77	
P01SM070	1,100	m2	Chap. p. granít.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			111,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CGV030		m2	CHAPADO PIEDRA GRANITO CAREADA e=15			
			Chapado de muros de piedra granítica careada a una cara vista de 15 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), en chapado de muros de 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,440	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	34,16	
O01BN173	1,440	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	32,43	
P01SM070	1,100	m2	Chap. p. granít.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			124,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CGV040		m2	CHAPADO PIEDRA GRANITO CAREADA e=15.C/ADHES.			
			Chapado de muros de piedra granítica careada a una cara vista de 15 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, en chapado de muros de 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,440	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	34,16	
O01BN173	1,440	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	32,43	
P01SM070	1,100	m2	Chap. p. granít.conc.o car. e=15	50,41	55,45	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			126,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E11CM MÁRMOL						
ELEMENTO E11CMA CHAPADO MÁRMOL NACIONAL						
E11CMA010		m2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA			
			Chapado de mármol negro marquina de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA070	1,050	m2	Placa mármol negro marquina 2 cm	61,40	64,47	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			110,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
E11CMA015		m2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA.C/ADHES.			
			Chapado de mármol negro marquina de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA070	1,050	m2	Placa mármol negro marquina 2 cm	61,40	64,47	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			112,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E11CMA020		m2	CHAPADO MÁRMOL GRIS MACAEL			
			Chapado de mármol gris macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA050	1,050	m2	Placa mármol gris macael 2 cm.	46,96	49,31	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			95,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E11CMA025		m2	CHAPADO MÁRMOL GRIS MACAEL.C/ADHES.			
			Chapado de mármol gris macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA050	1,050	m2	Placa mármol gris macael 2 cm.	46,96	49,31	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			97,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA030		m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL			
			Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA060	1,050	m2	Placa mármol blanco macael 2 cm.	46,96	49,31	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			95,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CMA035		m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL.C/ADHES.			
			Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA060	1,050	m2	Placa mármol blanco macael 2 cm.	46,96	49,31	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			97,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E11CMA040		m2	CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE			
			Chapado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08AB050	1,050	m2	Mármol rojo alicante 2 cm	41,54	43,62	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			89,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CMA045		m2	CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE.C/ADHES.			
			Chapado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08AB050	1,050	m2	Mármol rojo alicante 2 cm	41,54	43,62	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			91,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA050		m2	CHAPADO MÁRMOL ROJO CORALITO			
			Chapado de mármol rojo coralito de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08AB060	1,050	m2	Mármol rojo coralito 2 cm	33,27	34,93	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			81,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11CMA055		m2	CHAPADO MÁRMOL ROJO CORALITO.C/ADHES.			
			Chapado de mármol rojo coralito de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08AB060	1,050	m2	Mármol rojo coralito 2 cm	33,27	34,93	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			83,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E11CMA060		m2	CHAPADO MÁRM. TRAVERTINO ESPAÑOL			
			Chapado de mármol travertino español de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA010	1,050	m2	Placa már.travertino español 2cm	61,40	64,47	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			110,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11CMA065		m2	CHAPADO MÁRM. TRAVERTINO ESPAÑOL.C/ADHES.			
			Chapado de mármol travertino español de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA010	1,050	m2	Placa már.travertino español 2cm	61,40	64,47	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			112,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA070		m2	CHAPADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO			
			Chapado de mármol emperador oscuro de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08AB080	1,050	m2	Mármol emperador oscuro 2 cm	48,90	51,35	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			97,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CMA075		m2	CHAPADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO.C/ADHES.			
			Chapado de mármol emperador oscuro de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08AB080	1,050	m2	Mármol emperador oscuro 2 cm	48,90	51,35	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			99,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CMA080		m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL			
			Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA030	1,050	m2	Placa mármol crema marfil 2 cm.	48,76	51,20	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			97,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMA085		m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL.C/ADHES.			
			Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN172	0,850	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	19,53	
P09CA030	1,050	m2	Placa mármol crema marfil 2 cm.	48,76	51,20	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			99,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMA090		m2	CHAPADO MÁRMOL NACIONAL			
			Chapado de mármol nacional de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA020	1,050	m2	Placa mármol nacional 2 cm.	57,78	60,67	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			106,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11CMA095		m2	CHAPADO MÁRMOL NACIONAL.C/ADHES.			
			Chapado de mármol nacional de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P09CA020	1,050	m2	Placa mármol nacional 2 cm.	57,78	60,67	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			108,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CMI CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN

E11CMI010		m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA			
			Chapado de mármol blanco de carrara de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08IB020	1,050	m2	Mármol blanco carrara 2 cm.	46,93	49,28	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000	m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			101,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CMI015		m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA.C/ADHES.			
			Chapado de mármol blanco de carrara de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08IB020	1,050	m2	Mármol blanco carrara 2 cm.	46,93	49,28	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000	m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			103,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMI020		m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO			
			Chapado de mármol travertino romano de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08IB040	1,050	m2	Mármol travertino romano 2 cm.	93,90	98,60	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000	m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			150,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CMI025		m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO.C/ADHES.			
			Chapado de mármol travertino romano de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08IB040	1,050	m2	Mármol travertino romano 2 cm.	93,90	98,60	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000	m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			152,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMI030		m2	CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN			
			Chapado de mármol de importación de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08IB010	1,050	m2	Mármol de importación 2 cm.	51,94	54,54	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000	m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			106,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11CMI035		m2	CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN.C/ADHES.			
			Chapado de mármol de importación de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesivo, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,850	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	20,16	
O01BN173	0,850	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	19,14	
P08IB010	1,050	m2	Mármol de importación 2 cm.	51,94	54,54	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
P08PA020	1,000	m2	Pulido y abrillantado en fábrica	5,63	5,63	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			108,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CMO MÁRMOL COMPACTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMO010		m2	CHAPADO MÁRMOL COMPACTO ROJO ALICANTE 60x40 cm			
			Chapado con plaqueta mármol compacto rojo alicante de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CM040	1,050	m2	Mármol compacto 60x40 rojo alicante	37,39	39,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMO020		m2	CHAPADO MÁRMOL COMPACTO GRIS BENASQUE 60x40 cm			
			Chapado con plaqueta de mármol compacto gris benasque de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CM030	1,050	m2	Mármol compacto 60x40 gris benasque	46,43	48,75	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			69,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11CMO030		m2	CHAPADO MÁRMOL COMPACTO MICRO NEGRO.30x30x0,9 cm			
			Chapado con plaqueta de mármol compacto micro negro decca de 30x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CM130	1,050	m2	Mármol compacto micro 30x30 negro	35,93	37,73	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11CMO040		m2	CHAPADO MÁRMOL COMPACTO CREMA 60x40x1,35 cm			
			Chapado con plaqueta de mármol compac crema marfil de 60x40x1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CM010	1,050	m2	Mármol compacto 60x40, crema	33,27	34,93	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			55,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CMO050		m2	CHAPADO MÁRMOL COMPACTO MICRO MARFIL 30x30x0,9 cm			
			Chapado con plaqueta de mármol compacto micro marfil de 30x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CM090	1,050	m2	Mármol compacto micro 30x30 marfil	33,38	35,05	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			55,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CMO060		m2	CHAPADO MÁRMOL COMPACTO MICRO BLANCO 30x30x0,9 cm			
			Chapado con plaqueta de mármol compacto blanco micro de 30x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CM120	1,050	m2	Mármol compacto micro 30x30 blanco	34,34	36,06	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			56,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11CP PIEDRA NATURAL

ELEMENTO E11CPA ARENISCA

E11CPA010		m2	CHAP.ARENISCA TEXT.NATURAL			
			Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y 2,5 a 3,5 cm. de espesor, textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN040	1,050	m2	P.arenisca 60x30x2,5-3,5 tex.nat	38,50	40,43	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			81,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CPA020		m2	CHAPADO ARENISCA APOMAZADA			
			Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y 2 a 3 cm. de espesor, apomazada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN054	1,050	m2	P.arenisca 60x30x2-3 apomaz.	38,50	40,43	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			81,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPC CALIZA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPC010		m2	CHAPADO P.CALIZA APOMA/ABUJARDA.			
			Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN030	1,050	m2	P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda.	36,63	38,46	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			83,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CPC020		m2	CHAP.P.CALIZA TEXTURA NATUR. 2cm			
			Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN070	1,050	m2	P.caliza 60x30x2 textura natural	35,40	37,17	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E11CPC030		m2	CHAP.P.CAMPASPERO TEXT.NAT. 4cm.			
			Chapado de piedra caliza de 80x30x4 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN120	1,050	m2	P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat.	49,20	51,66	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			96,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CPC040		m2	CHAPADO P.CALIZA CONCERTADA 1 CV			
			Chapado de piedra caliza concertada una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 hasta 15 cm. de espesor(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,100	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	26,09	
O01BN173	1,100	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	24,77	
P01SM060	1,100	m2	Chap. p. caliza conc.o car. e=15	67,96	74,76	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			128,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPC050		m2	CHAPADO P.CALIZA CAREADA e=15			
			Chapado de muros de piedra caliza careada a una cara vista de 15 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,440	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	34,16	
O01BN173	1,440	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	32,43	
P01SM060	1,100	m2	Chap. p. caliza conc.o car. e=15	67,96	74,76	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			143,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPF FILITA

E11CPF010		m2	CHAPADO FILITA PULIDA 60x30x1,8-2			
			Chapado de filita de 60x30 cm. y 1,8 a 2 cm. de espesor, en textura pulida, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN110	1,050	m2	Filita textur.pulida 60x30x1.8-2	57,27	60,13	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			105,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11CPF020		m2	CHAP.FILITA C.DISC.60x30x1,8-2cm			
			Chapado de filita de 60x30 cm. y 1,8 a 2 cm. de espesor, con corte de disco, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN100	1,050	m2	Filita cortedisco 60x30x1.8-2	37,96	39,86	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPG GNEISS

E11CPG010		m2	CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.			
			Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CN010	1,050	m2	Gneiss irregular bruto 3-4 cm.	31,02	32,57	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA030	0,035	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	3,08	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			77,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPP PIZARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPP010		m2	CHAPADO PIZARRA 32x22x2 cm. 2ª			
			Chapado de pizarra de 32x22x2 cm. 2ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,670	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	15,89	
O01BN173	0,670	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	15,09	
P08PP020	1,050	m2	Pizarra 32x22x2 cm. 2ª	17,20	18,06	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CPP020		m2	CHAPADO PIZARRA 32x22x2 cm. 1ª			
			Chapado de pizarra de 32x22x2 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,670	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	15,89	
O01BN173	0,670	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	15,09	
P08PP010	1,050	m2	Pizarra 32x22x2 cm 1ª	28,81	30,25	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			64,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E11CPP030		m2	CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4			
			Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,670	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	15,89	
O01BN173	0,670	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	15,09	
P08PP060	1,050	m2	Pizarra irregular 3-4 cm espesor	7,19	7,55	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CPP040		m2	CHAPADO PIZARRA GRIS 60x30x1-2			
			Chapado de pizarra gris de 60x30x1-2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,670	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	15,89	
O01BN173	0,670	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	15,09	
P08PP080	1,050	m2	Pizarra 60x30x1-2cm.1ª	24,73	25,97	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			59,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPP050		m2	CHAPA. PIEDRA PIZARRA CON JUNTAS			
			Suministro y colocación de piedra para chapado de pizarra negra Villar del Rey de 5 cm. de espesor total, con junta, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado a punta de paleta y limpieza de la piedra. Segun RC-16.			
O01BN171	1,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	35,58	
O01BN173	0,600	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,51	
P01SP150	1,070	m2	Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey	6,63	7,09	
P01CC010	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	96,27	0,10	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			58,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CPP060		m2	CHAPA. PIEDRA PIZARRA A HUESO			
			Suministro y colocación de piedra para chapado de pizarra negra Villar del Rey de 5 cm. de espesor total, colocada a hueso, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incluso limpieza de la piedra. Segun RC-16.			
O01BN171	1,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	35,58	
O01BN173	0,550	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	12,39	
P01SP150	1,100	m2	Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey	6,63	7,29	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPZ CUARCITA

E11CPZ010		m2	CHAPADO CUARCITA 60x30x1,8-2,25			
			Chapado de cuarcita verde de 60x30 cm. y 1,8 a 2,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,670	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	15,89	
O01BN173	0,670	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	15,09	
P08PU050	1,050	m2	Cuarcita 60x30x1,8-2,5cm.espesor	40,66	42,69	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPV PIEDRA MUSGO

E11CPV010		m2	CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=12			
			Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 12 a 15 cm. de espesor, recibido con mortero de cal y arena de río 1/4, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según RC-16.			
O01BN171	1,550	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	36,77	
O01BN173	1,550	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	34,91	
P01SM090	1,100	m2	Chapado piedra musgo e=12-15	23,19	25,51	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MC010	0,050	m3	MORTERO DE CAL M-10	66,33	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			100,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CPV020		m2	CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=5			
			Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 5 cm. de espesor aproximadamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.			
O01BN171	1,260	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	29,89	
O01BN173	1,260	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	28,38	
P01SM120	1,100	m2	Chapado piedra musgo e=5 cm.	15,17	16,69	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11CF PIEDRA ARTIFICIAL

E11CF010		m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm ANCHO			
			Chapado de piedra artificial de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CV010	1,060	m2	Chap. piedra artificial 3 cm. espesor	65,84	69,79	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			114,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CF020		m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 5 cm ANCHO			
			Chapado de piedra artificial de 5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CV020	1,060	m2	Chap. piedra artificial 5 cm. espesor	74,68	79,16	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			123,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11CF030		m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm ANCHO/ ADHESIV.			
			Chapado de piedra artificial de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento adhesivo o cola aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CV010	1,060	m2	Chap. piedra artificial 3 cm. espesor	65,84	69,79	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			116,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11CF040		m2	CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 5 cm ANCHO/ ADHESIV.			
			Chapado de piedra artificial de 5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento adhesivo o cola aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,825	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	19,57	
O01BN173	0,825	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	18,58	
P09CV020	1,060	m2	Chap. piedra artificial 5 cm. espesor	74,68	79,16	
P09WA010	1,000	ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	4,03	4,03	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			126,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11CR HORMIGÓN

ELEMENTO E11CRP PLAQUETAS PREFABRICADAS

E11CRP010		m2	CHAP.PLAQ.H.PÉTREO BCO. 11,5x24			
			Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado pétreo, en color blanco de 11,5x24 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CH010	1,050	m2	Pl.horm.pref.pétreo bl.11,5x24	14,84	15,58	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11CRP020		m2	CHA.PL.HORMIGÓN GRIS/BEIGE 20x40			
			Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado en color gris o beige de 20x40x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CH040	1,050	m2	Plaque.hor.pref.gris/beige 20x40	11,72	12,31	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CRP030		m2	CHA.PL.HOR.PREF.PTA.DIAM.20x40			
			Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado en color gris o beige punta diamante de 20x40x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.			
O01BN171	0,380	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,01	
O01BN173	0,380	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,56	
P09CH060	1,050	m2	Pla.h.pre.pta.diamante col.20x40	23,41	24,58	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E11CA GRES COMPACTO						
E11CA010		m2	CHAPADO GRES COMPACTO NATURAL 40x40cm. Chapado de baldosas de gres compacto natural de 40x40x1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incuso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-16.			
O01BD010	0,580	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,02	
O01BD020	0,580	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	10,15	
P09CG010	1,050	m2	Compacto natural 40x40	24,59	25,82	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			54,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CA020		m2	CHAPADO GRES COMPACTO PULIDO 40x40cm. Chapado de baldosas de gres compacto pulido de 40x40x1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incuso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-16.			
O01BD010	0,580	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,02	
O01BD020	0,580	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	10,15	
P09CG020	1,050	m2	Compacto pulido 40x40	31,23	32,79	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CA030		m2	CHAPADO GRES COMPACTO RÚSTICO 40x40cm. Chapado de baldosas de gres compacto rústico de 40x40x1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incuso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-16.			
O01BD010	0,580	h.	Oficial 1ª Solador/Alicatador	19,00	11,02	
O01BD020	0,580	h.	Ayudante Solador/Alicatador	17,50	10,15	
P09CG030	1,050	m2	Compacto rústico 40x40	21,87	22,96	
A01MS210	1,060	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	4,61	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E11R REMATES						
SUBAPARTADO E11RA ALBARDILLAS						
ELEMENTO E11RAC CERÁMICA						
E11RAC010		m.	ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4			
			Albardilla cerámica 25x10x4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AC010	1,100	m.	Albardilla cerámica 25x10x4	7,96	8,76	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,007	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E11RAC020		m.	ALBARDILLA CERÁMICA 25x25x4			
			Albardilla cerámica 25x25x4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AC020	1,100	m.	Albardilla cerámica 25x25x4	10,22	11,24	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			23,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
E11RAC030		m.	ALBARDILLA CERÁMICA 40x20x4			
			Albardilla cerámica 40x20x4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AC030	1,100	m.	Albardilla cerámica 40x20x4	9,61	10,57	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E11RAH HORMIGÓN						
E11RAH010		m.	ALBARDILLA HOR.PREFA.BLANCO 20x5			
			Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20x5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AH020	1,050	m.	Albardilla hor.prefa.blanco 20x5	2,56	2,69	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAH020		m.	ALBARD.HOR.PREFA.BLANCO 35,5x5,5			
			Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 35,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AH060	1,050	m.	Albardi.hor.pref.blanco 35,5x5,5	5,61	5,89	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11RAH030		m.	ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 20x5			
			Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 20x5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AH010	1,050	m.	Albardilla hor.prefabr.gris 20x5	2,37	2,49	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11RAH040		m.	ALBARD.HOR.PREFA.BLANCO 50x6,5			
			Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 50x6,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AH080	1,050	m.	Albardi.hor.prefab.blanco 50x6,5	7,80	8,19	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11RAH050		m.	ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5			
			Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AH030	1,050	m.	Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5	2,52	2,65	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAH060		m.	ALBAR.HOR.PREFA.BLANCO 27,5x5,5			
			Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AH040	1,050	m.	Albardi.hor.pref.blanco 27,5x5,5	2,76	2,90	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RAH070		m.	ALBAR.HOR.PREFA.COLOR 27,5x6			
			Albardilla de hormigón prefabricado en color en piezas de 27,5x6 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AH042	1,050	m.	Albardi.hor.prefor color 27,5x6	3,68	3,86	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAN PIEDRA NATURAL

E11RAN010		m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 22x3 cm			
			Albardilla de piedra caliza de 22x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AN010	1,000	m.	Albardilla piedra caliza 22x3 cm	6,40	6,40	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E11RAN020		m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm			
			Albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AN020	1,000	m.	Albardilla piedra caliza 35x3 cm	9,89	9,89	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAN030		m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 40x10cm			
			Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01SC100	1,060	m.	Albardilla piedra caliza 40x10	53,04	56,22	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			71,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11RAN040		m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 22x3			
			Albardilla de piedra granítica de 22x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AN030	1,000	m.	Albardilla piedra granito 22x3cm	12,33	12,33	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E11RAN050		m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 35x3			
			Albardilla de piedra granítica de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AN040	1,000	m.	Albardilla piedra granito 35x3cm	19,12	19,12	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E11RAN060		m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10			
			Albardilla de piedra granitica labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01SG140	1,060	m.	Albardilla p.gran.labrada 40x10	61,19	64,86	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAP PIEDRA ARTIFICIAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAP010		m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3			
			Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AA010	1,000	m.	Albardi. piedra artificial 25x3	16,26	16,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11RAP020		m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3			
			Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AA020	1,000	m.	Albardi. piedra artificial 30x3	14,37	14,37	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11RAP030		m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 40x3			
			Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AA040	1,000	m.	Albardi. piedra artificial 40x3	23,94	23,94	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11RAP040		m.	ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 50x3			
			Albardilla de piedra artificial de 50x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A040	0,210	h.	Oficial segunda	15,84	3,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10AA060	1,000	m.	Albardi. piedra artificial 50x3	26,26	26,26	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAZ ALUMINIO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RAZ010		m.	ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO			
			Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y adhesivo de resina epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,158	h.	Oficial primera	16,08	2,54	
O01A040	0,158	h.	Oficial segunda	15,84	2,50	
P09WA030	0,600	m2	Chapa de aluminio lacado	32,19	19,31	
P01UJ030	2,250	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	4,25	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11RV VIERTEAGUAS

ELEMENTO E11RVC CERÁMICOS

E11RVC010		m.	VIERTEAGUAS BARRO 14x28 cm.			
			Vierteaguas de barro en piezas de 14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P10VC010	1,100	m.	Vierteaguas barro 14x28 cm.	3,78	4,16	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11RVC020		m.	VIERTEAGUAS CERÁMICO 28x14 cm			
			Vierteaguas cerámico en piezas de 28x14 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P10VC020	1,100	m.	Vierteaguas catalán 28x14 cm.	1,94	2,13	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11RVC030		m.	VIERTEAGUAS LADRILLO C/VISTA			
			Vierteaguas de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. colocado sardinel de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
E06CLSE170	1,000	m.	FÁB.LADR.SARDINEL C/V-5 1p.ROJO	18,10	18,10	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			34,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVG GRES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVG010		m.	VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x30			
			Vierteaguas de gres extrusionado en piezas de 20x30 cm. y 3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VG010	1,100	m.	Vierteaguas gres extrusi.20x30/3	22,65	24,92	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			35,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11RVG020		m.	VIERTEAGUAS FERROGRÉS 20x20 cm			
			Vierteaguas de ferrogrés en piezas de 20x20 cm. y 5 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VG030	1,100	m.	Vierteaguas ferrogrés 20x20/5	16,94	18,63	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11RVG030		m.	VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x22			
			Vierteaguas de gres extrusionado en piezas de 20x22 cm. y 3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VG008	1,100	m.	Vierteaguas gres extrusi.20x22/3	16,07	17,68	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11RVG040		m.	VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x27			
			Vierteaguas de gres extrusionado en piezas de 20x27 cm. y 3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VG009	1,100	m.	Vierteaguas gres extrusi.20x27/3	19,63	21,59	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVG050		m.	VIERTEAGUAS FERROGRÉS 20x30 cm			
			Vierteaguas de ferrogrés en piezas de 20x30 cm. y 5 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VG070	1,100	m.	Vierteaguas ferrogrés 20x30/3	27,25	29,98	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVN PIEDRA NATURAL

E11RVN010		m.	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3			
			Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VP010	1,060	m.	Vierteaguas piedra caliza 31x3	10,35	10,97	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11RVN020		m.	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3			
			Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VP020	1,060	m.	Vierteaguas piedra caliza 38x3	14,28	15,14	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E11RVN030		m.	VIERTEAGU. PIEDRA GRANÍTICA 31x3			
			Vierteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VP030	1,060	m.	Vierteagu. piedra granítica 31x3	17,31	18,35	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVN040		m.	VIERTEAGU. PIEDRA GRANÍTICA 38x3			
			Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VP040	1,060	m.	Vierteagu. piedra granítica 38x3	24,62	26,10	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11RVN050		m.	VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍ.30x15/4			
			Vierteaguas de piedra granitíca labrada con textura apomazada en caras vistas de 30x15/4 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01SG150	1,060	m.	Vierteaguas p.gran.labr.30x15/4	98,10	103,99	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			119,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11RVN060		m.	VIERTEAGUAS PIZARRA 35x3 cm.			
			Vierteaguas de pizarra con piezas de 35x3 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A040	0,240	h.	Oficial segunda	15,84	3,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VP050	1,060	m.	Vierteaguas pizarra 35x3 cm.	23,19	24,58	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RVN070		m	VIERTEAGUAS PIZARRA NEGRA 35x3cm			
			Suministro y colocación de vierteaguas de pizarra negra Villar del Rey de 35 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goterón de 0,5 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de juntas con mortero fino y limpieza posterior.Segun RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01SP140	1,060	m	Vier.piz.neg.Villar del Rey 35x3	32,37	34,31	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVP PIEDRA ARTIFICIAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVP010		m.	VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3			
			Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VA010	1,000	m.	Viert.piedra artificial 25x3 cm.	10,15	10,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E11RVP020		m.	VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3			
			Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VA020	1,000	m.	Viert.piedra artificial 30x3 cm.	10,84	10,84	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVV CERÁMICOS VIDRIADOS

E11RVV010		m.	VIER.CERÁMI.VIDRIADO COLOR 11x24			
			Vierteaguas cerámco vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 11x24 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VC040	1,100	m.	Vierteaguas cerám.vidriado 11x24	5,28	5,81	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E11RVV020		m.	VIER.CERÁMI.VIDRIADO COLOR 14x28			
			Vierteaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VC050	1,100	m.	Vierteaguas cerám.vidriado 14x28	6,25	6,88	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVV030		m.	VIER.CERÁM.VIDRIADO BLANCO 14x28			
			Vierteaguas cerámico vidriado en blanco en piezas de 14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A040	0,220	h.	Oficial segunda	15,84	3,48	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P10VC060	1,100	m.	Vierteaguas cerá.blanco ma.14x28	6,50	7,15	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVZ ALUMINIO Y CHAPA GALVANIZADA

E11RVZ010		m.	VIERTEAGUAS CHAPA ALUMINIO LACA.			
			Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm. de espesor y 40 cm. de ancho, con goterón, recibido sobre cama mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con adhesivo a base de resinas epoxídicas, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A040	0,240	h.	Oficial segunda	15,84	3,80	
P10VW020	0,400	m.	Vierteaguas alum. lacado 0,33 m.	10,07	4,03	
P08MA030	0,400	kg	Adhesivo resina epoxi	4,73	1,89	
P01UJ030	2,250	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	4,25	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E11RVZ020		m.	VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA			
			Vierteaguas de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con adhesivo a base de resinas epoxídicas, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A040	0,240	h.	Oficial segunda	15,84	3,80	
P10VW010	1,000	m.	Vierteaguas chapa galvan.0,33 m.	9,03	9,03	
P01UJ030	2,250	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	4,25	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
P08MA030	0,400	kg	Adhesivo resina epoxi	4,73	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVH HORMIGÓN PREFABRICADO

E11RVH010		m.	VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=22,3cm			
			Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VH010	2,000	ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=22,3cm	9,30	18,60	
A01MA050	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,31	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVH020		m.	VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm			
			Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VH020	2,000	ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm	10,15	20,30	
A01MA050	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,31	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E11RVH030		m.	VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=22,3cm			
			Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VH030	2,000	ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=22,3cm	7,88	15,76	
A01MA050	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,31	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RVH040		m.	VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=27,3cm			
			Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VH040	2,000	ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=27,3cm	8,54	17,08	
A01MA050	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,31	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVO HORMIGÓN POLÍMERO

E11RVO010		m.	VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=12cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VP010	1,060	m.	Vierteaguas piedra caliza 31x3	10,35	10,97	
A01MS210	0,127	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	0,55	
P01UJ030	0,254	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVO020		m.	VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=24cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ010	1,060	m.	Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=24cm	16,30	17,28	
A01MS210	0,254	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	1,10	
P01UJ030	0,510	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E11RVO030		m.	VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=40cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ020	1,060	m.	Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=40cm	25,09	26,60	
A01MS210	0,424	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	1,84	
P01UJ030	0,842	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			39,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E11RVO040		m.	VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=12cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ030	1,060	m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm	11,41	12,09	
A01MS210	0,127	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	0,55	
P01UJ030	0,254	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RVO050		m.	VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=24cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ040	1,060	m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm	15,04	15,94	
A01MS210	0,254	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	1,10	
P01UJ030	0,510	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVO060		m.	VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=40cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ050	1,060	m.	Viert.goter.corto h.polímer e=1,5 a=40cm	33,31	35,31	
A01MS210	0,424	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	1,84	
P01UJ030	0,842	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11RVO070		m.	VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=12cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ060	1,060	m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=12cm	20,69	21,93	
P10VJ030	1,060	m.	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm	11,41	12,09	
A01MS210	0,127	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	0,55	
P01UJ030	0,254	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RVO080		m.	VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=24cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ070	1,060	m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=24cm	24,85	26,34	
A01MS210	0,254	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	1,10	
P01UJ030	0,510	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11RVO090		m.	VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=40cm			
			Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ080	1,060	m.	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=40cm	34,89	36,98	
A01MS210	0,424	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	1,84	
P01UJ030	0,842	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			49,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RVO100		m.	VIERT.H.POLÍMERO e=2,5 a=28cm GRAN./CAL. Vierteaguas de hormigón polímero con acabado superficieal imitación granito/caliza, de aproximadamente 28 cm. de ancho y 2,5 cm.de espesor, recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ100	1,060	m.	Viert.goter.h.polím e=2,5 a=28cm gr/cal	13,65	14,47	
A01MS210	0,297	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	1,29	
P01UJ030	0,594	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E11RVO110		m.	VIERT.H.POLÍMERO e=2,5 a=20cm GRAN./CAL. Vierteaguas de hormigón polímero con acabado superficieal imitación granito/caliza, de aproximadamente 20 cm. de ancho y 2,5 cm.de espesor, recibido con mortero adhesivo flexible, i/rejuntado con masilla elastomérica flexible apta para intemperie y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P10VJ090	1,060	m.	Viert.goter.h.polím e=2,5 a=20cm gr/cal	10,21	10,82	
A01MS210	0,212	m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	4,35	0,92	
P01UJ030	0,424	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	1,89	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11RE ENCIMERAS

ELEMENTO E11REA DE MADERA

E11REA010		m.	ENCIM.FORMICA CREMA,BLANCA 62x3 Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o blanca de 62x3 cm., con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P09ED010	1,000	m.	Encime.formica crema blanca 62x3	63,53	63,53	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			84,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11REA020		m.	ENCIM.FORMICA CREMA,BLANCA C/H. Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o blanca de 62x3 cm., con hueco para pila, i/zócalo y anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P09ED010	1,000	m.	Encime.formica crema blanca 62x3	63,53	63,53	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11REA030		m.	ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL 62x3 Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3 cm., con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,250	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,01	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P09ED020	1,000	m.	Encime.formica roble,mármol 62x3	143,60	143,60	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			164,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11REA040		m.	ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL C/H			
			Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3 cm. con hueco para pila, con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P09ED020	1,000	m.	Encime.formica roble,mármol 62x3	143,60	143,60	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			172,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REG DE GRANITO

E11REG010		m.	ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2			
			Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EG010	1,000	m.	Encimera granito nacional e=2cm.	88,57	88,57	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			146,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E11REG020		m.	ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=2			
			Encimera de granito de importación de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EG030	1,000	m.	Encimera granito importac. e=2cm	126,01	126,01	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			184,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11REG030		m.	ENCIMER.GRANITO NACIONAL C/HUECO			
			Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con hueco para lavabo, i/anclajes, faldón y zócalo, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EG010	1,000	m.	Encimera granito nacional e=2cm.	88,57	88,57	
P09EA020	1,000	ud	Hueco para lavabo en granito	36,12	36,12	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			183,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E11REG040		m.	ENCIMER.GRANITO NACIONAL e=3			
			Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EG020	1,000	m.	Encimera granito nacional e=3cm.	104,74	104,74	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			163,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11REG050		m.	ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=3			
			Encimera de granito de importación de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EG040	1,000	m.	Encimera granito importac. e=3cm	158,91	158,91	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			217,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REM DE MÁRMOL

E11REM010		m.	ENCIMERA MÁRMOL NACIONAL e=2			
			Encimera de mármol nacional de 2 cm. de espeso y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EM010	1,000	m.	Encimera mármol nacional e=2cm.	111,96	111,96	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			170,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E11REM020		m.	ENCIMERA MÁRMOL IMPORTACIÓN e=2			
			Encimera de mármol importación de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EM030	1,000	m.	Encimera mármol importac. e=2cm.	162,53	162,53	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			220,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11REM030		m.	ENCIMERA MÁRMOL IMPORTAC.C/HUECO			
			Encimera de mármol de importación de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y zócalo, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EM030	1,000	m.	Encimera mármol importac. e=2cm.	162,53	162,53	
P09EA010	1,000	ud	Hueco para lavabo en mármol	36,07	36,07	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			256,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11REM040		m.	ENCIMERA MÁRMOL NACIONAL e=3			
			Encimera de mármol nacional de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EM020	1,000	m.	Encimera mármol nacional e=3cm.	167,94	167,94	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			226,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11REM050		m.	ENCIMERA MÁRMOL IMPORTACIÓN e=3			
			Encimera de mármol importación de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con faldón y zócalo, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EM040	1,000	m.	Encimera mármol importac. e=3cm.	243,79	243,79	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			302,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REP DE PIZARRA

E11REP010		m	ENCIMERA DE PIZARRA			
			Encimera de pizarra de Villar del Rey, de 2 cm de espesor y 60 cm de ancho, terminada, encerada, i/anclajes, totalmente colocada.			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EP010	1,000	m	En.piz.Villar del Rey 60cm e=2cm	136,80	136,80	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			195,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RER DE GRES

E11RER010		ud	ENCIMERA GRES NATURAL 155x55 cm.			
			Encimera de gres natural de 155x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P09ER010	1,000	ud	Encimera gres natural 155x55 cm.	520,74	520,74	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			557,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11RER020		ud	ENCIMERA GRES NATURAL 125x55 cm.			
			Encimera de gres natural de 125x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P09ER020	1,000	ud	Encimera gres natural 125x55 cm.	405,49	405,49	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			442,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E11RER030		ud	ENCIMERA GRES ESMALTADO 125x55cm			
			Encimera de gres esmaltado de 125x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P09ER060	1,000	ud	Encimera gres esmaltado 125x55cm	606,11	606,11	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			642,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11RER040		ud	ENCI.GRES ESM.ROSA SALMÓN 155x55			
			Encimera de gres esmaltado de 155x55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
P09ER050	1,000	ud	Enc.gres esmal.rosa salmón155x55	759,78	759,78	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	13,48	13,48	
			TOTAL PARTIDA.....			796,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REC DE CUARZO

E11REC010		m	ENCIMERA DE CUARZO COMPACTO			
			XXXX			
O01BN171	0,970	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,01	
O01BN173	0,970	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	21,84	
P09EC010	1,000	m.	Encimera de cuarzo compacto	221,14	221,14	
			TOTAL PARTIDA.....			265,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E11W PREFABRICADOS

SUBAPARTADO E11WB BALAUSTRADAS

ELEMENTO E11WBH BALAUSTRADAS HORMIGÓN

E11WBH010		m.	BALAUSTRADA HORMIGÓN BLANCO 50x16x16 cm			
			Balaustrada recta de hormigón blanco de 50 cm. de altura y 16x16 cm.de base, colocada en cerramientos y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P10BB120	1,000	m.	Módu.balaustrada horm.bl. 50x100	79,06	79,06	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11WBH030		m.	BALAUSTRADA HORMIGÓN BLANCO 110x18x18 cm			
			Balaustrada recta de hormigón blanco de 110 cm. de altura y 18x18 cm.de base, colocada en cerramientos y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P10BB110	1,250	ud	Mód.balaustrada hor.bl.110x18x18	79,06	98,83	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			117,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WBH020		ud	PILASTRA HORMIGÓN BLANCO 110x16x16cm			
			Conjunto pilastra cuadrada de hormigón blanco prefabricada de 110x16x16 cm., colocada en remates de balaustradas, recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P10BB130	1,000	ud	Conj.pilastra cuadrada 110x16x16	49,27	49,27	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11WBH040		m.	REMATE BALAUSTRADA			
			Tapa remate de hormigón blanco prefabricada, colocada en remates de balaustradas, recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6 (mortero mixto M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P10BB100	2,100	m.	Tapa remate horm.bl. 2 piezas	10,17	21,36	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			30,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11WBC BALAUSTRADAS CALIZA

E11WBC010		m.	BARANDILLA PIEDRA CALIZA			
			Barandilla de piedra caliza labrada con textura abujardada compuesta de balaustres de sección máxima 14x14 cm. pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A050	2,400	h.	Ayudante	15,61	37,46	
P01SC080	5,000	ud	Balaustre p.caliza 14x14-h=80cm	50,65	253,25	
P01SC070	1,060	m.	Pasamanos piedra caliza 20x10 cm	47,34	50,18	
P01SC090	1,060	m.	Base barandilla p. caliza 25x10	33,14	35,13	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			417,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11WBG BALAUSTRADAS GRANITO

E11WBG010		m.	BARANDILLA PIEDRA GRANÍTICA			
			Barandilla de piedra granitíca labrada con textura abujardada compuesta de balaustres de sección máxima 14x14 cm, pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A050	2,400	h.	Ayudante	15,61	37,46	
P01SG120	5,000	ud	Balaustre p.gran.lab.14x14 h=80	39,30	196,50	
P01SG110	1,060	m.	Pasamanos p.gran.labr. 20x10 cm.	36,70	38,90	
P01SG130	1,060	m.	Base barandilla p.gran.lab.25x10	45,86	48,61	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			362,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WBG020		m	BARANDILLA G.QUINTANA h=95 cm. Barandilla de granito Gris Quintana labrada con textura abujardada compuesta de balaustres de sección en tronco de pirámide de sección máxima 15 cm. y sección mínima 10 cm., con 70 cm. de altura, pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm. de sección rectangular recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero de tipo M-5); i/cajeado, aplomado, nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud.Según RC-16,. condiciones del CTE CTE DB SUA y las recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A050	2,400	h.	Ayudante	15,61	37,46	
P01SG260	1,060	m	Barand.compl.g.Quintana h=95cm	463,20	490,99	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			569,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11WP PASAMANOS

ELEMENTO E11WPG PASAMANOS DE GRES

E11WPG010		m.	PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.15,5x4 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x15,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS030	1,050	m.	Pasamanos gres extrusi.30x15,5x4	12,21	12,82	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11WPG020		m.	PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.21,5x4 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x21,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5)/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS050	1,050	m.	Pasamanos gres extrusi.30x21,5x4	14,16	14,87	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11WPG030		m.	PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.31,5x4 Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x31,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS060	1,050	m.	Pasamanos gres extrusi.30x31,5x4	21,19	22,25	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WPG040		m.	PASAMANOS FERROGRÉS 15x5			
			Pasamanos de ferrogres en piezas de 20x15x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS070	1,050	m.	Pasamanos gres ferrogres.20x15x5cm	14,34	15,06	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11WPG050		m.	PASAMANOS FERROGRÉS 30x5			
			Pasamanos de ferrogres en piezas de 20x30x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS100	1,050	m.	Pasamanos ferrogres 20x30x5cm	23,79	24,98	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11WPG060		m.	PASAMANOS FERROGRÉS REDONDO			
			Pasamanos de ferrogres redondo en piezas de 25x9x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS110	1,050	m.	Pasaman.ferrogres redondo 25x9x4	12,10	12,71	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11WPG070		m.	PASAMANOS GRES ESMALT.REDONDO			
			Pasamanos de gres esmaltado redondo en piezas de 25x9x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS180	1,050	m.	P.ferrogrés esmal.redondo 25x9x4	18,35	19,27	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11WPG080		m.	PASAMANOS GRES ESMALT. 15,5x4			
			Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x15,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS140	1,050	m.	Pasamanos gres esmalta.30x15,5x4	19,98	20,98	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11WPG090		m.	PASAMANOS GRES ESMALT. 21,5x4			
			Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x21,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS160	1,050	m.	Pasamanos gres esmalta.30x21,5x4	21,72	22,81	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11WPG100		m.	PASAMANOS GRES ESMALT. 31,5x4			
			Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x31,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A040	0,230	h.	Oficial segunda	15,84	3,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P10BS170	1,050	m.	Pasamanos gres esmalta.30x31,5x4	30,26	31,77	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			40,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E12 INSTALACIONES						
APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO						
SUBAPARTADO E12SB TUBERIAS DE EVACUACIÓN						
ELEMENTO E12SBA TUBERIAS PVC SERIE B						
E12SBA010		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=32 mm Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17VB010	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 32 mm.	2,11	2,11	
P17VP010	0,300	ud	Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg.	0,91	0,27	
P17VP170	0,100	ud	Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada	0,72	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
E12SBA020		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17VB020	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.	2,56	2,56	
P17VP020	0,300	ud	Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.	0,98	0,29	
P17VP180	0,100	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12SBA030		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17VB030	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.	3,45	3,45	
P17VP030	0,300	ud	Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg.	1,25	0,38	
P17VP190	0,100	ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12SBA040		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=75 mm Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB040	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 75 mm.	5,20	5,20	
P17VP040	0,300	ud	Codo PVC evacuación 75 mm.j.peg.	1,37	0,41	
P17VP200	0,100	ud	Manguito PVC evac.75 mm.j.pegada	1,52	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBA050		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=90 mm Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB050	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.	6,35	6,35	
P17VP050	0,300	ud	Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.	1,77	0,53	
P17VP210	0,100	ud	Manguito PVC evac.90 mm.j.labiad	1,92	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SBA060		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=110 mm Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB060	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.	7,88	7,88	
P17VP060	0,300	ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.	2,63	0,79	
P17VP220	0,100	ud	Manguito PVC evac.110mm.j.labiad	2,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SBA070		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB070	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.	9,72	9,72	
P17VP070	0,300	ud	Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.	4,97	1,49	
P17VP230	0,100	ud	Manguito PVC evac.125mm.j.labiad	3,45	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12SBA080		m.	TUBERIA PVC SERIE B D=160 mm Tubería de PVC serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB080	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 160 mm.	12,07	12,07	
P17VP080	0,300	ud	Codo PVC evacuación 160mm.j.lab.	11,44	3,43	
P17VP240	0,300	ud	Manguito PVC evac.160mm.j.labiad	4,97	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBB TUBERÍAS FUNDICIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBB010		m.	TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 50 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 75 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE-HS-5 y UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17FT010	1,000	m.	Tubo fundición 50 mm.	19,55	19,55	
P17FEC020	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN50	55,49	8,32	
P17FEJ010	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 50 mm.	4,12	1,24	
P17FES010	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 50 mm.	2,40	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBB020		m.	TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 75 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 50 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE-HS-5 y UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17FT020	1,000	m.	Tubo fundición 75 mm.	23,22	23,22	
P17FEC040	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN75	57,10	8,57	
P17FEJ020	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.	6,05	1,82	
P17FES020	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 75 mm.	2,60	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SBB030		m.	TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 100 mm Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 150 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE-HS-5 y UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17FT030	1,000	m.	Tubo fundición 100 mm.	33,19	33,19	
P17FEC060	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN100	62,30	9,35	
P17FEJ030	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.	6,60	1,98	
P17FES030	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 100 mm.	3,30	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBB040		m.	TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 125 mm			
			Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 125 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE-HS-5 y UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17FT040	1,000	m.	Tubo fundición 125 mm.	39,55	39,55	
P17FEC070	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN125	65,70	9,86	
P17FEJ040	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.	9,50	2,85	
P17FES040	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 125 mm.	4,00	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12SBB050		m.	TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 150 mm			
			Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 100 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE-HS-5 y UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17FT050	1,000	m.	Tubo fundición 150 mm.	39,90	39,90	
P17FEC080	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN150	81,20	12,18	
P17FEJ050	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.	11,90	3,57	
P17FES050	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 150 mm.	4,70	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBC TUBERÍAS PVC INSONORIZADO

E12SBC010		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=40 mm			
			Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17VI010	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 40 mm	6,12	6,12	
P17VGC010	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm	2,36	0,71	
P17VGM010	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm	2,40	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SBC020		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=50 mm			
			Tubería de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17VI020	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 50 mm	6,95	6,95	
P17VGC020	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm	3,53	1,06	
P17VGM020	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm	3,15	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBC031		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=75 mm			
			Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17VI030	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 75 mm	10,81	10,81	
P17VGC030	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 75 mm	6,16	1,85	
P17VGM030	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 75 mm	4,42	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SBC040		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=90 mm			
			Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VI040	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 90 mm	14,54	14,54	
P17VGC040	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm	8,14	2,44	
P17VGM040	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 90 mm	8,15	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SBC050		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=110 mm			
			Tubería de PVC insonorizada, de 200 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VI050	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 110 mm	16,15	16,15	
P17VGC050	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm	8,30	2,49	
P17VGM050	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm	9,23	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12SBC060		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=125 mm			
			Tubería de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VI060	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 125 mm	22,75	22,75	
P17VGC060	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm	24,17	7,25	
P17VGM060	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm	18,14	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBC070		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=160 mm Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17VI070	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 160 mm	34,15	34,15	
P17VGC070	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm	38,16	11,45	
P17VGM070	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 160 mm	27,07	2,71	
			TOTAL PARTIDA.....			52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SBC080		m.	TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=200 mm Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17VI080	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 200 mm	57,93	57,93	
P17VGC080	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 200 mm	59,17	17,75	
P17VGM080	0,100	ud	Manguito H-H PVC insonorizado 200 mm	46,26	4,63	
			TOTAL PARTIDA.....			84,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBR TUBERIAS PVC INSONORIZADAS SISTEMA RAUPIANO PLUS

E12SBR010			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=40 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 40 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P17LI085	2,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=40 m	9,54	19,08	
P17LEC085	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=40 mm	2,68	0,80	
P17LED085	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=4	4,36	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SBR020			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=50 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 90 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P17LI090	1,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=50 m	12,75	12,75	
P17LEC090	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=50 mm	2,67	0,80	
P17LED090	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=5	4,71	2,36	
			TOTAL PARTIDA.....			18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBR030			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=75 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 75 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI095	1,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=75 m	17,74	17,74	
P17LEC095	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=75 mm	4,22	1,27	
P17LED095	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=7	8,69	4,35	
P17LEA085	0,500	ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=75 m	15,71	7,86	
			TOTAL PARTIDA.....			34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SBR040			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=90 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 50 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI100	1,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=90 m	24,37	24,37	
P17LEC100	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=90 mm	9,17	2,75	
P17LED100	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=9	12,96	6,48	
P17LEA090	0,500	ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=90 m	13,06	6,53	
			TOTAL PARTIDA.....			43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SBR050			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=110 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 160 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI105	1,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=110	28,65	28,65	
P17LEC105	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=110 mm	9,80	2,94	
P17LED105	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1	16,75	8,38	
P17LEA095	0,650	ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=110	18,09	11,76	
			TOTAL PARTIDA.....			55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBR060			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=125 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 125 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI110	1,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=125	45,62	45,62	
P17LEC110	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=125 mm	17,07	5,12	
P17LED110	0,300	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1	25,62	7,69	
P17LEA100	0,650	ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=125	21,01	13,66	
			TOTAL PARTIDA.....			75,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBR070			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=160 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 110 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17LI115	1,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=160	65,68	65,68	
P17LEC115	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=160 mm	40,10	12,03	
P17LED115	0,100	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1	161,13	16,11	
P17LEA105	0,650	ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=160	23,87	15,52	
			TOTAL PARTIDA.....			113,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBR080			TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=200 mm Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 200 mm de diámetro conforme a UNE EN 1451, protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1, p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17LI120	1,000	m.	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm manguito	118,77	118,77	
P17LEC120	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm	84,72	25,42	
P17LED120	0,100	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=2	197,15	19,72	
P17LEA110	0,650	ud	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=200	24,51	15,93	
			TOTAL PARTIDA.....			184,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBE TUBERÍAS POLIPROPILENO TRIPLE CAPA FONOABSORBENTE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBE010			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=40 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 40 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI010	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=40 mm	7,92	7,92	
P17LEC010	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=40 mm	3,18	0,95	
P17LED010	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=40 mm	6,97	3,49	
			TOTAL PARTIDA.....			16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12SBE020			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=50 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 90 mm y 3,1 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI020	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm	7,94	7,94	
P17LEC020	0,600	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=50 mm	4,19	2,51	
P17LED020	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=50 mm	8,32	4,16	
			TOTAL PARTIDA.....			18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SBE030			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=75 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 75 mm y 2,6 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI030	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=75 mm	13,13	13,13	
P17LEC030	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=75 mm	8,53	2,56	
P17LED030	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=75 mm	11,53	5,77	
P17LEA030	0,650	ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=75 mm	6,71	4,36	
			TOTAL PARTIDA.....			29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBE040			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=90 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 50 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17LI040	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=90 mm	19,62	19,62	
P17LEC040	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=90 mm	9,46	2,84	
P17LED040	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=90 mm	17,34	8,67	
P17LEA040	0,650	ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=90 mm	8,24	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12SBE050			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=110 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 160 mm y 4,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17LI050	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=110 mm	21,40	21,40	
P17LEC050	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=110 mm	9,94	2,98	
P17LED050	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=110 mm	19,40	9,70	
P17LEA050	0,650	ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=110 mm	13,20	8,58	
			TOTAL PARTIDA.....			47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12SBE060			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=125 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 125 mm y 3,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17LI060	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=125 mm	31,70	31,70	
P17LEC060	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=125 mm	27,30	8,19	
P17LED060	0,500	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=125 mm	67,30	33,65	
P17LEA060	0,650	ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=125 mm	22,85	14,85	
			TOTAL PARTIDA.....			92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SBE070			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=160 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17LI070	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=160 mm	47,47	47,47	
P17LEC070	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=160 mm	45,14	13,54	
P17LED070	0,250	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=160 mm	104,94	26,24	
P17LEA070	0,500	ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=160 mm	25,95	12,98	
			TOTAL PARTIDA.....			105,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBE080			TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=200 mm			
			Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro exterior 200 mm y 6,2 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, nivel de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17LI080	1,000	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=200 mm	114,56	114,56	
P17LEC080	0,300	ud	Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=200 mm	209,86	62,96	
P17LED080	0,100	ud	Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=200 mm	310,89	31,09	
P17LEA080	0,500	ud	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=200 mm	29,00	14,50	
			TOTAL PARTIDA.....			228,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SJ BAJANTES DE EVACUACION

ELEMENTO E12SJF FUNDICION

E12SJF070		m.	BAJ.FEC.FUNDICIÓN 50 mm.			
			Bajante de fundición para aguas fecales, de 50 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17FT010	1,000	m.	Tubo fundición 50 mm.	19,55	19,55	
P17FEC020	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN50	55,49	8,32	
P17FEJ010	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 50 mm.	4,12	1,24	
P17FES010	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 50 mm.	2,40	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJF080		m.	BAJ.FEC.FUNDICIÓN 75 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17FT020	1,000	m.	Tubo fundición 75 mm.	23,22	23,22	
P17FEC040	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN75	57,10	8,57	
P17FEJ020	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.	6,05	1,82	
P17FES020	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 75 mm.	2,60	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			40,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

E12SJF090		m.	BAJ.FEC.FUNDICIÓN 100 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17FT030	1,000	m.	Tubo fundición 100 mm.	33,19	33,19	
P17FEC060	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN100	62,30	9,35	
P17FEJ030	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.	6,60	1,98	
P17FES030	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 100 mm.	3,30	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12SJF100		m.	BAJ.FEC.FUNDICIÓN 125 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P17FT040	1,000	m.	Tubo fundición 125 mm.	39,55	39,55	
P17FEC070	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN125	65,70	9,86	
P17FEJ040	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.	9,50	2,85	
P17FES040	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 125 mm.	4,00	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			60,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12SJF110		m.	BAJ.FEC.FUNDICIÓN 150 mm. Bajante de fundición para aguas fecales, de 150 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P17FT050	1,000	m.	Tubo fundición 150 mm.	39,90	39,90	
P17FEC080	0,150	ud	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN150	81,20	12,18	
P17FEJ050	0,300	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.	11,90	3,57	
P17FES050	0,300	ud	Soporte vert.tubo fund. 150 mm.	4,70	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			63,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJF140		m.	BAJ.RED FUNDICIÓN 100 mm. Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17JU020	1,000	m.	Baj.red.fundición 100mm	24,57	24,57	
P17JU100	0,150	ud	Codo baj.red.fundición 100 mm.	14,61	2,19	
P17JU180	0,300	ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	1,72	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12SJF150		m.	BAJ.RED FUNDICIÓN 125 mm. Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P17JU030	1,000	m.	Baj.red.fundición 125mm	32,09	32,09	
P17JU110	0,150	ud	Codo baj.red.fundición 125 mm.	24,25	3,64	
P17JU190	0,300	ud	Soporte vert.baj.fund. 125 mm.	2,11	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SJF170		m.	BAJ.ACAN.FUNDICIÓN 100 mm. Bajante acanalada de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa y gancho, y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición acanalados. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17JU050	1,000	m.	Baj.aca.fundición 100mm	64,90	64,90	
P17JU130	0,150	ud	Ese baj.acanalada fund.100 mm.	48,86	7,33	
P17JU180	0,300	ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	1,72	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SJF180		m.	BAJ.OCTG.FUNDICIÓN 100 mm. Bajante octogonal de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa y gancho, y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición octogonales. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17JU070	1,000	m.	Baj.oct.fundición 100mm	57,81	57,81	
P17JU150	0,150	ud	Codo baj.octogonal fund. 100 mm.	19,94	2,99	
P17JU180	0,300	ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	1,72	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJF190		m.	BAJ.OCTG.FUNDICIÓN 125 mm. Bajante octogonal de fundición para aguas pluviales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa y gancho, y unión con junta de caucho, totalmente instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición octogonales. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P17JU080	1,000	m.	Baj.oct.fundición 125mm	77,14	77,14	
P17JU160	0,150	ud	Codo baj.octogonal fund. 125 mm.	36,92	5,54	
P17JU190	0,300	ud	Soporte vert.baj.fund. 125 mm.	2,11	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			89,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJI PVC INSONORIZADAS

E12SJI010		m.	BAJANTE INSONOR. SERIE B D=75 mm. Bajante de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas isofónicas especiales en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-5 y CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VI030	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 75 mm	10,81	10,81	
P17VGC030	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 75 mm	6,16	1,85	
P17VGI030	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 75 mm	11,72	3,52	
P17VGA010	1,000	ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 75 mm	2,20	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12SJI021		m.	BAJANTE INSONOR. SERIE B D=90 mm. Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas isofónicas especiales en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-5 y CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VI040	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 90 mm	14,54	14,54	
P17VGC040	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm	8,14	2,44	
P17VGI040	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 90 mm	15,38	4,61	
P17VGA011	1,000	ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm	2,59	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12SJI030		m.	BAJANTE INSONOR. SERIE B D=110 mm. Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas isofónicas especiales en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-5 y CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VI050	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 110 mm	16,15	16,15	
P17VGC050	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm	8,30	2,49	
P17VGI050	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 110 mm	16,24	4,87	
P17VGA020	1,000	ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm	3,03	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJI040		m.	BAJANTE INSONOR. SERIE B D=125 mm. Bajante de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas isofónicas especiales en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-5 y CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VI060	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 125 mm	22,75	22,75	
P17VGC060	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm	24,17	7,25	
P17VGI060	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 125 mm	57,33	17,20	
P17VGA030	1,000	ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm	3,43	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			54,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SJI050		m.	BAJANTE INSONOR. SERIE B D=160 mm. Bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas isofónicas especiales en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-5 y CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17VI070	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 160 mm	34,15	34,15	
P17VGC070	0,300	ud	Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm	38,16	11,45	
P17VGI070	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC insonorizado 160 mm	82,15	24,65	
P17VGA040	1,000	ud	Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm	4,69	4,69	
			TOTAL PARTIDA.....			79,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJB PVC SERIE B

E12SJB010		m.	BAJANTE PVC SERIE B D=75 mm Bajante de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB040	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 75 mm.	5,20	5,20	
P17VP040	0,300	ud	Codo PVC evacuación 75 mm.j.peg.	1,37	0,41	
P17VP330	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 75 mm	3,26	0,98	
P17JP050	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=75mm.	1,43	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJB020		m.	BAJANTE PVC SERIE B D=90 mm Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB050	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.	6,35	6,35	
P17VP050	0,300	ud	Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.	1,77	0,53	
P17VP340	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm	5,09	1,53	
P17JP060	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=90mm.	1,80	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SJB030		m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB060	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.	7,88	7,88	
P17VP060	0,300	ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.	2,63	0,79	
P17VP350	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm	4,05	1,22	
P17JP070	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.	1,98	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SJB040		m.	BAJANTE PVC SERIE B D=125 mm Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB070	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.	9,72	9,72	
P17VP070	0,300	ud	Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.	4,97	1,49	
P17VP360	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm	6,16	1,85	
P17JP080	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=125mm.	2,26	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJB050		m.	BAJANTE PVC SERIE B D=160 mm			
			Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VB080	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 160 mm.	12,07	12,07	
P17VP080	0,300	ud	Codo PVC evacuación 160mm.j.lab.	11,44	3,43	
P17VP370	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm	11,75	3,53	
P17JP090	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=160mm.	2,67	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJZ DE ALEACIONES METALICAS

E12SJZ010		m.	BAJANTE RED. DE ZINC DE 80 mm.			
			Bajante redonda de zinc, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JZ010	1,000	m.	Bajante redonda de zinc D=80mm.	11,73	11,73	
P17JZ040	0,300	ud	Codo bajante de zinc D=80mm.	5,73	1,72	
P17JZ060	1,000	ud	Abrazadera redonda zinc D=80mm.	1,32	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SJZ020		m.	BAJANTE RED. DE ZINC DE 100 mm.			
			Bajante redonda de zinc, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JZ020	0,100	m.	Bajante redonda de zinc D=100mm.	14,13	1,41	
P17JZ050	0,300	ud	Codo bajante de zinc D=100mm.	6,34	1,90	
P17JZ070	1,000	ud	Abrazadera redonda zinc D=100mm.	1,39	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12SJZ030		m.	BAJANTE REDONDA DE COBRE D=80mm.			
			Bajante redonda de cobre, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión en copa simple, sin soldadura, y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de cobre, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JZ130	1,000	m.	Bajante redonda de cobre D=80mm.	17,74	17,74	
P17JZ150	0,300	ud	Codo bajante de cobre D=80mm.	6,11	1,83	
P17JZ170	1,000	ud	Abrazadera redonda cobre D=80mm.	2,98	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJZ040		m.	BAJANTE REDONDA DE COBRE D=100mm			
			Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión en copa simple, sin soldadura, y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de cobre, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JZ140	1,000	m.	Bajante redonda de cobre D=100mm	22,88	22,88	
P17JZ160	0,300	ud	Codo bajante de cobre D=100mm.	7,02	2,11	
P17JZ180	1,000	ud	Abrazadera redonda cobre D=100mm	3,06	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SJZ050		m.	BAJANTE CUA.ALUM.PRELACADO 8x6cm			
			Bajante de chapa de aluminio prelacado, de sección cuadrada, de 8x6 cm. de sección, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de aluminio prelacado, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JC070	1,000	m.	Bajante aluminio prelacado 8x6cm	18,00	18,00	
P17JC080	0,300	ud	Codo bajante alum.prelacad.8x6cm	7,61	2,28	
P17JC050	1,000	ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SJZ060		m.	BAJANTE CUA.ALUM.PRELACAD.10x8cm			
			Bajante de chapa de aluminio prelacado, de sección rectangular, de 10x8 cm. de sección, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en el empalme; colocada con abrazaderas rectangulares metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de aluminio prelacado, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JC075	1,000	m.	Bajante aluminio prelacad.10x8cm	19,41	19,41	
P17JC085	0,300	ud	Codo bajante alum.prelaca.10x8cm	10,01	3,00	
P17JC050	1,000	ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SJZ070		m.	BAJANTE CUAD.CH.LACADA 8x8 cm.			
			Bajante de chapa de acero lacada, de 8x8 cm. de sección cuadrada, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JC005	1,000	m.	Bajante ch.lacada cuadrada 8x8cm	9,75	9,75	
P17JC026	0,300	ud	Codo bajant.ch.lacada cuad.8x8cm	4,69	1,41	
P17JC050	1,000	ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJZ080		m.	BAJANTE CUAD.CH.LACADA 10x10cm.			
			Bajante de chapa de acero lacada, de 10x10 cm. de sección cuadrada, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JC010	1,000	m.	Bajante ch.lacada cuadra.10x10cm	11,24	11,24	
P17JC030	0,300	ud	Codo bajant.ch.lacad.cua.10x10cm	4,93	1,48	
P17JC050	1,000	ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SJZ090		m.	BAJANTE REDOND.CH.LACADA D=100mm			
			Bajante de chapa de acero lacada, de sección circular, con un diámetro de 100 mm., con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17JC016	1,000	m.	Bajante ch.lacada redond.D=100mm	7,31	7,31	
P17JC036	0,300	ud	Codo bajant.ch.lacad.red.D=100mm	4,35	1,31	
P17JC050	1,000	ud	Abrazadera bajante chapa lacada	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SJZ100		m.	BAJANTE REDOND.CH.GALVAN.D=80mm.			
			Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un diámetro de 80 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galvanizada, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17JC020	1,000	m.	Bajante ch.galvaniz.redon.D=80mm	5,19	5,19	
P17JC040	0,300	ud	Codo bajant.ch.galvan.red.D=80mm	2,47	0,74	
P17JC060	1,000	ud	Abrazadera bajante chapa galvan.	1,37	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12SJZ120		m.	BAJANTE REDOND.CH.GALVAN.D=100mm			
			Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un diámetro de 100 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galvanizada, funcionando. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17JC025	1,000	m.	Bajante ch.galvani.redon.D=100mm	5,74	5,74	
P17JC045	0,300	ud	Codo bajant.ch.galva.red.D=100mm	2,91	0,87	
P17JC060	1,000	ud	Abrazadera bajante chapa galvan.	1,37	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SJZ130		m.	BAJANTE ALUMINIO LACADO D=80 mm			
			Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JC130	1,000	m.	Bajante aluminio D=80 mm	10,20	10,20	
P17JC150	0,200	ud	Codo bajante alum red. D=80mm	6,70	1,34	
P17JC170	1,000	ud	Abrazadera bajante aluminio red	1,60	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SJZ140		m.	BAJANTE ALUMINIO LACADO D=100 mm Bajante circular de aluminio lacado, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17JC140	1,000	m.	Bajante aluminio D=100 mm	12,25	12,25	
P17JC160	0,200	ud	Codo bajante alum red. D=100mm	9,00	1,80	
P17JC170	1,000	ud	Abrazadera bajante aluminio red	1,60	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SJZ150		m.	BAJANTE ACERO INOXIDABLE D=80 mm Bajante circular de acero inoxidable electrosoldado de 80 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17JX010	1,000	m	Bajante acero inoxidable D=80 mm p.p. piezas	29,00	29,00	
			TOTAL PARTIDA.....			34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SJZ160		m.	BAJANTE ACERO INOXIDABLE D=100 mm Bajante circular de acero inoxidable electrosoldado de 100 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17JX020	1,000	m	Bajante acero inoxidable D=100 mm p.p. piezas	31,00	31,00	
			TOTAL PARTIDA.....			36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SN CANALONES

ELEMENTO E12SNA DE ALEACIONES METALICAS

SUBELEMENTO E12SNAL CHAPA DE ALUMINIO LACADO

E12SNAL010		m.	CANALÓN ALUM.LAC. CIRCULAR DES. 250 mm. Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NA010	1,250	m	Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas	11,12	13,90	
P17NA270	2,000	ud	Soporte canalón aluminio	2,10	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAL020		m.	CANALÓN ALUM.LAC. CIRCULAR DES. 330 mm. Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 330 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NA030	1,250	m	Canalón aluminio circular 333 mm i/p.p. piezas	13,50	16,88	
P17NA270	2,000	ud	Soporte canalón aluminio	2,10	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SNAL030		m.	CANALÓN ALUM.LAC. CUAD. DES. 300 mm. Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NA070	1,250	m	Canalón aluminio cuadrado 300 mm i/p.p. piezas	14,00	17,50	
P17NA270	2,000	ud	Soporte canalón aluminio	2,10	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12SNAL040		m.	CANALÓN ALUM.LAC. CUAD. DES. 400 mm. Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NA080	1,250	m	Canalón aluminio cuadrado 400 mm i/p.p. piezas	15,50	19,38	
P17NA270	2,000	ud	Soporte canalón aluminio	2,10	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12SNAL050		m.	CANALÓN ALUM.LAC. CORNISA DES. 300 mm Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NA100	1,250	m	Canalón aluminio cornisa 300 mm i/p.p. piezas	10,50	13,13	
P17NA270	2,000	ud	Soporte canalón aluminio	2,10	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAL060		m.	CANALÓN ALUM.LAC. CORNISA DES. 380 mm Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 380 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NA110	1,250	m	Canalón aluminio cornisa 380 mm i/p.p. piezas	12,30	15,38	
P17NA270	2,000	ud	Soporte canalón aluminio	2,10	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAZ ZINCTITANIO

E12SNAZ010		m.	CANALÓN ZINC-TI. REDONDO DES. 280 mm Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección circular con 280 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y piezas de conexión a bajantes , pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NZ020	1,250	m.	Canalón ZnTi redondo 280x0,65 mm	10,60	13,25	
P17NZ120	2,000	ud	Palomilla ZnTi redonda 280x25x4 mm	2,70	5,40	
P17NZ180	0,200	ud	Tapa ZnTi redonda 280 mm	3,55	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SNAZ020		m.	CANALÓN ZINC-TI. REDONDO DES. 333 Mm Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección circular con 333 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y piezas de conexión a bajantes , pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NZ030	1,250	m.	Canalón ZnTi redondo 333x0,65 mm	13,30	16,63	
P17NZ130	2,000	ud	Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm	2,74	5,48	
P17NZ190	0,200	ud	Tapa ZnTi redonda 333 mm	3,75	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SNAZ030		m.	CANALÓN ZINC-TI CUADRADO DES. 250 mm Canalón de de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección cuadrada con 250 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y piezas de conexión a bajantes , pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NZ070	1,250	m	Canalón ZnTi cuadrado 250x0,65 mm	11,59	14,49	
P17NZ140	2,000	ud	Palomilla ZnTi cuadrada 250x25x4 mm	2,74	5,48	
P17NZ200	0,250	ud	Tapa ZnTi cuadrada 250 mm	3,65	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAZ040		m.	CANALÓN ZINC-TI CUADRADO DES. 333 mm Canalón de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección cuadrada con 333 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y piezas de conexión a bajantes , pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NZ080	1,250	m	Canalón ZnTi cuadrado 333x0,65 mm	16,10	20,13	
P17NZ150	2,000	ud	Palomilla ZnTi cuadrada 333x25x4 mm	3,14	6,28	
P17NZ210	0,250	ud	Tapa ZnTi cuadrada 333 mm	3,75	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SNAZ050		m.	CANALÓN ZINC-TI CORNISA DES. 333 mm Canalón de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección tipo cornisa con 333 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y piezas de conexión a bajantes , pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17NZ100	1,250	m	Canalón ZnTi cornisa 333x0,65 mm	13,95	17,44	
P17NZ160	2,000	ud	Palomilla ZnTi cornisa 333x36x1,5 mm	2,54	5,08	
P17NZ220	0,200	ud	Tapa ZnTi cornisa 333 mm	3,75	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAC COBRE

E12SNAC010		m.	CANALÓN COBRE CIRCULAR DES. 250 mm Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado fijado mediante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estaño o con poliuretanos elásticos, y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P17NO010	1,250	m	Canalón cobre redondo 250x0,6 mm	25,84	32,30	
P17NO110	2,000	ud	Palomilla cobre redonda 250x25x4 mm	6,86	13,72	
P17NO170	0,200	ud	Tapa cobre redonda 250 mm	5,60	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SNAC020		m.	CANALÓN COBRE CIRCULAR DES. 333 mm Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado fijado mediante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estaño o con poliuretanos elásticos, y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P17NO030	1,250	m	Canalón cobre redondo 333x0,6 mm	33,76	42,20	
P17NO130	2,000	ud	Palomilla cobre redonda 333x25x4 mm	7,78	15,56	
P17NO190	0,200	ud	Tapa cobre redonda 333 mm	6,22	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			65,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAC030		m.	CANALÓN COBRE CUADRADO DES. 250 mm Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 250 mm, fijado fijado mediante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estaño o con poliuretanos elásticos, y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P17NO070	1,250	m	Canalón cobre cuadrado 250x0,6 mm	27,06	33,83	
P17NO140	2,000	ud	Palomilla cobre cuadrada 250x25x4 mm	6,66	13,32	
P17NO200	0,200	ud	Tapa cobre cuadrada 250 mm	5,00	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNAC040		m.	CANALÓN COBRE CUADRADO DES. 333 mm Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado fijado mediante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estaño o con poliuretanos elásticos, y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P17NO080	1,250	m	Canalón cobre cuadrado 333x0,6 mm	35,38	44,23	
P17NO150	2,000	ud	Palomilla cobre cuadrada 333x25x4 mm	9,04	18,08	
P17NO210	0,200	ud	Tapa cobre cuadrada 333 mm	5,18	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			69,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNAC050		m.	CANALÓN COBRE CORNISA DES. 333 mm Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 333 mm, fijado fijado mediante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estaño o con poliuretanos elásticos, y piezas de conexión a bajantes, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P17NO100	1,250	m	Canalón cobre cornisa 333x0,6 mm	33,74	42,18	
P17NO160	2,000	ud	Palomilla cobre cornisa 333x36x1,5 mm	6,26	12,52	
P17NO220	0,200	ud	Tapa cobre cornisa 333 mm	4,74	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			61,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAG CHAPA GALVANIZADA

E12SNAG010		m.	CANALÓN CHAPA GALV. CIRCULAR DES. 250 mm Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC030	1,250	m.	Canalón redond.ch.galv.des.25cm.	4,38	5,48	
P17NC135	2,000	ud	Soport.canalón ch.gal.redon.25cm	2,27	4,54	
			TOTAL PARTIDA.....			17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAG020		m.	CANALÓN CHAPA GALV. CIRCULAR DES. 333 mm Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC040	1,250	m.	Canalón redond.ch.galv.des.33cm.	5,62	7,03	
P17NC145	2,000	ud	Soport.canalón ch.gal.redon.33cm	3,10	6,20	
			TOTAL PARTIDA.....			20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNAG030		m.	CANALÓN CHAPA GALV. CUADRADO DES. 333 mm Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC010	1,250	m.	Canalón cuad.ch.galv. des. 333 mm	7,37	9,21	
P17NC115	2,000	ud	Soport.canalón ch.gal.cuad.	2,27	4,54	
			TOTAL PARTIDA.....			21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12SNAG040		m.	CANALÓN CHAPA GALV. CUADRADO DES. 450 mm Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 450 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC020	1,250	m.	Canalón cuad.ch.galv.15x15x15cm.	9,00	11,25	
P17NC125	2,000	ud	Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15	3,10	6,20	
			TOTAL PARTIDA.....			24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SNAG050		m.	CANALÓN OCULTO CHAPA GALV DES. 500 mm. Canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo de 500 mm, incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-5) y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado, rematado y probado. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17NC091	1,250	m.	Canalón chapa galvaniz.des. 50cm	8,50	10,63	
P01MC120	0,060	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,90	
P01LH020	24,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAG060		m.	CANALÓN OCULTO CHAPA GALV DES. 1 m. Canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo de 1000 mm, incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-5) y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado, rematado y probado. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17NC090	1,250	m.	Canalón chapa galvaniz.des.100cm	13,98	17,48	
P01MC120	0,060	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,90	
P01LH020	24,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAH CHAPA LACADA

E12SNAH010		m.	CANALÓN RED.CH.LAC. D=25 cm. Canalón visto de chapa de acero lacada, de sección circular con un desarrollo de 25 cm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC070	1,250	m.	Canalón redond.ch.lacad.des.25cm	5,26	6,58	
P17NC130	2,000	ud	Soport.canalón ch.lac.redon.25cm	2,85	5,70	
			TOTAL PARTIDA.....			19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SNAH020		m.	CANALÓN RED.CH.LAC. D=33 cm. Canalón visto de chapa de acero lacada, de sección circular con un desarrollo de 33 cm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC080	1,250	m.	Canalón redond.ch.lacad.des.33cm	6,93	8,66	
P17NC140	2,000	ud	Soport.canalón ch.lac.redon.33cm	3,73	7,46	
			TOTAL PARTIDA.....			23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SNAH030		m.	CANALÓN CUAD.CH.LAC. 10x10 cm. Canalón visto de chapa de acero lacada, de 10x10 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC050	1,250	m.	Canalón cuad.ch.lacad.10x10x10cm	7,37	9,21	
P17NC110	2,000	ud	Soport.canalón ch.lac.cuad.10x10	3,13	6,26	
			TOTAL PARTIDA.....			22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAH040		m.	CANALÓN CUAD.CH.LAC. 12x12 cm. Canalón visto de chapa de acero lacada, de 12x12 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17NC055	1,250	m.	Canalón cuad.ch.lacad.12x12x12cm	9,00	11,25	
P17NC120	2,000	ud	Soport.canalón ch.lac.cuad.15x15	4,31	8,62	
			TOTAL PARTIDA.....			27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAI ACERO INOXIDABLE

E12SNAI010		m.	CANALÓN ACERO INOX. CIRCULAR DES. 250 mm Canalón visto de acero inoxidable, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes de acero inox. colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de acero inox., soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P17NI010	1,250	m	Canalón acero inoxidable circular 250 mm i/ p.p. piezas	44,60	55,75	
			TOTAL PARTIDA.....			65,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12SNAI020		m.	CANALÓN ACERO INOX. CIRCULAR DES. 330 mm Canalón visto de acero inoxidable, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes de acero inox. colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de acero inox., soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P17NI020	1,250	m	Canalón acero inoxidable circular 330 mm i/ p.p. piezas	69,50	86,88	
			TOTAL PARTIDA.....			96,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12SNAI030		m.	CANALÓN ACERO INOX. CUADRADO DES. 250 mm Canalón visto de acero inoxidable, de sección cuadrada, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes de acero inox. colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de acero inox., soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P17NI030	1,250	m	Canalón acero inoxidable cuadrado 250 mm i/ p.p. piezas	42,10	52,63	
			TOTAL PARTIDA.....			61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNAI040		m.	CANALÓN ACERO INOX. CUADRADO DES. 333 mm Canalón visto de acero inoxidable, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes de acero inox. colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de acero inox., soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P17NI040	1,250	m	Canalón acero inoxidable cuadrado 333 mm i/ p.p. piezas	64,50	80,63	
			TOTAL PARTIDA.....			89,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SNP DE PVC

E12SNP010		m.	CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17NP010	1,100	m.	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	4,20	4,62	
P17NP040	1,000	ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm	1,48	1,48	
P17NP070	0,150	ud	Conex.bajante PVC redon.D=125mm.	5,98	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SNP030		m.	CANALÓN DE PVC DE 25 cm. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17NP030	1,100	m.	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	13,33	14,66	
P17NP060	1,000	ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm	5,64	5,64	
P17NP090	0,150	ud	Conex.bajante PVC redon.D=250mm.	19,95	2,99	
			TOTAL PARTIDA.....			27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNP050		m.	CANALÓN PVC CUADRADO DES.25cm. Canalón de PVC cuadrado, de 25 cm. de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17NP100	1,100	m.	Canalón PVC cuadr.des.25cm.gris	3,06	3,37	
P17NP120	1,000	ud	Gafa canalón PVC cuadr.26cm.gris	1,73	1,73	
P17NP140	0,150	ud	Conex.bajante PVC cuad.26cm.gris	3,95	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SNP060		m.	CANALÓN PVC RECTANGULAR 110x75mm Canalón de PVC rectangular, con una sección de 110x75 mm., fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17NP160	1,100	m.	Canalón PVC rectangular 110x75mm	3,26	3,59	
P17NP170	1,000	ud	Gafa canalón PVC rectan.110x75mm	0,78	0,78	
P17NP180	0,150	ud	Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm	3,67	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SG DESAGÜES SIFÓNICOS

ELEMENTO E12SGB CON BOTE SIFÓNICO

E12SGB010		ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y funcionando.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
P17SB010	1,000	ud	Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.	10,20	10,20	
P17VC030	1,500	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	4,44	6,66	
P17VP180	4,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	3,00	
P17VP190	1,000	ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12SGB020		ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y funcionando.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
P17SB020	1,000	ud	Bote sifónico de PVC c/tapa PVC	9,91	9,91	
P17VC030	1,500	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	4,44	6,66	
P17VP180	4,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	3,00	
P17VP190	1,000	ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SGB030		ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y funcionando.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17SB030	1,000	ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.4 tomas	12,84	12,84	
P17VC030	1,500	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	4,44	6,66	
P17VP180	3,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	2,25	
P17VP190	1,000	ud	Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada	0,90	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGB040		ud	BOTE SIFÓNICO PVC INSONORIZADO D=110 mm EMPOTRADO			
			Bote sifónico de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y funcionando.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P17SB060	1,000	ud	Bote sifónico PVC insonorizado D=110 mm	23,76	23,76	
P17VI020	1,500	m	Tubo PVC insonorizado 50 mm	6,95	10,43	
			TOTAL PARTIDA.....			43,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SGB050		ud	BOTE SIFÓNICO PP INSONORIZADO D=110 mm EMPOTRADO			
			Bote sifónico de polipropileno PP insonorizado, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, unión con junta EPDM, tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y funcionando.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P17SB070	1,000	ud	Bote sifónico PP insonorizado junta EPDM D=110 mm	23,76	23,76	
P17LI020	1,500	m.	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm	7,94	11,91	
			TOTAL PARTIDA.....			44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SGI CON SIFÓN INDIVIDUAL

E12SGI010		ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA			
			Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17SS010	1,000	ud	Sifón botella PVC sal.horiz.32mm	2,66	2,66	
P17VC010	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.	2,72	0,82	
P17VP170	2,000	ud	Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada	0,72	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SGI020		ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y			
			Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17SS050	1,000	ud	Sifón en Y salid.vertical 40mm	2,21	2,21	
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04	
P17VP020	1,000	ud	Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.	0,98	0,98	
P17VP180	1,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGI030		ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L			
			Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17SS060	1,000	ud	Sifón en L sal.horizontal 32mm	2,64	2,64	
P17VC010	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.	2,72	0,82	
P17VP170	2,000	ud	Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada	0,72	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SGI040		ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO			
			Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17SS090	1,000	ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm	1,76	1,76	
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04	
P17VP180	2,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SGI050		ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.BOTELL.			
			Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
P17SD010	1,000	ud	Desagüe doble c/sif.botella 40mm	5,54	5,54	
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04	
P17VP180	2,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SGI060		ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO			
			Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
P17SD020	1,000	ud	Desagüe doble c/sifón curvo 40mm	7,92	7,92	
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04	
P17VP180	2,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGI070		ud	DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC			
			Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de dos sifones curvos de PVC, con registros inferiores, y unidos entre sí por una pieza en te, de 40 mm. de diámetro, con salida vertical, la cual se conecta mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, al punto de desagüe general existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17SD030	1,000	ud	Desagüe c/doble sifón curvo 40mm	7,44	7,44	
P17VC020	0,300	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	1,04	
P17VP020	1,000	ud	Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.	0,98	0,98	
P17VP180	1,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SGI110		ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.			
			Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con registro inferior, y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17SS030	1,000	ud	Sifón botella c/toma lavado.40mm	3,15	3,15	
P17VC020	0,150	m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.	3,48	0,52	
P17VP180	2,000	ud	Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada	0,75	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SGI120		ud	DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 50 mm.			
			Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fundición, de 50 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de fundición de 50 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado y con p.p. de juntas en las uniones. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17SW140	1,000	ud	Sifón de fundición D=50 mm.	31,91	31,91	
P17FT010	0,500	m.	Tubo fundición 50 mm.	19,55	9,78	
P17FEJ010	2,000	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 50 mm.	4,12	8,24	
			TOTAL PARTIDA.....			59,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12SGI130		ud	DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 75 mm.			
			Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fundición, de 75 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de fundición de 75 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado y con p.p. de juntas en las uniones. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,550	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	10,30	
P17SW150	1,000	ud	Sifón de fundición D=75 mm.	42,00	42,00	
P17FT020	0,500	m.	Tubo fundición 75 mm.	23,22	11,61	
P17FEJ020	2,000	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.	6,05	12,10	
			TOTAL PARTIDA.....			76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGI140		ud	DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm. Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fundición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado y con p.p. de juntas en las uniones. Según CTE DB HS-5.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
P17SW160	1,000	ud	Sifón de fundición D=100 mm.	48,93	48,93	
P17FT030	0,500	m.	Tubo fundición 100 mm.	33,19	16,60	
P17FEJ030	2,000	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.	6,60	13,20	
			TOTAL PARTIDA.....			89,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SGP DESAGÜES PLATOS DE DUCHA DE OBRA

E12SGP010		ud	SUMID. SIFÓNICO EXTENSIBLE PVC C/REJILLA 100x100 mm Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm, para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y probada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17SO010	1,000	ud	Sumidero sifónico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x	34,56	34,56	
P17VB020	2,500	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.	2,56	6,40	
			TOTAL PARTIDA.....			48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12SGP020		ud	SUMID. SIFÓNICO EXTENSIBLE PVC C/REJILLA 120x120 mm Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 120x120 mm, para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 40/50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y probada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17SO020	1,000	ud	Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 120x120 mm	40,93	40,93	
P17VB020	2,500	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.	2,56	6,40	
			TOTAL PARTIDA.....			54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SGP030		ud	SUMID. SIFÓNICO EXTENSIBLE PVC C/REJILLA 150x150 mm Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 150x150 mm, para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 40/50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y probada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17SO030	1,000	ud	Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 150x150 mm	44,34	44,34	
P17VB020	2,500	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.	2,56	6,40	
			TOTAL PARTIDA.....			58,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGP040		ud	CANALETA SIFÓNICA PVC C/REJILLA 50x750 mm			
			Canaleta sifónica de PVC, de salida orientable de 50 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 50x650/750 mm, sifón extraible con válvula de aireación; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y probada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P17SO050	1,000	ud	Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x750 mm	196,08	196,08	
P17VB030	2,500	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.	3,45	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			215,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SGP050		ud	CANALETA SIFÓNICA PVC C/REJILLA 50x950 mm			
			Canaleta sifónica de PVC, de salida orientable de 50 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 50x850/950 mm, sifón extraible con válvula de aireación; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y probada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P17SO070	1,000	ud	Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 950x50 mm	230,60	230,60	
P17VB030	2,500	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.	3,45	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			250,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SGP060		ud	LÁMINA IMPER. PVC P/DUCHA 1,5x1,5 m			
			Lámina impermeabilizante de PVC, de 1,50x1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación encolada. Totalmente colocada, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada y probada			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P17SO080	1,000	ud	Lámina impermeabilizante PVC ducha 1,5x1,5 m	46,99	46,99	
			TOTAL PARTIDA.....			60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SGP070		ud	LÁMINA IMPER. PVC P/DUCHA 2,0x1,5 m			
			Lámina impermeabilizante de PVC, de 2,00x1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación encolada. Totalmente colocada, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada y probada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P17SO090	1,000	ud	Lámina impermeabilizante PVC ducha 2x1,5 m	56,53	56,53	
			TOTAL PARTIDA.....			70,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SGP080		ud	LÁMINA GEOTEXTIL P/DUCHA 1x1,5 m			
			Lámina geotextil de 1,00x1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación encolada. Totalmente colocada, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P17SO110	1,000	ud	Lámina geotextil impermeabilizante ducha 1x1,5 m	17,35	17,35	
			TOTAL PARTIDA.....			31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SGP090		ud	LÁMINA GEOTEXTIL P/DUCHA 2x1,5 m			
			Lámina geotextil de 2,00x1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación encolada. Totalmente colocada, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P17SO100	1,000	ud	Lámina geotextil impermeabilizante ducha 2x1,5 m	71,59	71,59	
			TOTAL PARTIDA.....			85,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SGP100		ud	SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA + IMPERMEABILIZANTE 1,20x2 m			
			Sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal/vertical de 40/50 mm de diámetro, con rejilla y embellecedor de acero inoxidable; para platos de ducha de obra, conforme UNE-EN 274 y UNE-EN 1329-1. Geomembrana impermeabilizante adherida al sumidero de 1,20x2,00 m, pegada al soporte con mortero cola. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares; preparado para recibir directamente el revestimiento (no incluido en el precio). Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17SO120	1,000	ud	Kit sumidero sifónico + geomembrana impermeabilizante 1,20x2,00	47,71	47,71	
P01FA130	2,000	kg	Adhesivo en base cemento gris	0,22	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			85,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SF MANGUITOS CORTAFUEGOS TUBERÍAS EVACUACIÓN

E12SF010		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=40 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 40 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P17VF010	2,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=40 mm	51,26	102,52	
			TOTAL PARTIDA.....			104,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SF020		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=50 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 50 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P17VF020	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=50 mm	57,81	57,81	
			TOTAL PARTIDA.....			60,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12SF030		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=63 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 63 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P17VF030	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=63 mm	59,95	59,95	
			TOTAL PARTIDA.....			62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SF040		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=75 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 75 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P17VF040	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=75 mm	61,55	61,55	
			TOTAL PARTIDA.....			63,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12SF050		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=90 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 90 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VF050	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=90 mm	66,24	66,24	
			TOTAL PARTIDA.....			69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12SF060		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=110 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 110 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VF060	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=110 mm	69,04	69,04	
			TOTAL PARTIDA.....			71,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SF070		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=125 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 125 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VF070	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=125 mm	98,42	98,42	
			TOTAL PARTIDA.....			101,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12SF080		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=160 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 160 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VF090	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=160 mm	108,53	108,53	
			TOTAL PARTIDA.....			111,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SF090		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=200 mm			
			Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 200 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
P17VF100	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=200 mm	239,58	239,58	
			TOTAL PARTIDA.....			242,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12SF100		ud	MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=250 mm Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 250 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
P17VF110	1,000	ud	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=250 mm	331,90	331,90	
			TOTAL PARTIDA.....			335,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SV VENTILACIÓN REDES EVACUACIÓN

E12SV010		ud	VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=32/40/50 mm Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 32/40/50 mm de diámetro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VZ010	1,000	ud	Válvula ventilación PVC D32/40/50 mm	52,00	52,00	
			TOTAL PARTIDA.....			55,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SV020		ud	VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=75/90/110 mm Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VZ020	1,000	ud	Válvula ventilación PVC D75/90/110 mm	86,00	86,00	
			TOTAL PARTIDA.....			89,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SV030		ud	TAPÓN DE VENTILACIÓN PVC D=110/125 mm Tapón de ventilación de PVC, para diámetros de 110/125 mm de diámetro, unión pegada, para ventilación primaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada y salida de aire. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17VZ050	1,000	ud	Tapón de ventilación PVC DN110/125 mm	18,00	18,00	
			TOTAL PARTIDA.....			21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12F FONTANERÍA Y ABASTECIMIENTO						
SUBAPARTADO E12FA ACOMETIDAS DE AGUA						
ELEMENTO E12FAA EN ACERO GALVANIZADO						
E12FAA010		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN20 mm 3/4"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN20 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN20-3/4", válvula de esfera de 3/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P17GR030	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 3/4" DN20 mm.	3,44	10,32	
P17GE030	1,000	ud	Codo acero galvan.3/4" DN20 mm.	1,14	1,14	
P17XC020	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 3/4"	3,26	3,26	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			220,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FAA020		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN25 mm 1"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN25 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN25-1", válvula de esfera de 1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P17GR040	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	14,34	
P17GE040	1,000	ud	Codo acero galvan. 1" DN25 mm.	2,07	2,07	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			227,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12FAA030		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN32 mm 1 1/4"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN32-1 1/4", válvula de esfera de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17GR050	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/4" DN32 mm.	6,06	18,18	
P17GE050	1,000	ud	Codo acero galvan. 1 1/4" DN32 mm.	3,07	3,07	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
P17XC040	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/4"	6,41	6,41	
			TOTAL PARTIDA.....			252,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAA040		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN40 mm 1 1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN40-1 1/2", válvula de esfera de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE060	1,000	ud	Codo acero galvan.1 1/2" DN40 mm	4,01	4,01	
P17XC050	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/2"	8,54	8,54	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			260,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FAA050		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN50 mm 2"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN50-2", válvula de esfera de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17GR070	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.	9,74	29,22	
P17XC060	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 2"	12,42	12,42	
P17GE070	1,000	ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	6,72	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			273,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12FAA060		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN63 mm 2 1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN63-2 1/2", válvula de esfera de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	59,94	
O01BO180	3,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	59,10	
P17GR080	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 2 1/2" DN63 mm.	13,81	41,43	
P17XC070	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.2 1/2"	26,39	26,39	
P17GE075	1,000	ud	Codo acero galvan.2"" 1/2" DN63mm	23,34	23,34	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			323,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAA070		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN80 mm 3"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN80 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 80 mm de diámetro nominal (3"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN80-3", válvula de esfera de 3". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	63,68	
O01BO180	3,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	62,80	
P17GR090	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 3" DN80 mm.	20,16	60,48	
P17XC080	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 3"	34,49	34,49	
P17GE078	1,000	ud	Codo acero galvan. 3" DN80 mm.	33,69	33,69	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			368,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12FAA080		ud	ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN100 mm 4"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm, hasta una longitud máxima de 3 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 100 mm de diámetro nominal (4"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multimaterial DN100-4", válvula de esfera de 4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P17GR100	3,000	m	Tubo acero galvan 4" DN100 mm	29,72	89,16	
P17GE079	1,000	ud	Codo acero galvan. 3" DN100 mm.	41,25	41,25	
P17XC110	1,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.100mm	233,65	233,65	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			663,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAF EN FUNDICIÓN DE PRESIÓN

E12FAF010		ud	ACOMETIDA FUNDICIÓN 60 mm 2 1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua de DN 80 mm, hasta una longitud máxima de 3 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de presión de 60 mm de diámetro nominal (2 1/2") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 80-60 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 60. Totalmente terminada, i/p.p. incluso derechos y permisos para la conexió, piezas especiales de fundición y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17FA010	3,000	m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm	14,47	43,41	
P17FEB030	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN60-60	48,29	48,29	
P17XC090	1,000	ud	Válv.compuerta fund.platina 60mm	174,46	174,46	
P17FED040	2,000	ud	Brida lisa roscada DN60 mm	14,38	28,76	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			519,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAF020		ud	ACOMETIDA FUNDICIÓN 80 mm 3"			
			Acometida a la red general municipal de agua de DN 80 mm, hasta una longitud máxima de 3 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de presión de 80 mm de diámetro nominal (3") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 100-80 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 80. Totalmente terminada, i/p.p. incluso derechos y permisos para la conexió, piezas especiales de fundición y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	59,94	
O01BO180	3,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	59,10	
P17FA020	3,000	m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm	17,87	53,61	
P17FEB080	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN80-80	59,98	59,98	
P17XC100	1,000	ud	Válv.compuerta fund.platina 80mm	196,71	196,71	
P17FED060	2,000	ud	Brida lisa roscada DN80 mm	25,12	50,24	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			592,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FAF030		ud	ACOMETIDA FUNDICIÓN 100 mm 4"			
			Acometida a la red general municipal de agua de DN 125 mm, hasta una longitud máxima de 3 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de presión de 100 mm de diámetro nominal (4") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 125-100 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 100. Totalmente terminada, i/p.p. incluso derechos y permisos para la conexió, piezas especiales de fundición y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	65,56	
O01BO180	3,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	64,65	
P17FA030	3,000	m.	Tubo fund.dúctil jta.stand.100mm	22,04	66,12	
P17FEB140	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN100-100	66,43	66,43	
P17XC110	1,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.100mm	233,65	233,65	
P17FED070	2,000	ud	Brida lisa roscada DN100 mm	28,94	57,88	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			667,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FAF040		ud	ACOMETIDA FUNDICIÓN 125 mm 5"			
			Acometida a la red general municipal de agua de DN 150 mm, hasta una longitud máxima de 3 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de presión de 150 mm de diámetro nominal (5") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 150-125 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 125. Totalmente terminada, i/p.p. incluso derechos y permisos para la conexió, piezas especiales de fundición y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	3,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	65,56	
O01BO180	3,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	64,65	
P17FA040	3,000	m.	Tubo fund.dúctil jta.stand.125mm	27,08	81,24	
P17FEB200	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN125-125	78,93	78,93	
P17XC120	1,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.125mm	342,26	342,26	
P17FED080	2,000	ud	Brida lisa roscada DN125 mm	36,53	73,06	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			818,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAF050		ud	ACOMETIDA FUNDICIÓN 150 mm 6"			
			Acometida a la red general municipal de agua de DN 200 mm, hasta una longitud máxima de 3 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de presión de 200 mm de diámetro nominal (6") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 200-150 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 200. Totalmente terminada, i/p.p. incluso derechos y permisos para la conexió, piezas especiales de fundición y brida ciega, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P17FA050	3,000	m.	Tubo fund.dúctil jta.stand.150mm	31,43	94,29	
P17FEB280	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN150-150	95,59	95,59	
P17XC130	1,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.150mm	378,62	378,62	
P17FED090	2,000	ud	Brida lisa roscada DN150 mm	45,86	91,72	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			922,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAL EN POLIETILENO

E12FAL010		ud	ACOMETIDA PE100 PN16 DN-20 mm 3/4"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN 20 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llave de esfera latón roscar de 3/4". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos para la conexión, de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	1,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	29,97	
O01BO180	1,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	29,55	
P17PHR010	8,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm Rollos	0,36	2,88	
P17PPA010	1,000	ud	Codo polietileno 20 mm	2,55	2,55	
P17PPC010	1,000	ud	Collarín toma PE DN63-3/4"	18,23	18,23	
P17XC020	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 3/4"	3,26	3,26	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			199,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FAL020		ud	ACOMETIDA PE100 PN16 DN-25 mm 1"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN 25 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1", llave de esfera latón roscar de 1". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos para la conexión, de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	1,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	33,71	
O01BO180	1,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	33,25	
P17PHR020	8,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm Rollos	0,48	3,84	
P17PPC020	1,000	ud	Collarín toma PE DN63-1"	18,23	18,23	
P17PPA020	1,000	ud	Codo polietileno 25 mm	2,46	2,46	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			209,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAL030		ud	ACOMETIDA PE100 PN16 DN-32 mm 1 1/4"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos para la conexión, de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17PHR030	8,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm Rollos	0,72	5,76	
P17PPA030	1,000	ud	Codo polietileno 32 mm	3,51	3,51	
P17PPC030	1,000	ud	Collarín toma PE DN63-1 1/4"	19,78	19,78	
P17XC040	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/4"	6,41	6,41	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			223,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12FAL040		ud	ACOMETIDA PE100 PN16 DN-40 mm 1 1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos para la conexión, de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17PHR040	8,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm Rollos	1,19	9,52	
P17PPA040	1,000	ud	Codo polietileno 40 mm	5,50	5,50	
P17PPC040	1,000	ud	Collarín toma PE DN63-1 1/2"	24,33	24,33	
P17XC050	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/2"	8,54	8,54	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FAL051		ud	ACOMETIDA PE100 PN16 DN-63 mm 2 1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-2 1/2", llave de esfera latón roscar de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos para la conexión, de 1/2iezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17PHR060	8,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Rollos	2,80	22,40	
P17PPA060	1,000	ud	Codo polietileno 63 mm	11,59	11,59	
P17PPB050	1,000	ud	Collarín salida brida DN140-60/65 mm	195,12	195,12	
P17XC070	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.2 1/2"	26,39	26,39	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			443,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAL061		ud	ACOMETIDA PE100 PN16 DN-75 mm 3"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN 75 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 75 mm de diámetro nominal (3") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN140-80", llave de esfera latón roscar de 3". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos para la conexión, de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17PHR070	8,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Rollos	3,83	30,64	
P17PPA070	1,000	ud	Codo polietileno 75 mm	20,61	20,61	
P17PPB060	1,000	ud	Collarín salida brida DN140-80 mm	198,55	198,55	
P17XC080	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 3"	34,49	34,49	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			471,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FAL071		ud	ACOMETIDA PE100 PN16 DN-110 mm 4"			
			Acometida a la red general municipal de agua DN 110 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 110 mm de diámetro nominal (4") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN160-100", llave de esfera latón roscar de 4". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos para la conexión, de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	2,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	41,21	
O01BO180	2,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	40,63	
P17PHR090	8,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Rollos	7,99	63,92	
P17PPA090	1,000	ud	Codo polietileno 110 mm	83,60	83,60	
P17PPB090	1,000	ud	Collarín salida brida DN160-100 mm	281,45	281,45	
P17XC110	1,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.100mm	233,65	233,65	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			857,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAP EN POLIBUTILENO

E12FAP010		ud	ACOMETIDA 15 mm.POLIBUTIL.1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 15 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P17UT010	6,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 15 mm	1,69	10,14	
P17UP010	1,000	ud	Codo polibutileno de 15 mm	1,70	1,70	
P17WW040	1,000	ud	Collarín toma poliet .50 a 3/4"	2,44	2,44	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			149,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAP020		ud	ACOMETIDA 22 mm.POLIBUTIL.3/4"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 22 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P17UT040	6,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 22 mm	3,01	18,06	
P17UP020	1,000	ud	Codo polibutileno de 22 mm	2,16	2,16	
P17WW040	1,000	ud	Collarín toma poliet .50 a 3/4"	2,44	2,44	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			158,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12FAP030		ud	ACOMETIDA 28 mm.POLIBUTIL.1"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 28 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
P17UT060	6,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 28 mm	4,15	24,90	
P17UP040	1,000	ud	Codo polibutileno de 28 mm	2,89	2,89	
P17WW050	1,000	ud	Collarín toma poliet..75 a 1"	4,61	4,61	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			170,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FAP040		ud	ACOMETIDA 32 mm.POLIBUTIL.1 1/4"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 32 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
P17UT070	6,500	m.	Tubo polibutileno t.recto 32 mm	5,44	35,36	
P17WW060	1,000	ud	Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"	18,02	18,02	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			191,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FAP050		ud	ACOMETIDA 40 mm.POLIBUTIL.1 1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo recto de polibutileno de 40 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno y tapón de protección, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P17UT080	6,500	m.	Tubo polibutileno t.recto 40 mm	8,58	55,77	
P17WW070	1,000	ud	Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"	26,47	26,47	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			223,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAV EN PVC DE PRESIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FAV010		ud	ACOMETIDA 32 mm. PVC PRES.1 1/4"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 5 m., realizada con tubo de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máxima, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17VT040	5,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m	1,49	7,45	
P17VE040	1,000	ud	Codo PVC presión de 32 mm	1,18	1,18	
P17WW060	1,000	ud	Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"	18,02	18,02	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			195,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FAV020		ud	ACOMETIDA 40 mm. PVC PRES.1 1/2"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 5 m., realizada con tubo de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máxima, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	41,21	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P17VT050	5,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 40mm PN 16 pegar c/Aenor	2,32	11,60	
P17VE050	1,000	ud	Codo PVC presión de 40 mm	1,84	1,84	
P17WW070	1,000	ud	Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"	26,47	26,47	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			214,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FAV030		ud	ACOMETIDA 50 mm. PVC PRES.2"			
			Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 5 m., realizada con tubo de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máxima, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	44,95	
O01BO180	1,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	22,16	
P17VT060	5,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 50mm PN 16 pegar c/Aenor	3,18	15,90	
P17VE060	1,000	ud	Codo PVC presión de 50 mm	2,28	2,28	
P17WW080	1,000	ud	Collarín toma polie.200 2"-3"-4"	97,81	97,81	
P17WT010	1,000	ud	Derechos acometi.indiv.red munic	113,26	113,26	
			TOTAL PARTIDA.....			296,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12FC CONTADORES DE AGUA						
ELEMENTO E12FCA REGISTRO, ARQUETAS Y ARMARIOS DE CONTADORES						
SUBELEMENTO E12FCAA ARQUETAS PREFABRICADAS						
E12FCAA010		ud	ARQUETA CONTADOR POLIPROPILENO 55X55 cm.			
			Arqueta de registro prefabricada para alojamiento de contador de agua, fabridada en polipropileno con fondo. Dotada de tapa y marco de pvc. Instalada en acera sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor; sin incluir demoliciones, excavación, y relleno perimetral y compactado con las tierras procedentes de la excavación y acabado con pavimento en baldosa de cemento de acera. Totalmente realizada; i/p.p. de medios auxiliares y materiales.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P17AA050	1,000	ud	Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.	90,24	90,24	
P17AA120	1,000	ud	Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.	24,84	24,84	
P17AA200	1,000	ud	Tapa ciega PVC 55x55 cm.	82,02	82,02	
E04SM010	0,600	m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm	9,57	5,74	
			TOTAL PARTIDA.....			234,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
E12FCAA020		ud	ARQUETA CONTADOR PREFAB. HDPE 400x215x220 mm			
			Arqueta de registro prefabricada para alojamiento de contador de agua (de DN-13 hasta DN-20 mm), fabridada en polietileno de alta densidad (HDPE ó PEAD). Dotada de tapa en composite de alta resistencia conforme a UNE EN-124 con sistema antifraude y sistema antiretorno. Instalada en acerado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor; sin incluir demoliciones, excavación, y relleno perimetral y compactado con las tierras procedentes de la excavación y acabado con pavimento en baldosa de cemento de acera. Totalmente realizada; i/p.p. de medios auxiliares y materiales.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P17AE010	1,000	ud	Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 400x215x220 mm	99,93	99,93	
E04SM010	0,400	m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm	9,57	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			135,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E12FCAA030		ud	ARQUETA CONTADOR PREFAB. HDPE 480x255x260 mm			
			Arqueta de registro prefabricada para alojamiento de contador de agua (de DN-13 hasta DN-20 mm), fabridada en polietileno de alta densidad (HDPE ó PEAD). Dotada de tapa en composite de alta resistencia conforme a UNE EN-124 con sistema antifraude y sistema antiretorno. Instalada en acerado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor; sin incluir demoliciones, excavación, y relleno perimetral y compactado con las tierras procedentes de la excavación y acabado con pavimento en baldosa de cemento de acera. Totalmente realizada; i/p.p. de medios auxiliares y materiales.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P17AE020	1,000	ud	Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 480x255x260 mm	199,08	199,08	
E04SM010	0,400	m2	SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm	9,57	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			234,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E12FCAA040		ud	ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 606x228x243 mm			
			Arqueta de fundición dúctil de 606x228x243 mm, para contadores individuales de DN40 mm, con tapa ciega en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P17AF040	1,000	ud	Arqueta fundición 606x228x243 mm	159,33	159,33	
			TOTAL PARTIDA.....			190,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E12FCAB PUERTAS REGISTROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCAB010		ud	PUERTA METÁLICA 600x500 mm CONTADORES			
			Suministro y montaje de puerta de chapa de acero de 600x500x2 mm, para hornacina de contadores generales de DN15 a DN20 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P17AR080	1,000	ud	Puerta registro chapa acero 600x500 mm	110,80	110,80	
			TOTAL PARTIDA.....			126,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FCAB020		ud	PUERTA METÁLICA 900x500 mm CONTADORES			
			Suministro y montaje de puerta de chapa de acero de 900x500x2 mm, para hornacina de contadores generales de DN25 a DN32 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P17AR090	1,000	ud	Puerta registro chapa acero 900x500 mm	166,10	166,10	
			TOTAL PARTIDA.....			189,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FCAB030		ud	PUERTA METÁLICA 1300x600 mm CONTADORES			
			Suministro y montaje de puerta de chapa de acero de 1300x600x2 mm, para hornacina de contadores generales de DN40 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P17AR100	1,000	ud	Puerta registro chapa acero 1300x600 mm	152,70	152,70	
			TOTAL PARTIDA.....			184,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12FCAB040		ud	PUERTA METÁLICA 2100x700 mm CONTADORES			
			Suministro y montaje de puerta de chapa de acero de 2100x700x2 mm, para hornacina de contadores generales de DN50 a DN65 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P17AR110	1,000	ud	Puerta registro chapa acero 2100x700 mm	489,20	489,20	
			TOTAL PARTIDA.....			526,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCAC FRENTES ARMARIO BATERÍAS

E12FCAC010		ud	FRENTE ARMARIO 1000x2100 mm BATERIAS			
			Suministro y montaje de frente de armario de dos hojas de acero de 1000x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P17AB010	1,000	ud	Frente armario batería de contadores 1000x2100 mm i/premarco	648,80	648,80	
			TOTAL PARTIDA.....			711,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCAC020		ud	FRENTE ARMARIO 1500x2100 mm BATERIAS Suministro y montaje de frente de armario de dos hojas de acero de 1500x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
P17AB020	1,000	ud	Frente armario batería de contadores 1500x2100 mm i/premarco	761,50	761,50	
			TOTAL PARTIDA.....			840,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12FCAC030		ud	FRENTE ARMARIO 2000x2100 mm BATERIAS Suministro y montaje de frente de armario de dos hojas de acero de 2000x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A060	3,000	h.	Peón especializado	15,38	46,14	
P17AB030	1,000	ud	Frente armario batería de contadores 2000x2100 mm i/premarco	896,40	896,40	
			TOTAL PARTIDA.....			990,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCAD ARMARIOS

E12FCAD010		ud	ARMARIO POLIESTER 450x330x210 mm Suministro y colocación de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x330x210 mm, montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN15 a DN20 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Suministro y colocación de armario			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P17AP070	1,000	ud	Armario poliester reforzado 450x330x210 mm	133,56	133,56	
			TOTAL PARTIDA.....			152,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FCAD020		ud	ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm Suministro y colocación de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Suministro y colocación de armario			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P17AP080	1,000	ud	Armario poliester reforzado 700x520x220 mm	213,46	213,46	
			TOTAL PARTIDA.....			237,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCAD030		ud	ARMARIO POLIESTER 1000x750x300 mm			
			Suministro y colocación de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000x750x300 mm, montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN50 a DN65 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Suministro y colocación de armario			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P17AR060	1,000	ud	Arm.1h.poliester 75x50x30cm	352,43	352,43	
			TOTAL PARTIDA.....			383,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FCC CENTRALIZADOS

SUBELEMENTO E12FCCG GENERALES

E12FCCG011		ud	CONTADOR GRAL CENTRALIZ. 30 mm 1 1/4"			
			Contador general de agua de diámetro nominal DN 30 mm (1 1/4") de chorro múltiple, colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva. Para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P17BI040	1,000	ud	Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple	165,31	165,31	
P17XE050	2,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"	7,91	15,82	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
P17YYL050	1,000	ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4"	18,73	18,73	
P17YT030	1,000	ud	Te latón 32 mm. 1"	7,33	7,33	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			277,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FCCG021		ud	CONTADOR GRAL CENTRALIZ. 40 mm 1 1/2"			
			Contador general de agua de diámetro nominal DN 40 mm (1 1/2") de chorro múltiple, colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva. Para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P17BI050	1,000	ud	Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple	260,12	260,12	
P17XE060	2,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	21,98	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17YYL060	1,000	ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/2"	25,84	25,84	
P17YT040	1,000	ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"	14,15	14,15	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			394,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCCG030		ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 50 mm 2" Contador general de agua de diámetro nominal DN 50 mm (2") colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 25 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P17BI060	1,000	ud	Contador agua Woltman 2" 50 mm clase B	506,41	506,41	
P17XE070	2,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	33,86	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17YYL070	1,000	ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 2"	43,59	43,59	
P17YT050	1,000	ud	Te latón 50 mm. 1 1/2"	18,10	18,10	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			678,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FCCG040		ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 65 mm 2 1/2" Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	32,78	
O01BO180	1,750	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	32,32	
P17BI070	1,000	ud	Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B	603,98	603,98	
P17XE080	2,000	ud	Válvula esfera latón niqu.2 1/2"	36,29	72,58	
P17XR070	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.2 1/2"	22,19	22,19	
P17YYL080	1,000	ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 2 1/2"	69,37	69,37	
P17YT060	1,000	ud	Te latón 63 mm. 2"	33,62	33,62	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			875,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FCCG050		ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 80 mm 3" Contador general de agua de diámetro nominal DN 80 mm (3") colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 63 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI080	1,000	ud	Contador agua Woltman 3" 80 mm clase B	508,77	508,77	
P17XE090	2,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.3"	73,25	146,50	
P17XR080	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3"	32,88	32,88	
P17YYL090	1,000	ud	Filtro en Y latón PN16 H-H 3"	104,95	104,95	
P17YT080	1,000	ud	Te latón 80 mm. 3"	107,69	107,69	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			983,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCCG061		ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 100 4"			
			Contador general de agua de diámetro nominal DN 100 mm (4") colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 100 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN100 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI090	1,000	ud	Contador agua Woltman 4" 100 mm clase B	617,97	617,97	
P17XC110	2,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.100mm	233,65	467,30	
P17XR230	1,000	ud	Válvula retención fundición DN100 mm c/bridas	78,30	78,30	
P17FEF040	1,000	ud	Filtro BB fundición ductil DN100 mm	150,93	150,93	
P17FEB090	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN100-40	60,77	60,77	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.458,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FCCG071		ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 125 mm 5"			
			Contador general de agua de diámetro nominal DN 125 mm (5") colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 160 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN125 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI110	1,000	ud	Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B	590,00	590,00	
P17XC120	2,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.125mm	342,26	684,52	
P17XR240	1,000	ud	Válvula retención fundición DN125 mm c/bridas	110,71	110,71	
P17FEF050	1,000	ud	Filtro BB fundición ductil DN125 mm	219,92	219,92	
P17FEB150	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN125-40	77,31	77,31	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.765,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FCCG081		ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 150 mm 6"			
			Contador general de agua de diámetro nominal DN 150 mm (6") colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 250 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN150 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas y demás material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	42,14	
O01BO180	2,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	41,56	
P17BI120	1,000	ud	Contador agua Woltman 6" 150 mm clase B	795,00	795,00	
P17XC130	2,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.150mm	378,62	757,24	
P17XR250	1,000	ud	Válvula retención fundición DN150 mm c/bridas	420,88	420,88	
P17FEF060	1,000	ud	Filtro BB fundición ductil DN150 mm	305,86	305,86	
P17FEB210	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN150-40	88,85	88,85	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			2.460,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCCB EN BATERIA

ELEMENTO E12FCI INDIVIDUALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E12FCIA MECANICOS						
E12FCIA010		ud	CONTADOR 30 mm 1 1/4"			
			Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la red interio. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI040	1,000	ud	Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple	165,31	165,31	
P17XE180	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	24,53	49,06	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
P17YT030	1,000	ud	Te latón 32 mm. 1"	7,33	7,33	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			310,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FCIA020		ud	CONTADOR 40 mm 1 1/2"			
			Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2"), de chorro múltiple, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/42 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la red interio. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI050	1,000	ud	Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple	260,12	260,12	
P17XE210	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	44,84	89,68	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17YT040	1,000	ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"	14,15	14,15	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			455,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FCIA030		ud	CONTADOR 50 mm 2"			
			Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN50 mm (2"), de chorro múltiple, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 25 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con válvulas de esfera de 2" de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la red interio. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI060	1,000	ud	Contador agua Woltman 2" 50 mm clase B	506,41	506,41	
P17XE220	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 2"	64,51	129,02	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17YT050	1,000	ud	Te latón 50 mm. 1 1/2"	18,10	18,10	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			748,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCIA040		ud	CONTADOR 65 mm 2 1/2"			
			Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN65 mm (2 1/2") tipo Woltman, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación válvulas de compuerta de fundición con bridas DN65 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la red interior. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI070	1,000	ud	Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B	603,98	603,98	
P17XC090	2,000	ud	Válv.compuerta fund.platina 60mm	174,46	348,92	
P17XR070	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.2 1/2"	22,19	22,19	
P17YT060	1,000	ud	Te latón 63 mm. 2"	33,62	33,62	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.091,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FCIA050		ud	CONTADOR 80 mm 3"			
			Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máximo de 63 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la red interior. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI080	1,000	ud	Contador agua Woltman 3" 80 mm clase B	508,77	508,77	
P17XC100	2,000	ud	Válv.compuerta fund.platina 80mm	196,71	393,42	
P17XR080	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3"	32,88	32,88	
P17YT080	1,000	ud	Te latón 80 mm. 3"	107,69	107,69	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.125,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FCIA060		ud	CONTADOR 100 mm 4"			
			Contador mecanico de agua de diámetro DN100 mm (4") tipo Woltman, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máximo de 100 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación válvulas de compuerta de fundición con bridas DN100 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la red interior. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BI090	1,000	ud	Contador agua Woltman 4" 100 mm clase B	617,97	617,97	
P17XC110	2,000	ud	Válv.compuerta fund.platin.100mm	233,65	467,30	
P17XR090	1,000	ud	Válvula retención latón roscar 4"	106,88	106,88	
P17FEB090	1,000	ud	Te BBB fundición dúctil DN100-40	60,77	60,77	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.336,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCIE ELECTRONICOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCIE010			CONTADOR ELECTRÓNICO 30 mm 1 1/4" M-BUS			
			Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma EN 13757-2/3. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BE040	1,000	ud	Contador agua electrónico M-BUS DN30 1 1/4"	415,00	415,00	
P17XE180	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	24,53	49,06	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
P17YT030	1,000	ud	Te latón 32 mm. 1"	7,33	7,33	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			560,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FCIE020			CONTADOR ELECTRÓNICO 40 mm 1 1/2" M-BUS			
			Contador de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2"), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma EN 13757-2/3. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17BE050	1,000	ud	Contador agua electrónico M-BUS DN40 1 1/2"	575,00	575,00	
P17XE210	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	44,84	89,68	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17YT040	1,000	ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"	14,15	14,15	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			770,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FCL TELELECTURA

E12FCL010			RECEPTOR DATOS M-BUS HASTA 8 CONTADORES			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17BL010	1,000	ud	Centralización de datos M-Bus 8 contadores	854,00	854,00	
			TOTAL PARTIDA.....			891,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL020			CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 32 CONTADORES			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17BL010	1,000	ud	Centralización de datos M-Bus 8 contadores	854,00	854,00	
P17BL020	1,000	ud	Módulo extensión M-Bus 32 contadores	477,00	477,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.368,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL030			CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 64 CONTADORES			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17BL010	1,000	ud	Centralización de datos M-Bus 8 contadores	854,00	854,00	
P17BL030	1,000	ud	Módulo extensión M-Bus 64 contadores	794,00	794,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.685,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FCL040			CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 128 CONTADORES			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17BL010	1,000	ud	Centralización de datos M-Bus 8 contadores	854,00	854,00	
P17BL040	1,000	ud	Módulo extensión M-Bus 128 contadores	1.715,00	1.715,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.606,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL050			CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 256 CONTADORES			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17BL010	1,000	ud	Centralización de datos M-Bus 8 contadores	854,00	854,00	
P17BL070	1,000	ud	Central recepción M-Bus 250 contadores	3.970,00	3.970,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.861,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL060			CENTRAL RECEPCIÓN DATOS M-BUS HASTA 120 CONTADORES			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17BL060	1,000	ud	Central recepción M-Bus 120 contadores	3.656,00	3.656,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.693,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL070			CENTRAL RECEPCIÓN DATOS M-BUS HASTA 250 CONTADORES			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17BL070	1,000	ud	Central recepción M-Bus 250 contadores	3.970,00	3.970,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.007,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL080			CONVERTIDOR DE PULSOS A M-BUS PARA CONTADOR			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17BL090	1,000	ud	Convertidor de pulsos a M-Bus 2 entradas	142,85	142,85	
			TOTAL PARTIDA.....			152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12FB TRATAMIENTO DE AGUA						
ELEMENTO E12FBA DESCALCIFICADORES						
E12FBA010		ud	DESCALCIFICADOR COMPACTO CAUDAL 1,50 m3/h			
			Descalcificador compacto con mando volumetrico de tres ciclos, fabricado en polietileno soplado de 320x530x1180 mm, botella bobinada en poliester reforzado con fibra de vidrio y liner interior en PE grado alimentario, y válvula electrónica, equipado con bay-pass y boya de seguridad. Conexión entrada/salida 3/4", para un caudal máximo de 1,50 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Resina monoesfera de alta capacidad (25 litros), apta para el uso alimentario. Instalación con válvulas de esfera de 3/4" de entrada y salida, y filtro. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.Segun CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17TDC020	1,000	ud	Descalcificador compacto 1,50 m3/h	526,00	526,00	
P17TDC060	1,000	ud	Filtro para descalcificador 10" de 3/4"/1" i/cartucho 20µ	26,00	26,00	
P17XE190	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	10,99	10,99	
			TOTAL PARTIDA.....			600,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12FBA020		ud	DESCALCIFICADOR DOS CUERPOS CAUDAL 1,90 m3/h			
			Descalcificador de dos cuerpos con mando volumétrico de 3 ciclos, formado por válvula electrónica, botella bobinada en poliester reforzado con fibra de vidrio y liner interior en PE grado alimentario de dimensiones 257x887 mm, y depósito de sal en polietileno inyectado de 100 litros de capacidad. Conexión entrada/salida 1", para un caudal máximo de 1,90 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Resina monoesfera de alta capacidad (38 litros), apta para el uso alimentario. Instalación con válvulas de esfera de 1" de entrada y salida, y filtro con cartucho. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17TDC030	1,000	ud	Descalcificador dos cuerpos 1,90 m3/h i/depósito 100 l	917,00	917,00	
P17TDC060	1,000	ud	Filtro para descalcificador 10" de 3/4"/1" i/cartucho 20µ	26,00	26,00	
P17XE200	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	17,55	
			TOTAL PARTIDA.....			997,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FBB DECLORADORES

E12FBB010		ud	DECLORADOR AUTOMÁTICO 0,6 m3/h			
			Declorador automático formado por válvula automática, botella bobinada en poliester reforzado de fibra de vidrio y liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 257x1387 mm. Conexión entrada/salida 1", para un caudal máximo de 0,6 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga de carbón activado (22 Kg). Instalación con válvulas de esfera de 1" de entrada y salida. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17TL020	1,000	ud	Declorador automático 0,6 m3/h	811,00	811,00	
P17XE200	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	17,55	
			TOTAL PARTIDA.....			865,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FBB020		ud	DECLORADOR AUTOMÁTICO 1 m3/h			
			Declorador automático formado por válvula automática, botella bobinada en poliester reforzado de fibra de vidrio y liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 334x1354 mm. Conexión entrada/salida 1", para un caudal máximo de 1 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga de carbón activado (37 Kg). Instalación con válvulas de esfera de 1" de entrada y salida. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17TL030	1,000	ud	Declorador automático 1 m3/h	962,00	962,00	
P17XE200	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	17,55	
			TOTAL PARTIDA.....			1.016,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FBC ÓSMOSIS INVERSA

E12FBC010		ud	SISTEMA ÓSMOSIS DOS CUERPOS 100 l/dia			
			Sistema de ósmosis formado por módulo de filtración de 5 etapas (filtración 5 micras/carbón granulado/carbón block/membrana/post-filtro carbón) de 500x500x1,50 mm y depósito de presurizado en polietileno de 8 litros. Producción de 100 l/dia, máximo TDS recomendado 2000 ppm, reducción del TDS 85-95%. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ bomba, grifo dispensador, tuberías, accesorios, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17TO010	1,000	ud	Sistema ósmosis 100 l/día c/depósito, bomba y accesorios	270,50	270,50	
			TOTAL PARTIDA.....			344,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12FBC020		ud	SISTEMA ÓSMOSIS COMPACTO 280 l/dia			
			Sistema de ósmosis compacto de filtración de 5 etapas (filtración 5 micras/carbón granulado/carbón block/membrana/post-filtro carbón) y depósito integrado de 8 litros, de 440x420x240 mm. Producción de 280 l/dia, máximo TDS recomendado 2500 ppm, reducción del TDS 85-95%. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/grifo dispensador, tuberías, accesorios, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. CSegún CTE DB HS-4			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17TO020	1,000	ud	Sistema ósmosis compacto 280 l/día c/bomba y accesorios	392,00	392,00	
			TOTAL PARTIDA.....			466,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FD GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS

ELEMENTO E12FDG GRUPOS DE PRESIÓN

E12FDG010		ud	GP COMPACTO 0,7 KW 1,0 CV, 1 BOMBA			
			Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 3 m3/h a 42 mca. Incorpora sobre bancada común con una bomba vertical de 0,7 kW, 1 CV monofasica a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17RG010	1,000	ud	Grupo presión 1 bomba 0,7 kw 1,0 CV	1.169,77	1.169,77	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE120	2,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	25,00	
P17GS040	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	13,38	
P17GE110	2,000	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	5,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.328,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDG020		ud	GP COMPACTO 0,7 KW 1,0 CV, 2 BOMBAS Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 42 mca. Incorporadas sobre bancada común con dos bombas verticales de 0,7 kW, 1 CV monofasicas a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P17RG050	1,000	ud	Grupo presión 2 bombas 0,7 kw 1,0 CV	2.266,28	2.266,28	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE120	4,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	50,00	
P17GS040	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	13,38	
P17GE110	4,000	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	10,08	
			TOTAL PARTIDA.....			2.492,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FDG030		ud	GP COMPACTO 1,8 KW 2,5 CV, 1 BOMBA Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 51 mca. Incorpora sobre bancada común con una bomba vertical de 1,8 kW, 2,5 CV monofasica a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17RG020	1,000	ud	Grupo presión 1 bomba 1,8 kw 2,5 CV	1.186,56	1.186,56	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	2,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	21,98	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE200	2,000	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	13,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.365,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FDG040		ud	GP COMPACTO 1,8 KW 2,5 CV, 2 BOMBAS Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 51 mca. Incorpora sobre bancada común con dos bombas verticales de 1,8 kW, 2,5 CV monofasicas a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P17RG060	1,000	ud	Grupo presión 2 bombas 1,8 kw 2,5 CV	2.293,02	2.293,02	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	43,96	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE200	4,000	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	27,56	
			TOTAL PARTIDA.....			2.545,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDG050		ud	GP COMPACTO 2,2 KW 3,0 CV, 1 BOMBA Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 59 mca. Incorpora sobre bancada común con una bomba vertical de 2,2 kW, 3 CV monofasica a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana recambiable de 100 litros, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17RG030	1,000	ud	Grupo presión 1 bomba 2,2 kw 3,0 CV	1.211,63	1.211,63	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	2,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	21,98	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE200	2,000	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	13,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.390,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FDG060		ud	GP COMPACTO 2,2 KW 3,0 CV, 2 BOMBAS Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 59 mca. Incorpora sobre bancada común con dos bombas verticales de 2,2 kW, 3 CV monofasicas a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana recambiable de 100 litros, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P17RG070	1,000	ud	Grupo presión 2 bombas 2,2 kw 3,0 CV	2.348,44	2.348,44	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	43,96	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE200	4,000	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	27,56	
			TOTAL PARTIDA.....			2.600,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FDG070		ud	GP COMPACTO 4,0 KW 5,5 CV, 1 BOMBA Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 106,6 mca. Incorpora sobre bancada común con una bomba vertical de 4,0 kW, 5,5 CV monofasica a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P17RG040	1,000	ud	Grupo presión 1 bomba 4,0 kw 5,5 CV	1.700,00	1.700,00	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17XE070	2,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	33,86	
P17GR070	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.	9,74	29,22	
P17GE070	2,000	ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	13,44	
			TOTAL PARTIDA.....			1.900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDG080		ud	GP COMPACTO 4,0 KW 5,5 CV, 2 BOMBAS Grupo de presión compacto convencional de velocidad fija, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 106,6 mca. Incorpora sobre bancada común con dos bombas verticales de 4,0 kW, 5,5 CV monofasicas a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, presostato, manometro y cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P17RG080	1,000	ud	Grupo presión 2 bombas 4,0 kw 5,5 CV	3.330,23	3.330,23	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17XE070	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	67,72	
P17GR070	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.	9,74	29,22	
P17GE070	4,000	ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	26,88	
			TOTAL PARTIDA.....			3.614,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FDG200		ud	GP CAUDAL VARIABLE 1,85 kW 2,5 CV 2 BOMBAS Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 4,8 m3/h a 60,6 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 1,85 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P17RP010	1,000	ud	Grupo de presión caudal variable 1,85 kW 2,5 CV 2 bombas	5.245,32	5.245,32	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	43,96	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE200	4,000	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	27,56	
			TOTAL PARTIDA.....			5.534,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FDG220		ud	GP CAUDAL VARIABLE 2,20 kW 3,0 CV 2 BOMBAS Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 9 m3/h a 42,4 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 2,20 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P17RP020	1,000	ud	Grupo de presión caudal variable 2,20 kW 3 CV 2 bombas	6.159,30	6.159,30	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	43,96	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE200	4,000	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	27,56	
			TOTAL PARTIDA.....			6.448,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDG230		ud	GP CAUDAL VARIABLE 3,00 kW 4,0 CV 2 BOMBAS Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 15,60 m3/h a 41,5 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales trifasicas de 3,00 kW a 380 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P17RP030	1,000	ud	Grupo de presión caudal variable 3,00 kW 4,0 CV 2 bombas	7.026,74	7.026,74	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P17XE060	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	43,96	
P17GR060	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	23,40	
P17GE200	4,000	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	27,56	
			TOTAL PARTIDA.....			7.315,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FDG240		ud	GP CAUDAL VARIABLE 4,00 kW 5,5 CV 2 BOMBAS Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 15,60 m3/h a 55 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales trifasicas de 4,00 kW a 380 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P17RP040	1,000	ud	Grupo de presión caudal variable 4,00 kW 5,5 CV 2 bombas	7.265,12	7.265,12	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P17XE070	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	67,72	
P17GR070	3,000	m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.	9,74	29,22	
P17GE070	4,000	ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	26,88	
			TOTAL PARTIDA.....			7.586,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FDG300		ud	GP DOMÉSTICO 0,55 kW Grupo de presión de uso doméstico, para rendimientos recomendados de 1,2 m3/h a 31 mca. Formado por bomba multicelular horizontal de 0,55 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inoxidable, racor de 5 vías, presostato y manómetro. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17RD020	1,000	ud	Grupo de presión doméstico 1,2 m3/h - 0,55 kW- 37 mca	393,00	393,00	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P17GS040	1,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	4,46	
P17GE110	1,000	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	2,52	
			TOTAL PARTIDA.....			453,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDG310		ud	GP DOMÉSTICO 0,9 kW			
			Grupo de presión de uso doméstico, para rendimientos recomendados de 2,4 m3/h a 46 mca. Formado por bomba multicelular horizontal de 0,90 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inoxidable, racor de 5 vías, presostato y manómetro. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P17RD040	1,000	ud	Grupo de presión doméstico 2,4 m3/h - 0,9 kW- 46 mca	459,00	459,00	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P17GS040	1,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	4,46	
P17GE110	1,000	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	2,52	
			TOTAL PARTIDA.....			519,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FDD DEPÓSITOS ACUMULADORES

E12FDD010		ud	DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.			
			Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P17DO010	1,000	ud	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 300 l	212,00	212,00	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			371,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12FDD020		ud	DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.			
			Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.Segun CTE DB HS-4.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P17DO020	1,000	ud	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 500 l	291,00	291,00	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			450,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDD030		ud	DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P17DO030	1,000	ud	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 1.000 l	472,00	472,00	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			665,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FDD040		ud	DEPÓSITO POLIESTER REF. CILIN. 300 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. Según CTE DB HS-4.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P17DL010	1,000	ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.	157,50	157,50	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			316,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FDD050		ud	DEPÓSITO POLIESTER REF. CILIN. 1000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. Según CTE DB HS-4.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P17DL030	1,000	ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.	275,00	275,00	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			468,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDD060		ud	DEPÓSITO POLIESTER REF. CILIN. 2000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. Según CTE DB HS-4.			
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
P17DL050	1,000	ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.	439,00	439,00	
P17XE180	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	24,53	49,06	
P17GR050	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/4" DN32 mm.	6,06	6,06	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
P17DA090	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1 1/2"	93,10	93,10	
P17YD040	1,000	ud	Racor latón roscar 1 1/4"	6,15	6,15	
			TOTAL PARTIDA.....			773,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12FDD071		ud	DEPÓSITO PEAD CILÍNDRICO DE 350 l Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polietileno de alta densidad, con capacidad para 350 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y funcionando i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P17DP010	1,000	ud	Depósito cilíndrico PEAD 350 l	120,00	120,00	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			279,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12FDD081		ud	DEPÓSITO PEAD CILÍNDRICO DE 500 l Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polietileno de alta densidad, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y funcionando i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P17DP020	1,000	ud	Depósito cilíndrico PEAD 500 l	170,00	170,00	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			329,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FDD091		ud	DEPÓSITO PEAD CILÍNDRICO DE 1000 l			
			Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polietileno de alta densidad, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y funcionando i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P17DP030	1,000	ud	Depósito cilíndrico PEAD 1000 l	329,00	329,00	
P17XE200	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	17,55	35,10	
P17GR040	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.	4,78	4,78	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17DA080	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	42,24	42,24	
P17YD030	1,000	ud	Racor latón roscar 1"	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			488,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FT TUBERÍAS INTERIORES DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

ELEMENTO E12FTA DE ACERO GALVANIZADO

E12FTA020		m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.1/2" 15 mm			
			Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,230	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,31	
P17GS020	1,000	m.	Tubo acero galvan.S.1/2" DN15 mm.	2,31	2,31	
P17GE020	0,500	ud	Codo acero galvan.1/2" DN15 mm.	0,84	0,42	
P17GE090	0,300	ud	Te acero galvan.1/2" DN15 mm.	1,14	0,34	
P17WC010	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.	0,40	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FTA030		m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.3/4" 20mm			
			Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,230	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,31	
P17GS030	1,000	m.	Tubo acero galvan.S.3/4" DN20 mm.	2,52	2,52	
P17GE030	0,500	ud	Codo acero galvan.3/4" DN20 mm.	1,14	0,57	
P17GE170	0,300	ud	Manguito ac.galv.3/4" DN20 mm.	1,46	0,44	
P17WC020	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTA040.g03		m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.1" 25 mm			
			Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17GS040	1,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	4,46	
P17GE110	0,300	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	0,76	
P17GE180	0,100	ud	Manguito ac.galv. 1" DN25 mm.	3,21	0,32	
P17WC030	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.	0,71	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTA060		m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.1 1/2" 40mm			
			Tubería de acero galvanizado de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17GR060	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.	7,80	7,80	
P17GE060	0,300	ud	Codo acero galvan.1 1/2" DN40 mm	4,01	1,20	
P17GE200	0,100	ud	Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.	6,89	0,69	
P17WQ080	1,000	m.	Coquilla anticondens.42 mm.int.	4,14	4,14	
			TOTAL PARTIDA.....			17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FTA070		m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.2" 50 mm			
			Tubería de acero galvanizado de 2" (50 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17GR070	1,000	m.	Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.	9,74	9,74	
P17GE070	0,300	ud	Codo acero galvan. 2" DN50 mm.	6,72	2,02	
P17GE210	0,100	ud	Manguito ac.galv. 2" DN50 mm.	7,45	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12FTA090		m.	TUBERÍA ACERO GALVAN.3" 80 mm			
			Tubería de acero galvanizado de 3" (80 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17GR090	1,400	m.	Tubo acero galvan.R. 3" DN80 mm.	20,16	28,22	
P17GE078	0,300	ud	Codo acero galvan. 3" DN80 mm.	33,69	10,11	
P17GE230	0,100	ud	Manguito ac.galv. 3" DN80 mm.	25,70	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTB DE POLIBUTILENO (PB)

E12FTB010		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" EN ROLLO			
			Tubería de polibutileno en rollo, de 15x1,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UR020	1,000	m.	Tubo polibutileno en rollo 15 mm	1,72	1,72	
P17UP010	0,300	ud	Codo polibutileno de 15 mm	1,70	0,51	
P17UP180	0,200	ud	Manguito polibutileno de 15 mm	1,37	0,27	
P17WC010	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.	0,40	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTB020		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. 3/4" EN ROLLO			
			Tubería de polibutileno en rollo, de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UR040	1,000	m.	Tubo polibutileno en rollo 20 mm	2,64	2,64	
P17UP015	0,300	ud	Codo polibutileno de 20 mm	2,04	0,61	
P17UP185	0,200	ud	Manguito polibutileno de 20 mm	1,63	0,33	
P17WC020	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12FTB030		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 22 mm. 3/4" EN ROLLO			
			Tubería de polibutileno en rollo, de 22x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UR050	1,000	m.	Tubo polibutileno en rollo 22 mm	3,05	3,05	
P17UP100	0,300	ud	Te polibutileno de 22 mm	3,13	0,94	
P17UP190	0,200	ud	Manguito polibutileno de 22 mm	1,74	0,35	
P17WC020	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTB040		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1" EN ROLLO			
			Tubería de polibutileno en rollo, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UT050	1,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm	3,34	3,34	
P17UP030	0,300	ud	Codo polibutileno de 25 mm	2,45	0,74	
P17UP200	0,200	ud	Manguito polibutileno de 25 mm	1,92	0,38	
P17WC030	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.	0,71	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12FTB050		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS			
			Tubería de polibutileno en rollo, de 15x1,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UT020	1,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 16 mm	1,77	1,77	
P17WC010	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.	0,40	0,40	
P17UP010	0,300	ud	Codo polibutileno de 15 mm	1,70	0,51	
P17UP180	0,200	ud	Manguito polibutileno de 15 mm	1,37	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTB060		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS			
			Tubería de polibutileno rígida, de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UT030	1,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 20 mm	2,61	2,61	
P17WC020	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.	0,61	0,61	
P17UP015	0,300	ud	Codo polibutileno de 20 mm	2,04	0,61	
P17UP185	0,200	ud	Manguito polibutileno de 20 mm	1,63	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12FTB070		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. BARRAS			
			Tubería de polibutileno rígida, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UT050	1,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm	3,34	3,34	
P17WC030	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.	0,71	0,71	
P17UP030	0,300	ud	Codo polibutileno de 25 mm	2,45	0,74	
P17UP200	0,200	ud	Manguito polibutileno de 25 mm	1,92	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12FTB080		m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 28 mm. BARRAS			
			Tubería de polibutileno rígida, de 28x2,5 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Medida la longitud realizada y probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P17UT060	1,000	m.	Tubo polibutileno t.recto 28 mm	4,15	4,15	
P17WC040	1,000	m.	Tubo p.estruc.PVC de 36 mm.	0,92	0,92	
P17UP040	0,300	ud	Codo polibutileno de 28 mm	2,89	0,87	
P17UP210	0,200	ud	Manguito polibutileno de 28 mm	2,42	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTC DE COBRE

SUBELEMENTO E12FTCR COBRE RIGIDO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTCR010		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 12 mm 3/8"			
			Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17CD020	1,000	m.	Tubo cobre rígido 12/14 mm.	2,38	2,38	
P17LC010	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5	0,27	0,27	
P17CW010	0,300	ud	Codo cobre de 12 mm. s/s	0,49	0,15	
P17CW090	0,100	ud	Te cobre de 12 mm. s/s	0,57	0,06	
P17CW170	0,200	ud	Manguito cobre de 12 mm. s/s	0,16	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTCR020		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"			
			Tubería de cobre rígido, de 15 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17CD030	1,000	m.	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	2,21	2,21	
P17LC020	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,30	0,30	
P17CW020	0,300	ud	Codo cobre de 15 mm. s/s	0,27	0,08	
P17CW100	0,100	ud	Te cobre de 15 mm. s/s	0,32	0,03	
P17CW180	0,200	ud	Manguito cobre de 15 mm. s/s	0,12	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FTCR030		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"			
			Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17CD040	1,000	m.	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	2,72	2,72	
P17LC030	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,33	0,33	
P17CW030	0,300	ud	Codo cobre de 18 mm. s/s	0,52	0,16	
P17CW110	0,100	ud	Te cobre de 18 mm. s/s	0,70	0,07	
P17CW190	0,200	ud	Manguito cobre de 18 mm. s/s	0,17	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTCR040		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"			
			Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17CD050	1,000	m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	3,39	3,39	
P17LC040	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,43	0,43	
P17CW040	0,300	ud	Codo cobre de 22 mm. s/s	0,83	0,25	
P17CW120	0,100	ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	0,12	
P17CW200	0,200	ud	Manguito cobre de 22 mm. s/s	0,30	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FTCR050		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 28 mm 1"			
			Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P17CD060	1,000	m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,45	
P17LC050	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,54	0,54	
P17CW050	0,300	ud	Codo cobre de 28 mm. s/s	1,52	0,46	
P17CW130	0,100	ud	Te cobre de 28 mm. s/s	2,64	0,26	
P17CW210	0,200	ud	Manguito cobre de 28 mm. s/s	0,81	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTCR060		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 35 mm 1 1/4"			
			Tubería de cobre rígido, de 35 mm de diámetro nominal 1 1/4"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P17CD070	1,000	m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	6,03	6,03	
P17LC060	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,05	1,05	
P17CW060	0,300	ud	Codo cobre de 35 mm. s/s	6,70	2,01	
P17CW140	0,100	ud	Te cobre de 35 mm. s/s	7,78	0,78	
P17CW220	0,200	ud	Manguito cobre de 35 mm. s/s	1,98	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTCR070		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 42 mm 1 1/2"			
			Tubería de cobre rígido, de 42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17CD080	1,000	m.	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	7,61	7,61	
P17WQ080	1,000	m.	Coquilla anticondens.42 mm.int.	4,14	4,14	
P17CW070	0,300	ud	Codo cobre de 42 mm. s/s	10,12	3,04	
P17CW150	0,100	ud	Te cobre de 42 mm. s/s	14,97	1,50	
P17CW230	0,200	ud	Manguito cobre de 42 mm. s/s	3,87	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTCR080		m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 54 mm 2"			
			Tubería de cobre rígido, de 54 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P17CD090	1,000	m.	Tubo cobre rígido 54 mm.	13,01	13,01	
P17WQ090	1,000	m.	Coquilla anticondens.55 mm.int.	5,50	5,50	
P17CW080	0,300	ud	Codo cobre de 54 mm. s/s	19,47	5,84	
P17CW160	0,100	ud	Te cobre de 54 mm. s/s	24,77	2,48	
P17CW240	0,200	ud	Manguito cobre de 54 mm. s/s	6,55	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FTCC COBRE RECOCIDO ROLLO

E12FTCC010		m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.			
			Tubería de cobre recocido en rollo, de 13/15 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN12735; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre (codos, manguitos, etc), soldaduras, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17CF020	1,000	m.	Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm.	1,54	1,54	
P17LC020	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,30	0,30	
P17CW020	0,100	ud	Codo cobre de 15 mm. s/s	0,27	0,03	
P17CW100	0,300	ud	Te cobre de 15 mm. s/s	0,32	0,10	
P17CW180	0,100	ud	Manguito cobre de 15 mm. s/s	0,12	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTCC020		m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre recocido en rollo, de 16/18 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN12735; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de cobre (codos, manguitos, etc), soldaduras, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17CF030	1,000	m.	Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.	1,85	1,85	
P17LC030	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,33	0,33	
P17CW030	0,100	ud	Codo cobre de 18 mm. s/s	0,52	0,05	
P17CW110	0,300	ud	Te cobre de 18 mm. s/s	0,70	0,21	
P17CW190	0,100	ud	Manguito cobre de 18 mm. s/s	0,17	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTF DE FUNDICIÓN DE PRESIÓN

E12FTF010		m.	TUBERÍA FUNDICIÓN PRESIÓN 60 mm. Tubería de fundición de presión, para abastecimiento de agua potable, de 60 mm. de diámetro nominal, en instalaciones generales interiores y exteriores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de fundición y juntas, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 6 metros y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17FA010	1,000	m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm	14,47	14,47	
P17FA060	0,300	ud	Codo fund.dúctil 60 mm.	43,61	13,08	
P17FA110	0,300	ud	Junta tubo fund.presión 60 mm.	7,15	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTF020		m.	TUBERÍA FUNDICIÓN PRESIÓN 80 mm. Tubería de fundición de presión, para abastecimiento de agua potable, de 80 mm. de diámetro nominal, en instalaciones generales interiores y exteriores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de fundición y juntas, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 6 metros y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17FA020	1,000	m.	Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm	17,87	17,87	
P17FA070	0,300	ud	Codo fund.dúctil 80 mm.	56,75	17,03	
P17FA120	0,300	ud	Junta tubo fund.presión 80 mm.	12,50	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTL DE POLIETILENO (PE)

E12FTL010		m.	TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4" Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17PHR010	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm Rollos	0,36	0,36	
P17PP010	0,300	ud	Codo polietileno de 20 mm.	4,20	1,26	
P17PPT010	0,200	ud	Te polietileno 20 mm	3,02	0,60	
P17PPE010	0,200	ud	Enlace recto polietileno 20 mm	2,02	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTL020		m.	TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17PHR020	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm Rollos	0,48	0,48	
P17PP020	0,300	ud	Codo polietileno de 25 mm.	5,22	1,57	
P17PP090	0,100	ud	Te polietileno de 25 mm.	5,62	0,56	
P17PPE020	0,200	ud	Enlace recto polietileno 25 mm	2,46	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTL030		m.	TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17PH011	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm	3,10	3,10	
P17PP030	0,300	ud	Codo polietileno de 32 mm.	7,74	2,32	
P17PP100	0,100	ud	Te polietileno de 32 mm.	8,02	0,80	
P17PPE030	0,200	ud	Enlace recto polietileno 32 mm	3,51	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTL040		m.	TUBERÍA POLIETILENO 40 mm.1 1/2"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17PHR040	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm Rollos	1,19	1,19	
P17PP040	0,300	ud	Codo polietileno de 40 mm.	10,48	3,14	
P17PP110	0,100	ud	Te polietileno de 40 mm.	12,53	1,25	
P17PPE040	0,200	ud	Enlace recto polietileno 40 mm	5,50	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTL050		m.	TUBERÍA POLIETILENO 50 mm. 2"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P17PHR050	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm Rollos	1,85	1,85	
P17PPA050	0,300	ud	Codo polietileno 50 mm	7,69	2,31	
P17PP120	0,100	ud	Te polietileno de 50 mm.	18,05	1,81	
P17PPE045	0,200	ud	Enlace recto polietileno 50 mm	7,00	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12FTL060		m.	TUBERÍA POLIETILENO 63 mm.2 1/2"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17PHR060	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Rollos	2,80	2,80	
P17PPA060	0,300	ud	Codo polietileno 63 mm	11,59	3,48	
P17PP130	0,100	ud	Te polietileno de 63 mm.	38,51	3,85	
P17PPE050	0,200	ud	Enlace recto polietileno 63 mm	11,60	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTL070		m.	TUBERÍA POLIETILENO 75 mm. 3"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 75 mm de diámetro nominal (3") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P17PHR070	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Rollos	3,83	3,83	
P17PPA070	0,300	ud	Codo polietileno 75 mm	20,61	6,18	
P17PPT070	0,100	ud	Te polietileno 75 mm	32,37	3,24	
P17PPE060	0,200	ud	Enlace recto polietileno 75 mm	20,61	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTL080		m.	TUBERÍA POLIETILENO 90 mm.3 1/2"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 90 mm de diámetro nominal (3 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17PHR080	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm Rollos	5,44	5,44	
P17PPA080	0,300	ud	Codo polietileno 90 mm	34,33	10,30	
P17PPT080	0,100	ud	Te polietileno 90 mm	53,58	5,36	
P17PPE070	0,200	ud	Enlace recto polietileno 90 mm	34,33	6,87	
			TOTAL PARTIDA.....			35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTL90		m.	TUBERÍA POLIETILENO 110 mm. 4"			
			Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 110 mm de diámetro nominal (4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua fría y caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P17PHR090	1,000	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Rollos	7,99	7,99	
P17PPA090	0,300	ud	Codo polietileno 110 mm	83,60	25,08	
P17PPT090	0,100	ud	Te polietileno 110 mm	95,87	9,59	
P17PPE080	0,200	ud	Enlace recto polietileno 110 mm	51,69	10,34	
			TOTAL PARTIDA.....			60,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTP DE POLIPROPILENO (PPR)

E12FTP010		m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 16 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,190	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,56	
P17LT010	1,000	m.	Tubo polipropileno 20atm. 16mm.	2,11	2,11	
P17LP010	0,600	ud	Codo polipropileno de 16 mm. 90º	1,72	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FTP020		m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 20 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,190	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,56	
P17LT020	1,000	m.	Tubo polipropileno 20atm. 20mm.	2,40	2,40	
P17LP020	0,400	ud	Codo polipropileno de 20 mm. 90º	1,80	0,72	
P17LP100	0,200	ud	Te polipropileno de 20 mm.	2,68	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTP030		m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 25 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 25 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,190	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,56	
P17LT030	1,000	m.	Tubo polipropileno 20atm. 25mm.	4,30	4,30	
P17LP110	0,400	ud	Te polipropileno de 25 mm.	3,93	1,57	
P17LP190	0,200	ud	Manguito polipropileno de 25mm.	2,17	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FTP040		m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 32 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 32 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de más de 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
P17LT040	1,000	m.	Tubo polipropileno 20atm. 32mm.	6,89	6,89	
P17LP040	0,300	ud	Codo polipropileno de 32 mm. 90º	3,10	0,93	
P17LP200	0,100	ud	Manguito polipropileno de 32mm.	3,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12FTP050		m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 40 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 40 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
P17LT050	1,000	m.	Tubo polipropileno 20atm. 40mm.	11,19	11,19	
P17LP050	0,300	ud	Codo polipropileno de 40 mm. 90º	4,85	1,46	
P17LP210	0,100	ud	Manguito polipropileno de 40mm.	4,85	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12FTP060		m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 50 mm. Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 50 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máxima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
P17LT060	1,000	m.	Tubo polipropileno 20atm. 50mm.	16,57	16,57	
P17LP060	0,300	ud	Codo polipropileno de 50 mm. 90º	7,32	2,20	
P17LP220	0,100	ud	Manguito polipropileno de 50mm.	6,79	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTS DE POLIETILENO RETICULADO (SISTEMA PEX)

SUBELEMENTO E12FTSB RIGIDO EN BARRAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTSB010		m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en barra			
			Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P17I030	1,000	m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	1,54	1,54	
P17LC020	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,30	0,30	
P17IST070	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 16 mm	4,16	1,25	
P17ISC010	0,100	ud	Codo unión rápida latón 16 mm	4,54	0,45	
P17ISM010	0,200	ud	Manguito metálico 16 mm	2,15	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FTSB020		m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en barra			
			Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P17IR020	1,000	m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	1,98	1,98	
P17LC040	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,43	0,43	
P17IST080	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 20 mm	4,83	1,45	
P17ISC020	0,100	ud	Codo unión rápida latón 20 mm	5,25	0,53	
P17ISM020	0,200	ud	Manguito metálico 20 mm	2,91	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FTSB030		m.	TUBERÍA PEX-A D=25 mm en barra			
			Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P17IR030	1,000	m	Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm	3,33	3,33	
P17LC050	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,54	0,54	
P17IST090	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 25 mm	11,35	3,41	
P17ISC030	0,100	ud	Codo unión rápida latón 25 mm	9,28	0,93	
P17ISM030	0,200	ud	Manguito metálico 25 mm	6,07	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTSB040		m.	TUBERÍA PEX-A D=32 mm en barra Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P17IR040	1,000	m	Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm	5,51	5,51	
P17LC060	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,05	1,05	
P17IST100	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 32 mm	16,17	4,85	
P17ISC040	0,100	ud	Codo unión rápida latón 32 mm	16,28	1,63	
P17ISM040	0,200	ud	Manguito metálico 32 mm	13,54	2,71	
			TOTAL PARTIDA.....			18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FTSR EN ROLLOS

E12FTSR010		m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17IO010	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm	1,47	1,47	
P17LC020	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,30	0,30	
P17IST070	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 16 mm	4,16	1,25	
P17ISC010	0,100	ud	Codo unión rápida latón 16 mm	4,54	0,45	
P17ISM010	0,100	ud	Manguito metálico 16 mm	2,15	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12FTSR020		m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17IO020	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm	1,79	1,79	
P17LC040	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,43	0,43	
P17IST080	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 20 mm	4,83	1,45	
P17ISC020	0,100	ud	Codo unión rápida latón 20 mm	5,25	0,53	
P17ISM020	0,100	ud	Manguito metálico 20 mm	2,91	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTSR030			TUBERÍA PEX-A D=25 mm en rollo			
			Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17IO030	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm	2,82	2,82	
P17LC050	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,54	0,54	
P17IST090	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 25 mm	11,35	3,41	
P17ISC030	0,100	ud	Codo unión rápida latón 25 mm	9,28	0,93	
P17ISM030	0,100	ud	Manguito metálico 25 mm	6,07	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTSR040			TUBERÍA PEX-A D=32 mm en rollo			
			Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17IO040	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm	5,21	5,21	
P17LC060	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,05	1,05	
P17IST100	0,300	ud	Te unión rápida PPSU 32 mm	16,17	4,85	
P17ISC040	0,100	ud	Codo unión rápida latón 32 mm	16,28	1,63	
P17ISM040	0,100	ud	Manguito metálico 32 mm	13,54	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTV DE PVC DE PRESIÓN

E12FTV010		m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm. ENCOLADA			
			Tubería PVC-U de presión, de 16 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01BO180	0,060	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,11	
P17VT010	1,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 16mm PN 20 pegar c/Aenor	0,51	0,51	
P17VE010	0,300	ud	Codo PVC presión de 16 mm	0,65	0,20	
P17VE090	0,100	ud	Te PVC presión de 16 mm	0,72	0,07	
P17VE170	0,200	ud	Manguito PVC presión de 16 mm	0,61	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTV020		m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm. ENCOLADA Tubería PVC-U de presión, de 20 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01BO180	0,060	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,11	
P17VT020	1,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 20mm PN 20 pegar c/Aenor, 5m	0,80	0,80	
P17VE020	0,300	ud	Codo PVC presión de 20 mm	0,63	0,19	
P17VE100	0,100	ud	Te PVC presión de 20 mm	0,78	0,08	
P17VE180	0,200	ud	Manguito PVC presión de 20 mm	0,53	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTV030		m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm. ENCOLADA Tubería PVC-U de presión, de 25 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P17VT030	1,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 25mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m	0,93	0,93	
P17VE030	0,300	ud	Codo PVC presión de 25 mm	0,86	0,26	
P17VE110	0,100	ud	Te PVC presión de 25 mm	1,11	0,11	
P17VE190	0,200	ud	Manguito PVC presión de 25 mm	0,60	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12FTV040		m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. ENCOLADA Tubería PVC-U de presión, de 32 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P17VT040	1,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m	1,49	1,49	
P17VE040	0,300	ud	Codo PVC presión de 32 mm	1,18	0,35	
P17VE120	0,100	ud	Te PVC presión de 32 mm	1,59	0,16	
P17VE200	0,200	ud	Manguito PVC presión de 32 mm	0,82	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTV050		m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. ENCOLADA Tubería PVC-U de presión, de 40 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P17VT050	1,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 40mm PN 16 pegar c/Aenor	2,32	2,32	
P17VE050	0,300	ud	Codo PVC presión de 40 mm	1,84	0,55	
P17VE130	0,100	ud	Te PVC presión de 40 mm	2,54	0,25	
P17VE210	0,200	ud	Manguito PVC presión de 40 mm	1,33	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTV060		m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm. ENCOLADA Tubería PVC-U de presión, de 50 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P17VT060	1,000	m.	Tubo PVC UNE-EN 1452 50mm PN 16 pegar c/Aenor	3,18	3,18	
P17VE060	0,300	ud	Codo PVC presión de 50 mm	2,28	0,68	
P17VE140	0,100	ud	Te PVC presión de 50 mm	3,34	0,33	
P17VE220	0,200	ud	Manguito PVC presión de 50 mm	2,02	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTM MULTICAPA PERT-AL-PERT

SUBELEMENTO E12FTMB RIGIDO EN BARRAS

E12FTMB010		m.	TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=16 mm Tubería multicapa rígida, de 16x2 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P17OB010	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 mm	1,59	1,59	
P17LC020	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,30	0,30	
P17OEC010	0,200	ud	Codo u. prensada terminal latón 16x1/2"	3,46	0,69	
P17OEM010	0,200	ud	Manguito unión multicapa 16 mm	2,79	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTMB020		m.	TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=20 mm			
			Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P17OB020	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,5 mm	2,16	2,16	
P17LC040	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,43	0,43	
P17OEC020	0,200	ud	Codo u. prensada terminal latón 20x1/2"	4,69	0,94	
P17OEM020	0,200	ud	Manguito unión multicapa 20 mm	3,94	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTMB030		m.	TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=25 mm			
			Tubería multicapa rígida, de 25x2,5 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P17OB030	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 25x2,25 mm	3,74	3,74	
P17LC050	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,54	0,54	
P17OEC030	0,200	ud	Codo u. prensada terminal latón 25x3/4"	8,54	1,71	
P17OEM030	0,200	ud	Manguito unión multicapa 25 mm	6,80	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTMB040		m.	TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=32 mm			
			Tubería multicapa rígida, de 32x3 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P17OB040	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 32x3 mm	5,61	5,61	
P17LC060	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,05	1,05	
P17OEC035	0,200	ud	Codo u. prensada terminal latón 32	12,38	2,48	
P17OEM040	0,200	ud	Manguito unión multicapa 32 mm	9,92	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FTMR EN ROLLO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTMR010		m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm			
			Tubería multicapa en rollo, de 16x2 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17OA010	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 16x2 mm	1,36	1,36	
P17LC020	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,30	0,30	
P17OEC010	0,100	ud	Codo u. prensada terminal latón 16x1/2"	3,46	0,35	
P17OEM010	0,100	ud	Manguito unión multicapa 16 mm	2,79	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12FTMR020		m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm			
			Tubería multicapa en rollo, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17OA020	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 20x2,25 mm	1,76	1,76	
P17LC040	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,43	0,43	
P17OEC020	0,100	ud	Codo u. prensada terminal latón 20x1/2"	4,69	0,47	
P17OEM020	0,100	ud	Manguito unión multicapa 20 mm	3,94	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12FTMR030		m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=25 mm			
			Tubería multicapa en rollo, de 25x2,5 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17OA030	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 25x2,5 mm	2,98	2,98	
P17LC050	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,54	0,54	
P17OEC030	0,100	ud	Codo u. prensada terminal latón 25x3/4"	8,54	0,85	
P17OEM030	0,100	ud	Manguito unión multicapa 25 mm	6,80	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FTMR040		m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=32 mm			
			Tubería multicapa en rollo, de 32x3 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P17OA040	1,000	m	Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 32x3 mm	4,84	4,84	
P17LC060	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,05	1,05	
P17OEC035	0,100	ud	Codo u. prensada terminal latón 32	12,38	1,24	
P17OEM040	0,100	ud	Manguito unión multicapa 32 mm	9,92	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FV VALVULERÍA

ELEMENTO E12FVC LLAVES DE COMPUERTA

E12FVC010		ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" 15 mm			
			Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XC010	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1/2"	2,85	2,85	
			TOTAL PARTIDA.....			6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12FVC020		ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm			
			Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XC020	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 3/4"	3,26	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12FVC030		ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm			
			Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12FVC050		ud	LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2" 40 mm.			
			Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XC050	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.1 1/2"	8,54	8,54	
			TOTAL PARTIDA.....			13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12FVC060		ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.			
			Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XC060	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 2"	12,42	12,42	
			TOTAL PARTIDA.....			17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVC070		ud	LLAVE DE COMPUERTA 2 1/2" 63 mm. Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XC070	1,000	ud	Válv.compuerta latón rosc.2 1/2"	26,39	26,39	
			TOTAL PARTIDA.....			31,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVE LLAVES DE EMPOTRAR

E12FVE010		ud	LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XP040	1,000	ud	Llave paso empot.mand.redon.1/2"	6,10	6,10	
			TOTAL PARTIDA.....			9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FVE020		ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XP050	1,000	ud	Llave paso empot.mand.redon.3/4"	6,10	6,10	
			TOTAL PARTIDA.....			9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FVE030		ud	LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR Suministro y colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XP060	1,000	ud	Llave paso empot.mand.redondo 1"	8,45	8,45	
			TOTAL PARTIDA.....			12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVF LLAVES DE ESFERA

E12FVF010		ud	LLAVE DE ESFERA DE 1/2" 15 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XE020	1,000	ud	Válvula esfera latón niquel.1/2"	2,15	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12FVF020		ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XE030	1,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVF030		ud	LLAVE DE ESFERA DE 1" 25 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XE040	1,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FVF040		ud	LLAVE DE ESFERA 1 1/2" 40 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XE060	1,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	10,99	
			TOTAL PARTIDA.....			15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FVF070		ud	LLAVE DE ESFERA DE 2" 50 mm. Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XE070	1,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	16,93	
			TOTAL PARTIDA.....			21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVG VÁLVULAS DE GLOBO

E12FVG010		ud	VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/2" 40 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo globo, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17XG050	1,000	ud	Válvula de globo PN-16 de 1 1/2"	42,87	42,87	
			TOTAL PARTIDA.....			52,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12FVG020		ud	VÁLVULA DE GLOBO DE 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo globo, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17XG060	1,000	ud	Válvula de globo PN-16 de 2"	49,06	49,06	
			TOTAL PARTIDA.....			58,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVM VÁLVULAS DE MARIPOSA

E12FVM010		ud	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17XM030	1,000	ud	Válvula mariposa c/palanca 63mm.	78,42	78,42	
			TOTAL PARTIDA.....			87,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVM020		ud	VÁLVULA MARIPOSA DE 3" 75 mm.			
			Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (75 mm.) de diámetro, de fundición, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17XM040	1,000	ud	Válvula mariposa c/palanca 75mm.	83,69	83,69	
			TOTAL PARTIDA.....			93,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVR VÁLVULAS DE RETENCIÓN

E12FVR010		ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm.			
			Suministro y colocación de válvula de retención, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XR010	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1/2"	2,38	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12FVR020		ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.			
			Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12FVR030		ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.			
			Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,230	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,31	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVS VÁLVULAS DE ESFERA

E12FVS010		ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.			
			Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XE180	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	24,53	24,53	
			TOTAL PARTIDA.....			29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12FVS020		ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.			
			Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XE210	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	44,84	44,84	
			TOTAL PARTIDA.....			49,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVS030		ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XE220	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 2"	64,51	64,51	
			TOTAL PARTIDA.....			69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVP REDUCTORAS DE PRESIÓN

E12FVP010			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 3/8" Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 3/8", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XI010	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 3/8"	43,00	43,00	
			TOTAL PARTIDA.....			46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FVP020			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1/2" Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 1/2", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XI020	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1/2"	57,40	57,40	
			TOTAL PARTIDA.....			61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12FVP030			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 3/4" Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 3/4", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XI030	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 3/4"	80,44	80,44	
			TOTAL PARTIDA.....			84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12FVP040			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1" Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 1", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XI040	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1"	98,16	98,16	
			TOTAL PARTIDA.....			101,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FVP050			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1 1/4" Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 1 1/4", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XI050	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/4"	226,09	226,09	
			TOTAL PARTIDA.....			230,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FVP060			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1 1/2"			
			Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 1 1/2", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XI060	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/2"	419,31	419,31	
			TOTAL PARTIDA.....			423,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FVP070			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 2"			
			Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 2", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XI070	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 2"	476,58	476,58	
			TOTAL PARTIDA.....			481,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12FVP080			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 2 1/2"			
			Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 2 1/2", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17XI080	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 2 1/2"	771,00	771,00	
			TOTAL PARTIDA.....			775,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FVP090			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 3"			
			Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 3", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P17XI090	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 3"	1.085,41	1.085,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.091,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12FVP100			VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 4"			
			Válvula reductora de presión de latón, de diámetro 4", PN-25 y presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según CTE DB HS-4.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
P17XI100	1,000	ud	Válvula reductora de presión 25 bar 4"	1.648,00	1.648,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.655,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12FX INSTALACIONES COMPLETAS						
ELEMENTO E12FXE CUARTOS HUMEDOS						
SUBELEMENTO E12FXEB POLIBUTILENO (PB) Y PVC						
E12FXEB010		ud	INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTB050	4,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS	4,81	19,24	
E12FTB060	9,500	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS	6,02	57,19	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			200,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FXEB020		ud	INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo, ducha e inodoro, realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SBA030	2,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	11,56	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTB050	12,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS	4,81	57,72	
E12FTB060	13,500	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS	6,02	81,27	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			285,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEB030		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera, realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTB050	16,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS	4,81	76,96	
E12FTB060	19,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS	6,02	114,38	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			350,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FXEB040		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTB050	15,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS	4,81	72,15	
E12FTB060	18,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS	6,02	108,36	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			339,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEB050		ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA Instalación completa de fontanería y saneamiento, para una cocina dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	5,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	23,95	
E12SJB030	3,000	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	46,77	
E12SGI110	2,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	21,58	
E12SGI070	1,000	ud	DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC	19,58	19,58	
E12FTB050	12,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS	4,81	57,72	
E12FTB060	15,000	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS	6,02	90,30	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			279,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXEC COBRE Y PVC

E12FXEC010		ud	INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. Instalación de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTCR020	4,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	25,44	
E12FTCR030	8,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"	7,03	56,24	
E12FTCR040	1,500	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"	7,97	11,96	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			218,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEC020		ud	INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA			
			Instalación de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo, ducha e inodoro, realizada con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SBA030	2,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	11,56	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTCR020	12,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	76,32	
E12FTCR030	12,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"	7,03	84,36	
E12FTCR040	1,500	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"	7,97	11,96	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		318,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FXEC030		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA			
			Instalación de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera, realizada con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTCR020	16,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	101,76	
E12FTCR030	16,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"	7,03	112,48	
E12FTCR040	3,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"	7,97	23,91	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		397,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEC041		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA			
			Instalación de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizada con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTCR020	15,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	95,40	
E12FTCR030	15,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"	7,03	105,45	
E12FTCR040	3,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"	7,97	23,91	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			383,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FXEC050		ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para una cocina dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y ACS (incluido la de los electrodomésticos), instalada por faslo techo o en paramentos a una altura superior a 2,25 m., sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	5,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	23,95	
E12SJB030	3,000	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	46,77	
E12SGI110	2,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	21,58	
E12SGI070	1,000	ud	DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC	19,58	19,58	
E12FTCR020	12,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	76,32	
E12FTCR030	12,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"	7,03	84,36	
E12FTCR040	3,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"	7,97	23,91	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			316,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXEM MULTICAPA PERT-AL-PERT Y PVC

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEM010		ud	INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTMR010	4,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm	3,40	13,60	
E12FTMR020	9,500	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm	4,16	39,52	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		177,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FXEM020		ud	INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo, ducha e inodoro, realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SBA030	2,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	11,56	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTMR010	12,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm	3,40	40,80	
E12FTMR020	13,500	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm	4,16	56,16	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		242,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEM030		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo,bidé, inodoro y bañera, realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTMR010	16,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm	3,40	54,40	
E12FTMR020	19,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm	4,16	79,04	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			292,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FXEM040		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo,bidé, inodoro y ducha, realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTMR010	15,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm	3,40	51,00	
E12FTMR020	18,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm	4,16	74,88	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			284,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEM050		ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para una cocina dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	5,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	23,95	
E12SJB030	3,000	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	46,77	
E12SGI110	2,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	21,58	
E12SGI070	1,000	ud	DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC	19,58	19,58	
E12FTMR010	12,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm	3,40	40,80	
E12FTMR020	15,000	m.	TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm	4,16	62,40	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		234,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXEP POLIPROPILENO (PPR) Y PVC

E12FXEP010			INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTP010	4,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.	6,70	26,80	
E12FTP020	9,500	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.	7,22	68,59	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		219,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEP020			INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo, ducha e inodoro, realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SBA030	2,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	11,56	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTP010	12,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.	6,70	80,40	
E12FTP020	13,500	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.	7,22	97,47	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		323,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12FXEP030			INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera, realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTP010	16,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.	6,70	107,20	
E12FTP020	19,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.	7,22	137,18	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		403,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXEP040			INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTP010	15,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.	6,70	100,50	
E12FTP020	18,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.	7,22	129,96	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			389,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FXEP050			INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	5,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	23,95	
E12SJB030	3,000	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	46,77	
E12SGI110	2,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	21,58	
E12SGI070	1,000	ud	DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC	19,58	19,58	
E12FTP010	12,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.	6,70	80,40	
E12FTP020	15,000	m.	TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.	7,22	108,30	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			320,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXER POLIETILENO RETICULADO (PEX) Y PVC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXER011		ud	INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. Instalación de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado en rollo, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTSR010	4,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo	4,80	19,20	
E12FTSR020	9,500	m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo	5,60	53,20	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			196,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FXER021		ud	INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA Instalación de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo, ducha e inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado en rollo, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	3,200	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	15,33	
E12SBA030	2,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	11,56	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTSR010	12,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo	4,80	57,60	
E12FTSR020	13,500	m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo	5,60	75,60	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			279,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXER031		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA Instalación de fontanería y saneamiento, para un baño complero dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera, realizada con tubería de polietileno reticulado en rollo, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTSR010	16,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo	4,80	76,80	
E12FTSR020	19,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo	5,60	106,40	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		342,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12FXER041		ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA Instalación de fontanería y saneamiento, para un baño complero dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizada con tubería de polietileno reticulado en rollo, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	4,700	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	22,51	
E12SBA030	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	17,34	
E12SJB030	3,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	54,57	
E12SGB020	1,000	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.	27,96	27,96	
E12SGI040	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO	9,92	9,92	
P17SW010	1,000	ud	Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.	6,99	6,99	
E12FTSR010	15,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo	4,80	72,00	
E12FTSR020	18,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo	5,60	100,80	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
				TOTAL PARTIDA.....		331,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXER051		ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA			
			Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS (incluido la de los electrodomésticos), instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12SBA020	5,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm	4,79	23,95	
E12SJB030	3,000	m.	BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm	15,59	46,77	
E12SGI110	2,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	21,58	
E12SGI070	1,000	ud	DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC	19,58	19,58	
E12FTSR010	12,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo	4,80	57,60	
E12FTSR020	15,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo	5,60	84,00	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			273,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FXT OTRAS INSTALACIONES

E12FXV010		ud	INST.FONT. COBRE BARRA DE BAR			
			Instalación de fontanería y saneamiento, para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma de agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. Totalmente montada, conexionada y probada. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12FTCR020	20,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	127,20	
E12FTCR030	8,500	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"	7,03	59,76	
E12FTCR040	5,500	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"	7,97	43,84	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
E12SGI060	2,000	ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	17,95	35,90	
E12SGI020	4,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	10,60	42,40	
E12SGI110	1,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	10,79	
E12SBA030	15,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	86,70	
E12SBA070	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm	15,28	45,84	
			TOTAL PARTIDA.....			472,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXV020		ud	INST.FONT. COBRE COCINA INDUSTRIAL Instalación de fontanería y saneamiento, para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm para máquina de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. Totalmente montada, conexionada y probada. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12FTCR020	35,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	222,60	
E12FTCR030	17,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"	7,03	119,51	
E12FTCR040	12,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"	7,97	95,64	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
E12SGI060	2,000	ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	17,95	35,90	
E12SGI020	4,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	10,60	42,40	
E12SGI110	1,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	10,79	
E12SBA030	25,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	144,50	
E12SBA070	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm	15,28	45,84	
			TOTAL PARTIDA.....			736,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FXV030		ud	INST.FONT. COBRE TOMA GRIFO Instalación de punto de consumo de agua fría para grifo, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12FTCR020	4,000	m.	TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"	6,36	25,44	
E12SBA010	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=32 mm	4,31	12,93	
			TOTAL PARTIDA.....			38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FXV040		ud	INST.FONT. PEX BARRA DE BAR Instalación de fontanería y saneamiento, para una barra de bar, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma de agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. Totalmente montada, conexionada y probada. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12FTSB010	20,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en barra	6,57	131,40	
E12FTSB020	8,500	m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en barra	7,57	64,35	
E12FTSB030	5,500	m.	TUBERÍA PEX-A D=25 mm en barra	12,02	66,11	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
E12SGI060	2,000	ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	17,95	35,90	
E12SGI020	4,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	10,60	42,40	
E12SGI110	1,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	10,79	
E12SBA030	15,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	86,70	
E12SBA070	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm	15,28	45,84	
			TOTAL PARTIDA.....			503,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12FXV050		ud	INST.FONT. PEX COCINA INDUSTRIAL			
			Instalación de fontanería y saneamiento, para una cocina industrial, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm para máquina de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. Totalmente montada, conexionada y probada. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12FTSB010	35,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en barra	6,57	229,95	
E12FTSB020	17,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=20 mm en barra	7,57	128,69	
E12FTSB030	12,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=25 mm en barra	12,02	144,24	
E12FVE020	2,000	ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	9,85	19,70	
E12SGI060	2,000	ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	17,95	35,90	
E12SGI020	4,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	10,60	42,40	
E12SGI110	1,000	ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	10,79	10,79	
E12SBA030	25,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm	5,78	144,50	
E12SBA070	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm	15,28	45,84	
				TOTAL PARTIDA.....		802,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E12FXV060		ud	INST.FONT. PEX TOMA GRIFO			
			Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollos, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.			
E12FTSR010	4,000	m.	TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo	4,80	19,20	
E12SBA010	3,000	m.	TUBERIA PVC SERIE B D=32 mm	4,31	12,93	
				TOTAL PARTIDA.....		32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO E12E ELECTRICIDAD

SUBAPARTADO E12ED TRAMITACIONES, VERIFICACIONES E INSPECCIONES

E12ED010		ud	TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN			
			Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones que no requieren proyecto.			
P15T010	1,000	ud	Tramitación y control administrativo instalaciones BT s/proyecto	56,33	56,33	
				TOTAL PARTIDA.....		56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ED020		ud	TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN			
			Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto.			
P15T015	1,000	ud	Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto	107,25	107,25	
				TOTAL PARTIDA.....		107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12ED030		ud	INSPECCIÓN O.C.A. INSTALACIONES INDUSTRIALES P>100 kW			
			Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalaciones industriales con una potencia instalada superior a 100 kW; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado)			
P15T020	1,000	ud	Inspección OCA instalaciones industriales P>100 kW/potencia kW	5,32	5,32	
				TOTAL PARTIDA.....		5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ED040		ud	INSPECCIÓN O.C.A. LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, en local de pública concurrencia; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).			
P15T025	1,000	ud	Inspección OCA pública concurrencia/potencia kW	9,65	9,65	
			TOTAL PARTIDA.....			9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EA ACOMETIDAS

E12EA010			ACOMETIDA SUBTERRANEA MONOFÁSICA 2(1x6) mm2 Cu Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x6 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AD010	2,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu	1,08	2,16	
P01AA031	0,750	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	11,87	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
E02ZM030	0,425	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	12,68	5,39	
E02SZ060	0,350	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EA020			ACOMETIDA SUBTERRANEA MONOFÁSICA 2(1x10) mm2 Cu Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AD020	2,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu	1,44	2,88	
P01AA031	0,750	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	11,87	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
E02ZM030	0,425	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	12,68	5,39	
E02SZ060	0,350	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EA030			ACOMETIDA SUBTERRANEA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AD030	2,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu	2,07	4,14	
P01AA031	0,750	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	11,87	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
E02ZM030	0,425	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	12,68	5,39	
E02SZ060	0,350	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EA040			ACOMETIDA SUBTERRANEA TRIFÁSICA 4(1x25) mm2 Cu			
			Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.			
O01BL200	0,120	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,23	
O01BL210	0,120	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,18	
P15AD040	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu	3,14	12,56	
P01AA031	0,750	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	11,87	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
E02ZM030	0,425	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	12,68	5,39	
E02SZ060	0,350	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12EA050			ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2x16 mm2 Al			
			Acometida aérea monofásica posada sobre fachada, formada por conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 2x16 mm², con aislamiento 0,6/1 kV, fijada a la fachada mediante abrazadera de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a las acciones de la intemperie. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-06.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AL050	1,000	m.	Conductor RZ Al 0,6/1 kV 2x16 mm2	1,95	1,95	
P01AA031	0,750	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	11,87	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
E02ZM030	0,425	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	12,68	5,39	
E02SZ060	0,350	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EA060			ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2x25 mm2 Al			
			Acometida aérea monofásica posada sobre fachada, formada por conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 2x25 mm², con aislamiento 0,6/1 kV, fijada a la fachada mediante abrazadera de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a las acciones de la intemperie. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-06.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AL060	1,000	m.	Conductor RZ Al 0,6/1 kV 2x25 mm2	2,73	2,73	
P01AA031	0,750	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	11,87	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
E02ZM030	0,425	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	12,68	5,39	
E02SZ060	0,350	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			26,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EA070			ACOMETIDA TRIFÁSICA AÉREA 4x16 mm2 Al			
			Acometida aérea trifásica posada sobre fachada, formada por conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 4x16 mm², con aislamiento 0,6/1 kV, fijada a la fachada mediante abrazadera de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a las acciones de la intemperie. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-06.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AL070	1,000	m.	Conductor RZ Al 0,6/1 kV 4x16 mm2	3,67	3,67	
P01AA031	0,750	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	11,87	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
E02ZM030	0,425	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	12,68	5,39	
E02SZ060	0,350	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EG CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

ELEMENTO E12EGP CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

E12EGP010		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.			
			Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15CA010	1,000	ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusib	54,93	54,93	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			73,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12EGP020		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.			
			Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15CA020	1,000	ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusib	59,79	59,79	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E12EGP030		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.			
			Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15CA030	1,000	ud	Caja protec. 160A(III+N)+fusib	144,46	144,46	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			162,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EGP040		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.			
			Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15CA040	1,000	ud	Caja protec. 250A(III+N)+fusib	181,72	181,72	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			199,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGP050		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.			
			Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15CA050	1,000	ud	Caja protec. 400A(III+N)+fusib	236,69	236,69	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			254,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EGM CAJAS GRALES.PROTECCIÓN Y MEDIDA

SUBELEMENTO E12EGMM CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO

E12EGMM010		ud	CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO.			
			Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15DB110	1,000	ud	Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon.	175,87	175,87	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			194,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12EGMM020		ud	CGP. Y MEDIDA <63A.P/2CONT.MONO.			
			Caja general de protección y medida hasta 63 A. para 2 contadores monofásicos, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15DB120	1,000	ud	Mód.prot.y medida<63A.2cont.mon.	86,29	86,29	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EGMT CGP. Y MEDIDA TRIFÁSICO

E12EGMT010		ud	CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.			
			Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15DB130	1,000	ud	Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif	97,71	97,71	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			115,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EGMT020		ud	CGP. Y MEDIDA <30A.P/2CONT.TRIF.			
			Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 2 contadores trifásicos, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15DB140	1,000	ud	Mód.prot.y medida<30A.2cont.trif	140,37	140,37	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			158,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EGI ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGI010		ud	MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<250 A.			
			Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calobrados en 250 A. y transformador.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15DB090	1,000	ud	Módulo medida indirecta 250 A.	766,24	766,24	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			784,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EGI020		ud	MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<400 A.			
			Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calobrados en 400 A. y transformador.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15DB100	1,000	ud	Módulo medida indirecta 400 A.	836,98	836,98	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			855,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12EGI030		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.			
			Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15FB100	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. monof.	489,21	489,21	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	330,08	330,08	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGI040		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.			
			Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15FB110	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. trif.	489,21	489,21	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	330,08	330,08	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EGI050		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R			
			Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15FB120	1,000	ud	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.	489,21	489,21	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	330,08	330,08	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EGI060		ud	EQUIPO MEDIDA IND. B.T.			
			Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por: Armario de poliéster de 750x500 mm., 3 transformadores de intensidad de relación x/5 A., 1 contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía activa doble tarifa con maximetro, y conexión a transformador de relación x/5., contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía reactiva y 1 reloj conmutador de doble tarifa, totalmente instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15CB050	2,000	ud	Armario poliéster 750x500 mm	380,29	760,58	
P15DC080	3,000	ud	Transform. inten. x/5 A	76,48	229,44	
P15DC070	1,000	ud	Reloj conmutador d.tarifa	412,93	412,93	
P15DC100	1,000	ud	Conta. reactiva trifásico 15-60A	374,64	374,64	
P15DC065	1,000	ud	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	769,93	769,93	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.656,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EGI070		ud	ARMARIO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.			
			Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta con trasformador de intensidad, para intemperie formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj y bloque de bornas de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 KV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15FB150	1,000	ud	Módulo medida indirecta	730,87	730,87	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			803,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12ER LÍNEAS REPARTIDORAS

ELEMENTO E12ERC COBRE

E12ERC010		m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x16mm2			
			Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GC040	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,58	0,58	
P15AE090	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x16 Cu	8,07	8,07	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ERC020		m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2			
			Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GC040	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,58	0,58	
P15AE100	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu	12,39	12,39	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12ERC030		m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x35mm2			
			Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=36 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AE110	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x35 Cu	18,04	18,04	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ERC040		m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x50mm2			
			Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x50 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE120	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x50 Cu	26,00	26,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12ERC050		m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x70mm2			
			Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x70 mm2, con aislamiento de 0,75/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE130	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x70 Cu	36,83	36,83	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			47,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12ERC060		m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x95mm2			
			Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x95 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE140	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x95 Cu	49,47	49,47	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			59,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ERC070		m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.)3,5x120mm2			
			Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x120 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AE150	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x120 Cu	76,17	76,17	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			86,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES						
ELEMENTO E12ENM MÓDULOS						
SUBELEMENTO E12ENMM MONOFÁSICOS						
E12ENMM010		ud	MÓDULO TRES CONTAD. MONOFÁSICOS			
			Módulo para tres contadores monofásicos, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DB030	1,000	ud	Módul.conta.3 cont.mono.	69,70	69,70	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			86,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
E12ENMM020		ud	MÓD.CINCO CONT. MONO. MÁS RELOJ			
			Módulo para cinco contadores monofásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DB040	1,000	ud	Módul.conta.5 cont.mono.+ reloj	99,70	99,70	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			116,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
E12ENMM030		ud	MÓD.OCHO CONT. MONO. MÁS RELOJ			
			Módulo para ocho contadores monofásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DB050	1,000	ud	Módul.conta.8 cont.mono.+ reloj	132,91	132,91	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			149,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12ENMM040		ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO			
			Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15DB010	1,000	ud	Módul.conta.monof(unifa)	39,42	39,42	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E12ENMT TRIFÁSICOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENMT010		ud	MÓD.DOS CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ			
			Módulo para dos contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DB060	1,000	ud	Módul.conta.2 cont.trifa.+reloj	64,84	64,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			81,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12ENMT020		ud	MÓD.TRES CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ			
			Módulo para tres contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DB070	1,000	ud	Módul.conta.3 cont.trifa.+reloj	89,96	89,96	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			106,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12ENMT030		ud	MÓD.CUATRO CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ			
			Módulo para cuatro contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DB080	1,000	ud	Módul.conta.4 cont.trifa.+reloj	113,47	113,47	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			129,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ENMT040		ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO			
			Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15DB020	1,000	ud	Módul.conta.trifas.(unifa)	97,71	97,71	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			108,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ENC COLUMNAS

SUBELEMENTO E12ENCM MONOFÁSICOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCM010		ud	COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=900 mm. Columna de 630x900 mm. para 2 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15DL010	1,000	ud	Colum.2 contadores mono.+reloj	348,14	348,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			383,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ENCM020		ud	COLUMNA 3 CONT.+RELOJ h=900 mm. Columna de 630x900 mm. para 3 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15DL020	1,000	ud	Colum.3 contadores mono.+reloj	372,30	372,30	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			407,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ENCM030		ud	COLUMNA 5 CONT.+RELOJ h=1.170 mm. Columna de 630x1.170 mm. para 5 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
P15DL030	1,000	ud	Colum.5 contadores mono.+reloj	494,91	494,91	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			537,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12ENCM040		ud	COLUMNA 7 CONT.+RELOJ h=1.170 mm. Columna de 630x1.170 mm. para 7 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
P15DL040	1,000	ud	Colum.7 contadores mono.+reloj	539,53	539,53	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			582,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCM050		ud	COLUMNA 8 CONT.+RELOJ h=1.530 mm.			
			Columna de 630x1.530 mm. para 8 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL220	1,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	24,18	
P15DL050	1,000	ud	Colum.8 contadores mono.+reloj	609,15	609,15	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			634,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12ENCM060		ud	COLUMNA 11 CONT.+RELOJ h=1.530 mm			
			Columna de 630x1.530 mm. para 11 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	27,93	
O01BL220	1,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	24,18	
P15DL060	1,000	ud	Colum.11 contadores mono.+reloj	729,59	729,59	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			782,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ENCM080		ud	COLUMNA 15 CONT.+RELOJ h=1.800 mm			
			Columna de 630x1.800 mm. para 15 contadores totalmente montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	31,65	
O01BL220	1,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	27,40	
P15DL080	1,000	ud	Colum.15 contadores mono.+reloj	939,38	939,38	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			999,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12ENCT TRIFÁSICOS

E12ENCT010		ud	COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=1.035			
			Columna de 630x1.035 mm. para 2 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15DL090	1,000	ud	Colum.2 contadores trifás.+reloj	394,89	394,89	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			430,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCT020		ud	COLUMNA 4 CONT.+RELOJ h=1.440			
			Columna de 630x1.440 mm. para 4 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
P15DL100	1,000	ud	Colum.4 contadores trifás.+reloj	567,71	567,71	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			610,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12ENCT030		ud	COLUMNA 5 CONT.+RELOJ h=1.440			
			Columna de 630x1.440 mm. para 5 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
P15DL110	1,000	ud	Colum.5 contadores trifás.+reloj	634,72	634,72	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			677,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12ENCT040		ud	COLUMNA 6 CONT.+RELOJ h=1.845			
			Columna de 630x1.845 mm. para 6 contadores totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.			
O01BL200	1,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	31,65	
O01BL220	1,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	27,40	
P15DL120	1,000	ud	Colum.6 contadores trifás.+reloj	797,06	797,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			856,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ENCT050		ud	COLUM.1 EQUIP.REACT.63 A. h=1.020			
			Columna de 630x1.020 mm. para 1 equipo totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15DL130	1,000	ud	Colum.1 eq.63A.cont.react.+reloj	364,19	364,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			399,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCT060		ud	COLUM.2 EQUIP.REACT. 63 A.h=1.410			
			Columna de 630x1.410 mm. para 2 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
P15DL140	1,000	ud	Colum.2 eq.63A.cont.react.+reloj	540,36	540,36	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			582,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ENCT070		ud	COLUM.3 EQUIP.REACT. 63 A.h=1.800			
			Columna de 630x1.800 mm. para 3 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	31,65	
O01BL220	1,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	27,40	
P15DL150	1,000	ud	Colum.3 eq.63A.cont.react.+reloj	705,65	705,65	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			765,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ENCT080		ud	COLUM.1 EQUIP.REACT.100A. h=1.020			
			Columna de 630x1.020 mm. para 1 equipo totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15DL160	1,000	ud	Col.1 eq.100A.cont.react.+reloj	359,04	359,04	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			394,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ENCT090		ud	COLUM.2 EQUIP.REACT.100A. h=1.410			
			Columna de 630x1.410 mm. para 2 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
P15DL170	1,000	ud	Col.2 eq.100A.cont.react.+reloj	444,45	444,45	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			486,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ENCT100		ud	COLUM.3 EQUIP.REACT.100A. h=1.800			
			Columna de 630x1.800 mm. para 3 equipos totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.			
O01BL200	1,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	31,65	
O01BL220	1,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	27,40	
P15DL180	1,000	ud	Col.3 eq.100A.cont.react.+reloj	493,36	493,36	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			553,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ENV OTROS MÓDULOS

E12ENV010		ud	MÓDULO EMBARRADO PROTECCIÓN			
			Módulo de embarrado, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo pletinas de cobre, cortacircuitos, fusibles, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DD010	1,000	ud	Módulo embarrado protección	96,08	96,08	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			112,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ENV020		ud	MÓDULO BORNAS DE SALIDA			
			Módulo bornas de salida, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo carril, bornas, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,450	h.	Ayudante Electricista	16,12	7,25	
P15DD020	1,000	ud	Módulo bornas de salida	73,95	73,95	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ENV030		ud	MÓD.INT.CORTE EN CARGA 160 A			
			Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 160 A., homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15DA010	1,000	ud	Módulo int. corte en carga 160 A	176,61	176,61	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			212,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12ENV040		ud	MÓD.INT.CORTE EN CARGA 250 A			
			Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 250 A., homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15DA020	1,000	ud	Módulo int. corte en carga 250 A	242,17	242,17	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			277,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12EB DERIVACIONES INDIVIDUALES						
E12EB010			DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2			
			Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15GZ140	3,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu	1,35	4,05	
P15GZ110	1,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	0,37	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AH431	0,200	ud	Pequeño material para instalación	1,40	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12EB020			DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x10 mm2			
			Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15GZ150	3,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu	2,31	6,93	
P15GZ110	1,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	0,37	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AH431	0,200	ud	Pequeño material para instalación	1,40	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12EB030			DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2			
			Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15GZ160	3,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu	3,59	10,77	
P15GZ110	1,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	0,37	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AH431	0,200	ud	Pequeño material para instalación	1,40	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EB040			DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x6 mm2			
			Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15GZ140	5,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu	1,35	6,75	
P15GZ110	1,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	0,37	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AH431	0,200	ud	Pequeño material para instalación	1,40	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EB050			DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x10 mm2			
			Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15GZ150	5,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu	2,31	11,55	
P15GZ110	1,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	0,37	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AH431	0,200	ud	Pequeño material para instalación	1,40	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EB060			DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2			
			Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15GZ160	5,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu	3,59	17,95	
P15GZ110	1,000	m	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	0,37	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P15AH431	0,200	ud	Pequeño material para instalación	1,40	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12ES CUADROS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN

ELEMENTO E12ESM NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICA

E12ESM010		ud	CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUIT			
			Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para alumbrado (C1), 2 de 16 A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en cocina y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora, lavavajillas y termo/caldera (C4), 1 de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P15FB160	1,000	ud	Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A	28,91	28,91	
P15FE360	1,000	ud	PIA (II) 32 A 6 kA curva C	52,28	52,28	
P15FD181	1,000	ud	Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC	69,51	69,51	
P15FE010	1,000	ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	30,54	
P15FE020	2,000	ud	PIA (I+N) 16 A	31,10	62,20	
P15FE030	1,000	ud	PIA (I+N) 20 A	32,05	32,05	
P15FE040	1,000	ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			327,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ESM011		ud	CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 7 CIRCUIT Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 18 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32 A (2P), 1 interruptores diferencial 40 A/2 P/30 mA y 7 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para alumbrado (C1), 5 de 16 A, 1 para tomas de uso general (C2), 1 para auxiliar en cocina y baños (C5) y 3 para lavadora, lavavajillas y termo (C4), 1 de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P15FB161	1,000	ud	Caja con puerta opaca ICP (4)+18 elementos 40 A	31,92	31,92	
P15FE360	1,000	ud	PIA (II) 32 A 6 kA curva C	52,28	52,28	
P15FD181	1,000	ud	Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC	69,51	69,51	
P15FE010	1,000	ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	30,54	
P15FE020	5,000	ud	PIA (I+N) 16 A	31,10	155,50	
P15FE040	1,000	ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			391,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ESX NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA

E12ESX010		ud	CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. ELEVADA S<160 m2 Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.100 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar de 40 A (2P), 2 interruptores diferenciales 40 A/2 P/30 mA y 7 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 10 A para alumbrado (C1 y C6), 3 de 16 A para tomas de uso general (C2 y C7) y auxiliar en cocina y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora, lavavajillas y termo (C4), 1 de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.			
O01BL200	0,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,03	
P15FB171	1,000	ud	Caja con puerta opaca 24 elementos	52,98	52,98	
P15FE361	1,000	ud	PIA (II) 40 A 6 kA curva C	67,86	67,86	
P15FD181	2,000	ud	Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC	69,51	139,02	
P15FE010	2,000	ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	61,08	
P15FE020	3,000	ud	PIA (I+N) 16 A	31,10	93,30	
P15FE030	1,000	ud	PIA (I+N) 20 A	32,05	32,05	
P15FE040	1,000	ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			492,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ESX011		ud	CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. ELEVADA S>160 m2			
			Cuadro general de mando y protección de vivienda de superficie útil menor de 160 m2, con grado de electrificación elevada, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar de 40A (2P); 2 interruptores diferenciales 40A/2 P/30 mA y 8 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10A para alumbrado (C1); 4 de 16A para tomas de uso general (C2), auxiliar en baños (C5), secadora (C10) y tomas de cocina; 1 de 20A para lavadora, lavavajillas y termo (C4); y 2 de 25 A para cocina y horno (C3) y climatización (C9). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-52.		
O01BL200	0,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,03	
P15FB171	1,000	ud	Caja con puerta opaca 24 elementos	52,98	52,98	
P15FE361	1,000	ud	PIA (II) 40 A 6 kA curva C	67,86	67,86	
P15FD181	2,000	ud	Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC	69,51	139,02	
P15FE010	1,000	ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	30,54	
P15FE020	4,000	ud	PIA (I+N) 16 A	31,10	124,40	
P15FE030	1,000	ud	PIA (I+N) 20 A	32,05	32,05	
P15FE040	2,000	ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	65,24	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			525,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ESV OTROS CUADROS

E12ESV010		ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES			
			Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P15FB020	1,000	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	49,51	49,51	
P15FD020	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA	118,25	118,25	
P15FE010	5,000	ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	152,70	
P15FE040	1,000	ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P15FF010	1,000	ud	Minutero de escalera 5 A	42,40	42,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			414,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ESV020		ud	CUADRO PROTEC.UN ASCENSOR			
			Cuadro protección de ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptor automático diferencial 4x40 A. 30 mA., una PIA (III) de 25 A., dos PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A. 30 mA. Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.Según R.E.B.T.. Según R.E.B.T..			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P15FB020	1,000	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	49,51	49,51	
P15FD080	1,000	ud	Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA	216,47	216,47	
P15FE040	1,000	ud	PIA (I+N) 25 A	32,62	32,62	
P15FE010	2,000	ud	PIA (I+N) 10 A.	30,54	61,08	
P15FD010	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			493,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ESV030		ud	CAJA I.C.P.(2P)			
			Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la Compañía Eléctrica.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15FA010	1,000	ud	Caja para ICP (2p), s< 10	3,79	3,79	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ESV040		ud	CAJA I.C.P.(4P)			
			Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la Compañía Eléctrica.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15FA020	1,000	ud	Caja para ICP (4p), s> 10	7,33	7,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ESV050		ud	CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.			
			Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de doble aislamiento de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático magnetotérmico 2x32 A, y un interruptor automático diferencial 2x40 A, 300 mA, incluyendo cableado y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P15FB010	1,000	ud	Arm. puerta opaca 12 mód.	30,88	30,88	
P15FD050	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x40A 300mA	113,77	113,77	
P15FE090	1,000	ud	PIA 2x32 A	40,91	40,91	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			205,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EC CIRCUITOS

ELEMENTO E12ECM MONOFÁSICOS

E12ECM010		m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 2x1,5 mm2			
			Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,12	
P15GA010	2,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,32	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECM011		m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2			
			Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,12	
P15GA010	3,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,48	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECM020		m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT			
			Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15GB020	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P15GA020	3,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	0,72	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12ECM030		m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2			
			Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB020	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P15GA030	3,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu	0,87	2,61	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ECM040		m.	CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2			
			Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
P15GB025	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,59	0,59	
P15GA040	3,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu	1,28	3,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECM050		m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 2x1,5 mm2 (AS)			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07Z1-K (AS) 2x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15GB070	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos	0,66	0,66	
P15GZ010	2,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	0,74	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECM060		m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15GB070	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos	0,66	0,66	
P15GZ020	3,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu	0,59	1,77	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ECM070		m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB080	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos	0,84	0,84	
P15GZ020	3,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu	0,59	1,77	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12ECM080		m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS)			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
P15GB080	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos	0,84	0,84	
P15GZ030	3,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu	0,92	2,76	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECM090		m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,275	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,12	
O01BL210	0,275	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,99	
P15GB090	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos	1,28	1,28	
P15GZ040	3,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu	1,35	4,05	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ECT TRIFÁSICOS

E12ECT010		m.	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB020	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	0,16	
P15GA010	5,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,80	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12ECT020		m.	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB025	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,59	0,59	
P15GA020	5,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	1,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ECT030		m.	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB025	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,59	0,59	
P15GA030	5,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu	0,87	4,35	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECT040		m.	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB040	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,91	0,91	
P15GA040	5,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu	1,28	6,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12ECT050		m.	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M40/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB050	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 40/gp5	1,27	1,27	
P15GA050	5,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x10 mm2 Cu	2,26	11,30	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ECT060		m.	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x16 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB060	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5	1,91	1,91	
P15GA060	5,000	m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	7,65	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECT070		m.	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25 mm2			
			Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x25 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB060	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5	1,91	1,91	
P15GA070	5,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x25 mm2 Cu	5,50	27,50	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECT080		m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2 (AS) Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07V-K (AS) 5x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB080	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos	0,84	0,84	
P15GZ010	5,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu	0,37	1,85	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ECT090		m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2 (AS) Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07V-K (AS) 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB090	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos	1,28	1,28	
P15GZ020	5,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu	0,59	2,95	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ECT100		m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2 (AS) Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07V-K (AS) 5x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB090	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos	1,28	1,28	
P15GZ030	5,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu	0,92	4,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12ECT110		m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 (AS) Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07V-K (AS) 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB100	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos	1,77	1,77	
P15GZ040	5,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu	1,35	6,75	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ECT120		m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 (AS) Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07V-K (AS) 5x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M40/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB110	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos	2,90	2,90	
P15GZ050	5,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu	2,31	11,55	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ECT140		m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 (AS) Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07V-K (AS) 5x16 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB120	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos	3,73	3,73	
P15GZ060	5,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu	3,59	17,95	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ECT160		m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25 mm2 (AS) Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halogenos H07V-K (AS) 5x25 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15GB120	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos	3,73	3,73	
P15GZ070	5,000	m.	Conductor H07Z1-k (AS) 25 mm2 Cu	5,70	28,50	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12EM MECANISMOS						
ELEMENTO E12EML PUNTOS DE LUZ						
E12EML010		ud	PUNTO LUZ SENCILLO			
			Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P15HE010	1,000	ud.	Interruptor unipolar	7,19	7,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			21,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12EML020		ud	PUNTO LUZ CONMUTADO			
			Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15GB010	13,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	1,56	
P15GA010	39,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	6,24	
P15HE020	2,000	ud	Conmutador	7,94	15,88	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			41,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
E12EML030		ud	PUNTO LUZ CRUZAMIENTO			
			Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento, totalmente instalado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
O01BL220	0,600	h.	Ayudante Electricista	16,12	9,67	
P15GB010	18,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	2,16	
P15GA010	72,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	11,52	
P15HE020	2,000	ud	Conmutador	7,94	15,88	
P15HE030	1,000	ud	Cruzamiento	13,84	13,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			65,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
E12EML040		ud	PUNTO DOBLE INTERRUPTOR			
			Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor, totalmente instalado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
O01BL220	0,600	h.	Ayudante Electricista	16,12	9,67	
P15GB010	15,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	1,80	
P15GA010	45,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	7,20	
P15HE040	1,000	ud	Doble interruptor	12,74	12,74	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			43,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EML050		ud	PUNTO DOBLE CONMUTADOR			
			Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores, totalmente instalado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P15GB010	26,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	3,12	
P15GA010	78,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	12,48	
P15HE050	2,000	ud	Doble conmutador	16,29	32,58	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			75,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12EML060		ud	PUNTO PULSADOR TIMBRE			
			Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, totalmente instalado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA010	12,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,92	
P15HE070	1,000	ud	Zumbador	17,75	17,75	
P15HE060	1,000	ud	Puls.timbre/luz	7,04	7,04	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EML070		ud	PUNTO LUZ ESCALERA			
			Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador, totalmente instalado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P15HE060	1,000	ud	Puls.timbre/luz	7,04	7,04	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EML080		ud	PUNTO LUZ SENCILLO ACCESIBLE			
			Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar por pulsación y de gran superficie, con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P15HE140	1,000	ud	Interruptor unipolar embellecedor contraste	9,39	9,39	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EML090		ud	PUNTO LUZ CONMUTADO ACCESIBLE			
			Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores por pulsación y de gran superficie, con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15GB010	13,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	1,56	
P15GA010	39,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	6,24	
P15HE141	1,000	ud	Conmutador embellecedor contraste	9,94	9,94	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			35,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EML100		ud	PUNTO LUZ CRUZAMIENTO ACCESIBLE			
			Punto de luz cruzado realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento por pulsación y de gran superficie con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
O01BL220	0,600	h.	Ayudante Electricista	16,12	9,67	
P15GB010	18,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	2,16	
P15GA010	62,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	9,92	
P15HE142	1,000	ud	Cruzamiento embellecedor contraste	15,84	15,84	
P15HE141	1,000	ud	Conmutador embellecedor contraste	9,94	9,94	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			59,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EML110		ud	PUNTO LUZ ESCALERA ACCESIBLE			
			Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador de gran superficie con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P15HE143	1,000	ud	Pulsador timbre/luz embellecedor contraste	9,54	9,54	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EML120		ud	PUNTO LUZ SENCILLO + PULSADOR REG.			
			Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador regulable para conexión a luminaria preparada para sensor de luminosidad, totalmente instalado. Según REBT.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P15HE0153	1,000	ud.	Pulsador para luminarias regulables	15,23	15,23	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EML130		ud	PUNTO LUZ HASTA SEIS PUNTOS + PULSADOR REG.			
			Punto de luz para seis puntos, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador regulable para conexión a luminaria preparada para sensor de luminosidad, totalmente instalado. Según REBT.			
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
P15GB010	48,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	5,76	
P15GA010	96,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	15,36	
P15HE0153	1,000	ud.	Pulsador para luminarias regulables	15,23	15,23	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			78,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EMO TOMAS DE CORRIENTE

SUBELEMENTO E12EMOB BASES DE ENCHUFE

E12EMOB010		ud	BASE ENCHUFE T.T. DESPLAZADA ACCESIBLE			
			Base de enchufe con toma de tierra desplazada con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.) totalmente instalada según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	4,32	
P15HE150	1,000	ud	Base ench. t.t des. contraste color	8,25	8,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EMOB020		ud	BASE ENCHUFE SCHUCO ACCESIBLE			
			Base de enchufe con toma de tierra lateral con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.).) totalmente instalada según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	4,32	
P15HE151	1,000	ud	Base ench. schuco contraste color	6,20	6,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB030		ud	BASE ENCHUFE NORMAL ACCESIBLE			
			Base de enchufe normal con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA010	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,88	
P15HE152	1,000	ud	Base ench. normal contraste color	8,25	8,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EMOB040		ud	TOMA INTERIOR T.V. ACCESIBLE			
			Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM universal con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo totalmente instalada. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P15GB010	10,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	1,20	
P22AA060	10,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	17,30	
P22AB545	1,000	ud	Base de toma TV-FI-FM contraste color	18,71	18,71	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			56,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB050		ud	B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A ACCESIBLE			
			Base de enchufe con toma de tierra lateral con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.).) totalmente instalada según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15GC030	6,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=23	0,45	2,70	
P15GA040	18,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu	1,28	23,04	
P15HV040	1,000	ud	Base enchufe para cocina 2p+t.t contraste color	13,95	13,95	
			TOTAL PARTIDA.....			57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB060		ud	BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T. ACCESIBLE			
			Base de enchufe tipo industrial con contraste cromático, para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección IP447, .) totalmente instalada según R.E.B.T..			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P15IA031	1,000	ud	Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. color	6,15	6,15	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB070		ud	BASE SUP. IP447 32 A. 2P+T.T. ACCESIBLE			
			Base de enchufe tipo industrial con contraste cromático, para montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con protección IP447, .) totalmente instalada según R.E.B.T..			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P15IA041	1,000	ud	Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t. contraste color	8,97	8,97	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12ET TOMAS DE TIERRA						
ELEMENTO E12ETI TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE						
E12ETI010		ud	T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 20 M.			
			Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm, cable de cobre de 35 mm2 (20 m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Según R.E.B.T..			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15EA020	1,000	ud	Placa de tierra 500x500x3 Ac.	36,94	36,94	
P15EB010	20,000	m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm2	7,22	144,40	
P15ED030	1,000	ud	Sold. alumino t. cable/placa	3,43	3,43	
P15EC010	1,000	ud	Registro de comprobación + tapa	11,60	11,60	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			243,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
E12ETI020		ud	TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA			
			Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Según R.E.B.T..			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P15EB010	20,000	m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm2	7,22	144,40	
P15ED030	1,000	ud	Sold. alumino t. cable/placa	3,43	3,43	
P15EC010	1,000	ud	Registro de comprobación + tapa	11,60	11,60	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			221,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
E12ETI030		ud	T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.			
			Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm, cable de cobre de 35 mm2 (5 m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Según R.E.B.T..			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P15EA020	1,000	ud	Placa de tierra 500x500x3 Ac.	36,94	36,94	
P15EB010	5,000	m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm2	7,22	36,10	
P15ED030	1,000	ud	Sold. alumino t. cable/placa	3,43	3,43	
P15EC010	1,000	ud	Registro de comprobación + tapa	11,60	11,60	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			134,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E12ETE RED PARA ESTRUCTURA						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ETE010		m.	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15EB010	1,000	m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm2	7,22	7,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12ETE020		m.	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 50 mm2. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,125	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,33	
O01BL220	0,125	h.	Ayudante Electricista	16,12	2,02	
P15EB020	1,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	9,87	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ETB RED EQUIPOTENCIAL PARA BAÑO

E12ETB010		ud	RED EQUIPOTENCIAL BAÑO Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T..			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P15GA030	6,000	m.	Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu	0,87	5,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EV CANALETAS

ELEMENTO E12EVO CANALETAS OCULTAS

E12EVO010		m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., de material aislante, totalmente instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15GJ010	1,000	m.	Canal aisl. 150x28, 3 compart.	5,84	5,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12EVO020		m.	CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, totalmente instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15GJ020	1,000	m.	Canal aisl. 200x28, 4 compart.	8,14	8,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVO030		m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., metálica, totalmente instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15GJ030	1,000	m.	Canal metal. 150x28, 3 compart.	13,71	13,71	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12EVO040		m.	CANALIZACIÓN LOCAL COMERCIAL Canalización prevista para local comercial realizada con tubo de PVC rígido D= 29, gp 7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P15GC040	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,58	0,58	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EVV CANALETAS VISTAS

E12EVV010		m.	CANALETA PVC.BL. 40x100 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,130	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,42	
O01BL220	0,065	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,05	
P15GF050	1,000	m.	Canaleta PVC. tapa int. 40x100mm	21,72	21,72	
P15GT090	1,000	m.	P.p.acces.canal.t.int.40x100mm	5,42	5,42	
P15GT010	1,000	m.	Separador h=40 mm.	2,96	2,96	
			TOTAL PARTIDA.....			33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EVV020		m.	CANALETA PVC.BL. 60x170 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x170 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,140	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,61	
O01BL220	0,070	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,13	
P15GF060	1,000	m.	Canaleta PVC. tapa int. 60x170mm	23,46	23,46	
P15GT020	2,000	m.	Separador h=60 mm.	4,32	8,64	
P15GT100	1,000	m.	P.p.acces.canal.t.int.60x170mm	11,38	11,38	
			TOTAL PARTIDA.....			47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVV030		ud	MARCO Y PLACA PVC.1 MEC.100 mm.			
			Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	0,56	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15GK130	1,000	ud	Caja PVC. continua p/canaletas	4,55	4,55	
P15GK150	1,000	ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	3,17	3,17	
P15GK190	1,000	ud	Marco PVC. ancho 100 mm.	4,04	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EVV040		ud	MARCO Y PLACA PVC.1 MEC.170 mm.			
			Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	0,56	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15GK130	1,000	ud	Caja PVC. continua p/canaletas	4,55	4,55	
P15GK150	1,000	ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	3,17	3,17	
P15GK200	1,000	ud	Marco PVC. ancho 170 mm.	7,49	7,49	
			TOTAL PARTIDA.....			17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVV050		m.	CANALETA PVC.BL. 40x90 mm.			
			Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,130	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,42	
O01BL220	0,065	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,05	
P15GF010	1,000	m.	Canaleta PVC. tapa ext. 40x90 mm	10,01	10,01	
P15GT010	1,000	m.	Separador h=40 mm.	2,96	2,96	
P15GT050	1,000	m.	P.p.acces. canal. t. ext.40x90mm	4,62	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EVV060		m.	CANALETA PVC.BL. 60x190 mm.			
			Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones60x190 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,130	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,42	
O01BL220	0,065	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,05	
P15GF020	1,000	m.	Canaleta PVC. tapa ext. 60x190mm	23,46	23,46	
P15GT020	2,000	m.	Separador h=60 mm.	4,32	8,64	
P15GT060	1,000	m.	P.p.acces. canal t. ext.60x190mm	12,74	12,74	
			TOTAL PARTIDA.....			48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVV070		ud	MARCO Y PLACA PVC.2 MEC.90 mm.			
			Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	0,56	
P15GK170	1,000	ud	Marco PVC. ancho 90 mm.	3,18	3,18	
P15GK160	1,000	ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	3,53	3,53	
			TOTAL PARTIDA.....			8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVV080		ud	MARCO Y PLACA PVC.2 MEC.190 mm.			
			Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	0,56	
P15GK160	1,000	ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	3,53	3,53	
P15GK180	1,000	ud	Marco PVC. ancho 190 mm.	8,01	8,01	
P15GK130	1,000	ud	Caja PVC. continua p/canaletas	4,55	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12EVV090		m.	MOLDURA PVC.BL. 10x30 mm.			
			Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL220	0,055	h.	Ayudante Electricista	16,12	0,89	
P15GF030	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	2,97	2,97	
P15GT070	1,000	m.	P.p.acces. molduras 10x30 mm.	0,74	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EVV100		m.	MOLDURA PVC.BL. 20x50 mm.			
			Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL220	0,055	h.	Ayudante Electricista	16,12	0,89	
P15GF040	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	7,30	7,30	
P15GT080	1,000	m.	P.p.acces. molduras 20x50 mm.	1,83	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVV110		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.			
			Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	0,56	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	2,05	2,05	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	3,18	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVV120		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm.			
			Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
O01BL200	0,030	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	0,56	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P15GT040	1,000	m.	Adap. lateral 20x50 mm.	2,78	2,78	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	3,18	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EVB BANDEJAS

E12EVB010		m.	BANDEJA PVC. 50x75 mm.			
			Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,17	
O01BL220	0,193	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,11	
P15GP010	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.	6,54	6,54	
P15GS020	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 50x75 mm.	2,58	2,58	
P15GS090	1,000	m.	P.p.soporte techo band.50x75mm	5,89	5,89	
			TOTAL PARTIDA.....			25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12EVB020		m.	BANDEJA PVC. 60x150 mm.			
			Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,17	
O01BL220	0,193	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,11	
P15GP020	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 60x150 mm.	11,01	11,01	
P15GS030	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 60x150 mm.	3,28	3,28	
P15GS100	1,000	m.	P.p.soporte techo band.60x150mm	7,50	7,50	
			TOTAL PARTIDA.....			32,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12EVB030		m.	BANDEJA PVC. 100x600 mm.			
			Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x600 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL220	0,248	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,00	
O01BL200	0,495	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,22	
P15GP050	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.	48,49	48,49	
P15GS120	1,000	m.	P.p.sop.techo band.100x600mm	36,25	36,25	
P15GS060	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 100x600 mm.	15,86	15,86	
			TOTAL PARTIDA.....			113,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVB040		m.	BANDEJA PVC. 100x300 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,225	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,63	
P15GP030	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 100x300 mm.	26,80	26,80	
P15GP080	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.	11,74	11,74	
P15GS010	2,000	m.	Separador h=100 mm.	12,29	24,58	
P15GS040	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 100x300 mm.	6,96	6,96	
P15GS070	1,000	m.	P.p.sop.vert.bandeja 100x300mm	10,33	10,33	
			TOTAL PARTIDA.....			92,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EVB050		m.	BANDEJA PVC. 100x600 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x600 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,450	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	8,38	
O01BL220	0,225	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,63	
P15GP050	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.	48,49	48,49	
P15GP100	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 600 mm.	31,06	31,06	
P15GS010	2,000	m.	Separador h=100 mm.	12,29	24,58	
P15GS060	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 100x600 mm.	15,86	15,86	
P15GS080	1,000	m.	P.p.sop.vert.bandeja 100x600mm	23,55	23,55	
			TOTAL PARTIDA.....			155,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EVB060		m.	BANDEJA PVC. 50x75 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,17	
O01BL220	0,193	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,11	
P15GP010	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.	6,54	6,54	
P15GP060	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 75 mm.	7,49	7,49	
P15GS020	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 50x75 mm.	2,58	2,58	
P15GS090	1,000	m.	P.p.soporte techo band.50x75mm	5,89	5,89	
			TOTAL PARTIDA.....			32,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVB070		m.	BANDEJA PVC. 60x150 mm. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,385	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,17	
O01BL220	0,193	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,11	
P15GP020	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 60x150 mm.	11,01	11,01	
P15GP070	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 150 mm.	6,93	6,93	
P15GS030	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 60x150 mm.	3,28	3,28	
P15GS100	1,000	m.	P.p.soporte techo band.60x150mm	7,50	7,50	
			TOTAL PARTIDA.....			39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EVB080		m.	BANDEJA PVC. 100x500 mm.			
			Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01BL200	0,495	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,22	
O01BL220	0,248	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,00	
P15GP040	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 100x500mm.	40,42	40,42	
P15GP090	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 500 mm.	52,88	52,88	
P15GS050	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 100x500 mm.	9,16	9,16	
P15GS110	1,000	m.	P.p.sop.techo band.100x500mm	20,94	20,94	
			TOTAL PARTIDA.....			136,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EI ILUMINACIÓN INTERIOR

ELEMENTO E12EIA LUMINARIAS DE SUPERFICIE

SUBELEMENTO E12EIAF REGLETA FLUORESCENTE

E12EIAF010		ud	REGLETA DE SUPERFICIE 1x18 W.			
			Regleta de superficie de 1x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BA010	1,000	ud	Conjunto regleta 1x18 W. AF	21,87	21,87	
P16EC060	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	4,73	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAF020		ud	REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W.			
			Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BA020	1,000	ud	Conjunto regleta 1x36 W. AF	24,42	24,42	
P16EC070	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			45,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAF030		ud	REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.			
			Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BA030	1,000	ud	Conjunto regleta 2x36 W. AF	40,00	40,00	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAF050		ud	REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.			
			Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BA050	1,000	ud	Conjunto regleta 2x58 W. AF	51,21	51,21	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAE LUMINARIA ESTANCA

E12EIAE020		ud	LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.			
			Luminaria estanca, en material plástico de 1x36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BB020	1,000	ud	Luminaria estanca 1x36 W. AF	60,21	60,21	
P16EC070	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			81,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12EIAE030		ud	LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.			
			Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BB030	1,000	ud	Luminaria estanca 2x36 W. AF	79,81	79,81	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			110,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAE040		ud	LUMINARIA ESTANCA 1x58 W.			
			Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BB040	1,000	ud	Luminaria estanca 1x58 W. AF	83,23	83,23	
P16EC080	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	12,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAE050		ud	LUMINARIA ESTANCA 2x58 W.			
			Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BB050	1,000	ud	Luminaria estanca 2x58 W. AF	95,91	95,91	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			134,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAD LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO

E12EIAD010		ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 1x18 W.			
			Luminaria de superficie, de 1x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BC010	1,000	ud	Luminaria 1x18 W. dif-H AF	67,90	67,90	
P16EC060	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	4,73	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			83,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAD030		ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W.			
			Luminaria de superficie, de 2x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BC030	1,000	ud	Luminaria 2x18 W. dif-H AF	81,78	81,78	
P16EC060	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			102,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIAD040		ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x36 W.			
			Luminaria de superficie, de 2x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BC040	1,000	ud	Luminaria 2x36 W. dif-H AF	121,09	121,09	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			151,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAD050		ud	LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x58 W. Luminaria de superficie, de 2x58 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BC050	1,000	ud	Luminaria 2x58 W. dif-H AF	143,29	143,29	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			182,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAL LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO

E12EIAL010		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 1x36W. Luminaria de superficie, de 1x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BD010	1,000	ud	Luminaria 1x36 W. dif-R AF	118,55	118,55	
P16EC070	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			139,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIAL020		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 2x36W. Luminaria de superficie, de 2x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BD020	1,000	ud	Luminaria 2x36 W. dif-R AF	151,12	151,12	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			181,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIAL040		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 2x58W. Luminaria de superficie, de 2x58 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BD040	1,000	ud	Luminaria 2x58 W. dif-R AF	166,66	166,66	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			205,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAL050		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 3x18W. Luminaria de superficie, de 3x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BD050	1,000	ud	Luminaria 3x18 W. dif-R AF	177,70	177,70	
P16EC060	3,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			206,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAM LUMI. C/DIF. LAMAS AL. ANODI.

E12EIAM020		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 2x36W. Luminaria de superficie, de 2x36 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BE020	1,000	ud	Luminaria 2x36 W. dif-A AF	164,41	164,41	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			194,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAM040		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 2x58W. Luminaria de superficie, de 2x58 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BE040	1,000	ud	Luminaria 2x58 W. dif-A AF	169,80	169,80	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			208,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAM050		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 3x18W. Luminaria de superficie, de 3x18 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BE050	1,000	ud	Luminaria 3x18 W. dif-A AF	187,31	187,31	
P16EC060	3,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			216,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAM060		ud	LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 4x18W. Luminaria de superficie, de 4x18 W AF con difusor formado por puentes longitudinales y lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BE060	1,000	ud	Luminaria 4x18 W. dif-A AF	231,45	231,45	
P16EC060	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	18,92	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			265,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAC LÍNEA CONTINUA

E12EIAC010		ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x18W Luminaria para suspender de 1x18 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P16BF010	1,000	ud	Conj.lum.espa. 1x18 W. s/acs.	123,32	123,32	
P16EC060	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	4,73	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			146,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12EIAC020		ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x36W Luminaria para suspender de 1x36 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P16BF020	1,000	ud	Conj.lum.espa. 1x36 W. s/acs.	139,65	139,65	
P16EC070	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	9,61	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			167,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAC030		ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x58W Luminaria para suspender de 1x58 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
O01BL220	0,600	h.	Ayudante Electricista	16,12	9,67	
P16BF030	1,000	ud	Conj.lum.espa. 1x58 W. s/acs.	160,81	160,81	
P16EC080	1,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	12,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			194,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAC040		ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x18W			
			Luminaria para suspender de 2x18 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P16BF040	1,000	ud	Conj.lum.espa. 2x18 W. s/acs.	124,75	124,75	
P16EC060	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			152,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAC050		ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x36W			
			Luminaria para suspender de 2x36 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P16BF050	1,000	ud	Conj.lum.espa. 2x36 W. s/acs.	184,96	184,96	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			222,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12EIAC060		ud	LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x58W			
			Luminaria para suspender de 2x58 W. AF y formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
O01BL220	0,600	h.	Ayudante Electricista	16,12	9,67	
P16BF060	1,000	ud	Conj.lum.espa. 2x58 W. s/acs.	217,54	217,54	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			263,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAB FOCOS BASE O CARRIL

E12EIAB030		ud	FOCO BASE HALÓGENO 50 W./12 V.			
			Foco base con lámpara halógena de 50 W. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena 50 W. 12 V. y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BG030	1,000	ud	Foco lámp. halógena 50 W.	168,85	168,85	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			175,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAB040		ud	FOCO BASE HALÓGENO 50-100 W.			
			Foco base con lámpara halógena de 50-100W 220V para conexión directa,con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria y lámpara halógena. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BG040	1,000	ud	Foco lámp. halógena 50/100 W.	89,63	89,63	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			96,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12EIAB050		ud	FOCO BASE HALÓGENA DICRO 50 W.12V			
			Foco base con lámpara halógena de 50 W. 12 V. para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena y transformador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BG050	1,000	ud	Foco lámp. haló. dicro 50 W.	185,00	185,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			191,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIAB070		ud	FOCO BASE HALÓ.DOBLE CASQ.200 W.			
			Foco base con lámpara halógena de doble casquillo de 200 W. 220 V., para conexión directa o con adaptador para carril, con protección IP20 clase I, cuerpo en policarbonato, con articulación giratoria, lámpara halógena. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BG070	1,000	ud	Foco lámp. haló. d. c. 200 W.	87,97	87,97	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			94,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAB090		ud	FOCO BASE FLUO.COMP. 2x18 W.			
			Foco base con 2 equipos fluorescentes compactos de 18 W., reflector de policarbonato vaporizado de aluminio, con lámparas, equipo de arranque y condensador. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BG090	1,000	ud	Foco 2 fluo. compac. 18 W.	118,09	118,09	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			124,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAB100		ud	FOCO BASE SIN PROY.PAR 60-100 W.			
			Foco base sin elemento proyector, para lámpara reflectora, con lámpara Par de 60-100 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BG100	1,000	ud	Foco sin proyector 100 W.	25,75	25,75	
P16EB030	1,000	ud	Lámp.par 220 V. 60 W.	10,83	10,83	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			43,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAP PLAFONES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAP020		ud	PLAFÓN CRISTAL D=25 LAM. 60 W.			
			Plafón de cristal opal de 25 cm. de diámetro con lámpara estándar de 60 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH020	1,000	ud	Plafón cristal D=25 i/lum.60 W.	72,96	72,96	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12EIAP030		ud	PLAFÓN CRISTAL D=30 LAM. 100 W.			
			Plafón de cristal opal de 30 cm. de diámetro con lámpara estándar de 100 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH030	1,000	ud	Plafón cristal D=30 i/lum.100 W.	60,47	60,47	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			66,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAP040		ud	PLAFÓN 29x29 OPAL LISO 2x11 W.			
			Plafón de cristal opal liso cuadrado de 29x29 cm., con 2 equipos fluorescentes compactos 11 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH040	1,000	ud	Plaf.29x29 opal lis.i/lum.2x11 W	68,79	68,79	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			75,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12EIAP060		ud	PLAFÓN POLIGONAL DECORA.1x40 W.			
			Plafón de cristal opal liso de forma hexagonal de 14 cm. de lado, con lámpara estándar de 40 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH060	1,000	ud	Plaf.poligonal deco.i/lum.1x40 W	57,33	57,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			63,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EIAP070		ud	PLAFÓN 25x25 DECORA.2x9 W.			
			Plafón de cristal esmerilado, con adornos en bronce de forma cuadrada de 25x25 cm., con dos equipos fluorescentes compactos de 9 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH070	1,000	ud	Plaf.25x25 decorati.i/lum.2x9 W.	82,33	82,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAP080		ud	PLAFÓN CRIS.SOPLADO D=23 1x60 W.			
			Plafón de cristal soplado claro de 23 cm. de diámetro, con lámpara estándar de 60 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH080	1,000	ud	Plaf.cir.sopla clar.D=23 1x60 W.	41,69	41,69	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12EIAP100		ud	PLAFÓN ESTANCO OVAL 100 W.			
			Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W, grado de protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH100	1,000	ud	Plafón estanco oval.i/lum.100 W.	59,46	59,46	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			65,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12EIAP110		ud	PLAFÓN ESTANCO REDONDO 100 W.			
			Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W., grado de protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BH110	1,000	ud	Plafón estanco red.i/lum.100 W.	63,58	63,58	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			70,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAA APLIQUES

E12EIAA010		ud	APLIQUE CRISTAL 17x17 2x7 W.			
			Aplique de pared de cristal opal mate soplado, con dos equipos fluorescentes compactos de 7 W., i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BI010	1,000	ud	Aplique cris.17x17 l/2x7 W.	99,01	99,01	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			105,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIAA030		ud	APLI.CRISTAL LINEAL 12x48 2x60 W			
			Aplique de pared con armadura metálica y pantalla de cristal opal mate con dos lámparas estándar de 60 W., i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BI030	1,000	ud	Aplique c.li.12x48 l/2x60 W.	129,25	129,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			135,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAA040		ud	APLIQUE LUZ INDIREC HALÓG.150 W.			
			Aplique de pared luz indirecta, formado por cuerpo metálico sobre disco de cristal, reflector de aluminio y tapa de protección de vidrio, con lámpara halógena de 150 W. 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BI040	1,000	ud	Aplique ind. halógen.1x150 W.	136,55	136,55	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			142,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EIAA050		ud	APLIQUE DECORATIVO ESTANCO 100 W			
			Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BI050	1,000	ud	Aplique decora. estanco 100 W.	152,18	152,18	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			158,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIAA070		ud	APLIQUE LINESTRA 60 W.			
			Aplique de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I,con lámpara linestra de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BI070	1,000	ud	Aplique linestra 60 W.	76,40	76,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			82,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAW ILUMINACIÓN AUXILIAR

E12EIAW010		ud	APARATO SEÑALIZACIÓN SUELO			
			Aparato de señalización para empotrar en el suelo, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W., 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BJ010	1,000	ud	Aprto. señal. suelo IP67 100 W.	238,68	238,68	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			245,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12EIAW020		ud	APARATO SEÑALIZACIÓN RASANTE			
			Aparato de señalización con soporte para alumbrado de rasante, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W., 220 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BJ020	1,000	ud	Aprto. señal. rasante IP55 100 W	198,04	198,04	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			204,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIAW030		ud	LUMINAR.SUMERGIBLE PISCINA IP67			
			Luminaria sumergible para piscinas, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II, con lámpara par 56 de 300 W., 12 V. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BJ030	1,000	ud	Aprto. sumerg. pisc. IP67 300 W.	160,62	160,62	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			167,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EIAW040		ud	LUMINAR.SUMERGIBLE SURTIDOR IP67			
			Luminaria sumergible para surtidor, con soporte de pie, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II, con lámpara par 38 de 150 W., 12 V. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16BJ040	1,000	ud	Aprto. sumerg. surtid. IP67 150W	126,12	126,12	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			132,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAG LUMINARIAS LED SUPERFICIE

E18IAG010		ud	LUMINARIA LED MICROPRISMAS EECTO LINEAL 2400 lm			
			Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 2400 lm, con un consumo de 25 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN010	1,000	ud	Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 2400 lm	653,24	653,24	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			667,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E18IAG020		ud	LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 4800 lm			
			Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 4800 lm, con un consumo de 25 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver interado regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN020	1,000	ud	Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 4800 lm	1.281,03	1.281,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.295,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E18IAG030		ud	LUMINARIA LED POLICARBONATO CUADRADA 2800-3400-4800 lm			
			Luminaria LED de superficie cuadrada, con carcasa de acero y óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800 lm, con un consumo de 25 a 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN030	1,000	ud	Luminaria LED cuadrada 2800-3400-4000 lm	546,40	546,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			561,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E18IAG040		ud	LUMINARIA LED POLICARBONATO RECTANGULAR 2800-3400-4800 lm			
			Luminaria LED de superficie rectangular, con carcasa de acero y óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800 lm, con un consumo de 25 a 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN040	1,000	ud	Luminaria LED rectangular 2800-3400-4000 lm	538,26	538,26	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			553,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EIE LUMINARIAS EMPOTRADAS

SUBELEMENTO E12EIEA FOCOS DE EMPOTRAR

E12EIEA010		ud	FOCO EMPOTR.FLUOR.COMPAC. 10 W.			
			Foco para empotrar con equipo fluorescente compacto de 10 W., reflector de policarbonato vaporizado de aluminio, con lámpara, equipo de arranque y condensador. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16DA010	1,000	ud	Foco lámp. fluo. compact. 10 W.	56,51	56,51	
			TOTAL PARTIDA.....			62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12EIEA020		ud	FOCO EMPOTR.FLUOR.COMPAC.2x13 W.			
			Foco para empotrar con dos equipos fluorescentes compactos de 13 W., reflector de policarbonato vaporizado de aluminio, con lámpara, equipo de arranque y condensador. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16DA030	1,000	ud	Foco 2 lám. fluo. compact. 13 W.	134,97	134,97	
			TOTAL PARTIDA.....			140,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIEA040		ud	FOCO EMPOTR.HALÓGENO DICRO.5/20W			
			Foco para empotrar con lámpara halógena de 5/20 W./12 V., con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y transformador. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16DB010	1,000	ud	Foco lámpara halógena 5/20 W.	59,40	59,40	
			TOTAL PARTIDA.....			64,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIEA060		ud	FOCO EMP.HALÓGENO DOB.CASQ.200 W			
			Foco para empotrar con lámpara halógena de doble casquillo de 200 W./220 V., con protección IP20 clase I, cuerpo de policarbonato. Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P16DB070	1,000	ud	Foco lámp.hal.do casq.200 W.	61,78	61,78	
			TOTAL PARTIDA.....			67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIED LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO

E12EIED010		ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W.			
			Luminaria de empotrar, de 2x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CA010	1,000	ud	Luminaria 2x18 W. dif-H AF	104,44	104,44	
P16EC060	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			128,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIED020		ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x36 W.			
			Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CA020	1,000	ud	Luminaria 2x36 W. dif-H AF	121,58	121,58	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			155,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIED040		ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 3x18 W.			
			Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CA040	1,000	ud	Luminaria 3x18 W. dif-H AF	143,27	143,27	
P16EC060	3,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			172,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIED060		ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x18 W. Luminaria de empotrar, de 4x18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CA060	1,000	ud	Luminaria 4x18 W. dif-H AF	139,90	139,90	
P16EC060	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	18,92	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			173,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EIED070		ud	LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x36 W. Luminaria de empotrar, de 4x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CA070	1,000	ud	Luminaria 4x36 W. dif-H AF	230,04	230,04	
P16EC070	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	38,44	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			283,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEL LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO

E12EIEL010		ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.2x18 W. Luminaria de empotrar, de 2x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CB010	1,000	ud	Luminaria 2x18 W. dif-R AF	76,88	76,88	
P16EC060	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	9,46	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			101,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12EIEL030		ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.2x58 W. Luminaria de empotrar, de 2x58 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P16CB030	1,000	ud	Luminaria 2x58 W. dif-R AF	122,52	122,52	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			164,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIEL040		ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.3x18 W. Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CB040	1,000	ud	Luminaria 3x18 W. dif-R AF	111,70	111,70	
P16EC060	3,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	14,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIEL050		ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.3x36 W. Luminaria de empotrar, de 3x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CB050	1,000	ud	Luminaria 3x36 W. dif-R AF	184,10	184,10	
P16EC070	3,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	28,83	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			227,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIEL070		ud	LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.4x36 W. Luminaria de empotrar, de 4x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CB070	1,000	ud	Luminaria 4x36 W. dif-R AF	206,48	206,48	
P16EC070	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	38,44	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			259,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEU LUMI. C/DIF. LAMAS AL. ANODI.

E12EIEU020		ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 2x36 W Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CC020	1,000	ud	Luminaria 2x36 W. dif-A AF	122,78	122,78	
P16EC070	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	19,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			156,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIEU030		ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 2x58 W			
			Luminaria de empotrar, de 2x58 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P16CC030	1,000	ud	Luminaria 2x58 W. dif-A AF	150,16	150,16	
P16EC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 33/58 W.	12,03	24,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			192,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIEU050		ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 3x36 W			
			Luminaria de empotrar, de 3x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CC050	1,000	ud	Luminaria 3x36 W. dif-A AF	196,28	196,28	
P16EC070	3,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	28,83	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			239,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIEU060		ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 4x18 W			
			Luminaria de empotrar, de 4x18 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CC060	1,000	ud	Luminaria 4x18 W. dif-A AF	137,94	137,94	
P16EC060	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/18 W.	4,73	18,92	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			171,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIEU070		ud	LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 4x36 W			
			Luminaria de empotrar, de 4x36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según R.E.B.T..			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16CC070	1,000	ud	Luminaria 4x36 W. dif-A AF	214,18	214,18	
P16EC070	4,000	ud	Tubo fluorescente 33/36 W.	9,61	38,44	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			267,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEH LUMINARIA LED EMPOTRAR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E18IME010		ud	LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 2600 lm			
			Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2600 lm, con un consumo de 27,5 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN050	1,000	ud	Luminaria empotrable 26 LED	171,96	171,96	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			186,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E18IME020		ud	LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm			
			Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN060	1,000	ud	Luminaria empotrable 37 LED	182,13	182,13	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			196,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E18IME030		ud	LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL CUADRADO LED 3400 lm			
			Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada de 600x600 mm, marco de plástico y cierre de PMMA; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598, equipado con módulo de LED de 3400 lm, equipo fijo inegrado, con un consumo de 43-47 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN070	1,000	ud	Luminaria empotrable panel cuadrado 34 LED	279,81	279,81	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			294,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E18IME040		ud	LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL RECTANGULAR LED 3400 lm			
			Luminaria LED para empotrar, con carcasa rectangular de 300x1200 mm, marco de plástico y cierre de PMMA; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598, equipado con módulo de LED de 3400 lm, equipo fijo inegrado, con un consumo de 43-47 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), equipo y driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN080	1,000	ud	Luminaria empotrable panel rectangular 34 LED	337,81	337,81	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			352,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E18IME050		ud	LUMINARIA EMPOTRABLE 600x600 LED 43 W UGR<19			
			Pantalla empotrable de 43 W, ideal para iluminación de oficinas, habitaciones o áreas de recepción. Flujo luminoso de 4082 lm en versión 4000 k, lo que equivale a una eficacia de 94,93 lm/W y proporciona un CRI de 80. Su vida útil es de 50.000 horas. Color blanco y protección IP20 e IK02. Disponible en 600 x 600 mm, versiones regulables y Emergencia 3 horas. LED integrado. Lamas de aluminio y reflector blanco, para iluminación interior funcional, recomendada para oficinas, salas y areas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Código 0052852.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN100	1,000	ud	Luminaria empotrable led 43W Ivy2 Led UGR<19	235,60	235,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			250,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E18IME060		ud	LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 600x600 LED 43 W UGR<19			
			Panel empotrable LED marca de 43 W, perfecto para aplicaciones de iluminación de zonas de trabajo, como oficinas, despachos, salas de reuniones, etc. Temperatura de color. Flujo luminoso de 4000 lm en versión 4000 K, y eficacia de 93 lm/W con CRI de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP40. LED integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal. Deslumbramiento compatible con oficinas UGR<19, para iluminación interior, recomendada para zonas de trabajo, oficinas, y salas de reunión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Código 0047525.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN090	1,000	ud	Luminaria empotrable led 43 W Start Panel Led URG<19	167,90	167,90	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			182,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E18IME070		ud	LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 600x600 LED 36 W			
			Panel empotrable LED de 36 W, perfecto para aplicaciones de iluminación general, como áreas de circulación, pasillos y zonas de descanso. Flujo luminoso de 4000 lm en versión 4000 k, y eficacia de 111 lm/W con CRI de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP40. LED integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal, para iluminación interior general, recomendada para zonas de circulación, distribuidores y zonas de descanso. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Código 0047451.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P16BN110	1,000	ud	Luminaria empotrable led 36 W Start Panel Led G3	123,90	123,90	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			138,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E18IME080		ud	SENSOR REGULACIÓN LUMINOSA			
			Sensor de luminosidad con regulación para 6 luminarias máximo. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de superficie, anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P16BN130	1,000	ud	Sensor regulación luminosa	120,00	120,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			131,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E18IME090		ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 20 W			
			Suministro y colocación de luminaria circular tipo downlight para empotrar con equipo led de 20 W/840., 4000ºK, 2386Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y difusor opal con grado de protección IP54. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,177	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,30	
P16BN120	1,000	ud.	Foco Led 20 W/840	25,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E18IME100		ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 9 W			
			Suministro y colocación de luminaria circular tipo downlight para empotrar con equipo led de 9 W/840., 4000ºK, 926Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y difusor opal con grado de protección IP54. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,177	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,30	
P16BN125	1,000	ud.	Foco Led 9 W/840	20,00	20,00	
			TOTAL PARTIDA.....			23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EIM ALUMBRADO DE EMERGENCIA

E12EIM010		ud	BLQ.AUTO.EMER. 30 lm.			
			Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA130	1,000	ud	Blq. aut. emerg. 30 lm.	43,02	43,02	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			55,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM020		ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.			
			Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA140	1,000	ud	Blq. aut. emerg. 60 lm.	54,99	54,99	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			67,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12EIM030		ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.			
			Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA150	1,000	ud	Blq. aut. emerg. 150 lm.	89,96	89,96	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			101,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM040		ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 200 lm.			
			Luminaria de emergencia autónoma de 200 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA160	1,000	ud	Blq. aut. emerg. 200 lm.	89,96	89,96	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			101,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM060		ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 400 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 400 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA180	1,000	ud	Blq. aut. emerg. 400 lm.	109,42	109,42	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			121,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM070		ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 600 lm. Luminaria de emergencia autónoma de 600 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA190	1,000	ud	Blq. aut. emerg. 600 lm.	131,50	131,50	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			143,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIM080		ud	BALIZAMIENTO AUTÓNOMO Piloto de emergencia autónomo colocado empotrado cada 1 m. lineal o fracción de escalón, autonomía superior a 1 hora. Totalmente instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FH010	1,000	ud	Balizamiento autónomo	26,02	26,02	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			38,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM090		ud	BALIZAMIENTO CENTRAL. Piloto de emergencia centralizado, colocado empotrado cada 1 m. lineal o fracción de escalón, autonomía superior a 1 hora. Conectado a cuadro centralizado (equipo cargador de baterías). Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FH020	1,000	ud	Balizam. central	11,92	11,92	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM100		ud	BLQ.AUT.EMER. 60 lm. IP227 Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA200	1,000	ud	Emergencia IP227 60 lm.	147,09	147,09	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			159,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM110		ud	BLQ.AUT.EMER. 120 lm. IP227			
			Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; diifusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA210	1,000	ud	Emergencia IP227 120 lm.	167,56	167,56	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			179,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM130		ud	BLQ.AUT.EMER. 250 lm. IP227			
			Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA230	1,000	ud	Emergencia IP227 250 lm.	220,00	220,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			232,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12EIM140		ud	BLQ.AUT.EMER. 420 lm. IP227			
			Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA240	1,000	ud	Emergencia IP227 420 lm.	239,11	239,11	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			251,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12EIM150		ud	BLQ.AUT.EMER.30 lm. IP223			
			Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámparas de incandescencia, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA250	1,000	ud	Emergencia IP223 inc. 30 lm	44,75	44,75	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			56,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM170		ud	BLQ.AUT.EMER.135 lm. IP223			
			Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA270	1,000	ud	Emergencia IP223 fl. 135 lm	86,59	86,59	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			98,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIM180		ud	BLQ.AUT.EMER.235 lm. IP223			
			Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA280	1,000	ud	Emergencia IP223 fl. 235 lm	114,29	114,29	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIM190		ud	BLQ.AUT.EM.135 lm. IP223 3H			
			Luminaria de emergencia autónoma 3H., IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 3 horas. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA290	1,000	ud	Emergencia IP223 fl. 135 lm 3h.	160,13	160,13	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			172,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12EIM200		ud	BLQ.AUT.EMER.135 lm. IP223			
			Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables. Materiales resistentes al calor y al fuego. Led verde indicador de carga de los acumuladores. Puesta en marcha por telemando y mando local, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA300	1,000	ud	Emergencia IP223 135 lm	135,24	135,24	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			147,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM210		ud	BALIZ.AUTOMAT.ESCALERA			
			Piloto de balizado autónomo, con autonomía superior a una hora, conexión a 230 V 50/60 Hz. Flujo con difusor 3 lúmenes. Acumuladores Ni.Cd. Puesta en reposo por telemando. Suministro completo formado por base piloto, marco y difusor, montado en caja de empotrar universal con tornillos, totalmente instalado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FH030	1,000	ud	Piloto bal.autónomo 1ª	64,12	64,12	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			76,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12EIM220		ud	BALIZ.CENTRAL.ESCALERA.			
			Piloto de balizado centralizado, con autonomía superior a una hora, lámpara de 24 V. Suministro completo formado por base piloto, marco y difusor, montado en caja de empotrar universal con tornillos, totalmente instalado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FH040	1,000	ud	Piloto bal.central 1ª	22,41	22,41	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIM230		ud	TELEMANDO			
			Telemando, para operaciones de puesta en reposo y reencendido. Instalación sobre carril DIN. Alimentación Nominal 220 V. c.a. Aplicación para 50 bloques autónomos. Equipada con batería NiCd. Según R.E.B.T.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FE070	1,000	ud	Telemando	189,81	189,81	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			201,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIM240		ud	EMERGENC. IP20 45 lm. 9 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 20, flujo luminoso 45 lm., superficie que cubre 9 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA010	1,000	ud	Emergencia inc. IP20 45 lm.	45,41	45,41	
			TOTAL PARTIDA.....			56,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM250		ud	EMERGENC. IP22 145 lm. 29m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 22, flujo luminoso 145 lm., superficie que cubre 29 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA020	1,000	ud	Emergencia flu. IP22 145 lm	70,21	70,21	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			82,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM260		ud	EMERGENCIA 30 lm. 6 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 30 lm., superficie que cubre 6 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA030	1,000	ud	Emergencia inc. IP42 30lm	48,24	48,24	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12EIM270		ud	EMERGENCIA 130 lm. 26 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 130 lm., superficie que cubre 26 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA040	1,000	ud	Emergencia flu. IP42 130lm	94,84	94,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			106,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIM290		ud	EMERGENCIA 120 lm. 12 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización fluorescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 24 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA060	1,000	ud	Emergencia flu. IP42 120lm	133,19	133,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			145,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12EIM310		ud	EMERGENCIA 120 lm. 20 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 20 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA080	1,000	ud	Emergencia flu. IP42 120lm	125,03	125,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			137,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12EIM330		ud	EMERGENCIA IP42 200 lm. 42 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente Ura, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 42, flujo luminoso 200 lm., superficie que cubre 42 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA100	1,000	ud	Emergencia f. IP42 200lm	146,15	146,15	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			158,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EIM340		ud	EMERGENCIA IP66 40 lm. 9 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 66, flujo luminoso 40 lm., superficie que cubre 9 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA110	1,000	ud	Emergencia lnc. IP66 40 lm.	132,54	132,54	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			144,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIM350		ud	EMERGENCIA IP66 235 lm. 47 m2			
			Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 66, flujo luminoso 235 lm., superficie que cubre 47 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P16FA120	1,000	ud	Emergencia flu. IP66 235 lm.	183,76	183,76	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			195,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM360		ud	MARCO			
			Marco para montaje empotrado en pared o techo. Totalmente instalado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P16FE020	1,000	ud	Marco para empotrar	14,63	14,63	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM370		ud	PROYECTOR 2x15 W.			
			Proyector autónomo de gran potencia telemandable, con dos focos incandescentes de 15 W., funcionamiento no permanente, flujo luminoso 420 lm., superficie cubierta 84 m2., autonomía de 2 horas y 30 minutos, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16FE030	1,000	ud	Proye. in. 2x15W 420lm	873,71	873,71	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			893,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12EIM380		ud	KIT DE CONVERSIÓN 6 W A 58 W			
			Kit para convertir en alumbrado de emergencia un equipo fluorescente de tubos desde 6 W a 58 W., funcionamiento permanente y no permanente, autonomía superior a una hora, telemandable, señalización de carga mediante diodo LED, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Según R.E.B.T.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16FE040	1,000	ud	Kit conversión 6W a 58W	200,57	200,57	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			220,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12EZ FUENTES AUXILIARES DE ENERGÍA						
ELEMENTO E12EZA S.A.I.						
E12EZA010		ud	SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 400 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Según especificaciones y normativas recogidas en el R.E.B.T..			
O01BL200	0,550	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	10,24	
P15JB010	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 400 VA	664,57	664,57	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			676,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E12EZA020		ud	SAI SAFT (OFF-LINE) 800 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 800 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Según especificaciones y normativas recogidas en el R.E.B.T..			
O01BL200	0,550	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	10,24	
P15JB020	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 800 VA	1.134,63	1.134,63	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.146,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
E12EZA030		ud	SAI SAFT (ON-LINE) 1000 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.000 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Según especificaciones y normativas recogidas en el R.E.B.T..			
O01BL200	1,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	20,48	
P15JB030	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 1000 VA	1.373,80	1.373,80	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.395,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12EZA040		ud	SAI SAFT (ON-LINE) 1200 VA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.200 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Según especificaciones y normativas recogidas en el R.E.B.T..			
O01BL200	1,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	20,48	
P15JB040	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 1200 VA	1.482,50	1.482,50	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.504,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
ELEMENTO E12EZB GRUPOS ELECTRÓGENOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12EZB010		ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 60 KVA			
			Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15JA010	1,000	ud	Grupo elec. compl. 60 KVA	15.725,06	15.725,06	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			15.799,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12EZB020		ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 100 KVA			
			Grupo electrógeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15JA020	1,000	ud	Grupo elec. compl. 100 KVA	20.280,70	20.280,70	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			20.355,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EZB030		ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 300 KVA			
			Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15JA040	1,000	ud	Grupo elec. compl. 300 KVA	42.783,45	42.783,45	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			42.858,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12EZB040		ud	GRUPO ELECTRÓGENO DE 500 KVA			
			Grupo electrógeno para 500 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, y alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15JA060	1,000	ud	Grupo elec. compl. 500 KVA	74.240,70	74.240,70	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			74.315,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12G GAS Y AIRE COMPRIMIDO						
SUBAPARTADO E12GG INSTALACIONES DE GAS						
ELEMENTO E12GGA ACOMETIDAS DE GAS						
SUBELEMENTO E12GGAA ACOMETIDAS DE ACERO						
E12GGAA010		ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
O01A130	4,500	h.	Cuadrilla E	31,23	140,54	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GTA060	6,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	35,94	
P19GPW010	2,000	ud	Transición PE/AC DN-32x1"	26,32	52,64	
P19GPV010	1,000	ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	63,82	63,82	
P19GTW150	1,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	22,27	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW120	1,000	ud	Tallo-acometida PE/PE DN-25	70,08	70,08	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			578,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12GGAA020		ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
O01A130	4,500	h.	Cuadrilla E	31,23	140,54	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GTA100	6,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.	19,23	115,38	
P19GPW020	1,000	ud	Transición PE/AC DN-63x2"	46,55	46,55	
P19GPV030	1,000	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	118,58	118,58	
P19GTW150	2,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	44,54	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW090	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			811,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGAA030		ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
O01A130	4,750	h.	Cuadrilla E	31,23	148,34	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GTA110	6,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.	22,45	134,70	
P19GWB030	2,000	ud	Brida D=80 mm.	59,16	118,32	
P19GWV020	1,000	ud	Válvula D=3",80 mm.	168,09	168,09	
P19GTW150	3,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	66,81	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1.000,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGAA040		ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=4". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, etc., totalmente terminada.			
O01A130	5,250	h.	Cuadrilla E	31,23	163,96	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GTA130	6,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.	31,30	187,80	
P19GWB040	2,000	ud	Brida D=100 mm.	70,77	141,54	
P19GWV030	1,000	ud	Válvula D=4",100 mm.	200,25	200,25	
P19GTW150	4,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	89,08	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1.147,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGAP ACOMETIDAS DE POLIETILENO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGAP010		ud	ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.			
			Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
O01A130	3,500	h.	Cuadrilla E	31,23	109,31	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GPA020	6,000	m.	Tubería PE D=32 mm.SDR-11	1,19	7,14	
P19GPV010	1,000	ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	63,82	63,82	
P19GTW150	2,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	44,54	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW120	1,000	ud	Tallo-acometida PE/PE DN-25	70,08	70,08	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			488,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

E12GGAP020		ud	ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.			
			Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
O01A130	3,750	h.	Cuadrilla E	31,23	117,11	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GPA040	6,000	m.	Tubería PE D=63 mm.SDR-11	4,60	27,60	
P19GPV030	1,000	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	118,58	118,58	
P19GTW150	2,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	44,54	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GPW130	1,000	ud	Tallo-acometida PE/PE DN-63	95,76	95,76	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			596,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12GGAP030		ud	ACOMETIDA POLIETILENO D=90 mm.			
			Acometida para gas en polietileno de D=90 mm-SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GPA050	6,000	m.	Tubería PE D=90 mm.SDR-11	8,55	51,30	
P19GWB030	2,000	ud	Brida D=80 mm.	59,16	118,32	
P19GWV020	1,000	ud	Válvula D=3",80 mm.	168,09	168,09	
P19GTW150	3,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	66,81	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			893,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGAP040		ud	ACOM.POLIETILE. D=110 mm-SDR 11. Acometida para gas en polietileno de D=110 mm-SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
E02DM040	1,920	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	18,53	
P19GPA060	6,000	m.	Tubería PE D=110 mm.SDR-11	13,67	82,02	
P19GWB040	2,000	ud	Brida D=100 mm.	70,77	141,54	
P19GWV030	1,000	ud	Válvula D=4",100 mm.	200,25	200,25	
P19GTW150	4,000	ud	Cinta 40/10 de 5 cm.	22,27	89,08	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GPW090	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"	153,21	153,21	
P01AA030	1,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,80	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGB BATERÍAS DE CONTADORES DE GAS

SUBELEMENTO E12GGBA BATERÍAS LECTURA 150 gr.

E12GGBA010		ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
P19GRA010	1,000	ud	Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.	408,44	408,44	
P19GCM020	1,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
			TOTAL PARTIDA.....			531,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12GGBA030		ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 4 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000	h.	Cuadrilla E	31,23	62,46	
P19GRR090	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	58,98	
P19GCW030	4,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GCM020	4,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1.271,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBA050		ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 8 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,000	h.	Cuadrilla E	31,23	93,69	
P19GRR090	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	8,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	134,80	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000	ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	
			TOTAL PARTIDA.....			2.092,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGBA070		ud	BATERÍA 16 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 16 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	8,500	h.	Cuadrilla E	31,23	265,46	
P19GRR090	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	22,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	370,70	
P19GCW030	16,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	142,40	
P19GCM020	16,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	1.714,88	
P19GAP090	2,000	ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	
			TOTAL PARTIDA.....			4.189,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGBA080		ud	BATERÍA 24 G-4 LECTURA 150 gr. Batería de 24 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	10,000	h.	Cuadrilla E	31,23	312,30	
E12GGBA070	1,000	ud	BATERÍA 16 G-4 LECTURA 150 gr.	4.189,49	4.189,49	
E12GGTA080	9,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	151,65	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP090	2,000	ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7.103,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12GGBA100		ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr. Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000	h.	Cuadrilla E	31,23	62,46	
P19GRR090	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG130	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=2".	75,75	75,75	
E12GGTA090	2,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	51,93	
P19GCW040	1,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1.030,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBA110		ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 150 gr.			
			Batería de 2 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
E12GGBA100	1,000	ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.	1.030,09	1.030,09	
E12GGTA090	1,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	31,16	
P19GCW040	1,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP030	1,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.665,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12GGBA120		ud	BATERÍA 4 G-6 LECTURA 150 gr.			
			Batería de 4 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	1,500	h.	Cuadrilla E	31,23	46,85	
E12GGBA100	1,000	ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.	1.030,09	1.030,09	
E12GGTA090	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	72,70	
P19GCW040	3,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	68,97	
P19GCM030	3,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	524,40	
P19GAP030	3,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	1.172,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2.915,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBB BATERÍAS LECTURA 500 mmcda

E12GGBB010		ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
P19GRA010	1,000	ud	Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.	408,44	408,44	
P19GCM020	1,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
			TOTAL PARTIDA.....			531,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12GGBB030		ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 4 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000	h.	Cuadrilla E	31,23	62,46	
P19GRR070	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	58,98	
P19GCW030	4,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GCM020	4,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1.191,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBB050		ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 8 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,000	h.	Cuadrilla E	31,23	93,69	
P19GRR070	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	8,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	134,80	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000	ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	
			TOTAL PARTIDA.....			2.012,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGBB070		ud	BATERÍA 16 G-4 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 16 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	8,500	h.	Cuadrilla E	31,23	265,46	
P19GRR070	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	22,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	370,70	
P19GCW030	16,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	142,40	
P19GCM020	16,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	1.714,88	
P19GAP090	2,000	ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	
			TOTAL PARTIDA.....			4.109,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGBB080		ud	BATERÍA 24 G-4 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 24 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	10,000	h.	Cuadrilla E	31,23	312,30	
E12GGBB070	1,000	ud	BATERÍA 16 G-4 LECTURA 500 mmcda	4.109,71	4.109,71	
E12GGTA080	9,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	151,65	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP090	2,000	ud	Arm.polié. 1.000x750x300 mm.	760,71	1.521,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7.023,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGBB100		ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000	h.	Cuadrilla E	31,23	62,46	
P19GRR070	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
E12GGVG130	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=2".	75,75	75,75	
E12GGTA090	2,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	51,93	
P19GCW040	1,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			950,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBB110		ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 2 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
E12GGBB100	1,000	ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda	950,31	950,31	
E12GGTA090	1,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	31,16	
P19GCW040	1,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP030	1,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.585,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGBB120		ud	BATERÍA 4 G-6 LECTURA 500 mmcda			
			Batería de 4 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	1,500	h.	Cuadrilla E	31,23	46,85	
E12GGBB100	1,000	ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda	950,31	950,31	
E12GGTA090	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	72,70	
P19GCW040	3,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	68,97	
P19GCM030	3,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	524,40	
P19GAP030	3,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	1.172,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2.835,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBC BATERÍAS LECTURA 220 mmcda

E12GGBC010		ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
P19GRA010	1,000	ud	Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.	408,44	408,44	
P19GCM020	1,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
			TOTAL PARTIDA.....			531,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12GGBC030		ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 4 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	58,98	
P19GCW030	4,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GRV100	4,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	136,44	
P19GCM020	4,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GAP060	1,000	ud	Arm.polié. 750x750x300 mm.	633,01	633,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1.461,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBC050		ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,000	h.	Cuadrilla E	31,23	187,38	
E12GGBC030	1,000	ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda	1.461,43	1.461,43	
E12GGTA080	3,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	50,55	
P19GCW030	4,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	35,60	
P19GCM020	4,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	428,72	
P19GRV100	4,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	136,44	
P19GAP060	1,000	ud	Arm.polié. 750x750x300 mm.	633,01	633,01	
			TOTAL PARTIDA.....			2.933,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12GGBC060		ud	BATERÍA 12 G-4 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 12 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	10,000	h.	Cuadrilla E	31,23	312,30	
E12GGBC030	1,000	ud	BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda	1.461,43	1.461,43	
E12GGTA080	5,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	84,25	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	2,000	ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	1.521,42	
			TOTAL PARTIDA.....			4.580,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGBC080		ud	BATERÍA 1 G-6 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,000	h.	Cuadrilla E	31,23	62,46	
P19GRR140	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=10m3/h	58,85	58,85	
E12GGVG130	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=2".	75,75	75,75	
E12GGTA090	2,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	51,93	
P19GCW040	1,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	22,99	
P19GCM030	1,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	174,80	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			958,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12GGBC090		ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 2 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR150	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=35m3/h	61,49	61,49	
E12GGVG130	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=2".	75,75	75,75	
E12GGTA090	3,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	72,70	
P19GCW040	2,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	45,98	
P19GCM030	2,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	349,60	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1.194,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBC110		ud	BATERÍA 8 G-6 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P19GRR170	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=44m3/h	97,58	97,58	
E12GGVG130	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=2".	75,75	75,75	
E12GGTA090	6,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	135,01	
P19GCW040	8,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	183,92	
P19GCM030	8,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	1.398,40	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			2.526,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGBC120		ud	BATERÍA 12 G-6 LECTURA 220 mmcda			
			Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,000	h.	Cuadrilla E	31,23	187,38	
E12GGBC090	1,000	ud	BATERÍA 2 G-6 LECTURA 220 mmcda	1.194,89	1.194,89	
E12GGTA090	7,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	155,78	
P19GCW040	10,000	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	22,99	229,90	
P19GCM030	10,000	ud	Contador de membrana G-6	174,80	1.748,00	
P19GAP050	5,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	2.556,45	
			TOTAL PARTIDA.....			6.072,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBG BATERÍAS CONTADORES GRANDES

E12GGBG010		ud	BATERÍA 1 G-16 LECTURA 150 gr.			
			Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-16 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	4,500	h.	Cuadrilla E	31,23	140,54	
P19GRR090	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
E12GGVG130	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=2".	75,75	75,75	
E12GGTA090	2,500	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	51,93	
P19GCW050	1,000	ud	Grifo contador recto cónico 2"	69,35	69,35	
P19GCM040	1,000	ud	Contador de membrana G-16	377,57	377,57	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1.357,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGBG030		ud	BATERÍA 1 G-40 LECTURA 150 gr.			
			Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-40 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	8,000	h.	Cuadrilla E	31,23	249,84	
P19GRR110	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	288,52	288,52	
E12GGTA100	4,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.	32,49	129,96	
E12GGVV010	2,000	ud	VÁLVULA GAS D=2 1/2"	291,53	583,06	
P19GTB020	2,000	ud	Brida PN-6-DN=65-2 1/2"	12,45	24,90	
P19GCM060	1,000	ud	Contador de membrana G-40	1.698,15	1.698,15	
P19GAM100	1,000	ud	Arm.metál. 1.600x1.200x400 mm.	1.179,35	1.179,35	
			TOTAL PARTIDA.....			4.153,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGBG050		ud	BATERÍA 1 G-100 LECTURA 150 gr.			
			Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-100 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", con válvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	11,000	h.	Cuadrilla E	31,23	343,53	
P19GRR120	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h	688,34	688,34	
P19GRV020	1,000	ud	Válv. seg/mínima Qs=37-250m3/h	201,86	201,86	
E12GGTA130	8,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD.	48,86	390,88	
E12GGVV030	2,000	ud	VÁLVULA GAS D=4"	365,21	730,42	
P19GTB040	2,000	ud	Brida PN-6-DN=100-4"	24,33	48,66	
P19GCM080	1,000	ud	Contador de membrana G-100	3.442,29	3.442,29	
P19GAM100	1,000	ud	Arm.metál. 1.600x1.200x400 mm.	1.179,35	1.179,35	
			TOTAL PARTIDA.....			7.025,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGD DEPÓSITOS DE GAS

SUBELEMENTO E12GGDA DEPÓSITOS DE GAS AÉREOS

E12GGDA010		ud	DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 2.400 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	31,23	624,60	
P19GDA005	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 2.400 l.	2.334,06	2.334,06	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000	ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000	ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000	ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	13,200	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	12,33	162,76	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			3.813,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGDA030		ud	DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 6.430 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 6.430 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	31,23	624,60	
P19GDA035	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 6.430 l.	4.187,92	4.187,92	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000	ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000	ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000	ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	16,700	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	12,33	205,91	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
				TOTAL PARTIDA.....		5.710,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGDA050		ud	DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y 10.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	25,000	h.	Cuadrilla E	31,23	780,75	
P19GDA065	1,000	ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
M02GE010	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000	ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000	ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000	ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	21,500	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	12,33	265,10	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
				TOTAL PARTIDA.....		8.516,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGDA070		ud	DEPÓS.AÉREO D=1,75 m. 28.930 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,75 m. y 28.930 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	28,500	h.	Cuadrilla E	31,23	890,06	
P19GDA110	1,000	ud	Depósito gas D=1,75 m. 28.930 l.	20.022,84	20.022,84	
M02GE010	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000	ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000	ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000	ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	36,800	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	12,33	453,74	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
				TOTAL PARTIDA.....		22.132,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGDA090		ud	DEPÓS.AÉREO D=2,2 m. 49.500 l. Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 49.500 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, totalmente terminado.			
O01A130	30,000	h.	Cuadrilla E	31,23	936,90	
P19GDA175	1,000	ud	Depósito gas D=2,2 m. 49.500 l.	35.568,45	35.568,45	
M02GE025	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	358,77	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDW020	1,000	ud	Boca de carga de depósito	50,33	50,33	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV040	1,000	ud	Válv. seg. descarga p/mint.=49m3	68,40	68,40	
P19GDW040	1,000	ud	Indicador de nivel long.=800mm.	50,74	50,74	
E13JVAG030	39,560	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.	12,33	487,77	
P19GZP010	1,000	ud	Pruebas de presión	78,95	78,95	
			TOTAL PARTIDA.....			37.897,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGDE DEPÓSITOS DE GAS ENTERRADOS

E12GGDE010		ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,2m.4m3 Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 4.400 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
E02DM020	30,912	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	99,23	
E04SA060	11,572	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	233,52	
E04EMA010	5,345	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	1.439,25	
E09IAW010	26,724	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	372,80	
E05HFS100	14,716	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	609,54	
P19GDA020	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.	3.405,25	3.405,25	
P19GDP040	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,4m3	224,26	224,26	
P01AA030	14,854	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	245,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6.785,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12GGDE030		ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.10m3 Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 10.000 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
E02DM020	37,350	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	119,89	
E04SA060	18,675	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	376,86	
E04EMA010	7,976	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	2.147,70	
E09IAW010	39,880	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	556,33	
E05HFS100	17,675	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	732,10	
P19GDA065	1,000	ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
P19GDP130	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3	295,73	295,73	
P01AA030	24,623	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	406,28	
			TOTAL PARTIDA.....			11.496,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGDE040		ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.22m3			
			Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 22.090 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa. y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
E02DM020	72,850	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	233,85	
E04SA060	36,425	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	735,06	
E04EMA010	13,656	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	3.677,15	
E09IAW010	66,280	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	924,61	
E05HFS100	35,175	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.456,95	
P19GDA085	1,000	ud	Depósito gas D=1,5 m. 22.090 l.	12.745,39	12.745,39	
P19GDP170	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3	571,05	571,05	
P01AA030	47,253	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	779,67	
				TOTAL PARTIDA.....		21.279,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGDE060		ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,2m.33m3			
			Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y 33.000 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/25/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
E02DM020	93,571	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	300,36	
E04SA060	34,656	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	699,36	
E04EMA010	15,153	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	4.080,25	
E09IAW010	75,762	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.056,88	
E05HFS100	33,056	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.369,18	
P19GDA140	1,000	ud	Depósito gas D=2,2 m. 33.000 l.	27.213,44	27.213,44	
P19GDP290	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3	617,64	617,64	
P01AA030	53,785	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	887,45	
				TOTAL PARTIDA.....		36.380,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGDE080		ud	DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,5m.46m3			
			Depósito en chapa de acero de D=2,45 m. y 45.500 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
E02DM020	102,414	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	328,75	
E04SA060	40,965	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	826,67	
E04EMA010	18,083	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	4.869,21	
E09IAW010	90,412	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.261,25	
E05HFS100	39,240	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.625,32	
P19GDA275	1,000	ud	Depósito gas D=2,45 m. 45.500 l.	28.400,31	28.400,31	
P19GDP480	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3	731,72	731,72	
P01AA030	100,192	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1.653,17	
				TOTAL PARTIDA.....		39.852,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGI INSTALACIÓN DE GAS EN VIVIENDAS

SUBELEMENTO E12GGIA INST. DE GAS EN ÁRBOL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIA010		ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/DEPÓSITO AÉREO Instalación completa de gas en árbol para 8 viviendas en bloque, con cocina y caldera a gas, con depósito aéreo de 10.000 l., realizada con tubería de cobre 10/12, incluso contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	31,23	624,60	
E12GGDA050	1,000	ud	DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.	8.516,81	8.516,81	
E12GGTA060	6,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.	13,46	80,76	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTC030	63,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	6,25	393,75	
E12GGVG090	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	115,76	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
			TOTAL PARTIDA.....			11.235,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIA020		ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/DEPÓSITO ENTER. Instalación completa de gas en árbol para 8 viviendas en bloque, con cocina y caldera a gas, con depósito enterrado de 10.000 l., realizada con tubería de cobre 10/12, incluso contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	31,23	624,60	
P19GDA065	1,000	ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
P19GTA050	6,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	4,38	26,28	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTC030	63,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	6,25	393,75	
E12GGVG090	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	115,76	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
			TOTAL PARTIDA.....			9.369,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIA030		ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED MPB			
			Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de acero envainada de 1 1/2" en acometida y tubería de cobre de 16/18 en instalaciones individuales, incluso armario de regulación, contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	31,23	624,60	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
E12GGRA090	1,000	ud	ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX	522,43	522,43	
E12GGTA080	16,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	269,60	
E12GGVG120	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	350,08	
E12GGTC050	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.	8,68	416,64	
E12GGVG100	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	13,95	111,60	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
				TOTAL PARTIDA.....		4.333,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGIA040		ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED MPA			
			Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de acero envainada de 1 1/2" en acometida y tubería de cobre de 16/18 en instalaciones individuales, incluso armario de regulación, contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	31,23	624,60	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
E12GGTA080	16,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	269,60	
E12GGVG120	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	350,08	
E12GGTC050	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.	8,68	416,64	
E12GGVG100	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	13,95	111,60	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
				TOTAL PARTIDA.....		3.811,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIA050		ud	I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED BP			
			Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de acero envainada de 2" en acometida y tubería de cobre de 20/22 en instalaciones individuales, incluso armario de regulación, contadores situados en las viviendas, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	20,000	h.	Cuadrilla E	31,23	624,60	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
E12GGTA090	16,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.	20,77	332,32	
E12GGVG130	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=2".	75,75	606,00	
E12GGTC060	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.	8,60	412,80	
E12GGVG100	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	13,95	111,60	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
			TOTAL PARTIDA.....			4.125,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGIC INST. DE GAS CENTRALIZADAS

E12GGIC010		ud	I.CENTRAL 8 VIV. C/DEPÓSITO AÉR.			
			Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 10/12, depósito aéreo de 10.000 l., incluso contadores centralizados en último rellano escalera, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.046,21	
E12GGDA050	1,000	ud	DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.	8.516,81	8.516,81	
E12GGTA060	5,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.	13,46	67,30	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	8,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	134,80	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000	ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	
E12GGTC030	143,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	6,25	893,75	
E12GGVG090	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	115,76	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
			TOTAL PARTIDA.....			13.039,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIC020		ud	I.CENTRAL 8 VIV.C/DEPÓSITO ENTE.			
			Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 10/12, depósito enterrado de 10.000 l., incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.046,21	
P19GDA065	1,000	ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
P19GTA060	5,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGVG120	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".	43,76	43,76	
E12GGTA080	8,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.	16,85	134,80	
P19GCW030	8,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	71,20	
P19GCM020	8,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	857,44	
P19GAP070	1,000	ud	Arm.polié. 750x1.000x300 mm.	760,71	760,71	
E12GGTC030	143,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	6,25	893,75	
E12GGVG090	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	115,76	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
			TOTAL PARTIDA.....			11.190,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGIC030		ud	I.CENTRAL 8 VIV. C/RED MPB			
			Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 16/18, incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.046,21	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
P19GTA060	5,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGBB050	1,000	ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda	2.012,69	2.012,69	
E12GGTC030	143,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	6,25	893,75	
E12GGVG090	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	115,76	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
			TOTAL PARTIDA.....			5.208,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12GGIC040		ud	I.CENTRAL 8 VIV. C/RED MPA			
			Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 16/18, incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.046,21	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
P19GTA060	5,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGBB050	1,000	ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda	2.012,69	2.012,69	
E12GGTC030	143,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	6,25	893,75	
E12GGVG090	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	115,76	
P19GRV100	8,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	272,88	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
			TOTAL PARTIDA.....			5.208,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIC050		ud	I.CENTRAL 8 VIV. C/RED BP			
			Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y cocina a gas, realizada con tubería de cobre 20/22, incluso contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y accesorios, totalmente terminada.			
O01A130	33,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.046,21	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
P19GTA060	5,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	29,95	
E12GGBC050	1,000	ud	BATERÍA 8 G-4 LECTURA 220 mmcda	2.933,13	2.933,13	
E12GGTC030	143,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.	6,25	893,75	
E12GGVG090	8,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	115,76	
P19GBV010	16,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	87,52	
P19GBW290	16,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	7,20	
P19GBW370	8,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	163,92	
				TOTAL PARTIDA.....		5.855,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGIU INST. DE GAS UNIFAMILIARES

E12GGIU010		ud	I. 1 VIV. UNIF. C/DEPÓSITO AÉREO			
			Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada con un depósito aéreo de 2.400 l., realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500	h.	Cuadrilla E	31,23	203,00	
E12GGDA010	1,000	ud	DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l.	3.813,77	3.813,77	
E12GGTA040	12,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.	10,84	130,08	
E12GGVG090	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	14,47	
P19GRV100	1,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GBV010	2,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	
				TOTAL PARTIDA.....		4.227,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGIU020		ud	I. 1 VIV. UNIF. C/DEPÓSITO ENT.			
			Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada con un depósito enterrado de 4.400 l., realizada con tubería, 7 enterrados en 3/4" y 5 aéreos en 1/2", de acero DIN 2440 sin soldadura, i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500	h.	Cuadrilla E	31,23	203,00	
P19GDA020	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.	3.405,25	3.405,25	
P19GTA050	7,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	4,38	30,66	
E12GGVG090	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=1/2".	14,47	14,47	
E12GGTA040	5,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.	10,84	54,20	
P19GBV010	2,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GRV100	1,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GBW290	2,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	
				TOTAL PARTIDA.....		3.774,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGIU030		ud	I. 1 VIV. UNIF. C/RED MPB			
			Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada desde la red de acero en MPB, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500	h.	Cuadrilla E	31,23	203,00	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
E12GGBB010	1,000	ud	BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda	531,24	531,24	
E12GGTA050	12,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.	11,69	140,28	
E12GGVG100	1,000	ud	GRIFO ESFERA D=3/4".	13,95	13,95	
P19GRV100	1,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GBV010	2,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.533,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGIU040		ud	I. 1 VIV. UNIF. C/RED MPA			
			Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada desde la red de acero en MPA, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500	h.	Cuadrilla E	31,23	203,00	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
P19GCW030	1,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	8,90	
P19GRV100	1,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GCM020	1,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
E12GGTA050	12,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.	11,69	140,28	
P19GBV010	2,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.615,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGIU050		ud	I. 1 VIV. UNIF. C/RED BP			
			Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vivienda unifamiliar, suministrada desde la red de acero en BP, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	6,500	h.	Cuadrilla E	31,23	203,00	
E12GGAA010	1,000	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".	578,40	578,40	
P19GAP050	1,000	ud	Arm.polié. 750x500x300 mm.	511,29	511,29	
P19GCW030	1,000	ud	Grifo contador recto cónico 7/8"	8,90	8,90	
P19GRV100	1,000	ud	Válv. seguridad-regulación NL-32	34,11	34,11	
P19GCM020	1,000	ud	Contador de membrana G-4	107,18	107,18	
E12GGTA060	12,000	m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.	13,46	161,52	
P19GBV010	2,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	10,94	
P19GBW290	2,000	ud	Rejillas ventilación de 10x20	0,45	0,90	
P19GBW370	1,000	ud	Conex-espirom. de 1 mt	20,49	20,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.636,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGR REGULACIÓN Y CONTROL

SUBELEMENTO E12GGRA ARMARIOS DE REGULACIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGRA010		ud	ARMARIO R. 25 m3/h APA-MPA 1/SEG			
			Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR010	1,000	ud	Reg. APA-MPA Qs=25m3/h c/máx	144,97	144,97	
P19GRF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000	ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000	ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%AP1010001000	4,890	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	48,90	
				TOTAL PARTIDA.....		537,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12GGRA030		ud	ARMARIO R. 50m3/h APA-MPA 1/SEG			
			Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR030	1,000	ud	Reg. APA-MPA Qs=50m3/h c/máx	217,21	217,21	
P19GRF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000	ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000	ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%AP1010001000	5,613	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	56,13	
				TOTAL PARTIDA.....		617,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGRA050		ud	ARMARIO R. 100m3/h APA-MPA 1/SEG			
			Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR050	1,000	ud	Reg. APA-MPA Qs=100m3/h c/máx	442,09	442,09	
P19GRF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000	ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV130	1,000	ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	52,72	
P19GAP030	1,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
%AP1010001000	10,705	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	107,05	
				TOTAL PARTIDA.....		1.177,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGRA070		ud	ARMARIO R. 25m3/h MPA-BP S/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR070	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=25m3/h	51,09	51,09	
P19GRF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000	ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000	ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%AP1010001000	3,952	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	39,52	
			TOTAL PARTIDA.....			434,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGRA080		ud	ARMARIO R. 50m3/h MPA-BPA S/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR080	1,000	ud	Reg. MPA-BP Qs=50m3/h	147,91	147,91	
P19GRF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000	ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000	ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%AP1010001000	4,920	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	49,20	
			TOTAL PARTIDA.....			541,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12GGRA090		ud	ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 11/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR090	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	130,87	130,87	
P19GRF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000	ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000	ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%AP1010001000	4,749	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	47,49	
			TOTAL PARTIDA.....			522,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGRA100		ud	ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR100	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	223,43	223,43	
P19GRF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"	62,20	62,20	
P19GRF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" -DN 25	36,15	36,15	
P19GTV110	1,000	ud	Grifo esfera 1" palanca	8,47	8,47	
P19GTV120	1,000	ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
P19GAM050	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm.	129,56	129,56	
%AP1010001000	5,675	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	56,75	
			TOTAL PARTIDA.....			624,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGRA110		ud	ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX			
			Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR110	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	288,52	288,52	
P19GRF030	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"	132,68	132,68	
P19GRF080	1,000	ud	Cartucho filtro de 2" -DN 50	69,11	69,11	
P19GTV130	2,000	ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	105,44	
P19GAP030	1,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
%AP1010001000	10,646	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	106,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.171,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12GGRA120		ud	ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG			
			Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm. Totalmente montado.			
O01A130	2,500	h.	Cuadrilla E	31,23	78,08	
P19GRR110	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	288,52	288,52	
P19GRF030	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"	132,68	132,68	
P19GRF080	1,000	ud	Cartucho filtro de 2" -DN 50	69,11	69,11	
P19GTV130	1,000	ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	52,72	
P19GTV140	1,000	ud	Grifo esfera 2 1/2" palanca	89,25	89,25	
P19GAP030	1,000	ud	Arm.polié. 500x500x300 mm.	390,78	390,78	
%AP1010001000	11,011	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	110,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1.211,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGT TUBERÍAS PARA GAS

SUBELEMENTO E12GGTA TUBERÍA DE ACERO

E12GGTA020		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/4" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,016	h.	Cuadrilla E	31,23	0,50	
P19GTA020	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/4" s/sold.	3,40	3,40	
%1010001000	0,039	%	Medios auxiliares	10,00	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12GGTA040		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTA040	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.	3,60	3,60	
%1010001000	0,099	%	Medios auxiliares	10,00	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12GGTA050		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTA050	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	4,38	4,38	
%1010001000	0,106	%	Medios auxiliares	10,00	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTA060		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTA060	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	5,99	5,99	
%1010001000	0,122	%	Medios auxiliares	10,00	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGTA080		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	31,23	7,81	
P19GTA080	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.	7,51	7,51	
%1010001000	0,153	%	Medios auxiliares	10,00	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGTA090		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	31,23	7,81	
P19GTA090	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.	11,07	11,07	
%1010001000	0,189	%	Medios auxiliares	10,00	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGTA100		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,330	h.	Cuadrilla E	31,23	10,31	
P19GTA100	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.	19,23	19,23	
%1010001000	0,295	%	Medios auxiliares	10,00	2,95	
			TOTAL PARTIDA.....			32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGTA130		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,420	h.	Cuadrilla E	31,23	13,12	
P19GTA130	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.	31,30	31,30	
%1010001000	0,444	%	Medios auxiliares	10,00	4,44	
			TOTAL PARTIDA.....			48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGTA140		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=5" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,550	h.	Cuadrilla E	31,23	17,18	
P19GTA140	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.	40,94	40,94	
%1010001000	0,581	%	Medios auxiliares	10,00	5,81	
			TOTAL PARTIDA.....			63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTA150		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,550	h.	Cuadrilla E	31,23	17,18	
P19GTA150	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.	48,11	48,11	
%1010001000	0,653	%	Medios auxiliares	10,00	6,53	
			TOTAL PARTIDA.....			71,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGTA160		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,160	h.	Cuadrilla E	31,23	5,00	
P19GTA160	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" c/sold.	2,23	2,23	
%1010001000	0,072	%	Medios auxiliares	10,00	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGTA170		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTA170	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" c/sold.	2,02	2,02	
%1010001000	0,083	%	Medios auxiliares	10,00	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12GGTA180		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTA180	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" c/sold.	2,68	2,68	
%1010001000	0,089	%	Medios auxiliares	10,00	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGTA190		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTA190	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1" c/sold.	4,20	4,20	
%1010001000	0,105	%	Medios auxiliares	10,00	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12GGTA210		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	31,23	7,81	
P19GTA210	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" c/sold.	5,68	5,68	
%1010001000	0,135	%	Medios auxiliares	10,00	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTA220		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=2" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	31,23	7,81	
P19GTA220	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2" c/sold.	8,70	8,70	
%1010001000	0,165	%	Medios auxiliares	10,00	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12GGTA240		m.	TUB.AC.DIN 2440 D=3" C/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,330	h.	Cuadrilla E	31,23	10,31	
P19GTA240	1,000	m.	Tub.ac.DIN 2440 D=3" c/sold.	20,70	20,70	
%1010001000	0,310	%	Medios auxiliares	10,00	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGTC TUBERÍA DE COBRE

E12GGTC010		m.	TUBERÍA DE COBRE D=6/8 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA010	1,000	m.	Tubería de cobre D=6/8 mm.	1,51	1,51	
%1010001000	0,040	%	Medios auxiliares	10,00	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGTC030		m.	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA030	1,000	m.	Tubería de cobre D=10/12 mm.	3,18	3,18	
%1010001000	0,057	%	Medios auxiliares	10,00	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12GGTC050		m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA050	1,000	m.	Tubería de cobre D=16/18 mm.	5,39	5,39	
%1010001000	0,079	%	Medios auxiliares	10,00	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGTC060		m.	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
P19GBA060	1,000	m.	Tubería de cobre D=20/22 mm.	6,10	6,10	
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTC070		m.	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
P19GBA070	1,000	m.	Tubería de cobre D=26/28 mm.	6,63	6,63	
O01A130	0,100	h.	Cuadrilla E	31,23	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGTC090		m.	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
P19GBA090	1,000	m.	Tubería de cobre D=40/42 mm.	8,25	8,25	
O01A130	0,100	h.	Cuadrilla E	31,23	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGTP TUBERÍA DE POLIETILENO ENTERRADA

E12GGTP010		m.	TUBERÍA PE D=20 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=20 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,120	h.	Cuadrilla E	31,23	3,75	
M05EN020	0,163	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,25	
P19GPA010	1,000	m.	Tubería PE D=20 mm.SDR-11	0,80	0,80	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM023	0,012	m3	Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central	83,51	1,00	
%1616001600	0,131	%	Medios auxiliares	16,00	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12GGTP030		m.	TUBERÍA PE D=40 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=40 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,150	h.	Cuadrilla E	31,23	4,68	
M05EN020	0,160	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,12	
P19GPA030	1,000	m.	Tubería PE D=40 mm.SDR-11	1,86	1,86	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM023	0,012	m3	Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central	83,51	1,00	
%1616001600	0,149	%	Medios auxiliares	16,00	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12GGTP040		m.	TUBERÍA PE D=63 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=63 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,170	h.	Cuadrilla E	31,23	5,31	
M05EN020	0,160	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,12	
P19GPA040	1,000	m.	Tubería PE D=63 mm.SDR-11	4,60	4,60	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM023	0,012	m3	Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central	83,51	1,00	
%1616001600	0,183	%	Medios auxiliares	16,00	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGTP060		m.	TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11			
			Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
M05EN020	0,160	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,12	
P19GPA060	1,000	m.	Tubería PE D=110 mm.SDR-11	13,67	13,67	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM023	0,012	m3	Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central	83,51	1,00	
%1616001600	0,283	%	Medios auxiliares	16,00	4,53	
			TOTAL PARTIDA.....			32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGV VÁLVULAS Y GRIFOS

SUBELEMENTO E12GGVG GRIFOS

E12GGVG020		ud	GRIFO CÓNICO D=3/4"-15 mm.			
			Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTV020	1,000	ud	Grifo montante cónico 3/4"-15 mm.	8,49	8,49	
%2222002200	0,147	%	Medios auxiliares	22,00	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG030		ud	GRIFO CÓNICO D=1"-20 mm.			
			Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTV030	1,000	ud	Grifo montante cónico 1"-20 mm.	10,15	10,15	
%2222002200	0,164	%	Medios auxiliares	22,00	3,61	
			TOTAL PARTIDA.....			20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12GGVG050		ud	GRIFO CÓNICO D=2"-40 mm.			
			Instalación de grifo de montante cónico de D=2"-40 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
P19GTV050	1,000	ud	Grifo montante cónico 2"-40 mm.	53,36	53,36	
%2222002200	0,627	%	Medios auxiliares	22,00	13,79	
			TOTAL PARTIDA.....			76,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGVG060		ud	GRIFO CÓNICO D=2 1/2"-50 mm.			
			Instalación de grifo de montante cónico de D=2 1/2"-50 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
P19GTV060	1,000	ud	Grifo montant.cónico 2 1/2"-50mm.	111,50	111,50	
%2222002200	1,209	%	Medios auxiliares	22,00	26,60	
			TOTAL PARTIDA.....			147,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG080		ud	GRIFO CÓNICO D=3 1/2"-80 mm.			
			Instalación de grifo de montante cónico de D=3 1/2"-80 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,350	h.	Cuadrilla E	31,23	10,93	
P19GTV080	1,000	ud	Grifo montant.cónico 3 1/2"-80mm.	187,40	187,40	
%2222002200	1,983	%	Medios auxiliares	22,00	43,63	
			TOTAL PARTIDA.....			241,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGVG090		ud	GRIFO ESFERA D=1/2".			
			Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTV090	1,000	ud	Grifo esfera 1/2" palanca	5,60	5,60	
%2222002200	0,119	%	Medios auxiliares	22,00	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG100		ud	GRIFO ESFERA D=3/4".			
			Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTV100	1,000	ud	Grifo esfera 3/4" palanca	5,19	5,19	
%2222002200	0,114	%	Medios auxiliares	22,00	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGVG120		ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2".			
			Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GTV120	1,000	ud	Grifo esfera 1 1/2" palanca	29,61	29,61	
%2222002200	0,359	%	Medios auxiliares	22,00	7,90	
			TOTAL PARTIDA.....			43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGVG130		ud	GRIFO ESFERA D=2".			
			Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
P19GTV130	1,000	ud	Grifo esfera 2" palanca	52,72	52,72	
%2222002200	0,621	%	Medios auxiliares	22,00	13,66	
			TOTAL PARTIDA.....			75,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGVG140		ud	GRIFO ESFERA D=2 1/2".			
			Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
P19GTV140	1,000	ud	Grifo esfera 2 1/2" palanca	89,25	89,25	
%2222002200	0,986	%	Medios auxiliares	22,00	21,69	
			TOTAL PARTIDA.....			120,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGVG150		ud	GRIFO APARATOS GAS D=1/2".			
			Instalación de grifo para aparato a gas de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GBV010	1,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	5,47	
%2222002200	0,117	%	Medios auxiliares	22,00	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12GGVG190		ud	GRIFO COCINA GAS D=1/2" ESCUADRA			
			Instalación de grifo para cocina a gas de, D=1/2" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,200	h.	Cuadrilla E	31,23	6,25	
P19GBV050	1,000	ud	Grifo cocina M-oliva 1/2" escu.	14,05	14,05	
%2222002200	0,203	%	Medios auxiliares	22,00	4,47	
			TOTAL PARTIDA.....			24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E12GGVV VÁLVULAS						
E12GGVV010		ud	VÁLVULA GAS D=2 1/2"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
P19GWV010	1,000	ud	Válvula D=2 1/2",65 mm.	137,79	137,79	
P19GWB020	2,000	ud	Brida D=65 mm.	69,06	138,12	
			TOTAL PARTIDA.....			291,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGVV030		ud	VÁLVULA GAS D=4"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	0,750	h.	Cuadrilla E	31,23	23,42	
P19GWV030	1,000	ud	Válvula D=4",100 mm.	200,25	200,25	
P19GWB040	2,000	ud	Brida D=100 mm.	70,77	141,54	
			TOTAL PARTIDA.....			365,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12GGVV050		ud	VÁLVULA GAS D=6"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=6", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	1,000	h.	Cuadrilla E	31,23	31,23	
P19GWV050	1,000	ud	Válvula D=6",150 mm.	344,18	344,18	
P19GWB060	2,000	ud	Brida D=150 mm.	86,44	172,88	
%1010001000	5,483	%	Medios auxiliares	10,00	54,83	
			TOTAL PARTIDA.....			603,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12GGVV060		ud	VÁLVULA GAS D=8"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=8", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01A130	1,000	h.	Cuadrilla E	31,23	31,23	
P19GWV060	1,000	ud	Válvula D=8",200 mm.	602,67	602,67	
P19GWB070	2,000	ud	Brida D=200 mm.	162,94	325,88	
%1010001000	9,598	%	Medios auxiliares	10,00	95,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.055,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGX INSTALACIONES AUXILIARES DE GAS						
SUBELEMENTO E12GGXD INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS						
E12GGXD010		ud	INST.ELECTROVÁL.1/2" 200mbar N/C			
			Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 200 mbar. de presión de servicio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,500	h.	Cuadrilla E	31,23	109,31	
O01BL200	1,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	27,93	
P19GRC010	1,000	ud	Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer	71,41	71,41	
P19GRC080	1,000	ud	Centralita electrónica GSE3/RA	330,29	330,29	
P19GRC120	1,000	ud	Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc	108,33	108,33	
%1010001000	6,473	%	Medios auxiliares	10,00	64,73	
			TOTAL PARTIDA.....			712,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GGXD020		ud	INST.ELECTROVÁL.1/2" 500mbar N/A			
			Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con dos sondas de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,500	h.	Cuadrilla E	31,23	109,31	
O01BL200	3,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	65,17	
P19GRC020	1,000	ud	Electrovál. 1/2" 500 mbar n/abi	109,85	109,85	
P19GRC090	1,000	ud	Centralita electrónica dos zonas	325,16	325,16	
P19GRC120	2,000	ud	Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc	108,33	216,66	
%1010001000	8,262	%	Medios auxiliares	10,00	82,62	
			TOTAL PARTIDA.....			908,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGXD030		ud	INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A			
			Instalación de una electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada.			
O01A130	3,500	h.	Cuadrilla E	31,23	109,31	
O01BL200	6,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	121,03	
P19GRC030	1,000	ud	Electrovál. 3/4" 500 mbar n/abi	115,06	115,06	
P19GRC100	1,000	ud	Centralita electróni. seis zonas	393,94	393,94	
P19GRC120	6,000	ud	Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc	108,33	649,98	
%1010001000	13,893	%	Medios auxiliares	10,00	138,93	
			TOTAL PARTIDA.....			1.528,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12GA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO

ELEMENTO E12GAC COMPRESORES

E12GAC010		ud	COMPRESOR 10 CV			
			Compresor de aire de 10 CV y 10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando sistema de regulación, válvula descarga, interruptor de arranque, acoplamientos elásticos de tubería y elementos de sujeción.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
P19AC010	1,000	ud	Compresor aire 10 cv	2.679,88	2.679,88	
P19AC030	1,000	ud	Regulador de presión	118,50	118,50	
P19AC040	1,000	ud	Válvula de retención	44,01	44,01	
			TOTAL PARTIDA.....			2.963,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12GAC020		ud	COMPRESOR 75 CV			
			Compresor de aire de 75 CV y 10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando sistema de regulación, válvula descarga, interruptor de arranque, acoplamientos elásticos de tubería y elementos de sujeción.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P19AC020	1,000	ud	Compresor aire 75 cv	9.579,53	9.579,53	
P19AC030	1,000	ud	Regulador de presión	118,50	118,50	
P19AC040	1,000	ud	Válvula de retención	44,01	44,01	
			TOTAL PARTIDA.....			9.909,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GAR REFRIGERADORES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR010		ud	CONJ. REFRIGERADOR 1 m3/min			
			Conjunto refrigerador aire-aire de 1 m3/min. mediante batería de aletas, i/ventilador de accionamiento eléctrico.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P19AC050	1,000	ud	Refrigerador aire 1 m3/min.	907,71	907,71	
			TOTAL PARTIDA.....			963,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GAR020		ud	CONJ. REFRIGERADOR 12 m3/min			
			Conjunto refrigerador aire-aire de 12 m3/min. mediante batería de aletas, i/ventilador de accionamiento eléctrico.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P19AC060	1,000	ud	Refrigerador aire 12 m3/min.	3.241,80	3.241,80	
			TOTAL PARTIDA.....			3.297,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GAR030		ud	CONJ. REFRIGER. 10 m3/m. AGUA			
			Conjunto refrigerador para enfriamiento del aire por agua para una caudal de 10 m3/min.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P19AC070	1,000	ud	Refrigerador p/agua 10 m3/min	1.231,89	1.231,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1.288,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12GAR040		ud	SECADOR AIRE COMPRI. 10m3/min			
			Secador de aire comprimido para un caudal de 10 m3/min., totalmente instalado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
P19AC080	1,000	ud	Secador aire comprimido	1.118,43	1.118,43	
			TOTAL PARTIDA.....			1.230,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GAR050		ud	DEPOSITO HORIZ. 25 l. 8 kg/cm2			
			Depósito horizontal de aire a presión de 25 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 8 kg/cm2. Longitud: 510 mm. Altura: 270 mm.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01A030	7,000	h.	Oficial primera	16,08	112,56	
P19AC090	1,000	ud	Depósito horizont.aire 25 l.	142,08	142,08	
			TOTAL PARTIDA.....			329,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GAR060		ud	DEPOSITO HORIZ. 140 l. 10 kg/cm2			
			Depósito horizontal de aire a presión de 140 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 10 kg/cm2. Longitud: 1.170 mm. Altura: 450 mm.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01A030	8,000	h.	Oficial primera	16,08	128,64	
P19AC100	1,000	ud	Depósito horizont.aire 140 l.	261,11	261,11	
			TOTAL PARTIDA.....			483,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12GAR070		ud	DEPOSITO VERT. 1000 l. 15 kg/cm2			
			Depósito vertical de aire a presión de 1.000 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 15 kg/cm2. D=800 mm. Altura: 2.200 mm.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01A030	10,000	h.	Oficial primera	16,08	160,80	
P19AC110	1,000	ud	Depósito vertical aire 1000 l.	1.199,79	1.199,79	
			TOTAL PARTIDA.....			1.472,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GAR080		ud	DEPOSITO VERT. 3000 l. 8 kg/cm2			
			Depósito vertical de aire a presión de 3.000 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 8 kg/cm2. D=1.100 mm. Altura: 3.400 mm.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01A030	10,000	h.	Oficial primera	16,08	160,80	
P19AC120	1,000	ud	Depósito vertical aire 3000 l.	2.536,18	2.536,18	
			TOTAL PARTIDA.....			2.809,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GAR090		ud	SEPARADOR 1 m3/min			
			Separador de aire de 1 m3/min. para una presión máxima de 15 kg/cm2., en acero, totalmente instalado.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P19AC130	1,000	ud	Separador de aire de 1 m3/min	97,24	97,24	
			TOTAL PARTIDA.....			125,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E12C CALEFACCIÓN, ACS Y CLIMATIZACIÓN

SUBAPARTADO E12CA CALEFACCIÓN

ELEMENTO E12CAA EQUIPOS DE AEROTERMIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAA010		ud	EQUIPO DE AEROTERMIA DE 11 KW CALOR/FRIO/ACS Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica para calefacción, aire acondicionado y producción de ACS con las siguientes características Unidad exterior: - Dimensiones 1.345x900x320 mm - Peso 113 kg - Potencia Calorífica nominal a temperatura ambiente 7ºC e impulsión a 45ºC 15,20 kW - C.O.P 3,26 - Potencia frigorífica nominal a temperatura ambiente 35ºC e impulsión a 18ºC 16,00 kW - E.E.R 2,29 - Potencia sonora 64 dBA - Gas Refrigerante R-410A - Conexión 3/8" 5/8" Clasificación Energética 55ºC/35ºC A+/A++ Unidad inteior (HIDROKIK + ACUMULADOR) - Volumen de acumulación de 260 Litros - Dimensiones 1.732x600x728 - Peso en vacío 1298 kg - Presión sonora 28 dBA - Perfil de ACS XL - Eficiencia energética A Tensión de suministro 230 V Incluso preinstalacion para la la interconexión frigorífica y eléctrica de Climatización formada por: - 10 metros de Tubería de cobre doble aislado de 5/8", 3/8" - 10 metros de Manguera de interconexión eléctrica de 5x1,5 mm2, entre unidades interiores y exterior a ubicar según replanteo con propiedad Totalmente instalado y conectado. Sin incluir alimentación electrica a unidad exterior e interior, ni protecciones.			
O01BO170	16,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	299,68	
O01BO180	16,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	295,52	
P20Z010	1,000	ud	Uunidad exterior Daikin ERLQ011CV3	4.008,00	4.008,00	
P20Z020	1,000	ud	Unidad interior Daikin EHVX11S26CB9W	4.645,00	4.645,00	
P20Z050	1,000	ud	Mando por cable daikin EKRUCBL3	142,00	142,00	
P20Z070	1,000	ud	Tubo drenaje EKDK04	66,00	66,00	
P20Z080	1,000	ud	Interconexión Electrica y frigorica a equipos 3/8" y 5/8"	202,80	202,80	
				TOTAL PARTIDA.....		9.659,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAA020		ud	EQUIPO DE AEROTERMIA DE 16 KW CALOR/FRIO/ACS			
			Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica para calefacción, aire acondicionado y producción de ACS con las siguientes características			
			Unidad exterior:			
			- Dimensiones 1.345x 900x 320 mm			
			- Peso 113 kg			
			- Potencia Calorífica nominal a temperatura ambiente 7ºC e impulsión a 45ºC 15,20 kW			
			- C.O.P 3,26			
			- Potencia frigorífica nominal a temperatura ambiente 35ºC e impulsión a 18ºC 16,00 kW			
			- E.E.R 2,29			
			- Gas Refrigerante R-410A			
			- Conexión 3/8" 5/8"			
			Clasificación Energética 55ºC/35ºC A+/A++			
			Unidad inteior (HIDROKIK + ACUMULADOR)			
			- Volumen de acumulación de 260 Litros			
			- Dimensiones 1.732x 600x 728			
			- Peso en vacío 1298 kg			
			- Presión sonora 33 dBA			
			- Perfil de ACS XL			
			- Eficiencia energética A			
			Tensión de suministro 230 V			
			Incluso preinstalacion para la la interconexión frigorífica y eléctrica de Climatización formada por:			
			- 10 metros de Tubería de cobre doble aislado de 5/8", 3/8"			
			- 10 metros de Manguera de interconexión eléctrica de 5x 1,5 mm2, entre unidades interiores y exterior a ubicar según replanteo con propiedad			
			Totalmente instalado y conectado. Sin incluir alimentación electrica a unidad exterior e interior, ni protecciones.			
O01BO170	8,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	149,84	
O01BO180	8,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	147,76	
P20Z030	1,000	ud	Unidad exterior Daikin ERLQ016CV3	5.775,00	5.775,00	
P20Z040	1,000	ud	Unidad interior Daikin EHVX16S26CB9W	4.915,00	4.915,00	
P20Z050	1,000	ud	Mando por cable daikin EKRUCBL3	142,00	142,00	
P20Z070	1,000	ud	Tubo drenaje EKDK04	66,00	66,00	
P20Z080	1,000	ud	Interconexión Electrica y frigorica a equipos 3/8" y 5/8"	202,80	202,80	
			TOTAL PARTIDA.....			11.398,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CAC ELEMENTOS GENERADORES

SUBELEMENTO E12CACA GENERADORES A GAS

SUBELEMENTO E12CACB GENERADORES A GASOLEO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACB010		ud	CALDERA FUNDIC. 18.000 kcal/h Caldera fundición de 18.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01BO170	8,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	149,84	
O01BO180	8,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	147,76	
P20CF010	1,000	ud	Caldera fundic. 18.000 kcal/h.	735,54	735,54	
P20QO010	1,000	ud	Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.	548,05	548,05	
P20TA010	20,000	m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000	ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000	m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000	ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2.023,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CACB020		ud	CALDERA FUNDIC. 25.000 kcal/h Caldera fundición de 25.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01BO170	8,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	149,84	
O01BO180	8,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	147,76	
P20CF020	1,000	ud	Caldera fundic. 25.000 kcal/h.	811,25	811,25	
P20QO010	1,000	ud	Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.	548,05	548,05	
P20TA010	20,000	m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000	ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000	m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000	ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2.099,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CACB030		ud	CALDERA FUNDIC. 46.000 kcal/h Caldera fundición de 46.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01BO170	8,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	149,84	
O01BO180	8,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	147,76	
P20CF040	1,000	ud	Caldera fundic. 46.000 kcal/h.	1.245,12	1.245,12	
P20QO020	1,000	ud	Quemador gasóleo 50.000 kcal/h.	644,19	644,19	
P20TA010	20,000	m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000	ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000	m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000	ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2.629,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACB040		ud	CALDERA FUNDIC. 53.000 kcal/h Caldera fundición de 53.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas. Según R.I.T.E.			
O01BO170	8,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	149,84	
O01BO180	8,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	147,76	
P20CF050	1,000	ud	Caldera fundic. 53.000 kcal/h.	1.368,91	1.368,91	
P20QO030	1,000	ud	Quemador gasóleo 100.000 kcal/h.	719,91	719,91	
P20TA010	20,000	m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	1,18	23,60	
P20WT090	1,000	ud	Termómetro, manómetro, purgador	24,51	24,51	
P20WH030	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.	102,26	306,78	
P07CV010	20,000	m.	Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30	2,68	53,60	
P20WH120	1,000	ud	Adaptador caldera D=250 mm.	34,24	34,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2.829,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12CACB050		ud	G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 18.000 kcal/h Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 18.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 100 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CS010	1,000	ud	Gr.térm.calef.A.C.S.18.000 kcal/h.	2.713,77	2.713,77	
P20WH010	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000	ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3.111,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CACB060		ud	G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 39.000 kcal/h Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 39.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacuación de humos y resistencia eléctrica para acumulador. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CS030	1,000	ud	Gr.térm.calef.A.C.S.39.000 kcal/h.	3.276,25	3.276,25	
P20WH010	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000	ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CS040	1,000	ud	Resistencia eléctrica acum. 150l.	80,98	80,98	
			TOTAL PARTIDA.....			3.755,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CACB070		ud	G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.19.000 kcal/h Grupo térmico de fundición para calefacción de 19.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, circulador y cubierta insonorizada. i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CG070	1,000	ud	Gr.t.aisl.ac.fund.19.000 kcal/h.	1.412,35	1.412,35	
P20WH010	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000	ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CG100	1,000	ud	Cuadro control c/reloj program.	70,75	70,75	
			TOTAL PARTIDA.....			1.881,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACB080		ud	G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.43.000 kcal/h			
			Grupo térmico de fundición para calefacción de 43.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, circulador y cubierta insonorizada. i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según R.I.T.E.			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CG090	1,000	ud	Gr.t.aisl.ac.fund.43.000 kcal/h.	1.992,80	1.992,80	
P20WH010	3,000	m.	Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.	58,28	174,84	
P20WH060	1,000	ud	Codo.chi. D=150 mm.	37,25	37,25	
P20CG100	1,000	ud	Cuadro control c/reloj program.	70,75	70,75	
			TOTAL PARTIDA.....			2.461,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CACB090		ud	CALDERA GASOLEO CON ACUMULADOR 100 LITROS 25KW			
			Suministro e instalación de caldera de hierro fundido a gasoleo para Calefacción y ACS. Incorpora acumulador vitrificado de 100 litros. Cuenta con vaso de expansión para calefacción y válvula de seguridad para calefacción y ACS, y las siguienetes características:			
			- Potencia nominal útil 25 kW - Rendimiento útil 100% P.máx 93,93% - Rendimiento útil 30% Pmáx 98,19% - Producción ACS con AT 30ºC 195 l/10min / 750l/h - Clasificación energética Cal B - Clasificación energética ACS B/XL - Acumulador vitrificado 100 litros - Vaso de expansión calefacción 10 litros - Vaso de expansión sanitario Opcional - Presión de trabajo caldera 3 bar - Presión de trabajo acumulador 9 bar - Peso en vacio 178 kg - Salida de humos 130mm			
			Totalmente instalada			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CS100	1,000	ud	Caldera acumulador 100 litros 30 KW	3.562,00	3.562,00	
P20WH260	3,000	m.	Chimenea acero inox. D=125 mm	17,60	52,80	
P20WH320	1,000	ud	Codo 90º acero inox. D=125 mm.	17,93	17,93	
			TOTAL PARTIDA.....			3.818,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACB100		ud	CALDERA GASOLEO CON ACUMULADOR 130 LITROS 32KW			
			Suministro e instalación de caldera de hierro fundido a gasoleo para Calefacción y ACS de32 kW . Incorpora acumulador vitrificado de 130 litros. Cuenta con vaso de expansión para calefacción y válvula de seguridad para calefacción y ACS, y las siguienetes características:			
			- Potencia nominal útil 32 kW - Rendimiento útil 100% P.máx 97% - Rendimiento útil 30% Pmáx 103,5% - Producción ACS con AT 25ºC 250 l/10min - Clasificación energética Cal A - Clasificación energética ACS A/XL - Contenido de agua acumulador 250 litros - Vaso de expansión calefacción 8 litros - Vaso de expansión sanitario 4 litros - presión de trabajo caldera 3 bar - Presión de trabajo acumulador 9 bar - Peso en vacio 250 kg - Salida de humos 130mm			
			Totalmente instalada			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CS110	1,000	ud	Caldera acumulador 100 litros 34 KW	3.837,00	3.837,00	
P20WH260	3,000	m.	Chimenea acero inox. D=125 mm	17,60	52,80	
P20WH320	1,000	ud	Codo 90º acero inox. D=125 mm.	17,93	17,93	
			TOTAL PARTIDA.....			4.093,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACB110		ud	CALDERA GASOLEO MIXTA INSTANTANEA 25KW			
			Suministro e instalación de caldera de gasoil digital de hierro fundido para Calefacción y ACS. Cuenta con panel de mandos digital, intercambiador de pllacas y válvula de 3 vías con prioridad para el ACS y las siguienetes características:			
			- Potencia nominal útil 25 kW - Rendimiento útil 100% P.máx 93,93% - Rendimiento útil 30% Pmáx 98,19% - Producción ACS con AT 25ºC 14,3 l/min - Clasificación energética Cal B - Clasificación energética ACS XL - Nº de elementos 3 - Vaso de expansión calefacción 8 litros - contenido agua caldera 20 litros - presión de trabajo caldera 6 bar - Peso en vacio 160 kg - Salida de humos 130mm			
			Totalmente instalada			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CS120	1,000	ud	Caldera instantanea 25 kw	2.650,00	2.650,00	
P20WH260	3,000	m.	Chimenea acero inox. D=125 mm	17,60	52,80	
P20WH320	1,000	ud	Codo 90º acero inox. D=125 mm.	17,93	17,93	
			TOTAL PARTIDA.....			2.906,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACB120		ud	CALDERA GASOLEO MIXTA INSTANTANEA 42KW			
			Suministro e instalación de caldera de gasoil digital de hierro fundido para Calefacción y ACS. Cuenta con panel de mandos digital, intercambiador de pllacas y válvula de 3 vías con prioridad para el ACS y las siguienetes características:			
			- Potencia nominal útil 37 kW - Rendimiento útil 100% P.máx 94,04% - Rendimiento útil 30% Pmáx 97,54% - Producción ACS con AT 25ºC 21,2 l/min - Clasificación energética Cal B - Clasificación energética ACS XXL - Nº de elementos 4 - Vaso de expansión calefacción 10 litros - Contenido agua caldera 24 litros - Presión de trabajo caldera 6 bar - Peso en vacio 200 kg - Salida de humos 130mm			
			Totalmente instalada			
O01BO170	5,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	93,65	
O01BO180	5,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	92,35	
P20CS130	1,000	ud	Caldera instantanea 42 kw	2.862,00	2.862,00	
P20WH260	3,000	m.	Chimenea acero inox. D=125 mm	17,60	52,80	
P20WH320	1,000	ud	Codo 90º acero inox. D=125 mm.	17,93	17,93	
			TOTAL PARTIDA.....			3.118,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CACE GENERADORES ELÉCTRICOS

E12CACE010		ud	CALDERA ELÉCTRICA 10 kW			
			Caldera eléctrica calefacción 10 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P20CE010	1,000	ud	Caldera eléctrica de 10 kW	1.025,17	1.025,17	
			TOTAL PARTIDA.....			1.136,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CACE020		ud	CALDERA ELÉCTRICA 15 kW			
			Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P20CE020	1,000	ud	Caldera eléctrica de 15 kW	1.179,02	1.179,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1.290,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CACP GENERADORES PELLETS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CACP010		ud	CALDERA DE PELLET 18KW			
			Suministro e instalación de caldera de biomasa de 18 kW, con conectividad incorporada a través de red wifi, con las opciones de encendido/apagado, control de temperaturas de ACS y Calefacción, meñales de Aviso y sugerencia, programación horarios de funcionamiento. El combustible utilizado tiene la consideración de biomasa, con un balance de emisiones de CO2 neutro, y con un poder calorífico suficiente para ser aprovechado de forma adecuada como alternativa a los combustibles fósiles. Cámara de combustión es de acero inoxidable. Intercambiador tubular, que consigue unos altísimos niveles de eficiencia y rendimiento. Rendimiento 94%. Modulación electrónica. Volumen de agua 55 l Dimensiones 1.310x545x755 Salida de humos 125 mm Limpieza automática del quemador e intercambiador. Montada e interconectada			
O01BO170	8,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	149,84	
O01BO180	8,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	147,76	
P20CP010	1,000	ud	Caldera pellets 18 kw	3.699,00	3.699,00	
P20VDA010	3,000	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=125 mm	86,01	258,03	
P20VDA200	1,000	ud	Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=125-175 mm	92,61	92,61	
P20VDA500	1,000	ud	Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=125-175 mm	78,85	78,85	
P20VDA610	4,000	ud	Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=125-175 mm	20,82	83,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4.509,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CACP020		ud	CALDERA DE PELLET 25KW			
			Suministro e instalación de caldera de biomasa de 25 kW, con conectividad incorporada a través de red wifi, con las opciones de encendido/apagado, control de temperaturas de ACS y Calefacción, señales de Aviso y sugerencia, programación horarios de funcionamiento. El combustible utilizado tiene la consideración de biomasa, con un balance de emisiones de CO2 neutro, y con un poder calorífico suficiente para ser aprovechado de forma adecuada como alternativa a los combustibles fósiles. Cámara de combustión es de acero inoxidable. Intercambiador tubular, que consigue unos altísimos niveles de eficiencia y rendimiento. Rendimiento 93,1%. Modulación electrónica. Volumen de agua 73 De dimensiones 1.310x670x820, Salida de humos 150mm, Limpieza automática del quemador e intercambiador. Depósito de reserva no incluido. Medida montada e interconectada			
O01BO170	8,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	149,84	
O01BO180	8,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	147,76	
P20CP020	1,000	ud	Caldera pellets 25 kw	3.929,00	3.929,00	
P20VDA010	3,000	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=125 mm	86,01	258,03	
P20VDA200	1,000	ud	Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=125-175 mm	92,61	92,61	
P20VDA500	1,000	ud	Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=125-175 mm	78,85	78,85	
P20VDA610	4,000	ud	Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=125-175 mm	20,82	83,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4.739,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CACV CHIMENEAS Y ESTUFAS

ELEMENTO E12CAI AISLAMIENTO TUBERÍAS CALEFACCIÓN Y A.C.S.

SUBELEMENTO E12CAIV COQUILLAS LANA DE VIDRIO ALUMINIO

E12CAIV010		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 25 mm D=1/2"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 25 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P20IV010	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1/2"	2,97	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAIV020		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 25 mm D=3/4"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 3/4", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 25 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P20IV020	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=3/4"	3,29	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAIV030		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 25 mm D=1"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 25 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P20IV030	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1"	3,62	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAIV040		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=1 1/4"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1 1/4", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
P20IV040	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/4"	4,38	4,38	
			TOTAL PARTIDA.....			8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CAIV050		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=1 1/2"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
P20IV050	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2"	4,71	4,71	
			TOTAL PARTIDA.....			8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CAIV060		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
P20IV060	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2"	5,22	5,22	
			TOTAL PARTIDA.....			9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAIV070		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2 1/2"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
P20IV070	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2 1/2"	6,23	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12CAIV080		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=3"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 3", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
P20IV080	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=3"	6,75	6,75	
			TOTAL PARTIDA.....			10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAIV090		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=4"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 5", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P20IV120	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=4"	9,51	9,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12CAIV100		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=5"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 5", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P20IV130	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=5"	11,68	11,68	
			TOTAL PARTIDA.....			16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12CAIV110		m	COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=6"			
			Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 6", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P20IV140	1,000	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=6"	15,14	15,14	
			TOTAL PARTIDA.....			19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAIE COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAIE010		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=12 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 12 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm, confiorme a RITE en tramos empotrados o en suelos. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P20IED010	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=12 mm	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12CAIE020		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=15 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 15 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm, confiorme a RITE en tramos empotrados o en suelos. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P20IED020	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=15 mm	1,14	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAIE030		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=18 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm, confiorme a RITE en tramos empotrados o en suelos. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P20IED030	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=18 mm	1,26	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAIE040		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=20 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P20IED040	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=20 mm	1,36	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAIE050		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=22 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 22 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20IEV040	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm	6,53	6,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAIE060		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20IEV050	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm	7,09	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAIE070		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=28 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20IEV060	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm	7,65	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAIE080		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20IEV070	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=32 mm	8,15	8,15	
			TOTAL PARTIDA.....			10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAIE090		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=35 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20IEV080	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=35 mm	8,62	8,62	
			TOTAL PARTIDA.....			11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAIE100		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P20IET010	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=40 mm	11,46	11,46	
			TOTAL PARTIDA.....			14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12CAIE110		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=42 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 42 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P20IET020	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=42 mm	12,36	12,36	
			TOTAL PARTIDA.....			15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12CAIE120		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=48 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 48 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P20IET030	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=48 mm	13,21	13,21	
			TOTAL PARTIDA.....			16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CAIE130		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=50 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P20IET040	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=50 mm	14,25	14,25	
			TOTAL PARTIDA.....			17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAIE140		m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=60 mm Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 60 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.			
O01BO180	0,170	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,14	
P20IET050	1,000	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=60 mm	15,24	15,24	
			TOTAL PARTIDA.....			18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CAE EMISORES

SUBELEMENTO E12CAEA ACUM.NOCT. Y RAD.ELÉCTRICOS

SUBELEMENTO E12CAEE EMISORES DE CALOR

SUBELEMENTO E12CAEN CONVECTORES Y AEROTERMOS

SUBELEMENTO E12CAER SISTEMAS RADIANTES

SUBELEMENTO E12CAEW INSTALACIONES COMPLETAS

ELEMENTO E12CAT TUBERÍAS

SUBELEMENTO E12CATE TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO

E12CATE020		m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2" Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20TA120	1,000	m.	Tubería acero negro est. 1/2"	1,63	1,63	
P20TV250	0,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV170	1,000	m.	Coqui.lana vid.Al.D=27 3/4" e=30	5,27	5,27	
			TOTAL PARTIDA.....			34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CATE040		m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1" Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P20TA140	1,000	m.	Tubería acero negro est. 1"	3,17	3,17	
P20TV250	0,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV190	1,000	m.	Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=30	5,51	5,51	
			TOTAL PARTIDA.....			39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CATE060		m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/2" Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA160	1,000	m.	Tubería acero negro est. 1 1/2"	3,96	3,96	
P20TV250	0,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV210	1,000	m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30	6,21	6,21	
			TOTAL PARTIDA.....			45,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATE070		m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2"			
			Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA170	1,000	m.	Tubería acero negro est. 2"	5,53	5,53	
P20TV250	0,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV260	1,000	m.	Coqui.lana vid.Al.D=60 2" e=40	8,40	8,40	
			TOTAL PARTIDA.....			48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CATE090		m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3"			
			Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA190	1,000	m.	Tubería acero negro est. 3"	8,35	8,35	
P20TV250	0,800	ud	Accesorios acero negro	17,92	14,34	
P07CV130	1,000	m.	Coqui.lana.vid.D=89 3" e=30	5,31	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CATE100		m.	T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"			
			Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA200	1,000	m.	Tubería acero negro est. 4"	12,14	12,14	
P20TV250	2,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	44,80	
P07CV140	1,000	m.	Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30	6,29	6,29	
			TOTAL PARTIDA.....			89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATN TUBERÍA DE ACERO NEGRO

E12CATN010		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BI163	0,600	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	19,38	
P20TA030	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 3/4"	2,10	2,10	
P20TV250	0,300	ud	Accesorios acero negro	17,92	5,38	
P07CV320	1,000	m.	Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25	4,30	4,30	
			TOTAL PARTIDA.....			31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12CATN020		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P20TA020	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	1,49	1,49	
P20TV250	0,250	ud	Accesorios acero negro	17,92	4,48	
P07CV150	1,000	m.	Coqui.lana vid.Al.D=21 1/2" e=30	4,88	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATN030		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P20TA040	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	2,88	
P20TV250	0,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV190	1,000	m.	Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=30	5,51	5,51	
			TOTAL PARTIDA.....			39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CATN040		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA050	1,000	m.	Tubería acero negro sold.1 1/4"	3,70	3,70	
P20TV250	0,400	ud	Accesorios acero negro	17,92	7,17	
P07CV200	1,000	m.	Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=40	7,00	7,00	
			TOTAL PARTIDA.....			42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CATN050		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA060	1,000	m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	4,69	4,69	
P20TV250	0,700	ud	Accesorios acero negro	17,92	12,54	
P07CV210	1,000	m.	Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30	6,21	6,21	
			TOTAL PARTIDA.....			49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CATN060		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA070	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 2"	5,90	5,90	
P20TV250	0,800	ud	Accesorios acero negro	17,92	14,34	
P07CV090	1,000	m.	Coqui.lana vid.D=60 2" e=30	4,06	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CATN070		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA090	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 3"	9,95	9,95	
P20TV250	0,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV130	1,000	m.	Coqui.lana.vid.D=89 3" e=30	5,31	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			50,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATN080		m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"			
			Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P20TA100	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 4"	14,48	14,48	
P20TV250	0,500	ud	Accesorios acero negro	17,92	8,96	
P07CV140	1,000	m.	Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30	6,29	6,29	
			TOTAL PARTIDA.....			55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATP POLIPROPILENO

E12CATP020		m.	TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")			
			Tubería de polipropileno D=20 mm. x 3,4 mm. (1/2"), para red de distribución de circuito de calefacción i/ accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, totalmente instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TP020	1,000	m.	Tubería polipropileno D=20	1,63	1,63	
P20TP050	0,200	ud	P.p.accesorios polipropilen.D=20	1,76	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CATP030		m.	TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")			
			Tubería de polipropileno D=25 mm. x 4,2 mm. (3/4"), para red de distribución de circuito de calefacción i/ accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, totalmente instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TP030	1,000	m.	Tubería polipropileno D=25	2,77	2,77	
P20TP060	0,200	ud	P.p.accesorios polipropilen.D=25	4,41	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATR POLIETILENO RETICULADO

E12CATR010		m.	TUB.POLIET.RETICUL. D=16 mm.			
			Tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TP070	1,000	m.	Tuber.polietil.ret. D=16 mm	1,62	1,62	
P20TP080	0,200	ud	Accesorio polietileno D=16 mm	1,74	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CATR020		m.	TUB.POLIET.RETICUL. D=20 mm.			
			Tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TP090	1,000	m.	Tuber.polietil.ret. D=20 mm	2,01	2,01	
P20TP100	0,200	ud	Accesorio polietileno D=20 mm	2,74	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATR030		m.	TUB.POLIET.RETICUL. D=25 mm. Tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TP110	1,000	m.	Tuber.polietil.ret. D=25 mm	3,13	3,13	
P20TP120	0,200	ud	Accesorio polietileno D=25 mm	3,55	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CATR040		m.	TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TP130	1,000	m.	Tuber.polietil.ret. D=32 mm	5,59	5,59	
P20TP140	0,200	ud	Accesorio polietileno D=32 mm	8,55	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATC TUBERÍA DE COBRE

E12CATC010		m.	TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm. Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20TC010	1,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	1,92	
P20TC100	1,000	m.	Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc.	0,38	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CATC020		m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm. Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20TC020	1,000	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	2,21	2,21	
P20TC110	1,000	m.	Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc.	0,41	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12CATC030		m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm. Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20TC030	1,000	m.	Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.	2,72	2,72	
P20TC120	1,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATC040		m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.			
			Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20TC040	1,000	m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.	3,39	3,39	
P20TC130	1,000	m.	Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc.	0,69	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CATC050		m.	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.			
			Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P20TC050	1,000	m.	Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.	4,45	4,45	
P20TC140	1,000	m.	Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc.	0,80	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATM TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX)

E12CATM010		m	TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 16X2 mm RIGIDA			
			Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor, adecuada para instalaciones agua fría y caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TMT010	1,000	m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=16 mm	2,53	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CATM020		m	TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 18X2 mm RIGIDA			
			Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 18 mm de diámetro y 2 mm de espesor, adecuada para instalaciones agua fría y caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TMT020	1,000	m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=18 mm	2,84	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CATM030		m	TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 20X2 mm RIGIDA			
			Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, adecuada para instalaciones agua fría y caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TMT030	1,000	m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=20 mm	3,52	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CATM040		m	TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 26X3 mm RIGIDA			
			Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 26 mm de diámetro y 3 mm de espesor, adecuada para instalaciones agua fría y caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P20TMT040	1,000	m	Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=26 mm	5,98	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CATM050		m	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AI-PEX D=16 mm EN ROLLO			
			Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor,con aislamiento de 6mm para instalaciones de agua caliente, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P20TMR010	1,000	m	Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=16 mm	2,41	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CATM060		m	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AI-PEX D=18 mm EN ROLLO			
			Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 20 mm de diámetro y 2 mm de grosor,con aislamiento de 6mm para instalaciones de agua caliente, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P20TMR020	1,000	m	Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=18 mm	2,70	2,70	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CATM070		m	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AI-PEX D=20 mm EN ROLLO			
			Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 26 mm de diámetro y 3 mm de grosor,con aislamiento de 6mm para instalaciones de agua caliente, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P20TMR030	1,000	m	Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=20 mm	3,28	3,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CATM080		m	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AI-PEX D=26 mm EN ROLLO			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01BO180	0,030	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,55	
P20TMR040	1,000	m	Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=26 mm	5,67	5,67	
			TOTAL PARTIDA.....			6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CAX EQUIPOS AUXILIARES

SUBELEMENTO E12CAXP EQUIPOS Y REGUL.PRESIÓN GASÓLEO

SUBELEMENTO E12CAXQ QUEMADORES

SUBELEMENTO E12CAXR REGULACIÓN Y CONTROL

ELEMENTO E12CAV VALVULERÍA

SUBELEMENTO E12CAVE ESFERA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAVE020		ud	VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10			
			Válvula de esfera PN-10 de 1/2", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CAVE030		ud	VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10			
			Válvula de esfera PN-10 de 1", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20TV030	1,000	ud	Válvula de esfera 1"	7,03	7,03	
			TOTAL PARTIDA.....			16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12CAVE040		ud	VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10			
			Válvula de esfera PN-10 de 3", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P20TV070	1,000	ud	Válvula de esfera 3"	81,17	81,17	
			TOTAL PARTIDA.....			99,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12CAVE050		ud	VÁLVULA DE ESFERA 4" PN-10			
			Válvula de esfera PN-10 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
P20TV080	1,000	ud	Válvula de esfera 4"	136,34	136,34	
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
			TOTAL PARTIDA.....			164,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAVM MARIPOSA

E12CAVM010		ud	VÁLVULA MARIPOSA 3" PN-10			
			Válvula de mariposa PN-10 de 3", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P20TV140	1,000	ud	Válvula mariposa 3"	92,48	92,48	
			TOTAL PARTIDA.....			148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12CAVM020		ud	VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10			
			Válvula de mariposa PN-10 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P20TV150	1,000	ud	Válvula mariposa 4"	106,61	106,61	
			TOTAL PARTIDA.....			162,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAVM030		ud	VALV.MARIPOSA 3" PN-10 C/RED.			
			Válvula de mariposa PN-10 de 3", con reductor totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P20TV160	1,000	ud	Válvula mariposa c/reductor 3"	172,02	172,02	
			TOTAL PARTIDA.....			227,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAVM040		ud	VALV.MARIPOSA 4" PN-10 C/RED.			
			Válvula de mariposa PN-10 de 3", con reductor totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P20TV170	1,000	ud	Válvula mariposa c/reductor 4"	187,34	187,34	
			TOTAL PARTIDA.....			243,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAVR RETENCIÓN

E12CAVR010		ud	VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16			
			Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
			TOTAL PARTIDA.....			92,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12CAVR030		ud	VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16			
			Válvula de retención PN-10/16 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P20TV200	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 4"	103,55	103,55	
			TOTAL PARTIDA.....			159,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAVR040		ud	DILATADOR ELÁSTICO DN-20			
			Dilatador elástico roscado DN-20, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P20TV260	1,000	ud	Dilatador elástico roscado DN-20	26,22	26,22	
			TOTAL PARTIDA.....			54,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAVR060		ud	DILATADOR ELÁSTICO DN-50			
			Dilatador elástico roscado DN-50, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P20TV280	1,000	ud	Dilatador elástico roscado DN-50	49,20	49,20	
			TOTAL PARTIDA.....			77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12CAVR070		ud	ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10			
			Antivibrador elástico DN-32/PN-10 totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P20TV290	1,000	ud	Antivibrador DN-32/PN-10	43,11	43,11	
			TOTAL PARTIDA.....			71,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12CAVR090		ud	ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10			
			Antivibrador elástico DN-80/PN-10 totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P20TV310	1,000	ud	Antivibrador DN-80/PN-10	78,06	78,06	
			TOTAL PARTIDA.....			106,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CAVR100		ud	FILTRO EN Y DN-50/PN-16			
			Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros DN-50/PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P20TV320	1,000	ud	Filtro en Y DN-50/PN-16	59,66	59,66	
			TOTAL PARTIDA.....			97,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12CAVR120		ud	FILTRO EN Y DN-100/PN-16			
			Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros DN-100/PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P20TV340	1,000	ud	Filtro en Y DN-100/PN-16	133,24	133,24	
			TOTAL PARTIDA.....			170,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CAVR130		ud	BRIDA C/CUELLO DN-50/PN-16			
			Brida de acero forjado DN-50 con taladros, con cuello PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P20TV350	1,000	ud	Brida c/cuello DN-50/PN-16	19,93	19,93	
			TOTAL PARTIDA.....			57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAVR150		ud	BRIDA C/CUELLO DN-100/PN-16			
			Brida de acero forjado DN-100 con taladros, con cuello PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P20TV370	1,000	ud	Brida c/cuello DN-100/PN-16	31,62	31,62	
			TOTAL PARTIDA.....			69,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAVT TRES VÍAS

E12CAVT010		ud	VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"			
			Válvula de tres vías de 1 1/2", totalmente instalada, i/servomotor, pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P20TV100	1,000	ud	Válvula tres vías 1 1/2"	96,06	96,06	
P20TV130	1,000	ud	Servomotor	146,86	146,86	
P15GA010	10,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
			TOTAL PARTIDA.....			312,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CAVT020		ud	VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"			
			Válvula de tres vías de 2 1/2", totalmente instalada, i/servomotor, pequeño material y accesorios. Según R.I.T.E.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P20TV110	1,000	ud	Válvula tres vías 2 1/2"	181,85	181,85	
P20TV130	1,000	ud	Servomotor	146,86	146,86	
P15GA010	10,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
			TOTAL PARTIDA.....			398,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12CL CLIMATIZACIÓN						
ELEMENTO E12CLD CONDUCTORES,REJILLAS Y DIFUSORES						
SUBELEMENTO E12CLDC CONDUCTOS						
SUBELEMENTO E12CLDD DIFUSORES						
SUBELEMENTO E12CLDP COMPUERTAS						
SUBELEMENTO E12CLDR REJILLAS						
ELEMENTO E12CLE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO						
SUBELEMENTO E12CLEA COMPACTOS ENFRIADOS POR AIRE						
SUBELEMENTO E12CLEB BOMBAS DE CALOR						
SUBELEMENTO E12CLEC CONSOLAS						
SUBELEMENTO E12CLEH COMPACTOS ENFRIADORES DE AGUA						
SUBELEMENTO E12CLET OTROS SISTEMAS						
ELEMENTO E12CLV VENTILADORES						
SUBELEMENTO E12CLVDC CENTRÍFUGOS						
E12CLVDC010		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Según R.I.T.E.			
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P21WV010	1,000	ud	Ventilador centrífugo 3.000 m3/h	340,12	340,12	
			TOTAL PARTIDA.....			367,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12CLVDC020		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Según R.I.T.E.			
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P21WV020	1,000	ud	Ventilador centrífugo 6.000 m3/h	500,57	500,57	
			TOTAL PARTIDA.....			528,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E12CS ELEMENTOS GENERADORES A.C.S						
ELEMENTO E12CSA GAS						
SUBELEMENTO E12CSAA ACUMALADORES						
E12CSAA010		ud	ACUMULADOR GAS 120 LITROS ATMOSFÉRICO Acumulador a gas atmosférico, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011, conforme al RITE . Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en chapa de acero esmaltada, de 120 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Segun CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AG010	1,000	ud	Acumulador a gas 120 l atmosférico	483,15	483,15	
P20TC040	0,500	m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.	3,39	1,70	
P20TC020	0,500	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	2,21	1,11	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P20VB030	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm	28,86	28,86	
P20VB140	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=127 mm	17,04	17,04	
			TOTAL PARTIDA.....			688,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSAA020		ud	ACUMULADOR GAS 160 LITROS ATMOSFÉRICO Acumulador a gas atmosférico, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011, conforme al RITE . Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en chapa de acero esmaltada, de 160 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Segun CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AG020	1,000	ud	Acumulador a gas 160 l atmosférico	700,67	700,67	
P20TC040	0,500	m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.	3,39	1,70	
P20TC020	0,500	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	2,21	1,11	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P20VB030	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm	28,86	28,86	
P20VB140	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=127 mm	17,04	17,04	
			TOTAL PARTIDA.....			906,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CSAA030		ud	ACUMULADOR GAS 190 LITROS ATMOSFÉRICO Acumulador a gas atmosférico, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011, conforme al RITE . Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en chapa de acero esmaltada, de 190 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Segun CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AG030	1,000	ud	Acumulador a gas 190 l atmosférico	858,12	858,12	
P20AG020	1,000	ud	Acumulador a gas 160 l atmosférico	700,67	700,67	
P20TC040	0,500	m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.	3,39	1,70	
P20TC020	0,500	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	2,21	1,11	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P20VB030	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm	28,86	28,86	
P20VB140	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=127 mm	17,04	17,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.764,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CSAA040		ud	ACUMULADOR GAS 145 LITROS ESTANCO Acumulador a gas estanco, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011, conforme al RITE. Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en acero inoxidable, vitrificado, de 145 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido electrónico, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación-admisión de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Segun CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AG050	1,000	ud	Acumulador a gas 145 l estanco	739,33	739,33	
P20AG020	1,000	ud	Acumulador a gas 160 l atmosférico	700,67	700,67	
P20TC040	0,500	m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.	3,39	1,70	
P20TC020	0,500	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	2,21	1,11	
P20TV180	1,000	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	64,06	64,06	
P20VA020	1,000	m	Chimenea aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm	44,66	44,66	
P20VB140	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=127 mm	17,04	17,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.661,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CSAC CALENTADORES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSAC010		ud	CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 11 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO Calentador a gas de tiro natural con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), para gas natural, propano o butano, con capacidad de 6 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Segun al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIN020	5,000	ud	Calentador gas instantáneo tiro natural 11 l/min encendido eléct	369,06	1.845,30	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.010,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CSAC020		ud	CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 14 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO Calentador a gas de tiro natural con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), para gas natural, propano o butano, con capacidad de 11 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Segun al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIN030	1,000	ud	Calentador gas instantáneo tiro natural 14 l/min encendido eléct	429,39	429,39	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			594,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSAC030		ud	CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 18 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO Calentador a gas de tiro natural con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), para gas natural, propano o butano, con capacidad de 18 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Segun al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIN040	1,000	ud	Calentador gas instantáneo tiro natural 18 l/min encendido eléct	698,89	698,89	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			863,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CSAC040		ud	CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 11 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO Calentador a gas de tiro forzado con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con expulsión de gases al exterior mediante un ventilador; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 11 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Según al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIF010	1,000	ud	Calentador gas instantáneo tiro forzado 11 l/min encendido eléct	452,52	452,52	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			617,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSAC050		ud	CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 14 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO Calentador a gas de tiro forzado con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con expulsasión de gases al exterior mediante un ventilador; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 14 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Según al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIF020	1,000	ud	Calentador gas instantáneo tiro forzado 14 l/min encendido eléct	482,69	482,69	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			647,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSAC060		ud	CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 17 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO Calentador a gas de tiro forzado con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con expulsasión de gases al exterior mediante un ventilador; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 1 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Según al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIF030	1,000	ud	Calentador gas instantáneo tiro forzado 17 l/min encendido eléct	678,78	678,78	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			843,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSAC070		ud	CALENTADOR GAS ESTANCO 12 l/min TERMOSTÁTICO Calentador a gas con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011. Para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 12 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Según al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIE010	1,000	ud	Calentador gas instantáneo estanco 12 l/min encendido eléctrico	588,28	588,28	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			753,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12CSAC080		ud	CALENTADOR GAS ESTANCO 15 l/min TERMOSTÁTICO Calentador a gas con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011. Para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 15 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Según al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIE020	1,000	ud	Calentador gas instantáneo estanco 15 l/min encendido eléctrico	628,50	628,50	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			793,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSAC090		ud	CALENTADOR GAS ESTANCO 18 l/min TERMOSTÁTICO Calentador a gas con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011. Para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 18 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Según al RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
O01BO180	2,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	46,18	
P20AIE030	1,000	ud	Calentador gas instantáneo estanco 18 l/min encendido eléctrico	688,84	688,84	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20VB010	1,000	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm	17,36	17,36	
P20VB040	1,000	ud	Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm	10,61	10,61	
P20VB120	1,000	ud	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm	3,09	3,09	
P20VB110	3,000	ud	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm	5,30	15,90	
P20VB070	1,000	ud	Embellecedor tubo blanco D=80 mm	2,32	2,32	
P20VB130	1,000	ud	Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			853,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CSB ELECTRICO

SUBELEMENTO E12CSBA ACUMALADORES

E12CSBA010		ud	TERMO ELÉCTRICO 30 LITROS Termo eléctrico vertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil de 30 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P20AE020	1,000	ud	Termo eléctrico 30 l.	181,50	181,50	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE200	2,000	ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			228,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CSBA020		ud	TERMO ELÉCTRICO 50 LITROS Termo eléctrico vertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil de 50 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P20AE030	1,000	ud	Termo eléctrico 50 l.	209,00	209,00	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE200	2,000	ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			256,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12CSBA030		ud	TERMO ELÉCTRICO 80 LITROS			
			Termo eléctrico vertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil de 80 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P20AE040	1,000	ud	Termo eléctrico 80 l.	250,83	250,83	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE200	2,000	ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			298,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12CSBA040		ud	TERMO ELÉCTRICO 100 LITROS			
			Termo eléctrico vertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil de 100 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P20AE050	1,000	ud	Termo eléctrico 100 l	273,86	273,86	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE200	2,000	ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	1,81	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CSBC CALENTADORES

E12CSBC010		ud	CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 6 kW 3,4 l/min MONOFÁSICO			
			Calentador eléctrico instantáneo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011 conforme a RITE. Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de producción de 3,4 litros/minuto (6 kW), con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de nivel de potencia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), monofásico (220-240 V), completamente instalado, incluyendo conexiones a las tomas de agua fría y caliente y a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios auxiliares para su instalación. Según CTE DB HE.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P20AC010	1,000	u	Calentador eléctrico instantáneo ACS 3,4 l/min-6 kW monofásico	321,79	321,79	
			TOTAL PARTIDA.....			340,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12CSBC020		ud	CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 21 kW 11,5 l/min TRIFÁSICO			
			Calentador eléctrico instantáneo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011 conforme a RITE. Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de producción de 11,5 litros/minuto (21 kW), con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de nivel de potencia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), trifásico (380-400 V), completamente instalado, incluyendo conexiones a las tomas de agua fría y caliente y a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios auxiliares para su instalación. Según CTE DB HE.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P20AC030	1,000	u	Calentador eléctrico instantáneo ACS 11,5 l/min-21 kW trifásico	392,18	392,18	
			TOTAL PARTIDA.....			410,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12D DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE						
SUBAPARTADO E12DG DEPÓSITOS DE GASÓLEO						
E12DG010		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 600 l.			
			Depósito de gasóleo C de 600 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	7,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	140,48	
O01BO180	7,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	138,53	
M02GE030	1,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	156,26	
P20DO010	1,000	ud	Depósito aéreo gasóleo 600 l.V	525,18	525,18	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	5,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	9,60	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	5,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	2,60	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.167,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12DG020		ud	DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000 l.			
			Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	7,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	140,48	
O01BO180	7,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	138,53	
M02GE030	1,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	156,26	
P20DO020	1,000	ud	Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V	713,65	713,65	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	10,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	19,20	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	10,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	5,20	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.367,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG030		ud	DEPÓSITO GASÓLEO HOR. 1.000 l.			
			Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	7,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	140,48	
O01BO180	7,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	138,53	
M02GE030	1,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	156,26	
P20DO030	1,000	ud	Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H	637,32	637,32	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	10,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	19,20	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	10,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	5,20	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.291,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12DG040		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 3.000 l.			
			Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	9,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	168,57	
O01BO180	9,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	166,23	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO040	1,000	ud	Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.	1.464,87	1.464,87	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	10,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	19,20	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	10,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	5,20	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
			TOTAL PARTIDA.....			2.331,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12DG050		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 5.000 l.			
			Depósito de gasóleo C de 5.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	9,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	168,57	
O01BO180	9,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	166,23	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO050	1,000	ud	Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.	2.437,70	2.437,70	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	15,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	28,80	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	15,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	7,80	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
			TOTAL PARTIDA.....			3.316,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG060		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 7.500 l. Depósito de gasóleo C de 7.500 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO060	1,000	ud	Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.	3.117,60	3.117,60	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	15,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	28,80	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	15,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	7,80	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
			TOTAL PARTIDA.....			4.033,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12DG070		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 10.000 l. Depósito de gasóleo C de 10.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO070	1,000	ud	Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.	3.822,56	3.822,56	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	15,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	28,80	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	15,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	7,80	
P20DO230	1,000	ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
			TOTAL PARTIDA.....			4.921,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG090		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 20.000 l. Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	12,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	224,76	
O01BO180	12,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	221,64	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO090	1,000	ud	Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.	5.688,61	5.688,61	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	25,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO230	1,000	ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
			TOTAL PARTIDA.....			6.886,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG110		ud	DEPÓSITO GASÓLEO 30.000 l. Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	12,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	224,76	
O01BO180	12,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	221,64	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO110	1,000	ud	Depósito p.e.gasóleo 30.000 l.	8.995,82	8.995,82	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20TC120	25,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO230	1,000	ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
			TOTAL PARTIDA.....			10.193,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG120		ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.15.000 l Depósito de gasóleo C de 15.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de resina de poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO120	1,000	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.15000	7.750,95	7.750,95	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000	ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000	ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
				TOTAL PARTIDA.....		8.979,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12DG140		ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.30.000 l Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de resina de poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO140	1,000	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.30000	12.959,14	12.959,14	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000	ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000	ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
				TOTAL PARTIDA.....		14.187,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG150		ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.20.000 l Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO150	1,000	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.20000	14.086,72	14.086,72	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000	ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000	ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
			TOTAL PARTIDA.....			15.314,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12DG170		ud	DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.30.000 l Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
P20DO170	1,000	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.30000	15.925,19	15.925,19	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	25,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	48,00	
P20TC120	25,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	13,00	
P20DO210	1,000	ud	Boca de carga 3"	60,72	60,72	
P20DO220	1,000	ud	Tapa registro40x40 y 70x70 fund.	105,17	105,17	
P20DO230	1,000	ud	Varilla medición< 30.000 l.	182,97	182,97	
P20DO250	1,000	ud	Avisador de reserva	59,71	59,71	
P20DO260	1,000	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	24,07	24,07	
			TOTAL PARTIDA.....			17.153,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12DG180		ud	DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 100 l Depósito de gasóleo C de 100 l. de poliéster, completo, para ir ubicado en interiores, i/homologación M.I.E., i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20DO180	1,000	ud	Dep.aéreo poliéster.gasóleo 100l	158,41	158,41	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	5,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	9,60	
P20TC120	5,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			295,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12DG190		ud	DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 300 l			
			Depósito de gasóleo C de 300 l. de poliéster completo, para ir ubicado en interiores, i/homologación M.I.E., i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20DO190	1,000	ud	Dep.aéreo poliéster.gasóleo 300l	375,42	375,42	
P20DO240	1,000	ud	Válv. red. de presión 1/2"	50,07	50,07	
P20TC010	5,000	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	1,92	9,60	
P20TC120	5,000	m.	Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.	0,52	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			512,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E12L INSTALACIONES DE ELEVACIÓN

SUBAPARTADO E12LA ASCENSORES

ELEMENTO E12LAA HIDRÁULICOS

E12LAA010		ud	ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.4 PER.			
			Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20, EN 81-50 y EN 81-70.			
P22EB010	1,000	ud	Ascensor hidráu. 4 para. 4 pers.	20.611,73	20.611,73	
			TOTAL PARTIDA.....			20.611,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LAA020		ud	INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 4 PERS.			
			Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 4 personas. Cumpliendo el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EB020	1,000	ud	Incremento por parada 4 personas	1.412,17	1.412,17	
			TOTAL PARTIDA.....			1.412,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12LAA030		ud	ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.6 PER.			
			Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EB030	1,000	ud	Ascensor hidráu. 4 para. 6 pers.	21.368,89	21.368,89	
			TOTAL PARTIDA.....			21.368,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12LAA040		ud	INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 6 PERS.			
			Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 6 personas. Cumpliendo el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EB040	1,000	ud	Incremento por parada 6 personas	1.532,36	1.532,36	
			TOTAL PARTIDA.....			1.532,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAA050		ud	ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1000x1300mm, TIPO 1 Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 1 para edificios existentes, calidad normal con dimensiones interiores de cabina 1000x1300 mm, con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo.			
P22EB090	1,000	ud	Ascensor accesible hidráu. 1000x1300mm Tipo 1-450 kg	23.436,08	23.436,08	
			TOTAL PARTIDA.....			23.436,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12LAA060		ud	ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1100x1400mm, TIPO 2 Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 2 para edificios nuevos, calidad normal con dimensiones interiores de cabina 1100x1400 mm, con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo.			
P22EB100	1,000	ud	Ascensor accesible hidráu. 1100x1400mm Tipo 2-630 kg	25.352,12	25.352,12	
			TOTAL PARTIDA.....			25.352,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12LAA070		ud	ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1100x2100mm, TIPO 3 Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 3 para zonas públicas, calidad normal con dimensiones interiores de cabina 1100x2100 mm, con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 1.000 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo.			
P22EB110	1,000	ud	Ascensor accesible hidráu. 1100x2100mm Tipo 3-1000 kg	27.546,52	27.546,52	
			TOTAL PARTIDA.....			27.546,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAA080		ud	ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1400x1600mm, TIPO 4 Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 4 para cabinas con entrada a 90º para edificios, calidad normal con dimensiones interiores de cabina 1400x1600 mm, con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 1.000 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo.			
P22EB120	1,000	ud	Ascensor accesible hidráu. 1400x1600mm Tipo 4-1000 kg	29.541,69	29.541,69	
			TOTAL PARTIDA.....			29.541,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12LAA090		ud	ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1400x2000mm, TIPO 5 Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 5 para edificios públicos, calidad normal con dimensiones interiores de cabina 1400x2000 mm, con una velocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 1.275 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo.			
P22EB130	1,000	ud	Ascensor accesible hidráu. 1400x2000mm Tipo 5-1275 kg	31.478,46	31.478,46	
			TOTAL PARTIDA.....			31.478,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAA140		ud	INCREMENTO POR PARADA ASCENSOR 3 m Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico, para una altura de 3 m.			
P22EB200	1,000	ud	Incremento parada ascensor vertical 3m.	1.633,95	1.633,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1.633,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12LAA150		ud	SUPLEMENTO 1 PUERTA MÁS EN CABINA, 4 PAR. Suplemento por 1 puerta más en cabina de ascensor hidráulico en calidad normal, para 4 paradas, formado por puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente transparente la de piso para permitir la visión del exterior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm. Medida la unidad instalada.			
P22EB210	1,000	ud	Inst. puerta en cabina	312,55	312,55	
			TOTAL PARTIDA.....			312,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAB ELÉCTRICOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAB040		ud	ASCENSOR ESTÁND.4 PARAD.4 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y semiautomática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA040	1,000	ud	Ascensor estánd.4 para.4 pers.2v	17.967,66	17.967,66	
			TOTAL PARTIDA.....			17.967,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAB050		ud	ASCENSOR NORMAL 4 PAR. 4 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA050	1,000	ud	Ascensor normal 4 para.4 pers.2v	17.366,73	17.366,73	
			TOTAL PARTIDA.....			17.366,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LAB060		ud	ASCENSOR LUJO 4 PAR. 4 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA060	1,000	ud	Ascensor lujo 4 para.4 pers.2v.	21.573,21	21.573,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12LAB070		ud	ASCENSOR ESTÁND.4 PAR. 6 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA070	1,000	ud	Ascensor estánd.4 para.6 pers.2v	19.049,32	19.049,32	
			TOTAL PARTIDA.....			19.049,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12LAB080		ud	ASCENSOR NORMAL 4 PAR. 6 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA080	1,000	ud	Ascensor normal 4 para.6 pers.2v	19.650,25	19.650,25	
			TOTAL PARTIDA.....			19.650,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAB090		ud	ASCENSOR LUJO 4 PAR. 6 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA090	1,000	ud	Ascensor lujo 4 para.6 pers.2v.	22.654,87	22.654,87	
			TOTAL PARTIDA.....			22.654,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12LAB100		ud	ASCENSOR ESTÁND.4 PAR. 8 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA100	1,000	ud	Ascensor estánd.4 para.8 pers.2v	20.972,28	20.972,28	
			TOTAL PARTIDA.....			20.972,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12LAB110		ud	ASCENSOR NORMAL 4 PAR. 8 PER. Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA110	1,000	ud	Ascensor normal 4 para.8 pers.2v	21.573,21	21.573,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12LAB120		ud	ASCENSOR LUJO 4 PAR. 8 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA120	1,000	ud	Ascensor lujo 4 para.8 pers.2v.	24.577,83	24.577,83	
			TOTAL PARTIDA.....			24.577,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LAB140		ud	INCREMENTO PARADA NORMAL Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad normal de 4 a 8 personas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA140	1,000	ud	Incremento parada normal	1.141,76	1.141,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAB150		ud	INCREMENTO PARADA LUJO Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad lujo de 4 a 8 personas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EA150	1,000	ud	Incremento parada lujo	1.141,76	1.141,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAB160		ud	ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1000x1300mm, TIPO 1 Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 1 para edificios existentes, para una altura de 4 plantas con dimensiones interiores de cabina 1000x1300 mm, con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.			
P22EA160	1,000	ud	Ascensor accesible elect. 1000x1300mm Tipo 1-450 kg	19.633,55	19.633,55	
			TOTAL PARTIDA.....			19.633,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12LAB170		ud	ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1100x1400mm, TIPO 2 Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 2 estándar para edificios nuevos para una altura de 4 plantas con dimensiones interiores de cabina 1100x1400 mm, con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.			
P22EA170	1,000	ud	Ascensor accesible elec. 1100x1400mm Tipo 2-630 kg	21.712,28	21.712,28	
			TOTAL PARTIDA.....			21.712,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAB180		ud	ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1100x2100mm, TIPO 3 Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 3 recomendado para zonas públicas, para una altura de 4 plantas en con dimensiones interiores de cabina 1100x2100 mm, en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 1.000 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a una de las puertas de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, con dos puertas adyacentes automáticas telescópicas en cabina y automáticas en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.			
P22EA180	1,000	ud	Ascensor accesible elect. 1100x2100mm Tipo 3-1000 kg	21.877,90	21.877,90	
			TOTAL PARTIDA.....			21.877,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12AB190		ud	ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1400x1600mm, TIPO 4 Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 4 para cabinas a 90º, para una altura de 4 plantas en con dimensiones interiores de cabina 1400x1600 mm, en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 1.000 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a una de las puertas de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, con dos puertas adyacentes automáticas telescópicas en cabina y automáticas en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.			
P22EA190	1,000	ud	Ascensor accesible elect. 1400x1600mm Tipo 4-1000 kg	24.585,23	24.585,23	
			TOTAL PARTIDA.....			24.585,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12AB200		ud	ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1400x2000mm, TIPO 5			
			Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 5 para el sector público, para una altura de 4 plantas en con dimensiones interiores de cabina 1400x2000 mm, en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 1.275 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a una de las puertas de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, con dos puertas adyacentes automáticas telescópicas en cabina y automáticas en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, con pruebas y ajustes. Sistema SLEEP desconexión de maniobra, variador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máximo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictivo. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.			
P22EA200	1,000	ud	Ascensor accesible elect. 1400x2000mm Tipo 5-1275 kg	26.359,15	26.359,15	
			TOTAL PARTIDA.....			26.359,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12LAB260		ud	INCREMENTO POR PARADA ASCENSOR 3 m			
			Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico, para una altura de 3 m.			
P22EB200	1,000	ud	Incremento parada ascensor vertical 3m.	1.633,95	1.633,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1.633,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12LAB270		ud	SUPLEMENTO 1 PUERTA MÁS EN CABINA, 4 PAR.			
			Suplemento por 1 puerta más en cabina de ascensor eléctrico en calidad normal, para 4 paradas, formado por puerta automática telescópica en cabina y automática en piso con ancho libre de paso de 100 cm, parcialmente transparente la de piso para permitir la visión del exterior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm. Medida la unidad instalada.			
P22EB210	1,000	ud	Inst. puerta en cabina	312,55	312,55	
			TOTAL PARTIDA.....			312,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAC PANORÁMICOS

E12LAC010		ud	ASCENSOR PANORAMICO 4 PARADAS 6 PERS.			
			Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EC010	1,000	ud	Ascensor panorám. 4 para. 6 per.	100.065,18	100.065,18	
			TOTAL PARTIDA.....			100.065,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12LAC020		ud	INCREMENTO PARADA PANORÁMICO			
			Incremento por cada parada a instalar en ascensor panorámico para 6 personas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EC020	1,000	ud	Incremento por parada panorámico	2.722,96	2.722,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.722,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAE ESCALERAS MECÁNICAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAE010		ud	ESCALERA MECÁNICA 9.000 PER/h Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., velocidad 0,5 m/s., inclinación 30º y una altura media de 4 m. con balaustrada de vidrio, instalada, incluido montaje y pruebas. Según Norma EN-115			
P22EE010	1,000	ud	Escalera mecánica 9000 p/h	138.022,56	138.022,56	
			TOTAL PARTIDA.....			138.022,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAE020		ud	SUPLEMENTO INTEMPERIE ESCALERA MECÁNICA Suplemento por instalación en intemperie de escalera mecánica con capacidad para 9.000 personas /hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 30º y una altura media de 4 m., instalada, incluido montaje y pruebas.			
P22EE020	1,000	ud	Suplemento intemp. esc. mecánica	13.530,20	13.530,20	
			TOTAL PARTIDA.....			13.530,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAD A VELOCIDAD <0,15 m/s

E12LIA010		ud	ASCENSOR 0,15 m/s. 900x1200mm 2 PARADAS Hmax 4m Instalación completa de ascensor de velocidad 0,15 m/s. con dimensiones interiores de cabina cerrada de 900x1200 cm, dos paradas, hasta una altura de 4 m, velocidad máxima 0,15 m/s, 450 kg de carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puertas automáticas en plataforma y en planta, con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente transparente la de piso para permitir la visión del exterior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, rampa de acceso a plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22EB150	1,000	ud	Ascensor 0,15 m/s. 900x1200mm 2para. 6pers. 4m.	18.795,98	18.795,98	
			TOTAL PARTIDA.....			18.795,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12LIA020		ud	ELEVADOR UNIFAMILIAR 2 PARADAS Instalación completa de elevador unifamiliar con velocidad 0,2 m/s, 2 paradas, 200 kg de carga nominal para un máximo de 2 personas, cabina acabada con melamina, pasamanos y medio espejo, puerta automática de cabina y batiente semiautomática de piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EM070	1,000	ud	Elevador unifamiliar, 2 paradas	20.311,27	20.311,27	
			TOTAL PARTIDA.....			20.311,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIA030		ud	ASCENSOR 0,15 m/s. 1200x1400mm 2 P. 2 PUERTAS Hmax 4m Instalación completa de ascensor de velocidad 0,15 m/s. con dimensiones interiores de cabina cerrada de 1200x1400 cm, dos paradas, hasta una altura de 4 m, velocidad máxima 0,15 m/s, 600 kg de carga nominal para usuario de silla de ruedas, con 2 puertas en ángulo, potencia 1,1 CV, con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puertas automáticas en plataforma y en planta, con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente transparente la de piso para permitir la visión del exterior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, rampa de acceso a plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22EB170	1,000	ud	Ascensor 0,15 m/s hidráu. 1200x1400mm 2para. 8pers. 4m.	21.206,33	21.206,33	
			TOTAL PARTIDA.....			21.206,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LIA040		ud	ASCENSOR 0,15 m/s. 1250x1250mm 2 P. 2 PUERTAS Hmax 4m Instalación completa de ascensor de velocidad 0,15 m/s. con dimensiones interiores de cabina cerrada de 91250x1250 cm, dos paradas, hasta una altura de 4 m, velocidad máxima 0,15 m/s, 600 kg de carga nominal para usuario de silla de ruedas con 2 puertas en ángulo, potencia 1,1 CV, con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y 180 cm, placa de botonera en acero inoxidable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relieve y Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos vivos separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inoxidable en los paramentos que no tengan puertas, puertas automáticas en plataforma y en planta, con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente transparente la de piso para permitir la visión del exterior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y 180 cm, indicador de planta con locución sonora avisadora de planta y apertura o cierre de puertas, señal en altorrelieve y braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra universal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y norma UNE EN 81-70, dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, rampa de acceso a plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22EB180	1,000	ud	ascensor 0,15 m/s hidráu. 1250x1250mm 2para. 8pers. 4m.	21.256,90	21.256,90	
			TOTAL PARTIDA.....			21.256,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12LIA050		ud	INCREMENTO POR PARADA ASCENSOR 0,15 m/s. h=3 m Incremento por cada parada a instalar en ascensor de velocidad 0,15 m/s., para una altura de 3 m.			
P22EB190	1,000	ud	Incremento parada elevador vertical 3m.	1.254,72	1.254,72	
			TOTAL PARTIDA.....			1.254,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12LM MONTACARGAS						
ELEMENTO E12LMM MONTACARGAS						
E12LMM010		ud	MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS			
			Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 1.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puerta, instalado con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED010	1,000	ud	Montacargas 1000 kg 2 paradas	12.379,06	12.379,06	
			TOTAL PARTIDA.....			12.379,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
E12LMM020		ud	INCR.PARAD.MONTACARGAS 1.000 kg			
			Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1.000 kg.			
P22ED020	1,000	ud	Incremento por parada 1000 kg	1.802,78	1.802,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.802,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12LMM030		ud	MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS			
			Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 2.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puerta, instalado con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED030	1,000	ud	Montacargas 2000 kg 2 paradas	14.662,57	14.662,57	
			TOTAL PARTIDA.....			14.662,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E12LMM040		ud	INCR.PARAD.MONTACARGAS 2.000 kg			
			Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2.000 kg.			
P22ED040	1,000	ud	Incremento por parada 2000 kg	2.043,15	2.043,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2.043,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
E12LMM050		ud	MONTACARGAS 3.000 kg 2 PARADAS			
			Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 3.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puerta, instalado con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED050	1,000	ud	Montacargas 3000 kg 2 paradas	21.332,84	21.332,84	
			TOTAL PARTIDA.....			21.332,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12LMM060		ud	INCR.PARAD.MONTACARGAS 3.000 kg			
			Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 3.000 kg.			
P22ED060	1,000	ud	Incremento por parada 3000 kg	3.184,90	3.184,90	
			TOTAL PARTIDA.....			3.184,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
E12LMM070		ud	MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS			
			Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 1.000 kg., equipo de maniobra automático simple eléctrico y con máquina arriba, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED010	1,000	ud	Montacargas 1000 kg 2 paradas	12.379,06	12.379,06	
			TOTAL PARTIDA.....			12.379,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LMM080		ud	INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 1.000 kg			
			Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1.000 kg. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED020	1,000	ud	Incremento por parada 1000 kg	1.802,78	1.802,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.802,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12LMM090		ud	MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS			
			Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 2.000 kg., equipo de maniobra automático simple eléctrico y con máquina arriba, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED030	1,000	ud	Montacargas 2000 kg 2 paradas	14.662,57	14.662,57	
			TOTAL PARTIDA.....			14.662,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12LMM100		ud	INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 2.000 kg			
			Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2.000 kg. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED040	1,000	ud	Incremento por parada 2000 kg	2.043,15	2.043,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2.043,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12LMM110		ud	MONTACARGAS 3.000 kg 2 PARADAS			
			Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 3.000 kg., equipo de maniobra automático simple, totalmente instalado con pruebas y ajustes.			
P22ED050	1,000	ud	Montacargas 3000 kg 2 paradas	21.332,84	21.332,84	
			TOTAL PARTIDA.....			21.332,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12LMM120		ud	INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 3.000 kg			
			Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 3.000 kg. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED060	1,000	ud	Incremento por parada 3000 kg	3.184,90	3.184,90	
			TOTAL PARTIDA.....			3.184,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LMP PLATAFORMAS HIDRAÚLICAS

E12LW030		ud	PLATAFORMA HIDRÁULICA 2 PARA.100 kg			
			Plataforma hidráulica para una carga nominal de 100 kg., con una velocidad de 0,1 m/s., dos paradas, totalmente instalada incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y la directiva de máquinas 2006/42/CE.			
P22EG030	1,000	ud	Plataforma hidráu. 2 pa. 100 kg	7.653,60	7.653,60	
			TOTAL PARTIDA.....			7.653,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12LW040		ud	INCREMENTO POR PLATAFORMA 100 kg			
			Incremento por parada de platafoema hidráulica, para una carga nominal de 100 kg., totalmente instalado incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y la directiva de máquinas 2006/42/CE.			
P22EG040	1,000	ud	Incremento parada plataf.100kg	301,16	301,16	
			TOTAL PARTIDA.....			301,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAV030		ud	PLATAFORMA HIDRÁULICA 2 PARA.100 kg Plataforma hidráulica para una carga nominal de 100 kg., con una velocidad de 0,1 m/s., dos paradas, instalada incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y la directiva de máquinas 2006/42/CE.			
P22EG030	1,000	ud	Plataforma hidráu. 2 pa. 100 kg	7.653,60	7.653,60	
			TOTAL PARTIDA.....			7.653,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12LAV040		ud	INCREMENTO POR PLATAFORMA 100 kg Incremento por parada de plataforma hidráulica, para una carga nominal de 100 kg., instalado incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y la directiva de máquinas 2006/42/CE.			
P22EG040	1,000	ud	Incremento parada plataf.100kg	301,16	301,16	
			TOTAL PARTIDA.....			301,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LMC MONTACAMILLAS

E12LAM070		ud	MONTACAMILLAS 6 PARAD./20 PERS. Instalación completa de montacamillas eléctrico de adherencia en calidad media con dos velocidades 1,60 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 1500 kg. de carga nominal para un máximo de 20 personas con paredes, pasamanos, embocadura y puertas correderas automáticas en cabina y piso con velocidad de apertura regulada de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva de subida y bajada. Instalado con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED070	1,000	ud	Montacamillas 6 parad./20 pers.	55.254,83	55.254,83	
			TOTAL PARTIDA.....			55.254,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LAM080		ud	INCREMENTO PARADA MONTACAMILLAS 20 PERS. Incremento por cada parada a instalar en montacamillas para 20 personas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED080	1,000	ud	Incr.parad.montacamillas 20 pers	5.137,10	5.137,10	
			TOTAL PARTIDA.....			5.137,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LMV VARIOS

E12LAV010		ud	MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4 m/s., dos paradas y un recorrido de 5 m., cajón en acero inoxidable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, instalado incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EG010	1,000	ud	Montaplatos 2 paradas 50 kg	5.949,16	5.949,16	
			TOTAL PARTIDA.....			5.949,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12LAV020		ud	INCREMENTO POR PARADA MONTAPLATOS Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., instalado incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EG020	1,000	ud	Incremento por parada montaplat.	781,20	781,20	
			TOTAL PARTIDA.....			781,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LAM090		ud	MONTACOCHES 3500 kg 2 PARADAS Instalación completa de montacoches hidráulico en calidad normal con una velocidad de 0,20 m/s., dos paradas y 3.500 kg. de carga nominal con paredes, pasamanos, embocaduras y puertas correderas automáticas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple. Instalado con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED090	1,000	ud	Montacoches 3500 kg. 2 paradas	56.076,11	56.076,11	
			TOTAL PARTIDA.....			56.076,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12LAM100		ud	INCREMENTO PARADA MONTACOCHES 3.500 kg. Incremento por cada parada a instalar en montacoches hidráulico de 3,500 kg. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22ED100	1,000	ud	Incr.parad.montacoches 3500 kg.	7.030,76	7.030,76	
			TOTAL PARTIDA.....			7.030,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LW010		ud	MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4 m/s., dos paradas y un recorrido de 5 m., cajón en acero inoxidable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, totalmente instalado incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EG010	1,000	ud	Montaplatos 2 paradas 50 kg	5.949,16	5.949,16	
			TOTAL PARTIDA.....			5.949,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12LW020		ud	INCREMENTO PARADA MONTAPLATOS Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., totalmente instalado incluido montaje y pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EG020	1,000	ud	Incremento por parada montaplat.	781,20	781,20	
			TOTAL PARTIDA.....			781,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12LIA020		ud	ELEVADOR UNIFAMILIAR 2 PARADAS Instalación completa de elevador unifamiliar con velocidad 0,2 m/s, 2 paradas, 200 kg de carga nominal para un máximo de 2 personas, cabina acabada con melamina, pasamanos y medio espejo, puerta automática de cabina y batiente semiautomática de piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.			
P22EM070	1,000	ud	Elevador unifamiliar, 2 paradas	20.311,27	20.311,27	
			TOTAL PARTIDA.....			20.311,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12LE ESCALERAS MECÁNICAS						
E12LE010		ud	ESCALERA MECÁNICA 9.000 PER/h			
			Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 30º y una altura media de 4 m., totalmente instalada, incluido montaje y pruebas.			
P22EE010	1,000	ud	Escalera mecánica 9000 p/h	138.022,56	138.022,56	
			TOTAL PARTIDA.....			138.022,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12LE020		ud	SUPLEMENTO INTEMPERIE ESCALERA MECÁNICA			
			Suplemento por instalación en intemperie de escalera mecánica con capacidad para 9.000 personas /hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 30º y una altura media de 4 m., totalmente instalada, incluido montaje y pruebas. Según Norma EN-115 y a Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.			
P22EE020	1,000	ud	Suplemento intemp. esc. mecánica	13.530,20	13.530,20	
			TOTAL PARTIDA.....			13.530,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E12LC PASILLOS MÓVILES						
E12LC010		ud	ACERA MÓVIL 9.000 PER/h			
			Acera móvil, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 12º y recorrido vertical de 5 m., totalmente instalada, incluido montaje y pruebas. Según Norma EN-115.			
P22EF010	1,000	ud	Acera móvil 9000 pers/h	202.682,47	202.682,47	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			202.683,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E12LAN ANDENES MÓVILES COMPACTOS						
E12LAN010		ud	ANDÉN MÓVIL 9.000 PER/h			
			Andén móvil, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 12º y recorrido vertical de 5 m. con balaustrada de vidrio, instalada, incluido montaje y pruebas. s/Normativa EN-115			
P22EN010	1,000	ud	Andén móvil 9000 pers/h	202.984,08	202.984,08	
			TOTAL PARTIDA.....			202.984,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
E12LAN020		ud	ANDÉN MÓVIL 9.000 PER/h H<5m. PEND.< 12%			
			Andén móvil, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., y recorrido vertical de 5 m., inclinación máxima del 12% con paño de balaustrada de vidrio, pasamanos de color contrastado a altura 90 cm sin aristas vivas y prolongados horizontalmente 45 cm al inicio y final, conforme a UNE-EN 115-2:2011 y a Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, instalada, incluido montaje y pruebas.			
P22EN020	1,000	ud	Andén móvil 9000 pers/h 12%	248.548,65	248.548,65	
			TOTAL PARTIDA.....			248.548,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12LI ESPECIAL ACCESIBILIDAD EDIFICIOS EXISTENTES						
ELEMENTO E12LIS SILLAS ELEVADORAS						
E12LIS010		ud	SILLA SALVAESCAL.TR.RECTOS 5 m			
			Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima de 125 kg, y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, rail de perfiles de aluminio, silla dotada de asiento giratorio, reposapiés con goma antideslizante, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM010	1,000	ud	Silla salvaescalesras 5m.t.recto	6.730,36	6.730,36	
			TOTAL PARTIDA.....			6.730,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12LIS020		ud	SILLA SALVAESCAL.TR.RECTO-CURVO			
			Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos y curvos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 100 kg, y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, rail de chapa de acero 3 mm, asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM020	1,000	ud	Silla salvaescaleras cq.tramo 5m	9.347,99	9.347,99	
			TOTAL PARTIDA.....			9.347,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E12LIS030		ud	SILLA SALVAESCALERA TRAMO.L. 90º			
			Instalación completa de silla salva escaleras para tramos en L con curva a 90º hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EM060	1,000	ud	Silla salvaescaleras en L 90º	9.401,39	9.401,39	
			TOTAL PARTIDA.....			9.401,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO E12LIP PLATAFORMAS ELEVADORAS						
E12LIP010		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec.<3m int.			
			Instalación completa en interiores de plataforma salvaescaleras de dimensiones mínimas 700x900 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máximo de 250 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 0,7 kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM120	1,000	ud	Plataf.salvaesc. 700x900mm tramo recto 3m	8.255,36	8.255,36	
			TOTAL PARTIDA.....			8.255,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIP020		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec<3 ext. Instalación completa en exteriores de plataforma salvaescaleras de dimensiones mínimas 700x900 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máximo de 250 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 0,7 kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero galvanizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM130	1,000	ud	Plataf.salvaesc. 700x900mm ext. tramo rec. 3m.	8.615,25	8.615,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8.615,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12LIP030		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec. 6m int. Instalación completa en interiores de plataforma salvaescaleras de dimensiones mínimas 700x900 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máximo de 250 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 0,7 kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM120	1,000	ud	Plataf.salvaesc. 700x900mm tramo recto 3m	8.255,36	8.255,36	
P22EM121	1,000	ud	Incremento railes y soportes salvaescaleras tramo recto 3 m.	1.648,66	1.648,66	
			TOTAL PARTIDA.....			9.904,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12LIP040		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec. 6m ext. Instalación completa en exteriores de plataforma salvaescaleras de dimensiones mínimas 700x900 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máximo de 250 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 0,7 kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero galvanizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM130	1,000	ud	Plataf.salvaesc. 700x900mm ext. tramo rec. 3m.	8.615,25	8.615,25	
P22EM121	1,000	ud	Incremento railes y soportes salvaescaleras tramo recto 3 m.	1.648,66	1.648,66	
			TOTAL PARTIDA.....			10.263,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIP050		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 750x1000mm tramo rec. 6m int. Instalación completa en interiores de plataforma salvaescaleras de dimensiones 750x1000 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máximo de 250 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 0,7 kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM140	1,000	ud	Plataf.salvaesc. 750x1000mm int. tramo recto 3m	10.856,94	10.856,94	
			TOTAL PARTIDA.....			10.856,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12LIP060		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 750X1000mm tramo rec. 6m ext. Instalación completa en exteriores de plataforma salvaescaleras de dimensiones 750x1000 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máximo de 250 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 0,7 kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero galvanizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM150	1,000	ud	Plat.salvaesc. 750x100mm ext. tramo recto 3m	11.295,35	11.295,35	
			TOTAL PARTIDA.....			11.295,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12LIP070		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 850x1200mm tramo rec. 6m int. Instalación completa en interiores de plataforma salvaescaleras de dimensiones 850x1200 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máximo de 300 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 1 kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM160	1,000	ud	Plataf.salvaesc. 850x1200mm tramo rec. 6m int.	12.998,60	12.998,60	
			TOTAL PARTIDA.....			12.998,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIP080		ud	PLATAFORMA SALVAESCALERAS 850x1200mm tramo rec. 6m ext.			
			Instalación completa en exteriores de plataforma salvaescaleras de dimensiones 850x1200 mm. en tramo recto, con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máximo de 300 Kg, velocidad 0,07 m/s, potencia 1 Kw, alimentada a 220 V en AC y dotada de variador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una inclinación máxima de 55 º, formada por plataforma abatible con pavimento antideslizante y faldones abatibles de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso los de llamada en inicio y fin de recorridos, llave de seguridad, asiento abatible de 40x50 cm situado a 50 cm de altura y dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y dispositivos de seguridad, rail formado por dos tubos de acero galvanizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM170	1,000	ud	Plataf.salvaesc. 850x1200mm tramo rec. 6m ext.	13.395,36	13.395,36	
			TOTAL PARTIDA.....			13.395,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LIP090		ud	INCREMENTO TRAMO CURVO SALVAESCALERAS			
			Incremento por instalación de raíl para salvaescaleras en tramo curvo, formado por dos tubos de acero galvanizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 500 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM122	1,000	ud	Incremento railes y soportes tramo curvo salvaescaleras	5.635,99	5.635,99	
			TOTAL PARTIDA.....			5.635,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12LIP100		ud	INCREMENTO TRAMO RECTO 3m. SALVAESCALERAS			
			Incremento por instalación de raíl para salvaescaleras en tramo recto para una longitud de 3 m, formado por dos tubos de acero galvanizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes verticales de anclaje y sujeción separados 600 mm, según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y ajustes.			
P22EM121	1,000	ud	Incremento railes y soportes salvaescaleras tramo recto 3 m.	1.648,66	1.648,66	
			TOTAL PARTIDA.....			1.648,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LIP110		ud	ASIENTO ABATIBLE 400x500mm P.SALVAESC. CHAPA ESMALT.			
			Instalación de asiento abatible de chapa esmaltada de 400x500 mm a altura 50 cm en plataforma salvaescaleras, dotado de sistema retenedor de elevación, para un peso de 150 Kg. Medida la unidad totalmente instalada.			
O01BM505	1,050	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	16,30	
O01BM510	1,050	h.	Ayudante Montador	15,11	15,87	
P22EM180	1,000	ud	Asiento abatible chapa 400x500mm P. Salvaescaleras	225,66	225,66	
			TOTAL PARTIDA.....			257,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LIP120		ud	CINTURÓN SEGURIDAD P. SALVAESCALERAS			
			Instalación de cinturón de seguridad para asiento abatible de plataforma salvaescaleras, de dos puntos de sujeción, enrollable, autoajustable, con sistema retenedor para un peso de 150 Kg, dotado de pulsador de gran tamaño para su liberación, con una longitud total de 154 cm. Medida la unidad totalmente instalada.			
P22EM123	1,000	ud	Cinturón seguridad P. Salvaescaleras	35,20	35,20	
O01BM505	1,050	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	16,30	
O01BM510	1,050	h.	Ayudante Montador	15,11	15,87	
			TOTAL PARTIDA.....			67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIP130		ud	PLATAF.ELEVADORA 800x12500mm HASTA 1,60 m. 1 PUERTA Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 800x1250 mm. y una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máxima de 1,60 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimentación 220 V., carga máxima 250 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM190	1,000	ud	Plataforma elevadora 800x12500mm 1,60 m.	10.575,74	10.575,74	
			TOTAL PARTIDA.....			10.575,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12LIP140		ud	PLATAF.ELEVADORA 800x12500mm HASTA 3 m. 1 PUERTA Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 800x1250 mm. y una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máxima de 3 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimentación 220 V., carga máxima 250 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM190	1,000	ud	Plataforma elevadora 800x12500mm 1,60 m.	10.575,74	10.575,74	
P22EM124	1,000	ud	Suplemento plataforma elevadora de 1,60 a 3,00m.	1.959,65	1.959,65	
			TOTAL PARTIDA.....			12.535,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12LIP150		ud	PLATAF. ELEVADORA 900x1400mm HASTA 1,60m. 2 PUERTAS Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 900x1450 mm. y una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máxima de 1,6 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM200	1,000	ud	Plataforma elevadora 900x1400mm 1,60m.	10.865,10	10.865,10	
			TOTAL PARTIDA.....			10.865,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12LIP160		ud	PLATAF.ELEVADORA 900x1400mm HASTA 3m. 2 PUERTAS Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 900x1400 mm. y una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máxima de 3 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM200	1,000	ud	Plataforma elevadora 900x1400mm 1,60m.	10.865,10	10.865,10	
P22EM124	1,000	ud	Suplemento plataforma elevadora de 1,60 a 3,00m.	1.959,65	1.959,65	
			TOTAL PARTIDA.....			12.824,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIP170		ud	PLATAF. ELEVADORA 1100x1400mm HASTA 1,6m 1 PUERTA Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1000x1400 mm. y una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máxima de 1,6 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM210	1,000	ud	Plataforma elevadora 1100x1400mm 1,60m.	11.095,96	11.095,96	
			TOTAL PARTIDA.....			11.095,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LIP180		ud	PLATAF. ELEVADORA 1100x1400mm HASTA 3m. 1 PUERTA Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1000x1400 mm. y una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máxima de 3 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM210	1,000	ud	Plataforma elevadora 1100x1400mm 1,60m.	11.095,96	11.095,96	
P22EM124	1,000	ud	Suplemento plataforma elevadora de 1,60 a 3,00m.	1.959,65	1.959,65	
			TOTAL PARTIDA.....			13.055,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12LIP190		ud	PLATAF. ELEVADORA 1250x1250mm HASTA 1,60m. 2 PUERTAS Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1250x1250 mm. y dos puertas adyacentes, para una altura máxima de 1,6 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,5 kW, alimentación 220 V., carga máxima 385 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM220	1,000	ud	Plataforma elevadora 1250x1250mm 1,60m.	13.739,55	13.739,55	
			TOTAL PARTIDA.....			13.739,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12LIP200		ud	PLATAF. ELEVADORA 1250x1250mm HASTA 3m. 2 PUERTAS Plataforma elevadora vertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1250x1250 mm. y dos puertas adyacentes, para una altura máxima de 3 m. velocidad 0,07 m/s., motor de 1,5 kW, alimentación 220 V., carga máxima 385 kg. pavimento antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos accesibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello según DA DB SUA/2, Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, y norma UNE EN 81-41. Instalada con pruebas y ajustes.			
P22EM220	1,000	ud	Plataforma elevadora 1250x1250mm 1,60m.	13.739,55	13.739,55	
P22EM124	1,000	ud	Suplemento plataforma elevadora de 1,60 a 3,00m.	1.959,65	1.959,65	
			TOTAL PARTIDA.....			15.699,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LIV VARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LIV010		ud	GRÚA FIJA ACCESIBLE PARA PISCINA Qmax. 120 Kg			
			Instalación fija completa de grúa hidráulica accesible para vaso de piscina, para una carga máxima de 120 Kg, en acero inoxidable, dotada de giro de hasta 170º durante su desplazamiento, radio de giro de 700 cm, instalada en zona de profundidad 1,20 a 1,60 m, formada por silla accesible con respaldo y reposapiés, con un reposabrazos fijo en el lado contrario a la transferencia, altura de asiento 45+/- 5 cm, en anclaje estable y rígido sobre columna elevadora accionada mediante pistón hidráulico, con mandos accesibles en silla y columna, conectada a toma de agua de presión mínima 3,5 bares, anclada en andén mediante anclaje superficial. Totalmente instalada, incluso señal con SIA, con pruebas y ajustes.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P22EM230	1,000	ud	Grúa fija silla piscina Q=120 Kg	3.420,10	3.420,10	
P17RC045	1,000	ud	Grupo presión 3,5 bar c/ calderín 750W	185,99	185,99	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE120	2,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	25,00	
P17GS040	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	13,38	
P17GE110	2,000	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	5,04	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	3,85	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			3.699,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LIV020		ud	GRÚA FIJA ACCESIBLE PARA PISCINA Qmax. 150 Kg			
			Instalación fija completa de grúa hidráulica accesible para vaso de piscina, para una carga máxima de 150 Kg, en acero inoxidable, dotada de giro de hasta 170º durante su desplazamiento, radio de giro de 700 cm, instalada en zona de profundidad 1,20 a 1,60 m, formada por silla accesible con respaldo y reposapiés, con un reposabrazos fijo en el lado contrario a la transferencia, altura de asiento 45+/- 5 cm, en anclaje estable y rígido sobre columna elevadora accionada mediante pistón hidráulico, con mandos accesibles en silla y columna, conectada a toma de agua de presión mínima 5,5 bares, anclada en andén mediante anclaje superficial. Totalmente instalada, incluso señal con SIA, con pruebas y ajustes.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P22EM240	1,000	ud	Grua fija silla piscina Q=150 Kg	3.850,00	3.850,00	
P17RC050	1,000	ud	Grupo presión 5,5 bar c/ calderín 900W	223,55	223,55	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE120	2,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	25,00	
P17GS040	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.	4,46	13,38	
P17GE110	2,000	ud	Te acero galvan. 1" DN25 mm.	2,52	5,04	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	3,85	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			4.166,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12LIV030		ud	GRÚA FIJA C/ OPERADOR VASO PISCINA Qmax. 185 Kg			
			Instalación completa de grúa eléctrica accesible controlada por operador para vaso de piscina en instalación fija, para una carga máxima de 185 Kg, dotada de giro de hasta 360º, instalada en andén, junta a zona de profundidad 1,20 a 1,60 m, formada por silla accesible con respaldo, reposapiés, brazos abatibles y cinturón de seguridad, altura de asiento 45+/- 5 cm, o por cama de transferencia, ambas suspendidas mediante cinchas de seguridad, con mandos accesibles en la grúa, con batería de 12 V, anclada en andén mediante anclaje superficial. Totalmente instalada, incluso señal con SIA, con pruebas y ajustes.			
P22EM250	1,000	ud	Grúa fija vaso piscina c/ operador Q=185 Kg	3.049,27	3.049,27	
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	3,85	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			3.088,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12LVP040		ud	GRÚA AUTOMOTRIZ PARA VASO PISCINA Qmax. 110 Kg			
			Unidad de grúa eléctrica accesible portátil para vaso de piscina guiada por operador, carga máxima de 110 Kg, y dotada de brazo articulado, de radio 240º, con silla accesible en su extremo que cuenta con respaldo, reposapiés y brazos abatibles, así como con sistema estabilizador y de freno durante su accionamiento y giro, incluso con batería recargable de 24 V con autonomía para 50 ciclos. Incluso colocación de señal con SIA.			
P22EM260	1,000	ud	Grúa piscina portátil silla con operador Q=110 Kg	9.355,60	9.355,60	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	3,85	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			9.360,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E12P INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

SUBAPARTADO E12PF PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

ELEMENTO E12PFA SIST. AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN

SUBELEMENTO E12PFAA DETECTORES

E12PFAA010		ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS			
			Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FA010	1,000	ud	Detector iónico de humos	58,61	58,61	
			TOTAL PARTIDA.....			67,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PFAA020		ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO			
			Detector termovelocimétrico, con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FA020	1,000	ud	Detector termovelocimétrico	17,25	17,25	
			TOTAL PARTIDA.....			25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFAA030		ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS			
			Detector óptico de llamas, con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FA030	1,000	ud	Detector óptico de llamas	172,56	172,56	
			TOTAL PARTIDA.....			181,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PFAA040		ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS			
			Detector óptico de humos, con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FA040	1,000	ud	Detector óptico de humos	43,56	43,56	
			TOTAL PARTIDA.....			52,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAA050		ud	BARR.INFRARROJOS DET.INCENDIOS			
			Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos. El sistema comprende una unidad transmisora que proyecta un haz de luz infrarroja modulada a una unidad detectora. La señal recibida se analiza y en caso de que se detecte humo un tiempo predeterminado, se activa la condición de alarma. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FA050	1,000	ud	Barrera infrarroja detec.incen.	715,23	715,23	
			TOTAL PARTIDA.....			723,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFAA060		ud	DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO			
			Detector de monóxido de carbono homologado, con led de activación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FA070	1,000	ud	Detector de CO homologado	56,32	56,32	
			TOTAL PARTIDA.....			65,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAB CENTRALES DETECCIÓN INCENDIOS

E12PFAB010		ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 1 ZONA			
			Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23FA100	1,000	ud	Central detec. incendios 1 zona	144,61	144,61	
			TOTAL PARTIDA.....			161,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFAB020		ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 2 ZONAS			
			Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FA110	1,000	ud	Central detec. incendios 2 zonas	175,79	175,79	
			TOTAL PARTIDA.....			210,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFAB030		ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 4 ZONAS			
			Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23FA120	1,000	ud	Central detec. incendios 4 zonas	245,46	245,46	
			TOTAL PARTIDA.....			314,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAB040		ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23FA130	1,000	ud	Central detec. incendios 6 zonas	304,63	304,63	
			TOTAL PARTIDA.....			408,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFAB050		ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 8 ZONAS Central de detección automática de incendios, con ocho zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23FA140	1,000	ud	Central detec. incendios 8 zonas	387,06	387,06	
			TOTAL PARTIDA.....			526,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12PFAB060		ud	CENTRAL DETEC. INCENDIOS 10 ZONAS Central de detección automática de incendios, con diez zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P23FA150	1,000	ud	Central detec.incendios 10 zonas	481,62	481,62	
			TOTAL PARTIDA.....			655,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFAB070		ud	CENTRAL DETEC.INCENDIOS 12 ZONAS Central de detección automática de incendios, con doce zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23FA160	1,000	ud	Central detec.incendios 12 zonas	555,63	555,63	
			TOTAL PARTIDA.....			764,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12PFAB080		ud	CENTRAL DETEC.INCENDIOS 16 ZONAS Central de detección automática de incendios, con dieciséis zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	8,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	148,96	
O01BL220	8,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	128,96	
P23FA170	1,000	ud	Central detec.incendios 16 zonas	769,33	769,33	
			TOTAL PARTIDA.....			1.047,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAB090		ud	CENTRAL DETEC.INCENDIOS 24 ZONAS			
			Central de detección automática de incendios, con veinticuatro zonas de detección, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P23FA180	1,000	ud	Central detec.incendios 24 zonas	959,85	959,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.376,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAC CENTRALES DETEC.MONÓXIDO CARBONO

E12PFAC010		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA			
			Central de detección de monóxido de carbono CO homologada, con una zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., indicadores de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23FA200	1,000	ud	Central detección CO 1 zona hom.	352,62	352,62	
			TOTAL PARTIDA.....			369,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFAC020		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS			
			Central de detección de monóxido de carbono CO homologada, con dos zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., indicadores de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23FA220	1,000	ud	Central detección CO 2 zonas hom	487,35	487,35	
			TOTAL PARTIDA.....			504,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFAC030		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 3 ZONAS			
			Central de detección de monóxido de carbono CO homologada, con tres zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., indicadores de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23FA230	1,000	ud	Central detección CO 3 zonas hom	620,84	620,84	
			TOTAL PARTIDA.....			638,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAD CENTRALES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN

E12PFAD010		ud	CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 2 ZONAS			
			Central de detección y extinción automática de incendios, con dos zonas de detección y una de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FA300	1,000	ud	Ctrl.detección y extinc. 2 zonas	348,87	348,87	
			TOTAL PARTIDA.....			383,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAD020		ud	CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 4 ZONAS			
			Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 4 salidas, con cuatro zonas de detección y dos de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23FA310	1,000	ud	Ctrl.detección y extinc. 4 zonas	477,95	477,95	
			TOTAL PARTIDA.....			547,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFAD030		ud	CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 8 ZONAS			
			Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 8 salidas, con ocho zonas de detección y cuatro de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23FA330	1,000	ud	Ctrl.detección y extinc. 8 zonas	614,70	614,70	
			TOTAL PARTIDA.....			753,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFAD040		ud	CENT.DETECCIÓN Y EXTIN. 12 ZONAS			
			Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 12 salidas, con doce zonas de detección y seis de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23FA350	1,000	ud	Ctrl.detección y extinc.12 zonas	916,38	916,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1.124,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFAD050		ud	CENT.DETECCIÓN Y EXTIN. 24 ZONAS			
			Central de detección y extinción automática de incendios, más módulo master 24 salidas, con veinticuatro zonas de detección y doce de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 v. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P23FA370	1,000	ud	Ctrl.detección y extinc.24 zonas	1.891,82	1.891,82	
			TOTAL PARTIDA.....			2.308,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAE SIST.MANUALES ALARMA INCENDIO

E12PFAE010		ud	PULSADOR DE ALARMA CON CRISTAL			
			Pulsador de alarma. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FB100	1,000	ud	Pulsador de alarma	29,23	29,23	
			TOTAL PARTIDA.....			37,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAE020		ud	PULSADOR EXTINCIÓN DISPARADA			
			Pulsador extinción disparada. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FB200	1,000	ud	Pulsador extinción disparada	31,33	31,33	
			TOTAL PARTIDA.....			40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12PFAE030		ud	PULSADOR PARO EXTINCIÓN			
			Pulsador para extinción, medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FB300	1,000	ud	Pulsador paro extinción	34,56	34,56	
			TOTAL PARTIDA.....			43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PFAE040		ud	PULSADOR ALARMA ANTIDEFLAGRANTE			
			Pulsador de alarma antideflagrante, medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23FB400	1,000	ud	Pulsador alarma antideflagrante	129,36	129,36	
			TOTAL PARTIDA.....			146,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAG SIST.DE COMUNICACIÓN ALARMA

E12PFAG010		ud	SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL			
			Sirena electrónica bitonal, con indicación acústica. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FC100	1,000	ud	Sirena electrónica bitonal	33,95	33,95	
			TOTAL PARTIDA.....			42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFAG020		ud	SIRENA ELECTRÓNICA CON PILOTO			
			Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FC200	1,000	ud	Sirena electrónica con piloto	50,48	50,48	
			TOTAL PARTIDA.....			59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PFAG030		ud	CAMPANA ALARMA 6" BAJO CONSUMO			
			Campana de alarma de bajo consumo, en 6". Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FC400	1,000	ud	Campana alarma 6" bajo consumo	35,36	35,36	
			TOTAL PARTIDA.....			44,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFAG040		ud	LETRERO LUMINOSO NO ENTRAR			
			Letrero luminoso no entrar, extinción disparada, con indicación óptica y acústica. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FC500	1,000	ud	Letrero luminoso no entrar	28,96	28,96	
			TOTAL PARTIDA.....			37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFAG050		ud	PILOTO INDICADOR ACC. DETECTORES			
			Indicador de acción luminosa disparo detectores de incendios. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23FC600	1,000	ud	Piloto indicador acción detect.	18,52	18,52	
			TOTAL PARTIDA.....			27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFB SIST. ABAST.AGUA CONTRA INCENDIO

SUBELEMENTO E12PFBC CANALIZACIONES

E12PFBC010		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1"			
			Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 1" (DN-025), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P23FD200	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 1"	11,64	11,64	
			TOTAL PARTIDA.....			29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFBC020		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"			
			Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P23FD220	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galv. 1 1/2"	21,60	21,60	
			TOTAL PARTIDA.....			39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFBC030		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"			
			Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 2" (DN-050), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P23FD230	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 2"	27,42	27,42	
			TOTAL PARTIDA.....			54,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBC040		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"			
			Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 3" (DN-080), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO195	1,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	17,31	
P23FD250	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 3"	34,62	34,62	
			TOTAL PARTIDA.....			70,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBC050		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 5"			
			Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO195	1,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	25,97	
P23FD280	1,000	m.	Tubo acero DIN 2440 galvan. 5"	63,05	63,05	
			TOTAL PARTIDA.....			117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12PFBC060		m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"			
			Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1" (DN-025), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P23FD300	1,000	m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 1"	12,02	12,02	
			TOTAL PARTIDA.....			30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFBC070		m.	TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"			
			Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P23FD320	1,000	m.	Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/2"	23,31	23,31	
			TOTAL PARTIDA.....			41,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFBC080		m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"			
			Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 2" (DN-050), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P23FD330	1,000	m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 2"	26,14	26,14	
			TOTAL PARTIDA.....			53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PFBC090		m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3"			
			Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 3" (DN-080), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO195	1,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	17,31	
P23FD350	1,000	m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 3"	33,64	33,64	
			TOTAL PARTIDA.....			69,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBC100		m.	TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 5"			
			Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 5" (DN-125), con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios y prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO195	1,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	25,97	
P23FD380	1,000	m.	Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 5"	48,42	48,42	
			TOTAL PARTIDA.....			102,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBD DEPÓSITOS DE RESERVA

E12PFBD010		ud	DEPÓSITO PVC 12 m3. VERT/SUPERF.			
			Depósito reserva de agua contra incendios de 12.000 litros, colocado en superficie, en posición vertical, construido en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P23FD100	1,000	ud	Depósito PVC 12 m3 vert/superf.	3.367,21	3.367,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3.583,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBD020		ud	DEPÓSITO PVC 24 m3. VERT/SUPERF.			
			Depósito reserva de agua contra incendios de 24.000 litros, colocado en superficie, en posición vertical, construido en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P23FD130	1,000	ud	Depósito PVC 24 m3 vert/superf.	5.762,62	5.762,62	
			TOTAL PARTIDA.....			5.978,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFBD030		ud	DEPÓSITO PVC 24 m3. HORIZ. ENT.			
			Depósito reserva de agua contra incendios de 24.000 litros, para enterrar en posición horizontal, con cunas de apoyo, construido en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P23FD160	1,000	ud	Depósito PVC 24 m3 horiz/enterr.	7.044,58	7.044,58	
			TOTAL PARTIDA.....			7.260,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBG GRUPOS DE PRESIÓN

E12PFBG010		ud	GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 45 mca			
			Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 45 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 7,5 CV., electrobomba de 1,5 CV., colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P23FD010	1,000	ud	Grupo pres. 24m3/h 45 mca 7,5 CV	5.075,13	5.075,13	
			TOTAL PARTIDA.....			5.291,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBG020		ud	GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 55 mca			
			Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 55 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 10 CV., electrobomba de 2 CV., colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P23FD020	1,000	ud	Grupo pres. 24 m3/h 55 mca 10 CV	5.149,33	5.149,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5.365,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFBG030		ud	GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 65 mca			
			Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 65 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 15 CV., electrobomba de 2 CV., colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P23FD030	1,000	ud	Grupo pres. 24 m3/h 65 mca 15 CV	5.437,63	5.437,63	
			TOTAL PARTIDA.....			5.653,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBH HIDRANTES EXTERIORES

E12PFBH010		ud	HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 3" 2B.			
			Hidrante antichoque y antihielo de 3" con dos bocas, 2x45 mm., con racores y carrete de 300 mm. en toma recta a la red. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P23FE100	1,000	ud	Hidrante antichoq/antih. 3" 2 b.	802,83	802,83	
			TOTAL PARTIDA.....			829,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFBH020		ud	HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 4" 2B.			
			Hidrante antichoque y antihielo de 4" con dos bocas, 2x70 mm., con racores y carrete de 300 mm. en toma recta a la red. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P23FE300	1,000	ud	Hidrante antichoq/antih. 4" 2 b.	1.102,03	1.102,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1.129,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12PFBH030		ud	HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 6" 2B.			
			Hidrante antichoque y antihielo de 6" con dos bocas, 2x70 mm., con racores y carrete de 300 mm. en toma recta a la red. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P23FE500	1,000	ud	Hidrante antichoq/antih. 6" 2 b.	1.581,76	1.581,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.608,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBH040		ud	HIDRANTE HÚMEDO 3" 2 BOCAS			
			Hidrante húmedo de 3" con dos bocas, 2x70 mm., medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P23FE610	1,000	ud	Hidrante húmedo 3" 2 bocas	459,72	459,72	
			TOTAL PARTIDA.....			486,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBH050		ud	HIDRANTE HÚMEDO 3" 3 BOCAS			
			Hidrante húmedo de 3" con tres bocas, 2x70/1x100 mm., con racores , medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P23FE620	1,000	ud	Hidrante húmedo 3" 3 bocas	712,78	712,78	
			TOTAL PARTIDA.....			739,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBM COLUMNA SECA

E12PFBM010		ud	BOCA SAL. PISOS IPF-39 C/CABINA			
			Cabina metálica 59/35/30 cm. roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS cerradura cuadradillo 8 mm. de atornillar, con bifurcación 2 1/2"/2B-45, con válvulas esfera y tapones, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF050	1,000	ud	Boca sal. pisos IPF-39 c/cabina	227,51	227,51	
			TOTAL PARTIDA.....			270,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFBM020		ud	BOCA SAL. PISOS IPF-40 C/CABINA			
			Cabina metálica 59/64/42 cm. roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS, cerradura cuadradillo 8 mm. de atornillar, con bifurcación 2 1/2"/2B-45, con válvulas esfera y tapones, y válvula esfera 3" sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF120	1,000	ud	Boca sal. sección IPF-40 c/cabin	287,39	287,39	
			TOTAL PARTIDA.....			330,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFBM030		ud	TOMA FACHADA IPF-41 C/CABINA			
			Cabina metálica 59/44/30 cm. tapa blanca, con caja roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS, cerradura cuadradillo 8 mm. de empotrar, con bifurcación 3"/2B-70, con válvulas esfera y tapones. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF250	1,000	ud	Toma de fachada IPF-41 c/cabina	265,76	265,76	
			TOTAL PARTIDA.....			309,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12PFBM040		ud	BOCA DE INCENDIO IPF-42, 3"			
			Boca de incendio compuesta por válvula de compuerta embridada de 3", junta y tornillos, manguito y codo 3", racord de 100 mm. con tapón y cadena, con tapa y cerco. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF300	1,000	ud	Boca de incendio IPF-42, 3"	311,93	311,93	
			TOTAL PARTIDA.....			355,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBM050		ud	BOCA DE INCENDIO IPF-42, 4"			
			Boca de incendio compuesta por válvula de compuerta embridada de 4", junta y tornillos, manguito y codo 4", racord de 100 mm. con tapón y cadena, con tapa y cerco. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF350	1,000	ud	Boca de incendio IPF-42, 4"	387,25	387,25	
			TOTAL PARTIDA.....			430,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBQ BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

E12PFBQ010		ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x15m.			
			Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 15 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF400	1,000	ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x15 m.	209,80	209,80	
			TOTAL PARTIDA.....			253,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFBQ020		ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x20m.			
			Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 20 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF410	1,000	ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x20 m.	241,80	241,80	
			TOTAL PARTIDA.....			285,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFBQ030		ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x25m.			
			Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 25 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF430	1,000	ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x25 m.	264,20	264,20	
			TOTAL PARTIDA.....			307,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBQ040		ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x30m.			
			Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 30 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF460	1,000	ud	Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x30 m.	322,26	322,26	
			TOTAL PARTIDA.....			365,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFBQ050		ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 25mm.x20m. Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera semirígida de 25 mm. de diámetro y 20 m. de longitud. Inscripción sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P23FF500	1,000	ud	BIE IPF-43 semirígida 25mm.x20 m	391,73	391,73	
			TOTAL PARTIDA.....			434,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFE EXTINTORES

SUBELEMENTO E12PFEA PRESIÓN INCORPORADA

E12PFEA010		ud	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. P.I. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ010	1,000	ud	Extintor polvo ABC 3 kg. pr.inc.	27,50	27,50	
			TOTAL PARTIDA.....			29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PFEA020		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.P.I. 34A/233B Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ020	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 34A/233B	30,98	30,98	
			TOTAL PARTIDA.....			32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFEA025		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. P.I.27A/183BC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 27A/183BC, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ025	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 27A/183BC	35,69	35,69	
			TOTAL PARTIDA.....			37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12PFEA030		ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. P.I. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ030	1,000	ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.	38,10	38,10	
			TOTAL PARTIDA.....			39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFEA040		ud	CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg. P.I.			
			Carro extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ040	1,000	ud	Extintor polvo ABC 25 kg. pr.in.	123,90	123,90	
			TOTAL PARTIDA.....			125,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEB PRESIÓN AUXILIAR

E12PFEB010		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX			
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 de presión auxiliar, con soporte y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ110	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux.	180,36	180,36	
			TOTAL PARTIDA.....			181,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12PFEB020		ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.AUX			
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 de presión auxiliar, con soporte y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ120	1,000	ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.aux	212,36	212,36	
			TOTAL PARTIDA.....			213,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEC AUTOMÁTICOS

E12PFEC010		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.			
			Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manometro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ200	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. autom.	54,23	54,23	
			TOTAL PARTIDA.....			55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFEC020		ud	EXTINTOR POLVO ABC 12 kg. AUT.			
			Extintor automático de polvo químico ABC normal de eficacia 34A/233B, de 12 kg. de agente extintor, con soporte, manometro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ210	1,000	ud	Extintor polvo ABC 12 kg. autom.	61,23	61,23	
			TOTAL PARTIDA.....			62,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEE CO2 Y OTROS

E12PFEE010		ud	EXTINTOR CO2 5 kg.			
			Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ360	1,000	ud	Extintor CO2 5 kg.	65,32	65,32	
			TOTAL PARTIDA.....			66,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFEE020		ud	EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO			
			Carro extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 10 kg. de agente extintor, modelo NC-10, con ruedas y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ370	1,000	ud	Extintor CO2 10 kg. carro	164,25	164,25	
			TOTAL PARTIDA.....			165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFEE030		ud	EXTINTOR CO2 30 kg. CARRO			
			Carro extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 30 kg. de agente extintor, modelo NC-30, con ruedas y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ390	1,000	ud	Extintor CO2 30 kg. carro	235,65	235,65	
			TOTAL PARTIDA.....			237,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12PFEE040		ud	EXTINTOR HÍDRICO 9 LITROS			
			Extintor hídrico de eficacia 8A/34B, de 9 kg. de agente extintor, modelo HIL-9, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ440	1,000	ud	Extintor hídrico 9 litros	47,13	47,13	
			TOTAL PARTIDA.....			48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEW VARIOS

E12PFEW010		ud	RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO			
			Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ500	1,000	ud	Recipiente para arena metálico	37,96	37,96	
			TOTAL PARTIDA.....			39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12PFEW020		ud	RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA			
			Recipiente para trapos, metálico, de 26x20x20 cm., con tapa. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ510	1,000	ud	Recipiente trapos met. c/ tapa	38,72	38,72	
			TOTAL PARTIDA.....			40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12PFEW030		ud	ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.			
			Armario metálico para extintor 6/12 kgs., con marco fijo y cristal para romper.Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FJ520	1,000	ud	Armario met. p/extintor 6/12 kg.	52,01	52,01	
			TOTAL PARTIDA.....			53,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFH SIST. FIJOS DE EXTINCIÓN

SUBELEMENTO E12PFHA S. EXTIN. P/ROCIADORES AUT.

E12PFHA010		ud	ROCIADOR 1/2" COLG. BRONCE			
			Rociador automático de 1/2", terminación en bronce, posición colgante, fusible 141º C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,34	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,16	
P23FG010	1,000	ud	Rociador 1/2" colgante bronce	7,65	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHA020		ud	ROCIADOR 1/2" COLG. CROMO			
			Rociador automático de 1/2", terminación en cromo, posición colgante, fusible 141º C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,34	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,16	
P23FG100	1,000	ud	Rociador 1/2" colgante cromo	7,89	7,89	
			TOTAL PARTIDA.....			12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHA030		ud	ROCIADOR 1/2" COLG. BRO. FM-UL			
			Rociador automático de 1/2", según normas USA FM-UL, terminación en bronce, posición colgante, fusible 141º C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,34	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,16	
P23FG200	1,000	ud	Rociador 1/2" colg.br.hom.FM-UL	10,23	10,23	
			TOTAL PARTIDA.....			14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFHA040		ud	ROCIADOR 1/2" COLG. CRO. FM-UL			
			Rociador automático de 1/2", según normas USA FM-UL, terminación en cromo, posición colgante, fusible 141º C. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	0,125	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,34	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,16	
P23FG300	1,000	ud	Rociador 1/2" colg.cr.hom.FM-UL	10,45	10,45	
			TOTAL PARTIDA.....			14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHA050		ud	VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 3"			
			Válvula de control rociadores de 3", compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	262,22	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	242,34	
P23FG400	1,000	ud	Válvula control rociadores 3"	409,75	409,75	
			TOTAL PARTIDA.....			914,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFHA060		ud	VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 4"			
			Válvula de control rociadores de 4", compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	262,22	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	242,34	
P23FG450	1,000	ud	Válvula control rociadores 4"	472,30	472,30	
			TOTAL PARTIDA.....			976,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFHA070		ud	VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 8"			
			Válvula de control rociadores de 8", compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	262,22	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	242,34	
P23FG550	1,000	ud	Válvula control rociadores 8"	623,23	623,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1.127,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHA080		ud	VÁLVULA CONT. ROCIADOR 3" FM-UL			
			Válvula de control rociadores de 3", homologado según normas USA FM-UL, compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	262,22	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	242,34	
P23FG600	1,000	ud	Válv. control rociadores 3"FM-UL	621,03	621,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1.125,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHA090		ud	VÁLVULA CONT. ROCIADOR 4" FM-UL			
			Válvula de control rociadores de 4", homologado según normas USA FM-UL, compuesta por cámara de retardo, válvula de control, manómetros, válvula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	14,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	262,22	
O01BO195	14,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	242,34	
P23FG650	1,000	ud	Válv. control rociadores 4"FM-UL	650,15	650,15	
			TOTAL PARTIDA.....			1.154,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFHA100		ud	PUNTO PRUEBA ROCIADORES 1"			
			Punto de prueba de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola tocino 1/2", grifo comprobación manómetro, válvula esfera 1/2", rociador 1/2" abierto. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	3,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	70,24	
O01BO195	3,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	64,91	
P23FG800	1,000	ud	Punto prueba rociadores 1"	35,36	35,36	
			TOTAL PARTIDA.....			170,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFHA110		ud	DETECTOR FLUJO 6"			
			Detector de flujo para instalación de rociadores automáticos en 6", con retardador de alarma. Medida la unidad instalada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO195	2,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	34,62	
P23FG850	1,000	ud	Detector flujo 6"	85,62	85,62	
			TOTAL PARTIDA.....			157,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFHB S. EXTINCION POR ESPUMAS

E12PFHB010		ud	ESPUMÓGENO P REG.6% BD 200 l.			
			Espumógeno proteínico regular para concentraciones al 6% en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH100	1,000	ud	Espumógeno P REG. 6% BD 200 l.	260,42	260,42	
			TOTAL PARTIDA.....			268,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PFHB020		ud	ESPUMÓGENO FFFP 6% BD 200 l.			
			Espumógeno fluoroproteínico formador de película acuosa Aer-o-Film 66 para concentraciones al 6% en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH300	1,000	ud	Espumógeno FFFP 6% B 200 l.	615,45	615,45	
			TOTAL PARTIDA.....			623,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHB030		ud	ESPUMÓGENO AFFF(AR) UNIV.200 l.			
			Espumógeno sintético formador de película acuosa antialcohol universal Gold, para cualquier concentración, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH500	1,000	ud	Espumógeno AFFF(AR) Univ.200 l	838,40	838,40	
			TOTAL PARTIDA.....			846,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB040		ud	ESPUMÓGENO VAPOR.ÁLCALI.BD200 l.			
			Espumógeno sintético formador de manto protector para vapores alcalinos, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH600	1,000	ud	Espumógeno Vap.Alc. B 200 l.	1.081,60	1.081,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.089,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB050		ud	ESPUMÓGENO VAPOR.ÁCIDOS BD200 l.			
			Espumógeno sintético formador de manto protector para vapores ácidos, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH700	1,000	ud	Espumógeno Vap.Acidos 200 l.	1.202,10	1.202,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1.209,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB060		ud	ESPUMÓGENO HEX A.EXP. 200 l.			
			Espumógeno sintético de alta expansión, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH800	1,000	ud	Espumógeno HEX A.Exp. 200 l.	638,35	638,35	
			TOTAL PARTIDA.....			646,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PFHB070		ud	ESPUMÓGENO TRAINING PRB 200 l.			
			Espumógeno sintético para pruebas, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH900	1,000	ud	Espumógeno TRAINING PRB 200 l.	285,74	285,74	
			TOTAL PARTIDA.....			293,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFHB080		ud	HOSEMASTER PARA BAJA EXPANSIÓN			
			Equipo portátil de formación de espuma de baja expansión, incluyendo inyector y lanza, para adaptar a una manguera contra incendios. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH910	1,000	ud	Hosemaster para baja expansión	461,93	461,93	
			TOTAL PARTIDA.....			469,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFHB090		ud	HOSEMAJOR PARA MEDIA EXPANSIÓN			
			Equipo portátil de formación de espuma de media expansión, incluyendo inyector y lanza, para adaptar a una manguera contra incendios. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH920	1,000	ud	Hosemajor para media expansión	625,49	625,49	
			TOTAL PARTIDA.....			633,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHB100		ud	INYECTOR EN LÍNEA 400 l./min.			
			Equipo inyector en línea, dosifica la mezcla necesaria para la formación de espuma. Capacidad máxima 400 l./min. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH930	1,000	ud	Inyector en línea 400 l./min.	458,11	458,11	
			TOTAL PARTIDA.....			465,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12PFHB110		ud	LANZA ESPUMA BAJA EXPANSIÓN			
			Lanza de espuma de baja expansión. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH940	1,000	ud	Lanza espuma baja expansión	472,90	472,90	
			TOTAL PARTIDA.....			480,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB120		ud	LANZA ESPUMA MEDIA EXPANSIÓN			
			Lanza de espuma de media expansión. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH950	1,000	ud	Lanza espuma media expansión	470,55	470,55	
			TOTAL PARTIDA.....			478,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PFHB130		ud	GENERADOR ESPUMA ALTA EXPANSIÓN			
			Generador de espuma de alta expansión. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P23FH960	1,000	ud	Generador espuma alta expansión	3.415,53	3.415,53	
			TOTAL PARTIDA.....			3.423,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFHC S. EXTIN. POR AGENTES GASEOSOS

E12PFHC010		ud	CILINDRO EXTINC. NAF S-III 2 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 2 kg. de NAF S-III como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI100	1,000	ud	Cilindro ext. NAF S-III 2 kg.	573,91	573,91	
			TOTAL PARTIDA.....			608,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHC020		ud	CILINDRO EXTINC. NAF S-III 6 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 6 kg. de NAF S-III como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI140	1,000	ud	Cilindro ext. NAF S-III 6 kg.	1.095,49	1.095,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.130,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC030		ud	CILINDRO EXTINC.NAF S-III 24 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 24 kg. de NAF S-III como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI180	1,000	ud	Cilindro ext. NAF S-III 24 kg.	1.780,71	1.780,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.815,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHC040		ud	CILINDRO EXTINC.NAF S-III 45 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 45 kg. de NAF S-III con agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI210	1,000	ud	Cilindro ext. NAF S-III 45 kg.	2.209,90	2.209,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.244,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFHC100		ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 3 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 3 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI300	1,000	ud	Cilindro extinc. FM-200 3 kg.	2.340,81	2.340,81	
			TOTAL PARTIDA.....			2.375,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHC110		ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 7 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 7 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI320	1,000	ud	Cilindro extinc. FM-200 7 kg.	2.541,39	2.541,39	
			TOTAL PARTIDA.....			2.576,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12PFHC120		ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 44 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 44 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI380	1,000	ud	Cilindro extinc. FM-200 44 kg.	4.459,55	4.459,55	
			TOTAL PARTIDA.....			4.494,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC130		ud	CILINDRO EXTINC.FM-200 73 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 73 kg. de FM-200 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI395	1,000	ud	Cilindro extinc. FM-200 73 kg.	5.943,66	5.943,66	
			TOTAL PARTIDA.....			5.978,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12PFHC200		ud	CILINDRO EXTINCION CO2 2 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 2 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI397	1,000	ud	Cilindro extinción CO2 2 kg.	562,29	562,29	
			TOTAL PARTIDA.....			597,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PFHC210		ud	CILINDRO EXTINCIÓN CO2 5 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 5 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI420	1,000	ud	Cilindro extinción CO2 5 kg.	684,96	684,96	
			TOTAL PARTIDA.....			719,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PFHC220		ud	CILINDRO EXTINCIÓN CO2 20 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 20 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI450	1,000	ud	Cilindro extinción CO2 20 kg.	987,42	987,42	
			TOTAL PARTIDA.....			1.022,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12PFHC230		ud	CILINDRO EXTINCIÓN CO2 45 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 45 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI500	1,000	ud	Cilindro extinción CO2 45 kg.	1.244,64	1.244,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.279,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC300		ud	BATERÍA EXTINCIÓN CO2 90 kg.			
			Batería de extinción de incendios formada por 2 cilindros de 67 litros cada uno, cargada con un total de 90 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula principal LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, válvulas de apertura neumática, colector de disparo, latiguillos elásticos, válvulas antiretorno, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23FI550	1,000	ud	Batería ext. CO2 90 kg. 2 Cil.	2.542,82	2.542,82	
			TOTAL PARTIDA.....			2.647,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PFHC310		ud	BATERÍA EXTINCIÓN CO2 135 kg.			
			Batería de extinción de incendios formada por 3 cilindros de 67 litros cada uno, cargada con un total de 135 kg. de CO2 como agente extintor, con válvula principal LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, válvulas de apertura neumática, colector de disparo, latiguillos elásticos, válvulas antiretorno, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23FI560	1,000	ud	Batería ext. CO2 135 kg. 2 Cil.	3.338,58	3.338,58	
			TOTAL PARTIDA.....			3.442,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12PFHC400		ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 2,5 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 2,5 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI230	1,000	ud	Cilindro extinc. FE-13 2,5 kg.	611,73	611,73	
			TOTAL PARTIDA.....			646,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFHC410		ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 5,5 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 5,5 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI250	1,000	ud	Cilindro extinc. FE-13 5,5 kg.	803,23	803,23	
			TOTAL PARTIDA.....			837,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFHC420		ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 22 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 22 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-125, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI270	1,000	ud	Cilindro extinc. FE-13 22 kg.	1.167,59	1.167,59	
			TOTAL PARTIDA.....			1.202,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFHC430		ud	CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 57 kg.			
			Cilindro de extinción de incendios cargado con 57 kg. de FE-13 como agente extintor, con válvula LPG-150, válvula solenoide y palanca manual, herraje de fijación y toberas difusoras. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23FI290	1,000	ud	Cilindro extinc. FE-13 57 kg.	1.780,80	1.780,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.815,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFJ SEÑALIZACIÓN

E12PFJ010		ud	SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR			
			Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK010	1,000	ud	Señal poliestireno extintor fotolumin.	3,94	3,94	
			TOTAL PARTIDA.....			7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFJ020		ud	SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm			
			Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PFJ030		ud	SEÑAL POLIESTIRENO DE 420/594 mm			
			Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK300	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 420/594	12,36	12,36	
			TOTAL PARTIDA.....			16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PFJ040		ud	SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm.			
			Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK400	1,000	ud	Señal aluminio anod. de 210/297	10,25	10,25	
			TOTAL PARTIDA.....			14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12PFJ050		ud	SEÑAL ALUM. ANOD. DE 420/594 mm.			
			Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK600	1,000	ud	Señal aluminio anod. de 420/594	13,56	13,56	
			TOTAL PARTIDA.....			17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFJ060		ud	SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420			
			Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno fotoluminiscente, de dimensiónes 297x420 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK700	1,000	ud	Señal fotolumin. 297/420 plást.	11,70	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFJ070		ud	SEÑAL ALUMINIO FOTOLUMIN.297/420			
			Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio fotoluminiscente, de dimensiónes 297x420 mm. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK900	1,000	ud	Señal fotolumin. 297/420 alumin.	17,23	17,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFK IGNIFUGACIÓN

SUBELEMENTO E12PFKM MORTEROS

E12PFKM010		m2	MORTERO IGNÍF. PROYECT. R-60			
			Mortero ignífugo proyectado R-60, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P23FL050	1,000	m2	Mortero igníf. proyectado RF-60	7,88	7,88	
			TOTAL PARTIDA.....			17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFKM020		m2	MORTERO IGNÍF. PROYECT. R-90			
			Mortero ignífugo proyectado R-90, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P23FL100	1,000	m2	Mortero igníf. proyectado RF-90	10,70	10,70	
			TOTAL PARTIDA.....			23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFKM030		m2	MORTERO IGNÍF. PROYECT.R-120			
			Mortero ignífugo proyectado R-120, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P23FL150	1,000	m2	Mortero igníf. proyectado RF-120	21,58	21,58	
			TOTAL PARTIDA.....			40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFKP PINTURAS

E12PFKP010		m2	PINTURA INTUMESC. 400 mic. R-30			
			Recubrimiento de pintura intumescente (400 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos R-30, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P23FL250	1,000	m2	Pintura intumesc.400 mic. RF-30	7,51	7,51	
			TOTAL PARTIDA.....			13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFKP020		m2	PINTURA INTUMESC. 650 mic. R-60			
			Recubrimiento de pintura intumescente (650 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos R-60, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P23FL300	1,000	m2	Pintura intumesc. 650 mic. RF-60	11,45	11,45	
			TOTAL PARTIDA.....			20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFKP030		m2	PINTURA INTUMESC.1200 mic. R-90			
			Recubrimiento de pintura intumescente (1200 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos R-90, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P23FL350	1,000	m2	Pintura intumesc.1200 mic. RF-90	27,46	27,46	
			TOTAL PARTIDA.....			40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFKW VARIOS

E12PFKW010		ud	SACO IGNÍF. INTUMESC.200x150x40			
			Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo I, dimensiones 200x150x40 mm. en bolsas de 50 unidades. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FL400	1,000	ud	Saco ignif. intumesc.200x150x40	28,11	28,11	
			TOTAL PARTIDA.....			29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFKW020		ud	SACO IGNÍF. INTUMESC.300x200x100			
			Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo II, dimensiones 300x200x100 mm. en bolsas de 20 unidades. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P23FL500	1,000	ud	Saco ignif. intumesc.300x200x100	34,91	34,91	
			TOTAL PARTIDA.....			36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFKW030		m2	PANEL IGN. 1200x1200x20 RF-120			
			Panel rígido para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas. Panel de baja densidad compuesto de vermiculita y silicato cálcico reforzado con fibras seleccionadas sin amiantos. Medida la unidad instalada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P23FL200	1,000	m2	Panel ignif. 1200x1200x20 RF-120	44,54	44,54	
			TOTAL PARTIDA.....			54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFL PUERTAS CORTAFUEGOS

SUBELEMENTO E12PFLT PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-30-C5

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLT010		ud	PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-30-C5			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM010	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 80x210 cm	235,86	235,86	
			TOTAL PARTIDA.....			244,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFLT020		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 90x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM020	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 90x210 cm	241,27	241,27	
			TOTAL PARTIDA.....			250,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PFLT030		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 100X210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM030	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm	255,86	255,86	
			TOTAL PARTIDA.....			264,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFLT040		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 110x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,10x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM040	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 110x210 cm	346,41	346,41	
			TOTAL PARTIDA.....			355,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLT050		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 120x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM050	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 120x210 cm	453,60	453,60	
			TOTAL PARTIDA.....			471,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFLT060		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 140x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM060	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 140x210 cm	464,85	464,85	
			TOTAL PARTIDA.....			482,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLT070		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM070	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm	492,76	492,76	
			TOTAL PARTIDA.....			510,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLT080		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 180x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM080	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 180x210 cm	529,59	529,59	
			TOTAL PARTIDA.....			547,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLT090		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 200x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM090	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 200x210 cm	588,85	588,85	
			TOTAL PARTIDA.....			606,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLT100		ud	PUERTA CORTAF. EI2-30 230x245 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,30x2,45 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM100	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 230x245 cm	855,88	855,88	
			TOTAL PARTIDA.....			873,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLT110		ud	P. EI2-30 100x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM110	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm	255,86	255,86	
E12PFLN020	1,000	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	195,77	195,77	
E12PFLM020	1,000	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	167,99	167,99	
			TOTAL PARTIDA.....			628,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLT120		ud	P. EI2-30 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM110	1,000	ud	P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm	255,86	255,86	
E12PFLN030	1,000	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS	378,04	378,04	
E12PFLM020	1,000	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	167,99	167,99	
			TOTAL PARTIDA.....			819,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLC PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-60-C5

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC010		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM120	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm	255,86	255,86	
			TOTAL PARTIDA.....			264,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFLC020		ud	PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM130	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm	263,63	263,63	
			TOTAL PARTIDA.....			272,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFLC030		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 1H 100x205 cm			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada EI2-60-C5 de medida 1000x2050 mm. (Medidas Nominales) , con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 62 mm., tornillería métrica. 2 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo de 1,2mm de espesor. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM150	1,000	ud	P.corfaf. EI2-60-C5 1H100x205cm	332,98	332,98	
			TOTAL PARTIDA.....			342,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

E12PFLC050		ud	P.CORTAF.1H EI2-60 100x205cm. PIVOTANTE			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral remachada a la hoja lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo Pladur, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI con alma de acero por ambos lados en acero inoxidable. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM160	1,000	ud	P.cort. EI2-60-C5 1H 100x205 cm	671,61	671,61	
			TOTAL PARTIDA.....			680,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFLC060		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 100x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM170	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm	278,20	278,20	
			TOTAL PARTIDA.....			287,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12PFLC070 ud PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 110x210 cm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,10x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM180	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 110x210 cm	313,95	313,95	
			TOTAL PARTIDA.....			322,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLC080 ud PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 120x210 cm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,20x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM190	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 120x210 cm	481,58	481,58	
			TOTAL PARTIDA.....			499,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLC090 ud PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM200	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x210 cm	502,86	502,86	
			TOTAL PARTIDA.....			520,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLC100 ud PUERTA CORTAF.2H EI2-60 160x205cm. PIVOT.

Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más antifinger de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1600x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.

O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM210	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H 160x205cm	592,59	592,59	
			TOTAL PARTIDA.....			610,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC110		ud	P.CORTAF. 2H EI2-60 160x205cm. PIVOT. Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible de dos hojas revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión formica de 2mm de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral remachada a la hoja lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica Ei2-60-C5 de medidas 1600x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI con alma de acero por ambos lados en acero inoxidable. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM220	1,000	ud	P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205 cm	1.399,65	1.399,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.417,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLC120		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 160x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM230	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm	556,50	556,50	
			TOTAL PARTIDA.....			574,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFLC130		ud	PUERTA CORTAF. 2H EI2-60 180x205cm. Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1800x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM240	1,000	ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 180x205 cm	620,81	620,81	
			TOTAL PARTIDA.....			638,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLC140		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 180x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM250	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm	586,62	586,62	
			TOTAL PARTIDA.....			604,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC150		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 200x210 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM260	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 200x210 cm	639,18	639,18	
			TOTAL PARTIDA.....			657,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PFLC160		ud	PUERTA CORTAF. 2H EI2-60 220x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más antifinger de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 2200x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeos, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM270	1,000	ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm	897,36	897,36	
			TOTAL PARTIDA.....			915,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLC170		ud	P.CORTAF. 2H EI2-60 220x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible de dos hojas revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral inoxidable remachada a la hoja, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 2200x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y manivelas EI inoxidables por ambos lados en acero inoxidable. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM280	1,000	ud	P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm	2.155,91	2.155,91	
			TOTAL PARTIDA.....			2.173,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLC180		ud	PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 230x245 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,30x2,45 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM290	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 230x245 cm	883,87	883,87	
			TOTAL PARTIDA.....			901,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC190		ud	P.CF. EI2-60 1H 100x205cm C/MIRILLA			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada EI2-60-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales), con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con mirilla contrafuegos EI2 de medida 200 mm. de diámetro, montada en puerta mediante aros inoxidables, con marco tipo de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM300	1,000	ud	P.corf EI2-60-C5 1H 100x205cm c/mirilla	598,24	598,24	
			TOTAL PARTIDA.....			607,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12PFLC200		ud	P.EI2-60 100x205 C/REJILLA INTUMISCENTE			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante blanca de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Con Rejilla Intumescente Montada EI60 en la parte inferior con certificado de homologación. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos y manivelas EI con alma de acero por ambos lados y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM310	1,000	ud	P.cort. EI2-60-C5 1H 100x205cm c/rejill	773,19	773,19	
			TOTAL PARTIDA.....			782,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PFLC210		ud	P.EI2-60 2H160x205 C/REJILLA INTUMISCEN			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más imprimación antifinger de dos hojas EI2 60 C5 de medidas 1600x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tortillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Instaladas dos rejillas intumescentes, de medida 150x150 por hoja, que permiten una libre ventilación, manteniendo intacta su capacidad de resistencia al fuego en caso de incendio. Marco de puerta ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM320	1,000	ud	P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205cm c/rejill	1.913,23	1.913,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1.922,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PFLC220		ud	P. EI2-60 100x210 cm 1H C/MIRILLA Y ANTIPÁN.			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P23FM330	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm	18,10	18,10	
E12PFLN020	1,000	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	195,77	195,77	
E12PFLM020	1,000	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	167,99	167,99	
			TOTAL PARTIDA.....			398,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLC230		ud	P. EI2-60 160x210 cm 2H C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,650	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,99	
O01BC042	0,650	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	11,47	
P23FM340	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm	556,50	556,50	
E12PFLM020	1,000	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	167,99	167,99	
E12PFLN030	1,000	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS	378,04	378,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.125,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLC240		ud	P.CF/ACUSTICA 35dB EI2-60 100x205 Puerta metálica contrafuegos acústica a 35 dB pivotante galvanizada EI2-60-C5 de medidas 1000x2050 mm (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo y acústico, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM350	1,000	ud	P.cort/acú..35dB EI2-60 100x205 cm	519,23	519,23	
			TOTAL PARTIDA.....			537,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PFLC250		ud	REGISTRO CORTAFG EI2-60 50x100 cm Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 500x1000 (Medidas nominales). Con certificado de homologación, dos chapas de acero galvanizado, con protección antifinger de 0,7 mm., ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor de 62 mm., tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pala y de regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,2 mm. de espesor. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura de cierre triangular con mecanismo de leva, y accionado mediante llave de acceso triangular. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM360	1,000	ud	Registro Ei2 60 50x100 cm	158,03	158,03	
			TOTAL PARTIDA.....			167,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFLC260		ud	REGISTRO CORTAFG LEX EI2-60 40x60 cm Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 400x600 (Medidas nominales). Con certificado de homologación, dos chapas de acero con protección antifinger de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor de 62 mm., tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pala y de regulación en altura, con marco de 1,2 mm. de espesor. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura de cierre triangular con mecanismo de leva, y accionado mediante llave de acceso triangular. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM370	1,000	ud	Registro Ei2 60 40x60 cm	135,45	135,45	
			TOTAL PARTIDA.....			144,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLO PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-90-C5

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLO010		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 80x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM380	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm	281,59	281,59	
			TOTAL PARTIDA.....			290,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLO020		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM390	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x210 cm	293,84	293,84	
			TOTAL PARTIDA.....			302,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFLO030		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 100x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM400	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm	305,01	305,01	
			TOTAL PARTIDA.....			314,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PFLO040		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H 100x205cm			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada EI2-90-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM410	1,000	ud	P.cort. EI2-90-C5 1H 100x2050cm	310,41	310,41	
			TOTAL PARTIDA.....			319,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLO050		ud	PUERTA CORTAF.1H100x205cm FIJO SUPER			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más antifinger EI2-90-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM420	1,000	ud	P.cortf.1H100x205cm fijo super	553,09	553,09	
			TOTAL PARTIDA.....			562,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PFLO060		ud	PUER.CORTF.EI2-90 1H 100x205cm			
			Puerta metálica contrafuegos pivotante y abatible revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral inoxidable remachada a la hoja, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-90-C5 de medidas 1000x2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS65 Inoxidable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y manivelas EI inoxidables por ambos lados. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM430	1,000	ud	P.cort.EI2-90-C5 1H 100x205 cm	1.061,03	1.061,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1.070,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFLO070		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 110x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,10x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM440	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 110x210 cm	342,50	342,50	
			TOTAL PARTIDA.....			351,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLO080		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 120x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM450	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm	575,44	575,44	
			TOTAL PARTIDA.....			593,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLO090		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 140x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM460	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 140x210 cm	596,63	596,63	
			TOTAL PARTIDA.....			614,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLO100		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 160x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM470	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm	624,61	624,61	
			TOTAL PARTIDA.....			642,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLO110		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 180x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM480	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 180x210 cm	663,67	663,67	
			TOTAL PARTIDA.....			681,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFLO120		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 200x210 cm			
			Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM490	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 200x210 cm	717,41	717,41	
			TOTAL PARTIDA.....			735,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLO130		ud	PUERTA CORTAF. EI2-90 230x245 cm Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,30x2,45 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM500	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 230x245 cm	1.033,60	1.033,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.051,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFLO140		ud	P. EI2-90 100x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM511	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm	305,01	305,01	
E12PFLN020	1,000	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	195,77	195,77	
E12PFLM020	1,000	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	167,99	167,99	
			TOTAL PARTIDA.....			677,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLO150		ud	P. EI2-90 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería) Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM520	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm	624,61	624,61	
E12PFLN030	1,000	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS	378,04	378,04	
E12PFLM020	1,000	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	167,99	167,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.188,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLR PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-120-C5

E12PFLR010		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 80x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM530	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cm	254,79	254,79	
			TOTAL PARTIDA.....			263,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLR020		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 90x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM540	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm	265,96	265,96	
			TOTAL PARTIDA.....			274,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFLR030		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 100x210 cm Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM550	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm	388,88	388,88	
			TOTAL PARTIDA.....			406,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLR050		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 2H 160x205cm Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada anifinger de dos hojas EI2 120 C5 de medidas 1600x2050 (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, con sobrecaja superpuesta en la estructura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, hoja de grosor 73 mm., tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes en nylon negro. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM570	1,000	ud	P.cortaf. EI2-60-C5 1H 100x205 cm	970,73	970,73	
			TOTAL PARTIDA.....			988,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLR060		ud	P. EI2-120 1,00x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P23FM580	1,000	ud	P.cortaf. EI2-90-C5 1H 100x205 cm	388,88	388,88	
E12PFLM020	1,000	ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.	167,99	167,99	
E12PFLN020	1,000	ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS	195,77	195,77	
			TOTAL PARTIDA.....			761,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLA RETENEDORES PUERTAS CORTAFUEGOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLA010		ud	SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS			
			Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas se sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P23FM590	1,000	ud	Select. de cierre puertas dos hojas	55,14	55,14	
			TOTAL PARTIDA.....			91,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PFLA020		ud	RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20 kg.			
			Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 20 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P23FM600	1,000	ud	Retenedor electrom. F=20 kg.	51,41	51,41	
			TOTAL PARTIDA.....			87,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLA030		ud	RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F= 40 kg.			
			Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P23FM610	1,000	ud	Retenedor electrom. F=40 kg.	59,17	59,17	
			TOTAL PARTIDA.....			95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12PFLA040		ud	RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR			
			Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P23FM620	1,000	ud	Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.	93,63	93,63	
			TOTAL PARTIDA.....			129,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLM MIRILLAS PUERTAS CORTAFUEGOS

E12PFLM010		ud	MIRILLA CIRCULAR 250 mm.			
			Mirilla circular de 250 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM630	1,000	ud	Mirilla circular 200 mm.	87,16	87,16	
P23FM640	1,000	ud	Vidrio mirilla circular 250 mm	41,29	41,29	
			TOTAL PARTIDA.....			146,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PFLM020		ud	MIRILLA CIRCULAR 360 mm.			
			Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P23FM650	1,000	ud	Mirilla circular 360 mm.	91,62	91,62	
P23FM660	1,000	ud	Vidrio mirilla circular 360 mm	54,71	54,71	
			TOTAL PARTIDA.....			167,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLM030		ud	MIRILLA RECTANGULAR 200x250 mm			
			Mirilla rectangular 200x250 mm., de cristal, homologada, para instalar en puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P23FM680	1,000	ud	Mirilla rectangular 200x250 mm.	92,59	92,59	
P23FM670	1,000	ud	Vidrio mirilla rectang. 200x250 mm	42,46	42,46	
			TOTAL PARTIDA.....			153,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLN CIERRES ANTIPÁNICO

E12PFLN010		ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO			
			Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
O01BC042	0,750	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	13,24	
P23FM690	1,000	ud	Cierre antipánico 1H. un punto	159,84	159,84	
			TOTAL PARTIDA.....			186,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLN020		ud	ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS			
			Cierre antipánico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
O01BC042	0,750	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	13,24	
P23FM700	1,000	ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	168,69	168,69	
			TOTAL PARTIDA.....			195,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLN030		ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS			
			Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	1,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	23,06	
O01BC042	1,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,06	
P23FM710	1,000	ud	Cierre antipánico. 2H.	332,92	332,92	
			TOTAL PARTIDA.....			378,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLN040		ud	ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA			
			Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada. Según CTE DB-SI.			
O01BC041	1,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	23,06	
O01BC042	1,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,06	
P23FM720	1,000	ud	Cierre antipánico. 2H. emsamblada	258,09	258,09	
			TOTAL PARTIDA.....			303,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12PR PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO						
ELEMENTO E12PRC CENTRALES ANTIRROBO						
SUBELEMENTO E12PRCA CENTRALES CABLEADAS						
E12PRCA010		ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS			
			Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RC030	1,000	ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
			TOTAL PARTIDA.....			443,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
E12PRCA020		ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS			
			Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	65,17	
O01BL220	3,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	56,42	
P23RC050	1,000	ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	139,91	139,91	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
			TOTAL PARTIDA.....			283,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E12PRCA030		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC060	1,000	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
			TOTAL PARTIDA.....			341,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12PRCA040		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P23RC070	1,000	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC080	1,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	
			TOTAL PARTIDA.....			562,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCA050		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	83,79	
O01BL220	4,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	72,54	
P23RC090	1,000	ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	2,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	202,44	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
			TOTAL PARTIDA.....			809,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRCA060		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 88 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P23RC090	1,000	ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	5,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	506,10	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
			TOTAL PARTIDA.....			1.130,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRCA070		ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RC020	1,000	ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
			TOTAL PARTIDA.....			877,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PRCA080		ud	CENTRAL ANTIRROBO 8-16 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC060	1,000	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
			TOTAL PARTIDA.....			775,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCA090		ud	CENTRAL ANTIRROBO 16-32 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC070	1,000	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
			TOTAL PARTIDA.....			860,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PRCA100		ud	CENTRAL ANTIRROBO 32-64 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P23RC070	1,000	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
P23RC080	1,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	
			TOTAL PARTIDA.....			996,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRCB CENTRALES VIA RADIO

E12PRCB010		ud	CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RC030	1,000	ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC110	1,000	ud	Receptor de 8 canales vía radio	100,08	100,08	
			TOTAL PARTIDA.....			508,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRCB020		ud	CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-6 ZONAS RADIO Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RC050	1,000	ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	139,91	139,91	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC110	1,000	ud	Receptor de 8 canales vía radio	100,08	100,08	
			TOTAL PARTIDA.....			365,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCB030		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS RADIO			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC060	1,000	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC110	1,000	ud	Receptor de 8 canales vía radio	100,08	100,08	
			TOTAL PARTIDA.....			441,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRCB040		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS RADIO			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC070	1,000	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC120	1,000	ud	Receptor de 16 canales vía radio	179,74	179,74	
			TOTAL PARTIDA.....			605,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRCB050		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 32-64 ZONAS RADIO			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC070	1,000	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC080	1,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	
P23RC130	1,000	ud	Receptor de 96 canales vía radio	253,27	253,27	
			TOTAL PARTIDA.....			780,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PRCB060		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS RADIO			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC090	1,000	ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	2,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	202,44	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC130	1,000	ud	Receptor de 96 canales vía radio	253,27	253,27	
			TOTAL PARTIDA.....			1.045,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCB070		ud	CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS RADIO			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 88 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC090	1,000	ud	Central antir. 96 zonas con teclado	428,93	428,93	
P23RC080	5,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	506,10	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC130	1,000	ud	Receptor de 96 canales vía radio	253,27	253,27	
			TOTAL PARTIDA.....			1.348,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRCB080		ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM			
			Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RC020	1,000	ud	Central antirr. interior.4 zonas.	317,57	317,57	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
			TOTAL PARTIDA.....			842,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12PRCB090		ud	CENTRAL ANTIRROBO 8-16 ZONAS RADIO GSM			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC060	1,000	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	180,76	180,76	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
			TOTAL PARTIDA.....			775,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRCB100		ud	CENTRAL ANTIRROBO 16-32 ZONAS RADIO GSM			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC070	1,000	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
			TOTAL PARTIDA.....			860,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRCB110		ud	CENTRAL ANTIRROBO 32-64 ZONAS RADIO GSM			
			Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RC070	1,000	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	265,53	265,53	
P23RW050	1,000	ud	Batería	21,72	21,72	
P23RC080	1,000	ud	Expansor de 16 zonas	101,22	101,22	
P23RC100	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	434,03	434,03	
			TOTAL PARTIDA.....			961,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRE DETECTORES ANTIRROBO

SUBELEMENTO E12PRED DETECTORES VOLUMÉTRICOS

E12PRED010		ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m.			
			Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90º, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD050	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.	26,34	26,34	
			TOTAL PARTIDA.....			52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12PRED020		ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m.			
			Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90º, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD060	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.	31,61	31,61	
			TOTAL PARTIDA.....			57,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRED030		ud	DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m.			
			Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD070	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m.	54,19	54,19	
			TOTAL PARTIDA.....			80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PRED040		ud	DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.			
			Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360º de detección, altura de montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador automático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD080	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360º	121,15	121,15	
			TOTAL PARTIDA.....			147,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRED050		ud	DET.INFRA.PAS. ANTIENMASCARAMIENTO			
			Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m., abanico, con antienmascaramiento, microprocesado con óptica de espejo, distancia de antienmascaramiento de hasta 30 cm., señalización inmediata, memoria de alarma y salida de antienmascaramiento en relé de alarma o independiente. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD090	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo antienmascaramiento	63,21	63,21	
			TOTAL PARTIDA.....			89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12PRED060		ud	DET. INFRA.PAS. DE EXTERIOR			
			Detector volumétrico infrarrojo pasivo para funcionamiento en exteriores, alcances de 12, 13 y 21 m. dependiendo de la lente empleada, resistente al agua y al polvo, incluye lentes estándar, largo alcance y de cortina, contador de pulsos, temperatura de funcionamiento entre -40ºC y +50ºC y protección IP66. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD100	1,000	ud	Det.infrarr.pasivo de exterior	180,15	180,15	
			TOTAL PARTIDA.....			206,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRED070		ud	DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 10 m			
			P23RD130 ud Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m. 80,36 0			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD110	1,000	ud	Det. D.T. Infrarr. pas.+ microond.10 m	45,30	45,30	
			TOTAL PARTIDA.....			71,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRED080		ud	DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 16 m.			
			Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo mas microondas, de 16 m. de alcance, microprocesado con óptica de espejo, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD120	1,000	ud	Det. D.T. Infrarr. pas. + microon. 16 m.	63,21	63,21	
			TOTAL PARTIDA.....			89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12PRED090		ud	DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 20 m.			
			Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo mas microondas, de 20 m. de alcance, microprocesado con óptica de espejo, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD130	1,000	ud	Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m.	86,39	86,39	
			TOTAL PARTIDA.....			112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRED100		ud	DET. D.T. ALTA SEGURIDAD a = 20 m.			
			Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo mas microondas, de 20 m. de alcance, de alta seguridad, antienmascaramiento, microprocesado con óptica de espejo, microondas de banda K que no atraviesa paredes, óptica orientable internamente y 4 leds de indicación. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD140	1,000	ud	Det. D.T. Alta seguridad. 20 m.	231,77	231,77	
			TOTAL PARTIDA.....			257,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREC CONTACTOS MAGNÉTICOS

E12PREC010		ud	CONT. MAGNÉT. EMPOTRABLE			
			Contacto magnético para empotrar de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RD150	1,000	ud	Contacto magnético empotrable	5,27	5,27	
			TOTAL PARTIDA.....			30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PREC020		ud	CONT. MAGNÉT. SUPERFICIE			
			Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,800	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,90	
P23RD160	1,000	ud	Contacto magnético de superficie	8,43	8,43	
			TOTAL PARTIDA.....			30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PREC030		ud	CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA			
			Contacto magnético de gran potencia en aluminio de 75 mm. de distancia de funcionamiento para suelo. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,800	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,90	
P23RD170	1,000	ud	Contacto magnético gran potencia	29,50	29,50	
			TOTAL PARTIDA.....			51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PREC040		ud	CONT. MAGNÉT. ALTA SEGURIDAD			
			Contacto magnético de alta seguridad para montaje en puertas metálicas y suelo, triple polarizado y tamper de superficie. Separación 5-15 mm. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23RD180	1,000	ud	Contacto magnético alta seguridad	121,15	121,15	
			TOTAL PARTIDA.....			138,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PREC050		ud	CONT. MAGNÉT. PRUEBA DE EXPLOSIONES			
			Contacto magnético a prueba de explosiones, polarizado, para instalaciones de alta seguridad, separación 6-25 mm. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23RD190	1,000	ud	Cont. magn. a prueba de explosiones	213,00	213,00	
			TOTAL PARTIDA.....			230,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREE DET. INERCIALES, MICROFÓNICOS Y SÍSMICOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PREE010		ud	DETECTOR INERCIAL AUTÓNOMO			
			Detector inercial autónomo microprocesado, programación de la intensidad de detección del golpe y del número de golpes para dar alarma, señalización automática de avería, control de led y memoria de alarma, salida de alarma y tamper. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD200	1,000	ud	Detector inercial autónomo	37,81	37,81	
			TOTAL PARTIDA.....			63,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PREE020		ud	DET. MICROFÓNICO.ROT.CRISTALES			
			Detector microfónico de techo o pared, válido para cristales multilámina, cobertura de hasta 7,5 m. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD030	1,000	ud	Detector microfón. rotura crist.	92,68	92,68	
			TOTAL PARTIDA.....			118,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PREE030		ud	DET. MICROF. ROT.CRIST. D.T			
			Detector microfónico de techo o pared de doble tecnología, válido para cristales multilámina, alarma en caso de detección en microfónico y en inercial, cobertura de hasta 7,5 m. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD210	1,000	ud	Det. microf. rot cristales. doble tecn.	42,14	42,14	
			TOTAL PARTIDA.....			68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12PREE040		ud	DETECTOR SÍSMICO			
			Detector sísmico para protección de cajas fuertes, cajeros automáticos y cualquier otro tipo de producto de seguridad física, cobertura máxima de 14 m. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RD220	1,000	ud	Detector sísmico	94,82	94,82	
			TOTAL PARTIDA.....			120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREP PROTECCIÓN PERIMETRAL

E12PREP010		ud	BARRERA INFRA. INT.12 m, EXT. 6 m			
			Mini barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, m. Alcance máximo 12 m. en interior y 6 m. en exterior. Autosincronizadas. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RD230	1,000	ud	Barrera infrarr. int.12 m, ext. 6 m	105,35	105,35	
			TOTAL PARTIDA.....			174,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PREP020		ud	BARRERA INFRA. INT.40 m, EXT. 20 m			
			Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, máxima distancia de cableado 300 m., alineación simultanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 40 m. en interior y 20 m. en exterior. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RD240	1,000	ud	Barrera infrarr. int.40 m, ext. 20 m	126,42	126,42	
			TOTAL PARTIDA.....			195,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PREP030		ud	BARRERA INFRA. INT.120 m., EXT. 60 m.			
			Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, alineación simultanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 120 m. en interior y 60 m. en exterior. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RD250	1,000	ud	Barrera infrarr. int.120 m., ext.60 m.	480,40	480,40	
			TOTAL PARTIDA.....			584,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PREP040		ud	BARRERA INFRARR. EXTERIOR 100 m.			
			Barrera de infrarrojos, de 4 haces, para exterior, ajuste vertical 10º, horizontal 90º, alcance 100 m., microprocesador para compensar ruidos eléctricos e interferencias de falsas luces. Temperatura -25º a 60º. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P23RD260	1,000	ud	Barrera infrarr. exterior 100 m.	571,00	571,00	
			TOTAL PARTIDA.....			657,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E312PRP050		ud	BARRERA INFRARR. EXTERIOR 200 m.			
			Barrera de infrarrojos, de 4 haces, para exterior, ajuste vertical 10º, horizontal 90º, alcance 200 m., microprocesador para compensar ruidos eléctricos e interferencias de falsas luces. Temperatura -25º a 60º. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P23RD280	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	52,68	52,68	
			TOTAL PARTIDA.....			139,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRET DETECTORES VÍA RADIO

E12PRET010		ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO			
			Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23RD280	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	52,68	52,68	
			TOTAL PARTIDA.....			70,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PRET020		ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO			
			Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105º de apertura. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23RD290	1,000	ud	Detector infrarrojo, vía radio	87,44	87,44	
			TOTAL PARTIDA.....			104,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRET030		ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO			
			Detector microfónico de rotura de cristal vía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P23RD300	1,000	ud	Detector rotura de cristal, vía radio	77,96	77,96	
			TOTAL PARTIDA.....			95,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E12PRA ACCESORIOS ANTIRROBO						
SUBELEMENTO E12PRAS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA						
E12PRA010		ud	SIRENA INTERIOR 1 TONO			
			Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RW060	1,000	ud	Sirena interior 1 tono	11,94	11,94	
			TOTAL PARTIDA.....			46,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E12PRA020		ud	SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH			
			Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RW070	1,000	ud	Sirena interior 1 tono con flash	16,29	16,29	
			TOTAL PARTIDA.....			51,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
E12PRA030		ud	SIRENA INTERIOR 2 TONOS FLASH			
			Sirena de interior con 2 tonos y posibilidad de ser autoalimentada, de 101 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RW080	1,000	ud	Sirena interior 2 tonos con flash	21,72	21,72	
			TOTAL PARTIDA.....			56,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12PRA040		ud	SIRENA EXTERIOR. PLÁSTICO			
			Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RW090	1,000	ud	Sirena exterior con flash. Plástico	65,15	65,15	
			TOTAL PARTIDA.....			134,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12PRA050		ud	SIRENA EXTERIOR GRAN POTENCIA. ACERO			
			Sirena exterior autoalimentada con carcasa de acero inoxidable, nivel sonoro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt., con temporización de 3,5,10 y 20 minutos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RW100	1,000	ud	Sirena exterior gran potencia	295,63	295,63	
			TOTAL PARTIDA.....			365,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRA060		ud	SIRENA EXTERIOR SIN FLASH			
			Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RW110	1,000	ud	Sirena exterior sin flash. Plástico	122,69	122,69	
			TOTAL PARTIDA.....			192,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PRA070		ud	SIRENA EXTERIOR VIA RADIO SOLAR			
			Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 110 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,03	
O01BL220	0,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	11,28	
P23RW120	1,000	ud	Sirena exterior via radio solar	130,95	130,95	
			TOTAL PARTIDA.....			155,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12PRA080		ud	FLASH ELECTROS. 50 mA.			
			Flash electroboscópico, 12 V.-CC./50mA. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW130	1,000	ud	Flash electroscópico 50 mA.	14,92	14,92	
			TOTAL PARTIDA.....			40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRA090		ud	FLASH ELECTROS. 115 mA.			
			Flash electroboscópico, 12 V.-CC./115mA. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW140	1,000	ud	Flash electroscópico 115 mA.	13,75	13,75	
			TOTAL PARTIDA.....			39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRA100		ud	FLASH ELECTROS. 420 mA.			
			Flash electroboscópico, 12 V.-CC./420mA. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW150	1,000	ud	Flash electroscópico 420 mA.	16,05	16,05	
			TOTAL PARTIDA.....			42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRAM SISTEMAS MANUALES DE ALARMA

E12PRAM010		ud	PULSADOR DE ATRACO SIMPLE			
			Pulsador de atraco simple con llave de desenclavamiento. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW160	1,000	ud	Pulsador de atraco simple	9,95	9,95	
			TOTAL PARTIDA.....			36,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRAM020		ud	PULSADOR DE ATRACO DOBLE			
			Pulsador de atraco doble con llave de desenclavamiento. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW170	1,000	ud	Pulsador de atraco doble	12,49	12,49	
			TOTAL PARTIDA.....			38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRAM030		ud	MANDO A DISTANCIA VIA RADIO CON RECEPTOR			
			Mando vía radio con 4 pulsadores, armado total, desconexión, conexión parcial y relé auxiliar. Con convinaciones se activa alarma de atraco. Compuesto por receptor con 2 relés de salida y 2 mandos (ampliable a 10 mandos).			
O01BL200	0,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,03	
O01BL220	0,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	11,28	
P23RW180	1,000	ud	Mando via radio con receptor	80,35	80,35	
			TOTAL PARTIDA.....			104,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRAM040		ud	MANDO A DISTANCIA VIA RADIO			
			Mando a distancia vía radio con 4 pulsadores, armado total, desconexión y 2 auxiliares programables (atraco, activar relé, etc.)			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P23RW190	1,000	ud	Mando a distancia via radio	30,98	30,98	
			TOTAL PARTIDA.....			36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRAC TRANSMISORES TELEFÓNICOS

E12PRAC010		ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO			
			Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
P23RW200	1,000	ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	
			TOTAL PARTIDA.....			232,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRAC020		ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA			
			Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW200	1,000	ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	
			TOTAL PARTIDA.....			244,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PRAC030		ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL			
			Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW220	1,000	ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	127,03	127,03	
			TOTAL PARTIDA.....			153,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRAC040		ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL			
			Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RW230	1,000	ud	Micrófono de escucha ambiental	20,63	20,63	
			TOTAL PARTIDA.....			55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRS CIRCUITOS CERRADOS TV

SUBELEMENTO E12PRSA CÁMARAS CCD

E12PRSA010		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 420 LÍN.			
			Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. a F 1.2., 512x582 pixels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT060	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.	86,00	86,00	
			TOTAL PARTIDA.....			155,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRSA020		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 600 LÍN.			
			Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F 1.2., 752x582 pixels, 600 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automático, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P23RT070	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.	169,53	169,53	
			TOTAL PARTIDA.....			256,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRSA030		ud	TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN.			
			Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. 410.000 pixels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, objetivos C y CS, auto sutter, BLC automático, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT080	1,000	ud	Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.	128,68	128,68	
			TOTAL PARTIDA.....			198,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12PRSA040		ud	TELECÁM.CCD DIG COLOR 1/3" 480 L.0,4lux			
			Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,3 lux. F 1.0., alta resolución 470,000 pixels, 480 líneas color de resolución horizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de movimiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT090	1,000	ud	Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux	233,87	233,87	
			TOTAL PARTIDA.....			303,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSA050		ud	TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L.0,01lux			
			Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,5 lux. F 1.0., alta resolución 470,000 pixels, 480 líneas color (520 B/N) de resolución horizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de movimiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT100	1,000	ud	Cámara circuito cerrado TV b/n	460,49	460,49	
			TOTAL PARTIDA.....			564,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRSA060		ud	TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L. ZOOM			
			Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,4 lux. F 1.2., alta resolución 480,000 pixels, 480 líneas color (520 B/N) de resolución horizontal, equipada con lente de zoom manual de 3,8 a 9,5 mm, autoiris DC, control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT110	1,000	ud	Telecám.CCD color 1/3" 480 l. Zoom	405,07	405,07	
			TOTAL PARTIDA.....			509,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PRSA070		ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm.			
			Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23RT120	1,000	ud	Soporte para cámaras 19 cm	13,28	13,28	
			TOTAL PARTIDA.....			21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRSA080		ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L= 21-31cm.			
			Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
P23RT130	1,000	ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	28,60	28,60	
			TOTAL PARTIDA.....			37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PRSA090		ud	CABINA INTERIOR CÁMARAS			
			Cabina de aluminio de interior para cámaras con soporte incorporado. Protección IP-65. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT140	1,000	ud	Cabina interior para cámaras	70,47	70,47	
			TOTAL PARTIDA.....			105,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRSA100		ud	CABINA EXTERIOR CÁMARAS CALEFACTADA			
			Cabina de aluminio de exterior para cámaras con soporte incorporado, incluso visera y calefactor. Protección IP-65. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT150	1,000	ud	Cabina exterior para cámaras calefactada	148,08	148,08	
			TOTAL PARTIDA.....			182,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSC CÁMARAS COMPACTAS Y OCULTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSC010		ud	CÁMARA COMPACTA B/N 1/3" 380 LÍN.			
			Cámara compacta de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,7 lux. F 2.0., 291000 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, óptica 2,9 mm. F2,0, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P23RT160	1,000	ud	Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.	203,23	203,23	
			TOTAL PARTIDA.....			290,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12PRSC020		ud	CÁMARA COMPACTA COLOR 1/3" 500 LÍN.			
			Cámara compacta de color, formato 1/3", iluminación 0 lux. F 1.4, 512x582 pixels, 500 líneas de resolución horizontal, óptica 4.3 mm, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT170	1,000	ud	Cámara compacta color 1/3" 500 lín.	372,76	372,76	
			TOTAL PARTIDA.....			442,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PRSC030		ud	CÁMARA OCULTA B/N 420 LÍNEAS			
			Cámara oculta de blanco y negro, apariencia infrarrojo, TVL 420, iluminación 0,5 lux., iris electrónico, óptica 3,7 mm. pinhole, infrarrojo activo quad, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT180	1,000	ud	Cámara oculta b/n 420 lín.	178,72	178,72	
			TOTAL PARTIDA.....			248,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12PRSC040		ud	CÁMARA OCULTA COLOR 380 LÍNEAS			
			Cámara oculta de color, apariencia infrarrojo, TVL 380, iluminación 0,5 lux., iris electrónico, óptica 3,7 mm., infrarrojo activo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT190	1,000	ud	Cámara oculta color 380 lín.	255,31	255,31	
			TOTAL PARTIDA.....			324,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSO ÓPTICAS

E12PRSO010		ud	ÓPT.FIJA 1/3" FOCAL 4mm. AUTOIRIS F1:1,2			
			Óptica fija de 1/3" con autoiris distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT200	1,000	ud	Óptica fij.1/3"focal 4mm.autoiris F1:1,2	102,13	102,13	
			TOTAL PARTIDA.....			136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRSO020		ud	ÓPTICA FIJA 1/3" VIDEO 4 mm. AUTOIRIS			
			Óptica fija de 1/3" con autoiris vídeo, distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Apertura máxima. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT210	1,000	ud	Óptica fij.1/3"video 4mm.autoiris.F1:1,2	122,55	122,55	
			TOTAL PARTIDA.....			157,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSO030		ud	ÓPTICA FIJA 1/3" VARIFOCAL 8mm IRIS FIJO			
			Óptica fija de 1/3" con iris fijo, distancia focal de 3,5-8 mm. F 1:1,8. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT220	1,000	ud	Ópti.fij.1/3"varifocal 3,5-8mm iris fijo	60,25	60,25	
			TOTAL PARTIDA.....			94,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PRSO040		ud	ÓPT.FIJA 1/2" VARIFOCAL 6-12mm IRIS FIJO			
			Óptica fija de 1/2" con iris fijo vídeo, distancia focal de 6-12 mm. F1:1,4. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT230	1,000	ud	Ópti.fija 1/2"varifocal 6-12mm iris fijo	110,30	110,30	
			TOTAL PARTIDA.....			145,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PRSO050		ud	ÓPT.VARIOFOCAL 1/3" AUTOIRIS CON AMPLIF.			
			Óptica variofocal de 1/3" de formato, autoiris con amplificador, 3,5-8 mm de distancia focal. Tipo vídeo. F 1:1,8. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT240	1,000	ud	Ópt. variofocal. 1/3" focal de 3,5-8 mm	122,55	122,55	
			TOTAL PARTIDA.....			157,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PRSO060		ud	ZOOM MOTORIZADO 1/2", 8,5-68 mm AUTOIRIS			
			Zoom motorizado de 1/2", autoiris 8,5-68 mm de distancia focal F 1:1,4. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT250	1,000	ud	Zoom motoriz.1/2"focal 8,5-68mm Autoiris	255,31	255,31	
			TOTAL PARTIDA.....			290,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSM MONITORES

E12PRSMO010		ud	MONITOR COLOR 15" 4 E			
			Monitor de color de 15" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada.			
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT260	1,000	ud	Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent	236,50	236,50	
			TOTAL PARTIDA.....			268,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PRSMO020		ud	MONITOR COLOR 21" 4 E			
			Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, de medidas 432x476x432 mm., con alimentación de 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT260	1,000	ud	Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent	236,50	236,50	
			TOTAL PARTIDA.....			268,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSMO030		ud	SOPORTE MONITORES			
			Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P23RT270	1,000	ud	Soporte para monitores	78,49	78,49	
			TOTAL PARTIDA.....			97,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PRSMO040		ud	MONITOR COLOR 17" TFT			
			Monitor de 17" TFT color, pantalla 304x228 mm, pixels 1024x768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220 V. Conexiones de entrada DC, VGA, vídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y altavoces en peana. Peso 6,22 Kg			
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT280	1,000	ud	Monitor color 17" TFT	241,94	241,94	
			TOTAL PARTIDA.....			258,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12PRSMO050		ud	MONITOR COLOR 19" TFT			
			Monitor de 19" TFT color, pantalla 337x270 mm, pixels 1024x768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220 V. Conexiones de entrada DC, VGA, vídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y altavoces en peana. Peso 8,22 Kg			
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT290	1,000	ud	Monitor color 19" TFT	368,17	368,17	
			TOTAL PARTIDA.....			384,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PRSMO060		ud	MONITOR COLOR 21" TFT			
			Monitor de 21" TFT color, pixels 640x480, 500:1 de contraste, alimentación de 220 V. Sonido 3 wx2. Euroconector Soporte pared. Peso 5 Kg.			
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT300	1,000	ud	Monitor color 21" TFT	398,29	398,29	
			TOTAL PARTIDA.....			414,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSV VIDEOS

E12PRSV010		ud	VIDEOGR.DIG 4 CANALES 250 GB			
			Videograbador de 4 entradas, 720X576 / 360X288 color. Compresión a MPG4. Disco duro de 250 Gb. USB. 100 imágenes segundo. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT310	1,000	ud	Video 4 canales 250 Gb	1.016,55	1.016,55	
			TOTAL PARTIDA.....			1.086,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PRSV020		ud	VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 9 CANALES			
			Videograbador color en disco duro de 9 canales. Visualización de hasta 225 imágenes/seg. o 9 cámarasx25 img./seg. 250 GB. Multiplexor Triplex. Marca de agua, control de domos. 4 Canales de audio. Mando de infrarrojos. Sensor de movimiento. Compresión M-JPEG resolución 640x480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RT320	1,000	ud	Videograbador color disco duro 9 canales	1.634,00	1.634,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.772,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSV030		ud	VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 16 CANALES			
			Videograbador color en disco duro de 16 canales. Visualización de hasta 400 imágenes/seg. o 16 cámarasx25 img./seg.. Capacidad de grabación de 160 GB ampliable hasta 40HD de 120 GBc/u. Multiplexor Triplex. Marca de agua, control de domos. 1 Canal de audio. Mando de infrarrojos. Sensor de movimiento. Compresión M-JPEG resolución 640x480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RT330	1,000	ud	Videograbador color disco duro 16 can.	1.832,12	1.832,12	
				TOTAL PARTIDA.....		1.971,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12PRSV040		ud	VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 1 CANAL			
			Videograbador color en disco duro de 1 canal no basado en PC. Visualización de hasta 25 imágenes/seg. Capacidad de grabación de 200 GB ampliable hasta 2HD de 200 GBc/u. Multiplexor Triplex. 1 Canal de audio. Compresión M-JPEG resolución 720x576. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RT340	1,000	ud	Videograbador color disco duro 1 canal	511,65	511,65	
				TOTAL PARTIDA.....		650,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSD DOMOS

E12PRSD010		ud	DOMO FIJO B/N CCD 1/3" VARIFOCAL			
			Domo de semiesfera para empotrar en falso techo, cámaras fijas b/n CCD 1/3", de interior, óptica varifocal de 3,6 a 8 mm, autoiris, 270.000 pixels, 400 líneas, 0,001 lux a F 1.2, BLC automático. Auto Sutter, con acabado en negro 80 mm de diámetro. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT350	1,000	ud	Domo fijo b/n,CCD 1/3",varifocal 3,6-8mm	133,78	133,78	
				TOTAL PARTIDA.....		238,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

E12PRSD020		ud	DOMO MÓVIL DIGITAL DE ALTA RESOLUCION			
			Domo motorizado de interior, en color, CCD 1/4" digital, alta resolución día/noche 470 lineas,1 lux (0,02 en B/N y shutel lento), zoom óptico 26x, digital 12x, compensador de contraluz, super BLC y WRD, giro horizontal de 360º, 90º horizontal, ICR (filtro de infrarrojos removible). Alimentador 24 V CC ó 220V CA. Con control de telemetría. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RT360	1,000	ud	Domo móvil 7", digital, alta resolución	1.843,36	1.843,36	
				TOTAL PARTIDA.....		1.982,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRSD030		ud	DOMO MÓVIL DIGITAL 9 " EXTERIOR			
			Domo motorizado de 9" para exterior de alta velocidad. 360º continuos, con control de telemetría, calefactor y ventilador. Cámara color de 460 líneas, 1 lux, zoom auto iris 16X, 4 a 64 mm.. Zoom digital 2X, 64 presets de zoom y posición. Carcasa exterior con cúpula traslúcida, alimentación 12 V.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23RT370	1,000	ud	Domo móvil 9", digital, exterior	2.256,96	2.256,96	
				TOTAL PARTIDA.....		2.465,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSD040		ud	TECLADO CON JOYSTIC PARA CONTROL REMOTO			
			Teclado con joystic para control remoto de hasta 64 domos. Display LCD. Alimentación 9 V CC.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT380	1,000	ud	Teclado c/Joystic para control de domos	592,33	592,33	
			TOTAL PARTIDA.....			661,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRST TRATAMIENTO DE IMAGEN

E12PRST010		ud	SECUENCIALIZADOR 4E/2S AUDIO			
			Secuencializador de 4 entradas y 2 salidas para secuencia e imagen individual con audio. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT390	1,000	ud	Secuencializador 4E/2S audio	141,95	141,95	
			TOTAL PARTIDA.....			246,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PRST020		ud	SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO			
			Secuencializador digital de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen individual. Control por mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de secuencia independiente por cámara. Medida la unidad instalada, con audio.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT400	1,000	ud	Secuencializador digital 8E/1S, audio	153,19	153,19	
			TOTAL PARTIDA.....			257,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRST030		ud	QUAD B/N 4E/2S CON SECUENC.TEXTO			
			Quad en blanco y negro, con 4 entradas y 2 salidas, resolución 768x576 pixels, zoom x2, PIP, con secuencializador, alarmas y bloqueo de teclado. Alimentación 12 V DC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT410	1,000	ud	Quad b/n 4E/2S con secuenc.texto	227,74	227,74	
			TOTAL PARTIDA.....			331,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRST040		ud	QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO			
			Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con secuencializador, alarmas, texto, salida en lazo y congelación de imagen. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT420	1,000	ud	Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital	347,23	347,23	
			TOTAL PARTIDA.....			451,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRST050		ud	MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S TRIPLEX			
			Multiplexor digital en color triplex con 9 entradas BNC, PAL 50imágenes por segundo y salida de grabador y monitor, salida de monitor de canal de alarma. 9 salidas looping. Resolución PAL 768x512. Pantalla 1/4/8/9 imágenes con función PIP. Conector de entradas y salidas de alarma. Texto. 230V AC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23RT430	1,000	ud	Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt	659,45	659,45	
			TOTAL PARTIDA.....			867,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PRST060		ud	MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/3S.30 FOTG/SEG			
			Multiplexor digital en color dúplex con 9 entradas en tiempo real 30 fotogramas por segundo y 2 salida, texto, monitor, vídeo, alarma. Secuenciador programable. Controlador detector de movimiento. Zoom incorporado. Secuenciador programable. Alimentación 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23RT440	1,000	ud	Multiplex.digital color 9E/3S.30fotg/seg	752,23	752,23	
			TOTAL PARTIDA.....			960,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSP POSICIONADORES

E12PRSP010		ud	POSICIONADOR INT. 6 kg 6ºH 3ºV			
			Posicionador de material plástico, interior, de carga superior, 6 kg. de carga máxima, velocidad 6ºH 3ºV, protección IP-54 y alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P23RT450	1,000	ud	Posicionador int. 6 kg. 6ºH 3ºV	203,93	203,93	
			TOTAL PARTIDA.....			308,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12PRSP020		ud	POSICIONADOR EXT. 20 kg 7,5ºH 3ºV			
			Posicionador de aluminio, exterior, de carga superior o lateral, 20 kg. de carga máxima, velocidad 7,5ºH 3ºV, protección IP-66 y alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P23RT460	1,000	ud	Posicionador ext. 20 kg. 7,5ºH 3ºV	575,86	575,86	
			TOTAL PARTIDA.....			714,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRSP030		ud	SOPORTE POSICIONADOR			
			Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P23RT470	1,000	ud	Soporte posicionador	89,77	89,77	
			TOTAL PARTIDA.....			124,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRSP040		ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM			
			Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT480	1,000	ud	Mando posicionador y zoom	196,60	196,60	
			TOTAL PARTIDA.....			266,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSF FOCOS INFRARROJOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRSF010		ud	FOCO INFRARROJO 50 W 220VAC. 30 m			
			Foco infrarrojo para visión nocturna de 50 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 30 m. con ángulo de 60º, de 80 m. con ángulo de 30º y de 120m. con ángulo de 20º, con alimentación de 220 VDC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT490	1,000	ud	Foco infrarrojo 30 m 220 V	190,16	190,16	
			TOTAL PARTIDA.....			259,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PRSF020		ud	FOCO INFRARROJO 300 W 220 VAC 50 m			
			Foco infrarrojo para visión nocturna de 300 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 50 m. con ángulo de 60º, de 80 m. con ángulo de 30º y de 120m. con ángulo de 20º, con alimentación de 220 VDC. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT500	1,000	ud	Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m	316,90	316,90	
			TOTAL PARTIDA.....			386,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRSF030		ud	FOCO INFRARROJO 250 W 220 VAC 120 m			
			Foco infrarrojo para visión nocturna de 250 W de potencia. Con filtro IR de 840 nm. Alcances de 120 m. iluminación por bombilla halógena. Cristal resistente al calor. Cumple con IP 55 (resistencia al agua). Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P23RT510	1,000	ud	Foco infrarrojo 250 W 220 VAC 120 m	406,77	406,77	
			TOTAL PARTIDA.....			476,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRW VARIOS

E12PRW010		ud	BARRERA INFRARROJOS PROT. PERIM.			
			Barrera de luz infrarroja de protección perimetral (emisor y receptor), alcance 80 m., aplicación en interiores. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW010	1,000	ud	Barrera infrar. protec. perime.	387,87	387,87	
			TOTAL PARTIDA.....			413,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PRW020		ud	LANZADESTELLOS LUMINOSOS			
			Lanzadestellos electrónico con lámpara de incandescencia de 21 W., visibilidad a 2000 m., alimentación 12 V., consumo 0,8 A., fabricado en ABS con carátula de policarbonato resistente a golpes. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW100	1,000	ud	Sirena exterior gran potencia	295,63	295,63	
			TOTAL PARTIDA.....			321,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PRW030		ud	SIRENA PIEZOELÉCTRICA			
			Sirena piezoeléctrica alimentación 12 V., potencia 110 dB a 1 m., caja de policarbonato color blanco. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW200	1,000	ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	
			TOTAL PARTIDA.....			244,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PRW040		ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO			
			Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P23RW200	1,000	ud	Transmisor telefónico	218,24	218,24	
			TOTAL PARTIDA.....			244,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12PP PARARRAYOS

ELEMENTO E12PPD SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN

E12PPD010		ud	SUPRES. REDES MONOFÁSICAS 26 KV.			
			Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión monofásicas en serie, soportando sobretensiones de hasta 26 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y conexionado.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
P23PF120	1,000	ud	Supresor sobret. red monof. 26 Ka	276,65	276,65	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			286,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PPD020		ud	SUPRES. REDES MONOFÁSICAS 65 KV.			
			Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión monofásicas en paralelo, soportando sobretensiones de hasta 65 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y conexionado.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
P23PF140	1,000	ud	Supresor sobret. red monof. 65 Ka	306,27	306,27	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			316,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PPD030		ud	SUPRES. REDES TRIFÁSICAS 100 KV.			
			Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión trifásicas en paralelo, soportando sobretensiones de hasta 100 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y conexionado.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
P23PF020	1,000	ud	Supresor sobret. red trifásica 100 Ka	663,09	663,09	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			673,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PPD040		ud	SUPRES. REDES TRIFÁSICAS 200 KV.			
			Equipo modular para resistir el impacto del rayo directo, con una capacidad de absorción de 200 KV., con registro de transitorios con visor de cuarzo líquido, alarmas, autodiagnóstico y fusibles reemplazables. Totalmente montado y conexionado.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
P23PF040	1,000	ud	Supresor sobret. red trifásica 200 Ka	1.939,45	1.939,45	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.949,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PPI PARARRAYOS

E12PPI010		ud	PARARRAYOS PDC 30 m. Nivel I.			
			Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 30 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23PA010	1,000	ud	Cabezal pyos electrop. 30 m. Nivel I	1.178,83	1.178,83	
P23PB010	1,000	ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000	ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000	ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000	ud	Mástil telescopico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	354,00	
P23PC040	1,000	m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000	ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000	ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000	ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000	ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.795,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PPI020		ud	PARARRAYOS PDC 45 m. Nivel I. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 45 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23PA020	1,000	ud	Cabezal pyos electrop. 45 m. Nivel I	1.377,76	1.377,76	
P23PB010	1,000	ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000	ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000	ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000	ud	Mástil telescopico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	354,00	
P23PC040	1,000	m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000	ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000	ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000	ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000	ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.993,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PPI030		ud	PARARRAYOS PDC 60 m. Nivel I. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 60 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23PA030	1,000	ud	Cabezal pyos electrop. 60 m. Nivel I	1.613,53	1.613,53	
P23PB010	1,000	ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000	ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000	ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000	ud	Mástil telescopico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	354,00	
P23PC040	1,000	m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000	ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000	ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000	ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000	ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4.229,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PPI040		ud	PARARRAYOS PDC 75 m. Nivel I. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 75 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23PA040	1,000	ud	Cabezal pyos electrop. 75 m. Nivel I	1.967,17	1.967,17	
P23PB010	1,000	ud	Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc	43,84	43,84	
P23PB030	2,000	ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000	ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000	ud	Mástil telescopico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	354,00	
P23PC040	1,000	m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PC050	1,000	ud	Contador impulsos rayo interperie	335,16	335,16	
P23PD010	1,000	ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000	ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000	ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4.583,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PPI050		ud	PARARRAYOS PUNTA FRANKLIN. Pararrayos de punta FRANKLIN, sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.			
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P23PA100	1,000	ud	Punta Franklin	139,98	139,98	
P23PB030	2,000	ud	Sistema de anclaje longitud 60 cm.	86,95	173,90	
P23PB110	130,000	ud	Abrazadera bronce tipo pata	8,13	1.056,90	
P23PB200	1,000	ud	Mástil telescopico adosado L=6 m.	103,29	103,29	
P23PC010	60,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	354,00	
P23PC040	1,000	m.	Tubo protección 3 m. acero galvaniz.	9,20	9,20	
P23PD010	1,000	ud	Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.	84,74	84,74	
P23PD060	1,000	ud	Puente comprobación puesta a tierra	44,42	44,42	
P23PE010	1,000	ud	Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.	153,55	153,55	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.377,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12T TELECOMUNICACIONES, DOMÓTICA E INFORMÁTICA						
SUBAPARTADO E12TV TELEVISIÓN						
ELEMENTO E12TVT ANTENAS TERRESTRES						
E12TVT010		ud	SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL			
			Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil 2 mm y garras, con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AA380	1,000	ud	Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF	73,20	73,20	
P22AA410	1,000	ud	Fuente de alimentación "F"	147,55	147,55	
P22AA060	15,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	25,95	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			683,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TVT020		ud	SISTEMA ANTENA TERR. 10 VIVIEND.			
			Equipo de captación colectivo para 10 viviendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil de 2 mm y garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por vivienda, totalmente montado, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	40,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	744,80	
O01BL220	40,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	644,80	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AA410	1,000	ud	Fuente de alimentación "F"	147,55	147,55	
P22AA400	8,000	ud	Amplificador UHF	160,24	1.281,92	
P22AA420	2,000	ud	Base soporte 6 unidades	18,75	37,50	
P22AA440	2,000	ud	Cofre 6 unidades	109,91	219,82	
P22AA470	1,000	ud	Carga inyectora	12,85	12,85	
P22AA480	5,000	ud	Distribuidor induct. 2 direcc.	8,34	41,70	
P22AA500	20,000	ud	Toma TV-FM	9,07	181,40	
P22AA070	117,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	39,78	
P22AA060	120,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	207,60	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.822,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVT030		ud	SISTEMA ANTENA TERR. 20 VIVIEND.			
			Equipo de captación colectivo para 20 viviendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil de 2 mm y garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por vivienda, totalmente montado, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	60,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1.117,20	
O01BL220	60,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	967,20	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AA410	1,000	ud	Fuente de alimentación "F"	147,55	147,55	
P22AA400	8,000	ud	Amplificador UHF	160,24	1.281,92	
P22AA420	4,000	ud	Base soporte 6 unidades	18,75	75,00	
P22AA440	4,000	ud	Cofre 6 unidades	109,91	439,64	
P22AA470	1,000	ud	Carga inyectora	12,85	12,85	
P22AA490	5,000	ud	Distribuidor induct. 4 direcc.	11,91	59,55	
P22AA500	40,000	ud	Toma TV-FM	9,07	362,80	
P22AA070	237,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	80,58	
P22AA060	240,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	415,20	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			5.222,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TVP ANTENAS PARABÓLICAS

E12TVP010		ud	SIS. PARAB. IND. 85 cm. FIJA			
			Equipo de captación individual de emisiones vía satélite y terrestre con antena parabólica fija de 85 cm. de diámetro, preparado para televisión analógica, digital y FM, con base mástil y soporte conectado a tierra, receptor con 200 presintonías y mando a distancia, conversor y polarrotor. Todo totalmente instalado, incluido cableado y conexionado, según Ley de Instalaciones de TV Digital.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P22AB340	1,000	ud	Antena parabólica D=0,85 m	211,66	211,66	
P22AB360	1,000	ud	Soporte reforzado	55,79	55,79	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB560	1,000	ud	Unidad interna fija 400 c.	417,26	417,26	
P22AB450	15,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	18,45	
P22AA070	10,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	3,40	
P22AB540	2,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	33,42	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.027,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVP020		ud	SIS. PARAB. INDIV. 100 cm. POLAR			
			Equipo de captación individual de emisiones vía satélite y terrestre, con antena parabólica polar de 100 cm. de diámetro y antena terrestre de 16 dB, con base mástil y soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, incluido cableado y conexionado según Ley de Instalación de TV Digital.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P22AB350	1,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	430,86	
P22AB360	1,000	ud	Soporte reforzado	55,79	55,79	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB560	1,000	ud	Unidad interna fija 400 c.	417,26	417,26	
P22AB450	15,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	18,45	
P22AA070	20,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	6,80	
P22AB540	2,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	33,42	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.250,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TVP030		ud	SIS. PARAB. COL. 10 VIV. 4 CAN.			
			Equipo de captación colectivo con 4 canales para 10 viviendas de emisiones vía satélite con antena parabólica fija de 100 cm. de diámetro y doble polarización, con base mástil y soporte conectado a tierra y conversor. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM por vivienda, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	35,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	651,70	
O01BL220	35,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	564,20	
P22AB350	1,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	430,86	
P22AB360	1,000	ud	Soporte reforzado	55,79	55,79	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB400	1,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	262,30	
P22AB380	4,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	721,12	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB470	2,000	ud	Derivador 2 líneas (10 dB)	10,43	20,86	
P22AB480	2,000	ud	Derivador 2 líneas (15 dB)	10,43	20,86	
P22AB490	1,000	ud	Derivador 2 líneas (20 dB)	10,43	10,43	
P22AB510	10,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	180,00	
P22AB540	20,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	334,20	
P22AB450	120,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	147,60	
P22AA070	117,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	39,78	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.711,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVP040		ud	SIS. PARAB. COL. 20 VIV. 4 CAN.			
			Equipo de captación colectivo con 4 canales para 20 viviendas, para televisión analógica y digital, de emisiones vía satélite con antena parabólica fija de 100 cm. de diámetro, con soporte conectado a tierra y conversor. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	55,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1.024,10	
O01BL220	55,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	886,60	
P22AB350	1,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	430,86	
P22AB360	1,000	ud	Soporte reforzado	55,79	55,79	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB400	1,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	262,30	
P22AB380	4,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	721,12	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB500	5,000	ud	Derivador 4 líneas (15 dB)	13,00	65,00	
P22AB510	20,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	360,00	
P22AB540	40,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	668,40	
P22AB450	240,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	295,20	
P22AA070	237,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	80,58	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		5.121,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12TVP050		ud	SIS. PARAB. COL. 10 VIV. 8 CAN.			
			Equipo de captación colectivo con 8 canales para 10 viviendas, de emisiones vía satélite, con una antena parabólica fija de 100 cm. de diámetro, con base soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	58,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1.079,96	
O01BL220	58,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	934,96	
P22AB350	1,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	430,86	
P22AB360	1,000	ud	Soporte reforzado	55,79	55,79	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB400	1,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	262,30	
P22AB380	8,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	1.442,24	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB470	2,000	ud	Derivador 2 líneas (10 dB)	10,43	20,86	
P22AB480	2,000	ud	Derivador 2 líneas (15 dB)	10,43	20,86	
P22AB490	1,000	ud	Derivador 2 líneas (20 dB)	10,43	10,43	
P22AB510	10,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	180,00	
P22AB540	20,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	334,20	
P22AB450	120,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	147,60	
P22AA070	117,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	39,78	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		5.231,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVP060		ud	SIS. PARAB. COL. 20 VIV. 8 CAN.			
			Equipo de captación colectivo con 8 canales para 20 viviendas, de emisiones vía satélite, con una antena parabólica fija de 100 cm. de diámetro, con base soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	60,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1.117,20	
O01BL220	60,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	967,20	
P22AB350	1,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	430,86	
P22AB360	1,000	ud	Soporte reforzado	55,79	55,79	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB400	1,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	262,30	
P22AB380	8,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	1.442,24	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB500	5,000	ud	Derivador 4 líneas (15 dB)	13,00	65,00	
P22AB510	20,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	360,00	
P22AB540	40,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	668,40	
P22AB450	240,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	295,20	
P22AA070	234,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	79,56	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			6.015,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TVS SISTEMA COMPLETO

E12TVS020		ud	SIS.COMPL. INDIV. POLAR			
			Equipo de captación individual de emisiones vía satélite y terrestre con antena parabólica polar de 100 cm. de diámetro y antena terrestre de 16 dB, con base mástil y soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, incluido cableado y conexionado según Ley de Instalación de Instalación Digital.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P22AB350	1,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	430,86	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22AB360	1,000	ud	Soporte reforzado	55,79	55,79	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB560	1,000	ud	Unidad interna fija 400 c.	417,26	417,26	
P22AA405	1,000	ud	Mezclador UHF+FM	14,14	14,14	
P22AB450	15,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	18,45	
P22AA070	20,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	6,80	
P22AB540	2,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	33,42	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.313,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVS030		ud	SIS.COMPL. COL. 10 VIV. 6 CAN. Equipo de captación colectivo con 6 canales, 4 terrestres y 2 satélite, para 10 viviendas, de emisiones vía satélite y terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y soporte conectado a tierra y antena terrestre de 16 dB, y FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda, incluido cableado y conexionado, según Ley de Instalación de TV Digital.			
O01BL200	35,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	651,70	
O01BL220	35,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	564,20	
P22AB350	2,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	861,72	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22AB360	2,000	ud	Soporte reforzado	55,79	111,58	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AB370	2,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	226,76	
P22AB400	1,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	262,30	
P22AB380	2,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	360,56	
P22AA400	3,000	ud	Amplificador UHF	160,24	480,72	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB470	4,000	ud	Derivador 2 líneas (10 dB)	10,43	41,72	
P22AB480	4,000	ud	Derivador 2 líneas (15 dB)	10,43	41,72	
P22AB490	2,000	ud	Derivador 2 líneas (20 dB)	10,43	20,86	
P22AB510	10,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	180,00	
P22AB540	20,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	334,20	
P22AB450	240,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	295,20	
P22AA070	234,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	79,56	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4.933,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVS040		ud	SIS.COMPL. COL. 20 VIV. 6 CAN. Equipo de captación colectivo con 6 canales, 4 terrestres y 2 satélite, para 20 viviendas, de emisiones vía satélite y terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y soporte conectado a tierra y antena terrestre de 16 dB, y FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda, incluido cableado y conexionado, según Ley de Instalación de TV Digital.			
O01BL200	55,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1.024,10	
O01BL220	55,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	886,60	
P22AB350	2,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	861,72	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22AB360	2,000	ud	Soporte reforzado	55,79	111,58	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AB370	2,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	226,76	
P22AB400	1,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	262,30	
P22AB380	2,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	360,56	
P22AA400	3,000	ud	Amplificador UHF	160,24	480,72	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB500	10,000	ud	Derivador 4 líneas (15 dB)	13,00	130,00	
P22AB510	20,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	360,00	
P22AB540	40,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	668,40	
P22AB450	480,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	590,40	
P22AA070	474,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	161,16	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		6.544,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVS050		ud	SIS.COMPL. COL. 10 VIV. 8 CAN. Equipo de captación colectivo con 8 canales, 6 terrestres y 2 satélite, para 10 viviendas, de emisiones vía satélite y terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y soporte conectado a tierra y antena terrestre de 16 dB, y FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda, incluido cableado y conexionado, según Ley de Instalación de TV Digital.			
O01BL200	45,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	837,90	
O01BL220	45,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	725,40	
P22AB350	2,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	861,72	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22AB360	2,000	ud	Soporte reforzado	55,79	111,58	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AB370	1,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	113,38	
P22AB400	2,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	524,60	
P22AB380	2,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	360,56	
P22AA400	5,000	ud	Amplificador UHF	160,24	801,20	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB470	4,000	ud	Derivador 2 líneas (10 dB)	10,43	41,72	
P22AB480	4,000	ud	Derivador 2 líneas (15 dB)	10,43	41,72	
P22AB490	2,000	ud	Derivador 2 líneas (20 dB)	10,43	20,86	
P22AB510	10,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	180,00	
P22AB540	20,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	334,20	
P22AB450	240,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	295,20	
P22AA070	234,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	79,56	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		5.750,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TVS060		ud	SIS.COMPL. COL. 20 VIV. 8 CAN.			
			Equipo de captación colectivo con 8 canales, 6 terrestres y 2 satélite, para 20 viviendas, de emisiones vía satélite y terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y soporte conectado a tierra y antena terrestre de 16 dB, y FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda, incluido cableado y conexionado, según Ley de Instalación de TV Digital.			
O01BL200	60,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1.117,20	
O01BL220	60,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	967,20	
P22AB350	2,000	ud	Antena parabólica D=1 m	430,86	861,72	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22AB360	2,000	ud	Soporte reforzado	55,79	111,58	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AB370	2,000	ud	Unidad extern. polar.conmutab.	113,38	226,76	
P22AB400	1,000	ud	Fuente alimentación 12 V-2A	262,30	262,30	
P22AB380	2,000	ud	Amplificador monocanal UHF	180,28	360,56	
P22AA400	5,000	ud	Amplificador UHF	160,24	801,20	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P22AB420	1,000	ud	Base 9 unidades	38,56	38,56	
P22AB430	1,000	ud	Cofre 9 unidades	118,98	118,98	
P22AB500	10,000	ud	Derivador 4 líneas (15 dB)	13,00	130,00	
P22AB510	20,000	ud	Distribuidor induct. 2 direc.	18,00	360,00	
P22AB540	40,000	ud	Base de toma TV-FI-FM	16,71	668,40	
P22AB450	480,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,23	590,40	
P22AA070	474,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	161,16	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7.039,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12TR RADIODIFUSIÓN

E12TR010		ud	SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL			
			Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil 2 mm. y garras, con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AA380	1,000	ud	Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF	73,20	73,20	
P22AA410	1,000	ud	Fuente de alimentación "F"	147,55	147,55	
P22AA060	15,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	25,95	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			683,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TR020		ud	SISTEMA ANTENA TERR. 10 VIVIEND.			
			Equipo de captación colectivo para 10 viviendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil de 2 mm. y garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por vivienda, totalmente montado, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	40,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	744,80	
O01BL220	40,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	644,80	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AA410	1,000	ud	Fuente de alimentación "F"	147,55	147,55	
P22AA400	8,000	ud	Amplificador UHF	160,24	1.281,92	
P22AA420	2,000	ud	Base soporte 6 unidades	18,75	37,50	
P22AA440	2,000	ud	Cofre 6 unidades	109,91	219,82	
P22AA470	1,000	ud	Carga inyectora	12,85	12,85	
P22AA480	5,000	ud	Distribuidor induct. 2 direcc.	8,34	41,70	
P22AA500	20,000	ud	Toma TV-FM	9,07	181,40	
P22AA070	117,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	39,78	
P22AA060	120,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	207,60	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		3.822,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TR030		ud	SISTEMA ANTENA TERR. 20 VIVIEND.			
			Equipo de captación colectivo para 20 viviendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil de 2 mm. y garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por vivienda, totalmente montado, incluido cableado y conexionado.			
O01BL200	60,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1.117,20	
O01BL220	60,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	967,20	
P22AA320	1,000	ud	Antena 16 dB canales 21 al 69	51,16	51,16	
P22AA330	1,000	ud	Mástil 3 m. 2 mm espesor	42,03	42,03	
P22AA370	2,000	ud	Garra muro reforzada	8,69	17,38	
P22AA410	1,000	ud	Fuente de alimentación "F"	147,55	147,55	
P22AA400	8,000	ud	Amplificador UHF	160,24	1.281,92	
P22AA420	4,000	ud	Base soporte 6 unidades	18,75	75,00	
P22AA440	4,000	ud	Cofre 6 unidades	109,91	439,64	
P22AA470	1,000	ud	Carga inyectora	12,85	12,85	
P22AA490	5,000	ud	Distribuidor induct. 4 direcc.	11,91	59,55	
P22AA500	40,000	ud	Toma TV-FM	9,07	362,80	
P22AA070	237,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	80,58	
P22AA060	240,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	415,20	
P22R030	1,000	ud	Antena FM onmidirec. circ.	32,58	32,58	
P22R190	1,000	ud	Amplificador FM	119,06	119,06	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		5.222,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12TT TELEFONÍA						
ELEMENTO E12TTC RED COMUNITARIA						
E12TTC010		m.	CANAL. TELEF. 2 CON. D=63 ACERA			
			Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/P/20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).			
O01A030	0,008	h.	Oficial primera	16,08	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
E02ZM020	0,192	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	1,90	
E02SZ070	0,137	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR	22,20	3,04	
G01T010	0,055	m3	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN	2,93	0,16	
P01HDN020	0,049	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	3,02	
P27TT020	2,100	m.	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.	0,74	1,55	
P27TT060	1,500	ud	Soporte separador 63 mm 4 aloj.	0,38	0,57	
P27TT200	0,003	kg	Limpiador unión PVC	2,06	0,01	
P27TT210	0,006	kg	Adhesivo unión PVC	2,63	0,02	
P27TT170	2,200	m.	Cuerda plástico N-5 guía cable	5,67	12,47	
			TOTAL PARTIDA.....			22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12TTC020		m	CANAL. TELEF. 2 CON. D=63 INTER.			
			Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, fijados a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, cuerda guía para cables, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
O01A030	0,007	h.	Oficial primera	16,08	0,11	
O01A070	0,007	h.	Peón ordinario	15,15	0,11	
P27TT020	2,100	m.	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.	0,74	1,55	
P27TT110	0,400	ud	Codo PVC 63/90/561 mm	1,96	0,78	
P27TT150	0,600	ud	Tapón obturador conductos D=63mm	2,48	1,49	
P27TT200	0,003	kg	Limpiador unión PVC	2,06	0,01	
P27TT210	0,006	kg	Adhesivo unión PVC	2,63	0,02	
P27TT170	2,200	m.	Cuerda plástico N-5 guía cable	5,67	12,47	
P27TW060	3,000	ud	Grapa fijación D=63 mm	0,42	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12TTC030		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 25 ABONADOS			
			Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 25 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM090	1,000	ud	Armario distr. inter 25 abonados	41,82	41,82	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			59,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TTC040		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 50 ABONADOS Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 50 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM100	1,000	ud	Armario dist. inter. 50 abonados	44,69	44,69	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12TTC050		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 75 ABONADOS Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 75 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM110	1,000	ud	Armario dist. inter. 75 abonados	50,59	50,59	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			68,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12TTC060		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 100 ABONAD. Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 100 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM120	1,000	ud	Armario dist. inter. 100 abonad.	63,36	63,36	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			81,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12TTC070		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 125 ABONAD. Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 125 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM130	1,000	ud	Armario dist. inter. 125 abonad.	80,38	80,38	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			98,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12TTC080		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 150 ABONAD. Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 150 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM140	1,000	ud	Armario dist. inter. 150 abonad.	86,31	86,31	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			104,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TTIC090		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 175 ABONAD. Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 175 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM150	1,000	ud	Armario dist. inter. 175 abonad.	95,19	95,19	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			112,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12TTC100		ud	ARMARIO DISTRIBUCIÓN 200 ABONAD. Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 200 abonados alojado en cuarto de servicios comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento mediante tacos de expansión.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27TM160	1,000	ud	Armario dist. inter. 200 abonad.	108,31	108,31	
P27TW040	4,000	ud	Taco expansión M-10	0,61	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			126,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12TTC110		m	CANAL. TELEF. 1 CON. D=63 Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 63 mm. de diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, cuerda guía para cables, y parte proporcional de cajas registro y de derivación, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
O01A060	0,004	h.	Peón especializado	15,38	0,06	
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P27TT020	1,050	m.	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.	0,74	0,78	
P27TT150	0,300	ud	Tapón obturador conductos D=63mm	2,48	0,74	
P27TT170	1,100	m.	Cuerda plástico N-5 guía cable	5,67	6,24	
P27TW060	1,500	ud	Grapa fijación D=63 mm	0,42	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TTC120		m	CANAL. TELEF. 1 CON. D=40 Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y parte proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de de la empresa suministradora de la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
P27TW070	1,500	ud	Grapa fijación D=40 mm	0,12	0,18	
P27TT180	1,100	m.	Hilo acerado 0,8 mm para guía	0,59	0,65	
P27TT010	1,050	m.	Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.	0,42	0,44	
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
O01A060	0,004	h.	Peón especializado	15,38	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TTI RED INDIVIDUAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TTI010		m.	CANAL.TELEF.INT. 1 PVC D=40mm			
			Canalización telefónica en el interior del edificio, desde la caja de derivación hasta el usuario, formada por un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y parte proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
P27TW070	1,500	ud	Grapa fijación D=40 mm	0,12	0,18	
P27TT180	1,100	m.	Hilo acerado 0,8 mm para guía	0,59	0,65	
P27TT010	1,050	m.	Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.	0,42	0,44	
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
O01A060	0,004	h.	Peón especializado	15,38	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12TTI020		ud	CAJA TERMINAL TELEF. USUARIO			
			Caja terminal de 100x160 mm. para registro de red de telefonía en usuario.			
P15GK020	1,000	ud	Caja regis. empotrar 100x160	1,89	1,89	
O01A060	0,010	h.	Peón especializado	15,38	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TTW VARIOS

E12TTW010		m.	CANALIZACIÓN TELÉFONO			
			Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo rígido curvable PVC D=23/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL220	0,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,22	
P15GC030	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=23	0,45	0,45	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12TTW020		ud	TOMA TELÉFONO			
			Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos, totalmente instalada.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15HE110	1,000	ud	Toma teléfono	10,62	10,62	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12TP PORTEROS AUTOMÁTICOS						
ELEMENTO E12TPE ELECTRÓNICOS CONVENCIONALES						
E12TPE010		ud	PORTERO ELEC. VIVIENDA UNIFAMIL.			
			Portero electrónico convencional para una vivienda unifamiliar, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P22BA010	1,000	ud	Placa de calle vivienda unifam.	102,35	102,35	
P22BB010	1,000	ud	Alimentador 1 vivienda	180,28	180,28	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD010	1,000	ud	Teléfono estándar	36,43	36,43	
P22BF040	10,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	3,40	
P22BF010	10,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	12,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			507,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12TPE020		ud	PORTERO ELEC. 10 VIVIENDAS			
			Portero electrónico convencional para 10 viviendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	24,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	446,88	
O01BL220	24,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	386,88	
P22BA020	1,000	ud	Placa de calle 10 viviendas	182,62	182,62	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD010	10,000	ud	Teléfono estándar	36,43	364,30	
P22BF040	40,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	13,60	
P22BF010	40,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	48,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.677,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12TPE030		ud	PORTERO ELEC. 16 VIVIENDAS			
			Portero electrónico convencional para 16 viviendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	30,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	558,60	
O01BL220	30,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	483,60	
P22BA030	1,000	ud	Placa de calle 16 viviendas	215,89	215,89	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD010	16,000	ud	Teléfono estándar	36,43	582,88	
P22BF040	60,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	20,40	
P22BF010	60,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	72,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.168,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPE040		ud	PORTERO ELEC. 20 VIVIENDAS			
			Portero electrónico convencional para 20 viviendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	34,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	633,08	
O01BL220	34,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	548,08	
P22BA040	1,000	ud	Placa de calle 20 viviendas	248,70	248,70	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD010	20,000	ud	Teléfono estándar	36,43	728,60	
P22BF040	75,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	25,50	
P22BF010	75,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	90,75	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.509,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPE050		ud	PORTERO ELEC. 32 VIVIENDAS			
			Portero electrónico convencional para 32 viviendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	46,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	856,52	
O01BL220	46,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	741,52	
P22BA050	1,000	ud	Placa de calle 32 viviendas	331,70	331,70	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD010	32,000	ud	Teléfono estándar	36,43	1.165,76	
P22BF040	120,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	40,80	
P22BF010	120,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	145,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.516,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPE060		ud	PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 10 VIV.			
			Portero electrónico convencional para 10 viviendas, con secreto de conversación, formado por placa de calle, alimentadores, abrepuerta y teléfono con secreto de comunicación, en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	24,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	446,88	
O01BL220	24,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	386,88	
P22BA020	1,000	ud	Placa de calle 10 viviendas	182,62	182,62	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BB030	1,000	ud	Alimentador secreto comunitario	147,09	147,09	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD020	10,000	ud	Teléfono secreto comunicación	32,05	320,50	
P22BF040	40,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	13,60	
P22BF010	40,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	48,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.780,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPE070		ud	PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 16 VIV. Portero electrónico convencional para 16 viviendas, con secreto de conversación, formado por placa de calle, alimentadores, abrepuerta y teléfono con secreto de comunicación en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	30,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	558,60	
O01BL220	30,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	483,60	
P22BA030	1,000	ud	Placa de calle 16 viviendas	215,89	215,89	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BB030	1,000	ud	Alimentador secreto comunitario	147,09	147,09	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD020	16,000	ud	Teléfono secreto comunicación	32,05	512,80	
P22BF040	60,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	20,40	
P22BF010	60,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	72,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.245,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12TPE080		ud	PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 20 VIV. Portero electrónico convencional para 20 viviendas, con secreto de conversación, formado por placa de calle, alimentadores, abrepuerta y teléfono con secreto de comunicación en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	34,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	633,08	
O01BL220	34,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	548,08	
P22BA040	1,000	ud	Placa de calle 20 viviendas	248,70	248,70	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BB030	1,000	ud	Alimentador secreto comunitario	147,09	147,09	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD020	20,000	ud	Teléfono secreto comunicación	32,05	641,00	
P22BF040	75,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	25,50	
P22BF010	75,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	90,75	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.569,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12TPE090		ud	PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 32 VIV. Portero electrónico convencional para 32 viviendas, con secreto de conversación formado por placa de calle, alimentadores, abrepuerta y teléfono con secreto de comunicación en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	46,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	856,52	
O01BL220	46,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	741,52	
P22BA050	1,000	ud	Placa de calle 32 viviendas	331,70	331,70	
P22BB020	1,000	ud	Alimentador 10-32 viviendas	201,20	201,20	
P22BB030	1,000	ud	Alimentador secreto comunitario	147,09	147,09	
P22BC010	1,000	ud	Abrepuerta automático estándar	32,81	32,81	
P22BD020	32,000	ud	Teléfono secreto comunicación	32,05	1.025,60	
P22BF040	120,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	40,80	
P22BF010	120,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	145,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.523,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TPP VIDEOPORTEROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP010		ud	VIDEOPORTERO VIVIENDA UNIFAMIL.			
			Instalación de videoportero en vivienda unifamiliar formado por placa de calle con telecámara, alimentador, monitor empotrado en caja con marco y abrepuerta, totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P22CA010	1,000	ud	Placa con telecámara 1 vivienda	1.401,91	1.401,91	
P22CB010	1,000	ud	Alimentador-amplificador 1 viv.	338,04	338,04	
P22CC010	1,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	30,24	
P22CC020	1,000	ud	Monitor 8" con autoencendido	408,34	408,34	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	10,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	3,40	
P22BF010	10,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	12,10	
P22AA060	10,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	17,30	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.385,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12TPP020		ud	VIDEOPORTERO 10 VIVIENDAS			
			Instalación de videoportero para 10 viviendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador, monitor empotrado en caja con marco en cada vivienda, totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01BL200	24,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	446,88	
O01BL220	24,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	386,88	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	10,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	302,40	
P22CC020	10,000	ud	Monitor 8" con autoencendido	408,34	4.083,40	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	40,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	13,60	
P22BF010	40,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	48,40	
P22AA060	40,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	69,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7.271,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12TPP030		ud	VIDEOPORTERO 16 VIVIENDAS			
			Instalación de videoportero para 16 viviendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador, monitor empotrado en caja con marco en cada vivienda, totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01BL200	30,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	558,60	
O01BL220	30,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	483,60	
P22CA030	1,000	ud	Placa c/telecámara 16 viviendas	1.492,78	1.492,78	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	16,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	483,84	
P22CC020	16,000	ud	Monitor 8" con autoencendido	408,34	6.533,44	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	60,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	20,40	
P22BF010	60,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	72,60	
P22AA060	60,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	103,80	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10.206,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP040		ud	VIDEOPORTERO 20 VIVIENDAS			
			Instalación de videoportero para 20 viviendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador, monitor empotrado en caja con marco en cada vivienda, totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01BL200	34,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	633,08	
O01BL220	34,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	548,08	
P22CA040	1,000	ud	Placa c/telecámara 20 viviendas	1.520,91	1.520,91	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	20,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	604,80	
P22CC020	20,000	ud	Monitor 8" con autoencendido	408,34	8.166,80	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	75,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	25,50	
P22BF010	75,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	90,75	
P22AA060	75,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	129,75	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			12.177,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP050		ud	VIDEOPORTERO 32 VIVIENDAS			
			Instalación de videoportero para 32 viviendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador, monitor empotrado en caja con marco en cada vivienda, totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01BL200	46,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	856,52	
O01BL220	46,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	741,52	
P22CA050	1,000	ud	Placa c/telecámara 32 viviendas	1.591,34	1.591,34	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	32,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	967,68	
P22CC020	32,000	ud	Monitor 8" con autoencendido	408,34	13.066,88	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	120,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	40,80	
P22BF010	120,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	145,20	
P22AA060	120,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	207,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			18.075,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP060		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE VVDA. UNIFAMILIAR			
			Instalación de videoportero accesible para vivienda unifamiliar dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitor interior, sistema de aviso simultáneo sonoro y lumínico, y formado por placa de calle en aluminio con botón físico contrastado cromáticamente, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador, monitor interior de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, totalmente instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
O01A070	3,200	h.	Peón ordinario	15,15	48,48	
P22CA010	1,000	ud	Placa con telecámara 1 vivienda	1.401,91	1.401,91	
P22CA100	2,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	600,00	
P22CB010	1,000	ud	Alimentador-amplificador 1 viv.	338,04	338,04	
P22CC010	1,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	30,24	
P22CC025	1,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	408,34	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	10,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	3,40	
P22BF010	10,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	12,10	
P22AA060	10,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	17,30	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.068,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12TPP070		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 10 VIVIENDAS			
			Instalación de videoportero accesible para 10 viviendas dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitores interiores, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador, monitor interior de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, totalmente instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	26,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	493,43	
O01BL220	26,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	427,18	
O01A070	23,150	h.	Peón ordinario	15,15	350,72	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	11,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	3.300,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	10,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	302,40	
P22CC025	10,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	4.083,40	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	40,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	13,60	
P22BF010	40,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	48,40	
P22AA060	40,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	69,20	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			11.016,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP080		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 10 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para promoción de 10 viviendas donde una de ellas es accesible, dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitor interior de la vivienda accesible, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las viviendas no accesibles es de 3,5", empotrado en caja con marco y abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la vivienda accesible es de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces avisadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm. Todo ello totalmente instalado, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	25,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	465,50	
O01BL220	25,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	403,00	
O01A070	23,150	h.	Peón ordinario	15,15	350,72	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	2,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	600,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	10,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	302,40	
P22CC025	10,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	4.083,40	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	40,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	13,60	
P22BF010	40,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	48,40	
P22AA060	40,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	69,20	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8.264,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP090		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 16 VIVIENDAS Instalación de videoportero accesible para 16 viviendas dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitores interiores, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador, monitor interior de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, totalmente instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	34,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	633,08	
O01BL220	34,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	548,08	
O01A070	28,600	h.	Peón ordinario	15,15	433,29	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	17,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	5.100,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	16,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	483,84	
P22CC025	16,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	6.533,44	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	60,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	20,40	
P22BF010	60,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	72,60	
P22AA060	60,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	103,80	
P01DW020	16,000	ud.	Pequeño material	0,85	13,60	
			TOTAL PARTIDA.....			15.862,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP100		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 16 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para promoción de 16 viviendas donde una de ellas es accesible, dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitor interior de la vivienda accesible, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las viviendas no accesibles es de 3,5", empotrado en caja con marco y abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la vivienda accesible es de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces avisadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm. Todo ello totalmente instalado, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	31,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	577,22	
O01BL220	31,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	499,72	
O01A070	28,600	h.	Peón ordinario	15,15	433,29	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	2,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	600,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	16,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	483,84	
P22CC025	16,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	6.533,44	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	60,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	20,40	
P22BF010	60,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	72,60	
P22AA060	60,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	103,80	
P01DW020	16,000	ud.	Pequeño material	0,85	13,60	
			TOTAL PARTIDA.....			11.257,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12TPP110		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 20 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para 20 viviendas dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitores interiores, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador, monitor interior de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, totalmente instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	38,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	707,56	
O01BL220	38,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	612,56	
O01A070	36,200	h.	Peón ordinario	15,15	548,43	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	21,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	6.300,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	20,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	604,80	
P22CC025	20,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	8.166,80	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	75,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	25,50	
P22BF010	75,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	90,75	
P22AA060	75,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	129,75	
P01DW020	20,000	ud.	Pequeño material	0,85	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			19.123,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP120		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 20 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para promoción de 20 viviendas donde una de ellas es accesible, dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitor interior de la vivienda accesible, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las viviendas no accesibles es de 3,5", empotrado en caja con marco y abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la vivienda accesible es de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces avisadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm. Todo ello totalmente instalado, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	35,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	651,70	
O01BL220	35,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	564,20	
O01A070	36,200	h.	Peón ordinario	15,15	548,43	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	2,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	600,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	20,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	604,80	
P22CC025	20,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	8.166,80	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	75,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	25,50	
P22BF010	75,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	90,75	
P22AA060	75,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	129,75	
P01DW020	20,000	ud.	Pequeño material	0,85	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			13.318,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12TPP130		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 25 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para 25 viviendas dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitores interiores, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador, monitor interior de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, totalmente instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	40,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	744,80	
O01BL220	40,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	644,80	
O01A070	38,050	h.	Peón ordinario	15,15	576,46	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	26,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	7.800,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	25,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	756,00	
P22CC025	25,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	10.208,50	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	95,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	32,30	
P22BF010	95,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	114,95	
P22AA060	95,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	164,35	
P01DW020	25,000	ud.	Pequeño material	0,85	21,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22.983,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP140		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 25 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para promoción de 25 viviendas donde una de ellas es accesible, dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitor interior de la vivienda accesible, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las viviendas no accesibles es de 3,5", empotrado en caja con marco y abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la vivienda accesible es de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces avisadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm. Todo ello totalmente instalado, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	36,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	679,63	
O01BL220	36,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	588,38	
O01A070	38,050	h.	Peón ordinario	15,15	576,46	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	2,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	600,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	25,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	756,00	
P22CC025	25,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	10.208,50	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	95,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	32,30	
P22BF010	95,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	114,95	
P22AA060	95,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	164,35	
P01DW020	25,000	ud.	Pequeño material	0,85	21,25	
			TOTAL PARTIDA.....			15.661,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TPP150		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 32 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para 32 viviendas dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitores interiores, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador, monitor interior de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, totalmente instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	52,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	968,24	
O01BL220	52,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	838,24	
O01A070	43,900	h.	Peón ordinario	15,15	665,09	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	33,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	9.900,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	32,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	967,68	
P22CC025	32,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	13.066,88	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	120,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	40,80	
P22BF010	120,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	145,20	
P22AA060	120,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	207,60	
P01DW020	32,000	ud.	Pequeño material	0,85	27,20	
			TOTAL PARTIDA.....			28.746,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPP160		ud	VIDEOPORTERO ACCESIBLE 2 DE 32 VVDAS. Instalación de videoportero accesible para promoción de 32 viviendas donde dos de ellas son accesibles, dotado de bucle magnético en placa de calle y en monitor interior de las viviendas accesibles, y formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las viviendas no accesibles es de 3,5", empotrado en caja con marco y abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de las viviendas accesibles es de 7" empotrado en caja con marco y abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces avisadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y un dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y 120 cm. Todo ello totalmente instalado, incluyendo cableado, conexionado y pruebas de la instalación.			
O01BL200	48,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	893,76	
O01BL220	48,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	773,76	
O01A070	43,900	h.	Peón ordinario	15,15	665,09	
P22CA020	1,000	ud	Placa c/telecámara 10 viviendas	1.463,00	1.463,00	
P22CA100	3,000	ud	Módulo bucle magnético videoportero vvda	300,00	900,00	
P22CB020	1,000	ud	Alimentador-amplificad. 10-32 v.	422,40	422,40	
P22CC010	32,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	967,68	
P22CC025	32,000	ud	Monitor 7" con autoencendido	408,34	13.066,88	
P22CD010	1,000	ud	Abrepuerta	34,49	34,49	
P22AA070	120,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	40,80	
P22BF010	120,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	145,20	
P22AA060	120,000	m.	Cable coaxial 75 ohmios	1,73	207,60	
P01DW020	32,000	ud.	Pequeño material	0,85	27,20	
			TOTAL PARTIDA.....			19.607,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TPP170		ud	PREINSTALACIÓN VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 VVDA Preinstalación de videoportero accesible para una vivienda, formado por tubos de PVC corrugado de M 20/gp5, cajas de registro para conexión de alimentación, y cajas de registro para conexión con instalación de aviso luminoso y sonoro.			
P22CC010	1,000	ud	Caja con marco empotrar monitor	30,24	30,24	
P22AA070	10,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	3,40	
P22BF010	10,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	12,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
O01BL200	1,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	22,34	
O01BL220	1,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	19,34	
			TOTAL PARTIDA.....			88,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TPS CENTRAL CONSERJERÍA

E12TPS010		ud	CENTRAL CONSERJE 16 VIVIENDAS Central de conserje, para portero eléctrico de 16 viviendas, con secreto de conversación, formado por central y teléfono de conserje. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL220	6,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	96,72	
P22BD030	1,000	ud	Teléfono conserje secreto comu.	54,73	54,73	
P22BE010	1,000	ud	Central conserje 16 viviendas	330,19	330,19	
P22BF040	12,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	4,08	
P22BF010	60,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	72,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			670,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TPS020		ud	CENTRAL CONSERJE 20 VIVIENDAS			
			Central de conserje, para portero eléctrico de 20 viviendas, con secreto de conversación, formado por central y teléfono de conserje. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	7,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	130,34	
O01BL220	7,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	112,84	
P22BD030	1,000	ud	Teléfono conserje secreto comu.	54,73	54,73	
P22BE020	1,000	ud	Central conserje 20 viviendas	364,20	364,20	
P22BF040	12,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	4,08	
P22BF010	72,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	87,12	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			754,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12TPS030		ud	CENTRAL CONSERJE 32 VIVIENDAS			
			Central de conserje, para portero eléctrico de 32 viviendas, con secreto de conversación, formado por central y teléfono de conserje. Todo totalmente montado incluyendo conexionado.			
O01BL200	52,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	968,24	
O01BL220	52,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	838,24	
P22BD030	1,000	ud	Teléfono conserje secreto comu.	54,73	54,73	
P22BE030	1,000	ud	Central conserje 32 viviendas	461,56	461,56	
P22BF040	12,000	ud	Tubo corrugado D 16 mm.	0,34	4,08	
P22BF010	96,000	ud	Manguera 5x0,25 mm2.	1,21	116,16	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.443,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12TM MEGAFONÍA Y SONIDO

E12TM010		ud	BUCLE MAGNÉTICO PORTÁTIL 1,2 m2			
			Unidad portátil de bucle de inducción magnética con alcance para 1,2 m2, dotado de micrófono integrado y entrada de audio, batería recargable con temporizador de desconexión automática y avisador luminoso y sonoro de desconexión, interruptor de encendido y apagado, indicador de nivel de carga de batería, cargador/alimentador, y asa para transporte, de 25x30x10 cm y 1,7 Kg de peso, cumpliendo especificaciones de norma UNE-EN 60.118-4:2016 y IEC 60.118-4:2014.			
P22DA200	1,000	ud	Bucle inducción magnét. portable 1,2 m2	275,90	275,90	
			TOTAL PARTIDA.....			275,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12TM020		ud	INST. BUCLE MAGNÉTICO PARA ASCENSOR/VEHÍCULO			
			Instalación fija de bucle de inducción magnética en ascensor o vehículo para 1,2 m2, formado por amplificador compacto conectado a toma de corriente de 12/24 V, micrófono y cableado preformado en formación de lazo de inducción cubriendo una superficie de 1,2 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y ajustes.			
P22DA210	1,000	ud	Bucle inducción magnét. 1,2 m2	302,56	302,56	
			TOTAL PARTIDA.....			302,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TM030		ud	INST. BUCLE MAGNÉTICO PARA MOSTRADOR Instalación fija de bucle de inducción magnética para mostrador formado por amplificador conectado a toma de corriente de 220 V, micrófono y cableado preformado en formación de lazo de inducción cubriendo una superficie de 1,2 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y ajustes.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P33P120	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2	150,00	150,00	
P15GA010	2,500	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		341,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12TM040		ud	INST. BUCLE MAGNÉTICO VVDA/SALA <50m2 Instalación de bucle de inducción magnética para sala de menos de 50 m2 de superficie, formado por amplificador, micrófono y cableado en formación de lazo de inducción bajo tubo cubriendo una superficie de hasta 50 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y ajustes.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL220	5,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	80,60	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P33P120	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2	150,00	150,00	
P22AA070	35,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	11,90	
P15GA010	35,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	5,60	
P22DA300	1,000	ud	Caja de conexión c/tapa símbolo bucle ind. magnet	6,25	6,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		503,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TM050		ud	INST. BUCLE MAGNETICO SALA 50-120 m2 Instalación de bucle de inducción magnética para sala de 50 a 120 m2 de superficie, formado por amplificador, micrófono y cableado en formación de lazo de inducción bajo tubo cubriendo una superficie de hasta 50 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y ajustes.			
O01BL200	7,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	130,34	
O01BL220	7,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	112,84	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P22DA230	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. 50-120 m2	328,95	328,95	
P22AA070	105,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	35,70	
P15GA020	105,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	25,20	
P22DA300	1,000	ud	Caja de conexión c/tapa símbolo bucle ind. magnet	6,25	6,25	
P01DW020	6,000	ud.	Pequeño material	0,85	5,10	
				TOTAL PARTIDA.....		799,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TM060		ud	INST. BUCLE MAGNÉTICO SALA DE 120-200m2			
			Instalación de bucle de inducción magnética para sala de superficie comprendida entre 120 y 200 m2, formado por amplificador, micrófono y cableado en formación de lazo de inducción bajo tubo cubriendo una superficie de hasta 200 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y ajustes.			
O01BL200	11,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	204,82	
O01BL220	11,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	177,32	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P22DA240	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. 120-200 m2 11 MRS	396,88	396,88	
P15GA020	140,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	33,60	
P22AA070	140,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	47,60	
P22DA300	1,000	ud	Caja de conexión c/tapa símbolo bucle ind. magnet	6,25	6,25	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.025,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12TM070		ud	INST. BUCLE MAGNÉTICO SALA DE 200-500 m2			
			Instalación de bucle de inducción magnética para sala de superficie comprendida entre 200 y 500 m2, formado por amplificador, micrófono y cableado en formación de lazo de inducción bajo tubo cubriendo una superficie de hasta 500 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y ajustes..			
O01BL200	14,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	260,68	
O01BL220	14,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	225,68	
P22DA250	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. 200-500 m2	501,25	501,25	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P15GA020	195,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	46,80	
P22AA070	195,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	66,30	
P22DA300	1,000	ud	Caja de conexión c/tapa símbolo bucle ind. magnet	6,25	6,25	
P01DW020	8,000	ud.	Pequeño material	0,85	6,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.269,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12TM080		ud	PREINSTALACIÓN BUCLE MAGNÉTICO VIVIENDA			
			Preinstalación de bucle de inducción magnética para vivienda formado por tubos de PVC corrugado de M 20/gp5 para alojamiento de cables en perímetro de salón <50 m2, y caja de conexiones con símbolo de bucle de inducción en tapa junto a tomas de TV/FM y telefonía.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P22AA070	35,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16	0,34	11,90	
P22DA300	1,000	ud	Caja de conexión c/tapa símbolo bucle ind. magnet	6,25	6,25	
			TOTAL PARTIDA.....			52,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12TI VOZ Y DATOS						
ELEMENTO E12TIC CANALIZACIONES						
E12TIC010		m.	CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170			
			Canalización prevista para red informática realizada con canaleta de PVC con tapa interior de 60x170 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GF060	1,000	m.	Canaleta PVC. tapa int. 60x170mm	23,46	23,46	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			27,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
E12TIC015		m.	CANALIZACIÓN ALUM.TAPA 75x50			
			Canalización prevista para red informática realizada con canaleta de aluminio con tapa, de dimensiones 75x50 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GG010	1,000	m.	Canaleta alum.+tapa 75x50	96,76	96,76	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			100,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
E12TIC020		m.	CANALIZACIÓN ALUM.TAPA 100x50			
			Canalización prevista para red informática realizada con canaleta de aluminio con tapa, de dimensiones 100x50 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GG020	1,000	m.	Canaleta alum.+tapa 100x50	77,54	77,54	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			81,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
E12TIC030		m.	BANDEJA CHAPA PERF. 100x25			
			Canalizacín prevista para red informática realizada con canaleta de chapa galvanizada de 100x25 mm., incluso p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GH010	1,000	m.	Bandeja chapa galv. perf. 100x25	9,68	9,68	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
E12TIC035		m.	BANDEJA CHAPA PERF. 100x50			
			Canalización prevista para red informática realizada con canaleta de chapa galvanizada de 100x50 mm., incluso p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GH050	1,000	m.	Bandeja chapa galv. perf. 100x50	12,00	12,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E12TIC040		m.	CANALIZACIÓN INFORM. PVC 50x75			
			Canalización para red informática realizada con canaleta de PVC de 50x75mm, incluso p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GP010	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.	6,54	6,54	
P15GP060	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 75 mm.	7,49	7,49	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			17,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIC050		m.	CANALIZACIÓN INFORM. PVC 100x300			
			Canalización prevista para red informática realizada con canaleta de PVC, de 100x300 mm., incluso p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GP030	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 100x300 mm.	26,80	26,80	
P15GP080	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.	11,74	11,74	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			42,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12TIC060		m.	CANALIZ.METÁL.200x28;3 COMPART.			
			Canalización prevista para red informática realizada con canaleta metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GJ040	1,000	m.	Canal metal. 200x28, 3 compart.	15,82	15,82	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TIC070		m.	CANAL.AISLA.150x28 3 COMPART.			
			Canalización prevista para red informática realizada con canaleta de material aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluso p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P15GJ010	1,000	m.	Canal aisl. 150x28, 3 compart.	5,84	5,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIB CABLEADO PAR TRENZADO

E12TIB010		ud	CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m.			
			Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 0,5 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IB010	1,000	ud	Cable UTP/RJ-45 0,5 m.	20,99	20,99	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12TIB020		ud	CABLEADO UTP/RJ-45 2 m.			
			Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 2 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IB030	1,000	ud	Cable UTP/RJ-45 2 m.	22,44	22,44	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12TIB030		ud	CABLEADO UTP/RJ-45 5 m.			
			Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 5 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IB040	1,000	ud	Cable UTP/RJ-45 5 m.	34,03	34,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIB040		ud	CABLEADO UTP/RJ-45 10 m.			
			Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 10 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IB050	1,000	ud	Cable UTP/RJ-45 10 m.	50,70	50,70	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			53,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TIB050		ud	CABLEADO UTP/RJ-45 25 m.			
			Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IB060	1,000	ud	Cable UTP/RJ-45 25 m.	101,23	101,23	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			103,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIL CABLEADO COAXIAL

E12TIL010		m.	CABLEADO RED COAXIAL 50 oh.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial de 50 ohmios, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL010	1,000	m.	Cable coaxial línea 50 ohmios	10,65	10,65	
P22IL030	1,000	ud	Conector de presión BNC (mach)	4,05	4,05	
P22IL040	1,000	ud	Conector de presión BNC (hemb)	4,92	4,92	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12TIL025		m.	CABL. RED ETHERNET FINO 50 oh.			
			Cableado de red, formada por cable ethernet fino de 50 ohmios, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL020	1,000	m.	Cable ethernet fino 50 ohmios	3,12	3,12	
P22IL030	1,000	ud	Conector de presión BNC (mach)	4,05	4,05	
P22IL040	1,000	ud	Conector de presión BNC (hemb)	4,92	4,92	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12TIL030		ud	CABLEADO RED ETHERNET FINO 1 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial ethernet fino de 1 metro la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL060	1,000	ud	Cable ethernet fino 1 m.	21,72	21,72	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIL040		ud	CABLEADO RED ETHERNET FINO 3 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial ethernet fino de 3 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL070	1,000	ud	Cable ethernet fino 3 m.	30,75	30,75	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TIL050		ud	CABLEADO RED ETHERNET FINO 5 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial ethernet fino de 3 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL080	1,000	ud	Cable ethernet fino 5 m.	33,67	33,67	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12TIL060		ud	CABLEADO RED ETHERNET FINO 10 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial ethernet fino de 10 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL090	1,000	ud	Cable ethernet fino 10 m.	42,72	42,72	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12TIL070		ud	CABLEADO RED ETHERNET FINO 25 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial ethernet fino de 25 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL100	1,000	ud	Cable ethernet fino 25 m.	74,58	74,58	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			77,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12TIL080		ud	CABLEADO RED COAXIAL RG-58 1 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial RG-58 de 1 metro la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL110	1,000	ud	Cable coaxial RG-58 1 m.	17,38	17,38	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12TIL085		ud	CABLEADO RED COAXIAL RG-58 3 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial RG-58 de 3 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL120	1,000	ud	Cable coaxial RG-58 3 m.	20,99	20,99	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIL090		ud	CABLEADO RED COAXIAL RG-58 5 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial RG-58 de 5 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL130	1,000	ud	Cable coaxial RG-58 5 m.	27,52	27,52	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12TIL100		ud	CABLEADO RED COAXIAL RG-58 10 m.			
			Cableado de red, formada por cable coaxial RG-58 de 10 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P22IL140	1,000	ud	Cable coaxial RG-58 10 m.	34,74	34,74	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIZ ZÓCALOS DE PARED

E12TIZ010		ud	ZÓCALO SIMPLE RJ-45			
			Instalación de zócalo simple RJ-45, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IZ010	1,000	ud	Zócalo simple RJ-45	33,33	33,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12TIZ020		ud	ZÓCALO DOBLE RJ-45			
			Instalación de zócalo doble RJ-45, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IZ020	1,000	ud	Zócalo doble RJ-45	46,64	46,64	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12TIZ030		ud	ZÓCALO SIMPLE RJ-45 APANTALLADO			
			Instalación de zócalo simple RJ-45 apantallado, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IZ030	1,000	ud	Zócalo simple RJ-45 apantallado	23,69	23,69	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12TIZ040		ud	ZÓCALO DOBLE RJ-45 APANTALLADO			
			Instalación de zócalo doble RJ-45 apantallado, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IZ040	1,000	ud	Zócalo doble RJ-45 apantallado	34,81	34,81	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIT CONCENTRADORES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIT010		ud	HUB 4 PUERTOS 10 BASET			
			Instalación de concentradores (hub) para 4 puertos 10 baseT, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IT010	1,000	ud	Hub 4 puertos 10baseT	123,11	123,11	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			128,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12TIT020		ud	HUB 8 PUERTOS 10 BASET			
			Instalación de concentrador (hub) para 8 puertos 10 baseT, en montaje de red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IT020	1,000	ud	Hub 8 puertos 10BaseT	298,33	298,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			303,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12TIT030		ud	HUB 16 PUERTOS 10 BASET			
			Instalación de concentrador (hub) para 16 puertos 10 baseT, en montaje de red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IT030	1,000	ud	Hub 16 puertos 10BaseT	767,57	767,57	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			773,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12TIT040		ud	MÓDULO TRANSMISOR 10 BASET			
			Instalación de módulo transmisor 10 baseT, en montaje de red informática, totalmente instalada, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
P22IT040	1,000	ud	Módulo transmisor 10BaseT	210,00	210,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			215,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIP PANELES DE CONEXIÓN

E12TIP010		ud	PANEL DE CONEXIÓN 8 PUERTOS			
			Instalación de panel de conexión 8 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
P22IP010	1,000	ud	Panel conexión 8 puertos	71,77	71,77	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			80,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12TIP020		ud	PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS			
			Instalación de panel de conexión 16 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
P22IP020	1,000	ud	Panel conexión 16 puertos	112,24	112,24	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			120,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIP030		ud	PANEL DE CONEXIÓN 32 PUERTOS			
			Instalación de panel de conexión 32 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
P22IP030	1,000	ud	Panel conexión 32 puertos	185,09	185,09	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			193,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12TIP040		ud	PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS			
			Instalación de panel de conexión 48 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
P22IP040	1,000	ud	Panel conexión 48 puertos	244,33	244,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			252,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIR RACK DE TELECOMUNICACIONES

E12TIR010		ud	EQ. COMPL. MEG. RACK DE 9 A 15 ALT.			
			Equipo completo megafonia compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19" para 15 uds con puerta frontal transparente y llave, puerta trasera metálica y ruedas, con: Preamplificador de 13 canales de entrada: mic 1-6, fono, CD, aux, sintonizador, preaviso y mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preaviso y mezclador, salidas de línea y grabación, 80 Hz a 18 Khz, Amplificador para rack 19" de 240 W, entrada balanceada, salida en lazo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de altavoces para 16 zonas de altavoces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplificador, Monitor de potencia con 5 niveles de atenuación, selector para 8 líneas de altavoces, Generador de preaviso con preaviso de 4 tonos: 440,554,659 y 880 Hz, sirena continua u oscilatoria de 630 Hz, activación manual o remota, alimentación a 24 v. sintonizador digital AM/FM con 30 memorias, doble cassete auto-reversible, búsqueda automática de música, supresor de espacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos con cambio de discos durante la reproducción, 32 programas y reproducción aleatoria, salida estereo. b) 9 altavoces para instalación en falso techo 8" de difusor metálico color blanco, con transformador a línea 100v., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm. c) 8 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias mod. AP-4 de 4W a línea 100v. con conmutador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y cinco puntos intermedios de desconexión, prioridad de aviso mediante cortocircuito, empotrados en caj universal. d) 1 Micrófono de sobremesa mod. PM-100 de cápsula unidereccional de 600 ohmnios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y "Jack" de 6,3 mm. e) cajas de empotrar, tubo forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado, conexionado y probado sin ayuda de albañilería.			
O01BL200	22,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	409,64	
O01BL220	22,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	354,64	
P22K010	1,000	ud	Armario Rack 19" para 15 Ud.	708,00	708,00	
P22K030	1,000	ud	Preamplificador 13 canales.	304,35	304,35	
P22K040	1,000	ud	Amplificador para Rack 19" de 360 W.	823,77	823,77	
P22K050	1,000	ud	Selector 16 zonas altavoces	269,17	269,17	
P22K060	1,000	ud	Monitor potencia 5 niveles atenuación	182,60	182,60	
P22K070	1,000	ud	Gene. preaviso y sirena 4 tonos.	132,52	132,52	
P22K080	1,000	ud	Sintonizador digital PT-9107	349,48	349,48	
P22K090	1,000	ud	Doble cass auto revers. PC-9335	402,52	402,52	
P22K100	1,000	ud	Reproductor de 5 disc. CD.	549,83	549,83	
P22K110	16,000	ud	Altav.dif.techo 8"/6-3w s/caja	26,42	422,72	
P22K120	16,000	ud	Caja empotrar altavoz	4,13	66,08	
P22K130	16,000	ud	Enganche techo	0,95	15,20	
P22K140	10,000	ud	Atenuador sonido 6 puntos AP-4	25,45	254,50	
P22K150	1,000	ud	Micrófono de sobremesa	62,54	62,54	
P15GA010	160,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	25,60	
P15GR020	125,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,24	30,00	
			TOTAL PARTIDA.....			5.363,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIR020		ud	EQ. COMP. MEG. RACK DE 16 A 25 ALT. Equipo completo megafonia compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19" para 15 uds. con puerta frontal transparente y llave, puerta trasera metálica y ruedas, con: Preamplificador de 13 canales de entrada: mic 1-6, CD, aux, sintonizador, preaviso y mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preaviso y mezclador, salidas de línea y grabación, 80 Hz a 18 Khz, Amplificador para rack 19" de 240 W, entrada balanceada, salida en lazo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de altavoces para 16 zonas de altavoces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplificador, Monitor de potencia con 5 niveles de atenuación, selector para 8 líneas de altavoces, Generador de preaviso con preaviso de 4 tonos: 440,554,659 y 880 Hz, sirena continua u oscilatoria de 630 Hz, activación manual o remota, alimentación a 24 v. sintonizador digital AM/FM con 30 memorias, doble cassete auto-reversible, búsqueda automática de música, supresor de espacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos con cambio de discos durante la reproducción, 32 programas y reproducción aleatoria, salida estereo. b) 16 altavoces para instalación en falso techo 8" de difusor metálico color blanco, con transformador a línea 100v., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm. c) 10 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias de 4W a línea 100v. con conmutador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y cinco puntos intermedios de desconexión, prioridad de aviso mediante cortocircuito, empotrados en caj universal. d) 1 Micrófono de sobremesa de cápsula unidereccional de 600 ohmnios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y "Jack" de 6,3 mm. e) cajas de empotrar, tubo forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado, conexionado y probado sin ayuda de albañilería.			
O01BL200	32,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	595,84	
O01BL220	32,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	515,84	
P22K010	1,000	ud	Armario Rack 19" para 15 Ud.	708,00	708,00	
P22K030	1,000	ud	Preamplificador 13 canales.	304,35	304,35	
P22K040	1,000	ud	Amplificador para Rack 19" de 360 W.	823,77	823,77	
P22K050	1,000	ud	Selector 16 zonas altavoces	269,17	269,17	
P22K060	1,000	ud	Monitor potencia 5 niveles atenuación	182,60	182,60	
P22K070	1,000	ud	Gene. preaviso y sirena 4 tonos.	132,52	132,52	
P22K080	1,000	ud	Sintonizador digital PT-9107	349,48	349,48	
P22K090	1,000	ud	Doble cass auto revers. PC-9335	402,52	402,52	
P22K100	1,000	ud	Reproductor de 5 disc. CD.	549,83	549,83	
P22K110	16,000	ud	Altav.dif.techo 8"/6-3w s/caja	26,42	422,72	
P22K120	16,000	ud	Caja empotrar altavoz	4,13	66,08	
P22K130	16,000	ud	Enganche techo	0,95	15,20	
P22K140	10,000	ud	Atenuador sonido 6 puntos AP-4	25,45	254,50	
P22K150	1,000	ud	Micrófono de sobremesa	62,54	62,54	
P15GA010	160,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	25,60	
P15GR020	125,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,24	30,00	
				TOTAL PARTIDA.....		5.710,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIR030		ud	EQ. COMP. MEG. RACK DE 26 A 40 ALT. Equipo completo megafonia compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19" para 23 uds con puerta frontal transparente y llave, puerta trasera metálica y ruedas, con: Preamplificador de 13 canales de entrada: mic 1-6, fono, CD, aux, sintonizador, preaviso y mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preaviso y mezclador, salidas de línea y grabación, 80 Hz a 18 Khz, Amplificador para rack 19" de 360 W, entrada balanceada, salida en lazo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de altavoces para 16 zonas de altavoces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplificador, Monitor de potencia con 5 niveles de atenuación, selector para 8 líneas de altavoces, Generador de preaviso con preaviso de 4 tonos: 440,554,659 y 880 Hz, sirena continua u oscilatoria de 630 Hz, activación manual o remota, alimentación a 24 v. sintonizador digital AM/FM con 30 memorias, doble cassete auto-reversible, búsqueda automática de música, supresor de espacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos con cambio de discos durante la reproducción, 32 programas y reproducción aleatoria, salida estereo. b) 26 altavoces para instalación en falso techo 8" de difusor metálico color blanco, con transformador a línea 100v., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm. c) 14 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias de 4W a línea 100v. con conmutador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y cinco puntos intermedios de desconexión, prioridad de aviso mediante cortocircuito, empotrados en caj universal. d) 1 Micrófono de sobremesa de cápsula unidereccional de 600 ohmnios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y "Jack" de 6,3 mm. e) cajas de empotrar, tubo forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado, conexionado y probado sin ayuda de albañilería.			
O01BL200	45,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	837,90	
O01BL220	45,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	725,40	
P22K020	1,000	ud	Armario Rack 19" para 23 Ud.	763,41	763,41	
P22K030	1,000	ud	Preamplificador 13 canales.	304,35	304,35	
P22K040	1,000	ud	Amplificador para Rack 19" de 360 W.	823,77	823,77	
P22K050	1,000	ud	Selector 16 zonas altavoces	269,17	269,17	
P22K060	1,000	ud	Monitor potencia 5 niveles atenuación	182,60	182,60	
P22K070	1,000	ud	Gene. preaviso y sirena 4 tonos.	132,52	132,52	
P22K080	1,000	ud	Sintonizador digital PT-9107	349,48	349,48	
P22K090	1,000	ud	Doble cass auto revers. PC-9335	402,52	402,52	
P22K100	1,000	ud	Reproductor de 5 disc. CD.	549,83	549,83	
P22K110	16,000	ud	Altav.dif.techo 8"/6-3w s/caja	26,42	422,72	
P22K120	16,000	ud	Caja empotrar altavoz	4,13	66,08	
P22K130	16,000	ud	Enganche techo	0,95	15,20	
P22K140	10,000	ud	Atenuador sonido 6 puntos AP-4	25,45	254,50	
P22K150	1,000	ud	Micrófono de sobremesa	62,54	62,54	
P15GA010	160,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	25,60	
P15GR020	125,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,24	30,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6.217,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TID REDES DE DATOS

SUBELEMENTO E12TIDR REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

SUBELEMENTO E12TIDE REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)

SUBELEMENTO E12TIDB REDES INALÁMBRICAS LARGO ALCANCE (WIMAX)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIDB010		ud	UNIDAD DE USUARIO Instalación de una unidad de usuario inalámbrica de largo alcance (40 km.) para conexiones punto a punto o punto multipunto,10BaseT Ethernet ó 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WIMAX (Worldwide for Microwave Access), en la banda de 4,9 GHz. Instalada y conexionada.			
O01BT161	1,300	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	31,32	
P22ID010	1,000	ud	Unidad usuario 4,9 GHz 500mW	1.246,14	1.246,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.278,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIM TOMAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIM010		ud	TOMA RJ45 C5e UTP			
			Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01BT161	0,200	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	4,82	
O01BT167	0,200	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	21,62	4,32	
P22IM010	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	6,11	6,11	
P22IM080	1,000	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	2,27	2,27	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,45	0,45	
P15GR010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12TIM020		ud	TOMA RJ45 C5e FTP			
			Toma simple RJ45 categoría 5e FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01BT161	0,200	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	4,82	
O01BT167	0,200	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	21,62	4,32	
P22IM020	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e FTP	7,84	7,84	
P22IM080	1,000	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	2,27	2,27	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,45	0,45	
P15GR010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12TIM030		ud	TOMA RJ45 C5e STP			
			Toma simple RJ45 categoría 5e STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01BT161	0,200	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	4,82	
O01BT167	0,200	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	21,62	4,32	
P22IM030	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e STP	9,42	9,42	
P22IM080	1,000	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	2,27	2,27	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,45	0,45	
P15GR010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12TIM040		ud	TOMA RJ45 C6 UTP			
			Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01BT161	0,200	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	4,82	
O01BT167	0,200	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	21,62	4,32	
P22IM040	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	8,48	8,48	
P22IM080	1,000	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	2,27	2,27	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,45	0,45	
P15GR010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12TIM050		ud	TOMA RJ45 C6 FTP			
			Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01BT161	0,200	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	4,82	
O01BT167	0,200	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	21,62	4,32	
P22IM050	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	9,42	9,42	
P22IM080	1,000	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	2,27	2,27	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,45	0,45	
P15GR010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12TIM060		ud	TOMA RJ45 C6 STP			
			Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01BT161	0,200	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	4,82	
O01BT167	0,200	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	21,62	4,32	
P22IM060	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	11,55	11,55	
P22IM080	1,000	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	2,27	2,27	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,45	0,45	
P15GR010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TIM070		ud	TOMA ÓPTICA MURAL			
			Toma óptica mural universal formada por dos conectores ST/SC/LC (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01BT161	0,200	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	24,09	4,82	
O01BT167	0,200	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	21,62	4,32	
P22IM150	1,000	ud	Toma ópt. mural. univers 2xST/SC/LC	15,86	15,86	
P15GR010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12R ENERGÍA SOLAR TÉRMICA						
SUBAPARTADO E12RI SISTEMAS INDIVIDUALES						
ELEMENTO E12RIT EQUIPOS DE TERMOSIFÓN						
SUBELEMENTO E12RITA SISTEMAS DIRECTOS						
E12RITA010		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 200 l. PINTADO			
			Equipo compacto directo termosifónico (no apto para zonas con riesgo de heladas, ni para aguas duras); formado por 1 panel solar plano de acero galvanizado con superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2, colector de cobre terminado en pintura solar, un acumulador solar vitrificado de 200 l., aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm. revestido con coquilla elastomérica de 19 mm. de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STA020	1,000	ud	Equipo termosifónico 200 l. pintado	1.293,85	1.293,85	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.090,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RITA020		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 300 l. PINTADO			
			Equipo compacto directo termosifónico (no apto para zonas con riesgo de heladas, ni para aguas duras); formado por 2 paneles solares planos de acero galvanizado con superficie total 4,2 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2, colector de cobre terminado en pintura solar, un acumulador solar vitrificado de 300 l, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20STA030	1,000	ud	Equipo termosifónico 300 l. pintado	2.009,13	2.009,13	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.884,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RITA030		ud	S. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 160 l. Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s. con marcado CE, constituido por captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 2,24 m2., acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado, aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado de gran densidad, vaso de expansión incluído en cámara de intercambio, volumen de acumulación de a.c.s. 160 litros para consumo diario indicativo de hasta cuatro personas, Kit hidráulico integrado en el sistema, que permite conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo, estructura para montaje sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas 1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y conexionado. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	3,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	96,90	
O01BI164	3,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	48,42	
P20STA110	1,000	ud	Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160	1.397,50	1.397,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P17CD050	1,100	m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	3,39	3,73	
P17CW040	0,100	ud	Codo cobre de 22 mm. s/s	0,83	0,08	
P15GU030	1,000	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,55	0,55	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.771,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RITA040		ud	S. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 300 l. Sistema compacto por termosifón para el servicio, con marcado CE, constituido por dos captadores solares planos selectivos de alto rendimiento de 2,00 m2., acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado, aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado de gran densidad, vaso de expansión incluído en cámara de intercambio, volumen de acumulación de a.c.s. 300 litros para consumo diario indicativo de hasta siete personas. Kit hidráulico integrado en el sistema, permite conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo, estructura para montaje sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema, con medidas 2000x2000x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y conexionado. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20STA120	1,000	ud	Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN300	2.365,00	2.365,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.558,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RITB SISTEMAS INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RITB010		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 150 l. PINTADO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de acero galvanizado con superficie total 2,40 m2 y superficie útil de captación 2,17 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar, un inter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB010	1,000	ud	Equipo termosifónico 150 l. pintado	1.552,61	1.552,61	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.349,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RITB020		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 200 l. PINTADO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de acero galvanizado con superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB020	1,000	ud	Equipo termosifónico 200 l. pintado	1.743,91	1.743,91	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
			TOTAL PARTIDA.....			2.540,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RITB030		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 300 l. PINTADO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de acero galvanizado con superficie total 4,2 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar de 300 l. con serpentín solar, vitrificado, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20STB030	1,000	ud	Equipo termosifónico 300 l. pintado	2.615,17	2.615,17	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
P20SL030	12,000	l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	6,24	74,88	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3.565,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RITB040		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 150 l. SELECTIVO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,40 m2 y superficie útil de captación 2,17 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20STB040	1,000	ud	Equipo termosifónico 150 l. selectivo	1.726,79	1.726,79	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
			TOTAL PARTIDA.....			2.602,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RITB050		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 200 l. SELECTIVO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20STB050	1,000	ud	Equipo termosifónico 200 l. selectivo	1.946,76	1.946,76	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
			TOTAL PARTIDA.....			2.822,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RITB060		ud	EQUIPO TERMOSIFÓNICO 300 l. SELECTIVO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio con superficie total 4,2 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar de 300 l con serpentín solar, vitrificado, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20STB060	1,000	ud	Equipo termosifónico 300 l. selectivo	2.833,86	2.833,86	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SL030	12,000	l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	6,24	74,88	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3.784,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RITB070		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO PERFIL ALTO 150 l. SELECT. ALUMINIO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar vitrificado de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB140	1,000	ud	Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectivo. Ac. Alum	1.467,16	1.467,16	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.264,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RITB080		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO PERFIL ALTO 200 l. SELECT. ALUMINIO Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,40 m2 y superficie útil de captación 2,17 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar vitrificado de 200 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20STB140	1,000	ud	Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectivo. Ac. Alum	1.467,16	1.467,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2.264,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RITB090		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO 150 L.s/ CUB. PLANA. Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para terraza plana, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB080	1,000	ud	Eq.termosifónico depósito 150l.Terraza plana	1.275,22	1.275,22	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E09AKE235	1,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	6,84	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.976,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RITB100		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO 150 L. Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB090	1,000	ud	Eq.termosifónico depósito 150l.Cub.incl.	1.286,42	1.286,42	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.083,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RITB110		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L.s/ CUB. PLANA. Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para terraza plana, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB100	1,000	ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana	1.378,50	1.378,50	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.175,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RITB120		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L. Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB110	1,000	ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.	1.390,33	1.390,33	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.187,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RITB130		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L.s/ CUB. PLANA. Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio con superficie total 4,00 m2 y superficie útil de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para Terraza plana, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB120	1,000	ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana	1.838,70	1.838,70	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.635,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RITB140		ud	EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L. Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio con superficie total 4,00 m2 y superficie útil de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P20STB130	1,000	ud	Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.	1.849,89	1.849,89	
E12RIF090	10,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	100,00	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
E12FTC040	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	180,00	
E09AKE235	15,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	102,60	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.646,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RJ EQUIPOS DRENAJE AUTOMATICO

E12RJ010		ud	EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO CUBIERTA PLANA 150 l. Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano de acero galvanizado con superficie total 2,24 m2 y superficie útil de captación 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 150 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12RICE010	40,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	6,95	278,00	
E12RIF010	30,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.	8,39	251,70	
E12RIF070	10,000	m.	COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	8,72	87,20	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
P20SD010	1,000	ud	Equipo drenaje automatico cubierta plana 150 L	1.928,55	1.928,55	
			TOTAL PARTIDA.....			3.038,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RJ020		ud	EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO TEJADO INCLINADO 150 l. Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano de acero galvanizado con superficie total 2,24 m2 y superficie útil de captación 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 150 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12RICE010	40,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	6,95	278,00	
E12RIF010	30,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.	8,39	251,70	
E12RIF070	10,000	m.	COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	8,72	87,20	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
P20SD020	1,000	ud	Equipo drenaje automatico tejado 150 L	1.854,70	1.854,70	
			TOTAL PARTIDA.....			2.964,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RL030		ud	EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO INTEGRADO 150 l. Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano de acero galvanizado con superficie total 2,24 m2 y superficie útil de captación 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 150 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12RICE010	40,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	6,95	278,00	
E12RIF010	30,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.	8,39	251,70	
E12RIF070	10,000	m.	COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	8,72	87,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
P20SD030	1,000	ud	Equipo drenaje automatico integrado 150 L	2.177,95	2.177,95	
			TOTAL PARTIDA.....			3.287,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RL040		ud	EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO CUBIERTA PLANA 250 l. Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares planos de acero galvanizado con superficie total 4,48 m2 y superficie útil de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 250 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12RICE010	40,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	6,95	278,00	
E12RIF010	30,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.	8,39	251,70	
E12RIF070	10,000	m.	COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	8,72	87,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
P20SD040	1,000	ud	Equipo drenaje automatico cubierta plana 250 L	2.700,40	2.700,40	
			TOTAL PARTIDA.....			3.810,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RL050		ud	EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO TEJADO INCLINADO 250 l. Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares planos de acero galvanizado con superficie total 4,48 m2 y superficie útil de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 250 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12RICE010	40,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	6,95	278,00	
E12RIF010	30,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.	8,39	251,70	
E12RIF070	10,000	m.	COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	8,72	87,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
P20SD050	1,000	ud	Equipo drenaje automatico tejado 250 L	2.625,87	2.625,87	
			TOTAL PARTIDA.....			3.735,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RL060		ud	EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO INTEGRADO 250 l. Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares planos de acero galvanizado con superficie total 4,48 m2 y superficie útil de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 250 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
E12RICE010	40,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	6,95	278,00	
E12RIF010	30,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.	8,39	251,70	
E12RIF070	10,000	m.	COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	8,72	87,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
E12FVR020	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	7,23	
P20SD060	1,000	ud	Equipo drenaje automatico integrado 250 L	2.968,43	2.968,43	
			TOTAL PARTIDA.....			4.078,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIB BATERÍAS CAPTADORES PLANOS

SUBELEMENTO E12RIBB SOBRE TEJADO INCLINADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB010		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 PINTADO			
			Batería de un panel solar plano con dimensiones (2120 x 1050 x 86,2) mm y 38 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2. Colector de cobre con tratamiento sputtering, 4 conexiones a 3/4" y una presión máxima de 6 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBB320	1,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	600,93	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE010	1,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2	128,72	128,72	
			TOTAL PARTIDA.....			1.035,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIBB020		ud	BATERÍA 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO			
			tería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBB190	1,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	494,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE173	1,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	92,88	92,88	
			TOTAL PARTIDA.....			893,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB030		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 SELECTIVO Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBB020	1,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	559,25	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE010	1,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2	128,72	128,72	
			TOTAL PARTIDA.....			994,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12RIBB040		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,25 m2 SELECTIVO. Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo, para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB100	1,000	ud	Panel 2,25 m2 selectivo	901,39	901,39	
P20SBT080	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas.	153,73	153,73	
P20SBE290	1,000	ud	Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA5	55,90	55,90	
P20SBA180	1,000	ud	Juego de ganchos (en función de teja)	56,44	56,44	
P20SBA170	1,000	ud	Purgador automático ELT 6	94,46	94,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.458,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB050		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,8m2 PINTADO			
			Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB030	1,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	497,73	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE020	1,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2	139,73	139,73	
			TOTAL PARTIDA.....			928,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12RIBB060		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO			
			Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,60 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB025	1,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	580,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE171	1,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2	92,88	92,88	
			TOTAL PARTIDA.....			964,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB070		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,8m2 SELECTIVO			
			Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBB040	1,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	685,99	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE020	1,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2	139,73	139,73	
			TOTAL PARTIDA.....			1.131,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12RIBB080		ud	BATERÍA 2 PANELES 2,1m2 PINTADOS			
			Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE030	1,000	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,1m2	172,55	172,55	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB320	2,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	1.201,86	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.680,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB090		ud	BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE040	1,000	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,8m2	183,30	183,30	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB030	2,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	995,46	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.484,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RIBB100		ud	BATERÍA 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBB190	2,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	989,00	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE174	1,000	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2	167,70	167,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.408,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB110		ud	BATERÍA 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS Batería de 2 captadores solares planos selectivos de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE172	1,000	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2	172,86	172,86	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBB200	2,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	1.161,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.585,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIBB120		ud	BATERÍA 2 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE030	1,000	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,1m2	172,55	172,55	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB020	2,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	1.118,50	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.597,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB130		ud	BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE040	1,000	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,8m2	183,30	183,30	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBB040	2,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	1.371,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.861,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RIBB140		ud	BATERÍA 3 PANELES 2,1m2 PINTADOS Batería de 4 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 9 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE050	1,000	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,1m2	259,03	259,03	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB320	3,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	1.802,79	
			TOTAL PARTIDA.....			2.389,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB150		ud	BATERÍA 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE060	1,000	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,8m2	274,67	274,67	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB030	3,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	1.493,19	
			TOTAL PARTIDA.....			2.095,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIBB160		ud	BATERÍA 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil de captación 6,06 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE175	1,000	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2	242,52	242,52	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB010	3,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	1.483,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.078,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBB170		ud	BATERÍA 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE175	1,000	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2	242,52	242,52	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB200	3,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	1.741,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.336,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBB180		ud	BATERÍA 3 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,30 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,390	h.	Cuadrilla A	39,27	211,67	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE050	1,000	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,1m2	259,03	259,03	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB020	3,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	1.677,75	
			TOTAL PARTIDA.....			2.264,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB190		ud	BATERÍA 3 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE060	1,000	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,8m2	274,67	274,67	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB040	3,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	2.057,97	
			TOTAL PARTIDA.....			2.684,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB200		ud	BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE070	1,000	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,1m2	349,69	349,69	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB020	4,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	2.237,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.989,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB210		ud	BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 PINTADOS Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE070	1,000	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,1m2	349,69	349,69	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB320	4,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	2.403,72	
			TOTAL PARTIDA.....			3.117,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12RIBB220		ud	BATERÍA 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a ¾" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBB030	4,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	1.990,92	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBE080	1,000	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,8m2	370,55	370,55	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2.764,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB230		ud	BATERÍA 4 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a ¾" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBB040	4,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	2.743,96	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBE080	1,000	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,8m2	370,55	370,55	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3.517,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIBB240		ud	BATERÍA 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 8,64 m2 y superficie útil de captación 8,08 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE176	1,000	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2	340,56	340,56	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB190	4,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	1.978,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.721,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB250		ud	BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a ¾" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBB200	4,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	2.322,00	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBE177	1,000	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2	353,46	353,46	
			TOTAL PARTIDA.....			3.078,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12RIBB260		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,0 m2 SELECTIVO Batería de un captador solar plano selectivo selectivo de 2,0 m2 de superficie bruta y 1,78 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2000x1000x90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB440	1,000	ud	Capt.solar plano 2,0 m2 selectivo	524,06	524,06	
P20SBE162	1,000	ud	Est. cub. plana o inclinada	107,50	107,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
			TOTAL PARTIDA.....			914,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB270		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,24 m2 SELECTIVO Batería de un captador solar plano selectivo, selectivo de 2,24 m2 de superficie bruta y 1,99 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1900x1180x90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB450	1,000	ud	Capt.solar plano 2,24 m2 selectivo	550,94	550,94	
P20SBE162	1,000	ud	Est. cub. plana o inclinada	107,50	107,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			947,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RIBB280		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 PINTADO Batería de un captador solar plano semiselectivol de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,32 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1260x2000x90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor semiselectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB460	1,000	ud	Capt.solar plano 2,5 m2 pintado	493,43	493,43	
P20SBE162	1,000	ud	Est. cub. plana o inclinada	107,50	107,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			890,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB290		ud	BATERÍA 2 PANELES 2,50 m2 SELECT. Batería de 2 captadores solares planos selectivos, selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB150	2,000	ud	Capt.solar plano 2,50 m2 sel.	690,30	1.380,60	
P20SBE750	1,000	ud	Est.cub.inclinada	221,11	221,11	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.891,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12RIBB300		ud	BATERÍA 3 PANELES 2,50 m2 SELECT. Batería de 3 captadores solares planos selectivos, selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB150	3,000	ud	Capt.solar plano 2,50 m2 sel.	690,30	2.070,90	
P20SBE770	1,000	ud	Est.cub.inclinada	247,06	247,06	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			2.607,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBB310		ud	BATERÍA 4 PANELES 2,50 m2 SELECT. Batería de 4 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB150	4,000	ud	Capt.solar plano 2,50 m2 sel.	690,30	2.761,20	
P20SBE790	1,000	ud	Est.cub.inclinada Danosa	357,09	357,09	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3.407,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RIBB320		ud	BATERÍA 5 PANELES 2,50 m2 SELECT. Batería de 5 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB150	5,000	ud	Capt.solar plano 2,50 m2 sel.	690,30	3.451,50	
P20SBE810	1,000	ud	Est.cub.inclinada	425,60	425,60	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			4.166,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIBA SOBRE CUBIERTA PLANA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA010		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,1m2 PINTADO Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBB320	1,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	600,93	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE090	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2	212,01	212,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1.182,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12RIBA020		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de captación 2,02 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB190	1,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	494,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE090	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2	212,01	212,01	
			TOTAL PARTIDA.....			997,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA030		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,1m2 SELECTIVO Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB020	1,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	559,25	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE090	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2	212,01	212,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1.062,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIBA040		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,60 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB200	1,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	580,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE100	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2	219,77	219,77	
			TOTAL PARTIDA.....			1.091,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA050		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,8m2 PINTADO Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB030	1,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	497,73	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE100	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2	219,77	219,77	
			TOTAL PARTIDA.....			1.008,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12RIBA060		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,8m2 SELECTIVO Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB040	1,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	685,99	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBE100	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2	219,77	219,77	
			TOTAL PARTIDA.....			1.196,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA070		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,25 m2 SELEC.			
			Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo, para montaje en vertical. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 2,25 m2. Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB100	1,000	ud	Panel 2,25 m2 selectivo	901,39	901,39	
P20SBT070	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 18	61,90	61,90	
P20SBE170	1,000	ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FKF3	228,35	228,35	
P20SBA170	1,000	ud	Purgador automático ELT 6	94,46	94,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.482,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIBA080		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2,1m2 PINTADOS			
			Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBE110	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,1m2	225,21	225,21	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB320	2,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	1.201,86	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.678,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA090		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE120	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,8m2	238,46	238,46	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB030	2,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	995,46	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.485,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIBA100		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 4,32 m2 y superficie útil de captación 4,04 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBB190	2,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	989,00	
P20SBE179	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2 m2	227,04	227,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.467,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA110		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE110	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,1m2	225,21	225,21	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB020	2,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	1.118,50	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12RIBA120		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE120	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,8m2	238,46	238,46	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBB040	2,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	1.371,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.861,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA130		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE115	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2	234,78	234,78	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA010	2,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	11,70	
P20SBB200	2,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	1.161,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.647,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIBA140		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 4,5 m2 SELEC. Batería de 2 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 4,5 m2. Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB100	2,000	ud	Panel 2,25 m2 selectivo	901,39	1.802,78	
P20SBT070	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 18	61,90	61,90	
P20SBE310	1,000	ud	Bastidor p/mont.vert.cub. incl.	388,68	388,68	
P20SBA170	1,000	ud	Purgador automático ELT 6	94,46	94,46	
			TOTAL PARTIDA.....			2.544,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA150		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2,1m2 PINTADOS			
			Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,30 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE130	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,1m2	324,79	324,79	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB320	3,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	1.802,79	
			TOTAL PARTIDA.....			2.479,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA160		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS			
			Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE140	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,8m2	343,84	343,84	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB030	3,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	1.493,19	
			TOTAL PARTIDA.....			2.189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA170		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,30 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE130	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,1m2	324,79	324,79	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB020	3,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	1.677,75	
			TOTAL PARTIDA.....			2.354,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIBA180		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE140	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,8m2	343,84	343,84	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB040	3,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	2.057,97	
			TOTAL PARTIDA.....			2.753,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA190		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS			
			Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil de captación 6,06 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBE178	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2 m2	317,34	317,34	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB190	3,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	1.483,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.152,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA200		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS			
			Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	4,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	23,40	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE181	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,5 m2	327,66	327,66	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB200	3,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	1.741,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.421,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA210		ud	BATERÍA DE 4 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE150	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,1m2	441,20	441,20	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB020	4,000	ud	Panel solar 2,1m2 selectivo	559,25	2.237,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.081,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12RIBA220		ud	BATERÍA DE 4 PANELES 2,1m2 PINTADOS Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE150	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,1m2	441,20	441,20	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB320	4,000	ud	Captador plano N 2,1 m2	600,93	2.403,72	
			TOTAL PARTIDA.....			3.208,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA230		ud	BATERÍA DE 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS			
			Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBB030	4,000	ud	Panel solar 2,8m2 pintado	497,73	1.990,92	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBE160	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,8m2	466,41	466,41	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2.860,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA240		ud	BATERÍA DE 4 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS			
			Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBB040	4,000	ud	Panel solar 2,8m2 selectivo	685,99	2.743,96	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBE160	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,8m2	466,41	466,41	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3.613,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA250		ud	BATERÍA DE 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 8,64 m2 y superficie útil de captación 8,08 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBE161	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2	443,76	443,76	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBB190	4,000	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	494,50	1.978,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.824,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12RIBA260		ud	BATERÍA DE 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P20SBB200	4,000	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	580,50	2.322,00	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA040	1,000	ud	Cruz latón 3/4"	11,51	11,51	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	1,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	1,55	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA120	1,000	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	6,12	6,12	
P20SBA070	4,000	ud	Machón 3/4"	1,46	5,84	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBE155	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,5 m2	459,24	459,24	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA010	6,000	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	5,85	35,10	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
			TOTAL PARTIDA.....			3.184,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA270		ud	BATERÍA DE 6 PANELES 13,5 m2 SELECTIVOS. Batería de 6 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 13,5 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB120	6,000	ud	Panel 2,25 m2 select.	718,70	4.312,20	
P20SBT060	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 17	52,16	52,16	
P20SBE230	1,000	ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV6	984,56	984,56	
P20SBA160	1,000	ud	Purgador automático ELT 5	88,33	88,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5.633,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12RIBA280		ud	BATERÍA DE 8 PANELES 18 m2 SELECTIVOS. Batería de 8 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 18 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB120	8,000	ud	Panel 2,25 m2 select.	718,70	5.749,60	
P20SBT060	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 17	52,16	52,16	
P20SBE250	1,000	ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV8	1.282,13	1.282,13	
P20SBA160	1,000	ud	Purgador automático ELT 5	88,33	88,33	
			TOTAL PARTIDA.....			7.368,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RIBA290		ud	BATERÍA DE 10 PANELES 22,5 m2 SELECTIVOS. Batería de 10 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 22,5 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB120	10,000	ud	Panel 2,25 m2 select.	718,70	7.187,00	
P20SBT060	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 17	52,16	52,16	
P20SBE270	1,000	ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV10	1.579,95	1.579,95	
P20SBA160	1,000	ud	Purgador automático ELT 5	88,33	88,33	
			TOTAL PARTIDA.....			9.103,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA300		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,0 m2 SELECTIVO			
			Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol selectivo de 2,0 m2 de superficie bruta y 1,78 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2000x1000x90 mm., para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45º. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB440	1,000	ud	Capt.solar plano 2,0 m2 selectivo	524,06	524,06	
P20SBE162	1,000	ud	Est. cub. plana o inclinada	107,50	107,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			921,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBA310		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,24 m2 SELECTIVO			
			Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol selectivo de 2,24 m2 de superficie bruta y 1,99 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1900x1180x90 mm., para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45º. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB450	1,000	ud	Capt.solar plano 2,24 m2 selectivo	550,94	550,94	
P20SBE162	1,000	ud	Est. cub. plana o inclinada	107,50	107,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			947,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBA320		ud	BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 PINTADO			
			Batería de un captador solar plano semiselectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,32 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1260x2000x90 mm., para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45º. Absorbedor semiselectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	4,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	129,20	
O01BI164	4,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	64,56	
P20SBB460	1,000	ud	Capt.solar plano 2,5 m2 pintado	493,43	493,43	
P20SBE162	1,000	ud	Est. cub. plana o inclinada	107,50	107,50	
P20TV025	2,000	ud	Válvula de esfera 3/4"	6,34	12,68	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
P20SBA030	1,000	ud	Cruz latón 1/2"	7,32	7,32	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	3,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	4,65	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA050	1,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	4,09	
P20SBA065	3,000	ud	Machón 1/2"	1,20	3,60	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	1,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	3,81	
P20SBA190	2,000	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	4,43	8,86	
P20SBA210	2,000	ud	Tapón de compresion 22mm	3,52	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			890,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIBC INTEGRADO EN TEJADO

E12RIBC010		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO			
			Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TINOX", 2 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBC005	1,000	ud	Panel solar 2 m2 para int. en tejado	498,11	498,11	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			657,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12RIBC020		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,16m2 SELECTIVO			
			Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TINOX", 2 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBC010	1,000	ud	Panel solar 2,16m2 para int. en tejado	717,93	717,93	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			876,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC030		ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1716 x 1265 x 98) mm y 59 kg. de peso. Superficie total 2,5 m2 y superficie útil de captación 2,17 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TINOX", 2 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBC020	1,000	ud	Panel solar 2,5m2 para int. en tejado	975,91	975,91	
			TOTAL PARTIDA.....			1.134,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIBC040		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2,16 m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,32 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cercos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBC010	2,000	ud	Panel solar 2,16m2 para int. en tejado	717,93	1.435,86	
P20SBA020	1,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	26,51	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			1.660,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RIBC050		ud	BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x 1265 x 98) mm y 59 kg. de peso cada uno. Superficie total 5 m2 y superficie útil de captación 4,34 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva , conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBC020	2,000	ud	Panel solar 2,5m2 para int. en tejado	975,91	1.951,82	
P20SBA020	1,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	26,51	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			2.176,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC060		ud	BAT. 2 PANELES 4,5 m2 SELEC. MONT VERT. Batería de 2 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 4,5 m2. .Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado con estructura para integración de captadores planos verticales en cubierta inclinada con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB100	2,000	ud	Panel 2,25 m2 selectivo	901,39	1.802,78	
P20SBT070	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 18	61,90	61,90	
P20SBE410	1,000	ud	Bastidor p/mont.vert. integrado cub. incl.	725,68	725,68	
P20SBA170	1,000	ud	Purgador automático ELT 6	94,46	94,46	
			TOTAL PARTIDA.....			2.881,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12RIBC070		ud	BAT. 2 PANELES 4,5 m2 SELEC. MONT HOR. Batería de 2 captador solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 4,5 m2. Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado con estructura para integración de captadores planos horizontales sobre cubierta inclinada mediante con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBB110	2,000	ud	Panel 2,25 m2 selectivo	967,49	1.934,98	
P20SBT070	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas FS 18	61,90	61,90	
P20SBE420	1,000	ud	Bastidor p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI	832,88	832,88	
P20SBA170	1,000	ud	Purgador automático ELT 6	94,46	94,46	
			TOTAL PARTIDA.....			3.120,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RIBC080		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2,16m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva , conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cercos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBC010	3,000	ud	Panel solar 2,16m2 para int. en tejado	717,93	2.153,79	
P20SBA020	2,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	53,02	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			2.444,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC090		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2,5m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x 1265 x 98) mm y 59 kg. de peso cada uno. Superficie total 7,5 m2 y superficie útil de captación 6,51 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA020	2,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	53,02	
P20SBC020	3,000	ud	Panel solar 2,5m2 para int. en tejado	975,91	2.927,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3.218,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RIBC100		ud	BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva , conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cercos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBC005	3,000	ud	Panel solar 2 m2 para int. en tejado	498,11	1.494,33	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA020	2,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	53,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1.784,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBC110		ud	BAT. 1 PANEL 2,25 m2 SELEC. Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBB100	1,000	ud	Panel 2,25 m2 selectivo	901,39	901,39	
P20SBT080	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas.	153,73	153,73	
P20SBE410	1,000	ud	Bastidor p/mont.vert. integrado cub. incl.	725,68	725,68	
P20SBA170	1,000	ud	Purgador automático ELT 6	94,46	94,46	
			TOTAL PARTIDA.....			2.032,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC120		ud	BAT. 3 PANELES 6,75 m2 SELEC. Batería de 2 captadores solares plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo , para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SBB100	3,000	ud	Panel 2,25 m2 selectivo	901,39	2.704,17	
P20SBT080	1,000	ud	Juego de conexiones hidraúlicas.	153,73	153,73	
P20SBE410	1,000	ud	Bastidor p/mont.vert. integrado cub. incl.	725,68	725,68	
P20SBA170	1,000	ud	Purgador automático ELT 6	94,46	94,46	
			TOTAL PARTIDA.....			3.835,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12RIBC130		ud	CAPT. SOLAR (78x140 CM) S/TEJA Captador solar plano integrado de medidas exteriores 78x140 cm, con 0,91 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad de aluminio lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje. Incluso tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	1,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	32,30	
O01BI164	1,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	16,14	
P20SBC050	1,000	ud	Capt.plano (78x140cm)	537,50	537,50	
P20SBW010	1,000	ud	Tapajuntas 78x140, s/teja	70,95	70,95	
P20SBT010	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m	88,15	176,30	
			TOTAL PARTIDA.....			833,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RIBC140		ud	CAPT. SOLAR(114x118 CM) S/PIZARRA Captador solar plano integrado de medidas exteriores 114x118 cm, con 1,15 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad de aluminio lacado gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje. Incluso tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	1,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	32,30	
O01BI164	1,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	16,14	
P20SBC060	1,000	ud	Capt.plano (114x118cm)	602,00	602,00	
P20SBW060	1,000	ud	Tapajuntas 114x118, s/pizarra	66,65	66,65	
P20SBT010	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m	88,15	176,30	
			TOTAL PARTIDA.....			893,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC150		ud	CAPT. SOLAR (114x140 CM) S/PIZARRA			
			Captador solar plano integrado de medidas exteriores 114x140 cm, con 1,38 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad de aluminio lacado gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje. Incluso tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	1,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	32,30	
O01BI164	1,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	16,14	
P20SBC070	1,000	ud	Capt.plano (114x140cm)	647,15	647,15	
P20SBW070	1,000	ud	Tapajuntas 114x140, s/pizarra	73,10	73,10	
P20SBT010	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m	88,15	176,30	
			TOTAL PARTIDA.....			944,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBC160		ud	CAPT.SOLAR(134x160 CM) S/TEJA			
			Captador solar plano integrado medidas exteriores 134x160 cm, con 1,90 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad de aluminio lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje. Incluso tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	1,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	32,30	
O01BI164	1,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	16,14	
P20SBC080	1,000	ud	Capt.plano (134x160cm)	583,73	583,73	
P20SBW040	1,000	ud	Tapajuntas 134x160, s/teja	84,93	84,93	
P20SBT010	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m	88,15	176,30	
			TOTAL PARTIDA.....			893,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIBC170		ud	CAPT.SOLAR (134x180 CM) S/TEJA			
			Captador solar plano integrado de medidas exteriores 134x180 cm, con 2,15 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad de aluminio lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje. Incluso tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	1,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	32,30	
O01BI164	1,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	16,14	
P20SBC090	1,000	ud	Capt.plano (134x180cm)	803,03	803,03	
P20SBW050	1,000	ud	Tapajuntas 134x180, s/teja	88,15	88,15	
P20SBT010	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m	88,15	176,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.115,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC180		ud	EQ. SOL. TERM. (134x160 CM) AC. 160L. PZ Equipo solar térmico, compuesto por un captador solar plano integrado de medidas exteriores 134x160 cm, con 1,90 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con el acumulador (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para instalación de un captador aislado. Acumulador vertical de A.C.S. , (56 cm de diámetro y 100 cm de altura) con capacidad de 160 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de temperatura y glicol. Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	3,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	96,90	
O01BI164	3,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	48,42	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P20SBC080	1,000	ud	Capt.plano (134x160cm)	583,73	583,73	
P20SBT030	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 10m	246,18	492,36	
P20SBW080	1,000	ud	Tapajuntas 134x160, s/pizarra	79,55	79,55	
P20SAV010	1,000	ud	Acumulador vert. A.C.S. 160 l.	1.737,20	1.737,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3.094,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIBC190		ud	EQ. SOL. TERM. (134x180 CM) AC. 160L TJ. Equipo solar térmico compuesto por un captador solar plano integrado, de medidas exteriores 134x180 cm, con 2,15 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con el acumulador (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de un captador aislado. Acumulador vertical de A.C.S, (56 cm de diámetro y 100 cm de altura) con capacidad de 160 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de temperatura y glicol. Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	3,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	96,90	
O01BI164	3,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	48,42	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P20SBC090	1,000	ud	Capt.plano (134x180cm)	803,03	803,03	
P20SBT030	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 10m	246,18	492,36	
P20SBW050	1,000	ud	Tapajuntas 134x180, s/teja	88,15	88,15	
P20SAV010	1,000	ud	Acumulador vert. A.C.S. 160 l.	1.737,20	1.737,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3.322,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC200		ud	EQ. SOL. TERM. (114x140 CM) AC. 200L TJ. Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados de medidas exteriores 114x140 cm, con 2,76 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso tubo flexible de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2 m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado de hasta 120 mm de espesor (tipo teja) y para instalación de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador vertical, (54 cm de diámetro y 144 cm de altura) con capacidad de 200 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de temperatura y glicol. Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	3,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	96,90	
O01BI164	3,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	48,42	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P20SBC070	2,000	ud	Capt.plano (114x140cm)	647,15	1.294,30	
P20SBT050	1,000	ud	Tubo flex.conex.capt.,10-12 cm	34,40	34,40	
P20SBT010	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m	88,15	176,30	
P20SBW035	2,000	ud	Tapajuntas par VELUX EKW 114x140, s/teja	240,80	481,60	
P20SAV020	1,000	ud	Acumulador vert. A.C.S. 200 l.	2.019,93	2.019,93	
			TOTAL PARTIDA.....			4.208,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12RIBC210		ud.	EQ. SOL. TERM. (134x160 CM) AC. 200L TJ. Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados, medidas exteriores 134x140 cm, con 3,80 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso tubo flexible de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2 m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador vertical de A.C.S., (54 cm de diámetro y 144 cm de altura) con capacidad de 200 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de temperatura y glicol. Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	3,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	96,90	
O01BI164	3,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	48,42	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P20SBC080	2,000	ud	Capt.plano (134x160cm)	583,73	1.167,46	
P20SBT050	1,000	ud	Tubo flex.conex.capt.,10-12 cm	34,40	34,40	
P20SBT010	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 2m	88,15	176,30	
P20SBW045	1,000	ud	Tapajuntas par 134x160, s/teja	258,00	258,00	
P20SAV020	1,000	ud	Acumulador vert. A.C.S. 200 l.	2.019,93	2.019,93	
			TOTAL PARTIDA.....			3.857,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIBC220		ud	EQ. SOL. TERM. (134x160 CM) AC. 300L TJ. Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados medidas exteriores 134x140 cm, con 3,80 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso tubo flexible de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 5 m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador vertical de A.C.S., (60 cm de diámetro y 184 cm de altura) con capacidad de 300 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de temperatura y glicol. Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	3,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	96,90	
O01BI164	3,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	48,42	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P20SBC080	2,000	ud	Capt.plano (134x160cm)	583,73	1.167,46	
P20SBT050	1,000	ud	Tubo flex.conex.capt.,10-12 cm	34,40	34,40	
P20SBT020	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 5m	148,35	296,70	
P20SBW045	1,000	ud	Tapajuntas par 134x160, s/teja	258,00	258,00	
P20SAV030	1,000	ud	Acumulador vert. A.C.S. 300 l.	2.262,88	2.262,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4.220,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIBC230		ud	EQ. SOL. TERM. (134x180 CM) AC. 300L PZ. Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados medidas exteriores 134x160 cm, con 4,30 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso tubo flexible de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG 3/4"). Cerco de estanqueidad EKL de aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para instalación de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador vertical de A.C.S., (60 cm de diámetro y 184 cm de altura) con capacidad de 300 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de temperatura y glicol. Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares. S/CTE DB HE-4.			
O01BI163	3,000	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	32,30	96,90	
O01BI164	3,000	h.	Ayudante instalador de energía solar	16,14	48,42	
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P20SBC090	2,000	ud	Capt.plano (134x180cm)	803,03	1.606,06	
P20SBT050	1,000	ud	Tubo flex.conex.capt.,10-12 cm	34,40	34,40	
P20SBT030	2,000	ud	Tubo flex.conex.capt-acum. 10m	246,18	492,36	
P20SBW110	1,000	ud	Tapajuntas par VELUX EKL 134x180, s/pizarra	177,38	177,38	
P20SAV030	1,000	ud	Acumulador vert. A.C.S. 300 l.	2.262,88	2.262,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4.774,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIV BATERÍAS CAPTADORES TUBO VACÍO

SUBELEMENTO E12RIVA SOBRE CUBIERTA PLANA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIVA010		ud	BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0m2			
			Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBV010	1,000	ud	Captador tubo de vacio 2,0 m2	792,69	792,69	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
P20SBE090	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2	212,01	212,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1.267,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIVA020		ud	BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 3,0m2			
			Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
P20SBV020	1,000	ud	Captador tubo de vacio 3,0 m2	1.124,46	1.124,46	
P20SBE100	1,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2	219,77	219,77	
			TOTAL PARTIDA.....			1.607,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIVA030		ud	BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0m2			
			Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SBV010	2,000	ud	Captador tubo de vacio 2,0 m2	792,69	1.585,38	
P20SBA020	1,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	26,51	
P20SBE090	2,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2	212,01	424,02	
				TOTAL PARTIDA.....		2.338,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12RIVA040		ud	BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0m2			
			Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SBV020	2,000	ud	Captador tubo de vacio 3,0 m2	1.124,46	2.248,92	
P20SBA020	1,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	26,51	
P20SBE100	2,000	ud	Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2	219,77	439,54	
				TOTAL PARTIDA.....		3.017,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIVB SOBRE TEJADO INCLINADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIVB010		ud	BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0m2			
			Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SBV010	1,000	ud	Captador tubo de vacio 2,0 m2	792,69	792,69	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
				TOTAL PARTIDA.....		1.055,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RIVB020		ud	BATERÍA CAPTADOR T. VACÍO 3,0m2			
			Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
P20SBV020	1,000	ud	Captador tubo de vacio 3,0 m2	1.124,46	1.124,46	
P20SBE020	1,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2	139,73	139,73	
				TOTAL PARTIDA.....		1.527,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIVB030		ud	BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0m2			
			Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero . Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SBV010	2,000	ud	Captador tubo de vacio 2,0 m2	792,69	1.585,38	
P20SBA020	1,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	26,51	
			TOTAL PARTIDA.....			1.914,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12RIVB040		ud	BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0m2			
			Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SBA110	2,000	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,81	7,62	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20SBA065	2,000	ud	Machón 1/2"	1,20	2,40	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
P20SBA080	4,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	6,20	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
P20TV020	3,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	9,99	
P20SBE020	2,000	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2	139,73	279,46	
P20SBV020	2,000	ud	Captador tubo de vacio 3,0 m2	1.124,46	2.248,92	
P20SBA020	1,000	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	26,51	26,51	
			TOTAL PARTIDA.....			2.857,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIC CIRCUITO PRIMARIO

SUBELEMENTO E12RICX CIRCUITOS PRIMARIOS COMPLETOS

E12RICX010		ud	CIR. PRIMARIO 1 CAPT.			
			Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 1 captador de 2 - 2,8 m2, con una distancia de 15m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12RICJ010	1,000	ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca	426,72	426,72	
E12RICE020	35,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	8,38	293,30	
E12RIF020	20,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.	8,84	176,80	
E12RIF080	15,000	m.	COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	9,12	136,80	
E12RICH020	1,000	ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12 l.	46,10	46,10	
E12RIL080	18,000	l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	7,05	126,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.206,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICX020		ud	CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT. Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 2-3 captadores de 3 - 7 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12RICJ010	1,000	ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca	426,72	426,72	
E12RICE020	35,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	8,38	293,30	
E12RIF020	20,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.	8,84	176,80	
E12RIF080	15,000	m.	COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	9,12	136,80	
E12RICH030	1,000	ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.	48,72	48,72	
E12RIL080	26,000	l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	7,05	183,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.265,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RICX030		ud	CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT. Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12RICJ020	1,000	ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 6mca	484,01	484,01	
E12RICE030	40,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,99	359,60	
E12RIF030	25,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 22X19 ALT. TEMP.	9,74	243,50	
E12RICE020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	8,38	33,52	
E12RIF090	15,000	m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	10,00	150,00	
E12RICH050	1,000	ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.	96,97	96,97	
E12RIL080	50,000	l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	7,05	352,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.720,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12RICX040		ud	CIR. PRIMARIO 7-10 CAPT. Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 7-10 captadores de 15 - 25 m2 de superficie total organizados en 2 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12RICJ030	1,000	ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 8mca	692,32	692,32	
E12RICE040	50,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.	10,95	547,50	
E12RICE030	10,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,99	89,90	
E12RICE020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	8,38	33,52	
E12RIF040	35,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X19 ALT. TEMP.	11,45	400,75	
E12RIF160	15,000	m.	COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO	22,90	343,50	
E12RIF150	10,000	m.	COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO	21,78	217,80	
E12RICH050	1,000	ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.	96,97	96,97	
E12RIL080	66,000	l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	7,05	465,30	
			TOTAL PARTIDA.....			2.887,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICX050		ud	CIR. PRIMARIO 11-15 CAPT. Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 11-15 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 3 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12CAXRI070	1,000	ud	BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.	1.544,13	1.544,13	
E12RICE040	50,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.	10,95	547,50	
E12RICE030	20,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,99	179,80	
E12RICE020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	8,38	33,52	
E12RIF040	35,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X19 ALT. TEMP.	11,45	400,75	
E12RIF160	15,000	m.	COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO	22,90	343,50	
E12RIF150	20,000	m.	COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO	21,78	435,60	
E12RICH050	1,000	ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.	96,97	96,97	
E12RIL080	95,000	l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	7,05	669,75	
E12RIE070	1,000	ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"	17,30	17,30	
E12RIE110	1,000	ud	VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR	38,93	38,93	
			TOTAL PARTIDA.....			4.307,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICX060		ud	CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT. Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 16-20 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 4 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12CAXRI070	1,000	ud	BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.	1.544,13	1.544,13	
E12RICE045	55,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm	14,73	810,15	
E12RICE030	25,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,99	224,75	
E12RICE020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	8,38	33,52	
E12RIF050	35,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 35X30 ALT. TEMP.	14,40	504,00	
E12RIF170	20,000	m.	COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO	24,23	484,60	
E12RIF150	25,000	m.	COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO	21,78	544,50	
E12RICH050	1,000	ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.	96,97	96,97	
E12RIL080	140,000	l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	7,05	987,00	
E12RIE070	1,000	ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"	17,30	17,30	
E12RIE110	1,000	ud	VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR	38,93	38,93	
			TOTAL PARTIDA.....			5.285,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICX070		ud	CIR. PRIMARIO 2 CAPT. INTEGRADOS Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado para 1-2 captadores de 2 - 5 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, separador de aire con purgador automático totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12RICJ010	1,000	ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca	426,72	426,72	
E12RICI020	1,000	ud	SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4"	86,71	86,71	
E12RICE020	35,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	8,38	293,30	
E12RIF020	20,000	m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.	8,84	176,80	
E12RIF080	15,000	m.	COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	9,12	136,80	
E12RICH030	1,000	ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.	48,72	48,72	
E12RIL080	15,000	l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	7,05	105,75	
			TOTAL PARTIDA.....			1.274,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICE TUBERÍAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICE010		m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm. Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente CTE-HE-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17CH020	1,100	m.	Tubo cobre en rollo 13/15 mm.	2,30	2,53	
P17CW020	0,500	ud	Codo cobre de 15 mm. s/s	0,27	0,14	
P20SCE010	0,001	kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	529,82	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICE020		m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm. Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente CTE-HE-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17CH030	1,100	m.	Tubo cobre en rollo 16/18 mm.	3,01	3,31	
P17CW030	0,500	ud	Codo cobre de 18 mm. s/s	0,52	0,26	
P20SCE010	0,002	kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	529,82	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RICE030		m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente CTE-HE-4.			
O01BO170	0,220	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,12	
P17CD050	1,100	m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	3,39	3,73	
P17CW040	0,100	ud	Codo cobre de 22 mm. s/s	0,83	0,08	
P20SCE010	0,002	kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	529,82	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RICE040		m.	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente CTE-HE-4.			
O01BO170	0,230	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,31	
P17CD060	1,100	m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,90	
P17CW050	0,100	ud	Codo cobre de 28 mm. s/s	1,52	0,15	
P20SCE010	0,003	kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	529,82	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICE045		m.	TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente CTE-HE-4.			
O01BO170	0,240	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,50	
P17CD070	1,100	m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	6,03	6,63	
P17CW060	0,300	ud	Codo cobre de 35 mm. s/s	6,70	2,01	
P20SCE010	0,003	kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	529,82	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICE050		m.	TUBERÍA DE COBRE D=40-42 mm. Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P17CD060	1,100	m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	4,45	4,90	
P17CW050	0,100	ud	Codo cobre de 28 mm. s/s	1,52	0,15	
P20SCE010	0,004	kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	529,82	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICE060		m.	TUBERÍA INOX PRE-AISLADA DN16 Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro DN16 aislado con coquilla de espuma elastomérica resistente a altas temperaturas, y revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Incluso cable para sonda y conexiones, instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P20SCE060	1,000	m.	Doble tubería inox. pre-aislada DN 16	50,20	50,20	
			TOTAL PARTIDA.....			52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12RICE070		m.	TUBERÍA INOX PRE-AISLADA DN20 Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro DN20 aislado con coquilla de espuma elastomérica resistente a altas temperaturas, y revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Incluso cable para sonda y conexiones, instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P20SCE070	1,000	m.	Doble tubería inox. pre-aislada DN 20	62,40	62,40	
			TOTAL PARTIDA.....			64,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RICE080		m.	TUB. COBRE RECOCIDO PRE-AISLADO 22mm Tubería flexible de cobre recocido diámetro 22 mm aislado con espuma de poliuretano resistente a altas temperaturas, y revestida con plástico duro para tendido subterráneo, o en intemperie, incluso conexiones, instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P20SCE080	1,000	m.	Tub. cobre recocido pre-aislado 22 mm.	37,55	37,55	
			TOTAL PARTIDA.....			39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RICE090		m.	TUB. COBRE RECOCIDO PRE-AISLADO 28mm Tubería flexible de cobre recocido diámetro 28 mm aislado con espuma de poliuretano resistente a altas temperaturas, y revestida con plástico duro para tendido subterráneo, o en intemperie, incluso conexiones, instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P20SCE090	1,000	m.	Tub. cobre recocido pre-aislado 28 mm.	48,28	48,28	
			TOTAL PARTIDA.....			50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICH VASOS DE EXPANSIÓN

E12RICH010		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 8 l. Suministro y colocación de vaso de expansión de 8 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH010	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 8 l.	26,19	26,19	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICH020		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 12 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH020	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 12 l.	30,00	30,00	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			46,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12RICH030		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH030	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 18 l.	32,62	32,62	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			48,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RICH040		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 25 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH040	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 25 l.	37,13	37,13	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			53,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12RICH050		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 35 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH050	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 35 l.	80,87	80,87	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			96,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RICH060		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 50 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH060	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 50 l.	115,95	115,95	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			132,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12RICH070		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH070	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 80 l.	146,18	146,18	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			162,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICH080		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 100 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 100 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH080	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 100 l.	212,91	212,91	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			229,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12RICH120		ud.	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 220 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 200 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH190	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 220 l.	491,92	491,92	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			508,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RICH090		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 200 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 200 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH090	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 200 l.	454,08	454,08	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			470,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12RICH100		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 300 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 300 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH100	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 300 l.	575,66	575,66	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			591,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RICH130		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 350 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 300 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH200	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 350 l.	610,01	610,01	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			626,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12RICH110		ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 500 l.			
			Suministro y colocación de vaso de expansión de 500 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SCH110	1,000	ud	Vaso expansión energía solar 500 l.	808,53	808,53	
P20SCH130	1,000	ud	Soporte pared vaso expansión	6,73	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			824,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICI PURGADORES / SEPARADORES AIRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICI010		ud	PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR			
			Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P20SCI010	1,000	ud	Purgador automático energía solar	25,05	25,05	
P20TV020	1,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	3,33	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RICI020		ud	SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4"			
			Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 3/4", de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P20SCI020	1,000	ud	Separador de aire tipo anillos 3/4"	80,15	80,15	
			TOTAL PARTIDA.....			86,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RICI030		ud	SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 1"			
			Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 1", de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P20SCI030	1,000	ud	Separador de aire tipo anillos 1"	89,18	89,18	
			TOTAL PARTIDA.....			95,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICJ ESTACIONES DE BOMBEO

E12RICJ010		ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca			
			Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 4 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20SCJ010	1,000	ud	Est. bombeo 1 vía DN25 4 mca	338,12	338,12	
P15GA010	10,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
			TOTAL PARTIDA.....			426,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICJ020		ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 6mca			
			Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120ºC. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20SCJ020	1,000	ud	Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca	395,41	395,41	
P15GA010	10,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
			TOTAL PARTIDA.....			484,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E12RICJ030		ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 8mca			
			Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 8 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120ºC. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20SCJ030	1,000	ud	Est. bombeo 2 vías DN25 8 mca	603,72	603,72	
P15GA010	10,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD010	10,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
			TOTAL PARTIDA.....			692,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RICJ040		ud	EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca			
			Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20SCJ070	1,000	ud	Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca	392,24	392,24	
P15GA010	10,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	1,60	
P15GD050	10,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,68	6,80	
			TOTAL PARTIDA.....			437,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICS ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE ACS

E12RICS010		ud	ESTACIÓN TRANSMISIÓN DE CALOR 1 VIVIENDA 34 kW			
			Suninistro e instalación de estación de vivienda de 34 kW para la transmisión desde un sistema bi-tubo al ACS. Calentamiento de ACS en intercambiador de acero inoxidable según principio de paso continuo. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
P20SCK010	1,000	ud	Estación transmisión de calor 1 vivienda 34 kW	483,54	483,54	
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
			TOTAL PARTIDA.....			557,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RICS020		ud	MODULO PASO CONTINUO 33 kW Suministro e instalación de estación de ACS de 33 kW de potencia de transmisión para la preparación de agua caliente según principio de paso continuo con intercambiador de calor de placas de acero inoxidable aislado térmicamente.Caudal de ACS de 14 l/min. Incluye regulador digital y válvula mezcladora de agua caliente (protección anticalcificación).Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20SCK020	1,000	ud	Módulo paso continuo 33 kW	1.536,31	1.536,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1.610,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RICS030		ud	MODULO PASO CONTINUO 85 kW Suministro e instalación de estación de ACS de 85 kW de potencia de transmisión para la preparación de agua caliente según principio de paso continuo con intercambiador de calor de placas de acero inoxidable aislado térmicamente.Caudal de ACS de 35 l/min. Incluye regulador digital y válvula mezcladora de agua caliente (protección anticalcificación).Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P20SCK030	1,000	ud	Módulo paso continuo 85 kW	1.675,13	1.675,13	
			TOTAL PARTIDA.....			1.749,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICU UNIDADES DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDRÁULICA

E12RICU010		ud	UNIDAD CONTROL SOLAR PARA 4-16 COLECTORES Estación solar para descarga en 3 niveles de temperatura. Incluye:Conjunto de componentes hidráulicos totalmente integrados: caudalímetro, calorímetro, bomba de circulación solar, distribuidor de bronce, 3 válvulas motorizadas, llaves de llenado y vaciado. Regulador solar para tres niveles, función diferencial y termostato incorporadas. Totalmente instalado según normativa en vigor DB-HE-4.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P20SCX010	1,000	ud	Energy Controller 3/4", incl. regulador, para 4-16 colectores	3.300,31	3.300,31	
P20SCX030	1,000	ud	Kit de Conexión Energy Controller 3/4"	95,73	95,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3.415,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RICU020		ud	UNIDAD CONTROL SOLAR PARA 17-25 COLECTORES Estación solar para descarga en 3 niveles de temperatura. Incluye:Conjunto de componentes hidráulicos totalmente integrados: caudalímetro, bomba de circulación solar, distribuidor de bronce, 3 válvulas motorizadas, llaves de llenado y vaciado. Regulador solar IS-EMS con lógica Dual-Pro para tres niveles, función diferencial y termostato incorporadas.Totalmente instalado según normativa en vigor DB-HE-4.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P20SCX020	1,000	ud	Energy Controller 1 1/4", incl. regulador, para 17-25 colectores	3.383,98	3.383,98	
P20SCX040	1,000	ud	Kit de Conexión Energy Controller 1 1/4"	232,90	232,90	
			TOTAL PARTIDA.....			3.636,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIA ACUMULADORES

SUBELEMENTO E12RIAA ACUMULADORES ACS C/ SERPENTÍN SOLAR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAA010		ud	ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 100 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 100 l., con altura 935 mm., diámetro 480 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 0,47 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAA010	1,000	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 100 l.	629,13	629,13	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
			TOTAL PARTIDA.....			901,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAA020		ud	ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 150 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 150 l., con altura 1000 mm., diámetro 550 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 0,72 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAA020	1,000	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 150 l.	677,04	677,04	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
			TOTAL PARTIDA.....			949,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAA030		ud	ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 200 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 200 l., con altura 1435 mm., diámetro 550 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 0,95 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAA030	1,000	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 200 l.	1.060,04	1.060,04	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.332,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAA040		ud	ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 l., con altura 1835 mm., diámetro 600 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 1,49 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SAA040	1,000	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.	1.427,20	1.427,20	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.620,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAA050		ud	ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 400 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 400 l., con altura 1635 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 1,83 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAA050	1,000	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 400 l.	1.491,90	1.491,90	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.774,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12RIAA060		ud	ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAA060	1,000	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.	1.576,03	1.576,03	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12CATN010	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"	31,16	124,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.960,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAA070		ud	ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 750 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 750 l., con altura 1830 mm., diámetro 960 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,250	h.	Cuadrilla A	39,27	206,17	
P20SAA070	1,000	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 750 l.	2.628,67	2.628,67	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3.260,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAA080		ud	ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 l., con altura 2070 mm., diámetro 960 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,500	h.	Cuadrilla A	39,27	215,99	
P20SAA080	1,000	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 1.000 l.	2.921,70	2.921,70	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3.563,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAB ACUMULADORES CON DOBLE SERPENTÍN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAB030		ud	ACUM. VITRIFICADO C/ DOBLE SERPENTÍN 200 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 200 l., con altura 1435 mm., diámetro 550 mm., y con temperatura máxima de 90º. Doble serpentín con superficies de intercambio de 0,95 m2 (inferior) y 0,70 m2 (superior) y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAB030	1,000	ud	Acum. vitrificado c/ doble serpentín 200 l.	1.483,08	1.483,08	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P17XE030	2,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	6,58	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			1.749,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAB040		ud	ACUM. VITRIFICADO C/ DOBLE SERPENTÍN 300 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 l., con altura 1835 mm., diámetro 600 mm., y con temperatura máxima de 90º. Doble serpentín con superficies de intercambio de 1,49 m2 (inferior) y 0,81 m2 (superior) y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAB040	1,000	ud	Acum. vitrificado c/ doble serpentín 300 l.	1.729,05	1.729,05	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P17XE030	2,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	6,58	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			1.995,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAB050		ud	ACUM. VITRIFICADO C/ DOBLE SERPENTÍN 500 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 90º. Doble serpentín con superficies de intercambio de 2,11 m2 (inferior) y 1,28 m2 (superior) y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAB050	1,000	ud	Acumulador ACS 3000 L	3.415,71	3.415,71	
P17XE040	6,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	28,56	
P17XE030	1,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	3,29	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3.688,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAD ACUMULADORES DE INERCIA

E12RIAD010		ud	ACUMULADOR DE INERCIA 800 l Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 800 l., altura 1802 mm, diámetro 990 mm y con temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
E12FVS010	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	29,21	116,84	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN010	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"	31,16	124,64	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
P20SAD020	1,000	ud	Acumulador de inercia 800 l.	821,47	821,47	
O01A090	4,500	h.	Cuadrilla A	39,27	176,72	
			TOTAL PARTIDA.....			1.303,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAD020		ud	ACUMULADOR DE INERCIA 1.000 l. Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1000 l., altura 2135mm, diámetro 990mm y con temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,500	h.	Cuadrilla A	39,27	176,72	
P20SAD030	1,000	ud	Acumulador de inercia 1.000 l.	1.527,07	1.527,07	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.124,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS

E12RIAD030		ud	ACUMULADOR DE INERCIA 1.500 l. Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1500 l., altura 2235 mm, diámetro 1195 mm y temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAD040	1,000	ud	Acumulador de inercia 1.500 l.	2.137,59	2.137,59	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XE060	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	43,96	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20TA040	4,000	m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	11,52	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.611,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAD040		ud	ACUMULADOR DE INERCIA 2.000 l. Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 2000 l., altura 2465 mm, diámetro 1300 mm, y con temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,500	h.	Cuadrilla A	39,27	215,99	
P17XS050	1,000	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	237,13	237,13	
E12CATN040	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"	42,04	168,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XE070	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	67,72	
P20SAI040	4,000	ud	Tapón 2"	7,10	28,40	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
P20SAD050	1,000	ud	Acumulador de inercia 2.000 l.	2.936,32	2.936,32	
				TOTAL PARTIDA.....		3.698,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAF ACUMULADORES COMBI

E12RIAF010		ud	ACUM. COMBI 550 l. (150 ACS + 400 INERCIA) Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de 550 l, formado por un depósito vitrificado de 150 l., dentro de un depósito de inercia de 550 l, altura 1960 mm., diámetro 825 mm., y temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 1,7 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica electrónica. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P20SAF010	1,000	ud	Acum. combi 550 l. (150 a.c.s. + 400 inercia)	2.010,10	2.010,10	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P17XE030	3,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	9,87	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	4,000	ud	Tapón 1"	1,69	6,76	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
				TOTAL PARTIDA.....		2.405,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAF020		ud	ACUM. COMBI 750 l. (250 ACS + 500 INERCIA) Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de 750 l, formado por un depósito vitrificado de 250 l., dentro de un depósito de inercia de 750 l, altura 1990 mm., diámetro 910 mm., y temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica electrónica. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P20SAF020	1,000	ud	Acum. combi 750 l. (250 a.c.s. + 500 inercia)	2.385,26	2.385,26	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P17XE030	3,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	9,87	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	4,000	ud	Tapón 1"	1,69	6,76	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.780,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12RIAF030		ud	ACUM. COMBI 1000 l. (250 ACS + 750 INERCIA) Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de 1000 l, formado por un depósito vitrificado de 250 l., dentro de un depósito de inercia de 1000 l, altura 2090 mm., diámetro 960 mm., y temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 3 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica electrónica. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P20SAF030	1,000	ud	Acum. combi 1.000 l. (250 a.c.s. + 750 inercia)	2.997,32	2.997,32	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P17XE030	3,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	9,87	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
P20SAI020	4,000	ud	Tapón 1"	1,69	6,76	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3.392,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAG ACUMULADORES INERCIA C/ SERPENTÍN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAG020		ud	ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 800 l.			
			Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 800 l., altura 1785 mm, diámetro 990 mm y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAG020	1,000	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 800 l.	1.694,61	1.694,61	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	4,000	ud	Tapón 1"	1,69	6,76	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.123,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12RIAG030		ud	ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 1.000 l.			
			Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1000 l., altura 2135 mm, diámetro 990 mm y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 3 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,500	h.	Cuadrilla A	39,27	215,99	
P20SAG030	1,000	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 1.000 l.	1.778,74	1.778,74	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.414,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAG040		ud	ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 1.500 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1500 l., altura 2235 mm, diámetro 1195 mm y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 4,5 m2 de superficie de inter-cambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SAG040	1,000	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 1.500 l.	2.406,11	2.406,11	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XE060	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	10,99	43,96	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20TA040	4,000	m.	Tubería acero negro sold. 1"	2,88	11,52	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
				TOTAL PARTIDA.....		2.919,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RIAG050		ud	ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 2.000 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 2000 l., altura 2465 mm, diámetro 1300 mm y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 5,8 m2 de superficie de inter-cambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,500	h.	Cuadrilla A	39,27	255,26	
P20SAG050	1,000	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 2.000 l.	3.077,64	3.077,64	
P17XS050	1,000	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	237,13	237,13	
E12CATN040	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"	42,04	168,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XE070	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	67,72	
P20SAI040	4,000	ud	Tapón 2"	7,10	28,40	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
				TOTAL PARTIDA.....		3.879,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAH ACUMULADORES INOX. C/ SERPENTÍN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAH010		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 100 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 100 l., con altura 935 mm., diámetro 480 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 0,76 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAH010	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 100 l.	1.212,06	1.212,06	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.484,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAH020		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 150 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 150 l., con altura 1000 mm., diámetro 550 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 0,87 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAH020	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 150 l.	1.362,13	1.362,13	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.634,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAH030		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 200 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 200 l., con altura 1435 mm., diámetro 550 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 1,04 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAH030	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 200 l.	1.378,76	1.378,76	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			1.651,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAH040		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 300 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 300 l., con altura 1835 mm., diámetro 600 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 1,24 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAH040	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 300 l.	2.109,70	2.109,70	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
P17XS010	1,000	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	4,10	4,10	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
E12FTC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	5,56	22,24	
P17XR020	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,48	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			2.382,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAH050		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 500 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 500 l., con altura 1635 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 1,74 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SAH050	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 500 l.	2.860,52	2.860,52	
P17XR030	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 1"	3,85	3,85	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI020	2,000	ud	Tapón 1"	1,69	3,38	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
E12CATN010	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"	31,16	124,64	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3.245,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIAH060		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 750 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 750 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 2,21 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,250	h.	Cuadrilla A	39,27	206,17	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAH060	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 750 l.	3.683,67	3.683,67	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
			TOTAL PARTIDA.....			4.315,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAH070		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 1.000 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 1000 l., con altura 1830 mm., diámetro 960 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 2,58 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,500	h.	Cuadrilla A	39,27	215,99	
P20SAH070	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 1.000 l.	4.227,80	4.227,80	
P17XR040	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	5,89	5,89	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS030	1,000	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	18,19	18,19	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			4.869,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RIAH080		ud	ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 2.000 l. Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxidable de 2000 l., con altura 2070 mm., diámetro 960 mm., y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 4,35 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,500	h.	Cuadrilla A	39,27	255,26	
P20SAH080	1,000	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 2.000 l.	6.115,49	6.115,49	
P17XS050	1,000	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	237,13	237,13	
E12CATN040	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"	42,04	168,16	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XE070	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.2"	16,93	67,72	
P20SAI040	4,000	ud	Tapón 2"	7,10	28,40	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
			TOTAL PARTIDA.....			6.917,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAR ACUMULADORES ACS ACUMULACION

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAR010		ud	ACUMULADOR ACS 1500 L Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con revestimiento epóxico de calidad alimentaria de 1500 l., con altura 1850 mm., diámetro 1360 mm., y con temperatura máxima de 90º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
P20SAB010	1,000	ud	Acumulador ACS 1500 L	2.467,05	2.467,05	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS050	1,000	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	237,13	237,13	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
				TOTAL PARTIDA.....		3.310,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAR020		ud	ACUMULADOR ACS 2000 L Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con revestimiento epóxico de calidad alimentaria de 2000 l., con altura 2300 mm., diámetro 1360 mm., y con temperatura máxima de 90º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
P20SAB020	1,000	ud	Acumulador ACS 2000 L	2.597,49	2.597,49	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XR050	1,000	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	8,29	8,29	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS050	1,000	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	237,13	237,13	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
				TOTAL PARTIDA.....		3.441,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIAR030		ud	ACUMULADOR ACS 3000 L Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con revestimiento epóxico de calidad alimentaria de 3000 l., con altura 2325 mm., diámetro 1660 mm., y con temperatura máxima de 90º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
P20SAB050	1,000	ud	Acumulador ACS 3000 L	3.415,71	3.415,71	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P20SAI030	4,000	ud	Tapón 1 1/4"	3,91	15,64	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS050	1,000	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	237,13	237,13	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
			TOTAL PARTIDA.....			4.263,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIAR040		ud	ACUMULADOR ACS 4000 L Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con revestimiento epóxico de calidad alimentaria de 4000 l., con altura 2345 mm., diámetro 1910 mm., y con temperatura máxima de 90º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
P20SAB060	1,000	ud	Acumulador ACS 4000 L	4.295,92	4.295,92	
E12FVS020	4,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	198,08	
P20SAI010	1,000	ud	Purgador Automático	6,94	6,94	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	11,88	11,88	
P20SAI040	4,000	ud	Tapón 2"	7,10	28,40	
P20SBA060	2,000	ud	Tapón 3/4"	1,42	2,84	
P20SBA050	2,000	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	4,09	8,18	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
P17XS060	1,000	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/2"	301,10	301,10	
E12CATN030	4,000	m.	TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	39,67	158,68	
P20WT070	1,000	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	6,96	6,96	
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
			TOTAL PARTIDA.....			5.220,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RII INTERCAMBIADORES DE CALOR

SUBELEMENTO E12RIIA DESMONTABLES

E12RIIA010		ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PL. 7kW Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 480 mm x 180 mm, de 8 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 7 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SIA010	1,000	ud	Intercambiador inox. desmont. 8 pl. 7 kW	432,55	432,55	
P20SAI050	4,000	ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	6,45	25,80	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P20SCF200	1,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	66,87	
			TOTAL PARTIDA.....			662,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIIA020		ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 12 PL. 13kW			
			Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 480 mm x 180 mm, de 12 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 13 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SIA020	1,000	ud	Intercambiador inox. desmont. 12 pl. 13 kW	489,39	489,39	
P20SAI050	4,000	ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	6,45	25,80	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P20SCF200	1,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	66,87	
			TOTAL PARTIDA.....			718,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIIA030		ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PL. 27kW			
			Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 480 mm x 180 mm, de 20 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 27 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SIA030	1,000	ud	Intercambiador inox. desmont. 20 pl. 27 kW	617,75	617,75	
P20SAI050	4,000	ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	6,45	25,80	
P17XE040	4,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	19,04	
P20SCF200	1,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	66,87	
			TOTAL PARTIDA.....			847,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIIA040		ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 28 PL. 39kW			
			Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 480 mm x 180 mm, de 28 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 39 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SIA040	1,000	ud	Intercambiador inox. desmont. 28 pl. 39 kW	718,11	718,11	
P20SCF200	1,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	66,87	
P17XE050	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"	7,91	31,64	
			TOTAL PARTIDA.....			934,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIIA050		ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 35 PL. 53kW			
			Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 480 mm x 180 mm, de 35 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 53 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SIA050	1,000	ud	Intercambiador inox. desmont. 35 pl. 53 kW	817,38	817,38	
P20SAI050	4,000	ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	6,45	25,80	
P20SCF200	1,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	66,87	
P17XE050	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"	7,91	31,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.059,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIIA060		ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 43 PL. 66kW			
			Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 480 mm x 180 mm, de 43 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 66 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SIA060	1,000	ud	Intercambiador inox. desmont. 43 pl. 66 kW	932,04	932,04	
P20SAI050	4,000	ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	6,45	25,80	
P20SCF200	1,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	66,87	
P17XE050	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"	7,91	31,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.174,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12RIIA070		ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 42 kW			
			Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 17 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 42 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P20SIA070	1,000	ud	Intercambiador inox. desmont. 42 kW	774,00	774,00	
P20SCF200	1,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	66,87	
P20SAI050	4,000	ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	6,45	25,80	
P17XE050	4,000	ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/4"	7,91	31,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.016,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIIB TERMOSOLDADOS INDIVIDUALES

E12RIIB010		ud	INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 25kW			
			Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 55 mm, de 20 placas, conexiones de 3/4" y potencia 25 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P20SIB010	1,000	ud	Intercambiador placas acero inox. indiv. 25 kW	264,53	264,53	
P20SE200	1,000	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	55,62	55,62	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SE220	1,000	ud	Presostato	42,06	42,06	
P20SCF200	0,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	22,29	
			TOTAL PARTIDA.....			476,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12RIIB020		ud	INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 37kW			
			Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 79 mm, de 30 placas, conexiones de 3/4" y potencia 37 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P20SIB020	1,000	ud	Intercambiador placas acero inox. indiv. 37 kW	338,08	338,08	
P20SE200	1,000	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	55,62	55,62	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SE220	1,000	ud	Presostato	42,06	42,06	
P20SCF200	0,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	22,29	
			TOTAL PARTIDA.....			549,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIIB030		ud	INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 44kW Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 102 mm, de 40 placas, conexiones de 3/4" y potencia 44 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P20SIB030	1,000	ud	Intercambiador placas acero inox. indiv. 44 kW	415,75	415,75	
P20SE200	1,000	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	55,62	55,62	
P17XE030	4,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	13,16	
P20SE220	1,000	ud	Presostato	42,06	42,06	
P20SCF200	0,500	m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	44,58	22,29	
			TOTAL PARTIDA.....			627,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RID SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

E12RID010		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR UNIFAMILIAR GAS Circuito de consumo de ACS solar para vivienda unifamiliar con energía de apoyo procedente de caldera de gas instantánea. Incluye plantilla "solar" para caldera incorporando válvula termostática mezcladora y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
E12FTC040	3,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	21,60	
E12RIE280	1,000	ud	PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR	152,70	152,70	
			TOTAL PARTIDA.....			174,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12RID020		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR UNIF. GASOLEO Circuito de consumo de ACS solar para vivienda unifamiliar con energía de apoyo procedente de caldera de gasóleo instantánea. Incluye válvula termostática regulable para caldera incorporando válvula termostática mezcladora y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
E12FTC040	5,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	36,00	
E12RIE200	1,000	ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm	49,40	49,40	
E12RIE240	1,000	ud	VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"	68,38	68,38	
P20WT030	1,000	ud	Termostato inmersión	20,49	20,49	
			TOTAL PARTIDA.....			252,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RID030		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 4 VIV. Circuito de distribución abierta de ACS solar para edificio de 4 viviendas en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica válvula termostática regulable para caldera incorporando válvula termostática mezcladora, bomba de recirculación, contadores de agua caliente, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
E12FVF020	18,000	ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.	7,04	126,72	
E12RIE200	1,000	ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm	49,40	49,40	
P17BI110	4,000	ud	Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B	590,00	2.360,00	
E12CAXRT020	1,000	ud	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63	17,10	17,10	
E12FTC040	24,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	172,80	
E12CAXRT030	1,000	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar	22,82	22,82	
P20WT030	1,000	ud	Termostato inmersión	20,49	20,49	
E12CAXRI020	1,000	ud	CIRCULADOR 1-6 m3/h	610,85	610,85	
E12FTC030	24,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	6,32	151,68	
E12FTC050	6,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.	8,64	51,84	
E12FTC060	18,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.	11,97	215,46	
E09AKE260	18,000	m.	COQ.ELAST. D=35 e=19 mm	9,15	164,70	
E09AKE250	24,000	m.	COQ.ELAST. D=28 e=19 mm	7,93	190,32	
E09AKE235	24,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	164,16	
P17CW120	3,000	ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	3,60	
P17CW130	1,000	ud	Te cobre de 28 mm. s/s	2,64	2,64	
P17CW140	1,000	ud	Te cobre de 35 mm. s/s	7,78	7,78	
				TOTAL PARTIDA.....		4.528,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RID040		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 4 VIV. Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 4 viviendas en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica, vaso de expansión, doble bomba de circulación, válvulas de equilibrado, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
E09AKE250	24,000	m.	COQ.ELAST. D=28 e=19 mm	7,93	190,32	
E09AKE260	36,000	m.	COQ.ELAST. D=35 e=19 mm	9,15	329,40	
E12CAXRT030	1,000	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar	22,82	22,82	
E12CAXRT020	1,000	ud	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63	17,10	17,10	
E12FVS020	2,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	99,04	
E12FVF020	16,000	ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.	7,04	112,64	
E12FTC040	24,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	172,80	
E12FTC050	12,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.	8,64	103,68	
E12FTC060	36,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.	11,97	430,92	
P20EV010	1,000	ud	Vaso expansión cerrado 18 l	40,83	40,83	
P17CW120	2,000	ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	2,40	
P17CW130	2,000	ud	Te cobre de 28 mm. s/s	2,64	5,28	
P17CW140	2,000	ud	Te cobre de 35 mm. s/s	7,78	15,56	
				TOTAL PARTIDA.....		1.739,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RID050		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 8 VIV. Circuito de distribución abierto de ACS solar para edificio de 8 viviendas en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica válvula mezcladora termostática regulable, bomba de recirculación, contadores de agua caliente, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
E12FTC050	6,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.	8,64	51,84	
E12FTC060	18,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.	11,97	215,46	
E12FTC040	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	345,60	
E12FTC030	24,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	6,32	151,68	
E12FVF020	18,000	ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.	7,04	126,72	
E12RIE220	1,000	ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN32	673,63	673,63	
P17BI110	8,000	ud	Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B	590,00	4.720,00	
E12CAXRT030	1,000	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar	22,82	22,82	
E12CAXRT020	1,000	ud	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63	17,10	17,10	
P20WT030	1,000	ud	Termostato inmersión	20,49	20,49	
E12CAXRI020	1,000	ud	CIRCULADOR 1-6 m3/h	610,85	610,85	
E09AKE260	18,000	m.	COQ.ELAST. D=35 e=19 mm	9,15	164,70	
E09AKE250	48,000	m.	COQ.ELAST. D=28 e=19 mm	7,93	380,64	
E09AKE235	24,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	164,16	
P17CW120	4,000	ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	4,80	
P17CW130	2,000	ud	Te cobre de 28 mm. s/s	2,64	5,28	
P17CW140	2,000	ud	Te cobre de 35 mm. s/s	7,78	15,56	
			TOTAL PARTIDA.....			8.084,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12RID060		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 8 VIV. Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 8 viviendas en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica, vaso de expansión, doble bomba de circulación, válvulas de equilibrado, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
E09AKE250	48,000	m.	COQ.ELAST. D=28 e=19 mm	7,93	380,64	
E09AKE260	36,000	m.	COQ.ELAST. D=35 e=19 mm	9,15	329,40	
P20EV020	1,000	ud	Vaso expansión cerrado 25 l	48,91	48,91	
E12CAXRT030	1,000	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar	22,82	22,82	
E12CAXRT020	1,000	ud	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63	17,10	17,10	
E12RIE020	8,000	ud	VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4"	87,62	700,96	
E12FVS020	2,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	99,04	
E12FVF020	16,000	ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.	7,04	112,64	
E12FTC040	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	345,60	
E12FTC050	12,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.	8,64	103,68	
E12FTC060	36,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.	11,97	430,92	
P17CW120	8,000	ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	9,60	
P17CW130	4,000	ud	Te cobre de 28 mm. s/s	2,64	10,56	
P17CW140	4,000	ud	Te cobre de 35 mm. s/s	7,78	31,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3.035,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RID070		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 20 VIV. Circuito de distribución abierto de ACS solar para edificio de 20 viviendas en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica válvula mezcladora termostática regulable, bomba de recirculación, calorímetro, contadores de agua caliente, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	20,000	h.	Cuadrilla A	39,27	785,40	
E09AKE235	48,000	m.	COQ.ELAST. D=22 e=19 mm	6,84	328,32	
E09AKE250	120,000	m.	COQ.ELAST. D=28 e=19 mm	7,93	951,60	
E09AKE260	12,000	m.	COQ.ELAST. D=35 e=19 mm	9,15	109,80	
E12RIE230	1,000	ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN40	1.092,11	1.092,11	
E12CAXRI080	2,000	ud	BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a.	1.562,65	3.125,30	
P20WT030	1,000	ud	Termostato inmersión	20,49	20,49	
E12CAXRT030	1,000	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar	22,82	22,82	
E12CAXRT020	1,000	ud	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63	17,10	17,10	
P17BI110	20,000	ud	Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B	590,00	11.800,00	
E12FVF020	42,000	ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.	7,04	295,68	
E12FVR020	120,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	867,60	
E12FTC050	12,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.	8,64	103,68	
E12FTC060	12,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.	11,97	143,64	
E12FTC040	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	345,60	
E12FTC030	48,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	6,32	303,36	
E12FTC070	18,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.	17,99	323,82	
P17CW120	12,000	ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	14,40	
P17CW130	2,000	ud	Te cobre de 28 mm. s/s	2,64	5,28	
P17CW140	2,000	ud	Te cobre de 35 mm. s/s	7,78	15,56	
P17CW150	2,000	ud	Te cobre de 42 mm. s/s	14,97	29,94	
			TOTAL PARTIDA.....			20.701,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12RID080		ud	SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 20 VIV. Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 20 viviendas en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica, calorímetro, vaso de expansión, doble bomba de circulación, válvulas de equilibrado, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	20,000	h.	Cuadrilla A	39,27	785,40	
E09AKE250	240,000	m.	COQ.ELAST. D=28 e=19 mm	7,93	1.903,20	
E09AKE260	24,000	m.	COQ.ELAST. D=35 e=19 mm	9,15	219,60	
E12CAXRI090	1,000	ud	BOMBA GEMELA 8-5 m.c.a.	17.238,77	17.238,77	
P20EV040	1,000	ud	Vaso expansión cerrado 140 l	258,40	258,40	
E12RIE020	20,000	ud	VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4"	87,62	1.752,40	
E12CAXRT030	1,000	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar	22,82	22,82	
E12CAXRT020	1,000	ud	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63	17,10	17,10	
E12FVS020	2,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	49,52	99,04	
E12FVF020	42,000	ud	LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.	7,04	295,68	
E12FTC050	24,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.	8,64	207,36	
E12FTC060	24,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.	11,97	287,28	
E12FTC040	240,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.	7,20	1.728,00	
E12FTC070	36,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.	17,99	647,64	
P17CW120	20,000	ud	Te cobre de 22 mm. s/s	1,20	24,00	
P17CW130	4,000	ud	Te cobre de 28 mm. s/s	2,64	10,56	
P17CW140	4,000	ud	Te cobre de 35 mm. s/s	7,78	31,12	
P17CW150	4,000	ud	Te cobre de 42 mm. s/s	14,97	59,88	
			TOTAL PARTIDA.....			25.588,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIR SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIR010		ud	TERMOSTATO DIF. SIN DISPLAY Termostato diferencial de regulación sin ningún dispositivo de temperatura visible, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,500	h.	Cuadrilla A	39,27	137,45	
P20SR010	1,000	ud	Termostato dif. sin display	142,70	142,70	
P15GA010	78,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	12,48	
P15GB010	30,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	3,60	
P15GD010	6,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	7,56	
			TOTAL PARTIDA.....			303,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RIR020		ud	TERMOST. DIF. AJUSTABLE DISP. LED Termostato diferencial de regulación con display de temperatura (LED), dispositivo antihielo, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	3,500	h.	Cuadrilla A	39,27	137,45	
P20SR020	1,000	ud	Termost. dif. ajustable disp. led	256,24	256,24	
P15GA010	78,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	12,48	
P15GB010	30,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	3,60	
P15GD010	6,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	7,56	
			TOTAL PARTIDA.....			417,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIR030		ud	CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P20SR030	1,000	ud	Centralita solar 2 ent. 1 salida	171,86	171,86	
P15GA010	78,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	12,48	
P15GB010	30,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	3,60	
P15GD010	6,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	7,56	
			TOTAL PARTIDA.....			352,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIR040		ud	CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Cuatro entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P20SR040	1,000	ud	Centralita solar 4 ent. 2 salidas	240,37	240,37	
P15GA010	108,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	17,28	
P15GB010	45,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	5,40	
P15GD010	6,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	7,56	
			TOTAL PARTIDA.....			466,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIR050		ud	CENTRALITA SOLAR 8 ENT. 3 SALIDAS			
			Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Función antilegionela, entrada para calorímetro. Ocho entradas para sondas, tres salidas de relé con regulación de revoluciones y una de relé estándar. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P20SR050	1,000	ud	Centralita solar 8 ent. 3 salidas	474,73	474,73	
P15GA010	138,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	22,08	
P15GB010	60,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	7,20	
P15GD010	6,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	7,56	
			TOTAL PARTIDA.....			747,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RIR061		ud	CENTRALITA SOLAR 15 ENT. 9 SALIDAS			
			Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 7 sistemas básicos de funcionamiento. Dispone de 15 entradas: 12 sondas PT 1000;2 caudalímetros, 1 célula solar. 2 contadores caloríficos integrados y control de un circuito de calefacción. Incluyendo p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
P20SR060	1,000	ud	Centralita solar 15 ent. 9 salida	703,05	703,05	
P15GA010	138,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	22,08	
P15GR010	60,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,20	12,00	
P15GD050	6,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,68	4,08	
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
			TOTAL PARTIDA.....			976,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIR070		ud	REGULADOR SOLAR 2 ENTRADAS.			
			Regulador solar para sistemas sencillos solares y de calefacción. Hasta 2 entradas para sondas de temperatura, incluye 2 sondas. Totalmente instalado.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P20SR320	1,000	ud	Regul- 2 sondas	134,16	134,16	
			TOTAL PARTIDA.....			153,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12RIR080		ud	REGULADOR SOLAR 4 ENTRADAS			
			Regulador solar para sistemas solares y de calefacción. Hasta 4 entradas para sondas de temperatura, 2 relés semiconductores . Programado para 9 sistemas básicos, con pantalla luminosa. Incluye 4 sondas.Totalmente instalado			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P20SR330	1,000	ud	Regul. - 4 sondas	193,50	193,50	
			TOTAL PARTIDA.....			213,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12RIR090		ud	REGULADOR SOLAR 15 ENTRADAS			
			Regulador universal para sistemas complejos solares y de calefacción. Hasta 15 entradas para sondas . 9 salidas de relé . Programado para 7 sistemas básicos, con diversas variantes, con pantalla luminosa. Regulación de velocidad, conexión para contador volumétrico, función calorímetro. Incluye 6 sondas. Totalmente instalado.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P20SR340	1,000	ud	Regul - 6 sondas	565,02	565,02	
			TOTAL PARTIDA.....			604,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIR100		ud	ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR 5 CAPTADORES			
			Estación de bombeo solar de dos líneas, con lectura de presión y temperatura. Dos llaves de esfera con termómetro integrado. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar). Dos válvulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que permite la conexión de hasta 5 captadores. Conexión para vaso de expansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P20SR120	1,000	ud	Estación de bombeo solar. máx 5 captadores.	397,75	397,75	
			TOTAL PARTIDA.....			437,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIR110		ud	ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR 50 CAPTADORES			
			Estación de bombeo solar de dos líneas, Junkers modelo AGS 50, con lectura de presión y temperatura. Dos llaves de esfera con termómetro integrado. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar). Dos válvulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que permite la conexión de hasta 50 captadores. Conexión para vaso de expansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P20SR130	1,000	ud	Estación de bombeo solar. máx 50 captadores.	870,75	870,75	
			TOTAL PARTIDA.....			910,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIR120		ud	ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR 5 CAPT. i/ CONTROL. SOLAR			
			Estación de bombeo solar de dos líneas, con controlador solar integrado. Dos llaves de esfera con termómetro integrado. Lectura de temperatura. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar). Lectura de presión. Dos válvulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que permite la conexión de hasta 5 captadores. Conexión para vaso de expansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P20SR140	1,000	ud	Estac.bombeo solar. máx 5 captadores i/controlador solar	623,50	623,50	
			TOTAL PARTIDA.....			662,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIP PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOS

SUBELEMENTO E12RIPA AEROTERMOS

E12RIPA010		ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 13.410 kcal/h			
			Aerotermo de 13.410 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
E12CAENA010	1,000	ud	AEROTERMO P/AGUA 13.410 kcal/h	611,23	611,23	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
			TOTAL PARTIDA.....			817,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RIPA020		ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 20.500 kcal/h			
			Aerotermo de 20.500 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
E12CAENA020	1,000	ud	AEROTERMO P/AGUA 20.500 kcal/h	662,90	662,90	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
			TOTAL PARTIDA.....			869,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIPA030		ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h			
			Aerotermo de 28.200 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
E12CAENA030	1,000	ud	AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h	807,95	807,95	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.014,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12RIPA040		ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 44.510 kcal/h			
			Aerotermo de 44.510 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
E12CAENA040	1,000	ud	AEROTERMO P/AGUA 44.510 kcal/h	878,04	878,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.084,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12RIPA050		ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 19.650 kcal/h			
			Aerotermo de 19.650 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
E12CAENA050	1,000	ud	AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h	1.039,75	1.039,75	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.245,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIPB DISIPADORES POR CONVECCIÓN

E12RIPB010		ud	DISIPADOR POR CONVECCIÓN 2kW			
			Disipador por convección de 2 kw instalado en paralelo con batería de paneles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
P20SP010	1,000	ud	Disipador 2kW	244,78	244,78	
E12RICE030	3,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,99	26,97	
			TOTAL PARTIDA.....			496,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIPB020		ud	DISIPADOR POR CONVECCIÓN 4kW			
			Disipador por convección de 4 kw instalado en paralelo con batería de paneles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
P20SP020	1,000	ud	Disipador 4kW	410,39	410,39	
E12RICE030	3,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,99	26,97	
			TOTAL PARTIDA.....			643,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIPB030		ud	DISIPADOR POR CONVECCIÓN 3 kW			
			Disipador por convección de 3 kw instalado en paralelo con batería de paneles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P20SP030	1,000	ud	Válvula térmica 3 Vias	187,40	187,40	
E12RICE030	3,000	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,99	26,97	
P20SP015	1,000	ud	Disipador 3kW	249,69	249,69	
			TOTAL PARTIDA.....			482,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIL SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO

E12RIL010		ud	VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO			
			Suministro y colocación de válvula de llenado automático de 1/2" de diámetro, de latón fundido, con regulación de presión de trabajo y manómetro; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SL010	1,000	ud	Válvula reductora de presión 1/2"	6,73	6,73	
P17XE020	1,000	ud	Válvula esfera latón niquel.1/2"	2,15	2,15	
P20WT100	1,000	ud	Manómetro 0 a 15 bares	6,31	6,31	
P20WT110	1,000	ud	Lira para manómetro	7,14	7,14	
			TOTAL PARTIDA.....			31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12RIL020		ud	VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"			
			Suministro y colocación de válvula de llenado desconector de 3/4" de diámetro, que elimina la posibilidad de contaminación de la red de agua fría por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en latón fundido, con tomas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P20SL020	1,000	ud	Válvula llenado desconector 3/4"	382,18	382,18	
			TOTAL PARTIDA.....			400,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIL050		ud	VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"			
			Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P20SL050	1,000	ud	Válvula llenado rápido 3/4"	45,91	45,91	
			TOTAL PARTIDA.....			51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIL060		ud	DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.			
			Suministro y colocación de depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; con toma de aspiración de grupo de presión y conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de fluido caloportador, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P20SL060	1,000	ud	Depósito fluido caloportador 100 l.	135,43	135,43	
P17XE030	1,000	ud	Válvula esfera latón niquel.3/4"	3,29	3,29	
P17XW060	1,000	ud	Grifo de esfera 1/2" a tubo 15mm.	3,45	3,45	
E12FTC030	6,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	6,32	37,92	
P20SL030	50,000	l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	6,24	312,00	
			TOTAL PARTIDA.....			520,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIL070		ud	SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN			
			Suministro y colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presostato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; Válvula de antiretorno, conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P17RC010	1,000	ud	Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.	536,63	536,63	
E12RIL060	1,000	ud	DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.	520,19	520,19	
P20SE040	1,000	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1/2"	4,57	4,57	
E12FTC030	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	6,32	25,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.161,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12RIL080		l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR			
			Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,040	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	0,69	
P20SL030	1,020	l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	6,24	6,36	
			TOTAL PARTIDA.....			7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIF AISLAMIENTO

E12RIF010		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.			
			Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 15 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF010	1,050	m.	Coquilla elastomérica 15x19 alt. temp.	4,46	4,68	
			TOTAL PARTIDA.....			8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RIF020		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.			
			Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF020	1,050	m.	Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.	4,89	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RIF030		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 22X19 ALT. TEMP.			
			Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,225	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,89	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF030	1,050	m.	Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.	5,33	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIF040		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X19 ALT. TEMP. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 28 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF040	1,050	m.	Coquilla elastomérica 28x19 alt. temp.	6,54	6,87	
			TOTAL PARTIDA.....			11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIF050		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 35X30 ALT. TEMP. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,275	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,76	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF050	1,050	m.	Coquilla elastomérica 35x30 alt. temp.	8,94	9,39	
			TOTAL PARTIDA.....			14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIF060		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 42X30 ALT. TEMP. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 42 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF060	1,050	m.	Coquilla elastomérica 42x30 alt. temp.	10,18	10,69	
			TOTAL PARTIDA.....			16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12RIF065		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x25 ALT. TEMP. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01A050	0,275	h.	Ayudante	15,61	4,29	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF300	1,050	m.	Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.	8,31	8,73	
			TOTAL PARTIDA.....			13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIF070		m.	COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF070	1,050	m.	Coq. 15x20 alt. temp. revestido plástico	4,77	5,01	
			TOTAL PARTIDA.....			8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIF080		m.	COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF080	1,050	m.	Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico	5,15	5,41	
			TOTAL PARTIDA.....			9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12RIF090		m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 22 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,225	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,89	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF090	1,050	m.	Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico	5,58	5,86	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

E12RIF100		m.	COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF100	1,050	m.	Coq. 28x20 alt. temp. revestido plástico	6,79	7,13	
			TOTAL PARTIDA.....			11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIF110		m.	COQ. 35x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 35 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,275	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,76	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF110	1,050	m.	Coq. 35x20 alt. temp. revestido plástico	9,11	9,57	
			TOTAL PARTIDA.....			14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIF130		m.	COQ. 15x19 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF130	1,050	m.	Coq. 15x19 alt. temp. revestido aluminio	13,28	13,94	
			TOTAL PARTIDA.....			17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIF140		m.	COQ. 18x19 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF140	1,050	m.	Coq. 18x19 alt. temp. revestido aluminio	13,43	14,10	
			TOTAL PARTIDA.....			17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIF150		m.	COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA. Diámetro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,225	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,89	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF150	1,050	m.	Coq. 22x30 alt. temp. revestido aluminio	16,80	17,64	
			TOTAL PARTIDA.....			21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIF160		m.	COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF160	1,050	m.	Coq. 28x30 alt. temp. revestido aluminio	17,45	18,32	
			TOTAL PARTIDA.....			22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12RIF170		m.	COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA. Diámetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01BO195	0,275	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,76	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF170	1,050	m.	Coq. 35x30 alt. temp. revestido aluminio	18,30	19,22	
			TOTAL PARTIDA.....			24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12RIF180		m.	COQ. 42x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a rayos UVA. Diámetro interior 42 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P20SCF180	1,050	m.	Coq. 42x30 alt. temp. revestido aluminio	20,55	21,58	
			TOTAL PARTIDA.....			25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIF190		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x19 ALT. TEMP. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 5 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
P20SCF310	1,000	m.	Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.	7,19	7,19	
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIF200		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x25 ALT. TEMP. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 28 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
P20SCF320	1,000	m.	Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.	9,49	9,49	
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12RIF210		m.	COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF095	1,000	m.	Coq. 22x30 alt. temp. revestido plástico	8,14	8,14	
			TOTAL PARTIDA.....			11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12RIF220		m.	COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF330	1,000	m.	Coq. 28x30 alt. temp. revestido plástico	8,71	8,71	
			TOTAL PARTIDA.....			12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RIF230		m.	COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE DB HE-4.			
O01A050	0,225	h.	Ayudante	15,61	3,51	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF340	1,000	m.	Coq. 35x30 alt. temp. revestido plástico	9,27	9,27	
			TOTAL PARTIDA.....			13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIF240		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x15			
			Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 15 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF010	1,000	m.	Coquilla elastomérica 15x19 alt. temp.	4,46	4,46	
			TOTAL PARTIDA.....			7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIIF250		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x18			
			Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF020	1,000	m.	Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.	4,89	4,89	
			TOTAL PARTIDA.....			8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12RIIF260		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x22			
			Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 22 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF030	1,000	m.	Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.	5,33	5,33	
			TOTAL PARTIDA.....			8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12RIF270		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x28			
			Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 28 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF240	1,000	m.	Coquilla elastomérica 19x28	2,68	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12RIF280		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x35			
			Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 35 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF310	1,000	m.	Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.	7,19	7,19	
			TOTAL PARTIDA.....			10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIF290		m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x42			
			Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 42 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE DB HE-4.			
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07CE150	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,50	0,25	
P20SCF260	1,000	m.	Coquilla elastomérica 19x42	3,49	3,49	
			TOTAL PARTIDA.....			6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIZ MEDIDA

E12RIZ020		ud	CAUDALÍMETRO VERTICAL CONO			
			Suministro y colocación de caudalímetro, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,2 m3 /h., temperatura máxima 130º C, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SZ020	1,000	ud	Caudalímetro vertical cono	188,53	188,53	
			TOTAL PARTIDA.....			197,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12RIZ030		ud	CALORÍMETRO 3/4"			
			Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,5 m3/hr, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	46,83	
P20SZ030	1,000	ud	Contador de kcal. 3/4"	436,01	436,01	
P17YT020	2,000	ud	Te latón 25 mm. 3/4"	5,24	10,48	
P20SBA130	2,000	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,35	4,70	
			TOTAL PARTIDA.....			498,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIZ040		ud	CALORÍMETRO 1"			
			Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1" y caudal nominal de 2,5 m3/hr, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	51,51	
P20SZ040	1,000	ud	Contador de kcal. 1"	742,66	742,66	
P17YT030	2,000	ud	Te latón 32 mm. 1"	7,33	14,66	
P17YR010	2,000	ud	Reducción latón 1 1/2"-1/2"	3,99	7,98	
			TOTAL PARTIDA.....			816,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIZ050		ud	CALORÍMETRO 1 1/4"			
			Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1 1/4" y caudal nominal de 6 m3/hr, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	2,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	51,51	
P20SZ050	1,000	ud	Contador de kcal. 1 1/4"	789,64	789,64	
P17YR010	2,000	ud	Reducción latón 1 1/2"-1/2"	3,99	7,98	
P17YT040	2,000	ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"	14,15	28,30	
			TOTAL PARTIDA.....			877,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIZ060		ud	CALORÍMETRO 2"			
			Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 2" y caudal nominal de 10 m3/hr, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P20SZ060	1,000	ud	Contador de kcal. 2"	1.178,63	1.178,63	
P17YT060	2,000	ud	Te latón 63 mm. 2"	33,62	67,24	
P17YR020	2,000	ud	Reducción latón 2" - 1/2"	5,27	10,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1.312,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIE VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR

E12RIE010		ud	VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1/2"			
			Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
P20SE010	1,000	ud	Válv. equilibrado 1/2" DN15	62,03	62,03	
P20SBA080	2,000	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,55	3,10	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

E12RIE020		ud	VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4"			
			Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
P20SE020	1,000	ud	Válv. equilibrado 3/4" DN20	68,83	68,83	
P20SBA070	2,000	ud	Machón 3/4"	1,46	2,92	
P20SBA090	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,91	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			87,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RIE030		ud	VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1"			
			Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
P20SE030	1,000	ud	Válv. equilibrado 1" DN25	79,95	79,95	
P20SBA150	2,000	ud	Machón 1"	2,59	5,18	
P20SBA095	2,000	ud	Racor loco 1" - 22mm	2,14	4,28	
			TOTAL PARTIDA.....			103,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RIE040		ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1/2"			
			Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P20SE040	1,000	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1/2"	4,57	4,57	
			TOTAL PARTIDA.....			8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIE050		ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 3/4"			
			Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P20SE050	1,000	ud	Válvula Clapeta alta temp. 3/4"	6,17	6,17	
			TOTAL PARTIDA.....			9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RIE060		ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1"			
			Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P20SE060	1,000	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1"	8,65	8,65	
			TOTAL PARTIDA.....			12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIE070		ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"			
			Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P20SE070	1,000	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"	12,62	12,62	
			TOTAL PARTIDA.....			17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12RIE080		ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/2"			
			Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P20SE080	1,000	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/2"	16,10	16,10	
			TOTAL PARTIDA.....			20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIE090		ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 2"			
			Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P20SE090	1,000	ud	Válvula Clapeta alta temp. 2"	24,75	24,75	
			TOTAL PARTIDA.....			29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIE100		ud	VÁLVULA SEG. SOLAR 1/2" 6 BAR			
			Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SP040	1,000	ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	13,52	13,52	
E12FTC030	3,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	6,32	18,96	
			TOTAL PARTIDA.....			41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIE110		ud	VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR			
			Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 120º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P17XS020	1,000	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	7,87	7,87	
E12FVR020	3,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.	7,23	21,69	
			TOTAL PARTIDA.....			38,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIE200		ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm			
			Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de latón fundido y 22 mm de diámetro, temperatura máxima de entrada 90º C y temperatura de salida regulable entre 35 y 60º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SE120	1,000	ud	Valvula Mezcl. Termostática 22mm	40,03	40,03	
			TOTAL PARTIDA.....			49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIE210		ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN25			
			Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN25, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SE130	1,000	ud	Valvula Mezcl. Termostática DN25 - 1"	595,35	595,35	
			TOTAL PARTIDA.....			604,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RIE220		ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN32			
			Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN32, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1 1/4", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,650	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,17	
P20SE140	1,000	ud	Valv. Mezcl. Termostática DN32 - 1 1/4"	661,46	661,46	
			TOTAL PARTIDA.....			673,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIE230		ud	VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN40			
			Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN40, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1 1/2", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
P20SE150	1,000	ud	Valv. Mezcl. Termostática DN40 - 1 1/2"	1.078,06	1.078,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1.092,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12RIE240		ud	VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"			
			Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SE170	1,000	ud	Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"	59,01	59,01	
			TOTAL PARTIDA.....			68,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RIE250		ud	VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 1"			
			Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P20SE180	1,000	ud	Valv. 3 Vías tipo zona 1"	61,11	61,11	
			TOTAL PARTIDA.....			70,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIE260		ud	VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"			
			Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P20SE200	1,000	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	55,62	55,62	
P20SBA070	2,000	ud	Machón 3/4"	1,46	2,92	
			TOTAL PARTIDA.....			77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIE270		ud	VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 1"			
			Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P20SE210	1,000	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 1"	56,13	56,13	
P20SBA150	2,000	ud	Machón 1"	2,59	5,18	
			TOTAL PARTIDA.....			80,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12RIE280		ud	PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR			
			Suministro y colocación de plantilla "solar" para caldera de gas, incorporando válvula termostática mezcladora regulable por el usurario, y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcionando. S/CTE DB HE-4.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P20SE190	1,000	ud	Plantilla caldera valv. 3 Vías solar	124,60	124,60	
			TOTAL PARTIDA.....			152,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIW ESTRUCTURA SOPORTE COLECTORES

E12RIW010		ud	KIT SOLAR CTE HILTI PARA 2 COLECTORES			
			Kit de estructura de soporte universal Hilti para 2 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y la fijación de los colectores. El kit es apto para colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecánicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad Estrucutural (SE) y de Acciones en la Edificación.			
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01UG190	0,500	ud	Resina de inyección	31,12	15,56	
P01UG320	2,000	ud	Varilla roscada M12	3,07	6,14	
P20SBE430	1,000	ud	Kit Solar CTE para 2 colectores	451,50	451,50	
			TOTAL PARTIDA.....			481,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RW020		ud	KIT SOLAR CTE HILTI PARA 3 COLECTORES			
			Kit de estructura de soporte universal Hilti para 3 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y la fijación de los colectores. El kit es apto para colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecánicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad Estrucutural (SE) y de Acciones en la Edificación.			
O01A040	0,300	h.	Oficial segunda	15,84	4,75	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01UG190	0,750	ud	Resina de inyección	31,12	23,34	
P01UG320	2,000	ud	Varilla roscada M12	3,07	6,14	
P20SBE440	1,000	ud	Kit Solar CTE para 3 colectores	677,25	677,25	
			TOTAL PARTIDA.....			716,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12RC SISTEMAS ENERGÍA SOLAR TERM. COMPLETOS

E12RC010		ud	INST. ACS SOLAR UNIFAMILIAR			
			Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una vivienda unifamiliar de 4 dormitorios (se considera que se cubrirá una demanda de 180 litros /día a 60º C según CTE-HE-4). La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores instalados Gamelux en el tejado de la vivienda, y un inter-acumulador vertical de 200 l. situado en el sótano de la vivienda, circuito primario en cobre de 18mm con una distancia de 15m entre acumulador y captador- La energía de apoyo procede de una caldera instantánea de gas natural con control de llama modulante.			
E12RIBC030	1,000	ud	BATERÍA DE 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO	1.134,81	1.134,81	
E12RICX070	1,000	ud	CIR. PRIMARIO 2 CAPT. INTEGRADOS	1.274,80	1.274,80	
E12RIAA050	1,000	ud	ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 400 l.	1.774,25	1.774,25	
E12RIR030	1,000	ud	CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA	352,58	352,58	
E12RID020	1,000	ud	SIST. DIST. ACS SOLAR UNIF. GASOLEO	252,81	252,81	
E12RIL010	1,000	ud	VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO	31,70	31,70	
			TOTAL PARTIDA.....			4.820,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RC020		ud	INS. ACS SOLAR BLOQUE 4 VIV.			
			Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 4 pisos de 2 dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 264 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según CTE-HE-4). La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores de 2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de 300 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 18 mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema de distribución es de tipo abierto con un contador de agua caliente en la entrada de cada vivienda. La energía de apoyo puede ser de cualquier fuente: caldera instantánea de gas, termo eléctrico, etc.			
E12RIBB130	1,000	ud	BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS	1.861,36	1.861,36	
E12RICX020	1,000	ud	CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT.	1.265,64	1.265,64	
E12RIAA040	1,000	ud	ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l.	1.620,99	1.620,99	
E12RIL070	1,000	ud	SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN	1.161,07	1.161,07	
E12RIR040	1,000	ud	CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS	466,96	466,96	
E12RID030	1,000	ud	SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 4 VIV.	4.528,71	4.528,71	
E12ESV050	1,000	ud	CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.	205,03	205,03	
			TOTAL PARTIDA.....			11.109,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RC030		ud	INST. ACS SOLAR BLOQUE 8 VIV. INTERCAMBIO INDIV. Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 8 pisos de 3 dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 704 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según CTE-HE-4). La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 4 captadores de 2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de 800 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 22 mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiadores de placas individuales en cada vivienda. La energía de apoyo es de caldera instantánea de gas, y el proyecto incluye un "kit solar" que evita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay suficiente energía solar. S/CTE DB HE-4.			
E12RIBB250	1,000	ud	BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS	3.078,50	3.078,50	
E12RICX030	1,000	ud	CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT.	1.720,10	1.720,10	
E12RIAG020	1,000	ud	ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 800 l.	2.123,25	2.123,25	
E12RID060	1,000	ud	SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 8 VIV.	3.035,69	3.035,69	
E12RIL070	1,000	ud	SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN	1.161,07	1.161,07	
E12RIR040	1,000	ud	CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS	466,96	466,96	
E12ESV050	1,000	ud	CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.	205,03	205,03	
E12RIIB020	8,000	ud	INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 37kW	549,75	4.398,00	
E12RIE260	8,000	ud	VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"	77,27	618,16	
E12RIE280	8,000	ud	PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR	152,70	1.221,60	
E12RIPB020	1,000	ud	DISIPADOR POR CONVECCIÓN 4kW	643,49	643,49	
			TOTAL PARTIDA.....			18.671,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RC040		ud	INSTALACIÓN ACS SOLAR BLOQUE 20 VIV. Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 20 pisos de 3 dormitorios cada uno (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 1760 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según CTE-HE-4). La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 16 captadores de 2,1 m2, organizados en 4 baterías, un acumulador vertical de 1000 l. como "tampón" situado en el sótano del edificio, y 20 acumuladores individuales de 120 l. en cada vivienda. El circuito primario es de cobre de 35 mm. con una distancia de 20 m. entre acumulador y captador, y incluye sistema de refrigeración de captadores por aerotermo. El sistema de distribución es de tipo cerrado conectando cada uno de los serpentines de los acumuladores individuales. La energía de apoyo es de caldera instantánea de gas, y el proyecto incluye un "kit solar" que evita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay suficiente energía solar. Incluso Calorímetro digital con sondas de entrada y salida del deposito tampón, y calculo de la energía producida (obligatorio a partir de instalaciones de 20m2 de captadores). S/CTE DB HE-4.			
E12RIBB200	4,000	ud	BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS	2.989,73	11.958,92	
E12RICX060	1,000	ud	CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT.	5.285,85	5.285,85	
E12RIPA050	1,000	ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 19.650 kcal/h	1.245,88	1.245,88	
E12RIAD020	1,000	ud	ACUMULADOR DE INERCIA 1.000 l.	2.124,00	2.124,00	
E12RIIA030	1,000	ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PL. 27kW	847,27	847,27	
E12CAXRI080	2,000	ud	BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a.	1.562,65	3.125,30	
E12FVS010	2,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	29,21	58,42	
E12RID080	1,000	ud	SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 20 VIV.	25.588,25	25.588,25	
E12FSIA060	20,000	ud	ACUM.INTERC. 500	1.764,31	35.286,20	
E12RIE260	8,000	ud	VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"	77,27	618,16	
E12RIL070	1,000	ud	SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN	1.161,07	1.161,07	
E12RIZ050	1,000	ud	CALORÍMETRO 1 1/4"	877,43	877,43	
E12RIR040	1,000	ud	CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS	466,96	466,96	
E12ESV050	1,000	ud	CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.	205,03	205,03	
E12RIE280	20,000	ud	PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR	152,70	3.054,00	
			TOTAL PARTIDA.....			91.902,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12RC050		ud	INSTALACIÓN ACS SOLAR HOTEL 3*			
			Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una residencia / hotel de 3* / hospital de 60 camas (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 3300 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según CTE-HE-4). La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 20 captadores de 2,8m2, organizados en 5 baterías, 2 acumuladores verticales de 2000 l., situados en el sótano del edificio. El circuito primario es de cobre de 35 mm. con una distancia de 20 m. entre acumulador y captador, y incluye sistema de refrigeración de captadores por aerotermo. El sistema de producción de ACS solar se integra con el sistema de producción de ACS centralizado. Incluso Calorímetro digital con sondas de entrada y salida del deposito tampón, y calculo de la energía producida (obligatorio a partir de instalaciones de 20 m2 de captadores). *El circuito de distribución de ACS no está incluido en este apartado*			
E12RIBB250	4,000	ud	BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS	3.078,50	12.314,00	
E12RICX060	1,000	ud	CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT.	5.285,85	5.285,85	
E12RIPA030	1,000	ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h	1.014,08	1.014,08	
E12RIAD040	2,000	ud	ACUMULADOR DE INERCIA 2.000 l.	3.698,98	7.397,96	
E12RIIA070	1,000	ud	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 42 kW	1.016,12	1.016,12	
E12CAXRI080	2,000	ud	BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a.	1.562,65	3.125,30	
E12FVS010	2,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	29,21	58,42	
E12RIL070	1,000	ud	SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN	1.161,07	1.161,07	
E12RIZ050	1,000	ud	CALORÍMETRO 1 1/4"	877,43	877,43	
E12RIR040	1,000	ud	CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS	466,96	466,96	
E12ESV050	1,000	ud	CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.	205,03	205,03	
			TOTAL PARTIDA.....			32.922,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO E12O ENERGÍA EÓLICA

E12O010		ud	AEROGENERADOR PROD. E. 600 W			
			Aerogenerador para producción de energía eléctrica de 600 W de potencia nominal, trifásico, de imanes permanentes, construido en fibra de carbono y soportado en torre cuatripata de acero galvanizado de 7 m. de altura, sin incluir cimentación previa, incluyendo la instalación de regulador, panel solar, convertidor y baterías estacionarias, totalmente instalado.			
O01A030	7,000	h.	Oficial primera	16,08	112,56	
O01A050	7,000	h.	Ayudante	15,61	109,27	
P15JG050	1,000	ud	Regulador 12/24 V 100 A	611,08	611,08	
P15JG010	1,000	ud	Convertidor 12/220 V	1.287,96	1.287,96	
P15JG030	1,000	ud	Jgo. baterías 500 A 12 V	2.901,43	2.901,43	
P15JS020	6,000	ud	Panel energía solar grande	846,10	5.076,60	
P15JE010	1,000	ud	Aerogenerador 600 W	3.262,22	3.262,22	
P15JE050	1,000	ud	Torre cuatripata ec. galv. h=7 m	940,12	940,12	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
			TOTAL PARTIDA.....			14.447,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12O020		ud	AEROGENERADOR PROD. E. 3000 W			
			Aerogenerador para producción de energía eléctrica de 3000 W de potencia nominal, trifásico, de imanes permanentes, construido en fibra de carbono e instalado en torre autosoportada de acero galvanizado de 12 m. de altura, incluyendo la instalación de regulador, panel solar, convertidor y baterías estacionarias, totalmente instalado.			
O01A030	8,000	h.	Oficial primera	16,08	128,64	
O01A050	8,000	h.	Ayudante	15,61	124,88	
P15JG060	1,000	ud	Regulador 24 V 150 A	676,88	676,88	
P15JG020	1,000	ud	Convertidor 24/220 V	2.322,10	2.322,10	
P15JG040	1,000	ud	Jgo. baterías estac. 24 V	3.882,86	3.882,86	
P15JS010	8,000	ud	Panel energía solar peq.	705,09	5.640,72	
P15JS030	1,000	ud	Soporte panel solar	376,06	376,06	
P15JE020	1,000	ud	Aerogenerador 3.000 W	6.909,90	6.909,90	
P15JE060	1,000	ud	Torre autosop.acero galvan.h=12m	1.175,15	1.175,15	
M02GE010	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
			TOTAL PARTIDA.....			21.457,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E12M EMISIONES ATMOSFÉRICAS

SUBAPARTADO E12ME MEDIDORES CONTAMINANTES Y RUIDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ME010		ud	SENSOR NIVEL PARTÍCULAS			
			Colocación de sensor de partículas sólidas en instalaciones de obra que da una señal de alarma, a distancia, cuando se supera unas determinadas medidas patrón o porcentajes de nivel de referencia de salida de partículas, siendo el sensor de acero inoxidable, de longitud entre 100 y 1000 mm. y su peso de alrededor de 1 kg.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
M12W080	1,000	ud	Sensor nivel partículas	1.928,95	1.928,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1.952,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ME020		ud	MEDIDOR CONCENT. PARTÍCULAS			
			Colocación de medidor de partículas sólidas en instalaciones de obra que da una señal de alarma, a distancia, cuando se supera unas determinadas medidas patrón o porcentajes de nivel de referencia de salida de partículas, y que además indica la concentración de partículas en el caudal de salida mediante una salida eléctrica conectada a un medidor, siendo el sensor de acero inoxidable, de longitud entre 100 y 1000 mm.y peso de alrededor de 1 kg.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
M12W090	1,000	ud	Medidor concent. partículas	4.475,17	4.475,17	
			TOTAL PARTIDA.....			4.498,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12ME030		ud	MEDICIÓN RUIDO AMBIENTAL			
			Medición manual de ruido ambiental en intervalos de una hora con equipo de sonometría compuesto por sonómetro digital de rango 19 dB(A) a 130 dB(A), calibrador, trípode para sonómetro y maleta de transporte.			
O01A060	0,136	h.	Peón especializado	15,38	2,09	
M12W100	8,000	h.	Equipo sonometría	0,96	7,68	
			TOTAL PARTIDA.....			9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12MF FILTROS PARTÍCULAS						
E12MF010		ud	FIELT.PUNZ.PLANT.MACH.ÁRIDO 2,5m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 150 mangas, para la retención de partículas en plantas de machaqueo de áridos, siendo la longitud de las mangas de 2500 mm.			
O01A060	17,500	h.	Peón especializado	15,38	269,15	
M02GE020	1,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	135,42	
M12P040	150,000	ud	Manga filt. fielt. punz. 2,5 m.	14,88	2.232,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.636,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E12MF020		ud	FIELT.PUNZ. PLANT.MACH. ÁRIDO 3m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 150 mangas, para la retención de partículas en plantas de machaqueo de áridos, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.			
O01A060	17,500	h.	Peón especializado	15,38	269,15	
M02GE020	1,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	135,42	
M12P050	150,000	ud	Manga filt. fielt. punz. 3 m.	17,85	2.677,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3.082,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
E12MF030		ud	FIELT.PUNZ.PLANT.MACH.ÁRIDO 3,5m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 150 mangas, para la retención de partículas en plantas de machaqueo de áridos, siendo la longitud de las mangas de 3500 mm.			
O01A060	17,500	h.	Peón especializado	15,38	269,15	
M02GE020	1,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	135,42	
M12P060	150,000	ud	Manga filt. fielt. punz. 3,5 m.	20,83	3.124,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3.529,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
E12MF040		ud	FIELT.PUNZ.PLANT.DOSIF. HORM. 3m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 20 mangas, para la retención de partículas en plantas dosificadoras de hormigón, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.			
O01A060	3,300	h.	Peón especializado	15,38	50,75	
M02GE020	0,900	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	93,75	
M12P050	20,000	ud	Manga filt. fielt. punz. 3 m.	17,85	357,00	
			TOTAL PARTIDA.....			501,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
E12MF050		ud	FIELT.PUNZ.PLANT.DOSIF.HORM.3,5m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 20 mangas, para la retención de partículas en de plantas dosificadoras de hormigón, siendo la longitud de las mangas de 3500 mm.			
O01A060	3,300	h.	Peón especializado	15,38	50,75	
M02GE020	0,900	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	93,75	
M12P060	20,000	ud	Manga filt. fielt. punz. 3,5 m.	20,83	416,60	
			TOTAL PARTIDA.....			561,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12MF060		ud	FIELT.PUNZ. P.ASFÁLT. 2,5m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 300 mangas, para la retención de partículas en plantas asfálticas, siendo la longitud de las mangas de 2500 mm.y la temperatura máxima de trabajo de las mismas de 200ºC.			
O01A060	34,000	h.	Peón especializado	15,38	522,92	
M02GE020	2,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	239,59	
M12P070	300,000	ud	Manga fielt. punz.2,5m.p.asfált.	28,27	8.481,00	
			TOTAL PARTIDA.....			9.243,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12MF070		ud	FIELT.PUNZ. P.ASFÁLT. 3m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 300 mangas, para la retención de partículas en plantas asfálticas, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.y la temperatura máxima de trabajo de las mismas de 200ºC.			
O01A060	34,000	h.	Peón especializado	15,38	522,92	
M02GE020	2,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	239,59	
M12P080	300,000	ud	Manga fielt.punz. 3 m. p.asfált.	35,70	10.710,00	
			TOTAL PARTIDA.....			11.472,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12MF080		ud	FIELT.PUNZ.TEFLÓN P.ASFÁLT. 2,5m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado con tratamiento de teflonado para soportar temperaturas de trabajo superiores a 200ºC, para la retención de partículas en plantas asfálticas, especialmente en el caso de las plantas continuas, en un filtro de 500 mangas, siendo la longitud de las mangas de 2500 mm.			
O01A060	54,200	h.	Peón especializado	15,38	833,60	
M02GE020	3,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	364,60	
M12P090	500,000	ud	Manga fielt. punz. teflón 2,5 m.	39,82	19.910,00	
			TOTAL PARTIDA.....			21.108,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12MF090		ud	FIELT.PUNZ.TEFLÓN P.ASFÁLT. 3m			
			Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado con tratamiento de teflonado para soportar temperaturas de trabajo superiores a 200ºC, para la retención de partículas en plantas asfálticas, especialmente en el caso de plantas continuas, en un filtro de 500 mangas, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.			
O01A060	54,200	h.	Peón especializado	15,38	833,60	
M02GE020	3,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	364,60	
M12P100	500,000	ud	Manga fielt. punz. teflón 3 m.	47,26	23.630,00	
			TOTAL PARTIDA.....			24.828,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12MS SILENCIADORES Y AISLAMIENTOS						
E12MS010		ud	CABINA INSONOR. MOTOR 18 KVA			
			Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 18 KVA de marca reconocida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 2,3x1x1 m.			
O01A060	0,090	h.	Peón especializado	15,38	1,38	
M10Z010	1,000	ud	Cab.inson.motor 18 KVA 3,2x1x1m	4.063,76	4.063,76	
			TOTAL PARTIDA.....			4.065,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
E12MS020		ud	CABINA INSONOR. MOTOR 25 KVA			
			Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 25 KVA de marca reconocida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 2,3x1x1 m.			
O01A060	0,090	h.	Peón especializado	15,38	1,38	
M10Z020	1,000	ud	Cab.inson.motor 25 KVA 3,2x1x1m	5.175,94	5.175,94	
			TOTAL PARTIDA.....			5.177,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
E12MS030		ud	CABINA INSONOR. MOTOR 60 KVA			
			Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 60 KVA de marca reconocida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 2,7x1x1,4 m.			
O01A060	0,090	h.	Peón especializado	15,38	1,38	
M10Z030	1,000	ud	Cab. inson. motor 60 KVA	5.860,37	5.860,37	
			TOTAL PARTIDA.....			5.861,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E12MS040		ud	CABINA INSONOR. MOTOR 250-325KVA			
			Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 250-325 KVA de marca reconocida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 4,1x1,4x2,1 m.			
O01A060	0,130	h.	Peón especializado	15,38	2,00	
M10Z040	1,000	ud	Cab. inson. motor 250-325 KVA	9.085,70	9.085,70	
			TOTAL PARTIDA.....			9.087,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
E12MS050		ud	CABINA INSONOR. MOTOR 375-500KVA			
			Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 375-500 KVA de marca reconocida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 5x1,5x2,3 m.			
O01A060	0,165	h.	Peón especializado	15,38	2,54	
M10Z050	1,000	ud	Cab. inson. motor 375-500 KVA	11.002,09	11.002,09	
			TOTAL PARTIDA.....			11.004,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12U DEPURACIÓN						
E12U010		ud	DEPUR.DECANTADOR-DIGESTOR 25HAB.			
			Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, para facilitar su traslado a otra obra, con una capacidad total útil del decantador-digestor de 4,5 m3, dimensionado para una población de 25 habitantes equivalentes, siendo el volumen diario de efluente a tratar de 3,75 m3., sin incluir preparación del terreno.			
O01A130	3,500	h.	Cuadrilla E	31,23	109,31	
P01AA030	0,800	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,20	
P02DA010	1,000	ud	Decantador digestor 25 hab. eq.	3.311,41	3.311,41	
			TOTAL PARTIDA.....			3.433,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E12U020		ud	DEPUR.DECANTADOR-DIGESTOR 35HAB.			
			Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, con una capacidad total útil del decantador-digestor de 6,6 m3, dimensionado para una población de 35 habitantes equivalentes, siendo el volumen diario de efluente a tratar de 5,25 m3., sin incluir preparación del terreno.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P01AA030	1,000	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,50	
P02DA020	1,000	ud	Decantador digestor 35 hab. eq.	4.404,34	4.404,34	
			TOTAL PARTIDA.....			4.545,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E12U030		ud	DEPUR.FOSA SÉPT.FILTRO BIO.20HAB			
			Depuración de aguas residuales mediante microorganismos anaerobios en fosa séptica multietapa con filtro biológico, construida en poliéster, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, para facilitar su traslado a otra obra, dimensionada para una población de hasta 20 habitantes equivalentes. No se incluye preparación previa del terreno.			
O01A030	4,400	h.	Oficial primera	16,08	70,75	
O01A060	4,400	h.	Peón especializado	15,38	67,67	
P01AA030	0,950	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	15,68	
P02DF150	1,000	ud	F.sépt. con filtro bio. 20 hab.	5.452,83	5.452,83	
			TOTAL PARTIDA.....			5.606,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E12U040		ud	DEPUR.FOSA SÉPT.FILTRO BIO.40HAB			
			Depuración de aguas residuales mediante microorganismos anaerobios en fosa séptica multietapa con filtro biológico, construida en poliéster, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, dimensionada para una población de hasta 40 habitantes equivalentes. No se incluye preparación previa del terreno.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A060	4,500	h.	Peón especializado	15,38	69,21	
P01AA030	1,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,66	
P02DF160	1,000	ud	F.sépt. con filtro bio. 40 hab.	8.646,31	8.646,31	
			TOTAL PARTIDA.....			8.805,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12U050		ud	SEP. GRASAS ACERO 125/65cm			
			Separador de grasas fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 125x65 cm. de superficie y 60 cm. de altura, con una capacidad de 0,26 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,165	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,72	
P02DS090	1,000	ud	S.grasas acero D=125x65 cm.	1.443,64	1.443,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.462,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12U060		ud	SEP.HIDROCARBUROS ACERO 100/75cm			
			Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 100x75 cm. de superficie y 100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02DS100	1,000	ud	S.hidrocarburos acero D=100x75cm	2.854,66	2.854,66	
			TOTAL PARTIDA.....			2.872,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E12I DESINFECCIÓN

E12I010		ud	POZO DESINFECCIÓN D=100cm h=1m			
			Pozo de desinfección y desbaste de 1 m. de altura y 1m. de diámetro, construido en poliéster y colocado sobre excavación previamente realizada.			
O01A130	2,900	h.	Cuadrilla E	31,23	90,57	
P02DT010	1,000	ud	Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.	610,98	610,98	
			TOTAL PARTIDA.....			701,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12I020		ud	POZO DESINFECCIÓN D=150cm h=1,5m			
			Pozo de desinfección y desbaste de 1,5 m. de altura y 1,5 m. de diámetro, construido en poliéster y colocado sobre excavación previamente realizada.			
O01A130	3,900	h.	Cuadrilla E	31,23	121,80	
P02DT040	1,000	ud	Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.	1.159,07	1.159,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.280,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12H INSTALACIONES DE VENTILACIÓN						
SUBAPARTADO E12HC CONDUCTOS VENTILACIÓN						
ELEMENTO E12HCC CONDUCTOS CERÁMICOS						
E12HCC010		m.	CONDUCTO VENT.CERÁM. SENCILLO			
			Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 35x23x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CC030	3,700	ud	Pieza cerám. ventil. 35x23x30	2,06	7,62	
P10CC040	0,400	ud	Pieza cerám. des. 35x23x30	2,30	0,92	
P10CW070	0,400	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	0,73	
P10CH070	0,150	ud	Aspirador estático horm.35x35	19,63	2,94	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12HCC020		m.	CONDUCTO VENT.CERÁM. DOBLE			
			Conducto de ventilación doble de piezas cerámicas de 46x23x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CC070	3,700	ud	Pieza cerám. ventil. 46x23x30	2,74	10,14	
P10CC080	0,400	ud	Pieza cerám. des. 46x23x30	3,42	1,37	
P10CW070	0,800	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	1,46	
P10CH070	0,150	ud	Aspirador estático horm.35x35	19,63	2,94	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12HCC030		m.	CONDUCTO VENTILACIÓN 28x20x20			
			Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 28x20x20 cm., recibidas con pasta de yeso negro, i/p.p. de rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
P10CC050	5,000	ud	Pieza cerám. ventil. 28x20x20	1,15	5,75	
P10CW070	0,400	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	0,73	
P10CH070	0,150	ud	Aspirador estático horm.35x35	19,63	2,94	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HCC040		m.	CONDUCTO VENTILACIÓN 38x20x20			
			Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 38x20x20 cm., recibidas con pasta de yeso negro, i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CC020	5,000	ud	Pieza cerám. ventil. 38x20x20	1,48	7,40	
P10CC022	0,300	ud	Pieza cerám. ventil.des.38x20x20	1,81	0,54	
P10CW070	0,400	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	0,73	
P10CH070	0,150	ud	Aspirador estático horm.35x35	19,63	2,94	
A01AA030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HCC050		m.	CONDUCTO VENTILACIÓN 49x20x20			
			Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 49x20x20 cm., recibidas con pasta de yeso negro, i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A050	0,330	h.	Ayudante	15,61	5,15	
P10CC090	5,000	ud	Pieza cerám. ventil. 49x20x20	1,84	9,20	
P10CC100	0,250	ud	Pieza cerám.ventil.des. 49x20x20	2,11	0,53	
P10CW070	0,400	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	0,73	
P10CH070	0,150	ud	Aspirador estático horm.35x35	19,63	2,94	
A01AA030	0,014	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCF CONDUCTOS FIBROCEMENTO

E12HCF010		m.	CONDUCTO VENTIL.FIBROCE.SENCILLO			
			Conducto de ventilación sencillo de piezas de fibrocemento anclado, i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de fibrocemento D=30 cm., totalmente instalado, medido la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CF010	1,500	ud	Pieza f-c ventil.indiv.básico	8,47	12,71	
P10CF020	1,500	ud	Pieza f-c vent.general básico	13,41	20,12	
P10CF030	0,400	ud	Pieza f-c vent.toma simple	17,66	7,06	
P10CW070	0,400	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	0,73	
P10CF070	0,150	ud	Pieza f-c ventil.termin.indiv	14,56	2,18	
P10CF090	0,150	ud	Aspirador estático nat. f-c D=30	79,87	11,98	
A01AA030	0,005	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			64,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HCF020		m.	CONDUCTO VENTIL.FIBROCE.DOBLE			
			Conducto de ventilación doble de piezas de fibrocemento anclado, i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de fibrocemento D=30 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CF040	3,000	ud	Pieza f-c vent.indiv.acoplam.	10,70	32,10	
P10CF050	1,500	ud	Pieza f-c vent.gener.acoplam.	16,71	25,07	
P10CF060	0,400	ud	Pieza f-c común toma doble	21,76	8,70	
P10CW070	0,800	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	1,46	
P10CF080	0,150	ud	Pieza f-c ventil.termin.doble	43,34	6,50	
P10CF090	0,150	ud	Aspirador estático nat. f-c D=30	79,87	11,98	
A01AA030	0,005	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			95,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12HCF030		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO F-C D=15cm			
			Aspirador estático de fibrocemento de diámetro 15 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
P10CF070	1,000	ud	Pieza f-c ventil.termin.indiv	14,56	14,56	
P10CF130	1,000	ud	Aspirador estático nat. f-c y=15	33,20	33,20	
			TOTAL PARTIDA.....			49,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HCF040		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO F-C D=20cm			
			Aspirador estático de fibrocemento de diámetro 20 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
P10CF070	1,000	ud	Pieza f-c ventil.termin.indiv	14,56	14,56	
P10CF100	1,000	ud	Aspirador estático nat.f-c y=20	49,88	49,88	
			TOTAL PARTIDA.....			66,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12HCF050		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO F-C D=30cm			
			Aspirador estático de fibrocemento de diámetro 30 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
P10CF070	1,000	ud	Pieza f-c ventil.termin.indiv	14,56	14,56	
P10CF090	1,000	ud	Aspirador estático nat. f-c D=30	79,87	79,87	
			TOTAL PARTIDA.....			96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCH CONDUCTOS HORMIGÓN

E12HCH010		m.	CONDUCTO VENT.HORM.SENCILLO			
			Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x25x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 64x52 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CH010	3,500	ud	Pieza hormi. ventil. 35x25x30	1,02	3,57	
P10CH020	0,400	ud	Pieza hormi. desvío 35x25x30	1,51	0,60	
P10CW070	0,400	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	0,73	
P10CH050	0,150	ud	Aspirador estático horm.64x52	15,48	2,32	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HCH020		m.	CONDUCTO VENT.HORM.DOBLE			
			Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x25x30 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 76x51 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,290	h.	Oficial primera	16,08	4,66	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CH030	3,500	ud	Pieza hormi. ventil. 46x25x30	1,52	5,32	
P10CH040	0,400	ud	Pieza hormi. desvío 46x25x30	2,53	1,01	
P10CW070	0,800	ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,82	1,46	
P10CH060	0,150	ud	Aspirador estático horm.76x51	32,70	4,91	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12HCH030		ud	REGULADOR TIRO HORM. 35x35 cm			
			Regulador de tiro de hormigón prefabricado de 35x35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), al conducto, i/p.p. de remates de albañilería, medida la unidad terminada.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P10CH070	1,000	ud	Aspirador estático horm.35x35	19,63	19,63	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12HCH040		ud	REGULADOR TIRO HORM. 35x55 cm			
			Regulador de tiro de hormigón prefabricado de 35x55 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), al conducto, i/p.p. de remates de albañilería, medida la unidad terminada.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P10CH090	1,000	ud	Aspirador estático horm.35x55	24,99	24,99	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HCH050		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.64x52 cm			
			Aspirador estático de hormigón de 64x52 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P10CH050	1,000	ud	Aspirador estático horm.64x52	15,48	15,48	
			TOTAL PARTIDA.....			18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12HCH060		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.35x35 cm			
			Aspirador estático de hormigón de 33x35 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
P10CH070	1,000	ud	Aspirador estático horm.35x35	19,63	19,63	
			TOTAL PARTIDA.....			21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HCH070		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.35x55 cm			
			Aspirador estático de hormigón de 33x55 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
P10CH090	1,000	ud	Aspirador estático horm.35x55	24,99	24,99	
			TOTAL PARTIDA.....			27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCM CONDUCTOS METÁLICOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HCM010		m.	CONDUCTO VENT.ACERO SENC.D=15 cm			
			Tubería de ventilación de chapa galvanizada de 15 cm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de anclaje, totalmente instalado, medido en su longitud.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P10CM010	1,000	m.	Tubo chapa galv. D=150 e =0,8 mm	7,65	7,65	
P10CW050	1,000	ud	Material fijación conduc.pared	2,10	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12HCM020		m.	CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=125			
			Conducto de salida de humos con tubo de doble pared de acero inoxidable de 125 mm. de diámetro interior y 175 mm. el exterior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y material de fijación, totalmente instalado, medido en su longitud.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
P10CM020	1,000	m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=125-175	50,00	50,00	
P10CW010	1,000	ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=125	7,19	7,19	
P10CW050	1,000	ud	Material fijación conduc.pared	2,10	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			64,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12HCM030		m.	CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=150			
			Conducto de salida de humos en tubo de doble pared de acero inoxidable de 150 mm. de diámetro interior y 200 mm. el exterior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y material de fijación, totalmente instalado, medido en su longitud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P10CM030	1,000	m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=150-200	65,48	65,48	
P10CW020	1,000	ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=150	7,57	7,57	
P10CW050	1,000	ud	Material fijación conduc.pared	2,10	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			81,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12HCM040		m.	CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=175			
			Conducto de salida de humos en tubo de doble pared de acero inoxidable de 175 mm. de diámetro interior y 225 mm. el exterior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y material de fijación, totalmente instalado, medido en su longitud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P10CM040	1,000	m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=175-225	80,99	80,99	
P10CW030	1,000	ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=175	8,04	8,04	
P10CW050	1,000	ud	Material fijación conduc.pared	2,10	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			97,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HCM050		m.	CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=200			
			Conducto de salida de humos en tubo de doble pared de acero inoxidable de 200 mm. de diámetro interior y 250 mm. el exterior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y material de fijación, totalmente instalado, medido en su longitud.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P10CM050	1,000	m.	Cond.ac.inox.dob.pared D=200-250	93,78	93,78	
P10CW040	1,000	ud	Abrazadera cond.dobl.pared D=250	10,73	10,73	
P10CW050	1,000	ud	Material fijación conduc.pared	2,10	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			112,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HCM060		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO D=15			
			Aspirador estático de acero acoplado al tubo de ventilación de chapa de acero galvanizado de 150 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, con lamas para aspiración, totalmente instalado.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
P10CW060	1,000	ud	Aspirador estático acero D=15	83,25	83,25	
P10CM010	1,000	m.	Tubo chapa galv. D=150 e =0,8 mm	7,65	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			92,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCS CONDUCTOS CHIMENEAS

E12HCS010		m.	CONDUCTO CHIMENEA CERÁ. 25x25			
			Conducto de salida de humos o ventilación de 25x25 cm. realizado con piezas cerámicas de 25x25x30 cm., recibido con pasta de yeso negro y medido en su longitud.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P10CC110	3,500	ud	Pieza cerám. ventil. 25x25x30	1,70	5,95	
A01AA030	0,001	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12HCS020		m.	CONDUCTO CHIMENEA H/S 25x25			
			Conducto de salida de humos o ventilación de 25x25 cm. realizado con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro, enlucido interior y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01LH010	35,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	6,30	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12HCS030		m.	CONDUCTO CHIMENEA LAD.REFRAC.			
			Conducto de salida de humos o ventilación de 20x20 cm. realizado con ladrillo refractario de 25x12x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), medido en su longitud.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01LE070	42,000	ud	Ladrillo refractario 25x12x4	0,31	13,02	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			45,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCT FORRADO CONDUCTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HCT010		m.	FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.			
			Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero M-5), p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/ RC-16, medido en su longitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01LH010	52,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	9,36	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12HCT020		m.	FORRADO CONDUCTO VENT. C/V-5			
			Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo cerámico cara vista de 25x12x5 cm. color rojo liso de 1/2 pié, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero M-5), p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lámina asfáltica autoprotegida tipo LBM(SBS)-30/M-NA(80/1000 mm), totalmente terminado, s/ RC-16, medido en su longitud.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01LV040	122,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	21,96	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
P06BS410	1,100	m2	L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)	7,03	7,73	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			66,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12HCT030		m.	FORRADO CONDUCTO VENT. MAZ.-7			
			Forrado de conducto de ventilación sencillo de 35x25 cm. de sección, con ladrillo macizo de 25x12x7 cm. de 1/2 pié, enfoscado y recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lámina asfáltica autoprotegida tipo LBM(SBS)-30/M-NA(80/1000 mm), totalmente terminado, s/ RC-16, medido en su longitud.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LT020	88,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	9,68	
A01MA050	0,033	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,53	
P06BS410	1,100	m2	L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)	7,03	7,73	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			36,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12HW VARIOS						
E12HW010		ud	DOBLE REJILLA VENT. 15x15			
			Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y remates, medida la unidad terminada.			
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A050	0,420	h.	Ayudante	15,61	6,56	
P10CW110	2,000	ud	Rejilla ventilación esmal.15x15	1,34	2,68	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01AA030	0,001	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12HV VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)

ELEMENTO E12HVV VENTILADORES

SUBELEMENTO E12HVVC CENTRÍFUGOS

E12HVVC010		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV005	1,000	ud	Ventilador centrífugo 1.400 m3/h	286,28	286,28	
			TOTAL PARTIDA.....			323,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12HVVC020		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 2.400 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/6 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV004	1,000	ud	Ventilador centrífugo 2.400 m3/h	324,21	324,21	
			TOTAL PARTIDA.....			361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVVC030		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV010	1,000	ud	Ventilador centrífugo 3.000 m3/h	340,12	340,12	
			TOTAL PARTIDA.....			377,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVVC040		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV015	1,000	ud	Ventilador centrífugo 4.340 m3/h	367,20	367,20	
			TOTAL PARTIDA.....			404,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12HVVC050		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P21WV020	1,000	ud	Ventilador centrífugo 6.000 m3/h	500,57	500,57	
			TOTAL PARTIDA.....			574,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVVC060		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 8.570 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 8.570 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1,5 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV050	1,000	ud	Ventilador centrífugo 8.570 m3/h	498,91	498,91	
			TOTAL PARTIDA.....			536,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12HVVH HELICOIDALES

E12HVVH010		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h			
			Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV310	1,000	ud	Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.	85,92	85,92	
			TOTAL PARTIDA.....			95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12HVVH020		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h			
			Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV330	1,000	ud	Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.	123,16	123,16	
			TOTAL PARTIDA.....			132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVVH030		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV340	1,000	ud	Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.	255,27	255,27	
			TOTAL PARTIDA.....			264,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVVH040		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 4.500 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y un nivel sonoro de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV350	1,000	ud	Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.	380,47	380,47	
			TOTAL PARTIDA.....			389,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVVH050		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV360	1,000	ud	Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.	392,29	392,29	
			TOTAL PARTIDA.....			401,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12HVVH060		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 7.120 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 7.120 m3/h. con una potencia eléctrica de 480 W. y un nivel sonoro de 65 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV370	1,000	ud	Extractor helicoidal 7120 m3/h 480W.	429,39	429,39	
			TOTAL PARTIDA.....			438,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12HVVT DE TEJADO

E12HVVT010		ud	EXTRAC.TEJADO 800 m3/h. Extractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctrica de 60 W. y un nivel sonoro de 57 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
P21WV380	1,000	ud	Extrac. tejado 800 m3/h	476,61	476,61	
			TOTAL PARTIDA.....			1.042,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVVT020		ud	EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h. Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
P21WV390	1,000	ud	Extrac. tejado 1.400 m3/h	501,27	501,27	
			TOTAL PARTIDA.....			1.066,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVVT030		ud	EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h. Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
P21WV400	1,000	ud	Extrac. tejado 3.100 m3/h	551,97	551,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.117,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVVT040		ud	EXTRAC.TEJADO 4.900 m3/h. Extractor de tejado para un caudal de 4.900 m3/h. con una potencia eléctrica de 620 W. y un nivel sonoro de 68 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
P21WV410	1,000	ud	Extrac. tejado 4.900 m3/h	674,00	674,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.239,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12HVVD DOMÉSTICOS

E12HVVD010		ud	EXTRACTOR ASEO 95 m3/h. Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV420	1,000	ud	Extractor aseo 95 m3/h	59,89	59,89	
			TOTAL PARTIDA.....			78,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVVD020		ud	EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP. Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV430	1,000	ud	Extractor aseo 80 m3/h c/temp.	67,74	67,74	
			TOTAL PARTIDA.....			86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVVD030		ud	EXTRACTOR ASEO 160 m3/h. c/TEMP.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 160 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV440	1,000	ud	Extractor aseo 160 m3/h c/temp.	82,00	82,00	
			TOTAL PARTIDA.....			100,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12HVVD040		ud	EXTRACTOR ASEO 85 m3/h. c/PERISANA-PIL.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 85 m3/h. equipado con persiana y piloto, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV450	1,000	ud	Extractor aseo 85 m3/h c/persiana-pil.	57,59	57,59	
			TOTAL PARTIDA.....			76,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVVD050		ud	EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV460	1,000	ud	Extractor aseo 110 m3/h	62,72	62,72	
			TOTAL PARTIDA.....			81,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVVD060		ud	EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 180 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV470	1,000	ud	Extractor aseo 180 m3/h	78,46	78,46	
			TOTAL PARTIDA.....			97,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12HVVD070		ud	EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 250 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV480	1,000	ud	Extractor aseo 250 m3/h	123,16	123,16	
			TOTAL PARTIDA.....			141,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVG GRUPOS VMC

E12HVG010		ud	EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada hidrorregulable para viviendas unifamiliares, equipado con un ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz, para funcionamiento continuo, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG010	1,000	ud	Grupo extracción 4 bocas	115,82	115,82	
			TOTAL PARTIDA.....			153,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVG020		ud	EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350 m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG050	1,000	ud	Extractor monofase 100 a 350 m3/h	552,12	552,12	
			TOTAL PARTIDA.....			589,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVG030		ud	EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG060	1,000	ud	Extractor monofase 400 a 900 m3/h	778,72	778,72	
			TOTAL PARTIDA.....			815,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVG040		ud	EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 600-2000 m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 600 a 2000 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG070	1,000	ud	Extractor monofase 600 a 2000 m3/h	1.534,43	1.534,43	
			TOTAL PARTIDA.....			1.571,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12HVG050		ud	EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 1000-3000m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extracción de 1000 a 3000 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG080	1,000	ud	Extractor trifase 1000 a 3000 m3/h	1.911,72	1.911,72	
			TOTAL PARTIDA.....			1.948,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVG060		ud	EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 2000-6000 m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extracción de 2000 a 6000 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG090	1,000	ud	Extractor trifase 2000 a 6000 m3/h	2.940,04	2.940,04	
			TOTAL PARTIDA.....			2.977,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVG070		ud	EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 4000-10000m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extracción de 4000 a 10000 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG100	1,000	ud	Extractor trifase 4000 a 10000 m3/h	5.063,40	5.063,40	
			TOTAL PARTIDA.....			5.100,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12HVG080		ud	EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 1000-3500m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un motor-ventilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento totalmente automático, con presostato para adaptación de velocidad de motor, para una extracción de 1000 a 3500 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG110	1,000	ud	Extractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h	3.519,77	3.519,77	
			TOTAL PARTIDA.....			3.556,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12HVG090		ud	EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 2000-10000m3/h			
			Grupo de ventilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un motor-ventilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento totalmente automático, con presostato para adaptación de velocidad de motor, para una extracción de 2000 a 10000 m3/h, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG120	1,000	ud	Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h	4.980,58	4.980,58	
			TOTAL PARTIDA.....			5.017,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVA AIREADORES

E12HVA010		ud	AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIF.			
			Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de entre 15-30 m3/h, para colocar en huecos de 280x15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA010	1,000	ud	Aireador poliest.autorreg. 180x15mm. 30m3/h	6,54	6,54	
			TOTAL PARTIDA.....			25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12HVA020		ud	AIREADOR AUTORREGULABLE ACÚST. 30 m3/h UNIF.			
			Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA020	1,000	ud	Aireador poliest.autorreg.acúst.354x12mm.30m3	18,31	18,31	
			TOTAL PARTIDA.....			37,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVA030		ud	AIREADOR HIGRORREGULABLE 7-40 m3/h			
			Aireador higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA030	1,000	ud	Aireador higrorregulable 7/40 m3/h	36,06	36,06	
			TOTAL PARTIDA.....			54,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12HVA040.		ud	AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚST. 7-40 m3/h			
			Aireador higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA040	1,000	ud	Aireador higrorregulable acústico 7/40 m3/h	44,91	44,91	
			TOTAL PARTIDA.....			63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12HVA050		ud	AIREADOR AUTORREGULABLE MURAL 7-40 m3/h			
			Aireador higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, compuesto por una tapa y una lámina flexible reguladora del chorro de aire para obtener un caudal constante, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA050	1,000	ud	Aireador autorregulable mural 30 m3/h	14,67	14,67	
			TOTAL PARTIDA.....			33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVB BOCAS EXTRACCIÓN

E12HVB010		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100			
			Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB010	1,000	ud	Boca extracción plást.regulable D=100	10,97	10,97	
			TOTAL PARTIDA.....			29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12HVB020		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200			
			Boca de plástico ajustable, de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB020	1,000	ud	Boca extracción plast. regulable D=200	22,18	22,18	
			TOTAL PARTIDA.....			40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVB030		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100			
			Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB030	1,000	ud	Boca extracción chapa regulable D=100	25,33	25,33	
			TOTAL PARTIDA.....			44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVB040		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200			
			Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB040	1,000	ud	Boca extracción chapa regulable D=200	44,56	44,56	
			TOTAL PARTIDA.....			63,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVR REGULACIÓN CAUDAL

E12HVR010		ud	REGULADOR DE CAUDAL D=100			
			Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER010	1,000	ud	Regulador caudal D=100	65,28	65,28	
			TOTAL PARTIDA.....			84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E12HVR020		ud	REGULADOR DE CAUDAL D=200			
			Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER020	1,000	ud	Regulador caudal D=200	86,78	86,78	
			TOTAL PARTIDA.....			105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVR030		ud	REGULADOR DE CAUDAL D=400			
			Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER030	1,000	ud	Regulador caudal D=400	304,85	304,85	
			TOTAL PARTIDA.....			323,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVC CONDUCTOS

E12HVC010		m.	COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm			
			Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC010	1,100	m.	Conducto flexible aluminio vent. D=100	2,14	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12HVC020		m.	COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm			
			Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC020	1,100	m.	Conducto flexible aluminio vent. D=200	13,33	14,66	
			TOTAL PARTIDA.....			19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVC030		m.	COND. FLEXIBLE PVC D=100mm			
			Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC030	1,100	m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100	5,62	6,18	
			TOTAL PARTIDA.....			11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12HVC040		m.	COND. FLEXIBLE PVC D=200mm			
			Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC040	1,100	m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200	11,17	12,29	
			TOTAL PARTIDA.....			17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12HVC050		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm			
			onducto rígido de PVC de dimensiones 90x180 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC050	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 90x180 mm.	12,43	13,67	
P21EV050	0,500	ud	Empalme rectangular 90x180 mm.	5,15	2,58	
P21EV130	0,300	ud	Codo rectangular 90º 90x180 mm.	9,51	2,85	
P21EV170	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 90x180 mm.	14,09	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12HVC060		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 55x220 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de 55x220 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC060	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 55x220 mm.	10,94	12,03	
P21EV060	0,500	ud	Empalme rectangular 55x220 mm.	2,74	1,37	
P21EV140	0,300	ud	Codo rectangular 90º 55x220 mm.	4,24	1,27	
P21EV180	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 55x220 mm.	10,41	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12HVC070		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 75x150 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de 75x150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC070	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 75x150 mm.	7,05	7,76	
P21EV070	0,500	ud	Empalme rectangular 75x150 mm.	1,14	0,57	
P21EV150	0,300	ud	Codo rectangular 90º 75x150 mm.	2,66	0,80	
P21EV190	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 75x150 mm.	7,36	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVC080		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 60x120 mm Conducto rígido rectangular de PVC de 60x152 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC080	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 60x120 mm.	4,34	4,77	
P21EV080	0,500	ud	Empalme rectangular 60x120 mm.	0,85	0,43	
P21EV160	0,300	ud	Codo rectangular 90º 60x120 mm.	1,44	0,43	
P21EV200	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 60x120 mm.	5,42	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVC090		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC090	1,100	m.	Conducto PVC circular D=150 mm.	10,58	11,64	
P21EV090	0,500	ud	Empalme redondo D=150 mm.	10,30	5,15	
P21EV210	0,300	ud	Codo redondo 90º D=150 mm.	11,92	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12HVC100		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC100	1,100	m.	Conducto PVC circular D=125 mm.	9,26	10,19	
P21EV100	0,500	ud	Empalme redondo D=125 mm.	2,10	1,05	
P21EV220	0,300	ud	Codo redondo 90º D=125 mm.	12,03	3,61	
			TOTAL PARTIDA.....			18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12HVC110		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 120 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC110	1,100	m.	Conducto PVC circular D=120 mm.	6,61	7,27	
P21EV110	0,200	ud	Empalme redondo D=120 mm.	1,14	0,23	
P21EV230	0,500	ud	Codo redondo 90º D=120 mm.	2,93	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVC120		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC120	1,100	m.	Conducto PVC ciruclar D=100 mm.	4,34	4,77	
P21EV120	0,500	ud	Empalme redondo D=100 mm.	0,82	0,41	
P21EV240	0,300	ud	Codo redondo 90º D=100 mm.	2,06	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVI INSTALACIONES COMPLETAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12HVI010		ud	SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR 2 BAÑOS Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en 2 baños y cocina de vivienda unifamiliar, compuesto por extractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso techo , sombrero de cubierta y conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS-3.			
O01BO170	3,980	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,55	
E12HVC090	8,000	m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm	24,12	192,96	
E12HVC110	8,000	m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm	12,72	101,76	
E12HVG010	1,000	ud	EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS	153,02	153,02	
			TOTAL PARTIDA.....			522,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E12A INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD

E12A010		ud	INST. PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE Instalación de punto de llamada accesible para personas con discapacidad física, sensorial y cognitiva, de videoteléfono en paramento a una altura de entre 90 y 120 cm, con botonera física de gran tamaño reconocible mediante tacto, conectado a bucle de inducción magnética con radio de acción mínimo 1,5 m en torno al videoteléfono, incluso señalización accesible (SIA, bucle) e instrucciones en Lectura Fácil mediante escritura arábiga con contraste cromático y relieve, así como en braille. Totalmente instalado.			
O01BL200	1,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	20,48	
O01BL220	1,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	17,73	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P33P120	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2	150,00	150,00	
P15GA010	2,500	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,40	
P22BD040	1,000	ud	Videoteléfono botones táctil 7"	497,15	497,15	
P22IB050	1,000	ud	Cable UTP/RJ-45 10 m.	50,70	50,70	
B37B100	2,000	ud	Señal accesible relieve+braille acril 170x170mm	19,80	39,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			939,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12A020		ud	INST. LLAMADA AUXILIO ASEO ACCESIBLE A Z/COMUN Instalación de llamada de auxilio accesible para aseo o vestuario de hasta 6 m2 de superficie conectada a zona común del edificio próxima al aseo/vestuario, formada por tirador próximo al inodoro/asiento con cordón perimetral de accionamiento, conectado a sistema de alarma acústica y luminosa de forma simultánea ubicado en zona de tránsito exterior al aseo/vestidor, así como botón de parada y restablecimiento. Presión acústica de la alarma, 100 dB, la luz de aviso de tipo estroboscópica de 0,5 a 4 Hz para minimizar el riesgo de provocar crisis epilépticas, tirador mediante cordón perimetral de color rojo dotado de dos brazaletes/tiradores rojos de 5 cm de diámetro/lado situados uno a altura aproximada de 10 cm del suelo y el otro entre 80 y 110 cm. Señalización accesible e instrucciones en Lectura Fácil mediante escritura arábiga con contraste cromático y relieve, así como en braille, dispuesto a una altura de entre 90 y 120 cm. Alimentación eléctrica mediante red, con dotación de batería de reserva. Totalmente instalado y funcionando.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P22HV050	1,000	ud	Kit aviso caída aseo/vestidor alarma pasillo	341,99	341,99	
			TOTAL PARTIDA.....			428,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12A030		ud	INST. LLAMADA AUXILIO ASEO ACCESIBLE A CENTRAL Instalación de llamada de auxilio accesible para aseo o vestuario de hasta 6 m2 de superficie, conectada a central de vigilancia/emergencia del edificio, formada por tirador próximo al inodoro/asiento con cordón perimetral de accionamiento, conectado a sistema de alarma acústica y luminosa de forma simultánea, en central del edificio, así como botón de parada y restablecimiento. Presión acústica de la alarma, 100 dB, la luz de aviso de tipo estroboscópica de 0,5 a 4 Hz para minimizar el riesgo de provocar crisis epilépticas, tirador mediante cordón perimetral de color rojo dotado de dos brazaletes/tiradores rojos de 5 cm de diámetro/lado situados uno a altura aproximada de 10 cm del suelo y el otro entre 80 y 110 cm. Señalización accesible e instrucciones en Lectura Fácil mediante escritura arábiga con contraste cromático y relieve, así como en braille, dispuesto a una altura de entre 90 y 120 cm. Alimentación eléctrica mediante red, con dotación de batería de reserva. Totalmente instalado y funcionando.			
O01BL200	2,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	50,27	
O01BL220	2,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	43,52	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
P22HV050	1,000	ud	Kit aviso caída aseo/vestidor alarma pasillo	341,99	341,99	
P22DD060	45,000	m.	Tubo PVC articulado D=16	0,34	15,30	
P22DD050	45,000	m.	Paralelo de 2x0,75 mm2.	0,90	40,50	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			530,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12A040		ud	INST. TIMBRE ACCESIBLE ENTRADA VVDA Timbre de llamada accesible para puerta de entrada de vivienda dotado de pulsador de gran superficie y símbolo campana en relieve, con embellecedor con contraste cromático y zumbador dotado de avisador luminoso intermitente, cableado conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., bajo tubo PVC corrugado de D=13/gp5, incluso caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalado según R.E.B.T..			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P15HE075	1,000	ud	Pulsador timbre relieve + embellecedor contraste	15,55	15,55	
P23FC700	1,000	ud	Activador VDS señal alarma accesib. sensorial	49,05	49,05	
P23FC200	1,000	ud	Sirena electrónica con piloto	50,48	50,48	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,96	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	2,56	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			129,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12A050		ud	INST. AVISO EMERGENCIA VVDA. ACCESIBLE D. SENSORIAL Instalación de aviso sonoro y luminoso de emergencia para vivienda accesible a discapacidad sensorial, conectado al del edificio y gestionado por activadador digital, formado por activador VDS, cableado UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video) zumbadores dotados de avisador luminoso intermitente en todas las estancias y dependencias de la vivienda, totalmente instalado según R.E.B.T..			
O01BL200	2,350	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	43,76	
O01BL220	2,350	h.	Ayudante Electricista	16,12	37,88	
P23FC700	1,000	ud	Activador VDS señal alarma accesib. sensorial	49,05	49,05	
P22IL100	1,000	ud	Cable ethernet fino 25 m.	74,58	74,58	
P23FC200	8,000	ud	Sirena electrónica con piloto	50,48	403,84	
P15GB010	45,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	5,40	
P15GA010	45,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	7,20	
P01DW020	5,000	ud.	Pequeño material	0,85	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			625,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E13 CARPINTERÍA , CERRAJERÍA Y PROTECCIONES						
APARTADO E13M CARPINTERÍA DE MADERA						
SUBAPARTADO E13MC CERCOS						
ELEMENTO E13MCP PRECERCOS						
SUBELEMENTO E13MCPS PARA UNA HOJA						
E13MCPS010		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA			
			Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11PP010	5,300	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	18,55	
			TOTAL PARTIDA.....			20,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
E13MCPS020		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA			
			Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11PP020	5,300	m.	Precerco de pino 90x35 mm.	3,80	20,14	
			TOTAL PARTIDA.....			22,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
E13MCPS030		ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA			
			Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11PP030	5,300	m.	Precerco de pino 110x35 mm.	4,10	21,73	
			TOTAL PARTIDA.....			23,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E13MCPD PARA DOS HOJAS						
E13MCPD010		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS			
			Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
P11PP010	6,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	21,00	
			TOTAL PARTIDA.....			24,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
E13MCPD020		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS			
			Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
P11PP020	6,000	m.	Precerco de pino 90x35 mm.	3,80	22,80	
			TOTAL PARTIDA.....			25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E13MCPD030		ud	PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS			
			Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
P11PP030	6,000	m.	Precerco de pino 110x35 mm.	4,10	24,60	
			TOTAL PARTIDA.....			27,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13MP PUERTAS						
ELEMENTO E13MPE PUERTAS DE ENTRADA						
SUBELEMENTO E13MPEA ACORAZADAS						
E13MPEA010		ud	P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIS			
			Puerta de entrada acorazada en block de 90 x 203 cm de hoja, lisa chapada en pino melis barnizada, totalmente montada en taller, sobre cerco de acero chapado de pino melis, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, cerradura de seguridad de 3 puntos, manilla accesible antienganche, tapajuntas en ambas caras, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	1,600	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	25,68	
O01BR160	0,800	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,07	
P11EA010	1,000	ud	P.ent.acoraz.lisa pino melis	1.114,88	1.114,88	
P11TM030	10,400	m.	Tapajunt. LM pino melis 90x15	4,39	45,66	
			TOTAL PARTIDA.....			1.198,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
E13MPEA020		ud	P.E. ACORAZADA, ROBLE DEC.C/EMB.			
			Puerta de entrada acorazada en block normalizada de 90 x 203 cm de hoja, chapada en roble barnizado, decorada con molduras y plafones plumeados exteriormente, totalmente montada en taller, sobre cerco de acero chapado de roble, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, cerradura de seguridad de 3 puntos, manilla accesible antienganche, tapajuntas en ambas caras, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la puerta), incluso p.p. de embocadura exterior, realizada con rinconeras de aglomerado, rechapadas de roble, completamente terminada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	28,89	
O01BR160	0,900	h.	Ayudante Carpintero	15,09	13,58	
P11EA040	1,000	ud	P.ent.acoraz.lisa roble	1.132,43	1.132,43	
P11EA070	1,000	ud	Decoración p.acor. c/plaf.plum.	155,46	155,46	
P11KW060	5,500	m.	Rinconera agl.rech.de roble	12,61	69,36	
P11TM090	10,400	m.	Tapajunt. LM roble 90x15	5,48	56,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.456,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E13MPEB BLINDADAS						
E13MPEB010		ud	P.E. BLINDADA P.PAÍS LACADA			
			Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, de 90cm de ancho de hoja, con tablero normal blindado (TNBL) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad de 3 puntos con manilla antienganche, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	2,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	43,34	
O01BR160	1,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	20,37	
P11PM120	5,100	m.	Galce pino país macizo 110x30mm	15,81	80,63	
P11TM120	10,400	m.	Tapajunt. LM pino país 90x15	4,17	43,37	
P11EB010	1,000	ud	Puerta ent. blind. TNBL p.país	198,89	198,89	
P11HB010	4,000	ud	Bisagra seguridad larga p.entra.	33,14	132,56	
P11HB090	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 152mm.codi.	11,06	44,24	
P11HS020	1,000	ud	C.seguridad c/largo frente al.3p	45,33	45,33	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			664,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPEB020		ud	P.E. BLINDADA SAPELLY			
			Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, de 90cm de ancho de hoja, con tablero plafonado blindado (TPBL) de sapelly barnizada , incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de sapelly 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje dotado de manilla antienganche, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	2,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	43,34	
O01BR160	1,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	20,37	
P11PM060	5,100	m.	Galce de sapelly macizo 110x30mm	16,89	86,14	
P11TM060	10,400	m.	Tapajunt. LM sapelly 90x15	3,18	33,07	
P11EP030	1,000	ud	Puerta entrada TP sapelly	170,32	170,32	
P11EB060	1,000	ud	Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.	99,41	99,41	
P11HB010	4,000	ud	Bisagra seguridad larga p.entra.	33,14	132,56	
P11HS040	1,000	ud	C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p	52,95	52,95	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			694,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13MPEB030		ud	P.E. BLINDADA P.OREGÓN C/EMBOC.			
			Puerta de entrada blindada normalizada, serie alta, con tablero plafonado plumeado blindado (TPPBL) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino oregón 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de pino oregón, tapajuntas lisos macizos de pino oregón 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, con ovalillos, cerradura de seguridad con cantonera, de 4 vueltas y 5 puntos de anclaje, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	3,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	49,76	
O01BR160	1,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	23,39	
P11PM150	5,100	m.	Galce pino oregón macizo 110x30mm	16,13	82,26	
P11TM150	10,500	m.	Tapajunt. LM pino oregón 90x15	4,25	44,63	
P11EL040	1,000	ud	Puerta entrada TPL pino oregón	171,79	171,79	
P11EB060	1,000	ud	Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.	99,41	99,41	
P11HB020	4,000	ud	Bisagra segur.larga c/ovalillos	41,94	167,76	
P11HS050	1,000	ud	C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p	76,25	76,25	
P11HT020	1,000	ud	Tirador p.entrada latón pul.bri.	13,77	13,77	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
P11KW040	5,500	m.	Rinconera agl.rech.de pino	14,34	78,87	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			845,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPEB040		ud	P.E. BLIND. LISA PINO MONTADA			
			Puerta de entrada blindada normalizada, de 90cm de ancho de hoja, lisa (LBL) de pino de 1ª sin nudos, para pintar barnizada, totalmente montada en taller, sobre cerco de pino macizo, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje dotado de manilla antienganche, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, colocada en obra sobre precerco de pino 110x35 mm., terminada, con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	1,200	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	19,26	
O01BR160	0,600	h.	Ayudante Carpintero	15,09	9,05	
P11EI010	1,000	ud	P.ent.blind.LBL pino montada	436,15	436,15	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			488,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPEB050		ud	P.E. BLIND.LISA ROBLE MONTADA			
			Puerta de entrada blindada normalizada, de 90cm de ancho de hoja, lisa (LBL) de roble barnizada, totalmente montada en taller, sobre cerco de roble macizo, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje dotado de manilla antienganche, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, colocada en obra sobre precerco de pino 110x35 mm., terminada, con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	1,200	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	19,26	
O01BR160	0,600	h.	Ayudante Carpintero	15,09	9,05	
P11EI030	1,000	ud	P.ent.blind.LBL roble montada	525,06	525,06	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			577,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEC CASTELLANAS (CUARTERONES)

E13MPEC010		ud	P.ENTR.CASTELLANA PINO			
			Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino barnizada, con cerco directo de pino macizo 110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PD110	5,300	m.	Cerco direc.pino país m.90x70mm	15,23	80,72	
P11TO110	10,400	m.	Tapajunt. MM pino país 80x12	2,99	31,10	
P11EC020	1,000	ud	Pta.entr.C2C pino país e=45mm	179,74	179,74	
P11HB070	4,000	ud	Bisagra seguridad normal dorada	9,88	39,52	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HC010	1,000	ud	Cerradura canto seguridad p.ent.	25,47	25,47	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM010	1,000	ud	Mirilla latón normal p.entrada	9,02	9,02	
			TOTAL PARTIDA.....			468,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEL LISAS

E13MPEL010		ud	P.ENTRADA PINO PAÍS LACADA			
			Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie media, con tablero normal (TN) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, manilla antienganche y tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PM120	5,100	m.	Galce pino país macizo 110x30mm	15,81	80,63	
P11TM110	10,400	m.	Tapajunt. LM pino país 80x12	2,32	24,13	
P11EN010	1,000	ud	Puerta entrada TN pino país	115,79	115,79	
P11HB070	4,000	ud	Bisagra seguridad normal dorada	9,88	39,52	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HC010	1,000	ud	Cerradura canto seguridad p.ent.	25,47	25,47	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			426,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPEL020		ud	P.ENTRADA SAPELLY BARNIZADA			
			Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie media, con tablero moldeado (TM) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de sapelly 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos, canto largo, manilla antienganche y tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PM060	5,100	m.	Galce de sapelly macizo 110x30mm	16,89	86,14	
P11TM050	10,400	m.	Tapajunt. LM sapelly 80x12	2,35	24,44	
P11EM030	1,000	ud	Puerta entrada TM sapelly	161,35	161,35	
P11HB050	4,000	ud	Bisagra segur.normal rte.plano	11,48	45,92	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HS020	1,000	ud	C.seguridad c/largo frente al.3p	45,33	45,33	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			503,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPEL030		ud	P.ENTRADA P.OREGÓN BARNIZADA			
			Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja,, serie media, con tablero plafonado (TP) de pino oregón, para barnizar, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino oregón 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino oregón 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 3 puntos, canto largo, manilla antienganche y tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PM150	5,100	m.	Galce pino oregón macizo 110x30mm	16,13	82,26	
P11TM140	10,400	m.	Tapajunt. LM pino oregón 80x12	2,62	27,25	
P11EP040	1,000	ud	Puerta entrada TP pino oregón	180,59	180,59	
P11HB040	4,000	ud	Bisagra segur.normal rte.codillo	13,71	54,84	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HS020	1,000	ud	C.seguridad c/largo frente al.3p	45,33	45,33	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			530,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEP PLAFONADAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPEP010		ud	P.ENTR. SAPELLY C/EMBOC. Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie alta, con tablero plafonado raíz (TPR) raiz de roble, olmo o nogal y tablero de sapelly, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de sapelly 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de sapelly, tapajuntas lisos macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, manilla antienganche y tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	38,52	
O01BR160	1,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	18,11	
P11PM060	5,100	m.	Galce de sapelly macizo 110x30mm	16,89	86,14	
P11KW050	5,500	m.	Rinconera agl.rech.de sapelly	15,57	85,64	
P11TM050	10,500	m.	Tapajunt. LM sapelly 80x12	2,35	24,68	
P11ER030	1,000	ud	Puerta entrada TPR sapelly	218,11	218,11	
P11HB010	4,000	ud	Bisagra seguridad larga p.entra.	33,14	132,56	
P11HB090	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 152mm.codi.	11,06	44,24	
P11HS040	1,000	ud	C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p	52,95	52,95	
P11HT020	1,000	ud	Tirador p.entrada latón pul.bri.	13,77	13,77	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
P11HM050	1,000	ud	Plafón p/mirilla latón puli.bri.	10,15	10,15	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			762,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPEP020		ud	P.ENTR. ROBLE C/EMBOC. Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie alta, con tablero raíz grecado (TRG) raiz de roble, olmo o nogal y tablero de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, con rodamientos, cerradura de seguridad por tabla de 3 puntos, manilla antienganche y tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	38,52	
O01BR160	1,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	18,11	
P11PM090	5,100	m.	Galce de roble macizo 110x30 mm.	19,17	97,77	
P11TM080	10,500	m.	Tapajunt. LM roble 80x12	3,18	33,39	
P11EG050	1,000	ud	Puerta entrada TRG roble	246,76	246,76	
P11HB030	4,000	ud	Bisagra segur.larga c/rodamient.	47,67	190,68	
P11HB090	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 152mm.codi.	11,06	44,24	
P11HS060	1,000	ud	C.seguridad tabla dorada 3puntos	94,04	94,04	
P11HT020	1,000	ud	Tirador p.entrada latón pul.bri.	13,77	13,77	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
P11KW060	5,500	m.	Rinconera agl.rech.de roble	12,61	69,36	
P11HM050	1,000	ud	Plafón p/mirilla latón puli.bri.	10,15	10,15	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			894,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEW ACÚSTICAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPEW010		ud	P.ENT.ACÚST. 38 dB 1 HOJA Puerta de entrada acústica, de 1 hoja, con aislamiento a ruido aéreo de 38 dB(A), de 2.032x804 mm. de luz libre, formada por hoja de sandwich multicapa de productos M-0, prepintada, cerco directo de pino macizo 90x70 mm. para pintar, tapajuntas lisos de pino macizo 80x12 mm. en ambas caras, para pintar, y herrajes de colgar, de cierre y manillas de latón, totalmente montada con todas sus juntas de estanqueidad, según indicaciones del fabricante.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PD110	5,300	m.	Cerco direc.pino país m.90x70mm	15,23	80,72	
P11TM110	10,400	m.	Tapajunt. LM pino país 80x12	2,32	24,13	
P11EW010	1,000	ud	P.acústica 38 dB(A) 1 hoja	525,07	525,07	
P11RP060	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.	23,39	23,39	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RB120	3,000	ud	Pernio latón plan.120x60mm.c/rte	1,21	3,63	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			706,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13MPEW020		ud	P.ENT.ACÚST. 39 dB 2 HOJAS Puerta de entrada acústica, de 2 hojas, con aislamiento a ruido aéreo de 39 dB(A), de 2.032x1.608 mm. de luz libre, formada por hojas de sandwich multicapa de productos M-0, prepintadas, cerco directo de pino macizo 90x70 mm. para pintar, tapajuntas lisos de pino macizo 80x12 mm. en ambas caras, para pintar, y herrajes de colgar, de cierre y manillas de latón, totalmente montada con todas sus juntas de estanqueidad, según indicaciones del fabricante.			
O01BR150	2,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	40,13	
O01BR160	1,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	18,86	
P11PD110	6,100	m.	Cerco direc.pino país m.90x70mm	15,23	92,90	
P11TM110	12,200	m.	Tapajunt. LM pino país 80x12	2,32	28,30	
P11EW030	1,000	ud	P.acústica 39 dB(A) 2 hojas	1.039,27	1.039,27	
P11RP060	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.	23,39	23,39	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RB120	6,000	ud	Pernio latón plan.120x60mm.c/rte	1,21	7,26	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			1.254,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEE ESPECIALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPEE010		ud	PE.ACÚST.CORTAF. EI2-30 1H.SAPELLY			
			Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al fuego EI2-30, compuesta por hoja rechapada de sapelly barnizada, precerco de pino 110x35 mm., galce macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas ignífugos, y montada con bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible. Según DB-SI.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PM060	5,100	m.	Galce de sapelly macizo 110x30mm	16,89	86,14	
P11TM050	10,400	m.	Tapajunt. LM sapelly 80x12	2,35	24,44	
P11EV010	1,000	ud	P.acúst.EI2-30 sapell.82,5cm	197,74	197,74	
P11HB050	4,000	ud	Bisagra segur.normal rte.plano	11,48	45,92	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HS020	1,000	ud	C.seguridad c/largo frente al.3p	45,33	45,33	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			540,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13MPEE020		ud	PE.ACÚST.CORTAF. EI2-30 1H.PINO M.			
			Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al fuego EI2-30, compuesta por hoja rechapada de pino melis barnizada, precerco de pino 110x35 mm., galce macizo de pino melis 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de pino melis 80x12 mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas ignífugos, y montada con bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible. Según DB-SI.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PM030	5,100	m.	Galce pino melis macizo 110x30mm	15,81	80,63	
P11TM020	10,400	m.	Tapajunt. LM pino melis 80x12	2,42	25,17	
P11EV020	1,000	ud	P.acúst.EI2-30 pino m.82,5cm	215,78	215,78	
P11HB050	4,000	ud	Bisagra segur.normal rte.plano	11,48	45,92	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HS020	1,000	ud	C.seguridad c/largo frente al.3p	45,33	45,33	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			553,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPEE030		ud	PE.ACÚST.RADIOLÓGICA 1H. ROBLE			
			Puerta de entrada acústica y radiológica de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 38 db., y emplomada, compuesta por hoja rechapada de roble barnizada, precerco de pino 110x35 mm., galce macizo de roble 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos de canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PM090	5,100	m.	Galce de roble macizo 110x30 mm.	19,17	97,77	
P11TM080	10,400	m.	Tapajunt. LM roble 80x12	3,18	33,07	
P11EV070	1,000	ud	P.acúst.radiológica roble 82,5cm	349,31	349,31	
P11HB040	4,000	ud	Bisagra segur.normal rte.codillo	13,71	54,84	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HS030	1,000	ud	C.seguridad c/largo frente al.5p	50,84	50,84	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			726,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13MPEE040		ud	PE.ACÚST.RADIOLÓGICA 1H. FORMICA			
			Puerta de entrada acústica y radiológica de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 38 db., y emplomada, compuesta por hoja rechapada de formica, precerco de pino 110x35 mm., galce macizo de pino para pintar 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 80x12 mm. en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos de canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PM120	5,100	m.	Galce pino país macizo 110x30mm	15,81	80,63	
P11TM110	10,400	m.	Tapajunt. LM pino país 80x12	2,32	24,13	
P11EV080	1,000	ud	P.acúst.radiológ.formica 82,5cm	357,57	357,57	
P11HB040	4,000	ud	Bisagra segur.normal rte.codillo	13,71	54,84	
P11HB080	4,000	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	9,29	37,16	
P11HS030	1,000	ud	C.seguridad c/largo frente al.5p	50,84	50,84	
P11HT010	1,000	ud	Tirador p.entrada latón labrado	18,58	18,58	
P11HM020	1,000	ud	Mirilla latón super gran angular	13,55	13,55	
E13MCPS030	1,000	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	23,99	23,99	
			TOTAL PARTIDA.....			708,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPP PUERTAS DE PASO CIEGAS

SUBELEMENTO E13MPPC CASTELLANAS (CUARTERONES)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPC010		ud	P.PASO CASTELLANA PINO MELIS			
			Puerta de paso ciega normalizada de 82,5 cm de ancho de hoja, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de hierro, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD010	5,200	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	78,47	
P11TO010	10,200	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	24,28	
P11CC010	1,000	ud	Puerta paso CC2C de pino melis	160,73	160,73	
P11RB020	3,000	ud	Pernio hierro plano pulid.110mm.	0,53	1,59	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM060	1,000	ud	Juego manivelas castellan.hierro	18,78	18,78	
			TOTAL PARTIDA.....			307,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MPPC020		ud	P.PASO 2/H CASTELL.PINO MELIS			
			Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de hierro, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD010	6,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	90,54	
P11TO010	12,000	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	28,56	
P11CC010	2,000	ud	Puerta paso CC2C de pino melis	160,73	321,46	
P11RB020	6,000	ud	Pernio hierro plano pulid.110mm.	0,53	3,18	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM060	1,000	ud	Juego manivelas castellan.hierro	18,78	18,78	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			500,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPL LISAS

E13MPPL010		ud	P.P. LISA HUECA, PINO LACADA			
			Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD010	5,200	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	78,47	
P11TL010	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino melis 70x10	1,98	20,20	
P11CH010	1,000	ud	P.paso CLH pino para pintar	45,97	45,97	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
			TOTAL PARTIDA.....			183,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPL020		ud	P.P. LISA HUECA, SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso ciega normalizada de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD040	5,200	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	83,30	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
P11CH020	1,000	ud	P.paso CLH sapelly p/barnizar	53,67	53,67	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
			TOTAL PARTIDA.....			190,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPPL030		ud	P.P. LISA HUECA, PINO MELIS BARNIZ. Puerta de paso ciega normalizada de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche y condena accesible (operable en interior con puño cerrado y en exterior con moneda o similar), totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD010	5,200	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	78,47	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11CH030	1,000	ud	P.paso CLH pino melis para barn.	67,42	67,42	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
			TOTAL PARTIDA.....			200,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13MPPL040		ud	P.P. LISA HUECA, MELAMINA-CERR. Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino melis 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD010	5,200	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	78,47	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11CH040	1,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	65,55	65,55	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP050	1,000	ud	Pomo latón normal con cerradura	19,90	19,90	
			TOTAL PARTIDA.....			202,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPL050		ud	P.P.LISA MACIZ.SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso ciega normalizada de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PD040	5,200	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	83,30	
P11TR040	10,200	m.	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	1,60	16,32	
P11CA010	1,000	ud	P.paso CLM sapelly p/barnizar	103,23	103,23	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP020	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	18,16	18,16	
			TOTAL PARTIDA.....			246,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPPL060		ud	P.P.LISA MAC.MELAMINA EMB/PIN. Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM) de melamina en color emboquillada de pino meis, con cerco directo de pino melis macizo 90x70 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino melis 70x10 mm. para pintar en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PD020	5,200	m.	Cerco direc.pino melis m.90x70mm	16,44	85,49	
P11TL010	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino melis 70x10	1,98	20,20	
P11CA020	1,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	92,69	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP060	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.	23,39	23,39	
			TOTAL PARTIDA.....			247,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MPPL070		ud	P.P. LISA H.2/H PINO LACADA Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD100	6,000	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	88,50	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11CH010	2,000	ud	P.paso CLH pino para pintar	45,97	91,94	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			251,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPL080		ud	P.P. LISA H.2/H SAPELLY BARN. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD040	6,000	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	96,12	
P11TL040	12,000	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	17,76	
P11CH020	2,000	ud	P.paso CLH sapelly p/barnizar	53,67	107,34	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			275,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MPPL090		ud	P.P. LISA H.2/H PINO MELIS BARNIZ. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino melis 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD010	6,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	90,54	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11CH030	2,000	ud	P.paso CLH pino melis para barn.	67,42	134,84	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			298,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13MPPL100		ud	P.P. LISA H.2/H MELAMINA-CERR. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino melis 70x10 mm. para pintar en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados con cerraduras, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD010	6,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	90,54	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11CH040	2,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	65,55	131,10	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP050	1,000	ud	Pomo latón normal con cerradura	19,90	19,90	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			299,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPL110		ud	P.P. LISA M.2/H SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	0,750	h.	Ayudante Carpintero	15,09	11,32	
P11PD040	6,000	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	96,12	
P11TR040	12,000	m.	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	1,60	19,20	
P11CA010	2,000	ud	P.paso CLM sapelly p/barnizar	103,23	206,46	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP020	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	18,16	18,16	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			381,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MPPL120		ud	P.P. LISA M.2/H MELAMI.EMB/PIN. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa maciza (CLM) de melamina en color, enboquilladas de pino melis, con cerco directo de pino melis macizo 90x70 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino melis 70x10 mm. para pintar en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	0,750	h.	Ayudante Carpintero	15,09	11,32	
P11PD020	6,000	m.	Cerco direc.pino melis m.90x70mm	16,44	98,64	
P11TL010	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino melis 70x10	1,98	23,76	
P11CA020	2,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	185,38	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP060	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.	23,39	23,39	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			372,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPM MALLORQUINAS

E13MPPM010		ud	P.PASO PINO MALLORQUINA LACADA Puerta de paso ciega normalizada de lamas tipo mallorquina lacada (MC) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM100	5,000	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	67,70	
P11TM100	10,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	23,36	
P11CQ010	1,000	ud	P.paso mallorquina MC p/pintar	77,28	77,28	
P11RB070	3,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	2,76	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			223,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPM020		ud	P.PASO PINO MALLORQUINA BARNIZ			
			Puerta de paso ciega normalizada de lamas de pino tipo mallorquina barnizada (MC) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM100	5,000	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	67,70	
P11TM100	10,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	23,36	
P11CQ020	1,000	ud	P.paso mall.MC pino melis p/barn	102,39	102,39	
P11RB100	3,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	3,06	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			257,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPPM030		ud	P.PASO 2/H MALLORQUINA LACADA			
			Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas,una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de lamas tipo mallorquina lacada (MC) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM100	5,800	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	78,53	
P11TM100	12,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	27,48	
P11CQ010	2,000	ud	P.paso mallorquina MC p/pintar	77,28	154,56	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			335,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MPPM040		ud	P.PASO 2/H MALLORQUINA PINO BARNIZ.			
			Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de lamas de pino tipo mallorquina barnizada (MC) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM100	5,800	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	78,53	
P11TM100	12,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	27,48	
P11CQ020	2,000	ud	P.paso mall.MC pino melis p/barn	102,39	204,78	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			395,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E13MPPP PLAFONADAS						
E13MPPP010		ud	P.PASO PINO PAÍS LACADA			
			Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con moldura fina (CMF) de pino del país 1ª sin nudos, lacada incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PR100	5,000	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	49,45	
P11TL100	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	13,77	
P11CF010	1,000	ud	Puerta paso CMF pino país	75,97	75,97	
P11RB070	3,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	2,76	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			193,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MPPP020		ud	P.PASO SAPELLY BARNIZADA			
			Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal (CTN) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PR040	5,000	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	60,10	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
P11CN030	1,000	ud	Puerta paso CTN sapelly	99,91	99,91	
P11RB100	3,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	3,06	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM030	1,000	ud	Juego manivelas de latón mate	7,23	7,23	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			230,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13MPPP030		ud	P.PASO PINO OREGÓN BARNIZADA			
			Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero moldeado (CTM) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM130	5,000	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	73,75	
P11TL130	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 70x10	2,23	22,75	
P11CM040	1,000	ud	Puerta paso CTM pino oregón	136,56	136,56	
P11RB130	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.sin remate	1,11	3,33	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			297,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPP040		ud	P.PASO ROBLE BARNIZAR			
			Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM070	5,000	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	77,20	
P11TL070	10,200	m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	2,35	23,97	
P11CP050	1,000	ud	Puerta paso CTP roble	178,82	178,82	
P11RB160	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	3,99	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM050	1,000	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	24,56	24,56	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			353,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13MPPP050		ud	P.PASO SAPELLY BARN. C/CONDE.			
			Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz (CTPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de sapelly macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM040	5,000	m.	Galce de sapelly macizo 70x30 mm	13,96	69,80	
P11TM040	10,200	m.	Tapajunt. LM sapelly 70x10	1,98	20,20	
P11CR030	1,000	ud	Puerta paso CTPR sapelly	192,81	192,81	
P11RB160	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	3,99	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR040	1,000	ud	Resbalón canto latón con condena	3,75	3,75	
P11RW010	1,000	ud	Muletilla latón labrada brillo	1,28	1,28	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			350,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13MPPP060		ud	P.PASO P.OREGÓN BARN. C/CONDE.			
			Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero raíz directo (CTR) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM130	5,000	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	73,75	
P11TO130	10,200	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	28,05	
P11CD040	1,000	ud	Puerta paso CTR pino oregón	194,39	194,39	
P11RB160	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	3,99	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR040	1,000	ud	Resbalón canto latón con condena	3,75	3,75	
P11RW020	1,000	ud	Muletilla latón plana brillo	2,16	2,16	
P11RM050	1,000	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	24,56	24,56	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			373,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPP070		ud	P.PASO ROBLE BARN. C/CONDENA. Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero raíz grecado (CTRG) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM070	5,000	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	77,20	
P11TO070	10,200	m.	Tapajunt. MM roble 70x10	3,67	37,43	
P11CG050	1,000	ud	Puerta paso CTRG roble	230,56	230,56	
P11RB160	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	3,99	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR040	1,000	ud	Resbalón canto latón con condena	3,75	3,75	
P11RW020	1,000	ud	Muletilla latón plana brillo	2,16	2,16	
P11RM050	1,000	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	24,56	24,56	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			422,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13MPPP080		ud	P.PASO 2/H P.PAÍS LACADA. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con moldura fina (CMF) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PR100	5,800	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	57,36	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11CF010	2,000	ud	Puerta paso CMF pino país	75,97	151,94	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
P11RW020	2,000	ud	Muletilla latón plana brillo	2,16	4,32	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			302,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPPP090		ud	P.PASO 2/H SAPELLY BARNIZADA Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero normal (CTN) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PR040	5,800	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	69,72	
P11TL040	12,000	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	17,76	
P11CN030	2,000	ud	Puerta paso CTN sapelly	99,91	199,82	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM030	1,000	ud	Juego manivelas de latón mate	7,23	7,23	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			362,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPP100		ud	P.PASO 2/H P.OREGÓN BARNIZADA			
			Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero moldeado (CTM) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM130	5,800	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	85,55	
P11TL130	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 70x10	2,23	26,76	
P11CM040	2,000	ud	Puerta paso CTM pino oregón	136,56	273,12	
P11RB130	6,000	ud	Pernio codillo 80 mm.sin remate	1,11	6,66	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			470,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13MPPP110		ud	P.PASO 2/H ROBLE BARNIZADA			
			Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero plafonado (CTP) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM070	5,800	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	89,55	
P11TL070	12,000	m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	2,35	28,20	
P11CP050	2,000	ud	Puerta paso CTP roble	178,82	357,64	
P11RB160	6,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	7,98	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM050	1,000	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	24,56	24,56	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			569,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPN MELAMINA MARCO METÁLICO

E13MPPN010		ud	P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN. CERRADURA			
			Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., herrajes de colgar y de cierre en acero inox mate, con placa, tirador doble y cerradura en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P13O010	5,150	m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm	25,63	131,99	
P11CA020	1,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	92,69	
P11RB240	3,000	ud	Pernio acero inox. 80/95 mm.	0,62	1,86	
P11RW090	18,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,36	
P11RM080	1,000	ud.	Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura	45,00	45,00	
			TOTAL PARTIDA.....			295,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPN020		ud	P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 2H EMB/PIN. CERRADURA			
			Puerta de paso ciega normalizada 2 hojas, lisas macizas (CLM) de melamina en color, emboquilladas de pino, con cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., herrajes de colgar y de cierre en acero inox mate, con placa, tirador doble y cerradura en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P13O010	6,100	m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm	25,63	156,34	
P11CA020	2,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	185,38	
P11RB240	6,000	ud	Pernio acero inox. 80/95 mm.	0,62	3,72	
P11RW090	25,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,50	
P11RM080	2,000	ud.	Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura	45,00	90,00	
			TOTAL PARTIDA.....			459,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13MPPN030		ud	P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN. CERR. Y CONDENA			
			Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., herrajes de colgar y de cierre en acero inox mate, con placa, tirador doble, cerradura y condena en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P13O010	5,150	m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm	25,63	131,99	
P11CA020	1,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	92,69	
P11RB240	3,000	ud	Pernio acero inox. 80/95 mm.	0,62	1,86	
P11RW090	18,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,36	
P11RM080	1,000	ud.	Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura	45,00	45,00	
P11RM100	1,000	ud.	Condena acero inox mate	10,20	10,20	
			TOTAL PARTIDA.....			305,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13MPPN040		ud	P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN., SIST. ANTIPILLAJE Y CER			
			Puerta de paso ciega 1 hoja, rebajada para sistema antipillaje de dedos, realizado con piezas especiales de caucho, sistema pivotante, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., cierre en acero inox mate, con placa, tirador doble y cerradura en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P13O010	5,150	m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm	25,63	131,99	
P11CA025	1,000	ud.	P.paso CLM melamina emboq.pino rebajada	110,69	110,69	
P11RB250	1,000	ud.	Sistema pivotante giro de puerta	100,00	100,00	
P11WX030	1,000	ud	Sistema antipillaje de caucho	35,00	35,00	
P11RW090	18,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,36	
P11RM080	1,000	ud.	Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura	45,00	45,00	
			TOTAL PARTIDA.....			446,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPN050		ud	P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 2H EMB/PIN., SIST. ANTIPILLAJE Y CER			
			Puerta de paso ciega 2 hojas, rebajadas para sistema antipillaje de dedos, realizado con piezas especiales de caucho, sistema pivotante, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., cierre en acero inox mate con placa, tirador doble y cerradura en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P13O010	6,100	m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm	25,63	156,34	
P11CA025	2,000	ud.	P.paso CLM melamina emboq.pino rebajada	110,69	221,38	
P11RB250	1,000	ud.	Sistema pivotante giro de puerta	100,00	100,00	
P11WX030	4,000	ud	Sistema antipillaje de caucho	35,00	140,00	
P11RW090	25,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,50	
P11RM080	2,000	ud.	Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura	45,00	90,00	
			TOTAL PARTIDA.....			731,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPPN060		ud	P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN. SIST. ANTIP. CERR. CONDE			
			Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja rebajada para sistema antipillaje de dedos, realizado con piezas especiales de caucho, sistema pivotante, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., herrajes de colgar y de cierre en acero inox mate, con placa, tirador doble, cerradura y condena en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P13O010	5,150	m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm	25,63	131,99	
P11CA020	1,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	92,69	
P11RB240	3,000	ud	Pernio acero inox. 80/95 mm.	0,62	1,86	
P11RW090	18,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,36	
P11RM080	1,000	ud.	Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura	45,00	45,00	
P11WX030	1,000	ud	Sistema antipillaje de caucho	35,00	35,00	
P11RM100	1,000	ud.	Condena acero inox mate	10,20	10,20	
			TOTAL PARTIDA.....			340,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPF FENÓLICAS MARCO METÁLICO

E13MPPF010		m2	PUERTA DE PASO ACABADO FENÓLICO			
			Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, con hoja sandwich plus rechapado con tablero Fenolico, a dos caras acabado HPL de 3 mm, alma de poliestireno de alta densidad y canto en compacto fenólico, con cerco directo de acero laminado en frío recubierto en vinilo adaptado al grueso del tabique, color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., herrajes de colgar y de cierre en acero inox mate, con placa, manilla y cerradura maestreada en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	9,59	
O01OB160	0,400	h.	Ayudante-Carpintero	12,88	5,15	
P13O020	2,500	m.	Cerco direc.chapa metálica recubierto vinilo	42,00	105,00	
P11CA040	1,000	ud.	P.paso hoja sandwich revest. panel fenólico 3 mm HPL	180,00	180,00	
P11RB240	3,000	ud	Pernio acero inox. 80/95 mm.	0,62	1,86	
P11WP090	18,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,36	
P11RM070	0,500	ud	Manilla acero inox. c/cerrad. maestreada	23,39	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			313,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPF020		m2	PUERTA DE PASO ACABADO FENÓLICO ANTIPANICO			
			Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, con hoja sandwich plus rechapado con tablero Fenolico, a dos caras acabado HPL de 3 mm, alma de poliestireno de alta densidad y canto en compacto fenólico, con cerco directo de acero laminado en frío recubierto en vinilo adaptado al grueso del tabique, color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., herrajes de colgar y de cierre en acero inox mate, con barra antipánico, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	9,59	
O01OB160	0,400	h.	Ayudante-Carpintero	12,88	5,15	
P13O020	2,500	m.	Cerco direc.chapa metálica recubierto vinilo	42,00	105,00	
P11CA040	1,000	ud.	P.paso hoja sandwich revest. panel fenólico 3 mm HPL	180,00	180,00	
P11WP090	18,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,36	
P11RW100	2,000	ud	Barra antipánico	150,00	300,00	
			TOTAL PARTIDA.....			600,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13MPPF030		m2	PUERTA DE PASO ACABADO FENÓLICO EMPLOMADA			
			Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, hoja sandwich plus rechapado con tablero Fenolico, a dos caras acabado HPL de 3 mm, alma de poliestireno de alta densidad y canto en compacto fenólico, protección antirradiaciones a base de lámina de plomo de 2 mm, con cerco directo de acero laminado en frío recubierto en vinilo adaptado al grueso del tabique, color a elegir por la D.F., de 90x70 mm., herrajes de colgar y de cierre en acero inox mate, con placa, manilla y cerradura maestreada en acero inoxidable, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	13,70	9,59	
O01OB160	0,400	h.	Ayudante-Carpintero	12,88	5,15	
P13O030	2,500	m.	Cerco direc. emplomado lacado color a elegir 90x70mm	80,00	200,00	
P11CW020	1,000	m2	P.paso hoja sandwich revest. pan. fenól. 3 mm HPL, plomo 2 mm	280,00	280,00	
P11RB240	3,000	ud	Pernio acero inox. 80/95 mm.	0,62	1,86	
P11WP090	18,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,36	
P11RM070	0,500	ud	Manilla acero inox. c/cerrad. maestreada	23,39	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			508,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPW VARIAS

E13MPPW010		ud	P.PASO SHAPELLINE PARA LACAR			
			Puerta de paso ciega normalizada de shapelline para lacar (SC) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de aluminio, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PR100	5,000	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	49,45	
P11TR100	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino país 70x10	1,32	13,46	
P11CW010	1,000	ud	P.paso shapelline SC p/lacar	99,57	99,57	
P11RB070	3,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	2,76	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM010	1,000	ud	Juego manivelas de aluminio	33,79	33,79	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			243,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPPW020		ud	P.PASO 2/H SHAPELLINE P/LACAR			
			Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de shapelline para lacar (SC) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de aluminio, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PR100	5,800	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	57,36	
P11TR100	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino país 70x10	1,32	15,84	
P11CW010	2,000	ud	P.paso shapelline SC p/lacar	99,57	199,14	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM010	1,000	ud	Juego manivelas de aluminio	33,79	33,79	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			373,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPV PUERTAS DE PASO VIDRIERAS

SUBELEMENTO E13MPVC CASTELLANAS (CUARTERONES)

E13MPVC010		ud	P.P.1 VID.CASTELL.PINO MELIS BARN.			
			Puerta de paso vidriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, castellana a las 2 caras (VC2C) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de hierro, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD010	5,200	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	78,47	
P11TO010	10,200	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	24,28	
P11VC010	1,000	ud	Puerta paso VC2C pino melis 1vid	110,88	110,88	
P11RB020	3,000	ud	Pernio hierro plano pulid.110mm.	0,53	1,59	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM060	1,000	ud	Juego manivelas castellan.hierro	18,78	18,78	
			TOTAL PARTIDA.....			257,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13MPVC020		ud	P.PASO CASTEL.2/H 1 VID.PINO MELIS P/B			
			Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, castellana a las 2 caras (VC2C) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de hierro, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD010	6,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	90,54	
P11TO010	12,000	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	28,56	
P11VC010	2,000	ud	Puerta paso VC2C pino melis 1vid	110,88	221,76	
P11RB020	6,000	ud	Pernio hierro plano pulid.110mm.	0,53	3,18	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM060	1,000	ud	Juego manivelas castellan.hierro	18,78	18,78	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			400,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E13MPVL LISAS						
E13MPVL010		ud	P.P.1 VID.LISA H.PINO LACADA			
			Puerta de paso vidriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD100	5,200	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	76,70	
P11TL100	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	13,77	
P11VH010	1,000	ud	P.paso VLH pino para pintar	61,79	61,79	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
			TOTAL PARTIDA.....			191,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13MPVL020		ud	P.P.1 VID.LISA H.SAPELLY BARNIZ.			
			Puerta de paso vidriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD040	5,200	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	83,30	
P11VH020	1,000	ud	P.paso VLH sapelly p/barnizar	75,97	75,97	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
			TOTAL PARTIDA.....			213,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13MPVL030		ud	P.P.1 VID.LISA H.PINO BARNIZ.			
			Puerta de paso vidriera normalizada, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PD100	5,200	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	76,70	
P11TR100	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino país 70x10	1,32	13,46	
P11VH030	1,000	ud	P.paso VLH pino melis p/barnizar	78,37	78,37	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
			TOTAL PARTIDA.....			207,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPVL050		ud	P.P.1 VID.LISA M.SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso vidriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa maciza (VLM) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PD040	5,200	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	83,30	
P11TR040	10,200	m.	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	1,60	16,32	
P11VA010	1,000	ud	P.Paso VLM sapelly p/barnizar	111,32	111,32	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	1,86	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RP020	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	18,16	18,16	
			TOTAL PARTIDA.....			254,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPVL070		ud	P.P. LISA H.2/H 1 VID.PINO P/P Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manillas antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD100	6,000	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	88,50	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11VH010	2,000	ud	P.paso VLH pino para pintar	61,79	123,58	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			283,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13MPVL080		ud	P.P. LISA H.2/H 1 VID.SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manillas antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD040	6,000	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	96,12	
P11TL040	12,000	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	17,76	
P11VH020	2,000	ud	P.paso VLH sapelly p/barnizar	75,97	151,94	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			320,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPVL090		ud	P.P. LISA H.2/H 1 VID.PINO BARNIZ. Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PD100	6,000	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	88,50	
P11TR100	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino país 70x10	1,32	15,84	
P11VH030	2,000	ud	P.paso VLH pino melis p/barnizar	78,37	156,74	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP010	1,000	ud	Pomo latón normal con resbalón	15,40	15,40	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			315,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPVL110		ud	P.P.2/H.1 VID.L.M.SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisas macizas (VLM) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manillas antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	0,750	h.	Ayudante Carpintero	15,09	11,32	
P11PD040	6,000	m.	Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.	16,02	96,12	
P11TR040	12,000	m.	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	1,60	19,20	
P11VA010	2,000	ud	P.Paso VLM sapelly p/barnizar	111,32	222,64	
P11RB040	6,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	3,72	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RP020	1,000	ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	18,16	18,16	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			397,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPVM MALLORQUINAS

E13MPVM010		ud	P.P.1 VID.MALLORQ.PINO LACADA Puerta de paso vidriera normalizada, de 1 cristal, con zócalo de lamas tipo mallorquina (MV) lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM100	5,000	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	67,70	
P11TM100	10,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	23,36	
P11VQ010	1,000	ud	P.p.mallorquina MV p/p.1 vid.	91,00	91,00	
P11RB070	3,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	2,76	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			237,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPVM020		ud	P.P.6 VID.MALLORQ.PINO BARNIZ. Puerta de paso vidriera normalizada, de 6 cristales, con zócalo de lamas tipo mallorquina (MV) de pino barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM100	5,000	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	67,70	
P11TM100	10,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	23,36	
P11VQ040	1,000	ud	P.p.mallor.MV pino p/b.6 vid.	129,44	129,44	
P11RB100	3,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	3,06	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			284,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPVM030		ud	P.P.2/H.1 VID.MALLORQ.PINO LACADA. Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, con zócalos de lamas tipo mallorquina (MV) de pino lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM100	5,800	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	78,53	
P11TM100	12,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	27,48	
P11VQ010	2,000	ud	P.p.mallorquina MV p/p.1 vid.	91,00	182,00	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			363,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

E13MPVM040		ud	P.P.2/H.6 VID.MALLORQ.PINO BARNIZ. Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, con zócalos de lamas tipo mallorquina (MV) de pino barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM100	5,800	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	78,53	
P11TM100	12,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	27,48	
P11VQ040	2,000	ud	P.p.mallor.MV pino p/b.6 vid.	129,44	258,88	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			449,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E13MPVP PLAFONADAS						
E13MPVP010		ud	P.P.1 VID.PINO PAÍS LACADA			
			Puerta de paso vidriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie media, con moldura fina (VMF) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PR100	5,000	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	49,45	
P11TL100	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	13,77	
P11VF010	1,000	ud	Puerta paso VMF 1 vid. p.país	82,72	82,72	
P11RB070	3,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	2,76	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			200,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPVP020		ud	P.P.1 VID. SAPELLY BARNIZAR			
			Puerta de paso vidriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PR040	5,000	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	60,10	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
P11VN030	1,000	ud	Puerta paso VTN 1 vid. sapelly	97,70	97,70	
P11RB100	3,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	3,06	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM030	1,000	ud	Juego manivelas de latón mate	7,23	7,23	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			227,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPVP030		ud	P.P.6 VID. PINO OREGÓN BARNIZ.			
			Puerta de paso vidriera normalizada de 6 cristales, serie media, con tablero moldeado (VTM) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM130	5,000	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	73,75	
P11TL130	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 70x10	2,23	22,75	
P11VM090	1,000	ud	Puerta paso VTM 6 vid. p.oregón	161,55	161,55	
P11RB130	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.sin remate	1,11	3,33	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			322,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPVP040		ud	P.P.6 VID. ROBLE BARNIZADA. Puerta de paso vidriera normalizada de 6 cristales, serie media, con tablero plafonado (VTP) de roble para barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM070	5,000	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	77,20	
P11TL070	10,200	m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	2,35	23,97	
P11VP100	1,000	ud	Puerta paso VTP 6 vid. roble	186,37	186,37	
P11RB160	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	3,99	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM050	1,000	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	24,56	24,56	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			360,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPVP050		ud	P.P.6 VID.SAPELLY BAR.C/COND. Puerta de paso vidriera normalizada de 6 cristales, serie alta, con tablero plafonado raíz (VTPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM040	5,000	m.	Galce de sapelly macizo 70x30 mm	13,96	69,80	
P11TM040	10,200	m.	Tapajunt. LM sapelly 70x10	1,98	20,20	
P11VR030	1,000	ud	Puerta paso VTPR 6 vid. sapelly	180,93	180,93	
P11RB160	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	3,99	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR040	1,000	ud	Resbalón canto latón con condena	3,75	3,75	
P11RW010	1,000	ud	Muletilla latón labrada brillo	1,28	1,28	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			338,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPVP060		ud	P.P.6 VID.P.OREGÓN BAR.C/CON. Puerta de paso vidriera normalizada de 6 cristales, serie alta, con tablero raíz directo (VTR) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PM130	5,000	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	73,75	
P11TO130	10,200	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	28,05	
P11VD040	1,000	ud	Puerta paso VTR 6 vid. p.oregón	171,45	171,45	
P11RB160	3,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	3,99	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR040	1,000	ud	Resbalón canto latón con condena	3,75	3,75	
P11RW020	1,000	ud	Muletilla latón plana brillo	2,16	2,16	
P11RM050	1,000	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	24,56	24,56	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			350,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPVP070		ud	P.PASO 2/H 1 VID.P.PAÍS LACADA. Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie media, con moldura fina (VMF) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PR100	5,800	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	57,36	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11VF010	2,000	ud	Puerta paso VMF 1 vid. p.país	82,72	165,44	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR010	1,000	ud	Resbalón canto hierro bicromado	2,04	2,04	
P11RM020	1,000	ud	Juego manivelas de latón	7,57	7,57	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			313,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPVP080		ud	P.PASO 2/H 1 VID.SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PR040	5,800	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	69,72	
P11TL040	12,000	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	17,76	
P11VN030	2,000	ud	Puerta paso VTN 1 vid. sapelly	97,70	195,40	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM030	1,000	ud	Juego manivelas de latón mate	7,23	7,23	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			358,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPVP090		ud	P.PASO 2/H 6 VID.P.OREGÓN BARNIZ..			
			Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie media, con tablero moldeado (VTM) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM130	5,800	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	85,55	
P11TL130	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 70x10	2,23	26,76	
P11VM090	2,000	ud	Puerta paso VTM 6 vid. p.oregón	161,55	323,10	
P11RB130	6,000	ud	Pernio codillo 80 mm.sin remate	1,11	6,66	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM040	1,000	ud	Juego manivelas de latón labrado	16,26	16,26	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
				TOTAL PARTIDA.....		520,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13MPVP100		ud	P.PASO 2/H 6 VID.P.OREGÓN C/CON.			
			Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta, con tablero raíz directo (VTR) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PM130	5,800	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	85,55	
P11TO130	12,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	33,00	
P11VD040	2,000	ud	Puerta paso VTR 6 vid. p.oregón	171,45	342,90	
P11RB160	6,000	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	7,98	
P11RR040	1,000	ud	Resbalón canto latón con condena	3,75	3,75	
P11RW020	1,000	ud	Muletilla latón plana brillo	2,16	2,16	
P11RM050	1,000	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	24,56	24,56	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
				TOTAL PARTIDA.....		558,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPVW VARIAS

E13MPVW010		ud	P.P.6 VID.SHAPELLINE PARA LACAR			
			Puerta de paso vidriera normalizada, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de aluminio, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PR100	5,000	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	49,45	
P11TR100	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino país 70x10	1,32	13,46	
P11VW020	1,000	ud	P.paso shapelline SV p/lac.6 V.	146,25	146,25	
P11RB070	3,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	2,76	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,36	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM010	1,000	ud	Juego manivelas de aluminio	33,79	33,79	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
				TOTAL PARTIDA.....		290,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPVW020		ud	P.PASO SHAPELLINE 2/H 6 VID.P/L			
			Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de aluminio, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	0,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	10,56	
P11PR100	5,800	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	57,36	
P11TR100	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino país 70x10	1,32	15,84	
P11VW020	2,000	ud	P.paso shapelline SV p/lac.6 V.	146,25	292,50	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WP080	36,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,72	
P11RR020	1,000	ud	Resbalón canto latonado	2,25	2,25	
P11RM010	1,000	ud	Juego manivelas de aluminio	33,79	33,79	
P11RW030	2,000	ud	Pasador canto latonado 15a30 cm.	0,94	1,88	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			466,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPZ PUERTAS CORREDERAS CIEGAS

SUBELEMENTO E13MPZC CASTELLANAS (CUARTERONES)

E13MPZC010		ud	P.P.CORR.CASTELL.PINO MELIS BARNIZ.			
			Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino melis barnizada, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de latón, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PD010	10,400	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	156,94	
P11TO010	10,200	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	24,28	
P11CC010	1,000	ud	Puerta paso CC2C de pino melis	160,73	160,73	
P11WH140	1,000	ud	Herrajes p.corr.castellana latón	18,45	18,45	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			395,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MPZC020		ud	P.P.CORR.2/H.CASTELL.PINO MELIS P/B			
			Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino melis barnizada, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PD010	12,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	181,08	
P11TO010	12,000	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	28,56	
P11CC010	2,000	ud	Puerta paso CC2C de pino melis	160,73	321,46	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			612,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZL LISAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPZL010		ud	P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre doradas, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PD010	10,400	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	156,94	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11CH040	1,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	65,55	65,55	
P11WH130	1,000	ud	Herrajes p.corred.lisa dorado	9,44	9,44	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			282,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MPZL020		ud	P.P.CORR.2/H.LISA H.MELAMINA P/P Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PD010	12,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	181,08	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11CH040	2,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	65,55	131,10	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			411,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZM MALLORQUINAS

E13MPZM010		ud	P.P.CORRED MALLORQUINA PINO LACADA. Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de lamas tipo mallorquina lacada (MC) de pino, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PM100	10,000	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	135,40	
P11TM100	10,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	23,36	
P11CQ010	1,000	ud	P.paso mallorquina MC p/pintar	77,28	77,28	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			321,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPZM020		ud	P.P.CORR.MALLORQ.PINO MELIS BARNIZ. Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de lamas de pino melis tipo mallorquina, barnizada (MC) de pino melis incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino melis macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino melis para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre dorado, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PM010	10,000	m.	Galce pino melis macizo 70x30mm	13,96	139,60	
P11TM010	10,200	m.	Tapajunt. LM pino melis 70x10	2,35	23,97	
P11CQ020	1,000	ud	P.paso mall.MC pino melis p/barn	102,39	102,39	
P11WH130	1,000	ud	Herrajes p.corred.lisa dorado	9,44	9,44	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			358,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13MPZM030		ud	P.P.CORR.2/H.MALLORQ. PINO LACADA. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, de lamas tipo mallorquina lacada (MC)de pino, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PM100	11,600	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	157,06	
P11TM100	12,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	27,48	
P11CQ010	2,000	ud	P.paso mallorquina MC p/pintar	77,28	154,56	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			468,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13MPZM040		ud	P.P.CORR.2/H.MALLORQ.PINO MELIS BARNIZ. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, de lamas de pino tipo mallorquina, barnizada (MC) de pino melis, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino melis macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino melis para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles de aluminio y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PM010	11,600	m.	Galce pino melis macizo 70x30mm	13,96	161,94	
P11TM010	12,000	m.	Tapajunt. LM pino melis 70x10	2,35	28,20	
P11CQ020	2,000	ud	P.paso mall.MC pino melis p/barn	102,39	204,78	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW070	3,400	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	18,33	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			544,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZP PLAFONADAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPZP010		ud	P.P.CORREDERA P.PAÍS LACADA. Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media, con tablero normal (CTN) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PR100	10,000	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	98,90	
P11TL100	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	13,77	
P11CN010	1,000	ud	Puerta paso CTN pino país	92,76	92,76	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			290,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPZP020		ud	P.P.CORR.SAPELLY BARNIZ. Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media, con tablero plafonado (CTP) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre dorado, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PR040	10,000	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	120,20	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
P11CP030	1,000	ud	Puerta paso CTP sapelly	155,96	155,96	
P11WH130	1,000	ud	Herrajes p.corred.lisa dorado	9,44	9,44	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			383,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPZP030		ud	P.P.CORREDERA P.OREGÓN BARN. Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie alta, con tablero plafonado plumeado (CTPP) de pino oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre de latón, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PM130	10,000	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	147,50	
P11TO130	10,200	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	28,05	
P11CL040	1,000	ud	Puerta paso CTPL pino oregón	121,35	121,35	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			388,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPZP040		ud	P.P.CORREDERA ROBLE BARN. Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja normalizada, serie alta, con tablero raíz directo (CTR) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados, y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PM070	10,000	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	154,40	
P11TO070	10,200	m.	Tapajunt. MM roble 70x10	3,67	37,43	
P11CD050	1,000	ud	Puerta paso CTR roble	203,63	203,63	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			486,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPZP050		ud	P.P.CORRE.2/H.P.PAÍS LACADA. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero normal (CTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PR100	11,600	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	114,72	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11CN010	2,000	ud	Puerta paso CTN pino país	92,76	185,52	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			445,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPZP060		ud	P.P.CORRE.2/H.P.OREGÓN BARN. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero plafonado plumeado (CTPP) de pino oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles de aluminio y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PM130	11,600	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	171,10	
P11TO130	12,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	33,00	
P11CL040	2,000	ud	Puerta paso CTPL pino oregón	121,35	242,70	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW070	3,400	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	18,33	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			596,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZO PUERTAS CORREDERAS CIEGAS PARA ARMAZON

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPZO010		ud	P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. ARMAZÓN			
			Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar y manetas de cierre doradas, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11CH040	1,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	65,55	65,55	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			113,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPZO020		ud	P.P.CORR.2/H.LISA H.MELAMINA P/P ARMAZÓN			
			Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11CH040	2,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	65,55	131,10	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			203,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E13MPZO030		ud	P.P.CORREDERA P.PAÍS LACADA. ARMAZÓN			
			Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media, con tablero normal (CTN) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre doradas, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TL100	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	13,77	
P11CN010	1,000	ud	Puerta paso CTN pino país	92,76	92,76	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			139,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPZO040		ud	P.P.CORR.SAPELLY BARNIZ. ARMAZÓN			
			Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media, con tablero plafonado (CTP) de sapelly barnizada, tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre dorado, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
P11CP030	1,000	ud	Puerta paso CTP sapelly	155,96	155,96	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			210,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPZO050		ud	P.P.CORRE.2/H.P.PAÍS LACADA. ARMAZÓN			
			Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero normal (CTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11CN010	2,000	ud	Puerta paso CTN pino país	92,76	185,52	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			255,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPZO060		ud	P.P.CORRE.2/H.P.OREGÓN BARN. ARMAZÓN			
			Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero plafonado plumeado (CTPP) de pino oregón barnizada, tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11TO130	12,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	33,00	
P11CL040	2,000	ud	Puerta paso CTPL pino oregón	121,35	242,70	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			341,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZN MELAMINA

E13MPZN010		ud	KIT PUERTA CORR, Y P.CORR.MELAMINA COLOR CERR.Y CONDENA			
			Kit de corredera para puerta, sistema para L.H.D. y puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de melamina en color, tapajuntas de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre en acero inox mate con placa, cerradura y condena en acero inoxidable, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TT010	10,500	m.	Tapajuntas chapa metálica lacado color	16,44	172,62	
P11CA020	1,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	92,69	
P11RM090	1,000	ud.	Maneta doble cierre acero inox. p.corredera, con cerradura	50,00	50,00	
P11RM100	1,000	ud.	Condena acero inox mate	10,20	10,20	
E13MPC040	1,000	ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x2,03m e=9 cm	326,91	326,91	
			TOTAL PARTIDA.....			678,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPZN020		ud	KIT PUERTA CORR, Y P.CORR.MELAMINA COLOR, SIST. ANTIPILL. CERR.Y			
			Kit de corredera para puerta de hoja 0,925, sistema para L.H.D. y puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de melamina en color, tapajuntas de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., herrajes de colgar y deslizamiento, tirador y uñero de cierre en acero inox mate con placa, cerradura y condena en acero inoxidable, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TT010	10,500	m.	Tapajuntas chapa metálica lacado color	16,44	172,62	
P11CA020	1,000	ud	P.paso CLM melamina emboq.pino	92,69	92,69	
P11WH080xxb	1,000	ud.	Tirador y uñero cierre acero inox. p.corredera, con cerradura	50,00	50,00	
P11WX030	1,000	ud	Sistema antipillaje de caucho	35,00	35,00	
P11RM100	1,000	ud.	Condena acero inox mate	10,20	10,20	
E13MPC040	1,000	ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x2,03m e=9 cm	326,91	326,91	
			TOTAL PARTIDA.....			713,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZW VARIAS

E13MPZW010		ud	P.P.CORR.SHAPELLINE P/LACAR			
			Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de shapelline para lacar (SC) incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre dorado, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PR010	10,000	m.	Galce de DM R.pino melis 70x30mm	10,21	102,10	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11CW010	1,000	ud	P.paso shapelline SC p/lacar	99,57	99,57	
P11WH130	1,000	ud	Herrajes p.corred.lisa dorado	9,44	9,44	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			309,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPZW020		ud	P.P.CORR.2/H.SHAPELLINE P/LACAR			
			Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, de shapelline para lacar (SC) incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles de aluminio y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PR010	11,600	m.	Galce de DM R.pino melis 70x30mm	10,21	118,44	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11CW010	2,000	ud	P.paso shapelline SC p/lacar	99,57	199,14	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW070	3,400	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	18,33	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			485,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPW PUERTAS CORREDERAS VIDRIERAS

SUBELEMENTO E13MPWC CASTELLANAS (CUARTERONES)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWC010		ud	P.P.CORR.1V.CASTELL.PINO MELIS BARN. Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, castellana a las 2 caras (VC2C) de pino melis barnizada, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PD010	10,400	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	156,94	
P11TO010	10,200	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	24,28	
P11VC010	1,000	ud	Puerta paso VC2C pino melis 1vid	110,88	110,88	
P11WH140	1,000	ud	Herrajes p.corr.castellana latón	18,45	18,45	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			345,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPWC020		ud	P.P.CORR.2/H.1VID.CASTELL. PINO MELIS BARN.. Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, castellana a las 2 caras (VC2C) de pino melis barnizarda, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PD010	12,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	181,08	
P11TO010	12,000	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	28,56	
P11VC010	2,000	ud	Puerta paso VC2C pino melis 1vid	110,88	221,76	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			512,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWL LISAS

E13MPWL010		ud	P.P.CORR.1V.MELAMINA.LISA P/P. Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PD010	10,400	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	156,94	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11VH040	1,000	ud	P.paso VLH melamina s/emboquill.	88,70	88,70	
P11WH130	1,000	ud	Herrajes p.corred.lisa dorado	9,44	9,44	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			305,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWL020		ud	P.P.COR.2/H.1VID.LH.MELAMINA P/P			
			Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PD010	12,000	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	181,08	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11VH040	2,000	ud	P.paso VLH melamina s/emboquill.	88,70	177,40	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			457,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWM MALLORQUINAS

E13MPWM010		ud	P.P.CORR.1 VID.MALLORQ.PINO LAC.			
			Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, con zócalo de lamas tipo mallorquina (MV) de pino lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados, y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PM100	10,000	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	135,40	
P11TM100	10,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	23,36	
P11VQ010	1,000	ud	P.p.mallorquina MV p/p.1 vid.	91,00	91,00	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			334,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13MPWM020		ud	P.P.CORR.6 V.MALLORQ.PINO BARN.			
			Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, con zócalo de lamas tipo mallorquina (MV) de pino barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de dorado totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PM100	10,000	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	135,40	
P11TM100	10,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	23,36	
P11VQ040	1,000	ud	P.p.mallor.MV pino p/b.6 vid.	129,44	129,44	
P11WH130	1,000	ud	Herrajes p.cored.lisa dorado	9,44	9,44	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			380,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWM030		ud	P.P.2/H.CORR.1 VID.MALL.PINO LAC. Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, con zócalos de lamas tipo mallorquina (MV) de pino lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PM100	11,600	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	157,06	
P11TM100	12,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	27,48	
P11VQ010	2,000	ud	P.p.mallorquina MV p/p.1 vid.	91,00	182,00	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			495,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPWM040		ud	P.P.2/H.CORR.6 VID.MALL.PINO BARN. Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, con zócalos de lamas tipo mallorquina (MV) de pino barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles de aluminio, y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PM100	11,600	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	157,06	
P11TM100	12,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	27,48	
P11VQ040	2,000	ud	P.p.mallor.MV pino p/b.6 vid.	129,44	258,88	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW070	3,400	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	18,33	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			592,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWP PLAFONADAS

E13MPWP010		ud	P.P.CORR.1VID.P.PAÍS LACAD. Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PR100	10,000	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	98,90	
P11TL100	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	13,77	
P11VN010	1,000	ud	Puerta paso VTN 1 vid. p.país	99,27	99,27	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			297,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWP020		ud	P.P.CORR.1VID.SAPELLY BARN. Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con tablero plafonado (VTP) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PR040	10,000	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	120,20	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
P11VP030	1,000	ud	Puerta paso VTP 1 vid. sapelly	123,96	123,96	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			350,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPWP030		ud	P.P.CORR.6VID.P.OREGÓN BARN. Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, serie alta, con tablero plafonado plumeado (VTPP) de pino oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PM130	10,000	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	147,50	
P11TO130	10,200	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	28,05	
P11VL090	1,000	ud	Puerta paso VTPL 6 vid. p.oregón	161,80	161,80	
P11RW040	1,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	8,40	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			428,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MPWP040		ud	P.P.CORR.2/H.1VID.P.PAÍS LAC. Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PR100	11,600	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	114,72	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11VN010	2,000	ud	Puerta paso VTN 1 vid. p.país	99,27	198,54	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			458,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWP050		ud	P.P.CORR.2/H.1VID.SAPELLY BARN.			
			Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero plafonado (VTP) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PR040	11,600	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	139,43	
P11TL040	12,000	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	17,76	
P11VP030	2,000	ud	Puerta paso VTP 1 vid. sapelly	123,96	247,92	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW060	3,400	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	10,37	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			546,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MPWP060		ud	P.P.CORR.2/H.6VID.ROBLE BARN.			
			Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta, con tablero raíz directo (VTR) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles de aluminio, y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PM070	11,600	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	179,10	
P11TO070	12,000	m.	Tapajunt. MM roble 70x10	3,67	44,04	
P11VD050	2,000	ud	Puerta paso VTR 6 vid. roble	189,57	379,14	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW070	3,400	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	18,33	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			751,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWO PUERTAS CORREDERAS VIDRIERAS ARMAZON

E13MPWO010		ud	P.P.CORR.1V.MELAMINA.LISA P/P. ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11VH040	1,000	ud	P.paso VLH melamina s/emboquill.	88,70	88,70	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			136,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWO020		ud	P.P.COR.2/H.1VID.LH.MELAMINA P/P ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11VH040	2,000	ud	P.paso VLH melamina s/emboquill.	88,70	177,40	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			249,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPWO030		ud	P.P.CORR.1VID.P.PAÍS LACAD. ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TL100	10,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	13,77	
P11VN010	1,000	ud	Puerta paso VTN 1 vid. p.país	99,27	99,27	
P11WH080	2,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	6,84	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			145,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPWO040		ud	P.P.CORR.1VID.SAPELLY BARN. ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con tablero plafonado (VTP) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TL040	10,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	15,10	
P11VP030	1,000	ud	Puerta paso VTP 1 vid. sapelly	123,96	123,96	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			178,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E13MPWO050		ud	P.P.CORR.6VID.P.OREGÓN BARN. ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, serie alta, con tablero plafonado plumeado (VTPP) de pino oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11TO130	10,200	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	28,05	
P11VL090	1,000	ud	Puerta paso VTPL 6 vid. p.oregón	161,80	161,80	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			228,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWO060		ud	P.P.CORR.2/H.1VID.P.PAÍS LAC. ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11TL100	12,000	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	16,20	
P11VN010	2,000	ud	Puerta paso VTN 1 vid. p.país	99,27	198,54	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	3,42	13,68	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			268,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13MPWO070		ud	P.P.CORR.2/H.1VID.SAPELLY BARN. ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero plafonado (VTP) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11TL040	12,000	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	17,76	
P11VP030	2,000	ud	Puerta paso VTP 1 vid. sapelly	123,96	247,92	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			331,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPWO080		ud	P.P.CORR.2/H.6VID.ROBLE BARN. ARMAZÓN			
			Puerta de paso vidriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta, con tablero raíz directo (VTR) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11TO070	12,000	m.	Tapajunt. MM roble 70x10	3,67	44,04	
P11VD050	2,000	ud	Puerta paso VTR 6 vid. roble	189,57	379,14	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			489,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWW VARIAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPWW010		ud	P.P.CORR.6 V.SHAPELLINE P/LACAR			
			Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV), incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre dorado, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,66	
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
P11PR010	10,000	m.	Galce de DM R.pino melis 70x30mm	10,21	102,10	
P11TR010	10,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	15,40	
P11VW020	1,000	ud	P.paso shapelline SV p/lac.6 V.	146,25	146,25	
P11WH130	1,000	ud	Herrajes p.corred.lisa dorado	9,44	9,44	
P11RW050	1,700	m.	Carril p.corredera doble PVC	1,28	2,18	
P11WH090	2,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	12,98	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
E13MCPS010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			356,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E13MPWW020		ud	P.P.COR.2/H.6VID.SHAPELL.P/LACAR			
			Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV), incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles de aluminio y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01BR150	1,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,29	
O01BR160	0,850	h.	Ayudante Carpintero	15,09	12,83	
P11PR010	11,600	m.	Galce de DM R.pino melis 70x30mm	10,21	118,44	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	18,12	
P11VW020	2,000	ud	P.paso shapelline SV p/lac.6 V.	146,25	292,50	
P11RW040	2,000	ud	Juego poleas puerta corredera	8,40	16,80	
P11RW070	3,400	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	18,33	
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	6,49	25,96	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
E13MCPD010	2,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	48,04	
			TOTAL PARTIDA.....			578,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPC ARMAZONES PARA CORREDERAS

E13MPC010		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,625x2,03m e=9 cm			
			Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,625x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z010	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x203 cm e=9 cm	197,23	197,23	
			TOTAL PARTIDA.....			228,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPC020		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,725x2,03m e=9 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,725x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z020	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x203 cm e=9 cm	205,50	205,50	
			TOTAL PARTIDA.....			237,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13MPC030		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,825x2,03m e=9 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,825x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z030	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x203 cm e=9 cm	227,96	227,96	
			TOTAL PARTIDA.....			259,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPC040		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x2,03m e=9 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,925x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z040	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x210 cm e=9 cm	295,22	295,22	
			TOTAL PARTIDA.....			326,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC050		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,625x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,625x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z050	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x203 cm e=10,50 cm	202,23	202,23	
			TOTAL PARTIDA.....			233,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPC060		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,725x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,725x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z060	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x203 cm e=10,50 cm	210,50	210,50	
			TOTAL PARTIDA.....			242,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPC070		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,825x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,825x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z070	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x203 cm e=10,50 cm	232,96	232,96	
			TOTAL PARTIDA.....			264,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPC080		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,925x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z080	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x210 cm e=10,50 cm	300,22	300,22	
			TOTAL PARTIDA.....			331,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC090		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,625x2,03m e=9 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,625x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z090	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x203 cm e=9 cm	390,50	390,50	
			TOTAL PARTIDA.....			432,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MPC100		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,725x2,03m e=9 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,725x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z100	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x203 cm e=9 cm	398,74	398,74	
			TOTAL PARTIDA.....			441,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC110		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,825x2,03m e=9 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,825x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z110	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x203 cm e=9 cm	414,56	414,56	
			TOTAL PARTIDA.....			457,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPC120		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,925x2,03m e=9 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,925x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z120	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x210 cm e=9 cm	460,21	460,21	
			TOTAL PARTIDA.....			502,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPC130		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,625x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,625x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z130	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x203 cm e=10,50 cm	305,22	305,22	
			TOTAL PARTIDA.....			347,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MPC140		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,725x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,725x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z140	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x203 cm e=10,50 cm	395,50	395,50	
			TOTAL PARTIDA.....			437,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MPC150		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,825x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,825x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z150	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x203 cm e=10,50 cm	403,74	403,74	
			TOTAL PARTIDA.....			446,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC160		ud	ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,925x2,03m e=10,50 cm Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,925x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z160	1,000	ud	Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x210 cm e=10,50 cm	465,21	465,21	
			TOTAL PARTIDA.....			507,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPC170		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,625x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,625x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z170	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 62,5x203 cm e=10 cm	197,23	197,23	
			TOTAL PARTIDA.....			228,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPC180		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,725x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,725x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z180	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 72,5x203 cm e=10 cm	205,50	205,50	
			TOTAL PARTIDA.....			237,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13MPC190		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,825x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,825x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z190	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 82,5x203 cm e=10 cm	227,96	227,96	
			TOTAL PARTIDA.....			259,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPC200		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,925x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,925x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z200	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 92,5x203 cm e=10 cm	295,22	295,22	
			TOTAL PARTIDA.....			326,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC210		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,625x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,625x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z210	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 62,5x203 cm e=12,50 cm	202,23	202,23	
			TOTAL PARTIDA.....			233,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPC220		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,725x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,725x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z220	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 72,5x203 cm e=12,50 cm	210,50	210,50	
			TOTAL PARTIDA.....			242,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13MPC230		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,825x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,825x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z230	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 82,5x203 cm e=12,50 cm	232,96	232,96	
			TOTAL PARTIDA.....			264,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPC240		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,925x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja de 0,925x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11Z240	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 92,5x203 cm e=12,50 cm	300,22	300,22	
			TOTAL PARTIDA.....			331,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC250		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,625x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,625x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z250	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 62,5x203 cm e=10 cm	390,50	390,50	
			TOTAL PARTIDA.....			432,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPC260		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,725x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,725x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z260	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 72,5x203 cm e=10 cm	398,74	398,74	
			TOTAL PARTIDA.....			441,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC270		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,825x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,825x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z270	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 82,5x203 cm e=10 cm	414,56	414,56	
			TOTAL PARTIDA.....			457,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13MPC280		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,925x2,03m e=10 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,925x2,03 m. y 4 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z280	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 92,5x203 cm e=10 cm	460,21	460,21	
			TOTAL PARTIDA.....			502,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPC290		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,625x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,625x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z290	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 62,5x203 cm e=12,50 cm	305,22	305,22	
			TOTAL PARTIDA.....			347,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPC300		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,725x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,725x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z300	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 72,5x203 cm e=12,50 cm	395,50	395,50	
			TOTAL PARTIDA.....			437,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MPC310		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,825x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,825x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z310	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 82,5x203 cm e=12,50 cm	403,74	403,74	
			TOTAL PARTIDA.....			446,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC320		ud	ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,925x2,03m e=12,50 cm Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de 0,925x2,03 m. y 5,50 cm de espesor máximo, para colocación en entramado de placas de yeso autoportantes, de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,340	h.	Oficial primera	16,08	21,55	
O01A050	1,340	h.	Ayudante	15,61	20,92	
P11Z320	1,000	ud	Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 92,5x203 cm e=12,50 cm	465,21	465,21	
			TOTAL PARTIDA.....			507,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPF PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

SUBELEMENTO E13MPFT PUERTAS EI2-30

E13MPFT010		ud	P.PASO 1H. EI2-30 MELAMINA Conjunto montado en block para puerta de paso de 1 hoja, cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construída con materiales ignífugos y rechapada de melanima, cerco de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios dorados o cromados), y de seguridad (picaporte o cerradura), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto. Según DB-SI.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11UT010	1,000	ud	Block EI2-30 P.melami. 1h. 72,5cm	272,79	272,79	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			317,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPFT020		ud	P.PASO 2H. EI2-30 SAPELLY			
			Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas, cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de 2 hojas construídas con materiales ignífugos y rechapadas de sapelly, cerco de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios dorados o cromados), y de seguridad (2 pasadores, picaportes o cerraduras), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto. Según DB-SI.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	0,750	h.	Ayudante Carpintero	15,09	11,32	
P11UT120	1,000	ud	Block EI2-30 P.sapelly 2h. 72,5cm	406,67	406,67	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			466,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPFS PUERTAS EI2-60

E13MPFS010		ud	P.PASO 1H.EI2-60 PUERTA PVC			
			Conjunto montado en block para puerta de paso de 1 hoja, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construída con materiales ignífugos y rechapada de PVC, cerco de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios dorados o cromados), y de seguridad (picaporte o cerradura), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11US020	1,000	ud	Block EI2-60 Puer. PVC 1h. 72,5cm	429,85	429,85	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			474,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13MPFS020		ud	P.PASO 2H.EI2-60 PINO MELIS			
			Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de 2 hojas construídas con materiales ignífugos y rechapadas de pino melis, cerco de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios dorados o cromados), y de seguridad (2 pasadores, picaportes o cerraduras), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	0,750	h.	Ayudante Carpintero	15,09	11,32	
P11US130	1,000	ud	Block EI2-60 P.pino m. 2h. 72,5cm	775,37	775,37	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			834,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPFN PUERTAS EI2-90

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MPFN010		ud	P.PASO 1H.EI2-90 ROBLE			
			Conjunto montado en block para puerta de paso de 1 hoja, cortafuegos EI2-90 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construída con materiales ignífugos y rechapada de roble, cerco de 70x45 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios dorados o cromados), y de seguridad (picaporte o cerradura), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11UN070	1,000	ud	Block EI2-90 P.roble 1h. 72,5cm	717,25	717,25	
E13MCPS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	20,81	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			761,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MPFN020		ud	P.PASO 2H.EI2-90 FORMICA			
			Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas, cortafuegos EI2-90 de medidas normalizadas, compuesto de 2 hojas construídas con materiales ignífugos y rechapadas de formica, cerco de 70x45 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios dorados o cromados), y de seguridad (2 pasadores, picaportes o cerraduras), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.			
O01BR150	1,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	24,08	
O01BR160	0,750	h.	Ayudante Carpintero	15,09	11,32	
P11UN110	1,000	ud	Block EI2-90 P.formica 2h. 72,5cm	1.270,97	1.270,97	
E13MCPD010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	24,02	24,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1.330,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13MM MAMPARAS

E13MM010		m2	MAMPARA MIXTA PINO PAÍS LACADA.			
			Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y practicables y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P11PP010	1,700	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	5,95	
P11NP010	1,000	m2	Mamp.vidri.pino país p/pintar	111,99	111,99	
P11TM100	2,500	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	5,73	
P11RB070	0,700	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	0,64	
P11WH020	0,200	ud	Cremona dorada canto	8,72	1,74	
P11WP080	2,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,04	
P11MR130	0,350	m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	14,90	5,22	
			TOTAL PARTIDA.....			162,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MM020		m2	MAMPARA MIXTA P.MELIS BARN.			
			Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y practicables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino melis barnizada, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino melis macizos 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino melis para barnizar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,200	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	19,26	
O01BR160	1,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	18,11	
P11PP010	1,700	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	5,95	
P11NB010	1,000	m2	Mamp.vid.pino melis p/barniz.	120,09	120,09	
P11TM010	2,500	m.	Tapajunt. LM pino melis 70x10	2,35	5,88	
P11RB070	0,700	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	0,64	
P11WH020	0,200	ud	Cremona dorada canto	8,72	1,74	
P11WP080	2,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,04	
P11MR130	0,350	m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	14,90	5,22	
			TOTAL PARTIDA.....			176,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MM030		m2	MAMPARA MIXTA ROBLE BARN.			
			Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y practicables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de roble barnizada, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de roble macizos 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino oregón para barnizar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	22,47	
O01BR160	1,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	21,13	
P11PP020	1,700	m.	Precerco de pino 90x35 mm.	3,80	6,46	
P11NB030	1,000	m2	Mamp.vid.roble p/barniz.	102,88	102,88	
P11TM070	2,500	m.	Tapajunt. LM roble 70x10	2,58	6,45	
P11RB100	0,700	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	0,71	
P11WH020	0,200	ud	Cremona dorada canto	8,72	1,74	
P11WP080	2,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,04	
P11MR130	0,350	m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	14,90	5,22	
			TOTAL PARTIDA.....			167,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13MM040		m2	MAMPARA MIXTA MELAMINA LACADA.			
			Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas, y practicables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables y tablero plastificado blanco de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	1,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	20,87	
O01BR160	1,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	19,62	
P11PP010	1,700	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	5,95	
P11NP020	1,000	m2	Mamp.vid.pino/melamina p/pint.	110,14	110,14	
P11TM100	2,500	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	5,73	
P11RB100	0,700	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	0,71	
P11WH020	0,200	ud	Cremona dorada canto	8,72	1,74	
P11WP080	2,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,04	
P11MR130	0,350	m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	14,90	5,22	
			TOTAL PARTIDA.....			170,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13MA ARMARIOS						
ELEMENTO E13MAA FRENTES DE ARMARIO ABATIBLES						
SUBELEMENTO E13MAAC CASTELLANOS (CUARTERONES)						
E13MAAC010		m2	FTE.ARM/MAL.CASTELL.PINO BARN.			
			Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros castellanos a las dos caras (A/MC2C) de pino melis barnizado, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de pino melis macizo 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de hierro, tipo castellano, de cierre por vaivén silencioso y tiradores pintados, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PD010	2,900	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	43,76	
P11TO010	2,200	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	5,24	
P11TM170	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.	1,45	3,19	
P11AC010	0,750	ud	P.armario castel.AC2C pino melis	100,27	75,20	
P11AC020	0,750	ud	P.maleter.castel.MC2C pino melis	55,23	41,42	
P11RB020	3,700	ud	Pernio hierro plano pulid.110mm.	0,53	1,96	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
P11JT010	0,750	ud	Tirador armario pintado	1,44	1,08	
P11JT070	0,750	ud	Tirador maletero pintado	1,32	0,99	
P11JW010	1,500	ud	Vaivén de rodillo silencioso	0,30	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			185,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAL LISOS						
E13MAAL010		m2	FTE. ARM/MAL. LISO H.PINO LACADO.			
			Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y maleteros lisos huecos (A/MLH) de pino lacado, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores pintados, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PD100	2,900	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	42,78	
P11TL100	2,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	2,97	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11AH010	0,750	ud	P.armario ALH pino p/pintar	45,76	34,32	
P11AH050	0,750	ud	P.maleter.MLH pino p/pintar	28,33	21,25	
P11RB040	3,700	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	2,29	
P11JT010	0,750	ud	Tirador armario pintado	1,44	1,08	
P11JT070	0,750	ud	Tirador maletero pintado	1,32	0,99	
P11JW020	1,500	ud	Imán de cierre blanco/marrón 42 mm.	0,53	0,80	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			121,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAAL030		m2	FTE. ARM/MAL. LISO H.PINO BARN.			
			Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y maleteros lisos huecos (A/MLH) de pino barnizado, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PD100	2,900	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	42,78	
P11TR100	2,200	m.	Tapajunt. DM MR pino país 70x10	1,32	2,90	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11AH030	0,750	ud	P.armario ALH pino melis p/barn.	60,61	45,46	
P11AH070	0,750	ud	P.maleter.MLH pino melis p/barn.	38,69	29,02	
P11RB040	3,700	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	2,29	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
P11JT050	0,750	ud	Tirador armario de bola	2,01	1,51	
P11JT110	0,750	ud	Tirador maletero de bola	1,87	1,40	
P11JW030	1,500	ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.	0,34	0,51	
			TOTAL PARTIDA.....			140,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MAAL040		m2	FTE. ARM/MAL. LISO H.MELAMINA			
			Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y maleteros lisos huecos (A/MLH) de melamina en color, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino melis 70x10 mm. para pintar, tapetas interiores contrachapadas de pino melis 70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PD010	2,900	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	43,76	
P11TR010	2,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	3,32	
P11TM170	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.	1,45	3,19	
P11AH040	0,750	ud	P.armario ALH melamina s/cant.	67,49	50,62	
P11AH080	0,750	ud	P.maleter.MLH melamina s/cant.	39,02	29,27	
P11RB040	3,700	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,62	2,29	
P11JT050	0,750	ud	Tirador armario de bola	2,01	1,51	
P11JT110	0,750	ud	Tirador maletero de bola	1,87	1,40	
P11JW030	1,500	ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.	0,34	0,51	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAM MALLORQUINES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAAM010		m2	FTE.ARM/MAL.MALLORQUINA PINO LACADO.			
			Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros de lamas tipo mallorquina lacado (A/MM) incluso precerco de pino 70x35, galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm. lacado, tapajuntas exteriores lisos macizos de pino para pintar 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por vaivén silencioso y tiradores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PP010	2,500	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	8,75	
P11PM100	2,800	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	37,91	
P11TM100	2,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	5,04	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11AQ010	0,750	ud	P.armario mallorq.AM p/pintar	33,12	24,84	
P11AQ030	0,750	ud	P.maleter.mallorq.MM p/pintar	11,95	8,96	
P11RB070	3,700	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	3,40	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
P11JT050	0,750	ud	Tirador armario de bola	2,01	1,51	
P11JT110	0,750	ud	Tirador maletero de bola	1,87	1,40	
P11JW010	1,500	ud	Vaivén de rodillo silencioso	0,30	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			107,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAAM020		m2	FTE.ARM/MAL.MALLOR.PINO BARN.			
			Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros de lamas de pino tipo mallorquina barnizado (A/MM) incluso precerco de pino 70x35, galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos macizos de pino barnizado 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por vaivén silencioso y tiradores de latón, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PP010	2,500	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	8,75	
P11PM100	2,800	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	37,91	
P11TM100	2,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	5,04	
P11AQ020	0,750	ud	P.arm.mall.AM pino melis p/barn	52,84	39,63	
P11AQ040	0,750	ud	P.mal.mall.MM pino melis p/barn	21,72	16,29	
P11RB100	3,700	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	3,77	
P11JT020	0,750	ud	Tirador armario de latón	2,53	1,90	
P11JT080	0,750	ud	Tirador maletero de latón	1,74	1,31	
P11JW010	1,500	ud	Vaivén de rodillo silencioso	0,30	0,45	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

SUBELEMENTO E13MAAP PLAFONADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAAP010		m2	FTE.ARM/MAL.P.PAÍS LACADO Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y maleteros con moldura fina (A/MMF) de pino del país 1ª sin nudos lacado, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, imanes de cierre y tiradores de latón, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PP010	2,500	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	8,75	
P11PR100	2,800	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	27,69	
P11TL100	2,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	2,97	
P11AF010	0,750	ud	P.armario AMF pino país	72,46	54,35	
P11AF060	0,750	ud	P.maletero MMF pino país	36,65	27,49	
P11RB070	3,700	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	3,40	
P11JT020	0,750	ud	Tirador armario de latón	2,53	1,90	
P11JT080	0,750	ud	Tirador maletero de latón	1,74	1,31	
P11JW030	1,500	ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.	0,34	0,51	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			143,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MAAP030		m2	FTE.ARM/MAL.SAPELLY BARNIZ. Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y maleteros con tablero normal (A/MTN) de sapelly barnizado, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por vaivén silencioso, y tiradores de latón labrado, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PP010	2,500	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	8,75	
P11PR040	2,800	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	33,66	
P11TL040	2,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	3,26	
P11AN030	0,750	ud	P.armario ATN sapelly	90,16	67,62	
P11AN080	0,750	ud	P.maletero MTN sapelly	46,43	34,82	
P11RB100	3,700	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	3,77	
P11JT030	0,750	ud	Tirador armario de latón labrado	2,17	1,63	
P11JT090	0,750	ud	Tirador maletero latón labrado	2,03	1,52	
P11JW010	1,500	ud	Vaivén de rodillo silencioso	0,30	0,45	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			170,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAAP040		m2	FTE.ARM/MAL.P.OREGÓN BARNIZ. Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y maleteros con tablero moldeado (A/MTM) de pino oregón barnizado, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino oregón 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por vaiven silencioso, y tiradores de latón pulido brillante, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PP010	2,500	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	8,75	
P11PM130	2,800	m.	Galce pino oregón macizo 70x30mm	14,75	41,30	
P11TL130	2,200	m.	Tapajunt. DM LR pino oregón 70x10	2,23	4,91	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11AM040	0,750	ud	P.armario ATM pino oregón	104,33	78,25	
P11AM090	0,750	ud	P.maletero MTM pino oregón	66,60	49,95	
P11RB130	3,700	ud	Pernio codillo 80 mm.sin remate	1,11	4,11	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
P11JT040	0,750	ud	Tirador armario latón pul.brillo	5,05	3,79	
P11JT100	0,750	ud	Tirador maletero latón pul.bril.	3,47	2,60	
P11JW010	1,500	ud	Vaivén de rodillo silencioso	0,30	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			209,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13MAAP090		m2	FTE.ARM/MAL.ROBLE BARN.C/CERR. Frente de armario empotrado, serie alta, con hojas y maleteros con tablero raíz grecado (A/MTRG) de roble barnizado, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados macizos de roble 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por falleba dorada y tiradores de latón pulido brillante, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PP010	2,500	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	8,75	
P11PM070	2,800	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	43,23	
P11TO070	2,200	m.	Tapajunt. MM roble 70x10	3,67	8,07	
P11AG050	0,750	ud	P.armario ATRG roble	162,26	121,70	
P11AG100	0,750	ud	P.maletero MTRG roble	82,93	62,20	
P11RB160	3,700	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	1,33	4,92	
P11JT040	0,750	ud	Tirador armario latón pul.brillo	5,05	3,79	
P11JC040	0,750	ud	Falleba dorada p/armario 150x3cm	4,67	3,50	
P11JW090	1,500	ud	Pasador tabla latonado 80/100mm.	0,54	0,81	
P11JT100	0,750	ud	Tirador maletero latón pul.bril.	3,47	2,60	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			274,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAN MELAMINA CERCO METÁLICO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAAN010		m2	FTE.ARM/MAL.LISO MELAMINA			
			Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros lisos de 30 mm. de espesor de melamina en color, con cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 70x30 mm , herrajes de colgar, imanes de cierre y tiradores en acero inoxidable mate con placa, con cerradura para las puertas inferiores, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,900	h.	Ayudante Carpintero	15,09	13,58	
P13O010	8,000	m.	Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm	25,63	205,04	
P11TM160	6,500	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	8,00	
P11AL010	0,750	ud	P.armario lisa (ALM) melamina	60,00	45,00	
P11AL020	0,750	ud	P.maletero lisa (MLM) melamina	31,00	23,25	
P11RB260	3,700	ud	Pernio acero inox mate plano 80x52 mm.	1,00	3,70	
P11JT130	0,750	ud	Tirador armario de acero inox. mate con placa y cerradura	28,00	21,00	
P11JT140	0,750	ud	Tirador maletero de acero inox. mate con placa	6,00	4,50	
P11JW020	1,500	ud	Imán de cierre blanco/marrón 42 mm.	0,53	0,80	
P11RW090	22,000	ud	Tornillo ensamble acer. inox.	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			339,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAW VARIOS

E13MAAW010		m2	FTE.ARM/MAL.SHAPELLINE P/LACAR			
			Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros de shapelline para lacar (A/MS) incluso precerco de pino 70x35, galce o cerco visto de DM rechapado de pino para melis lacar 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino melis para lacar 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por vaivén silencioso y tiradores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11PP010	2,500	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	8,75	
P11PR010	2,800	m.	Galce de DM R.pino melis 70x30mm	10,21	28,59	
P11TR010	2,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	3,32	
P11AW010	0,750	ud	P.armario shapelline AS p/lac.	68,34	51,26	
P11AW020	0,750	ud	P.maletero shapelline MS p/lac.	38,47	28,85	
P11RB070	3,700	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	3,40	
P11JT050	0,750	ud	Tirador armario de bola	2,01	1,51	
P11JT110	0,750	ud	Tirador maletero de bola	1,87	1,40	
P11JW010	1,500	ud	Vaivén de rodillo silencioso	0,30	0,45	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11WP080	22,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			142,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MAC FRENTES DE ARMARIO CORREDEROS

SUBELEMENTO E13MACC CASTELLANOS (CUARTERONES)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MACC010		m2	FTE.ARM.CORR.CASTELL.BARN.			
			Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros castellanos a las dos caras (A/MC2C) de pino melis barnizado, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de pino melis macizo 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino melis 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PD010	5,800	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	87,52	
P11TO010	2,200	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	5,24	
P11TM170	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.	1,45	3,19	
P11AC010	0,750	ud	P.armario castel.AC2C pino melis	100,27	75,20	
P11AC020	0,750	ud	P.maleter.castel.MC2C pino melis	55,23	41,42	
P11WH170	1,500	ud	Herrajes corredera 45 arm.cuart	22,11	33,17	
P11RW060	2,550	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	7,78	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			274,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACL LISOS

E13MACL010		m2	FTE.ARM.CORR.MELAMINA.			
			Frente de armario empotrado corredero, serie económica, con hojas y maleteros lisos huecos (A/MLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino melis 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PD010	5,800	m.	Cerco direc.pino melis m.70x50mm	15,09	87,52	
P11TR010	2,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	3,32	
P11TM170	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.	1,45	3,19	
P11AH040	0,750	ud	P.armario ALH melamina s/cant.	67,49	50,62	
P11AH080	0,750	ud	P.maleter.MLH melamina s/cant.	39,02	29,27	
P11WH150	1,500	ud	Herrajes corredera 22 arm.liso	4,15	6,23	
P11RW060	2,550	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	7,78	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			208,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACM MALLORQUINES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MACM010		m2	FTE.ARM/MAL.CORR.MALLORQ. LACADO			
			Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros de lamas tipo mallorquina lacado (A/MM) incluso doble precerco de pino 70x35, doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm. lacado, tapajuntas exteriores lisos macizos de pino lacado 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., juegos de poleas y carriles galvanizados y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PM100	5,600	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	75,82	
P11TM100	2,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	5,04	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11AQ010	0,750	ud	P.armario mallorq.AM p/pintar	33,12	24,84	
P11AQ030	0,750	ud	P.maleter.mallorq.MM p/pintar	11,95	8,96	
P11JW100	1,500	ud	Juego poleas armario corredero	3,10	4,65	
P11RW060	2,550	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	7,78	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			168,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13MACM020		m2	FTE.ARM.CORR.MALLORQ. BARN.			
			Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros de lamas de pino tipo mallorquina barnizado (A/MM) incluso doble precerco de pino 70x35, doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos macizos de pino barnizado 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PM100	5,600	m.	Galce pino pais macizo 70x30mm	13,54	75,82	
P11TM100	2,200	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	5,04	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11AQ020	0,750	ud	P.arm.mall.AM pino melis p/barn	52,84	39,63	
P11AQ040	0,750	ud	P.mal.mall.MM pino melis p/barn	21,72	16,29	
P11WH160	1,500	ud	Herrajes corredera 25 arm.relv.	5,22	7,83	
P11RW070	2,550	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	13,74	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			199,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACP PLAFONADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MACP010		m2	FTE.ARM/MAL.CORR.P.PAÍS LACADO. Frente de armario empotrado corredero, serie media, con hojas y maleteros con moldura fina (A/MMF) de pino del país 1ª sin nudos lacado, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., juegos de poleas y carriles galvanizados y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PR100	5,600	m.	Galce de DM R.pino país 70x30mm	9,89	55,38	
P11TL100	2,200	m.	Tapajunt. DM LR pino país 70x10	1,35	2,97	
P11TM160	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	1,23	2,71	
P11AF010	0,750	ud	P.armario AMF pino país	72,46	54,35	
P11AF060	0,750	ud	P.maletero MMF pino país	36,65	27,49	
P11JW100	1,500	ud	Juego poleas armario corredero	3,10	4,65	
P11RW060	2,550	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	7,78	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			193,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MACP020		m2	FTE.ARM/MAL.CORR.P.MELIS BARN. Frente de armario empotrado corredero, serie media, con hojas y maleteros con tablero normal (A/MTN) de pino melis barnizado, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino melis 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino melis 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., juegos de poleas y carriles galvanizados y tiradores de cazoleta de latón, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PR010	5,600	m.	Galce de DM R.pino melis 70x30mm	10,21	57,18	
P11TL010	2,200	m.	Tapajunt. DM LR pino melis 70x10	1,98	4,36	
P11TM170	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.	1,45	3,19	
P11AN020	0,750	ud	P.armario ATN pino melis	79,55	59,66	
P11AN070	0,750	ud	P.maletero MTN pino melis	53,59	40,19	
P11JW100	1,500	ud	Juego poleas armario corredero	3,10	4,65	
P11RW060	2,550	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	7,78	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			215,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MACP030		m2	FTE.ARM.CORR.SAPELLY BARNIZ. Frente de armario empotrado corredero, serie media, con hojas y maleteros con tablero moldeado (A/MTM) de sapelly barnizado, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento y tiradores de cazoleta de latón, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PR040	5,600	m.	Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.	12,02	67,31	
P11TL040	2,200	m.	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	1,48	3,26	
P11TM180	2,200	m.	Tapeta contrachap.sapelly 70x4 mm.	1,25	2,75	
P11AM030	0,750	ud	P.armario ATM sapelly	99,95	74,96	
P11AM080	0,750	ud	P.maletero MTM sapelly	45,76	34,32	
P11WH150	1,500	ud	Herrajes corredera 22 arm.liso	4,15	6,23	
P11RW060	2,550	m.	Carril p.corredera doble.galvan.	3,05	7,78	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			234,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MACP040		m2	FTE.ARM/MAL.CORR.OREGÓN BARN. Frente de armario empotrado corredero, serie alta, con hojas y maleteros con tablero raíz directo (A/MTR) de pino oregón barnizado, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino oregón macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados macizos de pino oregón 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., juegos de poleas y carriles de aluminio y tiradores de cazoleta de latón, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PM010	5,600	m.	Galce pino melis macizo 70x30mm	13,96	78,18	
P11TO010	2,200	m.	Tapajunt. MM pino melis 70x10	2,38	5,24	
P11TM190	2,200	m.	Tapeta contrachap. pino oregón 70x4 mm.	1,56	3,43	
P11AR040	0,750	ud	P.armario ATR pino oregón	142,10	106,58	
P11AR090	0,750	ud	P.maletero MTR pino oregón	57,86	43,40	
P11JW100	1,500	ud	Juego poleas armario corredero	3,10	4,65	
P11RW070	2,550	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	13,74	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			293,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MACP050		m2	FTE.ARM/MAL.CORR.ROBLE BARN.			
			Frente de armario empotrado corredero, serie alta, con hojas y maleteros con tablero raíz grecado (A/MTRG) de roble barnizado, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados macizos de roble 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., juegos de poleas y carriles de aluminio y tiradores de cazoleta de latón, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PM070	5,600	m.	Galce de roble macizo 70x30 mm.	15,44	86,46	
P11TO070	2,200	m.	Tapajunt. MM roble 70x10	3,67	8,07	
P11TM200	2,200	m.	Tapeta contrachap. roble 70x4 mm.	1,48	3,26	
P11AG050	0,750	ud	P.armario ATRG roble	162,26	121,70	
P11AG100	0,750	ud	P.maletero MTRG roble	82,93	62,20	
P11JW100	1,500	ud	Juego poleas armario corredero	3,10	4,65	
P11RW070	2,550	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	13,74	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			338,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACW VARIOS

E13MACW010		m2	FTE.ARM.CORR.SHAPELLINE P/LACAR			
			Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros de shapelline para lacar (A/MS), incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino melis para lacar 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino melis para lacar 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino melis 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PP010	5,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	17,50	
P11PR010	5,600	m.	Galce de DM R.pino melis 70x30mm	10,21	57,18	
P11TR010	2,200	m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,51	3,32	
P11TM170	2,200	m.	Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.	1,45	3,19	
P11AW010	0,750	ud	P.armario shapelline AS p/lac.	68,34	51,26	
P11AW020	0,750	ud	P.maletero shapelline MS p/lac.	38,47	28,85	
P11WH160	1,500	ud	Herrajes corredera 25 arm.relv.	5,22	7,83	
P11RW070	2,550	m.	Carril p.corredera doble.alumin.	5,39	13,74	
P11WH100	1,500	ud	Cazoleta latón puerta corredera	2,83	4,25	
P11WP080	3,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			203,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MAW FRENTES DE ARMARIO VARIOS

SUBELEMENTO E13MAWC CORREDEROS DE CHAPA

E13MAWC010		ud	ARM.PREF.CHAPA 2 HOJAS CORRED.			
			Armario completo prefabricado de 140x250 cm., de 2 hojas correderas de chapa lacada al horno, y de medidas normalizadas, formado por carriles de perfil de chapa lacada de 2 guías, en suelo y techo; marcos laterales de perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo; hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y herrajes especiales de deslizamiento; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,200	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	35,31	
O01BR160	1,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,60	
P11FI010	1,000	ud	Arm.pref.ciego 2h.corred.140x250	399,70	399,70	
			TOTAL PARTIDA.....			451,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAWC020		ud	ARM.PREF.CHAPA 4 HOJAS CORRED. Armario completo prefabricado de 300x250 cm., de 4 hojas correderas de chapa lacada al horno, y de medidas normalizadas, formado por carriles de perfiles de chapa lacada de 2 guías, en suelo y techo; marcos laterales de perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo; hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y herrajes especiales de deslizamiento; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	3,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	54,57	
O01BR160	1,700	h.	Ayudante Carpintero	15,09	25,65	
P11FI030	1,000	ud	Arm.pref.ciego 4h.corred.300x250	719,15	719,15	
			TOTAL PARTIDA.....			799,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAWE CORREDEROS DE ESPEJO

E13MAWE010		ud	ARM.PREF.ESPEJO 2 HOJAS CORRED. Armario completo prefabricado de 140x250 cm., de 2 hojas correderas de espejo, y de medidas normalizadas, formado por carriles de perfil de aluminio de 2 guías, en suelo y techo; marcos laterales de perfiles de aluminio, con compensadores; tapetas y molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo; hojas de tablero de 13 mm., con los espejos pegados al mismo, con tensores, y ruedas basculantes silenciosas; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	38,52	
O01BR160	1,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	18,11	
P11FC010	1,000	ud	Arm.pref.espejo 2 h.corr.140x250	529,51	529,51	
			TOTAL PARTIDA.....			586,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13MAWE020		ud	ARM.PREF.ESPEJO 4 HOJAS CORRED. Armario completo prefabricado de 300x250 cm., de 4 hojas correderas de espejo, y de medidas normalizadas, formado por carriles de perfiles de aluminio de 2 guías, en suelo y techo; marcos laterales de perfiles de aluminio, con compensadores; tapetas y molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo; hojas de tablero de 13 mm., con los espejos pegados al mismo, con tensores, y ruedas basculantes silenciosas; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	3,600	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	57,78	
O01BR160	1,800	h.	Ayudante Carpintero	15,09	27,16	
P11FC030	1,000	ud	Arm.pref.espejo 4 h.corr.300x250	995,74	995,74	
			TOTAL PARTIDA.....			1.080,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAWJ PLEGABLES DE ESPEJO

E13MAWJ010		ud	ARM.PREF.ESPEJO 3 HOJAS PLEGAB. Armario completo prefabricado de 150x250 cm., de 3 hojas plegables de espejo, y de medidas normalizadas, formado por marco completo de perfiles de aluminio, con compensadores; tapetas y molduras para el marco; hojas de tablero de 13 mm., con los espejos pegados al mismo, con tensores, y herrajes especiales de colgar y de repliegue; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	3,200	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	51,36	
O01BR160	1,600	h.	Ayudante Carpintero	15,09	24,14	
P11FE010	1,000	ud	Arm.pref.espejo 3 h.pleg.150x250	612,55	612,55	
			TOTAL PARTIDA.....			688,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAWJ020		ud	ARM.PREF.ESPEJO 4 HOJAS PLEGAB. Armario completo prefabricado de 200x250 cm., de 4 hojas plegables de espejo, y de medidas normalizadas, formado por marco completo de perfiles de aluminio, con compensadores; tapetas y molduras para el marco; hojas de tablero de 13 mm., con los espejos pegados al mismo, con tensores, y herrajes especiales de colgar y de repliegue; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	3,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	60,99	
O01BR160	1,900	h.	Ayudante Carpintero	15,09	28,67	
P11FE020	1,000	ud	Arm.pref.espejo 4 h.pleg.200x250	799,76	799,76	
			TOTAL PARTIDA.....			889,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAWP PLEGABLES DE CHAPA

E13MAWP010		ud	ARM.PREFAB.CHAPA 3 HOJAS PLEGAB. Armario completo prefabricado de150x250 cm., de 3 hojas plegables de chapa lacada al horno, y de medidas normalizadas, formado por marco completo de perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y molduras para el marco; hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y herrajes especiales de colgar y de repliegue; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	3,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	48,15	
O01BR160	1,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	22,64	
P11FP010	1,000	ud	Arm.pref.mad. 3 hoj.pleg.150x250	459,16	459,16	
			TOTAL PARTIDA.....			529,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MAWP020		ud	ARM.PREFAB.CHAPA 5 HOJAS PLEGAB. Armario completo prefabricado de 250x250 cm., de 5 hojas plegables de chapa lacada al horno, y de medidas normalizadas, formado por marco completo de perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y molduras para el marco; hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y herrajes especiales de colgar y de repliegue; tiradores y demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	4,200	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	67,41	
O01BR160	2,100	h.	Ayudante Carpintero	15,09	31,69	
P11FP030	1,000	ud	Arm.pref.mad. 5 hoj.pleg.250x250	759,14	759,14	
			TOTAL PARTIDA.....			858,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MAF FORRADO INTERIOR DE ARMARIOS

SUBELEMENTO E13MAFC COMPLETOS

E13MAFC010		ud	FORRADO INTERIOR ARM. 45x55 cm. Forrado interior de armario empotrado con maletero de 45x55x250 cm. de medidas interiores, con tableros plastificados blancos de 10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones de melamina blanca y con barra niquelada con soportes en el interior, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	32,10	
O01BR160	2,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	30,18	
P11MP010	4,500	m2	Tablero plast. blanco de 10 mm.	14,80	66,60	
P11KC020	1,000	ud	Cajonera arm.3 cajones 45x55 cm.	55,17	55,17	
P11JW040	0,450	m.	Barra niquelada D=12/19 mm.	0,91	0,41	
P11JW050	2,000	ud	Casquillos niq.p/barra D=12/19mm	0,42	0,84	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			187,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MAFC020		ud	FORRADO INTERIOR ARM. 90x55 cm.			
			Forrado interior de armario empotrado con maletero de 90x55x250 cm. de medidas interiores, con tableros plastificados blancos de 10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y zapatero de melamina blanca y con barra niquelada con soportes en el interior, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	40,13	
O01BR160	2,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	37,73	
P11MP010	6,500	m2	Tablero plast. blanco de 10 mm.	14,80	96,20	
P11KC030	1,000	ud	Cajonera arm.5 cajones 45x55 cm.	80,90	80,90	
P11KC070	1,000	ud	Zapatero armario de 45x55 cm.	57,64	57,64	
P11JW040	0,900	m.	Barra niquelada D=12/19 mm.	0,91	0,82	
P11JW060	1,000	ud	Soporte barra central D=12/19mm.	0,59	0,59	
P11JW070	2,000	ud	Soporte barra lateral D=12/19mm.	0,55	1,10	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			318,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MAFC040		ud	FORRADO INTERIOR ARM. 120x55 cm.			
			Forrado interior de armario empotrado con maletero de 120x55x250 cm. de medidas interiores, con tableros plastificados en roble o en sapelly de 10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones y zapatero de melamina imitación madera y con barra niquelada con soportes en el interior, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	44,94	
O01BR160	2,800	h.	Ayudante Carpintero	15,09	42,25	
P11MP060	7,500	m2	Tab.plast.sapelly o roble 10 mm.	16,50	123,75	
P11KC050	1,000	ud	Cajonera arm.3 cajones 75x55 cm.	63,41	63,41	
P11KC070	1,000	ud	Zapatero armario de 45x55 cm.	57,64	57,64	
P11JW040	1,200	m.	Barra niquelada D=12/19 mm.	0,91	1,09	
P11JW060	1,000	ud	Soporte barra central D=12/19mm.	0,59	0,59	
P11JW070	2,000	ud	Soporte barra lateral D=12/19mm.	0,55	1,10	
P01DW020	5,000	ud.	Pequeño material	0,85	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			339,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13MS PERSIANAS/CAPIALZADOS

ELEMENTO E13MSC CAPIALZADOS

SUBELEMENTO E13MSCE BASTIDORES ENRASADOS

E13MSCE010		m.	CAPIALZ.ENRAS.T/AGLOM.LACADO.			
			Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero aglomerado lacado, de 10 mm. de espesor, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11DC010	1,000	m.	Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.	19,47	19,47	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MSCE020		m.	CAPIALZ.ENRAS.T/SAPELLY BARN.			
			Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero rechapado de sapelly barnizado, de 11 mm. de espesor, incluso canteado, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11DC030	1,000	m.	Bastidor s/costados y s/tapa	26,22	26,22	
P11DC130	1,000	m.	Incremento por tapa sapelly	17,38	17,38	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			53,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MSCE030		m.	CAPIALZ.ENRAS.T/ROBLE BARN.			
			Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero rechapado de roble barnizado, de 11 mm. de espesor, incluso canteado, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11DC030	1,000	m.	Bastidor s/costados y s/tapa	26,22	26,22	
P11DC140	1,000	m.	Incremento por tapa de roble	15,65	15,65	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,030	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MSCS CAJONES SALIENTES

E13MSCS010		m.	CAJÓN CAPIALZ.TABL.DM.LACADO.			
			Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero de DM lacado de 10 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, con tapa registrable atornillada, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11DC120	1,000	m.	Cajón capialzado en DM 10 mm.	21,17	21,17	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,035	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13MSCS020		m.	CAJÓN CAPIALZ.TABL.MELAMINA			
			Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero plastificado de melamina de 10 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, con tapa registrable con bisagras de piano, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11DC110	1,000	m.	Cajón capialzado en melamina	23,80	23,80	
P11DC150	1,000	m.	Incremento tapa c/bisag.piano	11,60	11,60	
A01AA030	0,035	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MSCS030		m.	CAJÓN CAPIALZ.TABL.SAPELLY BARN			
			Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero rechapado de sapelly barnizado de 11 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, y con tapa registrable atornillada, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11DC080	1,000	m.	Cajón capialzado en sapelly	16,07	16,07	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,035	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13MSCS040		m.	CAJÓN CAPIALZ.TAB.PINO LIM.BARN.			
			Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero rechapado de pino limpio barnizado de 11 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, y con tapa registrable atornillada, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
P11DC090	1,000	m.	Cajón capialzado en pino limp.	27,09	27,09	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,035	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13MSCS050		m.	CAJÓN CAPIALZ.TAB.P.OREGÓN.BARN.			
			Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero rechapado de pino oregón barnizado de 11 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, y con tapa registrable con bisagras de piano, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11DC100	1,000	m.	Cajón capialzado en p.oregón	25,77	25,77	
P11DC150	1,000	m.	Incremento tapa c/bisag.piano	11,60	11,60	
A01AA030	0,035	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MSP PERSIANAS Y COMPLEMENTOS

SUBELEMENTO E13MSPC COMPLEMENTOS

E13MSPC010		ud	TORNO MANUAL ACCNTO.PERSIANAS			
			Torno para accionamiento manual de persianas enrollables, compuesto por mecanismo de enrrollamiento, caja, placa embellecedora y manivela articulada, incluso p.p. de cable de 2 mm. bajo tubo guía, totalmente instalado con la persiana y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,350	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,62	
P11DP040	1,000	ud	Torno man.p/per.c/cable-maniv.	30,83	30,83	
			TOTAL PARTIDA.....			36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MSPC020		ud	EQUIPO ELÉCT.ACCNTO.PERSIANAS			
			Equipo eléctrico completo para accionamiento automático de persianas enrollables, compuesto por motor de elevación y bajada, mecanismo de enrrollamiento, caja y mecanismo eléctrico de empotrar, incluso p.p. de cable de 2 mm. bajo tubo guía, totalmente instalado con la persiana y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,350	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,62	
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
P11DP050	1,000	ud	Equipo motor elect.p/persiana	227,93	227,93	
			TOTAL PARTIDA.....			236,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E13MSPE PERSIANAS ENROLLABLES						
E13MSPE010		m2	PERSIANA ENR.LAMAS P.VALSAIN			
			Persiana enrollable de lamas de madera de pino valsaín, de 48 mm. de anchura y 15 mm. de espesor, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, y equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor), totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11DP010	1,100	m2	Pers.enr.madera pino valsain	66,93	73,62	
			TOTAL PARTIDA.....			85,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E13MSPE020		m2	PERS.ENR.LAMAS P.OREGÓN/CEDRO			
			Persiana enrollable de lamas de madera de pino oregón o de cedro, de 48 mm. de anchura y 14,5 mm. de espesor, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, y equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor), totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11DP020	1,000	m2	Pers.enr.madera oregón/cedro	100,95	100,95	
			TOTAL PARTIDA.....			112,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E13MSPE030		m2	PERSIANA ENR.CADENILLA COLOR			
			Persiana de enrollamiento visto, del tipo de cadenilla, de lamas en color o en imitación a madera, equipada con todos sus accesorios (poleas de cadenilla, cuerda, tapanudos, etc.), totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
P11DP030	1,000	m2	Pers.enrollable de cadenilla	21,15	21,15	
			TOTAL PARTIDA.....			32,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E13ME CARPINTERÍA EXTERIOR						
ELEMENTO E13MEC CARPINTERÍA CON CONTRAVENTANAS						
SUBELEMENTO E13MECL HOJAS SIN PARTELUNAS						
E13MECL010		m2	CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y con contraventanas de lamas, tipo mallorquina, para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XA010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	88,40	88,40	
P11SE010	0,850	m2	Contrav.mallorquina p/pintar	73,61	62,57	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	12,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	11,04	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11WH060	1,000	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.	7,51	7,51	
P11WH050	1,000	ud	Varilla dorada media caña 125cm.	1,98	1,98	
P11WP080	17,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			227,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MECL020		m2	CARP.EXT.P.OREGÓN BARN C/CONTR.			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y con contraventanas de tablas de pino barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XA030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	116,29	116,29	
P11SE030	0,850	m2	Contrav.tablas pino p/barniz.	97,07	82,51	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	12,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	12,24	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11WH060	1,000	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.	7,51	7,51	
P11WH050	1,000	ud	Varilla dorada media caña 125cm.	1,98	1,98	
P11WP080	17,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			275,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MECP HOJAS CON PARTELUNAS

E13MECP010		m2	CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical y con contraventanas de lamas, tipo mallorquina, lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XC010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	92,83	92,83	
P11SE010	0,850	m2	Contrav.mallorquina p/pintar	73,61	62,57	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	12,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	11,04	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11WH060	1,000	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.	7,51	7,51	
P11WH050	1,000	ud	Varilla dorada media caña 125cm.	1,98	1,98	
P11WP080	17,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			231,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MECP020		m2	CARP.EXT.P.OREGÓN BARN. C/CONTR.			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, y con contraventanas de tablas de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizo 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XC030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	117,66	117,66	
P11SE030	0,850	m2	Contrav.tablas pino p/barniz.	97,07	82,51	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	12,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	12,24	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11WH060	1,000	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.	7,51	7,51	
P11WH050	1,000	ud	Varilla dorada media caña 125cm.	1,98	1,98	
P11WP080	17,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			277,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEF CARPINTERÍA CON FRAILEROS

SUBELEMENTO E13MEFL HOJAS SIN PARTELUNAS

E13MEFL010		m2	CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/FRAILER.			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y con fraileros interiores lacados, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,950	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	15,25	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XA010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	88,40	88,40	
P11SI010	0,600	m2	Frailero 30 mm.para pintar	55,24	33,14	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	10,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	9,20	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11JW030	4,000	ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.	0,34	1,36	
P11JT020	2,000	ud	Tirador armario de latón	2,53	5,06	
P11WP080	13,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			191,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEFL030		m2	CARP.EXT.P.OREGÓN BARN C/FRAIL. Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y con fraileros interiores de pino oregón barnizado, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizo 70x10 mm., herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,950	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	15,25	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XA030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	116,29	116,29	
P11SI020	0,600	m2	Frailero 30 mm.pino p/barnizar	78,69	47,21	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	10,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	10,20	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11JW030	4,000	ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.	0,34	1,36	
P11JT040	2,000	ud	Tirador armario latón pul.brillo	5,05	10,10	
P11WP080	13,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			238,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEFP HOJAS CON PARTELUNAS

E13MEFP010		m2	CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/FRAILER. Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical y con fraileros interiores lacados, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,950	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	15,25	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XC010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	92,83	92,83	
P11SI010	0,600	m2	Frailero 30 mm.para pintar	55,24	33,14	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	10,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	9,20	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11JW030	4,000	ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.	0,34	1,36	
P11JT020	2,000	ud	Tirador armario de latón	2,53	5,06	
P11WP080	13,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			195,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEFP030		m2	CARP.EXT.P.OREGÓN BARN. C/FRAIL.			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical y con fraileros interiores de pino oregón barnizados, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,950	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	15,25	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XC030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	117,66	117,66	
P11SI020	0,600	m2	Frailero 30 mm.pino p/barnizar	78,69	47,21	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	10,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	10,20	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11JW030	4,000	ud	Imán de cierre bco/marr.reforz.	0,34	1,36	
P11JT040	2,000	ud	Tirador armario latón pul.brillo	5,05	10,10	
P11WP080	13,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			240,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEP CARPINTERÍA CON GUÍA DE PERSIANA

SUBELEMENTO E13MEPL HOJAS SIN PARTELUNAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEPL010		m2	CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco con carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP030	4,000	m.	Precerco de pino 110x35 mm.	4,10	16,40	
P11XB010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	101,57	101,57	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			163,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEPL020		m2	CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ. Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco con carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP030	4,000	m.	Precerco de pino 110x35 mm.	4,10	16,40	
P11XB030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	128,45	128,45	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			190,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEPP HOJAS CON PARTELUNAS

E13MEPP010		m2	CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco con carriles para persiana y con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP030	4,000	m.	Precerco de pino 110x35 mm.	4,10	16,40	
P11XD010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	102,20	102,20	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			164,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E13MEPP020		m2	CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ. Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco con carriles para persiana y con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11PP030	4,000	m.	Precerco de pino 110x35 mm.	4,10	16,40	
P11XD030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	146,74	146,74	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			208,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MES CARPINTERÍA SIN GUÍA DE PERSIANA

SUBELEMENTO E13MESL HOJAS SIN PARTELUNAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MESL010		m2	CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XA010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	88,40	88,40	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			147,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13MESL020		m2	CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ.			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco sin carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm., herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XA030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	116,29	116,29	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			175,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MESP HOJAS CON PARTELUNAS

E13MESP010		m2	CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA			
			Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persiana y con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XC010	1,000	m2	Carp.ext.pino país p/pintar	92,83	92,83	
P11TM100	4,000	m.	Tapajunt. LM pino país 70x10	2,29	9,16	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WH020	1,000	ud	Cremona dorada canto	8,72	8,72	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			151,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MESP020		m2	CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ. Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco sin carriles para persiana y con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,450	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,79	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11XC030	1,000	m2	Carp.ext.pino oregón p/barniz.	117,66	117,66	
P11TO130	4,000	m.	Tapajunt. MM pino oregón 70x10	2,75	11,00	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WH030	1,000	ud	Cremona latón tabla	6,26	6,26	
P11WP080	9,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			176,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEX VENTANAS PARA TEJADOS

SUBELEMENTO E13MEXC COMBINADAS

E13MEXC010		ud	VENT.GIR.78x98+VERT.78x60 S/T Combinación de ventana giratoria de madera de 78x98 cm. de medidas exteriores con ventana vertical de madera de 78x60 cm. de medidas exteriores, en tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 20º a 55º, compuestas ambas por cercos y hojas de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, unión especial entre ambas ventanas, acristalamientos aislantes y cortinas de oscurecimiento interiores, totalmente equipadas y montadas y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P11IG020	1,000	ud	Vent.giratoria tejado 78x98 cm.	225,79	225,79	
P11IV010	1,000	ud	Vent.vertical tejado 78x60 cm.	252,40	252,40	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW030	1,000	ud	Unión vent.girat/vert.en teja	110,03	110,03	
P11IW060	2,000	ud	Cortina interior m.med.	99,14	198,28	
			TOTAL PARTIDA.....			901,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MEXC020		ud	VENT.PROY.78x140+VERT.78x95 S/T Combinación de ventana proyectante de madera de 78x140 cm. de medidas exteriores con ventana vertical de madera de 78x95 cm. de medidas exteriores, en tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 20º a 55º, compuestas ambas por cercos y hojas de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, unión especial entre ambas ventanas, acristalamientos aislantes y toldillos de oscurecimiento exteriores, totalmente equipadas y montadas y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A050	1,200	h.	Ayudante	15,61	18,73	
P11IP030	1,000	ud	Vent.proyectan.tejado 78x140 cm.	349,39	349,39	
P11IV020	1,000	ud	Vent.vertical tejado 78x95 cm.	335,81	335,81	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW030	1,000	ud	Unión vent.girat/vert.en teja	110,03	110,03	
P11IW050	2,000	ud	Toldillo exterior m.med.	70,70	141,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.061,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEXC030		ud	VENT.GIR.114x118+VERT.114x60 S/P Combinación de ventana giratoria de madera de 114x118 cm. de medidas exteriores con ventana vertical de madera de 114x60 cm. de medidas exteriores, en tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares, con pendientes de 20º a 55º, compuestas ambas por cercos y hojas de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, unión especial entre ambas ventanas, acristalamientos aislantes y cortinas de oscurecimiento total interiores, totalmente equipadas y montadas y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	2,800	h.	Oficial primera	16,08	45,02	
O01A050	1,400	h.	Ayudante	15,61	21,85	
P11IG040	1,000	ud	Vent.giratoria tejado 114x118 cm	293,02	293,02	
P11IV030	1,000	ud	Vent.vertical tejado 114x60 cm.	303,66	303,66	
P11IW020	1,000	ud	Tapajuntas piz. mod.med.	58,17	58,17	
P11IW040	1,000	ud	Unión vent.girat/vert.pizarra	116,82	116,82	
P11IW070	2,000	ud	Cortina oscur.total m.m.	318,79	637,58	
			TOTAL PARTIDA.....			1.476,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13MEXC040		ud	VENT.PRO.114x140+VERT.114x95 S/P Combinación de ventana proyectante de madera de 114x140 cm. de medidas exteriores con ventana vertical de madera de 114x95 cm. de medidas exteriores, en tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares, con pendientes de 20º a 55º, compuestas ambas por cercos y hojas de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, unión especial entre ambas ventanas, acristalamientos aislantes, cortinas interiores y toldillos exteriores para oscurecimiento, totalmente equipadas y montadas y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	3,200	h.	Oficial primera	16,08	51,46	
O01A050	1,600	h.	Ayudante	15,61	24,98	
P11IP050	1,000	ud	Vent.proyectan.tejado114x140 cm.	421,02	421,02	
P11IV040	1,000	ud	Vent.vertical tejado 114x95 cm.	407,40	407,40	
P11IW020	1,000	ud	Tapajuntas piz. mod.med.	58,17	58,17	
P11IW040	1,000	ud	Unión vent.girat/vert.pizarra	116,82	116,82	
P11IW060	2,000	ud	Cortina interior m.med.	99,14	198,28	
P11IW050	2,000	ud	Toldillo exterior m.med.	70,70	141,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.419,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEXG GIRATORIAS

E13MEXG010		ud	VENT.GIRAT.MADE.55x98 S/TEJA Ventana giratoria de madera de 55x98 cm., para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 55x98 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y cortina de oscurecimiento interior, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P11IG010	1,000	ud	Vent.giratoria tejado 55x98 cm.	192,25	192,25	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW060	1,000	ud	Cortina interior m.med.	99,14	99,14	
			TOTAL PARTIDA.....			382,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEXG020		ud	VENT.GIRAT.MADE.78x140 S/TEJA Ventana giratoria de madera de 78x140 cm., para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 78x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y cortina de oscurecimiento total interior, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P11IG030	1,000	ud	Vent.giratoria tejado 78x140 cm.	260,63	260,63	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW070	1,000	ud	Cortina oscur.total m.m.	318,79	318,79	
			TOTAL PARTIDA.....			680,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MEXG030		ud	VENT.GIRAT.MADE.114x140 S/PIZ. Ventana giratoria de madera 114x140 cm., para tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 114x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y persiana exterior eléctrica para oscurecimiento, incluso equipo de motorización completo, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P11IG050	1,000	ud	Vent.giratoria tejado 114x140 cm	330,19	330,19	
P11IW020	1,000	ud	Tapajuntas piz. mod.med.	58,17	58,17	
P11IW080	1,000	ud	Persiana ext.elect. m.m.	449,57	449,57	
P11IW090	1,000	ud	Equipo motor.elect.p/vent.acc.	250,54	250,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1.134,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEXP PROYECTANTES

E13MEXP010		ud	VENT.PROYE.MADE. 55x98 S/PIZAR. Ventana proyectante de madera de 55x98 cm., para tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares, con pendientes entre 20º y 45º, de 55x98 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y cortina de oscurecimiento interior, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P11IP010	1,000	ud	Vent.proyectan.tejado 55x98 cm.	273,83	273,83	
P11IW020	1,000	ud	Tapajuntas piz. mod.med.	58,17	58,17	
P11IW060	1,000	ud	Cortina interior m.med.	99,14	99,14	
			TOTAL PARTIDA.....			455,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEXP020		ud	VENT.PROYE.MADE. 78x140 S/PIZAR. Ventana proyectante de madera de 78x140 cm,. para tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares, con pendientes entre 20º y 45º, de 78x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y cortina de oscurecimiento total interior, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P11IP030	1,000	ud	Vent.proyectan.tejado 78x140 cm.	349,39	349,39	
P11IW020	1,000	ud	Tapajuntas piz. mod.med.	58,17	58,17	
P11IW070	1,000	ud	Cortina oscur.total m.m.	318,79	318,79	
			TOTAL PARTIDA.....			759,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MEXP030		ud	VENT.PROYE.MADE.114x140 S/TEJA Ventana proyectante de 114x140 cm., de madera para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes entre 20º y 45º, de 114x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante, y persiana exterior eléctrica para oscurecimiento, incluso equipo de motorización completo, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P11IP050	1,000	ud	Vent.proyectan.tejado114x140 cm.	421,02	421,02	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW080	1,000	ud	Persiana ext.elect. m.m.	449,57	449,57	
P11IW090	1,000	ud	Equipo motor.elect.p/vent.acc.	250,54	250,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1.234,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEXW DE POLIURETANO

E13MEXW010		ud	VENT.GIR.POLIUR.55x98 S/TEJA Ventana giratoria con estructura de madera de 55x98 cm., acabada en poliuretano, para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 55x98 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de poliuretano, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y cortina de oscurecimiento interior, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P11IM010	1,000	ud	Vent.girat.mad/poliur.55x98 cm.	308,53	308,53	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW060	1,000	ud	Cortina interior m.med.	99,14	99,14	
			TOTAL PARTIDA.....			499,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEXW030		ud	VENT.GIR.POLIUR.78x140 S/TEJA			
			Ventana giratoria con estructura de madera de 78x140 cm., acabada en poliuretano, para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 78x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de poliuretano, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y cortina de oscurecimiento interior, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P11IM030	1,000	ud	Vent.girat.mad/poliur.78x140 cm.	435,88	435,88	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW060	1,000	ud	Cortina interior m.med.	99,14	99,14	
			TOTAL PARTIDA.....			636,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13MEXW050		ud	VENT.GIR.POLIUR.114x140 S/TEJA			
			Ventana giratoria con estructura de madera de 114x140 cm., acabada en poliuretano, para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 114x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de poliuretano, tapajuntas especial en el exterior del tejado, acristalamiento aislante y persiana exterior eléctrica para oscurecimiento incluso equipo de motorización completo, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P11IM050	1,000	ud	Vent.girat.mad/poliur.114x140 cm.	550,40	550,40	
P11IW010	1,000	ud	Tapajuntas teja mod.med.	67,69	67,69	
P11IW080	1,000	ud	Persiana ext.elect. m.m.	449,57	449,57	
P11IW090	1,000	ud	Equipo motor.elect.p/vent.acc.	250,54	250,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1.363,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEZ VENTANALES-ESCAPARATES

SUBELEMENTO E13MEZL CERCOS SIN PARTELUNAS

E13MEZL010		m2	VENT.FIJO S/PARTEL.PINO LAC.			
			Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino del país 1ª sin nudos lacado, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino macizo lacados 80x12 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	12,84	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP020	4,000	m.	Precerco de pino 90x35 mm.	3,80	15,20	
P11MB010	0,030	m3	Pino país 1ª (pino gallego)	408,16	12,24	
P11TM110	8,000	m.	Tapajunt. LM pino país 80x12	2,32	18,56	
			TOTAL PARTIDA.....			64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEZL020		m2	VENT.FIJO S/PARTEL.P.MELIS BARN			
			Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino melis barnizado, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino melis macizo 80x12 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	12,84	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP020	4,000	m.	Precerco de pino 90x35 mm.	3,80	15,20	
P11MB030	0,030	m3	Pino melis 1ª	879,50	26,39	
P11TM020	8,000	m.	Tapajunt. LM pino melis 80x12	2,42	19,36	
			TOTAL PARTIDA.....			79,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MEZL030		m2	VENT.FIJO S/PARTEL.SAPELLY BARN.			
			Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de sapelly, barnizado (para interiores), con cerco de sección 7x7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de sapelly macizos 70x10 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	12,84	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11MB040	0,025	m3	Sapelly	1.129,17	28,23	
P11TM040	8,000	m.	Tapajunt. LM sapelly 70x10	1,98	15,84	
			TOTAL PARTIDA.....			76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MEZL040		m2	VENT.FIJO S/PARTEL.OREGÓN BARN.			
			Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino oregón, barnizado, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino oregón macizos 80x12 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	12,84	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP020	4,000	m.	Precerco de pino 90x35 mm.	3,80	15,20	
P11MB050	0,030	m3	Pino oregón	1.429,34	42,88	
P11TM130	8,000	m.	Tapajunt. LM pino oregón 70x10	2,45	19,60	
			TOTAL PARTIDA.....			96,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MEZL050		m2	VENT.FIJO S/PARTEL.ROBLE BARN.			
			Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de roble, barnizado (para interiores), con cerco de sección 7x7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de roble macizo 70x10 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,800	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	12,84	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11MB070	0,025	m3	Roble francés	1.322,14	33,05	
P11TM070	8,000	m.	Tapajunt. LM roble 70x10	2,58	20,64	
			TOTAL PARTIDA.....			86,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEZP CERCOS CON PARTELUNAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MEZP010		m2	VENT.FIJO C/PARTEL.PINO LACA.			
			Marco ventanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y en vertical, realizado en madera de pino del país 1ª sin nudos lacado, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino macizo lacados 80x12 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP020	4,000	m.	Precerco de pino 90x35 mm.	3,80	15,20	
P11MB010	0,040	m3	Pino país 1ª (pino gallego)	408,16	16,33	
P11TM110	8,000	m.	Tapajunt. LM pino país 80x12	2,32	18,56	
			TOTAL PARTIDA.....			70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MEZP020		m2	VENT.FIJO C/PARTEL.SAPELLY BARN.			
			Marco ventanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y en vertical, realizado en madera de sapelly, barnizado (para interiores), con cerco de sección 7x7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de sapelly macizos 70x10 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11MB040	0,035	m3	Sapelly	1.129,17	39,52	
P11TM040	8,000	m.	Tapajunt. LM sapelly 70x10	1,98	15,84	
			TOTAL PARTIDA.....			89,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MEZP030		m2	VENT.FIJO C/PARTEL.ROBLE BARN.			
			Marco ventanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y en vertical, realizado en madera de roble, barnizado (para interiores), con cerco de sección 7x7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de roble macizo 70x10 mm., en ambas caras, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BR150	0,900	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	14,45	
O01BR160	0,400	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,04	
P11PP010	4,000	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	3,50	14,00	
P11MB070	0,035	m3	Roble francés	1.322,14	46,27	
P11TM070	8,000	m.	Tapajunt. LM roble 70x10	2,58	20,64	
			TOTAL PARTIDA.....			101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13MD DEFENSAS						
ELEMENTO E13MDC CONTRAVENTANAS						
E13MDC010		m2	CONTRAV.MALLORQ.PINO LACA.			
			Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos lacada, y hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, lacadas, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PD100	4,000	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	59,00	
P11SE010	1,000	m2	Contrav.mallorquina p/pintar	73,61	73,61	
P11RB070	6,000	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,92	5,52	
P11WH060	1,000	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.	7,51	7,51	
P11WH050	1,000	ud	Varilla dorada media caña 125cm.	1,98	1,98	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			164,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13MDC020		m2	CONTRAV.MALLORQ.PINO BARNIZ.			
			Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, barnizada, y hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino barnizada, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PD100	4,000	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	59,00	
P11SE020	1,000	m2	Contrav.mallorquina pino p/barn.	103,50	103,50	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WH060	1,000	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.	7,51	7,51	
P11WH050	1,000	ud	Varilla dorada media caña 125cm.	1,98	1,98	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			194,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MDC030		m2	CONTRAV.TABLAS PINO BARNIZ.			
			Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, barnizada, y hojas practicables de tablas verticales de pino barnizadas cosidas sobre 2 tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
P11PD100	4,000	m.	Cerco direc.pino país m.70x50mm	14,75	59,00	
P11SE030	1,000	m2	Contrav.tablas pino p/barniz.	97,07	97,07	
P11RB100	6,000	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	1,02	6,12	
P11WH060	1,000	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.	7,51	7,51	
P11WH050	1,000	ud	Varilla dorada media caña 125cm.	1,98	1,98	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			188,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MDB BARANDILLAS Y PASAMANOS

SUBELEMENTO E13MDBB BARANDILLAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MDBB010		m.	BARAND.ESCAL.TORNEADA PINO P/B			
			Barandilla de escalera de madera de pino o de haya para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a doble altura (100 y 70 cm respectivamente) de sección sensiblemente circular y diámetro 45 mm, con coronación y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados, con espacio intermedio inferior a 10 cm, y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11GB010	1,000	m.	Barand.esc.tornead.comp.pino	160,24	160,24	
			TOTAL PARTIDA.....			179,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13MDBB020		m.	BARAND.ESCAL.TORN.ROBLE P/B			
			Barandilla de escalera de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a doble altura (100 y 70 cm respectivamente) de sección sensiblemente circular y diámetro 45 mm, con coronación y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados, con espacio intermedio inferior a 10 cm, y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,24	
O01BR160	0,500	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,55	
P11GB030	1,000	m.	Barand.esc.tornead.comp.roble	295,53	295,53	
			TOTAL PARTIDA.....			314,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MDBB030		m.	BARANDA RECTA TORNEAD.HAYA PB			
			Baranda recta de madera de haya o de pino para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a doble altura (100 y 70 cm respectivamente) de sección sensiblemente circular y diámetro 45 mm, con coronación y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 10 cm. y pilarotes torneados cada 2 metros, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	43,34	
O01BR160	2,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	30,18	
P11GP010	2,000	m.	Pasamanos de pino/haya 65x70 mm.	19,80	39,60	
P11GW010	6,000	ud	Balaustre torn.de haya o pino	18,96	113,76	
P11GW040	1,000	ud	Pilarote torn.de haya o pino	37,56	37,56	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			266,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13MDBB040		m.	BARANDA RECTA TORN.ROBLE PB			
			Baranda recta de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a doble altura (100 y 70 cm respectivamente) de sección sensiblemente circular y diámetro 45 mm, con coronación y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 10 cm. y de pilarotes torneados cada 2 m., totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	2,700	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	43,34	
O01BR160	2,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	30,18	
P11GP030	2,000	m.	Pasamanos de roble 65x70 mm.	24,36	48,72	
P11GW030	6,000	ud	Balaustre torn.de roble	22,95	137,70	
P11GW060	1,000	ud	Pilarote torn.de roble	68,96	68,96	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			330,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MDBP PASAMANOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13MDBP010		m.	PASAMANOS PINO/HAYA 45 P/B			
			Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de sección sensiblemente circular y 45 mm de diámetro, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
P11GP010	1,000	m.	Pasamanos de pino/haya 65x70 mm.	19,80	19,80	
P11WX010	2,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,62	7,24	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MDBP020		m.	PASAMANOS SAPELLY 45 P/B			
			Pasamanos de madera de sapelly para barnizar, de sección sensiblemente circular y 45 mm de diámetro, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
P11GP020	1,000	m.	Pasamanos de sapelly 65x70 mm.	23,67	23,67	
P11WX010	2,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,62	7,24	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13MDBP030		m.	PASAMANOS ROBLE 45P/B			
			Pasamanos de madera de roble para barnizar, de sección sensiblemente circular y 45 mm de diámetro, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
P11WX010	2,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,62	7,24	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,08	
P11GP040	1,000	m.	Pasamanos de roble diámetro 45 mm.	24,36	24,36	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13MWE ENCIMERAS						
ELEMENTO E13MWP MADERA PLASTIFICADA						
E13MWP010		m.	ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm. Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 60x3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
P11KE010	1,000	m.	Encimera tab.agl.plas.60x3 cm.	36,77	36,77	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,62	14,48	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
A01AA030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			67,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MWT MADERA TRATADA						
E13MWT010		m.	ENCIMERA PINO MACIZO 50x5 cm.PB Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 50x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
P11KE020	1,000	m.	Encimera pino macizo 50x5 cm.	72,82	72,82	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,62	14,48	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
A01AA030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			103,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MWT020		m.	ENCIMERA SAPELLY M. 50x5 cm.PB Encimera para mostrador, realizada con madera de sapelly macizo para barnizar de 50x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
P11KE030	1,000	m.	Encimera sapelly mac.50x5 cm.	82,59	82,59	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,62	14,48	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
A01AA030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			113,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MWT030		m.	ENCIMERA ROBLE MAC. 50x5 cm.PB Encimera para mostrador, realizada con madera de roble macizo para barnizar de 50x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
P11KE040	1,000	m.	Encimera roble maciz.50x5 cm.	104,82	104,82	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,62	14,48	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	0,16	
A01AA030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,75	
			TOTAL PARTIDA.....			135,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E13A CARPINTERÍA DE ALUMINIO						
SUBAPARTADO E13AA ANODIZADO COLOR NATURAL (AL.NA.)						
ELEMENTO E13AAA VENTANAS						
E13AAA010		ud	VENT.AL.NA.PRACT.1 HOJA 60x120cm			
			Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	3,600	m.	Premarco aluminio	2,77	9,97	
P12AV020	1,000	ud	Ventana pract.1 hoja 60x120cm.	98,77	98,77	
			TOTAL PARTIDA.....			114,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
E13AAA020		ud	VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.120x120cm			
			Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AV060	1,000	ud	Ventana pract.2 hojas 120x120cm.	140,32	140,32	
			TOTAL PARTIDA.....			161,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
E13AAA040		ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.			
			Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AC010	1,000	ud	Ventana corred.2 hojas 120x120cm	68,26	68,26	
			TOTAL PARTIDA.....			88,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E13AAA060		ud	VENT.AL.NA.CORRED. 3H.200x120cm.			
			Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12AC050	1,000	ud	Ventana corred.3 hojas 200x120cm	73,56	73,56	
			TOTAL PARTIDA.....			100,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA070		ud	VENT.AL.NA.COR.S.A 2H. 120x120cm Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AF020	1,000	ud	Ventana corred. 2h. 120x120 cm.	85,70	85,70	
			TOTAL PARTIDA.....			105,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AAA090		ud	VENT.AL.NA.COR.S.A 3H. 200x120cm Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12AF060	1,000	ud	Ventana corred. 3h. 200x120 cm	97,85	97,85	
			TOTAL PARTIDA.....			125,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13AAA110		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 120x120cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AB020	1,000	ud	Ventana basculante 120x120cm.	140,92	140,92	
			TOTAL PARTIDA.....			162,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA120		ud	VENT.AL.NA.PRACT. M-B 120x120cm. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AG040	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 2h.120x120	219,96	219,96	
			TOTAL PARTIDA.....			242,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13AAA140		ud	VENT.AL.NA.PRACT. M-B 200x120cm. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado dejuntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12AG060	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 2h.200x120	317,03	317,03	
			TOTAL PARTIDA.....			347,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAA150		ud	VENT.AL.NA.CORRED. M-B 120x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AH020	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 120x120	147,90	147,90	
			TOTAL PARTIDA.....			169,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA170		ud	VENT.AL.NA.CORRED. M-B 200x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12AH040	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 200x120	206,67	206,67	
			TOTAL PARTIDA.....			235,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA180		ud	VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T.120x120cm Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AT030	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120	326,40	326,40	
			TOTAL PARTIDA.....			347,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA200		ud	VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T.200x120cm Ventana practicable de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12AT050	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120	399,28	399,28	
			TOTAL PARTIDA.....			427,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AAA210		ud	VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T.120x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AR020	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.	240,84	240,84	
			TOTAL PARTIDA.....			260,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAA230		ud	VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T.200x120cm Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza ,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12AR040	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			366,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA240		ud	VENT.AL.NA. OSCILOBAT.120x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12AO010	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.	197,20	197,20	
			TOTAL PARTIDA.....			221,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13AAA260		ud	VENT.AL.NA. OSCILOBAT.200x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12AO030	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.	263,93	263,93	
			TOTAL PARTIDA.....			295,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13AAA270		m2	VENT.AL.NA. PRACTICABLES 1 HOJA Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AV150	1,000	m2	Ventanas practicables <1m2	91,02	91,02	
			TOTAL PARTIDA.....			108,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13AAA280		m2	VENT.AL.NA. PRACTICABLES 2 HOJAS Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AV160	1,000	m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2	75,63	75,63	
			TOTAL PARTIDA.....			93,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA290		m2	VENT.AL.NA. CORREDERAS 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AC110	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	53,50	53,50	
			TOTAL PARTIDA.....			70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13AAA310		m2	VENT.AL.NA. CORRED. S.A. 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AF130	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	67,84	67,84	
			TOTAL PARTIDA.....			84,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13AAA330		m2	VENT.AL.NA. PRACT. R.P.T. 1 HOJA			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	145,95	145,95	
			TOTAL PARTIDA.....			163,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAA340		m2	VENT.AL.NA. PRACT. R.P.T. 2HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	146,04	146,04	
			TOTAL PARTIDA.....			163,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA345		m2	VENT.AL.NA.OSCIL. R.P.T. 2HOJAS Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en ventanas oscilobatientes de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AO050	1,000	m2	Ventana oscilob R.P.T 2H. anodizada nat.	282,89	282,89	
			TOTAL PARTIDA.....			300,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AAA350		m2	VENT.AL.NA. CORRED. R.P.T. 2 H. Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AR100	1,000	m2	Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.	165,95	165,95	
			TOTAL PARTIDA.....			182,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA370		m2	VENT.AL.NA. BASCULANTES Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas basculantes de 1 hoja , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AB050	1,000	m2	Ventanas basculantes >1m2<2m2	83,61	83,61	
			TOTAL PARTIDA.....			100,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA380		m2	VENT.AL.NA. PRACT. MONOBLOC <2m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables de 2 hojas,menores de 2 m2. compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AG100	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.	151,68	151,68	
			TOTAL PARTIDA.....			169,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA390		m2	VENT.AL.NA. PRACT. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AG110	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.	141,36	141,36	
			TOTAL PARTIDA.....			159,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13AAA400		m2	VENT.AL.NA. CORR. MONOBLOC <2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AH100	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >1m2<2m2	121,48	121,48	
			TOTAL PARTIDA.....			138,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAA410		m2	VENT.AL.NA. CORR. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AH110	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >2m2<3m2	111,96	111,96	
			TOTAL PARTIDA.....			129,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA420		m2	VENT.AL.NA. OSCILOBATIENTES 2H.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AO040	1,000	m2	Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2	139,86	139,86	
			TOTAL PARTIDA.....			157,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA430		m2	VENT.AL.NA. PIVOTANTE Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas pivotantes de 1 hoja , mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AI040	1,000	m2	Ventanas pivotantes >1m2<2m2	208,94	208,94	
			TOTAL PARTIDA.....			227,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAA440		m2	VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	145,95	145,95	
			TOTAL PARTIDA.....			163,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA450		m2	VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	146,04	146,04	
			TOTAL PARTIDA.....			164,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13AAA460		m2	VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AR120	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2	210,66	210,66	
			TOTAL PARTIDA.....			227,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA470		m2	VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AR130	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2	198,07	198,07	
			TOTAL PARTIDA.....			215,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13AAA490		ud	VENT.AL.NA. OJO BUEY D=100 cm			
			Ventana ojo de buey practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12AK030	1,000	ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100	341,30	341,30	
			TOTAL PARTIDA.....			347,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAE PUERTAS

E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAE040		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 2H. 160x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12AP060	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.	297,46	297,46	
			TOTAL PARTIDA.....			337,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE050		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 2H. 180x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
O01BC042	0,375	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,62	
P12PW010	7,800	m.	Premarco aluminio	2,77	21,61	
P12AP070	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.	316,19	316,19	
			TOTAL PARTIDA.....			358,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13AAE060		ud	PUERTA AL.NA.VAIVÉN 1H. 90x210cm			
			Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpierza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	2,77	16,62	
P12AN020	1,000	ud	Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.	239,28	239,28	
			TOTAL PARTIDA.....			266,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13AAE080		ud	BALCON.AL.NA.CORRED.2H.160x210cm			
			Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12AU030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.	121,35	121,35	
			TOTAL PARTIDA.....			155,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAE100		ud	BALCON.AL.NA.CORRED.2H.200x210cm			
			Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12AU050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.	134,25	134,25	
			TOTAL PARTIDA.....			176,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE120		ud	BALCON.AL.NA.CORRED.3H.300x210cm Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 300x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PW010	10,200	m.	Premarco aluminio	2,77	28,25	
P12AU090	1,000	ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.	262,31	262,31	
			TOTAL PARTIDA.....			317,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13AAE130		ud	BALCON.AL.NA.COR.S.A. 2H.160x210 Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12AS030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm	147,90	147,90	
			TOTAL PARTIDA.....			182,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13AAE140		ud	BALCON.AL.NA.COR.S.A. 2H.200x210 Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12AS050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm	166,85	166,85	
			TOTAL PARTIDA.....			208,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAE170		m2	P.BALCON.AL.NA.ABATIBLES 1 HOJA Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP090	1,000	m2	P.balconera abatible 1h. <2m2	110,28	110,28	
			TOTAL PARTIDA.....			127,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE180		m2	P.BALCON.AL.NA.ABATIBLES 2 HOJAS Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP100	1,000	m2	P.balconera abatible 2h. >2<4m2	98,63	98,63	
			TOTAL PARTIDA.....			116,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13AAE200		m2	PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AN060	1,000	m2	Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2	124,71	124,71	
			TOTAL PARTIDA.....			143,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13AAE210		m2	BALCON.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AU100	1,000	m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2	46,52	46,52	
			TOTAL PARTIDA.....			63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13AAE230		m2	BALCON.AL.NA.CORR. S.A. 2 HOJAS Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AS100	1,000	m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.	57,14	57,14	
			TOTAL PARTIDA.....			74,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE250		m2	BALCON.AL.NA.ABAT. 1H. MONOBLOC			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP110	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 1h.	129,43	129,43	
			TOTAL PARTIDA.....			148,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13AAE260		m2	BALCON.AL.NA.ABAT. 2H. MONOBLOC			
			Carpintería de aluminio anodizado en su color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP120	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 2h.	119,23	119,23	
			TOTAL PARTIDA.....			138,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13AAE270		m2	P.BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 1 H.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP130	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 1h.	224,06	224,06	
			TOTAL PARTIDA.....			241,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAE280		m2	P.BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 2 H.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP140	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 2h.	214,65	214,65	
			TOTAL PARTIDA.....			232,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE290		m2	BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 1H M.B			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP150	1,000	m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.	274,45	274,45	
			TOTAL PARTIDA.....			293,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13AAE300		m2	BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 2H M.B			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AP160	1,000	m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.	264,78	264,78	
			TOTAL PARTIDA.....			284,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E13AAE310		m2	BALCON.AL.NA.CORRE. 2H. MONOBLOC			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AU120	1,000	m2	Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4	95,71	95,71	
			TOTAL PARTIDA.....			114,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13AAE330		m2	BALCON.AL.NA.CORR. R.P.T. 2 H.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AS140	1,000	m2	Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2	194,70	194,70	
			TOTAL PARTIDA.....			211,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE350		m2	BALCON.AL.NA.CORR. R.P.T. 2H. MB			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AS160	1,000	m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.	244,96	244,96	
			TOTAL PARTIDA.....			263,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAM MAMPARAS

E13AAM010		m2	MAMP.AL.NA.20%PRACT.P/ACRIS.100%			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12AM010	1,000	m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%	91,02	91,02	
			TOTAL PARTIDA.....			98,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13AAM020		m2	MAMP.AL.NA.20%PRACT.C/ZOC.AL.50%			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa de aluminio con aislamiento y resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior ciego y resto para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,210	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,71	
P12AM020	1,000	m2	Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%	64,47	64,47	
P12AW030	0,500	m2	Chapa alumin. anodizado 1 mm.	26,55	13,28	
			TOTAL PARTIDA.....			85,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13AAM030		m2	MAMP.AL.NA.20%PRAC.CIEGA AL.100%			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio con aislamiento intermedio al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables ciegas, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,220	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,88	
P12AM030	1,000	m2	Mampara 20% prac.ciega alum.100%	64,47	64,47	
P12AW030	1,000	m2	Chapa alumin. anodizado 1 mm.	26,55	26,55	
			TOTAL PARTIDA.....			98,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAR CERRAMIENTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAR010		m2	VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE <4m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. nat.	45,95	45,95	
			TOTAL PARTIDA.....			62,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAR020		m2	VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. nat.	45,95	45,95	
			TOTAL PARTIDA.....			63,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAR030		m2	VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. nat.	55,24	55,24	
			TOTAL PARTIDA.....			72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13AAR040		m2	VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12AE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. nat.	55,24	55,24	
			TOTAL PARTIDA.....			72,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAS DEFENSAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAS010		m.	BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.NA. Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior a 70 y 100 cm respectivamente, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12AD010	1,000	m.	Barand.fachada barrotes aluminio anodizado	96,14	96,14	
			TOTAL PARTIDA.....			112,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13AAS020		m.	BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.NA. Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado su color natural de 15 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior a 70 y 90 cm respectivamente, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12AD030	1,000	m.	Barand.escalera barrotes alumin. anodizado	126,67	126,67	
			TOTAL PARTIDA.....			146,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13AAS030		m2	REJA DE BARROTES DE ALUMINIO NA. Reja de perfiles de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada en huecos de fachadas, incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12AD050	1,000	m2	Reja barrotes alum.anodizado	63,72	63,72	
			TOTAL PARTIDA.....			71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAS040		m	PASAMANOS ALUMN.NA ACCESIBLE SIMPLE 45 mm Pasamanos accesible simple de aluminio anodizado en color natural, colocado a una altura entre 90 y 110 cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12AD060	1,000	m.	Pasamanos aluminio anodizado D=45 mm	25,65	25,65	
			TOTAL PARTIDA.....			41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAS050		m.	PASAMANOS ALUMN.NA ACCESIBLE DOBLE 45 mm			
			Pasamanos accesible doble de aluminio anodizado en color natural, colocado a una altura entre 70 y 75 cm el inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12AD060	2,000	m.	Pasamanos aluminio anodizado D=45 mm	25,65	51,30	
			TOTAL PARTIDA.....			67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAW VARIOS

E13AAW010		m.	VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NATURAL			
			Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero M-5), incluso sellado de juntas y limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P12AW020	1,000	m.	Vierteaguas aluminio anodizado	2,88	2,88	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AB ANODIZADO COLOR BRONCE (AL.BR.)

ELEMENTO E13ABA VENTANAS

E13ABA010		ud	VENT.AL.BR.PRACT.1 HOJA 60x120cm			
			Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	3,600	m.	Premarco aluminio	2,77	9,97	
P12BV020	1,000	ud	Ventana pract.1 hoja 60x120cm.	136,87	136,87	
			TOTAL PARTIDA.....			152,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13ABA020		ud	VENT.AL.BR.PRACT.2 HOJ.120x120cm			
			Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BV060	1,000	ud	Ventana pract.2 hojas 120x120cm.	166,85	166,85	
			TOTAL PARTIDA.....			188,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA040		ud	VENT.AL.BR.CORRED. 2H.120x120cm. Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BC010	1,000	ud	Ventana corred.2 hojas 120x120cm	75,85	75,85	
			TOTAL PARTIDA.....			95,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ABA060		ud	VENT.AL.BR.CORRED. 3H.200x120cm. Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12BC050	1,000	ud	Ventana corred.3 hojas 200x120cm	98,60	98,60	
			TOTAL PARTIDA.....			130,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA070		ud	VENT.AL.BR.COR.S.A 2H. 120x120cm Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BF020	1,000	ud	Ventana corred. 2h. 120x120 cm.	98,60	98,60	
			TOTAL PARTIDA.....			118,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ABA090		ud	VENT.AL.BR.COR.S.A 3H. 200x120cm Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12BF060	1,000	ud	Ventana corred. 3h. 200x120 cm	113,77	113,77	
			TOTAL PARTIDA.....			141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA100		ud	VENT.AL.BR.BASCULANTE 60x60cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12BB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	75,85	75,85	
			TOTAL PARTIDA.....			87,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA110		ud	VENT.AL.BR.BASCULANTE 120x120cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BB020	1,000	ud	Ventana basculante 120x120cm.	136,51	136,51	
			TOTAL PARTIDA.....			158,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS

E13ABA120		ud	VENT.AL.BR.PRACT. M-B 120x120cm. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco , hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BG040	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 2h.120x120	254,09	254,09	
			TOTAL PARTIDA.....			276,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA140		ud	VENT.AL.BR.PRACT. M-B 200x120cm. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco , hojas, guias de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12BG060	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 2h.200x120	364,05	364,05	
			TOTAL PARTIDA.....			394,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA150		ud	VENT.AL.BR.CORRED. M-B 120x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BH020	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 120x120	174,44	174,44	
			TOTAL PARTIDA.....			195,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ABA170		ud	VENT.AL.BR.CORRED. M-B 200x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12BH040	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 200x120	242,70	242,70	
			TOTAL PARTIDA.....			271,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA180		ud	VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T.120x120cm Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BT030	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120	372,55	372,55	
			TOTAL PARTIDA.....			394,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA200		ud	VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T.200x120cm Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12BT050	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120	452,22	452,22	
			TOTAL PARTIDA.....			480,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA210		ud	VENT.AL.BR.CORRE.R.P.T.120x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BR020	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.	356,36	356,36	
			TOTAL PARTIDA.....			376,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ABA230		ud	VENT.AL.BR CORRE.R.P.T.200x120cm Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12BR040	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.	448,08	448,08	
			TOTAL PARTIDA.....			475,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA240		ud	VENT.AL.BR. OSCILOBAT.120x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12BO020	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.	227,53	227,53	
			TOTAL PARTIDA.....			251,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA260		ud	VENT.AL.BR. OSCILOBAT.200x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12BO040	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.	310,97	310,97	
			TOTAL PARTIDA.....			342,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA270		m2	VENT.AL.BR. PRACTICABLES 1 HOJA			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BV150	1,000	m2	Ventanas practicables <1m2	156,64	156,64	
			TOTAL PARTIDA.....			173,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ABA280		m2	VENT.AL.BR. PRACTICABLES 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BV160	1,000	m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2	107,82	107,82	
			TOTAL PARTIDA.....			125,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ABA290		m2	VENT.AL.BR. CORREDERAS 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BC110	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	66,59	66,59	
			TOTAL PARTIDA.....			83,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13ABA310		m2	VENT.AL.BR. CORRED. S.A. 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BF130	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	75,55	75,55	
			TOTAL PARTIDA.....			92,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA330		m2	VENT.AL.BR. PRACT. R.P.T. 1 HOJA Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	232,73	232,73	
			TOTAL PARTIDA.....			249,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ABA340		m2	VENT.AL.BR. PRACT. R.P.T. 2 HOJA Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	176,33	176,33	
			TOTAL PARTIDA.....			193,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA350		m2	VENT.AL.BR. CORRED. R.P.T. 2 H. Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BR100	1,000	m2	Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.	237,09	237,09	
			TOTAL PARTIDA.....			253,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ABA370		m2	VENT.AL.BR. BASCULANTES Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas basculantes de 1 hoja , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BB050	1,000	m2	Ventanas basculantes >1m2<2m2	82,19	82,19	
			TOTAL PARTIDA.....			99,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA380		m2	VENT.AL.BR. PRACT. MONOBLOC <2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BG100	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.	171,96	171,96	
			TOTAL PARTIDA.....			189,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ABA390		m2	VENT.AL.BR. PRACT. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BG110	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.	142,86	142,86	
			TOTAL PARTIDA.....			160,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA400		m2	VENT.AL.BR. CORR. MONOBLOC <2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BH100	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >1m2<2m2	114,18	114,18	
			TOTAL PARTIDA.....			131,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13ABA410		m2	VENT.AL.BR. CORR. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BH110	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >2m2<3m2	89,18	89,18	
			TOTAL PARTIDA.....			106,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA420		m2	VENT.AL.BR. OSCILOBATIENTES 2H. Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BO100	1,000	m2	Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2	152,13	152,13	
			TOTAL PARTIDA.....			169,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA430		m2	VENT.AL.BR. PIVOTANTE Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas pivotantes de 1 hoja , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BI040	1,000	m2	Ventanas pivotantes >1m2<2m2	242,87	242,87	
			TOTAL PARTIDA.....			261,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ABA440		m2	VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2 Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	232,73	232,73	
			TOTAL PARTIDA.....			250,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ABA450		m2	VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2 Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana monobloc, hojas, capialzado y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	176,33	176,33	
			TOTAL PARTIDA.....			194,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABA460		m2	VENT.AL.BR.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BR120	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2	255,45	255,45	
			TOTAL PARTIDA.....			272,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ABA470		m2	VENT.AL.BR.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BR130	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2	217,17	217,17	
			TOTAL PARTIDA.....			234,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13ABA490		ud	VENT.AL.BR. OJO BUEY D=100 cm			
			Ventana ojo de buey practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12BK030	1,000	ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100	394,39	394,39	
			TOTAL PARTIDA.....			400,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABE PUERTAS

E13ABE020		ud	P.BALC.AL.BR.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12BP020	1,000	ud	P.balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	214,30	214,30	
			TOTAL PARTIDA.....			239,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABE040		ud	P.BALC.AL.BR.ABAT. 2H. 160x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12BP060	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.	348,65	348,65	
			TOTAL PARTIDA.....			388,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13ABE050		ud	P.BALC.AL.BR.ABAT. 2H. 180x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
O01BC042	0,375	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,62	
P12PW010	7,800	m.	Premarco aluminio	2,77	21,61	
P12BP070	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.	300,36	300,36	
			TOTAL PARTIDA.....			342,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ABE060		ud	PUERTA AL.BR.VAIVÉN 1H. 90x210cm			
			Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpierza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	2,77	16,62	
P12BN020	1,000	ud	Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.	267,85	267,85	
			TOTAL PARTIDA.....			295,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ABE080		ud	BALCON.AL.BR.CORRED.2H.160x210cm			
			Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12BU030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.	140,32	140,32	
			TOTAL PARTIDA.....			174,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABE100		ud	BALCON.AL.BR.CORRED.2H.200x210cm Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12BU050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.	159,27	159,27	
			TOTAL PARTIDA.....			201,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E13ABE120		ud	BALCON.AL.BR.CORRED.3H.300x210cm Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 300x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PW010	10,200	m.	Premarco aluminio	2,77	28,25	
P12BU090	1,000	ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.	430,98	430,98	
			TOTAL PARTIDA.....			486,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ABE130		ud	BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.160x210 Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12BS030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm	174,44	174,44	
			TOTAL PARTIDA.....			208,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ABE140		ud	BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.200x210 Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12BS050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm	197,20	197,20	
			TOTAL PARTIDA.....			239,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABE170		m2	P.BALCON.BR.NA.ABATIBLES 1 HOJA			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP090	1,000	m2	P.balconera abatible 1h. <2m2	121,75	121,75	
			TOTAL PARTIDA.....			139,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ABE180		m2	P.BALCON.AL.BR.ABATIBLES 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP100	1,000	m2	P.balconera abatible 2h. >2<4m2	85,14	85,14	
			TOTAL PARTIDA.....			103,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13ABE200		m2	PUERTAS AL.BR. VAIVÉN 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BN060	1,000	m2	Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2	134,63	134,63	
			TOTAL PARTIDA.....			153,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ABE210		m2	BALCON.AL.BR.CORREDERAS 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BU100	1,000	m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2	46,83	46,83	
			TOTAL PARTIDA.....			63,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABE230		m2	BALCON.AL.BR.CORR. S.A. 2 HOJAS Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta,en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BS100	1,000	m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.	60,51	60,51	
			TOTAL PARTIDA.....			77,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ABE250		m2	BALCON.AL.BR.ABAT. 1H. MONOBLOC Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP110	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 1h.	172,72	172,72	
			TOTAL PARTIDA.....			191,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABE260		m2	BALCON.AL.BR.ABAT. 2H. MONOBLOC Carpintería de aluminio anodizado en bronce, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP120	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 2h.	128,40	128,40	
			TOTAL PARTIDA.....			147,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ABE270		m2	P.BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 1 H. Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP130	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 1h.	235,00	235,00	
			TOTAL PARTIDA.....			252,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABE280		m2	P.BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 2 H. Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP140	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 2h.	191,29	191,29	
			TOTAL PARTIDA.....			209,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABE290		m2	BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 1H M.B Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP150	1,000	m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.	282,47	282,47	
			TOTAL PARTIDA.....			301,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13ABE300		m2	BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 2H M.B Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BP160	1,000	m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.	236,80	236,80	
			TOTAL PARTIDA.....			256,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13ABE310		m2	BALCON.AL.BR.CORRE. 2H. MONOBLOC Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BU120	1,000	m2	Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4	100,01	100,01	
			TOTAL PARTIDA.....			118,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABE330		m2	BALCON.AL.BR.CORR. R.P.T. 2 H.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BS140	1,000	m2	Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2	222,37	222,37	
			TOTAL PARTIDA.....			239,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ABE350		m2	BALCON.AL.BR.CORR. R.P.T. 2H. MB			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balconeras correderas monobloc de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BS160	1,000	m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.	272,46	272,46	
			TOTAL PARTIDA.....			290,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABM MAMPARAS

E13ABM010		m2	MAMP.AL.BR.20%PRACT.P/ACRIS.100%			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12BM010	1,000	m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%	75,85	75,85	
			TOTAL PARTIDA.....			83,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13ABM020		m2	MAMP.AL.BR.20%PRACT.C/ZOC.AL.50%			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa de aluminio con aislamiento y resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior ciego y resto para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,210	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,71	
P12BM020	1,000	m2	Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%	106,19	106,19	
P12BW030	0,500	m2	Chapa alumin. anod. bronce 1 mm.	35,06	17,53	
			TOTAL PARTIDA.....			131,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABM030		m2	MAMP.AL.BR.20%PRAC.CIEGA AL.100%			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio con aislamiento intermedio al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables ciegas, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,220	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,88	
P12BM030	1,000	m2	Mampara 20% prac.ciega alum.100%	106,19	106,19	
P12BW030	1,000	m2	Chapa alumin. anod. bronce 1 mm.	35,06	35,06	
			TOTAL PARTIDA.....			149,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABR CERRAMIENTOS

E13ABR010		m2	VENT.AL.BR. FIJO ESCAPARATE <4m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. bronce	50,44	50,44	
			TOTAL PARTIDA.....			67,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13ABR020		m2	VENT.AL.BR. FIJO ESCAPARATE >4m2			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. bronce	50,44	50,44	
			TOTAL PARTIDA.....			67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ABR030		m2	VENT.AL.BR .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.			
			Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. bronce	60,71	60,71	
			TOTAL PARTIDA.....			77,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABR040		m2	VENT.AL.BR .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP. Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12BE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. bronce	60,71	60,71	
			TOTAL PARTIDA.....			77,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABS DEFENSAS

E13ABS010		m.	BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.BR. Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12BD010	1,000	m.	Barand.fachada barrotes aluminio anodizado bronce	110,89	110,89	
			TOTAL PARTIDA.....			126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABS020		m.	BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.BR. Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado su color bronce de 15 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superios, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12BD030	1,000	m.	Barand.escalera barrotes alumin. anodizado bronce	136,90	136,90	
			TOTAL PARTIDA.....			156,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ABS030		m2	REJA DE BARROTES DE ALUMINIO BR. Reja de perfiles de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada en huecos de fachadas, incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12BD050	1,000	m2	Reja barrotes alum.anod.bronce	72,12	72,12	
			TOTAL PARTIDA.....			79,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ABS040		m	PASAMANOS ALUMN.BR ACCESIBLE SIMPLE 45 mm			
			Pasamanos accesible simple de aluminio anodizado en color bronce, colocado a una altura entre 90 y 110 cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramentoto, talmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12BD060	1,000	m.	Pasamanos aluminio anodizado bronce D=45 mm	26,49	26,49	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABS050		m.	PASAMANOS ALUMN.BR ACCESIBLE DOBLE 45 mm			
			Pasamanos accesible doble de aluminio anodizado en color bronce, colocado a una altura entre 70 y 75 cm el inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12BD060	2,000	m.	Pasamanos aluminio anodizado bronce D=45 mm	26,49	52,98	
			TOTAL PARTIDA.....			69,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABW VARIOS

E13ABW010		m.	VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. BRONCE			
			Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color bronce, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de juntas y limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P12BW020	1,000	m.	Vierteaguas aluminio anod.bronce	14,94	14,94	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13AL LACADO EN BLANCO (AL.LB.)						
ELEMENTO E13ALA VENTANAS						
E13ALA010		ud	VENT.AL.LB.PRACT.1 HOJA 60x120cm			
			Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	3,600	m.	Premarco aluminio	2,77	9,97	
P12LV020	1,000	ud	Ventana pract.1 hoja 60x120cm.	87,11	87,11	
			TOTAL PARTIDA.....			102,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E13ALA020		ud	VENT.AL.LB.PRACT.2 HOJ.120x120cm			
			Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LV060	1,000	ud	Ventana pract.2 hojas 120x120cm.	123,74	123,74	
			TOTAL PARTIDA.....			145,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
E13ALA040		ud	VENT.AL.LB.CORRED. 2H.120x120cm.			
			Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LC010	1,000	ud	Ventana corred.2 hojas 120x120cm	79,66	79,66	
			TOTAL PARTIDA.....			99,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E13ALA060		ud	VENT.AL.LB.CORRED. 3H.200x120cm.			
			Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12LC050	1,000	ud	Ventana corred.3 hojas 200x120cm	130,58	130,58	
			TOTAL PARTIDA.....			157,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA070		ud	VENT.AL.LB.COR.S.A 2H. 120x120cm Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LF020	1,000	ud	Ventana corred. 2h. 120x120 cm.	108,66	108,66	
			TOTAL PARTIDA.....			128,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALA090		ud	VENT.AL.LB.COR.S.A 3H. 200x120cm Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12LF060	1,000	ud	Ventana corred. 3h. 200x120 cm	159,72	159,72	
			TOTAL PARTIDA.....			187,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

E13ALA100		ud	VENT.AL.LB.BASCULANTE 60x60cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12LB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	96,37	96,37	
			TOTAL PARTIDA.....			107,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALA110		ud	VENT.AL.LB.BASCULANTE 120x120cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LB020	1,000	ud	Ventana basculante 120x120cm.	141,96	141,96	
			TOTAL PARTIDA.....			163,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA120		ud	VENT.AL.LB.PRACT. M-B 120x120cm. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LG040	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 2h.120x120	173,01	173,01	
			TOTAL PARTIDA.....			195,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALA140		ud	VENT.AL.LB.PRACT. M-B 200x120cm. Ventana practicable de 3 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado dejuntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12LG060	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 3h.200x120	226,00	226,00	
			TOTAL PARTIDA.....			256,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

E13ALA150		ud	VENT.AL.LB.CORRED. M-B 120x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LH020	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 120x120	195,11	195,11	
			TOTAL PARTIDA.....			216,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13ALA170		ud	VENT.AL.LB.CORRED. M-B 200x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12LH040	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 200x120	265,83	265,83	
			TOTAL PARTIDA.....			294,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA180		ud	VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T.120x120cm Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LT030	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120	287,85	287,85	
			TOTAL PARTIDA.....			309,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALA200		ud	VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T.200x120cm Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12LT050	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120	376,68	376,68	
			TOTAL PARTIDA.....			405,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALA210		ud	VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T.120x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LR020	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.	198,41	198,41	
			TOTAL PARTIDA.....			218,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ALA230		ud	VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T.200x120cm Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12LR040	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.	297,10	297,10	
			TOTAL PARTIDA.....			324,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA240		ud	VENT.AL.LB. OSCILOBAT.120x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12LO010	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.	203,16	203,16	
			TOTAL PARTIDA.....			227,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ALA260		ud	VENT.AL.LB. OSCILOBAT.200x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12LO030	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.	273,77	273,77	
			TOTAL PARTIDA.....			305,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13ALA270		m2	VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LV150	1,000	m2	Ventanas practicables <1m2	120,98	120,98	
			TOTAL PARTIDA.....			138,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13ALA280		m2	VENT.AL.LB. PRACTICABLES 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LV160	1,000	m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2	78,22	78,22	
			TOTAL PARTIDA.....			95,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA290		m2	VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LC110	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	57,04	57,04	
			TOTAL PARTIDA.....			73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALA310		m2	VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LF130	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	70,06	70,06	
			TOTAL PARTIDA.....			86,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13ALA330		m2	VENT.AL.LB. PRACT. R.P.T. 1 HOJA Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	185,19	185,19	
			TOTAL PARTIDA.....			202,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13ALA340		m2	VENT.AL.LB. PRACT. R.P.T. 2 HOJA Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de mediosauxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	157,05	157,05	
			TOTAL PARTIDA.....			174,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA345		m2	VENT.AL.LB. OSCIL. R.P.T. 2 HOJA			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico en ventanas oscilobatientes de 2 hojas , mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de mediosauxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LO050	1,000	m2	Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. blanco	234,17	234,17	
			TOTAL PARTIDA.....			251,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13ALA350		m2	VENT.AL.LB. CORRED. R.P.T. 2 H.			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LR100	1,000	m2	Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.	137,80	137,80	
			TOTAL PARTIDA.....			154,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALA370		m2	VENT.AL.LB. BASCULANTES			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas basculantes de 1 hoja , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LB050	1,000	m2	Ventanas basculantes >1m2<2m2	98,59	98,59	
			TOTAL PARTIDA.....			115,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ALA380		m2	VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC <2m2			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LG100	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.	116,05	116,05	
			TOTAL PARTIDA.....			133,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA390		m2	VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LG110	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.	94,17	94,17	
			TOTAL PARTIDA.....			112,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13ALA400		m2	VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LH100	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >1m2<2m2	128,95	128,95	
			TOTAL PARTIDA.....			146,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13ALA410		m2	VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LH110	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >2m2<3m2	110,76	110,76	
			TOTAL PARTIDA.....			128,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ALA420		m2	VENT.AL.LB. OSCILOBATIENTES 2H.			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LO040	1,000	m2	Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2	140,42	140,42	
			TOTAL PARTIDA.....			158,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA430		m2	VENT.AL.LB. PIVOTANTE Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas pivotantes de 1 hoja , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LI040	1,000	m2	Ventanas pivotantes >1m2<2m2	217,74	217,74	
			TOTAL PARTIDA.....			236,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALA440		m2	VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	185,19	185,19	
			TOTAL PARTIDA.....			203,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13ALA450		m2	VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	157,05	157,05	
			TOTAL PARTIDA.....			175,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13ALA460		m2	VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LR120	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2	180,25	180,25	
			TOTAL PARTIDA.....			197,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALA470		m2	VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LR130	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2	166,15	166,15	
			TOTAL PARTIDA.....			183,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALA490		ud	VENT.AL.LB. OJO BUEY D=100 cm			
			Ventana ojo de buey practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12LK030	1,000	ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100	369,54	369,54	
			TOTAL PARTIDA.....			375,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALE PUERTAS

E13ALE020		ud	P.BALC.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12LP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	158,97	158,97	
			TOTAL PARTIDA.....			184,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ALE040		ud	P.BALC.AL.LB.ABAT. 2H. 160x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12LP060	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.	269,70	269,70	
			TOTAL PARTIDA.....			309,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALE050		ud	P.BALC.AL.LB.ABAT. 2H. 180x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
O01BC042	0,375	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,62	
P12PW010	7,800	m.	Premarco aluminio	2,77	21,61	
P12LP070	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.	291,57	291,57	
			TOTAL PARTIDA.....			333,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALE060		ud	PUERTA AL.LB.VAIVÉN 1H. 90x210cm			
			Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpierza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	2,77	16,62	
P12LN020	1,000	ud	Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.	256,12	256,12	
			TOTAL PARTIDA.....			283,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ALE080		ud	BALCON.AL.LB.CORRED.2H.160x210cm			
			Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12LU030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.	183,21	183,21	
			TOTAL PARTIDA.....			217,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ALE100		ud	BALCON.AL.LB.CORRED.2H.200x210cm			
			Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12LU050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.	215,55	215,55	
			TOTAL PARTIDA.....			257,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALE120		ud	BALCON.AL.LB.CORRED.3H.300x210cm			
			Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 300x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PW010	10,200	m.	Premarco aluminio	2,77	28,25	
P12LU090	1,000	ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.	384,83	384,83	
			TOTAL PARTIDA.....			440,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALE130		ud	BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.160x210			
			Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntasy limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12LS030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm	202,27	202,27	
			TOTAL PARTIDA.....			236,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ALE140		ud	BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.200x210			
			Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de mediosauxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12LS050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm	252,83	252,83	
			TOTAL PARTIDA.....			294,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALE170		m2	P.BALCON.AL.LB.ABATIBLES 1 HOJA			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP090	1,000	m2	P.balconera abatible 1h. <2m2	97,63	97,63	
			TOTAL PARTIDA.....			115,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALE180		m2	P.BALCON.AL.LB.ABATIBLES 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP100	1,000	m2	P.balconera abatible 2h. >2<4m2	80,65	80,65	
			TOTAL PARTIDA.....			98,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALE200		m2	PUERTAS AL.LB. VAIVÉN 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LN060	1,000	m2	Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2	139,20	139,20	
			TOTAL PARTIDA.....			157,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALE210		m2	BALCON.AL.LB.CORREDERAS 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado blanco, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LU100	1,000	m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2	53,50	53,50	
			TOTAL PARTIDA.....			70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALE230		m2	BALCON.AL.LB.CORR. S.A. 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta,en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntasy limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LS100	1,000	m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.	60,20	60,20	
			TOTAL PARTIDA.....			77,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALE250		m2	BALCON.AL.LB.ABAT. 1H. MONOBLOC Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP110	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 1h.	138,29	138,29	
			TOTAL PARTIDA.....			157,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E13ALE260		m2	BALCON.AL.LB.ABAT. 2H. MONOBLOC Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP120	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 2h.	123,49	123,49	
			TOTAL PARTIDA.....			142,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALE270		m2	P.BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 1 H. Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP130	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 1h.	170,85	170,85	
			TOTAL PARTIDA.....			188,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALE280		m2	P.BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 2 H. Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP140	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 2h.	153,55	153,55	
			TOTAL PARTIDA.....			171,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALE290		m2	BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 1H M.B			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP150	1,000	m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.	213,15	213,15	
			TOTAL PARTIDA.....			231,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ALE300		m2	BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 2H M.B			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad,totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LP160	1,000	m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.	196,25	196,25	
			TOTAL PARTIDA.....			215,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALE310		m2	BALCON.AL.LB.CORRE. 2H. MONOBLOC			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LU120	1,000	m2	Balcon.cored.monobloc 2h. >2<4	99,64	99,64	
			TOTAL PARTIDA.....			117,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ALE330		m2	BALCON.AL.LB.CORR. R.P.T. 2 H.			
			Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LS140	1,000	m2	Balcon cored. 2h. r.p.t. >2<4m2	144,50	144,50	
			TOTAL PARTIDA.....			161,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALE350		m2	BALCON.AL.LB.CORR. R.P.T. 2H. MB			
			Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, en puertas balconeras correderas monobloc de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad,totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LS160	1,000	m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.	186,97	186,97	
			TOTAL PARTIDA.....			205,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALP PUERTAS PASO AUTOMÁTICAS

E13ALP010		ud	PUER.AUTOM. CORREDERA 4,00x2,20			
			Puerta automática corredera telescópica vidriera de apertura rápida de 4,00x2,20 m. formado por frente de perfilería de aluminio extrusionado lacado en blanco, para dos hojas móviles y dos fijas de 1,00x2,20 m. cada una, con todos sus accesorios, porta-felpudos, juntas, etc. y herrajes, operador con motor a corriente contínua paso a paso controlado por microprocesador electrónico para un peso máximo de 180 kg., regulador de velocidad, de frenado automático y de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 radares, alarma, célula de seguridad, selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con vídrio laminar 5+5 con lámina de butiral incolora, totalmente instalada y puesta en marcha, (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	7,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	129,15	
O01BC042	7,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	123,55	
P12LA010	1,000	ud	Puerta autom. corr. 4,00x2,20 m.	4.682,12	4.682,12	
			TOTAL PARTIDA.....			4.934,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALP020		ud	PUER.AUTOM.CORRE.ANTIP.4,00x2,20			
			Puerta automática corredera telescópica vidriera de apertura rápida de 4,00x2,20 m. formado por frente de perfilería de aluminio extrusionado lacado en blanco, sistema antipánico integral, para dos hojas móviles y dos fijas de 1,00x2,20 m. cada una, con todos sus accesorios, porta-felpudos, juntas, etc. y herrajes, operador con motor a corriente contínua paso a paso controlado por microprocesador electrónico para un peso máximo de 180 kg., regulador de velocidad, de frenado automático y de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 radares, alarma, célula de seguridad, selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con vídrio laminar 5+5 con lámina de butiral incolora, totalmente instalada y puesta en marcha, (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	7,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	129,15	
O01BC042	7,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	123,55	
P12LA020	1,000	ud	P.autom.corr.A.P. 4,00x2,20 m	6.180,39	6.180,39	
			TOTAL PARTIDA.....			6.433,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALP030		ud	PUERTA AUTOM.CORRE.CURVA D=2,60			
			Puerta corredera curva doble hoja telescópica vidriera de apertura rápida para un diámetro de 2,60 m., formado por frente de perfilería de aluminio extrusionado lacado en blanco, para dos hojas móviles y dos fijas de 1,00x2,20 m. cada una, con todos sus accesorios, porta-felpudos, juntas, etc. y herrajes, operador con motor a corriente contínua paso a paso controlado por microprocesador electrónico para un peso máximo de 180 kg., regulador de velocidad, de frenado automático y de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 radares, alarma, célula de seguridad, selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con vídrio laminar 5+5 con lámina de butiral incolora, totalmente instalada y puesta en marcha, (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	8,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	147,60	
O01BC042	8,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	141,20	
P12LA030	1,000	ud	Puerta autom. curva D=2,60 m.	13.176,32	13.176,32	
			TOTAL PARTIDA.....			13.465,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALG PUERTAS GARAJE (AL.LB.)

E13ALG010		ud	P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.3,00x2,20			
			Puerta basculante de 3,00x2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,650	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	30,44	
O01BC042	1,650	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	29,12	
P12LJ010	1,000	ud	P.bascul. 1h. AL.LB. 3,00x2,20	2.341,25	2.341,25	
			TOTAL PARTIDA.....			2.400,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ALG030		ud	P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.4,00x2,60			
			Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	2,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	44,28	
O01BC042	2,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	42,36	
P12LJ030	1,000	ud	P.bascul. 1h. AL.LB. 4,00x2,60	3.086,45	3.086,45	
			TOTAL PARTIDA.....			3.173,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13ALG040		ud	P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.3,00x2,20			
			Puerta basculante de 3,00x2,20 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada manualmente por contrapesos, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	2,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	36,90	
O01BC042	2,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	35,30	
P12LJ040	1,000	ud	P.bascul. 2h. AL.LB. 3,00x2,20	2.625,77	2.625,77	
			TOTAL PARTIDA.....			2.697,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALG060		ud	P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.4,00x2,60			
			Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada manualmente por contrapesos, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P12LJ060	1,000	ud	P.bascul. 2h. AL.LB. 4,00x2,60	3.325,17	3.325,17	
				TOTAL PARTIDA.....		3.433,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ALG070		ud	PUER.CANCELA 1 H.AL.LB.1,20x1,50			
			Puerta cancela de 1,20x1,50 m. de 1 hoja abatible de aluminio lacado blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, hoja de panel sandwich, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12LJ070	1,000	ud	P.cancela 1h. AL.LB. 1,20x1,50	824,20	824,20	
				TOTAL PARTIDA.....		860,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13ALG090		ud	PUER.CANCELA 2 H.AL.LB.3,00x1,50			
			Puerta cancela de 3,00x1,50 m. de 2 hojas abatibles de aluminio lacado blanco, construída con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, hoja de panel sandwich, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	33,21	
O01BC042	1,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	31,77	
P12LJ090	1,000	ud	P.cancela 2h. AL.LB. 3,00x1,50	1.589,38	1.589,38	
				TOTAL PARTIDA.....		1.654,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALG120		ud	PUER.CORRED. 1 H.AL.LB.3,00x1,50			
			Puerta corredera rodante de 3,00x1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente, construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	27,68	
O01BC042	1,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	26,48	
P12LJ120	1,000	ud	P.corredera 1h. AL.LB. 3,00x1,50	1.651,33	1.651,33	
				TOTAL PARTIDA.....		1.705,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ALG140		ud	PUER.CORRED. 1 H.AL.LB.4,00x1,50			
			Puerta corredera rodante de 4,00x1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente, construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	2,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	36,90	
O01BC042	2,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	35,30	
P12LJ140	1,000	ud	P.corredera 1h. AL.LB. 4,00x1,50	1.968,72	1.968,72	
				TOTAL PARTIDA.....		2.040,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALM MAMPARAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALM010		m2	MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100% Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12LM010	1,000	m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%	63,72	63,72	
			TOTAL PARTIDA.....			70,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALM020		m2	MAMP.AL.LB.20%PRACT.C/ZÓC.AL.50% Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa de aluminio con aislamiento y resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior ciego y resto para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada,incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,210	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,71	
P12LM020	1,000	m2	Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%	68,55	68,55	
P12LW030	0,500	m2	Chapa alumin. lacado blanco 1 mm	27,13	13,57	
			TOTAL PARTIDA.....			89,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13ALM030		m2	MAMP.AL.LB.20%PRAC.CIEGA AL.100% Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio con aislamiento intermedio al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables ciegas, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,220	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,88	
P12LM030	1,000	m2	Mampara 20% prac.ciega alum.100%	68,55	68,55	
P12LW030	1,000	m2	Chapa alumin. lacado blanco 1 mm	27,13	27,13	
			TOTAL PARTIDA.....			103,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALR CERRAMIENTOS

E13ALR010		m2	VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE <4m2 Carpintería de aluminio lacado en blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado blanco	53,01	53,01	
			TOTAL PARTIDA.....			69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALR020		m2	VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2			
			Carpintería de aluminio lacado en blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado blanco	53,01	53,01	
			TOTAL PARTIDA.....			70,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13ALR030		m2	VENT.AL.LB .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.			
			Carpintería de aluminio lacado en blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado blanco	63,13	63,13	
			TOTAL PARTIDA.....			79,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ALR040		m2	VENT.AL.LB .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP.			
			Carpintería de aluminio lacado en blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12LE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado blanco	63,13	63,13	
			TOTAL PARTIDA.....			80,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALS DEFENSAS

E13ALS010		m.	BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.LB.			
			Baranda de fachada de perfiles de aluminio lacado blanco, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior a 70 y 100 cm respectivamente, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12LD010	1,000	m.	Barand.fachada barrotes aluminio lacado blanco	95,94	95,94	
			TOTAL PARTIDA.....			111,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALS020		m.	BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LB.			
			Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco, de 90 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior a 70 y 90 cm respectivamente, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12LD030	1,000	m.	Barand.escalera barrotes alumin. lacado blanco	122,04	122,04	
			TOTAL PARTIDA.....			141,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ALS030		m2	REJA DE BARROTES DE ALUMINIO LB.			
			Reja de perfiles de aluminio lacado blanco, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada en huecos de fachadas, incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12LD050	1,000	m2	Reja barrotes alum. lacado blan.	63,03	63,03	
			TOTAL PARTIDA.....			70,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13ALS040		m.	PASAMANOS ALUMN.LB ACCESIBLE SIMPLE 45 mm			
			Pasamanos accesible simple de aluminio lacado en blanco, colocado a una altura entre 90 y 110 cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12LD060	1,000	m.	Pasamanos aluminio lacado blanco D=45 mm	27,13	27,13	
			TOTAL PARTIDA.....			35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

E13ALS050		m.	PASAMANOS ALUMN.LB ACCESIBLE DOBLE 45 mm			
			Pasamanos accesible doble de aluminio lacado en blanco, colocado a una altura entre 70 y 75 cm el inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12LD060	2,000	m.	Pasamanos aluminio lacado blanco D=45 mm	27,13	54,26	
			TOTAL PARTIDA.....			62,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALW VARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ALW010		m.	VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO			
			Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de juntas y limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P12LW020	1,000	m.	Vierteaguas aluminio lacado bla.	8,26	8,26	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AC LACADO COLOR (AL.LC.)

ELEMENTO E13ACA VENTANAS

E13ACA010		ud	VENT.AL.LC.PRACT.1 HOJA 60x120cm			
			Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	3,600	m.	Premarco aluminio	2,77	9,97	
P12CV020	1,000	ud	Ventana pract.1 hoja 60x120cm.	129,28	129,28	
			TOTAL PARTIDA.....			144,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ACA020		ud	VENT.AL.LC.PRACT.2 HOJ.120x120cm			
			Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CV060	1,000	ud	Ventana pract.2 hojas 120x120cm.	184,44	184,44	
			TOTAL PARTIDA.....			205,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACA040		ud	VENT.AL.LC.CORRED. 2H.120x120cm.			
			Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CC010	1,000	ud	Ventana corred.2 hojas 120x120cm	88,27	88,27	
			TOTAL PARTIDA.....			108,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA060		ud	VENT.AL.LC.CORRED. 3H.200x120cm. Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado en color, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12CC050	1,000	ud	Ventana corred.3 hojas 200x120cm	130,45	130,45	
			TOTAL PARTIDA.....			157,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACA070		ud	VENT.AL.LC.COR.S.A 2H. 120x120cm Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CF020	1,000	ud	Ventana corred. 2h. 120x120 cm.	153,02	153,02	
			TOTAL PARTIDA.....			173,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13ACA090		ud	VENT.AL.LC.COR.S.A 3H. 200x120cm Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio lacado en color, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12CF060	1,000	ud	Ventana corred. 3h. 200x120 cm	236,41	236,41	
			TOTAL PARTIDA.....			263,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACA100		ud	VENT.AL.LC.BASCULANTE 60x60cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12CB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	89,02	89,02	
			TOTAL PARTIDA.....			100,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA110		ud	VENT.AL.LC.BASCULANTE 120x120cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CB020	1,000	ud	Ventana basculante 120x120cm.	154,53	154,53	
			TOTAL PARTIDA.....			176,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA120		ud	VENT.AL.LC.PRACT. M-B 120x120cm. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado color, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco , hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CG040	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 2h.120x120	264,40	264,40	
			TOTAL PARTIDA.....			287,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13ACA140		ud	VENT.AL.LC.PRACT. M-B 200x120cm. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco , hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado dejuntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12CG060	1,000	ud	Vent. pract. monobloc 2h.200x120	354,63	354,63	
			TOTAL PARTIDA.....			389,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ACA150		ud	VENT.AL.LC.CORRED. M-B 120x120cm Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CH020	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 120x120	174,70	174,70	
			TOTAL PARTIDA.....			196,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA170		ud	VENT.AL.LC.CORRED. M-B 200x120cm			
			Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12CH040	1,000	ud	Vent. corred. monobloc 200x120	281,71	281,71	
			TOTAL PARTIDA.....			315,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACA180		ud	VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T.120x120cm			
			Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CT030	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120	353,43	353,43	
			TOTAL PARTIDA.....			374,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACA200		ud	VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T.200x120cm			
			Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12CT050	1,000	ud	Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120	429,24	429,24	
			TOTAL PARTIDA.....			457,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ACA210		ud	VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T.120x120cm			
			Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza ,incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CR020	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.	314,90	314,90	
			TOTAL PARTIDA.....			335,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA230		ud	VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T.200x120cm Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12CR040	1,000	ud	Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.	447,95	447,95	
			TOTAL PARTIDA.....			475,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13ACA240		ud	VENT.AL.LC. OSCILOBAT.120x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	4,800	m.	Premarco aluminio	2,77	13,30	
P12CO020	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.	239,90	239,90	
			TOTAL PARTIDA.....			264,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13ACA260		ud	VENT.AL.LC. OSCILOBAT.200x120cm. Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12CO040	1,000	ud	Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.	291,23	291,23	
			TOTAL PARTIDA.....			322,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13ACA270		m2	VENT.AL.LC. PRACTICABLES 1 HOJA Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CV150	1,000	m2	Ventanas practicables <1m2	163,53	163,53	
			TOTAL PARTIDA.....			180,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA280		m2	VENT.AL.LC. PRACTICABLES 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CV160	1,000	m2	Ventanas practicables >1m2.<2m2	130,89	130,89	
			TOTAL PARTIDA.....			148,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACA290		m2	VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CC110	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	61,30	61,30	
			TOTAL PARTIDA.....			77,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ACA310		m2	VENT.AL.LC. CORRED. S.A. 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CF130	1,000	m2	Ventanas correderas >1m2<2m2	104,48	104,48	
			TOTAL PARTIDA.....			121,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA330		m2	VENT.AL.LC. PRACT. R.P.T. 1 HOJA			
			Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	236,69	236,69	
			TOTAL PARTIDA.....			253,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA340		m2	VENT.AL.LC. PRACT. R.P.T. 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	178,84	178,84	
			TOTAL PARTIDA.....			196,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ACA345		m2	VENT.AL.LC. OSCILO. R.P.T. 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en ventanas oscilobatientes de 2 hojas , mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CX010	1,000	m2	Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. color	317,37	317,37	
			TOTAL PARTIDA.....			335,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

E13ACA350		m2	VENT.AL.LC. CORRED. R.P.T. 2 H.			
			Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CR100	1,000	m2	Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.	218,48	218,48	
			TOTAL PARTIDA.....			235,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA370		m2	VENT.AL.LC. BASCULANTES			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas basculantes de 1 hoja , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CB050	1,000	m2	Ventanas basculantes >1m2<2m2	98,56	98,56	
			TOTAL PARTIDA.....			115,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA380		m2	VENT.AL.LC. PRACT. MONOBLOC <2m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CG100	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.	174,39	174,39	
			TOTAL PARTIDA.....			192,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA390		m2	VENT.AL.LC. PRACT. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CG110	1,000	m2	Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.	152,33	152,33	
			TOTAL PARTIDA.....			170,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13ACA400		m2	VENT.AL.LC. CORR. MONOBLOC <2m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderasde 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CH100	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >1m2<2m2	121,32	121,32	
			TOTAL PARTIDA.....			138,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13ACA410		m2	VENT.AL.LC. CORR. MONOBLOC >2m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CH110	1,000	m2	Vent. corred. monobloc >2m2<3m2	117,39	117,39	
			TOTAL PARTIDA.....			135,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA420		m2	VENT.AL.LC. OSCILOBATIENTES 2H. Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CO100	1,000	m2	Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2	166,09	166,09	
			TOTAL PARTIDA.....			183,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACA430		m2	VENT.AL.LC. PIVOTANTE Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas pivotantes de 1 hoja , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CI040	1,000	m2	Ventanas pivotantes >1m2<2m2	232,31	232,31	
			TOTAL PARTIDA.....			251,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13ACA440		m2	VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CT100	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2	236,69	236,69	
			TOTAL PARTIDA.....			254,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACA450		m2	VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CT110	1,000	m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2	178,84	178,84	
			TOTAL PARTIDA.....			197,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACA460		m2	VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CR120	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2	268,64	268,64	
			TOTAL PARTIDA.....			285,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACA470		m2	VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CR130	1,000	m2	Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2	236,39	236,39	
			TOTAL PARTIDA.....			254,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA490		ud	VENT.AL.LC. OJO BUEY D=100 cm			
			Ventana ojo de buey practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12CK030	1,000	ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100	425,54	425,54	
			TOTAL PARTIDA.....			431,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACE PUERTAS

E13ACE020		ud	P.BALC.AL.LC.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado en color, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12CP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	202,97	202,97	
			TOTAL PARTIDA.....			228,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACE040		ud	P.BALC.AL.LC.ABAT. 2H. 160x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12CP060	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.	330,58	330,58	
			TOTAL PARTIDA.....			370,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E13ACE050		ud	P.BALC.AL.LC.ABAT. 2H. 180x210cm			
			Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
O01BC042	0,375	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,62	
P12PW010	7,800	m.	Premarco aluminio	2,77	21,61	
P12CP070	1,000	ud	P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.	341,70	341,70	
			TOTAL PARTIDA.....			383,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ACE060		ud	PUERTA AL.LC.VAIVÉN 1H. 90x210cm			
			Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado en color, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpierza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	2,77	16,62	
P12CN020	1,000	ud	Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.	260,67	260,67	
			TOTAL PARTIDA.....			288,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13ACE080		ud	BALCON.AL.LC.CORRED.2H.160x210cm			
			Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12CU030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.	177,69	177,69	
			TOTAL PARTIDA.....			211,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACE100		ud	BALCON.AL.LC.CORRED.2H.200x210cm			
			Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12CU050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.	222,11	222,11	
			TOTAL PARTIDA.....			263,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACE120		ud	BALCON.AL.LC.CORRED.3H.300x210cm			
			Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 300x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PW010	10,200	m.	Premarco aluminio	2,77	28,25	
P12CU090	1,000	ud	Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.	350,68	350,68	
			TOTAL PARTIDA.....			406,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13ACE130		ud	BALCON.AL.LC.COR.S.A. 2H.160x210			
			Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,400	m.	Premarco aluminio	2,77	20,50	
P12CS030	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm	265,13	265,13	
			TOTAL PARTIDA.....			299,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13ACE140		ud	BALCON.AL.LC.COR.S.A. 2H.200x210			
			Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12CS050	1,000	ud	Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm	331,40	331,40	
			TOTAL PARTIDA.....			373,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACE170		m2	P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 1 HOJA			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP090	1,000	m2	P.balconera abatible 1h. <2m2	128,68	128,68	
			TOTAL PARTIDA.....			146,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13ACE180		m2	P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP100	1,000	m2	P.balconera abatible 2h. >2<4m2	94,94	94,94	
			TOTAL PARTIDA.....			113,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13ACE200		m2	PUERTAS AL.LC. VAIVÉN 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CN060	1,000	m2	Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2	144,95	144,95	
			TOTAL PARTIDA.....			163,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ACE210		m2	BALCON.AL.LC.CORREDERAS 2 HOJAS			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CU100	1,000	m2	Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2	52,88	52,88	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACE230		m2	BALCON.AL.LC.CORR. S.A. 2 HOJAS Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta,en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CS100	1,000	m2	Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.	78,91	78,91	
			TOTAL PARTIDA.....			95,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACE250		m2	BALCON.AL.LC.ABAT. 1H. MONOBLOC Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP110	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 1h.	174,29	174,29	
			TOTAL PARTIDA.....			193,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E13ACE260		m2	BALCON.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC Carpintería de aluminio lacado color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP120	1,000	m2	P.balcon. abatible monobloc 2h.	146,20	146,20	
			TOTAL PARTIDA.....			165,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ACE270		m2	P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1 H. Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP130	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 1h.	236,74	236,74	
			TOTAL PARTIDA.....			254,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACE280		m2	P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2 H. Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP140	1,000	m2	P.balcon. abatible r.p.t. 2h.	193,87	193,87	
			TOTAL PARTIDA.....			212,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13ACE290		m2	BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1H M.B Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP150	1,000	m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.	284,56	284,56	
			TOTAL PARTIDA.....			303,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13ACE300		m2	BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2H M.B Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CP160	1,000	m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.	240,45	240,45	
			TOTAL PARTIDA.....			259,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACE310		m2	BALCON.AL.LC.CORRE. 2H. MONOBLOC Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras correderas monobloc de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CU120	1,000	m2	Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4	127,69	127,69	
			TOTAL PARTIDA.....			146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACE330		m2	BALCON.AL.LC.CORR. R.P.T. 2 H. Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CS140	1,000	m2	Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2	224,30	224,30	
			TOTAL PARTIDA.....			241,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ACE350		m2	BALCON.AL.LC.CORR. R.P.T. 2H. MB Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,80	
O01BC042	0,130	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,29	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CS160	1,000	m2	Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.	274,49	274,49	
			TOTAL PARTIDA.....			292,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACM MAMPARAS

E13ACM010		m2	MAMP.AL.LC.20%PRACT.P/ACRIS.100% Carpintería de aluminio lacado en color, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12CM010	1,000	m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%	88,57	88,57	
			TOTAL PARTIDA.....			95,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACM020		m2	MAMP.AL.LC.20%PRACT.C/ZÓC.AL.50% Carpintería de aluminio lacado en color, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa de aluminio con aislamiento y resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior ciego y resto para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,210	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,71	
P12CM020	1,000	m2	Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%	96,69	96,69	
P12CW030	0,500	m2	Chapa alumin. lacado color 1 mm.	29,66	14,83	
			TOTAL PARTIDA.....			119,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACM030		m2	MAMP.AL.LC.20%PRAC.CIEGA AL.100%			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio con aislamiento intermedio al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables ciegas, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,220	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,88	
P12CM030	1,000	m2	Mampara 20% prac.ciega alum.100%	103,48	103,48	
P12CW030	1,000	m2	Chapa alumin. lacado color 1 mm.	29,66	29,66	
			TOTAL PARTIDA.....			141,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACR CERRAMIENTOS

E13ACR010		m2	VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE <4m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado color	74,36	74,36	
			TOTAL PARTIDA.....			91,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13ACR020		m2	VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CE010	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado color	74,36	74,36	
			TOTAL PARTIDA.....			91,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ACR030		m2	VENT.AL.LC .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.			
			Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado color	85,74	85,74	
			TOTAL PARTIDA.....			102,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACR040		m2	VENT.AL.LC .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP. Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12CE020	1,000	m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado color	85,74	85,74	
			TOTAL PARTIDA.....			102,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACS DEFENSAS

E13ACS010		m.	BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.LC. Baranda de fachada de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12CD010	1,000	m.	Barand.fachada barrotes aluminio	105,94	105,94	
			TOTAL PARTIDA.....			121,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACS020		m.	BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC. Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado en color, de 90 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superios, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12CD030	1,000	m.	Barand.escalera barrotes alumin.	131,26	131,26	
			TOTAL PARTIDA.....			150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACS030		m2	REJA DE BARROTES DE ALUMINIO LC. Reja de perfiles de aluminio lacado en color, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada en huecos de fachadas, incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12CD050	1,000	m2	Reja barrotes alum.lacado color	69,11	69,11	
			TOTAL PARTIDA.....			76,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACS040		m.	PASAMANOS ALUMN.LC ACCESIBLE SIMPLE 45 mm			
			Pasamanos accesible simple de aluminio lacado en color, colocado a una altura entre 90 y 110 cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12CD060	1,000	m.	Pasamanos aluminio lacado color D=45 mm	28,89	28,89	
			TOTAL PARTIDA.....			36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ACS050		m.	PASAMANOS ALUMN.LC ACCESIBLE DOBLE 45 mm			
			Pasamanos accesible doble de aluminio lacado en color, colocado a una altura entre 70 y 75 cm el inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y 45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12CD060	2,000	m.	Pasamanos aluminio lacado color D=45 mm	28,89	57,78	
			TOTAL PARTIDA.....			65,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ACS100		m.	VALLA ALUMINIO L.B. H=40cm.			
			Valla de aluminio lacado en color de 40 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 mm. anclados 20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instalada.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
P12LD100	1,000	m.	Valla alu.L.B.lam.pl.100x19 H=40	75,97	75,97	
P12LD200	0,500	ud	Poste alu.L.B. 80x80 H=40cm.	19,93	9,97	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
A01RH050	0,027	m3	HORMIGÓN HM-10/P/20	75,78	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			98,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ACS130		m.	VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.			
			Valla de aluminio lacado en color de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 mm. anclados 20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instalada.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
P12LD130	1,000	m.	Vall.alu.L.B.lam.pl.100x19 H=100	121,10	121,10	
P12LD230	0,500	ud	Poste alu.L.B. 80x80 H=100cm.	33,27	16,64	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
A01RH050	0,027	m3	HORMIGÓN HM-10/P/20	75,78	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			150,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13ACS150		ud	PUE.CANCE.LAM.ALU.L.B.220x120cm.			
			Puerta cancela de 220x120 cm. formada por lamas verticales de aluminio lacado en color de 100x19 cm. y dos travesaños horizontales, incluso cerradura, cerrojo y tope, totalmente terminada (sin incluir recibido).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
P12LD300	1,000	ud	Puerta cancela 2H-lamas-220x120	736,22	736,22	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			754,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACW VARIOS

E13ACW010		m.	VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COL.			
			Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de juntas y limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P12CW020	1,000	m.	Vierteaguas aluminio lacado col.	9,40	9,40	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AM MIXTA ALUMINIO-MADERA (AL.MA.)

ELEMENTO E13AMV VENTANAS

E13AMV010		ud	VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H. 60x60			
			Ventana practicable de 1 hoja de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 60x60 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12MV010	1,000	ud	V.pract.al.-mad. 1h. 60x60 cm.	225,03	225,03	
P12MM010	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 60x60 cm	51,57	51,57	
			TOTAL PARTIDA.....			281,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13AMV030		ud	VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H. 80x120			
			Ventana practicable de 1 hoja de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 80x120 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12MV030	1,000	ud	V.pract.al.-mad. 1h. 80x120 cm.	316,07	316,07	
P12MM030	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 80x120cm	72,71	72,71	
			TOTAL PARTIDA.....			395,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AMV050		ud	VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.120x120			
			Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 120x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12MV060	1,000	ud	V.pract.al.-mad. 2h. 120x120 cm	538,83	538,83	
P12MM050	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 120x120cm	82,84	82,84	
			TOTAL PARTIDA.....			631,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13AMV060		ud	VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.140x120			
			Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 140x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12MV070	1,000	ud	V.pract.al.-mad. 2h. 140x120 cm	562,10	562,10	
P12MM060	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 140x120cm	88,39	88,39	
			TOTAL PARTIDA.....			661,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13AMV080		ud	VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.180x120			
			Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 180x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12MV090	1,000	ud	V.pract.al.-mad. 2h. 180x120 cm	608,59	608,59	
P12MM090	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 180x120cm	98,50	98,50	
			TOTAL PARTIDA.....			720,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13AMV090		ud	VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.150x120			
			Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 150x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12MV130	1,000	ud	Vent.corr.al.-mad. 2h. 150x120cm	459,23	459,23	
P12MM070	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 150x120cm	90,67	90,67	
			TOTAL PARTIDA.....			562,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AMV100		m2	VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H.			
			Ventana practicable de 1 hoja de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12MV150	1,000	m2	V.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas	410,65	410,65	
			TOTAL PARTIDA.....			415,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13AMV110		m2	VENT.PRACT.ALUM.MAD. 2 H.			
			Ventana practicable de 2 hojas de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12MV160	1,000	m2	V.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas	397,38	397,38	
			TOTAL PARTIDA.....			401,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AMV120		m2	VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.			
			Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y seguridad, totalmente instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12MV170	1,000	m2	V.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas	311,32	311,32	
			TOTAL PARTIDA.....			323,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AMP PUERTAS

E13AMP010		ud	PUERTA ENTRADA ALUM-MAD. 100x210			
			Puerta de entrada practicable de 1 hoja ciega de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 100x210 cm., compuesta por cerco, hoja de panel sandwich con aislamiento interior, resbalón con cerradura y manilla antienganche a ambos lados, cremona con cuadro puntos de cierre y tres bisagras, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12MP010	1,000	ud	P.ent.al.-mad.1h. 100x210 cm.	1.651,16	1.651,16	
P12MM140	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 100x210cm	101,25	101,25	
			TOTAL PARTIDA.....			1.763,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AMP020		ud	PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.70x210			
			Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 70x210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12MP020	1,000	ud	P.pract.al.-mad.1h. 70x210 cm.	389,82	389,82	
P12MM110	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 70x210cm	93,37	93,37	
			TOTAL PARTIDA.....			491,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13AMP040		ud	PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.90x210			
			Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 90x210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12MP040	1,000	ud	P.pract.al.-mad.1h. 90x210 cm.	420,63	420,63	
P12MM130	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 90x210cm	98,46	98,46	
			TOTAL PARTIDA.....			530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS

E13AMP050		ud	PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.100x210			
			Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 100x210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12MP050	1,000	ud	P.pract.al.-mad.1h. 100x210 cm	436,03	436,03	
P12MM140	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 100x210cm	101,25	101,25	
			TOTAL PARTIDA.....			549,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AMP070		ud	PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.140x210			
			Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 140x210 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12MP070	1,000	ud	P.pract.al.-mad.2h. 140x210 cm+ oscilo	724,04	724,04	
P12MM160	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 140x210cm	111,92	111,92	
			TOTAL PARTIDA.....			849,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AMP090		ud	PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.180x210			
			Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 180x210 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,275	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,85	
P12MP090	1,000	ud	P.pract.al.-mad.2h. 180x210 cm	785,65	785,65	
P12MM180	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 180x210cm	119,79	119,79	
			TOTAL PARTIDA.....			920,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13AMP100		ud	PUER.CORRED.ALU-MAD. 2H.150x210			
			Puerta balconera corredera paralela de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 150x210 cm., compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo biselado, hojas, herrajes de deslizamiento y seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12MP100	1,000	ud	P.corr.al.-mad. 2h. 150x210cm	615,32	615,32	
P12MM170	1,000	ud	Prem.y solapa al.-mad. 160x210cm	117,01	117,01	
			TOTAL PARTIDA.....			745,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13AMP110		m2	PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.			
			Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12MP120	1,000	m2	P.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas	333,46	333,46	
			TOTAL PARTIDA.....			341,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AMP120		m2	PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.			
			Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12MP130	1,000	m2	P.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas	288,30	288,30	
			TOTAL PARTIDA.....			301,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AMP130		m2	PUER.CORRED.ALU-MAD. 2H.			
			Puerta balconera corredera paralela de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo biselado, hojas, herrajes de deslizamiento y seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), totalmente instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/ parte proporcional de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12MP140	1,000	m2	P.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas	236,18	236,18	
			TOTAL PARTIDA.....			249,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AP PERSIANAS Y CELOSÍAS DE ALUMINIO

ELEMENTO E13APC CELOSÍAS

E13APC010		m2	CELOSÍA ORIENTABLE DE ALUMINIO			
			Celosía de lamas orientables de aluminio lacado, colocadas sobre dos cremalleras de elementos móviles, de perfiles tipo omega de acero galvanizado, recibidas a un bastidor fijo de perfiles de aluminio lacado, anclado a la obra mediante garras o spits, totalmente montada, incluso con p.p. de herrajes especiales de apertura y cierre de las lamas, accesorios y remates, y con p.p. de medios auxiliares, terminada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P12RC010	1,060	m2	Celosía orientable de aluminio	124,27	131,73	
			TOTAL PARTIDA.....			146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13APC020		m2	CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO			
			Celosía de lamas fijas de aluminio lacado, colocadas sobre dos cremalleras fijas de perfiles tipo omega de acero galvanizado, recibidas a la obra mediante spits, totalmente montada, incluso con p.p. de accesorios y remates, y con p.p. de medios auxiliares, terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12RC020	1,000	m2	Celosía fija de aluminio	39,47	39,47	
			TOTAL PARTIDA.....			50,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E13APP PERSIANAS

E13APP010		m.	CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 137 mm			
			Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 137 mm., totalmente montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12RE010	1,000	m.	Cajón compacto aluminio de 137mm	23,90	23,90	
			TOTAL PARTIDA.....			32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13APP025		m.	CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 180 mm			
			Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm., totalmente montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12RE040	1,000	m.	Cajón compacto aluminio de 180mm	27,74	27,74	
			TOTAL PARTIDA.....			38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13APP030		m2	PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm			
			Persiana enrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P12RE050	1,100	m2	Persiana alum.térmico lama 33 mm	30,99	34,09	
			TOTAL PARTIDA.....			43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13APP040		m2	PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm			
			Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P12RE070	1,100	m2	Persiana alum.seguridad lama 40 lac. blanco	112,26	123,49	
			TOTAL PARTIDA.....			132,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13APP044		m2	PERS.ALUM.BR. SEGURID.LAMA 40 mm			
			Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en bronce, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P12RE100	1,100	m2	Pers.alum.br.seguridad lama 40mm anodiz. bronce	123,84	136,22	
			TOTAL PARTIDA.....			145,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13APP050		m2	PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33			
			Conjunto de persiana enrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, totalmente montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12RE150	1,000	m2	Pers.alum. mini compacto alum. lac. blanco	61,71	61,71	
			TOTAL PARTIDA.....			75,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13APP065		m2	PERS.COMPACTO PVC. LAMA ALUM.-44			
			Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 44 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, totalmente montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12RE130	1,000	m2	Pers.alum. 44 mm. lac. blanco, compacto PVC	69,36	69,36	
			TOTAL PARTIDA.....			83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS

E13APP080		m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm.			
			Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), totalmente montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P12RI020	1,000	m2	Persiana veneciana grad.lama 25	33,88	33,88	
			TOTAL PARTIDA.....			43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AV VARIOS

E13AV010		m.	PREMARCO DE ALUMINIO			
			Premarco de aluminio en color natural para el recibido posterior de la perfilería de las carpinterías de aluminio en huecos, anclado a la obra mediante garras, totalmente montado,y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P12PW010	1,050	m.	Premarco aluminio	2,77	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E13P CARPINTERÍA DE PVC

SUBAPARTADO E13PA VENTANAS PVC

ELEMENTO E13PAA ABATIBLES

E13PAA010		ud	VENT. ABAT. PVC 1 HOJA 60x60 cm.			
			Ventana de PVC de 60x60 cm., abatible, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12PV110	1,000	ud	Vent.pract. 1h. 60x60cm.	123,56	123,56	
			TOTAL PARTIDA.....			151,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PAA015		ud	VENT.ABAT.PVC 1 HOJA 60x120cm.			
			Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	3,600	m.	Premarco aluminio	2,77	9,97	
P12PV015	1,000	ud	Vent.practicable 1 hoja 60x120cm	143,73	143,73	
			TOTAL PARTIDA.....			159,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAA020		ud	VENT.ABAT.PVC 1 HOJA 100x120cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible con eje vertical, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,400	m.	Premarco aluminio	2,77	12,19	
P12PV020	1,000	ud	Ven.practicable 1 hoja 100x120cm	174,80	174,80	
			TOTAL PARTIDA.....			193,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PAA025		ud	V.ABAT.PVC 2H.+F.INF.100x150cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 100x150 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	5,000	m.	Premarco aluminio	2,77	13,85	
P12PV025	1,000	ud	Vent.practic. 2h.+i.fijo 100x150	454,02	454,02	
			TOTAL PARTIDA.....			476,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13PAA030		ud	V.ABAT.PVC 2H.+F.INF.125x150cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 125x150 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,325	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,00	
O01BC042	0,162	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,86	
P12PW010	5,501	m.	Premarco aluminio	2,77	15,24	
P12PV030	1,000	ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 125x150cm	471,03	471,03	
			TOTAL PARTIDA.....			495,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13PAA045		ud	V.ABAT.PVC 2H.+F.INF.100x210cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 90 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,200	m.	Premarco aluminio	2,77	17,17	
P12PV045	1,000	ud	Vent.prac. 2h.+i.fijo 100x210cm	524,54	524,54	
			TOTAL PARTIDA.....			552,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAA065		ud	VENT.ABAT.PVC 2 HOJ.125x120cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,100	m.	Premarco aluminio	2,77	11,36	
P12PV065	1,000	ud	Vent. practic. 2 hojas 125x120cm	286,81	286,81	
			TOTAL PARTIDA.....			306,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PAA075		ud	VENT.ABAT.PVC 2 HOJ.175x120cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 175x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	5,900	m.	Premarco aluminio	2,77	16,34	
P12PV075	1,000	ud	Vent. practic. 2 hojas 175x120cm	320,16	320,16	
			TOTAL PARTIDA.....			347,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PAA080		ud	VENT. ABAT. PVC 1 HOJA 60x120+PERS. Ventana de PVC de 60x120 cm., con 1 hoja abatible, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 60x16 cm., persiana de PVC y recogedor, herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,700	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	12,36	
P12PW010	3,600	m.	Premarco aluminio	2,77	9,97	
P12PV120	1,000	ud	Vent.pract. 60x120 +pers.	276,34	276,34	
			TOTAL PARTIDA.....			311,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PAA090		ud	VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS 100x120+PERS. Ventana de PVC de 100x120 cm., con dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 100x16 cm., persiana de PVC y recogedor, herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,720	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,28	
O01BC042	0,720	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	12,71	
P12PW010	4,400	m.	Premarco aluminio	2,77	12,19	
P12PV130	1,000	ud	Vent.pract. 100x120 +pers.	368,62	368,62	
			TOTAL PARTIDA.....			406,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAA100		ud	VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS 125x120+PERS. Ventana de PVC de 125x120 cm., con dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 120x16 cm., persiana de PVC y recogedor, herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,860	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	15,87	
O01BC042	0,860	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	15,18	
P12PW010	4,900	m.	Premarco aluminio	2,77	13,57	
P12PV140	1,000	ud	Vent.pract. 125x120 +pers.	454,12	454,12	
			TOTAL PARTIDA.....			498,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PAA110		ud	VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS 175x120+PERS. Ventana de PVC de 175x120 cm., con dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 175x16 cm., persiana de PVC y recogedor, herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,260	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	23,25	
O01BC042	1,260	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,24	
P12PW010	5,900	m.	Premarco aluminio	2,77	16,34	
P12PV160	1,000	ud	Vent.pract. 175x120 +pers.	538,85	538,85	
			TOTAL PARTIDA.....			600,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PAA120		m2	VENTANAS ABATIBLES PVC 1 HOJA <1,50m2 Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas abatibles de 1 hoja, con eje vertical, menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,110	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,94	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PV100	1,000	m2	Vent. practic. 1 hoja <1,50m2.	172,65	172,65	
			TOTAL PARTIDA.....			189,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PAA130		m2	VENTANAS ABATIBLES PVC 2 HOJAS <2,50m2 Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas abatibles de 2 hojas, con eje vertical, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PV090	1,000	m2	Vent. practic. 2 hojas <2,50m2	170,23	170,23	
			TOTAL PARTIDA.....			187,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAA140		m2	VENT. ABAT. PVC 1 HOJA +PERS. <1,50m2			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas abatibles de 1 hoja, con eje vertical, menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, capialzado de PVC de 60x16 cm., persiana de PVC y recogedor, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,700	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	12,36	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PV320	1,000	m2	Vent. practic. 1 hoja <1,50m2. + pers.	272,65	272,65	
			TOTAL PARTIDA.....			309,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E13PAA150		m2	VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS+PERS. <2,50m2			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas abatibles de 1 hoja, con eje vertical, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, capialzado de PVC de 60x16 cm., persiana de PVC y recogedor, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,720	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,28	
O01BC042	0,720	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	12,71	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PV330	1,000	m2	Vent. practic. 2 hojas <2,50m2 + pers.	270,23	270,23	
			TOTAL PARTIDA.....			307,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAB OSCILOBATIENTES

E13PAB010		ud	VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 60x60cm.			
			Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,075	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,32	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12PO010	1,000	ud	Vent.oscilobat.1 hoja 60x60cm.	146,73	146,73	
			TOTAL PARTIDA.....			157,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PAB060		ud	VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.125x120cm.			
			Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra abatible con eje vertical, de 125x120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,900	m.	Premarco aluminio	2,77	13,57	
P12PO060	1,000	ud	Vent.oscilobat.2 hojas 125x120cm	304,38	304,38	
			TOTAL PARTIDA.....			326,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAB070		ud	VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.150x120cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra abatible con eje vertical, de 150x120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,400	m.	Premarco aluminio	2,77	14,96	
P12PO070	1,000	ud	Vent.oscilobat.2 hojas 150x120cm	326,61	326,61	
			TOTAL PARTIDA.....			351,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13PAB220		ud	V.OSC-BAT.PVC 1H.+PER 60x120 Ventana de PVC de 60x120 cm. de una hoja oscilobatiente, con refuerzo interior de acero galvanizado, compuesta por cerco, hoja, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,225	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,15	
O01BC042	0,113	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,99	
P12PW010	3,600	m.	Premarco aluminio	2,77	9,97	
P12PO220	1,000	ud	V.osc-bat.1h.+pers 60x120cm	267,48	267,48	
			TOTAL PARTIDA.....			283,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PAB230		ud	V.OSC-BAT.PVC 1H+PER 100x120 Ventana de PVC de 100x120 cm. de una hoja oscilobatiente, con refuerzo interior de acero galvanizado, compuesta por cerco, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,400	m.	Premarco aluminio	2,77	12,19	
P12PO230	1,000	ud	V.osc-bat.1h.+pers 100x120cm	299,43	299,43	
			TOTAL PARTIDA.....			318,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PAB240		ud	V.OSC-BAT.PVC 2H+PER 125x120 Ventana de PVC de 125x120 cm. de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galvanizado, compuesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,900	m.	Premarco aluminio	2,77	13,57	
P12PO240	1,000	ud	V.osc-bat.2h.+pers 125x120cm	399,61	399,61	
			TOTAL PARTIDA.....			421,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAB260		ud	V.OSC-BAT.PVC 2H+PER 175x120			
			Ventana de PVC de 175x120 cm. de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galvanizado, compuesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	5,900	m.	Premarco aluminio	2,77	16,34	
P12PO260	1,000	ud	V.osc-bat.2h.+pers 175x120cm	454,11	454,11	
			TOTAL PARTIDA.....			481,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PAB270		ud	V.OSC-BAT.PVC 2H+PER 200x120			
			Ventana de PVC de 200x120 cm. de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galvanizado, compuesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12PO270	1,000	ud	V.osc-bat.2h.+pers 200x120cm	488,15	488,15	
			TOTAL PARTIDA.....			518,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13PAB280		m2	VENTANA OSCILOBAT. PVC 1 H. <1.5			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja , menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,320	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,90	
O01BC042	0,160	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,82	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PO410	1,000	m2	Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2	174,82	174,82	
			TOTAL PARTIDA.....			194,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13PAB290		m2	VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,340	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,27	
O01BC042	0,170	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,00	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PO420	1,000	m2	Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2	166,06	166,06	
			TOTAL PARTIDA.....			186,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAB300		m2	V.OSC-BAT.PVC 1H+PER			
			Ventana de PVC de una hoja oscilobatiente, con refuerzo interior de acero galvanizado, compuesta por cerco, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con lama de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PW010	4,400	m.	Premarco aluminio	2,77	12,19	
P12PO430	1,000	m2	Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2 + pers.	274,66	274,66	
			TOTAL PARTIDA.....			293,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PAB310		m2	V.OSC-BAT.PVC 2H+PER			
			Ventana de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galvanizado, compuesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con lama de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,900	m.	Premarco aluminio	2,77	13,57	
P12PO440	1,000	m2	Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2 + pers.	266,45	266,45	
			TOTAL PARTIDA.....			288,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAK OJO DE BUEY

E13PAK030		ud	VENTANA PVC OJO DE BUEY D=80			
			Ventana de PVC de diámetro 80 cm. en forma de ojo de buey, parcialmente pivotante, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero, para doble acristalamiento con junta de goma estanca. Herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PK030	1,000	ud	Ventana pract.ojo buey D=80cm.	552,14	552,14	
			TOTAL PARTIDA.....			557,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13PAK140		ud	VENTANA PVC OJO BUEY D=100			
			Ventana de PVC de diámetro 100 cm. en forma de ojo de buey, parcialmente pivotante, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PK140	1,000	ud	Vent.pract.ojo buey D=100cm.	600,60	600,60	
			TOTAL PARTIDA.....			608,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAP DESLIZANTES PARALELAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAP010		ud	VENT.PARAL.PVC 1H.S/FIJO 200x120			
			Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo lateral, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
P12PR010	1,000	ud	Vent.paral.1 hoja s/fijo 200x120	944,51	944,51	
			TOTAL PARTIDA.....			975,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PAP020		ud	VENT.PARAL.PVC 1H.S/FIJO 240x120			
			Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo lateral, de 240x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,275	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,85	
P12PW010	7,200	m.	Premarco aluminio	2,77	19,94	
P12PR020	1,000	ud	Vent.paral.1 hoja s/fijo 240x120	989,92	989,92	
			TOTAL PARTIDA.....			1.024,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PAP990		m2	VENT.PARALELA PVC 1 H. S/FIJO			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo lateral, menores o iguales a 3,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja, fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,320	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,90	
O01BC042	0,160	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,82	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PR990	1,000	m2	Vent.paral.1 hoja s/fijo <3,50m2	349,87	349,87	
			TOTAL PARTIDA.....			369,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAV PIVOTANTES

E13PAV010		ud	VENT.PIVOT.PVC 1 HOJA 100x100cm.			
			Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja pivotante con eje horizontal, de 100x100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PI010	1,000	ud	Vent.pivotante 1h. 100x100cm.	702,67	702,67	
			TOTAL PARTIDA.....			720,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAV030		ud	VENT.PIVOT.PVC 1 HOJA 100x150cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja pivotante con eje horizontal, de 100x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	5,000	m.	Premarco aluminio	2,77	13,85	
P12PI030	1,000	ud	Vent.pivotante 1h. 100x150cm.	753,22	753,22	
			TOTAL PARTIDA.....			775,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAY PROYECTABLES/BASCULANTES

E13PAY020		ud	VENT.PROYECT.PVC 1 HOJ.125x60cm Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja proyectable/basculante con eje horizontal, de 125x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	3,700	m.	Premarco aluminio	2,77	10,25	
P12PY020	1,000	ud	Vent.proy/basc 1h. 125x60cm	183,92	183,92	
			TOTAL PARTIDA.....			199,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PAY990		m2	VENTANAS PROYECTABLES PVC 1 HOJA Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas de 1 hoja proyectables/basculante, con eje horizontal, menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PY990	1,000	m2	Vent.proy/basc 1 h. <1,50m2	232,61	232,61	
			TOTAL PARTIDA.....			251,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAZ CORREDERAS

E13PAZ010		ud	VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.100x120cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,400	m.	Premarco aluminio	2,77	12,19	
P12PU010	1,000	ud	Vent.corredera 2 hoj.100x120cm.	225,77	225,77	
			TOTAL PARTIDA.....			243,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAZ030		ud	VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.150x120cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	5,400	m.	Premarco aluminio	2,77	14,96	
P12PU030	1,000	ud	Vent.corredera 2 hoj.150x120cm.	258,29	258,29	
			TOTAL PARTIDA.....			281,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PAZ040		ud	VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.175x120cm. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de 175x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,900	m.	Premarco aluminio	2,77	16,34	
P12PU040	1,000	ud	Vent.corredera 2 hoj.175x120cm.	269,48	269,48	
			TOTAL PARTIDA.....			295,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PAZ060		ud	V.CORRED.PVC 2 H.+I.FIJO 100x150 Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de 100x150 cm. de medidas totales, con inferior fijo de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,280	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,17	
O01BC042	0,140	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,47	
P12PW010	5,000	m.	Premarco aluminio	2,77	13,85	
P12PU060	1,000	ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 100x150	269,81	269,81	
			TOTAL PARTIDA.....			291,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13PAZ080		ud	V.CORRED.PVC 2 H.+I.FIJO 150x150 Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de 150x150 cm. de medidas totales, con inferior fijo de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,330	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,09	
O01BC042	0,165	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,91	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	2,77	16,62	
P12PU080	1,000	ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 150x150	305,22	305,22	
			TOTAL PARTIDA.....			330,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAZ090		ud	V.CORRED.PVC 2 H.+I.FIJO 175x150			
			Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de 175x150 cm. de medidas totales, con inferior fijo de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,500	m.	Premarco aluminio	2,77	18,01	
P12PU090	1,000	ud	Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x150	322,90	322,90	
			TOTAL PARTIDA.....			350,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PAZ160		ud	VENT.CORR. PVC 2 H 100x120 +PERS			
			Ventana de PVC de 100x120 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzos interiores de acero. Capialzado de PVC de 100x16 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PU160	1,000	ud	V.corred.2h.+pers 100x120	303,85	303,85	
P12PW010	4,400	m.	Premarco aluminio	2,77	12,19	
			TOTAL PARTIDA.....			321,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13PAZ180		ud	VENT.CORR. PVC.2 H 150x120 +PERS			
			Ventana de PVC de 150x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capialzado de PVC de 150x16 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PU180	1,000	ud	V.corred.2h.+pers 150x120	341,68	341,68	
P12PW010	5,400	m.	Premarco aluminio	2,77	14,96	
			TOTAL PARTIDA.....			364,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PAZ200		ud	VENT.CORR. PVC. 2 H 200x120 +PERS			
			Ventana de PVC de 200x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capialzado de PVC de 200x16 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PU200	1,000	ud	V.corred.2h.+pers 200x120	378,44	378,44	
P12PW010	6,400	m.	Premarco aluminio	2,77	17,73	
			TOTAL PARTIDA.....			407,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PAZ990		m2	VENTANA CORREDERA PVC 2 HOJAS			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PU990	1,000	m2	Vent.corred. 2 hojas < 2,50 m2.	147,87	147,87	
			TOTAL PARTIDA.....			165,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13PAZ995		m2	VENT. CORR.PVC +PERS > 2 m2			
			Ventana de PVC > 2,00 m2., con hojas correderas con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado y persiana de PVC con recogedor. Herrajes seguridad y mecanisno de corredera, i/viertea-guas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P12PU995	1,000	m2	Vent.corred.2 h.+pers.	208,24	208,24	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
			TOTAL PARTIDA.....			240,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAG GUILLOTINA

E13PAG010		ud	VENT.GUILLOTINA PVC 2 H. 60x120			
			Ventana de perfiles de PVC de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvaniza-do de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, totalmente instalada sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	3,400	m.	Premarco aluminio	2,77	9,42	
P12PB010	1,000	ud	Ventana guillotina 60x120cm.	528,27	528,27	
			TOTAL PARTIDA.....			543,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13PE PUERTAS PVC						
ELEMENTO E13PEE DE ENTRADA						
E13PEE010		ud	P.ENTRADA PVC 1 H.ABAT.90x210cm.			
			Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PE010	1,000	ud	P.entrada 1h.abat.ciega 90x210	1.010,41	1.010,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.021,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
E13PEE020		ud	P.ENTRADA PVC 2 H.ABAT.180x210cm			
			Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de seguridad y decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	14,76	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12PE040	1,000	ud	P.entrada 2 hoj.abat. 180x210	1.656,18	1.656,18	
			TOTAL PARTIDA.....			1.678,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS						
E13PEE030		ud	P.ENTRADA PVC 90x210cm. C/BUZÓN			
			Puerta de PVC de 90x210 cm. de entrada a vivienda, con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de perfil de acero cincado y hoja abatible con eje vertical con panel de seguridad moldurado, i/ buzón, herrajes de colgar y seguridad; totalmente instalada.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PE100	1,000	ud	P.entrada 1h. 90x210 c/buzón	1.050,82	1.050,82	
			TOTAL PARTIDA.....			1.061,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E13PEE040		ud	P.ENTRADA PVC 100x210cm. C/BUZÓN			
			Puerta de PVC de 100x210 cm. de entrada a vivienda, con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de perfil de acero cincado y hoja abatible con eje vertical con panel de seguridad moldurado, i/ buzón, herrajes de colgar y seguridad; totalmente instalada.			
O01BC041	0,420	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,75	
O01BC042	0,210	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,71	
P12PE110	1,000	ud	P.entrada 1h. 100x210 c/buzón	1.062,00	1.062,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.073,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO E13PEA ABATIBLES						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEA010		ud	P.BALCON. PVC 1 H.ABAT.70x210cm Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible para acristalar, con eje vertical, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PW010	5,600	m.	Premarco aluminio	2,77	15,51	
P12PP010	1,000	ud	P.balconera 1 hoja abat.70x210cm	348,06	348,06	
			TOTAL PARTIDA.....			371,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PEA020		ud	P.BALCON. PVC 1 H.ABAT.80x210cm Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible para acristalar, con eje vertical, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,320	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,90	
O01BC042	0,160	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,82	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12PP020	1,000	ud	P.balconera 1 hoja abat.80x210cm	361,07	361,07	
			TOTAL PARTIDA.....			385,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PEA030		ud	P.BALCON. PVC 1 H.ABAT.100x210cm Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,200	m.	Premarco aluminio	2,77	17,17	
P12PP035	1,000	ud	P.balconera 1 h. abat.100x210cm	369,22	369,22	
			TOTAL PARTIDA.....			395,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PEA040		ud	P.BALCON. PVC 2 H.ABAT.150x210cm Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles para acristalar, con eje vertical, una de ellas con ancho de 80 cm, y de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	7,200	m.	Premarco aluminio	2,77	19,94	
P12PP050	1,000	ud	P.balconera 2 hojas abat.150x210	570,57	570,57	
			TOTAL PARTIDA.....			601,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEA050		ud	PUERTA PVC 80x210 +PERS+VIDRIO			
			Puerta balconera de PVC de 80x210 cm. de una hoja abatible, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con paño inferiore ciego, refuerzo interior de acero y doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 80x18 cm., persiana de P.V.C. y recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, con manillas antienganche, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PP090	1,000	ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.80X210	518,54	518,54	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
			TOTAL PARTIDA.....			544,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13PEA060		ud	PUERTA PVC 100x210 +PERS+VIDRIO			
			Puerta balconera de PVC de 100x210 cm. de dos hojas abatibles, con arco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con paños inferiores ciegos, refuerzo interior de acero y doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x18 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, con manillas antienganche, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PP110	1,000	ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.100X210	591,47	591,47	
P12PW010	6,200	m.	Premarco aluminio	2,77	17,17	
			TOTAL PARTIDA.....			619,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13PEA070		ud	PUERTA PVC 150x210 +PERS+VIDRIO			
			Puerta balconera de PVC de 150x210 cm. de dos hojas abatibles, una de ellas con ancho de hoja de 80 cm, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con paños inferiores ciegos, refuerzo interior de acero y doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 150x18 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, con manillas antienganche, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P12PP130	1,000	ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.150X210	879,78	879,78	
P12PW010	7,200	m.	Premarco aluminio	2,77	19,94	
			TOTAL PARTIDA.....			915,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PEA080		ud	PUERTA PVC 200x210 +PERS+VIDRIO			
			Puerta balconera de PVC de 200x210 cm., de dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de 200x18 cm. y persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,275	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,85	
P12PP150	1,000	ud	P.balcon.abat.+vid.+pers.200X210	1.003,07	1.003,07	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.040,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEA090		m2	P.BALCON. PVC 1 H. ABATIBLE			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible para acristalar, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,175	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,23	
O01BC042	0,088	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,55	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PP160	1,000	m2	P.balconera 1 hojas abatibles	216,17	216,17	
			TOTAL PARTIDA.....			232,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13PEA100		m2	P.BALCON. PVC 2 H. ABATIBLES			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles para acristalar, con eje vertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01BC041	0,075	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,38	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PP170	1,000	m2	P.balconera 2 hojas abatibles	194,23	194,23	
			TOTAL PARTIDA.....			214,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13PEA110		m2	PUERTA PVC 1 H. ABATIBLE +PERS			
			Puerta balconera de PVC, con una hoja abatible, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzados y persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,075	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,32	
P12PP180	1,000	m2	P.balcon.1h.abat.+pers.	257,86	257,86	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
			TOTAL PARTIDA.....			273,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13PEA120		m2	PUERTA PVC 2 H. ABATIBLES +PERS			
			Puerta balconera de PVC, con hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzados y persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,075	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,32	
P12PP190	1,000	m2	P.balcon.2h.abat.+pers.	252,21	252,21	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
			TOTAL PARTIDA.....			267,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PEB OSCILOBATIENTES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEB010		ud	P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.80x210cm. Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,320	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,90	
O01BC042	0,160	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,82	
P12PW010	1,680	m.	Premarco aluminio	2,77	4,65	
P12PS020	1,000	ud	P.balcon.1 hoj.oscilobat.80x210	208,04	208,04	
			TOTAL PARTIDA.....			221,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PEB020		ud	P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.90x210cm. Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,335	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,18	
O01BC042	0,168	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,97	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	2,77	16,62	
P12PS030	1,000	ud	P.balcon.1 hoj.oscilobat.90x210	219,88	219,88	
			TOTAL PARTIDA.....			245,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13PEB030		ud	P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.100x210cm Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	6,200	m.	Premarco aluminio	2,77	17,17	
P12PS035	1,000	ud	P.balcon.1 hoj.oscilobat.100x210	250,42	250,42	
			TOTAL PARTIDA.....			277,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13PEB040		ud	P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB.150x210cm Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra abatible con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	7,200	m.	Premarco aluminio	2,77	19,94	
P12PS050	1,000	ud	P.balcon.2 hoj.oscilobat.150x210	418,19	418,19	
			TOTAL PARTIDA.....			449,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEB050		ud	P.BAL.PVC 1H.OSC+PER 80x210			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente de 80x210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12PS090	1,000	ud	P.balcon.ocs-bat+pers 80x210	322,28	322,28	
			TOTAL PARTIDA.....			347,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13PEB060		ud	P.BAL.PVC 1H.OSC+PER 100x210			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente de 100x210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	6,200	m.	Premarco aluminio	2,77	17,17	
P12PS110	1,000	ud	P.balcon.osc-bat+per 100x210	340,86	340,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PEB070		ud	P.BAL.PVC 2H.OSC+PER 150x210			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas oscilobatientes de 150x210 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PW010	7,200	m.	Premarco aluminio	2,77	19,94	
P12PS130	1,000	ud	P.balcon.osc-bat+per 150x210	495,18	495,18	
			TOTAL PARTIDA.....			528,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PEB080		ud	P.BAL.PVC 2H.OSC+PER 200x210			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas oscilobatientes de 200x210 cm., compuesta por cerco, herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12PS150	1,000	ud	P.balcon.osc-bat+per 200x210	572,39	572,39	
			TOTAL PARTIDA.....			611,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEB090		m2	P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PS160	1,000	m2	P.balconera 1h. oscilobatiente	125,76	125,76	
			TOTAL PARTIDA.....			142,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13PEB100		m2	P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra abatible con eje vertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PS170	1,000	m2	P.balconera 2h. oscilobatiente	124,24	124,24	
			TOTAL PARTIDA.....			140,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PEB110		m2	P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE + PERS.			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PS190	1,000	m2	P.balcon.1h.osc-bat+pers	203,74	203,74	
			TOTAL PARTIDA.....			220,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13PEB120		m2	P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE + PERS.			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra abatible con eje vertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PS200	1,000	m2	P.balcon.2h.osc-bat+pers	176,95	176,95	
			TOTAL PARTIDA.....			193,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PEP DESLIZANTES PARALELAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEP010		ud	P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 200x210			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12PA030	1,000	ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x210	1.092,34	1.092,34	
			TOTAL PARTIDA.....			1.142,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PEP020		ud	P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 250x210			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral, de 250x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	25,83	
O01BC042	0,700	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	12,36	
P12PW010	9,200	m.	Premarco aluminio	2,77	25,48	
P12PA050	1,000	ud	P.balcon.1 h.paral.s/fij.250x210	1.171,88	1.171,88	
			TOTAL PARTIDA.....			1.235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13PEP030		m2	P.BALCON. PVC 1H.PARAL.S/FIJO			
			Puerta balconera de perfiles de PVC para un ancho de paso libre de al menos 80 cm, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral, compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PA990	1,000	m2	P.balcon. 1h. paralela s/fijo	237,68	237,68	
			TOTAL PARTIDA.....			276,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PEZ CORREDERAS

E13PEZ010		ud	P.BALC.PVC 2 H.CORRED.150x210cm			
			Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo biselado, hojas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,640	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,81	
O01BC042	0,320	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,65	
P12PW010	7,200	m.	Premarco aluminio	2,77	19,94	
P12PZ010	1,000	ud	P.balcon.2 h.deslizantes 150x210	375,28	375,28	
			TOTAL PARTIDA.....			412,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEZ020		ud	P.BALC.PVC 2 H.CORRED.200x210cm Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo biselado, hojas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,720	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,28	
O01BC042	0,360	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,35	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12PZ030	1,000	ud	P.balcon.2 h.deslizantes 200x210	418,76	418,76	
			TOTAL PARTIDA.....			461,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13PEZ030		ud	P.BAL.PVC 2H.COR+PER 150x210 Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, capialzado y persiana de PVC completa, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PW010	7,200	m.	Premarco aluminio	2,77	19,94	
P12PZ060	1,000	ud	P.balc.2h.desl.+per 150x210	517,41	517,41	
			TOTAL PARTIDA.....			551,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13PEZ040		ud	P.BAL.PVC 2H.COR+PER 200x210 Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, capialzado y persiana de PVC completa, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PW010	8,200	m.	Premarco aluminio	2,77	22,71	
P12PZ080	1,000	ud	P.balc.2h.desl.+per 200x210	573,60	573,60	
			TOTAL PARTIDA.....			623,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PEZ050		m2	P.BALC.PVC 2 H. CORREDERAS Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,680	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,55	
O01BC042	0,320	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,65	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
P12PZ980	1,000	m2	P.balcon.2 h. deslizantes	104,64	104,64	
			TOTAL PARTIDA.....			133,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PEZ060		m2	PUERTA CORR.PVC+PERS <3 m2			
			Puerta balconera de PVC < 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero con guías inferiores de perfil bajo biselado. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capializados y persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PZ990	1,000	m2	P.balcon.corred.+pers.<3m2	153,46	153,46	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
			TOTAL PARTIDA.....			182,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13PEZ070		m2	PUERTA CORR.PVC+PERS >3 m2			
			Puerta balconera de PVC > 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero con guías inferiores de perfil bajo biselado. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capializados y persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PZ995	1,000	m2	P.balcon.corred.+pers.>3m2	146,46	146,46	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	2,77	11,08	
			TOTAL PARTIDA.....			175,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13PM MALLORQUINAS PVC

ELEMENTO E13PMF DE LAMA FIJA

E13PMF010		ud	MALL.PVC.L.F.1H.ABAT.70x210cm.			
			Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible con eje vertical, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por hoja de lamas fijas de PVC, accesorios y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PM030	1,000	ud	Mallorq.lam.fija 1 h.abat.70x210	328,15	328,15	
			TOTAL PARTIDA.....			336,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PMF020		ud	MALL.PVC.L.F.2H.ABAT.125x120cm			
			Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas totales, compuesta por, hojas de lamas fijas de PVC, accesorios y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PM050	1,000	ud	Mallorq.lam.fija 2 h.aba.125x120	362,31	362,31	
			TOTAL PARTIDA.....			370,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PMO DE LAMA ORIENTABLE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PMO010		ud	MALL.PVC.L.O.1H.ABAT.60x120cm.			
			Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja abatible con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por hoja de lamas orientables de PVC, accesorios y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PM110	1,000	ud	Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x120	286,93	286,93	
			TOTAL PARTIDA.....			292,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PMO020		ud	MALL.PVC.L.O.2H.ABAT.150x210cm			
			Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por hojas de lamas orientables de PVC, accesorios y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12PM150	1,000	ud	Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x120	544,15	544,15	
			TOTAL PARTIDA.....			560,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13PR CERRAMIENTOS PVC

ELEMENTO E13PRV VENTANALES FIJOS

E13PRV010		m2	VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 2 m2.			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PC010	1,000	m2	Ventanal cerramiento fijo <2,00m	73,22	73,22	
			TOTAL PARTIDA.....			78,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PRV020		m2	VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 4 m2.			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por , junquillos y accesorios, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,210	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,87	
O01BC042	0,105	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,85	
P12PC020	1,000	m2	Ventanal cerramiento fijo <4,00m	51,29	51,29	
			TOTAL PARTIDA.....			57,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PRM MUROS CORTINA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PRM010		m2	MURO CORTINA PVC 2,00x3,00 FIJO			
			Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galvanizado 100x30x3 mm., con separación entre montantes de hasta 2,00 m. entre ejes y bastidores fijos de perfiles de PVC con refuerzo interior de acero galvanizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ montaje en obra, anclajes para sujeción de montantes con regulación tridimensional y p.p. medios auxiliares, sin incluir acristalamiento.			
O01BC043	1,500	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	46,20	
O01BC044	3,000	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	115,59	
P14ME020	1,000	m2	Remates y anclajes varios	43,71	43,71	
P12PT010	1,000	m2	Muro cortina PVC 2,00x3,00 fijo	51,37	51,37	
			TOTAL PARTIDA.....			256,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PRM020		m2	MURO CORTINA PVC 1,50x3,00 FIJO			
			Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galvanizado 100x30x3 mm., con separación entre montantes de hasta 1,50 m. entre ejes y bastidores fijos de perfiles de PVC con refuerzo interior de acero galvanizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ montaje en obra, anclajes para sujeción de montantes con regulación tridimensional y p.p. medios auxiliares, sin incluir acristalamiento.			
O01BC043	2,350	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	72,38	
O01BC044	3,500	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	134,86	
P14ME020	1,000	m2	Remates y anclajes varios	43,71	43,71	
P12PT020	1,000	m2	Muro cortina PVC 1,50x3,00 fijo	60,66	60,66	
			TOTAL PARTIDA.....			311,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PRM030		m2	M.CORTINA PVC 2,00x3,00 PRAC.25%			
			Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galvanizado 100x30x3 mm., con separación entre montantes de hasta 2,00 m. entre ejes y bastidores fijos y practicables hasta un 25% de la superficie acristalada, de perfiles de PVC con refuerzo interior de acero galvanizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ montaje en obra, anclajes para sujeción de montantes con regulación tridimensional y p.p. medios auxiliares, sin incluir acristalamiento.			
O01BC043	2,850	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	87,78	
O01BC044	4,000	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	154,12	
P14ME020	1,000	m2	Remates y anclajes varios	43,71	43,71	
P12PT030	1,000	m2	Muro cor.PVC 2,00x3,00 prat. 25%	65,38	65,38	
			TOTAL PARTIDA.....			350,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PRM040		m2	M.CORTINA PVC 1,50x3,00 PRAC.25%			
			Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galvanizado 100x30x3 mm., con separación entre montantes de hasta 1,50 m. entre ejes y bastidores fijos y practicables hasta un 25% de la superficie acristalada, de perfiles de PVC con refuerzo interior de acero galvanizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ montaje en obra, anclajes para sujeción de montantes con regulación tridimensional y p.p. medios auxiliares, sin incluir acristalamiento.			
O01BC043	2,850	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	87,78	
O01BC044	4,000	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	154,12	
P14ME020	1,000	m2	Remates y anclajes varios	43,71	43,71	
P12PT030	1,000	m2	Muro cor.PVC 2,00x3,00 prat. 25%	65,38	65,38	
			TOTAL PARTIDA.....			350,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13PS DEFENSAS PVC						
ELEMENTO E13PSB BARANDILLAS						
E13PSB010		m.	BARANDILLA ESCALERA PVC H=90cm.			
			Barandilla de escalera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 90 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos de sección circular u ovalada, el inferior a 70 cm y el superior a 90 cm, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P12PD030	1,000	m.	Barandilla de PVC h=90cm.	130,97	130,97	
			TOTAL PARTIDA.....			149,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13PSB020		m.	BARANDA DE FACHADA PVC H=100cm.			
			Baranda de fachada de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos de sección circular u ovalada, el inferior a 70 cm y el superior a 90 cm, montantes, topes y accesorios, totalmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P12PD040	1,000	m.	Barandilla de PVC h=100cm.	141,63	141,63	
			TOTAL PARTIDA.....			156,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PSC CELOSÍAS						
E13PSC010		m2	CELOSÍA ORIENTABLE DE PVC			
			Celosía de lamas orientables de PVC de 149 mm., colocadas sobre dos cremalleras de elementos móviles, de perfiles de aluminio y PVC anclado a la obra mediante garras o spits, totalmente montada, incluso con p.p. de herrajes especiales bicromatados de apertura y cierre de las lamas, accesorios y remates, y con p.p. de medios auxiliares, terminada.			
O01BC041	1,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	23,99	
O01BC042	1,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,95	
P12PL010	1,100	m2	Celosía orientable de PVC	36,79	40,47	
			TOTAL PARTIDA.....			87,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PSC020		m2	CELOSÍA FIJA DE PVC			
			Celosía de lamas fijas de PVC tipo Z de 80 mm. separadas 100 mm., colocadas sobre dos cremalleras fijas de perfiles tipo omega de acero galvanizado, recibidas a la obra mediante spits, totalmente montada, incluso con p.p. de accesorios y remates, y con p.p. de medios auxiliares, terminada.			
O01BC041	0,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	14,76	
O01BC042	0,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	14,12	
P12PL020	1,100	m2	Celosía fija de PVC	26,76	29,44	
			TOTAL PARTIDA.....			58,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13PV PERSIANAS PVC						
E13PV010		m.	CAJÓN COMPACTO PVC 140/150 mm			
			Cajón capialzado mini de PVC, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 140/150 mm., totalmente montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12PX010	1,000	m.	Cajón compacto de PVC 140/150 mm	19,19	19,19	
			TOTAL PARTIDA.....			27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E13PV020		m.	CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm			
			Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., totalmente montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PX020	1,000	m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	21,51	21,51	
			TOTAL PARTIDA.....			32,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E13PV030		m2	PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA			
			Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01BC041	0,425	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,84	
P12PX060	1,100	m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.	24,03	26,43	
			TOTAL PARTIDA.....			34,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
E13PV040		m2	PERSIANA PVC LAMA 50 mm. NORMAL			
			Persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01BC041	0,425	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,84	
P12PX070	1,100	m2	Persiana PVC lama 50 mm. normal	15,09	16,60	
			TOTAL PARTIDA.....			24,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E13PV050		m2	PERSIANA MINI PVC LAMA 34 mm.			
			Persiana enrollable de lamas mini de PVC, de 34 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01BC041	0,425	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,84	
P12PX090	1,100	m2	Persiana mini PVC lama 34 mm.	14,48	15,93	
			TOTAL PARTIDA.....			23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E13PV060		m2	PERS. MINI CAJÓN ALUM.-LAMA PVC			
			Conjunto de persiana enrollable de lamas mini de PVC, de 34 mm. de anchura, y cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, totalmente montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PX100	1,000	m2	Pers. mini cajón alum.-lama PVC	32,05	32,05	
			TOTAL PARTIDA.....			42,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PV070		m2	PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40			
			Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema mcompacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, totalmente montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12PX110	1,000	m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	37,85	37,85	
			TOTAL PARTIDA.....			48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PV080		ud	EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 28kg.			
			Equipo de motorización para elevación de persiana enrollable hasta 28 kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 9 r.p.m. con potencia de 12 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro automático, i/ material auxiliar, totalmente instalado y conexionado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P12PH070	1,000	ud	Equipo elevac. persiana 14/28kg.	206,16	206,16	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
			TOTAL PARTIDA.....			241,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13PV090		ud	EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 50kg.			
			Equipo de motorización para elevación de persiana enrollable hasta 50 kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 12 r.p.m. con potencia de 38 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro automático, i/ material auxiliar, totalmente instalado y conexionado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P12PH090	1,000	ud	Equipo elevac. persiana 42/50kg.	235,54	235,54	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
			TOTAL PARTIDA.....			270,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PV100		ud	EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 100kg.			
			Equipo de motorización para elevación de persiana enrollable hasta 100 kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 13 r.p.m. con potencia de 55 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro automático, i/ material auxiliar, totalmente instalado y conexionado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
P12PH130	1,000	ud	Equipo elevac. persiana 95/100kg	501,65	501,65	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
			TOTAL PARTIDA.....			536,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13PV110		ud	TORNO MANUAL < 50 kg.			
			Torno manual para elevación de persiana enrollable hasta 50 kg. de peso, formado por mecanismo, caja, placa embellecedora, manivela normal articulada y material auxiliar, totalmente instadado.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
P12PH010	1,000	ud	Torno comp.maniv.norm. 50 kg.	16,73	16,73	
			TOTAL PARTIDA.....			21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13PV120		ud	TORNO MANUAL < 100 kg.			
			Torno manual para elevación de persiana enrollable hasta 100 kg. de peso, formado por mecanismo, caja, placa embellecedora, manivela oscilante y material auxiliar, totalmente instadado.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
P12PH040	1,000	ud	Torno comp.maniv.oscil. 100 kg.	50,39	50,39	
			TOTAL PARTIDA.....			55,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13PV130		m2	CORTINILLA CANUTILLO CÓNICO			
			Cortinilla canutillo cónico, totalmente instalada.			
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
P12PX170	1,000	m2	Cortinilla canutillo cónico	16,02	16,02	
			TOTAL PARTIDA.....			17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PV140		m2	CORTINILLA CANUTILLO TRENZADO			
			Cortinilla canutillo trenzado, totalmente instalada.			
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
P12PX180	1,000	m2	Cortinilla canutillo trenzado	38,61	38,61	
			TOTAL PARTIDA.....			40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13PQ MOSQUITERAS ENROLLABLES

E13PQ010		ud	MOSQUITERA ENROLL. PVC 120x135			
			Mosquitera enrollable vertical de 120x135 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y carriles de PVC lacados, eje, poleas, burletes y tiradores, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PQ020	1,000	ud	Mosquitera enrollable 120x135cm.	78,31	78,31	
			TOTAL PARTIDA.....			87,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PQ020		ud	MOSQUITERA ENROLL. PVC 100x205			
			Mosquitera enrollable vertical de 100x205 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y carriles de PVC lacados, eje, poleas, burletes y tiradores, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PQ040	1,000	ud	Mosquitera enrollable 100x205cm.	102,19	102,19	
			TOTAL PARTIDA.....			111,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13PQ050		ud	MOSQUITERA ENROLL. PVC 120x205			
			Mosquitera enrollable vertical de 120x205 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y carriles de PVC lacados, eje, poleas, burletes y tiradores, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12PQ050	1,000	ud	Mosquitera enrollable 120x205cm.	119,28	119,28	
			TOTAL PARTIDA.....			128,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E13L CARPINTERÍA DE POLIURETANO						
SUBAPARTADO E13LI LACADO / IMIT. MADERA						
ELEMENTO E13LIA VENTANA FIJA						
E13LIA010		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET. K=1,5 <1m2			
			Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLB010	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2	399,29	399,29	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			416,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E13LIA020		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >1m2<2m2			
			Ventana fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLB020	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2	245,98	245,98	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			265,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E13LIA030		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2			
			Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco,1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLB030	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2	379,32	379,32	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			398,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E13LIA040		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >1m2<2m2			
			Ventana fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLA040	1,000	m2	V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	144,53	144,53	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			164,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E13LIB VENTANA PRACTICABLE						
E13LIB010		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2			
			Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLB010	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2	399,29	399,29	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			416,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
E13LIB020		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2<2m2			
			Ventana practicable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLB020	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2	245,98	245,98	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			265,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E13LIB030		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2			
			Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLB030	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2	379,32	379,32	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			398,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E13LIB040		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2<2m2			
			Ventana practicable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLB040	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	233,68	233,68	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			253,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E13LIC VENTANA OSCILOBATIENTE						
E13LIC010		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2			
			Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLC010	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2	425,09	425,09	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			441,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13LIC020		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >1m2<2m2			
			Ventana oscilobatiente mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLC020	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2	278,23	278,23	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			297,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LIC030		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2			
			Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLC030	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2	403,83	403,83	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			420,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LIC040		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >1m2<2m2			
			Ventana oscilobatiente mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLC040	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	264,32	264,32	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			283,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LID VENTANA OSCILOPARALALELA

E13LID010		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2			
			Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLD010	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2	730,16	730,16	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			746,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13LID020		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2<2m2			
			Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLD020	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2	629,39	629,39	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			648,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LID030		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2			
			Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLD030	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2	693,65	693,65	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			710,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LID040		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2<2m2			
			Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano mod. Z 70/86, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLD040	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	597,93	597,93	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			617,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LIE VENTANA CORREDERA ELEVABLE

E13LIE010		m2	VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2			
			Ventana corredera / elevable menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLE010	1,000	m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2	763,02	763,02	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			779,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13LIE020		m2	VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2<2m2			
			Ventana corredera / elevable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TLE020	1,000	m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	657,72	657,72	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			674,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E13LIF PUERTA PRACTICABLE						
E13LIF010		m2	PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2			
			Puerta practicable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral , terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p. p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TLF010	1,000	m2	Pta.pract.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2	120,11	120,11	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			143,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
E13LIF020		m2	PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >2m2<4m2			
			Puerta practicable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TLF020	1,000	m2	Pta.pract.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2	114,10	114,10	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			137,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO E13LIG PUERTA OSCILOBATIENTE						
E13LIG010		m2	PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2			
			Puerta oscilobatiente mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TLG010	1,000	m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2	152,36	152,36	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			175,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E13LIG020		m2	PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >2m2<4m2			
			Puerta oscilobatiente mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TLG020	1,000	m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2	144,74	144,74	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			167,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
ELEMENTO E13LIH PUERTA OSCILOPARALELA						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LIH010		m2	PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2			
			Puerta osciloparalela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TLH010	1,000	m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2	297,33	297,33	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			320,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13LIH020		m2	PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >2m2<4m2			
			Puerta osciloparalela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TLH020	1,000	m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur.K 0,92 >2 <4 m2	282,47	282,47	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			305,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LII PUERTA CORREDERA ELEVABLE

E13LII010		m2	PUERTA CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2			
			Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TLI010	1,000	m2	Pta.corr.elev.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2	310,72	310,72	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			333,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LIJ PUERTA DE ENTRADA

E13LIJ010		ud	PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 90x210			
			Puerta de entrada 90 x 210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,50 w/m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, compuesta por marco, 1 hoja, panel decorativo lacado blanco / color o imitación madera, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLJ010	1,000	ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x210	1.180,35	1.180,35	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.199,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LIJ020		ud	PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 90x210			
			Puerta de entrada 90 x 210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, compuesta por marco, 1 hoja, panel decorativo lacado blanco / color o imitación madera, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TLJ020	1,000	ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x210	1.121,23	1.121,23	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.140,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13LM ACABADO MADERA NATURAL

ELEMENTO E13LMA VENTANA FIJA

E13LMA010		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2			
			Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMA010	1,000	m2	V.fija poliur.p.mac.K 1,5 <1m2	250,05	250,05	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			266,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LMA020		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2			
			Ventana fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMA020	1,000	m2	V.fija poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2	152,13	152,13	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			171,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LMA030		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2			
			Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMA030	1,000	m2	V.fija poliur.p.mac. K 0,92 <1m2	237,54	237,54	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			254,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LMA040		m2	VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >1m2<2m2			
			Ventana fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMA040	1,000	m2	V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	166,22	166,22	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			185,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMB VENTANA PRACTICABLE

E13LMB010		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2			
			Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMB010	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2	459,18	459,18	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			476,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

E13LMB020		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2			
			Ventana practicable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMB020	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac.K 1,5 >1 <2 m2	282,88	282,88	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			302,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13LMB030		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2			
			Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMB030	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2	436,22	436,22	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			453,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LMB040		m2	VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >1m2<2m2			
			Ventana practicable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMB040	1,000	m2	V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	233,68	233,68	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			253,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMC VENTANA OSCILOBATIENTE

E13LMC010		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2			
			Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMC010	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac.K 1,5 <1m2	488,85	488,85	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			505,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LMC020		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2<2m2			
			Ventana oscilobatiente mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares,s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMC020	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2	319,96	319,96	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			339,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13LMC030		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2			
			Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMC030	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2	464,41	464,41	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			481,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LMC040		m2	VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2<2m2			
			Ventana oscilobatiente mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMC040	1,000	m2	V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 >1 <2 m2	303,97	303,97	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			323,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMD VENTANA OSCILOPARALALELA

E13LMD010		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2			
			Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMD010	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2	839,68	839,68	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			856,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13LMD020		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2			
			Ventana osciloparalela mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO 85204:1979 y s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMD020	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2	723,80	723,80	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			743,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13LMD030		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2			
			Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TMD030	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2	797,70	797,70	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			814,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LMD040		m2	VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2			
			Ventana osciloparalela mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMD040	1,000	m2	V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	687,61	687,61	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			707,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LME VENTANA CORREDERA ELEVABLE

E13LME010		m2	VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2			
			Ventana corredera / elevable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TME010	1,000	m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2	877,48	877,48	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			894,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13LME020		m2	VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >1m2<2m2			
			Ventana corredera / elevable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TME020	1,000	m2	V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2	756,37	756,37	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			775,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMF PUERTA PRACTICABLE

E13LMF010		m2	PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2			
			Puerta practicable mayor de 2 m2 y menor de 4m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TMF010	1,000	m2	Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 1,5 >2 <4 m2	138,13	138,13	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			161,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LMF020		m2	PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >2m2<4m2			
			Puerta practicable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TMF020	1,000	m2	Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2	131,21	131,21	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			154,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMG PUERTA OSCILOBATIENTE

E13LMG010		m2	PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2			
			Puerta oscilobatiente mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TMG010	1,000	m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2	175,21	175,21	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			198,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LMG020		m2	PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >2m2<4m2			
			Puerta oscilobatiente mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TMG020	1,000	m2	Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2	166,45	166,45	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			189,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMH PUERTA OSCILOPARALELA

E13LMH010		m2	PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2			
			Puerta osciloparalela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TMH010	1,000	m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2	341,94	341,94	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			365,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13LMH020		m2	PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >2m2<4m2			
			Puerta osciloparalela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano ,con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TMH020	1,000	m2	Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2	324,83	324,83	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			347,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMI PUERTA CORREDERA ELEVABLE

E13LMI010		m2	PUERTA CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2			
			Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P12TMI010	1,000	m2	Pta.corr.elev.p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2	346,58	346,58	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			369,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMJ PUERTA DE ENTRADA

E13LMJ010		ud	PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 90x210			
			Puerta de entrada 90 x 210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,50 w/m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, compuesta por marco, 1 hoja, panel decorativo terminación en madera natural, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMJ010	1,000	ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x210	1.357,40	1.357,40	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.376,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13LMJ020		ud	PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 90x210			
			Puerta de entrada 90 x 210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, compuesta por marco, 1 hoja, panel decorativo terminación en madera natural, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE DB HS 3.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TMJ020	1,000	ud.	Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x210	1.289,41	1.289,41	
E13LV040	1,000	m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO	8,63	8,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.308,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13LV PERSIANAS, CAJONES Y VARIOS						
E13LV010		m.	CAJÓN PERSIANA POLIURETANO K 0,80			
			Cajón capialzado, realizado con paneles de aluminio, sistema compacto de 205 mm, con poliuretano inyectado en cajón para máximo aislamiento térmico K=0.80 w/m2K, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable imprimada para pintar. Instalado, sellado con poliuretano, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TV010	1,000	m.	Cajón compacto pers.poliur. K=0.80	34,45	34,45	
			TOTAL PARTIDA.....			42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E13LV020		m.	CONJUNTO CAJÓN/PERS. POLIURETANO K 0,80			
			Conjunto de persiana enrrollable, con lamas de aluminio de 37 mm. rellenas de Poliuretano acabadas en lacado blanco / color o imitación madera y cajón, sistema compacto con poliuretano inyectado k=0.80 w/m2K, completamente equipado con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P12TV020	1,000	m2	Cajón/persiana poliur. K 0,80	66,84	66,84	
			TOTAL PARTIDA.....			77,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E13LV030		m.	PANTALLA PROTECCIÓN SOLAR Y BRILLO K 0,80			
			Conjunto de persiana enrrollable, con lamas de aluminio de 37 mm. rellenas de Poliuretano acabadas en lacado blanco / color o imitación madera y cajón, sistema compacto con poliuretano inyectado K=0.80 w/m2K, completamente equipado con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TV030	1,000	m2	Pantalla prot.solar entrevid. K=0.80	213,55	213,55	
			TOTAL PARTIDA.....			216,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
E13LV040		m.	PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO			
			Premarco de madera para ventana o puerta de perfiles de polouretano, recibido a los paramentos mediante garras metálicas, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12TV040	1,000	m.	Premarco p/vent.puerta poliur.	5,98	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E13C CARPINTERÍA DE ACERO						
SUBAPARTADO E13CB PUERTAS BALCONERAS						
ELEMENTO E13CBA DE ACERO GALVANIZADO						
E13CBA010		m2	PUERTA BALC.1 H.ACERO GALVAN.			
			Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado, doble agrafado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13CB010	1,000	m2	Puerta balc. acero galvanizado	92,86	92,86	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			117,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E13CBA020		m2	PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.			
			Puerta balconera corredera de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13CB020	1,000	m2	Puerta balc. corr. acero galvan.	81,41	81,41	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			104,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO E13CBE DE ACERO ESMALTADO						
E13CBE010		m2	PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.			
			Puerta balconera abatible de una hoja de ancho mínimo 80 cm, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, con manillas accesibles antienganche, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13CB030	1,000	m2	Puerta balc. acero esmaltado	122,14	122,14	
P13CV090	2,200	m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.	9,61	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			152,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CBE020		m2	PUERTA BALC.CORRED.ACERO ESMALT.			
			Puerta balconera corredera de dos hojas, una de ellas de ancho mínimo 80 cm ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, con manillas accesibles antienganche, y carril para persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13CB040	1,000	m2	Puerta balc. corr. acero esmal.	105,87	105,87	
P13CV090	2,200	m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.	9,61	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			134,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBL DE ACERO LAMINADO

E13CBL010		m2	PUERTA BALC. 1 H. ACERO.			
			Puerta abatible de una hoja hoja de ancho mínimo 80 cm, ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, con manillas accesibles antienganche, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13CB050	1,000	m2	Puerta balc. acero	110,17	110,17	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			134,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBM DE ACERO LAMINADO ESMALTADO

E13CBM010		m2	PUERTA BALC.1 H.AC.ACERO ESMALT.			
			Puerta abatible de una hoja de ancho mínimo 80 cm, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, con manillas accesibles antienganche patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13CB060	1,000	m2	Puerta balc. acero esmaltado.	153,98	153,98	
P13CV090	2,200	m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.	9,61	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			183,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBC DE ACERO TIPO CORTEN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CBC010		m2	PUERTA PRACT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Puerta practicable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13IE040	8,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	47,84	
P13IE110	1,000	m2	P.pract.a.inox/cortén K 0,92 entre e/2-4 m2	178,60	178,60	
			TOTAL PARTIDA.....			240,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CBC020		m2	P. OSCILO-BAT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Puerta oscilobatiente mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13IE040	8,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	47,84	
P13IE120	1,000	m2	P.osc.bat.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2	209,24	209,24	
			TOTAL PARTIDA.....			271,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13CBC030		m2	P. OSCILO-PARAL.ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Puerta oscilo-paralela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13IE040	8,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	47,84	
P13IE130	1,000	m2	P.osc.paral.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2	346,97	346,97	
			TOTAL PARTIDA.....			409,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CBC040		m2	P. CORRED.ELEVABLE ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13IE040	8,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	47,84	
P13IE140	1,000	m2	P.cor.elev.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2	423,59	423,59	
			TOTAL PARTIDA.....			485,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBI DE ACERO INOXIDABLE

E15CVI010		ud	PUERTA 1H. A.INOX. 1,00x2,20 m.			
			Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable, con manillas accesibles antienganche; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE160	1,000	ud	Puerta 1h. a.inox. 1,00x2,20 m.	905,58	905,58	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			977,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E15CVI020		ud	PUERTA 2H. A.INOX. 2,00x2,20 m.			
			Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable, con manillas accesibles antienganche; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE170	1,000	ud	Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m.	1.627,72	1.627,72	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.700,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E15CVI030		ud	PUERTA 2H. VAIVEN A.INOX. 2,00x2,20 m.			
			Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13IE180	1,000	ud	Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.	1.555,74	1.555,74	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.632,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15CVI040		ud	FIJO DE ACERO INOXIDABLE 2,00x2,20 m. Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13IE190	1,000	ud	Fijo a.inox. 2,00x2,20 m.	551,48	551,48	
			TOTAL PARTIDA.....			558,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E15CVI050		ud	FIJO DE ACERO INOXIDABLE 3,00x2,20 m. Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 3,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,220	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,88	
P13IE200	1,000	ud	Fijo a.inox. 3,00x2,20 m.	638,55	638,55	
			TOTAL PARTIDA.....			646,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CC CANCELAS Y PRECERCOS

ELEMENTO E13CCH ACERO TUBO HUECO

E13CCH010		m2	CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRíO Cancela para un ancho libre de paso de al menos 80 cm, formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manillas accesibles antienganche a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13CC010	1,000	m2	Cancela tubos ac.lamin.frío	65,08	65,08	
			TOTAL PARTIDA.....			75,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13CCH020		m2	PRECERCO TUBO ACERO Precerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada, carpintería de PVC, carpintería de aluminio, etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x2 mm. galvanizado doble agrafado, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, con garras de sujección para recibir en fábricas (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CC020	5,000	m.	Precerco 50x20x2 galv.	5,08	25,40	
			TOTAL PARTIDA.....			28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CCM ACERO MACIZO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CCM010		m2	CANCELA ACERO MACIZO			
			Cancela para un ancho libre de paso de al menos 80 cm, formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manillas accesibles antienganche a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13CC030	1,000	m2	Cancela perfil acero macizo	81,26	81,26	
			TOTAL PARTIDA.....			91,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CG PUERTAS DE GARAJE

ELEMENTO E13CGA ABATIBLES

E13CGA010		m2	PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.			
			Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13CG010	1,000	m2	Puerta abatible chapa plegada	71,06	71,06	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			93,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13CGA030		m2	PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.			
			Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuarterones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13CG020	1,000	m2	Puer. abatible chapa cuarterones	128,11	128,11	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			150,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13CGA040		m2	PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2 H.			
			Puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CG030	1,000	m2	Puerta abatible tubo hueco acero	82,51	82,51	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			102,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CGA060		m2	PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO			
			Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm., soldados entre sí, zócalo de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13CG040	1,000	m2	Puerta abatible chapa y tubo	88,07	88,07	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			110,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGB BASCULANTES

E13CGB010		m2	PUERTA BASCULANTE C/MUELLES			
			Puerta basculante plegable accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de acero, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y chapa; con cerco de angular metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13CG100	1,000	m2	Puer. basculante chapa c/muelles	76,07	76,07	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13CGB020		m2	PUERTA BASCUL. CUART. C/MUELLES			
			Puerta basculante plegable accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de acero, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y chapa formando cuarterones; con cerco de angular metálico, provisto de una garra para anclaje a obra por metro lineal, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13CG110	1,000	m2	Puer.basculante cuart. c/muelles	120,77	120,77	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			142,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CGB050		m2	PUERTA BASCUL. ART. CONTRAPESOS			
			Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual por contrapesos, construída con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, construidos con chapa lisa y rellenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5 mm. para forrar contrapesos, cerradura de contacto exterior y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13CG180	1,000	m2	Puerta plegable chapa lacada	96,28	96,28	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CGB060		m2	PUER.BASCUL.ART.CUART.CONTRAP.			
			Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual por contrapesos, construída con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega formando cuarterones de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm., bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, construidos con chapa lisa y rellenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5 mm. para forrar contrapesos, cerradura de contacto exterior y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13CG180	1,000	m2	Puerta plegable chapa lacada	96,28	96,28	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			121,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGC CORREDERAS

E13CGC010		m2	PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA			
			Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CG230	1,000	m2	Puerta corredera suspendida	85,68	85,68	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			105,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CGC020		m2	PUERTA CORRED. SUSP. CUARTERONES			
			Puerta corredera suspendida de una hoja ciega de chapa formando cuarterones, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm., sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CG240	1,000	m2	Puer.corredera suspendida cuart.	132,11	132,11	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13CGC030		m2	PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO			
			Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13CG310	1,000	m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	107,45	107,45	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			131,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGS PUERTAS SECCIONALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CGS010		ud	PUER.SECCIONAL RESID. 3,00x2,30			
			Puerta seccional residencial de 3,00x2,30 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, zincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura manual y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	10,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	190,96	
O01BC042	10,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	182,68	
P13CG360	1,000	ud	P.seccional residencia 3,00x2,30	1.900,25	1.900,25	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			2.498,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CGS020		ud	P.SECCIONAL RESID. 4,00x2,30AUT.			
			Puerta seccional residencial de 4,00x2,30 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, zincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	13,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	254,61	
O01BC042	13,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	243,57	
P13CG380	1,000	ud	P.seccional residencia 4,00x2,30	2.256,05	2.256,05	
P13CM060	1,000	ud	Equipo automa.p.seccional resid.	552,34	552,34	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			3.835,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CGS040		ud	P.SECCIONAL IND. 6,00x3,00 AUT. Puerta seccional industrial de 6,00x3,00 m., con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337 mm., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, zincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión madiante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	18,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	332,10	
O01BC042	18,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	317,70	
P13CG500	1,000	ud	Puer.seccional indust. 6,00x3,50	4.529,77	4.529,77	
P13CM070	1,000	ud	Equipo autom.p.seccional indust.	622,50	622,50	
P13CG550	1,000	ud	Puerta peatonal para seccional	1.117,40	1.117,40	
P13CG560	6,000	ud	Vent.oval 650x337 para seccional	85,96	515,76	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			7.964,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGE PUERTAS ENROLLABLES

E13CGE010		ud	PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT. Puerta enrollable de 2,50x2,30 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	5,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	106,09	
O01BC042	5,750	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	101,49	
P13CG600	1,000	ud	Puerta enrollable 2,50x2,30	1.543,95	1.543,95	
P13CM090	1,000	ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	258,20	258,20	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
P13CX210	1,000	ud	Cuadro puertas enrollables	86,77	86,77	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			2.625,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CGE020		ud	PUER.ENROLLABLE 1,60x3,40 MANUAL			
			Puerta enrollable de 1,60x3,40 m. apertura manual, construida con lamas de chapa galvanizada de 0,6 mm., transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	2,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	46,13	
O01BC042	2,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	44,13	
P13CG610	1,000	ud	Puerta enrollable 1,60x3,40	801,87	801,87	
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	81,67	13,07	
			TOTAL PARTIDA.....			905,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGP BARRERAS CONTROL ENTRADA

E13CGP020		ud	BARRERA CONTROL ENTRADA <=3,5 m.			
			Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3,5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	4,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	83,03	
O01BC042	4,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	79,43	
P13CK020	1,000	ud	Barrera control entrada < 3,5 m.	1.754,93	1.754,93	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX010	1,000	ud	Pulsador protección	14,29	14,29	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
P13CX100	1,000	ud	Columna para cerradura contacto	53,07	53,07	
P13CX080	1,000	ud	Detector con espira magnética	390,57	390,57	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			2.879,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CGP030		ud	BARRERA CONTROL ENTRADA <=5 m.			
			Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13CK030	1,000	ud	Barrera control entrada < 5 m.	1.733,89	1.733,89	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX010	1,000	ud	Pulsador protección	14,29	14,29	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
P13CX100	1,000	ud	Columna para cerradura contacto	53,07	53,07	
P13CX080	1,000	ud	Detector con espira magnética	390,57	390,57	
P13CZ010	1,000	ud	Semáforo de 2 luces	136,96	136,96	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			3.013,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CM MAMPARAS

ELEMENTO E13CMA ACERO GALVANIZADO

E13CMA010		m2	MAMPARA FIJA ACERO GALVAN.			
			Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CB110	1,000	m2	Mampara fija acero galv.	51,23	51,23	
			TOTAL PARTIDA.....			56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CME ACERO ESMALTADO

E13CME010		m2	MAMPARA FIJA ACERO ESMALTADO			
			Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles conformados en frío de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CB120	1,000	m2	Mampara fija acero esmalt.	69,37	69,37	
			TOTAL PARTIDA.....			74,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CML ACERO LAMINADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CML010		m2	MAMPARA FIJA SENCILLA			
			Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, diseño sencillo, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión con bulones de 30x15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CB070	1,000	m2	Mampara fija sencilla	58,52	58,52	
			TOTAL PARTIDA.....			63,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13CML020		m2	MAMPARA FIJA DECORADA			
			Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, diseño complejo, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión con bulones de 30x15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CB080	1,000	m2	Mampara fija decorada	74,37	74,37	
			TOTAL PARTIDA.....			79,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CMM ACERO LAMINADO ESMALTADO

E13CMM010		m2	MAMPARA FIJA SENCILLA ESMALT.			
			Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, diseño sencillo, esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión con bulones de 30x15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CB090	1,000	m2	Mampara fija sencilla esmalt.	82,78	82,78	
			TOTAL PARTIDA.....			87,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CP PUERTAS DE PASO

ELEMENTO E13CPL DE ACERO LAMINADO

E13CPL020		ud	PUERTA CHAPA LISA 80x200			
			Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, manillas accesibles antienganche, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP020	1,000	ud	Pu.paso 80x200 chapa lisa normal	74,77	74,77	
			TOTAL PARTIDA.....			81,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13CPL030		ud	PUERTA CHAPA LISA 90x200			
			Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, manillas accesibles antienganche, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP030	1,000	ud	Pu.paso 90x200 chapa lisa normal	83,21	83,21	
			TOTAL PARTIDA.....			90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CPL050		ud	PUERTA CHAPA DOBLE LISA 80x200			
			Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, manillas accesibles antienganche, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP050	1,000	ud	Pu.paso 80x200 chapa doble lisa	183,67	183,67	
			TOTAL PARTIDA.....			190,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13CPL060		ud	PUERTA CHAPA DOBLE LISA 90x200			
			Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, manillas accesibles antienganche, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP060	1,000	ud	Pu.paso 90x200 chapa doble lisa	204,10	204,10	
			TOTAL PARTIDA.....			211,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13CPL080		ud	PUERTA CHAPA CUARTERONES 80x200			
			Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP110	1,000	ud	Puerta chapa cuarterones 80x200	219,79	219,79	
			TOTAL PARTIDA.....			227,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E13CPL090		ud	PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200			
			Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP120	1,000	ud	Puerta chapa cuarterones 90x200	251,18	251,18	
			TOTAL PARTIDA.....			258,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CPL110		ud	PUERTA CHAPA PLEGADA 80x200			
			Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP140	1,000	ud	Puerta chapa plegada 80x200 cm.	155,42	155,42	
			TOTAL PARTIDA.....			162,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CPL120		ud	PUERTA CHAPA PLEGADA 90x200			
			Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP150	1,000	ud	Puerta chapa plegada 90x200 cm.	172,68	172,68	
			TOTAL PARTIDA.....			179,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13CPL140		ud	P.CHAPA DOBLE 80x200 C/REJILLA			
			Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, manillas accesibles antienganche, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP080	1,000	ud	P.paso 80x200 chapa doble r.ven.	217,41	217,41	
			TOTAL PARTIDA.....			224,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13CPL150		ud	P.CHAPA DOBLE 90x200 C/REJILLA			
			Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, manillas accesibles antienganche, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13CP090	1,000	ud	P.paso 90x200 chapa doble r.ven.	239,32	239,32	
			TOTAL PARTIDA.....			246,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CPL170		ud	P. CHAPA DOBLE 80x200 ANTIPÁNICO Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón antipánico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13CP050	1,000	ud	Pu.paso 80x200 chapa doble lisa	183,67	183,67	
P13CP300	1,000	ud	Cerradura antipánico 1 hoja	141,29	141,29	
			TOTAL PARTIDA.....			337,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13CPL180		ud	P. CHAPA DOBLE 90x200 ANTIPÁNICO Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón antipánico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13CP060	1,000	ud	Pu.paso 90x200 chapa doble lisa	204,10	204,10	
P13CP300	1,000	ud	Cerradura antipánico 1 hoja	141,29	141,29	
			TOTAL PARTIDA.....			358,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13CPL210		ud	P. CHAPA DOBLE LISA 2 H. 160x200 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13CP170	1,000	ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x200cm	256,22	256,22	
			TOTAL PARTIDA.....			267,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13CPL230		ud	P. CHAPA CUARTERONES 2 H.160x200 Puerta de chapa formando cuarterones de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13CP190	1,000	ud	Pu.chapa cuart. 2 H. 160x200 cm.	376,78	376,78	
			TOTAL PARTIDA.....			387,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CPL250		ud	P. CHAPA PLEGADA 2 H. 160x200			
			Puerta de chapa plegada de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13CP210	1,000	ud	P.chapa plegada 2 H. 160x200 cm.	251,18	251,18	
			TOTAL PARTIDA.....			262,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13CPL270		ud	P.CHAPA LISA 2H.160x200 ANTIPÁN.			
			Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón antipánico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P13CP170	1,000	ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x200cm	256,22	256,22	
P13CP300	2,000	ud	Cerradura antipánico 1 hoja	141,29	282,58	
			TOTAL PARTIDA.....			555,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CPS PUERTAS ESPECIALES

E13CPS020		ud	P.FLEX. 2 BAT.PVC-4 mm.2,00x2,40			
			Puerta flexible batiente de 2,00x2,40 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, hojas de PVC transparente de 4 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	4,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	88,56	
O01BC042	4,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	84,72	
P13CE070	1,000	ud	P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 2,00x2,40	956,24	956,24	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.211,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13CPS040		ud	P.FLEX. 2 BAT.PVC-6 mm.2,00x2,50			
			Puerta flexible batiente de 2,00x2,50 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, hojas de PVC transparente de 6 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13CE130	1,000	ud	P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,00x2,50	1.339,54	1.339,54	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.601,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CPS050		ud	P.FLEX. 2 BAT.PVC-8 mm.2,00x2,50			
			Puerta flexible batiente de 2,00x2,50 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, hojas de PVC transparente de 8 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13CE210	1,000	ud	P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 2,00x2,50	1.422,67	1.422,67	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.684,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CPS070		ud	P.RÁPIDA FLEX. PVC 2,00x2,40			
			Puerta flexible de 2,00x2,40 m. de apertura y cierre rápido 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motoreductor freno de 1,5 kW., lona fuerte con trama de poliéster y capa de PVC de 850 g/m2., color estándar reforzada con tubos horizontales galvanizados, cuadro de mando electrónico, reapertura de socorro manual por manivela, seguridad con barrera de célula fotoeléctrica, y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	7,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	132,84	
O01BC042	7,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	127,08	
P13CE310	1,000	ud	Pu.rápida flexible PVC 2,00x2,40	5.129,23	5.129,23	
P13CE340	1,000	ud	Reapertura manual por manivela	810,96	810,96	
P13CE350	1,000	ud	Cuadro de mando eléctrico	1.911,25	1.911,25	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			8.335,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CPS090		ud	P.RÁPIDA FLEX. PVC 3,00x2,40			
			Puerta flexible de 3,00x2,40 m. de apertura y cierre rápido 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motoreductor freno de 1,5 kW., lona fuerte con trama de poliéster y capa de PVC de 850 g/m2., color estándar reforzada con tubos horizontales galvanizados, cuadro de mando electrónico, reapertura de socorro manual por manivela, seguridad con barrera de célula fotoeléctrica, y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	10,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	199,26	
O01BC042	10,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	190,62	
P13CE330	1,000	ud	Pu.rápida flexible PVC 3,00x2,40	5.321,77	5.321,77	
P13CE340	1,000	ud	Reapertura manual por manivela	810,96	810,96	
P13CE350	1,000	ud	Cuadro de mando eléctrico	1.911,25	1.911,25	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			8.658,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CPS100		ud	P.RAP. FLEX. PVC TRANS.2,00x2,50			
			Puerta flexible de 2,00x2,50 m. de apertura y cierre vertical rápido de 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motoreductor freno de 0,75 kW., lona compuesta de armadura en bandas verticales, doble armadura de poliéster con capa de PVC, color estándar a las que se suelda un PVC transparente, cuadro de mando electrónico, mando de reapertura de socorro manual, seguridad por barrera de célula fotoeléctrica, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	7,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	138,38	
O01BC042	7,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	132,38	
P13CE370	1,000	ud	Pu.rápida PVC transp. 2,00x2,50	5.856,58	5.856,58	
P13CE400	1,000	ud	Reapertura socorro instantánea	500,60	500,60	
P13CE350	1,000	ud	Cuadro de mando eléctrico	1.911,25	1.911,25	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			8.763,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CPS110		ud	P.RAP. FLEX. PVC TRANS.2,50x2,50			
			Puerta flexible de 2,50x2,50 m. de apertura y cierre vertical rápido de 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motoreductor freno de 0,75 kW., lona compuesta de armadura en bandas verticales, doble armadura de poliéster con capa de PVC, color estándar a las que se suelda un PVC transparente, cuadro de mando electrónico, mando de reapertura de socorro manual, seguridad por barrera de célula fotoeléctrica, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	9,375	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	172,97	
O01BC042	9,375	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	165,47	
P13CE380	1,000	ud	Pu.rápida PVC transp. 2,50x2,50	6.163,39	6.163,39	
P13CE400	1,000	ud	Reapertura socorro instantánea	500,60	500,60	
P13CE350	1,000	ud	Cuadro de mando eléctrico	1.911,25	1.911,25	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			9.138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13CPS130		ud	P.FLEX. RÁPIDA LATERAL 2,00x2,00			
			Puerta flexible de 2,00x2,00 m. de dos hojas de apertura lateral rápida 1,20 m/s., compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, lona de tela fuerte antiestática con trama de poliéster y baño de PVC de 650 g/m2., color estándar, mirilla de visibilidad, hojas equipadas de brazos de retracción para protección contra golpes accidentales, cuadro de mando electrónico, parada de emergencia por golpe de mano, reapertura de socorro instantánea, barrera fotoeléctrica con emisor y receptor, cepillos de estanqueidad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	8,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	147,60	
O01BC042	8,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	141,20	
P13CE450	1,000	ud	P.flexible rápida lat. 2,00x2,00	10.071,75	10.071,75	
P13CE350	1,000	ud	Cuadro de mando eléctrico	1.911,25	1.911,25	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			12.496,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CPS140		ud	P.FLEX. RÁPIDA LATERAL 2,50x2,50			
			Puerta flexible de 2,50x2,50 m. de dos hojas de apertura lateral rápida 1,20 m/s., compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, lona de tela fuerte antiestática con trama de poliéster y baño de PVC de 650 g/m2., color estándar, mirilla de visibilidad, hojas equipadas de brazos de retracción para protección contra golpes accidentales, cuadro de mando electrónico, parada de emergencia por golpe de mano, reapertura de socorro instantánea, barrera fotoeléctrica con emisor y receptor, cepillos de estanqueidad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	9,375	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	172,97	
O01BC042	9,375	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	165,47	
P13CE460	1,000	ud	P.flexible rápida lat.2,50x2,50	10.319,59	10.319,59	
P13CE350	1,000	ud	Cuadro de mando eléctrico	1.911,25	1.911,25	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			12.793,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CPW VARIOS

E13CPW010		ud	MUELLE DE CARGA 1,83x2,60 AUT.			
			Muelle de carga automático de 2,60 m. de plataforma, 1,83 m. de anchura y 0,40 m. de faldón con accionamiento mediante cilindros hidráulicos, plataforma de acero reforzado mediante vigas, capacidad de carga estática 9 t., faldón de acero de 15 mm., cuadro de maniobra, parada de emergencia, elaborado en taller, portes, ajuste, montaje y puesta a punto en obra, i/ galvanizado de todo el conjunto y pintura antioxidante (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	12,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	221,40	
O01BC042	12,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	211,80	
P13CW010	1,000	ud	Muelle carga autom. 9 t.	5.025,03	5.025,03	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			5.682,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13CPW020		ud	ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA			
			Abrigo para muelle de carga de 3,50x3,50x0,60 m. formado por materiales de PVC de 2,55 mm. de espesor color negro, cargados por dobles muelles interiores, con marcas amarillas laterales con premarco de perfil de acero galvanizado en caliente de 50x50x5 y protecciones frontales de aluminio de 50x30x3, elaborado en taller, portes, montaje y puesta a punto (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13CW020	1,000	ud	Abrigo para muelle de carga	2.026,10	2.026,10	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	81,67	81,67	
			TOTAL PARTIDA.....			2.216,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13CV VENTANAS						
ELEMENTO E13CVA DE ACERO GALVANIZADO						
E13CVA010		m2	VENTANA FIJA ACERO GALVAN.			
			Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cms., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV010	1,000	m2	Ventana fija acero galvanizado	37,68	37,68	
			TOTAL PARTIDA.....			42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CVA020		m2	VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.			
			Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cms., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV020	1,000	m2	Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.	73,73	73,73	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			94,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CVA030		m2	VENTANA ABAT. 2 H. ACERO GAL.			
			Ventana abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cms., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,145	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,68	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13CV040	1,000	m2	Ventana abat. 2 h. acero galva.	77,60	77,60	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			100,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13CVA050		m2	VENTANA CORRED.ACERO GALVANIZADO			
			Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,145	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,68	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13CV060	1,000	m2	Ventana corredera acero galvan.	64,45	64,45	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E13CVE DE ACERO ESMALTADO						
E13CVE010		m2	VENTANA FIJA ACERO ESMALTADO			
			Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, anclaje y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV070	1,000	m2	Ventana fija acero esmaltada	54,27	54,27	
			TOTAL PARTIDA.....			59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CVE020		m2	VENTANA ABAT.1 H.ACERO ESMAL.			
			Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, anclaje y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV080	1,000	m2	Ventana abat. 1 h. acero esmalt.	101,92	101,92	
P13CV090	2,200	m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.	9,61	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			128,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13CVE030		m2	VENTANA ABAT.2 H.ACERO ESMAL.			
			Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, anclaje y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,145	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,68	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13CV100	1,000	m2	Ventana abat. 2h. acero esmalt.	96,02	96,02	
P13CV090	2,200	m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.	9,61	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			124,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVI DE ACERO INOXIDABLE						
E13CVI010		m2	MARCO FIJO ACRIST.ACERO INOX.			
			Ventanal fijo para la colocación de vidrio, con perfil en acero inoxidable tipo F-314 de 1,5 mm. de pared y 80x50 mm. de sección, con junquillo de acero inoxidable de 1 mm. de espesor con tornillos de acero galvanizado para fijación de vidrio, perfil perimetral exterior de acero galvanizado en L; elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,480	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,86	
O01BC042	0,480	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,47	
P13IE010	1,000	m2	Cerco fijo inox. para acristal.	249,48	249,48	
			TOTAL PARTIDA.....			266,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CVI020		m2	VENTANA A/INOX.40 mm.C/AISLAM			
			Ventana abatible de eje vertical de acero inoxidable tipo F-314, espesor de perfil 1,5 mm. con un grueso de hoja de 40 mm., formado por bastidor de acero inoxidable y doble chapa con aislamiento térmico intercalado, incluso cerco, perfil vierteaguas y perfil perimetral exterior de acero galvanizado en L, junquillos de acero inoxidable de 1 mm. de espesor, herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable; elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,480	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,86	
O01BC042	0,480	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,47	
P13IE020	1,000	m2	Ventana inox. aislam. term. e/40	871,91	871,91	
			TOTAL PARTIDA.....			889,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13CVI030		ud	VENTANA 1H. A.INOX. 0,50x1,20 m.			
			Ventana de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE210	1,000	ud	Ventana 1h. a.inox. 0,50x1,20 m.	534,06	534,06	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			605,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CVI040		ud	VENTANA 1H. A.INOX. 1,00x1,20 m.			
			Ventana de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE220	1,000	ud	Ventana 1h. a.inox. 1,00x1,20 m.	638,55	638,55	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			710,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CVI050		ud	VENTANA 2H. A.INOX. 1,20x1,20 m.			
			Ventana de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,20x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,220	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,06	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE230	1,000	ud	Ventana 2h. a.inox. 1,20x1,20 m.	882,36	882,36	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			954,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CVI060		ud	VENTANA 2H. A.INOX. 1,50x1,20 m.			
			Ventana de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,50x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE240	1,000	ud	Ventana 2h. a.inox. 1,50x1,20 m.	946,22	946,22	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.018,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13CVI070		ud	VENTANA 1H. OSC-BAT A.INOX. 0,50x1,20 m.			
			Ventana de una hoja oscilo-batiente de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE250	1,000	ud	Ventana 1h. osc-bat a.inox. 0,50x1,20 m.	568,89	568,89	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			640,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13CVI080		ud	VENTANA 1H. OSC-BAT A.INOX. 1,00x1,20 m.			
			Ventana de una hoja oscilo-batiente de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13IE260	1,000	ud	Ventana 1h. osc-bat a.inox. 1,00x1,20 m.	672,22	672,22	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			743,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13CVI090		ud	VENTANA 1H. PROY. A.INOX. 0,50x1,20 m.			
			Ventana de una hoja proyectable de eje horizontal de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE270	1,000	ud	Ventana 1h. proy. a.inox. 0,50x1,20 m.	499,23	499,23	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			570,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CVI100		ud	VENTANA 1H. PROY. A.INOX. 1,00x1,20 m.			
			Ventana de una hoja proyectable de eje horizontal de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P13IE280	1,000	ud	Ventana 1h. proy. a.inox. 1,00x1,20 m.	609,53	609,53	
P13IE080	1,000	m2	Kit cremona acero inoxidable	63,86	63,86	
			TOTAL PARTIDA.....			681,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E13CVI110		ud	VENTANA 1H. FIJA A.INOX. 0,50x1,20 m.			
			Ventana de una hoja fija de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,225	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,97	
P13IE290	1,000	ud	Ventana 1h. fija a.inox. 0,50x1,20 m.	229,88	229,88	
			TOTAL PARTIDA.....			237,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CVI120		ud	VENTANA 1H. FIJA A.INOX. 1,00x1,20 m.			
			Ventana de una hoja fija de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x1,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13IE300	1,000	ud	Ventana 1h. fija a.inox. 1,00x1,20 m.	284,45	284,45	
			TOTAL PARTIDA.....			292,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVL DE ACERO LAMINADO

E13CVL010		m2	VENTANA FIJA ACERO			
			Ventanal fijo ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, de 2 mm. de espesor y 89x50 mm. de sección, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV130	1,000	m2	Ventana fija acero	61,29	61,29	
			TOTAL PARTIDA.....			66,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CVL020		m2	VENTANA ABAT.1 H.ACERO.			
			Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV140	1,000	m2	Ventana abat. 1h. acero	90,92	90,92	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			111,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13CVL030		m2	VENTANA ABAT.2 H.ACERO			
			Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,145	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,68	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13CV150	1,000	m2	Ventana abat. 2h. acero	95,88	95,88	
P13CV030	2,200	m.	Carril persiana chapa galvaniz.	7,11	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			118,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVM DE ACERO LAMINADO ESMALTADO

E13CVM010		m2	VENTANA FIJA ESMALTADA			
			Ventana fija ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío esmaltados al horno de 2 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, i/corte, preparación y soldadura en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV170	1,000	m2	Ventana fija esmaltada	85,13	85,13	
			TOTAL PARTIDA.....			90,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13CVM020		m2	VENTANA ABAT.1 H. ESM.			
			Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13CV180	1,000	m2	Ventana abat. 1 h. esmal.	128,68	128,68	
P13CV090	2,200	m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.	9,61	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			155,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CVM030		m2	VENTANA ABAT.2 H.ESM.			
			Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,145	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,68	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13CV190	1,000	m2	Ventana abat.2h. esmal.	134,35	134,35	
P13CV090	2,200	m.	Carril pers. chapa galv. esmalt.	9,61	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			162,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVC DE ACERO TIPO CORTEN

E13CVC010		m2	VENT. FIJA ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Ventana fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13IE040	5,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	29,90	
P13IE050	1,000	m2	V.fija.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2	209,03	209,03	
			TOTAL PARTIDA.....			249,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CVC020		m2	VENT. PRACT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Ventana practicable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13IE040	5,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	29,90	
P13IE060	1,000	m2	V.pract.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2	298,18	298,18	
			TOTAL PARTIDA.....			338,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13CVC030		m2	VENT. OSCILO-BAT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Ventana oscilobatiente mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13IE040	5,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	29,90	
P13IE150	1,000	m2	V.osc.bat.a.inox./cortén K 0,92 e/1-2 m2	328,82	328,82	
			TOTAL PARTIDA.....			369,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13CVC040		m2	VENT. OSCILO-PARAL. ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Ventana oscilo-paralela mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13IE040	5,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	29,90	
P13IE090	1,000	m2	V.osc.paral.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2	662,43	662,43	
			TOTAL PARTIDA.....			703,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13CVC050		m2	VENT. CORRED.ELEVABLE ACERO INOX/CORTEN K 0,92			
			Ventana corredera / elevable mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13IE040	5,000	m2	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	5,98	29,90	
P13IE100	1,000	m2	V.cor.elev.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2	722,22	722,22	
			TOTAL PARTIDA.....			763,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E13J CERRAJERÍA						
SUBAPARTADO E13JD DEFENSAS						
ELEMENTO E13JDB BARANDILLAS						
SUBELEMENTO E13JDBA DE TUBO DE ACERO						
E13JDBA010		m.	BARANDA ESCALERA TUBO ACERO Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos circular u ovalado de 45 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BT010	1,000	m.	Barandilla escalera tubo acero	61,12	61,12	
			TOTAL PARTIDA.....			71,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E13JDBA020		m2	BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de 40x40x1,50 mm separados cada 10 cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elementos para fijación a losas, pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 45 mm. de diámetro con extremos curvados, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,310	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,72	
O01BC042	0,310	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,47	
P13BT020	1,000	m2	Barandilla escalera celosía	63,16	63,16	
			TOTAL PARTIDA.....			74,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E13JDBA030		m.	B.ESCALERA TUBO 40x60/20x20 Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos superior e inferior de 45 mm de diámetro a 70 y 90 cm de altura, y barrotes verticales de 20x20x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13BT030	1,000	m.	Barandilla esca.tubo 40x60/20x20	81,54	81,54	
			TOTAL PARTIDA.....			92,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E13JDBA040		m.	B.ESCALERA TUBO Y VIDRIO ARMADO Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos superior e inferior de 45 mm de diámetro a 70 y 90 cm de altura, pilastras de 40x40x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la losa, separados cada 120 cm., con bastidor de ángulo de 20x20x3 mm. con junquillos roscados para vidrio impreso armado color 6/7 mm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13BT040	1,000	m.	Baran.escalera tubo 40x60 vidrio	90,56	90,56	
			TOTAL PARTIDA.....			108,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDBA050		m.	B.ESCAL.TUBOS D=50 Y D=15			
			Barandilla escalera de 110 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos superior e inferior de 45 mm de diámetro a 70 y 90 cm de altura, y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm. de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13BT035	1,000	m.	Barandilla escalera D=50 y D=15	53,86	53,86	
			TOTAL PARTIDA.....			68,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13JDBA060		m.	BARANDILLA TUBO 110 cm.20x20x1.			
			Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior e inferior de 45 mm de diámetro a 70 y 90 cm de altura y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13BT065	1,000	m.	Barandil.tubo 110 cm.mont.20x20x1	41,48	41,48	
			TOTAL PARTIDA.....			52,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JDBA080		m.	BARANDILLA TUBO 90 cm.80x40x2.			
			Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm. dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13BT080	1,000	m.	Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2	45,35	45,35	
			TOTAL PARTIDA.....			56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13JDBA100		m.	B.TUBO/CHAPA 90 cm.80x40x2.			
			Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., montantes verticales cada 2 m. de tubo de 80x40x2 mm. con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circulares de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13BT100	1,000	m.	Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2	88,73	88,73	
			TOTAL PARTIDA.....			103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13JDBA110		m.	BARANDILLA TUBO 60 cm.30x30x1,5			
			Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13BT130	1,000	m.	Barand.tubo 60.mont.30x30x1,5	31,08	31,08	
			TOTAL PARTIDA.....			40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDBA120		m.	B.TUBO/PLETINA 60 cm.PLET.40x6			
			Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 40x20x1,5 mm. dispuetos horizontalmente y montantes verticales de pletina de 40x6 mm. separados 10 cm., soldados entre sí, con patillas para ancleja cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13BT140	1,000	m.	Barand.tubo 60 mont plet.40x6	38,23	38,23	
			TOTAL PARTIDA.....			47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13JDBA130		m.	BARANDILLA TRAMEX Y TUBO			
			Barandilla de 100 cm. de altura formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. galvanizadas, formando retículas de 40x40 mm. con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x20x1,50 mm., elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,340	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,27	
O01BC042	0,340	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,00	
P13BT150	1,000	m.	Barandilla tramos y tubo	92,64	92,64	
			TOTAL PARTIDA.....			104,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JDBA140		m.	BARANDILLA CHAPA PERFORADA			
			Barandilla de acero laminado en frío, tubo hueco superior de D=50 mm. y montantes de tubo de 60x40 mm. con prolongación para anclaje, dos angulares de 25x25 dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm. solapada a los angulares, con altura de 70 cm., elaborada en taller, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BT160	1,000	m.	Barandilla chapa perforada	95,75	95,75	
			TOTAL PARTIDA.....			106,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13JDBA150		m.	BARANDA ESCALERA/RAMPA TUBO ACERO ACCESIBILIDAD P. SENCILLO			
			Barandilla formado por tubo hueco de acero laminado en frío con prolongación para anclaje, con pasamanos sencillo, a una altura entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes a barandilla en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BT010	1,000	m.	Barandilla escalera tubo acero	61,12	61,12	
P13BP100	0,150	ud	Curva 180º tubo D=50 mm.	20,36	3,05	
P08WM080	1,000	m	Rodapié de chapa de acero 100 mm soldable	21,07	21,07	
			TOTAL PARTIDA.....			95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDBA160		m.	BARANDA ESCALERA/RAMPA TUBO ACERO ACCESIBILIDAD P. DOBLE			
			Barandilla formado por tubo hueco de acero laminado en frío con prolongación para anclaje, con doble pasamanos, a una altura entre 65 y 75 cm el inferior y entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes a barandilla en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BT010	2,000	m.	Barandilla escalera tubo acero	61,12	122,24	
P13BP100	0,150	ud	Curva 180º tubo D=50 mm.	20,36	3,05	
P08WM080	1,000	m	Rodapié de chapa de acero 100 mm soldable	21,07	21,07	
			TOTAL PARTIDA.....			156,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBC DE ACERO MACIZO

E13JDBC010		m.	BARANDILLA ACERO MACIZO			
			Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm., con pasamanos de sección circular de 45 mm a 70 y 90 cm de altura, entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BM010	1,000	m.	Barandilla acero macizo	86,39	86,39	
			TOTAL PARTIDA.....			96,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBF DE FORJA

E13JDBF010		m.	BARANDILLA HIERRO FORJADO H=1 m.			
			Barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de un metro de altura, realizada con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados, con bastidor inferior de pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con pasamanos de sección circular de 45 mm a 70 y 90 cm de altura, garras de anclaje para recibir, mayores de 10 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BF010	1,000	m.	Baranda hierro forjado D=20 mm.	226,45	226,45	
			TOTAL PARTIDA.....			236,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBI DE ACERO INOXIDABLE

E13JDBI010		m.	BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.			
			Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de sección circular de 45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,165	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	21,49	
O01BC042	1,260	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,24	
P13BI010	1,000	m.	Barandilla esc. acero inoxidable	208,21	208,21	
			TOTAL PARTIDA.....			251,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDBI020		m.	BARANDA ESCALERA/RAMPA ACERO INOX. ACCESIBILIDAD P. SENCILLO Barandilla de acero inoxidable con prolongación para anclaje, con pasamanos sencillo, a una altura entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes a barandilla en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BI010	1,000	m.	Barandilla esc. acero inoxidable	208,21	208,21	
P13BP110	0,150	ud	Curva 180º tubo acero inox. D=50 mm.	35,62	5,34	
P08WM090	1,000	m	Rodapié de acero inoxidable 100 mm	32,75	32,75	
			TOTAL PARTIDA.....			256,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JDBI030		m.	BARANDA ESCALERA/RAMPA ACERO INOX. ACCESIBILIDAD P. DOBLE Barandilla de tubo de acero inoxidable con prolongación para anclaje, con doble pasamanos, a una altura entre 65 y 75 cm el inferior y entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes a barandilla en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BI010	2,000	m.	Barandilla esc. acero inoxidable	208,21	416,42	
P13BP110	0,150	ud	Curva 180º tubo acero inox. D=50 mm.	35,62	5,34	
P08WM090	1,000	m	Rodapié de acero inoxidable 100 mm	32,75	32,75	
			TOTAL PARTIDA.....			464,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBM DE ACERO Y MADERA

E13JDBM010		m.	BARANDA ESCALERA TABLAS PINO Barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por pasamanos de madera maciza de pino de sección circular de 45 mm. para barnizar, sobre tubo de 60x20 y pilastras de 60x40 mm., cada 70 cm. con dos tabloncillos de pino macizo para barnizar de 2x15 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
O01BR160	0,290	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,38	
P13BX020	1,000	m.	Baranda hierro c/tablas pino	86,78	86,78	
			TOTAL PARTIDA.....			103,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBP PASAMANOS

E13JDBP020		m.	PASAMANOS TUBO D=50 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13BP020	1,000	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	19,63	19,63	
			TOTAL PARTIDA.....			26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDBP040		m.	PASAMANOS ANTEP. TUBO 60x30 mm.			
			Pasamanos metálico en remate de antepecho formado por perfil hueco de acero laminado en frío de 60x30x1,5 mm. con montante de igual sección cada 1,50 m., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería)			
O01BC041	0,195	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,60	
O01BC042	0,195	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,44	
P13BP040	1,000	m.	Pasamanos tubo 60x30 mm.	18,17	18,17	
			TOTAL PARTIDA.....			25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13JDBP050		m.	PASAMANOS DE LATÓN			
			Pasamanos de latón pulido oro mate para barandillas con tubo hueco de 50 mm. de diámetro fijado con tornillería de latón oro, i/montaje en obra. Totalmente terminado.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13BP050	1,000	m.	Pasamanos tubo D=50 mm. latón	26,02	26,02	
			TOTAL PARTIDA.....			34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JDBP150		m.	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE			
			Pasamanos de acero inoxidable para barandillas con tubo hueco de 50 mm. de diámetro, fijado con tornillería, i/montaje en obra. Totalmente terminado.			
O01BC041	0,240	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,43	
O01BC042	0,240	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,24	
P13BP080	1,000	m	Pasamanos acero inox. D= 50 mm	60,22	60,22	
			TOTAL PARTIDA.....			68,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JDBP160		m	PASAMANOS TUBO ACCESIBLE SIMPLE 50 mm			
			Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero laminado en frío colocado a una altura entre 90 y 110 cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13BP020	1,000	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	19,63	19,63	
			TOTAL PARTIDA.....			35,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDBP170		m.	PASAMANOS TUBO ACCESIBLE DOBLE 50 mm			
			Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero laminado en frío colocado a una altura entre 65 y 75 cm el inferior y entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13BP020	2,000	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	19,63	39,26	
P13BP100	0,150	ud	Curva 180º tubo D=50 mm.	20,36	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDBP180		m	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE ACCESIBLE SIMPLE 50 mm			
			Pasamanos de tubo de acero inoxidable colocado a una altura entre 90 y 110 cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13BP080	1,000	m	Pasamanos acero inox. D= 50 mm	60,22	60,22	
			TOTAL PARTIDA.....			76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13JDBP190		m.	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE ACCESIBLE DOBLE 50 mm			
			Doble pasamanos de tubo de acero inoxidable colocado a una altura entre 65 y 75 cm el inferior y entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13BP080	2,000	m	Pasamanos acero inox. D= 50 mm	60,22	120,44	
P13BP110	0,150	ud	Curva 180º tubo acero inox. D=50 mm.	35,62	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			141,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBU DE FUNDICIÓN

E13JDBU010		m.	BARANDILLA FUNDICIÓN Y PLET.			
			Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con balaustre de fundición, con 6 balaustres por metro, pletina inferior y superior horizontal de 40x5 mm., dotada de pasamanos de sección circular de 45 mm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13BF030	1,000	m.	Barandilla fundición y pletina.	272,97	272,97	
			TOTAL PARTIDA.....			283,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBW ELEMENTOS DECORATIVOS

E13JDBW010		ud	BOLA DE HIERRO MACIZO BARAND.			
			Bola de hierro macizo para remate de barandillas D=40 mm., roscada a la pletina, totalmente montada y colocada en obra, incluso piezas especiales.			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
P13BE010	1,000	ud	Bola de hierro 40 mm.	5,10	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13JDBW020		ud	BOLA DE LATÓN ROSCADA BARAND.			
			Bola de latón pulido, hueca, pie simple, roscada para remate de barandillas D=45 mm., totalmente montada y colocada en obra, incluso piezas especiales.			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
P13BE020	1,000	ud	Bola de latón pie simple 45 mm.	9,16	9,16	
			TOTAL PARTIDA.....			16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JDC CELOSÍAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBELEMENTO E13JDCC CHAPA						
E13JDCC010		m2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.			
			Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,095	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	1,75	
O01BC042	0,095	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,68	
P13DC020	1,000	m2	Celosía fija lamas chapa galvan.	109,17	109,17	
			TOTAL PARTIDA.....			112,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDCE ENTRAMADOS						
E13JDCE010		m2	ENTRAMADO 30x30/30x2 NEGRO			
			Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
O01BC041	0,485	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,95	
O01BC042	0,485	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,56	
P13DE010	1,000	m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 negro	105,87	105,87	
			TOTAL PARTIDA.....			123,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDCE020		m2	ENTRAMADO 30x30/30x2 GALV.			
			Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
O01BC041	0,485	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,95	
O01BC042	0,485	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,56	
P13DE020	1,000	m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.	142,94	142,94	
			TOTAL PARTIDA.....			160,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDCE030		m2	ENTR.REJILLA 30x30/30x2 NEGRO			
			Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero negro de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.			
O01BC041	0,485	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,95	
O01BC042	0,485	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,56	
P13DE030	1,000	m2	Rejilla 30x30/30x2 negro	50,69	50,69	
			TOTAL PARTIDA.....			68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13JDCE040		m2	ENTR.REJI.30x30/30x3/10x2 GALV.			
			Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x3/10x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.			
O01BC041	0,485	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,95	
O01BC042	0,485	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,56	
P13DE100	1,000	m2	Rejilla 30x30/30x3/10x2 galv.	52,34	52,34	
			TOTAL PARTIDA.....			69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDCE050		m2	ENTR.REJILLA 100x50/25x2 GALV.			
			Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 25x2 mm., formando cuadrícula de 100x50 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.			
O01BC041	0,485	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,95	
O01BC042	0,485	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,56	
P13DE120	1,000	m2	Rejilla 100x50/25x2 galv.	31,58	31,58	
			TOTAL PARTIDA.....			49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E13JDM CIERRES METÁLICOS						
SUBELEMENTO E13JDMB DE BALLESTA						
E13JDMB010		m2	CIERRE BALLESTA U 20x10 ZINCADO			
			Cierre metálico de ballesta sistema articulado replegable, formado por perfiles en U zincado de 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería en su caso).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DM140	1,150	m2	Cierre tijera U 10x20x1,5 zinca.	80,85	92,98	
			TOTAL PARTIDA.....			106,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E13JDMB020		m2	CIERRE BALLESTA U 20x10 LACADO			
			Cierre metálico de ballesta sistema articulado replegable, formado por perfiles en U lacados de 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería en su caso).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DM150	1,150	m2	Cierre tijera U 10x20x1,5 lacado	103,92	119,51	
			TOTAL PARTIDA.....			133,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E13JDMC ENROLLABLE CIEGOS						
E13JDMC010		m2	CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70			
			Cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80x0,70 mm., cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13DM010	1,000	m2	C.enrol.ciego lama galv. 80x0,70	97,34	97,34	
			TOTAL PARTIDA.....			109,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E13JDMC020		m2	CIE.ENR.CIEG.LAC.LAMA 80x0,70mm.			
			Cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado lacado en cualquier color RAL de 80x0,70 mm., cajón recogedor sin forrar, torno, guías y accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13DM020	1,000	m2	C.enr.ciego lama gal.lac.80x0,70	112,36	112,36	
			TOTAL PARTIDA.....			125,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS						
E13JDMC030		m2	CIERRE ENR.CIE.GAL.LAMA 120x1,20			
			Cierre enrollable ciego de lama plana de acero galvanizado de 120x1,20 mm., cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13DM040	1,000	m2	C.enrol.ciego lama galv.120x1,20	116,81	116,81	
			TOTAL PARTIDA.....			129,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDMC040		m2	CIE.ENR.CIE.AC.INOX.LAMA 120x1			
			Cierre enrollable ciego de lama plana de acero inoxidable de 120x1 mm., cajón recogedor sin forrar, torno, guías y accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13DM060	1,000	m2	Ci.enr.ciego lama ac.inox. 120x1	132,41	132,41	
			TOTAL PARTIDA.....			146,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDMV ENROLLABLE VARILLA

E13JDMV010		m2	CIE.ENR.CELOS.VARIL. 8 mm.ZINC.			
			Cierre enrollable de celosía en forma de concha, aros o rombos de varilla de acero zincado de 8 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P13DM070	1,000	m2	Cierre enrol. varilla 8 mm.zinc.	103,50	103,50	
			TOTAL PARTIDA.....			119,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JDMV020		m2	CIE.ENR.CELOS.VARIL. 8 mm.LACADO			
			Cierre enrollable de celosía en forma de concha, aros o rombos de varilla de acero lacado de 8 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P13DM080	1,000	m2	Cierre enrol. varilla 8 mm.lacad	109,60	109,60	
			TOTAL PARTIDA.....			125,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JDMV030		m2	CIE.ENR.CELOS.VARIL. 6 mm.ZINC.			
			Cierre enrollable de celosía en forma de conchas y aros de varilla de acero zincado de 6 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P13DM090	1,000	m2	C.enrol. varilla 6/7 mm. cincado	118,90	118,90	
			TOTAL PARTIDA.....			135,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13JDMV040		m2	CIE.ENR.CELOS.VARIL. 6 mm.LACADO			
			Cierre enrollable de celosía en forma de conchas y aros de varilla de acero lacado de 6 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P13DM100	1,000	m2	Ci.enrol. varilla 6/7 mm. lacado	134,13	134,13	
			TOTAL PARTIDA.....			150,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDMT ENROLLABLE LAMA TROQUELADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDMT010		m2	CIERRE ENR.CELOS.LAMA TROQ.GALV.			
			Cierre enrollable de celosía de lama galvanizada plana de 112 mm., troquelada, con ventana de 100x50 mm. y con separación de 25 mm., incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13DM110	1,000	m2	Cierre enrol. lama troquel.galv.	120,94	120,94	
			TOTAL PARTIDA.....			133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDMT020		m2	CIE.ENR.CELO.LAMA TROQ.A.INOX.			
			Cierre enrollable de celosía de lama acero inoxidable plana de 112 mm., troquelada, con ventana de 100x50 mm. y con separación de 25 mm., incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13DM130	1,000	m2	C.enrol.lama troquel.acero inox.	187,67	187,67	
			TOTAL PARTIDA.....			202,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDMA ENROLLABLE DE ALUMINIO

E13JDMA010		m2	CIERRE ENR.CIEGO AL.ANOD.BRONCE MECANIZADO			
			Cierre enrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado anodizado bronce y guías omega del mismo material con tapajuntas y burletes de nylón, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de control, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DA030	1,050	m2	Cierre enrol.lama alu.ano.bron.	265,12	278,38	
P13DV120	0,800	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	43,02	34,42	
P13DV150	0,800	m.	Montante visto al.br. 80x80	55,50	44,40	
P13DV160	0,250	ud	Juego soportes obra	43,82	10,96	
P13DV070	0,150	ud	Mecan.motor.con e.freno 120 kg.	809,28	121,39	
P13DV190	0,150	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	34,02	
P13DV240	0,150	ud	Microdetector en guía	88,37	13,26	
P13CX220	0,150	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	21,44	
			TOTAL PARTIDA.....			577,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDMA020		ud	CIERRE ENR.CIEGO AL.LB.300x250			
			Cierre enrollable ciego, de hueco 300x250 cm., de lamas de aluminio extrusionado lacado blanco y guías omega del mismo material con tapajuntas y burletes de nylón, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de control, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	2,650	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	48,89	
O01BC042	2,650	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	46,77	
P13DA010	9,600	m2	Cierre enrol.lama alum.lac.blan.	233,93	2.245,73	
P13DV070	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 120 kg.	809,28	809,28	
P13DV110	6,000	m.	Guías omega lac.blanco/anod.nat.	37,27	223,62	
P13DV130	6,000	m.	Montante simple	20,45	122,70	
P13DV160	2,000	ud	Juego soportes obra	43,82	87,64	
P13DV190	1,000	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	226,80	
P13DV210	1,000	ud	Pulsador subir-paro-bajar	41,44	41,44	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
			TOTAL PARTIDA.....			4.084,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13JDMA030		ud	CIERRE ENR.TROQ.AL.LB.500x250			
			Cierre enrollable ciego, de hueco 500x250 cm., realizado con perfiles troquelados de aluminio extrusionado lacado blanco con aberturas para alojamiento en su interior de policarbonato transparente de 6 mm., con guías omega de aluminio, burletes de nylón, zócalo inferior, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a obra, registro inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios necesarios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	4,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	83,03	
O01BC042	4,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	79,43	
P13DA040	15,600	m2	Cierre enrol.lama troq.al.la.bl	617,10	9.626,76	
P13DV100	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 360 kg.	1.468,58	1.468,58	
P13DV140	6,000	m.	Montante visto lac.blan. 80x80	48,70	292,20	
P13DV110	6,000	m.	Guías omega lac.blanco/anod.nat.	37,27	223,62	
P13DV160	2,000	ud	Juego soportes obra	43,82	87,64	
P13DV190	1,000	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	226,80	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
			TOTAL PARTIDA.....			12.489,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDMA040		ud	CIERRE ENR.TROQ.AL.BR.400x250			
			Cierre enrollable ciego, de hueco 400x250 cm., realizado con perfiles troquelados de aluminio extrusionado anodizado bronce con aberturas para alojamiento en su interior de policarbonato transparente de 6 mm., con guías omega de aluminio, burletes de nylón, zócalo inferior, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a obra, registro inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios necesarios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	3,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	64,58	
O01BC042	3,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	61,78	
P13DA060	12,600	m2	Cierre enrol.lama troq.al.an.br.	639,84	8.061,98	
P13DV090	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 240 kg.	1.309,84	1.309,84	
P13DV150	6,000	m.	Montante visto al.br. 80x80	55,50	333,00	
P13DV120	6,000	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	43,02	258,12	
P13DV160	2,000	ud	Juego soportes obra	43,82	87,64	
P13DV190	1,000	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	226,80	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
			TOTAL PARTIDA.....			10.805,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JDMA050		ud	CIERRE ENR.CALADO AN.ORO 400x300			
			Cierre enrollable calado, de hueco 400x300 cm., realizado con malla cuadrada de perfiles de aluminio de extrusión endurecido y anodizado en oro con varilla de acero interior de perfil de articulación, con guías omega de aluminio con tapajuntas y burletes de nylón, mecanismo estándar reforzado de alta frecuencia de maniobra, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y correa de transmisión, juego de soportes para obra, registro de acero inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	4,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	77,49	
O01BC042	4,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	74,13	
P13DA090	14,700	m2	Cierre enrol.varilla cuad.al.oro	524,17	7.705,30	
P13DV090	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 240 kg.	1.309,84	1.309,84	
P13DV120	7,000	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	43,02	301,14	
P13DV150	7,000	m.	Montante visto al.br. 80x80	55,50	388,50	
P13DV160	2,000	ud	Juego soportes obra	43,82	87,64	
P13DV180	1,000	ud	Registro pulsadores y desbloqueo	172,90	172,90	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
			TOTAL PARTIDA.....			10.518,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDMA060		ud	CIERRE ENR.CALADO AN.ORO 500x300			
			Cierre enrollable calado, de hueco 500x300 cm., realizado con malla rectangular de perfiles de aluminio de extrusión endurecido y anodizado en oro con varilla de acero interior de perfil de articulación, con guías omega de aluminio con tapajuntas y burletes de nylón, mecanismo estándar reforzado de alta frecuencia de maniobra, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y correa de transmisión, juego de soportes para obra, registro de acero inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	5,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	96,86	
O01BC042	5,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	92,66	
P13DA120	18,200	m2	Cierre enrol.varilla rect.al.oro	356,66	6.491,21	
P13DV090	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 240 kg.	1.309,84	1.309,84	
P13DV120	7,000	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	43,02	301,14	
P13DV150	7,000	m.	Montante visto al.br. 80x80	55,50	388,50	
P13DV160	2,000	ud	Juego soportes obra	43,82	87,64	
P13DV180	1,000	ud	Registro pulsadores y desbloqueo	172,90	172,90	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
				TOTAL PARTIDA.....		9.342,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDMA070		ud	CIE.ENR.CAL.ROMB.AL.ORO 300x300			
			Cierre enrollable calado, de hueco 300x300 cm., realizado con varilla maciza de duraluminio de extrusión en 11 mm., labrada tipo rombo de 90/55 mm. de luz de malla, en anodizado color oro, con enganches del mismo material y sistema de fijación de acero inoxidable, guías de duraluminio de extrusión con tapajuntas de remate y burletes de teflón, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y corona de transmisión, juego de soportes a obra, registro de acero inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	3,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	58,12	
O01BC042	3,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	55,60	
P13DA160	11,200	m2	Cierre enro.vari.romb.ref.al.oro	372,69	4.174,13	
P13DV070	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 120 kg.	809,28	809,28	
P13DV120	7,000	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	43,02	301,14	
P13DV150	7,000	m.	Montante visto al.br. 80x80	55,50	388,50	
P13DV170	2,000	ud	Juego soportes pletina	63,31	126,62	
P13DV190	1,000	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	226,80	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
				TOTAL PARTIDA.....		6.541,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDMA080		ud	CIE.ENR.CAL.ROMB.AL.ORO 500x300			
			Cierre enrollable calado, de hueco 500x300 cm., realizado con varilla maciza de duraluminio de extrusión en 11 mm., labrada tipo rombo de 90/55 mm. de luz de malla, en anodizado color oro, con enganches del mismo material y sistema de fijación de acero inoxidable, guías de duraluminio de extrusión con tapajuntas de remate y burletes de teflón, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y corona de transmisión, juego de soportes a obra, registro de acero inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	5,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	96,86	
O01BC042	5,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	92,66	
P13DA160	18,200	m2	Cierre enro.vari.romb.ref.al.oro	372,69	6.782,96	
P13DV090	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 240 kg.	1.309,84	1.309,84	
P13DV120	7,000	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	43,02	301,14	
P13DV150	7,000	m.	Montante visto al.br. 80x80	55,50	388,50	
P13DV170	2,000	ud	Juego soportes pletina	63,31	126,62	
P13DV190	1,000	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	226,80	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
				TOTAL PARTIDA.....		9.727,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E13JDMA090		ud	CIERRE ENR.TROQ.PC.AL.LB.400x350			
			Cierre enrollable, de 400x350 cm. de hueco, realizado con perfiles de aluminio de extrusión endurecido lacado en blanco, con láminas de policarbonato PC transparente de 6 mm. y luz de malla 300x100 mm. con varilla maciza de acero, oculta en el interior del perfil, con guías omega de aluminio, burletes de nylón, zócalo inferior, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a obra, registro inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios necesarios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	4,900	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	90,41	
O01BC042	4,900	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	86,49	
P13DA170	16,800	m2	Cierre enrol.vari.al.lb.y polic.	488,93	8.214,02	
P13DV100	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 360 kg.	1.468,58	1.468,58	
P13DV110	8,000	m.	Guías omega lac.blanco/anod.nat.	37,27	298,16	
P13DV130	8,000	m.	Montante simple	20,45	163,60	
P13DV160	2,000	ud	Juego soportes obra	43,82	87,64	
P13DV190	1,000	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	226,80	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	142,91	142,91	
				TOTAL PARTIDA.....		11.037,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDMA100		ud	CIERRE ENR.TROQ.PC.AL.BR.500x350			
			Cierre enrollable, de 500x350 cm. de hueco, realizado con perfiles de aluminio de extrusión endurecido anodizado bronce, con láminas de policarbonato PC transparente de 6 mm. y luz de malla reforzada 350x100 mm. con varilla maciza de acero, oculta en el interior del perfil, con guías omega de aluminio, burletes de nylón, zócalo inferior, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a obra, registro inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios necesarios, totalmente instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01BC041	6,120	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	112,91	
O01BC042	6,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	108,02	
P13DA220	20,800	m2	Cierre enrol.vari.al.br.y polic.	536,08	11.150,46	
P13DV100	1,000	ud	Mecan.motor.con e.freno 360 kg.	1.468,58	1.468,58	
P13DV120	8,000	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	43,02	344,16	
P13DV150	8,000	m.	Montante visto al.br. 80x80	55,50	444,00	
P13DV160	2,000	ud	Juego soportes obra	43,82	87,64	
P13DV190	1,000	ud	Cerradura seguridad en bajo	226,80	226,80	
P13DV240	1,000	ud	Microdetector en guía	88,37	88,37	
P13DV250	1,000	ud	Cuadro de contr.c/teclado codif.	170,42	170,42	
			TOTAL PARTIDA.....			14.201,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JDR REJAS

SUBELEMENTO E13JDRA DE TUBO DE ACERO

E13JDRA010		m2	REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.			
			Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13DR010	1,000	m2	Reja tubo ace.20x20x1,5	53,80	53,80	
			TOTAL PARTIDA.....			64,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JDRA020		m2	REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm			
			Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con adornos intermedios de redondo de 8 mm. y garras para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13DR020	1,000	m2	Reja tub.ac.20x20x1,5 c/adornos	93,02	93,02	
			TOTAL PARTIDA.....			103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JDRA030		m2	REJA ACERO RED. MACIZO. D=18 mm			
			Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm. de redondo macizo de D=18 mm. soldados a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm., separados como máximo 1 metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13DR030	1,000	m2	Reja acero macizo D=18 mm.	81,15	81,15	
			TOTAL PARTIDA.....			91,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDRA040		m2	REJA TUBO ACERO 30x15x1,5 mm.			
			Reja metálica realizada con tubos huecos de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical y horizontal, separados 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13DR050	1,000	m2	Reja tubo acero 30x15 mm.	56,88	56,88	
			TOTAL PARTIDA.....			67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDRA050		m2	REJA TUBO ACERO 50x20/20x20 mm.			
			Reja realizada con perfiles huecos de acero laminado en frío, cerco de 50x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13DR060	1,000	m2	Reja tubo acero 50x20/20x20 mm.	49,99	49,99	
			TOTAL PARTIDA.....			60,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JDRA060		m2	REJA TUBO ACERO 40x20/20x20 mm.			
			Reja formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. y soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13DR080	1,000	m2	Reja tubo acero 40x20/20x20 mm.	50,82	50,82	
			TOTAL PARTIDA.....			61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDRC DE ACERO MACIZO

E13JDRC010		m2	REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO			
			Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13DR100	1,000	m2	Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm	81,41	81,41	
			TOTAL PARTIDA.....			91,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDRC020		m2	REJA PLET. Y CUAD. MACIZO			
			Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13DR120	1,000	m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm	91,07	91,07	
			TOTAL PARTIDA.....			101,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDRC030		m2	REJA 4 PLET. Y RED.MAC.MACOLLAS			
			Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope con dos macollas de fundición de 40x35 en cada uno de los barrotes, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13DR130	1,000	m2	Reja 4 pl.40x5/red.16mm/macollas	106,19	106,19	
P13DR200	16,000	ud	Macolla base fundición	0,73	11,68	
			TOTAL PARTIDA.....			128,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDRF DE FORJA

E13JDRF010		m2	REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15			
			Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 30x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,35	
O01BC042	0,290	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,12	
P13DR160	1,000	m2	Reja forja cuad. 30x10/15x15 mm.	162,54	162,54	
			TOTAL PARTIDA.....			173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDRR FIJACIÓN CERRAJERO

E13JDRR010		ud	COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO			
			Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.			
O01BC041	0,655	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,08	
O01BC042	0,655	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	11,56	
P01DW020	2,800	ud.	Pequeño material	0,85	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13JDRR020		ud	COLOCAC.REJA>1,50 m.CERRAJERO			
			Colocación de reja de dimensiones mayores a 1,50x1,50 m. por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.			
O01BC041	0,950	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	17,53	
O01BC042	0,950	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	16,77	
P01DW020	8,500	ud.	Pequeño material	0,85	7,23	
			TOTAL PARTIDA.....			41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JDV CONTRAVENTANAS

SUBELEMENTO E13JDVA ABATIBLES

E13JDVA010		m2	CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.			
			Contraventana de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado, formada por lamas con plegadura sencilla en V los bordes de 70x1,5 mm., cerco y bastidor con perfiles tubulares huecos de acero laminado en frío galvanizado de 60x40x2 mm. y herrajes de colgar, cierre y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DT010	1,000	m2	Contraventana abat.lam.V galv.	264,40	264,40	
			TOTAL PARTIDA.....			278,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDVA020		m2	CONTRAVENTANA ABAT. TROQUEL. 1 mm			
			Contraventana de hojas abatibles tipo librillo formada por cerco de perfil conformado en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm., con patillas para anclaje, hojas realizadas con empanelado de 1 mm. de espesor con lamas formadas mediante troquelados separadas 50 mm. y 10 mm. de abertura, cerco de hojas realizado por tres plegaduras en los bordes, herrajes de colgar, cierre y seguridad. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DT020	1,000	m2	Contrav.librillo chapa troquel. 1 mm	159,19	159,19	
			TOTAL PARTIDA.....			173,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13JDVA030		m2	CONTRAVENTANA ABAT. TROQUEL. 1,2 mm			
			Contraventana de hojas abatibles tipo librillo formada por cerco de perfil conformado en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm., con patillas para anclaje, hojas realizadas con empanelado de acero galvanizado, de 1,2 mm. de espesor con lamas formadas mediante troquelados separadas 50 mm. y 10 mm. de abertura, cerco de hojas realizado por tres plegaduras en los bordes, herraje de deslizamiento, cierre y seguridad. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13DT030	1,000	m2	Contrav.librillo cha.troquel.1,2 mm	165,87	165,87	
			TOTAL PARTIDA.....			180,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13JDVA040		m2	CONTRAVENTANA LAMAS TUBO LIB.			
			Contraventana exterior abatible tipo mallorquina, con hojas formadas por bastidor y lamas inclinadas en tubo hueco de acero laminado en frío, incluso cerco, c/patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DT040	1,000	m2	Contravent. lamas tubo	247,02	247,02	
			TOTAL PARTIDA.....			260,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JDVA050		ud	CONTRAVENT.CH.TROQ. 1H. 60x120			
			entana de una hoja abatible de 60x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero, cerco de tubo de 35x15x1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y paneles de chapa de acero estampada troquelada, sin galvanizar, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13DT080	1,000	ud	Contravent.ch.troq. 1 H. 60x120	180,68	180,68	
			TOTAL PARTIDA.....			191,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JDVA060		ud	CONTRAVENT.CH.TROQ. 1H. 80x120			
			Contraventana de una hoja abatible de 80x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero, cerco de tubo de 35x15x1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y paneles de chapa de acero estampada troquelada, sin galvanizar, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,370	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,83	
O01BC042	0,370	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,53	
P13DT090	1,000	ud	Contravent.ch.troq. 1 H. 80x120	209,02	209,02	
			TOTAL PARTIDA.....			222,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDVA070		ud	CONTRAVENT.CH.TROQ. 2H. 120x120			
			Contraventana de dos hojas abatibles de 120x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero, cerco de tubo de 35x15x1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y paneles de chapa de acero estampada troquelada, sin galvanizar, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
O01BC042	0,550	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	9,71	
P13DT100	1,000	ud	Contravent.ch.troq.2 H. 120x120	302,81	302,81	
			TOTAL PARTIDA.....			322,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JDVA080		ud	CONTRAVENT.CH.TROQ. 2H. 140x210			
			Contraventana de dos hojas abatibles de 140x210 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero, cerco de tubo de 35x15x1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y paneles de chapa de acero estampada troquelada, sin galvanizar, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,180	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	21,77	
O01BC042	1,180	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	20,83	
P13DT110	1,000	ud	Contravent.ch.troq.2 H. 140x210	506,10	506,10	
			TOTAL PARTIDA.....			548,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13JDVA090		ud	CONTRAVENT.LAMA TUBO 1H. 60x120			
			Contraventana de una hoja abatible de 60x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de tubo oval, pintada al horno mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13DT120	1,000	ud	Contrav.lamas tubo 1 H. 60x120	214,71	214,71	
			TOTAL PARTIDA.....			225,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDVA100		ud	CONTRAVENT.LAMA TUBO 1H. 80x120			
			Contraventana de una hoja abatible de 80x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de tubo oval, pintada al horno mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,380	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,01	
O01BC042	0,380	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,71	
P13DT130	1,000	ud	Contrav.lamas tubo 1 H. 80x120	248,41	248,41	
			TOTAL PARTIDA.....			262,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDVA110		ud	CONTRAVENT.LAMA TUBO 2H. 120x120			
			Contraventana de dos hojas abatibles de 120x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de tubo oval, pintada al horno mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,580	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,70	
O01BC042	0,580	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,24	
P13DT140	1,000	ud	Contrav.lamas tubo 2 H. 120x120	348,99	348,99	
			TOTAL PARTIDA.....			369,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JDVA120		ud	CONTRAVENT.LAMA TUBO 2H. 140x210			
			Contraventana de dos hojas abatibles de 140x210 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de tubo oval, pintada al horno mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	22,14	
O01BC042	1,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	21,18	
P13DT150	1,000	ud	Contrav.lamas tubo 2 H. 140x210	601,33	601,33	
			TOTAL PARTIDA.....			644,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDVA130		ud	CONTRAVENT.CH.PLEG. 1H. 60x120			
			Contraventana de una hoja abatible de 60x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de chapa plegada, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13DT160	1,000	ud	Contravent.ch.pleg. 1 H. 60x120	238,57	238,57	
			TOTAL PARTIDA.....			249,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JDVA140		ud	CONTRAVENT.CH.PLEG. 1H. 80x120			
			Contraventana de una hoja abatible de 80x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de chapa plegada, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13DT170	1,000	ud	Contravent.ch.pleg. 1 H. 80x120	276,02	276,02	
			TOTAL PARTIDA.....			290,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JDVA150		ud	CONTRAVENT.CH.PLEG. 2H. 120x120			
			Contraventana de dos hojas abatibles de 120x120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de chapa plegada, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P13DT180	1,000	ud	Contravent.ch.pleg. 2 H. 120x120	627,32	627,32	
			TOTAL PARTIDA.....			648,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDVA160		ud	CONTRAVENT.CH.PLEG. 2H. 140x210			
			Contraventana de dos hojas abatibles de 140x210 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de chapa plegada, pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,180	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	21,77	
O01BC042	1,180	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	20,83	
P13DT190	1,000	ud	Contravent.ch.pleg. 2 H. 140x210	668,16	668,16	
			TOTAL PARTIDA.....			710,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDVC CORREDERAS

E13JDVC010		m2	CONTRAVENTANA CORREDERA TROQ.			
			Contraventana de hojas correderas formadas mediante empanelado de acero galvanizado, doble agrafado de 1,2 mm de espesor con lamas realizadas mediante troquelado separadas 50 mm. y 10 mm. de abertura, bastidor de tubo de acero galvanizado, guías y herraje de deslizamiento, cierre y seguridad. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DT050	1,000	m2	Contravent. corredera troquel.	108,49	108,49	
			TOTAL PARTIDA.....			122,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JDVC020		m2	CONTRAVENTANA CORREDERA LAMAS ACERO			
			Contraventana de hojas correderas y lamas fijas de acero A-32b protegidos contra la corrosión, formada por lamas con plegadura sencilla en los bordes, bastidor, guías y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DT060	1,000	m2	Contraventana corredera lamas	136,29	136,29	
			TOTAL PARTIDA.....			150,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13JDVC030		m2	CONTRAVENTANA CORRE.LAMAS ACERO GALV.			
			Contraventana de hojas correderas y lamas fijas de acero galvanizado formada por lamas con plegadura sencilla en los bordes de 100x1,5 mm., bastidor con perfiles tubulares de 60x40x2 mm., guías y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,385	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,80	
P13DT070	1,000	m2	Contaventana corred. lamas 100	137,17	137,17	
			TOTAL PARTIDA.....			151,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13JE ESCALERAS						
ELEMENTO E13JEME EMERGENCIA						
E13JEME020		ud	ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00			
			Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275 JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13EE020	1,000	ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m	2.398,10	2.398,10	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.514,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13JEME040		ud	ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,00			
			Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275 JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
O01BC041	4,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	73,80	
O01BC042	4,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	70,60	
P13EE040	1,000	ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,00	2.350,54	2.350,54	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.503,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JEME050		ud	ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20			
			Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275 JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
O01BC041	4,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	73,80	
O01BC042	4,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	70,60	
P13EE050	1,000	ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20	3.114,83	3.114,83	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3.267,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JEME070		ud	E.EMER. HELICOIDAL h=3,00 A=1,00			
			Módulo de escalera de emergencia helicoidal, de 3 m. de altura máxima entre plantas y ancho útil de 1 m., realizado con un pilar central de acero laminado S 275 JR de D=300 mm. y 3 mm. de espesor, jaula exterior de protección con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., separados 13 cm. entre ejes y soldados a una pletina de 50x3 mm., para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13EE080	1,000	ud	Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,00	1.705,17	1.705,17	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.894,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13JEME080		ud	E.EMER. HELICOIDAL h=3,00 A=1,20			
			Módulo de escalera de emergencia helicoidal, de 3 m. de altura máxima entre plantas y ancho útil de 1,20 m., realizado con un pilar central de acero laminado S 275 JR de D=300 mm. y 3 mm. de espesor, jaula exterior de protección con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., separados 13 cm. entre ejes y soldados a una pletina de 50x3 mm., para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13EE090	1,000	ud	Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,20	1.868,20	1.868,20	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.057,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMC CARACOL INTERIOR

E13JEMC010		ud	ESC.CARACOL MET.SENCILLA D=1,50			
			Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre de 2,60 m. y diámetro 1,50 m., realizada con perfiles de acero laminado S 275 JR, formando un árbol central, peldaño de chapa de acero lagrimado de 3 mm. de espesor, barandilla perimetral, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, resistente al fuego M-0, según CTE DB SI (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	2,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	36,90	
O01BC042	2,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	35,30	
P13EC010	1,000	ud	Esc.caracol ace.,sencilla D=1,50	2.237,40	2.237,40	
			TOTAL PARTIDA.....			2.309,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13JEMC030		ud	ESCAL.CARACOL MET.P.CHAPA A=60			
			Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxima de 2,60 m. y anchura libre de 0,60 m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	3,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	70,11	
O01BC042	3,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	67,07	
P13EC040	1,000	ud	Escal.caracol acero p.chapa a=60	1.060,47	1.060,47	
			TOTAL PARTIDA.....			1.197,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JEMC040		ud	ESCAL.CARACOLMET.P.MOQUETA A=60			
			Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxima de 2,60 m. y anchura libre de 0,60 m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa de 3 mm. de espesor con caja para forrado de moqueta, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	3,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	70,11	
O01BC042	3,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	67,07	
P13EC050	1,000	ud	Esc.caracol acero p.moqueta a=60	1.242,52	1.242,52	
			TOTAL PARTIDA.....			1.379,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13JEMC050		ud	ESCAL. CARACOL MET.P.MADERA A=60			
			Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxima de 2,60 m. y anchura libre de 0,60 m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa lisa de 3 mm. de espesor con madera de roble, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	3,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	70,11	
O01BC042	3,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	67,07	
P13EC060	1,000	ud	Esca.caracol acero p.madera a=60	1.472,81	1.472,81	
			TOTAL PARTIDA.....			1.609,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JEMC090		ud	ESCAL. CARACOL MET.P.CHAPA A=100			
			Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxima de 2,60 m. y anchura libre de 100 cm., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13EC100	1,000	ud	Esca.caracol acero p.chapa a=100	1.593,77	1.593,77	
			TOTAL PARTIDA.....			1.774,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13JEMC100		ud	ESC.CARACOL MET.P.MOQUETA A=100			
			Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxima de 2,60 m. y anchura libre de 100 cm., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa de 3 mm. de espesor con caja para forrado de moqueta, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13EC110	1,000	ud	Esc.caracol ace. p.moqueta a=100	1.980,96	1.980,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JEMC110		ud	ESCAL.CARACOL MET.P.MADERA A=100			
			Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxima de 2,60 m. y anchura libre de 100 cm., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa lisa de 3 mm. de espesor con madera de roble, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13EC120	1,000	ud	Esc.caracol acero p.madera a=100	1.943,62	1.943,62	
			TOTAL PARTIDA.....			2.124,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMP PELDAÑOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JEMP010		m.	PELDAÑO CHAPA PERFORADA H=250mm. Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 250 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P13EP010	1,000	ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm	22,07	22,07	
			TOTAL PARTIDA.....			27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JEMP020		m.	PELDAÑO CHAPA PERFORADA H=300mm. Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
O01BC041	0,160	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,95	
O01BC042	0,160	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,82	
P13EP020	1,000	ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm	26,17	26,17	
			TOTAL PARTIDA.....			31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JEMP030		m.	PELDAÑO CHAPA PERFORADA 280x175mm. C/ TABICA Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 280 mm y tabica de 175 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P13EP040	1,000	ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm y tabica 17,5 cm	32,27	32,27	
			TOTAL PARTIDA.....			37,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMV VERTICAL DE PATES

E13JEMV010		m.	ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm. Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y medidas 220x250x220 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P13EV010	3,300	ud	Pate estándar a.galv. D=14 mm	3,87	12,77	
			TOTAL PARTIDA.....			24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JEMV020		m.	ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm. Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=18 mm. y medidas 250x300x250 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P13EV020	3,300	ud	Pate estándar a.galv. D=18 mm	6,83	22,54	
			TOTAL PARTIDA.....			34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JEMV030		m.	ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm. Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P13EV030	3,300	ud	Pate estándar a.galv. D=20 mm	7,97	26,30	
			TOTAL PARTIDA.....			38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMS ESCAMOTEABLES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JEMS010		ud	ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 3T. 2,70 m. Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en tres tramos con cajón y tapa de pino nórdico de 120x60x14 cm. para una altura máxima de 2,70 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
P13EM010	1,000	ud	Escalera escamoteable Al. 3 tra. 2,70	571,90	571,90	
A01MA070	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			588,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JEMS020		ud	ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 2T. 3,00 m. Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en dos tramos con cajón y tapa de pino nórdico de 120x70x22 cm. para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
P13EM020	1,000	ud	Escalera escamoteable Al. 2 tra. 3,00	462,25	462,25	
A01MA070	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			478,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JEMS030		ud	ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en dos tramos con cajón y tapa de pino nórdico de 120x70x22 cm. para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
P13EM030	1,000	ud	Escalera escamoteable tijera techo	369,80	369,80	
A01MA070	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			386,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JEMS040		ud	ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TERRAZA Escalera escamoteable de acero galvanizado para terraza, desplegable en tijera, sistema pantógrafo con cajón de madera de 60 cm. de alto y tapa de chapa de acero galvanizado con sellado a prueba de agua y provista de cerradura interna con pestilla de 120x70 cm.; para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
P13EM040	1,000	ud	Escalera escamoteable tijera-terraza	1.171,75	1.171,75	
A01MA070	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.196,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13JV VALLAS CERRAMIENTO						
ELEMENTO E13JVA MALLAS SIMPLE TORSIÓN						
SUBELEMENTO E13JVAG GALVANIZADAS						
E13JVAG010		m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=1 m. Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A090	0,145	h.	Cuadrilla A	39,27	5,69	
P13VS010	1,000	m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	1,89	1,89	
P13VP020	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	17,01	1,36	
P13VP040	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	17,01	1,36	
P13VP030	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio	4,77	1,43	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta	4,39	0,35	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVAG020		m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)			
O01A090	0,290	h.	Cuadrilla A	39,27	11,39	
P13VS010	2,000	m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	1,89	3,78	
P13VP130	0,030	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio	8,42	0,25	
P13VP120	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	27,05	2,16	
P13VP140	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	27,05	2,16	
P13VP150	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta	7,60	0,61	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13JVAG030		m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m. Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)			
O01A090	0,145	h.	Cuadrilla A	39,27	5,69	
P13VS020	1,000	m2	Malla S/T galv.cal. 50/14 STD	1,44	1,44	
P13VP020	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	17,01	1,36	
P13VP040	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	17,01	1,36	
P13VP030	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio	4,77	1,43	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta	4,39	0,35	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVAG040		m.	MALLA S/T GALV. 50/14 H=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A090	0,290	h.	Cuadrilla A	39,27	11,39	
P13VS020	2,000	m2	Malla S/T galv.cal. 50/14 STD	1,44	2,88	
P13VP130	0,030	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio	8,42	0,25	
P13VP120	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	27,05	2,16	
P13VP140	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	27,05	2,16	
P13VP150	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta	7,60	0,61	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta	4,39	0,35	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13JVAG050		m.	M.ANUD.GALV.150x18x30/100 1,50m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla anudada galvanizada en caliente, trama 150x18x30/100 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-12,5/P/20.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P13VS070	1,000	m2	Malla anud. galv. 150x18x30/100	2,07	2,07	
P13VP080	0,300	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	6,53	1,96	
P13VP070	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1,5 m.escuadra	22,07	1,77	
P13VP090	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1,5 m.jabalcón	22,07	1,77	
P13VP100	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	6,03	0,48	
A01RH070	0,008	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JVAP PLASTIFICADAS

E13JVAP010		m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-12,5/P/20.			
O01A090	0,145	h.	Cuadrilla A	39,27	5,69	
P13VS030	1,000	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	2,99	2,99	
P13VP020	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	17,01	1,36	
P13VP030	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio	4,77	1,43	
P13VP040	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	17,01	1,36	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta	4,39	0,35	
A01RH070	0,008	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVAP020		m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-12,5/P/20.			
O01A090	0,290	h.	Cuadrilla A	39,27	11,39	
P13VS030	2,000	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	2,99	5,98	
P13VP130	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio	8,42	2,53	
P13VP120	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	27,05	2,16	
P13VP140	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	27,05	2,16	
P13VP150	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta	7,60	0,61	
A01RH070	0,008	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVAP030		m.	M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-12,5/P/20.			
O01A090	0,145	h.	Cuadrilla A	39,27	5,69	
P13VS040	1,000	m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	2,23	2,23	
P13VP020	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	17,01	1,36	
P13VP030	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio	4,77	1,43	
P13VP040	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	17,01	1,36	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta	4,39	0,35	
A01RH070	0,008	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E13JVAP040		m.	M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 2,00 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-12,5/P/20.			
O01A090	0,290	h.	Cuadrilla A	39,27	11,39	
P13VS040	2,000	m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	2,23	4,46	
P13VP130	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio	8,42	2,53	
P13VP120	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	27,05	2,16	
P13VP140	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	27,05	2,16	
P13VP150	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta	7,60	0,61	
A01RH070	0,008	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVB BARROTES VERTICALES

E13JVB010		m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13VB070	1,000	m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.	42,70	42,70	
			TOTAL PARTIDA.....			51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVB020		m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1,5m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P13VB080	1,000	m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,5 m.	52,87	52,87	
			TOTAL PARTIDA.....			65,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVB030		m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=2 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13VB090	1,000	m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.	66,57	66,57	
			TOTAL PARTIDA.....			84,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVX MALLAS ALAMBRE ONDULADO

E13JVX010		m2	VALLA ALAMBRE ONDULADO 12/12/2 Valla de alambre ondulado tipo A de 12x12 mm. de luz de malla y alambre de 2 mm. en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VA010	1,000	m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 12/12/2	17,72	17,72	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JVX020		m2	VALLA ALAMBRE ONDULADO 25/25/2,7 Valla de alambre ondulado tipo A de 25x25 mm. de luz de malla y alambre de 2,7 mm. en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VA040	1,000	m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 25/25/2,7	11,74	11,74	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVX030		m2	VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4			
			Valla de alambre ondulado tipo A de 40x40 mm. de luz de malla y alambre de 3,4 mm. en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VA060	1,000	m2	Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/3,4	10,89	10,89	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
				TOTAL PARTIDA.....		23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

ELEMENTO E13JVM BASTIDOR Y MALLAZO

E13JVM010		m.	VALLA BAST. 100x100 cm. 50x200x5 GALV. h=1,00			
			Valla de 1 m. de altura formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P13TT090	2,700	m.	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	3,84	10,37	
P13TT100	4,100	m.	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	1,37	5,62	
P13VB010	1,000	ud	Bas.100x100cm.malla sol.50x200x5	35,78	35,78	
				TOTAL PARTIDA.....		83,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVM020		m.	VALLA BAST. 100x150 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,50			
			Valla de 1,50 m. de alturaformada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x150 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	1,500	h.	Ayudante	15,61	23,42	
P13TT090	2,700	m.	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	3,84	10,37	
P13TT100	5,100	m.	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	1,37	6,99	
P13VB020	1,000	ud	Bas.100x100cm.malla sol.50x200x5	32,09	32,09	
				TOTAL PARTIDA.....		96,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVM030		m.	VALLA BAST. 150x100 cm. 50x200x5 GALV. h=1,00			
			Valla de 1 m. de altura formada por bastidores de tubo de acero laminado de 150x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P13TT090	2,700	m.	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	3,84	10,37	
P13TT100	5,100	m.	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	1,37	6,99	
P13VB030	1,000	ud	Bas.150x100cm.malla sol.50x200x5	31,92	31,92	
				TOTAL PARTIDA.....		80,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVM040		m.	VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,00 Valla de 1 m. de altura formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P13TT090	2,700	m.	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	3,84	10,37	
P13TT100	6,100	m.	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	1,37	8,36	
P13VB050	1,000	ud	Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5	30,69	30,69	
			TOTAL PARTIDA.....			81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13JVM050		m.	VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,00 m. GALV. Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VB100	1,000	m.	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1 m.	31,59	31,59	
			TOTAL PARTIDA.....			67,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVM060		m.	VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,50 m. GALV. Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	1,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	27,68	
O01BC042	1,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	26,48	
P13VB110	1,000	m.	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1,5 m.	38,43	38,43	
			TOTAL PARTIDA.....			92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVM070		m.	VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,00 m. GALV. Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	2,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	36,90	
O01BC042	2,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	35,30	
P13VB120	1,000	m.	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m.	44,03	44,03	
			TOTAL PARTIDA.....			116,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13JVM080		m.	VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,00 m. PLAST. Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VB130	1,000	m.	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=1 m	28,93	28,93	
			TOTAL PARTIDA.....			65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVM090		m.	VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,50 m. PLAST. Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	1,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	27,68	
O01BC042	1,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	26,48	
P13VB140	1,000	m.	Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.	32,55	32,55	
			TOTAL PARTIDA.....			86,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVM100		m.	VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,00 m. PLAST. Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	2,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	36,90	
O01BC042	2,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	35,30	
P13VB150	1,000	m.	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=2 m	39,73	39,73	
			TOTAL PARTIDA.....			111,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JVM110		m2	VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV. Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	3,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	4,86	
P13VP080	1,000	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	6,53	6,53	
P13VE080	1,000	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x50x4	5,51	5,51	
			TOTAL PARTIDA.....			53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

E13JVM120		m2	VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV. Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	3,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	4,86	
P13VP080	1,000	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	6,53	6,53	
P13VE070	1,000	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x100x5	5,87	5,87	
			TOTAL PARTIDA.....			53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVM130		m2	VALLA BAST. MALLA 50x150x5 GALV. Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x150 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	3,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	4,86	
P13VP080	1,000	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	6,53	6,53	
P13VE090	1,000	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x150x5	5,28	5,28	
			TOTAL PARTIDA.....			52,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVM140		m2	VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.			
			Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x200 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	3,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	4,86	
P13VP080	1,000	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	6,53	6,53	
P13VE100	1,000	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x200x6	7,14	7,14	
			TOTAL PARTIDA.....			54,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JVM150		m2	VALLA BAST. MALLA 50x300x6 GALV.			
			Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	3,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	4,86	
P13VP080	1,000	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	6,53	6,53	
P13VE110	1,000	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x300x6	6,67	6,67	
			TOTAL PARTIDA.....			54,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVE MALLAS SOLDADAS/ELECTROSOLDADAS

E13JVE010		m2	VALLA SOLDADA 50x300x5 GALV.			
			Valla de malla soldada de 50x300x5 en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VD030	1,000	m2	Malla sold.gris cal. 50x300x5	4,18	4,18	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E13JVE030		m2	VALLA SOLDADA 50x200x5 GALV.			
			Valla de malla soldada de 50x200x5 en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VD020	1,000	m2	Malla sold.gris cal. 50x200x5	4,49	4,49	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVE040		m2	VALLA SOLDADA 50x100x5 GALV.			
			Valla de malla soldada de 50x100x5 en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VD010	1,000	m2	Malla sold.gris cal. 50x100x5	5,48	5,48	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVE050		m2	VALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.			
			Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VE010	1,000	m2	Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9	3,17	3,17	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13JVE070		m2	VALLA ELECT.GALV. 25x25/1,6 mm.			
			Valla de malla electrosoldada de 25x25/1,6 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VE040	1,000	m2	Malla elec.a/galv.cal.25x25/1,60	3,53	3,53	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JVE080		m2	VALLA ELECT.GALV. 50x50/3 mm.			
			Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
P13WW140	0,250	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	0,56	
P13WW150	3,000	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	2,46	
P13VE050	1,000	m2	Malla elect.a/galv.cal. 50x50/3	3,97	3,97	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVT VALLAS TUBO ACERO Y MALLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVT010		ud	BAS.100x100 cm. M.SOLD.50x200x5			
			Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P13WW140	2,700	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	6,08	
P13WW150	4,100	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	3,36	
P13VB020	1,000	ud	Bas.100x100cm.malla sol.50x200x5	32,09	32,09	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13JVT020		ud	BAS.150x100 cm. M.SOLD.50x200x5			
			Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 150x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P13WW140	2,700	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	6,08	
P13WW150	5,100	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	4,18	
P13VB030	1,000	ud	Bas.150x100cm.malla sol.50x200x5	31,92	31,92	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			50,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13JVT030		ud	BAS.200x100 cm. M.SOLD.50x200x5			
			Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 0/5. (tipo M-10)			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P13WW140	2,700	m.	Tubo acero 60x60x1,5 mm.	2,25	6,08	
P13WW150	6,100	m.	Tubo acero 25x25x1,5 mm.	0,82	5,00	
P13VB050	1,000	ud	Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5	30,69	30,69	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVT040		ud	PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VP210	1,000	ud	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD	156,27	156,27	
			TOTAL PARTIDA.....			192,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVT050		ud	PUERTA 1,00x2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VP220	1,000	ud	Puerta met.aba.galv. 100x200 STD	210,32	210,32	
			TOTAL PARTIDA.....			246,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JVT060		ud	PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	2,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	46,13	
O01BC042	2,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	44,13	
P13VP250	1,000	ud	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD	420,65	420,65	
			TOTAL PARTIDA.....			510,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVL PLETINA

E13JVL010		m.	VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,00 m			
			Valla de 1 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13VB160	1,000	m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=0,93	49,92	49,92	
			TOTAL PARTIDA.....			67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JVL020		m.	VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,30 m			
			Valla de 1,30 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	0,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	13,84	
O01BC042	0,750	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	13,24	
P13VB170	1,000	m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=1,32	65,47	65,47	
			TOTAL PARTIDA.....			92,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVL030		m.	VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,70 m			
			Valla de 1,70 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VB180	1,000	m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=1,72	79,03	79,03	
			TOTAL PARTIDA.....			115,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVL040		m.	VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=2,20 m			
			Valla de 2,20 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01BC041	1,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	23,06	
O01BC042	1,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,06	
P13VB190	1,000	m.	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=2,18	102,34	102,34	
			TOTAL PARTIDA.....			147,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVV VERJAS

E13JVV010		m.	VERJA MODULAR 125 35 6 h=0,75 m.			
			Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13VV010	1,000	m.	Verja modular 125 35 6 h=75	187,05	187,05	
			TOTAL PARTIDA.....			205,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13JVV020		m.	VERJA MODULAR 125 35 6 h=1,50 m.			
			Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P13VV020	1,000	m.	Verja modular 125 35 6 h=150	293,48	293,48	
			TOTAL PARTIDA.....			315,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13JVV030		m.	VERJA MODULAR 125 35 6 h=2,00 m.			
			Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de altura, incorporando reja trenzada 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
O01BC041	0,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	14,76	
O01BC042	0,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	14,12	
P13VV030	1,000	m.	Verja modular 125 35 6 h=200	374,10	374,10	
			TOTAL PARTIDA.....			402,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVV040		m.	VERJA MOULAR 68 125 50 R10 h=0,75m Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada 68 125 50 R10, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13VV040	1,000	m.	Verja modular TPR 68 125 50 R10 h=75	202,10	202,10	
			TOTAL PARTIDA.....			220,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13JVV050		m.	VERJA MODULAR 68 125 50 R10 h=1,50m Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada 68 125 50 R10, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P13VV050	1,000	m.	Verja modular 68 125 50 R10 h=150	320,35	320,35	
			TOTAL PARTIDA.....			342,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E13JVV060		m.	VERJA MODULAR 68 125 25 35 h=0,75 m. Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada 68 125 25 35, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13VV080	1,000	m.	Verja modular 68 125 25 35 h=75	137,60	137,60	
			TOTAL PARTIDA.....			155,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVV070		m.	VERJA MODULAR 68 125 25 35 h=1,50 m. Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada 68 125 25 35, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P13VV090	1,000	m.	Verja modular 68 125 25 35 h=150	227,90	227,90	
			TOTAL PARTIDA.....			249,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVV080		m.	VERJA MODULAR 125 30 6 h=0,75 m. Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada 125 30 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13VV100	1,000	m.	Verja modular 125 30 6 h=75	204,25	204,25	
			TOTAL PARTIDA.....			222,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVV090		ud	VERJA METALICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 1 Verja metálica formada por paneles de malla electrosoldada rígida y postes metálicos, para cerramientos de zonas residenciales y deportivas, almacenes y fábricas, viviendas, obras de carácter público, de naves industriales, parques y jardines. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado de 200x50mm y alambre de D=5mm, plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes especiales tipo D=80-1,5mm (espesor medio), fabricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 concebidos para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido y tornillería indesmontable. Altura del cerramiento de 2,00 m y distancia entre eje de postes 2,64. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010,			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV110	1,000	m.	Verja tipo 1 plastificada h=2,00 m.	41,17	41,17	
			TOTAL PARTIDA.....			52,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13JVV100		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 2 Verja metálica formada por paneles de malla electrosoldada rígida y postes metálicos, para cerramientos de zonas residenciales y deportivas, almacenes y fábricas, viviendas, obras de carácter público, cerramiento de naves industriales, parques y jardines. Compuesta por bastidores fabricados con mallazo electrosoldado de 100x50mm y alambre de D=4mm, plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, postes especiales de 60x40x1,5mm fabricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 especialmente concebida para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido y tornillería indesmontable. Altura del cerramiento de 2,00 m. y distancia entre eje de postes 2,64 m. El conjunto tiene un acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV120	1,000	m.	Verja tipo 2 plastificada h=2,00 m.	43,44	43,44	
			TOTAL PARTIDA.....			54,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVV110		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 3 Verja metálica formada por bastidores de malla electrosoldada rígida y postes metálicos, para cerramientos de zonas residenciales, deportivas, viviendas, naves industriales y cerramientos donde sea preciso cierto grado de intimidad. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado de 44/55mm y alambre de D=4mm horizontales y D=5mm verticales, plegados longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes D=80-1,5mm (espesor medio), fabricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 especialmente concebidos para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido y tornillería indesmontable. Altura del cerramiento de 2,00 m. y distancia entre eje de postes 2,64 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV130	1,000	m.	Verja tipo 3 plastificada h=2,00 m.	78,66	78,66	
			TOTAL PARTIDA.....			89,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVV120		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 4			
			Verja formada por paneles de malla electrosoldada rígida, indesmontables una vez colocados, postes metálicos de fácil montaje sin accesorios, ni soportes, bastidor fabricado con mallazo electrosoldado de 200/55mm y alambre de D=4mm, con varios pliegues longitudinales para mejorar su rigidez, orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel. Postes especiales de 1,2mm de espesor (I/V=5,46cm3), con un diseño que facilita el montaje de los bastidores (los paneles se acoplan directamente en las ranuras de los postes). Características mecánicas de la chapa según norma EN-10142, resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2. Altura del cerramiento 2,00 m., distancia entre eje de postes 2,53 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en colores estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV140	1,000	m.	Verja tipo 4 plastificada h=2,00 m.	42,68	42,68	
			TOTAL PARTIDA.....			53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVV130		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 5			
			Verja formada por bastidores de malla electrosoldada rígida y enmarcada en perfiles metálicos para cerramientos de naves industriales, entidades públicas y zonas residenciales. Bastidores fabricados con perfiles 40x40x1,5mm (horizontales) y 30x30x1,5mm (verticales), con mallazo electrosoldado de 300x50mm y alambre de D=6mm (horizontales) y D=5mm (verticales). Postes fabricados con perfil de D=60x2mm y abrazaderas de fijación de policarbonato o metálica. Altura del cerramiento de 2,00 m., y distancia entre eje de postes de 2,83 m. Acabado plastificado de espesor mínimo 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV150	1,000	m.	Verja tipo 5 plastificada h=2,00 m.	67,37	67,37	
			TOTAL PARTIDA.....			78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JVV140		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 6			
			Verja Calitax de Rivisa fabricada con bastidores de perfiles cuadrados metálicos para cerramientos de naves industriales, entidades deportivas, obras públicas y zonas residenciales. Bastidores formados por perfiles 40x40x1,5mm (horizontales) y 35x35x1,5mm (verticales). Postes fabricados con perfil D=60x2mm y abrazaderas de fijación de policarbonato o metálica. Altura del cerramiento es de 2,00 m., y distancia entre eje de postes de 2,83 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en colores estándar.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV160	1,000	m.	Verja tipo 6 plastificada h=2,00 m.	123,83	123,83	
			TOTAL PARTIDA.....			134,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13JVV150		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=1,25 m. TIPO 7			
			Verja para la protección perimetral de piscinas públicas y privadas formado por perfiles de 40x40x1,5mm (horizontales) y D=25x1,5mm (verticales). Los postes están fabricados con perfil de D=60x2mm y abrazaderas de fijación de policarbonato o metálicas. Altura del cerramiento de 1,25 m., y distancia entre eje de postes de 2,21 m.. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV170	1,000	m.	Verja tipo 7 plastificada h=1,25 m.	137,00	137,00	
			TOTAL PARTIDA.....			148,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13JVV160		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=1,00 m. TIPO 8			
			Cerramiento ornamental Verja formado por bastidores de chapa perforada para cerramientos de viviendas, apartamentos, parterres de jardines públicos, zonas residenciales y industrias. Bastidores formados por perfiles 40x40x1,5mm (horizontales), 30x30x1,5mm (verticales) y chapa perforada de 1,5mm espesor, postes fabricados con perfil de D=60x2mm y abrazaderas de fijación de aluminio. Altura del cerramiento de 1,00 m., y la distancia entre eje de postes de 2,60 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar Oxiron.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV180	1,000	m.	Verja tipo 8 plastificada h=1,00 m.	104,66	104,66	
			TOTAL PARTIDA.....			115,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVV170		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 9			
			Verja formada por emparrillado electrofundido para cerramientos de zonas residenciales, deportivas, parques públicos, viviendas e industrias. Bastidores formados por pletinas de 25x3 y redondos D=5mm, postes fabricados con pletinas de 60x8mm y tornillos de fijación. Altura de cerramiento de 2,00m., y distancia entre eje de postes de 2,00m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV190	1,000	m.	Verja tipo 9 plastificada h=2,00 m.	183,52	183,52	
			TOTAL PARTIDA.....			194,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVV180		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 10			
			Verja ornamental formada por perfilería cuadrada con barrotes soldados y postes metálicos para cerramientos de zonas residenciales, deportivas, parques públicos, viviendas e industrias. Los bastidores están formados por perfiles 40x40x1,5mm (horizontales) y 25x25mm, esp.1,5mm (verticales). Postes fabricados con perfil de D=60x2mm y abrazadera de fijación de policarbonato o metálica. Altura del cerramiento de 2,00 m., y distancia entre eje de postes de 2,83 m. Acabado plastificado de espesor mínimo 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV200	1,000	m.	Verja tipo 10 plastificada h=2,00 m.	129,15	129,15	
			TOTAL PARTIDA.....			140,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13JVV190		ud	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 11			
			Verja ornamental formada por bastidores de barrotes soldados para cerramientos parterres de jardines públicos, zonas residenciales, viviendas e industrias. Bastidores Decor de Rivisa están formados por perfiles 40x40x1,5mm (horizontales) y barrotes de perfil redondo D=20mm, esp. 1,5mm (verticales), postes fabricados con perfil de D=60x2mm y abrazadera de fijación de policarbonato o metálica. Altura del cerramiento es de 2,00 m., y la distancia entre eje de postes de 2,83 m. El conjunto tienen un acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV210	1,000	m.	Verja tipo 11 plastificada h=2,00 m.	127,09	127,09	
			TOTAL PARTIDA.....			138,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13JVV200		ud	VERJA METÁLICA ACERO INOX. h=1,50 m. TIPO 1			
			Verja formada por bastidores de barrotes soldados de acero inoxidable para cerramientos en jardines públicos, zonas residenciales, viviendas e industrias. Los bastidores están formados por perfiles 40x40x1,5mm (horizontales) y barrotes de perfil redondo D=20mm, esp. 1,5mm (verticales) de acero inoxidable tipo AISI 304. y los postes están fabricados con perfil de D=60x1,5mm y abrazadera de fijación de acero inoxidable.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV220	1,000	m.	Verja tipo 1 acero inox. h=1,50 m.	318,21	318,21	
			TOTAL PARTIDA.....			329,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13JVV210		ud	VERJA METÁLICA ACERO INOX. h=1,50 m. TIPO 2			
			Verja formada por bastidores de barrotes soldados de acero inoxidable para cerramientos en jardines públicos, zonas residenciales, viviendas e industrias. Los bastidores están formados por perfiles 40x40x1,5mm (horizontales) y barrotes de perfil redondo D=20mm, esp. 1,5mm (verticales) de acero inoxidable tipo AISI 304 y los postes están fabricados con perfil de D=60x1,5mm y abrazadera de fijación de acero inoxidable.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
P13VV230	1,000	m.	Verja tipo 2 acero inox. h=1,50 m.	265,39	265,39	
			TOTAL PARTIDA.....			276,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVP PUERTAS PARA VALLAS

SUBELEMENTO E13JVPM PUERTAS MALLAZO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVPM010		ud	PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, con manilla antienganche, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VP210	1,000	ud	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD	156,27	156,27	
			TOTAL PARTIDA.....			192,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JVPM020		ud	PUERTA 1,00x2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VP220	1,000	ud	Puerta met.aba.galv. 100x200 STD	210,32	210,32	
			TOTAL PARTIDA.....			246,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JVPM030		ud	PUERTA 3,00x2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 3,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	2,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	46,13	
O01BC042	2,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	44,13	
P13VP230	1,000	ud	Puerta met.aba.galv. 300x200 STD	489,74	489,74	
			TOTAL PARTIDA.....			580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS

E13JVPM040		ud	PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13VP250	1,000	ud	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD	420,65	420,65	
			TOTAL PARTIDA.....			528,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVPM050		ud	PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 1x2			
			Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, con manilla antienganche, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VT200	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 1x2	168,70	168,70	
			TOTAL PARTIDA.....			204,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVPM060		ud	PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2			
			Puerta abatible de una hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	1,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	27,68	
O01BC042	1,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	26,48	
P13VT210	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 2x2	244,68	244,68	
			TOTAL PARTIDA.....			298,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JVPM070		ud	PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 3x2			
			Puerta abatible de una hoja de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	2,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	46,13	
O01BC042	2,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	44,13	
P13VT220	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 3x2	280,96	280,96	
			TOTAL PARTIDA.....			371,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13JVPM080		ud	PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 4x2			
			Puerta abatible de una hoja de 4x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13VT230	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 4x2	377,36	377,36	
			TOTAL PARTIDA.....			485,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVPM090		ud	PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 5x2			
			Puerta abatible de una hoja de 5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	4,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	73,80	
O01BC042	4,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	70,60	
P13VT240	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 5x2	482,81	482,81	
			TOTAL PARTIDA.....			627,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13JVPM100		ud	PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 3x1,50			
			Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura, con manilla antienganche. Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 1,50 m. de altura de 2 hojas, una de ellas de 80 cm de ancho libre de paso. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
P13VT250	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 3x1,50 m.	411,50	411,50	
			TOTAL PARTIDA.....			429,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVPM110		ud	PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIFI. 1x2			
			Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura, con manilla antienganche. Dimensiones de 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
P13VT260	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 1,00x2 m.	290,07	290,07	
			TOTAL PARTIDA.....			308,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JVPM120		ud	PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2			
			Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Dimensiones de 4,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 2 hojas. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
P13VT270	1,000	ud	P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m.	555,22	555,22	
			TOTAL PARTIDA.....			573,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JVPB PUERTAS BARROTES

E13JVPB010		ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m.			
			Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VT010	1,000	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1,50	278,67	278,67	
			TOTAL PARTIDA.....			314,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JVPB020		ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m.			
			Puerta de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, con manilla antienganche, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	1,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	23,06	
O01BC042	1,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,06	
P13VT020	1,000	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x2	314,01	314,01	
			TOTAL PARTIDA.....			359,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13JVPB030		ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 2x2 m.			
			Puerta de dos hojas abatibles de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	2,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	36,90	
O01BC042	2,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	35,30	
P13VT030	1,000	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 2x2	406,51	406,51	
			TOTAL PARTIDA.....			478,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVPB040		ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m.			
			Puerta de dos hojas abatibles de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13VT040	1,000	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 3x2	542,45	542,45	
			TOTAL PARTIDA.....			650,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVPB050		ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 4x2 m.			
			Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	4,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	73,80	
O01BC042	4,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	70,60	
P13VT050	1,000	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2	902,49	902,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.046,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVPB060		ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 5x2 m.			
			Puerta de dos hojas abatibles de 5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13VT060	1,000	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 5x2	1.075,94	1.075,94	
			TOTAL PARTIDA.....			1.256,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JVPB070		ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 6x2 m.			
			uerta de dos hojas abatibles de 6x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	6,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	110,70	
O01BC042	6,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	105,90	
P13VT070	1,000	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 6x2	1.201,57	1.201,57	
			TOTAL PARTIDA.....			1.418,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13JVPB080		ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2			
			Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	4,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	73,80	
O01BC042	4,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	70,60	
P13VT100	1,000	ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2	1.676,18	1.676,18	
			TOTAL PARTIDA.....			1.820,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVPB090		ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 5x2			
			Puerta corredera sobre carril de una hoja de 5x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	5,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	92,25	
O01BC042	5,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	88,25	
P13VT110	1,000	ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 5x2	2.024,41	2.024,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2.204,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVPB100		ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6x2			
			Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	6,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	110,70	
O01BC042	6,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	105,90	
P13VT120	1,000	ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 6x2	2.340,57	2.340,57	
			TOTAL PARTIDA.....			2.557,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13JVPB110		ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 8x2			
			Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	8,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	147,60	
O01BC042	8,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	141,20	
P13VT130	1,000	ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 8x2	2.941,63	2.941,63	
			TOTAL PARTIDA.....			3.230,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JVPB120		ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 10x2			
			Puerta corredera sobre carril de una hoja de 10x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01BC041	10,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	184,50	
O01BC042	10,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	176,50	
P13VT140	1,000	ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 10x2	3.657,03	3.657,03	
			TOTAL PARTIDA.....			4.018,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13JVPB130		ud	PUERTA BARROTES PLAST. 1x2			
			Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura, con manilla antienganche. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VT280	1,000	ud	P.abat. barrotes cuad. pint. 1,00x2 m.	428,11	428,11	
			TOTAL PARTIDA.....			464,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JVPB140		ud	PUERTA BARROTES PLAST. 4x2			
			Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 4,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 2 hojas. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P13VT290	1,000	ud	P.abat. barrotes cuad. pint. 4,00x2 m.	1.012,42	1.012,42	
			TOTAL PARTIDA.....			1.048,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVC CINTA DE PUAS Y CONCERTINA

E13JVC010		m.	CINTA CUCH.CORTO GALV.			
			Cinta espinosa de chapa pregalvanizada "sendzimer" se suministra en un cartón de 6 bobinas de 50 m. lineales cada una, la colocación se realiza a través de una bobinadora manual (accesorio), la cual esta torciendo la cinta en el mismo momento de estirarla. Anchura de la cinta 19 mm., espesor 0,8 mm., con cuchillo corto de garfio de 10 mm. de longitud cada 14 mm. (Se utiliza para la protección de personas y edificios).			
O01BC042	0,005	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,09	
P13VS902	1,000	m.	Cinta espinosa cuch.corto galv.	0,59	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JVC020		m.	CONCERTINA CUCH.CORT.GALV.D=690			
			Concertina de cinta espinosa sobre un núcleo de acero de resortes de 2,5 mm., se suministra en espirales engrapadas los cuales se tienen que extender en forma de acordeón para montarlo. Diametro de rollo 690 mm., anchura de la cinta 14 mm., espesor de 0,8 mm., con cuchillo corto de garfio de 10 mm. de longitud cada 14 mm. (Se utiliza para la protección de personas y edificios).			
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P13VS903	1,000	m.	Concertina cuch.corto D=690	6,14	6,14	
			TOTAL PARTIDA.....			7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVC030		m.	CONCERTINA CUCH.LARGO GALV.D=955			
			Concertina de cinta espinosa sobre un núcleo de acero de resortes de 2,5 mm., se suministra en espirales engrapadas los cuales se tienen que extender en forma de acordeón para montarlo. Diametro de rollo 955 mm., anchura de la cinta 22 mm., espesor de 0,8 mm., con cuchillo largo de garfio de 62 mm. de longitud cada 38 mm. (Se utiliza para la protección de personas y edificios).			
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P13VS904	1,000	m.	Concertina cuch.largo D=955	15,86	15,86	
			TOTAL PARTIDA.....			18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E13JW VARIOS						
ELEMENTO E13JWC REMATES CHIMENEAS						
E13JWC010		ud	CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50			
			Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de albañilería y montaje en obra.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01BC041	4,170	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	76,94	
O01BC042	0,340	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,00	
P13TT130	18,000	m.	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	2,02	36,36	
P13TT140	3,000	m.	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.	1,63	4,89	
P13TC060	0,600	m2	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	7,60	4,56	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			138,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JWC020		ud	CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60			
			Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de albañilería y montaje en obra.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	0,340	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,00	
P13TT130	14,400	m.	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	2,02	29,09	
P13TT140	3,000	m.	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.	1,63	4,89	
P13TC060	0,400	m2	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	7,60	3,04	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			108,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWC030		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x50			
			Aspirador estático de acero de 50x50 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañileria y montaje en obra.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
P13WW260	1,000	ud	Aspirador estático acero 50x50 cm.	307,98	307,98	
A01MA070	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			332,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JWC040		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x75			
			Aspirador estático de acero de 50x75 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañileria y montaje en obra.			
O01A030	2,250	h.	Oficial primera	16,08	36,18	
P13WW270	1,000	ud	Aspirador estático acero 50x75 cm.	337,51	337,51	
A01MA070	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			374,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWC050		ud	ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 75x100			
			Aspirador estático de acero de 75X100 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañileria y montaje en obra.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
P13WW270	1,000	ud	Aspirador estático acero 50x75 cm.	337,51	337,51	
A01MA070	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			394,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWE EQUIPOS MOTORIZACIÓN

E13JWE010		ud	EQUIPO MOTORIZ.P.ABATIBLE 2 H.			
			Equipo de motorización para puerta abatible de 2 hojas, compuesto por actuadores electrohidráulicos con bloqueo en cierre, armario estanco para grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento.			
O01BL200	2,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	51,21	
O01BC041	2,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	46,13	
O01BC042	2,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	44,13	
P13CM020	1,000	ud	Equipo automatiz.p.abatible 2 H.	1.140,16	1.140,16	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.585,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JWE020		ud	EQUIPO MOTORIZ.P.BASCULANTE 1 H.			
			Equipo de motorización para puerta basculante de 1 hoja, compuesto por grupo de tracción al techo con sistema de cadena fija y motor deslizable con unión mecánica por medio de brazo curvo a puerta, armario metálico estanco para componentes, accionamiento mediante cerradura de contacto simple exterior y pulsador interior, totalmente instalado y en funcionamiento.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13CM080	1,000	ud	Equipo motoriz.p.bascul.estándar	464,66	464,66	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
			TOTAL PARTIDA.....			685,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWE040		ud	EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN. Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13CM050	1,000	ud	Equipo automatiz.p.correder.rod.	733,13	733,13	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX200	1,000	ud	Cuadro maniobra	149,04	149,04	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX160	1,000	ud	Emisor bicanal micro	26,55	26,55	
P13CS030	1,000	ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	110,24	110,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.270,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JWE050		ud	EQUIPO MOTORIZ.P.SECC.RESIDEN. Equipo de motorización para puerta seccional residencial, compuesto por grupo electromecánico a techo, con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para circuito impreso integrado y componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BC041	4,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	73,80	
O01BC042	4,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	70,60	
P13CM060	1,000	ud	Equipo automa.p.seccional resid.	552,34	552,34	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.075,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWE060		ud	EQUIPO MOTORIZ.P.SECC.INDUSTRIAL Equipo de motorización para puerta seccional industrial, compuesto por grupo electromecánico a techo, con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para circuito impreso integrado y componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BC041	4,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	73,80	
O01BC042	4,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	70,60	
P13CM070	1,000	ud	Equipo autom.p.seccional indust.	622,50	622,50	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.145,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWE070		ud	EQUIPO MOTORIZ. P.ENROLLABLE			
			Equipo de motorización para puerta enrollable, compuesto por operador electromecánico con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento.			
O01BL200	3,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	65,17	
O01BC041	3,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	64,58	
O01BC042	3,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	61,78	
P13CM090	1,000	ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	258,20	258,20	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	51,04	51,04	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,69	24,69	
P13CX180	1,000	ud	Receptor con ant.rígida monocan.	81,67	81,67	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	24,51	24,51	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	122,45	122,45	
P13CX210	1,000	ud	Cuadro puertas enrollables	86,77	86,77	
			TOTAL PARTIDA.....			840,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWF FORRADOS METÁLICOS

E13JWF010		m2	FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA			
			Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, totalmente terminado.			
O01BC041	2,985	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,07	
O01BC042	2,985	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,69	
P13TC060	1,000	m2	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	7,60	7,60	
P01AA030	0,075	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			116,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13JWF020		m2	FORRAD.CIRC.COLUM.HOR.C/CHAPA			
			Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, totalmente terminado.			
O01BC041	2,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	51,66	
O01BC042	2,800	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	49,42	
P13TC060	1,000	m2	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	7,60	7,60	
P01AA030	0,035	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			109,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13JWF030		m2	FORRAD.CIRC.COLUM. HOR. ACERO INOX.			
			Forrado circular de columna con chapa lisa de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8 y 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en columna de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y seca. Totalmente terminado.			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13WF010	1,000	m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	64,48	64,48	
P01AA030	0,035	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			173,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWF040		m2	CHAPADO ACERO INOXIDABLE			
			Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.			
O01A130	2,000	h.	Cuadrilla E	31,23	62,46	
P13WF010	1,000	m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	64,48	64,48	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			127,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JWF050		m2	REV. VERT. CHAPA DAMERO e=2 mm.			
			Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 2 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	1,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	1,62	
P13TC070	0,600	kg	Chapa blanca 0,8-3 mm.	0,82	0,49	
%AP1010001000	0,382	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			42,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13JWF060		m2	REV. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm.			
			Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 3 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	1,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	1,62	
P13TC070	0,600	kg	Chapa blanca 0,8-3 mm.	0,82	0,49	
%AP1010001000	0,382	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			42,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13JWF070		m2	REV. VERT. CHAPA DAMERO e=4 mm.			
			Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 4 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P12TT240	1,000	m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,62	1,62	
P13TC090	0,600	kg	Chapa ondulada 0,5-0,6 mm.	1,24	0,74	
%AP1010001000	0,385	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			42,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWR REJILLAS-SUMIDEROS

E13JWR010		m.	REJILLA SUMIDERO PLETINA			
			Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto de forma perpendicular a la marcha de modo que no pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,795	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	33,12	
O01BC042	0,580	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,24	
P13WW170	2,100	m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,02	2,14	
P13WW180	2,100	m.	Angular acero 25x25x3 mm.	0,72	1,51	
P13WW200	6,300	kg	Pletina acero 20x3 mm.	0,69	4,35	
			TOTAL PARTIDA.....			51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWR020		m.	REJILLA SUMIDERO TUBO			
			Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y tubos rectangulares de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. perpendiculares a la marcha, de modo que no pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,650	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	30,44	
O01BC042	0,485	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,56	
P13WW170	2,100	m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,02	2,14	
P13WW180	2,100	m.	Angular acero 25x25x3 mm.	0,72	1,51	
P13WW160	4,100	m.	Tubo acero 20x20x1,5 mm.	0,70	2,87	
			TOTAL PARTIDA.....			45,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JWR030		m.	REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO			
			Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y redondos lisos macizos de diámetro 12 mm. perpendiculares a la marcha, de modo que no pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,795	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	33,12	
O01BC042	0,580	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,24	
P13WW170	2,100	m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,02	2,14	
P13WW180	2,100	m.	Angular acero 25x25x3 mm.	0,72	1,51	
P13WW210	8,200	kg	Redondo macizo liso D=12 mm.	0,82	6,72	
			TOTAL PARTIDA.....			53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWT TAPAS ARQUETAS

E13JWT010		ud	TAPA DE ARQUETA 30x30 cm.			
			Tapa metálica para arqueta de 30x30 cm., realizada con chapa acero estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.			
O01A050	0,290	h.	Ayudante	15,61	4,53	
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P13WW190	0,150	m.	Chapa acero estriada 4/5 mm.	40,66	6,10	
P13WW180	1,250	m.	Angular acero 25x25x3 mm.	0,72	0,90	
P13WW170	1,400	m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,02	1,43	
A01MA030	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JWT020		ud	TAPA DE ARQUETA 40x40 cm.			
			Tapa metálica para arqueta de 40x40 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.			
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
P13WW190	0,300	m.	Chapa acero estriada 4/5 mm.	40,66	12,20	
P13WW180	1,600	m.	Angular acero 25x25x3 mm.	0,72	1,15	
P13WW170	1,800	m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,02	1,84	
A01MA070	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-1	64,63	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWT030		ud	TAPA DE ARQUETA 60x60 cm.			
			Tapa metálica para arqueta de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.			
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
P13WW190	0,400	m.	Chapa acero estriada 4/5 mm.	40,66	16,26	
P13WW180	2,400	m.	Angular acero 25x25x3 mm.	0,72	1,73	
P13WW170	2,600	m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,02	2,65	
A01MA030	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWT040		ud	TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 40x40			
			Tapa de arqueta de 40x40 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón HM-12,5/P/20, junta de neopreno y tirador, totalmente terminado, i/ montaje en obra con recibido de albañilería.			
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P13WA020	1,000	ud	Tapa arqueta a.galv.p/h 40x40 cm	35,17	35,17	
P13WA080	1,600	m.	Junta neopreno para cerco arq.	3,30	5,28	
P13WA090	1,000	ud	Junta neopreno para tirador arq.	0,59	0,59	
P03AC020	1,600	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=8mm.	0,98	1,57	
A01RH070	0,003	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			50,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JWT050		ud	TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 60x60			
			Tapa de arqueta de 60x60 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón HM-12,5/P/20, junta de neopreno y tirador, totalmente terminado, i/ montaje en obra con recibido de albañilería.			
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P13WA040	1,000	ud	Tapa arqueta a.galv.p/h 60x60 cm	61,22	61,22	
P13WA080	2,400	m.	Junta neopreno para cerco arq.	3,30	7,92	
P13WA090	1,000	ud	Junta neopreno para tirador arq.	0,59	0,59	
P03AC020	5,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=8mm.	0,98	4,90	
A01RH070	0,018	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			86,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E15JWV PISOS PERFORADOS ANTIDESLIDANTES

E15JWV010		m.	REJILLA 2,5x40x300mm.NEGRO			
			Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero negro de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
P13DE150	1,000	m.	Rejilla 2,5x40x300mm. negro	14,43	14,43	
			TOTAL PARTIDA.....			18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15JWV020		m.	REJILLA 2,5x40x300mm.GALVANIZADO ORIF. OLIVA Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
P13DE160	1,000	m.	Rejilla 2,0x40x300mm. galv.	15,43	15,43	
			TOTAL PARTIDA.....			19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15JWV030		m.	REJILLA 2,5x40x300mm.GALVANIZADO ORIF. RED. Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Diametro de los orificios en forma redonda de 14,5 mm. (con troquelado hacia abajo) y de 8 mm. (con troquelado hacia arriba). Con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
P13DE170	1,000	m.	Rejilla 2,50x40x300mm. galv.	18,69	18,69	
			TOTAL PARTIDA.....			22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWW VARIOS

E13JWW010		m.	ENCIMERA ACERO INOX. 60 cm. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, totalmente colocada.			
O01A130	0,145	h.	Cuadrilla E	31,23	4,53	
P13WW080	1,000	m.	Encimera ac.inox. 18/8 de 60 cm.	116,96	116,96	
P01DW020	1,300	ud.	Pequeño material	0,85	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			122,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13JWW020		m.	APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=5 cm. Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm. de espesor, totalmente colocado, i/p.p. de anclajes y piezas especiales.			
O01A130	0,095	h.	Cuadrilla E	31,23	2,97	
P13WW010	1,000	m.	Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53	28,65	28,65	
			TOTAL PARTIDA.....			31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JWW030		m.	MARQUESINA CHAPA ACERO INOXID. Marquesina de chapa de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes totalmente colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.			
O01A130	2,040	h.	Cuadrilla E	31,23	63,71	
P13WW020	1,000	m.	Marquesina ac.inox. 60x30 cm.	189,23	189,23	
P01DW020	2,100	ud.	Pequeño material	0,85	1,79	
			TOTAL PARTIDA.....			254,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JWW040		ud	REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.			
O01A050	0,385	h.	Ayudante	15,61	6,01	
P13WW030	1,000	ud	Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.	16,14	16,14	
A01MA030	0,003	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWW050		m2	REJILLA METÁL. LIMPIABARROS			
			Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas para recibido. Montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13DE020	1,000	m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.	142,94	142,94	
P13TF030	2,500	m.	Angular acero 25x25x3 mm.	0,86	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			163,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13JWW060		m.	MARQUESINA CHAPA METÁLICA			
			Marquesina de chapa lisa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes totalmente colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.			
O01A130	2,035	h.	Cuadrilla E	31,23	63,55	
P13WW040	1,000	m.	Marquesina chapa 60/30 cm.	80,18	80,18	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			144,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWW070		ud	TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS			
			Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.			
O01BC042	0,095	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,68	
P13WW050	1,000	ud	Tope goma reforzado	3,14	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JWW080		ud	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS			
			Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.			
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P13WW060	1,000	ud	Tope goma y acero inox.	4,18	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JWW090		m.	REMATE ZÓCALO TUBO ACERO			
			Remate de zócalo en paramentos verticales con tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm. con patillas para recibido, incluso aplomado y montaje en obra. incluso recibido de albañilería.			
O01BC041	0,385	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,10	
O01BC042	0,485	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,56	
P13WW070	1,100	m.	Tubo metálico rectang. 40x20x1,5	1,20	1,32	
A01MA030	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JWW100		ud	MÁSTIL TUBO ACERO			
			Mástil de tubo hueco de acero galvanizado laminado en frío de 6 cm. de diámetro y 2 mm. de espesor, con poleas, cableado y piezas especiales y accesorios, de 6 m. de altura, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13WW090	6,000	m.	Mástil tubo 60 mm. acero	18,22	109,32	
			TOTAL PARTIDA.....			118,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13JWW110		ud	CAMPANA HUMOS ACERO			
			Campana para recogida de humos en cocinas industriales de 2x4x0,90 m., construida con bastidor de perfiles de acero laminado PNT 60x60x6 mm. soldados entre sí, con anclajes para recibido, junquillos de tubo hueco de acero laminado atornillados a perfiles, i/corte y preparación en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01A130	2,000	h.	Cuadrilla E	31,23	62,46	
P13WW100	1,000	ud	Bastidor acero campana humos	57,88	57,88	
			TOTAL PARTIDA.....			120,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E14 VIDRIOS

APARTADO E14A VIDRIOS SIMPLES

SUBAPARTADO E14AL LUNAS

ELEMENTO E16ALA LUNAS INCOLORAS

E16ALA010		m2	LUNA INCOLORA 2 mm			
			Acristalamiento con luna incolora de 2 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,900	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	17,06	
P14AA010	0,900	m2	Luna pulida incolora 2mm.	7,00	6,30	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16ALA020		m2	LUNA INCOLORA 3 mm			
			Acristalamiento con luna incolora de 3 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,900	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	17,06	
P14AA020	0,900	m2	Luna pulida incolora 3mm.	8,00	7,20	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16ALA030		m2	LUNA INCOLORA 4 mm			
			Acristalamiento con luna incolora de 4 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,900	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	17,06	
P14AA030	0,900	m2	Luna pulida incolora 4mm.	10,00	9,00	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16ALA040		m2	LUNA INCOLORA 6 mm Acristalamiento con luna incolora de 6 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,900	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	17,06	
P14AA050	0,900	m2	Luna pulida incolora 6mm.	14,00	12,60	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E16ALA050		m2	LUNA INCOLORA 2 mm+LÁMINA TRANSPARENTE Acristalamiento con luna incolora de 2 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14AA010	1,000	m2	Luna pulida incolora 2mm.	7,00	7,00	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P14KW250	1,000	m2	Lámina protección ultravioleta	14,45	14,45	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ALA060		m2	LUNA INCOLORA 3 mm+LÁMINA TRANSPARENTE Acristalamiento con luna incolora de 3 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14AA020	1,000	m2	Luna pulida incolora 3mm.	8,00	8,00	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P14KW250	1,000	m2	Lámina protección ultravioleta	14,45	14,45	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ALA070		m2	LUNA INCOLORA 4 mm+LÁMINA TRANSPARENTE Acristalamiento con luna incolora de 4 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14AA030	1,000	m2	Luna pulida incolora 4mm.	10,00	10,00	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P14KW250	1,000	m2	Lámina protección ultravioleta	14,45	14,45	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			46,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16ALA080		m2	LUNA INCOLORA 6 mm+LÁMINA TRANSPARENTE			
			Acristalamiento con luna incolora de 6 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14AA040	1,000	m2	Luna pulida incolora 5mm.	12,00	12,00	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P14KW250	1,000	m2	Lámina protección ultravioleta	14,45	14,45	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			48,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16ALR LUNAS REFLECTANTES

E16ALR010		m2	LUNA INCOLORA REFLECTANTE 6 mm			
			Acristalamiento con luna incolora con tratamiento reflectante de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14AR010	1,000	m2	Luna reflect. inc.6 mm.	53,77	53,77	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16ALR020		m2	LUNA INCOLORA REFLECTANTE 10 mm			
			Acristalamiento luna incolora con tratamiento reflectante de 10 mm de espesor, sobre base de vidrio incoloro Planiclear, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14AR020	1,000	m2	Luna reflect. inc.10 mm.	76,10	76,10	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			86,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16ALR030		m2	LUNA REFLECTANTE COLOR NEUTRO 6 mm			
			Acristalamiento con vidrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, neutro, sobre vidrio base, tratamiento en cara #2 (interior), válido para su uso en monolítico y/o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14AR030	1,000	m2	Luna reflect. neut. 6 mm.	40,20	40,20	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16ALR040		m2	LUNA REFLECTANTE COLOR AZUL 6 mm			
			Acristalamiento con vidrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, azul, sobre vidrio base, tratamiento en cara #2 (interior), válido para su uso en monolítico y/o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14AR040	1,000	m2	Luna ref.col. azul 6 mm,	41,30	41,30	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16ALR050		m2	LUNA REFLECTANTE COLOR GRIS 6 mm			
			Acristalamiento con vidrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, gris, sobre vidrio base, tratamiento en cara #2 (interior), válido para su uso en monolítico y/o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14AR050	1,000	m2	Luna ref.col. gris 6 mm,	41,30	41,30	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16ALR060		m2	LUNA REFLECTANTE COLOR PLATA 6 mm			
			Acristalamiento con vidrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, plateado, sobre vidrio base, tratamiento en cara #2 (interior), válido para su uso en monolítico y/o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14AR060	1,000	m2	Luna ref.col. plata 6 mm,	41,30	41,30	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16ALR070		m2	LUNA REFLECTANTE COLOR DIAMANTE 6 mm			
			Acristalamiento con vidrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, diamante, sobre vidrio base, tratamiento en cara #2 (interior), válido para su uso en monolítico y/o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14AR070	1,000	m2	Luna ref.col. diamante 6 mm,	41,30	41,30	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ALC LUNAS COLOREADAS FILTRANTES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14ALC030		m2	LUNA COLOR FILTRANTE 6 mm. Acristalamiento con luna coloreada filtrante, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14AC030	1,006	m2	Luna coloreada filtrante 6 mm.	72,71	73,15	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			89,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14ALC040		m2	LUNA COLOR FILTRANTE 10 mm. Acristalamiento con luna coloreada filtrante, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14AC040	1,006	m2	Luna coloreada filtrante 10 mm.	118,91	119,62	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			135,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14ALC050		m2	LUNA COLOR FILTRANTE 6 mm.P.ROSA Acristalamiento con luna coloreada filtrante, tipo Pink-rosa, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14AC050	1,006	m2	Luna color filtrante P.rosa 6mm	66,09	66,49	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			82,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E14ALC060		m2	LUNA COLOR FILTRANTE 10mm.P.ROSA Acristalamiento con luna coloreada filtrante, tipo Pink-rosa, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14AC060	1,006	m2	Luna color filtrante P.rosa 10mm	110,42	111,08	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			127,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ALS LAMAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14ALS010		m2	LAMAS PARA VENTILACIÓN 40/12/6			
			Lamas para ventilación, formadas por lamas, de entre 30 a 42 cm. de longitud, con un ancho inferior a 12 cm. y un espesor de 6 mm., incluso pulido de cantos, totalmente instalada sin incluir soporte.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW110	20,000	ud	Lama l=42cm a=12cm e=6mm	2,72	54,40	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			67,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E14ALS020		m2	LAMAS PARA VENTILACIÓN 54/24/6			
			Lamas para ventilación, formadas por lamas, de entre 42 a 54 cm. de longitud con un ancho entre 12 cm y 24 cm. y un espesor de 6 mm, incluso pulido de cantos, totalmente instalada sin incluir soporte.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW140	20,000	ud	Lama l=54cm a=24 e=6mm	7,08	141,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			154,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E14ALS030		m2	LAMAS PARA VENTILACIÓN 120/6			
			Acristalamiento formado por lamas de 120 mm. de longitud y espesor de 6 mm., incluso p.p. de mecanismos y sellado en frío con silicona incolora, a dos caras, totalmente instalado.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW120	1,000	m2	Gravent o similar c/mecanismo	58,37	58,37	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			70,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AM VIDRIOS IMPRESOS

ELEMENTO E14AMA IMPRESOS INCOLOROS

E14AMA010		m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4 mm			
			Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14CI010	1,012	m2	Vidrio impr.incol. 4 mm	16,25	16,45	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14AMA020		m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 6 mm			
			Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,430	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	8,15	
P14CI020	1,012	m2	Vidrio impr.incol. 6 mm	26,36	26,68	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14AMA030		m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 10 mm			
			Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,500	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	9,48	
P14CI030	1,012	m2	Vidrio impr.incol. 10 mm	48,07	48,65	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AMC COLOREADOS

E14AMC010		m2	VIDRIO IMPRESO COLOR 4 mm			
			Acristalamiento con vidrio impreso color de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14CL010	1,012	m2	Vidrio impr.color 4 mm	18,36	18,58	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E14AMC020		m2	VIDRIO IMPRESO COLOR 6 mm			
			Acristalamiento con vidrio impreso color de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14CL020	1,012	m2	Vidrio impr.color 6 mm	27,69	28,02	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14AMC030		m2	VIDRIO IMPRESO COLOR 10 mm			
			Acristalamiento con vidrio impreso color de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14CL030	1,012	m2	Vidrio impr.color 10 mm	49,63	50,23	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			60,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AMR ARMADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14AMR010		m2	VIDRIO IMP.ARM.INC.5/6			
			Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, armado con malla metálica de retícula cuadrada, de 5/6 mm. de espesor, incoloro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14CR010	1,012	m2	Vidrio impr.arm.inc. 5/6	70,91	71,76	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			87,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14AMR020		m2	VIDRIO IMP.ARM.COL.5/6			
			Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, armado con malla metálica de retícula cuadrada, de 5/6 mm. de espesor, color, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14CR020	1,012	m2	Vidr.impr.arm.color 5/6	81,72	82,70	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			98,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AV VIDRIOS DECORADOS

ELEMENTO E14AVA CUARTERONES

E14AVA010		ud	PUERTA CUARTERONES BISELADO 6V.			
			Cuarterones biselados para puertas interiores de 6 vidrios de 40x20 cm, colocados sobre carpinteria de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW170	6,000	ud	Cuarterón biselado(40x20)	14,43	86,58	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			102,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14AVA020		ud	P. CUARTERONES BIS.MATEADO 6V.			
			Cuarterones biselados mateados para puertas interiores de 6 vidrios de 40x20 cm, colocados sobre carpintería de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW200	6,000	ud	Cuart.bis.mateado (40x20)	20,44	122,64	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14AVA030		ud	P. CUARTERONES BIS. PROVENZAL 6V Cuarterones biselados para puertas interiores de 40x20 cm, provenzales, colocados sobre carpintería de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW170	6,000	ud	Cuarterón biselado(40x20)	14,43	86,58	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			102,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14AVA040		ud	P. C.BIS.MATEADO PROVENZAL 6V. Cuarterones biselados mateados para puertas interiores de 40x20 cm, provenzales, colodados sobre carpintería de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW200	6,000	ud	Cuart.bis.mateado (40x20)	20,44	122,64	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AVD CUARTERONES DECORADOS

E14AVD010		ud	P. C.BISELADOS DECORADOS 6V. Cuarterones biselados decorados para puertas interiores de 6 vidrios de 40x20 cm, colocados sobre carpintería de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW180	6,000	ud	Cuart.bis.decorado(40x20)	21,63	129,78	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			145,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14AVD020		ud	P. C.BIS.MATEADOS DECORADOS 6V. Cuarterones biselados mateados decorados para puertas de 6 vidrios de 40x20 cm, colocados sobre carpintería de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW190	6,000	ud	Cuart.bis.mateado decorado (40x20)	26,45	158,70	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			174,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E14AVD030		ud	P. C.BIS DECORADOS PROVENZAL 6V. Cuarterones biselados decorados para puertas interiores de 4+2, provenzales, colocados sobre carpintería de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW180	6,000	ud	Cuart.bis.decorado(40x20)	21,63	129,78	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			145,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14AVD040		ud	P. C.BIS MAT.DEC.PROVENZAL 6V. Cuarterones biselados mateados decorados para puertas interiores de 40x20 cm, provenzales, colocados sobre carpintería de madera, incluso colocación.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14KW190	6,000	ud	Cuart.bis.mateado decorado (40x20)	26,45	158,70	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			174,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AD VIDRIOS MATEADOS AL ÁCIDO

E14AD010		m2	VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 4 mm Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, Satinovo Mate de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01BB010	0,450	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	8,53	
P14D010	1,012	m2	Vidrio mateado al ácido 4 mm	22,20	22,47	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E14AD020		m2	VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 5 mm Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, Satinovo Mate de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01BB010	0,450	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	8,53	
P14D020	1,012	m2	Vidrio mateado al ácido 5 mm	25,67	25,98	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14AD030		m2	VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 6 mm Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, Satinovo Mate de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01BB010	0,450	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	8,53	
P14D030	1,012	m2	Vidrio mateado al ácido 6 mm	29,00	29,35	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			41,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14AZ ESPEJOS						
ELEMENTO E14AZA INCOLORO						
E14AZA010		m2	ESPEJO PLATEADO 3 mm.			
			Espejo plateado realizado con luna incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14GE010	1,006	m2	Espejo plateado 3mm.	11,05	11,12	
P14KC010	4,000	m.	Canteado espejo	2,76	11,04	
P14KW070	4,000	ud	Taladro espejo D<10mm.	0,90	3,60	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14AZA020		m2	ESPEJO PLATEADO 5 mm.			
			Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14GE020	1,006	m2	Espejo plateado 5mm.	15,23	15,32	
P14KC010	4,000	m.	Canteado espejo	2,76	11,04	
P14KW070	4,000	ud	Taladro espejo D<10mm.	0,90	3,60	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AZC COLOR						
E14AZC010		m2	ESPEJO COLOR 3 mm.			
			Espejo cobre liso realizado con luna coloreada, bronce, de 3 mm., plateada por su cara posterior, proceso Cristañola plata, incluso canteado perimetral y taladros.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14GE030	1,006	m2	Espejo cobre liso 3mm.	14,36	14,45	
P14KC010	4,000	m.	Canteado espejo	2,76	11,04	
P14KW070	4,000	ud	Taladro espejo D<10mm.	0,90	3,60	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E14AZC020		m2	ESPEJO COLOR 5 mm.			
			Espejo cobre liso realizado con luna coloreada, tipo bronce, de 5 mm., plateada por su cara posterior, proceso Cristañola plata, incluso canteado perimetral y taladros.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14GE040	1,006	m2	Espejo cobre liso 5 mm.	18,60	18,71	
P14KC010	4,000	m.	Canteado espejo	2,76	11,04	
P14KW070	4,000	ud	Taladro espejo D<10mm.	0,90	3,60	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			49,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14AT LUNAS TEMPLADAS						
ELEMENTO E14ATA INCOLORAS						
E14ATA010		m2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 6 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, incolora de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA010	1,006	m2	Luna templada incolora 6 mm.	42,10	42,35	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			59,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14ATA020		m2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 8 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, incolora de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA020	1,006	m2	Luna templada incolora 8 mm.	50,30	50,60	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			68,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E14ATA030		m2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, incolora de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA030	1,006	m2	Luna temp.incol. 10 mm.	30,56	30,74	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			48,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E14ATA050		m2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 15 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, incolora de 15 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA050	1,006	m2	Luna temp.incol. 15 mm.<246x144	86,36	86,88	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			104,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14ATA060		m2	LUNA TEMP. CURVADA INC. 4 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, incolora curvada de 4 mm. de espesor, curvatura estándar, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA150	1,006	m2	Luna temp. curvada inc. 4 mm.	88,50	89,03	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			105,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E14ATA070		m2	LUNA TEMP. CURVADA INC. 6 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, incolora curvada de 6 mm. de espesor, curvatura estándar, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA160	1,006	m2	Luna temp. curvada inc. 6 mm.	90,50	91,04	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ATC COLOREADAS

E14ATC010		m2	LUNA TEMPLADA COLOR 6 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, coloreada de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA060	1,006	m2	Luna templada color 6 mm.	51,23	51,54	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			68,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14ATC020		m2	LUNA TEMP.COLOR 10 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, coloreada de 10 mm. de espesor < 246x144, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA070	1,006	m2	Luna temp.color 10 mm.	83,33	83,83	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			101,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ATR REFLECTANTES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14ATR010		m2	LUNA TEMPLADA REFLECTANTE 6 mm.			
			Acristalamiento con luna templada, reflectante de 6 mm. de espesor < 201x114, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA120	1,006	m2	L.temp.reflec. 6 mm.	60,36	60,72	
P14KW060	6,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,90	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			77,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ATT INSTALACIONES EN FRENTES

E14ATT010		m2	FRENTE LUNA TEMPLAD.INC.10 mm			
			Frente para portada de establecimiento formado por luna templada incolora de 10 mm. para superficies superiores a 270x171 cm., i/p.p. de puertas normalizadas y taladros, sin incluir herrajes.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA130	1,006	m2	L.temp.p/escap.inc.10mm>270x171	150,23	151,13	
P14KW060	9,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	5,40	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			169,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E14ATT020		m2	FRENTE LUNA TEMPLAD.COL.10 mm			
			Frente para portada de establecimiento formado por luna templada color suave de 10 mm. para superficies superiores a 270x171 cm., i/p.p. de puertas normalizadas y taladros, sin incluir herrajes.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA140	1,006	m2	L.temp.p/escap.col.10mm>270x171	220,36	221,68	
P14KW060	9,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	5,40	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			239,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AP PUERTAS TEMPLADAS

ELEMENTO E14APA TRANSPARENTE INCOLORA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14APA010		m2	PUERTA ABATIBLE TEMPL.INC.10 mm.<246x144			
			Puerta abatible de vidrio templado transparente incolora, de 10 mm. <246x144 cm, ancho libre mínimo de 80 cm en una de sus hojas, con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BA030	1,006	m2	Luna temp.incol. 10 mm.	30,56	30,74	
P14BP120	0,600	ud	Pernio alto 54mm.	30,87	18,52	
P14BP130	0,600	ud	Pernio bajo 54mm.	44,28	26,57	
P14BP140	0,600	ud	Punto de giro alto	10,73	6,44	
P14BP150	0,600	ud	Punto de giro bajo	18,03	10,82	
P14BP160	0,600	ud	Tapa freno 105	13,22	7,93	
P14BP170	0,600	ud	Caja freno 105	20,44	12,26	
P14BP180	0,600	ud	Mecanismo freno 105	252,39	151,43	
P37B010	2,880	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	4,41	
P14BP190	0,600	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	76,23	
P01DW020	0,800	ud.	Pequeño material	0,85	0,68	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
			TOTAL PARTIDA.....			361,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14APA030		ud	PUERT. ABAT. TEMP.INCOL.10 mm. 209x89,6			
			Puerta abatible de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm. normalizada de 209x89,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP020	1,000	ud	Puerta temp.inc.2090x896	105,00	105,00	
P14BP120	1,000	ud	Pernio alto 54mm.	30,87	30,87	
P14BP130	1,000	ud	Pernio bajo 54mm.	44,28	44,28	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP160	1,000	ud	Tapa freno 105	13,22	13,22	
P14BP170	1,000	ud	Caja freno 105	20,44	20,44	
P14BP180	1,000	ud	Mecanismo freno 105	252,39	252,39	
P37B010	1,800	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	2,75	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			640,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14APA040		ud	PUERT. ABAT. TEMP.INCOL.10 mm. 209x79,6			
			Puerta abatible de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm. normalizada de 209x79,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP030	1,000	ud	Puerta temp.inc.2090x796	98,53	98,53	
P14BP120	1,000	ud	Pernio alto 54mm.	30,87	30,87	
P14BP130	1,000	ud	Pernio bajo 54mm.	44,28	44,28	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP160	1,000	ud	Tapa freno 105	13,22	13,22	
P14BP170	1,000	ud	Caja freno 105	20,44	20,44	
P14BP180	1,000	ud	Mecanismo freno 105	252,39	252,39	
P37B010	1,600	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	2,45	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			634,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

E14APA050		ud	PUERT. ACCESO CORREDERA TEMP.INCOL.10 mm. 209x89,6			
			Puerta corredera para exteriores de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm. normalizada de 209x89,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, con módulo de extensión para apertura automática en caso de incendios y desconexión manual del módulo, reactivable al utilizar la llave, incluso p/p de herrajes, guías, y cerradura de acero inoxidable, con llave y tirador accesible antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BL200	1,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	24,21	
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP300x	1,000	ud	Puerta corr. aut. temp.inc.2090x896.N-2	950,63	950,63	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	2,77	16,62	
P14BP260x	1,000	ud	Módulo extensión seguridad incendios	352,99	352,99	
P37B010	1,800	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	2,75	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14BP280x	1,000	ud	Detector de movimiento y presencia	235,91	235,91	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.726,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14APC TRANSPARENTE COLOR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14APC020		ud	PUERT.TEMP.COLOR 10 mm. 209x89,6			
			Puerta de vidrio templado de color filtrante de 10 mm. normalizada de 209x89,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP060	1,000	ud	Puerta temp.col.2090x896	118,00	118,00	
P14BP120	1,000	ud	Pernio alto 54mm.	30,87	30,87	
P14BP130	1,000	ud	Pernio bajo 54mm.	44,28	44,28	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP160	1,000	ud	Tapa freno 105	13,22	13,22	
P14BP170	1,000	ud	Caja freno 105	20,44	20,44	
P14BP180	1,000	ud	Mecanismo freno 105	252,39	252,39	
P37B010	1,600	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	2,45	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			653,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14APC030		ud	PUERT.TEMP.COLOR 10 mm. 209x79,6			
			Puerta de vidrio templado de color filtrante de 10 mm. normalizada de 209x79,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP070	1,000	ud	Puerta temp.col.2090x796	108,36	108,36	
P14BP120	1,000	ud	Pernio alto 54mm.	30,87	30,87	
P14BP130	1,000	ud	Pernio bajo 54mm.	44,28	44,28	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP160	1,000	ud	Tapa freno 105	13,22	13,22	
P14BP170	1,000	ud	Caja freno 105	20,44	20,44	
P14BP180	1,000	ud	Mecanismo freno 105	252,39	252,39	
P37B010	1,600	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	2,45	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			643,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E14APT TRASLÚCIDA INCOLORA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14APT010		ud	PTA.TEMP.TRAS.INC.10mm.209x89,6			
			Puerta incolora de 10 mm. normalizada de 209x89,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP090	1,000	ud	Pta.temp.trasl.inc.2090x896 10mm	147,00	147,00	
P14BP120	1,000	ud	Pernio alto 54mm.	30,87	30,87	
P14BP130	1,000	ud	Pernio bajo 54mm.	44,28	44,28	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P14BP220	1,000	ud	Freno-Speedy	252,39	252,39	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			647,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14APT020		ud	PTA.TEMP.TRAS.INC.10mm.209x79,6			
			Puerta incolora de 10 mm. normalizada de 209x79,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP100	1,000	ud	Pta.temp.trasl.inc.2090x796 10mm	137,00	137,00	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP200	1,000	ud	Cerradura ki-pon	80,25	80,25	
P14BP220	1,000	ud	Freno-Speedy	252,39	252,39	
P14BP230	1,000	ud	Tirador Securit	106,96	106,96	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			622,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14APV TRASLÚCIDA COLOR

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14APV010		ud	PTA.TEMP.TRAS.COL.10mm.209x89,6			
			Puerta de vidrio traslúcido templado de color de 10 mm. , normalizada de 209x89,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP110	1,000	ud	Pta.temp.trasl.col.2090x896 10mm	143,00	143,00	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P14BP220	1,000	ud	Freno-Speedy	252,39	252,39	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			568,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14APV020		ud	PTA.TEMP.TRAS.COL.10mm.209x79,6			
			Puerta de vidrio traslúcido templado de color de 10 mm. , normalizada de 209x79,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manilla antienganche, bandas señalizadoras de vinilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, totalmente instalada.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
O01BB020	0,200	h	Ayudante Cristalero	17,75	3,55	
P14BP115	1,000	ud	Pta.temp.trasl.col.2090x796 10mm	132,00	132,00	
P14BP140	1,000	ud	Punto de giro alto	10,73	10,73	
P14BP150	1,000	ud	Punto de giro bajo	18,03	18,03	
P14BP190	1,000	ud	Cerradura c/llave y manivela	127,05	127,05	
P14BP220	1,000	ud	Freno-Speedy	252,39	252,39	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			557,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E14C VIDRIOS COMPUESTOS DOBLES						
SUBAPARTADO E14CA LUNAS INCOLORAS						
E14CA010		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA010	1,006	m2	Doble luna+cámara (4/12/4)	30,95	31,14	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			47,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
E14CA020		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/4			
			Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. y otra de 4 mm., cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EA035	1,006	m2	Doble luna+cámara (6/12/4)	40,26	40,50	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			49,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E14CA030		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA030	1,006	m2	Doble luna+cámara (6/12/6)	45,32	45,59	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			62,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E14CA040		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 8/12/8			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 8 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA040	1,006	m2	Doble luna+cámara (8/12/8)	60,13	60,49	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			77,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14CA060		m2	D.LUNA+CÁMARA 4/12/4 RETÍCULA 6C			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) con retícula despiece 6 celdas, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA060	1,006	m2	Doble luna+cámara (4/12/4) retícula	30,95	31,14	
P14KW160	3,000	m.	Retícula de cámara	9,26	27,78	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			75,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14CA070		m2	D.LUNA+CÁMARA 6/12/6 RETÍCULA 6C			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) con retícula despiece 6 celdas, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA070	1,006	m2	Doble luna+cámara (6/12/6) retícula	45,32	45,59	
P14KW160	3,000	m.	Retícula de cámara	9,26	27,78	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			90,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CR LUNAS CON GAS ARGÓN

E14CR010		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4 / ARGÓN			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA180	1,006	m2	Doble luna+cámara (4/12/4) con gas argón	35,95	36,17	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14CR020		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/4 / ARGÓN			
			Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. y otra de 4 mm., cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EA190	1,006	m2	Doble luna+cámara (6/12/4) con gas argón	45,26	45,53	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14CR030		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 / ARGÓN			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA200	1,006	m2	Doble luna+cámara (6/12/6) con gas argón	50,32	50,62	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			67,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14CR040		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 8/12/8 / ARGÓN			
			Acristalamiento doble formado por dos lunas de 8 mm. y cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA210	1,006	m2	Doble luna+cámara (8/12/8) con gas argón	65,13	65,52	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CB LUNAS BAJA EMISIVIDAD

E14CB010		m2	DOBLE BAJA EM. 4/12/4			
			Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y luna de baja emisividad de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA080	1,006	m2	D.luna+cámara 4/12/4 BE	40,36	40,60	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			57,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14CB020		m2	DOBLE BAJA EM. 6/12/6			
			Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y luna de baja emisividad de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA090	1,006	m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE	48,56	48,85	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			65,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14CG LUMAS BAJA EMISIVIDAD Y GAS ARGÓN						
E14CG010		m2	DOBLE BAJA EM. 4/12/4 / ARGÓN			
			Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. de baja emisividad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica)y luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA220	1,006	m2	D.luna+cámara 4/12/4 BE + argón	45,36	45,63	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			62,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14CG020		m2	DOBLE BAJA EM. 6/12/6 / ARGÓN			
			Acristalamiento triple formado por luna de 6 mm. de baja emisividad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA230	1,006	m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE + argón	53,56	53,88	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			70,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CL LUNAS CONTROL SOLAR						
E14CL010		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 CONT. SOL. NEUTRO			
			Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. de baja emisividad, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 6 mm. con control solar color neutro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA240	1,006	m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar neutro	92,00	92,55	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			109,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14CL020		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 CONT. SOL. VERDE			
			Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. baja emisividad, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 6 mm. con control solar color verde, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA250	1,006	m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar verde	107,00	107,64	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14CL030		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 CONT. SOL. AZUL			
			Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. baja emisividad, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 6 mm. con control solar color azul, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA260	1,006	m2	D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar azul	107,00	107,64	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CS LUNAS LAMINADAS

E14CS010		m2	D.L. (INC.+LAMINAR 3+3) 4/12/3+3			
			Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA150	1,006	m2	Doble luna+cámara 4/12/3+3	52,98	53,30	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			70,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14CS020		m2	D.L. (INC.+LAMINAR 4+4) 6/12/4+4			
			Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 4+4 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA160	1,006	m2	Doble luna+cámara 6/12/4+4	69,48	69,90	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			86,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CT LUNAS ACÚSTICAS

E14CT010		m2	ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/12/4 36 dB			
			Acristalamiento doble formado por laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 4 mm. incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 36 dB. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA270	1,006	m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 36 dB	64,00	64,38	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			81,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E14CT280		m2	ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/16/6 40 dB			
			Acristalamiento doble formado por laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratada de 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 6 mm. incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 40 dB. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA280	1,006	m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 40 dB	81,00	81,49	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			98,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14CT290		m2	ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 10(5+5)/20/8(4+4) 48 dB			
			Acristalamiento doble formado por laminado acústico y de seguridad de 10 mm de espesor (5+5), cámara de aire deshidratada de 20 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y laminado acústico y de seguridad de 8 mm de espesor (4+4), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 48 dB. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA290	1,006	m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 48 dB	127,00	127,76	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			144,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO E14B VIDRIOS COMPUESTOS TRIPLES

SUBAPARTADO E14BA LUNAS CON GAS ARGÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14BA010		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4/12/4 / ARGÓN			
			Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA300	1,006	m2	Triple luna+cámara (4/12/4/12/4) con gas argón	52,35	52,66	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			69,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14BA020		m2	DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/4/12/6 / ARGÓN			
			Acristalamiento triple formado por luna de 6 mm. cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA310	1,006	m2	Triple luna+cámara (6/12/4/12/6) con gas argón	67,45	67,85	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			84,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14BE LUNAS BAJA EMISIVIDAD						
E14BE010		m2	DOBLE BAJA EM. 4/12/4/12/4			
			Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. de baja emisividad, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA320	1,006	m2	Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE	58,21	58,56	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			75,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E14BE020		m2	DOBLE BAJA EM. 6/12/4/12/6			
			Acristalamiento triiple formado por luna de 6 mm. de baja emisividad, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA330	1,006	m2	Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE	71,95	72,38	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			89,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14BG LUMAS BAJA EMISIVIDAD Y GAS ARGÓN						
E14BG010		m2	DOBLE BAJA EM. 4/12/4/12/4 / ARGÓN			
			Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. de baja emisividad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA340	1,006	m2	Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE + argón	70,63	71,05	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14BG020		m2	DOBLE BAJA EM. 6/12/4/12/6 / ARGÓN			
			Acristalamiento triple formado por luna de 6 mm. de baja emisividad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA350	1,006	m2	Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE + argón	83,96	84,46	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			101,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14BT LUNAS ACÚSTICAS

E14BT010		m2	ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/12/4/12/4 40 dB			
			Acristalamiento triple formado por laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm. incolora, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 40 dB. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA360	1,006	m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 40 dB	101,90	102,51	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			119,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E14BT020		m2	ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/16/6/16/6 48 dB			
			Acristalamiento triple formado por laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratada de 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 6 mm. incolora, cámara de aire deshidratada de 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 48 dB. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA370	1,006	m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 48 dB	127,54	128,31	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			145,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14BT030		m2	ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 10(5+5)/20/8/20/8(4+4) 54 dB Acristalamiento triple formado por laminado acústico y de seguridad de 10 mm de espesor (5+5), cámara de aire deshidratada de 20 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 8 mm. incolora, cámara de aire deshidratada de 20 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica) y laminado acústico y de seguridad de 8 mm de espesor (4+4), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 54 dB. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14EA380	1,006	m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 54 dB	196,10	197,28	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			214,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E14S VIDRIOS DE SEGURIDAD

SUBAPARTADO E14SA SEGURIDAD BÁSICA

ELEMENTO E14SAI INCOLORO

E14SAI070		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 2B2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 33.1 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 32 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL220	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2	25,00	25,15	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14SAI080		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.2 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 33.2 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 32 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL230	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1	32,50	32,70	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SAI090		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.1 2B2			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL240	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2	29,50	29,68	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14SAI100		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.2 1B1			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.2 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL250	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 44.2 1B1	38,35	38,58	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14SAI120		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.8 1B1			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.8 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 3,04 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P6B al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL270	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 44.8 1B1	60,35	60,71	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SAI020		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 55.1 2B2			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de silicato sodocálcico de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL170	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 55.1 2B2	36,87	37,09	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E14SAI110		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 55.1 1B1			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 55.1 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 5 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 34 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL260	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 55.1 1B1	34,50	34,71	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			43,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14SAI030		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.1 2B2			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de silicato sodocálcico de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL180	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 66.1 2B2	40,24	40,48	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			64,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SAI130		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.6 1B1			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 66.8 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 6 mm y butiral de polivinilo de 2,28 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P6B al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 35 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL280	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 66.6 1B1	58,35	58,70	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			67,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SAI040		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 88.1 2B2			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de silicato sodocálcico de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,300	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	24,64	
P14EL190	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 88.1 2B2	50,98	51,29	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			80,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14SAI140		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1010.2 1B1			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1010.2 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 10 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 37 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL290	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 1010.2 1B1	59,20	59,56	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SAI150		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1212.2 1B1			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1212.2 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 12 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 38 dBA. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL300	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 1212.2 1B1	65,35	65,74	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			75,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E14SAI160		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1515.4 1B1			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1515.4 compuesto por dos lunas de vidrio de silicato sodocálcico de espesor 15 mm y butiral de polivinilo de 1,52 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL310	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad 1515.4 1B1	105,35	105,98	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			115,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14SAC COLOREADO

E14SAC010		m2	VIDRIO SEGURIDAD 44.1 COLOR 2B2			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color (básicos) de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,750	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	14,21	
P14EL320	1,006	m2	Vidrio de seguridad 44.1 color 2B2	42,45	42,70	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SAC020		m2	VIDRIO SEGURIDAD 55.1 COLOR 2B2			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color (básicos) de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL330	1,006	m2	Vidrio de seguridad 55.1 color 2B2	47,39	47,67	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			71,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SAC030		m2	VIDRIO SEGURIDAD 66.1 COLOR 2B2			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color (básicos) de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL340	1,006	m2	Vidrio de seguridad 66.1 color 2B2	50,71	51,01	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			75,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14SAC040		m2	VIDRIO SEGURIDAD 88.1 COLOR 2B2			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color (básicos) de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,300	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	24,64	
P14EL350	1,006	m2	Vidrio de seguridad 88.1 color 2B2	64,47	64,86	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			94,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14SF SEGURIDAD FUERTE

ELEMENTO E14SFB BÁSICA

E14SFB010		m2	VIDRIO SEGURIDAD 33.2 INCOLORO 1B1/P1A			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P1A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,600	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	11,37	
P14EL370	1,006	m2	Vidrio de seguridad 33.2 1B1/P1A	35,02	35,23	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14SFB020		m2	VIDRIO SEGURIDAD 44.2 INCOLORO 1B1/P2A			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,750	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	14,21	
P14EL380	1,006	m2	Vidrio de seguridad 44.2 1B1/P2A	40,30	40,54	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SFB030		m2	VIDRIO SEGURIDAD 66.2 INCOLORO 1B1/P2A			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL390	1,006	m2	Vidrio de seguridad 66.2 1B1/P2A	48,87	49,16	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14SFB040		m2	VIDRIO SEGURIDAD 88.2 INCOLORO 1B1/P2A			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,300	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	24,64	
P14EL400	1,006	m2	Vidrio de seguridad 88.2 1B1/P2A	58,63	58,98	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14SFA BÁSICO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO REFORZADO

E14SFA010		m2	VIDRIO SEGURIDAD 33.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 35 dB			
			Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad acústico, de Rw=35 dB (0; -2), compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P1A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,600	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	11,37	
P14EL410	1,006	m2	Vidrio de seguridad acústico 33.2 2B2 35 dB	31,25	31,44	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SFA020		m2	VIDRIO SEGURIDAD 44.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 37 dB			
			Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad acústico, de Rw=37 dB (0; -3), compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,750	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	14,21	
P14EL420	1,006	m2	Vidrio de seguridad acústico 44.2 2B2 37 dB	36,18	36,40	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SFA030		m2	VIDRIO SEGURIDAD 66.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 39 dB Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad acústico, de Rw=39 dB compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL430	1,006	m2	Vidrio de seguridad acústico 66.2 2B2 39 dB	77,69	78,16	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			102,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14SFA040		m2	VIDRIO SEGURIDAD 88.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 41 dB Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad acústico, de Rw=41 dB, compuesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,300	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	24,64	
P14EL440	1,006	m2	Vidrio de seguridad acústico 88.2 2B2 41 dB	54,29	54,62	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			84,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E14DFR REFORZADO

E14SFR010		m2	VIDRIO SEGURIDAD REFORZADO P6B Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad reforzado, clasificado como vidrio antiagresión nivel P6B segun UNE-EN 12600:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL450	1,030	m2	Vidrio de seguridad reforzado P6B	186,23	191,82	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			217,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E14SFR020		m2	VIDRIO SEGURIDAD REFORZADO P7B Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad reforzado, clasificado como vidrio antiagresión nivel P7B segun UNE-EN 12600:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL460	1,030	m2	Vidrio de seguridad reforzado P7B	266,12	274,10	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			299,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SFR030		m2	VIDRIO SEGURIDAD REFORZADO P8B			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad reforzado, clasificado como vidrio antiagresión nivel P8B segun UNE-EN 12600:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL470	1,030	m2	Vidrio de seguridad reforzado P8B	266,12	274,10	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			299,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14SS SEGURIDAD ANTIBALAS

E14SS010		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR1-S-P6B			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como vidrio antiagresión nivel P6B según UNE-EN 12600:2001 y vidrio antibalas nivel BR1-S según norma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL480	1,030	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S-P6B	256,72	264,42	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			289,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SS020		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR2-S			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como vidrio antibalas nivel BR2-S según UNE-EN 1063:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL490	1,030	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-S	284,49	293,02	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			318,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SS030		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR3-S-P7B			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como vidrio antiagresión nivel P7B según UNE-EN 12600:2001 y vidrio antibalas nivel BR3-S según norma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL500	1,030	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-S-P7B	357,09	367,80	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			393,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SS040		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR4-SG1-S-P8B			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como vidrio antiagresión nivel P8B según UNE-EN 12600:2001 y vidrio antibalas nivel BR4/SG1-S según norma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL510	1,030	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-SG1-S-P8B	357,09	367,80	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			393,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E14SS050		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR1-S			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como vidrio antibalas nivel BR1-S según norma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL520	1,030	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S	284,49	293,02	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			318,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SS060		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR1-24-NS			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR1 24NS compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 24 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a las balas BR1-NS conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL530	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-24NS	90,05	90,59	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			99,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SS070		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR2-25-S			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR2 25S compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 25 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a las balas BR2-S conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL540	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-25S	130,35	131,13	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14SS080		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR2-30-NS			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR2 30NS compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 30 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a las balas BR2-NS conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL550	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-30NS	140,35	141,19	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			150,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SS090		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR3-29-S			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR3 29S compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 29 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a las balas BR3-S conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL560	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-29S	180,35	181,43	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			190,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E14SS100		m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR4-41-S			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR4 41S compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 41 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a las balas BR4-S conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL570	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-41S	180,35	181,43	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			190,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14SX SEGURIDAD ANTIEXPLOSIÓN						
E14SX010		m2	VIDRIO SEGURIDAD ANTI-EXPLOSIÓN ER2-NS			
			Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad de protección, clasificado como vidrio antiexplosión nivel ER2-NS según norma UNE-ES 1063:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	1,000	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	18,95	
P14EL580	1,030	m2	Vidrio de seguridad anti-explosión ER2-NS	284,49	293,02	
P14KW060	8,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,80	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			318,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SX020		m2	VIDRIO LAMINADO ANTI-EXPLOSIÓN ER1-18-NS			
			Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, ER1-18-NS compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 18 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a la explosión ER1-18-NS conforme UNE-EN 13541. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BB010	0,200	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	3,79	
P14EL590	1,006	m2	Vidrio laminado seguridad anti-explosión ER1-18NS	120,35	121,07	
P14KW060	7,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	4,20	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			130,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E14D VIDRIOS MOLDEADOS

SUBAPARTADO E14DF FÁBRICA DE VIDRIO

ELEMENTO E14DFH TABIQUES TRASLÚCIDOS HUECOS

E14DFH010		m2	TAB.VIDR.MOLD. 240x240x80 INC.			
			Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 240x240x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (tipo M-15) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
P14FH010	16,000	ud	Vidr.mold.doble inc. 240x240x80	11,57	185,12	
P03AC010	2,400	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	2,35	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
A01MA020	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			225,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14DFH030		m2	TAB.VIDR.MOLD. 200x200x80 INC. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (tipo M-15) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
P14FH030	23,000	ud	Vidr.mold.doble inc. 200x200x80	8,57	197,11	
P03AC010	2,400	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	2,35	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
A01MA020	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			231,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E14DFH040		m2	TAB.VI.MOL. J/PVC. 240x240x80 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 240x240x80 mm. incoloro, con juntas de PVC rígido, perfil bastidor perimetral y perfil junta entre piezas, incluso cuñas de madera y sellado-rigidizador de dos componentes aplicado a pistola por ambas caras.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P14FH010	16,000	ud	Vidr.mold.doble inc. 240x240x80	11,57	185,12	
P14FH130	1,000	m2	Perfiles PVC Tabiluz	18,71	18,71	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			210,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14DFH060		m2	TAB.VI.MOL. J/PVC. 200x200x80 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x200x80 mm. incoloro, con juntas de PVC rígido, perfil bastidor perimetral y perfil junta entre piezas, incluso cuñas de madera y sellado-rigidizador de dos componentes aplicado a pistola por ambas caras.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P14FH030	23,000	ud	Vidr.mold.doble inc. 200x200x80	8,57	197,11	
P14FH130	1,000	m2	Perfiles PVC Tabiluz	18,71	18,71	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			222,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14DFH070		m2	TAB.VIDR.MOLD. 200x200x80 COL. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado tráslucido doble de 200x200x80 mm. color, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo con mortero de cemento y arena de río 1/3 (tipo M-15) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
P14FH040	23,000	ud	Vidr.mold.doble col. 200x200x80	17,34	398,82	
P03AC020	2,400	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 8mm.	0,98	2,35	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
A01MA020	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			432,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14DFH080		m2	TAB.VI.MOL. J/PVC. 200x200x80COL Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x200x80 mm. color, con juntas de PVC rígido, perfil bastidor perimetral y perfil junta entre piezas, incluso cuñas de madera y sellado-rigidizador de dos componentes aplicado a pistola por ambas caras.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P14FH040	23,000	ud	Vidr.mold.doble col. 200x200x80	17,34	398,82	
P14FH130	1,000	m2	Perfiles PVC Tabiluz	18,71	18,71	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			424,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14DFM TABIQUES TRASLÚCIDOS MACIZOS

E14DFM010		m2	TAB.VIDR.MOLD. 190x190x34 INC. Tabique macizo de vidrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 90x90x34 mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (tipo M-15) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, uno en juntas verticales y horizontales y dos en perímetro, junta de dilatación superior con relleno elástico y banda de neopreno y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.			
O01A030	1,350	h.	Oficial primera	16,08	21,71	
P14FM010	25,000	ud	Vidr.mold.senc.inc.190x190x34	7,16	179,00	
P03AC010	1,850	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,81	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
A01MA020	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			205,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E14DFM020		m2	TAB.VIDR.MOLD. 190x190x34 BRONCE Tabique macizo de vidrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 190x190x34 mm. bronce, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (tipo M-15) y armadura de redondo B 400 de 6 mm. de diámetro, uno en juntas verticales y horizontales y dos en perímetro, junta de dilatación superior con relleno elástico y banda de neopreno y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.			
O01A030	1,350	h.	Oficial primera	16,08	21,71	
P14FM020	25,000	ud	Vidr.mold.senc.bronce 190x190x34	8,51	212,75	
P03AC010	1,850	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,81	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
A01MA020	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			238,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14DFM030		m2	TAB.VIDR.MOLD. 305x147x34 INC. Tabique macizo de vidrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 305x147x34 mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (tipo M-15) y armadura de redondo B 400 de 6 mm. de diámetro, uno en juntas verticales y horizontales y dos en perímetro, junta de dilatación superior con relleno elástico y banda de neopreno y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.			
O01A030	1,760	h.	Oficial primera	16,08	28,30	
P14FM030	21,000	ud	Vidr.mold.senc.inc. 305x147x34	8,39	176,19	
P03AC010	1,850	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,81	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
A01MA020	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			208,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14DFM040		m2	TAB.VIDR.MOLD. 305x147x34 BRONCE Tabique macizo de vidrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 305x147x34 mm. bronce, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (tipo M-15) y armadura de redondo B 400 de 6 mm. de diámetro, uno en juntas verticales y horizontales y dos en perímetro, junta de dilatación superior con relleno elástico y banda de neopreno y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.			
O01A030	1,760	h.	Oficial primera	16,08	28,30	
P14FM040	21,000	ud	Vidr.mold.senc.bronce 305x147x34	7,66	160,86	
P03AC010	1,850	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,81	
A01MA020	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,91	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			193,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14DH HORMIGÓN TRASLÚCIDO

ELEMENTO E14DHP PISABLES TRASLÚCIDOS

E14DHP010		m2	SUELO PISABLE MOL.195x195x50INC. Suelo pisable de vidrio prensado moldeado de 195x195x50 mm. incoloro, con nervios entre piezas y perimetral de hormigón HA-30/P/20/E, armadura superior e inferior con redondo de acero B 400 según cálculo, incluso encofrado y desencofrado, elementos de dilatación con cinta asfáltica y sellado elástico de juntas sobre relleno sintético, totalmente terminado.			
O01A030	2,930	h.	Oficial primera	16,08	47,11	
P14FP010	22,000	ud	Vidr.mold.p/suelo 195x195x50	8,75	192,50	
P03AC100	3,000	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	5,25	
P01HCA170	0,030	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb+E central	63,74	1,91	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			247,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14DHP020		m2	SUELO PISABLE MOL.300x300x25INC. Suelo pisable de vidrio prensado moldeado tipo baldosa de 300x300x25 mm. incoloro, con nervios entre piezas y perimetral de hormigón HA-30/P/10/E, armadura superior e inferior con redondo de acero B 400 según cálculo, incluso encofrado y desencofrado, elementos de dilatación con cinta asfáltica y sellado elástico de juntas sobre relleno sintético, totalmente terminado.			
O01A030	4,700	h.	Oficial primera	16,08	75,58	
P14FP020	12,000	ud	Baldosa vidr.mold. 300x300x25	19,72	236,64	
P03AC100	3,000	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	5,25	
P01HCA170	0,030	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb+E central	63,74	1,91	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			320,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E14K MUROS CORTINA						
SUBAPARTADO E14KA ANTEPECHOS						
ELEMENTO E14KAN ANTEPECHOS NO ACRISTALADOS						
E14KAN010		m2	ANTEP.AISL.M/C.TAPET.S/ACRIST			
			Panel aislante para antepechos sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado) realizado con: chapa lisa de aluminio lacado color por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior.			
O01BC043	0,450	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	13,86	
O01BC044	0,410	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	15,80	
P14MP010	2,000	m2	Bandeja aluminio lacado	64,08	128,16	
P14MP020	1,000	m2	Alma aislante 30 mm.	57,18	57,18	
P14MW010	6,190	m.	Sellado silicona neutra	0,60	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			218,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
E14KAN020		m2	ANTEP.AISL.2 L.S/ACRIS			
			Panel aislante para antepechos sobre muro cortina (2 lados, con junta de silicona estructural, en vertical, y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal) realizado con: chapa lisa de aluminio lacado color por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior y sellado en frío con cordón continuo de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales.			
O01BC043	0,670	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	20,64	
O01BC044	0,410	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	15,80	
P14MP010	2,000	m2	Bandeja aluminio lacado	64,08	128,16	
P14MP020	1,000	m2	Alma aislante 30 mm.	57,18	57,18	
P14MW020	2,100	m.	Sellado silicona estructural	1,92	4,03	
P14MW010	6,100	m.	Sellado silicona neutra	0,60	3,66	
			TOTAL PARTIDA.....			229,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E14KAN030		m2	ANTEP.AISL.4 L.S/ACRIS			
			Panel aislante, estructural, para antepechos sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con silicona estructural, en las dos direcciones), realizado con: chapa de aluminio lacado color por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona estructural por el exterior.			
O01BC043	0,670	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	20,64	
O01BC044	0,410	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	15,80	
P14MP010	2,000	m2	Bandeja aluminio lacado	64,08	128,16	
P14MP020	1,000	m2	Alma aislante 30 mm.	57,18	57,18	
P14MW020	8,610	m.	Sellado silicona estructural	1,92	16,53	
			TOTAL PARTIDA.....			238,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
ELEMENTO E14KAP ANTEPECHOS ACRISTALADOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KAP010		m2	ANTEP.AISL.M/COR.TAP.ACRIST.			
			Panel aislante para antepechos sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado) realizado con: luna especial reflectante de alto vacío de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior.			
O01BC043	0,450	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	13,86	
O01BC044	0,410	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	15,80	
P14BA120	1,006	m2	L.temp.reflec. 6 mm.	60,36	60,72	
P14MP010	1,000	m2	Bandeja aluminio lacado	64,08	64,08	
P14MP020	1,000	m2	Alma aislante 30 mm.	57,18	57,18	
P14MW010	6,190	m.	Sellado silicona neutra	0,60	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			215,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14KAP020		m2	ANTEP.AISL.2 LAD.ACRIS.			
			Panel aislante para antepechos sobre muro cortina, (2 lados, con junta de silicona estructural, en vertical, y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con: luna especial reflectante de alto vacío de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales.			
O01BC043	0,990	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	30,49	
O01BC044	0,410	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	15,80	
P14BA120	1,006	m2	L.temp.reflec. 6 mm.	60,36	60,72	
P14MP010	1,000	m2	Bandeja aluminio lacado	64,08	64,08	
P14MP020	1,000	m2	Alma aislante 30 mm.	57,18	57,18	
P14MW020	2,180	m.	Sellado silicona estructural	1,92	4,19	
P14MW010	6,190	m.	Sellado silicona neutra	0,60	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			236,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E14KAP030		m2	ANTEP.AISL.4 LAD.ACRIS.			
			Panel aislante, estructural, para antepechos sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con silicona estructural, en las dos direcciones), realizado con: luna especial reflectante de alto vacío de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona estructural por el exterior.			
O01BC043	0,990	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	30,49	
O01BC044	0,410	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	15,80	
P14BA120	1,006	m2	L.temp.reflec. 6 mm.	60,36	60,72	
P14MP010	1,000	m2	Bandeja aluminio lacado	64,08	64,08	
P14MP020	1,000	m2	Alma aislante 30 mm.	57,18	57,18	
P14MW020	8,610	m.	Sellado silicona estructural	1,92	16,53	
			TOTAL PARTIDA.....			244,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14KC ELEMENTO TRASLÚCIDO						
ELEMENTO E14KCC ACRISTALAMIENTO						
E14KCC010		ud	VENTANA MURO CORTINA 1,6x1,7 m.			
			Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x1,70 m., realizada con perfilería oculta desde el exterior del muro cortina empleando como sistema de fijación del acristalamiento silicona estructural en los cuatro lados, realizado con perfilería especial de aluminio lacado color a elegir, secciones de montantes de 80x50 mm., e=2 mm., i/p.p. de perfil especial de aluminio para marcos de pegado del vidrio estructural, juego de compases apertura perfilería tipo proyectante-deslizante, manetas de cierre a presión, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, escuadra para unión de perfiles y remates especiales.			
O01BC043	4,630	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	142,60	
O01BC044	6,360	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	245,05	
P14ME060	2,720	m2	Perfilería alum. carpintería	157,15	427,45	
P14ME070	1,000	ud	Juego compl. compas+manetas	528,99	528,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.344,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
E14KCC020		m2	ACRIST.M/CORT.TAPETAS S/TEMPL.			
			Doble acristalamiento sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado) realizado con luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14MA010	1,006	m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)	202,59	203,81	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			220,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E14KCC030		m2	ACRIST.M/CORT.TAPETAS TEMPL.			
			Doble acristalamiento sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado) realizado con luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14MA020	1,006	m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)	244,82	246,29	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			263,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
E14KCC040		m2	ACRIS.M/COR.2 LAD.S/TEM			
			Doble acristalamiento sobre muro cortina (2 lados, con junta de silicona estructural, en vertical y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14MA010	1,006	m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)	202,59	203,81	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			220,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KCC050		m2	ACRIS.M/COR.2 LAD.TEMP.			
			Doble acristalamiento sobre muro cortina, (2 lados, con junta de silicona estructural, en vertical y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14MA020	1,006	m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)	244,82	246,29	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			263,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E14KCC060		m2	ACRIS.M/COR.4 LAD.S/TEM			
			Doble acristalamiento estructural sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con silicona estructural, en las dos direcciones), realizado con luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona estructural por el exterior.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14MA010	1,006	m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)	202,59	203,81	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			220,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14KCC070		m2	ACRIS.M/COR.4 LAD.TEMP.			
			Doble acristalamiento estructural sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con silicona estructural, en las dos direcciones), realizado con luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona estructural por el exterior.			
P14MA020	1,006	m2	D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)	244,82	246,29	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			263,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14KE ELEMENTO PORTANTE						
ELEMENTO E14KEE ESTRUCTURA						
E14KEE010		m2	ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS. Muro cortina (sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado), realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento) y zona opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
O01BC043	1,450	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	44,66	
O01BC044	2,770	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	106,73	
P14ME010	1,000	m2	Retícula perfilería de alum.	46,07	46,07	
P14ME020	1,000	m2	Remates y anclajes varios	43,71	43,71	
P14ME030	1,000	m2	Tapetas+tapajuntas atornill.	42,70	42,70	
			TOTAL PARTIDA.....			283,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14KEE020		m2	ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS Muro cortina (2 lados, con junta de silicona estructural, en vertical, y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento) y zona opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos) i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
O01BC043	1,570	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	48,36	
O01BC044	2,990	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	115,20	
P14ME010	1,000	m2	Retícula perfilería de alum.	46,07	46,07	
P14ME020	1,000	m2	Remates y anclajes varios	43,71	43,71	
P14ME040	1,000	m2	Tapetas+tapajuntas V.E.C.	45,05	45,05	
			TOTAL PARTIDA.....			298,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KEE030		m2	ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS Muro cortina de silicona estructural, (4 lados), realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento) y zona opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), i/p.p. de perfil de aluminio para marcos de pegado del vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
O01BC043	2,350	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	72,38	
O01BC044	2,990	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	115,20	
P14ME010	1,000	m2	Retícula perfilería de alum.	46,07	46,07	
P14ME020	1,000	m2	Remates y anclajes varios	43,71	43,71	
P14ME050	1,000	m2	Marcos aluminio para pegado	59,45	59,45	
			TOTAL PARTIDA.....			336,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14KM MUROS COMPLETOS

ELEMENTO E14KMA MUROS CORTINA TERMINADOS

E14KMA010		m2	M.C.TAPE.D.ACRIST.ANT.AISLANTE Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e= 4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, rematada con embellecedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior, i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE010	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.	283,87	283,87	
E14KCC020	0,605	m2	ACRIST.M/CORT.TAPETAS S/TEMPL.	220,57	133,44	
E14KAP010	0,400	m2	ANTEP.AISL.M/COR.TAP.ACRIST.	215,35	86,14	
			TOTAL PARTIDA.....			503,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KMA020		m2	M.C. TAPE.D.ACRIST.ANT. S/ACRIST Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e= 4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior, i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE010	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.	283,87	283,87	
E14KCC020	0,605	m2	ACRIST.M/CORT.TAPETAS S/TEMPL.	220,57	133,44	
E14KAN010	0,400	m2	ANTEP.AISL.M/C.TAPET.S/ACRIST	218,71	87,48	
			TOTAL PARTIDA.....			504,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14KMA030		m2	M.C.TAPE.D.ACRIS.TEMPL.ANT.AISL. Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e= 4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior, i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE010	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.	283,87	283,87	
E14KCC030	0,605	m2	ACRIST.M/CORT.TAPETAS TEMPL.	263,05	159,15	
E14KAP010	0,400	m2	ANTEP.AISL.M/COR.TAP.ACRIST.	215,35	86,14	
			TOTAL PARTIDA.....			529,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KMA040		m2	M.C.TAPE.D.ACRIS.TEMP.ANT.AISL. Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e= 4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior, i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE010	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.	283,87	283,87	
E14KCC030	0,605	m2	ACRIST.M/CORT.TAPETAS TEMPL.	263,05	159,15	
E14KAN010	0,400	m2	ANTEP.AISL.M/C.TAPET.S/ACRIST	218,71	87,48	
			TOTAL PARTIDA.....			530,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E14KMA050		m2	M.C.2L.D.ACRIST.ANT.AISLANTE Estructura para muro cortina 2 lados. con junta de silicona estructural, en vertical, y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente realizada con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales,i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE020	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS	298,39	298,39	
E14KCC040	0,605	m2	ACRIS.M/COR.2 LAD.S/TEM	220,57	133,44	
E14KAP020	0,400	m2	ANTEP.AISL.2 LAD.ACRIS.	236,17	94,47	
			TOTAL PARTIDA.....			526,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KMA060		m2	M.C.2L.D.ACRIST.ANT.S/ACRIS			
			Muro cortina 2 lados, con junta de silicona estructural, en vertical, y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado color por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE020	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS	298,39	298,39	
E14KCC040	0,605	m2	ACRIS.M/COR.2 LAD.S/TEM	220,57	133,44	
E14KAN020	0,400	m2	ANTEP.AISL.2 L.S/ACRIS	229,47	91,79	
			TOTAL PARTIDA.....			523,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14KMA070		m2	M.C.2L.D.ACRIS.TEMP.ANT.ACRI			
			Muro cortina 2 lados. con junta de silicona estructural, en vertical, y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm. e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE020	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS	298,39	298,39	
E14KCC050	0,605	m2	ACRIS.M/COR.2 LAD.TEMP.	263,05	159,15	
E14KAP020	0,400	m2	ANTEP.AISL.2 LAD.ACRIS.	236,17	94,47	
			TOTAL PARTIDA.....			552,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KMA080		m2	M.C.2L.D.ACRIS.TEMP.ANT.S/AC			
			Muro cortina 2 lados. con junta de silicona estructural, en vertical, y tapetas atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado color por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el exterior y sellado de silicona estructural y espaciador neutro por el interior en las juntas verticales i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE020	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS	298,39	298,39	
E14KCC050	0,605	m2	ACRIS.M/COR.2 LAD.TEMP.	263,05	159,15	
E14KAN020	0,400	m2	ANTEP.AISL.2 L.S/ACRIS	229,47	91,79	
			TOTAL PARTIDA.....			549,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E14KMA090		m2	M.C.4L.D.ACRIST.ANT.AISLANTE			
			Estructura para muro cortina de silicona estructural 4 lados ,realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona neutra por el exterior y zona opaca realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona neutra por el exterior, i/p.p. de perfil de aluminio para marcos de pegado del vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE030	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS	336,81	336,81	
E14KCC060	0,605	m2	ACRIS.M/COR.4 LAD.S/TEM	220,57	133,44	
E14KAP030	0,400	m2	ANTEP.AISL.4 LAD.ACRIS.	244,80	97,92	
			TOTAL PARTIDA.....			568,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KMA100		m2	M.C.4L.D.ACRIST.ANT.S/ACRIS. Muro cortina 2 lados sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm. e= 4 mm. y en parteluces de 60x80 mm, e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona neutra por el exterior y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado color por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona neutra por el exterior i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE030	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS	336,81	336,81	
E14KCC060	0,605	m2	ACRIS.M/COR.4 LAD.S/TEM	220,57	133,44	
E14KAN030	0,400	m2	ANTEP.AISL.4 L.S/ACRIS	238,31	95,32	
			TOTAL PARTIDA.....			565,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14KMA110		m2	M.C.4L.D.ACRIS.TEMP.ANT.AISL Muro cortina de silicona estructural 4 lados, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona neutra por el exterior y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. templada y opacificada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona neutra por el exterior i/p.p. de perfil de aluminio para marcos de pegado del vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE030	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS	336,81	336,81	
E14KCC070	0,605	m2	ACRIS.M/COR.4 LAD.TEMP.	263,05	159,15	
E14KAP030	0,400	m2	ANTEP.AISL.4 LAD.ACRIS.	244,80	97,92	
			TOTAL PARTIDA.....			593,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14KMA120		m2	M.C.4L.D.ACRIS.TEM.ANT.S/ACR			
			Muro cortina de silicona estructural 4 lados, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente realizado con: luna reflectante de alto vacío de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona neutra por el exterior y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado color por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona neutra por el exterior i/p.p. de perfil de aluminio para marcos de pegado del vidrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.			
E14KEE030	1,000	m2	ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS	336,81	336,81	
E14KCC070	0,605	m2	ACRIS.M/COR.4 LAD.TEMP.	263,05	159,15	
E14KAN030	0,400	m2	ANTEP.AISL.4 L.S/ACRIS	238,31	95,32	
			TOTAL PARTIDA.....			591,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO E14L LUCERNARIOS

SUBAPARTADO E14LA ELEMENTO TRASLÚCIDO

ELEMENTO E14LAC ACRISTALAMIENTO

E14LAC010		m2	DOB.ACRIS.LUCE.4 AGUAS S/T.			
			Doble acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas con fijación del mismo a base de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. sin templar por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna laminar de seguridad (4+4) con butiral incoloro por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior de tapajuntas y parteluces horizontales, medición realizada en verdadera magnitud.			
P14LA010	1,012	m2	D.lun+cam.6/12/4+4(ref+but)	262,71	265,86	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			282,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14LAC020		m2	DOB.ACRIS.LUCE.4 AGUAS TEMPL			
			Doble acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas, con fijación del mismo a base de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con: luna reflectante de alto vacio de 6 mm. templada por el exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y luna laminar de seguridad (4+4) con butiral incoloro por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior de tapajuntas y parteluces horizontales, medición realizada en verdadera magnitud.			
P14LA020	1,006	m2	D.lun+cam.6/12/4+4(ref.T+but)	344,84	346,91	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			363,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14LAC030		m2	SIMPLE ACRIS.LUCE.4 AGUAS.			
			Simple acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas, con fijación del mismo a base de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con luna laminar de seguridad (4+4) con butiral incoloro por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior de tapajuntas y parteluces horizontales, medición realizada en verdadera magnitud.			
P14EL030	1,006	m2	Vidrio laminar 4+4 but.	45,21	45,48	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	1,060	ud	Pequeño material	1,40	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			62,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14LE ELEMENTO PORTANTE

ELEMENTO E14LES ESTRUCTURA

E14LES010		m2	ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m.			
			Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 3,00 m. con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir, autoportante, con sección en forma de te de 50x60 mm., espesor e=1,50 mm., i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para la realización de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/remates especiales para caperuzas de coronación, realizados en chapa de aluminio lacada y piezas de anclaje del lucernario.			
O01BC043	1,630	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	50,20	
O01BC044	2,110	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	81,30	
P14LE010	1,000	m2	Perfilería aluminio tipo T	60,66	60,66	
P14LE030	1,000	m2	Remates+anclajes T1	29,92	29,92	
			TOTAL PARTIDA.....			222,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E14LES020		m2	ESTR.LUCER ENTRE 3 m. Y 8 m.			
			Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 8,00 m., con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sección rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario.			
O01BC043	1,180	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	36,34	
O01BC044	2,630	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	101,33	
P14LE020	1,000	m2	Perfilería aluminio lucernario	96,67	96,67	
P14LE040	1,000	m2	Remates+anclajes T2	57,91	57,91	
			TOTAL PARTIDA.....			292,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14LES030		m2	ESTR.LUCER.ENTRE 8 m. Y 15 m. Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 15,00 m., con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio lacada color a elegir y estructura portante realizada a base de perfiles de acero laminado estructural, S 275 JR, de sección rectangular acabados con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color a elegir, perfilería de la retícula de aluminio realizada con perfiles de sección rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, piezas especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario.			
O01BC043	2,270	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	69,92	
O01BC044	2,630	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	101,33	
P14LE020	0,660	m2	Perfilería aluminio lucernario	96,67	63,80	
P14LE040	0,600	m2	Remates+anclajes T2	57,91	34,75	
P13TT080	20,580	kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	0,99	20,37	
			TOTAL PARTIDA.....			290,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E14LES040		m2	ESTR.LUCER.ENTRE 15 m. Y 25 m. Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 25,00 m. con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio lacada color a elegir y estructura portante realizada a base de celosias ejecutada con perfiles de acero laminado estructural, S 275 JR, de sección rectangular acabados con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color a elegir, perfilería de la retícula de aluminio realizada con perfiles de sección rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, piezas especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario.			
O01BC043	2,720	h.	Equipo cerrajero taller	30,80	83,78	
O01BC044	2,840	h.	Equipo cerrajero montaje	38,53	109,43	
P14LE020	0,720	m2	Perfilería aluminio lucernario	96,67	69,60	
P14LE040	0,490	m2	Remates+anclajes T2	57,91	28,38	
P13TT080	36,550	kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	0,99	36,18	
			TOTAL PARTIDA.....			327,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E14M CLARABOYAS						
SUBAPARTADO E14MF FIJAS						
ELEMENTO E14MFA CIRCULARES						
E14MFA020		ud	CLAR.FIJA SIMPLE CIR. 80 cm.			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor estancos y con capuchón protector. Totalmente instalada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P14YA020	1,000	ud	Clarab.meta.fija cir. 80cm.	136,58	136,58	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			142,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
E14MFA030		ud	CLAR.FIJA SIMPLE CIR. 120 cm.			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor estancos y con capuchón protector. Totalmente instalada.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
P14YA030	1,000	ud	Clarab.meta.fija cir. 120cm.	300,59	300,59	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			308,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E14MFA040		ud	CLAR.FIJA BIVAL.CIR. 80 cm.			
			Claraboya fija con cúpula bivalva de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor. Totalmente instalada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P14YA040	1,000	ud	Clarab.meta.biv.fija cir. 80cm.	264,25	264,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			269,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E14MFA050		ud	CLAR.FIJA BIVAL.CIR. 120 cm.			
			Claraboya fija con cúpula bivalva de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor. Totalmente instalada.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
P14YA060	1,000	ud	Clarab.meta.biv.fija cir. 120cm.	488,24	488,24	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			496,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
E14MFA060		ud	CLAR.ZÓC.FIJA SIMPLE CIR. 80 cm.			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
P14YA020	1,000	ud	Clarab.meta.fija cir. 80cm.	136,58	136,58	
P14YA080	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 80 cm.	168,50	168,50	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			319,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14MFA070		ud	CLAR.ZÓC.FIJA SIMPLE CIR. 120cm.			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YA030	1,000	ud	Clarab.meta.fija cir. 120cm.	300,59	300,59	
P14YA100	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 120 cm.	265,02	265,02	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			584,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MFC CUADRADAS

E14MFC010		ud	CLAR.FIJA SIMPLE CUAD. 120x120cm			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x120 cm. incluso recibido sobre zócalo de fábrica (sin incluir) mediante tacos de material sintético con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor, estancos y con capuchón protector. Totalmente instalada.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
P14YC020	1,000	ud	Clarab.meta.fija cuad. 120 cm.	243,97	243,97	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			252,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E14MFC020		ud	CLAR.FIJA BIVAL.CUAD. 120x120cm.			
			Claraboya fija con cúpula bivalva de metacrilato, cuadrada de 120x120 cm. incluso recibido sobre zócalo de fábrica (sin incluir) mediante tacos de material sintético con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor, estancos y con capuchón protector. Totalmente instalada.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
P14YC030	1,000	ud	Clarab.met.biv.fija cuad. 120cm.	445,54	445,54	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			453,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14MFC040		ud	CLAR.ZÓC.FIJ.SIMP.CUAD.120x120cm			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x120 cm., con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YC020	1,000	ud	Clarab.meta.fija cuad. 120 cm.	243,97	243,97	
P14YC050	1,000	ud	Zócalo clarab. cuad. 120 cm.	220,32	220,32	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			483,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MFP PIRAMIDALES

E14MFP010		ud	CLAR.FIJA SIMPLE PIRAM. 60x60cm			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 60x60 cm. incluso recibido sobre zócalo de fábrica (sin incluir) mediante tacos de material sintético con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor, estancos y con capuchón protector. Totalmente instalada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P14YP010	1,000	ud	Clarab.meta.fija piram. 60 cm.	138,41	138,41	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			144,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14MFP030		ud	CLAR.ZÓC.FIJA SIMPLE PIRAM.70x70			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 70x70 cm.con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
P14YP020	1,000	ud	Clarab.meta.fija piram. 70 cm.	174,67	174,67	
P14YP060	1,000	ud	Zócalo clarab.piram. 70 cm.	150,95	150,95	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			339,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14MFP040		ud	CLAR.ZÓC.FIJ.SIMP.PIRAM.120x120			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 120x120 cm.con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YP030	1,000	ud	Clarab.meta.fija piram. 120 cm.	360,43	360,43	
P14YP070	1,000	ud	Zócalo clarab.piram. 120 cm.	220,32	220,32	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			599,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MFR RECTANGULARES

E14MFR010		ud	CLAR.ZÓC.FIJA SIMP.RECT. 90x120			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, rectangular de 90x120 cm.con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YR010	1,000	ud	Clarab.meta.fija rect. 90x120 cm	194,68	194,68	
P14YR040	1,000	ud	Zócalo clarab.rect. 90x120 cm.	223,04	223,04	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			436,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14MFR020		ud	CLAR.ZÓC.FIJA SIMP.RECT.100x150			
			Claraboya fija con cúpula simple de metacrilato, rectangular de 100x150 cm.con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,150	h.	Oficial primera	16,08	18,49	
P14YR020	1,000	ud	Clarab.meta.fija rect. 100x150cm	242,68	242,68	
P14YR050	1,000	ud	Zócalo clarab.rect. 100x150 cm.	269,02	269,02	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			531,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14MP PRACTICABLES						
ELEMENTO E14MPA APERTURA MANUAL						
E14MPA010		ud	CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.CIR.80cm.			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
P14YT010	1,000	ud	Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.	224,05	224,05	
P14YA080	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 80 cm.	168,50	168,50	
P14YW010	1,000	ud	Mando apertura clarab.	113,06	113,06	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			519,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14MPA020		ud	CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.CIR.120cm.			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT020	1,000	ud	Clarab.meta.pract.cir. 120 cm.	322,94	322,94	
P14YA100	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 120 cm.	265,02	265,02	
P14YW010	1,000	ud	Mando apertura clarab.	113,06	113,06	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			719,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14MPA030		ud	CLAR.ZÓC.PRAC.BIVAL.CIR.80cm.			
			Claraboya practicable con cúpula bivalva de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
P14YT030	1,000	ud	Clarab.meta.biv.prac.cir.80cm.	322,94	322,94	
P14YA080	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 80 cm.	168,50	168,50	
P14YW010	1,000	ud	Mando apertura clarab.	113,06	113,06	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			618,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14MPA040		ud	CLAR.ZÓC.PRAC.BIVAL.CIR.120cm			
			Claraboya practicable con cúpula bivalva de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT040	1,000	ud	Clarab.meta.biv.prac.cir.120cm.	484,65	484,65	
P14YA100	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 120 cm.	265,02	265,02	
P14YW010	1,000	ud	Mando apertura clarab.	113,06	113,06	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			881,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14MPA050		ud	CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.CUAD.120x120			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT050	1,000	ud	Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.	320,64	320,64	
P14YC050	1,000	ud	Zócalo clarab. cuad. 120 cm.	220,32	220,32	
P14YW010	1,000	ud	Mando apertura clarab.	113,06	113,06	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			672,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14MPA070		ud	CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.PIRAM.90x90			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 90x90 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
P14YT070	1,000	ud	Clarab.meta.pract.piram. 90 cm.	250,13	250,13	
P14YT090	1,000	ud	Zócalo clarab.piram. 90 cm.	168,64	168,64	
P14YW010	1,000	ud	Mando apertura clarab.	113,06	113,06	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			545,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MPB APERTURA AUTOMÁTICA

E14MPB010		ud	CLAR.ZÓC.P.AUT.SIMP.CIR.80 cm.			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo mecánico de apertura automática, con fusible, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
P14YT010	1,000	ud	Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.	224,05	224,05	
P14YA080	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 80 cm.	168,50	168,50	
P14YW020	1,000	ud	Mec.ap.aut.clar. 80 cm.	377,83	377,83	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			784,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14MPB020		ud	CLAR.ZÓC.P.AUT.BIVAL.CIR.120 cm.			
			Claraboya practicable con cúpula bivalva de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo mecánico de apertura automática, con fusible, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT040	1,000	ud	Clarab.meta.biv.prac.cir.120cm.	484,65	484,65	
P14YA100	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 120 cm.	265,02	265,02	
P14YW030	1,000	ud	Mec.ap.aut.clar. 120 cm.	448,46	448,46	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.217,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14MPB030		ud	CLAR.ZÓC.P.AUT.SIMP.CUAD.120x120			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x120 cm. con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo mecánico de apertura automática, con fusible, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT050	1,000	ud	Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.	320,64	320,64	
P14YC050	1,000	ud	Zócalo clarab. cuad. 120 cm.	220,32	220,32	
P14YW030	1,000	ud	Mec.ap.aut.clar. 120 cm.	448,46	448,46	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.008,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MPE APERTURA ELÉCTRICA

E14MPE010		ud	CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.SIMP.CIR.80 cm.			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, con mecanismo de apertura eléctrico, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
P14YT010	1,000	ud	Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.	224,05	224,05	
P14YA080	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 80 cm.	168,50	168,50	
P14YW040	1,000	ud	Mec.ap.elect.clar. 80 cm.	606,71	606,71	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.013,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14MPE020		ud	CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.BIV.CIR.120 cm.			
			Claraboya practicable con cúpula bivalva de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, con mecanismo de apertura eléctrico, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT040	1,000	ud	Clarab.meta.biv.prac.cir.120cm.	484,65	484,65	
P14YA100	1,000	ud	Zócalo clarab.cir. 120 cm.	265,02	265,02	
P14YW050	1,000	ud	Mec.ap.elect.clar. 120 cm.	730,76	730,76	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.499,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14MPE030		ud	CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.SIMP.CD.120x120			
			Claraboya practicable con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior lisa, con mecanismo de apertura eléctrica, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT050	1,000	ud	Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.	320,64	320,64	
P14YC050	1,000	ud	Zócalo clarab. cuad. 120 cm.	220,32	220,32	
P14YW050	1,000	ud	Mec.ap.elect.clar. 120 cm.	730,76	730,76	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.290,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14MPE040		ud	CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.BIV.CD.120x120			
			Claraboya practicable con cúpula bivalva de metacrilato, cuadrada de 120x120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y fibra de vidrio, tono hielo con cara interior lisa, dispositivo de apertura por husillo accionado desde el interior lisa, con mecanismo de apertura eléctrica, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente instalada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
P14YT060	1,000	ud	Clarab.meta.biv.pract.cuad.120cm	787,02	787,02	
P14YC050	1,000	ud	Zócalo clarab. cuad. 120 cm.	220,32	220,32	
P14YW050	1,000	ud	Mec.ap.elect.clar. 120 cm.	730,76	730,76	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.757,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E14T TRASLÚCIDOS

SUBAPARTADO E14TM POLIMETACRILATOS

ELEMENTO E14TMA INCOLORO

E14TMA010		m2	METACRILATO CEL.CUB. 16mm.INCOL.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de metacrilato de metilo incoloro, de 16 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TM010	1,050	m2	Metacrilato celular 16 mm. inc.	117,14	123,00	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			206,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E14TMA020		m2	METACRILATO CEL.CUB. 32mm.INCOL.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de metacrilato de metilo incoloro, de 32 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TM020	1,050	m2	Metacrilato celular 32 mm. inc.	234,84	246,58	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			329,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TMA040		m2	METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL.			
			Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TM030	1,050	m2	Metacrilato inc. 4 mm.	108,07	113,47	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			131,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TMA050		m2	METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TM040	1,050	m2	Metacrilato inc. 6 mm.	135,68	142,46	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			160,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14TMA060		m2	METACRILATO ACRISTAL.10mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TM050	1,050	m2	Metacrilato inc. 10 mm.	156,15	163,96	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			182,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E14TMA070		m2	METACRILATO ACRISTAL.20mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 20 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TM060	1,050	m2	Metacrilato inc. 20 mm.	194,96	204,71	
P14KW060	4,060	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,44	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			222,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TMC COLOR

E14TMC010		m2	METACRILATO ACRISTAL. 8mm.COLOR Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, color bronce traslúcido, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
P14TM080	1,050	m2	Metacrilato color 8 mm.	162,73	170,87	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			188,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TMO OPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TMO010		m2	METACRILATO CUB. 10mm.OPAL Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacrilato de metilo blanco opal traslúcido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
P14TM110	1,050	m2	Metacrilato opal 10 mm.	156,95	164,80	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
			TOTAL PARTIDA.....			245,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14TMO020		m2	METACRILATO CUB. 16mm.OPAL Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacrilato de metilo blanco opal traslúcido, de 16 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
P14TM120	1,050	m2	Metacrilato opal 16 mm.	186,33	195,65	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
			TOTAL PARTIDA.....			276,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14TMO030		m2	METACRILATO ACRISTAL. 6mm.OPAL Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
P14TM090	1,050	m2	Metacrilato opal 6 mm.	137,32	144,19	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			162,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E14TMO040		m2	METACRILATO ACRISTAL. 8mm.OPAL Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
P14TM100	1,050	m2	Metacrilato opal 8 mm.	147,11	154,47	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			172,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TMO050		m2	METACRILATO ACRISTAL.16mm.OPAL			
			Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 16 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
P14TM120	1,050	m2	Metacrilato opal 16 mm.	186,33	195,65	
P14KW060	4,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,40	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			213,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14TP POLICARBONATOS

ELEMENTO E14TPA INCOLORO

E14TPA010		m2	POLICARB.CEL.CUB. 6 mm. INC.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 6 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TP010	1,050	m2	Policarbonato celular 6 mm. inc.	62,50	65,63	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			146,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14TPA020		m2	POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TP020	1,050	m2	Policarbonato celular 8mm.inc.	69,70	73,19	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			154,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E14TPA030		m2	POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TP030	1,050	m2	Policarbonato celular 10mm.inc.	81,72	85,81	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			166,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TPA040		m2	POLICARB.CEL.CUB. 16 mm. INC.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
P14TP040	1,050	m2	Policarbonato celular 16mm.inc.	123,79	129,98	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
			TOTAL PARTIDA.....			210,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TPC COLOR

E14TPC010		m2	POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. COL.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslúcido, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TP050	1,050	m2	Policarbon.celular 8 mm. bron.	95,68	100,46	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			181,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E14TPC020		m2	POLICARB.CEL. CUB. 10 mm. COL.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslúcido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TP051	1,050	m2	Policarbon.celular 10 mm. bron.	135,22	141,98	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			222,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TPO OPAL

E14TPO010		m2	POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. OPAL			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas con plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
P14TP070	1,050	m2	Policarbon.celular 10 mm. opal	106,93	112,28	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			193,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TPO020		m2	POLICARB.CEL.CUB. 16 mm. OPAL			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas con plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido de 16 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
P14TP080	1,050	m2	Policarbon.celular 16 mm. opal	124,84	131,08	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
O01BB010	0,350	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	6,63	
O01BB020	0,350	h	Ayudante Cristalero	17,75	6,21	
			TOTAL PARTIDA.....			211,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14TV PVC

ELEMENTO E14TVA ACRISTALAMIENTO

E14TVA010		m2	PVC ONDULADO 1,2 mm. INCOL.			
			Acristalamiento con plancha de PVC ondulado incoloro, de 1,2 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y sin incluir colocación de junquillos.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TV020	1,050	m2	Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm	21,41	22,48	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TVA020		m2	PVC ESPUMADO 3 mm. BLANCO			
			Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 3 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y sin incluir colocación de junquillos.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TV030	1,050	m2	Placa PVC esp. mate blanco e=3,0 mm	12,55	13,18	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TVA030		m2	PVC ESPUMADO 5 mm. BLANCO			
			Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y sin incluir colocación de junquillos.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TV050	1,050	m2	Placa PVC esp. mate blanco e=5,0 mm	20,32	21,34	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TVA040		m2	PVC ESPUMADO 15 mm. BLANCO Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 15 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y sin incluir colocación de junquillos.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TV070	1,050	m2	Placa PVC esp. mate blanco e=15,0 mm	60,80	63,84	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E14TVA050		m2	PVC ESPUMADO 5 mm. COLOR Acristalamiento con plancha de PVC espumado color, de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y sin incluir colocación de junquillos.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TV090	1,050	m2	Placa PVC espumado mate color e=5,0 mm	26,64	27,97	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TVC CUBIERTAS

E14TVC010		m2	PVC ESPUMADO CUB. 5 mm. BLANCO Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC espumado blanco traslúcido, de 5 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante.Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P14TM040	1,050	m2	Metacrilato inc. 6 mm.	135,68	142,46	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			231,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E14TVC020		m2	PVC ESPUMADO CUB. 15 mm. BLANCO Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC espumado blanco traslúcido, de 15 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P14TV070	1,050	m2	Placa PVC esp. mate blanco e=15,0 mm	60,80	63,84	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			152,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TVC030		m2	PVC OND/GREC CUB. 1,2 mm. INC.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC ondulada/grecada incolora, de 1,2 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P14TV020	1,050	m2	Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm	21,41	22,48	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14TF POLIESTER REFORZADO FIBRA VIDRIO

ELEMENTO E14TFA ACRISTALAMIENTO

E14TFA010		m2	POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1 mm.NAT.			
			Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcido, de 1 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TSO020	1,050	m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm	20,59	21,62	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

E14TFA020		m2	POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1,7 mm.NAT.			
			Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcido, de 1,7 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TSO040	1,050	m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm	26,19	27,50	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14TFA030		m2	POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1 mm.OPAC.			
			Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio opaca, de 1 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TSO020	1,050	m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm	20,59	21,62	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TFA040		m2	POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 2 mm.OPAC. Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio opaca, de 2 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TSO120	1,050	m2	Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm	30,09	31,59	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14TFA050		m2	POLÍESTER RFV ACRISTAL. 1 mm. Acristalamiento con plancha de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida, de 1 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TSP110	1,050	m2	Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,0mm	20,10	21,11	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14TFA060		m2	POLIÉSTER RFV ACRISTAL. 1,3 mm Acristalamiento con plancha de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida, de 1,3 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P14TSP120	1,050	m2	Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,3mm	23,49	24,66	
P14KW060	3,500	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	2,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO A14TFC CUBIERTA

E14TFC010		m2	POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.NAT. Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de vidrio ondulado traslúcido, de 1,7 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P14TSO040	1,050	m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm	26,19	27,50	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			116,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14TFC020		m2	POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.OPAC.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de vidrio ondulado opaco, de 1,7 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P14TSO110	1,050	m2	Placa PRFV ondulada opaca e=1,7mm	28,34	29,76	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			118,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TFC030		m2	POLIÉSTER RFV OND. 2 mm.OPAC.			
			Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de vidrio ondulado opaco, de 2 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A050	0,650	h.	Ayudante	15,61	10,15	
P14TSO120	1,050	m2	Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm	30,09	31,59	
P14TW010	3,000	m.	Perfil universal goma neopreno	22,10	66,30	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E14U VIDRIOS CONFORMADOS EN "U"

SUBAPARTADO E14UC PARAMENTO VIDRIO CONFORMADO EN "U"

E14UC010		m2	PARAMENTO U-GLAS 6mm.PEINE o GRECA			
			Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en peine o greca i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P14EV010	1,012	m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.	61,20	61,93	
P14KW060	3,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	1,80	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			83,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14UC020		m2	PARAMENTO U-GLAS 6mm.CÁMARA			
			Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.			
O01A030	1,695	h.	Oficial primera	16,08	27,26	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P14EV010	2,020	m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.	61,20	123,62	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	3,000	ud	Pequeño material	1,40	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			174,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14UF PARAMENTO VIDRIO ARMADO CONFORMADO EN "U"						
E16BF010		m2	PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.PEINE o GRECA			
			Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de acero inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en peine o greca i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P14EV020	1,012	m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. armado	66,40	67,20	
P14KW060	3,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	1,80	
P14KW240	2,000	ud	Pequeño material	1,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			89,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E16BF030		m2	PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.CÁMARA			
			Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de acero inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.			
O01A030	1,695	h.	Oficial primera	16,08	27,26	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P14EV020	2,020	m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. armado	66,40	134,13	
P14KW060	6,000	m.	Sellado con silicona incolora	0,60	3,60	
P14KW240	3,000	ud	Pequeño material	1,40	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			184,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO E14O VIDRIOS AUTOLIMPIABLES

SUBAPARTADO E14OT AUTOLIMPIABLE TEMPLADO

E16RT010		m2	AUTOLIMPIABLE TEMPLADO 4mm.			
			Acristalamiento con vidrio autolimpiable templado incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,700	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	13,27	
P14ET010	1,006	m2	Vicrio autolimpieable templado incoloro 4 mm.	53,13	53,45	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			81,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16RT020		m2	AUTOLIMPIABLE TEMPLADO 6mm.			
			Acristalamiento con vidrio autolimpiable templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,700	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	13,27	
P14ET020	1,006	m2	Vidrio autolimpiable templado incoloro 6 mm.	61,57	61,94	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			89,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14OA AUTOLIMPIABLE DOBLE ACRISTALAMIENTO						
E16RD010		m2	AUTOLIMPIABLE COMPUESTO 4/12/4			
			Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro autolimpiable de 4 mm y un vidrio incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles con Bioclean, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14ET030	1,006	m2	Vidrio autolimpiable compuesto 4/12/4	42,10	42,35	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			64,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16RD020		m2	AUTOLIMPIABLE COMPUESTO 6/10 o12 /6			
			Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro autolimpiable de 6 mm y un vidrio incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles con Bioclean, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,400	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	7,58	
P14ET040	1,006	m2	Vidrio autolimpiable compuesto 6/10 o 12/6	58,80	59,15	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			81,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14OD DOBLE ACRISTAL. Y AHORRO ENERGÍA						
E16RH050		m2	VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 4BE/12/4			
			Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable de 4 mm con capa bajo emisiva y una luna incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,700	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	13,27	
P14ET090	1,006	m2	Vidrio compuesto autolimpiable 4BE/12/4	85,24	85,75	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			113,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16RH060		m2	VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 6BE/12/6			
			Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable de 6 mm con capa bajo emisiva y una luna de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01BB010	0,700	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	13,27	
P14ET100	1,006	m2	Vidrio compuesto autolimpiable 6BE/12/6	91,38	91,93	
P14KW061	3,500	m.	Sellado con material compatible	1,77	6,20	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			113,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E14OS DOBLE ACRISTAL. Y CONTROL SOLAR						
E16RC030		m2	VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 6CS/12/6			
			Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable de 6 mm.,con capa magnetrónica de control solar azul y un vidrio incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.			
O01BB010	1,150	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	21,79	
P14ET170	1,060	m2	Vidrio compuesto autolimpiable 6CS/12/6	91,53	97,02	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			133,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14OH DOBLE ACRISTAL. CONTROL SOLAR Y AHORRO ENERGÍA						
E16RS030		m2	VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 6CS+BE/12/6			
			Doble acristalamiento formado por un vidrio de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro y un vidrio incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.			
O01BB010	1,150	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	21,79	
P14ET190	1,060	m2	Vidrio compuesto autolimpiable 6CS+BE/12/6	98,00	103,88	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			140,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14OG SEGURIDAD						
E16RG010		m2	VIDRIO AUTOLIMPIABLE 4+4/12/STADIP 3+3			
			Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable capa sobre vidrio laminado de seguridad de 8 mm (4+4) y un vidrio laminado de seguridad de 6 mm (3+3) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.			
O01BB010	1,150	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	21,79	
P14ET200	1,060	m2	Vidrio autolimpiable 4+4/12/Seguridad 3+3	99,95	105,95	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			142,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16RG020		m2	AUTOLIMPIABLE SEGURIDAD 8+8			
			Acristalamiento de vidrio autolimpiable compuesto por dos vidrios autolimpiables de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2106, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.			
O01BB010	1,300	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	24,64	
P14ET210	1,060	m2	Vidrio autolimpiable seguridad 8+8	111,91	118,62	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			157,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16RG030		m2	AUTOLIMPIABLE SEGURIDAD 10+10			
			Acristalamiento de vidrio autolimpiable compuesto por dos vidrios de autolimpiables de10 mm. de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm., homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad B según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.			
O01BB010	1,150	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	21,79	
P14ET220	1,060	m2	Vidrio autolimpiable seguridad 10+10	140,26	148,68	
P14KW061	7,000	m.	Sellado con material compatible	1,77	12,39	
P14KW240	1,500	ud	Pequeño material	1,40	2,10	
			TOTAL PARTIDA.....			184,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E14P VIDRIO PLOMADO

E14P010		m2	VIDRIO PLOMADO EQUIV. 2 MM PLOMO			
			Acristalamiento con vidrio plomado equivalente a 2 mm de plomo, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Medida la superficie según la carpintería acristalada.			
O01BB010	1,150	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	21,79	
P14EP010	1,030	m2	VIDRIOS PLOMADOS	487,95	502,59	
			TOTAL PARTIDA.....			524,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E15 PINTURAS

APARTADO E15P TRABAJOS PREVIOS

SUBAPARTADO E15PA TRATAMIENTOS PREVIOS

E15PA010		m2	PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METÁL			
			Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte.			
O01BP230	0,300	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,04	
O01BP240	0,300	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,88	
P24PT010	0,800	l.	Pintura decapante universal	4,85	3,88	
			TOTAL PARTIDA.....			13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E15PA020		m2	IMPRIMACIÓN MADERA			
			Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola.			
O01BP230	0,050	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,84	
O01BP240	0,050	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,81	
P24MA010	0,100	kg	Tapaporos	11,91	1,19	
P24MA070	0,150	l.	Aceite linaza	3,07	0,46	
P24MA060	0,100	kg	Resina epoxi mad.	16,82	1,68	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E15PA030		m2	PINTURAS FUNGICIDAS S/MADERA			
			Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24PD010	0,090	kg	Producto pigment. pint. fungici.	10,71	0,96	
P24MT010	0,220	l.	Poliuretano (fondo)	5,44	1,20	
P24MB040	0,100	l.	Barniz universal brillante	10,15	1,02	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15PA040		m2	PINTURA BACTERICIDA S/MADERA			
			Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o satinado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24PD020	0,085	kg	Producto pigment. pint. bacteri.	10,71	0,91	
P24MT010	0,150	l.	Poliuretano (fondo)	5,44	0,82	
P24MB040	0,100	l.	Barniz universal brillante	10,15	1,02	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E15PA050		m2	PINTURA XILADECOR S/MADERA			
			Pintura xiladecor, dos manos sobre madera, i/lijado, mano de tapaporos y relijado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24MA010	0,150	kg	Tapaporos	11,91	1,79	
P24MB070	0,150	l.	Xiladecor	9,94	1,49	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15PA060		m2	PINTURA XILAMÓN S/MADERA			
			Pintura xilamón, dos manos sobre madera, i/lijado, mano de tapaporos y relijado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24MA020	0,200	l.	Xilamón	6,00	1,20	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15PA070		m2	LIJADO DE SUPERFICIES			
			Lijado de paramentos verticales y horizontales.			
O01BP240	0,030	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15PA080		m2	ARRANCADO DE PAPALES VIEJOS			
			Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.			
O01BP230	0,050	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,84	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15PA090		m2	LIJADO DE PARAMENTOS			
			Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar planimetría.			
O01BP240	0,070	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,14	
P24WW180	0,025	m.	Lija	1,03	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15PA100		m2	LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS			
			Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.			
O01BP230	0,078	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,31	
O01BP240	0,078	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15PA110		m	EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS			
			Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.			
O01BP230	0,030	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,50	
O01BP240	0,050	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,81	
P24OF050	0,030	kg	Plaste	3,13	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E15PA120		m2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN			
			Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.			
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OF060	0,500	kg	Pasta enducida	3,10	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15PI IMPRIMACIONES CARPINTERÍA METÁLICA

E15PI010		m2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO			
			Pintura al minio electrolítico sobre carpintería metálica, previo cepillado con cepillo de púas de acero.			
O01BP230	0,030	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,50	
P24OU050	0,130	kg	Minio electrolítico	11,34	1,47	
P24WD020	0,002	kg	Aguarrás	1,71	0,00	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E15PI020		kg	ANTIOXIDANTE ESTRUCTURA METÁL.			
			Pintura antioxidante sobre estructura metálica no vista, i/limpieza y pintado con una capa de antioxidante.			
O01BP230	0,010	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,17	
O01BP240	0,010	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,16	
P24OU090	0,006	kg	Antioxidante (sin plomo)	6,82	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15PI030		m2	IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS			
			Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola.			
O01BP230	0,004	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,07	
O01BP240	0,004	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,07	
P24OU080	0,160	l.	Wash primer+catalizador	8,94	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15PI040		m2	IMPRIMACIÓN METAL			
			Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola.			
O01BP230	0,030	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,50	
P24OU040	0,200	l.	Minio al plomo (industrial)	16,67	3,33	
P24WD020	0,002	kg	Aguarrás	1,71	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15PI050		m2	IMPRIMACIÓN EPÓXICA METALES			
			Imprimación epóxica de dos componentes para metales, acabado mate, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola.			
O01BP230	0,030	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,50	
P24OU010	0,300	kg	Imprimación epóxica (2 comp.)	8,37	2,51	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO E15I PINTURA INTERIOR PARAMENTOS

SUBAPARTADO E15IC PINTURAS A LA CAL

E15IC010		m2	PINTURA A LA CAL			
			Pintura a la cal con dos manos en paramentos verticales y horizontales, de enfoscado, previa limpieza de salitres y polvo.			
O01BP230	0,062	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,04	
P24CC010	0,700	kg	Cal	0,45	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15IC020		m2	PINTURA A LA CAL CON SILICONA			
			Pintura a la cal reforzada con silicona, con dos manos en paramentos verticales y horizontales de enfoscado, previa limpieza de salitres y polvo.			
O01BP230	0,077	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,29	
P24CC010	0,600	kg	Cal	0,45	0,27	
P24WW190	0,100	kg	Silicona	7,66	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15IE PINTURAS AL TEMPLE						
ELEMENTO E15IEL TEMPLE LISO						
E15IEL010		m2	PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO			
			Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.			
O01BP230	0,030	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,50	
O01BP240	0,030	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,49	
P24CT030	0,450	kg	Pasta temple blanco	0,17	0,08	
P24CT020	0,050	kg	Plaste	1,66	0,08	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
E15IEL020		m2	PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC			
			Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.			
O01BP230	0,040	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,67	
O01BP240	0,040	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,65	
P24CT030	0,650	kg	Pasta temple blanco	0,17	0,11	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E15IEL030		m2	PINTU. TEMPLE LISO COLOR			
			Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.			
O01BP230	0,040	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,67	
O01BP240	0,040	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,65	
P24CT040	0,500	kg	Pasta temple blanco mas color	0,19	0,10	
P24CT020	0,050	kg	Plaste	1,66	0,08	
P24WW220	0,500	ud	Pequeño material	1,11	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO E15IEP TEMPLE PICADO						
E15IEP010		m2	PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO			
			Pintura al temple picado blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24CT050	1,000	kg	Pasta temple de picar blanco	0,17	0,17	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24WW220	0,060	ud	Pequeño material	1,11	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E15IEP020		m2	PINTURA AL TEMPLE PICADO COLOR			
			Pintura al temple picado color, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24CT060	1,000	kg	Pasta temple de picar mas color	0,20	0,20	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24WW220	0,060	ud	Pequeño material	1,11	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E15IET TEMPLE GOTELÉ						
E15IET010		m2	PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO			
			Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable.			
O01BP230	0,050	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,84	
O01BP240	0,050	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,81	
P24CT050	0,850	kg	Pasta temple de picar blanco	0,17	0,14	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15IET030		m2	PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR			
			Pintura gotelé en colores claros, sobre paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable.			
O01BP230	0,050	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,84	
O01BP240	0,050	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,81	
P24CT060	0,850	kg	Pasta temple de picar mas color	0,20	0,17	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15IET050		m2	PINTURA GOTELÉ TEMPLE APLASTADO			
			Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina aplastada y tupida no lavable con terminación aplacado con espátula de celuloide.			
O01BP230	0,060	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,01	
O01BP240	0,060	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,98	
P24CT050	1,100	kg	Pasta temple de picar blanco	0,17	0,19	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15IP PINTURAS PLÁSTICAS

ELEMENTO E15IPA PLÁSTICA LISA

E15IPA010		m2	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE			
			Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EI090	0,300	kg	Pintura plástica liso mate	3,75	1,13	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15IPA020		m2	PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS			
			Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EI100	0,300	kg	Pintura plástica mate color	4,25	1,28	
P24WW220	0,300	ud	Pequeño material	1,11	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15IPA028		m2	PINTU.PLÁST.LISA SATINADO MEDIO			
			Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso imprimación con selladora acrílica, plastecido, lijado mecánico y dos manos de acabado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24EI205	0,300	kg	Pi.plást.vinílica satinado medio	2,68	0,80	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPD PLÁSTICA PICADA

E15IPD010		m2	PINTURA PLÁSTICA PICADA BLANCA			
			Pintura plástica picada blanca sobre paramentos horizontales y verticales, lavable, incluso imprimación selladora, plastecido de faltas notables, lijados y acabado picado a rodillo.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24EI140	0,900	kg	Pintura plástica mate sedoso	4,63	4,17	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E15IPD020		m2	PINTURA PLÁSTICA PICADA COLOR C.			
			Pintura plástica picada colores claros sobre paramentos horizontales y verticales, lavable, incluso imprimación selladora, plastecido de faltas notables, lijados y acabado picado a rodillo.			
O01BP230	0,110	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,85	
O01BP240	0,110	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,79	
P24EI100	0,900	kg	Pintura plástica mate color	4,25	3,83	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPG PLÁSTICA GOTELÉ

E15IPG010		m2	PINTURA PLÁSTICA GOTELÉ BLANCO			
			Pintura gotelé plástico en blanco sobre paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación de fondo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida, lavable.			
O01BP230	0,070	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,18	
O01BP240	0,070	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,14	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EI210	0,600	kg	Pintura plástica goteable blanca	4,40	2,64	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15IPG020		m2	PINTURA PLÁSTICA GOTELÉ COLORES			
			Pintura gotelé plástico en colores claros sobre paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida, lavable.			
O01BP230	0,070	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,18	
O01BP240	0,070	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,14	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EI220	0,600	kg	Pintura plástica goteable color	4,86	2,92	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15IPG030		m2	PINT.PLÁST.GOTELÉ APLAST. B.			
			Pintura al gotelé blanca plastificada lavable, aplastada, dos manos, i/lijado, plastecido paramentos verticales, proyectado con pistola, con gota fina y plastificado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EI210	0,600	kg	Pintura plástica goteable blanca	4,40	2,64	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E15IPG040		m2	PINT.PLÁST.GOTELÉ APLAST.COL.			
			Pintura al gotelé color plastificada lavable, aplastada, dos manos, i/lijado, plastecido paramentos verticales, proyectado con pistola, con gota fina y plastificado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EI220	0,600	kg	Pintura plástica goteable color	4,86	2,92	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15IPG050		m2	PINTURA EFECTO MULTICOLOR			
			Pintura goteada multicolor, sobre paramentos verticales, previa imprimación, plastecido, lijado, fondo liso y goteado final en tipo piel de naranja con efecto multicolor.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24EI110	0,300	kg	Pintura plástica satinada blanco	3,00	0,90	
P24VM010	0,200	kg	Pintura multicolor	10,63	2,13	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E15IPG060		m2	PINTURA EFECTO MULTIC.S/F.TEXTU.			
			Pintura goteada multicolor, sobre paramentos verticales ya forrados con revestimiento fibra de vidrio tipo Texturglas, incluso mano de fondo y goteado en gota efecto piel de naranja multicolor, (sin incluir la fibra de vidrio).			
O01BP230	0,180	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,03	
O01BP240	0,180	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,93	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24EI110	0,300	kg	Pintura plástica satinada blanco	3,00	0,90	
P24VM010	0,200	kg	Pintura multicolor	10,63	2,13	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPR PASTA RAYADA O CON PEINE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15IPR010		m2	PASTA RAYADA EN VERTICAL+PLASTI.			
			Pintura con pasta rayada en vertical, previo impermeabilizado de la superficie con selladora, plastecido y terminación final con pintura plástica lavable.			
O01BP230	0,230	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,87	
O01BP240	0,230	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,74	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24CT050	1,500	kg	Pasta temple de picar blanco	0,17	0,26	
P24EI110	0,300	kg	Pintura plástica satinada blanco	3,00	0,90	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E15IPR020		m2	PASTA TIPO ARPILLERA+PLASTIFICA.			
			Pintura pasta arpillera tipo saco, previo impermeabilizado de la superficie con selladora, plastecido y terminación final con pintura plástica lavable.			
O01BP230	0,275	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,62	
O01BP240	0,275	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,47	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24CT050	1,800	kg	Pasta temple de picar blanco	0,17	0,31	
P24EI110	0,300	kg	Pintura plástica satinada blanco	3,00	0,90	
P24WW220	0,250	ud	Pequeño material	1,11	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15IPR030		m2	REVEST. PÉTREO TIPO ISPO-PUTZ			
			Revestimiento pétreo fratasado tipo Ispo-putz, sobre paramentos verticales, previo enfondado y plastecido y acabado rayado fratasado.			
O01BP230	0,120	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,02	
O01BP240	0,120	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,95	
P24FS020	1,000	kg	Pasta pétrea	3,88	3,88	
P24WW220	0,300	ud	Pequeño material	1,11	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPY ESMALTE SOBRE YESO

E15IPY010		m2	PINTU.ESMALTE SATINADO S/YESO			
			Pintura al esmalte satinado sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación.			
O01BP230	0,255	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,29	
O01BP240	0,255	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,15	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24OF010	0,200	kg	Fondo esmalte satinado	6,26	1,25	
P24JA110	0,250	l.	Esmalte satinado	13,30	3,33	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15IPY020		m2	PINTU.ESMALTE BRILLANTE S/YESO			
			Pintura al esmalte sintético brillante sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación.			
O01BP230	0,405	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,81	
O01BP240	0,405	h.	Ayudante Pintor	16,27	6,59	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24OF010	0,200	kg	Fondo esmalte satinado	6,26	1,25	
P24JA005	0,250	l.	Esmalte sintético brillante	12,28	3,07	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15IPY030		m2	PINTU.ESMALTE MATE S/YESO			
			Pintura al esmalte sintético mate sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación.			
O01BP230	0,170	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,86	
O01BP240	0,170	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,77	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24OF010	0,200	kg	Fondo esmalte satinado	6,26	1,25	
P24JA006	0,350	l.	Esmalte sintético mate	12,00	4,20	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15IW VARIOS

E15IW010		m2	PINTURA AL SILICATO INTERIORES			
			Pintura al silicato con dos manos sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscado.			
O01BP230	0,055	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,92	
O01BP240	0,055	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,89	
P24FC020	0,400	l.	Pintura silicato	7,78	3,11	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15IW020		m2	PINTURA TERMOSÓNICA			
			Pintura termosónica proyectada a máquina sobre paramentos verticales y horizontales, previo enfondado y dos manos en acabado tipo tirolesa fina.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OS040	0,070	l.	Imprimación acrílica	11,06	0,77	
P24PR020	3,200	kg	Pintura termosónica	2,50	8,00	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E15IW030		m2	P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA			
			Pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferior de 1 m. de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo.			
O01BP230	0,130	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,19	
O01BP240	0,130	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,12	
P24OS010	0,070	l.	Selladora	13,57	0,95	
P24EI110	0,200	kg	Pintura plástica satinada blanco	3,00	0,60	
P24EI100	0,150	kg	Pintura plástica mate color	4,25	0,64	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E15E PINTURA EXTERIOR PARAMENTOS						
SUBAPARTADO E15EA PINTURA PLÁSTICA FACHADAS						
E15EA010		m2	PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA			
			Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,140	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,35	
O01BP240	0,140	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,28	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO030	0,500	l.	Pintura plástica acrílica	5,93	2,97	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
E15EA040		m2	PINTURA PLÁST.VINÍLICA SEMIBR.			
			Pintura acrílica plástica vinílica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,118	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,98	
O01BP240	0,118	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,92	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO020	0,600	l.	Pi.plástica vinílica semi-brillo	5,70	3,42	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E15EL REVESTIMIENTO LISOS FACHADAS						
E15EL010		m2	REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS			
			Revestimiento liso aplicado con pistola, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,110	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,85	
O01BP240	0,110	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,79	
P24OS040	0,070	l.	Imprimación acrílica	11,06	0,77	
P24FL010	0,500	l.	Revestimiento liso	5,08	2,54	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15EL020		m2	REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS			
			Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,110	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,85	
O01BP240	0,110	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,79	
P24OS040	0,070	l.	Imprimación acrílica	11,06	0,77	
P24FL020	0,500	l.	Revestimiento liso extra	5,29	2,65	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15ER REVESTIMIENTO RUGOSOS FACHADAS

E15ER010		m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS			
			Revestimiento rugoso aplicado con pistola en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de fondo con plástico diluido y acabado dos manos.			
O01BP230	0,245	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,12	
O01BP240	0,245	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,99	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24FR020	0,600	l.	Revestimiento rugoso	5,31	3,19	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E15ER020		m2	REVESTIMIENTO RUGOSO EXTRA FACH.			
			Revestimiento rugoso extra, aplicado con pistola en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de fondo con plástico diluido y acabado dos manos.			
O01BP230	0,240	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,03	
O01BP240	0,240	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,90	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24FR030	0,600	l.	Revestimiento rugoso extra	4,50	2,70	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15ER030		m2	PINTURA PROYECTADA MARMOLINA			
			Pintura proyectada formada por una mano de imprimación acrílica, triturado de mármol seleccionado y una mano de barniz.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
O01BP240	0,350	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,69	
P24OS040	0,140	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,55	
P24FR010	0,600	kg	Marmolina	3,86	2,32	
P24MB010	0,200	kg	Pintura hidrófuga (barniz)	6,29	1,26	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15ES REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS						
E15ES010		m2	PINTURA PÉTREA FACHADAS			
			Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OS040	0,070	l.	Imprimación acrílica	11,06	0,77	
P24FS020	1,200	kg	Pasta pétrea	3,88	4,66	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E15ES020		m2	PINTURA PÉTREA PARA RAYAR			
			Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica con dos componentes, sobre paramentos verticales, para rayar, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso fratasado.			
O01BP230	0,183	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,08	
O01BP240	0,183	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,98	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24FS030	1,200	l.	Revestimiento pétreo para rayar	2,80	3,36	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			10,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E15ES030		m2	PINTURA PÉTREA PROYECTADA			
			Pintura pétrea proyectada, a base de resinas de polimerización acrílica con dos componentes, sobre paramentos verticales, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso fratasado.			
O01BP230	0,224	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,77	
O01BP240	0,224	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,64	
P24OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	11,06	1,11	
P24FS040	1,300	l.	Revestimiento pétreo proyectable	2,63	3,42	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E15EW VARIOS						
E15EW010		m2	BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS			
			Barniz hidrófugo incoloro resistente a la alcalinidad dos manos, aplicado con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza (ladrillo o cemento).			
O01BP230	0,110	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,85	
O01BP240	0,110	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,79	
P24MB010	0,300	kg	Pintura hidrófuga (barniz)	6,29	1,89	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E15EW020		m2	BARNIZ HIDR.SILICONA FACHAD.			
			Barniz hidrófugo de silicona sobre paramentos verticales de ladrillo, hormigón o cemento previa limpieza y una mano de silicato.			
O01BP230	0,195	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,28	
O01BP240	0,195	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,17	
P24MB010	0,300	kg	Pintura hidrófuga (barniz)	6,29	1,89	
P24FC030	0,100	kg	Solución de silicato (transpar.)	3,69	0,37	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15EW030		m2	PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI.			
			Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, previa mano de fondo y limpieza de polvo.			
O01BP230	0,135	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,27	
O01BP240	0,135	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,20	
P24FC020	0,500	l.	Pintura silicato	7,78	3,89	
P24WW040	0,080	kg	Líquido diluyente	5,48	0,44	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15EW040		m2	PINTURA EPOXI			
			Pintura epoxi dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches.			
O01BP230	0,130	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,19	
O01BP240	0,130	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,12	
P24OU010	0,200	kg	Imprimación epóxica (2 comp.)	8,37	1,67	
P24PX010	0,500	kg	Pintura epoxi poliamida	5,24	2,62	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15EW050		m2	PINTURA AL CLOROCAUCHO			
			Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido de grietas y mano de imprimación.			
O01BP230	0,200	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,36	
O01BP240	0,200	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,25	
P24OF050	0,080	kg	Plaste	3,13	0,25	
P24WD040	0,200	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	0,53	
P24QC020	0,420	kg	Clorocaucho blanco	13,17	5,53	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E15EW060		m2	PINTURA IMPERMEABILIZANTE			
			Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y mano de fondo con selladora.			
O01BP230	0,090	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,51	
O01BP240	0,090	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,46	
P24OS010	0,070	l.	Selladora	13,57	0,95	
P24FE010	0,400	l.	Pintura especial impermeabiliz.	7,06	2,82	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E15EW070		m2	PINTURA ELÁSTICA ESPEC. FACHADAS			
			Pintura especial de capa elástica para fachadas, previo lavado de polvo y suciedades superficiales, mano de fondo y dos manos de acabado.			
O01BP230	0,335	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,63	
O01BP240	0,335	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,45	
P24OM030	0,090	l.	Masilla elástica impermeabilizan	5,28	0,48	
P24WW150	0,450	kg	Pintura especial capa-elast.	6,03	2,71	
P24OF050	0,060	kg	Plaste	3,13	0,19	
P24WW220	0,250	ud	Pequeño material	1,11	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15EW080		m2	PINTURA AL CEMENTO			
			Pintura al cemento sobre paramentos interiores de cemento, i/mojado, limpieza y aplicación de dos manos de pintura al cemento aplicada con brocha.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P24OP010	0,700	kg	Cemento cola	1,34	0,94	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E15H PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO

SUBAPARTADO E15HE ESMALTES

ELEMENTO E15HEC SOBRE CERRAJERÍA

E15HEC010		m2	ESMALTE SATINADO S/METAL			
			Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.			
O01BP230	0,210	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,53	
P24OU050	0,100	kg	Minio electrolítico	11,34	1,13	
P24JA110	0,130	l.	Esmalte satinado	13,30	1,73	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15HEC030		m2	ESMALTE MATE S/METAL			
			Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.			
O01BP230	0,210	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,53	
P24OU050	0,100	kg	Minio electrolítico	11,34	1,13	
P24JA010	0,130	kg	Esmalte mate s/metal	17,50	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E15HEC040		m2	ESMALTE MATE S/METAL GALV.			
			Pintura al esmalte mate, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio y metales no férricos, i/limpieza y desengrasado manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte.			
O01BP230	0,210	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,53	
P24OU080	0,110	l.	Wash primer+catalizador	8,94	0,98	
P24JA090	0,140	l.	Esmalte gliceroftálico mate	14,75	2,07	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15HEC050		kg	PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.			
			Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del soporte.			
O01BP230	0,006	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,10	
O01BP240	0,006	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,10	
P24OU050	0,005	kg	Minio electrolítico	11,34	0,06	
P24WD020	0,001	kg	Aguarrás	1,71	0,00	
P24JM040	0,010	l.	Esmalte universal	6,31	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15HEC060		m2	ESMALTE POLIURETANO 2 COMP.			
			Pintura esmalte de poliuretano alifático de dos componentes, acabado brillante con facto cristalino sobre carpintería metálica o de madera, incluso imprimación antioxidante.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OU020	0,125	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	1,45	
P24JM030	0,200	l.	Esmalte poliuretano	17,73	3,55	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15HEC070		m2	ESMALTE ACRÍLICO SEMIBRILLO			
			Pintura esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, sobre carpintería metálica, madera o PVC, incluso imprimación antioxidante.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
P24OU020	0,125	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	1,45	
P24JC010	0,200	l.	Esmalte acrílico al agua	9,89	1,98	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E15HET SOBRE TUBERÍAS

E15HET010		m.	P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10cm			
			Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.			
O01BP230	0,060	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,01	
P24OU020	0,020	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	0,23	
P24OF020	0,037	kg	Fondo esmalte brillante	6,26	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15HET020		m.	P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20			
			Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.			
O01BP230	0,060	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,01	
P24OU020	0,025	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	0,29	
P24OF020	0,050	kg	Fondo esmalte brillante	6,26	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E15HET030		m.	P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50			
			Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm.			
O01BP230	0,077	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,29	
P24OU020	0,050	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	0,58	
P24OF020	0,050	kg	Fondo esmalte brillante	6,26	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E15HET040		m.	P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.			
			Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo superior a 50 cm.			
O01BP230	0,096	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,61	
P24OU020	0,100	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	1,16	
P24OF020	0,100	kg	Fondo esmalte brillante	6,26	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15HS PINTURAS ESPECIALES						
E15HS010		m2	MARTELE COLOR			
			Pintura al martele color dos manos aplicadas con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano imprimación y plastecido.			
O01BP230	0,300	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,04	
O01BP240	0,300	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,88	
P24OU020	0,100	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	1,16	
P24OF050	0,200	kg	Plaste	3,13	0,63	
P24JM060	0,200	l.	Esmalte martelé	11,14	2,23	
P24OF010	0,200	kg	Fondo esmalte satinado	6,26	1,25	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E15HS020		ud	PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR			
			Pintura anticalórica para radiador de hierro o acero de 10 elementos y altura 60 cms mediante esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color blanco con acabado satinado, previa aplicación de dos manos de imprimación antioxidante, color blanco, acabado mate, i/limpieza y dos manos a pistola.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
P24OU020	0,170	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	1,97	
P24JA130	0,120	l	Esmalte sintético resistente a altas temperaturas	25,15	3,02	
P24WW220	0,020	ud	Pequeño material	1,11	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15HS030		m2	PINTURA TIPO FERRO			
			Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.			
O01BP230	0,300	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,04	
O01BP240	0,300	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,88	
P24OU050	0,150	kg	Minio electrolítico	11,34	1,70	
P24JM010	0,250	l.	Esmalte metálico rugoso (ferro)	17,44	4,36	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E15HS040		m2	BARNIZ ANTIOXIDANTE			
			Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante.			
O01BP230	0,030	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,50	
P24OU020	0,130	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	1,51	
P24OU070	0,130	l.	Neutralizador de óxido	15,39	2,00	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E15M PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA						
SUBAPARTADO E15MB BARNICES						
E15MB005		m2	BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.			
			Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos, incluso imprimación y lijado.			
O01BP230	0,260	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,37	
O01BP240	0,260	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,23	
P24MA010	0,110	kg	Tapaporos	11,91	1,31	
P24MB030	0,250	l.	Barniz univer.satina.(uretanado)	12,33	3,08	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
E15MB015		m2	BARNI.MADERA MATE 2 MANOS			
			Barnizado dos manos de carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos manos, incluso imprimación y lijado.			
O01BP230	0,265	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,45	
O01BP240	0,265	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,31	
P24MA010	0,110	kg	Tapaporos	11,91	1,31	
P24MB020	0,250	l.	Barniz sintético universal mate	12,84	3,21	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E15MB020		m2	BARNI.MADERA EXTERIOR 3 MANOS			
			Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sintético satinado, capa de imprimación y lijados.			
O01BP230	0,295	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,96	
O01BP240	0,295	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,80	
P24MA010	0,200	kg	Tapaporos	11,91	2,38	
P24MB030	0,300	l.	Barniz univer.satina.(uretanado)	12,33	3,70	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
E15MB030		m2	BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.			
			Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de barniz sintético brillante, capa de imprimación y lijado.			
O01BP230	0,280	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,71	
O01BP240	0,280	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,56	
P24MA010	0,200	kg	Tapaporos	11,91	2,38	
P24MB040	0,200	l.	Barniz universal brillante	10,15	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E15MB035		m2	BARNI.MADERA VELERO (TRANSP.)			
			Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz velero alcídido uretanado, acabado transparente, dos manos, incluso imprimación y lijado.			
O01BP230	0,315	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,30	
O01BP240	0,315	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,13	
P24MP010	0,110	l.	Barniz poliuretano (fondo)	3,04	0,33	
P24MB080	0,220	l.	Barniz velero (uretanado)	6,26	1,38	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15MB040		m2	BARNIZ SEMIMATE A MUÑEQUILLA			
			Laca nitrocelulósica incolora, brillante, mate o satinado.			
O01BP230	0,530	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	8,91	
O01BP240	0,530	h.	Ayudante Pintor	16,27	8,62	
P24MA010	0,200	kg	Tapaporos	11,91	2,38	
P24MC080	0,400	l.	Laca nitrocelulósic.inc.satinada	4,76	1,90	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15MB050		m2	BARNIZADO CON POLIURETANO			
			Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y afinado, aplicación de barniz poliuretano diluído y relijado.			
O01BP230	0,220	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,70	
O01BP240	0,220	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,58	
P24WD060	0,200	kg	Disolvente barniz poliuretano	3,30	0,66	
P24JM030	0,500	l.	Esmalte poliuretano	17,73	8,87	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15MB055		m2	BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA			
			Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídido uretanado elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y lijado.			
O01BP230	0,375	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,30	
P24MP010	0,230	l.	Barniz poliuretano (fondo)	3,04	0,70	
P24MB050	0,400	l.	Barniz alcídido alta montaña	6,94	2,78	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15MB060		m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10			
			Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m.,i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.			
O01BP230	0,083	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,40	
P24MA010	0,012	kg	Tapaporos	11,91	0,14	
P24MB020	0,024	l.	Barniz sintético universal mate	12,84	0,31	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15MB070		m.	BAR.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20			
			Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m.,i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.			
O01BP230	0,083	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,40	
P24MA010	0,024	kg	Tapaporos	11,91	0,29	
P24MB020	0,048	l.	Barniz sintético universal mate	12,84	0,62	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15MB080		m.	BARNIZADO DE MAMPERLÁN			
			Barnizado de mamperlanes de madera, de 15 cm. de desarrollo, incluso limpieza y lijado, mano de tapaporos y dos de barniz.			
O01BP230	0,120	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,02	
O01BP240	0,120	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,95	
P24MA010	0,010	kg	Tapaporos	11,91	0,12	
P24JA110	0,020	l.	Esmalte satinado	13,30	0,27	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15MB090		m2	SELLADO Y BARNIZADO PAV. MADERA USO DEPOR.			
			Sellado y barnizado de tarima de madera, aplicando tres capas de baniz con base de poliuretano, con propiedades antideslizante, aplicado con rodillo, homologado para la práctica deportiva, incluyendo medios auxiliares.			
O01BP230	0,220	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,70	
O01BP240	0,220	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,58	
P24WD060	0,200	kg	Disolvente barniz poliuretano	3,30	0,66	
P24JM100	0,500	l.	Esmalte poliuretano antideslizante	18,30	9,15	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15ME ESMALTES

E15ME010		m2	ESMALTE SATINADO S/MADERA			
			Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.			
O01BP230	0,330	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,55	
O01BP240	0,330	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,37	
P24MA030	0,130	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	0,77	
P24JA110	0,100	l.	Esmalte satinado	13,30	1,33	
P24OF010	0,150	kg	Fondo esmalte satinado	6,26	0,94	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E15ME020		m2	ESMALTE BRILLANTE S/MADERA			
			Pintura al esmalte graso sobre madera, previa limpieza de superficie, sellado de nudos, mano de imprimación, lijado, mano de fondo y mano de acabado con esmalte graso.			
O01BP230	0,270	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,54	
O01BP240	0,270	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,39	
P24MA030	0,130	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	0,77	
P24JA090	0,130	l.	Esmalte gliceroftálico mate	14,75	1,92	
P24OF020	0,150	kg	Fondo esmalte brillante	6,26	0,94	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15ME030		m2	ESMALTE MATE S/MADERA			
			Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.			
O01BP230	0,270	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,54	
O01BP240	0,270	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,39	
P24MA030	0,080	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	0,47	
P24OF010	0,120	kg	Fondo esmalte satinado	6,26	0,75	
P24OF030	0,075	kg	Fondo esmalte mate	5,44	0,41	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15ME040		m.	ESMALT.RODAPIÉ O MOLDURA <10			
			Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.			
O01BP230	0,087	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,46	
P24MA030	0,010	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	0,06	
P24JA110	0,010	l.	Esmalte satinado	13,30	0,13	
P24OF020	0,010	kg	Fondo esmalte brillante	6,26	0,06	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15ME050		m.	ESM.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20			
			Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
P24MA030	0,030	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	0,18	
P24JA110	0,020	l.	Esmalte satinado	13,30	0,27	
P24MB060	0,020	l.	Barniz poliuretano	11,38	0,23	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15ML LACAS

E15ML010		m2	LACADO MATE PULIMENTADO			
			Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.			
O01BP230	0,337	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,66	
O01BP240	0,337	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,48	
P24MA030	0,100	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	0,59	
P24MC050	0,300	l.	Laca satinada sintética blanca	3,54	1,06	
P24OF005	0,650	kg	Aparejo	4,05	2,63	
P24WD070	0,300	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,24	0,97	
P24WW220	0,400	ud	Pequeño material	1,11	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15ML020		m2	LACADO MATE SIN PULIMENTAR			
			Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca sin pulimentar.			
O01BP230	0,337	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,66	
O01BP240	0,337	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,48	
P24MA030	0,100	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	0,59	
P24MC050	0,300	l.	Laca satinada sintética blanca	3,54	1,06	
P24OF005	0,650	kg	Aparejo	4,05	2,63	
P24WD070	0,300	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,24	0,97	
P24WW220	0,400	ud	Pequeño material	1,11	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15ML030		m2	LACADO NITRO INCOLORO			
			Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre carpintería de madera interior, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro semicerrado.			
O01BP230	0,190	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,19	
O01BP240	0,190	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,09	
P24MA010	0,240	kg	Tapaporos	11,91	2,86	
P24MC080	0,110	l.	Laca nitrocelulósic.inc.satinada	4,76	0,52	
P24WD070	0,100	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,24	0,32	
P24WW220	3,000	ud	Pequeño material	1,11	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15ML040		m2	LACADO SATINADO			
			Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.			
O01BP230	0,337	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,66	
O01BP240	0,337	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,48	
P24MA030	0,300	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	1,77	
P24MC040	0,250	l.	Laca satinada sintética transpa.	12,18	3,05	
P24OF005	0,650	kg	Aparejo	4,05	2,63	
P24WD070	0,300	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,24	0,97	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15ML050		m2	LACADO BRILLANTE			
			Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.			
O01BP230	0,337	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,66	
O01BP240	0,337	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,48	
P24MA030	0,300	l.	Imprimación poro abierto (fondo)	5,90	1,77	
P24MC020	0,250	l.	Laca brillante (nitrocelulósica)	11,81	2,95	
P24OF005	0,650	kg	Aparejo	4,05	2,63	
P24WD070	0,300	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,24	0,97	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E15S PINTURAS PARA USO ESPECÍFICO						
SUBAPARTADO E15SD PINTURAS DEPORTIVAS						
E15SD010		m2	PINTURAS FRONTONES C/RESINAS			
			Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).			
O01BP230	0,140	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,35	
O01BP240	0,140	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,28	
P24OU015	0,150	kg	Imprimación fijadora transp.	5,41	0,81	
P24IF050	0,250	l.	Pintura frontón lisa	8,97	2,24	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E15SD020		m2	PINTURA SUELOS TENIS			
			Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P24IE010	0,400	l.	Pintura acrílica para suelo	9,19	3,68	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			8,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E15SD030		m2	PINTURA ACRÍLICA PISCINAS			
			Pintura acrílica en piscinas tantos en paredes como suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
O01BP230	0,242	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,07	
O01BP240	0,242	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,94	
P24IP020	0,400	l.	Pintura acrílica	6,35	2,54	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
E15SD040		m2	PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS			
			Pintura al clorocaucho resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
O01BP230	0,290	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,87	
O01BP240	0,290	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,72	
P24IP010	0,450	l.	Esmalte al clorocaucho	8,42	3,79	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			13,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
E15SD050		ud	MARCAJE DE PISTA DE HOCKEY S/PATINES CON PINT. POLIURET.			
			Marcaje y señalización de pista de Hockey sobre patines de 20x40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores.			
O01BP230	8,920	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	149,95	
O01BP240	8,920	h.	Ayudante Pintor	16,27	145,13	
P24OU015	9,560	kg	Imprimación fijadora transp.	5,41	51,72	
P24IH010	15,930	l.	Pintura poliuretano señalización pistas	9,94	158,34	
P24WW220	3,000	ud	Pequeño material	1,11	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			508,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15SF RETARDADORES DE FUEGO						
E15SF010		kg	PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 90'			
			Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos.			
O01BP230	0,006	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,10	
P24OU020	0,003	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	0,03	
P24PF020	0,030	l.	Pintura intumescente	8,99	0,27	
P24WW220	0,020	ud	Pequeño material	1,11	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15SF020		m2	PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 30'			
			Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de treinta minutos, con un espesor mínimo de 450 micras.			
O01BP230	0,109	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,83	
O01BP240	0,109	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,77	
P24OU005	0,250	kg	Imprimación intumescente	7,84	1,96	
P24PF020	0,950	l.	Pintura intumescente	8,99	8,54	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E15SF030		m2	PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 60'			
			Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de sesenta minutos, con un espesor mínimo de 600 micras.			
O01BP230	0,110	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,85	
O01BP240	0,110	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,79	
P24OU005	0,250	kg	Imprimación intumescente	7,84	1,96	
P24PF020	1,240	l.	Pintura intumescente	8,99	11,15	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15SF040		m2	PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 90'			
			Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de noventa minutos, con un espesor mínimo de 1.100 micras.			
O01BP230	0,120	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,02	
O01BP240	0,120	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,95	
P24OU005	0,250	kg	Imprimación intumescente	7,84	1,96	
P24PF020	2,280	l.	Pintura intumescente	8,99	20,50	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15SF050		m2	PINTURA INTUMESCENTE RESIST.120'			
			Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de ciento veinte minutos, con un espesor mínimo de 1.500 micras.			
O01BP230	0,130	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,19	
O01BP240	0,130	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,12	
P24OU005	0,250	kg	Imprimación intumescente	7,84	1,96	
P24PF020	3,105	l.	Pintura intumescente	8,99	27,91	
P24WW220	0,150	ud	Pequeño material	1,11	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15SF060		m2	BARNIZ IGNÍFUGO			
			Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
O01BP230	0,040	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,67	
O01BP240	0,040	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,65	
P24OU020	0,250	l.	Imprim.antioxidante(poliuretano)	11,58	2,90	
P24PF030	0,950	l.	Barniz ignífugo	8,21	7,80	
P24WW220	0,020	ud	Pequeño material	1,11	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15SM TRATAMIENTO SOBRE PARAMENTOS

E15SM020		m2	IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO			
			Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo.			
O01BP230	0,082	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,38	
O01BP240	0,082	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,33	
P24OS010	0,200	l.	Selladora	13,57	2,71	
P24CT020	0,500	kg	Plaste	1,66	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E15SM080		m2	PINTURA ANTIHUMEDAD			
			Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
P24OZ040	0,300	l.	Emulsión acrílica	4,04	1,21	
P24PA010	0,300	l.	Pintura antihumedad	10,24	3,07	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E15SM090		m2	PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA			
			Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicivas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.			
O01BP230	0,130	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,19	
O01BP240	0,130	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,12	
P24PD010	0,200	kg	Producto pigment. pint. fungici.	10,71	2,14	
P24WW050	0,200	kg	Pintura plást. espec. antimoho	5,48	1,10	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15SM100		m2	TRATAMIENTO ANTIPINTADAS			
			Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; formado por limpieza, mano de fondo y mano de acabado.			
O01BP230	0,193	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,24	
O01BP240	0,193	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,14	
P24OZ040	0,070	l.	Emulsión acrílica	4,04	0,28	
P24WW220	0,070	ud	Pequeño material	1,11	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15SM110		m2	PINTURA DECAPANTE S/SUP.RUGOSAS			
			Pintura decapante sobre paramentos con relieves, incluso limpieza total del soporte.			
O01BP230	0,700	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	11,77	
O01BP240	0,700	h.	Ayudante Pintor	16,27	11,39	
P24PT030	0,150	l.	Gel decapante relieves	4,77	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			23,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15SO TRATAMIENTO DEL SUELO

E15SO010		m2	PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN			
			Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.			
O01BP230	0,122	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,05	
O01BP240	0,122	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,98	
P24MT030	0,250	l.	Catalizador	7,50	1,88	
P24RO040	0,360	kg	Pintura epoxi (dos comp.)	8,95	3,22	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15SS SEÑALIZACIÓN

E15SS010		m.	MARCADO PLAZA GARAJE			
			Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
P24WD040	0,025	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	0,07	
P24QC010	0,075	kg	Clorocaucho suelos (color)	13,17	0,99	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E15SS020		m.	CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm.			
			Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.			
O01BP230	0,080	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,34	
O01BP240	0,080	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,30	
P24EI100	0,100	kg	Pintura plástica mate color	4,25	0,43	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E15SS030		ud	FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE			
			Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.			
O01BP230	0,170	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,86	
O01BP240	0,170	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,77	
P24QC020	0,400	kg	Clorocaucho blanco	13,17	5,27	
P24WD040	0,150	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	0,40	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15SS040		ud	ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE			
			Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.			
O01BP230	0,100	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,68	
P24WD040	0,010	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	0,03	
P24QC010	0,045	kg	Clorocaucho suelos (color)	13,17	0,59	
P24WW220	0,050	ud	Pequeño material	1,11	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15SS050		ud	LETRA DE METACRILATO DE 60 mm			
			Colocación de letra de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora, incluso rascado de pintura o barniz.			
O01BP240	0,010	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,16	
P24WR010	1,000	ud	Letra metacrilato 60 mm.	8,99	8,99	
P24OS010	0,030	l.	Selladora	13,57	0,41	
P24WW220	0,100	ud	Pequeño material	1,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15SS060		ud	RÓTULO METACRILATO 400x100 mm.			
			Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora, incluso rascado de pintura o barniz.			
O01BP240	0,010	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,16	
P24WR020	1,000	ud	Rótulo metacrilato 400x100 mm.	19,82	19,82	
P24OS010	0,020	l.	Selladora	13,57	0,27	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15SS070		ud	MARCADO PLAZA APARCA. MOVIL. REDUCIDA. T. LAT.			
			Marcado de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida con transferencia lateral, de 3,5x5 m, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento y transferencia lateral de 1,2 m de anchura en toda su longitud y símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Medida la unidad acabada.			
O01BP240	3,010	h.	Ayudante Pintor	16,27	48,97	
O01BP230	3,010	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	50,60	
P24OF065	2,420	kg	Pasta enducida (mortero epoxi reparación)	3,10	7,50	
P24WD040	1,820	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	4,84	
P24QC010	5,360	kg	Clorocaucho suelos (color)	13,17	70,59	
P24WW220	2,000	ud	Pequeño material	1,11	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			184,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15SS080		ud	MARCADO PLAZA APARCA. MOVIL. REDUCIDA. T. TRAS. Marcado de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida con transferencia trasera, de 8x2,3 m, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento y transferencia trasero de 3 m de longitud en toda su anchuray símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Medida la unidad acabada.			
O01BP240	3,250	h.	Ayudante Pintor	16,27	52,88	
O01BP230	3,250	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	54,63	
P24OF065	2,590	kg	Pasta enducida (mortero epoxi reparación)	3,10	8,03	
P24WD040	1,920	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	5,11	
P24QC010	5,750	kg	Clorocaucho suelos (color)	13,17	75,73	
P24WW220	2,000	ud	Pequeño material	1,11	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			198,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15SS090		ud	MARCADO PLAZA APARCA. MOVIL. REDUCIDA. T. LAT.+TRAS. Marcado de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida con transferencia lateral y trasera, de 3,5x8 m, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento y transferencia lateral de 1,2 m de anchura en toda su longitud y trasero de 3 m de longitud en toda su anchura y símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Medida la unidad acabada.			
O01BP240	4,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	67,52	
O01BP230	4,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	69,76	
P24OF065	3,400	kg	Pasta enducida (mortero epoxi reparación)	3,10	10,54	
P24WD040	2,530	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	6,73	
P24QC010	7,560	kg	Clorocaucho suelos (color)	13,17	99,57	
P24WW220	3,000	ud	Pequeño material	1,11	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			257,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15SS100		ud	MARCADO 2 PLAZAS APARCA. MOVIL. REDUCIDA T. LAT. COMPARTIDA Marcado de plaza de aparcamiento doble con espacio de transferencia lateral compartida reservada a personas con movilidad reducida, de 5,8x5 m el conjunto, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento y transferencia lateral interior compartido de 1,2 m de anchura en toda su longitud y símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Medida la unidad acabada.			
O01BP240	4,930	h.	Ayudante Pintor	16,27	80,21	
O01BP230	4,930	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	82,87	
P24OF065	4,050	kg	Pasta enducida (mortero epoxi reparación)	3,10	12,56	
P24WD040	2,950	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	7,85	
P24QC010	8,990	kg	Clorocaucho suelos (color)	13,17	118,40	
P24WW220	3,000	ud	Pequeño material	1,11	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			305,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E15SS110		ud	ROTULACION SIA 1,60x1,40 m PLAZA APARCAMIENTO Marcado y rotulación del Símbolo Internacional de Accesibilidad en plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., con un tamaño de 1,4x1,6 m, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Medida la unidad acabada.			
O01BP230	0,850	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	14,29	
O01BP240	0,850	h.	Ayudante Pintor	16,27	13,83	
P24OF065	0,340	kg	Pasta enducida (mortero epoxi reparación)	3,10	1,05	
P24WD040	0,250	kg	Disolvente clorocaucho	2,66	0,67	
P24QC010	0,760	kg	Clorocaucho suelos (color)	13,17	10,01	
P24WW220	1,000	ud	Pequeño material	1,11	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			40,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15SS120		ud	ROTULO DE UBICACION DE DEPENDENCIA			
			Rótulo de ubicación de dependencia o consulta de 135x400 mm, realizado según especificaciones de la memoria y colocado en la pared al lado de las puertas a que hacen referencia, ejecutado según el manual de identidad corporativa de la Junta de Extremadura y el SES, consistente en una placa de perfil base de aluminio de 2 mm de espesor mínimo anodizado plata, fijación mediante cinta a doble cara y silicona, y rotulación impresa en papel fotográfico de 180 g con una resolución minima de 600 pp.			
O01BM505	0,100	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	1,55	
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P24WR030	1,000	ud	Rótulo exterior logo	400,00	400,00	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			403,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E15SS130		m2	VINILO AUTOADHESIVO PUERTA			
			M2 de vinilo autoadesivo con anagrama en las puertas de vidrio.			
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
O01BM510	0,200	h.	Ayudante Montador	15,11	3,02	
P24WR040	1,000	ud	Vinilo Autoadhesivo puerta	22,00	22,00	
P24WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,11	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E15C PINTURAS ECOLÓGICAS

SUBAPARTADO E15CI IMPRIMACIONES

E15CI010		m2	IMPRIMACIÓN ACUOSA TRANSPARENTE			
			Imprimación universal al agua para cualquier superficie de construcción, buena adherencia, no inflamable, ni tóxico, ni agresiva; aplicar la capa final de pintura decorativa máximo a las seis horas o nueva capa de imprimación. Color transparente.			
O01BP230	0,020	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,34	
O01BP240	0,020	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,33	
P24OU100	0,250	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	1,06	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E15CI020		m2	IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS			
			Imprimación adherente selladora universal monocomponente; sin olor, pigmentos tóxicos o disolventes aromáticos; color blanco mate, aplicable a galvanizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo de pintura de acabado.			
O01BP230	0,020	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	0,34	
O01BP240	0,020	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,33	
P24OU110	0,250	l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico	12,34	3,09	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15CI030		m2	IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO			
			Imprimación anticorrosiva sin plomo ni cromatos, sobre metáles y otros materiales; reemplaza al tradicional minio de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ambientes agresivos.			
O01BP230	0,130	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,19	
P24OU120	0,220	l.	Imp. anticorrosiva sin plomo	12,32	2,71	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15CM REVESTIMIENTO AL SILICATO USO INTERIOR						
E15CM010		m2	REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT. Pintura mineral a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos en solución acuosa, máxima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico; todos los colores.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P24OU130	0,100	kg	Solución de silicato transparente	4,57	0,46	
P24OU140	0,300	l.	P. mineral inorganica elev. adheren.	10,42	3,13	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CP PINTURAS PLASTICAS CON ACOLABEL						
E15CP010		m2	PINT. CON ECOLABEL DE INMEDIATA OCUPACIÓN Pintura plástica con ecolabel de alta calidad para ocupación inmediata de los locales pintados; sin disolventes ni coalescentes, no desprende olores, efecto antimoho, permeable al vapor de agua, lavable y coloreable. Gran adherencia sobre cualquier superficie habitual en la construcción.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P24OU150	0,200	l.	P. pl. ecolog. ocup. inmediata sin olor	7,03	1,41	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15CP020		m2	PINT. CON ECOLABEL. INMDTA. OCUP. C/ IMPRIMACIÓN Pintura plástica con ecolabel de alta calidad para ocupación inmediata de los locales pintados; sin disolventes ni coalescentes, no desprende olores, efecto antimoho, permeable al vapor de agua, lavable y coloreable. Gran adherencia sobre cualquier superficie habitual en la construcción. Previa mano de imprimación ecológica.			
O01BP230	0,160	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,69	
O01BP240	0,160	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,60	
P24OU100	0,200	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,84	
P24OU150	0,190	l.	P. pl. ecolog. ocup. inmediata sin olor	7,03	1,34	
P01DW020	0,300	ud.	Pequeño material	0,85	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15CP030		m2	REVEST. PLAST. ECOLABEL MATE MAX. CALID. Revestimiento plástico mate de máxima calidad para interior en paredes y techos. Respetuoso con el medio ambiente, conforme a registro y certificado ecológico de la Unión Europea. Blanco coloreable.			
O01BP230	0,160	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,69	
O01BP240	0,160	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,60	
P24OU100	0,200	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,84	
P24OU160	0,250	l.	Revestimiento plast. mate ecologico ext/int	8,91	2,23	
P01DW020	0,300	ud.	Pequeño material	0,85	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15CP040		m2	PINT. PLAST. CON ECOLABEL INT/IEXT.			
			Pintura plástica con ecolabel, sin olor, ideal para tonalidades medias y altas y paños lisos y opacos, tanto de exterior como de interior; apropiado también para uso en hospitales, colegios e industria alimentaria, acabado mate.			
O01BP230	0,160	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,69	
O01BP240	0,160	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,60	
P24OU100	0,100	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,42	
P24OU170	0,300	l.	P. pl. ecolog sin olor ext/int	5,88	1,76	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CQ PINTURAS ALTA DECORACIÓN ECOLÓGICAS

E15CQ010		m2	PINT. AL ESTUCO ANTIGUO DE CAL			
			Pintura al estuco antiguo de cal envejecida, colores naturales, ecológica, elevada transpirabilidad a antihongos y antibactericida; previa mano de imprimación con cuarzo-base y dos manos de pintura al estuco antiguo aplicada la primera a llana y la segunda a espátula según el acabado deseado, sacando brillo en húmedo y acabado a base de ceras naturales.			
O01BP230	1,408	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	23,67	
O01BP240	1,408	h.	Ayudante Pintor	16,27	22,91	
P24OU180	0,160	l.	Imprimación cuarzo-base	10,21	1,63	
P24VE010	0,500	kg	Estuco liso mate(tipo veneciano)	13,33	6,67	
P24VE040	0,080	l.	Cera de acabado	22,96	1,84	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			56,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E15CQ020		m2	IMITACIÓN ESTUCO VENECIANO			
			Pintura interior al estilo de los estucos venecianos, con resinas sintéticas pero exento de pigmentos tóxicos y disolventes aromáticos, sin ceras; elevado brillo y tacto cristalino, uso interior sobre madera u obra, imprescindible mano de fondo. Todos los colores.			
O01BP230	1,163	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	19,55	
O01BP240	1,163	h.	Ayudante Pintor	16,27	18,92	
P24OU100	0,200	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,84	
P24VE050	1,000	l.	Revestimiento estuco veneciano	13,14	13,14	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			52,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15CQ030		m2	REVESTIMIENTO MURAL MINERAL INTERIOR			
			Revestimiento mural mineral para interior sobre yeso, cemento o laminado de yeso; transpirable, para efectos decorativos imitando mármoles, espatulados y multitud de acabados, acabado brillante cristalino; previa mano de emulsión o imprimación fijadora.			
O01BP230	0,220	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,70	
O01BP240	0,220	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,58	
P24OU100	0,200	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,84	
P24VE060	0,800	l.	Revestimiento mural mineral	10,12	8,10	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15CQ040		m2	REVEST. MURAL MINE. EXT/INT EFECTO MÁRMOL			
			Revestimiento mural mineral, transpirable, petrificable por la acción del CO2, efecto marmoreo para fachadas, columnas, sobre yeso o cemento, resistente a los agentes atmosféricos, para uso de exterior o también interior, acabado tacto pulido o rústico.			
O01BP230	0,240	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,03	
O01BP240	0,240	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,90	
P24OU100	0,200	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,84	
P24VE070	0,700	l.	Revestimiento mural petrificable	8,51	5,96	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CS ESMALTES AL AGUA

E15CS010		m2	ESMALTE UNIV. SATINADO AL AGUA EXT/INT			
			Esmalte multihadherente universal satinado, sin olor, excelente anclaje y transpirable, uso interior o exterior sobre, madera, metal o materiales de obra incluso yeso o cemento, apropiado para hospitales, centros docentes o decoración, previa mano de imprimacion certificada ecolabel.			
O01BP230	0,250	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,20	
O01BP240	0,250	h.	Ayudante Pintor	16,27	4,07	
P24OU190	0,200	l.	Impr. sellad. met/obra/madera ext/int	12,87	2,57	
P24JM050	0,250	l.	Esmalte universal ecol. ext/int. satinado	12,10	3,03	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15CS020		m2	ESMALTE ECOLÓGICO DECORACIÓN I/EXT.			
			Esmalte multihadherente universal satinado, sin olor, excelente anclaje y transpirable, uso interior o exterior sobre, madera, metal o materiales de obra incluso yeso o cemento, apropiado para hospitales, centros docentes o decoración, previa mano de imprimación certificada ecolabel			
O01BP230	0,230	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,87	
O01BP240	0,230	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,74	
P24JM080	0,250	l.	Esmalte ecolog. decorac. mad/metal int/ext.	18,53	4,63	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E15CS030		m2	ESMALTE. ECO. DECO. I/EXT CON IMPRIMACIÓN			
			Esmalte a base de agua, ecológico, sin olor, altamente resistente y duradero no amarillea, uso interior o exterior todos los colores. Ideal decoración sobre barandillas, muebles de jardín, carpintería de madera o metálica; acabado brillante, satinado o mate. Sobre imprimación ecológica previa.			
O01BP230	0,333	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,60	
O01BP240	0,333	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,42	
P24OU100	0,200	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,84	
P24JM080	0,200	l.	Esmalte ecolog. decorac. mad/metal int/ext.	18,53	3,71	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15CS040		m2	ESMALTE METÁLIZADO AL AGUA EXT/INT			
			Esmalte al agua efecto purpurina, oro o plata, excelente duración y resistencia al envejecimiento, para exterior o interior sobre metal, madera u obra en decoración. Acabado metalizado e imprimación previa.			
O01BP230	0,333	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,60	
O01BP240	0,333	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,42	
P24OU100	0,200	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,84	
P24JM090	0,150	l.	Esmal. al agua c/metalicos ext/int	52,68	7,90	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CU BARNICES AL AGUA

E15CU010		m2	BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT.			
			Esmalte al agua efecto purpurina, oro o plata, excelente duración y resistencia al envejecimiento, para exterior o interior sobre metal, madera u obra en decoración. Acabado metalizado e imprimación previa.			
O01BP230	0,355	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,97	
O01BP240	0,355	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,78	
P24MB090	0,300	l.	Barniz ecolog. para madera al agua	10,64	3,19	
P01DW020	0,150	ud.	Pequeño material	0,85	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E15CU020		m2	BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT.			
			Barniz universal al agua para cualquier soporte, obra, madera o metal; acabado satinado transparente.			
O01BP230	0,353	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,93	
O01BP240	0,353	h.	Ayudante Pintor	16,27	5,74	
P24MB100	0,300	l.	Barniz ecolog. universal al agua	10,81	3,24	
P01DW020	0,150	ud.	Pequeño material	0,85	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CW PINTURAS TERMOAISLANTES AHORRO ENERG.

E15CW010		m2	PINTURA TERMOAISLANTE OBRA Y MADERA			
			Pintura termoaislante de baja conductividad térmica, que confiere al soporte cualidades termoaislantes, fonoabsorventes, anticondensación y antimoho; para interior en materiales de obra o madera, acabado liso mate, previa emulsión fijadora, color blanco.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P24OU100	0,100	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	4,22	0,42	
P24WW300	0,500	l.	Pintura baja conductividad térmica blanca	8,40	4,20	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15CY PRODUCTOS POTENCIADORES DURABILIDAD						
E15CY010		m2	TRATAMIENTO PROTECTOR DEL HORMIGÓN			
			Tratamiento semicubriente anticarbonatación de protección y potenciador de la durabilidad del hormigón; máxima protección a base de resinas especiales, para uso en exterior o interior, cualquier elemento estructural, panel o elementos prefabricados, previo fondeo con el mismo producto específico anticarbonatación.			
O01BP230	0,140	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,35	
O01BP240	0,140	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,28	
P24WW310	0,400	l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	9,35	3,74	
P01DW020	0,250	ud.	Pequeño material	0,85	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E15CY020		m2	ACEITE PROTECTOR MADERAS INT/EXT.			
			Aceite natural protector y restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o exterior, acabado natural, resistente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eliminación de capas antiguas.			
O01BP230	0,300	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,04	
P24MA050	0,400	l.	Aceite natural protec. madera ext/int.	10,81	4,32	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			9,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E15CY030		m2	PROTECTOR FUNGICIDA MADERA AL AGUA			
			Impregnación xiloprotectora al agua, con acción fungicida e insecticida, con propiedades hidrófugas y de durabilidad de todo tipo de maderas, para exteriores o interiores. Pigmentos naturales decorativos que tiñen las diferentes maderas dejando la veta a la vista.			
O01BP230	0,180	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,03	
O01BP240	0,180	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,93	
P24WW320	0,400	l.	Xiloprotector madera ext. al agua	25,20	10,08	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			16,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
APARTADO E15G TRATAMIENTO GALVANIZADO DE METALES						
SUBAPARTADO E15GA GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS						
E15GA010		kg	GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e<3 mm.			
			Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras en perfiles macizos de acero de hasta 3 mm. de espesor.			
P24ZA010	1,000	kg	Galv. perfiles maciz. hasta 3 mm. esp.	0,55	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E15GA020		kg	GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e=3-6 mm.			
			Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfiles macizos de acero de 3 a 6 mm. de espesor.			
P24ZA020	1,000	kg	Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp.	0,35	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E15GA030		kg	GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e>6 mm.			
			Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en perfiles macizos de acero de más de 6 mm. de espesor.			
P24ZA030	1,000	kg	Galv. perfiles maciz. e>6 mm.	0,31	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15GB GALVANIZACIÓN PERFILES TUBULARES						
E15GB010		kg	GALVANIZACIÓN PERFIL TUBULAR e<3 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras en perfiles tubulares de acero de hasta 3 mm. de espesor.			
P24ZB010	1,000	kg	Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.	0,63	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E15GB020		kg	GALVANIZACIÓN PERFIL TUBULAR e=3-6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfiles tubulares de acero de 3 a 6 mm. de espesor.			
P24ZB020	1,000	kg	Galv. perfiles tubul. de 3-6 mm. esp.	0,52	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E15GB030		kg	GALVANIZACIÓN PERFIL TUBULAR e>6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en perfiles tubulares de acero de más de 6 mm. de espesor.			
P24ZB030	1,000	kg	Galv. perfiles tubul. e>6 mm.	0,40	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E15GC GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS PLANAS						
E15GC010		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA MACIZA e<3 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras en estructuras planas macizas de acero de hasta 3 mm. de espesor.			
P24ZC010	1,000	kg	Galv. estruct. maciza hasta 3 mm. esp.	0,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
E15GC020		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA MACIZA e=3-6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en estructuras planas macizas de acero de 3 a 6 mm. de espesor.			
P24ZC020	1,000	kg	Galv. estruct. maciza de 3-6 mm. esp.	0,53	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E15GC030		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA MACIZA e>6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en estructuras planas macizas de acero de más de 6 mm. de espesor.			
P24ZC030	1,000	kg	Galv. estruct. maciza e>6 mm.	0,39	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E15GC040		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA TUBULAR e<3 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras en estructuras planas tubulares de acero de hasta 3 mm. de espesor.			
P24ZC040	1,000	kg	Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.	0,78	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15GC050		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA TUBULAR e=3-6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en estructuras planas tubulares de acero de 3 a 6 mm. de espesor.			
P24ZC050	1,000	kg	Galv. estruct. tubular de 3-6 mm. esp.	0,63	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15GC060		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA TUBULAR e>6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en estructuras planas tubulares de acero de más de 6 mm. de espesor.			
P24ZC060	1,000	kg	Galv. estruct. tubular e>6 mm.	0,48	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15GD GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS ESPACIALES

E15GD010		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL MACIZA e<3 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras en estructuras espaciales macizas de acero de hasta 3 mm. de espesor.			
P24ZD010	1,000	kg	Galv. estruct. maciza hasta 3 mm. esp.	0,76	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15GD020		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL MACIZA e=3-6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en estructuras espaciales macizas de acero de 3 a 6 mm. de espesor.			
P24ZD020	1,000	kg	Galv. estruct. maciza de 3-6 mm. esp.	0,59	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15GD030		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL MACIZA e>6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en estructuras espaciales macizas de acero de más de 6 mm. de espesor.			
P24ZD030	1,000	kg	Galv. estruct. maciza e>6 mm.	0,42	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15GD040		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL TUBULAR e<3 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45 micras en estructuras espaciales tubulares de acero de hasta 3 mm. de espesor.			
P24ZD040	1,000	kg	Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.	0,89	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15GD050		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL TUBULAR e=3-6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en estructuras espaciales tubulares de acero de 3 a 6 mm. de espesor.			
P24ZD050	1,000	kg	Galv. estruct. tubular de 3 a 6 mm.	0,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E15GD060		kg	GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL TUBULAR e>6 mm. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en estructuras espaciales tubulares de acero de más de 6 mm. de espesor.			
P24ZD060	1,000	kg	Galv. estruct. tubular e>6 mm.	0,55	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E15GZ GALVANIZACIÓN ARMADURAS HORMIGÓN						
E15GZ010		kg	GALVANIZACIÓN REDONDOS CORRUGADOS			
			Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en redondos corrugados.			
P24ZE010	1,000	kg	Galv. redondas corrugadas	0,66	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E15GZ020		kg	GALVANIZACIÓN PARRILLAS CIMENTACIÓN			
			Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en parrilla de cimentación.			
P24ZE020	1,000	kg	Galv. parrillas cimentación	0,52	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E15GZ030		kg	GALVANIZACIÓN PLACAS CIMENTACIÓN			
			Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en placas de cimentación.			
P24ZE030	1,000	kg	Galv. placas cimentación	0,66	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E15GZ040		kg	GALVANIZACIÓN MALLAZO			
			Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85 micras en mallazo.			
P24ZE040	1,000	kg	Galv. mallazo	0,66	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO E16 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN						
APARTADO E16M MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO						
SUBAPARTADO E16MB MOBILIARIO DE BAÑO						
E16MB010		ud	MUEBLE LACADO P/LAVABO, 100 cm.			
			Suministro y colocación de mueble lacado para lavabo, de 100 cm. de largo, con cajones, puertas y encimera de mármol pulida, con los bordes canteados, totalmente colocado, sin incluir lavabo ni la instalación del mismo.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
P29EB030	1,000	ud	Mueble lacado p/lavabo 100 cm.	240,37	240,37	
			TOTAL PARTIDA.....			249,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
E16MB020		ud	ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ			
			Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.			
O01BB010	0,250	h	Oficial 1ª Cristalero	18,95	4,74	
P29EB040	1,000	ud	Espejo 82x100cm.c/apliques luz	150,23	150,23	
			TOTAL PARTIDA.....			154,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MB030		ud	ENCIMERA MÁRMOL 126 cm. P/1 SENO			
			Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P29EB100	1,000	ud	Encimera mármol+regleta de 126cm	221,14	221,14	
			TOTAL PARTIDA.....			245,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MC MOBILIARIO DE COCINAS

E16MC010		m.	AMUEBLAMIENTO COCINA FORMICA			
			Amueblamiento de cocinas, con muebles de formica de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P29ECM010	1,000	m.	Mueble bajo p/cocina formica	73,32	73,32	
P29ECM040	1,000	m.	Mueble alto p/cocin.formica 90cm	100,95	100,95	
P29ECM090	1,000	m.	Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.	33,65	33,65	
P29ECM100	1,000	m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo for.	48,47	48,47	
P29ECM130	1,000	m.	Cornisa 5cm. remate m.alto for.	34,85	34,85	
			TOTAL PARTIDA.....			322,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MC020		m.	AMUEBLAMIENTO COCINA PVC			
			Amueblamiento de cocinas, con muebles de PVC de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P29ECM020	1,000	m.	Mueble bajo p/cocina PVC	167,66	167,66	
P29ECM050	1,000	m.	Mueble alto p/cocina PVC 90 cm.	182,99	182,99	
P29ECM090	1,000	m.	Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.	33,65	33,65	
P29ECM110	1,000	m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo PVC.	48,47	48,47	
P29ECM140	1,000	m.	Cornisa 5cm. remate m.alto PVC	34,45	34,45	
			TOTAL PARTIDA.....			498,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16MC030		m.	AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA			
			Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.			
O01BR150	1,000	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	16,05	
O01BR160	1,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	15,09	
P29ECM030	1,000	m.	Mueble bajo p/cocina madera	324,80	324,80	
P29ECM060	1,000	m.	Mueble alto p/cocina madera 90cm	362,36	362,36	
P29ECM090	1,000	m.	Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.	33,65	33,65	
P29ECM120	1,000	m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo mad.	47,07	47,07	
P29ECM150	1,000	m.	Cornisa 5cm. remate m.alto mad.	80,23	80,23	
			TOTAL PARTIDA.....			879,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MC040		ud	DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA. Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BL200	1,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	27,93	
P29ECE050	1,000	ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos	426,66	426,66	
P29ECE060	1,000	ud	Horno eléctrico empotrable	227,15	227,15	
P29ECE070	1,000	ud	Campana extractora elect.60 cm.	198,31	198,31	
P29ECE090	1,000	ud	Lavadora panelable cal.media	515,59	515,59	
P29ECE100	1,000	ud	Lavavajillas panelable cal.media	515,59	515,59	
P29ECE110	1,000	ud	Frigorífico panelable cal.media	522,80	522,80	
P29ECE010	6,000	ud	Montaje de electrodomésticos	24,23	145,38	
			TOTAL PARTIDA.....			2.598,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E16MC050		ud	COCINA MIXTA 4 FUEGOS+HORNO EL. Suministro y colocación de cocina mixta de 4 fuegos (3 a gas y 1 eléctrico), con horno eléctrico, de calidad estándar y de marca reconocida, totalmente instalada y funcionando.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
P29ECE020	1,000	ud	Cocina mixta 4 fuegos+horno ele.	289,05	289,05	
			TOTAL PARTIDA.....			298,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16MC060		ud	DOSIFICADOR DETERGENTE COCINA Suministro y colocación de dosificador de detergente en cocina, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P18CW090	1,000	ud	Dosific.detergente cocina inox.	102,99	102,99	
			TOTAL PARTIDA.....			106,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MS MOBILIARIO SANITARIO

E16MS010		ud	DOSIF.JABÓN A.INOX. P/HOSP. PEQUEÑO Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, especial para hospitales, con carcasa y botella de plástico de fácil limpieza y esterilización en autoclave hasta 12ºC.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P18H090	1,000	ud	Dosif.jabón a.inox. peq. hosp.	99,65	99,65	
			TOTAL PARTIDA.....			107,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MS020		ud	DOSIF.JABÓN A.INOX. P/HOSP. GRANDE Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, especial para hospitales, con carcasa y botella de plástico de fácil limpieza y esterilización en autoclave hasta 12ºC.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P18H100	1,000	ud	Dosif.jabón a.inox. grande hosp.	116,10	116,10	
			TOTAL PARTIDA.....			123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E16MT MOBILIARIO CINES Y TEATROS						
ELEMENTO E16MTC BUTACAS PARA CINES						
E16MTC010		ud	SILLÓN C/REPOSA-CAB.PORTAVASO ANATÓMICO			
			Sillón con asiento fijo constituido con estructura e interior metálico, apoyabrazos tapizados, de goma integral o mixtos, la carcasa del respaldo se fábrica en polipropileno, el asiento y el respaldo están constituidos en espuma de poliuretano fundido en frío autoextinguible M-4, respaldo tapizado sin grapas, fácilmente desenfundable, tapicería ignífuga M-1; se puede fijar sobre el suelo o sobre grada.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33TC010	1,000	ud	Sillón c/reposa-cab.portavaso anatómico	287,03	287,03	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			336,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MTT BUTACAS PARA TEATROS

E16MTT010		ud	BUTACAS ACOLCHADAS C/APOYABRAZOS MADERA			
			Butacas acolchadas con estructura e interiores metálicos con apoyabrazos de madera maciza de haya, marco del respaldo en madera maciza de haya, los bloques de asiento y respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío autoextinguible M-4, asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33TT010	1,000	ud	Butacas acolchadas c/apoyabrazos madera	186,78	186,78	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			235,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MTT020		ud	BUT.ACOLCH.C/APOYABR.SOPORTE MAD.TALLADA			
			Butacas acolchadas con estructura e interiores metálicos con apoyabrazos de madera maciza de haya, marco del respaldo en madera maciza de haya, los bloques de asiento y respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío autoextinguible M-4, asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33TT040	1,000	ud	But.acolch.c/apoyabr.sopor.mader.tallada	392,38	392,38	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			441,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MTT030		ud	SILLA PALCO MADERA TAPIZADA Y ACOLCHADA			
			Silla en madera maciza de haya con asiento y respaldo constituido en espuma de célula abierta autoextinguible M-4, barnizado con material ignífugo M-1, al igual que la tapicería.			
P33TT050	1,000	ud	Silla palco madera tapizada y acolchada	185,71	185,71	
			TOTAL PARTIDA.....			185,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MTS BUTACAS PARA SALAS DE CONFERENCIAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MTS010		ud	BUTACA TAP.TELA APOYABR.MAD.C/PALA ABAT.			
			Butaca tapizada con interior metálico instalada con pie central, y constituida con apoyabrazos de madera maciza de haya, tablero contrachapado de haya en el respaldo, bloque de asiento en espuma de poliuretano fundido en frío autoextinguible M-4, abatible automático tapizado con tela ignífuga M-1 al igual que el barnizado.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33TO020	1,000	ud	Butaca tap.tela apoyabr.mad.c/pala abat.	247,79	247,79	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			296,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MH MOBILIARIO HOTELES Y HOSTELERIA

ELEMENTO E16MHS SILLERÍA Y TABURETES

E16MHS010		ud	SILLÓN APILABLE TAPIZADO			
			Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y asiento.			
P33HS020	1,000	ud	Sillón apilable tapizado	95,30	95,30	
			TOTAL PARTIDA.....			95,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16MHS020		ud	SILLA ASIENTO CUADRADO ENEA			
			Silla apilable con asiento cuadrado de médula de caña, estructura metálica.			
P33HS030	1,000	ud	Silla asiento cuadrado enea	62,03	62,03	
			TOTAL PARTIDA.....			62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E16MHS030		ud	TABURETE ESMALTADO EPOXI C/RESPALDO			
			Taburete con asiento integral y respaldo metálico, asiento tapizado de goma sintética, esmaltado epoxi negro o burdeos.			
P33HS050	1,000	ud	Taburete esmaltado epoxi c/respaldo	81,59	81,59	
			TOTAL PARTIDA.....			81,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MHS040		ud	TABURETE MADERA BARNIZADO			
			Taburete de madera barnizado en nogal o miel.			
P33HS070	1,000	ud	Taburete de madera barnizado	64,61	64,61	
			TOTAL PARTIDA.....			64,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16MHS050		ud	TABURETE MADERA CURVADA INTEGRAL MADERA			
			Taburete de madera curvada, de 100x35x35 cm.			
P33HS090	1,000	ud	Taburete madera curvada integral madera	117,12	117,12	
			TOTAL PARTIDA.....			117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E16MHS060		ud	SILLA MADERA S/TAPIZAR			
			Silla de madera sin tapizar con asiento de madera.			
P33HS130	1,000	ud	Silla madera s/tapizar	85,57	85,57	
			TOTAL PARTIDA.....			85,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MHM MESAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MHM010		ud	MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 70x70 cm			
			Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con estructura en acero pintada en epoxi. Tablero de 70x70 cm.			
P33HM010	1,000	ud	Mesa 4 patas apilable tablero 70x70 cm	146,58	146,58	
			TOTAL PARTIDA.....			146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MHM020		ud	MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 110x70cm			
			Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con estructura en acero pintada en epoxi. Tablero de 110x70 cm.			
P33HM030	1,000	ud	Mesa 4 patas apilable tablero 110x70cm	140,02	140,02	
			TOTAL PARTIDA.....			140,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E16MHM030		ud	MESA DE MADERA 80x80 cm			
			Mesa de cuatro patas de madera, de 80x80 cm.			
P33HM080	1,000	ud	Mesa de madera 80x80 cm	198,93	198,93	
			TOTAL PARTIDA.....			198,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MHM040		ud	MESA DE MADERA 120x80 cm			
			Mesa de cuatro patas de madera, de 120x80 cm.			
P33HM090	1,000	ud	Mesa de madera 120x80 cm	213,93	213,93	
			TOTAL PARTIDA.....			213,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MHM050		ud	MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE			
			Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inoxidable.			
P33HM100	1,000	ud	Mesa trabajo entrepaño acero inoxidable	546,58	546,58	
			TOTAL PARTIDA.....			546,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MHM060		ud	MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE			
			Mesa mural de trabajo con entrepaño y cajón en acero inoxidable.			
P33HM110	1,000	ud	Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox	883,49	883,49	
			TOTAL PARTIDA.....			883,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MHA MAQUINARIA

E16MHA010		ud	FREIDORA DOBLE CUERPO ACERO INOXIDABLE			
			Freidora eléctrica de doble cuerpo agua/aceite, de 750x530x850 mm. con potencia: 9+9KW, capacidad de 13+13L., peso 46 kg., dos cestos, en acero inoxidable. Termostato de trabajo 190ºC, termostato de seguridad 230ºC, indicador luminoso, cuba recoge aceite con dispositivo de seguridad y patas regulables (mueble).			
P33HA010	1,000	ud	Freidora doble cuerpo acero inoxidable	1.709,79	1.709,79	
			TOTAL PARTIDA.....			1.709,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MHA020		ud	CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino homologado para alimentación, no existen en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Número de Filtros de malla: 10. Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm			
P33HA020	1,000	ud	Campana extractora con 6 filtros	2.427,35	2.427,35	
			TOTAL PARTIDA.....			2.427,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MHA030		ud	CORTADORA DE FIAMBRE Cortadora de fiambre que usa disco de cuatro tamaños básicos de cuchilla; 22, 25, 27.5 y 30 cm.. con protectores, incorpora un afilador para asegurar el buen corte de la cuchilla.			
P33HA030	1,000	ud	Cortadora de fiambre	1.002,98	1.002,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MHA040		ud	HORNO CONVECCIÓN A GAS DE ACERO Horno convección a gas de acero con capacidad de 20 bandejas, dispone de filtro antigrasa y carro portabandejas de dimensiones 930x890x1920 mm.			
P33HA040	1,000	ud	Horno convección a gas de acero	1.407,18	1.407,18	
			TOTAL PARTIDA.....			1.407,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16MHA050		ud	LAVAVAJILLAS LÍNEA BLANCA Lavavajillas con cesta cuadrada 350x350mm. Altura máxima de los vasos 210mm., potencia máxima consumida 2.5kw. Dimensiones: 435x600x470mm. Producción horaria teórica de 1000 vasos/hora. Tensión de alimentación de 230 monofásica volt.			
P33HA050	1,000	ud	Lavavajillas línea blanca	1.171,75	1.171,75	
			TOTAL PARTIDA.....			1.171,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MHA060		ud	TRITURADOR C/SEGURIDAD BRAZO DESMONTABLE Triturador ergonómico con brazo desmontable como sistema de seguridad, y tipo de velocidad: variable/fija (Velocidad: 2500/11000/17000) Potencia: 450 w.			
P33HA060	1,000	ud	Triturador-batidor c/seguridad brazo desmont	385,93	385,93	
			TOTAL PARTIDA.....			385,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MHA070		ud	ARMARIO FRIGORÍFICO,3 PUERTAS, AC.INOX Armario frigorífico de tres puertas y 4 estantes, con departamento para pescado, en acero inoxidable. Capacidad 835 cm3. Dimensiones: 1400x2100x820			
P33HA070	1,000	ud	Armario frigorífico, 3 puertas, a.inox.	3.090,63	3.090,63	
			TOTAL PARTIDA.....			3.090,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MHA080		ud	ELEMENTO NEUTRO DE ACERO INOXIDABLE Elemento neutro en acero inoxidable con entrepaño, de 400x750x850 mm.			
P33HA080	1,000	ud	Elemento neutro de acero inoxidable	638,71	638,71	
			TOTAL PARTIDA.....			638,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MHA090		ud	BAJO MOSTRADOR AC.INOX. Y REFRIGERACIÓN			
			Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, con cajón deslizante, mecanismo de cierre automático de puertas y termómetro digital. Compresor hermético incorporado, condensador ventilado gas ecológico R134A. Evaporador de descarches automático. Temperatura trabajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2418x605x950			
P33HA090	1,000	ud	Bajo mostrador a.inox. y refrigeración	1.681,30	1.681,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.681,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16MHA100		ud	ENVASADORA AL VACÍO CON SOLDADURA			
			Envasadora con dispositivo de vacío para la conservación de los productos con sistema de cierre de soldadura.			
P33HA100	1,000	ud	Envasadora al vacío con soldadura	309,55	309,55	
			TOTAL PARTIDA.....			309,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MHA110		ud	ARCÓN CONGELADOR CON PUERTAS ABATIBLES			
			Arcón congelador horizontal realizado con acabados en aluminio gofrado, que ofrece una mayor higiene e inalterabilidad del producto en el tiempo. Temperatura ºC: -12/-24 Volumen: 265 l. Dimensiones: 920x600x905			
P33HA110	1,000	ud	Arcón congelador con puertas abatibles	559,00	559,00	
			TOTAL PARTIDA.....			559,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

E16MHA120		ud	CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO			
			Caja registradora que permite grabar cuatro líneas de encabezamiento, papel térmico 57mm., cinta de control electrónica, 3000 líneas, 16 dptos. y dos visores.			
P33HA120	1,000	ud	Caja registradora con visor trasero	301,00	301,00	
			TOTAL PARTIDA.....			301,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS

SUBAPARTADO E16MF MOBILIARIO DE OFICINAS

ELEMENTO E16MFD DESPACHO Y SALA DE JUNTAS

E16MFD010		ud	MESA DIRECCIÓN NIVEL SUPERIOR 2000x2000			
			Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa cerezo tono oscuro equipada con buck tres cajones y un archivo, se embellece con una franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 2000x2000 mm.			
P33OD010	1,000	ud	Mesa dirección n.superior 2000x2000	2.578,93	2.578,93	
			TOTAL PARTIDA.....			2.578,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MFD020		ud	MUEBLE TRES CUERPOS 1500x860x440			
			Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos, compuestos de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerradura, 1500x860x440			
P33OD020	1,000	ud	Mueble tres cuerpos 1500x860x440	665,43	665,43	
			TOTAL PARTIDA.....			665,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MFD030		ud	MESA ORDENADOR CON BUCK CAJÓN Y ARCHIVO			
			Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral con buck de cajón y archivo, 180x120.			
P33OD030	1,000	ud	Mesa ordenador con buc cajón y archivo	413,88	413,88	
			TOTAL PARTIDA.....			413,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MFD040		ud	MUEBLE AUXILIAR 1600x800x720			
			Mueble auxiliar, con acabado en chapa de haya, 1600x800x720			
P33OD040	1,000	ud	Mueble auxiliar 1600x800x720	144,05	144,05	
			TOTAL PARTIDA.....			144,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E16MFD050		ud	MESA DESPACHO NIVEL MED. 1600x800x730			
			Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 1600x800x730 mm.			
P33OD230	1,000	ud	Mesa despacho integral 1600x800x730	331,64	331,64	
			TOTAL PARTIDA.....			331,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MFD060		ud	MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1200x600x730			
			Mesa de ordenador fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con tablero extraíble sobre rieles metálicos para teclado, de 1200x600x730 mm.			
P33OD260	1,000	ud	Mesa ordenador 1200x600x730	206,94	206,94	
			TOTAL PARTIDA.....			206,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MFD070		ud	MESA IMPRESORA NIVEL MEDIO 800x600x730			
			Mesa para impresora nivel medio, fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con baldas a distintas alturas, de 800x600x730 mm.			
P33OD270	1,000	ud	Mesa impresora 800x600x730	210,59	210,59	
			TOTAL PARTIDA.....			210,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MFD080		ud	BLOQUE MESA C/RUEDAS NIVEL MEDIO 590x420x600			
			Bloque de mesa con ruedas fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado peral, con 3 cajones, todos extraíbles por medio de guías de precisión y rodamientos de acero a bolas de gran resistencia y construidos en haya, de 550x420x600 mm.			
P33OD280	1,000	ud	Bloque mesa c/ruedas 590x420x600	192,43	192,43	
			TOTAL PARTIDA.....			192,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MFD090		ud	ESTAN.REGULA.ALTUR.4ENTREP. 910x430x1800			
			Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 910x430x1800 mm.			
P33OD340	1,000	ud	Estant.regul.altur.4 entrep.910x430x1800	385,93	385,93	
			TOTAL PARTIDA.....			385,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MFD100		ud	ARMARIO ESTANT.4ENTREP.500x440x1800			
			Armario con estantes 4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 1800 mm.			
P33OD390	1,000	ud	Armario estant. 4entrp.500x440x2000	388,08	388,08	
			TOTAL PARTIDA.....			388,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MFD110		ud	MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO			
			Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm. de diámetro x 730 mm. de altura.			
P33OD430	1,000	ud	Mesa reunión redonda pie metálico	346,69	346,69	
			TOTAL PARTIDA.....			346,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFS SOFÁS Y BUTACAS

E16MFS010		ud	SOFÁ 3 PLAZAS TELA 180x76x70			
			Sofá de tres plazas tapizado en tela, de 180x76x70 cm.			
P33OS010	1,000	ud	Sofá 3 plazas tela 180x76x70	848,18	848,18	
			TOTAL PARTIDA.....			848,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16MFS020		ud	BUTACA TELA 76x76x70			
			Butaca de una placa tapizado en tela, de 76x76x70 cm.			
P33OS050	1,000	ud	Butaca tela 76x76x70	338,63	338,63	
			TOTAL PARTIDA.....			338,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFI SILLERÍA

E16MFI010		ud	SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS			
			Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un ancho de 690 mm.			
P33OS070	1,000	ud	Sillón tela p/dirección ruedas	364,43	364,43	
			TOTAL PARTIDA.....			364,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MFI020		ud	BUTACA SALA DE JUNTAS TELA			
			Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el ancho del respaldo es de 580 mm. y el ancho del asiento 520 mm.			
P33OS080	1,000	ud	Butaca sala de juntas tela	241,88	241,88	
			TOTAL PARTIDA.....			241,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFE EQUIPAMIENTO AUXILIAR

E16MFE010		ud	SUPERFICIE PROTECTORA MOQUETA 990x1245mm			
			Superficie protectora de moqueta fabricada en resistente vinilo transparente, material que permite apreciar la moqueta a la vez que protege del desgaste excesivo, proporciona una superficie cómoda para pisar y proteger las ruedas de las sillas móviles, disipa las cargas electroestáticas sin necesidad de cable de tierra, de 990x1245 mm.			
P33OA010	1,000	ud	Superficie protectora moqueta 990x1245mm	107,98	107,98	
			TOTAL PARTIDA.....			107,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MFE020		ud	PERCHERO 8 COLGADORES 178 cm ALTURA			
			Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamiento de la ropa con base de 410 mm. de diámetro con contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 1.780 mm. y peso 9 kg.			
P33OA050	1,000	ud	Perchero 8 colgadores 178 cm altura	58,23	58,23	
			TOTAL PARTIDA.....			58,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MFE030		ud	PARAGÜERO METÁLICO D-210mm			
			Paragüero metálico de color negro de 210 mm. de diámetro y 52 cm. de altura.			
P33OA060	1,000	ud	Paragüero metálico D-210mm	25,85	25,85	
			TOTAL PARTIDA.....			25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MFE040		ud	PAPELERA DE REJILLA D-230mm			
			Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca y suelo para evitar que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.			
P33OA070	1,000	ud	Papelera de rejilla D-230mm	14,89	14,89	
			TOTAL PARTIDA.....			14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MFE050		ud	PEQUEÑO FRIGORÍFICO 520x525x585mm			
			Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros y dimensiones: 520 x 525 x 585 mm. fácilmente integrable en el mobiliario de oficina.			
P33OA100	1,000	ud	Pequeño frigorífico 520x525x585mm	48,29	48,29	
			TOTAL PARTIDA.....			48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E16MFE060		ud	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 460x380x130mm			
			Botiquín primeros auxilios tipo armario de 460x380x130mm, cierre por presión y cerradura de seguridad con llave de plástico, con cruz verde homologada.			
P33OA110	1,000	ud	Botiquín primeros auxilios 460x380x130mm	51,22	51,22	
			TOTAL PARTIDA.....			51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E16MFE070		ud	SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE200W			
			Secamanos electrónico por aire caliente, accionamiento sin pulsador por aproximación de manos, con potencia de 2000W. y caudal del aire 40 l/s, de 300x225x160 mm. Instalado.			
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P33OA120	1,000	ud	Secamanos electrónico aire caliente 200W	52,51	52,51	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MFE080		ud	PORTATOALLAS DE PAPEL DE MANOS			
			Portatoallas de papel para manos instalado, fabricado en acero inoxidable, cierre mediante cerradura con llave, capacidad de 600 toallas de celulosa plegadas en zigzag, de 330x250x125 mm. Instalado.			
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P33OA130	1,000	ud	Portatoallas de papel de manos	30,05	30,05	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFM MAMPARAS DE COMPARTIMENTACIÓN

SUBELEMENTO E16MFMT TABIQUES MÓVILES

E16MFMT010		ud	TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT010	1,000	ud	Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB	865,38	865,38	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			919,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MFMT020		ud	TABIQ.MONODIR.MAD.HAYA-SAPELLY 41-45dB			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en madera de haya o sapelly con la posibilidad de deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT020	1,000	ud	Tabiq.monod.madera haya-sapelly,41-45dB	1.251,52	1.251,52	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.305,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16MFMT030		ud	TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA O PVC,41-45dBA			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre rieles instalados en el techo y de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición inicial. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT030	2,000	ud	Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA	891,77	1.783,54	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.837,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MFMT040		ud	TABIQ.MULT.MADERA HAYA O SAPELLY,41-45dB			
			Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en madera de haya o sapelly con la posibilidad de deslizarse sobre rieles instalados en el techo y de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición inicial. Aislamiento 41-45 dB.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P33OMT040	1,000	ud	Tabiques multidir.haya o sapelly, 41-45 dB	1.291,34	1.291,34	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.345,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MO BUZONES

ELEMENTO E16MOI BUZONES DE INTERIOR

E29MOI010		ud	BUZÓN EMPOTR.24x25x12.CH.ACERO			
			Buzón para empotrar en muro, horizontal, de dimensiones 24x25x12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo en chapa de acero pintado en marrón y puerta del mismo material y color, con tarjetero, cerradura, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI010	1,000	ud	Buzón horiz.24x25x12 chapa acero	20,09	20,09	
			TOTAL PARTIDA.....			23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E29MOI020		ud	BUZ.EMP.24,5x25x12,4 AC.SKIMPLAT			
			Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24,5x25x12,4 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo en chapa de acero pintado en marrón y puerta de skimplate cuero, con tarjetero, cerradura, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI020	1,000	ud	Buzón h.24,5x25x12,4ch.ac.skimpl	24,82	24,82	
			TOTAL PARTIDA.....			28,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E29MOI030		ud	BUZÓN SUP.24x25x12 CH.Y AC.INOX			
			Buzón superpuesto, horizontal, de dimensiones 24x25x12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintada en marrón y puerta de chapa de acero inoxidable brillo, con tarjetero, cerradura, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI030	1,000	ud	Buzón horiz.24x35x12 chapa acero	27,05	27,05	
			TOTAL PARTIDA			30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E29MOI040		ud	BUZÓN EMP.24x25x12.CH.ACERO-MAD.			
			Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x25x12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintado en marrón y puerta de madera de roble barnizada, con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI040	1,000	ud	Buzón hori.24x25x12 ch.acero mad	23,93	23,93	
			TOTAL PARTIDA			27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E29MOI050		ud	BUZÓN SUP.38,5x26,5x12,5. ALU.AN			
			Buzón superpuesto, horizontal, de dimensiones 38,5x26,5x12,5 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de aluminio anonizado pintado en negro y puerta de aluminio plata, con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI050	1,000	ud	Buzón hor.38,5x26,5x12,5alum.ano	74,42	74,42	
			TOTAL PARTIDA			77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E29MOI060		ud	BUZÓN SUP.24x8x30 CHAPA ACERO			
			Buzón superpuesto, vertical, de dimensiones 24x8x30 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintado en beige y puerta del mismo material y color, con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI060	1,000	ud	Buzón vert. 24x8x30, chapa acero	15,75	15,75	
			TOTAL PARTIDA			18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E29MOI070		ud	BUZÓN SUP.24x8,7x30 CHAPA ACERO			
			Buzón superpuesto, vertical, de dimensiones 24x8,7x30 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintado beige, puerta del mismo material y color, con tarjetero, cerradura, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI070	1,000	ud	Buzón vert.24x8,7x30 ch.ac.pint.	17,09	17,09	
			TOTAL PARTIDA			20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E29MOI080		ud	BUZÓN SUP.24x8x30 CH.ACERO Y MAD			
			Buzón superpuesto, vertical, de dimensiones 24x 8x30 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintado en marrón y puerta de madera sapely barnizada con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI080	1,000	ud	Buzón vert.24x8x30 chap.ace.mad.	25,37	25,37	
			TOTAL PARTIDA			28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E29MOI090		ud	BUZÓN SUP.36,5x7x29 ALUM.ANO.			
			Buzón superpuesto, vertical, de dimensiones 36,5x7x29 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de aluminio anonizado en planta y puerta del mismo material y color con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWI090	1,000	ud	Buzón vert. 36,5x7x29 alum.anod	51,94	51,94	
			TOTAL PARTIDA.....			55,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E29MOI100		ud	GPO.3 BUZ. SUP.32x30x41 MADERA			
			Grupo de tres buzones superpuestos, verticales, de dimensiones 32x30x41 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de madera de embero barnizada y puerta de madera barnizada teñida color nogal con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P29EWI100	1,000	ud	Gpo.3 buzon.vert.32x30x41 madera	157,44	157,44	
			TOTAL PARTIDA.....			162,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MOE BUZONES DE EXTERIOR

E29MOE010		ud	BUZ.SUP.24x8,7x32,2CH.AC.PINTADO			
			Buzón superpuesto, de dimensiones 24x8,7x32,2 cm y peso 1,9 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de acero pintada en verde oscuro y puerta del mismo material y color con carradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWE010	1,000	ud	Buzón 24x8,7x32,2 ch.acero ep-po	29,64	29,64	
			TOTAL PARTIDA.....			32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29MOE020		ud	BUZ.SUP.24x8,7x34,4 PLÁSTICO			
			Buzón superpuesto, de dimensiones 24x8,7x34,5 cm y peso 2 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de plástico verde y puerta del mismo material y color con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWE020	1,000	ud	Buzón 24x8,7x34,5, plástico.	17,00	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E29MOE030		ud	BUZ.SUP.28x11,5x39 POLICARB.			
			Buzón superpuesto, de dimensiones 28x11,5x39 cm y peso 1,7 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de policarbonato blanco y puerta del mismo material y color con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWE030	1,000	ud	Buzón 28x11,5x39, policarbonato.	36,68	36,68	
			TOTAL PARTIDA.....			39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E29MOE040		ud	BUZ.SUP.22x11x32,5 ACERO INOX.			
			Buzón superpuesto, de dimensiones 22x11x32,5 cm y peso 1,1 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de acero inixidable y puerta del mismo material con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWE040	1,000	ud	Buzón 22x11x32,5 acero inox id.	39,12	39,12	
			TOTAL PARTIDA.....			42,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E29MOE050		ud	BUZ.SUP.40x15x36 CH.AC.Y SOP. Buzón sobre soporte, de dimensiones 40x15x36 cm y peso 3,4 kg, con ranura para netrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de aceropintado en epoxi-poliester y puerta del mismo material con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWE050	1,000	ud	Buzón 40x15x36, ch.ac. y soporte	97,22	97,22	
			TOTAL PARTIDA.....			100,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E29MOE060		ud	BUZ.SUP.25x5x39 BRONCE ANTIGUO Buzón superpuesto, de dimensiones 25x5x39 cm y peso de 5 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de bronce antiguo con forma y puerta del mismo material con escudo y decoración, con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P29EWE060	1,000	ud	Buzón 25x5x39, bronce antiguo.	170,42	170,42	
			TOTAL PARTIDA.....			173,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MD EQUIPAMIENTO DIVERSO

ELEMENTO E16MDA ALFOMBRAS, FELPUDOS Y ESTERAS

E16MDA010		m2	FELPUDO TUFTIGUARD Felpudo de entrada reversible modelo Tufiguard cerrado de Nuway, para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF017	1,000	m2	Felpudo Tuftiguard	108,84	108,84	
			TOTAL PARTIDA.....			124,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDA020		m2	FELPUDO CORAL LUXE Felpudo de entrada modelo Coral Luxe, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y base Everfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y peso total de 4.100 grs./m2, y un espesor total de 12 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF018	1,000	m2	Felpudo Coral Lux	175,49	175,49	
			TOTAL PARTIDA.....			191,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MDA030		m2	FELPUDO CORAL GRIP Felpudo de entrada modelo Coral Grip, de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF019	1,000	m2	Felpudo Coral Grip	180,87	180,87	
			TOTAL PARTIDA.....			196,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDA040		m2	FELPUDO CORAL DUO			
			Felpudo de entrada modelo Coral Duo, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF020	1,000	m2	Felpudo Coral Duo	70,14	70,14	
			TOTAL PARTIDA.....			85,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDA050		m2	FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE			
			Felpudo de entrada modelo Coral Duo Anthracite, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y peso total de 3.400 grs/m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF021	1,000	m2	Felpudo Coral Duo Anthracite	74,44	74,44	
			TOTAL PARTIDA.....			90,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E16MDA060		m2	ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES			
			Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta (8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.			
P33IF025	1,000	m2	Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles	796,04	796,04	
			TOTAL PARTIDA.....			796,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E16MDA070		m2	ESTERA SECANTE RASPADORA SUJECC.PERFILES			
			Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos entre las cuales, se alternan tiras de estera raspadora. Al ser una estera de constitución abierta la suciedad cae por la estera, y se remueve por enrollar la estera. Disponible en varios colores y se puede incorporar logo.			
P33IF026	1,000	m2	Estera secante raspadora sujecc.perfiles	785,56	785,56	
			TOTAL PARTIDA.....			785,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16MDA080		m2	ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm			
			Estera con cerdas entretejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil limpieza, tiene dorso antideslizante de vinilo y bordes de protección que se incluyen en las medidas: 900 x 600 mm.			
P33IF030	1,000	ud	Estera c/cerdas entretejidas 900x600mm	35,26	35,26	
			TOTAL PARTIDA.....			35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E16MDA090		m2	FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm			
			Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.			
P33IF070	1,000	m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	14,51	14,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDA100		m2	FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm.			
P33IF080	1,000	ud	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm	6,18	6,18	
			TOTAL PARTIDA.....			6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16MDA110		m2	FELPUDO DE GOMA 70x120 cm. Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.			
P33IF090	1,000	ud	Felpudo de goma 70x120 cm	16,39	16,39	
			TOTAL PARTIDA.....			16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDA120		m2	FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos exteriores, terrazas, piscinas, etc.			
P33IF100	1,000	m2	Felpudo sintético imita al césped	8,33	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MDA130		m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF110	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	435,38	435,38	
			TOTAL PARTIDA.....			451,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16MDA140		m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF120	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	382,70	382,70	
			TOTAL PARTIDA.....			398,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MDA150		m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat. Apropiado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF140	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	317,13	317,13	
			TOTAL PARTIDA.....			332,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MDA160		m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P33IF150	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes	370,88	370,88	
			TOTAL PARTIDA.....			386,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDS CAJAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDS010		ud	CAJA FUERTE MECÁNICA 252x341x275mm			
			Caja fuerte mecánica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm. de diámetro con cerradura de puntos Mini X, con cerradura de emergencia de seguridad y unas dimensiones: alto 252 x ancho 341 x fondo 275 mm.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P33IS010	1,000	ud	Caja fuerte mecánica 252x341x275mm	139,37	139,37	
			TOTAL PARTIDA.....			142,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDS020		ud	CAJA FUERTE ELECTRÓNICA 252x341x275mm			
			Caja fuerte electrónica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm. de diámetro con cerradura eléctrica con teclado, con código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 min. incorporado y código de emergencia de ocho dígitos y unas dimensiones: alto 252 x ancho 341 x fondo 275 mm.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P33IS020	1,000	ud	Caja fuerte electrónica 252x341x275mm	220,86	220,86	
			TOTAL PARTIDA.....			224,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16MDS030		ud	CAJA FUERTE B.MAGNÉTICA 252x342x250mm			
			Caja fuerte en color gris oscuro con dos bulones de 20 mm. de diámetro que funciona con teclado táctil con pantalla LCD iluminada, con código de 4 ó 6 dígitos más maestro de 6 dígitos y cerradura de emergencia de seguridad, de 252x342x250 mm.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P33IS060	1,000	ud	Caja fuerte táctil 252x342x250mm	160,18	160,18	
			TOTAL PARTIDA.....			163,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16MDS040		ud	CAJA FRT.PESADA ELECTRÓN.610x364x350mm			
			Caja fuerte pesada de nivel de seguridad alta con cerrojo rectangular hacia arriba, abajo y laterales; teclado digital con alimentación con 4 pilas AA (1,5V) y toma de corriente exterior y un códigos de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado más código de emergencia de 8 dígitos, de 610x364x350mm.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P33IS180	1,000	ud	Caja frt.pesada electrón.610x364x350mm	591,79	591,79	
			TOTAL PARTIDA.....			595,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E16MDS050		ud	CAJA CAMUFLADA ELECTRÓNICA 309x304x395mm			
			Caja fuerte camuflada instalada con bulones rectangulares, y sistema de apertura por clave electrónica de uso más código de emergencia de 2 a 15 dígitos cada uno y cerradura de emergencia de seguridad con llave, de 309x304x395 mm.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
P33IS270	1,000	ud	Caja camuflada electrónica 309x304x395mm	268,16	268,16	
			TOTAL PARTIDA.....			293,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDS060		ud	CAJA ARMEROS EMPOTRAB.MEC.1400x400x230mm			
			Caja fuerte para armas (para 6 escopetas) instalada con sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla en color beige, de1400x400x230 mm.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
P33IS310	1,000	ud	Caja armeros empot.mec.1400x400x230mm	341,69	341,69	
			TOTAL PARTIDA.....			367,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDS070		ud	CAJA ARMEROS MEC.C/CERRAD.1380x555x205mm			
			Caja fuerte para armas, capacidad para 6 armas, con cuerpo exterior de grafito, dos bulones, instalada con sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón, e incluye compartimento secreto con llave para munición, de 1380x555x205 mm.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
P33IS320	1,000	ud	Caja armeros mec.c/cerr.1380x555x205mm	254,13	254,13	
			TOTAL PARTIDA.....			279,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDE ESTORES, PERSIANAS Y CORTINAS

SUBELEMENTO E16MDEV PERSIANA LAMAS VERTICALES

E16MDEV010		ud	PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm			
			Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de 127mm., e/instalación.			
O01A070	0,460	h.	Peón ordinario	15,15	6,97	
P33IEV010	1,000	ud	Persiana lamas verticales de 127mm	31,98	31,98	
			TOTAL PARTIDA.....			38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16MDEH PERSIANA LAMAS HORIZONTALES

E16MDEH010		m2	PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES			
			Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
P33IEH010	1,000	m2	Persiana lamas horizontales 25 mm metal	33,86	33,86	
			TOTAL PARTIDA.....			37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16MDEH020		m2	PERSIANA LAMAS 16 mm METAL HORIZONTALES			
			Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
P33IEH020	1,000	m2	Persiana lamas horizontales 16 mm metal	42,19	42,19	
			TOTAL PARTIDA.....			45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDT ESTANTERÍAS ACERO GALV. S/ TORNILLOS

E16MDT010		ud	ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES			
			Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x altura = 4800 x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y es ampliable. Se fábrica en acero con acabado totalmente galvanizado, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y los estantes son regulables en altura cada 33 mm.			
P33IT010	1,000	ud	Estantería 4 módulos de 5 estantes	312,50	312,50	
			TOTAL PARTIDA.....			312,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16MDT020		ud	BASTIDOR ADICIONAL P/ ESTANTERÍA METÁL.			
			Bastidor adicional con medida 400 mm. de fondo x 2000 mm. de altura para ampliación de la estantería.			
P33IT020	1,000	ud	Bastidor adicional p/estantería metálica	24,04	24,04	
			TOTAL PARTIDA.....			24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E16MDT030		ud	ESTANTE ADICIONAL P/ ESTANTERÍA METÁLICA			
			Estante adicional con medidas 1200 mm. de longitud x 400 mm. de fondo para ampliación de la estantería.			
P33IT030	1,000	ud	Estante adicional p/estantería metálica	12,01	12,01	
			TOTAL PARTIDA.....			12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDT040		ud	20 CAJONES APIL. 2 L.CAP.P/EST.METÁLICA Lote de 20 cajones de polipropileno con capacidad de 2 litros cada uno y las siguientes medidas: 116 mm. de frente x 291 mm. de fondo x 95 mm. de alto.			
P33IT040	1,000	ud	20 cajones apli. 2 l.cap.p/est.metálica	60,09	60,09	
			TOTAL PARTIDA.....			60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E16MDT050		ud	ESCALERA ADOSADA C/RUEDAS 9 ESCALONES Escalera adosada a estantería con ruedas deslizante sobre riel (incluido en precio de escalera) con dos posiciones: una totalmente vertical para deslizamientos y otra inclinable 18 º para su uso. Lleva calzos antideslizantes al igual que los peldaños que se fabrican en aluminio; el resto de la escalera se fábrica en acero, acabado en pintura epoxy.			
P33IT050	1,000	ud	Escalera adosada c/ruedas 9 escalones	394,64	394,64	
			TOTAL PARTIDA.....			394,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDC CABINAS DE BAÑO

E16MDC010		ud	CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalada.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC010	2,000	ud	Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm	194,39	388,78	
P33IC200	1,000	ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm	237,95	237,95	
P01DW020	24,000	ud.	Pequeño material	0,85	20,40	
			TOTAL PARTIDA.....			692,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MDC020		ud	CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC300	2,000	ud	Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm	291,73	583,46	
P33IC400	1,000	ud	Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm	357,13	357,13	
P01DW020	24,000	ud.	Pequeño material	0,85	20,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.006,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDC030		ud	MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC010	3,000	ud	Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm	194,39	583,17	
P33IC200	2,000	ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm	237,95	475,90	
P01DW020	40,000	ud.	Pequeño material	0,85	34,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.138,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDC040		ud	MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm			
			Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC300	3,000	ud	Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm	291,73	875,19	
P33IC400	2,000	ud	Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm	357,13	714,26	
P01DW020	40,000	ud.	Pequeño material	0,85	34,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.669,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E16MDC050		ud	MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm			
			Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC010	4,000	ud	Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm	194,39	777,56	
P33IC200	3,000	ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm	237,95	713,85	
P01DW020	56,000	ud.	Pequeño material	0,85	47,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.584,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E16MDC060		ud	MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm			
			Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC300	4,000	ud	Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm	291,73	1.166,92	
P33IC400	3,000	ud	Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm	357,13	1.071,39	
P01DW020	56,000	ud.	Pequeño material	0,85	47,60	
			TOTAL PARTIDA.....			2.331,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E16MDC070		ud	MÓDULO 4 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm			
			Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC010	5,000	ud	Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm	194,39	971,95	
P33IC200	4,000	ud	Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm	237,95	951,80	
P01DW020	72,000	ud.	Pequeño material	0,85	61,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2.030,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDC080		ud	MÓDULO 4 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.			
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P33IC300	5,000	ud	Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm	291,73	1.458,65	
P33IC400	4,000	ud	Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm	357,13	1.428,52	
P01DW020	72,000	ud.	Pequeño material	0,85	61,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2.994,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDP PABELLONES PREFABRICADOS

SUBELEMENTO E16MDPP PABELLÓN PREFABRICADO POLIGONAL

E16MDPP010		ud	PABELLÓN 14x15 m. ALQUILER > 7 DÍAS Pabellón poligonal de 14x15 m. de lona para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar más de 7 días.			
O01A030	36,600	h.	Oficial primera	16,08	588,53	
P33IPP010	1,000	ud	Pabellón 14x15 m. alquiler>7 días	1.495,53	1.495,53	
			TOTAL PARTIDA.....			2.084,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E16MDPP020		ud	PABELLÓN 14x20 m. ALQUILER > 7 DÍAS Pabellón poligonal de 14x20 m. de lona para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar más de 7 días.			
O01A030	48,810	h.	Oficial primera	16,08	784,86	
P33IPP020	1,000	ud	Pabellón 14x20 m. alquiler>7 días	2.121,72	2.121,72	
			TOTAL PARTIDA.....			2.906,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16MDPD PABELLÓN PREFABRICADO A DOS AGUAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDPD010		ud	PABELLÓN 10x10 m. ALQUILER < 7 DÍAS Pabellón a dos aguas de 10x10 m. de lona para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar entre 1 y 7 días.			
O01A030	21,790	h.	Oficial primera	16,08	350,38	
P33IPD010	1,000	ud	Pab. 10x10m hasta 7 días alquiler	1.063,70	1.063,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.414,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16MDPD020		ud	PABELLÓN 10x20 m. ALQUILER < 7 DÍAS Pabellón a dos aguas de 10x20 m. de lona para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar entre 1 y 7 días.			
O01A030	43,510	h.	Oficial primera	16,08	699,64	
P33IPD020	1,000	ud	Pab. 10x20m hasta 7 días alquiler	1.821,67	1.821,67	
			TOTAL PARTIDA.....			2.521,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E16MDPD030		ud	PABELLÓN 15x10 m. ALQUILER < 7 DÍAS Pabellón a dos aguas de 15x10 m. de lona para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar entre 1 y 7 días.			
O01A030	32,690	h.	Oficial primera	16,08	525,66	
P33IPD030	1,000	ud	Pab. 15x10m hasta 7 días alquiler	1.618,10	1.618,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2.143,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16MDPD040		ud	PABELLÓN 20x15 m. ALQUILER < 7 DÍAS Pabellón a dos aguas de 20x15 m. de lona para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar entre 1 y 7 días.			
O01A030	52,300	h.	Oficial primera	16,08	840,98	
P33IPD040	1,000	ud	Pab. 20x15m hasta 7 días alquiler	2.089,70	2.089,70	
			TOTAL PARTIDA.....			2.930,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MDPD050		ud	PABELLÓN 20x20 m. ALQUILER < 7 DÍAS			
			Pabellón a dos aguas de 20x20 m. de lona para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar entre 1 y 7 días.			
O01A030	69,730	h.	Oficial primera	16,08	1.121,26	
P33IPD050	1,000	ud	Pab. 20x20m hasta 7 días alquiler	2.384,95	2.384,95	
			TOTAL PARTIDA.....			3.506,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16MDPJ PABELLÓN PREFABRICADO JAIMA

E16MDPJ010		ud	JAIMA 5x5 m. < 7 DÍAS ALQUILER			
			Jaima de lona de 5x5 m. para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna en aluminio). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar entre 1 y 7 días.			
O01A030	5,450	h.	Oficial primera	16,08	87,64	
P33IPJ010	1,000	ud	Jaima 5x5m hasta 7 días alquiler	498,76	498,76	
			TOTAL PARTIDA.....			586,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16MDPJ020		ud	JAIMA 10x10 m. < 7 DÍAS ALQUILER			
			Jaima de lona de 10x10 m. para los laterales y el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubrimiento, el caballete y la corba están realizados en acero galvanizado (media luna en aluminio). Las bases de los postes y los platinados son igualmente de acero galvanizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y evacuación del agua de condensación y para asegurar su estabilidad, dispone de cortavientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alquilar entre 1 y 7 días.			
O01A030	21,790	h.	Oficial primera	16,08	350,38	
P33IPJ020	1,000	ud	Jaima 10x10m hasta 7 días alquiler	1.504,44	1.504,44	
			TOTAL PARTIDA.....			1.854,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDR RÓTULOS Y BANDEROLAS

E16MDR010		ud	RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILAT.S/CAJÓN			
			Rótulo luminoso de ojo de pez, rotulación según diseño e instalación incluida en precio.			
P33IR010	1,000	ud	Rótulo luminoso placa metacril.s/cajón	1.370,63	1.370,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.370,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MDR020		ud	BANDEROLA LUMINOSA PLACA METACRILAT.S/CAJÓN Y ANCLAJES			
			Banderola luminosa rectangular, con soportes mediante tubos de acero y placas de anclaje para colocación sobre pared vertical, cajón, placa de metacrilato a dos caras, incluso rotulación según diseño e instalación incluida en precio.			
P33IR020	1,000	ud	Banderola luminosa, soporte tubos metálicos y placas, metacril.	580,95	580,95	
			TOTAL PARTIDA.....			580,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO E16MDL SANITARIOS PORTÁTILES DE ALQUILER						
E16MDL010			CABINA DE W.C. CON LAVAMANOS 6 MESES			
			Cabina de W.C con lavamanos, para 6 meses con servicio de vaciado, renovación de papel y líquido semanal, incluida el transporte de entrega y recogida, todo ello para una ubicación de la cabina en un radio no superior a 20 km. del lugar de origen del alquiler.			
P33IA010	1,000	ud	Cabina de W.C. con lavamanos 6 meses	270,63	270,63	
			TOTAL PARTIDA.....			270,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
ELEMENTO E16MDD TOLDOS						
E16MDD010		ud	TOLDO MANUAL 3m LÍNEA Y 1m BRAZO			
			Toldo manual de 3 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P33IO010	1,000	ud	Toldo manual de 3m línea y 1m brazo	406,35	406,35	
			TOTAL PARTIDA.....			465,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
E16MDD020		ud	TOLDO MANUAL 1,5m. LÍNEA 1m. BRAZO			
			Toldo manual de 1,5 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P33IO020	1,000	ud	Toldo manual 1,5m línea y 1 m brazo	293,48	293,48	
			TOTAL PARTIDA.....			352,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E16MDD030		ud	TOLDO ELÉCTRICO 2m. LÍNEA Y 1m. BRAZO			
			Toldo manual de 2 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P33IO030	1,000	ud	Toldo eléctrico 2 m línea y 1 m brazo	691,23	691,23	
			TOTAL PARTIDA.....			750,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E16MP MOBILIARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS						
E16MP010		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x60x36 cm. A.GALV.			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de 50x90x36 cm. para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 40 mm de diámetro de acero galvanizado, atornillado al pavimento de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN, totalmente instalado.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
P33P010	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 90x60x36 cm. acero galv.	143,69	143,69	
			TOTAL PARTIDA.....			147,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
E16MP020		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x60x36 cm. A.ESMALT.			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de 50x90x36 cm. para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 40 mm de diámetro de acero esmaltado, atornillado al pavimento de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN, totalmente instalado.			
P33P020	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 90x60x36cm acero esmalt.	260,37	260,37	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
			TOTAL PARTIDA.....			264,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MP030		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x60x36 cm. A. INOX. Suministro y colocación de apoyo isquiático de 50x90x36 cm. para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 40 mm de diámetro de acero inoxidable, atornillado al pavimento de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN, totalmente instalado.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
P33P030	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 90x60x36 cm. acero inox.	637,95	637,95	
			TOTAL PARTIDA.....			641,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16MP040		ud	MESA ACCESIBLE 4 P. TABLERO 90x90 cm H=75 cm POLIPROPILENO Mesa accesible para interior y exterior con tablero de 90x90 cm a 75 cm de altura, en polipropileno, de cuatro patas en esquina de tubo redondo de 40 mm, diáfana para acercamiento con silla de ruedas.			
P33P040	1,000	ud	Mesa accesible 4 patas 90x90x75 cm polipropileno int/ext	124,65	124,65	
			TOTAL PARTIDA.....			124,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MP050		ud	MESA ACCESIBLE 4 P. TABLERO 90x90 cm H=75 cm ALUMINIO Mesa accesible para interior y exterior con tablero de 90x90 cm a 75 cm de altura, en aluminio lacado, de cuatro patas en esquina de tubo redondo de 40 mm, diáfana para acercamiento con silla de ruedas.			
P33P050	1,000	ud	Mesa accesible 4 patas 90x90x75 cm aluminio int/ext	105,99	105,99	
			TOTAL PARTIDA.....			105,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MP060		ud	SILLÓN ACCESIBLE POLIPROPILENO Sillón accesible para interior y exterior en propileno, de 4 patas diáfanas para facilitar la incorporación, con asiento de 55x45 cm a 45 cm de altura, reposabrazos en ambos lados y respaldo.			
P33P060	1,000	ud	Sillón accesible polipropileno	45,30	45,30	
			TOTAL PARTIDA.....			45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16MP070		ud	SILLÓN ACCESIBLE ACERO ESMALTADO Sillón accesible para interior en acero esmaltado, de 4 patas diáfanas para facilitar la incorporación, con asiento de 55x45 cm a 45 cm de altura tapizado en polipiel, reposabrazos en ambos lados y respaldo.			
P33P070	1,000	ud	Sillón accesible acero esmaltado	97,60	97,60	
			TOTAL PARTIDA.....			97,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E16MP080		ud	BANCO ACCESIBLE MADERA DE TECA Banco accesible para interior en madera de teca de 180x63x90 cm, de 4 patas diáfanas para facilitar la incorporación, con asiento a 45 cm de altura, reposabrazos en ambos lados y respaldo.			
P33P080	1,000	ud	Banco accesible madera teca 180x63x90 cm	164,35	164,35	
			TOTAL PARTIDA.....			164,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MP090		ud	BANCO ACCESIBLE ACERO ESMALTADO/MALLA MET. Banco accesible para interior en acero esmaltado de 150 x 62 x 80 cm, de 4 patas diáfanas para facilitar la incorporación, con asiento a 45 cm de altura, reposabrazos en ambos lados y respaldo, para una carga máxima de 260 kg.			
P33P090	1,000	ud	Banco accesible acero esmaltado 150x62x80 cm	119,33	119,33	
			TOTAL PARTIDA.....			119,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MP100		ud	MOSTRADOR ACCESIBLE ATENCIÓN PÚBLICO SIN DOTAR			
			Mostrador de recepción y atención al público accesible básico formado por módulo recto de dimensiones 100x74x115 (ancho x fondo x alto) con panel ciego en el frente y mesa de trabajo en la zona posterior a 75 cm de altura; así como módulo anexo de mostrador para atención de usuarios de silla de ruedas de dimensiones 100x100x72 cm (ancho x fondo x alto); ambos módulos enrasados en su parte frontal, y realizados con tablero aglomerado de 19 mm en acabado melamina, cantos redondeados, y niveladores manuales en sus bases; incluso señalización de punto de información y SIA. Totalmente instalado y funcionando.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
P33P100	1,000	ud	Mostrador recto básico 100x74x115 cm	240,55	240,55	
P33P110	1,000	ud	Mostrador para silla ruedas básico 100x100x74 cm	183,65	183,65	
P23FK100	2,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	7,70	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			442,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MP110		ud	MOSTRADOR ACCESIBLE ATENCIÓN PÚBLICO + BUCLE IND. MAG.			
			Mostrador de recepción y atención al público accesible básico formado por módulo recto de dimensiones 100x74x115 (ancho x fondo x alto) con panel ciego en el frente y mesa de trabajo en la zona posterior a 75 cm de altura; así como módulo anexo de mostrador para atención de usuarios de silla de ruedas de dimensiones 100x100x72 cm (ancho x fondo x alto); ambos módulos enrasados en su parte frontal, y realizados con tablero aglomerado de 19 mm en acabado melamina, cantos redondeados, y niveladores manuales en sus bases; con dotación de bucle de inducción magnética para atención de usuarios de audífono o de implante coclear, incluso señalización de punto de información, SIA y del bucle de inducción magnética. Totalmente instalado y funcionando.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P33P100	1,000	ud	Mostrador recto básico 100x74x115 cm	240,55	240,55	
P33P110	1,000	ud	Mostrador para silla ruedas básico 100x100x74 cm	183,65	183,65	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P33P120	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2	150,00	150,00	
P15GA010	2,500	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
P23FK100	3,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	11,55	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			791,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16MP120		ud	MOSTRADOR ACCESIBLE AT. PÚBLICO + BUCLE + EQUIPO INF. Mostrador de recepción y atención al público accesible básico formado por módulo recto de dimensiones 100x74x115 (ancho x fondo x alto) con panel ciego en el frente y mesa de trabajo en la zona posterior a 75 cm de altura; así como módulo anexo de mostrador para atención de usuarios de silla de ruedas de dimensiones 100x100x72 cm (ancho x fondo x alto); ambos módulos enrasados en su parte frontal, y realizados con tablero aglomerado de 19 mm en acabado melamina, cantos redondeados, y niveladores manuales en sus bases; con dotación de bucle de inducción magnética para atención de usuarios de audífono o de implante coclear, y equipo informático dotado de dos pantallas orientables y sonido para uso de aplicaciones de atención al público con discapacidad, incluso señalización de punto de información, SIA y del bucle de inducción magnética. Totalmente instalado y funcionando.			
O01BR150	0,400	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,42	
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P33P100	1,000	ud	Mostrador recto básico 100x74x115 cm	240,55	240,55	
P33P110	1,000	ud	Mostrador para silla ruedas básico 100x100x74 cm	183,65	183,65	
P22DM050	1,000	ud	Micrófono dinámico base y cable	155,46	155,46	
P33P120	1,000	ud	Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2	150,00	150,00	
P15GA010	2,500	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	0,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
P23FK100	3,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	11,55	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
P33HS075	1,000	ud	Ordenador sobremesa con 2 pantallas y sonido	653,28	653,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.445,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16ME EQUIPAMIENTO ACCESIBLE

E16ME010		ud	SILLA MANUAL ASISTIDA EVACUACIÓN PMR POR ESCALERAS Instalación de silla manual asistida para evacuación descendente por escaleras de personas con movilidad reducida, con asistencia de personal cualificado, unipersonal, para un peso máximo de 160 kg, formada por la silla plegable de de 138x98x53 cm, realizada en perfiles tubulares de aluminio lacado, con asiento y respaldo en loneta, provista de 2 cinturones de seguridad para sujeción del usuario, con 4 ruedas para el transporte en horizontal y deslizadores de goma para el descenso con retención en escaleras, incluso fijación de anclajes para colgar en paramento, e instalación de señal informativa en lectura fácil. Totalmente instalada y lista para su uso conforme a Directiva Europea de Dispositivos médicos 93/42/EEC.			
P33A010	1,000	ud.	Silla manual evacuación escaleras PMR	671,01	671,01	
P33A020	1,000	ud.	Anclaje a paramento silla manual evacuación escaleras PMR	19,38	19,38	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P23FK700	1,000	ud	Señal fotolumin. 297/420 plást.	11,70	11,70	
			TOTAL PARTIDA.....			708,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16ME020		ud	MULETAS ANFIBIAS PISCINA/PLAYA Pareja de muletas anfibias flotantes para piscina o playa, talla pequeña (77-96 cm), mediana (84-102 cm) o grande (91-110 cm), realizadas en aluminio y PVC, con contera antideslizante de base de mayor diámetro. Medida la pareja suministrada.			
P33A030	1,000	ud	Par muletas anfibias piscina/playa	77,50	77,50	
			TOTAL PARTIDA.....			77,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16ME030		ud	SILLA DE RUEDAS ANFIBIA ASISTIDA PISCINA/PLAYA			
			Silla anfibia manual asistida de piscina o playa para personas con movilidad reducida, de 145x105x97 cm (largo x alto x ancho), con asistencia de personal cualificado mediante empuje trasero y tracción delantera desde brazo metálico de tiro y giro, unipersonal, realizada en alumnio anodizado y material plástico, ruedas antihundimiento en arena, con asas, reposapiés, reposabrazos abatibles, elementos de flotación en los reposabrazos, asiento acolchados en PVC termosoldado, para un peso máximo de 100 kg. Medida la unidad suministrada.			
P33A050	1,000	ud	Silla de ruedas manual asistida para piscina/playa	247,95	247,95	
			TOTAL PARTIDA.....			247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ME040		ud	SILLA DE RUEDAS MANUAL 70x120x102 cm			
			Silla de ruedas manual para personas con movilidad reducida, de 70x120x102 cm, para autopropulsión, peso máximo de 160 kg, plegable, realizada en acero cromado, con asiento y respaldo en semicuero, con ruedas traseras de 60 cm de diámetro dotadas de freno manual y delanteras de 12,5 cm, reposabrazos y reposapiés abatibles y removibles. Medida la unidad suministrada.			
P33A060	1,000	ud	Silla de ruedas manual acero/semicuero	478,75	478,75	
			TOTAL PARTIDA.....			478,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ME050		ud	SILLA DE RUEDAS ASISTIDA PARA DUCHA			
			Silla manual asistida para aseo de personas con movilidad reducida, con asistencia de personal cualificado, unipersonal, realizada en alumnio anodizado, ruedas de 12,5 cm de diámetro, con freno en las dos delanteras, reposapiés y reposabrazos abatibles, hueco WC de 22 cm de diámetro, con asiento y respaldo acolchados en PVC termosoldado, para un peso máximo de 110 kg. Medida la unidad suministrada.			
P33A040	1,000	ud	Silla de ruedas manual asistida para ducha	247,95	247,95	
			TOTAL PARTIDA.....			247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ME060		ud	EQUIPO ORUGA SALVA ESCALERAS AUTOPROPULSADA			
			Equipo oruga salva escaleras autopropulsada para portar sillas de ruedas, con ayuda personal para su accionamiento y manejo, para una pendiente máxima de 35º y una carga útil de 125 kg. con batería a 12 V. C.C., indicador de batería descargada, mando de presión constante, reductor irreversible, cinturón de seguridad para el ocupante, apoyacabeza y doble sistema de abrochamiento mecánico, con indicación de pendiente. Conforme a directiva europea CE 89/336, 93/42. Incluso colocación de señal accesible indicativa.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P33A070	1,000	ud	Equipo salvescaleras oruga	5.325,20	5.325,20	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	3,85	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			5.334,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E16S APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS						
SUBAPARTADO E16SA APARATOS SANITARIOS						
ELEMENTO E16SAB BAÑERAS						
SUBELEMENTO E16SABA ACRÍLICAS						
E16SABA010		ud	BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO			
			Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x91 cm. y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BA010	1,000	ud	Bañ.rectangular180x90cm.c/faldón	841,30	841,30	
P18GB110	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.m.crom.	153,83	153,83	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.021,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E16SABA020		ud	BAÑERA ACR.ESCUAD.145x145 G.MMDO			
			Bañera acrílica con faldón, de escuadra, de 145x145 cm. y con acabados dorados, con grifería mezcladora exterior monomando, digital, con inversor automático baño-ducha, termómetro digital, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BA030	1,000	ud	Bañ.escuadra 145x145cm.c/faldón	852,11	852,11	
P18GB175	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom s.s.col.	288,65	288,65	
P17SC120	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm	5,27	5,27	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.167,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
E16SABA030		ud	BAÑERA ACR.170x85 G.MONOBLOC			
			Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 170x85 cm. y con asas cromadas, con grifería mezcladora exterior monobloc, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BA060	1,000	ud	Bañ.rectan.170x85cm.asas cromad.	477,14	477,14	
P18GB030	1,000	ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.alta crom	100,87	100,87	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			604,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
SUBELEMENTO E16SABC DE CHAPA DE ACERO						
E16SABC010		ud	BAÑ.CHAPA 170x75 COL.G.MONOMA.			
			Bañera de chapa de acero, de 170x75 cm., en color, con fondo antideslizante insonorizado y asas doradas, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BC010	1,000	ud	Bañera 170x75cm.asas dorad.color	241,57	241,57	
P18GB100	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.n.col.	115,01	115,01	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			382,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SABC020		ud	BAÑ.CHAPA 160x75 COL.G.MONOMA. Bañera de chapa de acero, de 160x75 cm., en color, con fondo antideslizante insonorizado y asas doradas, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BC030	1,000	ud	Bañera 160x75cm.asas dorad.color	211,53	211,53	
P18GB110	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.m.crom.	153,83	153,83	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			391,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SABC030		ud	BAÑ.CHAPA 150x75 BLA.G.MONOBL. Bañera de chapa de acero, de 150x75 cm., blanca, con fondo antideslizante insonorizado y asas cromadas, con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BC060	1,000	ud	Bañera 150x75cm.asas croma.blan.	126,19	126,19	
P18GB020	1,000	ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.	60,58	60,58	
P17SC120	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm	5,27	5,27	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			213,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SABC040		ud	BAÑ.CHAPA 160x70 COL.G.MONOMA. Bañera de chapa de acero, de 160x70 cm., en color, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BC070	1,000	ud	Bañera 160x70 cm. color	103,36	103,36	
P18GB090	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.n.crom.	88,58	88,58	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			218,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E16SABC050		ud	BAÑ.CHAPA 160x70 BLA.G.MONOMA. Bañera de chapa de acero, de 160x70 cm., blanca, con grifería mezcladora exterior monomando cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BC080	1,000	ud	Bañera 160x70 cm. blanca	71,63	71,63	
P18GB090	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.n.crom.	88,58	88,58	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			186,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABF DE FUNDICIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SABF010		ud	BAÑ.FUND.170x80.COL.G.MONOMAN. Bañera de fundición, de 170x80 cm., en color, con asas doradas y fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BF030	1,000	ud	Bañera 170x80cm.asas dorad.color	596,12	596,12	
P18GB140	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.a.col.	290,95	290,95	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			913,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SABF030		ud	BAÑ.FUND.160x70.COL.G.MONOMAN. Bañera de fundición, de 160x70 cm., en color y con fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando en color, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BF090	1,000	ud	Bañera 160x70cm.f.antidesl.color	371,37	371,37	
P18GB120	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.m.col.	198,31	198,31	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			595,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SABF040		ud	BAÑ.FUND.160x70.BLA.G.MONOBLO. Bañera de fundición, de 160x70 cm., blanca y con fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BF100	1,000	ud	Bañera 160x70cm.f.antidesl.blan.	282,43	282,43	
P18GB020	1,000	ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.	60,58	60,58	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			369,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E16SABF050		ud	BAÑ.FUND.140x70.COL.G.MONOBLO. Bañera de fundición, de 140x70 cm., en color y con fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BF110	1,000	ud	Bañera 140x70cm.f.antidesl.color	337,72	337,72	
P18GB020	1,000	ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.	60,58	60,58	
P17SC120	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm	5,27	5,27	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			424,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABH DE HIDROMASAJE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SABH010		ud	BAÑ.ACR.D=160cm.HIDR.G.REPISA Bañera acrílica de empotrar, redonda, de 160 cm. de diámetro, con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados cromados, con grifería mezcladora de repisa cromada, caño central con inversor baño-ducha, ducha teléfono y flexible de 120 cm., incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P18BH017	1,000	ud	B.A.red.hidrom.D=160cm.empotrar	4.504,53	4.504,53	
P18GB070	1,000	ud	Grif.mezclad.repisa c/ducha cr.	264,41	264,41	
P17SC120	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm	5,27	5,27	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			4.804,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16SABH020		ud	BAÑ.ACR.185x110.HIDR.G.MONOMAN. Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 185x110 cm., con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados dorados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P18BH050	1,000	ud	B.A.rect.hidr.185x110 acab.dor.	3.938,47	3.938,47	
P18GB140	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.a.col.	290,95	290,95	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			4.265,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E16SABH030		ud	BAÑ.ACR.180x90.HIDR.G.TERMOST. Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x90 cm., con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados dorados, con grifería mezcladora termostática cromada, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P18BH010	1,000	ud	B.A.rect.hidrom.180x90cm.c/fald.	3.563,49	3.563,49	
P18GE070	1,000	ud	Mezcl.termostático baño-ducha cr	254,80	254,80	
P17SC120	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm	5,27	5,27	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			3.854,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E16SABH040		ud	BAÑ.ACR.130x130.HIDR.G.MONOBL. Bañera acrílica con faldón, de escuadra, de 130x130 cm., con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monobloc, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P18BH040	1,000	ud	B.A.esc.hidrom.130x130cm.c/fald.	3.280,72	3.280,72	
P18GB050	1,000	ud	B.mez.baño-ducha mont.cer.s.m.cr	215,13	215,13	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			3.531,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SABH050		ud	BAÑ.FUND.170x85.HIDR.G.MONOMAN. Bañera de fundición, 170x85 cm., en color, con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P18BH080	1,000	ud	B.F.hidrom.170x85cm.acab.croma.	3.829,10	3.829,10	
P18GB140	1,000	ud	B.m.baño-ducha monom.s.a.col.	290,95	290,95	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			4.155,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16SABH070		ud	BAÑ.FUND.160x80.HIDR.G.MONOBL. Bañera de fundición, 160x80 cm., blanca, con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monobloc, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P18BH120	1,000	ud	B.F.hidrom.160x80cm.acab.croma.	3.181,30	3.181,30	
P18GB050	1,000	ud	B.mez.baño-ducha mont.cer.s.m.cr	215,13	215,13	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			3.432,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABM MINIPISCINAS

E16SABM010		ud	MINIPISCINA COMPLETA 2310x1043mm Minipiscina acrílica de 2310x1043 mm. de medidas totales, completamente instalada con todos sus accesorios y funcionando, incluso con p.p. de conexiones a las redes de agua fría, caliente y a la red de desagües existentes, colocada empotrada a nivel de suelo, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P18BM010	1,000	ud	Minipiscina acrílica 2310x1043	22.849,58	22.849,58	
			TOTAL PARTIDA.....			22.905,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16SABM020		ud	MINIPISCINA COMPLETA 1720x1035mm Minipiscina acrílica de 1720x1035 mm. de medidas totales, completamente instalada con todos sus accesorios y funcionando, incluso con p.p. de conexiones a las redes de agua fría, caliente y a la red de desagües existentes, colocada empotrada a nivel de suelo, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P18BM020	1,000	ud	Minipiscina acrílica 1720x1035	15.250,77	15.250,77	
			TOTAL PARTIDA.....			15.306,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABW BAÑO-ASEOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SABW010		ud	BAÑO-ASEO FD.100x70 COL.G.MONOB.			
			Baño-aseo de fundición, de 100x70 cm., en color, con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., totalmente instalado y funcinando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BF150	1,000	ud	Bañaseo fundición 100x70cm.color	266,82	266,82	
P18GB020	1,000	ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.	60,58	60,58	
P17SC120	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm	5,27	5,27	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			353,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16SABW020		ud	BAÑO-ASEO CHAP.100x70 BLA.G.MONO			
			Baño-aseo de chapa de acero, de 100x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18BW020	1,000	ud	Bañaseo chap.ac.100x70cm.blanco	53,72	53,72	
P18GB020	1,000	ud	Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.	60,58	60,58	
P17SC130	1,000	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	5,06	5,06	
P17SV090	1,000	ud	Válvula para baño c/cadena 40mm.	2,46	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			140,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAD PLATOS DE DUCHA

SUBELEMENTO E16SADA ACRÍLICOS

E16SADA020		ud	P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.			
			Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18DA020	1,000	ud	P.ducha 90x90cm.angul.c/desagüe	223,55	223,55	
P18GD120	1,000	ud	Mez.ducha mmdo.s.alta color	146,63	146,63	
P17SV020	1,000	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			389,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E16SADA030		ud	P.DUCHA ACR.90x75 G.MONOBLOC.			
			Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con salida vertical de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18DA040	1,000	ud	Plato ducha 90x75cm.c/desagüe	218,74	218,74	
P18GD050	1,000	ud	Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr	113,57	113,57	
P17SV030	1,000	ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40mm	1,84	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			349,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADC DE CHAPA DE ACERO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SADC020		ud	P.DUCHA CHAPA 80x80 BLA.G.MBLO.			
			Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18DC020	1,000	ud	Plato ducha 80x80 cm. blanco	47,55	47,55	
P18GD010	1,000	ud	Mezclador ducha serie normal cr.	48,88	48,88	
P17SV040	1,000	ud	Válv.sifóni.articul.p/ducha 40mm	3,10	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			114,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SADC030		ud	P.DUCHA CHAPA 70x70 BLA.G.MBLO.			
			Plato de ducha de acero esmaltada, de 70x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18DC040	1,000	ud	Plato ducha 70x70 cm. blanco	34,35	34,35	
P18GD020	1,000	ud	Mezclador ducha serie media crom	56,24	56,24	
P17SV020	1,000	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			109,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADH HIDROSAUNAS

E16SADH010		ud	HIDROSAUNA COMPLETA 120x75x215cm			
			Hidrosauna acrílica para posición a derechas o izquierdas, de 1200x750x2150 mm. de medidas totales, completamente instalada con todos sus accesorios y funcionando, incluso con p.p. de conexiones a las redes de agua fría, caliente y a la red de desagües existentes, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P18DS010	1,000	ud	Hidrosauna acrílic.1200x750x2150	7.197,14	7.197,14	
			TOTAL PARTIDA.....			7.234,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16SADH020		ud	HIDROSAUNA COMPL. 975x975x2150mm			
			Hidrosauna acrílica de 975x950x2150 mm. de medidas totales, completamente instalada con todos sus accesorios y funcionando, incluso con p.p. de conexiones a las redes de agua fría, caliente y a la red de desagües existentes, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P18DS030	1,000	ud	Hidrosauna acrílica 975x975x2150	7.062,66	7.062,66	
			TOTAL PARTIDA.....			7.099,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E1S6ADP DE PORCELANA

E16SADP010		ud	P.DUCHA PORC.75x75 COL.G.MMDO.			
			Plato de ducha de porcelana, de 75x75 cm., en color, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18DP010	1,000	ud	Plato ducha 75x75 cm. color	126,19	126,19	
P18GD090	1,000	ud	Mez.ducha mmdo.s.media cromado	93,27	93,27	
P17SV020	1,000	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			238,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SADP030		ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18DP070	1,000	ud	Plato ducha 80x80 cm. blanco	110,69	110,69	
P18GD050	1,000	ud	Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr	113,57	113,57	
P17SV020	1,000	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			243,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADR RESINA

E16SADR010		ud	P.DUCHA 90x120 RESINA Plato de ducha accesible de 90x120 cm, de resinas con cargas minerales, antideslizante en color blanco, con sistema de desagüe oculto antideslizante, instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora termostática monomando, con ducha teléfono flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y funcionando			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18DE021	1,000	ud	Plato ducha res.90x120 c/sif	290,50	290,50	
P18GE060	1,000	ud	Mezclador termostático ducha cr.	201,91	201,91	
P17SV020	1,000	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			511,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADS ACCESIBLES

E16SADS010		ud	P.DUCHA ACCESIBLE 90x120 ACRÍLICA Plato de ducha accesible de 90x120 cm, colocado a ras de suelo, acrílico antideslizante en color blanco, con parrilla cromada de diseño antideslizante, instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora termostática monomando, con ducha teléfono flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18DE011	1,000	ud	Plato ducha acr.ext.90x120 c/sif.	225,20	225,20	
P18GE060	1,000	ud	Mezclador termostático ducha cr.	201,91	201,91	
P17SV020	1,000	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			447,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SADS020		ud	P.DUCHA ACCESIBLE 90x120 RESINA Plato de ducha accesible de 90x120 cm, colocado a ras de suelo, de resinas con cargas minerales, antideslizante en color blanco, con sistema de desagüe oculto antideslizante, instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora termostática monomando, con ducha teléfono flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y funcionando			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18DE021	1,000	ud	Plato ducha res.90x120 c/sif	290,50	290,50	
P18GE060	1,000	ud	Mezclador termostático ducha cr.	201,91	201,91	
P17SV020	1,000	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	3,85	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			513,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAL LAVABOS

SUBELEMENTO E16SALA CON PEDESTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALA010		ud	LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP010	1,000	ud	Lav.65x51cm.c/ped.s.norm.color	89,42	89,42	
P18GL040	1,000	ud	Grifo monobloc serie normal crom	38,12	38,12	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			159,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E16SALA030		ud	LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP040	1,000	ud	Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.blan.	58,29	58,29	
P18GL020	2,000	ud	Grifo repisa serie media cromado	23,23	46,46	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			136,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E16SALA050		ud	LAV.70x56 S.MED. COL.G.MONOBL.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP070	1,000	ud	Lav.70x56cm.c/ped.s.med.color	157,56	157,56	
P18GL050	1,000	ud	Grifo monobloc ser.media cromado	49,40	49,40	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			238,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SALA070		ud	LAV.65x53 S.MED. BLA.G.MEZCLA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería mezcladora de caño central cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP100	1,000	ud	Lav.65x53cm.c/ped.s.med.blanco	112,62	112,62	
P18GL110	1,000	ud	G.mezclad.caño cent.s.alta crom.	89,16	89,16	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			233,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALA080		ud	LAV.63x50 S.MED. BLA.G.MONOMA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP120	1,000	ud	Lav.63x50cm.c/ped.s.med.blanco	107,45	107,45	
P18GL130	1,000	ud	G.monomando s.normal cromado	64,78	64,78	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			203,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16SALA100		ud	LAV.70x55 S.ALTA COL.G.MONOMA. Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 70x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP150	1,000	ud	Lav.70x55cm.c/ped.s.alta color	210,44	210,44	
P18GL150	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	99,39	99,39	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			341,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16SALA120		ud	LAV.81x58 S.EXT. BLA.G.MONOMA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 81x58 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP180	1,000	ud	Lav.81x58cm.c/ped.s.extr.blan.	209,00	209,00	
P18GL180	1,000	ud	G.monomando s.alta color	129,06	129,06	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			369,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SALA130		ud	LAV.73x55 S.EXT. COL.G.MONOMA. Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 73x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP190	1,000	ud	Lav.73x55cm.c/ped.s.extr.color	252,15	252,15	
P18GL190	1,000	ud	G.monomando s.extra cromado	211,53	211,53	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			495,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALA140		ud	LAV.73x55 S.EXT. BLA.G.MONOMA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 73x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LP200	1,000	ud	Lav.73x55cm.c/ped.s.extr.blan.	194,46	194,46	
P18GL190	1,000	ud	G.monomando s.extra cromado	211,53	211,53	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			437,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALE PARA ENCIMERA

E16SALE010		ud	LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOBL.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LE010	1,000	ud	Lavabo 56x47cm.s.normal color	91,46	91,46	
P18GL040	1,000	ud	Grifo monobloc serie normal crom	38,12	38,12	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			161,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E16SALE020		ud	LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujección, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LE040	1,000	ud	Lavabo 51x39cm.s.norm.c/suj.bla.	78,00	78,00	
P18GL050	1,000	ud	Grifo monobloc ser.media cromado	49,40	49,40	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			158,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16SALE040		ud	LAV.62x48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LE070	1,000	ud	Lavabo 62x48cm.s.alta color	117,78	117,78	
P18GL130	1,000	ud	G.monomando s.normal cromado	64,78	64,78	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			214,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALE050		ud	LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MONOMA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando en color, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LE080	1,000	ud	Lavabo 62x48cm.s.alta blanco	85,45	85,45	
P18GL140	1,000	ud	G.monomando s.normal color	84,01	84,01	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			200,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SALE060		ud	LAV.63x49 S.EXT. COL.G.MONOMA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 63x49 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando cromado, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LE090	1,000	ud	Lavabo 63x49cm.s.extra color	138,21	138,21	
P18GL190	1,000	ud	G.monomando s.extra cromado	211,53	211,53	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			381,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALL LAVAMANOS

E16SALL010		ud	LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de palomillas cromadas (3) a la pared, con grifo temporizado de repisa cromado, con palanca, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18LU050	1,000	ud	Lav.44x52cm.angular c/fij.blan.	56,22	56,22	
P18GL280	1,000	ud	G.temp. c/palanca cromado	146,28	146,28	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			226,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E16SALL020		ud	LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA			
			Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18LL010	1,000	ud	Lavamanos 45x34cm.c/fij.color	67,06	67,06	
P18GL030	1,000	ud	Grifo repisa serie alta cromado	38,52	38,52	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			129,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALL030		ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA			
			Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18LL030	1,000	ud	Lavamanos 44x31cm. blanco	20,31	20,31	
P18GL010	1,000	ud	Grifo repisa serie normal crom.	18,61	18,61	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			62,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALM DE SOBREMUEBLE

E16SALM020		ud	LAV.2 SENOS 130x53 BLA.G.MEZCL.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 2 senos, de 130x53 cm. de medidas totales, para colocar sobre mueble, incluso éste, con grifería mezcladora de caño central giratorio cromada, con aireador, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18LM020	1,000	ud	Lavabo 2 senos 130x53 cm.blan.	173,06	173,06	
P29EB030	1,000	ud	Mueble lacado p/lavabo 100 cm.	240,37	240,37	
P18GL110	1,000	ud	G.mezclad.caño cent.s.alta crom.	89,16	89,16	
P17SV100	2,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	5,18	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			538,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SALM030		ud	LAV.1 SENO 110x53 COL.G.MONOMA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 1 seno, de 110x53 cm. de medidas totales, para colocar sobre mueble, incluso éste, con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LM030	1,000	ud	Lavabo 1 seno 110x53 cm.color	215,13	215,13	
P29EB020	1,000	ud	Mueble lacado p/lavabo 92 cm.	221,14	221,14	
P18GL170	1,000	ud	G.monomando s.alta cromado	144,22	144,22	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			611,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALM040		ud	LAV.1 SENO 87x53 BLA.G.MONOBL. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 87x53 cm. de medidas totales, para colocar sobre mueble, incluso éste, con grifo monobloc cromado, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LM060	1,000	ud	Lavabo 1 seno 87x53 cm.blanco	146,63	146,63	
P29EB020	1,000	ud	Mueble lacado p/lavabo 92 cm.	221,14	221,14	
P18GL040	1,000	ud	Grifo monobloc serie normal crom	38,12	38,12	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			437,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALP DE SEMIEMPOTRAR

E16SALP020		ud	LAV.65x52 S.MED. COL.G.MONOBL. Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LS030	1,000	ud	Lavabo 65x52cm.s.media color	128,60	128,60	
P18GL050	1,000	ud	Grifo monobloc ser.media cromado	49,40	49,40	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			209,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16SALP030		ud	LAV.65x52 S.MED. BLA.G.MONOMA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LS040	1,000	ud	Lavabo 65x52cm.s.media blanco	92,90	92,90	
P18GL130	1,000	ud	G.monomando s.normal cromado	64,78	64,78	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			189,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16SALP040		ud	LAV.67x52 S.ALTA.COL.G.MEZCLA. Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 67x52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifería mezcladora de caño central con rompechorros cromada, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LS050	1,000	ud	Lavabo 67x52cm.s.alta color	139,42	139,42	
P18GL100	1,000	ud	G.mezclad.caño cent.s.media crom	65,81	65,81	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			236,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALP050		ud	LAV.71x52 S.EXT. COL.G.MONOMA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 71x52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LS070	1,000	ud	Lavabo 71x52cm.s.extra color	167,06	167,06	
P18GL150	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	99,39	99,39	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			297,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SALP060		ud	LAV.71x52 S.EXT. BLA.G.MONOMA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 71x52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifo mezclador monomando en color, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LS080	1,000	ud	Lavabo 71x52cm.s.extra blanco	128,60	128,60	
P18GL140	1,000	ud	G.monomando s.normal color	84,01	84,01	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			244,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALU MURALES

E16SALU010		ud	LAVABO 2 SENOS 100x56 COL.G.MEZCL.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, mural, de 100x56cm., de 2 senos, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio cromada, con aireador, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18LU010	1,000	ud	Lav.2 senos 100x56 c/fij.color	234,75	234,75	
P18GL110	1,000	ud	G.mezclad.caño cent.s.alta crom.	89,16	89,16	
P17SV100	2,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	5,18	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			359,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16SALU020		ud	LAVABO 1 SENO 100x56 BLA.G.MONOBL.			
			Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 100x56 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc cromado, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LU040	1,000	ud	Lav.1 seno 100x56 c/fij.blanco	164,06	164,06	
P18GL070	1,000	ud	Monobloc mont.ceram.s.media crom	112,97	112,97	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			308,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALU030		ud	LAVABO MURAL 1 SENO 70x56x18 cm BLA.G.MONOBL. Lavabo mural de 1 seno, de 70x56x18 cm., porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con su borde superior a 85 cm de altura, con grifo monobloc cromado, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18LU041	1,000	ud	Lav.1 seno 70x56x18 c/fij.blanco	154,06	154,06	
P18GL070	1,000	ud	Monobloc mont.ceram.s.media crom	112,97	112,97	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			298,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16SALU040		ud	LAVABO MURAL 2 SENOS 120x56x18 cm COL.G.MEZCL. Lavabo mural de 2 senos, de 120x56x18 cm., porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con su borde superior a 85 cm de altura, con grifería mezcladora de caño central, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18LU011	1,000	ud	Lav.2 senos 120x56x18 c/fij.color	234,75	234,75	
P18GL110	1,000	ud	G.mezclad.caño cent.s.alta crom.	89,16	89,16	
P17SV100	2,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	5,18	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			359,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALS ACCESIBLES

E16SALS010		ud	LAVABO ACCESIBLE 65x56x16 cm GRIFO GERONTOLÓGICO Lavabo mural accesible, de 65x56x16 cm y borde superior a 85 cm, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18A010	1,000	ud	Lav.cerá.fijo min.65x56x16 cm.s/man.	167,35	167,35	
P18GL150	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	99,39	99,39	
P18A040	1,000	ud	Manecilla gerontolog.p/monom.	32,02	32,02	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			330,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SALS020		ud	LAVABO ACCESIBLE RECLINABLE 65x56x16 cm GRIFO GERONTOLÓGICO Lavabo mural accesible reclinable, de 65x56x16 cm y borde superior a 85 cm, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18A010	1,000	ud	Lav.cerá.fijo min.65x56x16 cm.s/man.	167,35	167,35	
P18A030	1,000	ud	Soporte reclinable mural lavabo	395,65	395,65	
P18GL150	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	99,39	99,39	
P18A040	1,000	ud	Manecilla gerontolog.p/monom.	32,02	32,02	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			725,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16SALS030		ud	LAVABO ACCESIBLE.C/AP.CODOS 70x57x18 cm GRIFO GERONTOLÓGICO Lavabo mural accesible con apoyacodos, de 70x57x18 cm y borde superior a 85 cm, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18A020	1,000	ud	Lav.cerá.fijo acc. 70x57x18 apoyacodos	239,35	239,35	
P18GL150	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	99,39	99,39	
P18A040	1,000	ud	Manecilla gerontolog.p/monom.	32,02	32,02	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			402,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SALS040		ud	LAVABO ACCESIBLE.RECLINABLE C/AP.CODOS 70x57x18cm GRIFO GERONTOL Lavabo mural accesible reclinable de 70x57x18 cm y borde superior a 85 cm, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico mediante presión, con recorrido frontal de 10 cm., incluso con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18A020	1,000	ud	Lav.cerá.fijo acc. 70x57x18 apoyacodos	239,35	239,35	
P18A030	1,000	ud	Soporte reclinable mural lavabo	395,65	395,65	
P18GL150	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	99,39	99,39	
P18A040	1,000	ud	Manecilla gerontolog.p/monom.	32,02	32,02	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			797,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAN INODOROS

SUBELEMENTO E16SANA DE TANQUE ALTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SANA010		ud	INODORO T.ALTO S.NORMAL BLANCO			
			Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18IA010	1,000	ud	Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b.	92,96	92,96	
P17SW060	1,000	ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	3,13	3,13	
P17SW070	1,000	ud	Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.	1,48	1,48	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SANB DE TANQUE BAJO

E16SANB010		ud	INODORO T.BAJO S.NORMAL, COLOR			
			Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18IB010	1,000	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.c.	249,51	249,51	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			278,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

E16SANB020		ud	INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO			
			Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18IB020	1,000	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.	191,09	191,09	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			219,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16SANB030		ud	INODORO T.BAJO S.MEDIA, COLOR			
			Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18IB030	1,000	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.c.	292,05	292,05	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			320,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SANB040		ud	INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18IB040	1,000	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.b.	222,58	222,58	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			251,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E16SANB050		ud	INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR Inodoro de porcelana vitrificada en color, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 1", con tubo de descarga recto, totalmente instalado, incluso colocando válvula antirretorno para el fluxor y demás complementos, funcionando. (El manguetón y la tubería de alimentación están incluidos en las instalaciones de agua y de desagüe).			
O01BO170	1,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	26,22	
P18IB070	1,000	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta c.	393,48	393,48	
P18GX020	1,000	ud	Fluxor 1" tubo descarga curvo	235,56	235,56	
P18GX050	1,000	ud	Válvula antirretorno p/fluxor	53,97	53,97	
			TOTAL PARTIDA.....			709,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SANB060		ud	INODORO C/FLUXOR S.ALTA, BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 1", con tubo de descarga recto, totalmente instalado, incluso colocando válvula antirretorno para el fluxor y demas complementos, funcionando. (El manguetón y la tubería de alimentación están incluidos en las instalaciones de agua y de desagüe).			
O01BO170	1,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	26,22	
P18IB080	1,000	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta b.	312,24	312,24	
P18GX020	1,000	ud	Fluxor 1" tubo descarga curvo	235,56	235,56	
P18GX050	1,000	ud	Válvula antirretorno p/fluxor	53,97	53,97	
			TOTAL PARTIDA.....			627,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16SANB070		ud	INODORO T.BAJO S.EXTRA, BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18IB120	1,000	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.extr.b.	553,57	553,57	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			582,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SANS ACCESIBLES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SANS010		ud	INOD. MULTIFUNCIÓN COMPLETO BCO. Sanitario especial multifunción, para uso como WC o como bidé indistintamente, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga y las aguas de lavado personal, dotado de asiento y tapa blancos, cisterna empotrada con mando neumático, mezclador monomando de empotrar a la pared y accesorios, totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	32,78	
P18A050	1,000	ud	Inodoro multifunción blanco	3.596,60	3.596,60	
P18GX040	1,000	ud	Fluxor de empotrar p/inodoro	409,83	409,83	
P18GW060	1,000	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,70	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			4.040,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SANS020		ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18A070	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	706,21	706,21	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			734,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16SANS030		ud	INODORO MINUSV.SUSP. TANQUE BAJO Inodoro suspendido especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, con estribo de fijación especial a la pared, de acero revestido de ABS y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
O01BO170	1,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	33,71	
P18A080	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo suspendido	964,88	964,88	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SANS040		ud	INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO Inodoro accesible de tanque bajo, con asiento a 45 cm de altura, y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático por presión, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
P18A090	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	457,02	457,02	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			485,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SANS050		ud	INODORO ACCESIBLE.SUSP. TANQUE OCULTO			
			Inodoro accesible suspendido con asiento a 45 cm de altura, de porcelana vitrificada blanca, con estribo de fijación especial a la pared, tanque oculto de pared en estructura metálica, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y mando neumático de gran superficie accionado por presión embutido en paramento, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
O01BO170	1,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	33,71	
P18A100	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo suspendido (pack completo)	558,42	558,42	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			596,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E16SANS060		ud	INOD. ACCESIBLE MULTIFUNCIÓN TANQUE BAJO			
			Inodoro accesible multifunción de tanque bajo, para uso como WC o como bidé indistintamente, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema digital interior de distribución del ACS para lavado tanto en zona anal como perineal, ventilación para secado, dotado de asiento y tapa blancos a 45 cm de altura de asiento, cisterna empotrada con mando neumático, pulsador de descarga y mandos por presión, incluso accesorios, conexionado a toma de corriente y a toma de agua, totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	32,78	
P18A110	1,000	ud	Tapa inodoro multifunción blanco	640,55	640,55	
P18GW060	1,000	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,70	1,70	
P18A090	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	457,02	457,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1.132,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E16SANS070		ud	ASIENTO/TAPA INODORO MULTIFUNCIÓN BLANCO			
			Instalación de asiento/tapa para conversión de inodoro accesible en sanitario accesible multifunción, para uso como WC o como bidé indistintamente, dotado de cánula autoextensible para lavado anal o perineal, función secado, regulación de ACS y aire en tres temperaturas (33ºC, 36ºC, 39ºC) y 5 niveles de presión, con mando multifunción mediante botoneras de presión con pictogramas contrastados cromáticamente, bisagras de caida lenta, y sensor de ocupación, fijado al inodoro mediante placas metálicas de 2 puntos de anclaje, incluso conexión a toma de agua mediante latiguillo, instalación de base de enchufe desplazada de 10-16 A .(II+T.T.), con toma de tierra realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, y conexión a base de corriente eléctrica, totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	0,950	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	17,79	
P18A110	1,000	ud	Tapa inodoro multifunción blanco	640,55	640,55	
P18GW060	1,000	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,70	1,70	
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.	0,12	0,72	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	4,32	
P15HE080x	1,000	ud	Base ench. t.t des. contraste color	8,25	8,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			691,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16SANS080		ud	ELEVADOR ASIENTO INODORO 6 cm			
			Instalación de asiento elevador universal para inodoro, de 6 cm de elevación, realizado en material plástico, para un peso máximo de 120 Kg, con hendiduras zona anal y perineal, así como ajustadores manuales para su instalación. Totalmente instalado.			
O01BM505	0,150	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	2,33	
P18A130	1,000	ud.	Elevador asiento inodoro 6 cm	28,75	28,75	
			TOTAL PARTIDA.....			31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SANS090		ud	ELEVADOR ASIENTO INODORO C/ TAPA REGULABLE 6-10-15cm Instalación de asiento elevador universal para inodoro, regulable a 6, 10 ó 15 cm de elevación, con tapa, realizado en material plástico para un peso máximo de 120 Kg, con hendiduras zona anal y perineal, así como ajustadores manuales para su instalación. Totalmente instalado.			
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
P18A140	1,000	ud	Elevador asiento inodoro c/tapa reg. 6,10,15cm	47,55	47,55	
			TOTAL PARTIDA.....			50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAT BIDÉS

SUBELEMENTO E16SATA SIN TAPA

E16SATA010		ud	BIDÉ S.NORMAL COL.G.INTEGRAL Bidé de porcelana vitrificada en color, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VS010	1,000	ud	Bidé c/fijac. s.normal color	58,89	58,89	
P18GT010	2,000	ud	Grifo integral serie media crom.	13,10	26,20	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			114,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16SATA020		ud	BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VS020	1,000	ud	Bidé c/fijac. s.normal blanco	40,74	40,74	
P18GT010	2,000	ud	Grifo integral serie media crom.	13,10	26,20	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			96,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16SATA030		ud	BIDÉ S.EXTRA BLA.G.MEZCLADORA Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monobloc cromado, con aireador a rótula y desagüe automático, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VS030	1,000	ud	Bidé c/fijac. s.extra blanco	243,97	243,97	
P18GT090	1,000	ud	Grifo mezc.mont.cerám.s.alta	139,20	139,20	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			412,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SATA040		ud	BIDÉ S.NORMAL BLA.G.MONOMA.			
			Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VS020	1,000	ud	Bidé c/fijac. s.normal blanco	40,74	40,74	
P18GT100	1,000	ud	G.monomando s.normal cromado	67,31	67,31	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			137,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SATC CON TAPA

E16SATC010		ud	BIDÉ S.MEDIA COL.G.MONOBLOC.			
			Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monobloc cromado, con regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VT030	1,000	ud	Bidé c/tapa-fij.s.media color	167,78	167,78	
P18GT050	1,000	ud	Grifo monobloc serie media crom.	37,86	37,86	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			235,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E16SATC020		ud	BIDÉ S.MEDIA BLA.G.MONOBLOC.			
			Bidé de porcelana vitrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monobloc cromado, con regulador de chorro a rótula, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VT040	1,000	ud	Bidé c/tapa-fij.s.media blanco	135,21	135,21	
P18GT070	1,000	ud	Monobloc mont.cerám.s.media crom	215,89	215,89	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			380,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16SATC030		ud	BIDÉ S.ALTA COL.G.MONOMANDO			
			Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando, con regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VT050	1,000	ud	Bidé c/tapa-fij.s.alta color	194,70	194,70	
P18GT120	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	100,95	100,95	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			325,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SATC040		ud	BIDÉ S.ALTA BLA.G.MONOMANDO			
			Bidé de porcelana vitrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando cromado, con regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18VT060	1,000	ud	Bidé c/tapa-fij.s.alta blanco	162,13	162,13	
P18GT120	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	100,95	100,95	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,59	2,59	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			292,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SATS ACCESIBLES

E16SATS010		ud	BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO			
			Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de ditribución del agua, separadamente para las aguas de descarga,y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
P18A150	1,000	ud	Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel	594,96	594,96	
P18GT120	1,000	ud	G.monomando s.media cromado	100,95	100,95	
P18GW060	1,000	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,70	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			725,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SATS020		ud	BIDÉ MINUSV. SUSP. G. MONOMANDO			
			Sanitario suspendido especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, completo, con empalmes mediante tornillos de expansión, y con estribo de fijación especial a la pared, de acero revestido de ABS, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, cisterna empotrada con mando neumático, mezclador monomando de empotrar en la pared, accesorios y sistema especial interior de distribución del agua, totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
P18A160	1,000	ud	Inod.-bidé minusvál.susp.complet	1.086,88	1.086,88	
P18GX040	1,000	ud	Fluxor de empotrar p/inodoro	409,83	409,83	
P18GW060	1,000	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,70	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.535,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAU URINARIOS

E16SAU010		ud	URITO DOMÉSTICO C/FLUXOR, COLOR			
			Urito doméstico de porcelana vitrificada en color, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con fluxor cromado de 1/2", incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WU020	1,000	ud	Urito doméstico c/tapa-fij.col.	175,47	175,47	
P18GX060	1,000	ud	Fluxor 1/2" para urinario	111,05	111,05	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			321,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SAU020		ud	URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO			
			Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WU030	1,000	ud	Urito doméstico c/tapa-fij.bla.	141,81	141,81	
P18GE190	1,000	ud	G.tempor.urinario	51,17	51,17	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			228,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16SAU030		ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO			
			Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WU010	1,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	176,68	176,68	
P18GE190	1,000	ud	G.tempor.urinario	51,17	51,17	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			263,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16SAU040		ud	URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO			
			Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor cromado de empotrar de 1/2" para urinarios, con todos los elementos necesarios y funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WU010	1,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	176,68	176,68	
P18GX070	1,000	ud	Fluxor de empotrar p/urinario	259,60	259,60	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			471,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SAU050		ud	URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO			
			Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con grifo temporizador cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18WU040	1,000	ud	Urito mural c/fijación blanco	21,76	21,76	
P18GE190	1,000	ud	G.tempor.urinario	51,17	51,17	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SAU060		ud	URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO H=60/35cm ACCES. Urito mural accesible de porcelana vitrificada blanco, de 30x25x42 cm (ancho x fondo x alto), colocado con altura de borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios de pulsación por presión y gran superficie, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18A180	1,000	ud	Urito mural c/fijación blanco	38,97	38,97	
P18GE190	1,000	ud	G.tempor.urinario	51,17	51,17	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16SAU070		u	URITO MURAL C/FLUXOR BLANCO H=60/35cm ACCES. Urito mural accesible de porcelana vitrificada blanco, de 30x25x42 cm (ancho x fondo x alto), colocado con altura de borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con fluxor cromado para urinarios de pulsación por presión y gran superficie, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18A180	1,000	ud	Urito mural c/fijación blanco	38,97	38,97	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GX070	1,000	ud	Fluxor de empotrar p/urinario	259,60	259,60	
			TOTAL PARTIDA.....			331,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SAU080		ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO H=60/35cm ACCES. Urinario mural accesible de 46x33x72 cm (ancho x fondo x alto), de porcelana vitrificada blanco, colocado con altura de borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios de pulsación por presión y gran superficie, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18A190	1,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	286,68	286,68	
P18GE190	1,000	ud	G.tempor.urinario	51,17	51,17	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			373,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16SAU090		ud	URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO H=60/35cm ACCES. Urinario mural de de 46x33x72 cm (ancho x fondo x alto), de porcelana vitrificada blanco, colocado con altura de borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor cromado de empotrar de 1/2" para urinarios, con todos los elementos necesarios y funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18A190	1,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	286,68	286,68	
P18GX070	1,000	ud	Fluxor de empotrar p/urinario	259,60	259,60	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	13,95	13,95	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			581,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAW VARIOS

SUBELEMENTO E16SAWL LAVADEROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SAWL020		ud	LAVADERO GRES 90x50 G.LAVADORA			
			Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifo de lavadora de 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18WL030	1,000	ud	Lavadero gres 90x50x25cm.blan.	175,04	175,04	
P17XW050	1,000	ud	Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1	3,05	3,05	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
			TOTAL PARTIDA.....			197,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16AWT PLACAS TURCAS

E16SAWT020		ud	PLACA TURCA C/T.ALTO, BLANCA			
			Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con tanque alto de plástico, con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, e incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WP020	1,000	ud	Placa turca entrada única blan.	33,78	33,78	
P17SW060	1,000	ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	3,13	3,13	
P17SW070	1,000	ud	Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.	1,48	1,48	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			61,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16AWV VERTEDEROS

E16SAWV010		ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED			
			Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P18WV010	1,000	ud	Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.	106,66	106,66	
P17XW010	1,000	ud	Grifo de pared convenc.cal.media	8,48	8,48	
P17SV070	1,000	ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	3,69	3,69	
			TOTAL PARTIDA.....			135,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16AWA APARATOS PARA HOSPITALES

E16SAWA010		ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P			
			Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x40 cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P18H010	1,000	ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 1p	2.012,40	2.012,40	
P18H160	1,000	ud	Juego soportes murales a.inox	222,53	222,53	
P18GS110	1,000	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	188,67	188,67	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	14,14	14,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2.477,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SAWA020		ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 2P			
			Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 150x40x40 cm. para dos personas, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P18H020	1,000	ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 2p	2.398,43	2.398,43	
P18H160	1,000	ud	Juego soportes murales a.inox	222,53	222,53	
P18GS110	1,000	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	188,67	188,67	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	14,14	14,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2.863,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16SAWA030		ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 3P			
			Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 225x40x40 cm. para tres personas, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P18H030	1,000	ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 3p	2.898,63	2.898,63	
P18H160	1,000	ud	Juego soportes murales a.inox	222,53	222,53	
P18GS110	1,000	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	188,67	188,67	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	14,14	14,14	
			TOTAL PARTIDA.....			3.363,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16SAWA040		ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1 m.			
			Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 100x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P18H040	1,000	ud	Cubeta a.inox sala escayola 1 m.	3.076,65	3.076,65	
P18H150	1,000	ud	Juego patas a.inox.	299,93	299,93	
P18GS110	1,000	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	188,67	188,67	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	14,14	14,14	
			TOTAL PARTIDA.....			3.619,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SAWA050		ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m.			
			Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 120x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P18H050	1,000	ud	Cubeta a.inox sala escayola 1,20 m.	3.192,75	3.192,75	
P18H150	1,000	ud	Juego patas a.inox.	299,93	299,93	
P18GS110	1,000	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	188,67	188,67	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	14,14	14,14	
			TOTAL PARTIDA.....			3.735,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16SAWA060		ud	LAVACUÑAS A.INOX MURAL			
			Lavacuñas sanitario mural exterior de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con dos grifos para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P18H060	1,000	ud	Lavacuñas a.inox mural	647,26	647,26	
			TOTAL PARTIDA.....			721,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16SAWA070		ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR			
			Lavacuñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con dos grifos para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P18H070	1,000	ud	Lavacuñas a.inox empotrar	474,08	474,08	
			TOTAL PARTIDA.....			548,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16SAWA080		ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX			
			Lavacuñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con fluxor para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P18H080	1,000	ud	Lavacuñas a.inox empotrar c/flux.	657,90	657,90	
			TOTAL PARTIDA.....			732,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E16SG GRIFERÍAS						
E16SG010		ud	CONJ.GRIFER.INTEGRADA P/BAÑO			
			Suministro y colocación de conjunto de grifería especial integrada, para los aparatos sanitarios de un baño completo (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador para repisa, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y barra deslizante, grifería mezcladora integrada para lavabo, con desagüe automático y aireador y grifería mezcladora integrada para bidé, con desagüe automático y regulador de chorro a rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18GE010	1,000	ud	Grif.mezcl.integrada p/lavabo	258,80	258,80	
P18GE020	1,000	ud	Grif.mezcl.integrada p/bide	271,73	271,73	
P18GE040	1,000	ud	Bat.mez.int.repisa baño-ducha	318,37	318,37	
P17XT030	4,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	10,20	
P18GW040	4,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	6,36	
			TOTAL PARTIDA.....			884,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
E16SG020		ud	GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS			
			Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P17XW050	1,000	ud	Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1	3,05	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E16SG030		ud	MEZCLADOR TERMOSTÁTICO EMPOTR.			
			Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para baños y/o duchas (sin incluir los aparatos sanitarios) con salida de 3/4" de diámetro, instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P18GE050	1,000	ud	Mezcl.termostático empotrar cr.	318,49	318,49	
			TOTAL PARTIDA.....			327,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E16SG040		ud	MEZ.TERMOSTÁTICO P/BAÑO-DUCHA			
			Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para baño-ducha, (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P18GE070	1,000	ud	Mezcl.termostático baño-ducha cr	254,80	254,80	
			TOTAL PARTIDA.....			264,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
E16SG050		ud	GRIF.TERMOSTÁTICA P/LAVABO			
			Suministro y colocación de grifería termostática para lavabo, (sin incluir el aparato sanitario), instalada con llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", funcionando.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P18GL340	1,000	ud	G.termostático	126,53	126,53	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			140,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SG060		ud	MEZCLADOR ACCESIBLE TERMOSTÁTICO EMPOTR. Suministro y colocación de mezclador accesible termostático de empotrar para baños y/o duchas (sin incluir los aparatos sanitarios) dotado de palanca monomando de tipo gerontológico, con salida de 3/4" de diámetro, instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P18A200	1,000	ud	Mezcl.termostático empotrar cr. accesible	348,56	348,56	
			TOTAL PARTIDA.....			357,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SG070		ud	MEZ. ACCESIBLE TERM. P/BAÑO-DUCHA Suministro y colocación de mezclador accesible termostático, con inversor automático, para baño-ducha, (sin incluir los aparatos sanitarios), dotado de palanca monomando de tipo gerontológico, instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P18A200	1,000	ud	Mezcl.termostático empotrar cr. accesible	348,56	348,56	
P18GE070	1,000	ud	Mezcl.termostático baño-ducha cr	254,80	254,80	
			TOTAL PARTIDA.....			612,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SG080		ud	GRIFERÍA ACCESIBLE TERMOSTÁTICA P/LAVABO Suministro y colocación de grifería accesible termostática para lavabo, (sin incluir el aparato sanitario), dotada de palanca monomando de tipo gerontológico, instalada con llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", funcionando.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P18A210	1,000	ud	G.termostático accesible	156,21	156,21	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			170,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E16SG090		ud	GRIFERÍA ACCESIBLE TERM. P/ LAVABO C/ DETECTOR Suministro y colocación de grifería accesible termostática para lavabo con detector de presencia por infrarrojos, (sin incluir el aparato sanitario), instalada con llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", funcionando.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P18A220	1,000	ud	Grifo termostático detector infrarrojos	143,04	143,04	
P17XT030	1,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			152,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E16SF FREGADEROS						
ELEMENTO E16SFA DE ACERO						
E16SFA020		ud	FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO. Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18FA020	1,000	ud	Fregad.90x48cm.1 sen.red.+esc.	140,62	140,62	
P18GF150	1,000	ud	Grifo monomando s.media cromado	119,59	119,59	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			291,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
E16SFA040		ud	FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MONOBL. Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo monobloc con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18FA070	1,000	ud	Fregadero 60x49cm. 1 seno	71,39	71,39	
P18GF040	1,000	ud	G.monobloc mont.cerám.s.normal	74,52	74,52	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			175,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E16SFA050		ud	FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FA100	1,000	ud	Fregadero 90x49cm. 2 senos	119,58	119,58	
P18GF090	1,000	ud	Grifo mezclador serie alta	105,20	105,20	
P17SV060	2,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	5,04	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			260,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E16SFA070		ud	FREG.EMP.120x49 2 SEN+ESC.G.MZ. Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio superior y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FA150	1,000	ud	Fregad.120x49cm. 2 senos+esc.	146,63	146,63	
P18GF100	1,000	ud	G.mezclador mont.cerám.s.normal	119,53	119,53	
P17SV060	2,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	5,04	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			301,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SFA080		ud	FREG.REC.45x50 1 SENO G.MONOBL.			
			Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18FA190	1,000	ud	Fregadero 45x50cm. 1 seno	54,57	54,57	
P18GF030	1,000	ud	Grifo monobloc serie alta	93,74	93,74	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			177,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16SFA100		ud	FREG.REC.80x50 1 SEN+ESC.G.MBL.			
			Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18FA250	1,000	ud	Fregadero 80x50cm. 1 seno+esc.	75,12	75,12	
P18GF050	1,000	ud	G.monobloc mont.cerám.s.media	118,63	118,63	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			225,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16SFA110		ud	FREG.REC.120x50 2 SEN+ESC.G.MZ.			
			Fregadero de acero inoxidable, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio superior y aireador, cromado, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FA280	1,000	ud	Fregad.120x50cm. 2 senos+esc.	133,41	133,41	
P18GF110	1,000	ud	G.mezclador mont.cerám.s.media	119,53	119,53	
P17SV060	2,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	5,04	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			288,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16SFA120		ud	FREG.IND.90x60 2 SENOS G.MEZCL.			
			Fregadero industrial de acero inoxidable, de 90x60 cm., de 2 senos, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio con aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FA320	1,000	ud	Fregadero 90x60cm. 2 senos	141,09	141,09	
P18GF080	1,000	ud	Grifo mezclador serie media	61,29	61,29	
P17SV070	2,000	ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	3,69	7,38	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			240,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SFA130		ud	FREG.IND.110x60 1 SEN+ESC.G.MB. Fregadero industrial de acero inoxidable, de 110x60 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18FA370	1,000	ud	Fregadero 110x60cm.1 seno+esc.	117,34	117,34	
P18GF020	1,000	ud	Grifo monobloc serie media	54,32	54,32	
P17SV070	1,000	ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	3,69	3,69	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			204,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SFA140		ud	FREG.IND.135x60 2 SEN+ESC.G.MZ. Fregadero industrial de acero inoxidable, de 135x60 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FA390	1,000	ud	Fregad.135x60cm. 2 senos+esc.	185,66	185,66	
P18GF090	1,000	ud	Grifo mezclador serie alta	105,20	105,20	
P17SV060	2,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	5,04	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			326,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SFF DE FIBRA

E16SFF010		ud	FREG.99x49 1 SEN+REC+ESC G.MONOMAN. Fregadero de fibra de vidrio, de 99x49 cm., de 1 seno, recogedor y escurridor, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18FF010	1,000	ud	Fregadero 99x49cm.1 seno+rec+esc.	266,64	266,64	
P18GF150	1,000	ud	Grifo monomando s.media cromado	119,59	119,59	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			417,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SFF020		ud	FREG.94x49 2 SENOS + REC. G.MEZ.MMDO. Fregadero de fibra de vidrio, de 94x49 cm., de 2 senos y recogedor, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monomando, con caño giratorio con ducha lavavajillas y enlaces de alimentación flexibles en color, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FF020	1,000	ud	Fregadero 94x49cm. 2 senos+rec.	294,86	294,86	
P18GF240	1,000	ud	Mezcl.monomando s.media color	158,65	158,65	
P17SV060	2,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	5,04	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			489,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SFF030		ud	FREG.D=51 1 SENO RED.G.MONOMAN. Fregadero de fibra de vidrio, de 1 seno redondo de 51 cm. de diámetro, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18FF060	1,000	ud	Fregadero D=51cm.1 seno redondo	124,67	124,67	
P18GF150	1,000	ud	Grifo monomando s.media cromado	119,59	119,59	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			273,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SFG DE GRES

E16SFG010		ud	FREG.130x50 2 SEN+REC+ESC.C.G.MEZC. Fregadero de gres en color, de 130x50 cm., de 2 senos,rocogedor y escurridor, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio con ducha lavavajillas, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FG010	1,000	ud	Fregad.130x50cm.2 sen+rec+esc.col.	387,00	387,00	
P18GF120	1,000	ud	G.mezclador mont.cerám.s.alta	171,52	171,52	
P17SV060	2,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	5,04	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			594,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SFG020		ud	FREG.86x50 1 SEN+ESC.C.G.MONOM. Fregadero de gres en color, de 86x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador, y enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
P18FG050	1,000	ud	Fregad.86x50cm.1 seno+esc.color	222,34	222,34	
P18GF180	1,000	ud	Grifo monomando s.alta color	158,18	158,18	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			411,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SFG050		ud	FREG.86x50 2 SENOS B.G.MEZCLAD. Fregadero de gres blanco, de 86x50 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
P18FG080	1,000	ud	Fregadero 86x50cm.2 senos blan.	179,07	179,07	
P18GF090	1,000	ud	Grifo mezclador serie alta	105,20	105,20	
P17SV060	2,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	5,04	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			320,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16SFG070		ud	FREG.70x50 1 SENO B.G.MONOBLOC. Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18FG140	1,000	ud	Fregadero 70x50cm.1 seno sob. col.	77,29	77,29	
P18GF050	1,000	ud	G.monobloc mont.cerám.s.media	118,63	118,63	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,52	2,52	
P17XT030	2,000	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,59	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			225,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SFT TRITURADORES

E16SFT010		ud	TRITURADOR DESPERDIC. DOMÉSTICO Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana vitrificada blanca, completo, totalmente instalado incluso con accesorios y funcionando.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P18WT010	1,000	ud	Triturador desperd.doméstico	504,23	504,23	
			TOTAL PARTIDA.....			519,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16SFT020		ud	TRIT.DESP.DOM. C/MUEBLE AC.INOX. Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana vitrificada blanca, completo, incluso con mueble soporte de acero inoxidable, totalmente instalado incluso con accesorios y funcionando.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WT020	1,000	ud	Trit.desp.dom.c/mueble a.inox.	1.352,68	1.352,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.371,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16B COMPLEMENTOS BAÑO

ELEMENTO E16BA ACCESORIOS BAÑO

E16BA010		ud	CONJ.ACCESORIOS PORC. P/ATORNI. Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; totalmente montados y limpios.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
P18CA070	1,000	ud	Conjunto accesorios porc.p/atorn	160,91	160,91	
			TOTAL PARTIDA.....			168,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16BA020		ud	CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR. Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; totalmente montados y limpios.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
P18CE060	1,000	ud	Conjunto accesorios porc.p/emp.	109,88	109,88	
			TOTAL PARTIDA.....			121,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16BA030		ud	CONJ.ACCESORIOS LATÓN DORADO			
			Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de latón dorado, colocados mediante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; totalmente montados y limpios.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
P18CL080	1,000	ud	Conjunto accesorios latón dor.	535,62	535,62	
			TOTAL PARTIDA.....			547,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16BA040		ud	SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL			
			Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P18CW010	1,000	ud	Secamanos electró.automát.blanco	240,13	240,13	
			TOTAL PARTIDA.....			244,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16BA050		ud	DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL			
			Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P18CW020	1,000	ud	Dispensador toallas papel blanco	44,69	44,69	
			TOTAL PARTIDA.....			49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16BA060		ud	DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO			
			Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P18CW030	1,000	ud	Dosificador jabón líquido 1,1 l.	22,30	22,30	
			TOTAL PARTIDA.....			25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16BM MAMPARAS BAÑO

E16BM010		ud	MAMPARA FRONTAL P/BAÑERA 3 P.P.			
			Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para bañera, con 3 puertas plegables entre sí, totalmente instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P18CW120	1,000	ud	Mampara p/bañera 3 hojas plegab.	537,92	537,92	
			TOTAL PARTIDA.....			565,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E16BM020		ud	MAMPARA FRONTAL P/DUCHA 2 P.P.			
			Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha, con 2 puertas plegables entre sí, totalmente instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P18CW150	1,000	ud	Mampara p/ducha 2 hojas plegab.	485,38	485,38	
			TOTAL PARTIDA.....			512,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16BW VARIOS ACCESIBILIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16BW010		ud	ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.			
			Espejo reclinable especial para minusválidos y personas de baja estatura, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, totalmente instalado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P18CW040	1,000	ud	Espejo inclinab.p/minus.66x61cm	492,33	492,33	
			TOTAL PARTIDA.....			497,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16BW020		ud	ASIDERO MINUSV. ESCUADRA P/DUCHA			
			Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 90x70x70 cm. de medidas totales, compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P18CW070	1,000	ud	Barra duc-bañ.2 par.p/mi.61x61cm	205,97	205,97	
			TOTAL PARTIDA.....			212,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16BW030		ud	EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD			
			Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
P18CW060	1,000	ud	Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.	179,07	179,07	
			TOTAL PARTIDA.....			184,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16BW040		ud	ESPEJO ACCESIBLE FIJO 80x100 cm.			
			Espejo fijo especial para usuarios de silla de ruedas y personas de baja estatura, de 80x100 cm. de medidas totales, con bisel, colocado con su borde inferior a 85 cm del suelo, totalmente instalado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
P18CW039	1,000	ud	Espejo fijo accesibilidad 80x100 cm bisel	38,65	38,65	
			TOTAL PARTIDA.....			41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E16BW050		ud	ASIDERO ACCESIBLE ESCUADRA P/DUCHA INOX.			
			Asidero fijo para ducha en acero inoxidable especial para accesibilidad, formado por barra horizontal en escuadra de 70x70 cm. de medidas totales, colocado a 70 cm de altura, y una barra vertical en el paramento en el que no está el asiento abatible, colocada a 60 cm de la esquina y con su parte inferior a una altura de 75 cm, todas ellas de tubo de 40 mm de diámetro en acero inoxidable, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalado para resistir en cualquier dirección una fuerza superior a 1 kN, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P18CW071	1,000	ud	Barra duc-bañ.2 par.p/mi.70x70cm	105,97	105,97	
P18CW065	1,000	ud	Barra fija accesibilidad 70 cm	23,69	23,69	
			TOTAL PARTIDA.....			136,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E16BW060		ud	ASIDERO ACCESIBLE ABATIBLE P/INOD. INOX			
			Empuñadura accesible abatible para inodoro-bidé en acero inoxidable, de 70x19 cm. de medidas totales, dotada de portarrollos, colocada a 70 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
P18CW061	1,000	ud	Barra accesibilidad abatible WC-bidé inox.	55,06	55,06	
			TOTAL PARTIDA.....			60,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16BW070		ud	ASIDERO ACCESIBLE FIJO 70 cm. INOX. Empuñadura accesible fija para aseo en acero inoxidable, de 70 cm. de medidas totales y 40 mm de diámetro, colocada a 70 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P18CW065	1,000	ud	Barra fija accesibilidad 70 cm	23,69	23,69	
			TOTAL PARTIDA.....			28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16BW080		ud	ASIDERO ACCESIBLE FIJO 40 cm. INOX. Empuñadura accesible fija para aseo, bañera o entrada edificio, en acero inoxidable, de 40 cm. de medidas totales y 40 mm. de diámetro, colocada según documentación gráfica, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P18CW045	1,000	ud	Barra fija accesibilidad 40 cm inox	17,94	17,94	
			TOTAL PARTIDA.....			22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16BW090		ud	ASIENTO DUCHA ABATIBLE 45x42 cm INOX. SOPORTE Asiento abatible para ducha accesible, en acero inoxidable, de 45x42 cm., colocada a 45 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared y soporte inferior de apoyo, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P18CW081	1,000	ud	Asient.susp.ducha 45x42 cm.h=45cm. 2 ancl+soport	123,04	123,04	
			TOTAL PARTIDA.....			129,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16BW100		ud	ASIENTO DUCHA ABATIBLE 45x42 cm. INOX. 4 FIJACIONES Asiento abatible para ducha accesible, en acero inoxidable, de 45x42 cm., colocada a 45 cm de altura, con 4 fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
P18CW083	1,000		Asiento ducha 45x42cm. h=45 inox. 4 anclajes	163,25	163,25	
			TOTAL PARTIDA.....			170,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16W VARIOS

ELEMENTO E16WA APARATOS+GRIFERÍAS

E16WA010		ud	URINARIO C/GRIFER.ELECTRÓNICA Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifería electrónica para urinarios, con todos los elementos necesarios y funcionando. (No se incluye la instalación eléctrica precisa).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WU010	1,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	176,68	176,68	
P18GE150	1,000	ud	Grif.electrónica p/1 urinario	657,08	657,08	
			TOTAL PARTIDA.....			852,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16WA020		ud	URINARIO C/GRIF.ELECT.ANTIVAND.			
			Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifería electrónica antivandálica para urinarios, con todos los elementos necesarios y funcionando. (No se incluye la instalación eléctrica precisa).			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P18WU010	1,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	176,68	176,68	
P18GE170	1,000	ud	Grif.elec.antivand.p/urinario	741,55	741,55	
			TOTAL PARTIDA.....			936,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16WA030		ud	BATERÍA 3 URINAR.C/GRIF.ELECT.			
			Batería formada por 3 urinarios murales, de porcelana vitrificada blancos, colocados mediante anclajes de fijación a la pared, dotados de tapones de limpieza y manguitos, e instalados en común con grifería eléctronica para urinarios, con todos los elementos necesarios y funcionando. (No se incluye la instalación eléctrica precisa).			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
P18WU010	3,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	176,68	530,04	
P18GE180	1,000	ud	Grif.elec.p/batería 3-8 urin.	977,10	977,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1.563,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E16WA040		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.NORM.P/ASEO			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie normal, para un aseo formado por lavabo e inodoro, totalmente instalados y funcionando.			
E16SALA030	1,000	ud	LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA	136,22	136,22	
E16SANB020	1,000	ud	INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO	219,58	219,58	
			TOTAL PARTIDA.....			355,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E16WA050		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/ASEO			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie media, para un aseo formado por lavabo e inodoro, totalmente instalados y funcionando.			
E16SALA070	1,000	ud	LAV.65x53 S.MED. BLA.G.MEZCLA.	233,25	233,25	
E16SANB040	1,000	ud	INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO	251,07	251,07	
			TOTAL PARTIDA.....			484,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E16WA060		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.ALTA P/ASEO			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie alta, para un aseo formado por lavabo e inodoro, totalmente instalados y funcionando.			
E16SALA100	1,000	ud	LAV.70x55 S.ALTA COL.G.MONOMA.	341,30	341,30	
E16SANB050	1,000	ud	INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR	709,23	709,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1.050,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16WA070		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.N.P/ASEO+DUCHA			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie normal, para un aseo formado por lavabo, inodoro y ducha, totalmente instalados y funcionando.			
E16SADC030	1,000	ud	P.DUCHA CHAPA 70x70 BLA.G.MBLO.	109,42	109,42	
E16SALA030	1,000	ud	LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA	136,22	136,22	
E16SANB020	1,000	ud	INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO	219,58	219,58	
			TOTAL PARTIDA.....			465,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16WA080		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.M.P/ASEO+DUCHA			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie media, para un aseo formado por lavabo, inodoro y ducha, totalmente instalados y funcionando.			
E16SADP030	1,000	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.	243,09	243,09	
E16SALA070	1,000	ud	LAV.65x53 S.MED. BLA.G.MEZCLA.	233,25	233,25	
E16SANB040	1,000	ud	INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO	251,07	251,07	
			TOTAL PARTIDA.....			727,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E16WA090		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.A.P/ASEO+DUCHA			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie alta, para un aseo formado por lavabo, inodoro y ducha, totalmente instalados y funcionando.			
E16SADA020	1,000	ud	P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.	389,01	389,01	
E16SALA100	1,000	ud	LAV.70x55 S.ALTA COL.G.MONOMA.	341,30	341,30	
E16SANB050	1,000	ud	INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR	709,23	709,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1.439,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16WA100		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.NORM.P/BAÑO			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie normal, para un baño formado por bañera, lavabo, inodoro y bidé, totalmente instalados y funcionando.			
E16SABC050	1,000	ud	BAÑ.CHAPA 160x70 BLA.G.MONOMA.	186,46	186,46	
E16SALE020	1,000	ud	LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.	158,87	158,87	
E16SATA020	1,000	ud	BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL	96,54	96,54	
E16SANB020	1,000	ud	INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO	219,58	219,58	
			TOTAL PARTIDA.....			661,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16WA110		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/BAÑO			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie media, para un baño formado por bañera, lavabo, inodoro y bidé, totalmente instalados y funcionando.			
E16SABF040	1,000	ud	BAÑ.FUND.160x70.BLA.G.MONOBLO.	369,26	369,26	
E16SALP030	1,000	ud	LAV.65x52 S.MED. BLA.G.MONOMA.	189,15	189,15	
E16SATC020	1,000	ud	BIDÉ S.MEDIA BLA.G.MONOBLOC.	380,70	380,70	
E16SANB040	1,000	ud	INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO	251,07	251,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.190,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16WA120		ud	CONJ.APAR+GRIF.S.ALTA P/BAÑO			
			Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie alta, para un baño formado por bañera, lavabo, inodoro y bidé, totalmente instalados y funcionando.			
E16SABA010	1,000	ud	BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO	1.021,38	1.021,38	
E16SALE040	1,000	ud	LAV.62x48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.	214,03	214,03	
E16SATC030	1,000	ud	BIDÉ S.ALTA COL.G.MONOMANDO	325,25	325,25	
E16SANB050	1,000	ud	INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR	709,23	709,23	
			TOTAL PARTIDA.....			2.269,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16WW ELEMENTOS SUELTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16WW010		ud	LLAVE DE PASO 1/2" SERIE NORMAL			
			Suministro y colocación de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con cruceta cromada e índice de serie normal, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XL020	1,000	ud	Llave paso 1/2" calidad normal	5,39	5,39	
			TOTAL PARTIDA.....			9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E16WW020		ud	LLAVE DE PASO 3/4" SERIE MEDIA			
			Suministro y colocación de llave de paso, de 3/4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con cruceta cromada e índice de serie media, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XL060	1,000	ud	Llave paso 3/4" calidad media	8,12	8,12	
			TOTAL PARTIDA.....			11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E21WW030		ud	LLAVE DE PASO 18 mm. SERIE ALTA			
			Suministro y colocación de llave de paso, de 18 mm. de diámetro, empotrada, de paso recto, con cruceta cromada e índice de serie alta, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P17XL100	1,000	ud	Llave paso 18 mm. calidad alta	6,70	6,70	
			TOTAL PARTIDA.....			10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E16X INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE

SUBAPARTADO E16XI INFORMACIÓN ACCESIBLE

E16XI010			DIRECTORIO HÁPTICO+BRAILLE+CONTRASTE			
			Directorio háptico de 70x80 cm (ancho x alto) formado por 10 lamas individuales de aluminio lacado de 8 cm de altura, cerrado lateralmente en toda su altura por perfil cuadrado, con texto fijo en relieve (carácteres arábigos y braille) en vinilo de color contrastado a definir por la Dirección Facultativa, colocado sobre paramento vertical con su borde inferior a 90 cm de altura del pavimento, totalmente instalado.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P37A010	10,000	ud	Lama directorio háptico alum. 700x80mm	35,99	359,90	
P37A020	2,000	ud	Perfil lateral directorio háptico 100x20x20mm	27,32	54,64	
			TOTAL PARTIDA.....			418,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16XI020			INCREMENTO POR LAMA DIRECTORIO HÁPTICO+BRAILLE+CONT.			
			Incremento de precio por lama añadida en directorio háptico de 70x80 cm (ancho x alto) formado por lamas individuales de aluminio lacado de 8 cm de altura, cerrado lateralmente en toda su altura por perfil cuadrado, con texto fijo en relieve (carácteres arábigos y braille) en vinilo de color contrastado a definir por la Dirección Facultativa, colocado sobre paramento vertical con su borde inferior a 90 cm de altura del pavimento, totalmente instalado.			
P37A030	1,000	ud	Incremento directorio háptico por lama 700x80x20mm+%perfil lat.	38,62	38,62	
			TOTAL PARTIDA.....			38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16XI025			PLANO HÁPTICO 2D DE MANO EDIF/ESPACIO 32x46cm TERMOPLAST.			
			Plano háptico 2D en color para distribución en mano, de 32x46 cm, realizado por termoconformado de lámina plástica. Medida la unidad para una tirada mínima de 1000 ejemplares.			
P37A040	1,000	Ud	Plano háptico 2D 32x46 cm termoconformado	13,69	13,69	
			TOTAL PARTIDA.....			13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16XI030		PLANO HÁPTICO 2D HABITACIÓN HOTEL 40x35cm ACRIL. Plano háptico 2D interior de 40 x 35 cm de base para personas invidentes realizada en acrílico, con impresión digital y serigrada con resinas de volumen en bajorelieve y a color, con representación de habitación de hotel y entorno para evacuación, dotado de pictogramas cognitivos, texto en macrocaracteres visuales y texto en caracteres braille, con incorporación de punto ergonómico tacto visual de conexión mediante QR que permite la descarga de archivos de audio guía mediante la tecnología móvil 3G y 4G, garantizando el acceso a la información por vía táctil, visual y auditiva, rotulación conforme a norma UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.			
P37A050	1,000 ud	Plano háptico 2D 40x35 habitación hotel	234,85	234,85	
			TOTAL PARTIDA.....		234,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XI040		PLANO HÁPTICO 2D EDIF/ESPACIO 80x60 cm ALUM/TEC/C Plano háptico 2D interior/exterior de 80 x 60 cm de base para personas invidentes realizada en aluminio, teca sostenible o corian, impresión digital y serigrada con resinas de volumen en bajorelieve y a color, con representación de edificio / espacio singular / espacio natural, dotado de pictogramas cognitivos, texto en macrocaracteres visuales y texto en caracteres braille, con incorporación de punto ergonómico tacto visual de conexión mediante QR que permite la descarga de archivos de audio guía mediante la tecnología móvil 3G y 4G, garantizando el acceso a la información por vía táctil, visual y auditiva, rotulación conforme a norma UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.			
P37A060	1,000 ud	Plano háptico 2D 80x60cm	1.573,99	1.573,99	
			TOTAL PARTIDA.....		1.573,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16XI050		PLANO HÁPTICO 3D EDIF/ESPACIO 80x60 cm ALUM/TEC/C Plano háptico 3D interior/exterior de 80 x 60 cm de base para personas invidentes realizada en aluminio, teca sostenible o corian, por fresado e impresión 3D a color, con representación de edificio / espacio singular / espacio natural, dotado de pictogramas cognitivos, texto en macrocaracteres visuales y texto en caracteres braille, con incorporación de punto ergonómico tacto visual de conexión mediante QR que permite la descarga de archivos de audio guía mediante la tecnología móvil 3G y 4G, garantizando el acceso a la información por vía táctil, visual y auditiva, rotulación conforme a norma UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.			
P37A070	1,000 ud	Plano háptico 3D 80x60 cm	7.865,65	7.865,65	
			TOTAL PARTIDA.....		7.865,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XI060		MAQUETA TIFLOLÓGICA EDIFICIO/ESPACIO 50x40 cm ALUM/TEC/C Maqueta tiflológica interior/exterior de 50 x 40 cm de base para personas invidentes realizada en aluminio, teca sostenible o corian, con representación volumétrica y a color de edificio / espacio singular / espacio natural, dotado de pictogramas cognitivos, texto en macrocaracteres visuales y texto en caracteres braille, con incorporación de punto ergonómico tacto visual de conexión mediante QR que permite la descarga de archivos de audio guía mediante la tecnología móvil 3G y 4G, garantizando el acceso a la información por vía táctil, visual y auditiva, rotulación conforme a UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.			
P37A080	1,000 ud	Maqueta táctil 50x40cm al./teca/corian	5.061,45	5.061,45	
			TOTAL PARTIDA.....		5.061,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XI070		MAQUETA TIFLOLÓGICA EDIFICIO/ESPACIO 110x80 cm ALUM/TEC/C Maqueta tiflológica interior/exterior de 110 x 80 cm de base para personas invidentes realizada en aluminio, teca sostenible o corian, con representación volumétrica y a color de edificio / espacio singular / espacio natural, dotado de pictogramas cognitivos, texto en macrocaracteres visuales y texto en caracteres braille, con incorporación de punto ergonómico tacto visual de conexión mediante QR que permite la descarga de archivos de audio guía mediante la tecnología móvil 3G y 4G, garantizando el acceso a la información por vía táctil, visual y auditiva, rotulación conforme a UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.			
P37A090	1,000 ud	Maqueta táctil 110x80cm al./teca/corian	11.495,33	11.495,33	
			TOTAL PARTIDA.....		11.495,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E16XS SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE						
E16XS010		m	BANDAS SEÑALIZADORAS S/ VIDRIO			
			Conjunto de dos bandas señalizadoras de vinilo autoadhesivo en color (a contrastar con entorno), de 10 cm de anchura, paralelas y dispuestas en horizontal sobre superficie acristalada, situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, colocado mediante aplicador, totalmente instalado.			
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P37B010	2,050	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E16XS020		m	BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PARED COLOR 10cm			
			Banda señalizadora/guía de vinilo autoadhesivo con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 10 cm de anchura, pegado sobre paramento con aplicador, totalmente instalado.			
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P37B010	1,050	m	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm	1,53	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
E16XS025		m	BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PARED COLOR 5cm			
			Banda señalizadora/guía de vinilo autoadhesivo con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 5 cm de anchura, pegado sobre paramento con aplicador, totalmente instalado.			
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P37B020	1,050	m.	Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 5 cm	1,29	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E16XS030		m	BANDA SEÑALIZ/GUÍA FOTOLUMINISCENTE S/PARED 5 cm.			
			Banda señalizadora/guía fotoluminiscente clase A de vinilo autoadhesivo con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 5 cm de anchura, adherido sobre paramento con aplicador, totalmente instalado.			
O01BP240	0,150	h.	Ayudante Pintor	16,27	2,44	
P37B030	1,050	m	Lámina adh. señal vinilo fotoluminiscente color 5 cm	5,35	5,62	
			TOTAL PARTIDA.....			8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
E16XS035		m	BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PAV. COLOR 10 cm.			
			Banda señalizadora/guía de vinilo autoadhesivo con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 10 cm de anchura, antideslizante y resistente al tránsito peatonal y a detergentes, adherida sobre el pavimento con aplicador, totalmente instalado.			
O01BP240	0,200	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,25	
B37B040	1,050	m	Lámina adh. señal vinilo suelos color 10 cm	1,89	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
E16XS040		m	BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PAV. COLOR 5 cm.			
			Banda señalizadora/guía de vinilo autoadhesivo con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 10 cm de anchura, antideslizante y resistente al tránsito peatonal y a detergentes, adherida sobre el pavimento con aplicador, totalmente instalado.			
O01BP240	0,200	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,25	
P37B050	1,050	m.	Lámina adh. señal vinilo suelos color 5 cm	1,71	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16XS045		m	BANDA SEÑALIZ/GUÍA FOTOLUMINISCENTE PAV. 5 cm. Banda señalizadora/guía y fotoluminiscente clase A de vinilo autoadhesivo con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 5 cm de anchura, antideslizante y resistente al tránsito peatonal y a detergentes, adherido sobre pavimento con aplicador, totalmente instalado.			
O01BP240	0,200	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,25	
P37B060	1,050	m	Lámina adh. señal vinilo fotoluminiscente color pavimento 5 cm	7,35	7,72	
			TOTAL PARTIDA.....			10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16XS050		ud	SEÑAL CONTRASTE POLIESTIRENO 210/297 mm Señal (SIA, bucle de inducción magnética, reserva de plaza, o similar) en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK100	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 210/297.	3,85	3,85	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E16XS055		ud	SEÑAL CONTRASTE POLIESTIRENO 420/594 mm Señal para conjunto de indicaciones (SIA, bucle de inducción magnética, reserva de plaza, o similar) con un máximo de 5 pictogramas/indicaciones, realizada en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 420x594 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK300	1,000	ud	Señal poliestireno 1mm. de 420/594	12,36	12,36	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16XS060		ud	SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm. Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserva de plaza, o similar) en aluminio anodizado, de dimensiónes 210x297 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada..			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK400	1,000	ud	Señal aluminio anod. de 210/297	10,25	10,25	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16XS070		ud	SEÑAL ALUM. ANOD. DE 420/594 mm. Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserva de plaza, o similar) en aluminio anodizado, de dimensiónes 420x594 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK600	1,000	ud	Señal aluminio anod. de 420/594	13,56	13,56	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E16XS080		ud	SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420 Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserva de plaza, o similar) en poliestireno con acabado fotoluminiscente de 1 mm., de dimensiónes 297x420 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK700	1,000	ud	Señal fotolumin. 297/420 plást.	11,70	11,70	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16XS090		ud	SEÑAL ALUMINIO FOTOLUMIN.297/420			
			Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserva de plaza, o similar) en aluminio con acabado fotoluminiscente, de dimensiónes 297x420 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK900	1,000	ud	Señal fotolumin. 297/420 alumin.	17,23	17,23	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16XS100		ud	SEÑAL ACCESIBLE RELIEVE ACRIL. 85x170 mm.			
			Señal accesible en altorrelieve y contraste cromático de 85x170x3,2 mm, acrílica, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA según norma UNE 41501:2002) junto a pictograma de fácil comprensión (de aseo, vestuario, ducha, piscina, punto de información, ascensor, cambiapañales o teléfono adaptado) fijada mediante adhesivo o silicona. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
P37B070	1,000	ud.	Señal accesible relieve acril. 85x170mm.	18,95	18,95	
			TOTAL PARTIDA.....			24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E16XS110		ud	SEÑAL PLANTA ASCENSOR RELIEVE+BRAILLE 85x85mm			
			Señal indicadora del número de planta en arábigo y braille, con contraste cromático, de 85x85x3,2 mm, acrílica, adherida a 90 cm de altura (borde inferior) en la jamba derecha de la puerta del ascensor, fijada mediante adhesivo o silicona. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P37B080	1,000	ud	Señal accesible relieve+braille acril. 85x85mm	11,60	11,60	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XS120		ud	SEÑAL ACCESIBLE RELIEVE+BRAILLE ACRIL. 85x170mm.			
			Señal accesible en altorrelieve, braille y contraste cromático de 85x170x3,2 mm, acrílica, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA según norma UNE 41501:2002) junto a pictograma de fácil comprensión (de aseo, vestuario, ducha, piscina, punto de información, ascensor, cambiapañales o teléfono adaptado) fijada mediante adhesivo o silicona. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P37B090	1,000	ud	Señal accesible relieve+braille acrílica 85x170mm.	18,70	18,70	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XS130		ud	SEÑAL ACCESIBLE RELIEVE+BRAILLE 170x170mm.			
			Señal accesible con pictograma (de discapacidad o de servicio/instalación) en altorrelieve y denominación en braille, con contraste cromático, de 170x170x3,2 mm, acrílica, adherida a 90 cm de altura (borde inferior) en la jamba derecha de la puerta del ascensor, fijada mediante adhesivo o silicona. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
B37B100	1,000	ud	Señal accesible relieve+braille acril 170x170mm	19,80	19,80	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E16XS140		ud	SEÑAL VERT. ESTACIONAMIENTO RESERV. 60x60cm S/SOP. Señal de estacionamiento de 60x60 cm para plaza reservada a persona con movilidad reducida, fabricada con chapa de acero galvanizado por estampación en 1 sola pieza, con pictograma de señal S-17 de la Dirección General de Tráfico y Símbolo Internacional de Accesibilidad en su esquina inferior derecha, con su borde inferior a 220 cm de altura mínima, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01A020	0,125	h.	Capataz	16,32	2,04	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P27EN050	1,000	ud	Señal cuadrada normal L=60 cm.	76,25	76,25	
P27EW010	2,800	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	62,75	
M10SA010	0,125	h.	Ahoyadora	25,06	3,13	
A01RH090	0,100	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			160,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16XS150		ud	SEÑAL VERT. PASO PEATONES 60x60 cm. S/ SOPORTE Señal de estacionamiento de 60x60 cm para paso de peatones, fabricada con chapa de acero galvanizado por estampación en 1 sola pieza, con pictograma de señal S-13 de la Dirección General de Tráfico, con su borde inferior a 220 cm de altura mínima, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01A020	0,125	h.	Capataz	16,32	2,04	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P27EN050	1,000	ud	Señal cuadrada normal L=60 cm.	76,25	76,25	
P27EW010	2,800	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	62,75	
M10SA010	0,125	h.	Ahoyadora	25,06	3,13	
A01RH090	0,100	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			160,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16XS081		ud	PACK SEÑALES BRAILLE HABIT. HOTEL VINILO ADHESIVO Pack de señalización básica en braille para habitación de hotel, en vinilo adhesivo, con identificadores de habitación (del 0 al 23), identificadores de los aseos de la habitación, textos normalizados para colgador de puerta de habitación con texto "no molestar", "limpiar habitación", indicadores de estado para interruptores (on/off) y grifos (caliente/frío), mando de televisión, aire acondicionado, avisos mediante flechas de dirección, puntos de información y puntos multiuso en relieve (enchufes y otros elementos), etiquetas especiales para champú, gel y productos básicos de minibar. Medido el pack como unidad suministrada.			
P37B110	1,000	Ud	Pack señales braille habitación hotel vinilo adhesivo	65,00	65,00	
			TOTAL PARTIDA.....			65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

E16XS085		ud	PACK SEÑALES BRAILLE ASCENSOR VINILO ADHESIVO Pack de señalización básica en braille para ascensor, en vinilo adhesivo translúcido, con números de planta del -3 al 12, planta baja , parking, sótano 1, sótano, 2 y los iconos de campana, apertura de puerta, cerrar puerta y teléfono de emergencia, 16 adhesivos de llamada, 32 de flechas direccionales para el exterior de los teclados, conforme a norma UNE-EN 81-70. Medido el pack como unidad suministrada.			
P37B120	1,000	Ud	Pack señales braille ascensor vinilo adhesivo	19,75	19,75	
			TOTAL PARTIDA.....			19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E17 MEDIDAS CORRECTORAS FRENTE AL GAS RADON						
APARTADO E17B BARRERA DE PROTECCIÓN						
SUBAPARTADO E17BP LÁMINA DE POLIETILENO						
E17BP010		m2	B. PROT. LÁM. POLIETILENO 0,40 mm Barrera de protección a base de lámina multicapa compuesta por dos capas de polietileno reforzado, una malla interior de fibra de poliéster y una lámina de aluminio de 0,02 mm de espesor, con un espesor total de 0,4 mm, de masa nominal mínima 363 g/m2, resistente a los álcalis y a los rayos UV, con un factor de transmisión de radón mínimo de 7,2x10-1 m/s. Ejecutada mediante sistema flotante sobre soporte fime y limpio con rollos de 2 m de anchura solapados un mìnimo de 15 cm mediante doble cintas adhesivas de caucho de butilo especial para el sellado estanco de los solapamientos de 15 mm de anchura y 2 mm de espesor, colocadas de forma paralela a la dirección de la unión. Incluso sellado mediante cinta adhesiva resistente al desgarro de adhesivo acrílico de 60 mm de anchura y 0,3 mm de espesor y parte proporcional de sellados estancos de penetraciones de la lámina mediante cinta de caucho de butilo moldeable con adhesivo a una cara, con elasticidad > 300% de 50 mm de anchura y 2 mm de espesor. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
P06SL410	1,150	m2	Lámina multicapa 2xPE reforzado + Aluminio 0,4 mm	24,24	27,88	
P06SI150	1,100	m	Cinta junta anti Rn 15 mm	0,81	0,89	
P06SI160	0,550	m2	Cinta andidesgarro para juntas 60 mm	1,01	0,56	
P06SI170	0,300	m	Cinta junta anti Rn pasos 50 mm	4,65	1,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E17BP020		m2	B. PROT. LÁM. POLIETILENO 0,45 mm Barrera de protección a base de lámina multicapa compuesta por dos capas de polietileno protegido con estrato de polipropileno y una lámina de aluminio, con un espesor total de 0,45 mm, de masa nominal aproximada de 130 g/m2, con un coeficiente de difusión del radón de 1,64 x 10-14 m2/s según norma ISO 11665-10. Ejecutada mediante sistema flotante sobre soporte fime y limpio con rollos de 1,5 m de anchura solapados con uniones y refuerzo de puntos singulares mediante cinta adhesiva de polietileno con refuerzo reticular recubierto con pegamento acrílico de alta resistencia adhesiva de 100 mm de anchura y 0,29-0,32 mm de espesor, con parte proporcional de banda adhesiva de polietileno revestido de cola acrílica para sellado de uniones y encuentros en esquina garantizando la estanqueidad de dimensiones de las alas 30/30 mm o 12/48 mm según la disposición de la unión. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
P06SL420	1,100	m²	Lámina multicapa 2xPE+PP + Aluminio 0,45 mm	21,80	23,98	
P06SI180	0,800	m	Cinta junta unión 100 mm	2,38	1,90	
P06SI190	0,300	m	Cinta unión esquina 30/30 mm o 12/48 mm	1,11	0,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17BB LÁMIINA BITUMINOSA						
E17BB010		m2	B. PROT. LÁM. BITUMINOSA 3 kg/m2			
			Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 3,0 kg/m2, compuesta por una armadura de aluminio de 50 micras recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros usando como material antiadherente un film de polietileno por ambas caras, con un coeficiente de difusión al radón < 1x10-13 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante soldadura al soporte resistente, limpio y seco, con soplete con disposición de solapes mínimos de 8 cm. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BE010	1,100	m2	Lámina asfáltica no protegida armadura Aluminio gofrado 3 kg/m2	6,25	6,88	
			TOTAL PARTIDA.....			10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E17BB020		m2	B. PROT. LÁM. BITUMINOSA AUTOPR. Al 1,2 kg/m2 - 1,2 mm			
			Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa autoadhesiva con autropotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastomérico y como material de protección de la cara externa una hoja de aluminio de 60/1000 de color natural y como material de terminación en su cara interna un film de plástico retirable, con una masa nominal de 1,20 kg/m2 y espesor 1,2 mm, con un coeficiente de difusión al radón < 1x10-13 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante autoadhesivo previa aplicación de imprimación bituminosa al soporte resistente, limpio y seco, con disposición de solapes mínimos de 8 cm, con parte proporcional de cintas asfálticas autoadhesivas para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BE020	1,100	m2	Lámina betún elastomérico autoadh. 1,2 kg/m2 espesor 1,2 mm auto	9,67	10,64	
P06BC010	0,300	m2	Cinta betún elastomérico autoadh. anchura 15 cm autoprotegido Al	2,28	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17BB030		m2	B. PROT. LÁM. BITUMINOSA ELÁS. 4 kg/m2 - 3,5 mm			
			Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 4,0 kg/m2, compuesta por una armadura de fieltro de poli´ster no tejido de gran gramaje recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros SBS utiliando como material antiadherente un film de plástico por ambas caras, con un espesor nominal de 3,5 mm aluminio y con un coeficiente de difusión al radón < 2,4x10-12 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante soldadura al soporte resistente, limpio y seco, con soplete con disposición de solapes mínimos de 8 cm. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BE030	1,100	m²	Lámina asfáltica no protegida armadura poliester 4 kg/m2 - 3,5 m	8,85	9,74	
			TOTAL PARTIDA.....			12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17BB040		m2	B. PROT. LÁM. BITUMINOSA AUTOPR. PE 1,5 mm			
			Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa autoadhesiva con autropotección de polietileno compuesta por un mástico bituminoso de betún elastomérico y como material de protección de la cara externa un film de polietileno de alta densidad (HDPE) de 95 g/m2 y como material de terminación en su cara interna un film de plástico retirable, con espesor 1,5 mm, con un coeficiente de difusión al radón < 3,2x10-12 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante autoadhesivo previa aplicación de imprimación bituminosa al soporte resistente, limpio y seco, con disposición de solapes mínimos de 8 cm, con parte proporcional de cintas asfálticas autoadhesivas para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P09BE040	1,100	m2	Lámina betún elastomérico autoadh. 1,5 mm autoprotegido PE 95 g/	6,51	7,16	
P06BC010	0,300	m2	Cinta betún elastomérico autoadh. anchura 15 cm autoprotegido Al	2,28	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17BG LÁMINA GEOTEXTIL

E17BG010		m2	LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 O.F.			
			Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colocada en trasdós de obras de fábrica.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BG250	1,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E17BG020		m2	LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2 O.F.			
			Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en trasdós de obras de fábrica.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BG260	1,000	m2	Lámina geot. PP-230 g/m2	1,41	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17BS LÁMINA IN SITU

E17BS010		m2	B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 1,5 mm			
			Barrera de protección a base de sistema proyectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reacción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y estabilizantes) y componente B (difenil metano diisocianato), proyectado con equipos de presión (50-200 kg), con una dosificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo de 1,5 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a 5,53x10-12 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada por proyección sobre soporte limpio y seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
P07TO010	0,300	kg	Isocianato	2,68	0,80	
P07TO020	0,300	kg	Poliol	2,68	0,80	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17BS020		m2	B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 2,0 mm Barrera de protección a base de sistema proyectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reacción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y estabilizantes) y componente B (difenil metano diisocianato), proyectado con equipos de presión (50-200 kg), con una dosificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo de 2,0 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a 6,50x10-9 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada por proyección sobre soporte limpio y seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,093	h.	Oficial primera	16,08	1,50	
O01A050	0,093	h.	Ayudante	15,61	1,45	
P07TO010	0,400	kg	Isocianato	2,68	1,07	
P07TO020	0,400	kg	Poliol	2,68	1,07	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17BS030		m2	B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 2,3 mm Barrera de protección a base de sistema proyectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reacción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y estabilizantes) y componente B (difenil metano diisocianato), proyectado con equipos de presión (50-200 kg), con una dosificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo de 2,3 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a 4,42x10-9 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada por proyección sobre soporte limpio y seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,107	h.	Oficial primera	16,08	1,72	
O01A050	0,107	h.	Ayudante	15,61	1,67	
P07TO010	0,460	kg	Isocianato	2,68	1,23	
P07TO020	0,460	kg	Poliol	2,68	1,23	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E17BS040		m2	B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 3,5 mm Barrera de protección a base de sistema proyectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reacción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y estabilizantes) y componente B (difenil metano diisocianato), proyectado con equipos de presión (50-200 kg), con una dosificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo de 3,5 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a 1,96x10-9 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada por proyección sobre soporte limpio y seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según instrucciones del fabricante y conforme a las normas de obligado cumplimiento.			
O01A030	0,163	h.	Oficial primera	16,08	2,62	
O01A050	0,163	h.	Ayudante	15,61	2,54	
P07TO010	0,700	kg	Isocianato	2,68	1,88	
P07TO020	0,700	kg	Poliol	2,68	1,88	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E17C ESPACIO DE CONTENCIÓN VENTILADO						
SUBAPARTADO E17CH HORIZONTAL						
ELEMENTO E17CHF FORJADO SANITARIO						
E17CHF010		m2	FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA020	1,550	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	8,97	
P03BC020	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x20cm	2,32	13,92	
P01HCA072	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,58	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			42,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E17CHF020		m2	FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 HORM. Forjado 22+4 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
P01HCA072	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,99	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			39,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E17CHF030		m2	FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 CER. Forjado 22+4 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
P01HCA072	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,99	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			49,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CHF040		m2	FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 POLIE.			
			Forjado 22+4 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
P01HCA072	0,084	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	4,99	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			45,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17CHF050		m2	FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.			
			Forjado 22+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			40,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17CHF060		m2	FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER.			
			Forjado 22+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CHF070		m2	FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE. Forjado 22+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E17CHF080		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM. Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	17,78	
P03BH100	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x22cm	0,85	5,10	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17CHF090		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER. Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	17,78	
P03BC090	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x22cm	2,38	14,28	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			58,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CHF100		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE.			
			Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	17,78	
P03BP090	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm	1,77	10,62	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

E17CHF110		m2	FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM.			
			Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BH105	6,000	ud	Bovedilla hormigón 60x20x25cm	0,96	5,76	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E17CHF120		m2	FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 CER.			
			Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BC095	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x25cm	2,42	14,52	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			50,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CHF130		m3	FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 POLIE.			
			Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruida 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA030	1,400	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.	6,35	8,89	
P03BP100	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm	1,99	11,94	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			47,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CHF140		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 HORM.			
			Forjado 17+5 cm., formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla hormigón de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA020	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	16,21	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
P03BH110	6,000	ud	Bovedilla h.ligero 60x20x17cm	0,80	4,80	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			51,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E17CHF150		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 CER.			
			Forjado 17+5 cm., formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA020	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	16,21	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
P03BC080	6,000	ud	Bovedilla cerámica 60x20x17cm	1,72	10,32	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CHF160		m2	FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 POLIE. Forjado 17+5 cm., formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de poliestireno extruido de 60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
O01BG025	0,150	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,42	
P03VA020	2,800	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	16,21	
P01HCA072	0,094	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	5,59	
P03BP075	6,000	ud	Bovedill.poliestireno 60x20x17 cm	1,56	9,36	
M02GT002	0,150	h.	Grúa pluma 30 m./0,75t.	24,10	3,62	
E04AM050	1,000	m2	ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E17CHS SOLERA ELEVADA

E17CHS010		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 40 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,054	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,21	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S020	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17CHS020		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,054	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,21	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S020	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm	8,91	9,44	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CHS030		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,055	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,27	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S030	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CHS040		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,055	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	3,27	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S030	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm	8,97	9,51	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17CHS050		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,46	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S040	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CHS060		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,46	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S040	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm	10,35	10,97	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17CHS070		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.MANUAL. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCA173	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,58	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S050	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CHS080		m2	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.GRUA. Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BG025	0,100	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	1,61	
P01HCA173	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	4,58	
M10HV220	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
P03S050	1,060	m2	Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm	10,38	11,00	
E04AM020	1,000	m2	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2	3,11	3,11	
E04SE030	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA	67,87	6,79	
			TOTAL PARTIDA.....			30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17CV VERTICAL						
ELEMENTO E17CVT TRASDOSADO						
E17CVT010		m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.			
			Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01LH020	34,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	3,40	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
E17CVT020		m2	TABICÓN RASILLÓN 30x15x7			
			Tabicón de rasillón de 30x15x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R (mortero tipo M-5), i/p.p de replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01LG040	23,000	ud	Rasillón h.doble 30x15x7	0,23	5,29	
A01MA050	0,012	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
E17CVT030		m2	TABICÓN RASILLÓN 40x20x7			
			Tabique de rasillón sencillo 40x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A070	0,185	h.	Peón ordinario	15,15	2,80	
P01LG070	14,000	ud	Rasillón h.doble 40x20x7	0,28	3,92	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E17CVT040		m2	TABICÓN RASILLÓN 50x20x7			
			Tabique de rasillón 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01LG110	11,000	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7	0,54	5,94	
A01MA050	0,007	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CVT050		m2	TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./400(13+34)			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN y ATEDY.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY030	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	2,49	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW370	0,950	m.	Canal de 34 mm.	1,61	1,53	
P04PW159	3,500	m.	Montante de34 mm.	1,45	5,08	
%505000500	0,179	%	Material Auxiliar	5,00	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17CVT060		m2	TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400(15+46)			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN y ATEDY.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PY040	1,050	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	3,14	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW240	0,950	m.	Canal 48 mm.	1,52	1,44	
P04PW160	3,500	m.	Montante de 46 mm.	1,74	6,09	
%505000500	0,194	%	Material Auxiliar	5,00	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E17CVT070		m2	TRASDOS.AUTOPORT.E=86mm./400PE 10+30(46)			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 10 mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN y ATEDY.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P04PT002	1,050	m2	P.yeso Term PE 10+30 mm	13,96	14,66	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW240	0,950	m.	Canal 48 mm.	1,52	1,44	
P04PW158	3,500	m.	Montante de 36 mm.	1,69	5,92	
%505000500	0,308	%	Material Auxiliar	5,00	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CVT080		m2	TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46)			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN y ATEDY.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A050	0,280	h.	Ayudante	15,61	4,37	
P04PY040	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 15 mm	2,99	6,28	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW240	0,950	m.	Canal 48 mm.	1,52	1,44	
P04PW158	2,330	m.	Montante de 36 mm.	1,69	3,94	
%505000500	0,211	%	Material Auxiliar	5,00	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E17CVT090		m2	TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)			
			Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN y ATEDY.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A050	0,280	h.	Ayudante	15,61	4,37	
P04PY030	2,100	m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	2,37	4,98	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas placas de yeso	1,00	0,40	
P04PW010	1,300	m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,09	0,12	
P04PW250	0,950	m.	Canal 73 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	2,330	m.	Montante de 70 mm.	2,07	4,82	
%505000500	0,209	%	Material Auxiliar	5,00	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17CR REJILLA DE VENTILACIÓN

E17CR010		ud	SIMPLE REJILLA VENT. 15x15			
			Rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie en la cara exterior caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y remates, medida la unidad terminada.			
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A050	0,210	h.	Ayudante	15,61	3,28	
P10CW110	1,000	ud	Rejilla ventilación esmal.15x15	1,34	1,34	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01AA030	0,001	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CR020		ud	REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 200x150			
			Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 200x150 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P21RV010	1,000	ud	Rejilla acero galvanizado 200x150 mm	9,64	9,64	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17CR030		ud	REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 300x150			
			Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x150 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P21RV020	1,000	ud	Rejilla acero galvanizado 300x150 mm	11,64	11,64	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17CR040		ud	REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 400x200			
			Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x200 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21RV030	1,000	ud	Rejilla acero galvanizado 400x200 mm	16,13	16,13	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CR050		ud	REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 500x200			
			Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 500x200 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21RV040	1,000	ud	Rejilla acero galvanizado 500x200 mm	18,36	18,36	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17CR060		ud	REJILLA ALUMINIO LAMA H. 200x150			
			Rejilla de intemperie de aluminio de 200x150 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P21RV050	1,000	ud	Rejilla aluminio 200x150 mm	9,58	9,58	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CR070		ud	REJILLA ALUMINIO LAMA H. 300x150			
			Rejilla de intemperie de aluminio de 300x150 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P21RV060	1,000	ud	Rejilla aluminio 300x150 mm	11,22	11,22	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17CR080		ud	REJILLA ALUMINIO LAMA H. 400x200			
			Rejilla de intemperie de aluminio de 400x200 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P21RV070	1,000	ud	Rejilla aluminio 400x200 mm	16,84	16,84	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17CR090		ud	REJILLA ALUMINIO LAMA H. 500x200			
			Rejilla de intemperie de aluminio de 500x200 mm. con lamas de simple deflexión orientables individualmente paralelas a la dimensión mayor, antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para ventilación de espacio de contención ventilado, instalada sobre muro de fábrica previa apertura de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galvanizado y fijación con tornillería oculta.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P21RV080	1,000	ud	Rejilla aluminio 500x200 mm	20,15	20,15	
P21RV015	1,000	ud	Marco de montaje e incremento tornillería oculta	2,45	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17CE EXTRACTOR MECÁNICO

E17CE010		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h			
			Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV310	1,000	ud	Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.	85,92	85,92	
			TOTAL PARTIDA.....			95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17CE020		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h			
			Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV330	1,000	ud	Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.	123,16	123,16	
			TOTAL PARTIDA.....			132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CE030		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV340	1,000	ud	Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.	255,27	255,27	
			TOTAL PARTIDA.....			264,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17CE040		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 4.500 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y un nivel sonoro de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV350	1,000	ud	Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.	380,47	380,47	
			TOTAL PARTIDA.....			389,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E17CE050		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV360	1,000	ud	Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.	392,29	392,29	
			TOTAL PARTIDA.....			401,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CE060		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 7.120 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 7.120 m3/h. con una potencia eléctrica de 480 W. y un nivel sonoro de 65 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV370	1,000	ud	Extractor helicoidal 7120 m3/h 480W.	429,39	429,39	
			TOTAL PARTIDA.....			438,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E17D SISTEMA DE DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO						
SUBAPARTADO E17DE EXCAVACIÓN ARQUETA/DRENAJE						
E17DE010		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de material granular de drenaje, y p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
M08RI010	0,800	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			40,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E17DE020		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de material granular de drenaje, y p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	3,700	h.	Peón ordinario	15,15	56,06	
M08RI010	0,850	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			58,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
E17DE030		m3	EXC.ARQ.SANEAM.C/COMPR.T.DURO			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de material granular de drenaje, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M06MI110	1,100	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,58	
M06CM010	1,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	2,75	
M08RI010	0,900	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,82	
			TOTAL PARTIDA.....			39,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E17DE040		m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO			
			Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de material granular de drenaje y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,970	h.	Peón ordinario	15,15	29,85	
			TOTAL PARTIDA.....			29,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
E17DE050		m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO			
			Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de material granular de drenaje y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	3,500	h.	Peón ordinario	15,15	53,03	
			TOTAL PARTIDA.....			53,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
E17DE060		m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP			
			Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno de material granular de drenaje y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
M06CM010	0,800	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	2,00	
M06MI110	0,800	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			29,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17DA ARQUETA DE CAPTACIÓN						
E17DA010		ud	ARQUETA CAPTACIÓN (SUMP) 102x102x38 cm Arqueta de captación (SUMP) de 102x102x38 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemento de central (M5), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A060	2,200	h.	Peón especializado	15,38	33,84	
P01HD070	0,150	m3	Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central	44,97	6,75	
P01LT020	51,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	5,61	
P01MC040	0,006	m3	Mortero 1/6 de central (M-5)	48,67	0,29	
P02AC100	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	55,79	55,79	
P01AG150	0,250	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,73	
%505000500	1,414	%	Material Auxiliar	5,00	7,07	
			TOTAL PARTIDA.....			148,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17DA020		ud	ARQUETA CAPTACIÓN (SUMP) 102x102x51cm Arqueta de captación (SUMP) de 102x102x51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemento de central (M5), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,700	h.	Oficial primera	16,08	43,42	
O01A060	2,700	h.	Peón especializado	15,38	41,53	
P01HD070	0,150	m3	Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central	44,97	6,75	
P01LT020	68,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	7,48	
P01MC040	0,008	m3	Mortero 1/6 de central (M-5)	48,67	0,39	
P02AC100	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	55,79	55,79	
P01AG150	0,250	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,73	
%505000500	1,591	%	Material Auxiliar	5,00	7,96	
			TOTAL PARTIDA.....			167,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17DD CONDUCTO DE DRENAJE						
E17DD010		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P02RV190	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100	2,77	2,77	
P01HD010	0,025	m3	Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central	37,51	0,94	
P01AG150	0,150	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,24	
P06BG065	1,460	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17DD020		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.125mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 125 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.			
O01A030	0,130	h.	Oficial primera	16,08	2,09	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P02RV200	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=125	4,39	4,39	
P01HD010	0,030	m3	Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central	37,51	1,13	
P01AG150	0,180	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,68	
P06BG065	1,690	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17DD030		m.	TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02RV220	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200	9,94	9,94	
P01HD010	0,035	m3	Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central	37,51	1,31	
P01AG150	0,190	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,83	
P06BG065	2,160	m2	Fieltro geotextil FP-130g/m2	0,70	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17DT TUBO DE VENTILACIÓN

E17DT010		m.	TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 90 mm. Bajante de PVC serie B, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VB050	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.	6,35	6,35	
P17VP050	0,300	ud	Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.	1,77	0,53	
P17JP060	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=90mm.	1,80	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17DT020		m.	TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 110 mm. Bajante de PVC serie B, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VB060	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.	7,88	7,88	
P17VP060	0,300	ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.	2,63	0,79	
P17JP070	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.	1,98	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17DT030		m.	TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 125 mm. Bajante de PVC serie B, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VB070	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.	9,72	9,72	
P17VP070	0,300	ud	Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.	4,97	1,49	
P17JP080	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=125mm.	2,26	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17DX EXTRACTOR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17DX010		ud	EXTRACTOR 2 VELOCIDADES 265/355 m3/h (<56/80 W) Extractor en línea para conductos de ventilación con cuerpo extraíble con rodamientos a bolas de larga duración. Compuesto por envolvente de material plástico de color blanco autoextinguible, caja de bornes externas con dos velocidades regulables y caudal de extracción mínimo 265/355 m3/h y consumo máximo 56/80 W. De motor monofásico 220/380V 60 Hz y temperatura de trabajo -10ºC+60ºC, con un nivel de emisión irradiado (medido a 3 metros de la fuente sonora) inferior a 30/36 dBA, instalado sobre conducto de ventilación con tapa registrable (incluida) de PVC para mantenimiento. Incluso parte proporcional de circuito monofásico de 2,5 mm2 de sección hasta cuadro de mando y protección, e instalación de reloj temporizador analógico horario.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EG125	1,000	ud	Extractor 265/355 m3/h	81,44	81,44	
P15FB020	1,000	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	49,51	49,51	
P21EV510	1,000	ud	Reloj programador horario	42,83	42,83	
E12ECM020	15,000	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT	7,24	108,60	
			TOTAL PARTIDA.....			301,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO E17P SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DEL TERRENO

SUBAPARTADO E17PE EXCAVACIÓN ARQUETA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17PE010		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y con posterior relleno de material granular de drenaje, y p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
M08RI010	0,800	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17PE020		m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y con posterior relleno de material granular de drenaje, y p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	3,700	h.	Peón ordinario	15,15	56,06	
M08RI010	0,850	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			58,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17PE030		m3	EXC.ARQ.SANEAM.C/COMPR.T.DURO			
			Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior rellenoy con posterior relleno de material granular de drenaje, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M06MI110	1,100	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,58	
M06CM010	1,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	2,75	
M08RI010	0,900	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,82	
			TOTAL PARTIDA.....			39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17PA ARQUETA

E17PA010		ud	ARQUETA 102x102x38 cm			
			Arqueta de 102x102x38 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemento de central (M5), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A060	2,200	h.	Peón especializado	15,38	33,84	
P01HD070	0,150	m3	Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central	44,97	6,75	
P01LT020	51,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	5,61	
P01MC040	0,006	m3	Mortero 1/6 de central (M-5)	48,67	0,29	
P02AC100	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	55,79	55,79	
P01AG150	0,250	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,73	
%505000500	1,414	%	Material Auxiliar	5,00	7,07	
			TOTAL PARTIDA.....			148,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17PA020		ud	ARQUETA 102x102x51cm			
			Arqueta de 102x102x51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemento de central (M5), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,700	h.	Oficial primera	16,08	43,42	
O01A060	2,700	h.	Peón especializado	15,38	41,53	
P01HD070	0,150	m3	Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central	44,97	6,75	
P01LT020	68,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	7,48	
P01MC040	0,008	m3	Mortero 1/6 de central (M-5)	48,67	0,39	
P02AC100	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	55,79	55,79	
P01AG150	0,250	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,73	
%505000500	1,591	%	Material Auxiliar	5,00	7,96	
			TOTAL PARTIDA.....			167,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17PT TUBO						
E17PT010		m.	TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 90 mm. Bajante de PVC serie B, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VB050	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.	6,35	6,35	
P17VP050	0,300	ud	Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.	1,77	0,53	
P17JP060	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=90mm.	1,80	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E17PT020		m.	TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 110 mm. Bajante de PVC serie B, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VB060	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.	7,88	7,88	
P17VP060	0,300	ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.	2,63	0,79	
P17JP070	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.	1,98	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
E17PT030		m.	TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 125 mm. Bajante de PVC serie B, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P17VB070	1,000	m.	Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.	9,72	9,72	
P17VP070	0,300	ud	Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.	4,97	1,49	
P17JP080	1,000	ud	Abrazadera bajante PVC D=125mm.	2,26	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			16,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO E17PX EXTRACTOR						
E17PX010		ud	EXTRACTOR 2 VELOCIDADES 265/355 m3/h (<56/80 W) Extractor en línea para conductos de ventilación con cuerpo extraíble con rodamientos a bolas de larga duración. Compuesto por envolvente de material plástico de color blanco autoextinguible, caja de bornes externas con dos velocidades regulables y caudal de extracción mínimo 265/355 m3/h y consumo máximo 56/80 W. De motor monofásico 220/380V 60 Hz y temperatura de trabajo -10ºC+60ºC, con un nivel de emisión irradiado (medido a 3 metros de la fuente sonora) inferior a 30/36 dBA, instalado sobre conducto de ventilación con tapa registrable (incluida) de PVC para mantenimiento. Incluso parte proporcional de circuito monofásico de 2,5 mm2 de sección hasta cuadro de mando y protección, e instalación de reloj temporizador analógico horario.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EG125	1,000	ud	Extractor 265/355 m3/h	81,44	81,44	
P15FB020	1,000	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	49,51	49,51	
P21EV510	1,000	ud	Reloj programador horario	42,83	42,83	
E12ECM020	15,000	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT	7,24	108,60	
			TOTAL PARTIDA.....			301,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E17V VENTILACIÓN DE ESPACIOS HABITABLES						
SUBAPARTADO E17VV VENTILADORES						
ELEMENTO E17VVC CENTRÍFUGOS						
E17VVC010		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV005	1,000	ud	Ventilador centrífugo 1.400 m3/h	286,28	286,28	
			TOTAL PARTIDA.....			323,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
E17VVC020		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 2.400 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/6 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV004	1,000	ud	Ventilador centrífugo 2.400 m3/h	324,21	324,21	
			TOTAL PARTIDA.....			361,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
E17VVC030		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV010	1,000	ud	Ventilador centrífugo 3.000 m3/h	340,12	340,12	
			TOTAL PARTIDA.....			377,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
E17VVC040		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV015	1,000	ud	Ventilador centrífugo 4.340 m3/h	367,20	367,20	
			TOTAL PARTIDA.....			404,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
E17VVC050		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h			
			Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P21WV020	1,000	ud	Ventilador centrífugo 6.000 m3/h	500,57	500,57	
			TOTAL PARTIDA.....			574,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17VVC060		ud	VENTILADOR CENTRÍF. 8.570 m3/h Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 8.570 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1,5 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21WV050	1,000	ud	Ventilador centrífugo 8.570 m3/h	498,91	498,91	
			TOTAL PARTIDA.....			536,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E17VVH HELICOIDALES

E17VVH010		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV310	1,000	ud	Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.	85,92	85,92	
			TOTAL PARTIDA.....			95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17VVH020		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV330	1,000	ud	Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.	123,16	123,16	
			TOTAL PARTIDA.....			132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E17VVH030		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV340	1,000	ud	Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.	255,27	255,27	
			TOTAL PARTIDA.....			264,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17VVH040		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 4.500 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y un nivel sonoro de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV350	1,000	ud	Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.	380,47	380,47	
			TOTAL PARTIDA.....			389,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17VVH050		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV360	1,000	ud	Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.	392,29	392,29	
			TOTAL PARTIDA.....			401,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17VVH060		ud	EXTRAC. HELICOIDAL 7.120 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 7.120 m3/h. con una potencia eléctrica de 480 W. y un nivel sonoro de 65 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.			
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21WV370	1,000	ud	Extractor helicoidal 7120 m3/h 480W.	429,39	429,39	
			TOTAL PARTIDA.....			438,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E17VVT DE TEJADO

E17VVT010		ud	EXTRAC.TEJADO 800 m3/h. Extractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctrica de 60 W. y un nivel sonoro de 57 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P21WV380	1,000	ud	Extrac. tejado 800 m3/h	476,61	476,61	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.042,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E17VVT020		ud	EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h. Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P21WV390	1,000	ud	Extrac. tejado 1.400 m3/h	501,27	501,27	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.066,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17VVT030		ud	EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h. Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P21WV400	1,000	ud	Extrac. tejado 3.100 m3/h	551,97	551,97	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.117,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17VVT040		ud	EXTRAC.TEJADO 4.900 m3/h.			
			Extractor de tejado para un caudal de 4.900 m3/h. con una potencia eléctrica de 620 W. y un nivel sonoro de 68 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
P21WV410	1,000	ud	Extrac. tejado 4.900 m3/h	674,00	674,00	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	416,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.239,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E17VVD DOMÉSTICOS

E17VVD010		ud	EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV420	1,000	ud	Extractor aseo 95 m3/h	59,89	59,89	
			TOTAL PARTIDA.....			78,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VVD020		ud	EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV430	1,000	ud	Extractor aseo 80 m3/h c/temp.	67,74	67,74	
			TOTAL PARTIDA.....			86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17VVD030		ud	EXTRACTOR ASEO 160 m3/h. c/TEMP.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 160 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV440	1,000	ud	Extractor aseo 160 m3/h c/temp.	82,00	82,00	
			TOTAL PARTIDA.....			100,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17VVD040		ud	EXTRACTOR ASEO 85 m3/h. c/PERISANA-PIL.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 85 m3/h. equipado con persiana y piloto, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV450	1,000	ud	Extractor aseo 85 m3/h c/persiana-pil.	57,59	57,59	
			TOTAL PARTIDA.....			76,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VVD050		ud	EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.			
			Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV460	1,000	ud	Extractor aseo 110 m3/h	62,72	62,72	
			TOTAL PARTIDA.....			81,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17VVD060		ud	EXTRACTOR ASEO 180 m3/h. Extractor para aseo y baño, axial de 180 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV470	1,000	ud	Extractor aseo 180 m3/h	78,46	78,46	
			TOTAL PARTIDA.....			97,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E17VVD070		ud	EXTRACTOR ASEO 250 m3/h. Extractor para aseo y baño, axial de 250 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21WV480	1,000	ud	Extractor aseo 250 m3/h	123,16	123,16	
			TOTAL PARTIDA.....			141,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17VG GRUPOS VMC

E17VIG010		ud	EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS Grupo de ventilacion mecánica controlada hidrorregulable para viviendas unifamiliares, equipado con un ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz, para funcionamiento continuo, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG010	1,000	ud	Grupo extracción 4 bocas	115,82	115,82	
			TOTAL PARTIDA.....			153,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E17VG020		ud	EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350 m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG050	1,000	ud	Extractor monofase 100 a 350 m3/h	552,12	552,12	
			TOTAL PARTIDA.....			589,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VG030		ud	EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG060	1,000	ud	Extractor monofase 400 a 900 m3/h	778,72	778,72	
			TOTAL PARTIDA.....			815,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VG040		ud	EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 600-2000 m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 600 a 2000 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG070	1,000	ud	Extractor monofase 600 a 2000 m3/h	1.534,43	1.534,43	
			TOTAL PARTIDA.....			1.571,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17VG050		ud	EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 1000-3000m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extracción de 1000 a 3000 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG080	1,000	ud	Extractor trifase 1000 a 3000 m3/h	1.911,72	1.911,72	
			TOTAL PARTIDA.....			1.948,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VG060		ud	EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 2000-6000 m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extracción de 2000 a 6000 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG090	1,000	ud	Extractor trifase 2000 a 6000 m3/h	2.940,04	2.940,04	
			TOTAL PARTIDA.....			2.977,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E17VG070		ud	EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 4000-10000m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extracción de 4000 a 10000 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG100	1,000	ud	Extractor trifase 4000 a 10000 m3/h	5.063,40	5.063,40	
			TOTAL PARTIDA.....			5.100,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17VG080		ud	EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 1000-3500m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un motor-ventilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento totalmente automático, con presostato para adaptación de velocidad de motor, para una extracción de 1000 a 3500 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG110	1,000	ud	Extractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h	3.519,77	3.519,77	
			TOTAL PARTIDA.....			3.556,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17VG090		ud	EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 2000-10000m3/h Grupo de ventilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un motor-ventilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento totalmente automático, con presostato para adaptación de velocidad de motor, para una extracción de 2000 a 10000 m3/h, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P21EG120	1,000	ud	Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h	4.980,58	4.980,58	
			TOTAL PARTIDA.....			5.017,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17VA AIREADORES						
E17VA010		ud	AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIF.			
			Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de entre 15-30 m3/h, para colocar en huecos de 280x15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA010	1,000	ud	Aireador poliest.autorreg. 180x15mm. 30m3/h	6,54	6,54	
			TOTAL PARTIDA.....			25,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
E17VA020		ud	AIREADOR AUTORREGULABLE ACÚST. 30 m3/h UNIF.			
			Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA020	1,000	ud	Aireador poliest.autorreg.acúst.354x12mm.30m3	18,31	18,31	
			TOTAL PARTIDA.....			37,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
E17VA030		ud	AIREADOR HIGRORREGULABLE 7-40 m3/h			
			Aireador higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA030	1,000	ud	Aireador higrorregulable 7/40 m3/h	36,06	36,06	
			TOTAL PARTIDA.....			54,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E17VA040.		ud	AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚST. 7-40 m3/h			
			Aireador higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA040	1,000	ud	Aireador higrorregulable acústico 7/40 m3/h	44,91	44,91	
			TOTAL PARTIDA.....			63,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E17VA050		ud	AIREADOR AUTORREGULABLE MURAL 7-40 m3/h			
			Aireador higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, compuesto por una tapa y una lámina flexible reguladora del chorro de aire para obtener un caudal constante, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EA050	1,000	ud	Aireador autorregulable mural 30 m3/h	14,67	14,67	
			TOTAL PARTIDA.....			33,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17VB BOCAS EXTRACCIÓN						
E17VB010		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100			
			Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB010	1,000	ud	Boca extracción plást.regulable D=100	10,97	10,97	
			TOTAL PARTIDA.....			29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
E17VB020		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200			
			Boca de plástico ajustable, de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB020	1,000	ud	Boca extracción plast. regulable D=200	22,18	22,18	
			TOTAL PARTIDA.....			40,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
E17VB030		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100			
			Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB030	1,000	ud	Boca extracción chapa regulable D=100	25,33	25,33	
			TOTAL PARTIDA.....			44,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
E17VB040		ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200			
			Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EB040	1,000	ud	Boca extracción chapa regulable D=200	44,56	44,56	
			TOTAL PARTIDA.....			63,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17VR REGULACIÓN CAUDAL						
E17VR010		ud	REGULADOR DE CAUDAL D=100			
			Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER010	1,000	ud	Regulador caudal D=100	65,28	65,28	
			TOTAL PARTIDA.....			84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E17VR020		ud	REGULADOR DE CAUDAL D=200			
			Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER020	1,000	ud	Regulador caudal D=200	86,78	86,78	
			TOTAL PARTIDA.....			105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17VR030		ud	REGULADOR DE CAUDAL D=400			
			Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER030	1,000	ud	Regulador caudal D=400	304,85	304,85	
			TOTAL PARTIDA.....			323,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17VC CONDUCTOS						
E17VC010		m.	COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm			
			Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC010	1,100	m.	Conducto flexible aluminio vent. D=100	2,14	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17VC020		m.	COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm			
			Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC020	1,100	m.	Conducto flexible aluminio vent. D=200	13,33	14,66	
			TOTAL PARTIDA.....			19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17VC030		m.	COND. FLEXIBLE PVC D=100mm			
			Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC030	1,100	m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100	5,62	6,18	
			TOTAL PARTIDA.....			11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17VC040		m.	COND. FLEXIBLE PVC D=200mm			
			Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio	13,38	1,34	
P21EC040	1,100	m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200	11,17	12,29	
			TOTAL PARTIDA.....			17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17VC050		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm			
			onducto rígido de PVC de dimensiones 90x180 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC050	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 90x180 mm.	12,43	13,67	
P21EV050	0,500	ud	Empalme rectangular 90x180 mm.	5,15	2,58	
P21EV130	0,300	ud	Codo rectangular 90º 90x180 mm.	9,51	2,85	
P21EV170	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 90x180 mm.	14,09	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E17VC060		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 55x220 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de 55x220 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC060	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 55x220 mm.	10,94	12,03	
P21EV060	0,500	ud	Empalme rectangular 55x220 mm.	2,74	1,37	
P21EV140	0,300	ud	Codo rectangular 90º 55x220 mm.	4,24	1,27	
P21EV180	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 55x220 mm.	10,41	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17VC070		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 75x150 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de 75x150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC070	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 75x150 mm.	7,05	7,76	
P21EV070	0,500	ud	Empalme rectangular 75x150 mm.	1,14	0,57	
P21EV150	0,300	ud	Codo rectangular 90º 75x150 mm.	2,66	0,80	
P21EV190	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 75x150 mm.	7,36	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VC080		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC 60x120 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de 60x152 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC080	1,100	m.	Conducto PVC rectangular 60x120 mm.	4,34	4,77	
P21EV080	0,500	ud	Empalme rectangular 60x120 mm.	0,85	0,43	
P21EV160	0,300	ud	Codo rectangular 90º 60x120 mm.	1,44	0,43	
P21EV200	0,100	ud	Codo rectangular horiz. 45º 60x120 mm.	5,42	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17VIC090		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC090	1,100	m.	Conducto PVC circular D=150 mm.	10,58	11,64	
P21EV090	0,500	ud	Empalme redondo D=150 mm.	10,30	5,15	
P21EV210	0,300	ud	Codo redondo 90º D=150 mm.	11,92	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E17VC100		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC100	1,100	m.	Conducto PVC circular D=125 mm.	9,26	10,19	
P21EV100	0,500	ud	Empalme redondo D=125 mm.	2,10	1,05	
P21EV220	0,300	ud	Codo redondo 90º D=125 mm.	12,03	3,61	
			TOTAL PARTIDA.....			18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17VIC110		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 120 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC110	1,100	m.	Conducto PVC circular D=120 mm.	6,61	7,27	
P21EV110	0,200	ud	Empalme redondo D=120 mm.	1,14	0,23	
P21EV230	0,500	ud	Codo redondo 90º D=120 mm.	2,93	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VC120		m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm			
			Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P21EC120	1,100	m.	Conducto PVC ciruclar D=100 mm.	4,34	4,77	
P21EV120	0,500	ud	Empalme redondo D=100 mm.	0,82	0,41	
P21EV240	0,300	ud	Codo redondo 90º D=100 mm.	2,06	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E17VI INSTALACIONES COMPLETAS						
E17VI010		ud	SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR 2 BAÑOS Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en 2 baños y cocina de vivienda unifamiliar, compuesto por extractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso techo , sombrero de cubierta y conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS3.			
O01BO170	3,980	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,55	
E17VIC090	8,000	m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm	24,12	192,96	
E17VIC110	8,000	m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm	12,72	101,76	
E17VIG010	1,000	ud	EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS	153,02	153,02	
			TOTAL PARTIDA.....			522,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO U PRECIOS DESCOMPUESTOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL						
SUBCAPÍTULO U01 ACTUACIONES PREVIAS						
APARTADO U01A TRABAJOS PREVIOS						
SUBAPARTADO U01AA APEOS						
U01AA010		m2	APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA			
			Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m., mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01ES110	0,100	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	19,44	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			37,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
U01AA020		m2	APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL			
			Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos, incluso retirada.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
M12AP010	1,000	ud	Equipo metálico para apeos	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			28,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U01AA030		m2	APEO MEDIANERÍAS/TERR.C/MADERA			
			Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones, incluso retirada.			
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
O01BE010	0,750	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	13,84	
P01ES110	0,006	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,17	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			20,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U01AA040		m2	APEO MEDIAN/TERR.h<6m.C/MADERA			
			Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 6 m., mediante tableros y/o tablones de madera, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones, incluso retirada.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
O01BE010	1,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	20,30	
P01ES110	0,009	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,75	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			28,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U01AR REFUERZOS						
U01AR010		m2	ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA			
			Entibación en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares y retirada.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
P01ES110	0,002	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,39	
P01UC030	0,015	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AR015		m2	ACODALAM. ZANJAS, h > 2 m. C/MADERA)			
			Entibación en zanjas para profundidad mayor de 2 m., mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares y retirada.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
P01ES110	0,030	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	5,83	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U01AR020		m2	ACODALAM. POZOS <2m. C/MADERA			
			Entibación en pozos de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares y retirada.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
P01ES110	0,003	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,58	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U01AR030		m2	ACODALAM. POZOS >2m. C/MADERA			
			Entibación en pozos para una profundidad mayor de 2 m. mediante tablones corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares y retirada.			
O01BE010	0,675	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,45	
P01ES110	0,006	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,17	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U01AS CIMBRAS						
U01AS010		ud	CIMBRA 4x0,25 m. 4 POST. 300 kg./m2. Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 4 m de luz entre apoyos y anchos de 0.25 m para una carga máxima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas), sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.			
O01BE010	0,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,92	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P01EA050	0,094	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.	65,15	6,12	
P01ES010	0,010	m3	Madera pino para armar	335,56	3,36	
P01ES190	0,013	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	15,50	
P01ET047	0,393	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	5,19	
			TOTAL PARTIDA.....			49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U01AS020		ud	CIMBRA 6x0,50 m. 4 POST. 300 kg./m2. Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 6 m de luz entre apoyos y anchos de 0.50 m para una carga máxima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas), sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.			
O01BE010	2,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	42,44	
O01BE020	1,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	20,30	
P01EA050	0,141	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.	65,15	9,19	
P01ES010	0,017	m3	Madera pino para armar	335,56	5,70	
P01ES190	0,039	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	46,50	
P01ET047	1,178	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	15,56	
			TOTAL PARTIDA.....			139,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01AS030		ud	CIMBRA 8x0,50 m. 4 POST. 300 kg./m2. Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 8 m de luz entre apoyos y anchos de 0.50 m para una carga máxima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas), sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.			
O01BE010	3,000	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	55,35	
O01BE020	1,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	26,48	
P01EA050	0,180	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.	65,15	11,73	
P01ES010	0,025	m3	Madera pino para armar	335,56	8,39	
P01ES190	0,060	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	71,53	
P01ET047	1,600	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	21,14	
			TOTAL PARTIDA.....			194,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01AS040		ud	CIMBRA 10x0,50 m. 4 POST. 300 kg./m2. Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 10 m de luz entre apoyos y anchos de 0.50 m para una carga máxima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas), sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.			
O01BE010	4,000	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	73,80	
O01BE020	2,000	h.	Ayudante Encofradores	17,65	35,30	
P01EA050	0,240	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.	65,15	15,64	
P01ES010	0,033	m3	Madera pino para armar	335,56	11,07	
P01ES190	0,070	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	83,45	
P01ET047	2,050	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	27,08	
			TOTAL PARTIDA.....			246,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AS100		m2	CIMBRA 4x4 m. 4 POST. 300 kg./m2. Cimbra de madera para bóveda sobre tirantes tornapunteados, de 4 m de luz entre apoyos y anchos de 4 m para una carga máxima de trabajo estimada de 300 kg/m2, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas), sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01EA050	0,004	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.	65,15	0,26	
P01ES190	0,010	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	11,92	
P01ET047	0,250	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U01AS110		m2	CIMBRA 6x4 m. 4 POST. 300 kg./m2. Cimbra de madera para bóveda sobre tirantes tornapunteados, de 6 m de luz entre apoyos y anchos de 4 m para una carga máxima de trabajo estimada de 300 kg/m2, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas), sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01EA050	0,004	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.	65,15	0,26	
P01ES190	0,011	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	13,11	
P01ET047	0,250	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01AS120		m2	CIMBRA 8x4 m. 4 POST. 300 kg./m2.			
			Cimbra de madera para bóveda sobre tirantes tornapunteados, de 8 m de luz entre apoyos y anchos de 4 m para una carga máxima de trabajo estimada de 300 kg/m2, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas), sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.			
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01EA050	0,004	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.	65,15	0,26	
P01ES190	0,012	m3	Madera laminada en estructura	1.192,18	14,31	
P01ET047	0,250	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01AW VARIOS

U01AW010		m2	MONT.O DESM.ANDAM.EUROP. <200m			
			Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12AA026	1,000	m2	Mont.-desm.andam.euro.<200m2	6,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U01AW020		m2	MON. O DESM.ANDAM.EUROP. 200-600m2			
			Montaje o desmontaje de andamio europeo entre 200-600 m2, para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12AA046	1,000	m2	Mont.-desm.andam.euro.200-600m2	7,46	7,46	
			TOTAL PARTIDA.....			13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AW030		m2	MONT.O DESM.ANDAM.EUROP. >600m2			
			Montaje o desmontaje de andamio europeo a parteir 600 m2, para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12AA066	1,000	m2	Mont.-desm.andam.euro.>600m2	6,76	6,76	
			TOTAL PARTIDA.....			13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

U01AW040		m2	ENCOFRADO BATACHES C/MADERA			
			Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior y p.p. de medios auxiliares.			
O01BE010	1,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	23,99	
O01BE020	1,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	22,95	
P01ES110	0,015	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	2,92	
P01UC030	0,100	kg	Puntas 20x100	1,23	0,12	
P01EL020	1,000	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			55,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01AW050		m2	ENCOF.BATACHES C/PANELES CHAPA			
			Encofrado de bataches, mediante paneles prefabricados de chapa de acero, correas y codales o puntales metálicos telescópicos, incluso desencofrado posterior y p.p. de medios auxiliares.			
O01BE010	0,650	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,99	
O01BE020	0,650	h.	Ayudante Encofradores	17,65	11,47	
M12EP040	0,320	ud	Panel prefabricado chapa 125x250cm.(400p)	2,04	0,65	
M12CP010	2,000	ud	Puntal telescópico/día hasta 3m.	0,03	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO U01C DEMOLICIONES OBRA CIVIL

SUBAPARTADO U01CF OBRAS DE FÁBRICA

U01CF010		m3	DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO			
			Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo por medios mecánicos, incluso carga sobre camión del material procedente de la demolición.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
M05EN050	0,080	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	5,38	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U01CF020		m3	DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA MAMPOSTERÍA			
			Demolición de obra de fábrica de mampostería con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
M05EN050	0,100	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	6,73	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U01CF030		m3	DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA			
			Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
M05EN050	0,160	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	10,77	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CF040		m3	DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO			
			Demolición de obra de fábrica de hormigón armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M11O010	0,200	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,38	
M05EN050	0,200	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	13,46	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01CR DEMOLICIONES DE FIRMES

ELEMENTO U01CRE ESCARIFICADOS

U01CRE010		m2	ESCARIFICADO SUPERFICIAL DEL FIRME			
			Escarificado del firme de hormigón bitumnosao y/o base granular existente hasta 15cm de profundidad , incluso rasanteado, humectación y compactación.			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
M08NM020	0,004	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,23	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
M08CA010	0,001	h.	Camión cisterna de agua 16 t.	36,27	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01CRE020		m2	ESCARIFICADO PROFUNDO DEL FIRME			
			Escarificado del firme de hormigón bituminoso y/o base granular existente hasta 50 cm de profundidad, incluso rasanteado, humectación y compactación.			
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
M08NM030	0,010	h.	Motoniveladora de 240 CV	63,27	0,63	
M08RV010	0,002	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,09	
M08CA010	0,002	h.	Camión cisterna de agua 16 t.	36,27	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U01CRF FRESADOS

U01CRF010		m2cm	FRESADO DE FIRME (MBC)			
			Fresado de firme (m2xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
M05FP060	0,001	h	Fresadora de 2000 mm anchura y 297 kW de potencia	157,49	0,16	
M08BA040	0,001	h	Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³	109,56	0,11	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CRF020		m2cm	FRESADO DE FIRME MB FRIO			
			Fresado de firme (m2xcm) de mezcla bituminosa en frio, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
M05FP020	0,001	h.	Fresadora pav. en frío A=1000mm.	156,16	0,16	
M08BA040	0,001	h	Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³	109,56	0,11	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CRF050		m2cm	FRESADO DE FIRME HORM.			
			Fresado de firme (m2xcm) de hormigón, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
M05FP060	0,002	h	Fresadora de 2000 mm anchura y 297 kW de potencia	157,49	0,31	
M08BA040	0,001	h	Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³	109,56	0,11	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01CRL LEVANTADOS Y DEMOLICIÓN PAVIMENTOS

U01CRL009		m	CORTE CON DISCO			
			Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M10HC010	0,100	h.	Cortadora diesel hormig.D=350mm	3,00	0,30	
				TOTAL PARTIDA.....		1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CRL010		m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de entre 15 y 25 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05EN050	0,020	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	1,35	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
				TOTAL PARTIDA.....		2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01CRL020		m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC			
			Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de entre 10 y 20 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
M05EN050	0,010	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	0,67	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
				TOTAL PARTIDA.....		1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CRL030		m2	LEVANTADO COMPRESOR ACERA			
			Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M06CM010	0,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,25	
M06MI110	0,100	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,05	
M05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,20	
M07CB020	0,005	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01CRL040		m3	LEVANTADO COMPRES. PAV. AGLOM.			
			Levantado con compresor de firme bituminoso, incluso retirada y carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M06CM010	0,300	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,75	
M06MI110	0,300	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,16	
M05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,20	
M07CB020	0,005	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CRL050		m3	LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GR.			
			Demolición y levantado por medios mecánicos de firme con base granular, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,320	h.	Peón ordinario	15,15	4,85	
M05EN050	0,008	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	0,54	
M05DC040	0,002	h.	Dozer cadenas D-9 460 CV	143,26	0,29	
M05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	2,02	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01CRL070		m	DEMOLICION BORDILLO HORM.			
			Demolición bordillo de hormigón, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
M05EN050	0,010	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	0,67	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U01CRL080		m	LEV. BORDILLO HORM. MED. MAN.			
			Levantado de bordillos de hormigón, con medios manuales, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M06CM010	0,060	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,15	
M06MI110	0,060	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,03	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,030	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CRL090		m	LEV. BORD. HORM. MED. MEC. PARA REU.			
			Levantado de bordillos de hormigón, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión, transporte a almacen y limpieza para su empleo posterior. Totalmente terminado.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05EN050	0,012	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	67,31	0,81	
M05PN010	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,48	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U01CRL100		m	LEV. BORD. GRAN. MED. MAN. PARA REU.			
			Levantado de bordillos de granito, con medios manuales, incluso carga sobre camión, transporte a almacen y limpieza para su empleo posterior. Totalmente terminado.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M06CM010	0,065	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	0,16	
M06MI110	0,065	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,03	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,030	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01CRH DESMONTAJE ELEMENTOS

U01CRH010		ud	DESMONTAJE PUNTO DE ALUMBRADO PUB.			
			Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria y báculo, incluso carga sobre camión y transporte a lugar de acopio o empleo.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
M02GE170	0,500	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	25,08	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01CRH020		ud	DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL			
			Desmontaje de señal vertical con medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a lugar de acopio o empleo.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
M06CM040	0,500	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	3,75	
M06MI110	0,500	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,27	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01CRH100		m	DESMONTAJE BARRERA METÁLICA			
			Desmontaje de barrera de seguridad metálica, incluso terminales y postes de sujección, incluso carga sobre camión y transporte a lugar de acopio o empleo.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M02GE170	0,020	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	1,00	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CRH110		m	DESMONTAJE BARRERA HORM. PREF.			
			Desmontaje de barrera de seguridad de hormigón, incluso carga sobre camión y transporte a lugar de acopio o empleo.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
M02GE170	0,040	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,01	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01CS CERCAS Y MUROS

U01CS010		m	DEMOLIC. CERRAM. ALAM. H<=1,50 m.			
			Demolición de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, hasta una altura de 1,50 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte previo de la alambrada y carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M05EN030	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,28	
M07CB010	0,005	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01CS020		m	DEMOLIC. CERRAM. ALAM. H<=3,00 m.			
			Demolición de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, hasta una altura de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte previo de la alambrada y carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,016	h.	Capataz	16,32	0,26	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
M05EN030	0,010	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,55	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01CS030		m	DEMOLIC. CERRAM. ALAM. H>3,00 m.			
			Demolición de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, de altura mayor de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte previo de la alambrada y carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M05EN030	0,015	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,83	
M07CB010	0,015	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01CS110		m	DESM. CERRAM. ALAM. H<=1,50 m. PARA REUT.			
			Desmontaje de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, hasta una altura de 1,50 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte previo de la alambrada, limpieza y apilado de los materiales para su posterior utilización.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M05EN030	0,007	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CS120		m	DESM. CERRAM. ALAM. H<=3,00 m. PARA REUT. Desmontaje de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, hasta una altura de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte previo de la alambrada, limpieza y apilado de los materiales para su posterior utilización.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M05EN030	0,015	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U01CS130		m	DESM. CERRAM. ALAM. H>3,00 m. PARA REUT. Desmontaje de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, de altura mayor a 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte previo de la alambrada, limpieza y apilado de los materiales para su posterior utilización.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01CS200		m	DESM. Y MONTAJE CERRAM. ALAM. H<=1,50 m. Desmontaje de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, hasta una altura de 1,50 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, excavación de nuevos pozos a máquina, colocación de nuevo los postes y relleno de pozos con hormigón HM-15/P/20 vertido manualmente y colocación nuevamente de la alambrada, incluso corte previo de la alambrada y limpieza. Totalmente terminado.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
A01RH090	0,005	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01CS210		m	DESM. Y MONTAJE CERRAM. ALAM. H<=3,00 m. Desmontaje de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, hasta una altura de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, excavación de nuevos pozos a máquina, colocación de nuevo los postes y relleno de pozos con hormigón HM-15/P/20 vertido manualmente y colocación nuevamente de la alambrada, incluso corte previo de la alambrada y limpieza. Totalmente terminado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
A01RH090	0,006	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CS230		m	DESM. Y MONTAJE CERRAM. ALAM. >3,00 m.			
			Desmontaje de cerramiento formada por postes y alambrada de malla galvanizada de simple torsión o anudada, para una altura mayor de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, excavación de nuevos pozos a máquina, colocación de nuevo los postes y relleno de pozos con hormigón HM-15/P/20 vertido manualmente y colocación nuevamente de la alambrada, incluso corte previo de la alambrada y limpieza. Totalmente terminado.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
A01RH090	0,007	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U01CS500		m2	DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. 1/2 PIE			
			Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo de 1/2 píe espesor, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U01CS510		m2	DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. 1 PIE			
			Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo de 1 píe espesor, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01CS520		m3	DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. MAC. e>1 PIE			
			Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo macizo de espesor mayor de 1 píe, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
M05EN030	0,160	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	8,81	
M07CB010	0,100	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01CS530		m3	DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. HUE. e>1 PIE			
			Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo hueco de espesor mayor de 1 píe, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
M05EN030	0,140	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	7,71	
M07CB010	0,100	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01CS610		m3	DEMOLIC. MECAN. MURO MAMPOST. e<=40 cm.			
			Demolición mecánica de muro de mampostería de espesor hasta de 40 cm. incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,075	h.	Capataz	16,32	1,22	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05RN030	0,150	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	7,55	
M07CB010	0,100	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U01CS620		m3	DEMOLIC. MECAN. MURO MAMPOST. e>40 cm.			
			Demolición mecánica de muro de mampostería de espesor mayor de 40 cm. incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,085	h.	Capataz	16,32	1,39	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
M05RN030	0,170	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	8,55	
M07CB010	0,100	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CS710		m3	DEMOLIC. MECAN. MURO HORM. MASA			
			Demolición mecánica de muro de hormigón en masa, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,125	h.	Capataz	16,32	2,04	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M05RN030	0,250	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	12,58	
M06MR230	0,250	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	2,09	
M07CB010	0,100	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01CS720		m3	DEMOLIC. MECAN. MURO HORM. ARMADO			
			Demolición mecánica de muro de hormigón armado, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A040	0,300	h.	Oficial segunda	15,84	4,75	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
M11O010	0,150	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,04	
M05RN030	0,300	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	15,09	
M06MR230	0,300	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	2,51	
M07CB010	0,150	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U01CW LEVANTADO TUBERÍAS FIBROC.						
U01CW010		m	DEMONTAJE TUB. FIBROC.< 125 mm			
			Desmontaje con medios manuales de tubería existente de fibrocemento de diámetro inferior a 125 mm. realizada por empresa autorizada, inscrita en el R.E.R.A., incluso paletizado, carga de la tubería, transporte ADR hasta vertedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de protección individual y colectivos necesarios.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
M07W200	4,000	km	Suplemento transporte 400 km x Tn	0,13	0,52	
M07N200	0,300	t	Canon tratamiento RCDs potenc. peli.	22,00	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U01CW020		m	DEMONTAJE TUB. FIBROC.> 125 mm			
			Desmontaje con medios manuales de tubería existente de fibrocemento de diámetro superior a 125 mm. realizada por empresa autorizada, inscrita en el R.E.R.A., incluso paletizado, carga de la tubería, transporte ADR hasta vertedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de protección individual y colectivos necesarios.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
M07W200	4,000	km	Suplemento transporte 400 km x Tn	0,13	0,52	
M07N200	0,600	t	Canon tratamiento RCDs potenc. peli.	22,00	13,20	
			TOTAL PARTIDA.....			21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO U02A A CIELO ABIERTO

SUBAPARTADO U02AB DESBROCE DEL TERRENO

U02AB009		m2	DESBROCE MANUAL TERR. DESARBOLADO			
			Deesbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por medios manuales hasta una profundidad de 10 cm. de espesor, con carga sobre camión de los productos resultantes del desbroce y/o limpieza.			
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
M07CB020	0,270	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AB010		m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020		m2	DESBROCE DE MONTE BAJO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M10MM010	0,006	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AB030		m2	DESBROCE DE BOSQUE			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M10MM010	0,008	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AB040		ud	TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.			
			Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
M10MM010	0,500	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	1,16	
M07N090	1,000	ud	Canon tocón/ramaje vert. pequeño	0,77	0,77	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AB050		ud	DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.			
			Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	2,02	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
M10MM010	0,100	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,23	
M08RL010	0,100	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,56	
M07N090	1,000	ud	Canon tocón/ramaje vert. pequeño	0,77	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AB060		ud	TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.			
			Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
M07CB020	0,300	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	11,00	
M10MM010	1,500	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	3,48	
M07N100	1,000	ud	Canon tocón/ramaje vert. mediano	1,53	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02AB070		ud	DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.			
			Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CB020	0,200	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	7,33	
M10MM010	0,200	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,46	
M08RL010	0,500	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	2,82	
M07N100	1,000	ud	Canon tocón/ramaje vert. mediano	1,53	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AB080		ud	TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.			
			Talado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
M07CB020	0,600	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	21,99	
M10MM010	3,000	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	6,96	
M07N110	1,000	ud	Canon tocón/ramaje vert. grande	2,32	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			76,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02CB090		ud	DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.			
			Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
M07CB020	0,500	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	18,33	
M10MM010	0,500	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	1,16	
M08RL010	1,000	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	5,64	
M07N110	1,000	ud	Canon tocón/ramaje vert. grande	2,32	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			56,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02AD DESMONTES

U02AD010		m3	DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO			
			Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
M05EC040	0,015	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	1,33	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD020		m3	DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT			
			Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
M05DC040	0,015	h.	Dozer cadenas D-9 460 CV	143,26	2,15	
M05PN030	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	1,02	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD030		m3	DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO			
			Desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de explosivos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,350	kg	Nagolita a granel	1,23	0,43	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,100	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,05	
M06VF120	0,015	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	3,26	
M05PN030	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	1,02	
M07CB030	0,015	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD040		m3	DESMONTE TERRENO S/CLASIF.			
			Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01XG020	0,015	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,05	
P01XN010	0,035	kg	Nagolita a granel	1,23	0,04	
P01XD010	0,010	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,01	
P01XC030	0,150	m.	Hilo de conexión	0,11	0,02	
P01XC010	0,010	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,00	
M05EC040	0,010	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	0,89	
M06VF120	0,010	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	2,17	
M05PN030	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	0,68	
M07CB030	0,010	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U02AD050		m3	DESMONTE TIERRA EN PRÉSTAMOS			
			Desmonte de tierras en prestámos incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación y canon de préstamos.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
M05EC040	0,015	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	1,33	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M07N010	1,000	m3	Canon tierras de préstamos	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD060		m3	DESMONTE SUELO SELECC.EN PRÉS.			
			Desmonte de suelo seleccionado en préstamos incluso carga sobre camión del material procedente de la excavación y canon de préstamos.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
M05EC040	0,015	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	1,33	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M07N020	1,000	m3	Canon suelo seleccionado prest.	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD070		m3	DESMONTE ROCA EN PRÉSTAMO			
			Desmonte de roca en préstamos incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación y canon de préstamos.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01XG020	0,100	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,33	
P01XN010	0,200	kg	Nagolita a granel	1,23	0,25	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,100	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,05	
M06VF120	0,010	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	2,17	
M05PN030	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	1,02	
M07CB030	0,015	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	0,87	
M07N030	1,000	m3	Canon roca de prestámos	0,60	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD100		m3	EXCAVA. CIMI. O.F. TERRENO FLOJO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno flojo, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,009	h.	Capataz	16,32	0,15	
M05EN020	0,045	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,00	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD110		m3	EXC. CIM. O.F. TERR. FLOJO AGOT.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno flojo con agotamiento, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
M01DA620	0,045	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	0,54	
M05EN020	0,045	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,00	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD120		m3	EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EC030	0,120	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	8,66	
M06MR240	0,120	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	1,33	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD130		m3	EXC. CIMI. O.F. T.TRÁNSITO AGOT.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso carga sobre camión de los productos de la excavación.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05EC030	0,120	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	8,66	
M06MR240	0,120	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	1,33	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U02AD140		m3	EXCAV. CIMI. O.F. ROCA C/EXPLOS.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transversal en roca, con empleo de explosivos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01XG010	0,150	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,52	
P01XN020	0,300	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,54	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M06VR110	0,120	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	8,80	
M05EC030	0,045	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	3,25	
M06MR240	0,045	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,50	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD150		m3	EXC. CIM. O.F. ROCA C/EXP. AGOT.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transversal en roca con agotamiento, con empleo de explosivos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P01XG010	0,150	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,52	
P01XN020	0,300	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,54	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M06VR110	0,120	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	8,80	
M05EC030	0,045	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	3,25	
M06MR240	0,045	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,50	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD160		m3	EXCAV. CIMI. O.F. ROCA C/ M.MEC.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transversal en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
M05EC030	0,270	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	19,49	
M06MR240	0,270	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	3,00	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U02AD170		m3	EXC. CIM. O.F. ROCA C/M. M. AGOT			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transversal en roca con agotamiento, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
M01DA620	0,270	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	3,25	
M05EC030	0,270	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	19,49	
M06MR240	0,270	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	3,00	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02AD180		m3	EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01XG010	0,010	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,03	
P01XN020	0,015	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,03	
P01XD010	0,005	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,01	
P01XC030	0,050	m.	Hilo de conexión	0,11	0,01	
M05EN020	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,11	
M06MR240	0,050	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,56	
M06VR110	0,075	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	5,50	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD190		m3	EXCA. CIMI. O.F. S/CLAS. C/AGOT			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con agotamiento por medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EN020	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,11	
M06MR240	0,050	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,56	
M06VR110	0,075	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	5,50	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
P01XG010	0,010	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,03	
P01XN020	0,015	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,03	
P01XD010	0,005	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,01	
P01XC030	0,050	m.	Hilo de conexión	0,11	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U02AD200		m3	CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno flojo, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
M05RN010	0,040	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M08NM010	0,040	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD210		m3	CUNETA TERRENO FLOJO TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T según detalle en planos, en terreno flojo, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,022	h.	Capataz	16,32	0,36	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
M05RN010	0,045	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,62	
M08NM010	0,022	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	1,03	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD220		m3	CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno de tránsito, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,043	h.	Capataz	16,32	0,70	
O01A070	0,086	h.	Peón ordinario	15,15	1,30	
M05EC030	0,086	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	6,21	
M06MR240	0,086	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,96	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD230		m3	CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T según detalle en planos, en terreno de tránsito, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,065	h.	Capataz	16,32	1,06	
O01A070	0,130	h.	Peón ordinario	15,15	1,97	
M05RN010	0,130	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	4,68	
M08NM010	0,130	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	6,06	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02AD240		m3	CUNETA EN ROCA TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en roca, con empleo de explosivos y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01XG010	0,150	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,52	
P01XN020	0,300	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,54	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M06VR110	0,140	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	10,26	
M05EC030	0,040	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,89	
M06MR240	0,040	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD250		m3	CUNETA EN ROCA TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T según detalle en planos, en roca, con empleo de explosivos y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
M06MR240	0,040	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,44	
P01XG010	0,150	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,52	
P01XN020	0,300	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,54	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M06VR110	0,120	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	8,80	
M05EC030	0,040	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,89	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD260		m3	CUNETA EN ROCA TIPO R C/EXPLOS.			
			Cuneta rectangular tipo R en roca, con empleo de explosivos y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01XG010	0,150	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,52	
P01XN020	0,300	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,54	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M06VR110	0,100	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	7,33	
M05EC030	0,040	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,89	
M06MR240	0,040	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD270		m3	CUNETA EN ROCA TIPO R C/M. MEC.			
			Cuneta rectangular tipo R según detalle en planos, en roca, con medios mecánicos, con carga de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
M05EC030	0,125	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	9,02	
M06MR240	0,025	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,28	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD280		m3	CUNETA TERRENO S/C TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01XG010	0,050	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,17	
P01XN020	0,120	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,22	
P01XD010	0,040	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,05	
P01XC030	0,400	m.	Hilo de conexión	0,11	0,04	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
M06MR240	0,050	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,56	
M06VR110	0,040	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	2,93	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD290		m3	CUNETA TERRENO S/C TIPO T			
			Cuneta triangular tipo T según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01XG010	0,050	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,17	
P01XN020	0,120	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	0,22	
P01XD010	0,040	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,05	
P01XC030	0,400	m.	Hilo de conexión	0,11	0,04	
M05EN020	0,018	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,80	
M06MR240	0,045	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,50	
M06VR110	0,038	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	2,79	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
				TOTAL PARTIDA.....		9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD001		m3	DESMONTE TERR. DISGREGADO			
			Desmonte de tierras en terreno disgregado con medios mecánicos incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,009	h.	Capataz	16,32	0,15	
M05EC040	0,009	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	0,80	
M07CB020	0,009	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,33	
				TOTAL PARTIDA.....		1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U02AD002		m3	DESMONTE TERR. FLOJO			
			Desmonte de tierras en terreno flojo con medios mecánicos incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,009	h.	Capataz	16,32	0,15	
M05EC040	0,011	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	0,97	
M07CB020	0,011	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,40	
				TOTAL PARTIDA.....		1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD003		m3	DESMONTE TERR. DURO			
			Desmonte de tierras en terreno compacto con medios mecánicos incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,009	h.	Capataz	16,32	0,15	
M05EC040	0,014	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	1,24	
M07CB020	0,014	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,51	
				TOTAL PARTIDA.....		1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U02AD004		m3	DESMONTE TERR. DE TRANSITO			
			Desmonte de tierras en terreno de transito con medios mecánicos incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,009	h.	Capataz	16,32	0,15	
M05DC040	0,014	h.	Dozer cadenas D-9 460 CV	143,26	2,01	
M05PN030	0,014	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	0,95	
M07CB020	0,009	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,33	
				TOTAL PARTIDA.....		3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD005		m3	DESMONTE ROCA BLANDA CON MART.			
			Desmonte a cielo abierto de roca blanda o disgregada con martillo rompedor, incluso p.p. de medios auxiliares, perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,023	h.	Capataz	16,32	0,38	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
M05RN060	0,180	h	Mini retroexcavadora	31,90	5,74	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD006		m3	DESMONTE ROCA DURA CON MART.			
			Desmonte a cielo abierto de roca dura con martillo rompedor, incluso p.p. de medios auxiliares, perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,023	h.	Capataz	16,32	0,38	
O01A070	0,225	h.	Peón ordinario	15,15	3,41	
M05RN060	0,225	h	Mini retroexcavadora	31,90	7,18	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD007		m3	DESMONTE ROCA BLANDA CON EXPL.			
			Desmonte a cielo abierto en roca blanda o disgregada con empleo de explosivos, incluso p.p. de medios auxiliares, perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01A030	0,023	h.	Oficial primera	16,08	0,37	
O01A070	0,023	h.	Peón ordinario	15,15	0,35	
P01XG020	0,120	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,40	
P01XN010	0,300	kg	Nagolita a granel	1,23	0,37	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,015	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,01	
M06VF120	0,011	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	2,39	
M05PN030	0,014	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	0,95	
M07CB020	0,014	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,51	
M07N030	1,000	m3	Canon roca de prestámos	0,60	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD009		m3	DESMONTE ROCA DURA CON EXPL.			
			Desmonte a cielo abierto en roca dura con empleo de explosivos, incluso p.p. de medios auxiliares, perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01A030	0,027	h.	Oficial primera	16,08	0,43	
O01A070	0,027	h.	Peón ordinario	15,15	0,41	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,350	kg	Nagolita a granel	1,23	0,43	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,015	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,01	
M06VF120	0,014	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	3,04	
M05PN030	0,014	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	0,95	
M07CB020	0,014	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,51	
M07N030	1,000	m3	Canon roca de prestámos	0,60	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD011		m3	DESMONTE DE TIERRA EN PRESTAMOS			
			Desmonte de tierra en prestamos, incluso p.p. de medios auxiliares, carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación y canon de préstamos.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
M05EC040	0,014	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	1,24	
M07CB020	0,014	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,51	
M07N010	1,000	m3	Canon tierras de préstamos	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD012		m3	DESMONTE DE S. SELECCIONADO EN PRESTAMOS			
			Desmonte de suelo seleccionado en prestamos, incluso p.p. de medios auxiliares, carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación y canon de préstamos.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
M05EC040	0,014	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	1,24	
M07CB020	0,014	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,51	
M07N020	1,000	m3	Canon suelo seleccionado prest.	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD013		m3	DESMONTE DE ROCA EN PRESTAMOS			
			Desmonte de roca en prestamos, incluso p.p. de medios auxiliares, carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación y canon de préstamos.			
O01A020	0,009	h.	Capataz	16,32	0,15	
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01XG020	0,100	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,33	
P01XN010	0,200	kg	Nagolita a granel	1,23	0,25	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,015	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,01	
M06VF120	0,009	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	1,95	
M05PN030	0,014	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	0,95	
M07CB020	0,014	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,51	
M07N030	1,000	m3	Canon roca de prestámos	0,60	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD014		m3	EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm			
			Excavación en roca dura con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 30 cm. por vertido directo.Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,429	h.	Peón especializado	15,38	21,98	
O01A070	1,429	h.	Peón ordinario	15,15	21,65	
P01DW060	5,786	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	117,22	
P01DW010	0,225	m3	Agua	0,91	0,20	
M06B010	1,167	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	32,07	
M10TS010	1,167	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	4,00	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			208,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD015		m3	EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm			
			Excavación en roca dura con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 35 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,667	h.	Peón especializado	15,38	25,64	
O01A070	1,667	h.	Peón ordinario	15,15	25,26	
P01DW060	6,750	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	136,76	
P01DW010	0,193	m3	Agua	0,91	0,18	
M06B010	1,000	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	27,48	
M10TS010	1,000	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	3,43	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			230,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U02AD016		m3	EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm			
			Excavación en roca dura con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 40 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,854	h.	Peón especializado	15,38	28,51	
O01A070	1,854	h.	Peón ordinario	15,15	28,09	
P01DW060	7,241	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	146,70	
P01DW010	0,169	m3	Agua	0,91	0,15	
M06B010	0,875	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	24,05	
M10TS010	0,875	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	3,00	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			242,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD017		m3	EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm			
			Excavación en roca media con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 30 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,417	h.	Peón especializado	15,38	21,79	
O01A070	1,417	h.	Peón ordinario	15,15	21,47	
P01DW060	6,750	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	136,76	
P01DW010	0,225	m3	Agua	0,91	0,20	
M06B010	0,992	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	27,26	
M10TS010	0,992	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	3,40	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
				TOTAL PARTIDA.....		222,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD018		m3	EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm			
			Excavación en roca media con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 35 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,214	h.	Peón especializado	15,38	18,67	
O01A070	1,214	h.	Peón ordinario	15,15	18,39	
P01DW060	5,786	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	117,22	
P01DW010	0,193	m3	Agua	0,91	0,18	
M06B010	0,850	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	23,36	
M10TS010	0,850	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,92	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
				TOTAL PARTIDA.....		192,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U02AD019		m3	EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm			
			Excavación en roca media con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 40 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,063	h.	Peón especializado	15,38	16,35	
O01A070	1,063	h.	Peón ordinario	15,15	16,10	
P01DW060	5,063	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	102,58	
P01DW010	0,169	m3	Agua	0,91	0,15	
M06B010	0,744	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	20,45	
M10TS010	0,744	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,55	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
				TOTAL PARTIDA.....		169,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD021		m3	EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm			
			Excavación en roca blanda con cementos expansivos tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 35 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,071	h.	Peón especializado	15,38	16,47	
O01A070	1,071	h.	Peón ordinario	15,15	16,23	
P01DW060	5,786	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	117,22	
P01DW010	0,193	m3	Agua	0,91	0,18	
M06B010	0,750	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	20,61	
M10TS010	0,750	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,57	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			184,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD022		m3	EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm			
			Excavación en roca blanda con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 30 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	0,938	h.	Peón especializado	15,38	14,43	
O01A070	0,938	h.	Peón ordinario	15,15	14,21	
P01DW060	5,063	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	102,58	
P01DW010	0,169	m3	Agua	0,91	0,15	
M06B010	0,656	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	18,03	
M10TS010	0,656	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,25	
M05PN010	0,150	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	6,05	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			163,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U02AD300		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. DISGREGADO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno disgregado , con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD310		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. DISGREGADO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno disgregado con agotamiento, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD320		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. FLOJO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno flojo , con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
M05EN020	0,045	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,00	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD330		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. FLOJO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno flojo con agotamiento, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EN020	0,045	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,00	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U02AD340		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. DURO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno compacto , con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
M05EN020	0,050	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,23	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U02AD350		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. DURO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno compacto con agotamiento, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EN020	0,050	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,23	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD360		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. DE TRANSITO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno de transito , con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
M05EC030	0,120	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	8,66	
M06MR240	0,120	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	1,33	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD370		m3	EXCAV. CIMIENTOS TERR. DE TRANSITO			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en terreno de transito con agotamiento, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EC030	0,120	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	8,66	
M06MR240	0,120	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	1,33	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U02AD380		m3	EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/MART			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca blanda o disgregada , con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
M05EC030	0,250	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	18,05	
M06MR240	0,250	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	2,78	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD390		m3	EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/MART			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca blanda o disgregada con agotamiento, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EC030	0,250	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	18,05	
M06MR240	0,250	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	2,78	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U02AD400		m3	EXCAV. CIM.ROCA DURA C/MART			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca dura , con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EC030	0,270	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	19,49	
M06MR240	0,270	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	3,00	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD410		m3	EXCAV. CIM.ROCA DURA C/MART			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca dura con agotamiento, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EC030	0,270	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	19,49	
M06MR240	0,270	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	3,00	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD420		m3	EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/EXPL.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca blanda o disgregada , con empleo de compresor y explosivos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01XG020	0,120	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,40	
P01XN010	0,250	kg	Nagolita a granel	1,23	0,31	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
P01XC010	0,015	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,01	
M06VF120	0,010	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	2,17	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD430		m3	EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/EXPL.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca blanda o disgregada con agotamiento, con empleo de compresor y explosivos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
P01XG020	0,120	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,40	
P01XN010	0,250	kg	Nagolita a granel	1,23	0,31	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
P01XC010	0,015	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,01	
M06VF120	0,010	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	2,17	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD440		m3	EXCAV. CIM.ROCA DURA C/EXPL.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca dura , con empleo de compresor y explosivos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,025	h.	Oficial primera	16,08	0,40	
O01A070	0,025	h.	Peón ordinario	15,15	0,38	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,300	kg	Nagolita a granel	1,23	0,37	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
P01XC010	0,015	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,01	
M06VF120	0,012	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	2,61	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD450		m3	EXCAV. CIM.ROCA DURA C/EXPL.			
			Excavación en cimientos de obras de fábrica en roca dura con agotamiento, con empleo de compresor y explosivos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,025	h.	Oficial primera	16,08	0,40	
O01A070	0,145	h.	Peón ordinario	15,15	2,20	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,300	kg	Nagolita a granel	1,23	0,37	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
P01XC010	0,015	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,01	
M06VF120	0,012	h.	V.P.martillo en fondo hidr.150mm	217,17	2,61	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN030	0,045	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	3,07	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD500		m3	CUNETA EN TERR. FLOJO TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V en terreno flojo a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
M05RN010	0,040	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,44	
M08NM015	0,040	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	2,08	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02AD510		m3	CUNETA EN TERR. FLOJO TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T en terreno flojo a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
M05RN010	0,040	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,44	
M08NM015	0,034	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	1,77	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD520		m3	CUNETA EN TERR. DURO TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V en terreno duro a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
M05RN010	0,060	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	2,16	
M08NM015	0,060	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	3,13	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD530		m3	CUNETA EN TERR. DURO TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T en terreno duro a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
M05RN010	0,060	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	2,16	
M08NM015	0,051	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	2,66	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD540		m3	CUNETA EN TERR. TRANS. TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V en terreno de transito a cielo abierto, con medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M05EC030	0,080	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	5,78	
M06MR240	0,080	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,89	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U02AD550		m3	CUNETA EN TERR. TRANS. TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T en terreno de transito a cielo abierto, con medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M05EC030	0,080	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	5,78	
M06MR240	0,068	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,76	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD560		m3	CUNETA EN ROCA C/EXPL. TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V en roca a cielo abierto, con medios mecánicos y explosivos, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,300	kg	Nagolita a granel	1,23	0,37	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M05EC030	0,040	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,89	
M06VR110	0,140	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	10,26	
M06MR240	0,040	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,44	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD570		m3	CUNETA EN ROCA C/EXPL. TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T en roca a cielo abierto, con medios mecánicos y explosivos, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,300	kg	Nagolita a granel	1,23	0,37	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M05EC030	0,040	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,89	
M06VR110	0,119	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	8,72	
M06MR240	0,034	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,38	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD580		m3	CUNETA EN ROCA C/EXPL. TIPO REC.			
			Cuneta rectangular tipo R en roca a cielo abierto, con medios mecánicos y explosivos, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01XG020	0,150	kg	Goma-2 D=55 mm.	3,34	0,50	
P01XN010	0,300	kg	Nagolita a granel	1,23	0,37	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,000	m.	Hilo de conexión	0,11	0,11	
M05EC030	0,040	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,89	
M06VR110	0,101	h.	Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.	73,30	7,40	
M06MR240	0,029	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,32	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AD590		m3	CUNETA EN ROCA C/MED.MEC. TIPO V			
			Cuneta triangular tipo V en roca a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
M05EC030	0,125	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	9,02	
M06MR240	0,025	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,28	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD600		m3	CUNETA EN ROCA C/MED.MEC. TIPO T			
			Cuneta trapecial tipo T en roca a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
M05EC030	0,125	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	9,02	
M06MR240	0,021	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,23	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U02AD610		m3	CUNETA EN ROCA C/MED.MEC. TIPO REC.			
			Cuneta rectangular tipo R en roca a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
M05EC030	0,125	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	9,02	
M06MR240	0,018	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	0,20	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U02AD620		m	LIMP. REPERFILADO DE CUNETA EXISTENTE			
			Cuneta triangular tipo V en terreno flojo a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
M05RN010	0,002	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,07	
M08NM015	0,004	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,21	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U02AS REPARACIÓN DE TALUDES						
U02AS001		m3	HOR. PROYECTADO H/MP/30 SOST.			
			Hormigón proyectado H/MP/30 con cualquier espesor empleado en sostenimiento de taludes, incluso limpieza previa del talud, aditivos, p.p. por rechazo en la colocación, limpieza y retirada de los productos de rebote.			
O01A020	0,240	h.	Capataz	16,32	3,92	
O01A030	2,650	h.	Oficial primera	16,08	42,61	
P01HW115	30,000	kg	Aditivo para gunitados	1,23	36,90	
P01HE700	1,050	m3	Horm. para proyectar 300 Kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo	73,00	76,65	
M07CH010	0,240	h.	Camión hormigonera 6 m3	30,51	7,32	
M10HG050	0,240	h	Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor	90,47	21,71	
M08BR020	0,050	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,75	
M10TS090	0,340	h	Grupo electrógeno STD 500 kVAs	79,50	27,03	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			218,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AS002		m3	HOR. PROYECTADO H/MP/35 SOST.			
			Hormigón proyectado H/MP/35 con cualquier espesor empleado en sostenimiento de taludes, incluso limpieza previa del talud, aditivos, p.p. por rechazo en la colocación, limpieza y retirada de los productos de rebote.			
O01A020	0,240	h.	Capataz	16,32	3,92	
O01A030	2,650	h.	Oficial primera	16,08	42,61	
P01HW115	30,000	kg	Aditivo para gunitados	1,23	36,90	
P01HE710	1,050	m3	Horm. para proyectar 350 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo	82,00	86,10	
M07CH010	0,240	h.	Camión hormigonera 6 m3	30,51	7,32	
M10HG050	0,240	h	Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor	90,47	21,71	
M08BR020	0,050	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,75	
M10TS090	0,340	h	Grupo electrógeno STD 500 kVAs	79,50	27,03	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			228,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U02AS003		m3	HOR. PROYECTADO H/MP/40 SOST.			
			Hormigón proyectado H/MP/40 con cualquier espesor empleado en sostenimiento de taludes, incluso limpieza previa del talud, aditivos, p.p. por rechazo en la colocación, limpieza y retirada de los productos de rebote.			
O01A020	0,240	h.	Capataz	16,32	3,92	
O01A030	2,650	h.	Oficial primera	16,08	42,61	
P01HW115	30,000	kg	Aditivo para gunitados	1,23	36,90	
P01HE720	1,050	m3	Horm. para proyectar 400 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo	90,14	94,65	
M07CH010	0,240	h.	Camión hormigonera 6 m3	30,51	7,32	
M10HG050	0,240	h	Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor	90,47	21,71	
M08BR020	0,050	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,75	
M10TS090	0,340	h	Grupo electrógeno STD 500 kVAs	79,50	27,03	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			236,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AS010		m2	ESTAB. DE TALUDES CON GUNITA			
			Gunita de 10 cm. de espesor, proyectada en dos capas de 5 cm. de espesor cada una de ellas, empleada en estabilización de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar así como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HW060	0,200	m3	Gunita fabricada en planta	63,49	12,70	
M07CH010	0,150	h.	Camión hormigonera 6 m3	30,51	4,58	
M06CM040	0,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	0,75	
M10HG020	0,100	h.	Gunitadora de taludes	14,62	1,46	
M08BR020	0,005	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,07	
M07CB020	0,005	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,18	
				TOTAL PARTIDA.....		35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AS020		m.	BULÓN ACTIVO D=25 mm. 10 t.			
			Bulón activo de 25 mm. de diámetro, tesado a 10 t., colocado en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón con gato hidráulico.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01CC100	0,010	t.	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	100,00	1,00	
P03AE010	3,850	kg	Acero en barras tipo GEW1	30,38	116,96	
P01DW010	0,009	m3	Agua	0,91	0,01	
M06VR120	0,064	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	4,63	
M10PT010	0,120	h.	Equipo de tesado	32,08	3,85	
M06CM040	0,100	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	0,75	
M07CG010	0,017	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	0,87	
M02PT030	0,025	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,39	
M04YI010	0,100	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	4,49	
				TOTAL PARTIDA.....		139,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02AS021		m.	BULÓN ACTIVO D=32 mm. 14 t.			
			Bulón activo de 32 mm. de diámetro, tesado a 14 t., colocado en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón con gato hidráulico.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01CC100	0,015	t.	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	100,00	1,50	
P03AE010	6,310	kg	Acero en barras tipo GEW1	30,38	191,70	
P01DW010	0,009	m3	Agua	0,91	0,01	
M06VR120	0,070	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	5,06	
M10PT010	0,150	h.	Equipo de tesado	32,08	4,81	
M06CM040	0,120	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	0,90	
M07CG010	0,020	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	1,02	
M02PT030	0,025	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,39	
M04YI010	0,120	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	5,39	
				TOTAL PARTIDA.....		217,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AS040		m.	BULÓN ACTIVO D=40 mm. 38 t.			
			Bulón activo de 40 mm. de diámetro, tesado a 38 t., colocado en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón con gato hidráulico.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01CC100	0,020	t.	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	100,00	2,00	
P03AE010	9,840	kg	Acero en barras tipo GEW1	30,38	298,94	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
M06VR120	0,090	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	6,51	
M10PT010	0,200	h.	Equipo de tesado	32,08	6,42	
M06CM040	0,150	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	1,13	
M07CG010	0,025	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	1,27	
M02PT030	0,030	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,47	
M04YI010	0,150	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			330,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U02AS041		m	BULÓN PASIVO D=25 mm.			
			Bulón de anclaje pasivo con barra de acero corrugado de 25 mm. de diámetro, colocado en estabilización de taludes, con anclaje continuo mediante resina o mortero, incluso perforación del taladro, placa, tuerca y material auxiliar, totalmente terminado.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01T100	1,000	m	Perno metálico Ø 25 mm	3,20	3,20	
P01UT100	0,250	ud	Arandela de 200x200 mm, para Perno con tuerca	1,80	0,45	
P01UA060	2,500	ud	Cartucho de resina para empernajes	1,50	3,75	
M06VR120	0,070	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	5,06	
M06AR500	0,010	h	Equipo para anclaje de pernos con compresor	26,39	0,26	
M07CG010	0,018	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	0,92	
M10TS090	0,010	h	Grupo electrógeno STD 500 kVAs	79,50	0,80	
M02PT030	0,018	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,28	
M04YI010	0,100	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	4,49	
			TOTAL PARTIDA.....			22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U02AS050		m.	BULÓN PASIVO D=32 mm.			
			Bulón de anclaje pasivo con barra de acero corrugado de 32 mm. de diámetro, colocado en estabilización de taludes, con anclaje continuo mediante resina o mortero, incluso perforación del taladro, placa, tuerca y material auxiliar, totalmente terminado.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01T110	1,000	m	Perno metálico Ø 32 mm	5,20	5,20	
P01UT100	0,250	ud	Arandela de 200x200 mm, para Perno con tuerca	1,80	0,45	
P01UA060	2,500	ud	Cartucho de resina para empernajes	1,50	3,75	
M06VR120	0,070	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	5,06	
M06AR500	0,010	h	Equipo para anclaje de pernos con compresor	26,39	0,26	
M07CG010	0,018	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	0,92	
M10TS090	0,010	h	Grupo electrógeno STD 500 kVAs	79,50	0,80	
M02PT030	0,018	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,28	
M04YI010	0,100	h.	Inyectadora hidráulica c/grupo	44,89	4,49	
			TOTAL PARTIDA.....			24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AS060		m2	MALLA PROTECCIÓN TALUDES			
			Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm., y 2 mm. de diámetro para protección de taludes, totalmente colocada y anclada, incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P13VS064	1,000	m2	Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm.	1,81	1,81	
P03AE020	0,250	m.	Bulón D=16 mm. coronación coloc.	64,40	16,10	
P03AE030	0,250	m.	Bulón D=16 mm. base talud coloc.	11,95	2,99	
M02GE025	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	11,96	
			TOTAL PARTIDA.....			42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U02AS070		m2	HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES			
			Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 kg/ha. de semillas leñosas, 1.000 kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 kg/ha. de paja triturada, 50 kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 100 kg/ha. de paja triturada y 80 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno.			
O01BJ270	0,002	h.	Oficial 1ª Jardinero	16,81	0,03	
P28MP060	0,030	kg	Semilla mezcla de pratenses	5,11	0,15	
P28MP080	0,003	kg	Semilla leñosa c/spartium	42,51	0,13	
P28SM150	0,020	kg	Establ. tipo polibutadieno	11,32	0,23	
P28DF030	0,100	kg	Abono miner.complejo liber.lenta	0,66	0,07	
P28SM110	0,030	kg	Mulch de paja	0,25	0,01	
P28SM120	0,100	kg	Mulch celulósico biodegradable	2,73	0,27	
P28SM160	0,005	kg	Polímeros sint. absorbent.	16,97	0,08	
P01DW010	0,005	m3	Agua	0,91	0,00	
M09MH010	0,010	h.	Hidrosembr. s/camión 6000 l.	81,96	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AS110		m2	PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 50 mm C/CABLE			
			Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 50 mm. y diámetro hasta 1,5 mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y sujeta con cables.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A030	0,085	h.	Oficial primera	16,08	1,37	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P13VS200	1,000	m2	Tela metálica T/T alambre galv. 50 mm. D=1.5 mm.	2,32	2,32	
P03AC200	0,800	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,46	
P01UG400	0,600	m	Cable acero sujecc. malla protectora	1,94	1,16	
P01DA085	0,001	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,06	
M07CG030	0,012	h	Camión con grúa 16 t	58,08	0,70	
M02PT030	0,050	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AS120		m2	PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 50 mm C/PIQUETA			
			Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 50 mm. y diámetro hasta 1,5 mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y sujeta con piquetas de anclaje.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
P13VS200	1,000	m2	Tela metálica T/T alambre galv. 50 mm. D=1.5 mm.	2,32	2,32	
P03AC200	0,800	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,46	
P01UG500	3,000	ud	Piqueta acero corrug. Ø 8 mm, 20-8-20	0,29	0,87	
P01DA085	0,001	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,06	
M07CG030	0,017	h	Camión con grúa 16 t	58,08	0,99	
M02PT030	0,055	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

U02AS130		m2	PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 80 mm C/CABLE			
			Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 80 mm. y diámetro hasta 2,4 mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y sujeta con cables.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A030	0,085	h.	Oficial primera	16,08	1,37	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P13VS210	1,000	m2	Tela metálica T/T alambre galv. 80 mm. D=2,4 mm.	2,26	2,26	
P03AC200	0,800	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,46	
P01UG400	0,600	m	Cable acero sujecc. malla protectora	1,94	1,16	
P01DA085	0,001	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,06	
M07CG030	0,012	h	Camión con grúa 16 t	58,08	0,70	
M02PT030	0,050	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AS140		m2	PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 80 mm. c/PIQUETA			
			Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 80 mm. y diámetro hasta 2,4 mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y sujeta con piquetas de anclaje.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
P13VS210	1,000	m2	Tela metálica T/T alambre galv. 80 mm. D=2,4 mm.	2,26	2,26	
P03AC200	0,800	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,46	
P01UG500	3,000	ud	Piqueta acero corrug. Ø 8 mm, 20-8-20	0,29	0,87	
P01DA085	0,001	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,06	
M07CG030	0,017	h	Camión con grúa 16 t	58,08	0,99	
M02PT030	0,055	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AS200		m2	MALLA CABLES AC. ALTO L. ELÁS.TAL. CUAD. 4x4 m. Malla de cables de acero de alto límite elástico, anclada con barras de sujeción en cuadrícula de hasta 4,00 x 4,00 m. o 15 kN/m2. de contención para estabilización de taludes i/suministro, colocación, barras, anclajes y demás elementos necesarios.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P13VS300	1,000	m2	Malla cables de acero de alto límite elástico	19,46	19,46	
P03AC200	1,850	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	3,37	
P01DA085	0,005	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,31	
P01UG400	0,750	m	Cable acero sujecc. malla protectora	1,94	1,46	
M07CG030	0,100	h	Camión con grúa 16 t	58,08	5,81	
M02PT030	0,200	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	3,16	
M06VR120	0,010	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	0,72	
M06AR500	0,010	h	Equipo para anclaje de pernos con compresor	26,39	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			43,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02AS210		m2	MALLA CABLES AC. ALTO L. ELÁS. TAL. CUAD. 3x3 m. Malla de cables de acero de alto límite elástico, anclada con barras de sujeción en cuadrícula de hasta 3,00 x 3,00 m. o 25 kN/m2. de contención para estabilización de taludes i/suministro, colocación, barras, anclajes y demás elementos necesarios.			
O01A020	0,105	h.	Capataz	16,32	1,71	
O01A030	0,205	h.	Oficial primera	16,08	3,30	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P13VS300	1,000	m2	Malla cables de acero de alto límite elástico	19,46	19,46	
P03AC200	1,900	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	3,46	
P01DA085	0,007	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,43	
P01UG400	1,000	m	Cable acero sujecc. malla protectora	1,94	1,94	
M07CG030	0,200	h	Camión con grúa 16 t	58,08	11,62	
M02PT030	0,300	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	4,73	
M06VR120	0,015	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	1,09	
M06AR500	0,015	h	Equipo para anclaje de pernos con compresor	26,39	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

U02AS220		m2	MALLA CABLES AC. ALTO L. ELÁS. TAL. CUAD. 2x2 m. Malla de cables de acero de alto límite elástico, anclada con barras de sujeción en cuadrícula de hasta 2,00 x 2,00 m. o 25 kN/m2. de contención para estabilización de taludes i/suministro, colocación, barras, anclajes y demás elementos necesarios.			
O01A020	0,110	h.	Capataz	16,32	1,80	
O01A030	0,210	h.	Oficial primera	16,08	3,38	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P13VS300	1,000	m2	Malla cables de acero de alto límite elástico	19,46	19,46	
P03AC200	1,950	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	3,55	
P01DA085	0,010	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,61	
P01UG400	1,500	m	Cable acero sujecc. malla protectora	1,94	2,91	
M07CG030	0,300	h	Camión con grúa 16 t	58,08	17,42	
M02PT030	0,400	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	6,31	
M06VR120	0,020	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	1,45	
M06AR500	0,020	h	Equipo para anclaje de pernos con compresor	26,39	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AS230		m2	MALLA T/T. REFOR. TAL. TRIANG. C/BULONES			
			Malla de triple torsión reforzada (sujeción a base de bulones en distribución triangular de lado 4 m. y de 2 m. de longitud unidos entre sí con cables), para estabilización de taludes i/suministro, ejecución de anclajes y todas las operaciones y medios necesarios para la completa ejecución de la unidad.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P13VS092	1,000	m2	Malla triple torsión reforzada	2,32	2,32	
P01UG400	1,750	m	Cable acero sujecc. malla protectora	1,94	3,40	
P03AC200	1,200	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	2,18	
P01DA085	0,010	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,61	
M07CG030	0,020	h	Camión con grúa 16 t	58,08	1,16	
M02PT030	0,070	h.	Plataforma elevación tijera 14 m	15,78	1,10	
M06VR120	0,010	h	Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm	72,34	0,72	
M06AR500	0,010	h	Equipo para anclaje de pernos con compresor	26,39	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02AT TERRAPLÉN

U02AT010		m3	TERRAP. CORONACION ENSANCHES			
			Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de hasta 30 cm. de espesor, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
M08NM010	0,020	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,93	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AT020		m3	TERRAP. CORONACION			
			Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de hasta 30 cms. de espesor, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
M08NM010	0,020	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,93	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M08RN040	0,015	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U02AT030		m3	TERR. NÚCLEO Y CIMIEN. ENSANCHES			
			Terraplén en núcleo y cimientos en ensanches con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de hasta 30 cms. de espesor, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
M08NM010	0,017	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,79	
M08CA110	0,017	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,49	
M08RN040	0,017	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AT040		m3	TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS			
			Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o préstamos, extendido en tongadas de hasta 30 cms. de espesor, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,013	h.	Peón ordinario	15,15	0,20	
M08NM010	0,013	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,61	
M08CA110	0,013	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,37	
M08RN040	0,013	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AT050		m3	PEDRAPLEN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS			
			Pedraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
M05DC020	0,010	h.	Dozer cadenas D-7 200 CV	84,87	0,85	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U02AT060		m3	TERRAPLÉN EN ENSANCHES			
			Terraplén en ensanches con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de hasta 30 cms. de espesor, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.			
O01A020	0,018	h.	Capataz	16,32	0,29	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
M08NM010	0,018	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,84	
M08CA110	0,018	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,52	
M08RN040	0,018	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AT070		m3	TERRAPLÉN TERR. EXCAV./PREST.			
			Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de hasta 30 cms. de espesor, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. Sin incluir el material.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
M08NM010	0,015	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,70	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M08RN040	0,015	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AT080		m3	TERRAPLÉN CUERPO DE PRESA			
			Terraplén compactado al 100% del Próctor Normal para formación de cuerpo de presa, con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, incluso retirada de gruesos para filtros y escollera.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,013	h.	Peón ordinario	15,15	0,20	
M08NM010	0,013	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,61	
M08CA110	0,013	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,37	
M08RN040	0,013	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AT090		m3	ESCOLLERA			
			Escollera vertida, con espesor medio de 50 cm., incluso extracción, transporte y colocación.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AE010	1,150	t.	Escollera de 50 kg	4,87	5,60	
M05EC020	0,020	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	1,10	
M07CB015	0,050	h.	Camión basculante de 12 t.	31,83	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AT100		m3	RELLENO Y COMPACTADO DE BOLOS			
			Relleno y extendido de bolos 80/150 mm. a cielo abierto, por medios mecánicos , y p.p. de medios auxiliares.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01A070	0,081	h.	Peón ordinario	15,15	1,23	
P01AG170	1,150	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	13,28	
M05PN010	0,041	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U02U TÚNELES

SUBAPARTADO U02UE EXCAVACIÓN

U02UE010		m3	EXC.MINA-TÚNEL C/MAR.ELÉ.T.DUROS			
			Excavación en mina-túnel, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctrico, con extracción de tierras a los bordes, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, y con p.p de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera.			
O01A040	3,200	h.	Oficial segunda	15,84	50,69	
O01A070	5,500	h.	Peón ordinario	15,15	83,33	
P01ES110	0,020	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	3,89	
M06MI010	0,700	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,33	
M05PC020	0,010	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,50	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			140,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02UE020		m3	EX.MINA-TÚNEL C/COMP.ROCA BLANDA			
			Excavación en mina-túnel, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, y con p.p de medios auxiliares y apeos de madera.			
O01A040	3,000	h.	Oficial segunda	15,84	47,52	
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
P01ES110	0,013	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	2,53	
M06CP010	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.	5,40	5,40	
M06MI110	0,900	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,48	
M05PC020	0,010	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,50	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			132,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02UE030		m3	EXC.EN TÚNEL SECCIÓN AVANCE.MÁQ.			
			Excavación en túnel en sección de avance, por medios mecánicos, con agotamiento de aguas, con carga directa sobre camión basculante de los productos resultantes de la excavación y p.p de medios auxiliares.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M06RE040	0,050	h.	Rozadora eléctrica 300kW/105t.	672,54	33,63	
M01DA620	0,050	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	0,60	
M11W050	0,050	h.	Ventilador 75 KVA	5,01	0,25	
M07CB005	0,010	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02UE040		m3	EXC.TÚNEL SECCIÓN DESTROZA.MÁQ.			
			Excavación en túnel, en sección de destroza, por medios mecánicos, con agotamiento de aguas, con carga directa sobre camión basculante de los productos resultantes de la excavación y con p.p de medios auxiliares.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05EC040	0,130	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	11,51	
M06RE040	0,012	h.	Rozadora eléctrica 300kW/105t.	672,54	8,07	
M01DA620	0,050	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	0,60	
M07CB005	0,010	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U02UE050		m3	EXC.TÚNEL SECCIÓN DESTROZA.EXP.			
			Excavación en túnel en sección destroza, por medio de voladura con explosivo nagolita, con carga mediante pala cargadora sobre camión basculante de los productos resultantes de la excavación y con p.p de medios auxiliares.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A040	0,020	h.	Oficial segunda	15,84	0,32	
O01A060	0,020	h.	Peón especializado	15,38	0,31	
P01XN020	1,000	kg	Nagolita en cartuchos	1,81	1,81	
P01XD010	1,000	ud	Detonador eléctrico	1,30	1,30	
M06AR005	0,060	h.	Jumbo perforador	146,55	8,79	
M06CP030	0,100	h.	Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min	26,56	2,66	
M05PN020	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	0,52	
M07CB040	0,010	h	Camión basculante 20 m3 370 CV	65,47	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02UE060		m3	EXC.EN TÚNEL EN BÓVEDA.SECCIÓN I			
			Excavación en túnel en bóveda, sección I (en terrenos semi-duros, de caliza o similar), por medio de voladura con explosivo goma-2, con agotamiento de agua, con carga mediante pala cargadora sobre camión basculante de los productos resultantes de la excavación y con p.p de medios auxiliares.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A040	0,020	h.	Oficial segunda	15,84	0,32	
O01A060	0,020	h.	Peón especializado	15,38	0,31	
P01XG030	1,200	kg	Goma-2 D=65 mm.	3,34	4,01	
P01XD010	1,000	ud	Detonador eléctrico	1,30	1,30	
M06AR005	0,100	h.	Jumbo perforador	146,55	14,66	
M01DA500	0,300	h.	Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW	2,93	0,88	
M06CP030	0,200	h.	Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min	26,56	5,31	
M05PN020	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	0,52	
M07CB040	0,010	h	Camión basculante 20 m3 370 CV	65,47	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U02UE070		m3	EX. TÚNEL EN BÓVEDA. SECCIÓN II			
			Excavación en túnel en bóveda, sección 2 (en terrenos duros, caliza dura o similar), por medio de voladura con explosivo goma -2, con agotamiento de agua, con carga mediante pala cargadora a camión basculante de los productos resultantes de la excavación y con p.p de medios auxiliares.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A040	0,020	h.	Oficial segunda	15,84	0,32	
O01A060	0,020	h.	Peón especializado	15,38	0,31	
P01XG030	1,750	kg	Goma-2 D=65 mm.	3,34	5,85	
P01XD010	1,000	ud	Detonador eléctrico	1,30	1,30	
M06AR005	0,120	h.	Jumbo perforador	146,55	17,59	
M01DA500	0,500	h.	Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW	2,93	1,47	
M06CP030	0,200	h.	Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min	26,56	5,31	
M05PN020	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	0,52	
M07CB040	0,010	h	Camión basculante 20 m3 370 CV	65,47	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02UA APUNTALAMIENTO/ENTIBACIÓN

U02UA010		m2	ENTIB. SIMPLE TÚNEL. C/MAD.			
			Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante tablones verticales, horizontales,correas, tornapuntas, cimbras y puntales de madera, incluso p.p de medios auxiliares.			
O01BE010	0,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,92	
P01ES110	0,006	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,17	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U02UA020		m2	ENTIB. SEMICUAJ. TÚNEL. C/MAD.			
			Entibación y apuntalamiento semicuajado en túneles, mediante tableros/y o tablones, correas, tornapuntas, cimbras y puntales de madera, incluso p.p de medios auxiliares.			
O01BE010	1,000	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	18,45	
P01ES110	0,010	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,94	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	1,23	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02UA030		m2	ENTIB. CUAJADA. TÚNEL. C/MAD.			
			Apuntalamiento y entibación cuajada en túneles, mediante tableros/y o tablones, correas, tornapuntas, cimbras y puntales de madera, incluso p.p de medios auxiliares.			
O01BE010	1,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	25,83	
P01ES110	0,014	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	2,72	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02US SOSTENIMIENTOS

U02US010		ud	ANCLAJE 20 m. DE LONGITUD, 45 t.			
			Anclaje de 20 m. de longitud y 45 toneladas de peso para sostenimiento de túneles.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01UG140	1,000	m	Cab.ancl.p.3 cables tesados 45t	105,66	105,66	
P01UG100	20,000	m	Cable ancl.45 t.p.3 cables 6cm	49,20	984,00	
M10PT010	1,500	h.	Equipo de tesado	32,08	48,12	
			TOTAL PARTIDA.....			1.154,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02US020		ud	ANCLAJE 20 m. DE LONGITUD, 60 t.			
			Anclaje de 20 m. de longitud y 60 t. de peso para sostenimiento de túneles.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01UG110	20,000	m	Cable ancl.60 t.p.4 cables 6cm	54,74	1.094,80	
P01UG150	1,000	m	Cab.ancl.p.4 cables tesados 60t	120,21	120,21	
M10PT010	1,500	h.	Equipo de tesado	32,08	48,12	
			TOTAL PARTIDA.....			1.279,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U02US030		ud	ANCLAJE 10 m. DE LONGITUD, 60 t.			
			Anclaje de 10 m. de longitud y 60 t. de peso para sostenimiento de túneles.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01UG110	10,000	m	Cable ancl.60 t.p.4 cables 6cm	54,74	547,40	
P01UG150	1,000	m	Cab.ancl.p.4 cables tesados 60t	120,21	120,21	
M10PT010	1,500	h.	Equipo de tesado	32,08	48,12	
			TOTAL PARTIDA.....			732,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U02US040		ud	ANCLAJE 29 m. DE LONGITUD, 90 t.			
			Anclaje de 29 m. de longitud y 90 t. de peso para sostenimiento de túneles.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01UG120	29,000	m	Cable ancl.90 t.p.6 cables 6cm	68,53	1.987,37	
P01UG160	1,000	m	Cab.ancl.p.6 cables tesados 90t	156,96	156,96	
M10PT010	1,500	h.	Equipo de tesado	32,08	48,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2.209,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02US050		ud	ANCLAJE 39 m. DE LONGITUD, 90 t.			
			Anclaje de 39 m. de longitud y 90 t. de peso para sostenimiento de túneles.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01UG120	39,000	m	Cable ancl.90 t.p.6 cables 6cm	68,53	2.672,67	
P01UG160	1,000	m	Cab.ancl.p.6 cables tesados 90t	156,96	156,96	
M10PT010	1,500	h.	Equipo de tesado	32,08	48,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2.894,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02US060		ud	ANCL.PROVISIONAL 10 m.LONG, 30t.			
			Anclaje provisional de 10 m. de longitud y 30 t. de peso para sostenimiento de túneles.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01UG130	1,000	m	Cab.ancl.p.2 cables tesados 30t	78,10	78,10	
P01UG090	10,000	m	Cable ancl.30 t.p.2 cables 6cm	39,24	392,40	
M10PT010	1,000	h.	Equipo de tesado	32,08	32,08	
			TOTAL PARTIDA.....			519,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02US070		ud	BULÓN DE 25 mm. LONGITUD 4 m.			
			Bulón de 25 mm. de diámetro de acero B-500-S para 10 t. y longitud de 4 m., incluso instalación del equipo, perforación, cabeza de anclaje, tesado, inyección de lechada y bulbo de resina sintética.			
O01A020	0,167	h.	Capataz	16,32	2,73	
O01A030	1,167	h.	Oficial primera	16,08	18,77	
O01A040	1,167	h.	Oficial segunda	15,84	18,49	
O01A060	1,540	h.	Peón especializado	15,38	23,69	
P03AE040	16,000	kg	Acero B-500-S roscado p/bulones	1,08	17,28	
P01UA020	8,000	ud	Cart.bulon.res.sint.D=25 L=500mm	2,45	19,60	
M02GE030	0,600	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	62,50	
M06MP130	0,600	h.	Martillo perforador con barrena	1,72	1,03	
M06CP030	0,600	h.	Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min	26,56	15,94	
M10PT020	0,267	h.	Eq.tesa-barras c/cilind.y bom.h.	23,06	6,16	
			TOTAL PARTIDA.....			186,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02US080		ud	BULÓN DE 25 mm. LONGITUD 6 m.			
			Bulones de 25 mm. de diámetro de acero B-500-S para 10 t. y longitud de 6 m., incluso instalación del equipo, perforación, cabeza de anclaje, tesado, inyección de lechada y bulbo de resina sintética.			
O01A020	0,250	h.	Capataz	16,32	4,08	
O01A030	1,750	h.	Oficial primera	16,08	28,14	
O01A040	1,750	h.	Oficial segunda	15,84	27,72	
O01A060	2,300	h.	Peón especializado	15,38	35,37	
P03AE040	24,000	kg	Acero B-500-S roscado p/bulones	1,08	25,92	
P01UA020	12,000	ud	Cart.bulon.res.sint.D=25 L=500mm	2,45	29,40	
M06MP130	0,900	h.	Martillo perforador con barrena	1,72	1,55	
M02GE030	0,900	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	93,75	
M06CP030	0,900	h.	Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min	26,56	23,90	
M10PT020	0,400	h.	Eq.tesa-barras c/cilind.y bom.h.	23,06	9,22	
			TOTAL PARTIDA.....			279,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02US085		m3	GUNITADO DE HORMIGÓN, SOST.TÚNEL			
			Gunitado de hormigón proyectado HM-20/P/20/I, colocado en el interior de túneles para sostenimiento de tierras, incluso vertido con robot gunitador, totalmente colocado.			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M06CP030	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min	26,56	26,56	
M05PN020	0,500	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	25,98	
M03HT020	1,000	h.	Camión hormigonera 8 m3	30,51	30,51	
M10HG030	0,300	h.	Robot gunitador	207,45	62,24	
			TOTAL PARTIDA.....			249,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U02US090		kg	ARMADURA MALLAZO DE ACERO.			
			Armadura mallazo de acero , incluso corte, doblado y colocación.			
O01A030	0,009	h.	Oficial primera	16,08	0,14	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
P03AA020	0,010	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P03AC120	1,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	1,82	1,82	
M10A010	0,009	h.	Cizalla eléctrica hasta 30mm.	2,33	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U02US100		kg	ACERO TH-29 kg/m EN CERCHAS.			
			Kg. acero TH-29 kg/m en cerchas, cortado y colocado, incluso p.p de despuntes y solapes.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A060	0,090	h.	Peón especializado	15,38	1,38	
P03AE050	1,003	kg	Acero TH-29 kg/m en cerchas	1,35	1,35	
M02GE030	0,003	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02US110		m2	IMPERMEABILIZ.DRENAJE EN AVANCE			
			Lámina de impermeabilización de drenaje en avance del túnel, totalmente colocada.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,84	7,92	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P06SL105	1,000	m2	Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA	15,14	15,14	
			TOTAL PARTIDA.....			31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U02Z ZANJAS Y POZOS						
SUBAPARTADO U02ZE EXCAVACIONES						
U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA			
			Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U02ZE020		m3	EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.			
			Excavación en zanja y/o pozos en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
			.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M01DA320	0,020	h.	Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW	16,37	0,33	
M07CB020	0,030	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,10	
M05PN010	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
U02ZE030		m3	EXC. EN ZANJA Y/O POZO TERR.TRÁNS.			
			Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
M05EC020	0,050	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	2,75	
M06MR230	0,050	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,42	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U02ZE040		m3	EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG			
			Excavación en zanja y/o pozos en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,075	h.	Peón ordinario	15,15	1,14	
M05EC020	0,050	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	2,75	
M06MR230	0,050	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,42	
M01DA320	0,050	h.	Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW	16,37	0,82	
M07CB020	0,075	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,75	
M05PN010	0,035	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE050		m3	EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN.			
			Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M05EC020	0,400	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	21,99	
M06MR230	0,025	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,21	
M07CB020	0,400	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	14,66	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			51,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02ZE060		m3	EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA C/EXPLOS.			
			Excavación en zanja y/o pozos en roca, con empleo de compresor y explosivos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,175	h.	Capataz	16,32	2,86	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01XG010	0,250	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,87	
P01XN010	0,250	kg	Nagolita a granel	1,23	0,31	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,100	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,05	
M06CM040	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	1,50	
M06MP120	0,400	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg	1,60	0,64	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
M07CB020	0,400	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	14,66	
			TOTAL PARTIDA.....			35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE070		m3	EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.			
			Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01XG010	0,025	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,09	
P01XN010	0,025	kg	Nagolita a granel	1,23	0,03	
P01XD010	0,010	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,01	
P01XC030	0,150	m.	Hilo de conexión	0,11	0,02	
P01XC010	0,010	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,00	
M05EN030	0,075	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	4,13	
M06MR230	0,030	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,25	
M06CM040	0,020	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	0,15	
M01DA320	0,020	h.	Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW	16,37	0,33	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE080		m3	EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm			
			Excavación en roca dura con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 30 cm. por vertido directo.Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,429	h.	Peón especializado	15,38	21,98	
O01A070	1,429	h.	Peón ordinario	15,15	21,65	
P01DW060	5,786	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	117,22	
P01DW010	0,225	m3	Agua	0,91	0,20	
M06B010	1,167	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	32,07	
M10TS010	1,167	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	4,00	
M05PN010	0,715	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	28,84	
M07CB020	0,200	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	7,33	
			TOTAL PARTIDA.....			233,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U02ZE090		m3	EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm			
			Excavación en roca dura con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 35 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,667	h.	Peón especializado	15,38	25,64	
O01A070	1,667	h.	Peón ordinario	15,15	25,26	
P01DW060	6,750	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	136,76	
P01DW010	0,193	m3	Agua	0,91	0,18	
M06B010	1,000	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	27,48	
M10TS010	1,000	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	3,43	
M05PN010	0,884	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	35,65	
M07CB020	1,667	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	61,10	
			TOTAL PARTIDA.....			315,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02ZE100		m3	EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm			
			Excavación en roca dura con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 40 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,854	h.	Peón especializado	15,38	28,51	
O01A070	1,854	h.	Peón ordinario	15,15	28,09	
P01DW060	7,241	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	146,70	
P01DW010	0,169	m3	Agua	0,91	0,15	
M06B010	0,875	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	24,05	
M10TS010	0,875	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	3,00	
M05PN010	0,927	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	37,39	
M07CB020	0,200	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	7,33	
			TOTAL PARTIDA.....			275,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE110		m3	EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm			
			Excavación en roca media con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 30 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,417	h.	Peón especializado	15,38	21,79	
O01A070	1,417	h.	Peón ordinario	15,15	21,47	
P01DW060	6,750	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	136,76	
P01DW010	0,225	m3	Agua	0,91	0,20	
M06B010	0,992	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	27,26	
M10TS010	0,992	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	3,40	
M05PN010	0,709	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	28,59	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			244,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE120		m3	EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm			
			Excavación en roca media con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 35 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,214	h.	Peón especializado	15,38	18,67	
O01A070	1,214	h.	Peón ordinario	15,15	18,39	
P01DW060	5,786	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	117,22	
P01DW010	0,193	m3	Agua	0,91	0,18	
M06B010	0,850	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	23,36	
M10TS010	0,850	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,92	
M05PN010	0,607	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	24,48	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			210,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE130		m3	EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm			
			Excavación en roca media con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 40 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,063	h.	Peón especializado	15,38	16,35	
O01A070	1,063	h.	Peón ordinario	15,15	16,10	
P01DW060	5,063	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	102,58	
P01DW010	0,169	m3	Agua	0,91	0,15	
M06B010	0,744	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	20,45	
M10TS010	0,744	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,55	
M05PN010	0,532	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	21,46	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			183,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE140		m3	EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm			
			Excavación en roca blanda con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 30 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,250	h.	Peón especializado	15,38	19,23	
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01DW060	6,750	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	136,76	
P01DW010	0,225	m3	Agua	0,91	0,20	
M06B010	0,875	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	24,05	
M10TS010	0,875	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	3,00	
M05PN010	0,625	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	25,21	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
				TOTAL PARTIDA.....		232,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02ZE150		m3	EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm			
			Excavación en roca blanda con cementos expansivos tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 35 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,071	h.	Peón especializado	15,38	16,47	
O01A070	1,071	h.	Peón ordinario	15,15	16,23	
P01DW060	5,786	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	117,22	
P01DW010	0,193	m3	Agua	0,91	0,18	
M06B010	0,750	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	20,61	
M10TS010	0,750	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,57	
M05PN010	0,536	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	21,62	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
				TOTAL PARTIDA.....		198,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE160		m3	EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm			
			Excavación en roca blanda con cementos expansivos, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 30 cm. por vertido directo. Incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	0,938	h.	Peón especializado	15,38	14,43	
O01A070	0,938	h.	Peón ordinario	15,15	14,21	
P01DW060	5,063	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	20,26	102,58	
P01DW010	0,169	m3	Agua	0,91	0,15	
M06B010	0,656	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	18,03	
M10TS010	0,656	h.	Grupo electrógeno STD 5 KVAs	3,43	2,25	
M05PN010	0,469	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	18,91	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
				TOTAL PARTIDA.....		174,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U02ZE0390		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.DISGREG.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno disgregado, con medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
M07AC010	1,400	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	4,30	
				TOTAL PARTIDA.....		25,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE0400		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.DISGREG. C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno disgregado, con medios manuales, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
M01DA620	0,180	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	2,17	
M07AC010	1,400	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	4,30	
			TOTAL PARTIDA.....			27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02ZE0410		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.FLOJO			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno flojo, con medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A070	1,750	h.	Peón ordinario	15,15	26,51	
M07AC010	1,750	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	5,37	
			TOTAL PARTIDA.....			31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02ZE0420		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.FLOJO C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno flojo, con medios manuales, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A070	1,750	h.	Peón ordinario	15,15	26,51	
M01DA620	0,180	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	2,17	
M07AC010	1,750	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	5,37	
			TOTAL PARTIDA.....			34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U02ZE0430		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.COMPAC.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno compacto, con medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A070	2,200	h.	Peón ordinario	15,15	33,33	
M07AC010	2,200	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	6,75	
			TOTAL PARTIDA.....			40,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U02ZE0440		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.COMPAC. C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno compacto, con medios manuales, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A070	2,200	h.	Peón ordinario	15,15	33,33	
M01DA620	0,180	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	2,17	
M07AC010	2,200	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	6,75	
			TOTAL PARTIDA.....			42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE0450		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., TERR.DURO			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno duro, con medios manuales con compresor, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M06CM010	0,405	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,01	
M06MI110	0,405	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,21	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U02ZE0460		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., TERR.DURO C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno duro, con medios manuales con compresor, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M06CM010	0,405	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,01	
M06MI110	0,405	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,21	
M01DA620	0,180	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	2,17	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE0470		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA BLANDA			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca blanda o disgregada, con medios manuales con compresor, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	0,810	h.	Peón especializado	15,38	12,46	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
M06CM010	0,675	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,69	
M06MI110	0,675	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,36	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE480		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA BLANDA C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca blanda o disgregada, con medios manuales con compresor, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	0,810	h.	Peón especializado	15,38	12,46	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
M06CM010	0,675	h.	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min	2,50	1,69	
M06MI110	0,675	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,36	
M01DA620	0,180	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	2,17	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE490		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA DURA			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca dura, con medios manuales con compresor, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,350	h.	Peón especializado	15,38	20,76	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
M06CM030	1,035	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,88	
M06MI110	1,035	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,55	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			38,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U02ZE500		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA DURA C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca dura, con medios manuales con compresor, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la excavación.			
O01A060	1,350	h.	Peón especializado	15,38	20,76	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
M06CM030	1,035	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,88	
M06MI110	1,035	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,55	
M01DA620	0,180	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	2,17	
M05PN015	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	0,94	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE510		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO TIERRA, MEC.,			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en tierra, con medios mecánicos, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,023	h.	Capataz	16,32	0,38	
M05EN030	0,023	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,27	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE520		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO TIERRA, MEC., C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en tierra, con medios mecánicos, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,023	h.	Capataz	16,32	0,38	
M05EN030	0,023	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,27	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE530		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. TRAN. MEC.,			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en terreno de transito, con medios mecánicos, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
M05EC020	0,045	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	2,47	
M06MR230	0,045	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,38	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U02ZE540		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. TRAN. MEC., C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en terreno de transito, con medios mecánicos, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
M05EC020	0,045	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	2,47	
M06MR230	0,045	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,38	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE550		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/MAR.ROM.,			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos con martillo rompedor, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,023	h.	Capataz	16,32	0,38	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
M05EC020	0,360	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	19,79	
M06MR230	0,023	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,19	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02ZE560		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/MAR.ROM., C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos con martillo rompedor, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,023	h.	Capataz	16,32	0,38	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
M05EC020	0,360	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	19,79	
M06MR230	0,023	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,19	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZE570		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/EXPL.,			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos y explosivos, incluso p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,158	h.	Capataz	16,32	2,58	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01XG010	0,250	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,87	
P01XN010	0,250	kg	Nagolita a granel	1,23	0,31	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,100	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,05	
M06CM040	0,180	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	1,35	
M06MP120	0,360	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg	1,60	0,58	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U02ZE580		m3	EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/EXPL., C/AGOT.			
			Excavación en zanjas y/o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos y explosivos, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios auxiliares y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.			
O01A020	0,158	h.	Capataz	16,32	2,58	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01XG010	0,250	kg	Goma-2 D=40 mm.	3,46	0,87	
P01XN010	0,250	kg	Nagolita a granel	1,23	0,31	
P01XD010	0,100	ud	Detonador eléctrico	1,30	0,13	
P01XC030	1,500	m.	Hilo de conexión	0,11	0,17	
P01XC010	0,100	m.	Cordón detonante 12 gr.	0,49	0,05	
M06CM040	0,180	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	1,35	
M06MP120	0,360	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg	1,60	0,58	
M01DA620	0,120	h.	Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW	12,03	1,44	
M05PN015	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3	52,09	1,04	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02ZR RELLENOS

U02ZR010		m3	RELLENO LOCALIZADO ZANJAS			
			Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.			
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M05PN010	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,60	
M08RL010	0,120	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZR020		m3	RELLENO DE ARENA EN ZANJAS			
			Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AA040	1,000	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	8,52	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M08RL010	0,100	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U02ZR030		m3	RELLENO MANUAL DE ZANJA CON TIERRA			
			Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de préstamo, con medios manuales, extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo.			
O01A070	0,950	h.	Peón ordinario	15,15	14,39	
M07AA020	0,100	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	4,96	0,50	
M08RI010	0,750	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,35	
P01DW010	1,000	m3	Agua	0,91	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U02ZR040		m3	RELLENO MANUAL DE ZANJA CON ARENA			
			Relleno de arena, con medios manuales, extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo.			
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
M07AA020	0,100	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	4,96	0,50	
M08RL010	0,050	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,28	
P01AA030	1,000	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,50	
			TOTAL PARTIDA.....			27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02ZR050		m3	RELLENO MANUAL DE ZANJA CON GRAVA			
			Relleno de grava, con medios manuales, extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
M07AA020	0,100	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	4,96	0,50	
P01AG150	1,000	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	14,90	
			TOTAL PARTIDA.....			27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZR060		m3	RELLENO MECÁNICO DE ZANJA CON TIERRA			
			Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de préstamo, con medios mecánicos , extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo.			
O01A070	0,108	h.	Peón ordinario	15,15	1,64	
M05PN010	0,014	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,56	
M08RL010	0,108	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,61	
M08CA110	0,014	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZR070		m3	RELLENO MECÁNICO DE ZANJA CON ARENA			
			Relleno de arena, con medios mecánicos , extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo.			
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
M08RL010	0,090	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,51	
P01AA030	0,900	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,85	
			TOTAL PARTIDA.....			17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02ZR080		m3	RELLENO MECÁNICO DE ZANJA CON GRAVA			
			Relleno de grava, con medios mecánicos , extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo.			
O01A070	0,135	h.	Peón ordinario	15,15	2,05	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
P01AG150	0,900	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	13,41	
			TOTAL PARTIDA.....			16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02ZR090		m3	RELLENO MEC. ZANJA CON SUELO SELEC.			
			Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionados procedentes de prestamos, con medios mecánicos , extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo. Sin incluir el suelo seleccionado.			
O01A070	0,108	h.	Peón ordinario	15,15	1,64	
M05PN010	0,014	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,56	
M08RL010	0,108	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,61	
M08CA110	0,014	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02ZR100		m3	RELL. MEC. ZANJA CON MAT. RECICL. PROPIO			
			Relleno localizado en zanjas con material reciclado procedente del machaqueo en la propia obra, con medios mecánicos , extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo			
O01A020	0,011	h.	Capataz	16,32	0,18	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05PN010	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,48	
M08RL010	0,150	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,85	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02ZR110		m3	RELL. MEC. ZANJA CON MAT. RECICL. PREST.			
			Relleno localizado en zanjas con material reciclado procedente de prestamos, con medios mecánicos , extendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y rasanteo. Sin incluir el transporte del material a la obra.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AF033	1,700	t	Zahorra 0-40 reciclada	4,50	7,65	
M05PN010	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,48	
M08RL010	0,200	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,13	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U02CZA APUNTALAMIENTO/ENTIBACIÓN						
U02ZA010		m2	ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD			
			Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BE010	0,550	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,15	
P01ES110	0,004	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,78	
P01UC030	0,030	kg	Puntas 20x100	1,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U02ZA020		m2	ENT.SEMICUAJ.ZANJA <3m. C/MAD			
			Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BE010	0,850	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	15,68	
P01ES110	0,006	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,17	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
U02ZA030		m2	ENT.CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL.			
			Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
M12EP010	2,000	ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)	0,96	1,92	
M12CC010	2,000	ud	Codal met.exten.p/panel aluminio	0,23	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
U02ZA040		m2	ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.			
			Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
M12EP020	0,500	ud	Panel cha.acero 400x100cm.(400p)	2,62	1,31	
M12CC020	1,500	ud	Codal met.extensib.p/panel chapa	0,33	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U02ZA050		m2	ENT.CUAJ.ZANJA >6m.PAN/TABL.AC.			
			Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
M12EP030	0,500	ud	Panel chapa acero c/cámara(300p)	5,35	2,68	
M12ET010	0,500	ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)	2,43	1,22	
M12CC030	1,500	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			19,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZA060		m2	ENT.CUAJ.ZANJA <6m.C/TABLEST.A.			
			Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
M12ET020	1,000	ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)	1,53	1,53	
M12CC030	1,000	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZA070		m2	ENT.SIMPLE ZAPATA <3m. C/MAD.			
			Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BE010	0,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,92	
P01ES110	0,005	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	0,97	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02ZA080		m2	ENT.SEMICUAJ.POZO <3m. C/MAD.			
			Entibación semicuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BE010	1,050	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	19,37	
P01ES110	0,007	m3	Madera pino para entibaciones	194,36	1,36	
P01UC030	0,060	kg	Puntas 20x100	1,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U02ZA090		m2	ENT.CUAJADA POZO <3m. CAJON AL.			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
M12EP010	4,000	ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)	0,96	3,84	
M12CC010	4,000	ud	Codal met.exten.p/panel aluminio	0,23	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZA100		m2	ENT.CUAJADA POZO <6m. CAJON AC.			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante cajones de paneles de chapa de acero, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,480	h.	Oficial primera	16,08	7,72	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
M12EP020	1,000	ud	Panel cha.acero 400x100cm.(400p)	2,62	2,62	
M12CC020	3,000	ud	Codal met.extensib.p/panel chapa	0,33	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02ZA110		m2	ENT.CUAJ.POZO <6m. C/TABLEST.A.			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
M12ET020	2,000	ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)	1,53	3,06	
M12CC030	2,000	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U02ZA120		m2	ENT.CUAJ.POZO >6m. C/PAN/TAB.A.			
			Entibación cuajada en zapatas o pozos, de mas de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,960	h.	Oficial primera	16,08	15,44	
O01A050	0,960	h.	Ayudante	15,61	14,99	
M12EP030	1,000	ud	Panel chapa acero c/cámara(300p)	5,35	5,35	
M12ET010	1,000	ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)	2,43	2,43	
M12CC030	3,000	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,43	1,29	
			TOTAL PARTIDA.....			39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO U02D DRENAJES O AVENAMIENTOS

U02D010		m3	RELLENO LOCALIZADO ZANJA D.L.			
			Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material seleccionado procedente de la excavación y/o de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05RN010	0,050	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,80	
M08CA110	0,050	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	1,44	
M08RL010	0,020	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02D020		m3	RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.			
			Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado procedente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AA060	0,150	m3	Arena de río 2/6 mm	14,43	2,16	
P01AD060	0,810	t.	Árido rodado clasificado < 40 mm	14,30	11,58	
P01AD100	0,720	t.	Árido triturado clasi. machaqueo	6,96	5,01	
M05RN010	0,050	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,80	
M08CA110	0,050	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	1,44	
M08RL010	0,050	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,28	
M07N020	1,000	m3	Canon suelo seleccionado prest.	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D030		m3	FILTRO GRANULAR			
			Filtro granular en la base del terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y cuneta de recogida a pie de talud.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
M05PC020	0,030	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	1,50	
M08NM010	0,030	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	1,40	
M08RN010	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02D140		m3	RELLENO M. GRANULAR EN BASE TUBO			
			Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para base de asiento de tubo metálico corrugado, compactado, incluso rasanteado, totalmente terminado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P01AD040	2,200	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	5,57	
M08RN020	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,20	
M05RN010	0,020	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02D150		m3	RELLENO M. GRANULAR TRASDÓS TUBO			
			Relleno de material granular sin clasificar, con IP=<6 en trasdós de tubo metálico corrugado, compactado, incluso rasanteado, totalmente terminado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AD050	2,200	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	11,11	
M08RL010	0,050	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,28	
M08RN020	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,20	
M05RN010	0,020	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D200		m	TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=100 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 100 mm. de diámetro interior colocado en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada incluso relleno con grava filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P01AA030	0,051	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,84	
P01AG150	0,176	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,62	
P02RH010	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.	5,11	5,11	
			TOTAL PARTIDA.....			24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D210		m	TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=100 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 100 mm. de diámetro interior colocado en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2, sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada incluso relleno con grava filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
A01RH090	0,051	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,23	
P01AG150	0,176	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,62	
P02RH010	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.	5,11	5,11	
			TOTAL PARTIDA.....			27,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02D220		m	TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=150 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 150 mm. de diámetro interior colocado en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada incluso relleno con grava filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
P01AA030	0,057	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,94	
P01AG150	0,217	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,23	
P02RH020	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.	7,06	7,06	
			TOTAL PARTIDA.....			29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02D230		m	TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=150 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 150 mm. de diámetro interior colocado en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2, sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada incluso relleno con grava filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
A01RH090	0,057	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,72	
P01AG150	0,217	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,23	
P02RH020	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.	7,06	7,06	
			TOTAL PARTIDA.....			33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02D240		m	TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=200 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 200 mm. de diámetro interior colocado en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada incluso relleno con grava filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,375	h.	Oficial primera	16,08	6,03	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P06BG320	2,720	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,12	
P01AA030	0,062	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,02	
P01AG150	0,260	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,87	
P02RH030	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.	8,83	8,83	
			TOTAL PARTIDA.....			33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D250		m	TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=200 mm. S/HORM.			
			Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 200 mm. de diámetro interior colocado en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2, sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada incluso relleno con grava filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,375	h.	Oficial primera	16,08	6,03	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P06BG320	2,720	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,12	
A01RH090	0,062	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	5,14	
P01AG150	0,260	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,87	
P02RH030	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.	8,83	8,83	
			TOTAL PARTIDA.....			37,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02D260		m	TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 80 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P01AA030	0,048	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,79	
P01AG150	0,153	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,28	
P02RV030	1,000	m.	Tub.drenaje PVC rollos 80 mm.	1,29	1,29	
			TOTAL PARTIDA.....			11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U02D270		m	TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/HORM.			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 80 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
A01RH090	0,048	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	3,98	
P01AG150	0,153	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,28	
P02RV030	1,000	m.	Tub.drenaje PVC rollos 80 mm.	1,29	1,29	
			TOTAL PARTIDA.....			14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D280		m	TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RV040	1,000	m.	Tub.drenaje PVC rollos 100 mm.	1,86	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02D290		m	TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
A01RH090	0,050	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,14	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RV040	1,000	m.	Tub.drenaje PVC rollos 100 mm.	1,86	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02D300		m	TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=160 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 160 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,420	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,89	
P01AA030	0,056	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,92	
P01AG150	0,209	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,11	
P02RV060	1,000	m.	Tub.drenaje PVC rollos 160 mm.	4,20	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			19,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D310		m	TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=160 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 160 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,420	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,89	
A01RH090	0,056	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,64	
P01AG150	0,209	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,11	
P02RV060	1,000	m.	Tub.drenaje PVC rollos 160 mm.	4,20	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02D320		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 80 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P01AA030	0,048	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,79	
P01AG150	0,153	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,28	
P02RS110	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm	1,84	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U02D330		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 80 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
A01RH090	0,048	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	3,98	
P01AG150	0,153	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,28	
P02RS110	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm	1,84	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D340		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=125 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 125 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,330	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,82	
P01AA030	0,053	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,87	
P01AG150	0,185	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,76	
P02RS130	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm	2,67	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D350		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=125 mm. S/HORM.			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 125 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,330	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,82	
A01RH090	0,053	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,39	
P01AG150	0,185	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,76	
P02RS130	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm	2,67	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

U02D360		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RS160	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm	4,52	4,52	
			TOTAL PARTIDA.....			15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D370		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
A01RH090	0,050	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,14	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RS160	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm	4,52	4,52	
			TOTAL PARTIDA.....			18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D380		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=150 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 150 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	0,242	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	0,19	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P01AG150	0,202	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,01	
P02RS170	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm	8,11	8,11	
			TOTAL PARTIDA.....			21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D390		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=150 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 150 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	0,242	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	0,19	
A01RH090	0,055	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,56	
P01AG150	0,202	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,01	
P02RS170	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm	8,11	8,11	
			TOTAL PARTIDA.....			25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D400		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=90 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abovedada ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 90 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,012	h.	Oficial primera	16,08	0,19	
O01A060	0,024	h.	Peón especializado	15,38	0,37	
P06BG320	2,100	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,64	
P01AA030	0,049	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,81	
P01AG150	0,160	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,38	
P02RV470	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm	2,68	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U02D410		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=90 mm. S/HORM.			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abovedada ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 90 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,012	h.	Oficial primera	16,08	0,19	
O01A060	0,024	h.	Peón especializado	15,38	0,37	
P06BG320	2,100	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,64	
A01RH090	0,049	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,06	
P01AG150	0,160	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,38	
P02RV470	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm	2,68	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U02D420		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=160 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abovedada ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 160 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,420	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,89	
P01AA030	0,056	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,92	
P01AG150	0,209	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,11	
P02RV500	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm	6,07	6,07	
			TOTAL PARTIDA.....			21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D430		m	TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=160 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abovedada ranurada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 160 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,420	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,89	
A01RH090	0,056	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,64	
P01AG150	0,209	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,11	
P02RV500	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm	6,07	6,07	
			TOTAL PARTIDA.....			25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U02D440		m	TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abovedada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RV300	1,000	m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=100	5,72	5,72	
			TOTAL PARTIDA.....			16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02D450		m	TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abovedada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
A01RH090	0,050	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,14	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RV300	1,000	m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=100	5,72	5,72	
			TOTAL PARTIDA.....			19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D460		m	TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=200 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abovedada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 200 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A060	0,440	h.	Peón especializado	15,38	6,77	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
P01AG150	0,239	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,56	
P02RV320	1,000	m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=200	14,78	14,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D470		m	TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=200 mm. S/HORM.			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abovedada, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 200 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A060	0,440	h.	Peón especializado	15,38	6,77	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
A01RH090	0,060	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,97	
P01AG150	0,239	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,56	
P02RV320	1,000	m.	Tubo dren.PVC p.est.abov.D=200	14,78	14,78	
			TOTAL PARTIDA.....			35,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02D480		m	TUBO DRENAJE POLIET.AD, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA			
			Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RP040	1,000	m.	Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D490		m	TUBO DRENAJE POLIET.AD, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
A01RH090	0,050	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,14	
P01AG150	0,167	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,49	
P02RP040	1,000	m.	Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U02D500		m	TUBO DRENAJE POLIET.AD, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300 mm. y rigidez esférica 8 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,900	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,26	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,314	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,68	
P02RP090	1,000	m.	Tub.drenaje polietil.a.d.300 mm	9,06	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02D510		m	TUBO DRENAJE POLIET.AD, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300 mm. y rigidez esférica 8 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,900	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,26	
A01RH090	0,070	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	5,80	
P01AG150	0,314	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,68	
P02RP090	1,000	m.	Tub.drenaje polietil.a.d.300 mm	9,06	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D520		m	TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=110 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 110 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A060	0,280	h.	Peón especializado	15,38	4,31	
P06BG320	2,299	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,79	
P01AA030	0,051	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,84	
P01AG150	0,174	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,59	
P02RS040	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm	8,33	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U02D530		m	TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=110 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 110 mm. y rigidez esférica 4 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A060	0,280	h.	Peón especializado	15,38	4,31	
P06BG320	2,299	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,79	
A01RH090	0,051	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	4,23	
P01AG150	0,174	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,59	
P02RS040	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm	8,33	8,33	
			TOTAL PARTIDA.....			23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02D540		m	TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/ARENA Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300 mm. y rigidez esférica 8 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,900	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,26	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,314	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,68	
P02RS080	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	41,25	41,25	
			TOTAL PARTIDA.....			63,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02D550		m	TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/HORM. Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, servida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300 mm. y rigidez esférica 8 kN/m2. colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,900	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,26	
A01RH090	0,070	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	5,80	
P01AG150	0,314	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,68	
P02RS080	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	41,25	41,25	
			TOTAL PARTIDA.....			68,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO U02P CACES Y CUNETAS HORM.

SUBAPARTADO U02PC CAZ PREFABRICADOS HORM.

U02PC010		m	CAZ PREF. HORM. TIPO R-30 Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20/I de doble capa, tipo R-30, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P01EL020	0,030	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,17	
P01HCM003	0,030	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,70	
P03CG010	1,000	m	Caz horm. pref. R-30 (30x13-10)	27,15	27,15	
M08RI020	0,080	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,19	
M05RN020	0,040	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02PC020		m	CAZ PREF. HORM. TIPO R-40 Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-40, de sección triangular 40x13-10 y 117 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P01EL020	0,040	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,22	
P01HCM003	0,040	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	2,27	
P03CG010	1,000	m	Caz horm. pref. R-30 (30x13-10)	27,15	27,15	
P03CG020	1,000	m	Caz horm. pref. R-40 (40x13-10)	38,22	38,22	
M08RI020	0,120	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,28	
M05RN020	0,060	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	2,37	
			TOTAL PARTIDA.....			74,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02PC030		m	CAZ PREF. HORM. TIPO R-50 Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-50, de sección triangular 50x15-11 y 168 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01EL020	0,050	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,28	
P01HCM003	0,050	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	2,84	
P03CG030	1,000	m	Caz horm. pref. R-50 (50x15-11)	47,40	47,40	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
M05RN020	0,075	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	2,96	
			TOTAL PARTIDA.....			59,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS

U02PC040		m	CAZ PREF. HORM. TIPO R-60 Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-60, de sección triangular 60x15-11 y 200 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004			
O01A020	0,035	h.	Capataz	16,32	0,57	
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01EL020	0,060	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,34	
P01HCM003	0,060	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	3,40	
P03CG040	1,000	m	Caz horm. pref. R-60 (60x15-11)	79,44	79,44	
M08RI020	0,220	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,52	
M05RN020	0,110	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,34	
			TOTAL PARTIDA.....			95,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02PC050		m	CAZ PREF. HORM. ARM. TIPO R-50H Caz prefabricado de hormigón armado HA-25/B/20 de doble capa, tipo R-50 H, de sección triangular 50x15-11 y 180 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01EL020	0,050	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,28	
P01HCM003	0,050	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	2,84	
P03CG050	1,000	m	Caz horm. arm.pref. R-50H (50x15-11)	71,44	71,44	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
M05RN020	0,100	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	3,95	
			TOTAL PARTIDA.....			84,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02PC100		m	CAZ PREF. HORM. TIPO CIRC.D=30			
			Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-50 H, de sección circular 50x50 D=30 y 430 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004			
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01EL020	0,050	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,28	
P01HCM003	0,050	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	2,84	
P03CG100	1,000	m	Caz horm. pref. MOPU (50x50-D=30)	37,15	37,15	
M08RI020	0,220	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,52	
M05RN020	0,110	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,34	
				TOTAL PARTIDA.....		52,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U0PH CUNETAS DE HORMIGÓN

U02PH010		m	CUN. REC. PREF. HORM. TIPO R-1			
			Cuneta prefabricada de hormigón HM-25/P/20, de sección rectangular tipo R-1 de 35x30 cm. y 210 kg/m, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas. Totalmente terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M08RI020	0,100	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,24	
M05RN020	0,050	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	1,97	
A01MA040	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	0,42	
P03CG200	1,000	m	Cuneta rec. pref. horm. 35x30 cm.	12,50	12,50	
				TOTAL PARTIDA.....		18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02PH020		m	CUN. REC. PREF. HORM. TIPO R-2			
			Cuneta prefabricada de hormigón HM-25/P/20, de sección rectangular tipo R-2 de 44x44 cm. y 380 kg/m, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas. Totalmente terminada.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P03CG210	1,000	m	Cuneta rec. pref. horm. 44x44 cm.	21,20	21,20	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
M05RN020	0,075	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	2,96	
A01MA040	0,007	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	0,59	
				TOTAL PARTIDA.....		30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02PH030		m	CUN. REC. PREF. HORM. TIPO R-3			
			Cuneta prefabricada de hormigón HM-25/P/20, de sección rectangular tipo R-3 de 80x50 cm. y 800 kg/m, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas. Totalmente terminada.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P03CG220	1,000	m	Cuneta rec. pref. horm. 80x50 cm.	47,33	47,33	
M08RI020	0,250	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,59	
M05RN020	0,125	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	4,93	
A01MA040	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	1,27	
				TOTAL PARTIDA.....		62,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02PH100		m	CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-1			
			Cuneta triangular tipo V-1 de h=0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20/B/20/I, de12 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01EL020	0,050	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,28	
P01HCM003	0,270	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	15,32	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U02PH110		m	CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-2			
			Cuneta triangular tipo V-2 de h=0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20/P/20, de12 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01EL020	0,040	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,22	
P01HCM003	0,220	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	12,48	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U02PH120		m	CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-3			
			Cuneta triangular tipo V-3 de h=0,50 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20/P/20, de12 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01EL020	0,040	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,22	
P01HCM003	0,170	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,64	
M08RI020	0,120	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U02PH150		m	CUN. TRAPE. REVEST. HORM. TIPO T-1			
			Cuneta trapecial tipo T-1 de h=0,50 m. base 0,50 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20/P/20, de12 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01EL020	0,060	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,34	
P01HCM003	0,330	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,72	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02PH160		m	CUN. TRAPE. REVEST. HORM. TIPO T-2			
			Cuneta trapecial tipo T-2 de h=0,50 m. base 0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20/P/20, de12 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A070	0,420	h.	Peón ordinario	15,15	6,36	
P01EL020	0,052	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,29	
P01HCM003	0,280	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	15,88	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02PH170		m	CUN. TRAPE. REVEST. HORM. TIPO T-3			
			Cuneta trapecial tipo T-3 de h=0,50 m. base 0,50 m. con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20/P/20, de12 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A070	0,340	h.	Peón ordinario	15,15	5,15	
P01EL020	0,060	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,34	
P01HCM003	0,230	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	13,05	
M08RI020	0,100	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U02PH200		m	CUN. RECT. REVEST. HORM. TIPO R-1			
			Cuneta rectangular tipo R-1 de h=0,50 m. y base 0,50 m., revestida de hormigón HM-20/P/20, de15 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A070	0,320	h.	Peón ordinario	15,15	4,85	
P01EL020	0,060	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,34	
P01HCM003	0,270	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	15,32	
M08RI020	0,100	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02PH210		m	CUN. RECT. REVEST. HORM. TIPO R-2			
			Cuneta rectangular tipo R-2 de h=0,75 m. y base 0,50 m., revestida de hormigón HM-20/P/20, de15 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A070	0,440	h.	Peón ordinario	15,15	6,67	
P01EL020	0,050	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,28	
P01HCM003	0,300	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	17,02	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02PH220		m	CUN. RECT. REVEST. HORM. TIPO R-3			
			Cuneta rectangular tipo R-3 de h=0,75 m. y base 0,75 m., revestida de hormigón HM-20/P/20, de15 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado. Totalmente terminada.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01EL020	0,060	m2	Tablero aglomerado 22 mm.	5,60	0,34	
P01HCM003	0,350	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	19,86	
M08RI020	0,150	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,36	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U03 ESTRUCTURAS

APARTADO U03A ACEROS

SUBAPARTADO U03AA ARMADURAS

U03AA010		kg	ACERO CORRUGADO B 400 S			
			Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE 08.			
O01BF030	0,012	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,22	
O01BF040	0,012	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,21	
P03AC090	1,080	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	1,06	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U03AA020		kg	ACERO CORRUGADO B 500 S			
			Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE 08.			
O01BF030	0,012	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,22	
O01BF040	0,012	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,21	
P03AC200	1,080	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,97	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03AA030		kg	ACERO CORR. B 400 S PREFOR.			
			Acero corrugado B 400 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE 08.			
O01BF030	0,010	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,18	
O01BF040	0,010	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,18	
P03AC100	1,080	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	1,89	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03AA040		kg	ACERO CORR. B 500 S PREFOR.			
			Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE 08.			
O01BF030	0,010	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,18	
O01BF040	0,010	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,18	
P03AC210	1,080	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	1,06	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AA100		kg	AC. PRET. CORD. 15 mm 180 kp/mm2.			
			Acero superestabilizado para pretensar en cordones de 15 mm. de tensión de rotura 180 kp/mm2. incluso parte proporcional de vaina e inyección.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01BF030	0,025	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,46	
O01BF040	0,025	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,44	
P03AE200	1,000	kg	Acero preten. cor. 15 mm. rot. 180	2,35	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03AA200		kg	ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR			
			Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar incluso vainas y todos los accesorios necesarios, los anclajes activos y pasivos, acopladores, todas las operaciones y equipos tesado, las operaciones y equipos de inyección y el sellado de cajetines.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A030	0,006	h.	Oficial primera	16,08	0,10	
O01A050	0,006	h.	Ayudante	15,61	0,09	
P01DA085	0,002	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,12	
P03AE150	1,050	kg	Acero Especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar	1,03	1,08	
P03AE250	1,000	ud	P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos lo	1,10	1,10	
M02GE020	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	0,10	
M10PT010	0,004	h.	Equipo de tesado	32,08	0,13	
M10PI010	0,004	h.	Equipo inyección cemento	48,71	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03AA210		kg	ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR			
			Acero especial en barras para pretensar.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01A030	0,008	h.	Oficial primera	16,08	0,13	
O01A050	0,008	h.	Ayudante	15,61	0,12	
P01DA085	0,002	t	Lechada cemento para inyectar	61,11	0,12	
P03AE015	1,050	kg	Barra para pretensar	1,65	1,73	
P03AE250	1,000	ud	P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos lo	1,10	1,10	
M02GE020	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	0,10	
M10PT010	0,004	h.	Equipo de tesado	32,08	0,13	
M10PI010	0,004	h.	Equipo inyección cemento	48,71	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03AM MALLAS ELECTROSOLDADAS						
U03AM010		m2	MALL. ME 500 T 10x10 cm. D=5-5 mm. Mallazo electrosoldado de 10x10 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM380	1,150	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	1,99	2,29	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U03AM020		m2	MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=5-5 mm. Mallazo electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM380	1,150	m2	ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	1,99	2,29	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U03AM030		m2	MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=6-6 mm. Mallazo electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 6-6 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM400	1,150	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	2,67	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
U03AM040		m2	MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=8-8 mm. Mallazo electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 8-8 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM420	1,150	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080	4,00	4,60	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
U03AM050		m2	MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=10-10 mm. Mallazo electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 10-10 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM440	1,150	m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	6,21	7,14	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AM060		m2	MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=12-12 mm. Mallazo electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 12-12 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM460	1,150	m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008	10,01	11,51	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U03AM070		m2	MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=5-5 mm. Mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM500	1,150	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,17	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AM080		m2	MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=6-6 mm. Mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 6-6 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM510	1,150	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	2,45	2,82	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03AM090		m2	MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=8-8 mm. Mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 8-8 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM520	1,150	m2	ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	4,12	4,74	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U03AM100		m2	MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=10-10 mm. Mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 10-10 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM520	1,150	m2	ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	4,12	4,74	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AM110		m2	MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=12-12 mm. Mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 12-12 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM520	1,150	m2	ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	4,12	4,74	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U03AM120		m2	MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=5-5 mm. Mallazo electrosoldado de 20x20 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM390	1,150	m2	ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100	1,00	1,15	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03AM130		m2	MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=6-6 mm. Mallazo electrosoldado de 20x20 cm. de diámetro 6-6 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM410	1,150	m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,12	2,44	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

U03AM140		m2	MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=8-8 mm. Mallazo electrosoldado de 20x20 cm. de diámetro 8-8 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM430	1,150	m2	ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 1008	3,86	4,44	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U03AM150		m2	MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=10-10 mm. Mallazo electrosoldado de 20x20 cm. de diámetro 10-10 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM450	1,150	m2	ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10	6,01	6,91	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AM160		m2	MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=12-12 mm. Mallazo electrosoldado de 20x20 cm. de diámetro 12-12 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08.			
O01BF030	0,015	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,28	
O01BF040	0,015	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,26	
P03AM460	1,150	m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008	10,01	11,51	
P03AA020	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03AL ACERO LAMINADO

U03AL010		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 275 JR MACIZO Acero laminado en caliente tipo S 275 JR en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hexagonal, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL160	1,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03AL020		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 235 JR/0 MACIZO Acero laminado en caliente tipo S 235 JR/0 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hexagonal, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL161	1,000	kg	Acero laminado S 235 JR macizo	1,02	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U03AL030		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J0 MACIZO Acero laminado en caliente tipo S 275 J0 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hexagonal, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL170	1,000	kg	Acero laminado S 275 J0	0,87	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03AL040		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J2 MACIZO Acero laminado en caliente tipo S 275 J2 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hexagonal, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL180	1,000	kg	Acero laminado S 275 J2	0,87	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AL050		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 3555 JR MACIZO			
			Acero laminado en caliente tipo S 355 JR en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hexagonal, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL190	1,000	kg	Acero laminado S 355 JR	1,18	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AL060		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 3555 J0 MACIZO			
			Acero laminado en caliente tipo S 355 J0 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hexagonal, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL200	1,000	kg	Acero laminado S 355 J0	1,18	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AL070		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 3555 J2 MACIZO			
			Acero laminado en caliente tipo S 355 J2 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hexagonal, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL210	1,000	kg	Acero laminado S 355 J2	1,18	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AL080		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J0 HUECO			
			Acero laminado en caliente tipo S 275 J0 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL175	1,000	kg	Acero laminado S 275 J0 hueco	1,19	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03AL090		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 235 J0 HUECO			
			Acero laminado en caliente tipo S 235 J0 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL171	1,000	kg	Acero laminado S 235 J0 hueco	1,06	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AL100		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J2 HUECO Acero laminado en caliente tipo S 275 J2 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL185	1,000	kg	Acero laminado S 275 J2 hueco	1,25	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03AL110		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 355 J0 HUECO Acero laminado en caliente tipo S 355 J0 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL205	1,000	kg	Acero laminado S 355 J0 hueco	1,23	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03AL120		kg	ACERO LAM. ESTRUC. S 355 J2 HUECO Acero laminado en caliente tipo S 355 J2 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de cortes y despuntos. Colocado en estructura soldada.			
O01BS800	0,030	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,60	
O01BS810	0,030	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,56	
P03AL215	1,000	kg	Acero laminado S 355 J2 hueco	1,26	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03AC CERCHAS

U03AC010		kg	ACERO E 275 (A-42b) EN CERCHAS Acero laminado E 275(A 42b), en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.			
O01BC041	0,030	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,55	
O01BC042	0,030	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,53	
P03AL010	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	1,77	1,86	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03AC020		kg	ACERO LAMI. HUECO S 275 J0 EN CERCHAS Acero S 275 j0, en perfil laminado en caliente en tubos huecos cuadrados y rectangulares para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.			
O01BC041	0,040	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,74	
O01BC042	0,040	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,71	
P03AL175	1,050	kg	Acero laminado S 275 J0 hueco	1,19	1,25	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AC030		m	CORREA ZF CHAPA			
			Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales. Totalmente montada y colocada			
O01BC041	0,010	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	0,18	
O01BC042	0,050	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	0,88	
P03AL080	1,000	m.	Correa ZF chapa	7,19	7,19	
			TOTAL PARTIDA.....			8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03AP PLACAS

U03AP010		ud	PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm			
			Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,550	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	10,15	
P13TP010	7,370	kg	Pletina 8/20 mm.	0,90	6,63	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03AP020		ud	PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm.			
			Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,680	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,55	
P13TP010	14,150	kg	Pletina 8/20 mm.	0,90	12,74	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U03AP030		ud	PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN.			
			Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	0,880	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	16,24	
P13TP020	24,070	kg	Pletina 8/30 mm.	0,90	21,66	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P03AL095	4,000	ud	Tuerca acero D=16	0,20	0,80	
P03AL160	3,560	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	3,10	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			45,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03AP040		ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.			
			Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y CTE DB SE-A.			
O01BC041	1,160	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	21,40	
P13TP020	37,730	kg	Pletina 8/30 mm.	0,90	33,96	
P03AC210	3,790	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v	0,98	3,71	
P03AL095	4,000	ud	Tuerca acero D=16	0,20	0,80	
P03AL160	3,560	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	3,10	
P01DW020	0,100	ud.	Pequeño material	0,85	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			63,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U03E ENCOFRADOS

SUBAPARTADO U03EF METÁLICOS

U03EF010		m2	ENCOF.MET.EN ZAP.ZAN.VIG.CIMENT			
			Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas y vigas,hasta 50 posturas .			
O01BE010	0,190	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,51	
O01BE020	0,190	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,35	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01DC010	0,075	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,11	
M12EF040	0,100	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,02	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
P01UC020	1,000	kg	Puntas 17x70	1,23	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03EF020		m2	ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.			
			Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.			
O01BE010	0,190	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,51	
O01BE020	0,190	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,35	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01DC010	0,075	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,11	
M12EF040	0,500	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,10	
P03AA020	0,008	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03EF030		m2	ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 CV h<3m.			
			Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50 posturas.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01DC020	0,350	l.	Desencofrante alta calidad	2,23	0,78	
P01UC030	0,010	kg	Puntas 20x100	1,23	0,01	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03EF040		m2	ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 CV h<3m.			
			Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50 posturas.			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
M12EF020	2,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	1,10	
P01DC010	0,700	kg	Aditivo desencofrante	1,43	1,00	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M02GE020	0,175	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	18,23	
			TOTAL PARTIDA.....			32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03EF050		m2	ENCOF. METÁLICO MUROS 1 CV h>3m.			
			Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50 posturas.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01DC020	0,350	l.	Desencofrante alta calidad	2,23	0,78	
P01UC030	0,010	kg	Puntas 20x100	1,23	0,01	
M02GE020	0,125	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	13,02	
			TOTAL PARTIDA.....			23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03EF060		m2	ENCOF. METÁLICO MUROS 2 CV h>3m			
			Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50 posturas.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
M12EF020	2,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	1,10	
P01DC010	0,700	kg	Aditivo desencofrante	1,43	1,00	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M02GE020	0,225	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	23,44	
			TOTAL PARTIDA.....			41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03CEM MADERA

U03CEM010		m2	ENCOF.MAD.ZAP.ZANJ.Y VIG.RIOS.			
			Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas considerando 4 posturas.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03CEM020		m2	ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN			
			Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.			
O01BE010	0,380	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,01	
O01BE020	0,380	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,71	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P03AA020	0,008	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03CEM030		m2	ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C h<3m			
			Encofrado y desencofrado a una cara en muros, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M12EM060	1,000	m2	Tablero agl. hidr. 366x183x22	7,16	7,16	
P01ES130	0,005	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	1,11	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03CEM031		m2	ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C h>3m			
			Encofrado y desencofrado a una cara en muros, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
M12EM060	1,000	m2	Tablero agl. hidr. 366x183x22	7,16	7,16	
P01ES130	0,005	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	1,11	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03CEM040		m2	ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C h<3m			
			Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
M12EM060	2,000	m2	Tablero agl. hidr. 366x183x22	7,16	14,32	
P01ES130	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	2,21	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03CEM041		m2	ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C h>3m			
			Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas.			
O01BE010	0,600	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,07	
O01BE020	0,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	10,59	
M12EM060	2,000	m2	Tablero agl. hidr. 366x183x22	7,16	14,32	
P01ES130	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	2,21	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			38,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03CEM050		m2	ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C<3m			
			Encofrado y desencofrado a una cara vista en muros, con madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas.			
O01BE010	0,580	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	10,70	
O01BE020	0,580	h.	Ayudante Encofradores	17,65	10,24	
P01ET030	1,000	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	8,63	
P01ES130	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	2,21	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03CEM060		m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.			
			Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.			
O01BE010	0,140	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,58	
O01BE020	0,140	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,47	
M12EM030	1,050	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,53	
P01ES130	0,018	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,98	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03CEM070		m2	ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO			
			Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando una postura.			
O01BE010	0,280	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,17	
O01BE020	0,280	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,94	
P01ET030	1,050	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,06	
P01ES130	0,018	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	3,98	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U03CEM080		m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENO			
			Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 posturas.			
O01BE010	0,140	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,58	
O01BE020	0,140	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,47	
M12EM070	1,100	m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	6,18	6,80	
P01ES130	0,020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	4,43	
P01UC030	0,080	kg	Puntas 20x100	1,23	0,10	
P03AA020	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,22	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03CEM090		m2	ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.			
			Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas.			
O01BE010	0,640	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,81	
O01BE020	0,640	h.	Ayudante Encofradores	17,65	11,30	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01ES120	0,015	m3	Madera pino encofrar 22 mm.	221,25	3,32	
P01UC030	0,060	kg	Puntas 20x100	1,23	0,07	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03CEP PERDIDOS						
U03CEP010		m2	ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm			
			Placa prefabricada de hormigón de 4 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros de estructuras, colocada entre vigas.			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12EH010	1,100	m2	Placa pref. de hormigón de 4 cm.	12,11	13,32	
M02GE020	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	5,21	
			TOTAL PARTIDA.....			23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U03CEP020		m2	ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 5 cm			
			Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros de estructuras, colocada entre vigas.			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12EH020	1,100	m2	Placa pref. de hormigón de 5 cm.	15,35	16,89	
M02GE020	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	5,21	
			TOTAL PARTIDA.....			27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03CEP030		m3	POLIESTIRENO EXPANDIDO E. PLANCH			
			Poliestireno expandido tipo I-F 10 kg/m3, en planchas, utilizado como encofrado perdido de elementos estructurales y ejecución de juntas, colocado.			
P07TE090	1,000	m3	Poliest.exp.tipo I-F 10 kg/m3 M1	71,27	71,27	
O01BE010	2,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	46,13	
O01BE020	5,000	h.	Ayudante Encofradores	17,65	88,25	
			TOTAL PARTIDA.....			205,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03CEP110		m2	ENCOFRADO PERDIDO MADERA			
			Encofrado perdido, incluso contrucción y montaje..			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01ES130	0,026	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	5,75	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03CEP120		m2	ALIGERAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO			
			Alligeramiento de poliestireno expandido.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M12EL100	1,000	m3	Poliestireno expandido	65,00	65,00	
M07CB020	0,067	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03EC CIMBRAS						
U03EC010		m3	CIMBRA METÁLICA			
			Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
M12AA240	1,000	m3	Andamio metálico en cimbras	7,76	7,76	
M02GE020	0,010	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
U03EC020		m3	CIMBRA CUAJADA			
			Cimbra cuajada, incluso proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transporte, montaje, desmontaje. Totalmente terminada y montada.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M05EN040	0,001	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,06	
M02GE020	0,002	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	0,21	
M07CB020	0,013	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,48	
M08RB070	0,010	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	0,06	
P01AF050	0,033	t.	Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25	4,88	0,16	
P01EB100	0,200	m	Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)	0,39	0,08	
M12EZ200	1,000	m3	Cimbra Metálica	5,13	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U03EC030		m3	CIMBRA PÓRTICO			
			Cimbra pórtico incluso proyeco, preparación de la usperficie de aepoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transporte, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01AF050	0,020	t.	Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25	4,88	0,10	
P01EB100	0,150	m	Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)	0,39	0,06	
M12EZ250	1,000	m2	Cimbra Pórtico	9,30	9,30	
M05EN040	0,001	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,06	
M02GE020	0,010	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	1,04	
M07CB020	0,013	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,48	
M08RB070	0,008	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
U04EC100		m3	CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg			
			Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/1000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento, totalmente montada.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
M07CG010	0,030	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	1,53	
M12EZ010	30,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04EC110		m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/1000 kg			
			Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<6 m/1000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento, totalmente montada.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
M07CG010	0,035	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	1,78	
M12EZ020	30,000	m3	Alqu./día cimbra tub.6 m/1000 kg	0,18	5,40	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U04EC120		m3	CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/2000 kg			
			Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/2000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento, totalmente montada.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
M07CG010	0,045	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	2,29	
M12EZ040	30,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/2000 kg	0,20	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			23,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04EC130		m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/2000 kg			
			Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<6 m/2000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento, totalmente montada.			
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
M07CG010	0,050	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	2,55	
M12EZ050	30,000	m3	Alqu./día cimbra tub.6 m/2000 kg	0,23	6,90	
			TOTAL PARTIDA.....			26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04EC140		m3	CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/3000 kg			
			Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/3000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento, totalmente montada.			
O01A020	0,110	h.	Capataz	16,32	1,80	
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
M07CG010	0,055	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	2,80	
M12EZ070	30,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/3000 kg	0,23	6,90	
			TOTAL PARTIDA.....			28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC150		m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg			
			Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<6 m/3000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento, totalmente montada.			
O01A020	0,120	h.	Capataz	16,32	1,96	
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
M07CG010	0,060	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	3,06	
M12EZ080	30,000	m3	Alqu./día cimbra tub.6 m/3000 kg	0,25	7,50	
			TOTAL PARTIDA.....			31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03ED ENCONFRADOS EN OBRAS FÁBRICA						
U03ED010		m2	ENCOF. OCULTO ALZADOS EN OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, terminado.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01EB010	0,008	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	3,27	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M12EF040	0,500	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03ED020		m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01EB010	0,005	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	2,04	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M12EF040	0,500	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03ED030		m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01EB010	0,003	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	1,22	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M12EF040	0,500	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03ED040		m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03ED050		m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED060		m2	ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,014	h.	Capataz	16,32	0,23	
O01BE010	0,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,92	
O01BE020	0,700	h.	Ayudante Encofradores	17,65	12,36	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED065		m2	ENCOFRADO CURVO EN OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado curvo , en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,160	h.	Capataz	16,32	2,61	
O01BE010	0,800	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	14,76	
O01BE020	0,800	h.	Ayudante Encofradores	17,65	14,12	
M12EM030	2,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	4,82	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03ED070		m2	ENCOFRADO OCULTO PLANO			
			Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01EB100	3,000	m	Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)	0,39	1,17	
P01EB150	1,000	m2	Amort. tablón de madera pino de 22 mm plano (10 usos)	1,25	1,25	
P01DC020	0,200	l.	Desencofrante alta calidad	2,23	0,45	
P01DC100	0,400	kg	Material Auxiliar para encofrar.	1,25	0,50	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
M12CP200	3,000	ud	Amortización de puntal met. y telescópico 5 m. 150 usos.	0,18	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03ED080		m2	ENCOFRADO OCULTO CURVO			
			Encofrado para paramentosocultos curvos y posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01EB100	3,000	m	Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)	0,39	1,17	
P01EB150	1,000	m2	Amort. tablón de madera pino de 22 mm plano (10 usos)	1,25	1,25	
P01DC020	0,200	l.	Desencofrante alta calidad	2,23	0,45	
P01DC100	0,400	kg	Material Auxiliar para encofrar.	1,25	0,50	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
M12CP200	3,000	ud	Amortización de puntal met. y telescópico 5 m. 150 usos.	0,18	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03ED090		m2	ENCOFRADO VISTO PLANO			
			Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machiembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elmentos comoplementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01EB100	3,000	m	Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)	0,39	1,17	
P01EB170	1,000	m2	Amort. tablón machiemb.de madera de pino de 22 mm (3 usos)	6,41	6,41	
P01DC020	0,200	l.	Desencofrante alta calidad	2,23	0,45	
P01DC100	0,400	kg	Material Auxiliar para encofrar.	1,25	0,50	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
M12CP200	3,000	ud	Amortización de puntal met. y telescópico 5 m. 150 usos.	0,18	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03ED100		m2	ENCOFRADO VISTO CURVO			
			Encofrado para paramentos vistos curvos y posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01EB100	3,000	m	Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)	0,39	1,17	
P01EB170	1,000	m2	Amort. tablón machiemb.de madera de pino de 22 mm (3 usos)	6,41	6,41	
P01DC020	0,200	l.	Desencofrante alta calidad	2,23	0,45	
P01DC100	0,400	kg	Material Auxiliar para encofrar.	1,25	0,50	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
M12CP200	3,000	ud	Amortización de puntal met. y telescópico 5 m. 150 usos.	0,18	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U03H HORMIGONES						
SUBAPARTADO U03HC CIMIENTOS Y OBRAS DE FÁBRICA						
ELEMENTO U03HCL HORMIGON CICLOPEO/LIMPIEZA						
U03HCL060		m3	HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CANALETA			
			Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCM001	0,650	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	36,87	
P01AG170	0,400	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	4,62	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			57,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
U03HCL070		m3	HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CUBILOTE			
			Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central, con vertido con cubilote, y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,150	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,77	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCM001	0,650	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	36,87	
P01AG170	0,400	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	4,62	
M10HV060	0,100	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			59,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
U03HCL010		m3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA			
			Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,081	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,49	
O01BE020	0,160	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,82	
P01HDL020	1,050	m3	HL-150/B/20 central	52,36	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			59,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
U03HCL020		m3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CUBILOTE			
			Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm.,elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con cubilote desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,086	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,59	
O01BE020	0,377	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,65	
P01HDL020	1,050	m3	HL-150/B/20 central	52,36	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			63,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCL030		m3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO BOMBA			
			Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra, con vertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,065	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,20	
O01BE020	0,215	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,79	
P01HDL020	1,050	m3	HL-150/B/20 central	52,36	54,98	
M01HE010	0,068	h.	Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.	80,36	5,46	
			TOTAL PARTIDA.....			65,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U03HCC HORMIGON DE CENTRAL CIMIENTOS

U03HCC010		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			65,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCC020		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.GRUA S/ENC.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC030		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.BOMBA S/ENC.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido por medio de camión-bomba, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC040		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.MANUAL ENC.MET. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
A01SC090	2,000	m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.	9,41	18,82	
			TOTAL PARTIDA.....			84,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC050		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.GRUA ENC.MET. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
A01SC090	2,000	m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.	9,41	18,82	
			TOTAL PARTIDA.....			103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03HCC060		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.BOMBA ENC.MET. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
A01SC090	2,000	m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.	9,41	18,82	
			TOTAL PARTIDA.....			99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

U03HCC070		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.MANUAL ENC.MAD. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			100,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC080		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.GRUA ENC.MAD.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC090		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.BOMBA ENC.MAD.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			114,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCC100		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			65,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCC110		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.GRUA S/ENC.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC120		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.BOMBA S/ENC.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido por medio de camión-bomba, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U03HCC130		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.MANUAL ENC.MET.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
A01SC090	2,000	m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.	9,41	18,82	
			TOTAL PARTIDA.....			84,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC140		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.GRUA ENC.MET.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
A01SC090	2,000	m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.	9,41	18,82	
			TOTAL PARTIDA.....			103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03HCC150		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.BOMBA ENC.MET.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
A01SC090	2,000	m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.	9,41	18,82	
			TOTAL PARTIDA.....			99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC160		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.MANUAL ENC.MAD. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			100,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HCC170		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.GRUA ENC.MAD. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC180		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.BOMBA ENC.MAD. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			114,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCC190		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC200		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC210		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM008	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC220		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/I. CIM. V.GRUA S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM007	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC230		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. CIM. V.GRUA S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC240		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA089	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC250		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/Qa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM019	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central	66,62	66,62	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC260		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/Qa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM018	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central	66,62	66,62	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC270		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/Qb. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de química agresiva devil, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM029	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	66,62	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC280		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/Qb. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de química agresiva devil, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM030	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central	81,96	81,96	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			90,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC290		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/H. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de química agresiva fuerte, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM047	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+H central	75,40	75,40	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			84,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC300		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/H. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de química agresiva fuerte, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM046	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+H central	75,40	75,40	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			84,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03HCC310		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/E. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM057	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+E central	63,56	63,56	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC320		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/E. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM056	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+E central	63,56	63,56	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC330		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/F. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA160	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb+F central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC340		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/F. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA159	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIb+F central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC350		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IV. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de erosión, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA112	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IV central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC360		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/IV. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de erosión, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA111	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IV central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC370		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM011	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			77,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC380		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM009	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			77,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC390		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA094	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC400		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA092	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/40/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03HCC410		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U03HCC420		m3	HORM. HM/HA-40/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA079	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U03HCC430		m3	HORM. HM/HA-45/P/20/I. CIM. V.BOMBA S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido por medio de camión-bomba, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			112,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCC440		m3	HORM. HM/HA-45/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA081	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC450		m3	HORM. HM/HA-45/P/20/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA098	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/IIa central	91,02	91,02	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			99,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC460		m3	HORM. HM/HA-45/P/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA097	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/40/IIa central	91,02	91,02	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			99,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC470		m3	HORM. HM/HA-50/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA084	1,000	m3	Hormigón HA-50/B/20/I central	97,95	97,95	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			106,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC480		m3	HORM. HM/HA-50/P/40/I. CIM. V.GRUA S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-50/P/40/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido mediante grua, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCA083	1,000	m3	Hormigón HA-50/B/40/I central	97,95	97,95	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			125,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC490		m3	HORM. HM/HA-20/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/B/16/I, de 20 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 16 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM179	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/16/I central	56,13	56,13	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC500		m3	HORM. HM/HA-25/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 16 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA072	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC510		m3	HORM. HM/HA-25/B/32/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/32/I, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 32 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCM005	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/32/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC520		m3	HORM. HM/HA-25/B/16/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 16 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA173	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC530		m3	HORM. HM/HA-25/B/32/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 32 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA086	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/32/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC540		m3	HORM. HM/HA-30/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/B/16/I, de 30 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 16 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA075	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/16/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCC550		m3	HORM. HM/HA-30/B/32/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/B/32/I, de 30 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 32 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA176	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/32/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC560		m3	HORM. HM/HA-30/B/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA101	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIb central	63,74	63,74	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC570		m3	HORM. HM/HA-35/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/B/16/I, de 35 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 16 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA178	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/16/I central	73,48	73,48	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03HCC580		m3	HORM. HM/HA-35/B/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/B/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos incluso vertido manual, colocación, vibrado y curado.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,260	h.	Peón especializado	15,38	4,00	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U03HCO HORMIGON DE CENTRAL O.F.

U03HCO010		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO020		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.GRUA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			83,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HCO030		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.BOMBA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03HCO040		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U0HCO050		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. ALZADO O.F. V.GRUA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,120	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,29	
M02GE020	0,240	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			88,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO060		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. ALZADO O.F. V.BOMBA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,120	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,29	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO070		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03HCO080		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.GRUA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			83,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HCO090		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.BOMBA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO100		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCO110		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. ALZADO O.F. V.GRUA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,120	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,29	
M02GE020	0,240	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			88,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03HCO120		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. ALZADO O.F. V.BOMBA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,120	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,29	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M01HA040	0,010	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO130		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO140		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. ALZADO O.F. V.BOMBA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			90,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HCO150		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO160		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCO170		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO180		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCO190		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO200		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCO210		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM008	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO220		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/I. ALZADO O.F. V. BOMBA			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM008	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M01HA010	0,060	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	12,75	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			94,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO230		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM007	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCO240		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM007	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO250		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO260		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO270		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM011	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			83,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCO280		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM011	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO290		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM009	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			83,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO300		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM009	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO310		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA094	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCO320		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA094	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			91,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HCO330		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA092	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/40/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO340		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA092	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/40/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			91,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HCO350		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCO360		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO370		m3	HORM. HM/HA-40/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA079	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO380		m3	HORM. HM/HA-40/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA079	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO390		m3	HORM. HM/HA-45/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
			TOTAL PARTIDA.....			104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCO400		m3	HORM. HM/HA-45/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO410		m3	HORM. HM/HA-45/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCA081	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HCO420		m3	HORM. HM/HA-45/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCA081	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,240	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03HD MUROS

U03HD010		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.MANUAL,			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, elaborado en central en muros, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV010	0,500	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			73,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U03HD020		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.GRUA,			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, elaborado en central en muros, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01BG025	0,300	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	4,83	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV010	0,300	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,38	
M02GT130	0,300	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HD030		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.BOMBA,			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, elaborado en central en muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV010	0,400	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,51	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
			TOTAL PARTIDA.....			76,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HD040		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,500	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HD050		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.GRUA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01BG025	0,300	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	4,83	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,300	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,38	
M02GT130	0,300	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HD060		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,400	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,51	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
			TOTAL PARTIDA.....			105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U03HD070		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,500	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			104,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HD080		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. MUROS V.GRUA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01BG025	0,300	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	4,83	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,300	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,38	
M02GT130	0,300	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			110,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HD090		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,400	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,51	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
			TOTAL PARTIDA.....			107,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HD100		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,500	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			108,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HD110		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. MUROS V.GRUA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01BG025	0,300	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	4,83	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,300	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,38	
M02GT130	0,300	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			114,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HD120		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,400	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,51	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
			TOTAL PARTIDA.....			112,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03HD130		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCA094	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	73,48	73,48	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,500	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			118,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HD140		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. MUROS V.GRUA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01BG025	0,300	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	4,83	
P01HCA094	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	73,48	73,48	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,300	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,38	
M02GT130	0,300	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			124,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U03HD150		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO. Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCA094	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	73,48	73,48	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,400	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,51	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
			TOTAL PARTIDA.....			121,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HD160		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,500	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			134,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HD170		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. MUROS V.GRUA,C/HIDRO.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01BG025	0,300	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	4,83	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,300	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,38	
M02GT130	0,300	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			140,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

U03HD180		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO.			
			Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, y con presencia de un aditivo impermeabilizante hidrófugo en su composición, elaborado en central en muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
P01DH020	34,000	kg	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	0,84	28,56	
M10HV010	0,400	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,51	
M01HB020	1,000	h.	Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m	16,25	16,25	
			TOTAL PARTIDA.....			137,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HD300		m3	MURO PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 25 cm			
			Muro prefabricado de hormigón, constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un panel sandwich de 25 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conformado por el sandwich, mediante HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,270	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,98	
O01BE020	0,370	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,53	
O01BG025	0,200	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	3,22	
P03EM050	1,000	m2	Pantalla Semipref. panel sandwich; e=25cm;h=2,50m.	61,78	61,78	
P01HCA173	0,170	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	10,10	
M02GT140	0,200	h.	Grúa torre automontante 40 tx m.	26,46	5,29	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			92,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HD310		m3	MURO PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 30 cm			
			Muro prefabricado de hormigón, constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un panel sandwich de 30 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conformado por el sandwich, mediante HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,270	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,98	
O01BE020	0,370	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,53	
O01BG025	0,200	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	3,22	
P03EM060	1,000	m2	Pantalla Semipref. panel sandwich; e=30cm;h=3,00m.	66,40	66,40	
P01HCA173	0,220	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	13,07	
M02GT140	0,100	h.	Grúa torre automontante 40 tx m.	26,46	2,65	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			97,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03HE ESTRIBOS Y DINTELES

U03HE020		m3	HORM HA-25/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			74,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HE030		m3	HORM HA-25/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido con grúa-pluma, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HE040		m3	HORM HA-25/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
A01RP210	1,000	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA	84,97	84,97	
			TOTAL PARTIDA.....			86,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HE045		m3	HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U03HE050		m3	HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido con grúa-pluma, vibrado curado, y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HE055		m3	HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
A01RP230	1,000	m3	HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA	89,29	89,29	
			TOTAL PARTIDA.....			91,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U03HE060		m3	HORM HA-35/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HE065		m3	HORM HA-35/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido con grúa-pluma, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			92,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HE070		m3	HORM HA-35/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
A01RP240	1,000	m3	HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA	104,51	104,51	
			TOTAL PARTIDA.....			106,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U03HE075		m3	HORM HA-40/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.			
			Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			104,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HE080		m3	HORM HA-40/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA			
			Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido con grúa-pluma, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			106,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HE085		m3	HORM HA-40/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB			
			Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
A01RP250	1,000	m3	HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA	114,84	114,84	
			TOTAL PARTIDA.....			116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03HP PILARES						
U03HP010		m3	HORM. HA-30/P/20/I PILAR V. GRÚA			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
			TOTAL PARTIDA.....			90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP020		m3	HORM. HA-35/P/20/I PILAR V. GRÚA			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
			TOTAL PARTIDA.....			100,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03HP025		m3	HORM. HA-40/P/20/I PILAR V. GRÚA			
			Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
			TOTAL PARTIDA.....			116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03HP030		m3	HORM. HA-45/P/20/I PILAR V. GRÚA			
			Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
			TOTAL PARTIDA.....			116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03HP035		m3	HORM. HA-30/P/20/I PILAR V. BOMBA			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido por medio de camión bomba, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
A01RP230	1,000	m3	HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA	89,29	89,29	
			TOTAL PARTIDA.....			98,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP040		m3	HORM. HA-35/P/20/I PILAR V. BOMBA			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido por medio de camión bomba, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
A01RP240	1,000	m3	HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA	104,51	104,51	
			TOTAL PARTIDA.....			113,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HP045		m3	HORM. HA-40/P/20/I PILAR V. BOMBA			
			Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido por medio de camión bomba, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
A01RP250	1,000	m3	HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA	114,84	114,84	
			TOTAL PARTIDA.....			123,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HP050		m3	HORM. HA-45/P/20/I PILAR V. BOMBA			
			Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido por medio de camión bomba, vibrado, curado y colocado, Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
A01RP260	1,000	m3	HORMIG. HA-45/P/20/I C/BOMBA	114,84	114,84	
			TOTAL PARTIDA.....			123,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HP011		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP012		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.GRUA S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
			TOTAL PARTIDA.....			83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP013		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.BOMBA S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP014		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MET.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
A01SC100	10,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	67,10	
			TOTAL PARTIDA.....			140,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP015		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.GRUA ENC.MET.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
A01SC100	10,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	67,10	
			TOTAL PARTIDA.....			150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U03HP060		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MET.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC100	10,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	67,10	
			TOTAL PARTIDA.....			153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP070		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
A01SC110	10,000	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	244,30	
			TOTAL PARTIDA.....			317,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP080		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.GRUA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
A01SC110	10,000	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	244,30	
			TOTAL PARTIDA.....			328,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

U03HP090		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC110	10,000	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	244,30	
			TOTAL PARTIDA.....			330,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP100		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP110		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.GRUA S/ENC. Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
			TOTAL PARTIDA.....			83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HP120		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.BOMBA S/ENC. Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP130		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MET. Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
A01SC100	10,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	67,10	
			TOTAL PARTIDA.....			140,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP140		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.GRUA ENC.MET. Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
A01SC100	10,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	67,10	
			TOTAL PARTIDA.....			150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP150		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MET.			
			Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado metálico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC100	10,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,71	67,10	
			TOTAL PARTIDA.....			153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP160		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
A01SC110	10,000	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	244,30	
			TOTAL PARTIDA.....			317,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP170		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.GRUA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,170	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	17,71	
A01SC110	10,000	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	244,30	
			TOTAL PARTIDA.....			328,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

U03HP180		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC110	10,000	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,43	244,30	
			TOTAL PARTIDA.....			330,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP190		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP200		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP210		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP220		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP230		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM008	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP240		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM007	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP250		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP260		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA089	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP270		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/Qa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM019	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central	66,62	66,62	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP280		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/Qa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM018	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central	66,62	66,62	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP290		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/Qb. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de química agresiva devil, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM029	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	66,62	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP300		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/Qb. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de química agresiva devil, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM030	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central	81,96	81,96	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			98,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HP310		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/H. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de química agresiva fuerte, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM047	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+H central	75,40	75,40	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HP320		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/H. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de química agresiva fuerte, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM046	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+H central	75,40	75,40	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HP330		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/E. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM057	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+E central	63,56	63,56	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP340		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/E. PILAR. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-30/P/40/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM056	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+E central	63,56	63,56	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HP350		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/F. PILAR. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA160	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIb+F central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP360		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/F. PILAR. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-30/P/40/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA159	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIb+F central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP370		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IV. PILAR. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de erosión, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA112	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IV central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP380		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/IV. PILAR. V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-30/P/40/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de erosión, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA111	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IV central	63,74	63,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP390		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM011	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			85,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP400		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCM009	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			85,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP410		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA094	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HP420		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA092	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/40/IIa central	73,48	73,48	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HP430		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HP440		m3	HORM. HM/HA-40/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA079	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HP450		m3	HORM. HM/HA-45/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HP460		m3	HORM. HM/HA-45/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA081	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HP470		m3	HORM. HM/HA-45/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-45/P/20/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA098	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/IIa central	91,02	91,02	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP480		m3	HORM. HM/HA-45/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-45/P/40/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en pilares incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P01HCA097	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/40/IIa central	91,02	91,02	
M10HV080	0,250	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03HL LOSAS						
U03HL015		m3	HOR.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			78,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U03HL020		m3	HOR.HA-35/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			88,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U03HL025		m3	HOR.HA-40/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA			
			Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			104,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
U03HL030		m3	HOR.HA-45/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA			
			Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			104,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
U03HL035		m3	HOR.HA-50/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA			
			Hormigón para armar HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA084	1,000	m3	Hormigón HA-50/B/20/I central	97,95	97,95	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			112,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL040		m3	HORM.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
A01RP230	1,000	m3	HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA	89,29	89,29	
			TOTAL PARTIDA.....			93,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HL045		m3	HORM.HA-35/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
A01RP240	1,000	m3	HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA	104,51	104,51	
			TOTAL PARTIDA.....			109,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03HL050		m3	HORM.HA-40/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM			
			Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
A01RP250	1,000	m3	HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA	114,84	114,84	
			TOTAL PARTIDA.....			119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL055		m3	HORM.HA-45/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM			
			Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
A01RP260	1,000	m3	HORMIG. HA-45/P/20/I C/BOMBA	114,84	114,84	
			TOTAL PARTIDA.....			119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL060		m3	HORM.HA-50/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM			
			Hormigón para armar HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
A01RP270	1,000	m3	HORMIG. HA-50/P/20/I C/BOMBA	123,50	123,50	
			TOTAL PARTIDA.....			128,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL010		m3	HORM. HM/HA-20/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM003	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL011		m3	HORM. HM/HA-20/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL012		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL013		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.GRUA S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL014		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.BOMBA S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL070		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.GRUA ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL080		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL090		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL100		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.GRUA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL110		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCM006	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL120		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL130		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.GRUA S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL140		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.BOMBA S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL150		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.MANUAL ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			159,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HL160		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.GRUA ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL170		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL180		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL190		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.GRUA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HL200		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL210		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL220		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.GRUA S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL230		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.BOMBA S/ENC.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HL240		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			159,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HL250		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL260		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL270		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD. Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL280		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.MAD. Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HL290		m3	HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD. Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA088	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL300		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL310		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.GRUA S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL320		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.BOMBA S/ENC. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HL330		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.FEN. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			159,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HL340		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.FEN. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL350		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC210	5,000	m2	ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ	17,11	85,55	
			TOTAL PARTIDA.....			171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL360		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL370		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,200	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	3,69	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M02GE020	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	10,42	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HL380		m3	HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD.			
			Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso encofrado de madera y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,125	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	2,31	
O01BE020	0,125	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,21	
P01HCA085	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	59,42	59,42	
M10HV080	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,24	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M01HA040	0,030	h.	Desplazamiento autobomba	119,35	3,58	
A01SC200	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
			TOTAL PARTIDA.....			148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL390		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM008	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL400		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM007	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL410		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA091	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL420		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA089	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa central	63,74	63,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL430		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/Qa. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM019	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central	66,62	66,62	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL440		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/Qa. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM018	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central	66,62	66,62	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL450		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/Qb. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de química agresiva devil, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM029	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central	66,62	66,62	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL460		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/Qb. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de química agresiva devil, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM030	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central	81,96	81,96	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			96,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HL470		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/H. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de química agresiva fuerte, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM047	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+H central	75,40	75,40	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL480		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/H. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente de química agresiva fuerte, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM046	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+H central	75,40	75,40	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL490		m3	HORM. HM/HA-30/P/20/E. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/20/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM057	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/20/I+E central	63,56	63,56	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HL500		m3	HORM. HM/HA-30/P/40/E. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-30/P/40/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM056	1,000	m3	Hormigón HM-30/B/40/I+E central	63,56	63,56	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HL510		m3	HORM. HM/HA-35/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM011	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/20/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			83,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL520		m3	HORM. HM/HA-35/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCM009	1,000	m3	Hormigón HM-35/B/40/I central	68,74	68,74	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			83,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL530		m3	HORM. HM/HA-40/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HL540		m3	HORM. HM/HA-40/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA079	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HL550		m3	HORM. HM/HA-45/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA082	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HL560		m3	HORM. HM/HA-45/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA081	1,000	m3	Hormigón HA-45/B/40/I central	89,29	89,29	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HL570		m3	HORM. HM/HA-50/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA084	1,000	m3	Hormigón HA-50/B/20/I central	97,95	97,95	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			112,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HL580		m3	HORM. HM/HA-50/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC. Hormigón para armar HA-50/P/40/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en losas incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01HCA083	1,000	m3	Hormigón HA-50/B/40/I central	97,95	97,95	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			112,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03HQ PUENTES						
U03HQ010		m3	HOR.ARM. HA-25/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			73,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
U03HQ020		m3	HOR.ARM. HA-25/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido mediabte cubilote y grua, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
O01BG025	0,180	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,90	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M02GT130	0,180	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	4,51	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			81,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
U03HQ030		m3	HOR.ARM. HA-25/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA071	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	59,42	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			92,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
U03HQ040		m3	HOR.ARM. HA-30/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN. Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			77,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HQ050		m3	HOR.ARM. HA-30/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido mediabte cubilote y grua, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
O01BG025	0,180	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,90	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M02GT130	0,180	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	4,51	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			85,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HQ060		m3	HOR.ARM. HA-30/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM.			
			Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA074	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	63,74	63,74	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			96,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HQ070		m3	HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN.			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			87,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HQ080		m3	HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA			
			Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido mediabte cubilote y grua, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
O01BG025	0,180	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,90	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M02GT130	0,180	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	4,51	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			95,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03HQ090		m3	HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM. Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA077	1,000	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	73,48	73,48	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			106,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HQ100		m3	HOR.ARM. HA-40/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN. Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido manual, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			103,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03HQ110		m3	HOR.ARM. HA-40/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido mediabte cubilote y grua, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
O01BG025	0,180	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	2,90	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M02GT130	0,180	h.	Grúa torre automontante 35 tx m.	25,05	4,51	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			110,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HQ120		m3	HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM. Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente no agresivo, elaborado en central en tablero de puentes incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocación según EHE-08.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,360	h.	Ayudante	15,61	5,62	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01HCA080	1,000	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	89,29	89,29	
M01HB021	1,000	h.	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	18,62	18,62	
M10HV070	0,100	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,70	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			122,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U03HV GUNITADOS						
U03HV010		m2	HORM. GUNITADO ESP. 5 cm.			
			Hormigón proyectado gunitado de 5 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, sin incluir armaduras ni encofrado.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A050	0,170	h.	Ayudante	15,61	2,65	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P30IG010	0,050	m3	Hormigón árido medio M.F.2,95	229,57	11,48	
M10HG010	0,170	h.	Gunitadora de hormigón 24 CV	13,17	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HV020		m2	HORM. GUNITADO ESP. 10 cm.			
			Hormigón proyectado gunitado de 10 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, sin incluir armaduras ni encofrado.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P30IG010	0,100	m3	Hormigón árido medio M.F.2,95	229,57	22,96	
M10HG010	0,220	h.	Gunitadora de hormigón 24 CV	13,17	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03HV030		m2	HORM. GUNITADO ESP. 15 cm.			
			Hormigón proyectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, sin incluir armaduras ni encofrado.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30IG010	0,150	m3	Hormigón árido medio M.F.2,95	229,57	34,44	
M10HG010	0,350	h.	Gunitadora de hormigón 24 CV	13,17	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			55,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U03J IMPOSTAS PREFABRICADAS						
U03J010		m	IMPOSTA PREF. h=1,20 m. C/FALDON			
			Imposta prefabricada de hormigon, de 1,20 m. de altura total, y 0,85 m. sobre apoyo, con faldon protege-aguas inclinado de 0,57 m. en proyeccion vertical y espaldon de 0,14 m. de espesor, colocada sobre losas de pasos elevados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y hormigon HM-20 para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada, (excluida la barandilla).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM003	0,079	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	4,48	
P03CP010	1,000	m.	Imp.pref. h=1,20 m. c/faldón	115,13	115,13	
M02GE025	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			172,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03J020		m	IMPOSTA PREF. h=1,05 m. C/FALDON			
			Imposta prefabricada de hormigon, de 1,05 m. de altura total, y 0,85 m. sobre apoyo, con faldon protege-aguas inclinado de 0,25 m. en proyeccion vertical, colocada sobre losas de pasos elevados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y hormigon HM-20 para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada, (excluida la barandilla).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM003	0,079	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	4,48	
P03CP020	1,000	m.	Imp. pref. h=1,05 m. c/faldón	229,13	229,13	
M02GE025	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			286,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03J030		m	IMP. PREF. h=0,55 m. C/FAL. C/A, 1,00 m.			
			Imposta prefabricada de hormigon, de 0,55 m. de altura total, y 0,20 m. sobre apoyo, con faldon protege-aguas inclinado de 0,55 m. en proyeccion vertical y zona horizontal diafana de 1,00 m. de ancho, colocada sobre losas de pasos elevados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y hormigon HM-20 para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada, (excluida la barandilla).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM003	0,079	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	4,48	
P03CP030	1,000	m.	Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 1,0m	425,70	425,70	
M02GE025	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			483,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

U03J040		m	IMP. PREF. h=0,55 m. C/FAL. C/A, 0,55 m.			
			Imposta prefabricada de hormigon, de 0,55 m. de altura total, y 0,20 m. sobre apoyo, con faldon protege-aguas inclinado de 0,55 m. en proyeccion vertical y zona horizontal diafana de 0,55 m. de ancho, colocada sobre losas de pasos elevados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y hormigon HM-20 para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada, (excluida la barandilla).			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM003	0,079	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	4,48	
P03CP040	1,000	m.	Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 0,5m	193,64	193,64	
M02GE025	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			250,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03J050		m	IMP. PREF. h=0,30 m. C/FAL. C/A, 0,30 m. Imposta prefabricada de hormigon, de 0,30 m. de altura total, y 0,20 m. sobre apoyo, con faldon protege-aguas inclinado de 0,30 m. en proyeccion vertical y zona horizontal diafana de 0,30 m. de ancho, colocada sobre losas de pasos elevados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y hormigon HM-20 para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada, (excluida la barandilla).			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A060	1,400	h.	Peón especializado	15,38	21,53	
P01HCM003	0,079	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	4,48	
P03CP050	1,000	m.	Imp.pref.h=0,30m.c/fal.c/ac 0,3m	32,09	32,09	
M02GE025	0,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	3,59	
			TOTAL PARTIDA.....			72,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO U03K MUROS CONT. PREF. Y DE BLOQUES HORM.

U03K010		m2	MURO BLOQUE HM-25 120x100x50 cm. Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x100x50 cm. tipo TR100 o similar, fabricados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 1250 kp de peso por bloque, de altura variable, texturizado a una cara vista, color a elegir. Colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P03EM200	1,667	ud	Bloque hormigón 120x100x50 cm	68,00	113,36	
M02GE170	0,200	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	10,03	
			TOTAL PARTIDA.....			126,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03K020		m2	MURO BLOQUE HM-25 120x70x50 cm. Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x70x50 cm. tipo TR70 o similar, fabricados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 900 kp de peso por bloque, de altura variable, texturizado a una cara vista, color a elegir. Colocado.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P03EM210	1,667	ud	Bloque hormigón 120x70x50 cm	53,00	88,35	
M02GE170	0,150	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			120,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03K030		m2	MURO BLOQUE HM-25 120x60x50 cm. 2C Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x60x50 cm. tipo TR60 o similar, fabricados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 780 kp de peso por bloque, de altura variable, texturizado a dos caras vista, color a elegir. Colocado.			
O01A030	0,063	h.	Oficial primera	16,08	1,01	
O01A070	0,063	h.	Peón ordinario	15,15	0,95	
P03EM250	1,667	ud	Bloque hormigón 2 C.V. 120x60x50 cm	78,00	130,03	
M02GE170	0,125	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	6,27	
			TOTAL PARTIDA.....			138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03K050		m2	MURO BLOQUE HM-25 120x60x50 cm. 3C Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x60x50 cm. tipo TR60 o similar, fabricados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 780 kp de peso por bloque, de 50 cm. de altura, texturizado a tres caras vista, color a elegir. Colocado.			
O01A030	0,063	h.	Oficial primera	16,08	1,01	
O01A070	0,063	h.	Peón ordinario	15,15	0,95	
P03EM270	1,667	ud	Bloque hormigón 3 C.V. 120x60x50 cm	82,00	136,69	
M02GE170	0,125	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	6,27	
			TOTAL PARTIDA.....			144,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03K100		ud	BLOQUE COLUMNA HM-25 60x60x50 cm. 4C			
			Bloque para columna maciza modular de 60x60x50 cm. prefabricados tipo TRM60 o similar, fabricados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 390 kp de peso por bloque, de 50 cm. de altura, texturizado a cuatro caras vista, color a elegir. Colocado.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P03EM300	1,000	ud	Bloque hormigón 4 C.V. 60x60x50 cm	43,00	43,00	
M02GE170	0,060	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03K200		m	ALBAR. REM. MURO HM-25 120x70x17 cm.			
			Albardilla de remate de muro con bloques de 120x70x17 cm. prefabricados, fabricados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 306 kp de peso por losa, color a elegir. Colocado.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P03EM400	0,833	ud	Losa remate hormigón 120x70x17 cm	31,00	25,82	
M02GE170	0,050	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03K210		ud	ALBAR. REM. COLUM. HM-25 70x70x17 cm.			
			Albardilla de remate de muro con bloques de 70x70x17 cm. prefabricados, fabricados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 183 kp de peso por losa, color a elegir. Colocado.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P03EM410	1,000	ud	Losa remate hormigón 70x70x17 cm	31,00	31,00	
M02GE170	0,040	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	2,01	
			TOTAL PARTIDA.....			34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03K500		m2	MURO HORM. ARM. PREF. H<=6 m.			
			Muro de hormigón armado prefabricado para una altura meno o igual a 6 m. Totalmente colocado, sin incluir la cimentación.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BE020	0,100	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1,77	
P03EM100	1,000	m2	Muro HA prefabricado H<= 6 m.	75,00	75,00	
M07CB020	0,080	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			84,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03K510		m2	MURO HORM. ARM. PREF. 6<H<=9 m.			
			Muro de hormigón armado prefabricado para una altura de 6 a 9 m. Totalmente colocado, sin incluir la cimentación.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
O01BE020	0,150	h.	Ayudante Encofradores	17,65	2,65	
P03EM110	1,000	m2	Muro HA prefabricado 6<H<= 9 m.	85,00	85,00	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			100,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03K520		m2	MURO HORM. ARM. PREF. 9<H<=12 m.			
			Muro de hormigón armado prefabricado para una altura de 9 a 12 m. Totalmente colocado, sin incluir la cimentación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P03EM120	1,000	m2	Muro HA prefabricado 9<H<=12 m.	127,15	127,15	
M07CB040	0,120	h	Camión basculante 20 m3 370 CV	65,47	7,86	
M02GE090	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	50,15	
			TOTAL PARTIDA.....			197,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03K530		m2	MURO HORM. ARM. PREF. H>12 m.			
			Muro de hormigón armado prefabricado para una altura mayor de 12 m. Totalmente colocado, sin incluir la cimentación.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P03EM130	1,000	m2	Muro HA prefabricado H>12 m.	145,41	145,41	
M07CB040	0,150	h	Camión basculante 20 m3 370 CV	65,47	9,82	
M02GE090	0,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	62,69	
			TOTAL PARTIDA.....			233,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO U03R MUROS DE MAMPOSTERIA

SUBAPARTADO U03RC MAMP. GRAN. CONCERTADA O CAREADA

U03RC010		m3	MURO MAMP. GRAN. CONC./CAREADA			
			Muro de mampostería granítica, concertada o careada recibidos con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor y altura variable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,350	h.	Encargado	16,56	5,80	
O01A030	2,100	h.	Oficial primera	16,08	33,77	
O01A050	2,100	h.	Ayudante	15,61	32,78	
P01SM050	1,000	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	137,39	
A01MA040	0,320	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	27,06	
			TOTAL PARTIDA.....			236,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U03RC020		m2	MURO MAMP. GRAN. CON./CAR. e=0,3 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería granítica concertada o careada, recibido con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,30 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,115	h.	Encargado	16,56	1,90	
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
P01SM050	0,300	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	41,22	
A01MA040	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	8,46	
			TOTAL PARTIDA.....			75,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03RC030		m2	MURO MAMP. GRAN. CON./CAR. e=0,4 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería granítica concertada o careada, recibido con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,40 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,220	h.	Encargado	16,56	3,64	
O01A030	1,010	h.	Oficial primera	16,08	16,24	
O01A050	1,010	h.	Ayudante	15,61	15,77	
P01SM050	0,400	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	54,96	
A01MA040	0,130	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	10,99	
			TOTAL PARTIDA.....			101,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U03RC040		m2	MURO MAMP. GRAN. CON./CAR. e=0,5 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería granítica concertada o careada, recibido con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,50 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,300	h.	Encargado	16,56	4,97	
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A050	1,200	h.	Ayudante	15,61	18,73	
P01SM050	0,500	m3	Piedra granít.mamp.conc/care	137,39	68,70	
A01MA040	0,160	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	13,53	
			TOTAL PARTIDA.....			125,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RO MAMP. CALIZA CONCERTADA O CAREADA

U03RO010		m3	MURO MAMP. CALIZA CONC./CAREADA			
			Muro de mampostería caliza, concertada o careada recibidos con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor y altura variable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,350	h.	Encargado	16,56	5,80	
O01A030	2,100	h.	Oficial primera	16,08	33,77	
O01A050	2,100	h.	Ayudante	15,61	32,78	
P01SM040	1,000	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	185,36	185,36	
A01MA040	0,320	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	27,06	
			TOTAL PARTIDA.....			284,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03RO020		m2	MURO MAMP. CALIZA CON./CAR. e=0,3 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería caliza concertada o careada, recibido con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,30 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,115	h.	Encargado	16,56	1,90	
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
P01SM040	0,300	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	185,36	55,61	
A01MA040	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	8,46	
			TOTAL PARTIDA.....			89,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03RO030		m2	MURO MAMP. CALIZA CON./CAR. e=0,4 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería caliza concertada o careada, recibido con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,40 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,220	h.	Encargado	16,56	3,64	
O01A030	1,010	h.	Oficial primera	16,08	16,24	
O01A050	1,010	h.	Ayudante	15,61	15,77	
P01SM040	0,400	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	185,36	74,14	
A01MA040	0,130	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	10,99	
			TOTAL PARTIDA.....			120,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03RO040		m2	MURO MAMP. CALIZA CON./CAR. e=0,5 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería caliza concertada o careada, recibido con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,50 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,300	h.	Encargado	16,56	4,97	
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A050	1,200	h.	Ayudante	15,61	18,73	
P01SM040	0,500	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	185,36	92,68	
A01MA040	0,160	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	13,53	
			TOTAL PARTIDA.....			149,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RP MAMP. GRANITCA ORDINARIA

U03RP010		m3	MURO MAMP. GRANITICA ORDINARIA			
			Muro de mampostería granítica ordinaria, recibidos con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor y altura variable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,300	h.	Encargado	16,56	4,97	
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
P01SM020	1,000	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	35,28	
A01MA040	0,320	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	27,06	
			TOTAL PARTIDA.....			130,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03RP020		m2	MURO MAMP. GRAN. ORDINARIA e=0,3 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería granítica ordinaria, recibida con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,30 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,110	h.	Encargado	16,56	1,82	
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P01SM020	0,300	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	10,58	
A01MA040	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	8,46	
			TOTAL PARTIDA.....			43,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03RP030		m2	MURO MAMP. GRAN. ORDINARIA e=0,4 m. H<1,5 m Muro de mampostería granítica ordinaria, recibida con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,40 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,200	h.	Encargado	16,56	3,31	
O01A030	0,910	h.	Oficial primera	16,08	14,63	
O01A050	0,910	h.	Ayudante	15,61	14,21	
P01SM020	0,400	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	14,11	
A01MA040	0,130	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	10,99	
			TOTAL PARTIDA.....			57,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03RP040		m2	MURO MAMP. GRAN. ORDINARIA e=0,5 m. H<1,5 m Muro de mampostería granítica ordinaria, recibida con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,50 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,250	h.	Encargado	16,56	4,14	
O01A030	1,120	h.	Oficial primera	16,08	18,01	
O01A050	1,120	h.	Ayudante	15,61	17,48	
P01SM020	0,500	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	17,64	
A01MA040	0,160	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	13,53	
			TOTAL PARTIDA.....			70,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RQ MAMP. CALIZA ORDINARIA

U03RQ010		m3	MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA Muro de mampostería caliza ordinaria, recibidos con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor y altura variable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,300	h.	Encargado	16,56	4,97	
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
P01SM010	1,000	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	85,06	
A01MA040	0,320	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	27,06	
			TOTAL PARTIDA.....			180,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03RQ020		m2	MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA e=0,3 m. H<1,5 m Muro de mampostería caliza ordinaria, recibida con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,30 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,110	h.	Encargado	16,56	1,82	
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P01SM010	0,300	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	25,52	
A01MA040	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	8,46	
			TOTAL PARTIDA.....			57,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03RQ030		m2	MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA e=0,4 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería caliza ordinaria, recibida con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,40 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,200	h.	Encargado	16,56	3,31	
O01A030	0,910	h.	Oficial primera	16,08	14,63	
O01A050	0,910	h.	Ayudante	15,61	14,21	
P01SM010	0,400	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	34,02	
A01MA040	0,130	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	10,99	
			TOTAL PARTIDA.....			77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03RQ040		m2	MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA e=0,5 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería caliza ordinaria, recibida con mortero de cemento y arena de río M-7,5, de espesor 0,50 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,250	h.	Encargado	16,56	4,14	
O01A030	1,120	h.	Oficial primera	16,08	18,01	
O01A050	1,120	h.	Ayudante	15,61	17,48	
P01SM010	0,500	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	42,53	
A01MA040	0,160	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	13,53	
			TOTAL PARTIDA.....			95,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RS MAMPOSTERIA EN SECO

U03RS010		m3	MURO MAMPOSTERIA EN SECO			
			Muro de mampostería en seco, de espesor y altura variable, incluso ripios, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,250	h.	Encargado	16,56	4,14	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	1,500	h.	Ayudante	15,61	23,42	
P01SM303	1,000	m3	Piedra mampostería sin clasificar	19,80	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			71,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03RS020		m2	MURO MAMPOSTERIA EN SECO e=0,3 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería granítica en seco, de espesor 0,30 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso ripios, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,100	h.	Encargado	16,56	1,66	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01SM303	0,300	m3	Piedra mampostería sin clasificar	19,80	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03RS030		m2	MURO MAMPOSTERIA EN SECO e=0,4 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería granítica en seco, de espesor 0,40 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso ripios, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,150	h.	Encargado	16,56	2,48	
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
P01SM303	0,400	m3	Piedra mampostería sin clasificar	19,80	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03RS040		m2	MURO MAMPOSTERIA EN SECO e=0,5 m. H<1,5 m			
			Muro de mampostería granítica en seco, de espesor 0,50 m. y altura máxima de 1,50 m., incluso ripios, alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.			
O01A010	0,200	h.	Encargado	16,56	3,31	
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A050	0,900	h.	Ayudante	15,61	14,05	
P01SM303	0,500	m3	Piedra mampostería sin clasificar	19,80	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U03T APOYOS ESTRUCTURALES

SUBAPARTADO U03TN APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO

U03TN010		dm3	APARATO APOYO NEOPRENO ZUNCHADO			
			Aparato de apoyo de Neopreno zunchado (standard, anclado o gofrado), sustituible, totalmente colocado, incluso nivelación del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.			
O01A020	0,029	h.	Capataz	16,32	0,47	
O01A030	0,111	h.	Oficial primera	16,08	1,78	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01FJ25	0,015	m3	Mortero de cemento Portland 1:4, MCP-5.	77,67	1,17	
P01FJ290	1,000	dm2	Apoyo elastom. 200x200x10 mm. s/armar	3,60	3,60	
M02GE010	0,033	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03TN020		ud	APOYO ELAST. 100x100x5 S/ARMAR			
			Apoyo elastomérico laminar de 100x100x5 mm. compuesto por láminas de neopreno sin armar, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ285	1,000	ud	Apoyo elastom. 100x100x5 mm. s/armar	0,45	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03TN030		ud	APOYO ELAST. 200x200x10 S/ARMAR			
			Apoyo elastomérico laminar de 200x200x10 mm. compuesto por láminas de neopreno sin armar, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ290	1,000	dm2	Apoyo elastom. 200x200x10 mm. s/armar	3,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U03TN040		ud	APOYO ELAST. 200x200x10 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 200x200x10 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ295	1,000	ud	Apoyo elastom. 200x200x10 mm. armado	4,65	4,65	
			TOTAL PARTIDA.....			8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03TN050		ud	APOYO ELAST. 300x300x10 S/ARMAR			
			Apoyo elastomérico laminar de 300x300x10 mm. compuesto por láminas de neopreno sin armar, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ300	1,000	ud	Apoyo elastom. 300x300x10 mm. s/armar	8,15	8,15	
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03TN060		ud	APOYO ELAST. 300x300x20 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 300x300x20 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ305	1,000	ud	Apoyo elastom. 300x300x20 mm. armado	21,10	21,10	
			TOTAL PARTIDA.....			24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03TN070		ud	APOYO ELAST. 400x300x20 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 400x300x20 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ310	1,000	ud	Apoyo elastom. 300x300x20 mm. armado	28,15	28,15	
			TOTAL PARTIDA.....			31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03TN080		ud	APOYO ELAST. 400x400x30 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 400x400x30 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ320	1,000	ud	Apoyo elastom. 400x400x30 mm. armado	57,00	57,00	
			TOTAL PARTIDA.....			60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U03TN090		ud	APOYO ELAST. 500x400x30 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 500x400x30 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ340	1,000	ud	Apoyo elastom. 500x400x30 mm. armado	71,15	71,15	
			TOTAL PARTIDA.....			74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03TN100		ud	APOYO ELAST. 500x500x40 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 500x500x40 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ360	1,000	ud	Apoyo elastom. 500x500x40 mm. armado	115,10	115,10	
			TOTAL PARTIDA.....			118,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03TN110		ud	APOYO ELAST. 600x600x40 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 600x600x40 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ370	1,000	ud	Apoyo elastom. 600x600x40 mm. armado	142,10	142,10	
			TOTAL PARTIDA.....			145,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03TN120		ud	APOYO ELAST. 600x600x50 ARMADO			
			Apoyo elastomérico laminar de 600x600x50 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoyo estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
P01FJ380	1,000	ud	Apoyo elastom. 600x600x50 mm. armado	215,25	215,25	
			TOTAL PARTIDA.....			219,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03TP APARATOS DE APOYO TIPO POT

U03TP010		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-200, sustituible			
O01A020	1,010	h.	Capataz	16,32	16,48	
O01A030	5,020	h.	Oficial primera	16,08	80,72	
O01A070	5,020	h.	Peón ordinario	15,15	76,05	
P01FJ410	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-200 sustituible	891,47	891,47	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.138,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03TP020		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-300, sustituible.			
O01A020	1,015	h.	Capataz	16,32	16,56	
O01A030	5,025	h.	Oficial primera	16,08	80,80	
O01A070	5,025	h.	Peón ordinario	15,15	76,13	
P01FJ420	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-300 sustituible	1.403,03	1.403,03	
M02GE010	1,005	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.650,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U03TP030		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-400, sustituible.			
O01A020	1,020	h.	Capataz	16,32	16,65	
O01A030	5,030	h.	Oficial primera	16,08	80,88	
O01A070	5,030	h.	Peón ordinario	15,15	76,20	
P01FJ425	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-400 sustituible	1.910,01	1.910,01	
M02GE010	1,010	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	74,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2.157,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03TP040		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-500, sustituible.			
O01A020	1,025	h.	Capataz	16,32	16,73	
O01A030	5,035	h.	Oficial primera	16,08	80,96	
O01A070	5,035	h.	Peón ordinario	15,15	76,28	
P01FJ430	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-500 sustituible	2.365,36	2.365,36	
M02GE010	1,015	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	74,40	
			TOTAL PARTIDA.....			2.613,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03TP050		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-600, sustituible.			
O01A020	1,030	h.	Capataz	16,32	16,81	
O01A030	5,040	h.	Oficial primera	16,08	81,04	
O01A070	5,040	h.	Peón ordinario	15,15	76,36	
P01FJ435	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-600 sustituible	2.782,19	2.782,19	
M02GE010	1,020	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	74,77	
			TOTAL PARTIDA.....			3.031,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03TP060		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-700, sustituible.			
O01A020	1,035	h.	Capataz	16,32	16,89	
O01A030	5,045	h.	Oficial primera	16,08	81,12	
O01A070	5,045	h.	Peón ordinario	15,15	76,43	
P01FJ440	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-700 sustituible	3.242,76	3.242,76	
M02GE010	1,025	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	75,13	
			TOTAL PARTIDA.....			3.492,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03TP070		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-800, sustituible.			
O01A020	1,040	h.	Capataz	16,32	16,97	
O01A030	5,050	h.	Oficial primera	16,08	81,20	
O01A070	5,050	h.	Peón ordinario	15,15	76,51	
P01FJ445	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-800 sustituible	3.607,11	3.607,11	
M02GE010	1,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	75,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3.857,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03TP080		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-900, sustituible.			
O01A020	1,045	h.	Capataz	16,32	17,05	
O01A030	5,055	h.	Oficial primera	16,08	81,28	
O01A070	5,055	h.	Peón ordinario	15,15	76,58	
P01FJ450	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-900 sustituible	4.022,48	4.022,48	
M02GE010	1,035	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	75,87	
			TOTAL PARTIDA.....			4.273,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03TP090		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PL-1.000, sustituible.			
O01A020	1,050	h.	Capataz	16,32	17,14	
O01A030	5,060	h.	Oficial primera	16,08	81,36	
O01A070	5,060	h.	Peón ordinario	15,15	76,66	
P01FJ455	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-1.000 sustituible	4.449,66	4.449,66	
M02GE010	1,040	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	76,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4.701,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03TP100		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-200, sustituible.			
O01A020	1,010	h.	Capataz	16,32	16,48	
O01A030	5,020	h.	Oficial primera	16,08	80,72	
O01A070	5,020	h.	Peón ordinario	15,15	76,05	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,30	
P01FJ460	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-200 sustituible	1.425,89	1.425,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1.672,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03TP110		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-300, sustituible.			
O01A020	1,015	h.	Capataz	16,32	16,56	
O01A030	5,025	h.	Oficial primera	16,08	80,80	
O01A070	5,025	h.	Peón ordinario	15,15	76,13	
P01FJ465	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-300 sustituible	1.722,35	1.722,35	
M02GE010	1,005	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.969,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03TP120		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-400, sustituible.			
O01A020	1,020	h.	Capataz	16,32	16,65	
O01A030	5,030	h.	Oficial primera	16,08	80,88	
O01A070	5,030	h.	Peón ordinario	15,15	76,20	
P01FJ470	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-400 sustituible	2.247,46	2.247,46	
M02GE010	1,010	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	74,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2.495,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03TP130		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-500, sustituible.			
O01A020	1,025	h.	Capataz	16,32	16,73	
O01A030	5,035	h.	Oficial primera	16,08	80,96	
O01A070	5,035	h.	Peón ordinario	15,15	76,28	
P01FJ475	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-500 sustituible	2.715,23	2.715,23	
M02GE010	1,015	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	74,40	
			TOTAL PARTIDA.....			2.963,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03TP140		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-600, sustituible.			
O01A020	1,030	h.	Capataz	16,32	16,81	
O01A030	5,040	h.	Oficial primera	16,08	81,04	
O01A070	5,040	h.	Peón ordinario	15,15	76,36	
P01FJ480	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-600 sustituible	3.107,79	3.107,79	
M02GE010	1,020	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	74,77	
			TOTAL PARTIDA.....			3.356,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03TP150		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-700, sustituible.			
O01A020	1,035	h.	Capataz	16,32	16,89	
O01A030	5,045	h.	Oficial primera	16,08	81,12	
O01A070	5,045	h.	Peón ordinario	15,15	76,43	
P01FJ485	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-700 sustituible	3.560,37	3.560,37	
M02GE010	1,025	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	75,13	
			TOTAL PARTIDA.....			3.809,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03TP160		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-800, sustituible.			
O01A020	1,040	h.	Capataz	16,32	16,97	
O01A030	5,050	h.	Oficial primera	16,08	81,20	
O01A070	5,050	h.	Peón ordinario	15,15	76,51	
P01FJ490	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-800 sustituible	3.939,93	3.939,93	
M02GE010	1,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	75,50	
			TOTAL PARTIDA.....			4.190,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U03TP170		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-900, sustituible.			
O01A020	1,045	h.	Capataz	16,32	17,05	
O01A030	5,055	h.	Oficial primera	16,08	81,28	
O01A070	5,055	h.	Peón ordinario	15,15	76,58	
P01FJ495	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-900 sustituible	4.300,38	4.300,38	
M02GE010	1,035	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	75,87	
			TOTAL PARTIDA.....			4.551,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03TP180		ud	APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUS.			
			Apoyo de Neopreno confingado-Teflón, tipo POT PU-1000, sustituible			
O01A020	1,050	h.	Capataz	16,32	17,14	
O01A030	5,060	h.	Oficial primera	16,08	81,36	
O01A070	5,060	h.	Peón ordinario	15,15	76,66	
P01FJ500	1,000	ud	Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-1000 sustituible	4.862,55	4.862,55	
M02GE010	1,040	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	76,23	
			TOTAL PARTIDA.....			5.113,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U03CV VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS						
SUBAPARTADO U03VT VIGAS P.P. DOBLE T						
U03VT010		m	VIGA TT DE 64x80 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 80 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,028	h.	Encargado	16,56	0,46	
O01A020	0,028	h.	Capataz	16,32	0,46	
O01BE010	0,028	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,52	
O01BE020	0,028	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,49	
P03CT010	1,000	m.	Viga TT.p.p.v=64cm.c=80cm.L<=12m.	172,57	172,57	
			TOTAL PARTIDA.....			174,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
U03VT020		m	VIGA TT DE 64x80 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 80 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,029	h.	Encargado	16,56	0,48	
O01A020	0,029	h.	Capataz	16,32	0,47	
O01BE010	0,029	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,54	
O01BE020	0,029	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,51	
P03CT020	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=80cm.12<L<=14m.	183,46	183,46	
			TOTAL PARTIDA.....			185,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U03VT030		m	VIGA TT DE 64x80 cm. L> 14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 80 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,030	h.	Encargado	16,56	0,50	
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01BE010	0,030	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,55	
O01BE020	0,030	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,53	
P03CT030	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=80cm.L>14m	193,72	193,72	
			TOTAL PARTIDA.....			195,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U03VT040		m	VIGA TT DE 64x90 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de VIGA TT DE 64x80 cm. L<= 12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 90 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,029	h.	Encargado	16,56	0,48	
O01A020	0,029	h.	Capataz	16,32	0,47	
O01BE010	0,029	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,54	
O01BE020	0,029	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,51	
P03CT040	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.L<=12m	178,97	178,97	
			TOTAL PARTIDA.....			180,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U03VT050		m	VIGA TT DE 64x90 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 90 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,030	h.	Encargado	16,56	0,50	
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01BE010	0,030	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,55	
O01BE020	0,030	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,53	
P03CT050	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.12<L<=14m	188,88	188,88	
			TOTAL PARTIDA.....			190,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VT060		m	VIGA TT DE 64x90 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 90 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,031	h.	Encargado	16,56	0,51	
O01A020	0,031	h.	Capataz	16,32	0,51	
O01BE010	0,031	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,57	
O01BE020	0,031	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,55	
P03CT060	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.L>14m	197,06	197,06	
			TOTAL PARTIDA.....			199,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U03VT070		m	VIGA TT DE 64x100 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 100 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,031	h.	Encargado	16,56	0,51	
O01A020	0,031	h.	Capataz	16,32	0,51	
O01BE010	0,031	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,57	
O01BE020	0,031	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,55	
P03CT070	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.L<=12m	191,73	191,73	
			TOTAL PARTIDA.....			193,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT080		m	VIGA TT DE 64x100 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 100 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,032	h.	Encargado	16,56	0,53	
O01A020	0,032	h.	Capataz	16,32	0,52	
O01BE010	0,032	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,59	
O01BE020	0,032	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,56	
P03CT080	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.12<L<=14m	201,08	201,08	
			TOTAL PARTIDA.....			203,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U03VT090		m	VIGA TT DE 64x100 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 100 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,033	h.	Encargado	16,56	0,55	
O01A020	0,033	h.	Capataz	16,32	0,54	
O01BE010	0,033	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,61	
O01BE020	0,033	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,58	
P03CT090	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.L>14m	210,11	210,11	
			TOTAL PARTIDA.....			212,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VT100		m	VIGA TT DE 64x110 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 110 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,032	h.	Encargado	16,56	0,53	
O01A020	0,032	h.	Capataz	16,32	0,52	
O01BE010	0,032	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,59	
O01BE020	0,032	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,56	
P03CT100	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.L<=12m	204,65	204,65	
			TOTAL PARTIDA.....			206,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VT110		m	VIGA TT DE 64x110 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 110 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,033	h.	Encargado	16,56	0,55	
O01A020	0,033	h.	Capataz	16,32	0,54	
O01BE010	0,033	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,61	
O01BE020	0,033	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,58	
P03CT110	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.12<L<=14m	214,49	214,49	
			TOTAL PARTIDA.....			216,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT120		m	VIGA TT DE 64x110 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 110 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,034	h.	Encargado	16,56	0,56	
O01A020	0,034	h.	Capataz	16,32	0,55	
O01BE010	0,034	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,63	
O01BE020	0,034	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,60	
P03CT120	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.L>14m	222,56	222,56	
			TOTAL PARTIDA.....			224,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03VT130		m	VIGA TT DE 64x120 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,033	h.	Encargado	16,56	0,55	
O01A020	0,033	h.	Capataz	16,32	0,54	
O01BE010	0,033	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,61	
O01BE020	0,033	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,58	
P03CT130	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.L<=12m	217,98	217,98	
			TOTAL PARTIDA.....			220,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03VT140		m	VIGA TT DE 64x120 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,034	h.	Encargado	16,56	0,56	
O01A020	0,034	h.	Capataz	16,32	0,55	
O01BE010	0,034	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,63	
O01BE020	0,034	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,60	
P03CT140	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.12<L<=14m	228,03	228,03	
			TOTAL PARTIDA.....			230,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT150		m	VIGA TT DE 64x120 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,035	h.	Encargado	16,56	0,58	
O01A020	0,035	h.	Capataz	16,32	0,57	
O01BE010	0,035	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,65	
O01BE020	0,035	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,62	
P03CT150	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.L>14m	233,21	233,21	
			TOTAL PARTIDA.....			235,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VT160		m	VIGA TT DE 64x130 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 130 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,035	h.	Encargado	16,56	0,58	
O01A020	0,035	h.	Capataz	16,32	0,57	
O01BE010	0,035	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,65	
O01BE020	0,035	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,62	
P03CT160	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.L<=12m	233,18	233,18	
			TOTAL PARTIDA.....			235,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U03VT170		m	VIGA TT DE 64x130 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 130 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,036	h.	Encargado	16,56	0,60	
O01A020	0,036	h.	Capataz	16,32	0,59	
O01BE010	0,036	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,66	
O01BE020	0,036	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,64	
P03CT180	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.12<L<=14m	242,65	242,65	
			TOTAL PARTIDA.....			245,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03VT180		m	VIGA TT DE 64x130 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 130 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,037	h.	Encargado	16,56	0,61	
O01A020	0,037	h.	Capataz	16,32	0,60	
O01BE010	0,037	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,68	
O01BE020	0,037	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,65	
P03CT190	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.L>14m	252,02	252,02	
			TOTAL PARTIDA.....			254,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03VT190		m	VIGA TT DE 64x140 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 140 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,036	h.	Encargado	16,56	0,60	
O01A020	0,036	h.	Capataz	16,32	0,59	
O01BE010	0,036	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,66	
O01BE020	0,036	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,64	
P03CT200	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.L<=12m	243,04	243,04	
			TOTAL PARTIDA.....			245,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03VT200		m	VIGA TT DE 64x140 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 140 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,037	h.	Encargado	16,56	0,61	
O01A020	0,037	h.	Capataz	16,32	0,60	
O01BE010	0,037	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,68	
O01BE020	0,037	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,65	
P03CT210	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.12<L<=14m	254,96	254,96	
			TOTAL PARTIDA.....			257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VT210		m	VIGA TT DE 64x140 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 140 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,038	h.	Encargado	16,56	0,63	
O01A020	0,038	h.	Capataz	16,32	0,62	
O01BE010	0,038	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,70	
O01BE020	0,038	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,67	
P03CT220	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.L>14m	258,77	258,77	
			TOTAL PARTIDA.....			261,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VT220		m	VIGA TT DE 64x150 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 150 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,038	h.	Encargado	16,56	0,63	
O01A020	0,038	h.	Capataz	16,32	0,62	
O01BE010	0,038	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,70	
O01BE020	0,038	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,67	
P03CT230	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.L<=12m	261,38	261,38	
			TOTAL PARTIDA.....			264,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

U03VT230		m	VIGA TT DE 64x150 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 150 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,039	h.	Encargado	16,56	0,65	
O01A020	0,039	h.	Capataz	16,32	0,64	
O01BE010	0,039	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,72	
O01BE020	0,039	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,69	
P03CT240	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.12<L<=14m	272,05	272,05	
			TOTAL PARTIDA.....			274,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03VT240		m	VIGA TT DE 64x150 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas y 150 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,040	h.	Encargado	16,56	0,66	
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01BE010	0,040	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,74	
O01BE020	0,040	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,71	
P03CT250	1,000	m.	Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.L>14m	279,21	279,21	
			TOTAL PARTIDA.....			281,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT250		m	VIGA TT DE 80x150 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 150 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,041	h.	Encargado	16,56	0,68	
O01A020	0,041	h.	Capataz	16,32	0,67	
O01BE010	0,041	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,76	
O01BE020	0,041	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,72	
P03CT260	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.L<=12m	362,89	362,89	
			TOTAL PARTIDA.....			365,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VT260		m	VIGA TT DE 80x150 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 150 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,042	h.	Encargado	16,56	0,70	
O01A020	0,042	h.	Capataz	16,32	0,69	
O01BE010	0,042	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,77	
O01BE020	0,042	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,74	
P03CT270	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.12<L<=14m	381,96	381,96	
			TOTAL PARTIDA.....			384,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03VT270		m	VIGA TT DE 80x150 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 150 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,043	h.	Encargado	16,56	0,71	
O01A020	0,043	h.	Capataz	16,32	0,70	
O01BE010	0,043	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,79	
O01BE020	0,043	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,76	
P03CT280	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.L>14m	399,74	399,74	
			TOTAL PARTIDA.....			402,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03VT280		m	VIGA TT DE 80x180 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 180 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,044	h.	Encargado	16,56	0,73	
O01A020	0,044	h.	Capataz	16,32	0,72	
O01BE010	0,044	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,81	
O01BE020	0,044	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,78	
P03CT290	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.L<=12m	383,82	383,82	
			TOTAL PARTIDA.....			386,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03VT290		m	VIGA TT DE 80x180 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 180 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,045	h.	Encargado	16,56	0,75	
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01BE010	0,045	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,83	
O01BE020	0,045	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,79	
P03CT300	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.12<L<=14m	398,04	398,04	
			TOTAL PARTIDA.....			401,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03VT300		m	VIGA TT DE 80x180 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 180 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,046	h.	Encargado	16,56	0,76	
O01A020	0,046	h.	Capataz	16,32	0,75	
O01BE010	0,046	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,85	
O01BE020	0,046	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,81	
P03CT310	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.L>14m	419,29	419,29	
			TOTAL PARTIDA.....			422,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VT310		m	VIGA TT DE 80x200 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 200 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,047	h.	Encargado	16,56	0,78	
O01A020	0,047	h.	Capataz	16,32	0,77	
O01BE010	0,047	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,87	
O01BE020	0,047	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,83	
P03CT320	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.L<=12m	436,96	436,96	
			TOTAL PARTIDA.....			440,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03VT320		m	VIGA TT DE 80x200 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 200 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,048	h.	Encargado	16,56	0,79	
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01BE010	0,048	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,89	
O01BE020	0,048	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,85	
P03CT330	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.12<L<=14m	460,85	460,85	
			TOTAL PARTIDA.....			464,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03VT330		m	VIGA TT DE 80x200 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 200 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,049	h.	Encargado	16,56	0,81	
O01A020	0,049	h.	Capataz	16,32	0,80	
O01BE010	0,049	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,90	
O01BE020	0,049	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,86	
P03CT340	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.L>14m	479,92	479,92	
			TOTAL PARTIDA.....			483,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03VT340		m	VIGA TT DE 80x220 cm. L<= 12			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 220 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,050	h.	Encargado	16,56	0,83	
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01BE010	0,050	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,92	
O01BE020	0,050	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,88	
P03CT350	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.L<=12m	453,14	453,14	
			TOTAL PARTIDA.....			456,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VT350		m	VIGA TT DE 80x220 cm. 12<L<=14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 220 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,051	h.	Encargado	16,56	0,84	
O01A020	0,051	h.	Capataz	16,32	0,83	
O01BE010	0,051	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,94	
O01BE020	0,051	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,90	
P03CT360	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.12<L<=14m	476,58	476,58	
			TOTAL PARTIDA.....			480,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VT360		m	VIGA TT DE 80x220 cm. L>14			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de vuelo de alas y 220 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. Totalmente colocada.			
O01A010	0,052	h.	Encargado	16,56	0,86	
O01A020	0,052	h.	Capataz	16,32	0,85	
O01BE010	0,052	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	0,96	
O01BE020	0,052	h.	Ayudante Encofradores	17,65	0,92	
P03CT370	1,000	m.	Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.L>14m	496,66	496,66	
			TOTAL PARTIDA.....			500,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03VA VIGAS P.P. TIPO ARTESA

U03VA010		m.	VIGA P.P. ARTESA C=90 cm. L<=12m			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12 m. de longuitud, y 90 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,200	h.	Encargado	16,56	3,31	
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P03CA010	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=90 cm. L<=12m	576,64	576,64	
			TOTAL PARTIDA.....			602,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03VA020		m.	VIGA P.P. ARTESA C=90 cm. 12<L<=14m			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 90 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,220	h.	Encargado	16,56	3,64	
O01A020	0,320	h.	Capataz	16,32	5,22	
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A060	0,640	h.	Peón especializado	15,38	9,84	
O01BE020	0,320	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,65	
P03CA020	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=90 cm. 12<L<=14m	590,19	590,19	
			TOTAL PARTIDA.....			619,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VA030		m.	VIGA P.P. ARTESA C=90 cm. L>14m			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14,00 m. de longuitud, y 90 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,240	h.	Encargado	16,56	3,97	
O01A020	0,380	h.	Capataz	16,32	6,20	
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A060	0,760	h.	Peón especializado	15,38	11,69	
O01BE020	0,380	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,71	
P03CA030	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=90 cm. L>14m	604,16	604,16	
			TOTAL PARTIDA.....			638,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VA040		m.	VIGA P.P. ARTESA C=100 cm. L<=12m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y 100 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,250	h.	Encargado	16,56	4,14	
O01A020	0,350	h.	Capataz	16,32	5,71	
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03CA040	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=100 cm. L<=12m	620,66	620,66	
			TOTAL PARTIDA.....			653,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U03VA050		m.	VIGA P.P. ARTESA C=100 cm. 12<L<=14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 100 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,270	h.	Encargado	16,56	4,47	
O01A020	0,370	h.	Capataz	16,32	6,04	
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A060	0,740	h.	Peón especializado	15,38	11,38	
O01BE020	0,370	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,53	
P03CA050	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=100 cm. 12<L<=14m	635,17	635,17	
			TOTAL PARTIDA.....			669,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03VA060		m.	VIGA P.P. ARTESA C=100 cm. L>14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y 100 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,290	h.	Encargado	16,56	4,80	
O01A020	0,390	h.	Capataz	16,32	6,36	
O01A030	0,390	h.	Oficial primera	16,08	6,27	
O01A060	0,780	h.	Peón especializado	15,38	12,00	
O01BE020	0,390	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,88	
P03CA060	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=100 cm. L>14m	645,19	645,19	
			TOTAL PARTIDA.....			681,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U03VA070		m.	VIGA P.P. ARTESA C=120 cm. L<=12m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,300	h.	Encargado	16,56	4,97	
O01A020	0,400	h.	Capataz	16,32	6,53	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P03CA070	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=120 cm. L<=12m	662,11	662,11	
M02GE090	0,400	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	100,30	
			TOTAL PARTIDA.....			792,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VA080		m.	VIGA P.P. ARTESA C=120 cm. 12<L<=14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,320	h.	Encargado	16,56	5,30	
O01A020	0,420	h.	Capataz	16,32	6,85	
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A060	0,840	h.	Peón especializado	15,38	12,92	
P03CA080	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=120 cm. 12<L<=14m	676,37	676,37	
M02GE090	0,420	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	105,32	
			TOTAL PARTIDA.....			813,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03VA090		m.	VIGA P.P. ARTESA C=120 cm. L>14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,340	h.	Encargado	16,56	5,63	
O01A020	0,440	h.	Capataz	16,32	7,18	
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A060	0,880	h.	Peón especializado	15,38	13,53	
P03CA090	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=120 cm. L>14m	692,15	692,15	
M02GE090	0,440	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	110,33	
			TOTAL PARTIDA.....			835,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03VA100		m.	VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. L<=12m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y 140 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,350	h.	Encargado	16,56	5,80	
O01A020	0,450	h.	Capataz	16,32	7,34	
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P03CA100	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=140 cm. L<=12m	708,38	708,38	
M02GE090	0,450	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	112,84	
			TOTAL PARTIDA.....			855,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03VA110		m.	VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. 12<L<=14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 140 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,370	h.	Encargado	16,56	6,13	
O01A020	0,470	h.	Capataz	16,32	7,67	
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,940	h.	Peón especializado	15,38	14,46	
P03CA110	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=140 cm. 12<L<=14m	738,57	738,57	
M02GE090	0,470	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	117,86	
			TOTAL PARTIDA.....			892,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VA055		m.	VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. L=12m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12,00 m. de longuitud, y 140 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,200	h.	Encargado	16,56	3,31	
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P03CA100	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=140 cm. L<=12m	708,38	708,38	
			TOTAL PARTIDA.....			734,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03VA120		m.	VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. L>14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y 140 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,390	h.	Encargado	16,56	6,46	
O01A020	0,490	h.	Capataz	16,32	8,00	
O01A030	0,490	h.	Oficial primera	16,08	7,88	
O01A060	0,980	h.	Peón especializado	15,38	15,07	
P03CA120	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=140 cm. L>14m	767,24	767,24	
M02GE090	0,490	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	122,87	
			TOTAL PARTIDA.....			927,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03VA130		m.	VIGA P.P. ARTESA C=160 cm. L<=12m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y 160 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,400	h.	Encargado	16,56	6,62	
O01A020	0,450	h.	Capataz	16,32	7,34	
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P03CA130	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=160 cm. L<=12m	792,29	792,29	
M02GE120	0,450	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	175,34	
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VA140		m.	VIGA P.P. ARTESA C=160 cm. 12<L<=14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 160 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,420	h.	Encargado	16,56	6,96	
O01A020	0,470	h.	Capataz	16,32	7,67	
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,940	h.	Peón especializado	15,38	14,46	
P03CA140	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=160 cm. 12<L<=14m	826,87	826,87	
M02GE120	0,470	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	183,14	
			TOTAL PARTIDA.....			1.046,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VA150		m.	VIGA P.P. ARTESA C=160 cm. L>14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y 160 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,440	h.	Encargado	16,56	7,29	
O01A020	0,490	h.	Capataz	16,32	8,00	
O01A030	0,490	h.	Oficial primera	16,08	7,88	
O01A060	0,980	h.	Peón especializado	15,38	15,07	
P03CA150	1,000	m.	Viga artesa p.p. c=160 cm. L>14m	852,88	852,88	
M02GE120	0,490	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	190,93	
			TOTAL PARTIDA.....			1.082,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VA160		m.	VIGA P.P. ARTESA C=180 cm. L<=12m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y 180 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,450	h.	Encargado	16,56	7,45	
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P03CA160	1,000	m	Viga artesa p.p. c=180 cm. L<=12m	915,10	915,10	
M02GE120	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	194,83	
			TOTAL PARTIDA.....			1.148,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03VA170		m.	VIGA P.P. ARTESA C=180 cm. 12<L<=14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 180 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,470	h.	Encargado	16,56	7,78	
O01A020	0,520	h.	Capataz	16,32	8,49	
O01A030	0,520	h.	Oficial primera	16,08	8,36	
O01A060	1,040	h.	Peón especializado	15,38	16,00	
P03CA170	1,000	m	Viga artesa p.p. c=180 cm. 12<L<=14m	970,33	970,33	
M02GE120	0,520	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	202,62	
			TOTAL PARTIDA.....			1.213,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03VA180		m.	VIGA P.P. ARTESA C=180 cm. L>14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y 180 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,490	h.	Encargado	16,56	8,11	
O01A020	0,540	h.	Capataz	16,32	8,81	
O01A030	0,540	h.	Oficial primera	16,08	8,68	
O01A060	1,080	h.	Peón especializado	15,38	16,61	
P03CA180	1,000	m	Viga artesa p.p. c=180 cm. L>14m	1.025,15	1.025,15	
M02GE120	0,540	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	210,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.277,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VA190		m.	VIGA P.P. ARTESA C=200 cm. L<=12m			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y 200 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,500	h.	Encargado	16,56	8,28	
O01A020	0,550	h.	Capataz	16,32	8,98	
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A060	1,100	h.	Peón especializado	15,38	16,92	
P03CA190	1,000	m	Viga artesa p.p. c=200 cm. L<=12m	988,44	988,44	
M02GE120	0,550	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	214,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1.245,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VA200		m.	VIGA P.P. ARTESA C=200 cm. 12<L<=14m			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 200 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,520	h.	Encargado	16,56	8,61	
O01A020	0,570	h.	Capataz	16,32	9,30	
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A060	1,140	h.	Peón especializado	15,38	17,53	
P03CA200	1,000	m	Viga artesa p.p. c=200 cm. 12<L<=14m	1.050,30	1.050,30	
M02GE120	0,570	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	222,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1.317,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U03VA210		m.	VIGA P.P. ARTESA C=200 cm. L>14m			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y 200 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,540	h.	Encargado	16,56	8,94	
O01A020	0,590	h.	Capataz	16,32	9,63	
O01A030	0,590	h.	Oficial primera	16,08	9,49	
O01A060	1,180	h.	Peón especializado	15,38	18,15	
P03CA210	1,000	m	Viga artesa p.p. c=200 cm. L<14m	1.097,14	1.097,14	
M02GE120	0,590	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	229,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1.373,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U03VA220		m.	VIGA P.P. ARTESA C=220 cm. L<=12m			
			Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y 220 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,550	h.	Encargado	16,56	9,11	
O01A020	0,600	h.	Capataz	16,32	9,79	
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P03CA220	1,000	m	Viga artesa p.p. c=220 cm. L<=12m	1.070,10	1.070,10	
M02GE120	0,600	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	233,79	
			TOTAL PARTIDA.....			1.350,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VA230		m.	VIGA P.P. ARTESA C=220 cm. 12<L<=14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y 220 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,570	h.	Encargado	16,56	9,44	
O01A020	0,620	h.	Capataz	16,32	10,12	
O01A030	0,620	h.	Oficial primera	16,08	9,97	
O01A060	1,240	h.	Peón especializado	15,38	19,07	
P03CA230	1,000	m	Viga artesa p.p. c=220 cm. 12<L<=14m	1.115,33	1.115,33	
M02GE120	0,620	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	241,58	
			TOTAL PARTIDA.....			1.405,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03VA240		m.	VIGA P.P. ARTESA C=220 cm. L>14m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y 220 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos.			
O01A010	0,590	h.	Encargado	16,56	9,77	
O01A020	0,640	h.	Capataz	16,32	10,44	
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A060	1,280	h.	Peón especializado	15,38	19,69	
P03CA240	1,000	m	Viga artesa p.p. c=220 cm. L>14m	1.145,40	1.145,40	
M02GE120	0,640	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	249,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1.444,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VA500		m	VIGA P.P. ARTESA MONOCAJÓN C=90 cm. Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 90 cm. de canto y de 20 a 33 m. de longitud. Ancho de losa inferior mayor de 3 m. incuso transporte, colocación y todos los medios necesarios para su correcta ejecución, colocada sobre apoyos			
O01A010	0,100	h.	Encargado	16,56	1,66	
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P03CA500	1,000	m	Viga artesa pref. monocajón c=90 cm. 20 a 33 m.	1.380,00	1.380,00	
M02GE090	0,400	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	100,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.502,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U03VA510		m	VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=120 cm. Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 120 cm. de canto y de 20 a 33 m. de longitud. Ancho de losa inferior mayor de 3 m. incuso transporte, colocación y todos los medios necesarios para su correcta ejecución, colocada sobre apoyos.			
O01A010	0,100	h.	Encargado	16,56	1,66	
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P03CA510	1,000	m	Viga artesa pref. monocajón c=120 cm. 20 a 33 m.	1.450,00	1.450,00	
M02GE090	0,450	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	112,84	
			TOTAL PARTIDA.....			1.587,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VA520		m	VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=140 cm. Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 140 cm. de canto y de 20 a 33 m. de longitud. Ancho de losa inferior mayor de 3 m. incuso transporte, colocación y todos los medios necesarios para su correcta ejecución, colocada sobre apoyos.			
O01A010	0,100	h.	Encargado	16,56	1,66	
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P03CA520	1,000	m	Viga artesa pref. monocajón c=140 cm. 20 a 33 m.	1.580,00	1.580,00	
M02GE090	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 100t.	250,76	125,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1.732,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U03VA530		m	VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=160 cm. Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 160 cm. de canto y de 20 a 33 m. de longitud. Ancho de losa inferior mayor de 3 m. incuso transporte, colocación y todos los medios necesarios para su correcta ejecución, colocada sobre apoyos.			
O01A010	0,100	h.	Encargado	16,56	1,66	
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A060	1,100	h.	Peón especializado	15,38	16,92	
P03CA530	1,000	m	Viga artesa pref. monocajón c=160 cm. 20 a 33 m.	1.620,00	1.620,00	
M02GE120	0,550	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	214,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1.863,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03VA540		m	VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=180 cm. Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 180 cm. de canto y de 20 a 33 m. de longitud. Ancho de losa inferior mayor de 3 m. incuso transporte, colocación y todos los medios necesarios para su correcta ejecución, colocada sobre apoyos.			
O01A010	0,120	h.	Encargado	16,56	1,99	
O01A020	0,120	h.	Capataz	16,32	1,96	
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P03CA540	1,000	m	Viga artesa pref. monocajón c=180 cm. 20 a 33 m.	1.680,00	1.680,00	
M02GE120	0,600	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	233,79	
			TOTAL PARTIDA.....			1.945,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03VA550		m	VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=200 cm. Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 200 cm. de canto y de 20 a 33 m. de longitud. Ancho de losa inferior mayor de 3 m. incuso transporte, colocación y todos los medios necesarios para su correcta ejecución, colocada sobre apoyos.			
O01A010	0,120	h.	Encargado	16,56	1,99	
O01A020	0,120	h.	Capataz	16,32	1,96	
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A060	1,300	h.	Peón especializado	15,38	19,99	
P03CA550	1,000	m	Viga artesa pref. monocajón c=200 cm. 20 a 33 m.	1.790,00	1.790,00	
M02GE120	0,650	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	253,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2.077,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U03W JUNTAS Y VARIOS						
U03W010		m	JUNTA DILAT. TABLERO DE 50 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA, Junta de dilación para tablero de 50 mm. de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01FJ210	1,050	m.	Junta neopreno armado JNA-50	54,70	57,44	
P01ME225	40,000	kg	Mortero de alta resistencia	0,90	36,00	
P01UA010	0,500	kg	Resina epoxi	17,12	8,56	
P01UJ200	25,000	kg	Mástico bituminoso	0,80	20,00	
P01UG085	7,000	ud	Anclajes metálicos M14	0,85	5,95	
M06CP060	1,500	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	24,14	
M10V010	1,500	h	Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.	6,21	9,32	
M06MI110	1,000	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			231,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03W020		m	JUNTA DILAT. TABLERO DE 70 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA, Junta de dilación para tablero de 70 mm. de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores.			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	3,500	h.	Peón ordinario	15,15	53,03	
P01FJ230	1,050	m.	Junta neopreno armado JNA-70	92,41	97,03	
P01ME225	50,000	kg	Mortero de alta resistencia	0,90	45,00	
P01UA010	0,580	kg	Resina epoxi	17,12	9,93	
P01UJ200	30,000	kg	Mástico bituminoso	0,80	24,00	
P01UG085	7,000	ud	Anclajes metálicos M14	0,85	5,95	
M06CP060	1,700	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	27,35	
M10V010	1,500	h	Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.	6,21	9,32	
M06MI110	1,100	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			312,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03W030		m	JUNTA DILAT. TABLERO DE 80 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA, Junta de dilación para tablero de 80 mm. de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores.			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
P01FJ240	1,050	m.	Junta neopreno armado JNA-80	168,22	176,63	
P01ME225	52,000	kg	Mortero de alta resistencia	0,90	46,80	
P01UA010	0,700	kg	Resina epoxi	17,12	11,98	
P01UJ200	35,000	kg	Mástico bituminoso	0,80	28,00	
P01UG085	7,000	ud	Anclajes metálicos M14	0,85	5,95	
M06CP060	1,800	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	28,96	
M10V010	1,600	h	Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.	6,21	9,94	
M06MI110	1,200	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			417,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03W040		m	JUNTA DILAT. TABLERO DE 100 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA, Junta de dilación para tablero de 100 mm. de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores.			
O01A020	1,200	h.	Capataz	16,32	19,58	
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A070	4,200	h.	Peón ordinario	15,15	63,63	
P01FJ250	1,050	m.	Junta neopreno armado JNA-100	213,86	224,55	
P01ME225	64,000	kg	Mortero de alta resistencia	0,90	57,60	
P01UA010	0,900	kg	Resina epoxi	17,12	15,41	
P01UJ200	42,000	kg	Mástico bituminoso	0,80	33,60	
P01UG085	7,000	ud	Anclajes metálicos M14	0,85	5,95	
M06CP060	1,800	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	28,96	
M10V010	1,700	h	Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.	6,21	10,56	
M06MI110	1,500	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			496,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03W050		m	JUNTA DILAT. TABLERO DE 160 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA, Junta de dilación para tablero de 160 mm. de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores.			
O01A020	2,000	h.	Capataz	16,32	32,64	
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
P01FJ260	1,050	m.	Junta neopreno armado JNA-160	312,01	327,61	
P01ME225	70,000	kg	Mortero de alta resistencia	0,90	63,00	
P01UA010	1,300	kg	Resina epoxi	17,12	22,26	
P01UJ200	59,000	kg	Mástico bituminoso	0,80	47,20	
P01UG085	7,000	ud	Anclajes metálicos M14	0,85	5,95	
M06CP060	1,900	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	30,57	
M10V010	1,800	h	Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.	6,21	11,18	
M06MI110	1,800	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			665,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03W060		m	JUNTA DILAT. TABLERO DE 230 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA, Junta de dilación para tablero de 230 mm. de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores.			
O01A020	2,200	h.	Capataz	16,32	35,90	
O01A030	3,200	h.	Oficial primera	16,08	51,46	
O01A070	5,200	h.	Peón ordinario	15,15	78,78	
P01FJ270	1,050	m.	Junta neopreno armado JNA-230	474,48	498,20	
P01ME225	77,000	kg	Mortero de alta resistencia	0,90	69,30	
P01UA010	1,800	kg	Resina epoxi	17,12	30,82	
P01UJ200	66,000	kg	Mástico bituminoso	0,80	52,80	
P01UG085	7,000	ud	Anclajes metálicos M14	0,85	5,95	
M06CP060	2,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	32,18	
M10V010	2,000	h	Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.	6,21	12,42	
M06MI110	3,000	h.	Martillo manual picador neumático hasta 9kg	0,53	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			869,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03W100		m2	IMPER LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, MEZCLA BITUM.			
			Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-caucho, aplicado a llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la superficie de hormigón y capa de imprimación al agua.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BS930	0,001	t	Emulsión bituminosa Tipo C50BF4 IMP	284,00	0,28	
P01FJ880	3,500	kg	Mortero bituminoso	1,58	5,53	
P01RF010	0,300	kg	Imprimación asfáltica	1,38	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03W110		m2	IMPER. DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA			
			Impermeabilización de tableros de puentes, con solución monocapa, constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros totalmente adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada..			
O01A030	0,246	h.	Oficial primera	16,08	3,96	
O01A050	0,244	h.	Ayudante	15,61	3,81	
P06BS935	0,002	t	Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP	305,00	0,61	
P06BL220	3,347	kg	Oxiasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete	1,01	3,38	
P06BS940	1,100	m2	Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²	4,72	5,19	
			TOTAL PARTIDA.....			16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03W120		m2	IMPER. DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA			
			Impermeabilización de tableros de puentes, con solución bicapa constituida por: Líquido de caucho sintético y betún polimerizado, placas de protección preformadas de 3 mm. de espesor y cinta autoadhesiva para juntas. Totalmente instalada.			
O01A030	0,575	h.	Oficial primera	16,08	9,25	
O01A050	0,244	h.	Ayudante	15,61	3,81	
P06BS935	0,001	t	Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP	305,00	0,31	
P06SL400	1,100	m2	Lámina de PVC de 2,00 mm. de espesor	4,86	5,35	
P06BS940	1,100	m2	Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²	4,72	5,19	
			TOTAL PARTIDA.....			23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U03W130		m2	IMPER. DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA			
			Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, inlcuso p.p. de chorreado previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.			
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P06BI037	1,050	m2	Pintura para impermeabilización	4,81	5,05	
P01AA180	0,001	t.	Arena sílice varios tamaños	15,68	0,02	
M06CM040	0,005	h.	Compresor portátil diesel media presión 10m3/min	7,50	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03W140		m2	IMPER DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA			
			Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas..), con lámina asfáltica. Constituida por: Imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m², banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con soplete al soporte previamente imprimado (solapes de 8 cm. mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje corrugada y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Lista para verter tierras.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P06BS935	0,005	t	Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP	305,00	1,53	
P06BL220	5,416	kg	Oxiasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete	1,01	5,47	
P06BS940	1,100	m2	Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²	4,72	5,19	
P02RV010	1,000	m.	Tub.drenaje PVC rollos 50 mm.	0,72	0,72	
P06BG400	1,100	m2	Suministro Geotextil no tejido Tipo 1	0,75	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03W150		m2	IMPER ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA			
			Impermeabilización asfáltica ejecutada mediante emulsión bituminosa para imprimación oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicación en caliente y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4 kg/m2.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A050	0,107	h.	Ayudante	15,61	1,67	
P06BS935	0,001	t	Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP	305,00	0,31	
P06BL220	1,500	kg	Oxiasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete	1,01	1,52	
P06BS940	1,050	m2	Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²	4,72	4,96	
			TOTAL PARTIDA.....			8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03W160		m2	IMPER PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICICA			
			Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, C50 BF5 IMP.			
O01A030	0,005	h.	Oficial primera	16,08	0,08	
O01A050	0,080	h.	Ayudante	15,61	1,25	
P06BS930	0,001	t	Emulsión bituminosa Tipo C50BF4 IMP	284,00	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U03B MARCOS Y BOVEDAS						
SUBAPARTADO U03BA MARCOS HORMIGÓN "IN SITU"						
U03BA010		m.	MARCO HA-30 h=2 m. V=1,5 m. ht=6,0 m.			
			Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 1,50 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	1,299	h.	Capataz	16,32	21,20	
O01A030	1,310	h.	Oficial primera	16,08	21,06	
O01A050	0,156	h.	Ayudante	15,61	2,44	
O01A070	1,310	h.	Peón ordinario	15,15	19,85	
O01BE010	4,160	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	76,75	
O01BE020	4,160	h.	Ayudante Encofradores	17,65	73,42	
O01BF030	0,784	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	14,46	
O01BF040	0,784	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	13,84	
M12EM030	5,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	12,05	
P01EB010	0,088	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	35,92	
P01DC010	1,880	kg	Aditivo desencofrante	1,43	2,69	
P01UC030	0,188	kg	Puntas 20x100	1,23	0,23	
M12EF020	4,400	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	2,42	
M12EF040	2,200	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,44	
P03AC100	204,194	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	357,34	
P03AA020	0,980	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	1,41	
P01HDN040	0,260	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	14,09	
P01HCM008	2,326	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	148,26	
M07CG010	0,286	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	14,57	
M10HV030	0,436	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,55	
M06CM030	0,436	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,64	
M01HA010	0,102	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	21,68	
M12EZ010	90,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	13,50	
			TOTAL PARTIDA.....			869,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA020		m.	MARCO HA-30 h=3 m. V=2,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,30 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 71 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	2,115	h.	Capataz	16,32	34,52	
O01A030	2,885	h.	Oficial primera	16,08	46,39	
O01A050	0,222	h.	Ayudante	15,61	3,47	
O01A070	2,885	h.	Peón ordinario	15,15	43,71	
O01BE010	6,370	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	117,53	
O01BE020	6,370	h.	Ayudante Encofradores	17,65	112,43	
O01BF030	1,001	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	18,47	
O01BF040	1,001	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	17,67	
M12EM030	8,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	19,28	
P01EB010	0,139	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	56,73	
P01DC010	2,860	kg	Aditivo desencofrante	1,43	4,09	
P01UC030	0,286	kg	Puntas 20x100	1,23	0,35	
M12EF020	6,300	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	3,47	
M12EF040	3,150	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,63	
P03AC100	260,670	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	456,17	
P03AA020	1,251	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	1,80	
P01HDN040	0,370	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	20,06	
P01HCM008	3,596	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	229,21	
M07CG010	0,475	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	24,20	
M10HV030	0,672	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,85	
M06CM030	0,672	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,52	
M01HA010	0,156	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	33,15	
M12EZ010	225,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	33,75	
			TOTAL PARTIDA.....			1.280,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA030		m.	MARCO HA-30 h=4 m. V=2,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 4,00 m., gálibo 2,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,40 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	2,609	h.	Capataz	16,32	42,58	
O01A030	3,833	h.	Oficial primera	16,08	61,63	
O01A050	0,282	h.	Ayudante	15,61	4,40	
O01A070	3,833	h.	Peón ordinario	15,15	58,07	
O01BE010	6,900	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	127,31	
O01BE020	6,900	h.	Ayudante Encofradores	17,65	121,79	
O01BF030	1,776	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	32,77	
O01BF040	1,776	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	31,35	
M12EM030	9,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	21,69	
P01EB010	0,155	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	63,26	
P01DC010	3,100	kg	Aditivo desencofrante	1,43	4,43	
P01UC030	0,310	kg	Puntas 20x100	1,23	0,38	
M12EF020	6,500	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	3,58	
M12EF040	3,250	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,65	
P03AC100	462,249	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	808,94	
P03AA020	2,220	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	3,20	
P01HDN040	0,470	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	25,48	
P01HCM008	4,718	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	300,73	
M07CG010	0,744	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	37,90	
M10HV030	0,880	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,12	
M06CM030	0,880	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,30	
M01HA010	0,204	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	43,35	
M12EZ010	300,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	45,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.842,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA040		m.	MARCO HA-30 h=5 m. V=2,5 m. ht=4,0 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 5,00 m., gálibo 2,50 m. y sobrecarga de tierras 4,00 m., con espesores de solera 0,55 m., dintel 0,55 m. y paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 115 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	3,519	h.	Capataz	16,32	57,43	
O01A030	5,194	h.	Oficial primera	16,08	83,52	
O01A050	0,354	h.	Ayudante	15,61	5,53	
O01A070	5,194	h.	Peón ordinario	15,15	78,69	
O01BE010	7,630	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	140,77	
O01BE020	7,630	h.	Ayudante Encofradores	17,65	134,67	
O01BF030	3,689	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	68,06	
O01BF040	3,689	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	65,11	
M12EM030	10,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	24,10	
P01EB010	0,172	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	70,20	
P01DC010	3,440	kg	Aditivo desencofrante	1,43	4,92	
P01UC030	0,344	kg	Puntas 20x100	1,23	0,42	
M12EF020	7,200	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	3,96	
M12EF040	3,600	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,72	
P03AC100	959,806	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	1.679,66	
P03AA020	4,612	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	6,64	
P01HDN040	0,590	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	31,98	
P01HCM008	8,180	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	521,39	
M07CG010	1,297	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	66,07	
M10HV030	1,503	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,91	
M06CM030	1,503	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	5,64	
M01HA010	0,344	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	73,10	
M12EZ010	375,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	56,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3.180,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA050		m.	MARCO HA-30 h=6 m. V=3,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 6,00 m., gálibo 3,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,55 m., dintel 0,60 m. y paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	4,625	h.	Capataz	16,32	75,48	
O01A030	8,128	h.	Oficial primera	16,08	130,70	
O01A050	0,414	h.	Ayudante	15,61	6,46	
O01A070	8,128	h.	Peón ordinario	15,15	123,14	
O01BE010	9,920	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	183,02	
O01BE020	9,920	h.	Ayudante Encofradores	17,65	175,09	
O01BF030	3,900	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	71,96	
O01BF040	3,900	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	68,84	
M12EZ010	630,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	94,50	
M12EM030	13,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	31,33	
P01EB010	0,223	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	91,02	
P01DC010	4,460	kg	Aditivo desencofrante	1,43	6,38	
P01UC030	0,446	kg	Puntas 20x100	1,23	0,55	
M12EF020	9,300	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	5,12	
M12EF040	4,650	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,93	
P03AC100	1.014,593	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	1.775,54	
P03AA020	4,874	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	7,02	
P01HDN040	0,690	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	37,40	
P01HCM008	10,358	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	660,22	
M07CG010	1,605	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	81,76	
M10HV030	1,897	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	2,41	
M06CM030	1,897	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	7,11	
M01HA010	0,434	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	92,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3.728,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA060		m.	MARCO HA-30 h=7 m. V=5,0 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 7,00 m., gálibo 5,00 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,65 m., dintel 0,70 m. y paredes laterales 0,40 m., con cuantía de acero B 400 S, 105 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	6,853	h.	Capataz	16,32	111,84	
O01A030	13,115	h.	Oficial primera	16,08	210,89	
O01A050	0,480	h.	Ayudante	15,61	7,49	
O01A070	13,115	h.	Peón ordinario	15,15	198,69	
O01BE010	13,230	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	244,09	
O01BE020	13,230	h.	Ayudante Encofradores	17,65	233,51	
O01BF030	6,103	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	112,60	
O01BF040	6,103	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	107,72	
M12EM030	17,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	40,97	
P01EB010	0,293	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	119,59	
P01DC010	5,940	kg	Aditivo desencofrante	1,43	8,49	
P01UC030	0,594	kg	Puntas 20x100	1,23	0,73	
M12EF020	12,700	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	6,99	
M12EF040	6,350	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,27	
P03AC100	1.587,508	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	2.778,14	
P03AA020	7,628	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	10,98	
P01HDN040	0,800	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	43,37	
P01HCM008	14,821	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	944,69	
M07CG010	2,576	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	131,22	
M10HV030	2,695	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	3,42	
M06CM030	2,695	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	10,11	
M01HA010	0,613	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	130,26	
M12EZ010	1.050,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	157,50	
			TOTAL PARTIDA.....			5.614,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA070		m.	MARCO HA-30 h=8 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 8,00 m., gálibo 5,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,75 m., dintel 0,80 m. y paredes laterales 0,50 m., con cuantía de acero B 400 S, 102 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	8,350	h.	Capataz	16,32	136,27	
O01A030	16,701	h.	Oficial primera	16,08	268,55	
O01A050	0,552	h.	Ayudante	15,61	8,62	
O01A070	16,701	h.	Peón ordinario	15,15	253,02	
O01BE010	14,740	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	271,95	
O01BE020	14,740	h.	Ayudante Encofradores	17,65	260,16	
O01BF030	7,936	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	146,42	
O01BF040	7,936	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	140,07	
M12EM030	19,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	45,79	
P01EB010	0,327	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	133,47	
P01DC010	6,620	kg	Aditivo desencofrante	1,43	9,47	
P01UC030	0,662	kg	Puntas 20x100	1,23	0,81	
M12EF020	14,100	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	7,76	
M12EF040	7,050	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,41	
P03AC100	2.064,213	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3.612,37	
P03AA020	9,920	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	14,28	
P01HDN040	0,920	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	49,87	
P01HCM008	19,839	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	1.264,54	
M07CG010	3,304	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	168,31	
M10HV030	3,593	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	4,56	
M06CM030	3,593	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	13,47	
M01HA010	0,815	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	173,19	
M12EZ010	1.320,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	198,00	
			TOTAL PARTIDA.....			7.182,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA080		m.	MARCO HA-30 h=9 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 9,00 m., gálibo 5,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,85 m., dintel 0,90 m. y paredes laterales 0,55 m., con cuantía de acero B 400 S, 104 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	9,456	h.	Capataz	16,32	154,32	
O01A030	19,121	h.	Oficial primera	16,08	307,47	
O01A050	0,618	h.	Ayudante	15,61	9,65	
O01A070	19,121	h.	Peón ordinario	15,15	289,68	
O01BE010	15,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	283,21	
O01BE020	15,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	270,93	
O01BF030	9,870	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	182,10	
O01BF040	9,870	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	174,21	
M12EM030	20,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	48,20	
P01EB010	0,344	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	140,41	
P01DC010	6,900	kg	Aditivo desencofrante	1,43	9,87	
P01UC030	0,690	kg	Puntas 20x100	1,23	0,85	
M12EF020	14,500	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	7,98	
M12EF040	7,250	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,45	
P03AC100	2.567,167	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	4.492,54	
P03AA020	12,337	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	17,77	
P01HDN040	1,030	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	55,84	
P01HCM008	24,200	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	1.542,51	
M07CG010	3,952	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	201,31	
M10HV030	4,374	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	5,55	
M06CM030	4,374	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	16,40	
M01HA010	0,990	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	210,38	
M12EZ010	1.485,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	222,75	
			TOTAL PARTIDA.....			8.645,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BA090		m.	MARCO HA-30 h=10 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 10,00 m., gálibo 5,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,95 m., dintel 1,00 m. y paredes laterales 0,65 m., con cuantía de acero B 400 S, 124 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
O01A020	11,278	h.	Capataz	16,32	184,06	
O01A030	21,753	h.	Oficial primera	16,08	349,79	
O01A050	0,690	h.	Ayudante	15,61	10,77	
O01A070	21,753	h.	Peón ordinario	15,15	329,56	
O01BE010	15,960	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	294,46	
O01BE020	15,960	h.	Ayudante Encofradores	17,65	281,69	
O01BF030	14,476	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	267,08	
O01BF040	14,476	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	255,50	
M12EM030	21,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	50,61	
P01EB010	0,360	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	146,94	
P01DC010	7,180	kg	Aditivo desencofrante	1,43	10,27	
P01UC030	0,718	kg	Puntas 20x100	1,23	0,88	
M12EF020	14,900	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	8,20	
M12EF040	7,450	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,49	
P03AC100	3.764,894	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	6.588,56	
P03AA020	18,095	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	26,06	
P01HDN040	1,150	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	62,34	
P01HCM008	29,769	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	1.897,48	
M07CG010	5,269	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	268,40	
M10HV030	5,368	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	6,82	
M06CM030	5,368	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	20,13	
M01HA010	1,213	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	257,76	
M12EZ010	1.650,000	m3	Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg	0,15	247,50	
			TOTAL PARTIDA.....			11.566,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03BC MARCOS HORMIGÓN PREFABRICADOS

U03BC010			MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x1,25 m. Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x1,25 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCM003	0,330	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,72	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P03CB010	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x1,25 m.	255,15	255,15	
M02GE120	0,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	97,41	
			TOTAL PARTIDA.....			386,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BC020			MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x1,50 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x1,50 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,302	h.	Oficial primera	16,08	4,86	
O01A060	0,604	h.	Peón especializado	15,38	9,29	
P01HCM003	0,330	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,72	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P03CB020	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x1,50 m.	284,54	284,54	
M02GE120	0,302	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	117,67	
			TOTAL PARTIDA.....			438,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03BC030			MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x2,00 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x2,00 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
P01HCM003	0,330	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,72	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P03CB030	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x2,00 m.	345,15	345,15	
M02GE120	0,360	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	140,27	
			TOTAL PARTIDA.....			524,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03BC040			MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x2,50 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x2,50 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,120	h.	Capataz	16,32	1,96	
O01A030	0,420	h.	Oficial primera	16,08	6,75	
O01A060	0,840	h.	Peón especializado	15,38	12,92	
P01HCM003	0,330	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,72	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P03CB040	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x2,50 m.	440,00	440,00	
M02GE120	0,420	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	163,65	
			TOTAL PARTIDA.....			647,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BC050			MARCO PREF. HORM. ARM. 2,50x2,00 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,50x2,00 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,120	h.	Capataz	16,32	1,96	
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01HCM003	0,405	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	22,98	
P01AA030	0,270	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,46	
P03CB050	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x2,00 m.	445,00	445,00	
M02GE120	0,450	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	175,34	
			TOTAL PARTIDA.....			670,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03BC060			MARCO PREF. HORM. ARM. 2,50x2,50 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,50x2,50 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A030	0,620	h.	Oficial primera	16,08	9,97	
O01A060	1,240	h.	Peón especializado	15,38	19,07	
P01HCM003	0,405	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	22,98	
P01AA030	0,270	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,46	
P03CB060	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x2,50 m.	555,55	555,55	
M02GE120	0,620	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	241,58	
			TOTAL PARTIDA.....			856,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U03BC070			MARCO PREF. HORM. ARM. 3,00x2,00 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00x2,00 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A060	1,300	h.	Peón especializado	15,38	19,99	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P01AA030	0,320	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,28	
P03CB070	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x2,00 m.	597,20	597,20	
M02GE120	0,650	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	253,27	
			TOTAL PARTIDA.....			915,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BC080			MARCO PREF. HORM. ARM. 3,00x2,50 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00x2,50 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A060	1,440	h.	Peón especializado	15,38	22,15	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P01AA030	0,320	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,28	
P03CB080	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x2,50 m.	722,00	722,00	
M02GE120	0,720	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	280,55	
			TOTAL PARTIDA.....			1.071,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U03BC090			MARCO PREF. HORM. ARM. 3,00x3,00 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00x3,00 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,200	h.	Capataz	16,32	3,26	
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01HCM003	0,480	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,23	
P01AA030	0,320	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,28	
P03CB090	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x3,00 m.	833,50	833,50	
M02GE120	0,900	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	350,69	
			TOTAL PARTIDA.....			1.262,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U03BC100			MARCO PREF. HORM. ARM. 3,50x2,50 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,50x2,50 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,200	h.	Capataz	16,32	3,26	
O01A030	0,920	h.	Oficial primera	16,08	14,79	
O01A060	1,840	h.	Peón especializado	15,38	28,30	
P01HCM003	0,555	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	31,49	
P01AA030	0,370	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,11	
P03CB100	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x2,50 m.	840,00	840,00	
M02GE120	0,920	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	358,48	
			TOTAL PARTIDA.....			1.282,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BC110			MARCO PREF. HORM. ARM. 3,50x3,50 m.			
			Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,50x3,50 m. según planos, para una altura de tierras sobre la clave de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor y lecho de arena de nivelación de 10 cm. de espesor, incluso suministro, junta y demás elementos necesario para su montaje. Totalmente colodado.			
O01A020	0,200	h.	Capataz	16,32	3,26	
O01A030	1,110	h.	Oficial primera	16,08	17,85	
O01A060	2,220	h.	Peón especializado	15,38	34,14	
P01HCM003	0,555	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	31,49	
P01AA030	0,370	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,11	
P03CB110	1,000	m	Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x3,50 m.	1.025,15	1.025,15	
M02GE120	1,110	h.	Grúa telescópica autoprop. 180t.	389,65	432,51	
			TOTAL PARTIDA.....			1.550,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03BE BOVEDAS HORMIGÓN PREFABRICADAS

U03BF010		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 2,8x1,9			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 2,80x1,90 m., desarrollo 5,57 m., 2,10 t/m. y espesor 0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	2,010	h.	Peón ordinario	15,15	30,45	
P02TB010	1,000	m.	Bóveda H.A. 2,80x1,90 m 2,10 t/m	510,81	510,81	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	1,700	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	1,19	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	12,254	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	61,88	
M02GE020	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	78,13	
M08RL010	0,250	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,41	
M08RN020	0,100	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,99	
M05RN010	0,100	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			734,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BF020		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 4,6x2,5			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 4,60x2,50 m., desarrollo 8,20 m., 3,10 t/m. y espesor 0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	0,750	h.	Capataz	16,32	12,24	
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A070	2,938	h.	Peón ordinario	15,15	44,51	
P02TB030	1,000	m.	Bóveda H.A. 4,60x2,50 m 3,10 t/m	750,21	750,21	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	2,400	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	1,68	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	18,040	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	91,10	
M02GE020	1,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	114,59	
M08RL010	0,369	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	2,08	
M08RN020	0,147	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,46	
M05RN010	0,147	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	5,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1.072,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U03BF030		m.	BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 5,75x3,9			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 5,75x3,90 m., desarrollo 9.70 m., 5,85 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	0,900	h.	Capataz	16,32	14,69	
O01A030	2,600	h.	Oficial primera	16,08	41,81	
O01A070	3,473	h.	Peón ordinario	15,15	52,62	
P02TB110	1,000	m.	Bóveda H.A. 5,60x3,00 m 3,64 t/m	887,44	887,44	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	3,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	2,10	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	21,340	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	107,77	
M02GE020	1,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	135,42	
M08RL010	0,436	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	2,46	
M08RN020	0,175	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,74	
M05RN010	0,175	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	6,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.265,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BF040		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,0x3,7			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,00x3,70 m., desarrollo 12,80 m., 6,40 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	1,400	h.	Capataz	16,32	22,85	
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A070	5,080	h.	Peón ordinario	15,15	76,96	
P02TB130	1,000	m.	Bóveda H.A. 7,00x3,70 m 6,00 t/m	1.097,88	1.097,88	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	3,900	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	2,73	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	26,400	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	133,32	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	208,34	
M08RL010	0,540	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,05	
M08RN020	0,216	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,15	
M05RN010	0,216	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	7,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.632,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03BF050		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,3x4,4			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,30x4,40 m., desarrollo 13,70 m., 6,85 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	1,600	h.	Capataz	16,32	26,11	
O01A030	4,400	h.	Oficial primera	16,08	70,75	
O01A070	5,633	h.	Peón ordinario	15,15	85,34	
P02TB150	1,000	m.	Bóveda H.A. 7,30x4,40 m 6,85 t/m	1.253,40	1.253,40	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	4,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	2,80	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	30,140	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	152,21	
M02GE020	2,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	239,59	
M08RL010	0,616	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,47	
M08RN020	0,246	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,45	
M05RN010	0,246	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	8,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.858,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03BF060		m.	BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 8,5x4.95			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 8,50x4,95 m., desarrollo 15,56 m., 7,78 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	1,900	h.	Capataz	16,32	31,01	
O01A030	4,800	h.	Oficial primera	16,08	77,18	
O01A070	6,200	h.	Peón ordinario	15,15	93,93	
P02TB170	1,000	m.	Bóveda H.A. 8,50x4,95 m 7,78 t/m	1.423,42	1.423,42	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	4,600	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	3,22	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	34,232	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	172,87	
M02GE020	2,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	260,43	
M08RL010	0,700	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,95	
M08RN020	0,280	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,78	
M05RN010	0,280	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	10,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2.092,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U04 CARRETERAS

APARTADO U04F OBRAS DE FÁBRICA

SUBAPARTADO U04FC UNIDADES OBRAS DE FABRICA

ELEMENTO U04FCF ENCOFRADOS EN O.F. DE DRENAJE

U03ED020		m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01EB010	0,005	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	2,04	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M12EF040	0,500	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03ED030		m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
M12EF020	1,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	0,55	
P01EB010	0,003	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	1,22	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
M12EF040	0,500	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03ED040		m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01BE010	0,500	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	9,23	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03ED050		m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED060		m2	ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,014	h.	Capataz	16,32	0,23	
O01BE010	0,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	12,92	
O01BE020	0,700	h.	Ayudante Encofradores	17,65	12,36	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED065		m2	ENCOFRADO CURVO EN OBRAS DE FÁBRICA			
			Encofrado curvo , en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.			
O01A020	0,160	h.	Capataz	16,32	2,61	
O01BE010	0,800	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	14,76	
O01BE020	0,800	h.	Ayudante Encofradores	17,65	14,12	
M12EM030	2,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	4,82	
P01EB010	0,015	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	6,12	
P01DC010	0,200	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,29	
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	1,23	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FCH HORMIGONES EN O.F. DE DRENAJE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FCH010		m2	HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm			
			Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
A01RH050	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/P/20	75,78	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U04FCH015		m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20 EN RELLENOS O.F.			
			Hormigón HM-12,5/P/20 en rellenos, de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
M10HV030	0,350	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,44	
M06CM030	0,350	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,31	
A01RH070	1,000	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	79,17	
			TOTAL PARTIDA.....			92,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FCH020		m3	HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F			
			Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01HCM003	1,020	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	57,86	
M10HV030	0,200	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,25	
M06CM030	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,75	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
			TOTAL PARTIDA.....			76,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FCH040		m3	HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F			
			Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01HCM006	1,020	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	60,61	
M10HV030	0,200	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,25	
M06CM030	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,75	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
			TOTAL PARTIDA.....			79,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FCH100		m3	HORM. HM-20/P/20/I CIMI.O.F.C/ENC.			
			Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01HCM003	1,020	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	57,86	
M10HV030	0,200	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,25	
M06CM030	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,75	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
A01SC080	1,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	25,95	
			TOTAL PARTIDA.....			102,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04FCH110		m3	HORM.HM-25/P/20/I CIMI. O.F.C/ENC.			
			Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso encofrado y desencofrado, preparacion de la superfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01HCM006	1,020	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	60,61	
M10HV030	0,200	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,25	
M06CM030	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,75	
M01HA010	0,050	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	10,63	
A01SC080	1,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	25,95	
			TOTAL PARTIDA.....			105,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04FCH200		m3	HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.			
			Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01HCM006	1,020	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	60,61	
M10HV030	0,180	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,23	
M06CM030	0,180	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,68	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04FCH210		m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F			
			Hormigón HM-30/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01HCM008	1,020	m3	Hormigón HM-30/B/20/I central	63,74	65,01	
M10HV030	0,180	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,23	
M06CM030	0,180	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,68	
M01HA010	0,040	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FCR ACERO EN O.F. DE DRENAJE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FCR010		kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.			
			Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01BF030	0,004	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,07	
O01BF040	0,004	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,07	
P03AC100	1,040	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	1,82	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
M02GE010	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04FCR020		kg	ACERO CORR. B 500 S CIMI. O. F.			
			Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01BF030	0,004	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,07	
O01BF040	0,004	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,07	
P03AC200	1,040	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,89	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
M02GE010	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U04FCR030		kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.			
			Acero corrugado B 400 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AC100	1,040	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	1,82	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
M02GE010	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04FCR040		kg	ACERO CORR. B 500 S DREN O. F.			
			Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AC200	1,040	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,89	
P03AA020	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
M02GE010	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FCR050		kg	ACERO CORR. B 400 S EMB O.F.			
			Acero corrugado B 400 S, colocado en embocaduras de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AA020	0,006	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P03AC100	1,040	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	1,82	
M02GE010	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04FCR060		kg	ACERO CORR. B 500 S EMB O.F.			
			Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.			
O01BF030	0,006	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	0,11	
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01BF040	0,006	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,11	
P03AA020	0,006	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,01	
P03AC200	1,040	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	1,89	
M02GE010	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04FO CUERPO OBRA DE FÁBRICA D.T.

ELEMENTO U04FOA CUERPO O.F. DRENAJE T. DE ACERO

U04FOA110		m.	TUBERÍA CORRU. HEL.D=0,6m/1,0 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado helicoidal, de diámetro 0,60 m. y espesor de chapa 1,0 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para alturas de tierras 0,50 m./15,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P02RZ010	1,100	m.	Tub. hel. co/gal. 0,6 m /1,0 mm	17,64	19,40	
P01AD040	0,240	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	0,61	
P01AD050	0,677	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	3,42	
M02GE010	0,075	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	5,50	
M08RN020	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,20	
M05RN010	0,020	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,72	
M08RL010	0,022	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA120		m.	TUBERÍA CORRU. HEL.D=0,8m/1,0 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado helicoidal, de diámetro 0,80 m. y espesor de chapa 1,0 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./15,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,280	h.	Peón ordinario	15,15	4,24	
P02RZ030	1,100	m.	Tub. hel. co/gal. 0,8 m /1,0 mm	22,93	25,22	
P01AD040	0,320	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	0,81	
P01AD050	1,097	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	5,54	
M02GE010	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	7,33	
M08RN020	0,019	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,19	
M05RN010	0,019	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,68	
M08RL010	0,038	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			48,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04FOA130		m.	TUBERÍA CORRU. HEL.D=1,0m/1,5 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado helicoidal, de diámetro 1,00 m. y espesor de chapa 1,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./15,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,380	h.	Peón ordinario	15,15	5,76	
P02RZ050	1,100	m.	Tub. hel. co/gal. 1,0 m /1,5 mm	37,61	41,37	
P01AD040	0,400	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	1,01	
P01AD050	1,615	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	8,16	
M02GE010	0,125	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	9,16	
M08RN020	0,028	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,28	
M05RN010	0,028	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,01	
M08RL010	0,060	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			71,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA200		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=1,0m/1,6 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-100, de diámetro 1,0 m. y espesor de chapa 1,6 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,075	h.	Capataz	16,32	1,22	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,420	h.	Peón ordinario	15,15	6,36	
P02RZ100	1,000	m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,0 m/1,6mm	46,57	46,57	
P01AD040	0,400	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	1,01	
P01AD050	1,615	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	8,16	
M02GE010	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	11,00	
M08RN020	0,028	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,28	
M05RN010	0,028	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,01	
M08RL010	0,060	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			80,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04FOA210		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=1,4m/2,0 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-100, de diámetro 1,4 m. y espesor de chapa 2,0 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,730	h.	Peón ordinario	15,15	11,06	
P02RZ120	1,000	m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,4 m/2,0mm	75,67	75,67	
P01AD040	0,560	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	1,42	
P01AD050	2,941	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	14,85	
M02GE010	0,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	18,33	
M08RN020	0,052	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,52	
M05RN010	0,052	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	1,87	
M08RL010	0,119	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			134,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA220		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=1,8m/2,5 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-100, de diámetro 1,8 m. y espesor de chapa 2,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,250	h.	Capataz	16,32	4,08	
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A070	1,240	h.	Peón ordinario	15,15	18,79	
P02RZ140	1,000	m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 1,8 m/2,5mm	129,96	129,96	
P01AD040	0,720	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	1,82	
P01AD050	4,655	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	23,51	
M02GE010	0,425	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	31,15	
M08RN020	0,085	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,84	
M05RN010	0,085	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	3,06	
M08RL010	0,197	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			227,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FOA230		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,2m/3,0 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-100,de diámetro 2,2 m. y espesor de chapa 3,0 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A070	1,788	h.	Peón ordinario	15,15	27,09	
P02RZ160	1,000	m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 2,2 m/3,0mm	184,03	184,03	
P01AD040	0,880	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,23	
P01AD050	6,759	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	34,13	
M02GE010	0,600	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	43,98	
M08RN020	0,126	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,25	
M05RN010	0,126	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	4,54	
M08RL010	0,294	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			323,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA240		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,7m/3,0 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-100,de diámetro 2,2 m. y espesor de chapa 3,0 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,400	h.	Capataz	16,32	6,53	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	2,196	h.	Peón ordinario	15,15	33,27	
P02RZ180	1,000	m.	Tu. ci. MP-100 co/ga 2,7 m/3,0mm	226,76	226,76	
P01AD040	0,940	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,38	
P01AD050	7,904	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	39,92	
M02GE010	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	54,98	
M08RN020	0,148	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,47	
M05RN010	0,148	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	5,33	
M08RL010	0,348	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			396,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOA300		m.	TUBERÍA CORRU. ABO.2,7 m2/2,5 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado abovedado MP-100, de dimensiones 2,09x1,61 m. de sección 2,70 m2. y espesor de chapa 2,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para alturas de tierras 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho= 2L) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,200	h.	Capataz	16,32	3,26	
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,399	h.	Peón ordinario	15,15	21,19	
P02RZ210	1,000	m.	Tu. ab. MP-100 co/g 2,7 m2/2,5mm	131,39	131,39	
P01AD040	0,836	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,12	
P01AD050	4,866	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	24,57	
M02GE010	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	36,65	
M08RN020	0,088	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,87	
M05RN010	0,088	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	3,17	
M08RL010	0,201	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			240,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA310		m.	TUBERÍA CORRU. ABO.4,2 m2/3,0 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado abovedado MP-100, de dimensiones 2,74x1,91 m. de sección 4,2 m2. y espesor de chapa 3,0 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para alturas de tierras 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A070	1,882	h.	Peón ordinario	15,15	28,51	
P02RZ230	1,000	m.	Tu. ab. MP-100 co/g 4,2 m2/3,0mm	195,42	195,42	
P01AD040	0,948	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,40	
P01AD050	5,801	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	29,30	
M02GE010	0,700	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	51,31	
M08RN020	0,105	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,04	
M05RN010	0,105	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	3,78	
M08RL010	0,242	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			340,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04FOA400		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,3m/2,7 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de diámetro 2,3 m. y espesor de chapa 2,7 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,350	h.	Capataz	16,32	5,71	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	2,073	h.	Peón ordinario	15,15	31,41	
P02RZ310	1,000	m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 2,3 m/2,7mm	212,47	212,47	
P01AD040	0,920	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,33	
P01AD050	7,345	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	37,09	
M02GE010	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	54,98	
M08RN020	0,122	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,21	
M05RN010	0,122	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	4,39	
M08RL010	0,286	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			375,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA410		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,7m/3,5 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de diámetro 2,7 m. y espesor de chapa 3,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	2,696	h.	Peón ordinario	15,15	40,84	
P02RZ330	1,000	m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 2,7 m/2,7mm	255,86	255,86	
P01AD040	0,940	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,38	
P01AD050	7,904	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	39,92	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,30	
M08RN020	0,148	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,47	
M05RN010	0,148	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	5,33	
M08RL010	0,348	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			461,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04FOA420		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=3,5m/3,5 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de diámetro 3,5 m. y espesor de chapa 3,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,700	h.	Capataz	16,32	11,42	
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A070	3,463	h.	Peón ordinario	15,15	52,46	
P02RZ350	1,000	m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 3,5 m/3,5mm	392,21	392,21	
P01AD040	1,100	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,78	
P01AD050	10,729	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	54,18	
M02GE010	1,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	87,96	
M08RN020	0,203	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,02	
M05RN010	0,203	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	7,31	
M08RL010	0,481	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	2,71	
			TOTAL PARTIDA.....			653,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA430		m.	TUBERÍA CORRU. CIR.D=4,5m/4,2 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de diámetro 4,5 m. y espesor de chapa 4,2 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,750	h.	Capataz	16,32	12,24	
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A070	5,335	h.	Peón ordinario	15,15	80,83	
P02RZ370	1,000	m.	Tu. ci. MP-200 co/ga 4,5 m/4,2mm	607,32	607,32	
P01AD040	1,300	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	3,29	
P01AD050	14,646	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	73,96	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
M08RN020	0,280	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,78	
M05RN010	0,280	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	10,09	
M08RL010	0,667	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.005,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04FOA500		m.	TUBERÍA CORRU. ABO.2,9 m2/2,7 mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado abovedado MP-200,de dimensiones 2,22x1,67 m., de sección 2,91 m2. y espesor de chapa 2,7 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,250	h.	Capataz	16,32	4,08	
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A070	1,664	h.	Peón ordinario	15,15	25,21	
P02RZ410	1,000	m.	Tu. ab. MP-200 co/g 2,9 m2/2,7mm	194,67	194,67	
P01AD040	0,844	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,14	
P01AD050	4,981	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	25,15	
M02GE010	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	54,98	
M08RN020	0,090	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,89	
M05RN010	0,090	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	3,24	
M08RL010	0,207	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			331,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA510		m.	TUBERÍA CORRU. ABO.5,3 m2/3,5 mm Tubería de acero corrugado galvanizado abovedado MP-200,de dimensiones 3,22x2,14 m., de sección 5,33 m2. y espesor de chapa 3,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	2,584	h.	Peón ordinario	15,15	39,15	
P02RZ430	1,000	m.	Tu. ab. MP-200 co/g 5,3 m2/3,5mm	317,03	317,03	
P01AD040	1,044	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	2,64	
P01AD050	6,885	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	34,77	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,30	
M08RN020	0,126	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,25	
M05RN010	0,126	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	4,54	
M08RL010	0,292	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			514,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04FOA520		m.	TUBERÍA CORRU. ABO.9,1 m2/4,2 mm Tubería de acero corrugado galvanizado abovedado MP-200,de dimensiones 4,33x2,71 m., de sección 9,15 m2. y espesor de chapa 4,2 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	0,800	h.	Capataz	16,32	13,06	
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	3,800	h.	Peón ordinario	15,15	57,57	
P02RZ450	1,000	m.	Tu. ab. MP-200 co/g 9,1 m2/4,2mm	501,28	501,28	
P01AD040	1,266	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	3,20	
P01AD050	9,270	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	46,81	
M02GE010	1,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	109,95	
M08RN020	0,172	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,71	
M05RN010	0,172	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	6,20	
M08RL010	0,400	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			790,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOA530		m.	TUBERÍA CORR. ABO.16,4 m2/4,7mm			
			Tubería de acero corrugado galvanizado abovedado MP-200,de dimensiones 5,13x4,03 m., de sección 16,43 m2. y espesor de chapa 4,7 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y terminado.			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A070	6,230	h.	Peón ordinario	15,15	94,38	
P02RZ470	1,000	m.	Tu. ab. MP-200 c/g 16,4 m2/4,7m	709,69	709,69	
P01AD040	1,426	t.	Zahorra natural sin clasif. IP=0	2,53	3,61	
P01AD050	13,730	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	69,34	
M02GE010	2,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	183,25	
M08RN020	0,260	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,58	
M05RN010	0,260	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	9,37	
M08RL010	0,615	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,47	
				TOTAL PARTIDA.....		1.172,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FOI CUERPO O.F. HORMIGÓN IN SITU

U04FOI010		m.	CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm			
			Caño de hormigón, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 12 cm. de espesor, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,019	h.	Capataz	16,32	0,31	
O01A030	0,456	h.	Oficial primera	16,08	7,33	
O01A070	0,456	h.	Peón ordinario	15,15	6,91	
P02TH080	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=60 cm.	18,72	18,72	
P01HCM003	0,488	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	27,68	
M05RN010	0,250	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	9,01	
M10HV030	0,960	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,22	
M06CM030	0,960	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,60	
M01HA010	0,095	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	20,19	
A01SC080	1,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	23,53	
				TOTAL PARTIDA.....		118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04FOI020		m.	CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm			
			Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,026	h.	Capataz	16,32	0,42	
O01A030	0,530	h.	Oficial primera	16,08	8,52	
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
P02TH090	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=80 cm.	32,69	32,69	
P01HCM003	0,662	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	37,56	
M05RN010	0,260	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	9,37	
M10HV030	0,130	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,17	
M06CM030	0,130	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,49	
M01HA010	0,130	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	27,63	
A01SC080	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
				TOTAL PARTIDA.....		152,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOI021		m.	CAÑO DE HORM. EN MASA 2 TUBOS D=80 cm			
			Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,048	h.	Capataz	16,32	0,78	
O01A030	1,041	h.	Oficial primera	16,08	16,74	
O01A070	1,041	h.	Peón ordinario	15,15	15,77	
P02TH090	2,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=80 cm.	32,69	65,38	
P01HCM003	1,228	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	69,66	
M05RN010	0,520	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	18,73	
M10HV030	0,241	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,31	
M06CM030	0,241	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,90	
M01HA010	0,241	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	51,21	
A01SC080	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			267,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04FOI022		m.	CAÑO DE HORM. EN MASA 3 TUBOS D=80 cm			
			Caño de hormigón formado por tres tubos de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A030	1,552	h.	Oficial primera	16,08	24,96	
O01A070	1,552	h.	Peón ordinario	15,15	23,51	
P02TH090	3,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=80 cm.	32,69	98,07	
P01HCM003	1,795	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	101,83	
M05RN010	0,780	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	28,10	
M10HV030	0,352	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,45	
M06CM030	0,352	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,32	
M01HA010	0,352	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	74,80	
A01SC080	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			381,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04FOI023		m.	CAÑO DE HORM. EN MASA 4 TUBOS D=80 cm			
			Caño de hormigón formado por cuatro tubos de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,093	h.	Capataz	16,32	1,52	
O01A030	2,063	h.	Oficial primera	16,08	33,17	
O01A070	2,063	h.	Peón ordinario	15,15	31,25	
P02TH090	4,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=80 cm.	32,69	130,76	
P01HCM003	2,361	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	133,94	
M05RN010	1,040	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	37,46	
M10HV030	0,463	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,59	
M06CM030	0,463	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,74	
M01HA010	0,463	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	98,39	
A01SC080	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			496,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOI030		m.	CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm			
			Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,037	h.	Capataz	16,32	0,60	
O01A030	0,663	h.	Oficial primera	16,08	10,66	
O01A070	0,663	h.	Peón ordinario	15,15	10,04	
P02TH100	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=100 cm.	41,73	41,73	
P01HCM003	0,935	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	53,04	
M05RN010	0,280	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	10,09	
M10HV030	0,183	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,23	
M06CM030	0,183	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,69	
M01HA010	0,183	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	38,89	
A01SC080	1,800	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	31,14	
			TOTAL PARTIDA.....			197,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04FOI031		m.	CAÑO HORM. EN MASA 2 TUBOS D=100 cm			
			Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,068	h.	Capataz	16,32	1,11	
O01A030	1,298	h.	Oficial primera	16,08	20,87	
O01A070	1,298	h.	Peón ordinario	15,15	19,66	
P02TH100	2,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=100 cm.	41,73	83,46	
P01HCM003	1,722	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	97,69	
M05RN010	0,560	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	20,17	
M10HV030	0,338	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,43	
M06CM030	0,338	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,27	
M01HA010	0,338	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	71,83	
A01SC080	1,800	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	31,14	
			TOTAL PARTIDA.....			347,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04FOI032		m.	CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm			
			Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,041	h.	Capataz	16,32	0,67	
O01A030	0,803	h.	Oficial primera	16,08	12,91	
O01A070	0,803	h.	Peón ordinario	15,15	12,17	
P02TH110	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=120 cm.	55,58	55,58	
P01HCM003	1,033	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	58,60	
M05RN010	0,330	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	11,89	
M10HV030	0,203	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,26	
M06CM030	0,203	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,76	
M01HA010	0,203	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	43,14	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			230,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOI033		m.	CAÑO HORMIGÓN EN MASA 2 TUBOS D=120 cm			
			Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,076	h.	Capataz	16,32	1,24	
O01A030	1,580	h.	Oficial primera	16,08	25,41	
O01A070	1,580	h.	Peón ordinario	15,15	23,94	
P02TH110	2,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=120 cm.	55,58	111,16	
P01HCM003	1,936	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	109,83	
M05RN010	0,660	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	23,77	
M10HV030	0,380	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,48	
M06CM030	0,380	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,43	
M01HA010	0,380	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	80,75	
A01SC080	2,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	34,60	
			TOTAL PARTIDA.....			412,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U04FOI040		m.	CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm			
			Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,071	h.	Capataz	16,32	1,16	
O01A030	1,075	h.	Oficial primera	16,08	17,29	
O01A070	1,075	h.	Peón ordinario	15,15	16,29	
P02TH120	1,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=150 cm.	98,45	98,45	
P01HCM003	1,808	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	102,57	
M05RN010	0,450	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	16,21	
M10HV030	0,355	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,45	
M06CM030	0,355	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,33	
M01HA010	0,355	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	75,44	
A01SC080	2,400	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	41,52	
			TOTAL PARTIDA.....			370,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04FOI041		m.	CAÑO HORMIGÓN EN MASA 2 TUBOS D=150 cm			
			Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.			
O01A020	0,130	h.	Capataz	16,32	2,12	
O01A030	2,089	h.	Oficial primera	16,08	33,59	
O01A070	2,089	h.	Peón ordinario	15,15	31,65	
P02TH120	2,000	m.	Tubo horm.masa M-H D=150 cm.	98,45	196,90	
P01HCM003	3,310	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	187,78	
M05RN010	0,900	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	32,42	
M10HV030	0,649	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,82	
M06CM030	0,649	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,43	
M01HA010	0,649	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	137,91	
A01SC080	2,400	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	41,52	
			TOTAL PARTIDA.....			667,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOI050		m.	MARCO HA-30 h=2 m. V=1,5 m. ht=6,0 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 1,50 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U04EC100	3,000	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg	16,38	49,14	
U03ED050	2,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	53,10	
U03ED040	3,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	85,59	
U03ED030	4,400	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	78,89	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			740,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04FOI060		m.	MARCO HA-30 h=3 m. V=2,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,30 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 71 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	6,300	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	112,96	
U03ED040	5,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	142,65	
U03ED050	3,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	79,65	
U04EC100	7,500	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg	16,38	122,85	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			931,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOI070		m.	MARCO HA-30 h=4 m. V=2,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 4,00 m., gálibo 2,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,40 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	6,500	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	116,55	
U03ED040	5,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	142,65	
U03ED050	4,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	106,20	
U04EC100	10,000	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg	16,38	163,80	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04FOI080		m.	MARCO HA-30 h=5 m. V=2,5 m. ht=4,0 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 5,00 m., gálibo 2,50 m. y sobrecarga de tierras 4,00 m., con espesores de solera 0,55 m., dintel 0,55 m. y paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 115 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	7,100	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	127,30	
U03ED040	5,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	142,65	
U03ED050	5,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	132,75	
U04EC100	12,500	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg	16,38	204,75	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.080,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOI090		m.	MARCO HA-30 h=6 m. V=3,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 6,00 m., gálibo 3,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,55 m., dintel 0,60 m. y paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	9,300	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	166,75	
U03ED040	7,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	199,71	
U03ED050	6,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	159,30	
U04EC110	21,000	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/1000 kg	19,25	404,25	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.403,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOI100		m.	MARCO HA-30 h=7 m. V=5,0 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 7,00 m., gálibo 5,00 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,65 m., dintel 0,70 m. y paredes laterales 0,40 m., con cuantía de acero B 400 S, 105 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	12,700	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	227,71	
U03ED040	10,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	285,30	
U03ED050	7,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	185,85	
U04EC130	35,000	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/2000 kg	26,63	932,05	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2.104,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOI110		m.	MARCO HA-30 h=8 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 8,00 m., gálibo 5,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,75 m., dintel 0,80 m. y paredes laterales 0,50 m., con cuantía de acero B 400 S, 102 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	14,100	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	252,81	
U03ED040	11,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	313,83	
U03ED050	8,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	212,40	
U04EC150	44,000	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg	31,26	1.375,44	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2.627,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FOI120		m.	MARCO HA-30 h=9 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 9,00 m., gálibo 5,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,85 m., dintel 0,90 m. y paredes laterales 0,55 m., con cuantía de acero B 400 S, 104 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	14,500	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	259,99	
U03ED040	11,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	313,83	
U03ED050	9,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	238,95	
U04EC150	49,500	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg	31,26	1.547,37	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2.833,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOI130		m.	MARCO HA-30 h=10 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 10,00 m., gálibo 5,50 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,95 m., dintel 1,00 m. y paredes laterales 0,65 m., con cuantía de acero B 400 S, 124 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.			
U03ED030	14,900	m2	ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA	17,93	267,16	
U03ED040	11,000	m2	ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA	28,53	313,83	
U03ED050	10,000	m2	ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA	26,55	265,50	
U04EC150	55,000	m3	CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg	31,26	1.719,30	
U04FCR010	150,000	kg	ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.	2,06	309,00	
U04FCR030	54,000	kg	ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.	2,15	116,10	
U04FCH210	0,600	m3	HORM. HM-30/P/20/I EN O.F	80,69	48,41	
			TOTAL PARTIDA.....			3.039,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FOP CUERPO O.F. PREFABRICADO DE H.

U04FOP010		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 2,8x1,9 Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 2,80x1,90 m., desarrollo 5,57 m., 2,10 t/m. y espesor 0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	2,010	h.	Peón ordinario	15,15	30,45	
P02TB010	1,000	m.	Bóveda H.A. 2,80x1,90 m 2,10 t/m	510,81	510,81	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	1,700	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	1,19	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	12,254	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	61,88	
M02GE020	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	78,13	
M08RL010	0,250	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	1,41	
M08RN020	0,100	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,99	
M05RN010	0,100	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			734,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U04FOP020		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 4,6x2,5 Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 4,60x2,50 m., desarrollo 8,20 m., 3,10 t/m. y espesor 0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	0,750	h.	Capataz	16,32	12,24	
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A070	2,938	h.	Peón ordinario	15,15	44,51	
P02TB030	1,000	m.	Bóveda H.A. 4,60x2,50 m 3,10 t/m	750,21	750,21	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	2,400	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	1,68	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	18,040	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	91,10	
M02GE020	1,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	114,59	
M08RL010	0,369	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	2,08	
M08RN020	0,147	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,46	
M05RN010	0,147	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	5,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1.072,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOP030		m.	BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 5,75x3,9			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 5,75x3,90 m., desarrollo 9.70 m., 5,85 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	0,900	h.	Capataz	16,32	14,69	
O01A030	2,600	h.	Oficial primera	16,08	41,81	
O01A070	3,473	h.	Peón ordinario	15,15	52,62	
P02TB110	1,000	m.	Bóveda H.A. 5,60x3,00 m 3,64 t/m	887,44	887,44	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	3,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	2,10	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	21,340	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	107,77	
M02GE020	1,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	135,42	
M08RL010	0,436	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	2,46	
M08RN020	0,175	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	1,74	
M05RN010	0,175	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	6,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.265,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FOP040		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,0x3,7			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,00x3,70 m., desarrollo 12,80 m., 6,40 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	1,400	h.	Capataz	16,32	22,85	
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A070	5,080	h.	Peón ordinario	15,15	76,96	
P02TB130	1,000	m.	Bóveda H.A. 7,00x3,70 m 6,00 t/m	1.097,88	1.097,88	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	3,900	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	2,73	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	26,400	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	133,32	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	208,34	
M08RL010	0,540	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,05	
M08RN020	0,216	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,15	
M05RN010	0,216	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	7,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.632,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOP050		m.	BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,3x4,4			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,30x4,40 m., desarrollo 13,70 m., 6,85 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	1,600	h.	Capataz	16,32	26,11	
O01A030	4,400	h.	Oficial primera	16,08	70,75	
O01A070	5,633	h.	Peón ordinario	15,15	85,34	
P02TB150	1,000	m.	Bóveda H.A. 7,30x4,40 m 6,85 t/m	1.253,40	1.253,40	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	4,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	2,80	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	30,140	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	152,21	
M02GE020	2,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	239,59	
M08RL010	0,616	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,47	
M08RN020	0,246	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,45	
M05RN010	0,246	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	8,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.858,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOP060		m.	BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 8,5x4.95			
			Bóveda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 8,50x4,95 m., desarrollo 15,56 m., 7,78 t/m. y espesor 0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.			
O01A020	1,900	h.	Capataz	16,32	31,01	
O01A030	4,800	h.	Oficial primera	16,08	77,18	
O01A070	6,200	h.	Peón ordinario	15,15	93,93	
P02TB170	1,000	m.	Bóveda H.A. 8,50x4,95 m 7,78 t/m	1.423,42	1.423,42	
P06BL030	1,100	m2	L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)	3,24	3,56	
P06BG250	4,600	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	3,22	
P03AC100	1,800	kg	Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v	1,75	3,15	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M12EM040	0,400	m2	Tablero encofrar 17 mm. 4 p.	2,22	0,89	
P01AD050	34,232	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	172,87	
M02GE020	2,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	260,43	
M08RL010	0,700	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	3,95	
M08RN020	0,280	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	2,78	
M05RN010	0,280	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	10,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2.092,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FOK CUERPO O.F. HORMIGÓN ARMADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOK010		m	CAÑO HORM. ARM. D=100 cm,. Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 100 cm. de diámetro, para una carga de rotura de 135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo, incluso junta de goma, encofrado y desencofrado de cimientos y refuerzo y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terrminado.			
O01A020	0,076	h.	Capataz	16,32	1,24	
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,302	h.	Ayudante	15,61	4,71	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P02TG200	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm	164,00	164,00	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
P01HDN040	0,770	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	41,74	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
M10HV030	0,302	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,38	
M06CM030	0,302	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,13	
M01HA010	0,302	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	64,18	
M07CG010	0,151	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	7,69	
A01SC080	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			356,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04FOK020		m	CAÑO HORM. ARM. D=120 cm,. Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 120 cm. de diámetro, para una carga de rotura de 135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo, incluso junta de goma, encofrado y desencofrado de cimientos y refuerzo y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terrminado.			
O01A020	0,095	h.	Capataz	16,32	1,55	
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A050	0,367	h.	Ayudante	15,61	5,73	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P02TG210	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm	203,34	203,34	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
P01HDN040	0,937	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	50,79	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
M10HV030	0,367	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,47	
M06CM030	0,367	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,38	
M01HA010	0,367	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	77,99	
M07CG010	0,184	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	9,37	
A01SC080	1,840	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	31,83	
			TOTAL PARTIDA.....			435,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOK030		m	CAÑO HORM. ARM. D=150 cm,. Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 150 cm. de diámetro, para una carga de rotura de 135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo, incluso junta de goma, encofrado y desencofrado de cimientos y refuerzo y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terrminado.			
O01A020	0,113	h.	Capataz	16,32	1,84	
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A050	0,475	h.	Ayudante	15,61	7,41	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
P02TG220	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm	282,98	282,98	
P02TE720	0,500	ud	Junta goma para HA D=1500mm	23,82	11,91	
P01HDN040	1,211	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	65,65	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
M10HV030	0,475	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,60	
M06CM030	0,475	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,78	
M01HA010	0,475	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	100,94	
M07CG010	0,238	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	12,12	
A01SC080	2,200	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	38,06	
			TOTAL PARTIDA.....			581,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04FOK040		m	CAÑO HORM. ARM. D=180 cm,. Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 180 cm. de diámetro, para una carga de rotura de 135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo, incluso junta de goma, encofrado y desencofrado de cimientos y refuerzo y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terrminado.			
O01A020	0,142	h.	Capataz	16,32	2,32	
O01A030	1,050	h.	Oficial primera	16,08	16,88	
O01A050	0,594	h.	Ayudante	15,61	9,27	
O01A070	1,050	h.	Peón ordinario	15,15	15,91	
P02TG230	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm	423,80	423,80	
P02TE730	0,500	ud	Junta goma para HA D=1800mm	28,53	14,27	
P01HDN040	1,514	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	82,07	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
M10HV030	0,594	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,75	
M06CM030	0,594	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,23	
M01HA010	0,594	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	126,23	
M07CG010	0,297	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	15,13	
A01SC080	2,560	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	44,29	
			TOTAL PARTIDA.....			784,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FOK050		m	CAÑO HORM. ARM. D=200 cm,. Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 200 cm. de diámetro, para una carga de rotura de 90 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo, incluso junta de goma, encofrado y desencofrado de cimientos y refuerzo y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terrminado.			
O01A020	0,169	h.	Capataz	16,32	2,76	
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A050	0,679	h.	Ayudante	15,61	10,60	
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P02TG120	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm	469,22	469,22	
P02TE740	0,500	ud	Junta goma para HA D=2000mm	31,41	15,71	
P01HDN040	1,732	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	93,89	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
M10HV030	0,679	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,86	
M06CM030	0,679	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,55	
M01HA010	0,679	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	144,29	
M07CG010	0,340	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	17,32	
A01SC080	2,800	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	48,44	
			TOTAL PARTIDA.....			875,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04FP POZOS Y BOQUILLAS DRENAJE T.

ELEMENTO U04FPB BOQUILLAS

U04FPB011		ud	BOQUILLA CAÑO D= 60 cm. Boquilla para caño de 1 tubo de 0,60 m. de diámetro, formada por imposta de 1,20x0,40x0,20 m., aletas de H=0,78 m. y espesor 0,26 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,18 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,18 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	0,439	h.	Capataz	16,32	7,16	
O01A030	0,265	h.	Oficial primera	16,08	4,26	
O01A070	0,265	h.	Peón ordinario	15,15	4,01	
O01BE010	2,432	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	44,87	
O01BE020	2,432	h.	Ayudante Encofradores	17,65	42,92	
M12EF020	3,553	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	1,95	
M12EM030	2,166	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	5,22	
P01EB010	0,047	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	19,18	
P01DC010	1,143	kg	Aditivo desencofrante	1,43	1,63	
P01UC030	0,114	kg	Puntas 20x100	1,23	0,14	
M12EF040	1,776	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,36	
P01HCM003	0,800	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	45,38	
P01HCM006	0,611	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	36,31	
M10HV030	0,265	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,34	
M06CM030	0,265	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,99	
M01HA010	0,199	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	42,29	
			TOTAL PARTIDA.....			257,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB012		ud	BOQUILLA CAÑO D= 80 cm. Boquilla para caño de 1 tubo de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 1,61x0,40x0,20 m., aletas de H=1,00 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	0,679	h.	Capataz	16,32	11,08	
O01A030	0,442	h.	Oficial primera	16,08	7,11	
O01A070	0,442	h.	Peón ordinario	15,15	6,70	
O01BE010	3,638	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	67,12	
O01BE020	3,638	h.	Ayudante Encofradores	17,65	64,21	
M12EF020	5,169	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	2,84	
M12EM030	3,326	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	8,02	
P01EB010	0,070	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	28,57	
P01DC010	1,699	kg	Aditivo desencofrante	1,43	2,43	
P01UC030	0,170	kg	Puntas 20x100	1,23	0,21	
M12EF040	2,588	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,52	
P01HCM003	1,228	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	69,66	
P01HCM006	1,141	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	67,80	
M10HV030	0,442	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,56	
M06CM030	0,442	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,66	
M01HA010	0,319	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	67,79	
			TOTAL PARTIDA.....			406,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U04FPB013		ud	BOQUILLA 2 CAÑOS D= 80 cm. Boquilla para caño de 2 tubos de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 2,72x0,40x0,20 m., aletas de H=1,00 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	0,933	h.	Capataz	16,32	15,23	
O01A030	0,595	h.	Oficial primera	16,08	9,57	
O01A070	0,595	h.	Peón ordinario	15,15	9,01	
O01BE010	5,081	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	93,74	
O01BE020	5,081	h.	Ayudante Encofradores	17,65	89,68	
M12EF020	6,723	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	3,70	
M12EM030	4,880	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	11,76	
P01EB010	0,099	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	40,41	
P01DC010	2,321	kg	Aditivo desencofrante	1,43	3,32	
P01UC030	0,232	kg	Puntas 20x100	1,23	0,29	
M12EF040	3,361	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,67	
P01HCM003	1,732	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	98,26	
P01HCM006	1,448	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	86,04	
M10HV030	0,595	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,76	
M06CM030	0,595	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,23	
M01HA010	0,439	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	93,29	
			TOTAL PARTIDA.....			557,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB040		ud	BOQUILLA 3 CAÑOS D= 80 cm. Boquilla para caño de 3 tubos de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 2,72x0,40x0,20 m., aletas de H=1,00 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	1,186	h.	Capataz	16,32	19,36	
O01A030	0,748	h.	Oficial primera	16,08	12,03	
O01A070	0,748	h.	Peón ordinario	15,15	11,33	
O01BE010	6,524	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	120,37	
O01BE020	6,524	h.	Ayudante Encofradores	17,65	115,15	
M12EF020	8,277	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	4,55	
M12EM030	6,434	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	15,51	
P01EB010	0,128	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	52,24	
P01DC010	2,942	kg	Aditivo desencofrante	1,43	4,21	
P01UC030	0,294	kg	Puntas 20x100	1,23	0,36	
M12EF040	4,138	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,83	
P01HCM003	2,235	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	126,79	
P01HCM006	1,756	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	104,34	
M10HV030	0,748	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,95	
M06CM030	0,748	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,81	
M01HA010	0,559	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	118,79	
			TOTAL PARTIDA.....			709,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB050		ud	BOQUILLA 4 CAÑOS D= 80 cm. Boquilla para caño de 4 tubos de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 2,72x0,40x0,20 m., aletas de H=1,00 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	1,440	h.	Capataz	16,32	23,50	
O01A030	0,901	h.	Oficial primera	16,08	14,49	
O01A070	0,901	h.	Peón ordinario	15,15	13,65	
O01BE010	7,967	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	146,99	
O01BE020	7,967	h.	Ayudante Encofradores	17,65	140,62	
M12EF020	9,831	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	5,41	
M12EM030	7,988	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	19,25	
P01EB010	0,157	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	64,08	
P01DC010	3,564	kg	Aditivo desencofrante	1,43	5,10	
P01UC030	0,356	kg	Puntas 20x100	1,23	0,44	
M12EF040	4,915	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,98	
P01HCM003	2,739	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	155,38	
P01HCM006	2,063	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	122,58	
M10HV030	0,901	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,14	
M06CM030	0,901	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,38	
M01HA010	0,679	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	144,29	
			TOTAL PARTIDA.....			861,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB060		ud	BOQUILLA CAÑO D= 100 cm. Boquilla para caño de 1 tubo de 1,00 m. de diámetro, formada por imposta de 1,81x0,40x0,20 m., aletas de H=1,25 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	0,965	h.	Capataz	16,32	15,75	
O01A030	0,614	h.	Oficial primera	16,08	9,87	
O01A070	6,140	h.	Peón ordinario	15,15	93,02	
O01BE010	5,027	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	92,75	
O01BE020	5,027	h.	Ayudante Encofradores	17,65	88,73	
M12EF020	6,828	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	3,76	
M12EM030	4,831	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	11,64	
P01EB010	0,099	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	40,41	
P01DC010	2,332	kg	Aditivo desencofrante	1,43	3,33	
P01UC030	0,233	kg	Puntas 20x100	1,23	0,29	
M12EF040	3,414	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,68	
P01HCM003	1,657	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	94,00	
P01HCM006	1,637	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	97,27	
M10HV030	0,614	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,78	
M06CM030	0,614	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,30	
M01HA010	0,437	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	92,86	
			TOTAL PARTIDA.....			647,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04FPB070		ud	BOQUILLA 2 CAÑOS D= 100 cm. Boquilla para caño de 2 tubos de 1,00 m. de diámetro, formada por imposta de 3,16x0,40x0,20 m., aletas de H=1,25 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	1,339	h.	Capataz	16,32	21,85	
O01A030	0,830	h.	Oficial primera	16,08	13,35	
O01A070	0,830	h.	Peón ordinario	15,15	12,57	
O01BE010	7,086	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	130,74	
O01BE020	7,086	h.	Ayudante Encofradores	17,65	125,07	
M12EF020	9,056	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	4,98	
M12EM030	7,058	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	17,01	
P01EB010	0,140	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	57,14	
P01DC010	3,223	kg	Aditivo desencofrante	1,43	4,61	
P01UC030	0,322	kg	Puntas 20x100	1,23	0,40	
M12EF040	4,528	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,91	
P01HCM003	2,373	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	134,62	
P01HCM006	2,069	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	122,94	
M10HV030	0,830	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,05	
M06CM030	0,830	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,11	
M01HA010	0,607	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	128,99	
			TOTAL PARTIDA.....			779,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB080		ud	BOQUILLA CAÑO D= 120 cm. Boquilla para caño de 1 tubo de 1,20 m. de diámetro, formada por imposta de 2,01x0,40x0,20 m., aletas de H=1,45 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	1,249	h.	Capataz	16,32	20,38	
O01A030	0,776	h.	Oficial primera	16,08	12,48	
O01A070	0,776	h.	Peón ordinario	15,15	11,76	
O01BE010	6,404	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	118,15	
O01BE020	6,404	h.	Ayudante Encofradores	17,65	113,03	
M12EF020	8,438	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	4,64	
M12EM030	6,336	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	15,27	
P01EB010	0,127	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	51,84	
P01DC010	2,955	kg	Aditivo desencofrante	1,43	4,23	
P01UC030	0,296	kg	Puntas 20x100	1,23	0,36	
M12EF040	4,219	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,84	
P01HCM003	2,070	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	117,43	
P01HCM006	2,097	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	124,60	
M10HV030	0,776	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,99	
M06CM030	0,776	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,91	
M01HA010	0,550	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	116,88	
			TOTAL PARTIDA.....			715,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FPB090		ud	BOQUILLA 2 CAÑOS D= 120 cm. Boquilla para caño de 2 tubos de 1,20 m. de diámetro, formada por imposta de 2,01x0,40x0,20 m., aletas de H=1,45 m. y espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	1,750	h.	Capataz	16,32	28,56	
O01A030	1,057	h.	Oficial primera	16,08	17,00	
O01A070	1,057	h.	Peón ordinario	15,15	16,01	
O01BE010	9,115	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	168,17	
O01BE020	9,115	h.	Ayudante Encofradores	17,65	160,88	
M12EF020	11,380	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	6,26	
M12EM030	9,277	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	22,36	
P01EB010	0,181	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	73,88	
P01DC010	4,131	kg	Aditivo desencofrante	1,43	5,91	
P01UC030	0,413	kg	Puntas 20x100	1,23	0,51	
M12EF040	5,690	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,14	
P01HCM003	3,010	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	170,76	
P01HCM006	2,646	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	157,23	
M10HV030	1,057	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,34	
M06CM030	1,057	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,96	
M01HA010	0,772	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	164,05	
			TOTAL PARTIDA.....			998,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB100		ud	BOQUILLA CAÑO D= 150 cm. Boquilla para caño de 1 tubo de 1,50 m. de diámetro, formada por imposta de 2,42x0,40x0,20 m., aletas de H=1,85 m. y espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	1,970	h.	Capataz	16,32	32,15	
O01A030	1,355	h.	Oficial primera	16,08	21,79	
O01A070	1,355	h.	Peón ordinario	15,15	20,53	
O01BE010	9,768	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	180,22	
O01BE020	9,768	h.	Ayudante Encofradores	17,65	172,41	
M12EF020	12,757	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	7,02	
M12EM030	9,823	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	23,67	
P01EB010	0,195	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	79,59	
P01DC010	4,516	kg	Aditivo desencofrante	1,43	6,46	
P01UC030	0,452	kg	Puntas 20x100	1,23	0,56	
M12EF040	6,379	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,28	
P01HCM003	3,685	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	209,05	
P01HCM006	3,583	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	212,90	
M10HV030	1,355	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,72	
M06CM030	1,355	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	5,08	
M01HA010	0,968	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	205,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.180,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U04FPB110		ud	BOQUILLA 2CAÑOS D= 150 cm. Boquilla para caño de 2 tubos de 1,50 m. de diámetro, formada por imposta de 2,42x0,40x0,20 m., aletas de H=1,85 m. y espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	2,753	h.	Capataz	16,32	44,93	
O01A030	1,832	h.	Oficial primera	16,08	29,46	
O01A070	1,832	h.	Peón ordinario	15,15	27,75	
O01BE010	13,824	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	255,05	
O01BE020	13,824	h.	Ayudante Encofradores	17,65	243,99	
M12EF020	17,242	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	9,48	
M12EM030	14,211	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	34,25	
P01EB010	0,276	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	112,65	
P01DC010	6,291	kg	Aditivo desencofrante	1,43	9,00	
P01UC030	0,629	kg	Puntas 20x100	1,23	0,77	
M12EF040	8,621	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,72	
P01HCM003	5,385	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	305,49	
P01HCM006	4,399	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	261,39	
M10HV030	1,832	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	2,33	
M06CM030	1,832	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	6,87	
M01HA010	1,358	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	288,58	
			TOTAL PARTIDA.....			1.633,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB120		ud	BOQUILLA MARCO 2.00x1,50 m.			
			Boquilla para marco de hormigón armado de 2,00x1,50 m., muros de 0,20 m. de espesor y dintel de 0,35 m. formada por imposta de 2,92x0,40x0,20 m., aletas de H=1,85 m. y espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	1,656	h.	Capataz	16,32	27,03	
O01A030	1,196	h.	Oficial primera	16,08	19,23	
O01A070	1,196	h.	Peón ordinario	15,15	18,12	
O01BE010	8,391	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	154,81	
O01BE020	8,391	h.	Ayudante Encofradores	17,65	148,10	
M12EF020	12,314	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	6,77	
M12EM030	7,248	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	17,47	
P01EB010	0,154	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	62,86	
P01DC010	3,912	kg	Aditivo desencofrante	1,43	5,59	
P01UC030	0,391	kg	Puntas 20x100	1,23	0,48	
M12EF040	6,157	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,23	
P01HCM003	3,400	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	192,88	
P01HCM006	2,999	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	178,20	
M10HV030	1,196	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,52	
M06CM030	1,196	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	4,49	
M01HA010	0,873	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	185,51	
			TOTAL PARTIDA.....			1.024,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04FPB130		ud	BOQUILLA MARCO 3.00x2,50 m.			
			Boquilla para marco de hormigón armado de 3,00x2,50 m., muros de 0,25 m. de espesor y dintel de 0,35 m. formada por imposta de 3,92x0,40x0,20 m., aletas de H=2,85 m. y espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	3,529	h.	Capataz	16,32	57,59	
O01A030	2,471	h.	Oficial primera	16,08	39,73	
O01A070	2,471	h.	Peón ordinario	15,15	37,44	
O01BE010	17,281	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	318,83	
O01BE020	17,281	h.	Ayudante Encofradores	17,65	305,01	
M12EF020	24,107	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	13,26	
M12EM030	15,789	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	38,05	
P01EB010	0,321	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	131,02	
P01DC010	7,979	kg	Aditivo desencofrante	1,43	11,41	
P01UC030	0,798	kg	Puntas 20x100	1,23	0,98	
M12EF040	12,054	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	2,41	
P01HCM003	6,763	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	383,66	
P01HCM006	6,488	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	385,52	
M10HV030	2,471	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	3,14	
M06CM030	2,471	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	9,27	
M01HA010	1,771	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	376,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2.113,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB140		ud	BOQUILLA MARCO 4.00x2,50 m.			
			Boquilla para marco de hormigón armado de 4,00x2,50 m., muros de 0,25 m. de espesor y dintel de 0,40 m. formada por imposta de 4,92x0,40x0,20 m., aletas de H=2,90 m. y espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	3,709	h.	Capataz	16,32	60,53	
O01A030	2,754	h.	Oficial primera	16,08	44,28	
O01A070	2,754	h.	Peón ordinario	15,15	41,72	
O01BE010	18,198	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	335,75	
O01BE020	18,198	h.	Ayudante Encofradores	17,65	321,19	
M12EF020	25,195	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	13,86	
M12EM030	16,687	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	40,22	
P01EB010	0,339	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	138,37	
P01DC010	8,376	kg	Aditivo desencofrante	1,43	11,98	
P01UC030	0,838	kg	Puntas 20x100	1,23	1,03	
M12EF040	12,598	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	2,52	
P01HCM003	7,945	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	450,72	
P01HCM006	6,780	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	402,87	
M10HV030	2,754	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	3,50	
M06CM030	2,754	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	10,33	
M01HA010	2,023	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	429,89	
				TOTAL PARTIDA.....		2.308,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04FPB150		ud	BOQUILLA MARCO 5.00x2,50 m.			
			Boquilla para marco de hormigón armado de 5,00x2,50 m., muros de 0,35 m. de espesor y dintel de 0,55 m. formada por imposta de 5,92x0,40x0,20 m., aletas de H=3,05 m. y espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	4,075	h.	Capataz	16,32	66,50	
O01A030	3,154	h.	Oficial primera	16,08	50,72	
O01A070	3,154	h.	Peón ordinario	15,15	47,78	
O01BE010	19,957	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	368,21	
O01BE020	19,957	h.	Ayudante Encofradores	17,65	352,24	
M12EF020	27,112	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	14,91	
M12EM030	18,633	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	44,91	
P01EB010	0,375	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	153,06	
P01DC010	9,149	kg	Aditivo desencofrante	1,43	13,08	
P01UC030	0,915	kg	Puntas 20x100	1,23	1,13	
M12EF040	13,556	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	2,71	
P01HCM003	9,519	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	540,01	
P01HCM006	7,297	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	433,59	
M10HV030	3,154	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	4,01	
M06CM030	3,154	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	11,83	
M01HA010	2,367	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	502,99	
				TOTAL PARTIDA.....		2.607,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB160		ud	BOQUILLA MARCO 6.00x3,50 m. Boquilla para marco de hormigón armado de 6,00x3,50 m., muros de 0,35 m. de espesor y dintel de 0,60 m. formada por imposta de 6,92x0,40x0,20 m., aletas de H=4,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	7,222	h.	Capataz	16,32	117,86	
O01A030	5,880	h.	Oficial primera	16,08	94,55	
O01A070	5,880	h.	Peón ordinario	15,15	89,08	
O01BE010	34,077	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	628,72	
O01BE020	34,077	h.	Ayudante Encofradores	17,65	601,46	
M12EF020	46,294	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	25,46	
M12EM030	32,036	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	77,21	
P01EB010	0,640	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	261,22	
P01DC010	15,666	kg	Aditivo desencofrante	1,43	22,40	
P01UC030	1,567	kg	Puntas 20x100	1,23	1,93	
M12EF040	23,147	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	4,63	
P01HCM003	18,495	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1.049,22	
P01HCM006	12,768	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	758,67	
M10HV030	5,880	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	7,47	
M06CM030	5,880	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	22,05	
M01HA010	4,503	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	956,89	
			TOTAL PARTIDA.....			4.718,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FPB170		ud	BOQUILLA MARCO 7.00x5,00 m. Boquilla para marco de hormigón armado de 7,00x5,00 m., muros de 0,40 m. de espesor y dintel de 0,70 m. formada por imposta de 7,92x0,40x0,20 m., aletas de H=5,70 m. y espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	17,764	h.	Capataz	16,32	289,91	
O01A030	15,122	h.	Oficial primera	16,08	243,16	
O01A070	15,122	h.	Peón ordinario	15,15	229,10	
O01BE010	81,407	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1.501,96	
O01BE020	81,407	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1.436,83	
M12EF020	108,003	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	59,40	
M12EM030	78,386	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	188,91	
P01EB010	1,533	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	625,71	
P01DC010	37,278	kg	Aditivo desencofrante	1,43	53,31	
P01UC030	3,728	kg	Puntas 20x100	1,23	4,59	
M12EF040	54,002	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	10,80	
P01HCM003	45,104	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	2.558,75	
P01HCM006	35,573	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	2.113,75	
M10HV030	15,122	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	19,20	
M06CM030	15,122	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	56,71	
M01HA010	11,285	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	2.398,06	
			TOTAL PARTIDA.....			11.790,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB180		ud	BOQUILLA MARCO 8.00x5,50 m. Boquilla para marco de hormigón armado de 8,00x5,50 m., muros de 0,50 m. de espesor y dintel de 0,80 m. formada por imposta de 9,04x0,40x0,20 m., aletas de H=6,30 m. y espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	21,475	h.	Capataz	16,32	350,47	
O01A030	18,414	h.	Oficial primera	16,08	296,10	
O01A070	18,414	h.	Peón ordinario	15,15	278,97	
O01BE010	98,065	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1.809,30	
O01BE020	98,065	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1.730,85	
M12EF020	128,607	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	70,73	
M12EM030	95,414	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	229,95	
P01EB010	1,854	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	756,73	
P01DC010	44,804	kg	Aditivo desencofrante	1,43	64,07	
P01UC030	4,480	kg	Puntas 20x100	1,23	5,51	
M12EF040	64,303	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	12,86	
P01HCM003	55,311	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	3.137,79	
P01HCM006	42,888	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	2.548,40	
M10HV030	18,414	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	23,39	
M06CM030	18,414	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	69,05	
M01HA010	13,789	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	2.930,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14.314,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04FPB190		ud	BOQUILLA MARCO 9.00x5,50 m. Boquilla para marco de hormigón armado de 9,00x5,50 m., muros de 0,55 m. de espesor y dintel de 0,90 m. formada por imposta de 10,10x0,40x0,20 m., aletas de H=6,40 m. y espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	22,231	h.	Capataz	16,32	362,81	
O01A030	19,536	h.	Oficial primera	16,08	314,14	
O01A070	19,536	h.	Peón ordinario	15,15	295,97	
O01BE010	101,166	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1.866,51	
O01BE020	101,166	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1.785,58	
M12EF020	132,159	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	72,69	
M12EM030	98,747	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	237,98	
P01EB010	1,916	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	782,03	
P01DC010	46,181	kg	Aditivo desencofrante	1,43	66,04	
P01UC030	4,618	kg	Puntas 20x100	1,23	5,68	
M12EF040	66,080	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	13,22	
P01HCM003	59,954	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	3.401,19	
P01HCM006	44,088	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	2.619,71	
M10HV030	19,536	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	24,81	
M06CM030	19,536	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	73,26	
M01HA010	14,781	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	3.140,96	
			TOTAL PARTIDA.....			15.062,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPB200		ud	BOQUILLA MARCO 10.00x5,50 m.			
			Boquilla para marco de hormigón armado de 10,00x5,50 m., muros de 0,65 m. de espesor y dintel de 1,00 m. formada por imposta de 11,30x0,40x0,20 m., aletas de H=6,50 m. y espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.			
O01A020	22,947	h.	Capataz	16,32	374,50	
O01A030	20,642	h.	Oficial primera	16,08	331,92	
O01A070	20,642	h.	Peón ordinario	15,15	312,73	
O01BE010	104,044	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1.919,61	
O01BE020	104,044	h.	Ayudante Encofradores	17,65	1.836,38	
M12EF020	135,098	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	74,30	
M12EM030	102,126	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	246,12	
P01EB010	1,977	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	806,93	
P01DC010	47,445	kg	Aditivo desencofrante	1,43	67,85	
P01UC030	4,744	kg	Puntas 20x100	1,23	5,84	
M12EF040	67,549	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	13,51	
P01HCM003	64,711	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	3.671,06	
P01HCM006	45,071	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	2.678,12	
M10HV030	20,642	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	26,22	
M06CM030	20,642	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	77,41	
M01HA010	15,782	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	3.353,68	
			TOTAL PARTIDA.....			15.796,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FPP POZOS

U04FPP010		ud	POZO PARA CAÑO D= 60 cm.			
			Pozo para caño de 1 tubo de 0,60 m. de diámetro, de 0,60x0,60x1,45 m. formada por muros de hormigón HM-20/P/20/I de 30 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y desencofrado, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.			
O01A020	0,567	h.	Capataz	16,32	9,25	
O01A030	0,319	h.	Oficial primera	16,08	5,13	
O01A070	0,319	h.	Peón ordinario	15,15	4,83	
O01BE010	4,700	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	86,72	
O01BE020	1,700	h.	Ayudante Encofradores	17,65	30,01	
M12EF020	7,640	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	4,20	
M12EM030	3,480	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	8,39	
P01EB010	0,077	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	31,43	
P01DC010	2,224	kg	Aditivo desencofrante	1,43	3,18	
P01UC030	0,222	kg	Puntas 20x100	1,23	0,27	
M12EF040	3,820	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	0,76	
P01HCM003	1,777	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	100,81	
M10HV030	0,319	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,41	
M06CM030	0,319	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	1,20	
M01HA010	0,159	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	33,79	
			TOTAL PARTIDA.....			320,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPP020		ud	POZO PARA CAÑO D= 80 cm. Pozo para caño de 1 tubo de 0,80 m. de diámetro, de 0,80x0,80x1,65 m. formada por nuros de hormigón HM-20/P/20/I de 40 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y desencofrado, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.			
O01A020	1,442	h.	Capataz	16,32	23,53	
O01A030	0,625	h.	Oficial primera	16,08	10,05	
O01A070	0,625	h.	Peón ordinario	15,15	9,47	
O01BE010	7,048	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	130,04	
O01BE020	7,048	h.	Ayudante Encofradores	17,65	124,40	
M12EF020	11,340	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	6,24	
M12EM030	5,280	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	12,72	
P01EB010	0,116	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	47,35	
P01DC010	3,324	kg	Aditivo desencofrante	1,43	4,75	
P01UC030	0,332	kg	Puntas 20x100	1,23	0,41	
M12EF040	5,370	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,07	
P01HCM003	3,483	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	197,59	
M10HV030	0,625	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	0,79	
M06CM030	0,625	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	2,34	
M01HA010	0,306	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	65,03	
			TOTAL PARTIDA.....			635,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04FPP030		ud	POZO PARA 2 CAÑOS D= 80 cm. Pozo para caño de 2 tubos de 0,80 m. de diámetro, de 1,91x0,80x1,65 m. formada por nuros de hormigón HM-20/P/20/I de 40 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y desencofrado, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.			
O01A020	2,106	h.	Capataz	16,32	34,37	
O01A030	0,923	h.	Oficial primera	16,08	14,84	
O01A070	0,923	h.	Peón ordinario	15,15	13,98	
O01BE010	10,276	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	189,59	
O01BE020	10,276	h.	Ayudante Encofradores	17,65	181,37	
M12EF020	14,941	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	8,22	
M12EM030	8,943	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	21,55	
P01EB010	0,182	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	74,29	
P01DC010	4,777	kg	Aditivo desencofrante	1,43	6,83	
P01UC030	0,478	kg	Puntas 20x100	1,23	0,59	
M12EF040	7,471	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,49	
P01HCM003	5,135	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	291,31	
M10HV030	0,923	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,17	
M06CM030	0,923	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,46	
M01HA010	0,466	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	99,03	
			TOTAL PARTIDA.....			942,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPP040		ud	POZO PARA CAÑO D= 100 cm. Pozo para caño de 1 tubo de 1,00 m. de diámetro, de 1,00x1,00x1,85 m. formada por nuros de hormigón HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y desencofrado, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.			
O01A020	1,940	h.	Capataz	16,32	31,66	
O01A030	0,930	h.	Oficial primera	16,08	14,95	
O01A070	0,930	h.	Peón ordinario	15,15	14,09	
O01BE010	9,466	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	174,65	
O01BE020	9,466	h.	Ayudante Encofradores	17,65	167,07	
M12EF020	14,795	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	8,14	
M12EM030	7,400	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	17,83	
P01EB010	0,158	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	64,49	
P01DC010	4,439	kg	Aditivo desencofrante	1,43	6,35	
P01UC030	0,444	kg	Puntas 20x100	1,23	0,55	
M12EF040	7,398	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,48	
P01HCM003	5,187	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	294,26	
M10HV030	0,930	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,18	
M06CM030	0,930	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,49	
M01HA010	0,450	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	95,63	
			TOTAL PARTIDA.....			895,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FPP050		ud	POZO PARA 2 CAÑOS D= 100 cm. Pozo para caño de 2 tubos de 1,00 m. de diámetro, de 2,35x1,00x1,85 m. formada por nuros de hormigón HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y desencofrado, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.			
O01A020	2,337	h.	Capataz	16,32	38,14	
O01A030	1,373	h.	Oficial primera	16,08	22,08	
O01A070	1,373	h.	Peón ordinario	15,15	20,80	
O01BE010	11,312	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	208,71	
O01BE020	11,312	h.	Ayudante Encofradores	17,65	199,66	
M12EF020	19,545	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	10,75	
M12EM030	7,400	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	17,83	
P01EB010	0,174	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	71,02	
P01DC010	5,389	kg	Aditivo desencofrante	1,43	7,71	
P01UC030	0,539	kg	Puntas 20x100	1,23	0,66	
M12EF040	9,773	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,95	
P01HCM003	7,642	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	433,53	
M10HV030	1,373	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,74	
M06CM030	1,373	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	5,15	
M01HA010	0,685	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	145,56	
			TOTAL PARTIDA.....			1.185,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPP060		ud	POZO PARA CAÑO D= 120 cm. Pozo para caño de 1 tubo de 1,20 m. de diámetro, de 1,20x1,20x2,05 m. formada por nuros de hormigón HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y desencofrado, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.			
O01A020	2,429	h.	Capataz	16,32	39,64	
O01A030	1,151	h.	Oficial primera	16,08	18,51	
O01A070	1,151	h.	Peón ordinario	15,15	17,44	
O01BE010	11,860	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	218,82	
O01BE020	11,860	h.	Ayudante Encofradores	17,65	209,33	
M12EF020	17,770	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	9,77	
M12EM030	9,840	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	23,71	
P01EB010	0,204	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	83,26	
P01DC010	5,522	kg	Aditivo desencofrante	1,43	7,90	
P01UC030	0,552	kg	Puntas 20x100	1,23	0,68	
M12EF040	8,885	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	1,78	
P01HCM003	6,425	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	364,49	
M10HV030	1,151	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,46	
M06CM030	1,151	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	4,32	
M01HA010	0,556	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	118,15	
			TOTAL PARTIDA.....			1.119,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04FPP070		ud	POZO PARA CAÑO D= 150 cm. Pozo para caño de 1 tubo de 1,50 m. de diámetro, de 1,50x1,50x2,25 m. formada por nuros de hormigón HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y desencofrado, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.			
O01A020	3,125	h.	Capataz	16,32	51,00	
O01A030	1,469	h.	Oficial primera	16,08	23,62	
O01A070	1,469	h.	Peón ordinario	15,15	22,26	
O01BE010	15,259	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	281,53	
O01BE020	15,259	h.	Ayudante Encofradores	17,65	269,32	
M12EF020	21,753	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,55	11,96	
M12EM030	13,500	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	32,54	
P01EB010	0,272	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	111,02	
P01DC010	7,051	kg	Aditivo desencofrante	1,43	10,08	
P01UC030	0,705	kg	Puntas 20x100	1,23	0,87	
M12EF040	10,877	m.	Fleje para encofrado metálico	0,20	2,18	
P01HCM003	8,196	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	464,96	
M10HV030	1,469	h.	Vibrador horm.neumático 100 mm.	1,27	1,87	
M06CM030	1,469	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	5,51	
M01HA010	0,712	h.	Autob.hormig.<40m3, pluma<32m	212,50	151,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.440,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U04D OBRAS DE DEFENSA						
SUBAPARTADO U04DG MUROS DE GAVIONES						
U04DG010		m3	GAVIÓN h=1 m CON MALLA 2,40 mm			
			Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,40 mm., de 8x10-15 y medidas 3x1x1 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01AE040	2,000	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	23,84	
P03AG020	0,350	ud	Gavión 3x1x1 m (8x10-15) 2,4 mm	45,76	16,02	
P03AG160	0,400	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,70	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			79,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
U04DG020		m3	GAVIÓN h=1 m CON MALLA 2,70 mm			
			Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm., de 8x10-16 y medidas 3x1x1 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01AE040	2,000	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	23,84	
P03AG030	0,350	ud	Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm	49,76	17,42	
P03AG160	0,400	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,70	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			80,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U04DG030		m3	GAVIÓN h=1 m CON MALLA 3,40 mm			
			Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 3,40 mm., de 8x10-18 y medidas 3x1x1 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01AE040	2,000	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	23,84	
P03AG040	0,350	ud	Gavión 3x1x1 m (8x10-18) 3,4 mm	67,18	23,51	
P03AG160	0,400	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,70	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			86,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U04DG100		m3	GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 2,40mm			
			Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,40 mm., de 8x10-15 y medidas 3x1x0,50 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01AE040	2,000	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	23,84	
P03AG050	0,700	ud	Gavión 3x1x0,5m (8x10-15) 2,4 mm	35,97	25,18	
P03AG160	0,400	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,70	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			88,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04DG110		m3	GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 2,70mm			
			Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm., de 8x10-16 y medidas 3x1x0,50 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01AE040	2,000	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	23,84	
P03AG060	0,700	ud	Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm	42,46	29,72	
P03AG160	0,400	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,70	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			92,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04DG120		m3	GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 3,40mm			
			Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 3,40 mm., de 8x10-18 y medidas 3x1x0,50 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01AE040	2,000	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	23,84	
P03AG070	0,700	ud	Gavión 3x1x0,5m (8x10-18) 3,4 mm	53,36	37,35	
P03AG160	0,400	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,70	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			100,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04DG130		m2	GAVIÓN e=0,3 m CON MALLA 2,40 mm			
			Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,40 mm. de 8x10-15 y medidas 3x2x0,30 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01AE040	0,600	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	7,15	
P03AG080	0,700	ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-15)2,4 mm	54,05	37,84	
P03AG160	0,200	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,35	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04DG140		m2	GAVIÓN e=0,2 m CON MALLA 2,00 mm			
			Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,00 mm. de 5x7-13 y medidas 3x2x0,20 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P01AE040	0,400	t.	Piedra en rama < 25 kg	11,92	4,77	
P03AG090	0,700	ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13) 2,0 mm	53,13	37,19	
P03AG160	0,150	kg	Acero para cosido y atirantado	1,76	0,26	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			58,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U04DM MUROS DE MAMPOSTERÍA						
U04DM010		m3	MURO DE MAMPOSTERÍA			
			Muro de mampostería de, de altura variable, máximo 2 m. incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.			
O01A020	0,200	h.	Capataz	16,32	3,26	
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P01AE050	2,000	t.	Piedra para mamposteria.	5,69	11,38	
P01MC130	0,100	m3	Mortero cemento gris M-2,5	62,35	6,24	
			TOTAL PARTIDA.....			52,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U04DM020		m2	MURO ECOLOGICO EN TERRA.			
			Muro ecológico en terraplenes formado por malla de acero, geomalla bidimensional, sustrato de materia orgánica, tierra vegetal compactada e hidrosiembra de semillas definidas en el estudio de impacto ambiental, totalmente terminado.			
O01A010	0,100	h.	Encargado	16,56	1,66	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P03AG150	15,000	kg	Estructura hierro soldado	1,89	28,35	
P13VS095	4,400	m2	Malla bidimensional	6,34	27,90	
P13VS097	6,000	m2	Geomalla estuctura bidimensional	6,34	38,04	
P28DA085	0,400	m3	Sustrato vegetal cultivo planta forestal	35,70	14,28	
P28DA010	1,000	m3	Tierra vegetal limpia	13,34	13,34	
P28MP100	1,000	m2	Hidrosiembra	1,00	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			127,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO U04DJ MUROS DE TIERRA ARMADA						
U04DJ010		m2	MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=3 m			
			Muro de tierra armada de h<=3 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales y tornillería de alta resistencia, totalmente terminado.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P03CM706	1,000	m2	Muro prefabricado de T.A. h<=3 m	78,34	78,34	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			103,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U04DJ020		m2	MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=5 m			
			Muro de tierra armada de h<=5 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales y tornillería de alta resistencia, totalmente termiando.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P03CM708	1,000	m2	Muro prefabricado de T.A. h<=5 m	78,50	78,50	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			103,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04DJ030		m2	MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=6 m			
			Muro de tierra armada de h<=6 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales y tornillería de alta resistencia, totalmente terminado.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P03CM710	1,000	m2	Muro prefabricado de T.A. h< 6 m	97,44	97,44	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			122,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04DJ040		m2	MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=8 m			
			Muro de tierra armada de h<=8 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales y tornillería de alta resistencia, totalmente terminado.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P03CM730	1,000	m2	Muro prefabricado de T.A. h= 8 m	108,27	108,27	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			133,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04DJ100		m2	MURO ESTRIBO PUENTE T.A. h<=7 m			
			Muro estribo puente de tierra armada de h<=7 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales y tornillería de alta resistencia, totalmente terminado.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P03CM780	1,000	m2	Muro estribo puente de T.A. h<7	138,55	138,55	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			163,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04DJ110		m2	MURO T.A. AJARDINABLE MOD. h<=2m			
			Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=2 m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P03CM790	1,000	m2	Muro de T.A. ajardinable h= 2 m	86,47	86,47	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
M07N040	0,500	m3	Canon tierra vegetal prestámos	1,86	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04DJ120		m2	MURO T.A. AJARDINABLE MOD. h<=3m			
			Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=3 m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P03CM800	1,000	m2	Muro de T.A. ajardinable h= 3 m	90,93	90,93	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
M07N040	0,500	m3	Canon tierra vegetal prestámos	1,86	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			120,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04DJ130		m2	MURO T.A. AJARDINABLE MOD. h<=4m			
			Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=4 m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P03CM810	1,000	m2	Muro de T.A. ajardinable h= 4 m	95,40	95,40	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
M07N040	0,500	m3	Canon tierra vegetal prestámos	1,86	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			124,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04DE ESCOLLERAS

U04DE010		m3	ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg			
			Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AE010	1,600	t.	Escollera de 50 kg	4,87	7,79	
M05EN010	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	10,41	
			TOTAL PARTIDA.....			22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U04DE020		m3	ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg			
			Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AE020	1,600	t.	Escollera de 200 kg	6,10	9,76	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04DE030		m3	ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg			
			Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P01AE030	1,600	t.	Escollera de 1000 kg	7,31	11,70	
M05EN040	0,050	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	3,04	
			TOTAL PARTIDA.....			15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U04E ESTABILIZACIONES						
SUBAPARTADO U04EM MECÁNICAS						
U04EM010		m3	SUELO ESTABILIZADO GRANUL. IP<15			
			Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índice de plasticidad <15, en capas de 15-30 cm de espesor hasta conseguir un suelo de IP<6, incluso extendido, humectación, compactado y rasanteado.			
O01A020	0,016	h.	Capataz	16,32	0,26	
O01A070	0,032	h.	Peón ordinario	15,15	0,48	
M08W200	0,020	h	Trituradora remolcada martillos	165,89	3,32	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U04EM070		m2	SUELO EST. C/CAL e=15 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, de espesor 15 cm., extendido humectado, compactado y curado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cal.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M08NS030	0,010	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,32	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
U04EM080		m2	SUELO EST. C/CAL e=25 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, de espesor 25 cm., extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cal.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
M08NP020	0,004	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,62	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,19	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U04EM090		m2	SUELO EST. C/CAL e=35 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, de espesor 35 cm., extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cal.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,024	h.	Peón ordinario	15,15	0,36	
M08NP020	0,006	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,93	
M08NM010	0,006	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,28	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04EM100		m2	SUELO EST. C/CEMENTO e=15 cm. Suelo estabilizado in situ con cemento CEM IV/B 32,5R, de espesor 15 cm., extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cemento.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M08NS030	0,010	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,32	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04EM110		m2	SUELO EST. C/CEMENTO e=25 cm. Suelo estabilizado in situ con cemento CEM IV/B 32,5R, de espesor 25 cm., extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cemento.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M08NP020	0,005	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,77	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,19	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04EM120		m2	SUELO EST. C/CEMENTO e=35 cm. Suelo estabilizado in situ con cemento CEM IV/B 32,5R, de espesor 35 cm., extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cemento.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,024	h.	Peón ordinario	15,15	0,36	
M08NP020	0,006	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,93	
M08NM010	0,006	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,28	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04EA SUELO ESTABILIZADO IN SITU C/CAL

U04EA010		m2	SUELO EST. C/CAL S-EST1 e=15 cm. Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 15 cm., extendido y compactado, con una dotación de cal de 6 kg/m2., incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01CL070	6,000	kg	Cal sacos para estabilizaciones	0,10	0,60	
M08NS030	0,010	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,32	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04EA020		m2	SUELO EST. C/CAL S-EST1 e=25 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 25 cm., extendido y compactado, con una dotación de cal de 10 kg/m2., incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P01CL070	10,000	kg	Cal sacos para estabilizaciones	0,10	1,00	
M08NP020	0,004	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,62	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,19	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EA030		m2	SUELO EST. C/CAL S-EST1 e=35 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 35 cm., extendido y compactado, con una dotación de cal de 14 kg/m2., incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,024	h.	Peón ordinario	15,15	0,36	
P01CL070	14,000	kg	Cal sacos para estabilizaciones	0,10	1,40	
M08NP020	0,006	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,93	
M08NM010	0,006	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,28	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04EA040		m2	SUELO EST. C/CAL S-EST2 e=15 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2 de espesor 15 cm., extendido y compactado, con una dotación de cal de 9 kg/m2., incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01CL070	9,000	kg	Cal sacos para estabilizaciones	0,10	0,90	
M08NS030	0,010	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,32	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U04EA050		m2	SUELO EST. C/CAL S-EST2 e=25 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2 de espesor 25 cm., extendido y compactado, con una dotación de cal de 15 kg/m2., incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P01CL070	15,000	kg	Cal sacos para estabilizaciones	0,10	1,50	
M08NP020	0,004	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,62	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,19	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04EA060		m2	SUELO EST. C/CAL S-EST2 e=35 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2 de espesor 35 cm., extendido y compactado, con una dotación de cal de 21 kg/m2., incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,024	h.	Peón ordinario	15,15	0,36	
P01CL070	21,000	kg	Cal sacos para estabilizaciones	0,10	2,10	
M08NP020	0,006	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,93	
M08NM010	0,006	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,28	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04EC SUELO ESTABILIZADO IN SITU C/CEM

U04EC010		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=15 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 15 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 6 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01CC441	6,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	0,78	
M08NS030	0,010	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,32	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U04EC020		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=25 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 10 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P01CC441	10,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	1,30	
M08NP020	0,004	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,62	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,19	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC030		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=35 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 35 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 14 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,024	h.	Peón ordinario	15,15	0,36	
P01CC441	14,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	1,82	
M08NP020	0,006	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,93	
M08NM010	0,006	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,28	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04EC040		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=15 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 15 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 9 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01CC441	9,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	1,17	
M08NS030	0,010	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,32	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U04EC050		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=25 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 25 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 15 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P01CC441	15,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	1,95	
M08NP020	0,004	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,62	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,19	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04EC060		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=35 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 35 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 21 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,024	h.	Peón ordinario	15,15	0,36	
P01CC441	21,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	2,73	
M08NP020	0,006	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,93	
M08NM010	0,006	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,28	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC070		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=15 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 15 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 12 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01CC441	12,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	1,56	
M08NS030	0,010	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,32	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04EC080		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=25 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 25 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 20 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P01CC441	20,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	2,60	
M08NP020	0,004	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,62	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,19	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC090		m2	SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=35 cm.			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 35 cm., extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 28 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,024	h.	Peón ordinario	15,15	0,36	
P01CC441	28,000	kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,13	3,64	
M08NP020	0,006	h.	Eq.integr. estab.in situ 530CV	154,55	0,93	
M08NM010	0,006	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,28	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO U04S SUBBASES

SUBAPARTADO U04SZ ZAHORRA NATURAL

U04SZ010		m3	ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0			
			Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF010	2,200	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	7,57	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04SZ020		m3	ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6			
			Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF020	2,200	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6	3,06	6,73	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04SZ030		m3	ZAHORRA NATURAL EN ARCENES IP=0			
			Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en arcenes, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A070	0,025	h.	Peón ordinario	15,15	0,38	
P01AF010	2,200	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	7,57	
M08NM020	0,025	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,46	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,82	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U04SZ040		m3	ZAHORRA NATURAL EN ARCENES IP<6			
			Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en arcenes, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A070	0,025	h.	Peón ordinario	15,15	0,38	
P01AF020	2,200	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6	3,06	6,73	
M08NM020	0,025	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,46	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,82	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U04SS SUELO-CEMENTO						
ELEMENTO U04SSI SUELO-CEMENTO "IN SITU"						
U04SSI010		m3	SUELO-CEMENTO IN SITU IP<15			
			Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <15, extendido, compactado y rasanteado, excepto cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AF350	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP<15	0,92	2,02	
M08W010	0,010	h	Recicladora WR 2500	208,32	2,08	
M08W100	0,010	h	Mezclador WM 400	92,59	0,93	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RN050	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04SSI020		m3	SUELO-CEM. IN SITU IP<15 C/CEM.			
			Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <15, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AF350	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP<15	0,92	2,02	
P01CC050	0,110	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R granel	171,65	18,88	
M08W010	0,010	h	Recicladora WR 2500	208,32	2,08	
M08W100	0,010	h	Mezclador WM 400	92,59	0,93	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RN050	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04SSI030		m3	SUELO-CEMENTO IN SITU IP<6			
			Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, excepto cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AF360	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP<6	1,37	3,01	
M08W010	0,010	h	Recicladora WR 2500	208,32	2,08	
M08W100	0,010	h	Mezclador WM 400	92,59	0,93	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RN050	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04SSI040		m3	SUELO-CEM. IN SITU IP<6 C/CEM.			
			Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, incluso cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AF360	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP<6	1,37	3,01	
P01CC040	0,090	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	7,27	
M08W010	0,010	h	Recicladora WR 2500	208,32	2,08	
M08W100	0,010	h	Mezclador WM 400	92,59	0,93	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RN050	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04SSI050		m3	SUELO-CEMENTO IN SITU IP=0			
			Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y rasanteado, excepto cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AF370	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP=0	1,77	3,89	
M08W010	0,010	h	Recicladora WR 2500	208,32	2,08	
M08W100	0,010	h	Mezclador WM 400	92,59	0,93	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RN050	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04SSI060		m3	SUELO-CEM. IN SITU IP=0 C/CEM.			
			Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y rasanteado, incluso cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AF370	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP=0	1,77	3,89	
P01CC040	0,070	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	5,65	
M08W010	0,010	h	Recicladora WR 2500	208,32	2,08	
M08W100	0,010	h	Mezclador WM 400	92,59	0,93	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RN050	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.	38,57	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04SSC SUELO-CEMENTO DE CENTRAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04SSC010		m3	SUELO-CEMENTO IP<15			
			Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 15, excepto cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF350	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP<15	0,92	2,02	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M03GC010	0,020	h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.	107,85	2,16	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04SSC020		m3	SUELO-CEMENTO IP<6			
			Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 6, excepto cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF360	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP<6	1,37	3,01	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M03GC010	0,020	h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.	107,85	2,16	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07W040	44,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04SSC030		m3	SUELO-CEMENTO IP=0			
			Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad cero, del material empleado en la fabricación, excepto cemento CEM IV/B 32,5R.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF370	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP=0	1,77	3,89	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M03GC010	0,020	h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.	107,85	2,16	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U04SA ÁRIDO EMULSIÓN						
U04SA010		m3	GRAVA-EMULS. ÁRIDOS 100% MACHAQ.			
			Grava-emulsión fabricada en central, tipo GEA-1 o GEA-2, con áridos procedentes de machaqueo y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto emulsión. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,025	h.	Oficial primera	16,08	0,40	
O01A070	0,075	h.	Peón ordinario	15,15	1,14	
P01AF150	0,880	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	7,14	
P01AF160	0,440	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	3,45	
P01AF170	0,440	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	3,23	
P01AF180	0,440	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	7,22	3,18	
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,01	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
M03MF010	0,025	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	2,84	
M08EA010	0,025	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,64	
M08RT050	0,025	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,97	
M08RV010	0,025	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,16	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04SA020		m3	GRAVA-EMULS. ÁRIDOS 25% MACHAQ.			
			Grava-emulsión fabricada en central, tipo GEA-1 o GEA-2, con 25% áridos procedentes de machaqueo y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto emulsión. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
O01A030	0,025	h.	Oficial primera	16,08	0,40	
O01A070	0,075	h.	Peón ordinario	15,15	1,14	
P01AF160	0,200	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,57	
P01AF170	0,200	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	1,47	
P01AF180	0,200	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	7,22	1,44	
P01AF010	1,600	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	5,50	
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,01	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
M03MF010	0,025	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	2,84	
M08EA010	0,025	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,64	
M08RT050	0,025	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,97	
M08RV010	0,025	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,16	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U04B BASES						
SUBAPARTADO U04BZ ZAHORRA ARTIFICIAL						
U04BZ010		m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm			
			Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01AF031	0,440	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%	6,00	2,64	
M08NM020	0,004	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,23	
M08RN040	0,004	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,13	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M07W020	8,800	t.	km transporte zahorra	0,11	0,97	
				TOTAL PARTIDA.....		4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04BZ020		m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm			
			Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
P01AF031	0,550	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%	6,00	3,30	
M08NM020	0,005	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,29	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M07CB020	0,005	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,18	
M07W020	11,000	t.	km transporte zahorra	0,11	1,21	
				TOTAL PARTIDA.....		5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04BZ030		m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm			
			Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
P01AF030	0,550	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	3,21	
M08NM020	0,005	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,29	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M07CB020	0,005	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,18	
M07W020	11,000	t.	km transporte zahorra	0,11	1,21	
				TOTAL PARTIDA.....		5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BZ040		m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm			
			Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm de espesor, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01AF030	0,660	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	3,85	
M08NM020	0,006	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,35	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M07W020	13,200	t.	km transporte zahorra	0,11	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04BZ050		m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ARCENES e=20 cm			
			Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
P01AF032	0,440	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%	5,43	2,39	
M08NM020	0,005	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,29	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M07CB020	0,005	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,18	
M07W020	8,800	t.	km transporte zahorra	0,11	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04BZ060		m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ARCENES e=25 cm			
			Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 25 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01AF032	0,550	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%	5,43	2,99	
M08NM020	0,006	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,35	
M08RN040	0,006	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,20	
M08CA110	0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M07W020	11,000	t.	km transporte zahorra	0,11	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BZ070		m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ARCENES e=30 cm			
			Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 30 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A070	0,007	h.	Peón ordinario	15,15	0,11	
P01AF032	0,660	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%	5,43	3,58	
M08NM020	0,007	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,41	
M08RN040	0,007	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,23	
M08CA110	0,007	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,20	
M07CB020	0,007	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,26	
M07W020	13,200	t.	km transporte zahorra	0,11	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04BZ080		m3	ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO			
			Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,018	h.	Peón ordinario	15,15	0,27	
P01AF030	2,200	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	12,83	
M08NM020	0,018	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,05	
M08RN040	0,018	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,59	
M08CA110	0,018	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,52	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BZ090		m3	ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO			
			Zahorra artificial machaqueo, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 25 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,018	h.	Peón ordinario	15,15	0,27	
P01AF031	2,200	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%	6,00	13,20	
M08NM020	0,018	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,05	
M08RN040	0,018	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,59	
M08CA110	0,018	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,52	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BZ100		m3	ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO			
			Zahorra artificial machaqueo, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 30 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A070	0,018	h.	Peón ordinario	15,15	0,27	
P01AF032	2,200	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%	5,43	11,95	
M08NM020	0,018	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,05	
M08RN040	0,018	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,59	
M08CA110	0,018	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,52	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,66	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04BH HORMIGÓN MAGRO

U04BH010		m3	HORMIGÓN MAGRO EN BASE			
			Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.			
O01A010	0,020	h.	Encargado	16,56	0,33	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01HD220	1,000	m3	Horm. D-200/20 s/horm.en planta	41,67	41,67	
P06SL180	5,000	m2	Lámina plástico	0,18	0,90	
P01PL130	0,040	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	11,20	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08RV020	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	1,20	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M10HC020	0,020	h.	Equipo cortajuntas losas	8,94	0,18	
M08CB010	0,010	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04BC HORMIGÓN COMPACTADO

U04BC010		m3	HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE			
			Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica ECR-1.			
O01A010	0,020	h.	Encargado	16,56	0,33	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01HD210	1,000	m3	Horm. D-150/20 s/horm.en planta	38,70	38,70	
P01DS040	150,000	kg	Cenizas volantes	0,10	15,00	
P01PL130	0,040	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	11,20	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08RV010	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,93	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M08CB010	0,010	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U04BR GRAVA-ESCORIA						
U04BR010		m3	GRAVA-ESCORIA SECCIÓN COMPLETA			
			Grava-escoria en base de sección completa, fabricada en central, compuesta por 70% de árido triturado, 28,5% de escoria granulada y 1,50% de cal apagada de catalizador, puesta en obra, extendida, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm de espesor. Desgaste de los Angeles de los áridos <25.			
O01A020	0,016	h.	Capataz	16,32	0,26	
O01A030	0,016	h.	Oficial primera	16,08	0,26	
O01A070	0,032	h.	Peón ordinario	15,15	0,48	
P01AF030	1,537	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	8,96	
P01AF390	0,620	t	Escoria granulada de alto horno	8,64	5,36	
P01CL060	0,033	t.	Cal apagada granel	102,90	3,40	
M05PN010	0,016	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,65	
M07CB020	0,032	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,17	
M03GC010	0,016	h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.	107,85	1,73	
M08EC010	0,016	h.	Extendedora grava-cemento 150 CV	111,89	1,79	
M08RN040	0,016	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,52	
M08CA110	0,016	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			25,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04BE GRAVAS EMULSIÓN						
U04BE010		m3	GRAVA-EMULSIÓN GE1			
			Grava-emulsión fabricada en central tipo GE1, con áridos procedentes de machaqueo >60% y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto emulsión. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
P01AF010	0,800	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	2,75	
P01AF100	0,350	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	7,63	2,67	
P01AF110	0,350	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,63	2,67	
P01AF120	0,350	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	7,22	2,53	
P01AF130	0,350	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	6,85	2,40	
P01PL061	0,130	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry	380,47	49,46	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M03MF010	0,020	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	2,27	
M08EA010	0,020	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,31	
M08RT050	0,020	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,78	
M08RV010	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,93	
M07W050	55,000	t.	km transp.grava-emulsión	0,11	6,05	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			77,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BE020		m3	GRAVA-EMULSIÓN GE2			
			Grava-emulsión fabricada en central, tipo GE2, con áridos procedentes de machaqueo >50% y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto emulsión. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
P01AF100	0,300	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	7,63	2,29	
P01AF110	0,300	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,63	2,29	
P01AF120	0,300	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	7,22	2,17	
P01AF130	0,300	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	6,85	2,06	
P01AF010	1,000	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	3,44	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M03MF010	0,020	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	2,27	
M08EA010	0,020	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,31	
M08RT050	0,020	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,78	
M08RV010	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,93	
M07W050	55,000	t.	km transp.grava-emulsión	0,11	6,05	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			27,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BE030		m2	GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=8 cm.			
			Grava-emulsión de espesor 8 cm., fabricada en central tipo GE1 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
U04BE010	0,080	m3	GRAVA-EMULSIÓN GE1	77,80	6,22	
P01PL060	0,010	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	2,54	
U04CRI050	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,47	0,47	
U04CCA080	1,000	m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,28	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U04BE031		m2	GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=10 cm.			
			Grava-emulsión de espesor 8 cm., fabricada en central tipo GE1 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
U04BE010	0,100	m3	GRAVA-EMULSIÓN GE1	77,80	7,78	
P01PL060	0,013	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	3,31	
U04CRI050	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,47	0,47	
U04CCA080	1,000	m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,28	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04BE032		m2	GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=12 cm.			
			Grava-emulsión de espesor 12 cm., fabricada en central tipo GE1 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
U04BE010	0,120	m3	GRAVA-EMULSIÓN GE1	77,80	9,34	
P01PL060	0,015	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	3,81	
U04CRI050	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,47	0,47	
U04CCA080	1,000	m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,28	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BE040		m2	GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=8 cm.			
			Grava-emulsión de espesor 8 cm., fabricada en central tipo GE2 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
U04BE020	0,080	m3	GRAVA-EMULSIÓN GE2	27,57	2,21	
P01PL060	0,010	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	2,54	
U04CRI050	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,47	0,47	
U04CCA080	1,000	m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,28	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04BE041		m2	GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=10 cm.			
			Grava-emulsión de espesor 10 cm., fabricada en central tipo GE2 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
U04BE020	0,100	m3	GRAVA-EMULSIÓN GE2	27,57	2,76	
P01PL061	0,013	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry	380,47	4,95	
U04CRI050	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,47	0,47	
U04CCA080	1,000	m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,28	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04BE042		m2	GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=12 cm.			
			Grava-emulsión de espesor 12 cm., fabricada en central tipo GE2 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
U04BE020	0,120	m3	GRAVA-EMULSIÓN GE2	27,57	3,31	
P01PL061	0,015	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry	380,47	5,71	
U04CRI050	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,47	0,47	
U04CCA080	1,000	m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,28	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BE050		t.	EMULSIÓN ECL-2			
			Emulsión ECL-2 empleada en la fabricación de grava-emulsión.			
P01PL060	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	254,25	
			TOTAL PARTIDA.....			254,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U04BE051		t.	EMULSIÓN ECL-2 MODIFICADA C/ELASTÓMEROS			
			Emulsión ECL-2 modificada empleada en la fabricación de grava-emulsión.			
P01PL065	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B5 REC	432,87	432,87	
			TOTAL PARTIDA.....			432,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U04C CALZADAS						
SUBAPARTADO U04CR RIEGOS SIN ÁRIDOS						
ELEMENTO U04CRA RIEGOS DE ADHERENCIA						
U04CRA010		t.	EMULSIÓN ECR-0 EN RIEGOS ADHER.			
			Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-0, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01PL120	1.000,000	t	Emulsión asfáltica C50B3 ADH	240,00	240.000,00	
M07AC020	1,000	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	6,13	
M08BR020	1,000	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	14,91	
M08CB010	2,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	74,46	
			TOTAL PARTIDA.....			240.140,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CRA020		t.	EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.			
			Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01PL130	1,000	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	280,00	
M07AC020	1,000	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	6,13	
M08BR020	1,000	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	14,91	
M08CB010	2,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	74,46	
			TOTAL PARTIDA.....			420,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CRA011		t.	EMULSIÓN C60B EN RIEGOS ADHER.			
			Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B2/3 ADH, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01PL120	1,000	t	Emulsión asfáltica C50B3 ADH	240,00	240,00	
M07AC020	0,500	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	3,07	
M08BR020	0,500	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	7,46	
M08CB010	1,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	37,23	
			TOTAL PARTIDA.....			318,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04CRA012		t.	EMULSIÓN C60B TERMADHERENTE			
			Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B2/3 TER, termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01PL130	1,000	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	280,00	
M07AC020	0,500	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	3,07	
M08BR020	0,500	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	7,46	
M08CB010	1,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	37,23	
			TOTAL PARTIDA.....			358,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CRA030		t.	EMULSIÓN EAR-0 EN RIEGOS ADHER.			
			Emulsión asfáltica aniónica, de rotura rápida EAR-0, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01PL150	1,000	kg	Emulsión bituminosa aniónica A50BR	0,18	0,18	
M07AC020	0,500	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	3,07	
M08BR020	0,500	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	7,46	
M08CB010	0,500	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	18,62	
			TOTAL PARTIDA.....			59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA040		t.	EMULSIÓN EAR-1 EN RIEGOS ADHER.			
			Emulsión asfáltica aniónica, de rotura rápida EAR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01PL160	1,000	kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BR	0,24	0,24	
M07AC020	0,500	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	3,07	
M08BR020	0,500	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	7,46	
M08CB010	1,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	37,23	
			TOTAL PARTIDA.....			78,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U04CRA050		m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-0			
			Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL120	0,500	t	Emulsión asfáltica C50B3 ADH	240,00	120,00	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			120,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04CRA060		m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1			
			Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL130	0,005	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	1,40	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,03	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CRA070		m2	RIEGO DE ADHERENCIA EAR-0			
			Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL150	0,500	kg	Emulsión bituminosa aniónica A50BR	0,18	0,09	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CRA080		m2	RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1			
			Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL160	0,500	kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BR	0,24	0,12	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04CRA090		m2	RIEGO ADH. EMUL. NO ADH. CAM.			
			Tratamiento de adherencia entre capas bituminosas mediante la aplicación de 0,5 Kg/m2. de emulsión bituminosa catiónica, de rotura rápida con propiedades termoactivas y de no adherencia a los neumáticos, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL135	0,500	kg	Emulsión bit. no adher. neumat.	0,37	0,19	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CRC RIEGOS DE CURADO

U04CRC010		t.	EMULSIÓN ECR-1 RIEGOS DE CURADO			
			Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de curado, de capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01PL130	1,000	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	280,00	
M08CB010	2,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	74,46	
			TOTAL PARTIDA.....			384,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CRC020		t.	EMULSIÓN EAR-1 RIEGOS DE CURADO			
			Emulsión asfáltica aniónica, de rotura rápida EAR-1, empleada en riegos de curado, de capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01PL160	1.000,000	kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BR	0,24	240,00	
M08CB010	2,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	74,46	
			TOTAL PARTIDA.....			344,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CRC030		m2	RIEGO DE CURADO ECR-1			
			Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2., en capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL130	0,001	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	0,28	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CRC040		m2	RIEGO DE CURADO EAR-1			
			Riego de curado, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2., en capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL160	0,800	kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BR	0,24	0,19	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CRI RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

U04CRI010		t.	EMULSIÓN C50BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN			
			Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
P01PL170	1,000	t.	Emulsión bituminosa aniónica C50BF4	290,00	290,00	
M08CA110	1,000	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	28,80	
M07AC020	1,000	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	6,13	
M08BR020	1,000	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	14,91	
M08CB010	2,000	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	74,46	
			TOTAL PARTIDA.....			474,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CRI020		t.	EMULSIÓN A50BFL IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN			
			Emulsión asfáltica catiónica de imprimación A50BFL, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01PL180	1,000	kg	Emulsión bituminosa aniónica A50BFL	0,25	0,25	
M08CA110	0,750	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	21,60	
M07AC020	0,750	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	4,60	
M08BR020	0,750	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	11,18	
M08CB010	1,500	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	55,85	
			TOTAL PARTIDA.....			138,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRI030		t.	EMULSIÓN A60BL IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN			
			Emulsión asfáltica aniónica de imprimación A60BL, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01PL100	1,000	kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BL	0,28	0,28	
M08CA110	0,750	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	21,60	
M07AC020	0,750	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	4,60	
M08BR020	0,750	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	11,18	
M08CB010	1,500	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	55,85	
			TOTAL PARTIDA.....			138,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CRI040		t.	EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÇON			
			Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01PL050	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP	214,53	214,53	
M08CA110	0,750	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	21,60	
M07AC020	0,750	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	4,60	
M08BR020	0,750	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	11,18	
M08CB010	1,500	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	55,85	
			TOTAL PARTIDA.....			353,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04CRI050		m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01PL170	0,001	t.	Emulsión bituminosa aniónica C50BF4	290,00	0,29	
M08CA110	0,001	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,03	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CRI060		m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAI			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01PL180	1,000	kg	Emulsión bituminosa aniónica A50BFL	0,25	0,25	
M08CA110	0,001	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,03	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRI070		m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-2			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAL-2, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01PL100	1,000	kg	Emulsión bituminosa aniónica A60BL	0,28	0,28	
M08CA110	0,001	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,03	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CRI080		m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01PL050	0,001	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP	214,53	0,21	
M08CA110	0,001	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,03	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CRP RIEGOS DE PROTECCIÓN

U04CRP010		t.	EMULSIÓN EA-30 RP RIEGOS PROTEC.			
			Emulsión con ligante hidrocarbonado EA-30 RP, empleada en riegos de protección, incluyendo p/p de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gravilla del tratamiento superficial con cepillo de palma.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01PL110	1.000,000	kg	Emulsión asfáltica EA-30 RP	0,28	280,00	
M07AC020	1,000	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	6,13	
M08BR020	1,000	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	14,91	
M08CB210	2,000	h.	Camión cist.bit.c/dob.ram.10000l	63,27	126,54	
			TOTAL PARTIDA.....			473,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04CRP020		m2	RIEGO DE PROTECCIÓN			
			Riego de protección, con emulsión EA-30 RP de ligante hidrocarbonado, incluyendo p/p de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gravilla del tratamiento superficial con cepillo de palma, con una dotación de 0,50 kg/m2.			
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL110	0,500	kg	Emulsión asfáltica EA-30 RP	0,28	0,14	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB210	0,001	h.	Camión cist.bit.c/dob.ram.10000l	63,27	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CC RIEGOS CON ÁRIDOS

ELEMENTO U04CCA SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

U04CCA010		m2	SIMPLE T. SUPER.1,80 kg/m2 ECR-2			
			Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,80 kg/m2., con árido 6/3 y dotación 6 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,002	h.	Oficial segunda	15,84	0,03	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01PL145	1,800	kg	Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG	0,37	0,67	
P01AF300	0,010	t.	Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25	9,86	0,10	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
M08EG010	0,002	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,01	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M08RT050	0,002	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,08	
M08RV010	0,002	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCA020		m2	SIMPLE T. SUPER.2,45 kg/m2 ECR-2			
			Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 2,45 kg/m2., con árido 13/7 y dotación 9 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,002	h.	Oficial segunda	15,84	0,03	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01PL145	2,450	kg	Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG	0,37	0,91	
P01AF330	0,015	t.	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	5,89	0,09	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
M08EG010	0,002	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,01	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M08RT050	0,002	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,08	
M08RV010	0,002	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CCA030		m2	RIEGO DE SELLADO ECR-2			
			Riego de sellado, con emulsión ECR-2 y dotación 1 kg/m2. y 15 kg. de arena de río, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,001	h.	Oficial segunda	15,84	0,02	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01PL145	1,100	kg	Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG	0,37	0,41	
P01AA050	0,015	t.	Arena de río sin transporte	5,83	0,09	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04CCA040		m2	SIMP.T. 1,75 kg/m2 ECR-3 C/ELAS.			
			Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y dotación 1,75 kg/m2., con árido 6/3 y dotación 6 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,002	h.	Oficial segunda	15,84	0,03	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01PL205	1,750	kg	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG	0,38	0,67	
P01AF310	0,010	t.	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	6,73	0,07	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
M08EG010	0,002	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,01	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M08RT050	0,002	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,08	
M08RV010	0,002	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCA050		m2	SIMP.T. 2,30 kg/m2 ECR-3 C/ELAS.			
			Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y dotación 2,3 kg/m2., con árido 13/7 y dotación 9 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,002	h.	Oficial segunda	15,84	0,03	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01PL205	2,300	kg	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG	0,38	0,87	
P01AF330	0,015	t.	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	5,89	0,09	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
M08EG010	0,002	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,01	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M08RT050	0,002	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,08	
M08RV010	0,002	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,09	
				TOTAL PARTIDA.....		1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CCA060		m2	RIEGO DE SELLADO ECR-2 C/ELASTÓ.			
			Riego de sellado, con emulsión ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 1 kg/m2. y 15 kg. de arena de rio, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,001	h.	Oficial segunda	15,84	0,02	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01PL205	1,100	kg	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG	0,38	0,42	
P01AA050	0,015	t.	Arena de río sin transporte	5,83	0,09	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CCA070		m2	RIEGO SELLADO ECR-2 C/EMULSIÓN			
			Riego de sellado, con emulsión ECR-2 y dotación 1 kg/m2. y 15 kg. de arena de río, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01A040	0,001	h.	Oficial segunda	15,84	0,02	
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL145	1,000	kg	Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG	0,37	0,37	
P01AA050	0,015	t.	Arena de río sin transporte	5,83	0,09	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
M07W010	0,600	t.	km transporte áridos	0,09	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCA080		m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN			
			Riego de sellado, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25, excepto emulsion.			
O01A040	0,001	h.	Oficial segunda	15,84	0,02	
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01AA050	0,015	t.	Arena de río sin transporte	5,83	0,09	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
M07W010	0,600	t.	km transporte áridos	0,09	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UO4CCA090		m2	RIEGO SELLADO ECR-2 MODIFICADA			
			Riego de sellado, con emulsión ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 1 kg/m2. y 15 kg. de arena de río, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01A040	0,001	h.	Oficial segunda	15,84	0,02	
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01PL146	1,000	kg	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2/BP3 TRG	0,41	0,41	
P01AA050	0,015	t.	Arena de río sin transporte	5,83	0,09	
M08CB010	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,04	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
M07W010	0,600	t.	km transporte áridos	0,09	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CCD DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

U04CCD010		m2	DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 ECR-2			
			Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,55 kg/m2 y 1,60 kg/m2., con áridos 13/7 y 5/2 y dotación 9 l/m2. y 6 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,002	h.	Oficial segunda	15,84	0,03	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P01PL145	3,150	kg	Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG	0,37	1,17	
P01AF320	0,015	t.	Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25	7,60	0,11	
P01AF290	0,010	t.	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	7,90	0,08	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,03	
M08CB010	0,004	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,15	
M08EG010	0,004	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,02	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M05PN010	0,004	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,16	
M08RT050	0,004	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,16	
M08RV010	0,004	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCD020		m2	DOBLE T. 2,95 kg/m2 ECR-3 C/ELA.			
			Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y dotación 1,45 kg. y 1,50 kg/m2., con áridos 13/7 y 5/2 y dotación 9 l/m2 kg. y 6 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,002	h.	Oficial segunda	15,84	0,03	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P01PL205	2,950	kg	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG	0,38	1,12	
P01AF320	0,015	t.	Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25	7,60	0,11	
P01AF300	0,010	t.	Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25	9,86	0,10	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,03	
M08CB010	0,004	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,15	
M08EG010	0,004	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,02	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M05PN010	0,004	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,16	
M08RT050	0,004	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,16	
M08RV010	0,004	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,19	
				TOTAL PARTIDA.....		2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CCT TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

U04CCT010		m2	TRIPLE T.SUPER. 5,20 kg/m2 ECR-2			
			Triple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,80 kg, 1,85 kg. y 1,55 kg/m2., con áridos 20/10, 10/5 y 5/2 y dotación 12 l, 8 l. y 6 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,006	h.	Oficial segunda	15,84	0,10	
O01A070	0,018	h.	Peón ordinario	15,15	0,27	
P01PL145	5,200	kg	Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG	0,37	1,92	
P01AF330	0,019	t.	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	5,89	0,11	
P01AF310	0,013	t.	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	6,73	0,09	
P01AF290	0,010	t.	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	7,90	0,08	
M07AC020	0,003	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,02	
M08BR020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,04	
M08CB010	0,006	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,22	
M08EG010	0,006	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,03	
M07CB020	0,012	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,44	
M05PN010	0,006	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,24	
M08RT050	0,006	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,23	
M08RV010	0,006	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,28	
				TOTAL PARTIDA.....		4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCT020		m2	TRIPLE T. 4,90 kg/m2 ECR-3 C/ELA			
			Triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y dotación 1,70 kg, 1,75 kg. y 1,45 kg/m2., con áridos 20/10, 10/5 y 5/2 y dotación 12 l, 8 l. y 6 l//m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.			
O01A040	0,006	h.	Oficial segunda	15,84	0,10	
O01A070	0,018	h.	Peón ordinario	15,15	0,27	
P01PL205	4,900	kg	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG	0,38	1,86	
P01AF330	0,019	t.	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	5,89	0,11	
P01AF310	0,013	t.	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	6,73	0,09	
P01AF290	0,010	t.	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	7,90	0,08	
M07AC020	0,003	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,02	
M08BR020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,04	
M08CB010	0,003	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,11	
M08EG010	0,003	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,01	
M07CB020	0,012	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,44	
M05PN010	0,006	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,24	
M08RT050	0,006	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,23	
M08RV010	0,006	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CCV LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS

U04CCV010		t.	LECHADA BITUMINOSA LB1			
			Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL060	0,095	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	24,15	
P01AF150	0,700	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	5,68	
P01AF160	0,200	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,57	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			84,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CCV020		t.	LECHADA BITUMINOSA LB2			
			Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL060	0,125	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	31,78	
P01AF150	0,780	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	6,33	
P01AF160	0,100	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	0,78	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			92,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCV030		t.	LECHADA BITUMINOSA LB3			
			Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL060	0,135	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	34,32	
P01AF150	0,870	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	7,06	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
				TOTAL PARTIDA.....		94,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U04CCV040		t.	LECHADA BITUMINOSA LB4			
			Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL060	0,155	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	39,41	
P01AF150	0,850	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	6,89	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
				TOTAL PARTIDA.....		99,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CCV050		t.	LECHADA BITUMINOSA LB1 C/ELASTÓ.			
			Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL070	0,095	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	28,68	
P01AF150	0,700	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	5,68	
P01AF160	0,200	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,57	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
				TOTAL PARTIDA.....		89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCV060		t.	LECH.BITUM.LB1 C/ELAST.Y F.ACR.			
			Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW030	0,009	t.	Fibras acrílicas	2.960,74	26,65	
P01PL070	0,095	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	28,68	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01AF150	0,700	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	5,68	
P01AF160	0,200	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,57	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			115,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CCV070		t.	LECHADA BITUMINOSA LB2 C/ELASTÓ.			
			Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL070	0,125	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	37,74	
P01AF150	0,780	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	6,33	
P01AF160	0,100	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	0,78	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			98,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U04CCV080		t.	LECH.BITUM.LB2 C/ELAST.Y F.ACR.			
			Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW030	0,009	t.	Fibras acrílicas	2.960,74	26,65	
P01PL070	0,125	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	37,74	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01AF150	0,780	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	6,33	
P01AF160	0,100	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	0,78	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			124,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCV090		t.	LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ. Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL070	0,135	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	40,76	
P01AF150	0,870	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	7,06	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			101,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U04CCV100		t.	LECH.BITUM.LB3 C/ELAST.Y F.ACR. Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW030	0,009	t.	Fibras acrílicas	2.960,74	26,65	
P01PL070	0,135	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	40,76	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01AF150	0,870	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	7,06	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			127,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CCV110		t.	LECHADA BITUMINOSA LB4 C/ELASTÓ. Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01PL070	0,155	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	46,80	
P01AF150	0,850	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	6,89	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			107,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCV120		t.	LECH.BITUM.LB4 C/ELAST.Y F.ACR.			
			Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW030	0,009	t.	Fibras acrílicas	2.960,74	26,65	
P01PL070	0,155	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC	301,92	46,80	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01AF150	0,850	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	6,89	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			133,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CCV021		t.	MICROAGLOMERADO MICROF-11			
			Fabricación y extensión de microaglomerado en frío tipo MICROF-11, fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01CC040	0,066	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	5,33	
P01PL125	0,110	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	35,20	
P01AF150	0,645	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	5,23	
P01AF160	0,215	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,68	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			100,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CCV022		t.	MICROAGLOMERADO MICROF-8			
			Fabricación y extensión de microaglomerado en frío tipo MICROF-8, fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01CC040	0,085	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	6,86	
P01PL125	0,130	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	41,60	
P01AF150	0,724	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	5,87	
P01AF160	0,181	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,42	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			109,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCV023		t.	MICROAGLOMERADO MICROF-5			
			Fabricación y extensión de microaglomerado en frío tipo MICROF-5, fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01DW040	0,008	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	14,90	
P01CC040	0,130	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	10,49	
P01PL125	0,150	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	48,00	
P01AF150	0,695	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	5,64	
P01AF160	0,077	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	0,60	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M08ES030	0,200	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	17,44	
M05PN010	0,200	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	8,07	
			TOTAL PARTIDA.....			118,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U04CCV024		m2	SUPERF. MICROAGLOMERADO MICROF-11			
			Extendido de capa de microaglomerado en frío tipo MICROF-11, con una dotación de 14 kg/m2 (excluida el agua) fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.			
O01A030	0,006	h.	Oficial primera	16,08	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01DW040	0,112	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	208,58	
P01CC040	0,001	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	0,08	
P01PL125	0,002	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	0,64	
P01AF150	0,010	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	0,08	
P01AF160	0,003	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	0,02	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08ES030	0,003	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	0,26	
M05PN010	0,003	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			209,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CCV025		m2	SUPERF. MICROAGLOMERADO MICROF-8			
			Extendido de capa de microaglomerado en frío tipo MICROF-8, con una dotación de 11 kg/m2 (excluida el agua) fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.			
O01A030	0,004	h.	Oficial primera	16,08	0,06	
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01DW040	0,088	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	163,89	
P01CC040	0,001	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	0,08	
P01PL125	0,001	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	0,32	
P01AF150	0,008	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	0,06	
P01AF160	0,002	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	0,02	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08ES030	0,002	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	0,17	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			164,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CCV026		m2	SUPERF. MICROAGLOMERADO MICROF-5			
			Extendido de capa de microaglomerado en frío tipo MICROF-5 en capa inferior, con una dotación de 8 kg/m2 (excluida el agua) fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.			
O01A030	0,003	h.	Oficial primera	16,08	0,05	
O01A070	0,003	h.	Peón ordinario	15,15	0,05	
P01DW040	0,064	t.	Aditivo de rotura	1.862,33	119,19	
P01CC040	0,001	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	0,08	
P01PL125	0,001	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	0,32	
P01AF150	0,006	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	0,05	
P01AF160	0,001	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	0,01	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08ES030	0,002	h.	Extend.lechada bituminosa 10 t.	87,18	0,17	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			120,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CF AGLOMERADO FRÍO

U04CF010		t.	M.B.F. TIPO AF-20			
			Mezcla bituminosa en frío tipo AF-20 en capa de rodadura o intermedia, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF250	0,200	t.	Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo	9,06	1,81	
P01AF260	0,250	t.	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,59	2,15	
P01AF270	0,300	t.	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,40	2,52	
P01AF280	0,200	t.	Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv	8,40	1,68	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MF010	0,010	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	1,13	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA010	0,010	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,66	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV010	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,46	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CF020		t.	M.B.F. TIPO AF-12			
			Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF250	0,250	t.	Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo	9,06	2,27	
P01AF260	0,400	t.	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,59	3,44	
P01AF270	0,300	t.	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,40	2,52	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MF010	0,010	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	1,13	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA010	0,010	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,66	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV010	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,46	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CF030		t.	M.B.F. TIPO DF-20			
			Mezcla bituminosa en frío tipo DF-20 en capa de rodadura o intermedia, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF150	0,550	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	4,46	
P01AF260	0,150	t.	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,59	1,29	
P01AF270	0,100	t.	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,40	0,84	
P01AF280	0,150	t.	Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv	8,40	1,26	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MF010	0,010	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	1,13	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA010	0,010	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,66	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV010	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,46	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CF040		t.	M.B.F. TIPO DF-12			
			Mezcla bituminosa en frío tipo DF-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF150	0,500	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	4,06	
P01AF260	0,300	t.	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,59	2,58	
P01AF270	0,150	t.	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,40	1,26	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MF010	0,010	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	1,13	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA010	0,010	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,66	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV010	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,46	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CF050		m2	SELLADO DE ARENA 6 kg/m2			
			Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6 kg/m2, extendida con medios mecánicos, consolidado y barrido.Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A040	0,001	h.	Oficial segunda	15,84	0,02	
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01AF150	0,006	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	0,05	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RT050	0,001	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U04CF060		m2	SELLADO DE ARENA 9 kg/m2			
			Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 9 kg/m2, extendida con medios mecánicos, consolidado y barrido. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A040	0,001	h.	Oficial segunda	15,84	0,02	
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01AF150	0,009	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	0,07	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RT050	0,001	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U04CF070		t.	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECM EN M.B.F.			
			Emulsión asfáltica ECM empleada en mezcla bituminosa en frío abierta, puesta a pie de planta.			
P01PL080	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 MBA	238,36	238,36	
			TOTAL PARTIDA.....			238,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CF080		t.	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-1 M.B.F.			
			Emulsión asfáltica ECL-1 empleada en mezcla bituminosa en frío densa, puesta a pie de planta.			
P01PL050	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP	214,53	214,53	
			TOTAL PARTIDA.....			214,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CF090		t	EMUL. ASFÁL. ECM C/ELAST. M.B.F.			
			Emulsión asfáltica ECM modificada con elastómeros, puesta a pie de planta.			
P01PL240	1,000	t	Emulsión asfáltica ECM mod.elast	288,90	288,90	
			TOTAL PARTIDA.....			288,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CF100		m2	PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm			
			Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado.			
P25VB025	0,096	t.	Microagl.bitum.frío árido porfir	46,96	4,51	
P25VB110	1,000	m2	Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea	0,23	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CM MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

U04CM010		t.	M.B.C. TIPO AC32 G			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 G, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF100	0,350	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	7,63	2,67	
P01AF110	0,200	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,63	1,53	
P01AF120	0,200	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	7,22	1,44	
P01AF130	0,100	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	6,85	0,69	
P01AF140	0,100	t.	Árido machaqueo 25/40 D.A.<30	6,85	0,69	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM015		t.	M.B.C. TIPO AC22 G Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 G, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF150	0,350	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	2,84	
P01AF160	0,250	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,96	
P01AF170	0,200	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	1,47	
P01AF180	0,150	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	7,22	1,08	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM020		t.	M.B.C. TIPO AC22 S Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 S, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF150	0,500	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	4,06	
P01AF160	0,250	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,96	
P01AF170	0,100	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	0,73	
P01AF180	0,100	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	7,22	0,72	
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M03MC110	0,020	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	5,83	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M08EA100	0,020	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	1,58	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM025		t.	M.B.C. TIPO AC16 S			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF150	0,550	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	4,46	
P01AF160	0,300	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	2,35	
P01AF170	0,100	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	0,73	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
				TOTAL PARTIDA.....		22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CM030		t.	M.B.C. TIPO AC16 D			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 D en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF150	0,600	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	4,87	
P01AF160	0,250	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	1,96	
P01AF170	0,100	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	0,73	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
				TOTAL PARTIDA.....		23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM035		t.	M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF200	0,550	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,73	5,35	
P01AF220	0,300	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20	9,16	2,75	
P01AF230	0,100	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<20	8,78	0,88	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM040		t.	M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<20			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF200	0,600	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,73	5,84	
P01AF220	0,250	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20	9,16	2,29	
P01AF230	0,100	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<20	8,78	0,88	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM045		t.	M.B.C.TIPO DRENANTE PA-12 D.A<20			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo drenante PA-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún modificado. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF200	0,300	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,73	2,92	
P01AF220	0,530	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20	9,16	4,85	
P01AF230	0,100	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<20	8,78	0,88	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04CM050		t.	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASF. COLOR ROJO			
			Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en rojo con betún B C50/70, en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, betún B C50/70 y colorante sintético. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF200	0,890	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,73	8,66	
P01DW050	0,050	t.	Coloran. sint.p/microaglomerados	2.382,17	119,11	
P01PL009	0,060	t	Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) s/camión factorí	390,00	23,40	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			166,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM055		t.	M.B.C. MICR. ASF. COLOR ROJO C/BETÚN PIGMENTABLE Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en rojo con betún B C50/70 pigmentable, en capa de rodadura, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, betún B C50/70 pigmentable y colorante sintético. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF200	0,890	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,73	8,66	
P01DW050	0,050	t.	Coloran. sint.p/microaglomerados	2.382,17	119,11	
P01PL024	0,060	t	Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) pigmentable	556,19	33,37	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
				TOTAL PARTIDA.....		176,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM060		t.	M.B.C. MICR. ASF. BLANCO C/BETÚN INCOLORO Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en blanco con betún B C50/70 incoloro, en capa de rodadura, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, betún B C50/70 incoloro y colorante sintético.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF380	0,920	t.	Árido mach. 0/6 blanco D.A. <20	12,93	11,90	
P01DW050	0,030	t.	Coloran. sint.p/microaglomerados	2.382,17	71,47	
P01PL025	0,050	t	Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) incoloro	1,32	0,07	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
				TOTAL PARTIDA.....		98,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM065		t.	M.B.C. EN BASES DE ALTO MÓDULO			
			Mezcla bituminosa en caliente, en bases de alto modulo, con betún BM-1 15/30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-1 15/30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF150	0,450	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	3,65	
P01AF160	0,290	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	2,27	
P01AF170	0,250	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	1,84	
P01AF400	0,010	t	Filler calizo para MBC factoría	46,06	0,46	
P01PL030	0,055	t.	Betún modif. BM-1 15/30 factoría	475,00	26,13	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
				TOTAL PARTIDA.....		49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U04CM100		t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C			
			Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01PL010	1,000	t.	Betún B60/70 s/camión factoría	240,37	240,37	
				TOTAL PARTIDA.....		240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CM101		t	BETÚN ASFÁLTICO B C50/70 EN M.B.C			
P01PL009	1,000	t	Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) s/camión factorí	390,00	390,00	
				TOTAL PARTIDA.....		390,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

U04CM110		t.	BETÚN B 60/70 EN MBC DREN.C/ELAS			
			Betún asfáltico B 60/70 modificado con elastómeros, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente drenantes, puesto a pie de planta.			
P01PL020	1,000	t.	Betún B60/70 modif.elastómeros	397,29	397,29	
				TOTAL PARTIDA.....		397,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CM120		t.	CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC			
			Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01CC040	1,000	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.	80,73	80,73	
				TOTAL PARTIDA.....		80,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CM130		t.	FILLER CALIZO EN MBC			
			Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01AF400	1,000	t	Filler calizo para MBC factoría	46,06	46,06	
				TOTAL PARTIDA.....		46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM200		m2	PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=2cm			
			Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado.			
P25VB010	0,048	t.	Microagl.bitum.calie.árido silic	32,45	1,56	
P25VB110	1,000	m2	Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea	0,23	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CM210		m2	PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4cm			
			Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm. de espesor, totalmente terminado.			
P25VB010	0,096	t.	Microagl.bitum.calie.árido silic	32,45	3,12	
P25VB110	1,000	m2	Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea	0,23	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CM220		m2	PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=2			
			Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con árido silíceo, en capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado.			
P25VB030	0,048	t.	Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz	63,16	3,03	
P25VB110	1,000	m2	Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea	0,23	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04CM230		m2	PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=4			
			Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm. de espesor, totalmente terminado.			
P25VB030	0,096	t.	Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz	63,16	6,06	
P25VB110	1,000	m2	Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea	0,23	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CM300		t.	BETÚN BM-1 15/30 M.B.ALTO MÓDULO			
			Betún asfáltico BM-1 15/30, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo, puesto a pie de planta.			
P01PL030	1,000	t.	Betún modif. BM-1 15/30 factoría	475,00	475,00	
			TOTAL PARTIDA.....			475,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

U04CM310		t.	BETÚN BM-3a 55/70 M.B. DRENANTES			
			Betún asfáltico BM-3a 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente drenantes, puesto a pie de planta.			
P01PL031	1,000	t.	Betún modif.BM-3a 55/70 factoría	440,00	440,00	
			TOTAL PARTIDA.....			440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

U04CM320		t.	BETÚN BM-3b 55/70 M.B. CAPA DEL.			
			Betún asfáltico BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente para capas delgadas, puesto a pie de planta.			
P01PL032	1,000	t.	Betún modif.BM-3b 55/70 factoría	430,00	430,00	
			TOTAL PARTIDA.....			430,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CM400		t.	M.B.C. EN CAPA RODADURA DRENANTE			
			Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura drenante, con betún BM-3a 50/70, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3a 55/70.			
O01A010	0,010	h.	Encargado	16,56	0,17	
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF200	0,180	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,73	1,75	
P01AF220	0,550	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20	9,16	5,04	
P01AF230	0,270	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<20	8,78	2,37	
P01AF400	0,045	t	Filler calizo para MBC factoría	46,06	2,07	
P01PL031	0,050	t.	Betún modif.BM-3a 55/70 factoría	440,00	22,00	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	2,91	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV020	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,60	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
				TOTAL PARTIDA.....		43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E32CM410		t.	M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA			
			Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, tipo BBTM-B, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excluido filler y betún.			
O01A010	0,012	h.	Encargado	16,56	0,20	
O01A030	0,012	h.	Oficial primera	16,08	0,19	
O01A070	0,036	h.	Peón ordinario	15,15	0,55	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF210	0,270	t.	Arido machaqueo 0/3 D.A.<20	9,53	2,57	
P01AF220	0,690	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20	9,16	6,32	
P01AF400	0,040	t	Filler calizo para MBC factoría	46,06	1,84	
P01PL032	0,058	t.	Betún modif.BM-3b 55/70 factoría	430,00	24,94	
M05PN010	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,48	
M03MC110	0,012	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	3,50	
M07CB020	0,012	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,44	
M08EA100	0,012	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,95	
M08RT050	0,012	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,47	
M08RV020	0,012	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,72	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
				TOTAL PARTIDA.....		47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E32CM420		t.	M.B.C. DISCONTINUA TIPO A Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, tipo BBTM-A, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excluido filler y betún.			
O01A010	0,012	h.	Encargado	16,56	0,20	
O01A030	0,012	h.	Oficial primera	16,08	0,19	
O01A070	0,036	h.	Peón ordinario	15,15	0,55	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF210	0,300	t.	Arido machaqueo 0/3 D.A.<20	9,53	2,86	
P01AF220	0,700	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20	9,16	6,41	
M05PN010	0,012	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,48	
M03MC110	0,012	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	3,50	
M07CB020	0,012	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,44	
M08EA100	0,012	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,95	
M08RT050	0,012	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,47	
M08RV020	0,012	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	0,72	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CH HORMIGÓN VIBRADO

ELEMENTO U04CHP PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

U04CHP010		m3	HORMIGÓN HF-3,5 EN PAVIMENTOS Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,050	h.	Encargado	16,56	0,83	
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01HE651	1,000	m3	Hormigon HF-3,5 para pavimentos	70,91	70,91	
P06WW070	4,000	m2	Producto filmógeno	0,38	1,52	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08EP010	0,025	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	8,95	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,01	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07W110	60,000	t.	km transporte hormigón	0,32	19,20	
			TOTAL PARTIDA.....			106,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CHP020		m3	HORMIGÓN HF-4,0 EN PAVIMENTOS			
			Pavimento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,015	h.	Encargado	16,56	0,25	
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
P01HE652	1,000	m3	Hormigon HF-4,0 para pavimentos	71,74	71,74	
P06WW070	4,000	m2	Producto filmógeno	0,38	1,52	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M08EP010	0,015	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	5,37	
M05PN010	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,60	
M07W110	60,000	t.	km transporte hormigón	0,32	19,20	
			TOTAL PARTIDA.....			100,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CHP030		m3	HORMIGÓN HF-4,5 EN PAVIMENTOS			
			Pavimento de hormigón HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A010	0,015	h.	Encargado	16,56	0,25	
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
P01HE653	1,000	m3	Hormigon HF-4,5 para pavimentos	72,46	72,46	
P06WW070	4,000	m2	Producto filmógeno	0,38	1,52	
M08EP010	0,015	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	5,37	
M05PN010	0,015	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,60	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M08RN040	0,005	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,16	
M07W110	60,000	t.	km transporte hormigón	0,32	19,20	
			TOTAL PARTIDA.....			101,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CHP040		m3	PAV. HORMIGÓN ARMADO VIB. HF-3,5 CONTINUO			
			Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales por serrado, sellado y curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	1,300	h.	Peón especializado	15,38	19,99	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
P01HE651	1,050	m3	Hormigon HF-3,5 para pavimentos	70,91	74,46	
P03AC200	17,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	31,85	
P06WW070	0,300	m2	Producto filmógeno	0,38	0,11	
P01AE110	5,775	kg	Acero liso pasadodres i/p.p. vainas	1,30	7,51	
P01UJ200	2,500	kg	Mástico bituminoso	0,80	2,00	
M08EP010	0,070	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	25,07	
M08CB110	0,120	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	6,39	
M13F010	0,100	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,92	
M07CH020	0,083	h.	Camión hormigonera 8 m3.	30,51	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			209,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CHP041		m3	PAV. HORMIGÓN ARMADO VIB. HF-4,0 CONTINUO			
			Pavimento de hormigón vibrado HF-4,0 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales por serrado, sellado y curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	1,300	h.	Peón especializado	15,38	19,99	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
P01HE652	1,050	m3	Hormigon HF-4,0 para pavimentos	71,74	75,33	
P03AC200	17,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	31,85	
P06WW070	0,300	m2	Producto filmógeno	0,38	0,11	
P01AE110	5,775	kg	Acero liso pasadodres i/p.p. vainas	1,30	7,51	
P01UJ200	2,500	kg	Mástico bituminoso	0,80	2,00	
M08EP010	0,070	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	25,07	
M08CB110	0,120	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	6,39	
M13F010	0,100	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,92	
M07CH020	0,083	h.	Camión hormigonera 8 m3.	30,51	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			210,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CHP042		m3	PAV. HORMIGÓN ARMADO VIB. HF-4,5 CONTINUO			
			Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales por serrado, sellado y curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,300	h.	Capataz	16,32	4,90	
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	1,300	h.	Peón especializado	15,38	19,99	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
P01HE653	1,050	m3	Hormigon HF-4,5 para pavimentos	72,46	76,08	
P03AC200	17,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	31,85	
P06WW070	0,300	m2	Producto filmógeno	0,38	0,11	
P01AE110	5,775	kg	Acero liso pasadodres i/p.p. vainas	1,30	7,51	
P01UJ200	2,500	kg	Mástico bituminoso	0,80	2,00	
M08EP010	0,070	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	25,07	
M08CB110	0,120	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	6,39	
M13F010	0,100	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,92	
M07CH020	0,083	h.	Camión hormigonera 8 m3.	30,51	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			211,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CHP050		m3	PAV. HORMIGÓN VIBR. HF-4,5 CON JUNTAS Y PASADORES			
			Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 armado, incluso p.p. de juntas y pasadores, sellado y curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HE651	1,050	m3	Hormigon HF-3,5 para pavimentos	70,91	74,46	
P03AC200	17,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	31,85	
P06WW070	0,300	m2	Producto filmógeno	0,38	0,11	
P01AE110	5,775	kg	Acero liso pasadodres i/p.p. vainas	1,30	7,51	
P01UJ200	2,500	kg	Mástico bituminoso	0,80	2,00	
M08EP010	0,035	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	12,53	
M08CB110	0,120	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	6,39	
M13F010	0,100	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,92	
M07CH020	0,083	h.	Camión hormigonera 8 m3.	30,51	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			152,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CHP060		m3	PAV. HORMIGÓN VIBR. HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 armado en Arcenes, incluso p.p. de juntas, sellado y curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A030	0,036	h.	Oficial primera	16,08	0,58	
O01A060	0,036	h.	Peón especializado	15,38	0,55	
O01A070	0,036	h.	Peón ordinario	15,15	0,55	
P01HE651	1,050	m3	Hormigon HF-3,5 para pavimentos	70,91	74,46	
P03AC200	17,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	31,85	
P06WW070	0,300	m2	Producto filmógeno	0,38	0,11	
P01AE110	5,775	kg	Acero liso pasadodres i/p.p. vainas	1,30	7,51	
P01UJ200	2,500	kg	Mástico bituminoso	0,80	2,00	
M08EP010	0,004	h.	Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m	358,14	1,43	
M08CB110	0,007	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	0,37	
M13F010	0,004	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,04	
M07CH020	0,083	h.	Camión hormigonera 8 m3.	30,51	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CP PIEDRA

U04CP010		m2	PAVIM. GRANITO MUSGO IRREG.8-12 Pavimento de losas irregulares de piedra de musgo de granito, de 8 a 12 cm. de espesor con una cara lisa, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP010	1,100	m2	Losa granito musgo irreg.8/12 cm	16,78	18,46	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
A01AL020	0,002	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U04CP020		m2	PAV.GRANI.GRIS IRREG.CORTE 10 cm Pavimento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP015	1,100	m2	Losa irreg.gran.gris corte 10 cm	42,48	46,73	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
A01AL020	0,002	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP030		m2	PAV.GRANI.GRIS ESCUA.CORTE 10 cm			
			Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 (tipo M-5) de cemento, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP025	1,100	m2	Losa rect.gran.gris corte 10 cm.	24,03	26,43	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CP040		m2	PAV.GRANI.GRIS ESCUA.PICON.10 cm			
			Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito gris, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP030	1,100	m2	Losa rect.gran.gris picon.10 cm.	76,92	84,61	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			105,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP050		m2	PAV.GRANI.GRIS ESCUA.LABRA.10 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP035	1,100	m2	Losa rect.gran.gris labra 10 cm.	60,07	66,08	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CP060		m2	PAV.GRANI.COLO.ESCUA.CORTE 10 cm			
			Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito cañariego, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP040	1,100	m2	Losa rect.gran.colo.corte 10 cm.	26,32	28,95	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP070		m2	PAV.GRANI.COLO.ESCUA.PICON.10 cm			
			Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito cañariego, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP045	1,100	m2	Losa rect.gran.colo.picón 10 cm.	45,19	49,71	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04CP080		m2	PAV.GRANI.COLO.ESCUA.LABRA.10 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado s/ RC-16.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP050	1,100	m2	Losa rect.gran.colo.labra 10 cm.	62,36	68,60	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			92,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CP100		m2	PAV.GRANITO GRIS SERRADO 6 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento, (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P25VP110	1,000	m2	Losa granito gris esp.unif.6 cm.	68,92	68,92	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CP110		m2	PAV.GRANITO GRIS SERRADO 10 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP120	1,000	m2	Losa granito gris disco 10 cm	72,11	72,11	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			99,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP120		m2	PAV.GRANI.GRIS SERR.ABUJARD.6 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5) , i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P25VP125	1,000	m2	Losa granito gris abujard. 6 cm	67,00	67,00	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04CP130		m2	PAV.GRANI.GRIS SERR.ABUJAR.10 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP135	1,000	m2	Losa granito gris abujard. 10 cm	72,11	72,11	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			99,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP140		m2	PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.6 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito cañariego, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P25VP140	1,000	m2	Losa granito color abujad. 6 cm.	62,93	62,93	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			80,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CP150		m2	PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJAR.10 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito cañariego, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P25VP150	1,000	m2	Losa granito color abujad. 10 cm	100,11	100,11	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP160		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSA GRANITO GRIS BOTÓN 8 cm			
			Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE ENV 12633, ejecutado con losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 8 cm de espesor, con acabado superficial de botones de forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX; sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.			
O01BN171	0,600	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,23	
O01BN173	0,600	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,51	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P25VP180	1,000	m2	Losa granito gris disco 8 cm botones	74,45	74,45	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP170		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL LOSA GRANITO GRIS ACANALADURA 8			
			Pavimento táctil indicador direccional, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE ENV 12633, ejecutado con losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 8 cm de espesor, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas, designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX; sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.			
O01BN171	0,600	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	14,23	
O01BN173	0,600	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	13,51	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P25VP185	1,000	m2	Losa granito gris disco 8 cm acanaladuras	74,45	74,45	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP200		m2	PAV.CALIZA IRREG.PICONADA 8 cm			
			Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, cara superior piconada, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P25VP215	1,100	m2	Losa caliza irreg. picon.8 cm	24,25	26,68	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CP210		m2	PAV.CALIZA RECTANG.LABRADA 8 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A050	0,550	h.	Ayudante	15,61	8,59	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P25VP225	1,100	m2	Losa caliza rectang.labra 8 cm.	42,11	46,32	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			70,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP220		m2	PAV.CALIZA RECTANG.ABUJARDA.3 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP235	1,000	m2	Losa P.caliza abujardada 3 cm.	37,07	37,07	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			47,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04CP230		m2	PAV.CALIZA RECTANG.APOMAZAD.3 cm			
			Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada y apomazada , de 3 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP245	1,000	m2	Losa p.caliza abujar.apomaz.3 cm	42,11	42,11	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04CP240		m2	P.CALIZA IRREGULAR 3-4 S/ARE.			
			Pavimento de losas irregulares de piedra caliza de 3/4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con morero y lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/RC-16.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P25VP210	1,050	m2	Losa caliz.irregular 3/4cm	13,56	14,24	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP300		m2	PAVIM.PIZARRA IRREGULAR 1-2 cm.			
			Pavimento de losas irregulares de pizarra de 1/2 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP310	1,050	m2	Losa pizarra irregular 1-2 cm.	12,10	12,71	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP310		m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. 1ª			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP320	1,000	m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm. 1ª	18,46	18,46	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP320		m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. RÚS.			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP325	1,000	m2	Losa pizarra 30x30x1-2 cm.rústic	17,39	17,39	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP330		m2	PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 1ª			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª calidad, largo libre, ancho de 20-30 cm. y 1-2 cm. de grueso, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP340	1,000	m2	L.piza.larg.libre 20-30x1-2cm 1ª	20,10	20,10	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			36,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CP340		m2	PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 RÚ.			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, largo libre, ancho de 20-30 cm. y 1-2 cm. de grueso, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP345	1,000	m2	L.piza.larg.libr.20-30x1-2cm.rús	17,39	17,39	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP350		m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. 1ª			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP350	1,050	m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm. 1ª	46,39	48,71	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			65,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04CP360		m2	PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. RÚS.			
			Pavimento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP355	1,000	m2	Losa pizarra 30x30x3-4 cm.rústic	29,36	29,36	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			45,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP370		m2	PAVI.PIZA.IRREG.3-4 cm. S/ARENA			
			Pavimento de losas irregulares de pizarra, de 3-4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P25VP315	1,050	m2	Losa pizarra irregular 3-4 cm.	12,33	12,95	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP400		m2	PAVIM.CUARCITA IRREG.1-2 cm.			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita de 1/2 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP410	1,000	m2	Losa cuarcita irreg.1-2 cm.	15,52	15,52	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP410		m2	PAV.CUARC.ROJO SEGOVIA 20x30x3-4			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita de 20x30x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP420	1,000	m2	L.cuarci.rojo segovia 20x30x3-4	65,59	65,59	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04CP420		m2	PAV.CUARC.T.PEDRAZA 60x301-2 cm.			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita tipo pedraza, de 60x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5),i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP425	1,000	m2	Los.cuarcita pedraza 60x30x1-2cm	36,34	36,34	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			52,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CP430		m2	PAV.CUARC.T.DANUBIO 60x30x1-2 cm			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita color azul danubio, de 60x30x1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP430	1,000	m2	L.cuarcita danubio 60x30x1-2 cm	19,36	19,36	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP440		m2	PAVIM.ARENISCA 60x40x3-4 cm.			
			Pavimento de losas irregulares de arenisca, de 60x40x3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25VP435	1,000	m2	Losa arenisca 60x40x3-4 cm.	28,11	28,11	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			46,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CP450		m2	PAV.CUARCITA IRREG.3-4 cm.S/ARE.			
			Pavimento de losas irregulares de cuarcita, de 3-4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P25VP415	1,000	m2	Losa cuarcita irreg.3-4 cm.	15,90	15,90	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,38	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CA ADOQUINES

U04CA010		m2	PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=6 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 6 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA010	1,000	m2	Adoquín rect.horm.gris e=6 cm.	9,38	9,38	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CA020		m2	PAV.ADOQ.HORM.20x10x6			
			Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangulares de 20x10x6 cm., colocados previa compactación del terreno sobre capa de arena de río compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA012	1,030	m2	Adoq.rec.horm.gris.20x10x6	11,53	11,88	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04CA030		m2	PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=8 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA020	1,000	m2	Adoquín rect.horm.gris e=8 cm.	11,18	11,18	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CA040		m2	PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=6 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo, con caras rectas, de 6 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA040	1,000	m2	Adoquín rect.horm.color e=6 cm.	10,51	10,51	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CA050		m2	PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=8 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo, con caras rectas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA050	1,000	m2	Adoquín rect.horm.color e=8 cm.	12,23	12,23	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CA060		m2	PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=6 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en color gris, con caras quebradas, de 6 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA070	1,000	m2	Adoqu.quebrado horm.gris e=6 cm.	12,74	12,74	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04CA070		m2	PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=8 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en color gris, con caras quebradas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA080	1,000	m2	Adoqu.quebrado horm.gris e=8 cm	15,62	15,62	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

U04CA080		m2	PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR e=6 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en colores blanco, negro o rojo, con caras quebradas, de 6 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA100	1,000	m2	Adoqu.quebrado horm.color e=6	13,94	13,94	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CA090		m2	PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR e=8 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en colores blanco, negro o rojo, con caras quebradas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA110	1,000	m2	Adoqu.quebrado horm.color e=8 cm	16,82	16,82	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			36,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U04CA100		m2	PAV.ADOQ.HEXAG.HORM.COLOR e=8 cm			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de forma hexagonal, en colores blanco, negro o rojo, de 6 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA130	1,000	m2	Adoq.hexagonal horm.color e=8 cm	13,43	13,43	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CA110		m2	PAV.ADOQ.HORM.GRIS S.MODULAR			
			Pavimento con adoquínes de hormigón doble capa en piezas modulares de 24x12 cm., 18x12 cm. y 12x12 cm. con 8 cm. de espesor, colocados previa compactación del terreno sobre capa de arena de río compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA145	1,030	m2	Adoquín modular hormigón gris	11,93	12,29	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CA120		m2	PAV.ADOQ.CALADO TACOS ARMADO e=8			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, calado en forma rectangular con armdura electrosoldada interior, de 8 cm. de espesor, especialmente indicado para su utilización en aparcamientos encespedados, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA170	1,000	m2	Adoq.calado tacos armado e=10 cm	15,70	15,70	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U04CA130		m2	SUPLEM.COLOR VERDE ADOQ.HORMIGON			
			Suplemento por el empleo de adoquines prefabricados de hormigón de color verde, sobre el correspondiente precio.			
P25VA180	1,000	m2	Suplem.color verde adoq.hormigón	3,17	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CA140		m2	SUPLEM.ACABA.ABUJARD.ADOQU.HORM.			
			Suplemento por el empleo de adoquines con acabado superficial abujardado, sobre el correspondiente precio.			
P25VA190	1,000	m2	Suplem.acaba.abujard.adoq.hormig	5,30	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U04CA150		m2	PA.ADOQ.RECT.GRES NACION.20x10x5			
			Pavimento de adoquín prefabricado de gres en colores marrón claro y tostado, con caras rectas, de 20x10x5 cm., colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA210	1,000	m2	Adoq.recto gres nacion.20x10x5cm	27,47	27,47	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			46,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CA160		m2	PA.ADOQ.RECT.GRES IMPORT.20x10x5			
			Pavimento de adoquín prefabricado de gres, de importación, en colores marrón claro y tostado, con caras rectas, de 20x10x5 cm., colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA230	1,000	m2	Adoq.recto gres import.20x10x5cm	35,02	35,02	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U04CA170		m2	PAVI.ADOQ.RECTO CERÁMICO 20x10x5			
			Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, de 20x10x5 cm., colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA240	1,000	m2	Adoquín recto cerámico 20x10x5cm	21,97	21,97	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CA180		m2	PAV.ADOQUÍN GRANIT.GRIS 20x10x10			
			Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P25VA515	1,000	m2	Adoquín granito gris 20x10x10 cm	21,09	21,09	
A01MA050	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			42,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CA190		m2	PAV.ADO.GRAN.GRIS SIERRA 20x10x8			
			Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P25VA517	1,000	m2	Adoq.grani.gris sierra 20x10x8cm	44,47	44,47	
A01MA050	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			65,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CA200		m2	PAVIM.ADOQ.GRANIT.COLOR 20x10x10			
			Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P25VA521	1,000	m2	Adoquín granito color 20x10x10cm	43,81	43,81	
A01MA050	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			64,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CA210		m2	PAV.ADOQ.GRAN.COL.SIERRA 20x10x8			
			Pavimento de adoquines de granito color, corte de sierra, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P25VA523	1,000	m2	Adoq.grani.colo.sierra 20x10x8cm	43,14	43,14	
A01MA050	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04CA220		m2	PAVIM.ADOQUÍN BASALTO 16x10x10			
			Pavimento de adoquines de basalto, corte de cantera, de 16x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P25VA525	1,000	m2	Adoquín basalto 16x10x10 cm.	35,23	35,23	
A01MA050	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CA230		m2	PAVIM.ADOQUÍN PIZARRA 20x10x10			
			Pavimento de adoquines de pizarra negra, corte de sierra, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P25VA540	1,000	m2	Adoquín pizarra negra 20x10x10	33,07	33,07	
A01MA050	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	7,65	
			TOTAL PARTIDA.....			54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04CA240		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA ADOQUÍN HORM. BOTÓN GRIS 20x20			
			Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón de color gris de 20x20x6 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y altura 4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA033	1,000	m2	Adoquín botones horm.gris e=6 cm	9,38	9,38	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CA250		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA ADOQUÍN HORM. BOTÓN COLOR 20x20			
			Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón en color de 20x20x6 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y altura 4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA063	1,000	m2	Adoquín botones horm.color e=6 cm	9,38	9,38	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CA260		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL ADOQUÍN HORM. ACANALADURA GRIS			
			Pavimento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón de color gris de 20x20x6 cm, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA036	1,000	m2	Adoquín acanaladura horm.gris e=6 cm	9,38	9,38	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04CA270		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL ADOQUÍN HORM. ACANALADURA COLOR			
			Pavimento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón en color de 20x20x6 cm, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
P01AA030	0,055	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,91	
P25VA066	1,000	m2	Adoquín acanaladura horm.color e=6 cm	9,38	9,38	
M08RB010	0,300	h	Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)	2,65	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U04A ACERADOS

SUBAPARTADO U04AB BORDILLOS

ELEMENTO U04ABB BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL

U04ABB010		m.	BORDILLO RECTO GRANITO GRIS PICO.10x20			
			Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BB010	1,000	m.	Bord.recto grani.gris.pico.10x20	14,78	14,78	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,012	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04ABB020		m.	BORDILLO GRANITO GRIS PICONADO 10-12x25			
			Bordillo achaflanado de granito gris piconado, de 10-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P25BB020	1,000	m.	Bord.grani.gris picona.10-12x25	18,06	18,06	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,014	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U04ABB030		m.	BORDILLO GRANITO GRIS PICONADO 18-20x25			
			Bordillo achaflanado de granito gris piconado, de 18-20x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P25BB030	1,000	m.	Bord.grani.gris picona.18-20x25	22,39	22,39	
A01MA050	0,003	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,23	
A01RH100	0,025	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABB035		m	BORDILLO REBAJADO ISLETA GRANITO GRIS PICONADO			
			Bordillo rebajado con pendiente del 12% de granito gris piconado para itinerario peatonal en isleta intermedia de calzada, de sección 11-14x25 cm (similar a bordillo normalizado de hormigón R2) según UNE-EN 1343, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P25BB018	1,000	m	Bordillo granito gris piconado 11-14x25	18,06	18,06	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,067	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABB040		m.	BORDILLO GRANITO GRIS LABRA.10-12x25			
			Bordillo achaflanado de granito gris labrado, de 10-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BB035	1,000	m.	Bord.grani.gris labra.10-12x25	27,46	27,46	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,014	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			34,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04ABB050		m.	BORDILLO GRANITO GRIS LABRA.18-20x25			
			Bordillo achaflanado de granito gris labrado, de 18-20x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P25BB045	1,000	m.	Bord.grani.gris labra.18-20x25	32,60	32,60	
A01MA050	0,003	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,23	
A01RH100	0,025	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABB055		m	BORDILLO REBAJADO ISLETA GRANITO GRIS LABRADO			
			Bordillo rebajado con pendiente del 12% de granito gris labrado para itinerario peatonal en isleta intermedia de calzada, de sección 11-14x25 cm (similar a bordillo normalizado de hormigón R2) según UNE-EN 1343, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P25BB065	1,000	m	Bordillo granito gris labrado 11-14x25	18,06	18,06	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,067	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABB060		m.	BORDILLO GRANITO GRIS C/ROMO 10-12x25			
			Bordillo de granito gris labrado, canto romo, de 10-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BB050	1,000	m.	Bord.gr.gri.labr.c.romo 10-12x25	33,95	33,95	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,014	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABB070		m.	BORDILLO GRANITO GRIS C/ROMO 18-20x25			
			Bordillo de granito gris labrado, canto romo, de 18-20x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P25BB060	1,000	m.	Bord.gr.gri.labr.c.romo 18-20x25	37,68	37,68	
A01MA050	0,003	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,23	
A01RH100	0,025	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			48,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABB075		m	BORDILLO GRANITO GRIS LATERAL VADO DISCAPACIDAD 130x40x18 cm			
			Conjunto de piezas de granito gris labrado, especial para un lateral de vado peatonal de acceso a plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad y pasos rebajados, de dimensiones totales 130x40x18 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P25BB070	1,000	m	Bordillo granito lateral vado discapacitados 130x40x18 cm	75,00	75,00	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,072	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,90	
			TOTAL PARTIDA.....			85,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABB080		m.	SUPLEMENTO POR GRANITO CURVO			
			Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación de bordillo de granito en curva, de radio inferior a 10 m.			
P25BB110	1,000	m.	Suplemento granito curvo	13,85	13,85	
			TOTAL PARTIDA.....			13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABB100		m.	BORDILLO CALIZO JARDÍN 9x19 cm			
			Bordillo calizo tipo jardín, de 9x19 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BB210	1,000	m.	Bordillo calizo jardín 9x19	6,91	6,91	
A01MB030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	0,13	
A01RH100	0,012	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

U04ABB110		m.	BORDILLO CALIZO CALATORAO 10-12x25			
			Bordillo calizo tipo calatorao, de 10-12x25 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P25BB215	1,000	m.	Bord.calizo calatorao 10-12x25	17,58	17,58	
A01MB030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	0,13	
A01RH100	0,015	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABB120		m.	BORDILLO CALIZO CALATORAO 17-19x28			
			Bordillo calizo tipo calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P25BB225	1,000	m.	Bord.calizo calatorao 17-19x28	22,35	22,35	
A01MB030	0,002	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	0,25	
A01RH100	0,020	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			33,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABH BORDILLOS DE HORMIGÓN

U04ABH010		m.	BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm			
			Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P25BH010	1,000	m.	Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm	3,25	3,25	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,012	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04ABH020		m.	BORDI.HORM.MONOCA.OMEGA 12-13x30			
			Bordillo de hormigón monocapa, sección tipo omega, de 12-13x30 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P25BH025	1,000	m.	Bordi.horm.monoca.omega 12-13x30	6,54	6,54	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,015	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABH030		m.	BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25			
			Bordillo de hormigón color monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,220	h.	Peón especializado	15,38	3,38	
P25BH035	1,000	m.	Bord.horm.color monoc.10-13x25cm	5,94	5,94	
A01MB030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	0,13	
A01RH100	0,015	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABH040		m.	BORDIL.HORM.COLOR OMEGA 12-13x30			
			Bordillo de hormigón color monocapa, sección tipo omega, de 12-13x30 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P25BH045	1,000	m.	Bord.horm.col. omega 12-13x30 cm	7,93	7,93	
A01MB030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	0,13	
A01RH100	0,015	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABH050		m.	BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm			
			Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P25BH110	1,000	m.	Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm	3,21	3,21	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,012	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABH060		m.	BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm			
			Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,220	h.	Peón especializado	15,38	3,38	
P25BH125	1,000	m.	Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm	4,67	4,67	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,018	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABH070		m.	BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm			
			Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P25BH135	1,000	m.	Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm	6,32	6,32	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,025	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABH080		m.	BORDI.HOR.MONOC.CURVO 14-17x28cm			
			Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm., curvo, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P25BH145	1,000	m.	Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=0,5	13,27	13,27	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,025	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABH090		m.	BORDILLO RIGOLA HORM.10-30x16 cm			
			Bordillo rigola de hormigón, de 10-30x16 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P25BH210	1,000	m.	Bordillo rigola horm.10-30x16 cm	5,29	5,29	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABH100		m.	BORD.RIGOLA HORM.COLOR 10-30x16			
			Bordillo rigola de hormigón coloreado, de 10-30x16 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P25BH220	1,000	m.	Bordi.rigola horm.color 10-30x16	7,47	7,47	
A01MB030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	0,13	
A01RH100	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABH105		m	BORDILLO HORMIGÓN REBAJADO ISLETA			
			Bordillo rebajado con pendiente del 12% de hormigón bicapa para itinerario peatonal en isleta intermedia de calzada, de sección normalizada R2 de 11-14x25 cm según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,220	h.	Peón especializado	15,38	3,38	
P25BH205	1,000	m	Bordillo hormigón R2 11-14x25 cm	4,67	4,67	
A01MA050	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,08	
A01RH100	0,067	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABH110		m.	BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21			
			Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90-40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P25BH310	1,000	m.	Bord.minusválid.lateral 90x40x21	14,88	14,88	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
A01RH100	0,036	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABH115		m	BORDILLO HORMIGÓN LATERAL VADO ACCESIBILIDAD 130x40x18 cm			
			Conjunto de piezas de hormigón prefabricado, especial para un lateral de vado peatonal de acceso a plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad y pasos rebajados, de dimensiones totales 130x40x18 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P25BH320	1,000	ud	Bordillo hormigón lateral vado discapacitados 130x40x18 cm	75,00	75,00	
A01RH100	0,036	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,45	
A01MA050	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04ABH120		m.	BORDILLO ESPECIAL JARDÍN COLOR			
			Bordillo de hormigón coloreado, perfil especial para jardinería, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P25BH410	1,000	m.	Bordillo especial jardín color	20,50	20,50	
A01MB030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	126,37	0,13	
A01RH100	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABH130		m.	SUPLEMENT.POR ACABADO ABUJARDADO			
			Suplemento por el suministro y colocación de bordillos con acabado abujardado.			
P25BH510	1,000	m.	Suplement.por acabado abujardado	4,34	4,34	
			TOTAL PARTIDA.....			4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABH140		m.	SUPLEMEN.POR COLOCACIÓN EN CURVA			
			Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.			
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABM BORDES DE MADERA

U04ABM010		m.	BORDILLO DE 1 ROLLIZO DE MADERA			
			Bordillo de rollizos de madera seleccionados, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01EW510	1,250	m.	Rollizo pino 1ª calidad	1,96	2,45	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABM020		m.	BORDILLO DE 2 ROLLIZOS DE MADERA			
			Bordillo de rollizos de madera seleccionados, de D=10/15 cm., de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01EW510	2,400	m.	Rollizo pino 1ª calidad	1,96	4,70	
P01DW020	0,600	ud.	Pequeño material	0,85	0,51	
			TOTAL PARTIDA.....			11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABM030		m.	BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA			
			Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01EW515	1,200	m.	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	2,31	2,77	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABM040		m.	BORD.2 ROLLIZO MADERA TANALIZADA			
			Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01EW515	2,300	m.	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	2,31	5,31	
P01DW020	0,650	ud.	Pequeño material	0,85	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABM050		m.	BORD.1 ROLLIZO MADERA TORNEADO			
			Bordillo de rollizos de madera de pino torneados, de 1ª calidad, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01EW525	1,150	m.	Rollizo pino torneado	5,89	6,77	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABM060		m.	BORD.2 ROLLIZO MADERA TORNEADOS			
			Bordillo de rollizos de madera de pino torneados, de 1ª calidad, de D=10/15 cm., de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01EW525	2,250	m.	Rollizo pino torneado	5,89	13,25	
P01DW020	0,650	ud.	Pequeño material	0,85	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04ABM070		m.	BORD.1 ROLLIZO MAD.TORN.VACSOLIZ			
			Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, vacsolizdos al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01EW535	1,150	m.	Rollizo pino tornead.vacsolizado	7,19	8,27	
P01DW020	0,200	ud.	Pequeño material	0,85	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04ABM080		m.	BORD.2 ROLLIZO MAD.TORN.VACSOLIZ			
			Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, vacsolizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01EW535	2,250	m.	Rollizo pino tornead.vacsolizado	7,19	16,18	
P01DW020	0,650	ud.	Pequeño material	0,85	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABM090		m.	BORD.TESTAS ROLLIZO D=10-12 cm.			
			Bordillo de rollizos verticales de madera de pino de 1ª calidad, , de D=10/12 cm. y 35 cm. de longitud, tanalizados al vacío en autoclave y colocados en posición vertical, en forma de empalizada, vistos sobre el pavimento 10/15 cm., sobre cimiento corrido de hormigón HM-15/P/40, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01EW540	1,050	m.	Testas rollizo D=10/12xh=35 cm.	9,86	10,35	
P01DW020	0,500	ud.	Pequeño material	0,85	0,43	
A01RH100	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABM100		m.	BORDILLO 1 TRAVIESA DE MADERA FC			
			Bordillo de traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 265x20x15 cm., de una traviesa en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01EW610	0,450	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	12,24	5,51	
P01DW020	0,600	ud.	Pequeño material	0,85	0,51	
			TOTAL PARTIDA.....			10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABM110		m.	BORDILLO 2 TRAVIESA DE MADERA FC			
			Bordillo de traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 265x20x15 cm., de dos traviesas en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01EW610	0,900	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	12,24	11,02	
P01DW020	0,900	ud.	Pequeño material	0,85	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04ABM120		m.	BORD.PUNTAS VERTIC.TRAVIESAS FC.			
			Bordillo de puntas de traviesas de ferrocarril, de 35x20x15 cm., colocadas en posición vertical a modo de empalizada, vistas sobre el pavimento 10/15 cm., sobre cimiento corrido de hormigón HM-15/P/40, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01EW610	0,400	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	12,24	4,90	
P01DW020	0,800	ud.	Pequeño material	0,85	0,68	
A01RH100	0,050	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04ABM130		m.	BORD.TABLÓN PINO 1ª TANALIZADO			
			Bordillo de tablones de madera de pino de 1ª calidad, de 205x76 mm de sección y largos superiores a 2,20 m., de un tablón en línea, tanalizados al vacío en autoclave, vistos 10 cm. sobre el pavimento, sobre cimiento corrido de hormigón HM-15/P/40, i/excavación, sujeción y anclaje, totalmente terminado.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
O01BR150	0,100	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	1,61	
P01EB060	1,050	m.	Tablón pino 1ª 76x205 mm. tanali	7,70	8,09	
P01DW020	0,500	ud.	Pequeño material	0,85	0,43	
A01RH100	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABQ ALCORQUES

U04ABQ010		ud	ALCORQUE CIRC.HORM.GRIS D= 1 m			
			Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P25BH145	4,250	m.	Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=0,5	13,27	56,40	
A01RH100	0,065	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,42	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABQ020		ud	ALCORQUE CIRC.HORM.GRIS D= 3 m.			
			Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	1,125	h.	Oficial primera	16,08	18,09	
O01A070	1,125	h.	Peón ordinario	15,15	17,04	
P25BH155	10,500	m.	Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=1,5	13,27	139,34	
A01RH100	0,125	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	8,50	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			184,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04ABQ030		ud	ALCORQUE CIRC.HORM.COLOR D= 1 m.			
			Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa en color, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P25BH165	4,250	m.	Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=0,5	16,14	68,60	
A01RH100	0,065	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,42	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			89,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U04ABQ040		ud	ALCORQUE CIRC.HORM.COLOR D= 3 m.			
			Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa en color, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	1,125	h.	Oficial primera	16,08	18,09	
O01A070	1,125	h.	Peón ordinario	15,15	17,04	
P25BH175	10,500	m.	Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=1,5	16,14	169,47	
A01RH100	0,125	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	8,50	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			214,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABQ050		ud	ALCORQUE CIRC.HORM.OMEGA D= 1 m.			
			Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo perfil especial tipo omega, de hormigón prefabricado en color de 8-9x30 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P25BH050	3,800	m.	Bord.horm.col.omega curvo 8-9x30	7,14	27,13	
A01RH100	0,065	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,42	
A01AA060	0,001	m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R	184,90	0,18	
A01MA050	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			50,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABQ100		ud	ALCORQUE VISTO GRANIT.LABRA D=1m			
			Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con 6 piezas de granito labrado de 13-15x25 cm. de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
P25BQ110	1,000	ud	Alcorq.6 pie.grani.13-15x25 D=1m	182,45	182,45	
A01RH100	0,153	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	10,41	
A01MA050	0,032	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			223,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04ABQ110		ud	ALCORQUE VIST.GRANI.LABRA D=1,5m			
			Alcorque circular de 1,5 m. de diámetro interior, realizado con 8 piezas de granito labrado de 13-15x25 cm. de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P25BQ115	1,000	ud	Alcor.8 pi.grani.13-15x25 D=1,5m	210,52	210,52	
A01RH100	0,212	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	14,42	
A01MA050	0,045	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			272,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04ABQ120		ud	ALCORQUE VIST.GRANI.LABRA D=3m			
			Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con 12 piezas de granito labrado de 13-15x25 cm. de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P25BQ130	1,000	ud	Alcorq.12 pie.gran.13-15x25 D=3m	421,08	421,08	
A01RH100	0,408	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	27,76	
A01MA050	0,087	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,66	
			TOTAL PARTIDA.....			549,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ130		ud	ALCORQUE ENRASADO GRANITO 1x1 m			
			Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1 m. de lado interior, recercado de pieza prismática de granito de 15 cm. de ancho, labrada esta cara superior, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
P25BQ135	4,600	m.	Borde grani.alcorq.enras.13x25cm	20,26	93,20	
A01RH100	0,090	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	6,12	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			129,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABQ140		ud	ALCORQUE ENRASADO GRANITO 2x2 m			
			Alcorque enrasado de planta cuadrada de 2x2 m. de lado interior, recercado de cenefa de granito de 15 cm. de ancha , sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	1,700	h.	Oficial primera	16,08	27,34	
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
P25BQ135	8,600	m.	Borde grani.alcorq.enras.13x25cm	20,26	174,24	
A01RH100	0,170	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	11,57	
A01MA050	0,065	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,97	
			TOTAL PARTIDA.....			243,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04ABQ150		ud	ALCORQUE ENRASADO GRANITO 2x1 m			
			Alcorque enrasado de planta rectangular de 2x1 m., medidas interiores, recercado de cenefa de granito de 15 cm. de ancha , sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
P25BQ135	6,600	m.	Borde grani.alcorq.enras.13x25cm	20,26	133,72	
A01RH100	0,130	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	8,84	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			186,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ160		ud	ALCORQUE ENRASADO GRANITO 3x2 m			
			Alcorque enrasado de planta rectangular de 3x2 m., medidas interiores, recercado de cenefa de granito de 15 cm. de ancha , sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	2,100	h.	Oficial primera	16,08	33,77	
O01A070	2,100	h.	Peón ordinario	15,15	31,82	
P25BQ135	10,600	m.	Borde grani.alcorq.enras.13x25cm	20,26	214,76	
A01RH100	0,210	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	14,29	
A01MA050	0,080	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			300,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABQ200		ud	ALCORQUE VISTO TRAVIESA.FC 1x1 m			
			Alcorque visto cuadrado de 1 m. de lado interior, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x16 cm. de sección, ancladas a solera de hormigón HM-15/P/40, tamaño máx. 20 mm., de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01EW610	2,000	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	12,24	24,48	
A01RH100	0,120	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	8,16	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			79,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABQ210		ud	ALCORQUE VISTO TRAVIESA.FC 2x2 m			
			Alcorque visto cuadrado de 2 m. de lado interior, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x16 cm. de sección, ancladas a solera de hormigón HM-15/P/40, tamaño máx. 20 mm., de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01A030	2,300	h.	Oficial primera	16,08	36,98	
O01A070	2,300	h.	Peón ordinario	15,15	34,85	
P01EW610	2,000	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	12,24	24,48	
A01RH100	0,240	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	16,33	
A01MA050	0,080	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			118,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABQ220		ud	ALCORQUE ENRAS.TRAVIESA.FC 1x1 m			
			Alcorque enrasado con el pavimento de planta cuadrada, de 1 m. de lado interior, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x16 cm. de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera existente, i/ajuste, rejuntado y limpieza.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01EW610	2,000	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	12,24	24,48	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			71,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04ABQ230		ud	ALCORQUE ENRAS.TRAVIESA.FC 2x2 m			
			Alcorque enrasado con el pavimento de planta cuadrada, de 2 m. de lado interior, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x16 cm. de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera existente, i/ajuste, rejuntado y limpieza.			
O01A030	2,300	h.	Oficial primera	16,08	36,98	
O01A070	2,300	h.	Peón ordinario	15,15	34,85	
P01EW610	2,000	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	12,24	24,48	
A01MA050	0,080	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			102,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABQ300		ud	ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m			
			Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1 m. de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, totalmente terminado.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P13TP040	3,800	m.	Pletina acero cortén 150/8 mm.	15,62	59,36	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
A01MA030	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			90,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABQ310		ud	ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1,50 m			
			Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,50 m. de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, totalmente terminado.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P13TP040	4,800	m.	Pletina acero cortén 150/8 mm.	15,62	74,98	
P01DW020	5,000	ud.	Pequeño material	0,85	4,25	
A01MA030	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,32	
				TOTAL PARTIDA.....		127,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ320		ud	ALCORQUE ENRASADO CIRCULAR FUNDICIÓN D=1 m			
			Alcorque enrasado de planta circular de 1 m de diámetro exterior, 35 cm de diámetro interior y 3 cm de altura, compuesto de 4 piezas de rejilla de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x30 mm, recibido al pavimento existente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P13WW290	1,000	ud	Alcorque circular fundición c/cerco D=1m	139,33	139,33	
				TOTAL PARTIDA.....		154,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABQ330		ud	ALCORQUE ENRASADO CUADRADO FUNDICIÓN 1,20 x1,20 m			
			Alcorque enrasado de planta cuadrada de 120 cm de lado exterior, 45 cm de diámetro interior y 3 cm de altura, compuesto de 4 piezas de rejilla de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x30 mm, recibido al pavimento existente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P13WW300	1,000	ud	Alcorque cuadrado fundición c/cerco 1x1m	159,69	159,69	
				TOTAL PARTIDA.....		175,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04ABQ340		ud	ALCORQUE ENRASADO CIRCULAR FUNDICIÓN DISEÑO D=1 m			
			Alcorque enrasado de planta circular de 1 m de diámetro exterior, 35 cm de diámetro interior y 28 mm de altura, compuesto de 2 piezas de diseño moderno de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x30 mm, recibido al pavimento existente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P13WW310	1,000	ud	Alcorque circular diseño c/cerco D=1m	196,38	196,38	
				TOTAL PARTIDA.....		212,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABQ350		ud	ALCORQUE ENRASADO CUADRADO FUNDICIÓN DISEÑO 1x1 m			
			Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1 m de lado exterior, 35 cm de diámetro interior y 28 mm de altura, compuesto de 2 piezas de diseño moderno de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x30 mm, recibido al pavimento existente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P13WW320	1,000	ud	Alcorque cuadrado diseño c/cerco 1x1 m	211,05	211,05	
			TOTAL PARTIDA.....			226,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ360		ud	ALCORQUE ENRASADO REJILLA ELECTROSOLDADA 70x70 cm			
			Alcorque enrasado de planta cuadrada de 70 cm de lado exterior, 30 cm de diámetro interior, compuesto por 2 piezas simétricas galvanizadas en caliente, realizadas con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 25x2 mm, separadas 12 mm entre sí; separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 14 mm entre sí; colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x30 mm, recibido al pavimento existente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P13DE180	1,000	ud	Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 70x70 cm	51,45	51,45	
			TOTAL PARTIDA.....			67,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ370		ud	ALCORQUE ENRASADO REJILLA ELECTROSOLDADA 90x90 cm			
			Alcorque enrasado de planta cuadrada de 90 cm de lado exterior, 30 cm de diámetro interior, compuesto por 2 piezas simétricas galvanizadas en caliente, realizadas con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 25x2 mm, separadas 12 mm entre sí; separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 14 mm entre sí; colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x30 mm, recibido al pavimento existente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P13DE190	1,000	ud	Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 90x90 cm	64,45	64,45	
			TOTAL PARTIDA.....			80,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ380		ud	ALCORQUE ENRASADO REJILLA ELECTROSOLDADA 110x110 cm			
			Alcorque enrasado de planta cuadrada de 110 cm de lado exterior, 30 cm de diámetro interior, compuesto por 2 piezas simétricas galvanizadas en caliente, realizadas con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 25x2 mm, separadas 12 mm entre sí; separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 14 mm entre sí; colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x30 mm, recibido al pavimento existente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P13DE200	1,000	ud	Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 110x110 cm	84,45	84,45	
			TOTAL PARTIDA.....			100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MP070		ud	ALCORQ.HORM.PREF. 90xD=60x17cm			
			Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado en color blanco, de dimensión exterior 90x90 cm. y de altura 7 cm., diámetro interior 60 cm. y de altura 17 cm; formnado un cuerpo semitórico. Presentación en 1/2. Colocación mediante cuatro pernos de acero galvanizado. Remate y limpieza del pavimento.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
P29MP070	1,000	ud	Alcorque horm.pref.90xD=60x17cm	52,88	52,88	
			TOTAL PARTIDA.....			75,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ400		m2	CUBRICIÓN ALCORQUE ADOQU.GRANITO			
			Cubrición interior de alcorque con adoquín de granito de 16x10x10 cm. i/cama de arena de 8 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P25VA510	1,000	m2	Adoquín granito gris 10x10x10 cm	38,94	38,94	
			TOTAL PARTIDA.....			43,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABQ410		m2	CUBRICIÓN ALCORQUE ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm			
			Relleno drenante interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado con mortero de áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm ligados con resina base epoxídica; con sistema contráctil de gránulos de caucho ligados con resina en el entorno del tronco del árbol; dispuesto sobre una capa previa de 30 mm de material granular compactada y nivelada.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01AG140	0,063	t.	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	6,83	0,43	
P25VS120	0,117	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm	73,99	8,66	
A01MS270	0,036	m3	MORTERO ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm	168,66	6,07	
			TOTAL PARTIDA.....			46,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABQ420		m2	CUBRICIÓN ALCORQUE ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm			
			Relleno drenante interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado con mortero de áridos de colores seleccionados con granulometría 7/10 mm ligados con resina base epoxídica; con sistema contráctil de gránulos de caucho ligados con resina en el entorno del tronco del árbol; dispuesto sobre una capa previa de 30 mm de material granular compactada y nivelada.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01AG140	0,063	t.	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	6,83	0,43	
P25VS120	0,117	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm	73,99	8,66	
A01MS250	0,036	m3	MORTERO ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm	169,38	6,10	
			TOTAL PARTIDA.....			46,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ430		m2	CUBRICIÓN ALCORQUE ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO			
			Relleno drenante interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 50 mm de espesor, realizado con mortero de áridos calizos seleccionados en granulometrías 0,5/1,5mm ligados con cemento CEM II/B-P 32,5 N y aditivo colorante; con sistema contráctil de gránulos de caucho ligados con resina en el entorno del tronco del árbol; dispuesto sobre una capa previa de 30 mm de material granular compactada y nivelada.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P01AG140	0,063	t.	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	6,83	0,43	
P25VS120	0,117	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm	73,99	8,66	
A01MS260	0,045	m3	MORTERO ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO	105,76	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABQ440		m2	CUBRICIÓN ALCORQUE GRÁNULOS CAUCHO			
			Relleno interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 60 mm de espesor, realizado con una capa base de 50 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y una capa de acabado de 10 mm de espesor de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV; dispuesto sobre una capa previa de 30 mm de material granular compactada y nivelada.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01AG140	0,063	t.	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	6,83	0,43	
P25VS110	1,000	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 50 mm + EPDM 10 mm	69,71	69,71	
			TOTAL PARTIDA.....			101,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABR RIGOLAS

U04ABR010		m.	RIGOLA IN SITU 20x20x4 JUNTO BO.			
			Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de 20x20x4 cm., sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-15/P/40, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P25BR008	1,000	m.	Pieza pref.rigolas color 20x20x4	0,60	0,60	
A01MA050	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,46	
A01RH100	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04ABR020		m.	RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm			
			Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P25BR010	1,000	m.	Rigola hormigón pref.12x40x33 cm	5,50	5,50	
A01MA050	0,012	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,92	
A01RH100	0,060	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABR030		m.	RIGOLA HORMIG. COLOR 12x40x33 cm			
			Rigola de hormigón prefabricado color, de 12x40x33cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P25BR020	1,000	m.	Rigola hormig. color 12x40x33 cm	7,03	7,03	
A01MA050	0,012	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,92	
A01RH100	0,060	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04ABR100		m.	RIGOLA GRANI.GRIS PICON.10x30x30			
			Rigola de granito gris piconado de 10x30x30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BR110	1,000	m.	Rigola grani.gris picon.10x30x30	38,79	38,79	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01RH100	0,045	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04ABR110		m.	RIGOLA GRANI.CAÑA.PICON.10x30x30			
			Rigola de granito cañariego piconado de 10x30x30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BR120	1,000	m.	Rigola grani.cañar.pico.10x30x30	38,79	38,79	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01RH100	0,045	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04ABR120		m.	RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.10x30x30 Rigola de granito gris labra fina, de 10x30x30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BR130	1,000	m.	Rigola grani.gris labra.10x30x30	39,21	39,21	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01RH100	0,045	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			49,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABR130		m.	RIGOLA GRANI.CAÑA.LABRA.10x30x30 Rigola de granito cañariego labra fina, de 10x30x30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P25BR140	1,000	m.	Rigola grani.cañar.labr.10x30x30	39,21	39,21	
A01MA050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,15	
A01RH100	0,045	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			49,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABR200		m.	RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 8x20x40 Rigola de piedra caliza natural labrada, de 8x20x40cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.			
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P25BR210	1,000	m.	Rigola caliza nat.labra 8x20x40	26,17	26,17	
A01MA050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	0,77	
A01RH100	0,030	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	2,04	
A01AA060	0,001	m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R	184,90	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABR210		m.	RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 12x40x40 Rigola de piedra caliza natural labrada, de 12x40x40cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.			
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P25BR220	1,000	m.	Rigola caliza nat.labra 12x40x40	39,75	39,75	
A01MA050	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,38	
A01RH100	0,060	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,08	
A01AA060	0,001	m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R	184,90	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			52,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04ABR300		m.	RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,4 m.			
			Rigola de 0,40 m. de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x10x10cm., sobre cimiento de hormigón HM-15/P/40, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
P25VA510	0,400	m2	Adoquín granito gris 10x10x10 cm	38,94	15,58	
A01RH100	0,060	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	4,08	
A01MA110	0,045	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	4,68	
			TOTAL PARTIDA.....			34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABR310		m.	RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,6 m.			
			Rigola de 0,60 m. de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x10x10cm., sobre cimiento de hormigón HM-15/P/40, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01A060	1,100	h.	Peón especializado	15,38	16,92	
P25VA510	0,600	m2	Adoquín granito gris 10x10x10 cm	38,94	23,36	
A01RH100	0,090	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	6,12	
A01MA110	0,055	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	5,72	
			TOTAL PARTIDA.....			52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04ABR400		m2	RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=3 cm.			
			Rigola de asfalto fundido de 3 cm. de espesor, totalmente terminada.			
P25W010	0,075	t.	Asfalto fundido puesto en obra	203,80	15,29	
			TOTAL PARTIDA.....			15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04ABR410		m2	RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=5 cm.			
			Rigola de asfalto fundido de 5 cm. de espesor, totalmente terminada.			
P25W010	0,125	t.	Asfalto fundido puesto en obra	203,80	25,48	
			TOTAL PARTIDA.....			25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04AC SOLERAS

U04AC010		m2	SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm			
			Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20, de central, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01HDN020	0,100	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	6,16	
			TOTAL PARTIDA.....			8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04AC020		m2	SOLERA HORMI. HNE-20/B/20 e=10cm			
			Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-17,5/P/20, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01HDN050	0,100	m3	HNE-20/B/20 central	72,84	7,28	
			TOTAL PARTIDA.....			9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AC030		m2	SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=10cm			
			Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
			TOTAL PARTIDA.....			7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04AC040		m2	SOLERA HM-25/P/20/I e=10cm			
			Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AC100		m2	SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=15cm			
			Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20, de central, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P01HDN020	0,150	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	9,23	
			TOTAL PARTIDA.....			12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U04AC110		m2	SOLERA HORMI. HNE-20/B/20 e=15cm			
			Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-17,5/P/20, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P01HDN050	0,150	m3	HNE-20/B/20 central	72,84	10,93	
			TOTAL PARTIDA.....			13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04AC120		m2	SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=15cm			
			Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P01HCM003	0,150	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	8,51	
			TOTAL PARTIDA.....			11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04AC130		m2	SOLERA HM-25/P/20/I e=15cm			
			Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.			
O01A030	0,090	h.	Oficial primera	16,08	1,45	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
			TOTAL PARTIDA.....			11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AC011		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=10 cm. , REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla. Totalmente terminada.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH070	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04AC012		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=10 cm. , FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH070	0,100	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AC013		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=15 cm. , REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla. Totalmente terminada.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH070	0,150	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	11,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U04AC014		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=15 cm. , FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH070	0,150	m3	HORMIGÓN HM-12,5/P/20	79,17	11,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AC050		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=10 cm. , REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla. Totalmente terminada.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH090	0,100	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AC060		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=10 cm. , FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH090	0,100	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AC070		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=15 cm. , REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla. Totalmente terminada.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH090	0,150	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	12,43	
			TOTAL PARTIDA.....			15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04AC080		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=15 cm. , FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH090	0,150	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	12,43	
			TOTAL PARTIDA.....			15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AC090		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-17.5/P/20/I e=10 cm. , REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-17.5/P/20/I, de 17.5 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla. Totalmente terminada.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
A01RH110	0,100	m3	HORMIGÓN HM-17,5/P/20	88,48	8,85	
			TOTAL PARTIDA.....			11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04AC140		m2	SOLERA H. "IN SITU" HM-17.5/P/20/I e=15 cm. , PULIDO			
			Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-17.5/P/20/I, de 17.5 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A070	0,130	h.	Peón ordinario	15,15	1,97	
M10HP010	0,100	h.	Pulidora mecánica	4,69	0,47	
A01RH110	0,150	m3	HORMIGÓN HM-17,5/P/20	88,48	13,27	
			TOTAL PARTIDA.....			17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AC200		m2	SOLERA HM-20/P/20/I. e=10 cm. REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, regleadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado regleado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A070	0,065	h.	Peón ordinario	15,15	0,98	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AC210		m2	SOLERA HM-20/P/20/I. e=10 cm. FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, frataseadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AC220		m2	SOLERA HM-20/P/20/I. e=15 cm. REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, regleadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado regleado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A070	0,095	h.	Peón ordinario	15,15	1,44	
P01HCM003	0,150	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	8,51	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04AC230		m2	SOLERA HM-20/P/20/I. e=15 cm. FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, frataseadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01HCM003	0,150	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	8,51	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AC240		m2	SOLERA HM-25/P/20/I. e=10 cm. REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, regleadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado regleado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A070	0,065	h.	Peón ordinario	15,15	0,98	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04AC250		m2	SOLERA HM-25/P/20/I. e=10 cm. FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, frataseadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
P01HCM006	0,100	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	5,94	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AC260		m2	SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. REGLEADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, regleadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado regleado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A070	0,095	h.	Peón ordinario	15,15	1,44	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04AC270		m2	SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. FRATASADO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, frataseadoincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado frataseado. Totalmente terminada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
M10HV080	0,060	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04AC280		m2	SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. C/REGLA VIB.			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, con regla vibradoraincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla vibradora. Totalmente terminada.			
O01A030	0,105	h.	Oficial primera	16,08	1,69	
O01A070	0,105	h.	Peón ordinario	15,15	1,59	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
M10HR020	0,080	h.	Regla vibrante eléctrica 3 m.	1,50	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04AC290		m2	SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. PULIDO			
			Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, pulido con helicópterosincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
M10HP010	0,100	h.	Pulidora mecánica	4,69	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U04AS PAVIMENTOS HORMIGON						
U04AS010		m2	PAV.PEAT.MORT.CEM.RULETE.e=2,5cm			
			Pavimento peatonal de mortero de cemento 1/4 de 2,5 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado y ruleteado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01MC110	0,030	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04AS020		m2	PAV.PEATON.HORMIG.FRATAS.e=10 cm			
			Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01HCM003	0,110	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	6,24	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P25W020	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.contin	0,71	0,71	
M10HV010	0,050	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04AS030		m2	PAV.PEATON.HORMIG.BRUÑID.e=10 cm			
			Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial bruñido a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, bruñido curado, y p/p. de juntas			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
P01HCM003	0,110	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	6,24	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,11	
P25W020	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.contin	0,71	0,71	
M10HV010	0,050	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U04AS040		m2	PAV.PEAT.HORM.BRUÑIDO MEC.e=10cm			
			Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y endurecido superficialmente y con acabado bruñido a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, bruñido, curado, y p/p. de juntas.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
P01HCM003	0,110	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	6,24	
P25VC020	1,000	ud	Colorant.y aditiv.horm.bruñ/m2	0,31	0,31	
P25VC025	1,000	ud	Amortiz.equipo horm.bruñido/m2	0,17	0,17	
P25W020	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.contin	0,71	0,71	
M10HV010	0,050	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AS050		m2	PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=10 cm			
			Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, y p/p. de juntas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01HCM003	0,110	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	6,24	
P25VC015	1,000	ud	Colorant.y aditiv.horm.impre/m2	1,23	1,23	
P25VC030	1,000	ud	Amortiz.equipo horm.impreso/m2	0,39	0,39	
P25W020	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.contin	0,71	0,71	
M10HV010	0,050	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04AS051		m2	PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=15 cm			
			Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 15 cm. de espesor, coloreado y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, y p/p. de juntas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
P01HCM003	0,150	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	8,51	
P25VC015	1,000	ud	Colorant.y aditiv.horm.impre/m2	1,23	1,23	
P25VC030	1,000	ud	Amortiz.equipo horm.impreso/m2	0,39	0,39	
P25W020	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.contin	0,71	0,71	
M10HV010	0,050	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,27	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AS060		m2	PAV.PEAT.MORT.CEM/RESINAS IMPRES			
			Pavimento peatonal de mortero de cemento y resinas sintéticas de 1,5 cm. de espesor, con acabado superficial impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, aplicación de aditivos, impresión y curado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,320	h.	Peón especializado	15,38	4,92	
P25VC010	38,000	kg	Mortero cemen/resinas para impri	0,38	14,44	
P25VC030	1,000	ud	Amortiz.equipo horm.impreso/m2	0,39	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04AS100		m2	PAVIM.DE CANTO RODADO 5/20 mm.			
			Pavimento de canto rodado seleccionado de tamaño 5/20 mm. ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 2 cm. de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, totalmente terminado			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P01AG010	0,020	m3	Garbancillo 5/20 mm.	25,25	0,51	
P01CC020	0,005	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AS110		m2	PAVIM.DE CANTO RODADO 80/150 mm.			
			Pavimento de canto rodado de tamaño 80/150 mm. ausente de polvo e impurezas, colocado a mano en mortero de cemento y arena de río sobre base firme (no incluida), i/enlechado y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P01AG170	0,070	m3	Morro 80/150 mm.	11,55	0,81	
P01CC020	0,002	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,22	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AS120		m2	PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm			
			Pavimento de gravilla de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18 mm. ausente de polvo e impurezas, amasada con cemento y colocada en capa uniforme de 2 cm. de espesor aproximado, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, totalmente terminado.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P01AG130	0,100	m3	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	10,51	1,05	
P01CC020	0,006	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04AO SOLADOS

ELEMENTO U04AOG DE GRES

U04AOG010		m2	PAV.BALDOSA GRES RÚSTICO 20x20			
			Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VG010	1,000	m2	Baldosa gres rústico 20x20 cm	14,99	14,99	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AOG020		m2	PAV.BALDOSA GRES RÚSTICO 30x30			
			Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VG030	1,000	m2	Baldosa gres rústico 30x30 cm	18,23	18,23	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AOG030		m2	PAV.BALDOSA GRES CASTILLA 25x25			
			Pavimento de baldosa de gres castilla de 25x25 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VG040	1,000	m2	Baldosa gres castilla 25x25 cm	14,16	14,16	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			24,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AOG040		m2	PAV.BALDOSA GRES CATALÁN 25x25			
			Pavimento de baldosa de gres catalán de 25x25 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VG060	1,000	m2	Baldosa gres catalán 25x25 cm	12,75	12,75	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U04AOG050		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA BALDOSA GRES BOTÓN COLOR 20x20			
			Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas de gres de color de 20x20 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y altura 4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), dejando una junta de 1 cm entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P25VG080	1,000	m2	Baldosa gres botones 20x20 cm	14,99	14,99	
P01FJ006	1,900	kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,94	1,79	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			34,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOG060		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA GRES ACANALADURA COLOR			
			Pavimento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas de gres de color de 40x40 cm, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), dejando una junta de 1 cm entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01A090	0,450	h.	Cuadrilla A	39,27	17,67	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
P25VG090	1,000	m2	Baldosa gres acanaladura 40x40 cm	14,99	14,99	
P01FJ006	0,600	kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,94	0,56	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U04AOH LOSETA/BALDOSA HIDRÁULICA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AOH010		m2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20			
			Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P25VH025	1,000	m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm	6,54	6,54	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

U04AOH020		m2	AV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20			
			Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P25VH030	1,000	m2	Loseta 4 past.piza.gris 20x20 cm	7,70	7,70	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04AOH030		m2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.COLO.20x20			
			Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color de 20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P25VH035	1,000	m2	Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm	8,17	8,17	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04AOH040		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTÓN GRIS 20x20 cm			
			Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con losetas hidráulicas de cemento de color gris de 20x20 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y altura 4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VH040	1,000	m2	Loseta botones cem.gris 20x20 cm	7,21	7,21	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AOH050		m2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN PIZARRA 30x30			
			Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VH060	1,000	m2	Loseta botones cem.piza.30x30 cm	7,33	7,33	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AOH060		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm			
			Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con losetas hidráulicas de cemento de color de 20x20 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y altura 4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VH050	1,000	m2	Loseta botones cem.color 20x20cm	8,17	8,17	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH070		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA CEM.ACANALADURA GRIS 40			
			Pavimento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hidráulicas de cemento de color gris de 40x40 cm, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,440	h.	Cuadrilla A	39,27	17,28	
P25VH200	1,000	m2	Baldosa acanaladura cem.gris 40x40 cm	11,63	11,63	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AOH080		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA CEM.ACANALADURA COLOR 4			
			Pavimento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hidráulicas de cemento de color de 40x40 cm, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,440	h.	Cuadrilla A	39,27	17,28	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
P25VH205	1,000	m2	Baldosa acanaladura cem.color 40x40 cm	13,63	13,63	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AOH100		m2	PAV.BALDOSA CHINA LAVA.30x30x3,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica, de 30x30x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VH110	1,000	m2	Baldosa china lavada 30x30x3,5cm	9,15	9,15	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04AOH120		m2	PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x4,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x4,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VH115	1,000	m2	Baldosa china lavada 40x40x4,5cm	9,81	9,81	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04AOH130		m2	PAV.BALDOSA CHINA LAVA.50x50x4,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica, de 50x50x4,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VH130	1,000	m2	Baldosa china lavada 50x50x4,5cm	10,67	10,67	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04AOH140		m2	PAV.BALDO.CEM.MONOCAPA 20x10x3,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica monocapa de cemento de 20x10x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P25VH135	1,000	m2	Baldosa cemen.monoca 20x10x3,5cm	8,54	8,54	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AOH150		m2	PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VH145	1,000	m2	Baldosa cemen.reliev.40x40x3,5cm	11,50	11,50	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH160		m2	PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.50x25x4,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 50x25x4,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VH155	1,000	m2	Baldosa cemen.reliev.50x25x4,5cm	12,56	12,56	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			24,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AOH170		m2	PAV.BALDOSA CEM.ESTRIA.30x30x3,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VH165	1,000	m2	Baldosa cemen.estria.30x30x3,5cm	11,50	11,50	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH180		m2	PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x3,5			
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VH175	1,000	m2	Baldos.cem.estr.puli.30x30x3,5cm	11,50	11,50	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH190		m2	PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40			
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VH185	1,000	m2	Baldosa ceme.imit.piedra 40x40cm	15,57	15,57	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AOH200		m2	PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA FORMA			
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, forma especial, sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VH195	1,000	m2	Baldosa ceme.imit.piedra forma	16,22	16,22	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U04AOT DE TERRAZO

U04AOT010		m2	PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.40x40x3,5			
			Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x40x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VT010	1,000	m2	Baldosa terraz.granito 40x40x3,5	12,29	12,29	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AOT020		m2	PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.50x25x4,5			
			Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 50x25x4,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VT030	1,000	m2	Baldosa terraz.granito 50x25x4,5	17,52	17,52	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AOT030		m2	PAV.TERRAZO RELIEV.PUL.30x30x3,5			
			Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VT050	1,000	m2	Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5	10,80	10,80	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04AOT040		m2	PAV.TERRAZO RELIEV.PULID.50x50x5			
			Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 50x50x5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P25VT070	1,000	m2	Baldo.terraz.relie.pul.50x50x5	22,28	22,28	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04AOT050		m2	PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x3,5			
			Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VT090	1,000	m2	Baldosa terrazo pétreo 30x30x3,5	16,73	16,73	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04AOT060		m2	PAV.TERR.PÉTREO ANTIDESLIZ.30x30			
			Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo antideslizante, de 30x30 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VT110	1,000	m2	Baldo.terr.pétreo antidesl.30x30	14,77	14,77	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04AOT070		m2	PAV.BALDO.CEM.VIBRO.RELI.30x30x6			
			Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 30x30x6 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P25VT120	1,000	m2	Baldosa cem. vibro.rel.30x30x6cm	17,52	17,52	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AOT080		m2	PAV.BALDO.CEM.VIBRO.RELI.40x60x6			
			Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 40x40x6 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P25VT140	1,000	m2	Baldosa cem. vibro.rel.40x60x6cm	16,60	16,60	
P25W015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,20	0,20	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01AL030	0,001	m3	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	70,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			30,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U04AA ACABADOS SUPERFICIALES ACCESIBILIDAD						
U04AA010		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA BOTÓN ALUMINIO 25x4 mm			
			Conjunto de botones para crear pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, formado por piezas de aluminio anodizado antideslizantes de 25 mm de diámetro y 4 mm de altura, fijadas al soporte mediante adhesivo, i/replanteo formando una retícula ortogonal con separación entre centros de 50 mm. Medida la superficie teórica ejecutada.			
O01A030	1,700	h.	Oficial primera	16,08	27,34	
O01A050	1,700	h.	Ayudante	15,61	26,54	
P25W030	400,000	ud	Botón aluminio anodizado 25x4 mm	0,65	260,00	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			314,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
U04AA020		m2	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL FRANJA ALUMINIO 25x5 mm			
			Conjunto de bandas para crear franja de pavimento táctil direccional según Orden VIV/561/2010, formado por pletinas de aluminio anodizado antideslizantes de 280x25 mm y 5 mm de altura, fijadas al soporte mediante adhesivo, i/replanteo formando una geometría regular de líneas rectas y paralelas con separación entre ejes de 50 mm. Medida la superficie teórica ejecutada.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A050	1,100	h.	Ayudante	15,61	17,17	
P25W035	70,000	ud	Pletina aluminio anodizado 280x25x5 mm	1,73	121,10	
P08MA020	0,189	kg	Adhesivo contacto	2,95	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			156,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U04AA030		m	BANDA ANTIDESLIZANTE CARBORUNDO P/PELDAÑO			
			Banda antideslizante para señalizar peldaños de escalera situados en exteriores según Orden VIV/561/2010, de alto contraste en textura y color con el pavimento, de 5 cm de anchura, realizada con partículas de carborundo ligadas con resina epoxi, i/ alisado y limpieza.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P25W040	0,600	kg	Partículas carburo de silicio	8,60	5,16	
P01UA010	0,042	kg	Resina epoxi	17,12	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			9,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
U04AA040		m	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL PROVISIONAL CAUCHO AMARILLO 40			
			Franja de 40 cm de pavimento táctil indicador direccional para recorrido alternativo en obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal accesible según Orden VIV/561/2010, ejecutado con pavimento de caucho de color amarillo, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm; fijado al soporte mediante adhesivo bicomponente, i/alisado y limpieza.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P01UA050	0,140	kg	Adhesivo bicomponente resinas epoxi	17,16	2,40	
P08SG130	0,424	m2	Pavimento caucho relieve amarillo 400x5 mm	33,67	14,28	
			TOTAL PARTIDA.....			20,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U04R CERRAMIENTOS						
SUBAPARTADO U04RM MALLAS GALVANIZADAS						
U04RM010		m.	MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.			
			Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)			
O01A090	0,131	h.	Cuadrilla A	39,27	5,14	
P13VS010	1,000	m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	1,89	1,89	
P13VP020	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	17,01	1,36	
P13VP040	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	17,01	1,36	
P13VP030	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio	4,77	1,43	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta	4,39	0,35	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04RM020		m.	MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.			
			Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)			
O01A090	0,261	h.	Cuadrilla A	39,27	10,25	
P13VS010	2,000	m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	1,89	3,78	
P13VP130	0,030	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio	8,42	0,25	
P13VP120	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	27,05	2,16	
P13VP140	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	27,05	2,16	
P13VP150	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta	7,60	0,61	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U04RM030		m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=1 m.			
			Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)			
O01A090	0,131	h.	Cuadrilla A	39,27	5,14	
P13VS020	1,000	m2	Malla S/T galv.cal. 50/14 STD	1,44	1,44	
P13VP020	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	17,01	1,36	
P13VP040	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	17,01	1,36	
P13VP030	0,300	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio	4,77	1,43	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta	4,39	0,35	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04RM040		m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)			
O01A090	0,261	h.	Cuadrilla A	39,27	10,25	
P13VS020	2,000	m2	Malla S/T galv.cal. 50/14 STD	1,44	2,88	
P13VP130	0,030	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio	8,42	0,25	
P13VP120	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	27,05	2,16	
P13VP140	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	27,05	2,16	
P13VP150	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta	7,60	0,61	
A01MA030	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

U04RM050		m.	M.ANUD.GALV.150x18x30/100 1,50m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla anudada galvanizada en caliente, trama 150x18x30/100 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-15/P/40.			
O01A090	0,090	h.	Cuadrilla A	39,27	3,53	
P13VS070	1,000	m2	Malla anud. galv. 150x18x30/100	2,07	2,07	
P13VP080	0,300	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	6,53	1,96	
P13VP070	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1,5 m.escuadra	22,07	1,77	
P13VP090	0,080	ud	Poste galv.D=48 h=1,5 m.jabalcón	22,07	1,77	
P13VP100	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	6,03	0,48	
A01RH100	0,008	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO U04W GEOTEXTILES

U04W010		m2	LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colocada en la explanación de carreteras.			
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
P06BG250	1,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04W020		m2	LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2 Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación de carreteras.			
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P06BG260	1,000	m2	Lámina geot. PP-230 g/m2	1,41	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04W030		m2	LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 O.F. Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colocada en trasdós de obras de fábrica.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BG250	1,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04W040		m2	LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2 O.F. Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en trasdós de obras de fábrica.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P06BG260	1,000	m2	Lámina geot. PP-230 g/m2	1,41	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U04N SANEOS DE FIRMES

SUBAPARTADO U04NA FIRMES DE CAPAS GRANULARES

U04NA010 m2 SANEO FIRME ZAHORRA NATURAL 35 cm.

Saneo de blandón de firme granular y profundidad 35 cm., con zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.

O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF810	0,770	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	4,14	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M07W020	15,400	t.	km transporte zahorra	0,11	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04NA020 m2 SANEO FIRME ZAHORRA NATURAL 50 cm.

Saneo de blandón de firme granular y profundidad 50 cm., con zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), puesta en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.

O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF810	1,100	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	5,92	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M08NM010	0,015	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,70	
M08RN040	0,015	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,49	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M07W020	22,000	t.	km transporte zahorra	0,11	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U04NA030 m2 SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 35 cm.

Saneo de blandón de firme granular y profundidad 35 cm., con zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.

O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF820	0,770	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	5,84	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M07W020	22,000	t.	km transporte zahorra	0,11	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04NA040		m2	SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 50 cm.			
			Saneo de blandón de firme granular y profundidad 50 cm., con zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF820	1,100	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	8,35	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB020	0,060	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,20	
M08NM010	0,015	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,70	
M08RN040	0,015	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,49	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M07W020	35,000	t.	km transporte zahorra	0,11	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U04NA050		m2	SANEO FIRME Z.N. 25 cm. Z.A.25 cm.			
			Saneo de blandón de firme granular y profundidad 50 cm., con 25 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 25 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm., extendidas y compactadas, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF810	0,550	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	2,96	
P01AF820	0,550	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	4,17	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB020	0,060	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,20	
M08NM010	0,015	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,70	
M08RN040	0,015	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,49	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M07W020	25,000	t.	km transporte zahorra	0,11	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04NA060		m2	SANEO FIRME Z.N. 50 cm. Z.A.25 cm.			
			Saneo de blandón de firme granular y profundidad 75 cm., con 50 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 25 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm., extendidas y compactadas, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.			
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
P01AF810	1,100	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	5,92	
P01AF820	0,055	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	0,42	
M05EN030	0,045	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,48	
M07CB020	0,090	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,30	
M08NM010	0,020	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,93	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07W020	35,000	t.	km transporte zahorra	0,11	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04NA070		m2	SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 35 cm.			
			Saneo de blandón de firme granular y profundidad 35 cm., con suelo-cemento, fabricado con material con IP=0, puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF370	0,770	t.	Material p/suelo cemento IP=0	1,77	1,36	
P01CC330	0,025	t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	110,89	2,77	
P01PL130	0,008	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	2,24	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M03GC010	0,010	h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.	107,85	1,08	
M07W040	25,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	2,75	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04NA080		m2	SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 50 cm.			
			Saneo de blandón de firme granular y profundidad 50 cm., con suelo-cemento, fabricado con material con IP=0, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada con transporte de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF370	1,100	t.	Material p/suelo cemento IP=0	1,77	1,95	
P01CC320	0,035	t.	Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel	120,97	4,23	
P01PL130	0,008	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	2,24	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB020	0,060	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,20	
M08NM010	0,015	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,70	
M08RN040	0,015	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,49	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M03GC010	0,015	h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.	107,85	1,62	
M07W040	35,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	3,85	
M08CB010	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NA090		m3	ZAHORRA NATURAL EN SANEOS			
			Zahorra natural en saneo de blandón de firme granular y profundidad variable, con IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), puesta en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P01AF810	2,200	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	11,84	
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,120	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	4,40	
M08NM010	0,030	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	1,40	
M08RN040	0,030	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,98	
M08CA110	0,030	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,86	
M07W020	30,000	t.	km transporte zahorra	0,11	3,30	
				TOTAL PARTIDA.....		26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04NA100		m3	ZAHORRA ARTIFICIAL EN SANEOS			
			Zahorra artificial en saneo de blandón de firme granular y profundidad variable, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P01AF820	2,200	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	16,70	
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,120	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	4,40	
M08NM010	0,030	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	1,40	
M08RN040	0,030	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,98	
M08CA110	0,030	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,86	
M07W020	70,000	t.	km transporte zahorra	0,11	7,70	
			TOTAL PARTIDA.....			35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04NA110		m3	SUELO-CEMENTO EN SANEOS			
			Suelo-cemento en saneo de blandón de firme granular y profundidad variable, fabricado con material con IP=0, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada con transporte de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P01AF370	2,200	t.	Material p/suelo cemento IP=0	1,77	3,89	
P01CC330	0,070	t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	110,89	7,76	
P01PL120	1,600	t	Emulsión asfáltica C50B3 ADH	240,00	384,00	
M05EN030	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	3,30	
M07CB020	0,120	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	4,40	
M08NM010	0,030	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	1,40	
M08RN040	0,030	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,98	
M08CA110	0,030	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,86	
M03GC010	0,030	h.	Planta discont.grava-c.160 t./h.	107,85	3,24	
M07W040	70,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	7,70	
M08CB010	0,004	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			419,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U04NB FIRMES DE RIEGOS ASFÁLTICOS						
U04NB010		m2	SANEO 50 cm. Z.N./Z.A Y T.T.S.			
			Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con 25 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25). ZN(20) y 25 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25) y triple tratamiento superficial, puestas en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NB040	1,000	m2	T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES	4,88	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U04NB020		m2	SANEO 35 cm. Z.A Y T.T.S.			
			Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 35 cm., con zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25) y triple tratamiento superficial, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NB040	1,000	m2	T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES	4,88	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U04NB021		m2	SANEO 50 cm. Z.A Y T.T.S.			
			Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25) y triple tratamiento superficial, puesta en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NB040	1,000	m2	T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES	4,88	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U04NB030		m2	SANEO 35 cm. SUELO-CEMENTO Y T.T.S.			
			Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 35 cm., con suelo-cemento y triple tratamiento superficial, puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NB040	1,000	m2	T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES	4,88	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U04NB031		m2	SANEO 50 cm. SUELO-CEMENTO Y T.T.S.			
			Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con suelo-cemento y triple tratamiento superficial, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NB040	1,000	m2	T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES	4,88	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04NB040		m2	T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES			
			Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con suelo-cemento y triple tratamiento superficial, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
O01A040	0,010	h.	Oficial segunda	15,84	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01PL140	0,004	t.	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG	360,00	1,44	
P01AF330	0,018	t.	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	5,89	0,11	
P01AF310	0,013	t.	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	6,73	0,09	
P01AF290	0,010	t.	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	7,90	0,08	
M07AC020	0,010	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,06	
M08BR020	0,010	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,15	
M08CB010	0,010	h.	Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	37,23	0,37	
M08EG010	0,010	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,05	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,39	
M08RV010	0,010	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,46	
M07W010	1,000	t.	km transporte áridos	0,09	0,09	
				TOTAL PARTIDA.....		4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04NC FIRMES DE M.B.F.

U04NC010		m2	SANEO 25 cm. Z.N/Z.A. Y M.B.F.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en frío, profundidad de excavación 56 cm., con 25 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), y 25 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), y 6 cm. de M.B.F. AF-12, puestas en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NC040	0,120	t.	M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS	54,75	6,57	
				TOTAL PARTIDA.....		6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC020		m2	SANEO 35 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL Y M.B.F.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en frío, profundidad de excavación 41 cm., con 35 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), y 6 cm. de M.B.F. AF-12, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NC040	0,120	t.	M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS	54,75	6,57	
				TOTAL PARTIDA.....		6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC021		m2	SANEO 50 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL Y M.B.F.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en frío, profundidad de excavación 56 cm., con 50 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), y 6 cm. de M.B.F. AF-12, puesta en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NC040	0,120	t.	M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS	54,75	6,57	
				TOTAL PARTIDA.....		6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC030		m2	SANEO 35 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.F.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en frío, profundidad de excavación 41 cm., con 35 cm. de suelo-cemento y 6 cm. de M.B.F. AF-12, puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NC040	0,120	t.	M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS	54,75	6,57	
				TOTAL PARTIDA.....		6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04NC031		m2	SANEO 50 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.F.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en frío, profundidad de excavación 56 cm., con 50 cm. de suelo-cemento y 6 cm. de M.B.F. AF-12, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04NC040	0,120	t.	M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS	54,75	6,57	
			TOTAL PARTIDA.....			6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC040		t.	M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS			
			Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 en capa de rodadura para saneo de blandones, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso emulsión.			
O01A010	0,050	h.	Encargado	16,56	0,83	
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AF250	0,250	t.	Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo	9,06	2,27	
P01AF260	0,400	t.	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,59	3,44	
P01AF270	0,300	t.	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,40	2,52	
P01PL095	0,060	t.	Emulsión bituminosa aniónica A67BFM	339,38	20,36	
M05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	2,02	
M03MF010	0,050	h.	Pta.asfált. en frío disc.100 t/h	113,49	5,67	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
M08EA010	0,050	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	3,28	
M08RT050	0,050	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,95	
M08RV010	0,050	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	2,31	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			54,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04ND FIRMES DE M.B.C.

U04ND010		m2	SANEO 25 cm. Z.N./Z.A. Y M.B.C.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavación 60 cm., con 50 cm. de suelo-cemento, 5 cm. de M.B.C. S-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04ND040	0,240	t.	M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS	63,39	15,21	
			TOTAL PARTIDA.....			15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04ND020		m2	SANEO 35 cm. ZAHORRA A. Y M.B.C.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavación 45 cm., con 35 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), 5 cm. de M.B.C. S-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04ND040	0,240	t.	M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS	63,39	15,21	
			TOTAL PARTIDA.....			15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04NS021		m2	SANEO 50 cm. ZAHORRA A. Y M.B.C.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavación 60 cm., con 50 cm. de zahorra artificial, husos ZN(40), ZN(25) y 5 cm. de M.B.C. S-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04ND040	0,240	t.	M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS	63,39	15,21	
			TOTAL PARTIDA.....			15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04NS030		m2	SANEO 35 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.C.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavación 45 cm., con 35 cm. de suelo-cemento, 5 cm. de M.B.C. S-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U04ND040	0,240	t.	M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS	63,39	15,21	
			TOTAL PARTIDA.....			15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04NS031		m2	SANEO 50 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.C.			
			Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavación 60 cm., con 50 cm. de suelo-cemento, 5 cm. de M.B.C. S-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.			
U01CRL020	0,100	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC	1,67	0,17	
U04NA080	1,000	m2	SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 50 cm.	20,37	20,37	
U04ND040	0,240	t.	M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS	63,39	15,21	
			TOTAL PARTIDA.....			35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ND040		t.	M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12/S-20 en capas de rodadura e intermedia para saneo de blandones, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo y betún.			
O01A010	0,040	h.	Encargado	16,56	0,66	
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil	0,49	3,92	
P01AF150	0,550	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,11	4,46	
P01AF160	0,300	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,83	2,35	
P01AF170	0,100	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,34	0,73	
P01PL015	0,050	t.	Betún B 60/70 a pie de planta	384,38	19,22	
P01AF400	0,030	t	Filler calizo para MBC factoría	46,06	1,38	
M05PN010	0,040	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,61	
M03MC110	0,040	h.	Pta.asfált.caliente disc.160 t/h	291,26	11,65	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M08EA100	0,040	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	3,16	
M08RT050	0,040	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,56	
M08RV020	0,040	h.	Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.	60,18	2,41	
M08CA110	0,040	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	1,15	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			63,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO U05 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN						
APARTADO U05V SEÑALIZACIÓN VERTICAL						
SUBAPARTADO U05VA SEÑALES						
ELEMENTO U05VAA CIRCULARES						
U05VAA010		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA1			
			Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P27EVS010	1,000	ud	Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c	52,80	52,80	
P27EW010	3,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	71,71	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			146,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U05VAA012		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS020	1,000	ud	Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c	64,12	64,12	
P27EW010	3,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	71,71	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			169,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U05VAA014		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS030	1,000	ud	Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c	75,09	75,09	
P27EW010	3,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	71,71	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			180,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAA020		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA1			
			Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS040	1,000	ud	Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA1	75,25	75,25	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			231,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAA022		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS050	1,000	ud	Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA2	86,89	86,89	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			243,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAA024		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS060	1,000	ud	Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA3	118,09	118,09	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			274,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAA030		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA1			
			Señal circular de 120 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS070	1,000	ud	Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA1	110,85	110,85	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	140,12	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			297,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAA032		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal circular de 120 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS080	1,000	ud	Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA2	140,43	140,43	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	140,12	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			327,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAA034		ud	SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal circular de 120 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS090	1,000	ud	Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA3	190,71	190,71	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	140,12	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			377,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAT TRIANGULARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAT010		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA1			
			Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS100	1,000	ud	Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA1	74,29	74,29	
P27EW010	3,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	67,23	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			175,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05VAT015		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS110	1,000	ud	Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA2	97,50	97,50	
P27EW010	3,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	67,23	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			198,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05VAT020		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA1			
			Señal triangular de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS120	1,000	ud	Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA1	78,98	78,98	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	78,44	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			191,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U05VAT025		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal triangular de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS130	1,000	ud	Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA2	121,95	121,95	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			155,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAT030		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS140	1,000	ud	Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA2	92,83	92,83	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			249,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U05VAT035		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS150	1,000	ud	Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA3	129,89	129,89	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			286,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U05VAT040		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 170 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal triangular de 175 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS160	1,000	ud	Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA2	157,43	157,43	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			293,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05VAT045		ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 170 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal triangular de 175 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS170	1,000	ud	Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA3	213,15	213,15	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			349,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAC CUADRADAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAC010		ud	SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS180	1,000	ud	Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA2	63,57	63,57	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			219,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05VAC015		ud	SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS190	1,000	ud	Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA3	92,36	92,36	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			248,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05VAC020		ud	SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS200	1,000	ud	Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA2	96,44	96,44	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			252,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAC025		ud	SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS210	1,000	ud	Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA3	120,03	120,03	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			276,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VAC030		ud	SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2			
			Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS220	1,000	ud	Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA2	168,18	168,18	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			304,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VAC035		ud	SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3			
			Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS230	1,000	ud	Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA3	225,03	225,03	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			361,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAO OCTOGONALES

U05VAO010		ud	SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM Y DE CLASE RA1			
			Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflactante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS320	1,000	ud	Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA1	80,25	80,25	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			233,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAO015		ud	SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM Y DE CLASE RA2			
			Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retrorreflactante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS330	1,000	ud	Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA2	137,28	137,28	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			293,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05VAO020		ud	SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA1			
			Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflactante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS340	1,000	ud	Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y de clase RA1	203,50	203,50	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			359,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U05VAO025		ud	SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2			
			Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflactante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS350	1,000	ud	Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y de clase RA2	243,71	243,71	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			402,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAO030		ud	SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 120 CM Y DE CLASE RA1			
			Señal octogonal con doble apotema de 120 cm, retrorreflactante de clase RA1, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS360	1,000	ud	Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y de clase RA1	69,05	69,05	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
O01A020	0,125	h.	Capataz	16,32	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			227,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05VAO035		ud	SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 120 CM Y DE CLASE RA2			
			Señal octogonal con doble apotema de 120 cm, retrorreflactante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EVS370	1,000	ud	Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y de clase RA2	287,34	287,34	
P27EW020	3,500	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	122,61	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			443,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAR RECTANGULARES

U05VAR010		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 60X90 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2			
			Señal rectangular de 60x90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVS240	1,000	ud	Placa rectangular de 60 x 90 cm de lado de clase RA2	174,63	174,63	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			307,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAR015		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 60X90 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3			
			Señal rectangular de 60x90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVS250	1,000	ud	Placa rectangular de 60 X 90 cm de lado de clase RA3	148,12	148,12	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			280,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VAR020		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2			
			Señal rectangular de 60x120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVS260	1,000	ud	Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado de clase RA2	92,70	92,70	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			225,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U05VAR030		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3			
			Señal rectangular de 60x120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVS270	1,000	ud	Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado de clase RA3	121,64	121,64	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			254,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05VAR040		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2			
			Señal rectangular de 90x135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVS280	1,000	ud	Placa rectangular de 90 x 135 cm de lado de clase RA2	120,40	120,40	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			252,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAR050		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3			
			Señal rectangular de 90x135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVS290	1,000	ud	Placa rectangular de 90 x 135 cm de lado de clase RA3	188,40	188,40	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			320,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VAR060		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2			
			Señal rectangular de 120x180 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P27EVS300	1,000	ud	Placa rectangular de 120 x 180 cm de lado de clase RA2	183,14	183,14	
P27EW020	9,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	315,27	
P01HCM003	0,640	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	36,31	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,350	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	14,59	
			TOTAL PARTIDA.....			590,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05VAR070		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3			
			Señal rectangular de 120x180 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P27EVS310	1,000	ud	Placa rectangular de 120 x 180 cm de lado de clase RA3	260,30	260,30	
P27EW020	9,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	35,03	315,27	
P01HCM003	0,640	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	36,31	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,350	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	14,59	
			TOTAL PARTIDA.....			667,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAU INFORMATIVAS URBANAS Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE

U05VAU010		ud	MOD.SEÑAL NOR.INFOR.URB.125x25cm RA1			
			Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 125x25 cm., retrorreflectancia de clase RA1 colocada, excepto báculo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
P27EVS380	1,000	ud	Módulo señal inform.urb.125x25cm de clase RA1	99,09	99,09	
			TOTAL PARTIDA.....			114,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAU020		ud	MOD.SEÑAL REF.INFOR.URB.125x25cm RA2			
			Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 125x25 cm., retrorreflectancia de clase RA2 colocada, excepto báculo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
P27EVS390	1,000	ud	Módulo señal reflectante inf.urb.125x25cm de clase RA2	117,45	117,45	
			TOTAL PARTIDA.....			133,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U05VAU030		ud	SEÑAL SIA ALUMINIO ANOD. 420/594 mm			
			Señal de accesibilidad (SIA, itinerario peatonal accesible, cabina aseo público accesible o similar) en aluminio anodizado, de dimensiónes 420x594 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.			
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P23FK600	1,000	ud	Señal aluminio anod. de 420/594	13,56	13,56	
P14KW240	1,000	ud	Pequeño material	1,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VAR040		ud	SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2			
			Señal rectangular de 90x135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVS280	1,000	ud	Placa rectangular de 90 x 135 cm de lado de clase RA2	120,40	120,40	
P27EW010	4,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	89,64	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			252,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VAC050		ud	SEÑAL ESTACIONAMIENTO RESERVADO 60x60 cm S/SOPORTE			
			Señal cuadrada de 60x60 cm para indicación de plaza de estacionamiento reservada a personas con movilidad reducida, fabricada con chapa de acero galvanizado por estampación en una sola pieza, con pictograma de señal S-17 de la Dirección General de Tráfico y Símbolo Internacional de Accesibilidad en su esquina inferior derecha, con su borde inferior a 2,20 m de altura libre mínima, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01A020	0,125	h.	Capataz	16,32	2,04	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P27EN050	1,000	ud	Señal cuadrada normal L=60 cm.	76,25	76,25	
P27EW010	3,300	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	73,95	
M10SA010	0,125	h.	Ahoyadora	25,06	3,13	
A01RH090	0,100	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VAC060		ud	SEÑAL PARADA TAXI ACCESIBLE 60x60 cm S/SOPORTE			
			Señal cuadrada de 60x60 cm para indicación de parada de taxi donde exista un servicio permanente de vehículo adaptado, fabricada con chapa de acero galvanizado por estampación en una sola pieza, con pictograma de señal S-18 de la Dirección General de Tráfico y Símbolo Internacional de Accesibilidad en su esquina inferior derecha, con su borde inferior a 2,20 m de altura libre mínima, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01A020	0,125	h.	Capataz	16,32	2,04	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P27EN050	1,000	ud	Señal cuadrada normal L=60 cm.	76,25	76,25	
P27EW010	3,300	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	73,95	
M10SA010	0,125	h.	Ahoyadora	25,06	3,13	
A01RH090	0,100	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05VC CARTELES

U05VCC005		m2	CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA1			
			Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante clase RA1, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P27ER200	1,000	m2	Cartel de chapa de acero de clase RA1	86,15	86,15	
P27EW010	8,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	179,28	
P01HCM003	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	28,37	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,300	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	12,51	
			TOTAL PARTIDA.....			331,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VCC010		m2	CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2			
			Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P27ER205	1,000	m2	Cartel de chapa de acero de clase RA2	97,42	97,42	
P27EW010	8,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	179,28	
P01HCM003	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	28,37	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,300	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	12,51	
			TOTAL PARTIDA.....			342,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VCC015		m2	CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3			
			Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante clase RA3, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P27ER210	1,000	m2	Cartel de chapa de acero de clase RA3	127,59	127,59	
P27EW010	8,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	179,28	
P01HCM003	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	28,37	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,300	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	12,51	
			TOTAL PARTIDA.....			372,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05VCC020		m2	CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA1			
			Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P27ER200	1,000	m2	Cartel de chapa de acero de clase RA1	86,15	86,15	
P27EW010	8,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	179,28	
P01HCM003	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	28,37	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,300	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	12,51	
			TOTAL PARTIDA.....			331,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VCC025		m2	CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2			
			Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P27ER205	1,000	m2	Cartel de chapa de acero de clase RA2	97,42	97,42	
P27EW010	8,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	179,28	
P01HCM003	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	28,37	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,300	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	12,51	
			TOTAL PARTIDA.....			342,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UO5VCC030		m2	CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3			
			Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P27ER210	1,000	m2	Cartel de chapa de acero de clase RA3	127,59	127,59	
P27EW010	8,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	179,28	
P01HCM003	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	28,37	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
M05RN025	0,300	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	12,51	
			TOTAL PARTIDA.....			372,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U05VH HITOS						
ELEMENTO U05VHK KILOMÉTRICOS						
U05VHK010		ud	HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 CM DE LADO CON CLASE RA3			
			Hito kilométrico s-570 de 60x60 cm de lado, con material reflectante de clase RA3 i/ poste, tornillería y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EVH070	1,000	ud	Hito kilométrico s-570 de 60 x 60 cm de lado, de clase RA3	70,06	70,06	
P27EW010	2,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	49,30	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			148,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U05VHK020		ud	HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3			
			Hito kilométrico s-571 de 60x80 cm de lado, con material reflectante de clase RA3 i/ poste, tornillería y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EVH020	1,000	ud	Hito kilométrico s-571 de 60 x 80 cm de lado, de clase RA3	84,86	84,86	
P27EW010	2,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	53,78	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			167,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05VHK030		ud	HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2			
			Hito kilométrico s-571 de 60x80 cm de lado, con material reflectante de clase RA2 i/ poste, tornillería y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EVH010	1,000	ud	Hito kilométrico s-571 de 60 x 80 cm de lado, de clase RA2	56,94	56,94	
P27EW010	2,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	53,78	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			139,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VHK040		ud	HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA2			
			Hito kilométrico s-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectante clase RA2 i/ poste, tornillería y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EVH030	1,000	ud	Hito kilométrico s-572 de 40 x 60 cm de lado, de clase RA2	35,00	35,00	
P27EW010	2,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	49,30	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			113,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U05VHK050		ud	HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA3			
			Hito kilométrico s-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectante clase RA3 i/ poste, tornillería y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EVH040	1,000	ud	Hito kilométrico s-572 de 40 x 60 cm de lado, de clase RA3	48,80	48,80	
P27EW010	2,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	49,30	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05VHK060		ud	HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2			
			Hito kilométrico s-573 de 40x80 cm de lado, con material reflectante clase RA2 i/ poste, tornillería y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EVH050	1,000	ud	Hito kilométrico s-573 de 40 x 80 cm de lado, de clase RA2	47,90	47,90	
P27EW010	2,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	53,78	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			130,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VHK070		ud	HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3			
			Hito kilométrico s-573 de 40x80 cm de lado, con material reflectante clase RA3 i/ poste, tornillería y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EVH060	1,000	ud	Hito kilométrico s-573 de 40 x 80 cm de lado, de clase RA3	65,00	65,00	
P27EW010	2,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	53,78	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			147,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VHM MIRIAMÉTRICO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VHM010		ud	HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA2			
			Hito miriamétrico retrorreflectante clase RA2 i/ tornillería, excavación y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVH080	1,000	ud	Hito miriamétrico de clase RA2	338,62	338,62	
P01HCM003	0,250	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	14,18	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,140	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	5,84	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			391,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VHM020		ud	HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA3			
			Hito miriamétrico retrorreflectante clase RA3 i/ tornillería, excavación y cimentación, totalmente colocado.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P27EVH090	1,000	ud	Hito miriamétrico de clase RA3	431,58	431,58	
P01HCM003	0,250	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	14,18	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,140	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	5,84	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			484,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VHI INAUGURACIONES

U05VHI010		ud	HITO INAUGURACIÓN REFLEXIVO			
			Hito de inauguración reflexivo, según planos, incluso cimentación, totalmente colocado.			
O01A020	2,000	h.	Capataz	16,32	32,64	
O01A040	4,000	h.	Oficial segunda	15,84	63,36	
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
P27EVH100	1,000	ud	Hito inauguración reflexivo	992,87	992,87	
A01RH090	1,000	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	82,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1.232,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U05VP PANELES						
U05VP010		ud	PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional de 160x40 cm y retrorreflactancia clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EB225	1,000	ud	Panel direccional 160x40 de clase RA2	125,46	125,46	
P27EW010	4,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	98,60	
P01HCM003	0,200	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	11,35	
P27EW160	0,250	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,52	
M05RN025	0,100	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	4,17	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U05VP020		ud	PANEL DIRECCIONAL DOBLE 160x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional doble de 160x40 cm y clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
P27EB225	2,000	ud	Panel direccional 160x40 de clase RA2	125,46	250,92	
P27EW010	5,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	116,53	
P01HCM003	0,260	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	14,75	
P27EW160	0,500	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,04	
M05RN025	0,140	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	5,84	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			408,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05VP030		ud	PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 160x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional triple de 160x40 cm y clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P27EB225	3,000	ud	Panel direccional 160x40 de clase RA2	125,46	376,38	
P27EW010	6,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	134,46	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
P27EW160	0,750	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,55	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			561,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05VP040		ud	PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional de 80x40 cm y clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27EB210	1,000	ud	Panel direccional 80x40 de clase RA2	88,24	88,24	
P27EW010	4,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	98,60	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
P27EW160	0,250	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,52	
M05RN025	0,060	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	2,50	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			209,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VP050		ud	PANEL DIRECCIONAL DOBLE 80x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional doble de 80x40 cm y clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EB210	2,000	ud	Panel direccional 80x40 de clase RA2	88,24	176,48	
P27EW010	5,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	116,53	
P01HCM003	0,220	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	12,48	
P27EW160	0,500	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,04	
M05RN025	0,100	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	4,17	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			325,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VP060		ud	PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 80x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional triple de 80x40 cm y clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
P27EB210	3,000	ud	Panel direccional 80x40 de clase RA2	88,24	264,72	
P27EW010	6,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	134,46	
P01HCM003	0,280	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	15,88	
P27EW160	0,750	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,55	
M05RN025	0,150	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	6,25	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			442,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05VS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN

ELEMENTO U05VSA BÁCULOS

U05VSA010		ud	POSTE AIMPE SEÑAL.URB. 1 MÓDULO			
			Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación, totalmente colocado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EW070	1,000	ud	Poste AIMPE señ.urb. para 1 mod.	60,18	60,18	
M06CM030	1,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,75	
M06MI120	1,000	h.	Martillo manual picador neumático hasta 12kg	1,06	1,06	
A01RH090	0,150	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	12,43	
			TOTAL PARTIDA.....			116,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05VSA020		ud	BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 2 MÓDULOS			
			Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galvanizados, incluso cimentación, totalmente colocado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M06CM030	1,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,75	
M06MI120	1,000	h.	Martillo manual picador neumático hasta 12kg	1,06	1,06	
P27EW080	1,000	ud	Poste AIMPE señ.urb. para 2 mod.	251,70	251,70	
A01RH090	0,200	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	16,58	
			TOTAL PARTIDA.....			312,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VSA030		ud	BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 4 MÓDULOS			
			Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cuatro módulos galvanizados, incluso cimentación, totalmente colocado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EW100	1,000	ud	Poste AIMPE señ.urb. para 4 mod.	386,36	386,36	
M06CM030	1,000	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	3,75	
M06MI120	1,000	h.	Martillo manual picador neumático hasta 12kg	1,06	1,06	
A01RH090	0,300	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	24,87	
			TOTAL PARTIDA.....			455,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VSB BANDEROLAS

U05VSB010		ud	BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 5,00 M DE BRAZO Y HASTA 20			
			Banderola de acero galvanizado de hasta 5,00 m de brazo y/o hasta 20 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir cartel).			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
P01HCA088	6,300	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	374,35	
P01HDL020	0,630	m3	HL-150/B/20 central	52,36	32,99	
P03AC220	315,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	680,40	
P03AL240	2.339,220	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	5.426,99	
M05EN040	0,289	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,55	
M02GE020	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	104,17	
M07CG030	1,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	58,08	
M02PL010	1,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	19,60	
			TOTAL PARTIDA.....			6.815,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05VSB020		ud	BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 6,00 M DE BRAZO Y HASTA 25			
			Banderola de acero galvanizado de hasta 6,00 m de brazo y/o hasta 25 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir cartel).			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
P01HCA088	6,300	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	374,35	
P01HDL020	0,630	m3	HL-150/B/20 central	52,36	32,99	
P03AC220	315,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	680,40	
P03AL240	2.491,200	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	5.779,58	
M05EN040	0,289	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,55	
M02GE020	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	104,17	
M07CG030	1,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	58,08	
M02PL010	1,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	19,60	
			TOTAL PARTIDA.....			7.167,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VSB030		ud	BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 7,00 M DE BRAZO Y HASTA 30			
			Banderola de acero galvanizado de hasta 7,00 m de brazo y/o hasta 30 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir cartel).			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01HCA088	7,200	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	427,82	
P01HDL020	0,720	m3	HL-150/B/20 central	52,36	37,70	
P03AC220	360,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	777,60	
P03AL240	2.753,700	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	6.388,58	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
M02GE020	1,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	
M07CG030	1,500	h	Camión con grúa 16 t	58,08	87,12	
M02PL010	1,500	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	29,40	
			TOTAL PARTIDA.....			8.071,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VSB040		ud	BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y HASTA 35			
			Banderola de acero galvanizado de hasta 8,00 m de brazo y/o hasta 35 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir cartel).			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01HCA088	7,700	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	457,53	
P01HDL020	0,770	m3	HL-150/B/20 central	52,36	40,32	
P03AC220	385,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	831,60	
P03AL240	2.905,680	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	6.741,18	
M05EN040	0,353	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	21,44	
M02GE020	1,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	156,26	
M07CG030	1,500	h	Camión con grúa 16 t	58,08	87,12	
M02PL010	1,500	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	29,40	
			TOTAL PARTIDA.....			8.512,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VSP PÓRTICOS

U05VSP010		ud	PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 14,00 M Y HASTA 40 M2 DE CA			
			Pórtico de acero galvanizado de hasta 14,00 m de luz y hasta 40 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A070	8,000	h.	Peón ordinario	15,15	121,20	
P01HCA088	16,500	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	980,43	
P01HDL020	0,825	m3	HL-150/B/20 central	52,36	43,20	
P03AC220	825,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	1.782,00	
M05EN040	0,757	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	45,97	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	208,34	
M07CG030	2,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	116,16	
M02PL010	2,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	39,20	
P03AL240	5.286,350	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	12.264,33	
			TOTAL PARTIDA.....			15.681,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VSP020		ud	PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE CA			
			Pórtico de acero galvanizado de hasta 16,00 m de luz y hasta 40 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A070	8,000	h.	Peón ordinario	15,15	121,20	
P01HCA088	29,700	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.764,77	
P01HDL020	1,485	m3	HL-150/B/20 central	52,36	77,75	
P03AC220	1.485,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	3.207,60	
P03AL240	5.700,830	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	13.225,93	
M05EN040	1,362	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	82,71	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	208,34	
M07CG030	2,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	116,16	
M02PL010	2,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	39,20	
			TOTAL PARTIDA.....			18.924,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U05VSP030		ud	PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA			
			Pórtico de acero galvanizado de hasta 17,00 m de luz y hasta 60 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A070	9,000	h.	Peón ordinario	15,15	136,35	
P01HCA088	29,700	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.764,77	
P01HDL020	1,485	m3	HL-150/B/20 central	52,36	77,75	
P03AC220	1.485,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	3.207,60	
P03AL240	5.908,067	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	13.706,72	
M05EN040	1,362	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	82,71	
M02GE020	2,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	234,38	
M07CG030	2,250	h	Camión con grúa 16 t	58,08	130,68	
M02PL010	2,250	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	44,10	
			TOTAL PARTIDA.....			19.481,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05VSP040		ud	PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 18,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA			
			Pórtico de acero galvanizado de hasta 18,00 m de luz y hasta 60 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A070	9,000	h.	Peón ordinario	15,15	136,35	
P01HCA088	29,700	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.764,77	
P01HDL020	1,485	m3	HL-150/B/20 central	52,36	77,75	
P03AC220	1.485,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	3.207,60	
P03AL240	6.115,310	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	14.187,52	
M05EN040	1,362	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	82,71	
M02GE020	2,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	234,38	
M07CG030	2,250	h	Camión con grúa 16 t	58,08	130,68	
M02PL010	2,250	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	44,10	
			TOTAL PARTIDA.....			19.962,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VSP050		ud	PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 20,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA			
			Pórtico de acero galvanizado de hasta 20,00 m de luz y hasta 60 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).			
O01A020	1,500	h.	Capataz	16,32	24,48	
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A070	10,000	h.	Peón ordinario	15,15	151,50	
P01HCA088	31,280	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.858,66	
P01HDL020	1,564	m3	HL-150/B/20 central	52,36	81,89	
P03AC220	1.564,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	3.378,24	
P03AL240	8.559,010	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	19.856,90	
M05EN040	1,435	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	87,15	
M02GE020	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	312,51	
M07CG030	2,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	116,16	
M02PL010	3,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	58,80	
				TOTAL PARTIDA.....		26.006,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05VSP060		ud	PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA			
			Pórtico de acero galvanizado de hasta 22,00 m de luz y hasta 60 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).			
O01A020	1,500	h.	Capataz	16,32	24,48	
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A070	10,000	h.	Peón ordinario	15,15	151,50	
P01HCA088	31,280	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.858,66	
P01HDL020	1,564	m3	HL-150/B/20 central	52,36	81,89	
P03AC220	1.564,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	3.378,24	
P03AL240	9.111,650	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	21.139,03	
M05EN040	1,435	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	87,15	
M02GE020	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	312,51	
M07CG030	2,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	116,16	
M02PL010	3,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	58,80	
				TOTAL PARTIDA.....		27.288,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VSP070		ud	PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CA			
			Pórtico de acero galvanizado de hasta 24,00 m de luz y hasta 80 m² de cartel i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).			
O01A020	2,000	h.	Capataz	16,32	32,64	
O01A030	6,000	h.	Oficial primera	16,08	96,48	
O01A070	12,000	h.	Peón ordinario	15,15	181,80	
P01HCA088	32,900	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.954,92	
P01HDL020	1,645	m3	HL-150/B/20 central	52,36	86,13	
P03AC220	1.645,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	3.553,20	
P03AL240	15.387,570	kg	Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra	2,32	35.699,16	
M05EN040	1,509	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	91,64	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
M07CG030	3,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	174,24	
M02PL010	6,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	117,60	
				TOTAL PARTIDA.....		42.612,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05VSP080		ud	PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15,00 Y 20,00 m			
			Pórtico de aluminio de luz entre 15 m y 20 m i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir cartel).			
O01A020	2,000	h.	Capataz	16,32	32,64	
O01A030	6,000	h.	Oficial primera	16,08	96,48	
O01A070	12,000	h.	Peón ordinario	15,15	181,80	
P27EW150	1,000	ud	Pórtico de aluminio de luz entre 15 Y 20 m	8.790,00	8.790,00	
P01HCA088	29,700	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.764,77	
P01HDL020	1,485	m3	HL-150/B/20 central	52,36	77,75	
P03AC220	1.485,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	3.207,60	
M05EN040	1,362	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	82,71	
M02GE020	6,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	625,02	
M07CG030	1,000	h	Camión con grúa 16 t	58,08	58,08	
M02PL010	6,000	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	117,60	
			TOTAL PARTIDA.....			15.034,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO U05H SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

SUBAPARTADO U05HM MARCAS VIALES

ELEMENTO U05HMC CONVENCIONALES

U05HMC010		m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO			
			Marca vial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
P27EH100	0,300	kg	Pintura termoplástica en caliente para marcas viales	0,94	0,28	
P27EH070	0,050	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,04	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HMC020		m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO			
			Marca vial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
P27EH100	0,450	kg	Pintura termoplástica en caliente para marcas viales	0,94	0,42	
P27EH070	0,075	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,06	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05HMC030		m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO			
			Marca vial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 20 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
P27EH100	0,600	kg	Pintura termoplástica en caliente para marcas viales	0,94	0,56	
P27EH070	0,100	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,08	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05HMC040		m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm			
			Marca vial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
P27EH080	0,072	kg	Pintura acrílica	1,48	0,11	
P27EH070	0,048	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,04	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U05HMC050		m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm			
			Marca vial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
P27EH080	0,108	kg	Pintura acrílica	1,48	0,16	
P27EH070	0,072	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,06	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HMC060		m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 20 cm			
			Marca vial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 20 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
P27EH080	0,144	kg	Pintura acrílica	1,48	0,21	
P27EH070	0,096	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,08	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05HMC070		m	MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,			
			Marca vial de tipo ii (rr), de pintura reflectante, tipo acrílica en base agua autorreticulable, de 10 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
P27EH060	0,250	kg	Pintura acrílica en solución acuosa	1,50	0,38	
P27EH070	0,060	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,05	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05HMC080		m	MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, Marca vial de tipo ii (rr), de pintura reflectante, tipo acrílica en base agua autorreticulable, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
P27EH060	0,375	kg	Pintura acrílica en solución acuosa	1,50	0,56	
P27EH070	0,090	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05HMC090		m	MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, Marca vial de tipo ii (rr), de pintura reflectante, tipo acrílica en base agua autorreticulable, de 20 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
P27EH060	0,500	kg	Pintura acrílica en solución acuosa	1,50	0,75	
P27EH070	0,120	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

U05HMC100		m	MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la superficie, premarcaje y eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
P27EH090	0,072	kg	Pintura amarilla para marcas viales	1,58	0,11	
P27EH070	0,048	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U05HMC110		m	MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie, premarcaje y eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).			
O01A030	0,002	h.	Oficial primera	16,08	0,03	
M10SP020	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,07	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
P27EH090	0,108	kg	Pintura amarilla para marcas viales	1,58	0,17	
P27EH070	0,072	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05HMS SONORAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05HMS010		m.	MARCA VIAL SONORA a=15 cm.			
			Marca vial sonora de ancho 15 cm., con pintura termoplástica, con una dotación de 0,280 kg/m., incluso p.p. de imprimación, totalmente terminada.			
O01A030	0,004	h.	Oficial primera	16,08	0,06	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
P27EH050	0,045	l.	Líquido imprim.para bandas son.	7,78	0,35	
P27EH030	0,280	kg	Pintura marca vial termoplástica blanca	4,97	1,39	
P27EH040	0,100	kg	Microesferas vidrio m.v.	0,82	0,08	
M07AC020	0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,001	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,01	
M10SP010	0,004	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	96,45	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05HS SÍMBOLOS Y CEBREADOS

ELEMENTO U05HSC CEBREADOS

U05HSC010		m2	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM			
			MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS			
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
M10SP020	0,010	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,33	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
P27EH100	3,000	kg	Pintura termoplástica en caliente para marcas viales	0,94	2,82	
P27EH070	0,500	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HSC020		m2	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS			
			MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS			
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
M10SP020	0,010	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,33	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
P27EH080	0,720	kg	Pintura acrílica	1,48	1,07	
P27EH070	0,480	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U05HSC030		m2	MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,			
			MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS			
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
M10SP020	0,010	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.	33,44	0,33	
M08BR010	0,001	h.	Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador	26,87	0,03	
M05PN120	0,001	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	0,03	
P27EH060	2,500	kg	Pintura acrílica en solución acuosa	1,50	3,75	
P27EH070	0,600	kg	Microesferas de vidrio	0,82	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05HSS SÍMBOLOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05HSS010		m2	PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS			
			Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M10SP010	0,200	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	96,45	19,29	
P27EH010	0,900	kg	Pintura marca vial alcídica blanca	0,54	0,49	
P27EH040	0,550	kg	Microesferas vidrio m.v.	0,82	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U05HSS020		m2	PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS			
			Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M07AC020	0,020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,12	
M08BR020	0,020	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,30	
M10SP010	0,200	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	96,45	19,29	
P27EH030	0,900	kg	Pintura marca vial termoplástica blanca	4,97	4,47	
P27EH040	0,550	kg	Microesferas vidrio m.v.	0,82	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			30,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HSS030		ud	MARCADO PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA TRANSF. LATERAL			
			Marcado de plaza de aparcamiento perpendicular o diagonal a la acera, reservada a personas con movilidad reducida con transferencia lateral, de 5,00x2,20 m, con pintura acrílica color blanco para línea de 10 cm de anchura, cebreado para zona de aproximación y transferencia lateral de 1,50 m de anchura en toda su longitud y Símbolo Internacional de Accesibilidad, sobre fondo con pintura acrílica color azul, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo, premarcaje y encintado. Según Orden VIV/561/2010. Medida la unidad terminada.			
O01A030	1,700	h.	Oficial primera	16,08	27,34	
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
M08BR020	0,177	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	2,64	
M10SP010	1,050	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	96,45	101,27	
P27EH015	8,000	kg	Pintura marca vial acrílica azul	3,27	26,16	
P24WW220	1,500	ud	Pequeño material	1,11	1,67	
			TOTAL PARTIDA.....			184,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05HSS040		ud	MARCADO PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA TRANSF. LATERAL COMPARTI			
			Marcado de dos plazas de aparcamiento perpendiculares o diagonales a la acera, reservadas a personas con movilidad reducida con transferencia lateral compartida, de dimensiones 5,00x2,20 m cada plaza; con pintura acrílica color blanco para línea de 10 cm de anchura, cebreado para zona de aproximación y transferencia lateral de 1,50 m de anchura en toda su longitud y Símbolo Internacional de Accesibilidad, sobre fondo con pintura acrílica color azul, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo, premarcaje y encintado. Según Orden VIV/561/2010. Medida la unidad terminada.			
O01A030	2,800	h.	Oficial primera	16,08	45,02	
O01A070	2,800	h.	Peón ordinario	15,15	42,42	
M08BR020	0,124	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	1,85	
M10SP010	1,785	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	96,45	172,16	
P27EH015	16,000	kg	Pintura marca vial acrílica azul	3,27	52,32	
P24WW220	2,000	ud	Pequeño material	1,11	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			315,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05HSS050		ud	MARCADO PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA TRANSF. TRASERA			
			Marcado de plaza de aparcamiento en línea, reservada a personas con movilidad reducida con transferencia trasera, de 5,00x2,20 m, con pintura acrílica color blanco para línea de 10 cm de anchura, cebreado para zona de aproximación y transferencia lateral de 1,50 m de anchura en toda su longitud y Símbolo Internacional de Accesibilidad, sobre fondo con pintura acrílica color azul, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo, premarcaje y encintado. Según Orden VIV/561/2010. Medida la unidad terminada.			
O01A030	1,550	h.	Oficial primera	16,08	24,92	
O01A070	1,550	h.	Peón ordinario	15,15	23,48	
M08BR020	0,127	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	1,89	
M10SP010	0,900	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	96,45	86,81	
P27EH015	8,000	kg	Pintura marca vial acrílica azul	3,27	26,16	
P24WW220	1,500	ud	Pequeño material	1,11	1,67	
			TOTAL PARTIDA.....			164,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05HSS060		ud	ROTULACIÓN SIA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA			
			Marcado y rotulación del Símbolo Internacional de Accesibilidad en plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida, con un tamaño de 1,40x1,60 m, con pintura acrílica color blanco, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo, premarcaje y encintado. Según Orden VIV/561/2010. Medida la unidad terminada.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M08BR020	0,015	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,22	
M10SP010	0,100	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	96,45	9,65	
P24WW220	1,000	ud	Pequeño material	1,11	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U05B BALIZAMIENTO

SUBAPARTADO U05BC BALIZAMIENTO CONVENCIONAL

ELEMENTO U05BCB BALIZA DE BORDE

U05BCB010		ud	BALIZA DE BORDE REFL. TB-7			
			Baliza de borde reflectante TB-7, colocada.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB010	1,000	ud	Baliza borde reflec. tipo TB-7	20,19	20,19	
			TOTAL PARTIDA.....			21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U05BCB020		ud	BALIZA DE BORDE REFL. TB-8			
			Baliza de borde reflectante TB-8, colocada.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB020	1,000	ud	Baliza borde reflec. tipo TB-8	58,46	58,46	
			TOTAL PARTIDA.....			59,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05BCB030		ud	BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2			
			Baliza cilíndrica ch-75 con material reflectante clase ra2, totalmente colocada.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27EB025	1,000	ud	Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 con base y anclaje	32,00	32,00	
			TOTAL PARTIDA.....			39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCC CINTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05BCC010		m.	CINTA ADHESIVA REFL.OBRAS a=10cm			
			Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra de 10 cm. de ancho, amarilla o blanca, colocada.			
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P27EB030	1,000	m.	Cinta adhesiva reflex. a=10 cm.	3,23	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05BCC020		m.	CINTA ADHESIVA REFL.OBRAS a=15cm			
			Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra de 15 cm. de ancho, amarilla o blanca, colocada.			
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P27EB040	1,000	m.	Cinta adhesiva reflex. a=15 cm.	5,97	5,97	
			TOTAL PARTIDA.....			6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05BCC030		m.	CINTA DE GUÍA REFLEXIVA TB-13			
			Cinta de guía reflexiva TB-13, colocada.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P27EB050	1,000	m.	Cinta de guía reflex. TB-13	1,52	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U05BCC040		m.	CINTA BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO			
			Cinta de balizamiento de plástico R/B y A/B de resistencia normal, colocada.			
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
P27EB060	1,000	m.	Cinta baliz.plást. R/B y A/B	0,39	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCI BARRIL DE ISLETA

U05BCI010		ud	BARRIL REFLEXIVO DE ISLETA			
			Barril reflexivo de isleta, colocado sobre el pavimento, incluso lastrado de arena.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P27EB070	1,000	ud	Barril reflexivo de isleta	535,39	535,39	
P01AA040	0,300	t.	Arena de río 0/5 mm.	8,52	2,56	
			TOTAL PARTIDA.....			568,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCN CONOS

U05BCN010		ud	CONO POLIETILENO REFLECT. 300 mm			
			Cono polietileno reflectante de 300 mm. de diámetro colocado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB080	1,000	ud	Cono irromp.reflect. TB-6 D=300	11,21	11,21	
			TOTAL PARTIDA.....			12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05BCN020		ud	CONO POLIETILENO REFLECT. 500 mm			
			Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB090	1,000	ud	Cono irromp.reflect. TB-6 D=500	25,90	25,90	
			TOTAL PARTIDA.....			27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05BCN030		ud	CONO POLIE. H.I. REFLEC. 700 mm			
			Cono polietileno H. I. reflectante de 700 mm. de diámetro, colocado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB100	1,000	ud	Cono irromp.reflect. TB-6 D=700	42,95	42,95	
			TOTAL PARTIDA.....			44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCO OJOS DE GATO

U05BCO010		ud	OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA			
			Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB110	1,000	ud	Ojos gato TB-10 reflect.una cara	6,07	6,07	
P27EB130	0,100	kg	Resina de fijación al pavimento	22,20	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U05BCO020		ud	OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA			
			Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB120	1,000	ud	Ojos gato TB-10 reflect.dos cara	7,16	7,16	
P27EB130	0,100	kg	Resina de fijación al pavimento	22,20	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCP PIQUETAS

U05BCP010		ud	PIQUETA REFLEXIVA TB-11			
			Piqueta de jalonamiento reflexiva TB-11 de l=90 cm., colocada.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB140	1,000	ud	Piqueta jalonam.reflex.TB-11 90	6,63	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05BL BALIZAMIENTO LUMINOSO

ELEMENTO U05BLB BOYAS

U05BLB010		ud	BALIZA INTERMITENTE OBRAS TL-2			
			Baliza intermitente para obras de color ámbar con célula fotoeléctrica, TL-2, colocada.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P27EB150	1,000	ud	Baliza interm.c/célula fot.TL-2	40,13	40,13	
P27EB160	1,000	ud	Pila para baliza intem. TL-2	9,40	9,40	
			TOTAL PARTIDA.....			51,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BLC CASCADA LUMINOSA

U05BLC010		ud	CASCADA LUMINOSA TL-8 4 uds.			
			Cascada luminosa, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 4 unidades, incluso mano de obra para desplazamientos durante la ejecución de las obras.			
O01A070	50,000	h.	Peón ordinario	15,15	757,50	
P27EB170	1,000	ud	Cascada lumin. TL-8,4 uds.	1.792,27	1.792,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2.549,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05BLC020		ud	CASCADA LUMINOSA TL-8 8 uds.			
			Cascada luminosa, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 8 unidades, incluso mano de obra para desplazamientos durante la ejecución de las obras.			
O01A070	50,000	h.	Peón ordinario	15,15	757,50	
P27EB180	1,000	ud	Cascada lumin. TL-8,8 uds.	4.081,14	4.081,14	
			TOTAL PARTIDA.....			4.838,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BLR REMOLQUE SEÑALIZACIÓN

U05BLR010		ud	REMOLQUE DE SEÑALIZACIÓN TB-14			
			Remolque de señalización TB-14 con tres focos luminosos, incluso remolque, juego de luces, señales portátiles y desplazamientos durante la ejecución de las obras.			
O01A070	100,000	h.	Peón ordinario	15,15	1.515,00	
P27EB190	1,000	ud	Remolque señal. TB-14,3 focos	7.232,76	7.232,76	
			TOTAL PARTIDA.....			8.747,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BLS SEMÁFORO TRICOLOR

U05BLS010		ud	SEMÁFORO TRICOLOR TL-1			
			Semáforo tricolor TL-1, autorregulable con programador, incluso mano de obra para desplazamientos durante la ejecución de las obras.			
O01A070	100,000	h.	Peón ordinario	15,15	1.515,00	
P27EB200	1,000	ud	Semáforo tric. TL-1 autoreg.prg.	7.183,54	7.183,54	
			TOTAL PARTIDA.....			8.698,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05BP PANELES

U05BP010		ud	PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional de 160x40 cm y retrorreflactancia clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EB225	1,000	ud	Panel direccional 160x40 de clase RA2	125,46	125,46	
P27EW010	4,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	98,60	
P01HCM003	0,200	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	11,35	
P27EW160	0,250	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,52	
M05RN025	0,100	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	4,17	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U05BP020		ud	PANEL DIRECCIONAL DOBLE 160x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional doble de 160x40 cm y clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
P27EB225	2,000	ud	Panel direccional 160x40 de clase RA2	125,46	250,92	
P27EW010	5,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	116,53	
P01HCM003	0,260	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	14,75	
P27EW160	0,500	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,04	
M05RN025	0,140	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	5,84	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			408,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05BP030		ud	PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 160x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional triple de 160x40 cm y clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P27EB225	3,000	ud	Panel direccional 160x40 de clase RA2	125,46	376,38	
P27EW010	6,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	134,46	
P01HCM003	0,320	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	18,15	
P27EW160	0,750	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,55	
M05RN025	0,170	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	7,09	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			561,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05BP040		ud	PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional de 80x40 cm y clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27EB210	1,000	ud	Panel direccional 80x40 de clase RA2	88,24	88,24	
P27EW010	4,400	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	98,60	
P01HCM003	0,160	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	9,08	
P27EW160	0,250	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,52	
M05RN025	0,060	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	2,50	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			209,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05BP050		ud	PANEL DIRECCIONAL DOBLE 80x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional doble de 80x40 cm y clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EB210	2,000	ud	Panel direccional 80x40 de clase RA2	88,24	176,48	
P27EW010	5,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	116,53	
P01HCM003	0,220	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	12,48	
P27EW160	0,500	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,04	
M05RN025	0,100	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	4,17	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			325,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05BP060		ud	PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 80x40 cm, CON CLASE RA2			
			Panel direccional triple de 80x40 cm y clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.			
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
P27EB210	3,000	ud	Panel direccional 80x40 de clase RA2	88,24	264,72	
P27EW010	6,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	134,46	
P01HCM003	0,280	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	15,88	
P27EW160	0,750	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	1,55	
M05RN025	0,150	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	6,25	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			442,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U05BT HITOS						
ELEMENTO U05BTA ARISTA						
U05BTA010		ud	HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA3			
			Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia clase RA3, totalmente colocado.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P27EBH010	1,000	ud	Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA3	11,45	11,45	
			TOTAL PARTIDA.....			14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U05BTA020		ud	HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA2			
			Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), retrorreflectancia de clase RA2, totalmente colocado.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P27EBH020	1,000	ud	Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA2	10,75	10,75	
			TOTAL PARTIDA.....			13,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U05BTA030		ud	HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA3			
			Hito de arista (de 155 cm) tipo II (para autopista o autovía), de retrorreflectancia clase RA3, totalmente colocado.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P27EBH040	1,000	ud	Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA3	7,90	7,90	
			TOTAL PARTIDA.....			10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
U05BTA040		ud	HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA2			
			Hito de arista (de 155 cm) tipo II (para autopista o autovía), de retrorreflectancia clase RA2, totalmente colocado.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P27EBH030	1,000	ud	Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA2	7,70	7,70	
			TOTAL PARTIDA.....			10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
U05BTA050		ud	HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA			
			Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia clase RA3, sobre barrera, totalmente colocado.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P27EBH060	1,000	ud	Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA3, con anclaje para ba	9,45	9,45	
			TOTAL PARTIDA.....			14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS						
U05BTA060		ud	HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA			
			Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia clase ra2, sobre barrera, totalmente colocado.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P27EBH050	1,000	ud	Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA2, con anclaje para ba	8,75	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
U05BTA070		ud	HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA			
			Hito de arista (de 45 cm) tipo II (para autopista o autovía), de retrorreflectancia clase RA3, sobre barrera, totalmente colocado.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P27EBH080	1,000	ud	Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA3, con anclaje para b	7,60	7,60	
			TOTAL PARTIDA.....			12,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
U05BTA080		ud	HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA			
			Hito de arista (de 45 cm) tipo II (para autopista o autovía), de retrorreflectancia clase RA2, sobre barrera, totalmente colocado.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P27EBH070	1,000	ud	Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA2, con anclaje para b	7,40	7,40	
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05BTA090		ud	HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3			
			Hito hectométrico de 40 cm de lado y retroreflectancia clase RA3, colocada sobre poste galvanizado fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P27EBH090	1,000	ud	Hito hectométrico de 40 cm de lado y clase RA3	37,57	37,57	
P27EW010	2,200	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	49,30	
P01HCM003	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,94	
P27EW160	0,450	ud	Juego de tornillería para sustentación de señalización	2,07	0,93	
M05RN025	0,080	h.	Retrocargadora neum. 90 CV	41,69	3,34	
M07CG030	0,050	h	Camión con grúa 16 t	58,08	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			115,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BTD VÉRTICE

U05BTD010		ud	HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2			
			Hito de vértice n-120 con material reflectante clase RA2, lastrado con grava o gravilla, totalmente colocado.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EBH100	1,000	ud	Hito de vértice n-120 retrorreflectante de clase RA2	290,00	290,00	
P01AG060	0,283	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			308,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U05BTD020		ud	HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA3			
			Hito de vértice n-120 con material reflectante clase RA3, lastrado con grava o gravilla, totalmente colocado.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EBH110	1,000	ud	Hito de vértice n-120 retrorreflectante de clase RA3	340,00	340,00	
P01AG060	0,283	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			358,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U05BTD030		ud	HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA2			
			Hito de vértice n-180 con material reflectante clase RA2, lastrado con grava o gravilla, totalmente colocado.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EBH120	1,000	ud	Hito de vértice n-180 retrorreflectante de clase RA2	450,00	450,00	
P01AG060	0,635	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	7,11	
			TOTAL PARTIDA.....			472,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U05BTD040		ud	HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA3			
			Hito de vértice n-180 con material reflectante clase RA3, lastrado con grava o gravilla, totalmente colocado.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27EBH130	1,000	ud	Hito de vértice n-180 retrorreflectante de clase RA3	530,00	530,00	
P01AG060	0,635	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	7,11	
			TOTAL PARTIDA.....			552,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BTI ISLETA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05BTI010		ud	HITO DELINEADOR REFLEX. ISLETA			
			Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27EBH140	1,000	ud	Hito delimitador reflexivo isleta h=75 cm.	56,01	56,01	
			TOTAL PARTIDA.....			63,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BTT TEJA

U05BTT010		ud	HITO PVC (TEJA) h=72 cm. H.I.			
			Hito de teja de PVC de 72 cm. de altura, decorado a dos caras en H.I., con soporte galvanizado de 50 cm., anclado a tierra, colocado.			
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
P27EBH150	1,000	ud	Hito PVC(teja) 72cm c/sop.gal.50	12,64	12,64	
			TOTAL PARTIDA.....			16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U05BTT020		ud	HITO PVC (TEJA) h=155 cm. H.I.			
			Hito de teja de PVC de 155 cm. de altura con pasador, decorado a dos caras en H.I., anclado a tierra, colocado.			
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
P27EBH160	1,000	ud	Hito PVC(teja) 155 H.I. c/pasad.	18,31	18,31	
			TOTAL PARTIDA.....			22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05BW VARIOS

ELEMENTO U05BWE ESPEJOS

U05BWE010		ud	ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.			
			Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, colocado.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P27EB300	1,000	ud	Espejo convexo D=60 cm.	234,03	234,03	
P27EB320	1,000	ud	Luna espejo convexo D=60 cm.	56,94	56,94	
P27EW140	1,000	ud	Poste tubo 3 m. galv.para espejo	30,54	30,54	
A01RH090	0,150	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	12,43	
			TOTAL PARTIDA.....			396,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U05BWE020		ud	ESPEJO CONVEXO DE D=80 cm.			
			Espejo convexo de 80 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, colocado.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P27EB310	1,000	ud	Espejo convexo D=80 cm.	307,20	307,20	
P27EB330	1,000	ud	Luna espejo convexo D=80 cm.	88,41	88,41	
P27EW140	1,000	ud	Poste tubo 3 m. galv.para espejo	30,54	30,54	
A01RH090	0,200	m3	HORMIGÓN HM-15/P/20	82,89	16,58	
			TOTAL PARTIDA.....			536,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U05D DEFENSAS						
SUBAPARTADO U05DA BARANDILLAS						
ELEMENTO U05DAA GALVANIZADAS						
U05DAA010		m.	BARANDILLA METÁL. GALV. API-1			
			Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED060	1,000	m.	Barandilla gal.API-1 i/pl.ancl.	28,21	28,21	
M11M020	0,500	h.	Motosoldad.eléctrica 5 KVAs	2,38	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			45,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
U05DAA020		m.	BARANDILLA METÁL. GALV. API-2			
			Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de30x30x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED070	1,000	m.	Barandilla gal.API-2 i/pl.ancl.	32,90	32,90	
M11M020	0,500	h.	Motosoldad.eléctrica 5 KVAs	2,38	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			49,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
U05DAA030		m.	BARANDILLA METÁL. GALV. API-4			
			Barandilla metálica galvanizada, con pasamanos de diámetro 50x1,5 mm., fijaciones IPN-120 mm., soladadas a placas de anclaje y barrera de seguridad doble onda galvanizada de 3 mm., con una altura de 1,20 m., totalmente terminado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED080	1,000	m.	Barandilla gal.API-4 i/pl.ancl.	45,44	45,44	
M11M020	0,500	h.	Motosoldad.eléctrica 5 KVAs	2,38	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			62,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
U05DAA040		m.	BARANDILLA TIPO JAMÓN 3 TUBOS			
			Barandilla metálica de acero galvanizado, tipo jamón para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de 1,20 m. de altura, incluso poste tipo jamón, 3 tubos de 40 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, casquillos, terminales y placa de anclaje, instalada.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P27ED020	0,500	ud	Poste t.jamón acero inox. 1,20 m	70,25	35,13	
P27ED030	2,000	m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos	8,70	17,40	
P27ED040	0,100	ud	Terminal	21,90	2,19	
P27ED050	1,000	ud	Placa de anclaje	3,99	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			74,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05DAA050		m.	BARANDILLA TIPO JAMÓN 2 TUBOS			
			Barandilla metálica de acero galvanizado, tipo jamón para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de 1,20 m. de altura, incluso poste tipo jamón, 2 tubos de 40 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, casquillos, terminales y placa de anclaje, instalada.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P27ED020	0,500	ud	Poste t.jamón acero inox. 1,20 m	70,25	35,13	
P27ED030	2,000	m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos	8,70	17,40	
P27ED040	0,100	ud	Terminal	21,90	2,19	
P27ED050	1,000	ud	Placa de anclaje	3,99	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			72,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05DAA060		m.	BARANDILLA TIPO JAMÓN 1 TUBO			
			Barandilla metálica de acero galvanizada, tipo jamón para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de 1,20 m. de altura, incluso poste tipo jamón, 1 tubos de 40 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, casquillos, terminales y placa de anclaje, instalada.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P27ED020	0,500	ud	Poste t.jamón acero inox. 1,20 m	70,25	35,13	
P27ED030	1,000	m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos	8,70	8,70	
P27ED040	0,100	ud	Terminal	21,90	2,19	
P27ED050	1,000	ud	Placa de anclaje	3,99	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			60,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05DAA070		m.	BARANDILLA RECTANGULAR 3 TUBOS			
			Barandilla metálica de acero galvanizado, de poste rectangular, para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de 1,08 m. de altura, incluso poste, 3 tubos de 40 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, casquillos, terminales y placa de anclaje, instalada.			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
P27ED010	0,500	ud	Poste rect. acero inox. 1,08 m.	55,53	27,77	
P27ED030	3,000	m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos	8,70	26,10	
P27ED040	0,100	ud	Terminal	21,90	2,19	
P27ED050	1,000	ud	Placa de anclaje	3,99	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			76,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U05DAA080		m.	BARANDILLA RECTANGULAR 2 TUBOS			
			Barandilla metálica de acero galvanizada, de poste rectangular, para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de 1,08 m. de altura, incluso poste, 2 tubos de 40 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, casquillos, terminales y placa de anclaje, instalada.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P27ED010	0,500	ud	Poste rect. acero inox. 1,08 m.	55,53	27,77	
P27ED030	2,000	m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos	8,70	17,40	
P27ED040	0,100	ud	Terminal	21,90	2,19	
P27ED050	1,000	ud	Placa de anclaje	3,99	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05DAA090		m.	BARANDILLA RECTANGULAR 1 TUBO			
			Barandilla metálica de acero galvanizado, de poste rectangular, para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de 1,08 m. de altura, incluso poste, 1 tubos de 40 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, casquillos, terminales y placa de anclaje, instalada.			
O01BC041	0,200	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	3,69	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P27ED010	0,500	ud	Poste rect. acero inox. 1,08 m.	55,53	27,77	
P27ED030	1,000	m.	Tubo 40x1,5 mm. con casquillos	8,70	8,70	
P27ED040	0,100	ud	Terminal	21,90	2,19	
P27ED050	1,000	ud	Placa de anclaje	3,99	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05DB BARRERAS DE SEGURIDAD

U05DB010		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INF.			
			Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,50 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.			
			nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A070	0,135	h.	Peón ordinario	15,15	2,05	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED220	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ	17,80	17,80	
M07CB020	0,003	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,11	
M10SH010	0,012	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05DB020		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O INF.			
			Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.			
			nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A070	0,135	h.	Peón ordinario	15,15	2,05	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED190	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ	22,00	22,00	
M07CB020	0,003	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,11	
M10SH010	0,012	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05DB030		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INF. Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,045	h.	Oficial primera	16,08	0,72	
O01A070	0,135	h.	Peón ordinario	15,15	2,05	
O01A050	0,045	h.	Ayudante	15,61	0,70	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED180	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ	26,50	26,50	
M07CB020	0,003	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,11	
M10SH010	0,012	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DB040		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INF. Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A070	0,165	h.	Peón ordinario	15,15	2,50	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED160	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada de contención alta N1, í índ	34,20	34,20	
M07CB020	0,003	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,11	
M10SH010	0,014	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			40,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U05DB050		m	BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INF. Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,067	h.	Oficial primera	16,08	1,08	
O01A070	0,201	h.	Peón ordinario	15,15	3,05	
O01A050	0,067	h.	Ayudante	15,61	1,05	
P27ED090	0,250	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	1,20	
P27ED110	1,000	m	Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H1, índice	34,10	34,10	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,017	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			42,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05DB060		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INF. Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,40 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A070	0,165	h.	Peón ordinario	15,15	2,50	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED150	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada de contención alta N2, índic	47,20	47,20	
M07CB020	0,003	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,11	
M10SH010	0,014	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05DB070		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (spm), con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,40 m o inferior, índice de severidad a y nivel de severidad i i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A070	0,165	h.	Peón ordinario	15,15	2,50	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED210	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención normal	32,10	32,10	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,012	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U05DB080		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (spm), con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad a y nivel de severidad i i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,055	h.	Oficial primera	16,08	0,88	
O01A070	0,165	h.	Peón ordinario	15,15	2,50	
O01A050	0,055	h.	Ayudante	15,61	0,86	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED200	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención normal	33,40	33,40	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,012	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05DB090		m	BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (spm), con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad a y nivel de severidad i i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P27ED090	0,125	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	0,60	
P27ED170	1,000	m	Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención alta N	47,10	47,10	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,014	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05DB100		m	BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O INFER			
			Barrera de seguridad doble, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.			
			nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P27ED090	0,250	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	1,20	
P27ED140	1,000	m	Barrera metálica doble galvanizada de contención normal N2, índi	35,40	35,40	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,012	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DB110		m	BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W2 O INFER			
			Barrera de seguridad doble, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W2 o inferior, deflexión dinámica 0,60 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.			
			nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01A050	0,060	h.	Ayudante	15,61	0,94	
P27ED090	0,250	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	1,20	
P27ED130	1,000	m	Barrera metálica doble galvanizada de contención normal N2, índi	41,50	41,50	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,012	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			48,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DB120		m	BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIO			
			Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,00 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.			
			nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,067	h.	Oficial primera	16,08	1,08	
O01A070	0,201	h.	Peón ordinario	15,15	3,05	
O01A050	0,067	h.	Ayudante	15,61	1,05	
P27ED090	0,250	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	1,20	
P27ED120	1,000	m	Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H1, índice	38,50	38,50	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,017	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05DB130		m	BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W6 O INFERIO			
			Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H2, anchura de trabajo W6 o inferior, deflexión dinámica 1,60 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.			
			nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).			
O01A030	0,067	h.	Oficial primera	16,08	1,08	
O01A070	0,201	h.	Peón ordinario	15,15	3,05	
O01A050	0,067	h.	Ayudante	15,61	1,05	
P27ED090	0,250	ud	Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.	4,81	1,20	
P27ED100	1,000	m	Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H2, índice	44,50	44,50	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M10SH010	0,017	h.	Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz	89,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			52,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05DC PRETILES

U05DC010		m	PRETIL HORMIGON "IN SITU"			
			Pretil de hormigón "in situ" PHEJO/1-8a, incluso losa de apoyo en hormigón armado y encofrado visto. Totalmente terminado.			
O01A030	2,100	h.	Oficial primera	16,08	33,77	
O01A070	2,100	h.	Peón ordinario	15,15	31,82	
O01BE010	1,090	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	20,11	
O01BE020	1,090	h.	Ayudante Encofradores	17,65	19,24	
M12EM030	2,180	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	5,25	
P01EB010	0,033	m3	Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m	408,16	13,47	
P01DC010	0,432	kg	Aditivo desencofrante	1,43	0,62	
P01UC030	0,043	kg	Puntas 20x100	1,23	0,05	
P03AC200	102,560	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro	1,82	186,66	
P01HCM006	0,674	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	40,05	
			TOTAL PARTIDA.....			351,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U05DC020		m	PRETIL HORMIGON PREFABRICADO			
			Pretil de hormigón prefabricado PHPJ6/1-10a. Totalmente colocado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P27ED230	1,000	m	Barrera PHPJ6/1-10a	57,06	57,06	
M02GE010	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			70,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U05DC030		m	BARRERA HORMIGON PREFABRICADO			
			Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. Totalmente colocado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P27ED240	1,000	m	Barrera BHSPJ3/1a	32,51	32,51	
M02GE010	0,050	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			45,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05DC040		m	PRETIL HORM. PREF. C/ BARANDA			
			Pretil de hormigón simple prefabricado con baranda, tipo PXPJ6/1-14c. Totalmente colocado.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P27ED250	1,000	m	Pretil c/baranda PXPJ6/1-14c	202,25	202,25	
M02GE010	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	7,33	
			TOTAL PARTIDA.....			228,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U05DC050		m	PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INF.			
			Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.			
			nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en pptp).			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P27ED280	1,000	ud	Pretil metálico de contención alta H2, índice de severidad B	122,00	122,00	
M07CA030	0,050	h	Camión. Con caja fija. Para 16 t	55,87	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			140,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U05DC060		m	PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INF.			
			Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W2 o inferior, deflexión dinámica 0,60 m o inferior, índice de severidad B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.			
			nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en pptp).			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P27ED270	1,000	ud	Pretil metálico de contención alta H3, índice de severidad B	167,50	167,50	
M07CA030	0,050	h	Camión. Con caja fija. Para 16 t	55,87	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			185,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05DC070		m	PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H4b, W4 O INFERIOR, D=1,00 m O INF			
			Pretil con nivel de contención H4b, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,00 m o inferior, índice de severidad B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.			
			nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en pptp).			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P27ED260	1,000	ud	Pretil metálico de contención muy alta H4b, índice de severidad	207,50	207,50	
M07CA030	0,050	h	Camión. Con caja fija. Para 16 t	55,87	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			225,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U05DV VALLAS DE OBRA						
ELEMENTO U05DVE EXTENSIBLES						
U05DVE010		ud	VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE			
			Valla de obra extensible reflectante, tipo acordeón, roja y blanca con soportes galvanizados, colocada.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED290	1,000	ud	Valla obra ext. reflec.acordeón	214,53	214,53	
			TOTAL PARTIDA.....			222,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05DVR REFLECTANTES						
U05DVR010		ud	VALLA OBRA 0,80x0,20 m. REFLEC.			
			Valla de obra de 0,80x0,20 m. (con trípode) reflectante.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED300	1,000	ud	Valla obra 0,80x0,20 reflect.	58,94	58,94	
			TOTAL PARTIDA.....			66,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05DVR020		ud	VALLA OBRA 1,65x0,20 m. REFLEC.			
			Valla de obra de 1,65x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED310	1,000	ud	Valla obra 1,65x0,20 refl.c/sop.	119,36	119,36	
			TOTAL PARTIDA.....			126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05DVR030		ud	VALLA OBRA 2,40x0,20 m. REFLEC.			
			Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED320	1,000	ud	Valla obra 2,40x0,20 refl.c/sop.	128,20	128,20	
			TOTAL PARTIDA.....			135,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05DVR040		ud	VALLA AMARILLA 2,5 m DELIMITACIÓN OBRAS			
			Valla móvil para delimitación provisional de zona de obras, prolongable de 2,50 m de largo y 1,10 m de altura, metálica, amarilla, i/colocación y desmontaje. Amortizable en 20 usos.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27ED330	1,000	ud	Valla 2,5 m delimitación obras	79,88	79,88	
			TOTAL PARTIDA.....			87,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05DVR050		ud	VALLA PROTECCIÓN ÁREA USO PEATONAL POLIPROPILENO			
			Valla móvil de polipropileno para señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales del área de uso peatonal, de color contrastable con el entorno, prolongable de 2,00 m de largo y 1,00 m de altura, y con bases de apoyo sin invadir el itinerario peatonal accesible, i/ colocación y desmontaje. Amortizable en 5 usos.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P27ED340	1,000	ud	Valla polipropileno uso peatonal 2 m	40,64	40,64	
			TOTAL PARTIDA.....			43,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U05S SEMAFORIZACIÓN						
SUBAPARTADO U05SA OBRA PREVIA						
ELEMENTO U05SAC CANALIZACIONES						
U05SAC010		m.	CANAL 1 TUB. PVC 100 mm.D S/AREN			
			Canalización con 1 tubo de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.			
O01A090	0,040	h.	Cuadrilla A	39,27	1,57	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P27SA010	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.	2,96	2,96	
			TOTAL PARTIDA.....			4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U05SAC020		m.	CANAL 2 TUB. PVC 100 mm.D S/AREN			
			Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.			
O01A090	0,050	h.	Cuadrilla A	39,27	1,96	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P27SA010	2,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.	2,96	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
U05SAC030		m.	CANAL 3 TUB. PVC 100 mm.D S/AREN			
			Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor en zanja de 50 cms. de ancho. Totalmente colocado.			
O01A090	0,080	h.	Cuadrilla A	39,27	3,14	
P01AA030	0,025	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,41	
P27SA010	3,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.	2,96	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
U05SAC100		m.	CANAL 1 TUB. PVC 100 mm.D HORM.			
			Canalización con 1 tubo de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20 de 10 cm. de espesor y protegidos con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P01HDN020	0,114	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	7,02	
P27SA010	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.	2,96	2,96	
			TOTAL PARTIDA.....			13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
U05SAC110		m.	CANAL 2 TUB. PVC 100 mm.D HORM.			
			Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20 de 10 cm. de espesor y protegidos con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.			
O01A090	0,120	h.	Cuadrilla A	39,27	4,71	
P01HDN020	0,105	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	6,46	
P27SA010	2,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.	2,96	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SAC120		m.	CANAL 3 TUB. PVC 100 mm.D HORM.			
			Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20 de 10 cm. de espesor y protegidos con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, en zanja de 50 cms. de ancho. Totalmente colocado.			
O01A090	0,140	h.	Cuadrilla A	39,27	5,50	
P01HDN020	0,126	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	7,76	
P27SA010	3,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.	2,96	8,88	
			TOTAL PARTIDA.....			22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05SAA ARQUETAS

U05SAA010		ud	ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.			
			Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/solera de 10 cm. de hormigón HM-10/P/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (tipo M-5), con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
P01LT020	90,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	9,90	
P27SA090	1,000	ud	Cerco 60x60 cm. y tapa fundición	49,94	49,94	
A01RH060	0,065	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,99	
A01MA050	0,071	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,43	
			TOTAL PARTIDA.....			105,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U05SAA020		ud	ARQUETA CIEGA 60x60x55			
			Arqueta ciega adosada a cimentación de báculo de 60x60x55 cm. bajo solado de acera, sin incluir éste, i/solera de hormigón HM-10/P/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (tipo M-5), y tapa prefabricada de hormigón de 70x70x6 cm.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01LT020	68,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	7,48	
P27SA100	1,000	ud	Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado	32,15	32,15	
A01MA050	0,052	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,98	
A01RH060	0,065	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			71,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05SAM CIMENTACIONES

U05SAM010		ud	CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3m			
			Cimentación para columna de altura inferior a 3 m., con dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón HM-20/P/40/I, i/pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A070	0,850	h.	Peón ordinario	15,15	12,88	
P01HCM001	0,193	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	10,95	
P27SA020	1,000	ud	Codo PVC 90º D=100 mm.	6,30	6,30	
P27SA030	3,000	ud	Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm	8,29	24,87	
M10HV080	0,046	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			68,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SAM020		ud	CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁF.6m			
			Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo, con dimensiones 100x100x100 cm., en hormigón HM-20/P/40/I, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 90º de 100 mm. de diámetro.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
P01HCM001	1,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	62,40	
P27SA020	1,000	ud	Codo PVC 90º D=100 mm.	6,30	6,30	
P27SA050	4,000	ud	Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm	22,68	90,72	
M10HV080	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SAM030		ud	CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.			
			Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40/I, i/pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01HCM001	0,845	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	47,94	
P27SA020	1,000	ud	Codo PVC 90º D=100 mm.	6,30	6,30	
P27SA050	4,000	ud	Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm	22,68	90,72	
M10HV080	0,200	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			176,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05SAM040		ud	CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.			
			Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20 N/mm2., i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
E02ZM010	0,972	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	7,08	
E04CM060	0,768	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	54,14	
P27SA020	1,000	ud	Codo PVC 90º D=100 mm.	6,30	6,30	
P27SA050	4,000	ud	Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm	22,68	90,72	
			TOTAL PARTIDA.....			189,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05SAM050		ud	CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA			
			Cimentación para armario regulador, acometida o protección, en fábrica de ladrillo macizo 1 pie de 60x45 cm. exterior y hueco interior de 70 cm. de altura, i/base de hormigón HM-10/P/40 y pernos de acero de 30 cm. de longitud.			
O01A030	2,100	h.	Oficial primera	16,08	33,77	
O01A050	1,050	h.	Ayudante	15,61	16,39	
P01LT020	150,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	16,50	
P27SA030	4,000	ud	Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm	8,29	33,16	
A01RH060	0,030	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	1,84	
A01MA050	0,078	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,97	
			TOTAL PARTIDA.....			107,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SAM060		ud	CIMENTACIÓN CENTRO DE MANDO			
			Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de 135x60x50 cm. en hormigón HM-20/P/40/I, incluso excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCM001	0,445	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	25,24	
P27SA030	4,000	ud	Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm	8,29	33,16	
M10HV080	0,105	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			77,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U05SAT TOMAS DE TIERRA

U05SAT010		ud	PICA TOMA TIERRA INSTALADA			
			Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.			
O01BL200	0,230	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,28	
O01A070	0,230	h.	Peón ordinario	15,15	3,48	
P27SA060	1,000	ud	Pica toma tierra L=1 m.	16,74	16,74	
U05SAA020	1,000	ud	ARQUETA CIEGA 60x60x55	71,49	71,49	
			TOTAL PARTIDA.....			95,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05SAT020		ud	PLACA TOMA DE TIERRA INSTALADA			
			Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de acero de 500x500x2 mm; i/suministro, montaje en arqueta; excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones. Sin incluir la arqueta.			
O01BL200	0,330	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	6,14	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P27SA071	1,000	ud	Placa toma tierra 50x50 cm.chapa	25,45	25,45	
			TOTAL PARTIDA.....			36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SB COLUMNAS Y BÁCULOS

U05SB010		ud	COLUMNA FUNDICIÓN h=2,4 m.			
			Suministro y colocación de columna de fundición de 2,40 m. de altura para instalación semafórica, i/conexiones.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P27SB010	1,000	ud	Columna fundición h=2,4 m.	354,98	354,98	
			TOTAL PARTIDA.....			368,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05SB020		ud	COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40			
			Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m. de altura para instalación semafórica, i/conexiones.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P27SB020	1,000	ud	Columna acero galvaniz. h=2,4 m.	160,70	160,70	
			TOTAL PARTIDA.....			174,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SB030		ud	COLUMNA PORTÁTIL h=2,4 m.			
			Suministro y colocación de columna portátil de 2,4 m., de altura para instalaciones semafóricas.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P27SB021	1,000	ud	Columna 2,40m. portátil	65,92	65,92	
			TOTAL PARTIDA.....			79,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05SB040		ud	COLUMNA PARA CAJA DE DETECTORES			
			Suministro y colocación de columna de 1 m. de altura de chapa de acero para caja de detectores.			
O01BL200	0,400	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	7,45	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P27SB022	1,000	ud	Colum.chapa acero caja detec. 1m	133,48	133,48	
			TOTAL PARTIDA.....			147,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05SB050		ud	BRAZO SOPORTE SIMPLE 15/27			
			Brazo para soporte de semáforo de 15 o 27 cm. de saliente, montado sobre columna o báculo, i/conexiones.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
P27SB050	1,000	ud	Brazo soporte simple 150/270 mm.	40,88	40,88	
			TOTAL PARTIDA.....			44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U05SB060		ud	BANDEROLA PARA SEÑAL OCULTA			
			Banderola de 6 m. de altura para señal oculta.			
O01A010	2,000	h.	Encargado	16,56	33,12	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	4,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	64,48	
P27SB035	1,000	ud	Banderola 6m alt. p/señal oculta	1.849,77	1.849,77	
M07CG010	2,000	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	101,88	
			TOTAL PARTIDA.....			2.085,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SB070		ud	BRAZO SOPORTE DOBLE e=480			
			Brazo para soporte doble de semáforo de 480 mm. total, montado sobre columna o báculo, i/conexiones.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
P27SB060	1,000	ud	Brazo soporte doble 480 mm.	49,93	49,93	
			TOTAL PARTIDA.....			53,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SB080		ud	BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=3,5			
			Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo, i/conexiones.			
O01BL200	1,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	24,21	
O01BL220	1,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	20,96	
P27SB030	1,000	ud	Báculo acero h=6m., brazo=3,5m	578,93	578,93	
M07CG010	0,500	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	25,47	
			TOTAL PARTIDA.....			649,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SB090		ud	BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=5,5			
			Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m. de altura y 5,5 m. de brazo, i/conexiones.			
O01BL200	1,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	24,21	
O01BL220	1,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	20,96	
P27SB033	1,000	ud	Báculo acero h=6m., brazo=5,5 m.	612,66	612,66	
M07CG010	0,500	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	25,47	
			TOTAL PARTIDA.....			683,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U05SB100		ud	BAJANTE PARA COLGAR SEMÁFORO			
			Suministro y montaje de bajante para colgar semáforo en extremo de báculo, i/conexiones.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
P27SB070	1,000	ud	Bajante para colgar semáforo	57,64	57,64	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			71,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SC CABLES

U05SC010		m.	COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x1,5			
			Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2 x 1,5 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC010	1,000	m.	Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x1,5	0,86	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U05SC020		m.	COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 3x1,5			
			Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 3 x 1,5 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC011	1,000	m.	Cond.termoplás.UNE VV 1000 3x1,5	1,95	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U05SC030		m.	COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x2,5			
			Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2 x 2,5 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC013	1,000	m.	Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x2,5	1,09	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SC040		m.	COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 4x2,5			
			Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 4 x 2,5 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC015	1,000	m.	Cond.termoplás.UNE VV 1000 4x2,5	2,78	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U05SC050		m.	COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x6			
			Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2x6 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC016	1,000	m.	Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x6	2,50	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SC100		m.	COND.Cu AISLAMI.PVC 750 6 mm2			
			Conductor cobre aislamiento PVC 750 V verde-amarillo de 6 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC020	1,000	m.	Cond.Cu aislami. PVC 750V 6 mm2	0,60	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SC110		m.	COND.Cu AISLAMI.PVC 750 16 mm2			
			Conductor cobre aislamiento PVC 750 V verde-amarillo de 16 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC021	1,000	m.	Cond.Cu aislami. PVC 750V 16 mm2	1,60	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SC120		m.	COND.Cu AISLAMI.PVC 750 25 mm2			
			Conductor cobre aislamiento PVC 750 V verde-amarillo de 25 mm2. de sección.			
O01BL220	0,083	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,34	
P27SC022	1,000	m.	Cond.Cu aislami. PVC 750V 25 mm2	2,74	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U05SC130		m.	COND.Cu AISLAMI.PVC 750 35 mm2			
			Conductor cobre aislamiento PVC 750 V verde-amarillo de 35 mm2. de sección.			
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SC023	1,000	m.	Cond.Cu aislami. PVC 750V 35 mm2	3,75	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05SC200		m.	CABLE TELEFÓNICO DE 1 PAR			
			Cable de comunicaciones apantallado y armado de 1 par.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P27SC030	1,000	m.	Cable telefónico de 1 par	1,15	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05SC210		m.	CABLE TELEFÓNICO DE 2 PARES			
			Cable de comunicaciones apantallado y armado de 2 pares.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P27SC031	1,000	m.	Cable telefónico de 2 pares	1,96	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05SC220		m.	CABLE TELEFÓNICO DE 4 PARES			
			Cable de comunicaciones apantallado y armado de 4 pares.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P27SC033	1,000	m.	Cable telefónico de 4 pares	2,24	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SC230		m.	CABLE TELEFÓNICO DE 5 PARES			
			Cable de comunicaciones apantallado y armado de 5 pares.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P27SC034	1,000	m.	Cable telefónico de 5 pares	2,58	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SC240		m.	CABLE TELEFÓNICO DE 8 PARES			
			Cable de comunicaciones apantallado y armado de 8 pares.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P27SC036	1,000	m.	Cable telefónico de 8 pares	5,05	5,05	
			TOTAL PARTIDA.....			6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05SC250		m.	CABLE TELEFÓNICO DE 10 PARES			
			Cable de comunicaciones apantallado y armado de 10 pares.			
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
P27SC037	1,000	m.	Cable telefónico de 10 pares	5,94	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SC260		m.	CABLE TELEFÓNICO DE 20 PARES			
			Cable de comunicaciones apantallado y armado de 20 pares.			
O01BL220	0,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,22	
P27SC039	1,000	m.	Cable telefónico de 20 pares	8,37	8,37	
			TOTAL PARTIDA.....			11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN

U05SE010		ud	HORQUILLA SOPORTE SEÑAL F.O.			
			Horquilla soporte de acero galvanizado para señal oculta de fibra óptica.			
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SE010	1,000	ud	Horq.sopor.ac.galv.señal oculta	386,25	386,25	
			TOTAL PARTIDA.....			420,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05SE020		ud	SEÑAL OCULTA F.O. FLECHA VERDE			
			Señal oculta de fibra óptica para carril reversible, flecha verde 60x60.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SE020	1,000	ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 flecha v.	3.864,25	3.864,25	
M07CG010	1,000	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	50,94	
			TOTAL PARTIDA.....			3.949,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SE030		ud	SEÑAL OCULTA F.O. ASPA ROJA			
			Señal oculta de fibra óptica para carril reversible, aspa roja 60x60.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SE021	1,000	ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa roja	3.864,25	3.864,25	
M07CG010	1,000	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	50,94	
			TOTAL PARTIDA.....			3.949,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SE040		ud	SEÑAL OCULTA F.O. ASPA-FLECHA			
			Señal oculta de fibra óptica para carril reversible, aspa-flecha 60x60.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SE022	1,000	ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa-fle.	3.864,25	3.864,25	
M07CG010	1,000	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	50,94	
			TOTAL PARTIDA.....			3.949,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SE050		ud	SEÑAL OCULTA 1 MENSAJE			
			Señal oculta de 1,2x1,5 de un mensaje.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P27SE023	1,000	ud	Señal ocul.1,2 x 1,5 un mensaje	4.424,97	4.424,97	
M07CG010	0,500	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	25,47	
			TOTAL PARTIDA.....			4.503,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SE060		ud	SEÑAL OCULTA 3 MENSAJES			
			Señal oculta de 1,2x1,5 de tres mensajes.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P27SE025	1,000	ud	Señal ocul.1,2 x 1,5 tres mensa.	6.930,68	6.930,68	
M07CG010	0,500	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	25,47	
			TOTAL PARTIDA.....			7.009,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SR EQUIPOS DE REGULACIÓN

U05SR010		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 2 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 2 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR005	1,000	ud	Regulador electrónico 2 grupos	3.509,70	3.509,70	
			TOTAL PARTIDA.....			4.569,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SR020		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 4 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 4 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR010	1,000	ud	Regulador electrónico 4 grupos	3.679,25	3.679,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4.739,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SR030		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 6 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 6 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR020	1,000	ud	Regulador electrónico 6 grupos	3.838,28	3.838,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4.898,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U05SR040		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 10 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 10 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL210	2,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	45,38	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR030	1,000	ud	Regulador electrónico 10 grupos	4.623,77	4.623,77	
			TOTAL PARTIDA.....			5.710,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U05SR050		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 14 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 14 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL210	2,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	45,38	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR034	1,000	ud	Regulador electrónico 14 grupos	5.054,76	5.054,76	
			TOTAL PARTIDA.....			6.141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05SR060		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 16 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 16 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL210	2,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	45,38	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR040	1,000	ud	Regulador electrónico 16 grupos	5.285,94	5.285,94	
			TOTAL PARTIDA.....			6.372,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SR070		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 20 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 20 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL210	3,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	54,45	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR060	1,000	ud	Regulador electrónico 20 grupos	5.522,31	5.522,31	
			TOTAL PARTIDA.....			6.635,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U05SR080		ud	REGULADOR ELECTRÓNICO 24 GRUPOS			
			Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 24 grupos semafóricos, totalmente instalado y programado, incluso armario exterior.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL210	3,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	54,45	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR080	1,000	ud	Regulador electrónico 24 grupos	6.905,81	6.905,81	
			TOTAL PARTIDA.....			8.018,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SR100		ud	EQIPO ELECTRÓNICO CVT SEMÁFOROS			
			Equipo electrónico Controlador de velocidad de travesías para semáforos.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR100	1,000	ud	Eq.electrónico C.V.T.p/semáforos	2.885,57	2.885,57	
			TOTAL PARTIDA.....			3.945,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U05SR110		ud	EQU.ELE.CVT PAR.SEÑ.OCULTA			
			Equipo electrónico Controlador de velocidad de travesías para señal oculta.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	2,000	h.	Programación de regulador	477,03	954,06	
P27SR101	1,000	ud	Eq.electrónico C.V.T.p/señal oc.	2.239,55	2.239,55	
			TOTAL PARTIDA.....			3.299,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SR120		ud	DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO			
			Suministro y montaje de detector doble en caja y lazo magnético a base de 15 m. de espira electromagnética, incluso corte en regata del pavimento, recubrimiento con rexina epoxi y p.p. de acometida eléctrica.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01DR010	1,050	kg	Aditivo resina epoxi	6,58	6,91	
P15GA010	190,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16	30,40	
P15GB020	45,000	m.	Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.	0,16	7,20	
P27SW040	1,000	ud	Detector doble i/caja	583,73	583,73	
			TOTAL PARTIDA.....			751,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05SR130		m.	ESPIRA INDUCTORA			
			Espira inductora sellada con resina epoxi.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27SW090	1,000	m.	Espira inductora	39,69	39,69	
P01DR010	0,500	kg	Aditivo resina epoxi	6,58	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			76,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SR140		ud	REPETIDOR ACÚSTICO			
			Repetidor acústico para personas con discapacidad visual, conexión día y noche con reloj.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SR090	1,000	ud	Repetidor acústico invidentes	314,41	314,41	
P27SW070	1,000	ud	Reloj electrónico	101,88	101,88	
			TOTAL PARTIDA.....			451,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

U05SR145		ud	REPETIDOR ACÚSTICO CONTROL REMOTO			
			Suministro y montaje de repetidor acústico para personas con discapacidad visual, dotado de varios sonidos diferentes pregrabados (señal acústica de orientación, paso y fin de paso) con posibilidad de activación por control remoto mediante mando a distancia o Bluetooth y con regulación automática de volumen en función del ruido ambiental. Totalmente conectado y funcionando.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SW160	1,000	ud	Avisador acústico control remoto	399,41	399,41	
			TOTAL PARTIDA.....			434,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05SR150		ud	INTERMITENTE DOBLE SALIDA			
			Intermitente doble salida por Triacs.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SW080	1,000	ud	Intermitente doble salida	145,96	145,96	
			TOTAL PARTIDA.....			180,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U05SS SEMÁFOROS						
U05SS010		ud	SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE			
			Semáforo en aluminio inyectado de una dirección con equipo de iluminación de 3 focos de 200 mm. de diámetro con lámparas incandescentes de 70 W., instalado en columna o báculo.			
O01BL200	0,900	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	16,76	
O01BL220	0,900	h.	Ayudante Electricista	16,12	14,51	
P27SS020	1,000	ud	Semáforo 3 focos incand.D=200 mm	223,87	223,87	
P27SW130	3,000	ud	Lámpara incandescente 70 W.	3,63	10,89	
M07CG010	0,500	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	25,47	
			TOTAL PARTIDA.....			291,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U05SS015		ud	SEMÁFORO 1 FOCO INCAND. D=200 mm			
			Semáforo de aluminio inyectado de 1 foco de 200 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P27SS070	1,000	ud	Semáforo 1 foco incand. D=200mm.	93,39	93,39	
P27SW130	1,000	ud	Lámpara incandescente 70 W.	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			123,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U05SS020		ud	SEMÁFORO 2 FOCOS INCAND. D=200mm			
			Semáforo de aluminio inyectado de 2 focos de 200 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SS080	1,000	ud	Semáforo 2 focos incand.D=200mm.	156,55	156,55	
P27SW130	2,000	ud	Lámpara incandescente 70 W.	3,63	7,26	
			TOTAL PARTIDA.....			198,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SS025		ud	SEMAFORO 1 FOCO INCAND. D=300 mm			
			Semáforo de aluminio inyectado de 1 foco de 300 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.			
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P27SS100	1,000	ud	Semáforo 1 foco incand. D=300mm.	195,64	195,64	
P27SW130	1,000	ud	Lámpara incandescente 70 W.	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			225,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SS030		ud	SEMÁFORO 2 FOCOS INCAND. D=300mm			
			Semáforo de aluminio inyectado de 2 focos de 300 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SS110	1,000	ud	Semáforo 2 focos incand.D=300mm.	348,98	348,98	
P27SW130	2,000	ud	Lámpara incandescente 70 W.	3,63	7,26	
			TOTAL PARTIDA.....			390,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SS035		ud	SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE			
			Semáforo en aluminio inyectado repetidor de una dirección, con equipo de iluminación de 3 focos de 100 mm. de diámetro con lámparas incandescentes de 25 W., instalado en columna o báculo.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P27SS030	1,000	ud	Semáforo 3 focos incand.D=100 mm	163,97	163,97	
P27SW030	3,000	ud	Lámpara incandescente 25 W.	3,07	9,21	
			TOTAL PARTIDA.....			183,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U05SS040		ud	SEMÁFORO 2 FOCOS INCAND. D=100mm			
			Semáforo de aluminio inyectado de 2 focos de 100 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 25 W.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SS130	1,000	ud	Semáforo 2 focos incand.D=100mm.	117,16	117,16	
P27SW030	2,000	ud	Lámpara incandescente 25 W.	3,07	6,14	
			TOTAL PARTIDA.....			158,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U05SS045		ud	SEMÁFORO S 11/200 HALÓG.			
			Semáforo en aluminio inyectado de una dirección, con equipo de iluminación de 1 foco de 200 mm. de diámetro con lámpara halógena de 55 W. y transformador, instalado en columna o báculo.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL220	0,300	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,84	
P27SS010	1,000	ud	Semáforo 1 foco halóg. D=200 mm.	140,10	140,10	
P27SW020	1,000	ud	Lámpara halógena 12 V., 55 W.	23,81	23,81	
			TOTAL PARTIDA.....			174,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SS050		ud	SEMÁFORO 3 FOCOS HALÓG. D=200 mm			
			Semáforo de aluminio inyectado de 3 focos de 200 mm. de diámetro con lámparas halógenas.			
O01BL200	1,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	27,93	
O01BL220	1,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	24,18	
P27SS140	1,000	ud	Semáforo 3 focos halóg. D=200mm.	225,81	225,81	
P27SW020	3,000	ud	Lámpara halógena 12 V., 55 W.	23,81	71,43	
			TOTAL PARTIDA.....			349,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SS055		ud	SEMÁFORO S 12/200 INCAND. P.C.			
			Semáforo en aluminio inyectado con dos focos cuadrados indicadores de figura luminosa para paso de peatones con lámparas incandescentes de 70 W., instalado en columna o báculo.			
O01BL200	1,080	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	20,11	
O01BL220	1,080	h.	Ayudante Electricista	16,12	17,41	
P27SS040	1,000	ud	Semáforo 2 focos incand.cuadrad.	181,46	181,46	
P27SW030	2,000	ud	Lámpara incandescente 25 W.	3,07	6,14	
			TOTAL PARTIDA.....			225,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SS060		ud	SEMÁFORO S 13/200/300 HALÓG.			
			Semáforo en aluminio inyectado de una dirección con equipo de iluminación compuesto por un foco rojo de 300 mm. de diámetro y dos focos (ámbar y verde) de 200 mm. de diámetro, con lámparas halógenas de 55 W. y transformador, instalado en báculo.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P27SS060	1,000	ud	Semáforo 3 focos 1D=300 y 2D=200	347,73	347,73	
P27SW020	3,000	ud	Lámpara halógena 12 V., 55 W.	23,81	71,43	
M07CG010	1,000	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	50,94	
			TOTAL PARTIDA.....			504,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SS065		ud	PULSADOR PARA PEATONES			
			Caja con pulsador para peatones en cruces accionados, con doble inscripción ("Peatón pulse" y "Espere verde") con ópticas LED; botón con diámetro mínimo 40 mm y emisión de sonido o mensaje de voz al ser accionado, flecha en relieve y alto contraste para indicar ubicación del cruce; i/montaje sobre columna o báculo a una altura entre 90-120 cm y conectado. Según Orden VIV/561/2010.			
O01BL200	0,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	9,31	
O01BL220	0,400	h.	Ayudante Electricista	16,12	6,45	
P27SW010	1,000	ud	Pulsador para peatones	108,34	108,34	
			TOTAL PARTIDA.....			124,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U05SS070		ud	PANTALLA DE CONTRASTE			
			Suministro y montaje de pantalla de contraste en fibra de vidrio para semáforo S 13/200, de 1.100x550 mm. pintada frente negro con orla blanca y dorso verde.			
O01BL200	0,600	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	11,17	
P27SB080	1,000	ud	Pantalla contraste para 3 focos	173,66	173,66	
			TOTAL PARTIDA.....			184,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SS075		ud	PANT.CONTR.3 FOC 2-200/1-300 mm			
			Suministro y montaje de pantalla de contraste en fibra de vidrio para semáforo S/13/300/200 de 1100x550 mm. pintada frente negro con orla blanca y dorso verde			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P27SB081	1,000	ud	Pant.contr. 3 foc. 2-200/1-300mm	162,59	162,59	
			TOTAL PARTIDA.....			181,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U05SS100		ud	CENTRAL DE ZONA 2 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 2 equipos reguladores.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	4,000	h.	Programación de regulador	477,03	1.908,12	
P27SS190	1,000	ud	Central de zona 2 equipos regul.	9.149,41	9.149,41	
			TOTAL PARTIDA.....			11.163,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SS110		ud	CENTRAL DE ZONA 4 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 4 equipos reguladores.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	4,000	h.	Programación de regulador	477,03	1.908,12	
P27SS191	1,000	ud	Central de zona 4 equipos regul.	9.330,00	9.330,00	
			TOTAL PARTIDA.....			11.343,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U05SS120		ud	CENTRAL DE ZONA 8 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 8 equipos reguladores.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P27SW060	4,000	h.	Programación de regulador	477,03	1.908,12	
P27SS193	1,000	ud	Central de zona 8 equipos regul.	9.691,18	9.691,18	
			TOTAL PARTIDA.....			11.705,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U05SS130		ud	CENTRAL ZONA 12 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 12 equipos reguladores.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL210	2,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	45,38	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P27SW060	5,000	h.	Programación de regulador	477,03	2.385,15	
P27SS195	1,000	ud	Central de zona 12 equip. regul.	7.365,44	7.365,44	
			TOTAL PARTIDA.....			9.882,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05SS140		ud	CENTRAL ZONA 16 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 16 equipos reguladores.			
O01BL200	2,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	46,55	
O01BL210	2,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	45,38	
O01BL220	2,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	40,30	
P27SW060	5,000	h.	Programación de regulador	477,03	2.385,15	
P27SS197	1,000	ud	Central de zona 16 equip. regul.	10.413,51	10.413,51	
			TOTAL PARTIDA.....			12.930,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05SS150		ud	CENTRAL ZONA 20 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 20 equipos reguladores.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL210	3,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	54,45	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P27SW060	6,000	h.	Programación de regulador	477,03	2.862,18	
P27SS199	1,000	ud	Central de zona 20 equip. regul.	10.774,70	10.774,70	
			TOTAL PARTIDA.....			13.795,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SS160		ud	CENTRAL ZONA 22 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 22 equipos reguladores.			
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL210	3,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	54,45	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P27SW060	6,000	h.	Programación de regulador	477,03	2.862,18	
P27SS200	1,000	ud	Central de zona 22 equip. regul.	10.955,28	10.955,28	
			TOTAL PARTIDA.....			13.976,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U05SS170		ud	CENTRAL ZONA 26 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 26 equipos reguladores.			
O01BL200	3,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	65,17	
O01BL210	3,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	63,53	
O01BL220	3,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	56,42	
P27SW060	7,000	h.	Programación de regulador	477,03	3.339,21	
P27SS202	1,000	ud	Central de zona 26 equip. regul.	11.316,45	11.316,45	
			TOTAL PARTIDA.....			14.840,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05SS180		ud	CENTRAL ZONA 30 EQ.REGULADORES			
			Central de zona para 30 equipos reguladores.			
O01BL200	3,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	65,17	
O01BL210	3,500	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	63,53	
O01BL220	3,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	56,42	
P27SW060	7,000	h.	Programación de regulador	477,03	3.339,21	
P27SS204	1,000	ud	Central de zona 30 equip. regul.	11.677,64	11.677,64	
			TOTAL PARTIDA.....			15.201,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SU UNIDADES SEMAFÓRICAS COMPLETAS

U05SU010		ud	COLUMNA C/ S13/200 Y S12/100			
			Columna de acero galvanizado de 2,40 m. de altura con un semáforo S 13/200 de 3 focos de 200 mm. y otra S 12/100 con 2 focos de 100 mm., incluso instalación, montaje y conexiones.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL220	0,100	h.	Ayudante Electricista	16,12	1,61	
U05SB020	1,000	ud	COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40	174,60	174,60	
U05SS010	1,000	ud	SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE	291,50	291,50	
U05SS035	1,000	ud	SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE	183,61	183,61	
			TOTAL PARTIDA.....			653,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05SU020		ud	COL.SEM.13/200,S13/100,S12/200			
			Columna de acero galvanizado de 2,40 m. de altura con un semáforo S 13/200 de 3 focos de 200 mm., otro S 13/100 con 2 focos de 100 mm. y otro para peatones de 2 focos cuadrados de 200 mm., incluso instalación, montaje y conexiones.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL220	0,200	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,22	
U05SB020	1,000	ud	COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40	174,60	174,60	
U05SS010	1,000	ud	SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE	291,50	291,50	
U05SS035	1,000	ud	SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE	183,61	183,61	
U05SS055	1,000	ud	SEMÁFORO S 12/200 INCAND. P.C.	225,12	225,12	
			TOTAL PARTIDA.....			881,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05SU030		ud	BÁCULO B=3,5 m. C/3 SEMÁFOROS			
			Báculo de acero galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo con dos semáforos, uno S 13/200, otro S 13/100 y otro S 12/100 P, incluso instalación, montaje y conexiones.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL220	0,250	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,03	
U05SB080	1,000	ud	BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=3,5	649,57	649,57	
U05SS010	1,000	ud	SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE	291,50	291,50	
U05SS035	1,000	ud	SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE	183,61	183,61	
			TOTAL PARTIDA.....			1.133,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA

U05SZ010		ud	ACOMETIDA ELÉCTRICA			
			Acometida eléctrica a armario de regulación semafórica.			
P27SW100	1,000	ud	Acometida eléctrica	378,58	378,58	
			TOTAL PARTIDA.....			378,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05SZ020		m.	INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA			
			Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de 1x35 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones.			
O01BL200	0,020	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	0,37	
O01BL220	0,020	h.	Ayudante Electricista	16,12	0,32	
P15AD050	2,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,64	9,28	
			TOTAL PARTIDA.....			9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05SZ030		ud	ARMARIO P/REGULADOR			
			Instalación y montaje de armario exterior para regulador de menos de 16 grupos semafóricos y/o acometida eléctrica, totalmente terminado.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P27SW050	1,000	ud	Armario para regulador/acometida	262,84	262,84	
			TOTAL PARTIDA.....			302,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO U06 REDES ELÉCRI. Y CENTROS DE TRANSF.						
APARTADO U06A REDES DE ALTA TENSIÓN						
SUBAPARTADO U06AL LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN						
U06AL010		m.	RED M.T.ACERA 3(1x150)Al 12/20kV			
			Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,140	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,61	
O01BL210	0,140	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,54	
P15AH010	2,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,44	
P15AH200	1,000	m.	Placa cubrecables	6,41	6,41	
P15AC030	3,000	m.	Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV	12,21	36,63	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,660	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	4,80	
E02SZ060	0,600	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			58,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06AL020		m.	RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV			
			Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,140	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,61	
O01BL210	0,140	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,54	
P15AH010	2,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,44	
P15AH200	1,000	m.	Placa cubrecables	6,41	6,41	
P15AC040	3,000	m.	Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV	15,35	46,05	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,660	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	4,80	
E02SZ060	0,600	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL050		m.	RED M.T.CALZ. 3(1x150)Al 12/20kV Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF075	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=160 mm.	9,38	9,38	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
P01HDN020	0,290	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	17,85	
P15AC030	3,000	m.	Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV	12,21	36,63	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,700	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	5,10	
				TOTAL PARTIDA.....		87,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL060		m.	RED M.T.CALZ. 3(1x240)Al 12/20kV Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF075	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=160 mm.	9,38	9,38	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
P01HDN020	0,290	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	17,85	
P15AC040	3,000	m.	Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV	15,35	46,05	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,700	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	5,10	
				TOTAL PARTIDA.....		96,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL070		ud	DERIVACIÓN			
			Derivación de L.A.M.T. mediante aislamiento 24 Kv-/U70Bs, incluso conexionado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15AH550	12,000	ud	Aislador U-70	9,86	118,32	
P15AH560	3,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	7,56	
P15AH570	3,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	8,13	
P15AH580	3,000	ud	Grapas de amarre	3,47	10,41	
P15AH590	3,000	ud	Puentes	1,62	4,86	
P01DW020	30,000	ud.	Pequeño material	0,85	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			248,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U06AL100		ud	APOY.PRIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV			
			Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la línea).			
O01A090	3,500	h.	Cuadrilla A	39,27	137,45	
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH300	1,000	ud	Bastidor met. galvanizado XS	87,73	87,73	
P15AH410	6,000	ud	Cadena aisladores hor. E-70	63,05	378,30	
P15CA060	3,000	ud	Base fusible XS 24KV.-100A.	96,08	288,24	
P15AC086	26,000	kg	Cable Cu desnudo de 50 mm2.	6,80	176,80	
P15EA030	9,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	11,18	100,62	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
E02PW040	1,500	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	42,38	
E05HLA060	1,750	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	642,08	
E04CA010	1,500	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			3.648,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL110		ud	APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV			
			Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 35 mm2., incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH425	3,000	ud	Cadena aisladores 3 elem.1503	63,05	189,15	
P15EA040	11,000	ud	Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2	15,92	175,12	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
E02PW040	3,500	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	98,88	
E04CA010	3,500	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	340,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2.428,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06AL120		ud	APOYO H-400-11			
			Apoyo de alineación H-400-11, formado por poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 400 Kg. de esfuerzo libre en punta, con cruceta de bóveda tipo PH-B-1, con tres cadenas de suspensión, con tres elementos U-70-BS, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P03ET100	1,000	ud	Poste H-400-11	357,41	357,41	
P16AF260	1,000	ud	Cruceta tipo bóveda PH-B-1	175,87	175,87	
P15AH550	9,000	ud	Aislador U-70	9,86	88,74	
P15AH560	3,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	7,56	
P15AH570	3,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	8,13	
P15AH580	3,000	ud	Grapas de amarre	3,47	10,41	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15AF076	3,000	m	Tubo corrugado D=13 mm.	0,04	0,12	
P15EB020	7,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	69,09	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	30,000	ud.	Pequeño material	0,85	25,50	
M02GE170	0,500	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	25,08	
E02PM020	0,750	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	8,33	
E04CM060	0,850	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	59,92	
			TOTAL PARTIDA.....			935,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL130		ud	APOYO H-400-13			
			Apoyo de alineación H-400-13, formado por poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 400 Kg. de esfuerzo libre en punta, con cruceta de bóveda tipo PH-B-1, con tres cadenas de suspensión, con tres elementos U-70-BS, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	1,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	16,12	
P03ET110	1,000	ud	Poste H-400-13	382,46	382,46	
P16AF260	1,000	ud	Cruceta tipo bóveda PH-B-1	175,87	175,87	
P15AH550	9,000	ud	Aislador U-70	9,86	88,74	
P15AH560	3,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	7,56	
P15AH570	3,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	8,13	
P15AH580	3,000	ud	Grapas de amarre	3,47	10,41	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15AF076	3,000	m	Tubo corrugado D=13 mm.	0,04	0,12	
P15EB020	7,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	69,09	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	30,000	ud.	Pequeño material	0,85	25,50	
M02GE170	0,500	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	25,08	
E02PM020	0,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	8,88	
E04CM060	0,900	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	63,44	
				TOTAL PARTIDA.....		964,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U06AL140		ud	APOYO DE ANGULO C-12-1000			
			Apoyo de alineación C-12-1000, formado por torre metálica galvanizada de 12 m. de altura y 1000 Kg. de esfuerzo libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galvanizadas en bóveda de 4 metros, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	2,500	h.	Cuadrilla A	39,27	98,18	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P15AH850	1,000	ud	Apoyo de ángulo C-12-1000	905,90	905,90	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH550	24,000	ud	Aislador U-70	9,86	236,64	
P15AH560	6,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	15,12	
P15AH570	6,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	16,26	
P15AH580	6,000	ud	Grapas de amarre	3,47	20,82	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15EB020	12,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	118,44	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	100,000	ud.	Pequeño material	0,85	85,00	
M02GE170	1,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	50,15	
E02PM020	1,750	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,43	
E04CM060	1,950	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	137,46	
				TOTAL PARTIDA.....		2.158,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL150		ud	APOYO DE ANGULO C-12-2000			
			Apoyo de ángulo C-12-2000, formado por torre metálica galvanizada de 12 m. de altura y 2000 Kg. de esfuerzo libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galvanizadas en bóveda de 4 metros, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	2,500	h.	Cuadrilla A	39,27	98,18	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P15AH870	1,000	ud	Apoyo de ángulo C-12-2000	1.099,05	1.099,05	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH550	24,000	ud	Aislador U-70	9,86	236,64	
P15AH560	6,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	15,12	
P15AH570	6,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	16,26	
P15AH580	6,000	ud	Grapas de amarre	3,47	20,82	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15EB020	12,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	118,44	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	100,000	ud.	Pequeño material	0,85	85,00	
M02GE170	1,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	50,15	
E02PM020	2,250	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	24,98	
E04CM060	2,450	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	172,70	
			TOTAL PARTIDA.....			2.392,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06AL160		ud	APOYO DE ANGULO C-12-3000			
			Apoyo de ángulo C-12-3000, formado por torre metálica galvanizada de 12 m. de altura y 3000 Kg. de esfuerzo libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galvanizadas en bóveda de 4 metros, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P15AH880	1,000	ud	Apoyo de ángulo C-12-3000	1.263,67	1.263,67	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH550	24,000	ud	Aislador U-70	9,86	236,64	
P15AH560	6,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	15,12	
P15AH570	6,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	16,26	
P15AH580	6,000	ud	Grapas de amarre	3,47	20,82	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15EB020	12,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	118,44	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	100,000	ud.	Pequeño material	0,85	85,00	
M02GE170	1,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	50,15	
E02PM020	2,580	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	28,64	
E04CM060	2,780	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	195,96	
			TOTAL PARTIDA.....			2.603,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL170		ud	APOYO DE ANGULO C-14-3000			
			Apoyo de ángulo C-14-3000, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y 3000 Kg. de esfuerzo libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galvanizadas en bóveda de 4 metros, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P15AH890	1,000	ud	Apoyo de ángulo C-14-3000	1.408,58	1.408,58	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH550	24,000	ud	Aislador U-70	9,86	236,64	
P15AH560	6,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	15,12	
P15AH570	6,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	16,26	
P15AH580	6,000	ud	Grapas de amarre	3,47	20,82	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15EB020	12,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	118,44	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	100,000	ud.	Pequeño material	0,85	85,00	
M02GE170	1,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	50,15	
E02PM020	4,500	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	49,95	
E04CM060	4,700	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	331,30	
				TOTAL PARTIDA.....		2.905,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U06AL180		ud	APOYO DE CRUCE C-14-1000			
			Apoyo de cruce tipo C-14-1000, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y 1000 Kg. de esfuerzo libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galvanizadas en bóveda de 4 metros, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	2,500	h.	Cuadrilla A	39,27	98,18	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL220	2,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	32,24	
P15AH900	1,000	ud	Apoyo de cruce C-14-1000	1.060,49	1.060,49	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH550	24,000	ud	Aislador U-70	9,86	236,64	
P15AH560	6,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	15,12	
P15AH570	6,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	16,26	
P15AH580	6,000	ud	Grapas de amarre	3,47	20,82	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15EB020	12,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	118,44	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	100,000	ud.	Pequeño material	0,85	85,00	
M02GE170	1,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	50,15	
E02PM020	2,150	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	23,87	
E04CM060	2,350	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	165,65	
				TOTAL PARTIDA.....		2.345,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AL190		ud	APOYO DE AMARRE C-18-3000			
			Apoyo de amarre tipo C-18-3000, formado por torre metálica galvanizada de 18 m. de altura y 3000 Kg. de esfuerzo libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galvanizadas en bóveda de 4 metros, incluso excavación, cimentación e izado.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
O01BL220	3,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	48,36	
P15AH910	1,000	ud	Apoyo de amarre C-18-3000	1.497,32	1.497,32	
P16AF250	1,000	ud	Cruceta met.galv. CBH-300	360,21	360,21	
P15AH550	24,000	ud	Aislador U-70	9,86	236,64	
P15AH560	6,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	15,12	
P15AH570	6,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	16,26	
P15AH580	6,000	ud	Grapas de amarre	3,47	20,82	
P15AH600	1,000	ud	Placa de peligro	0,96	0,96	
P15EB020	12,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	118,44	
P15AH620	2,000	ud	Terminal bimetálico 1x50	2,77	5,54	
P15AH630	2,000	ud	Terminal exagonal acero Z	1,94	3,88	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	15,03	
P01DW020	100,000	ud.	Pequeño material	0,85	85,00	
M02GE170	1,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	50,15	
E02PM020	4,750	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	52,73	
E04CM060	5,150	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	363,02	
				TOTAL PARTIDA.....		3.102,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06AL200		km	LÍNEA AÉREA A.T.			
			Línea aérea de A.T. con conductor de Al-Ac de 54,6 mm2. de sección, incluyendo tendido, tensado y retencionado.			
O01BL200	15,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	279,30	
O01BL220	15,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	241,80	
P15AC085	585,000	kg	Cond. Al de 54,6 mm2.	5,41	3.164,85	
P15AH430	10,000	ud	Latiguillo de Cu de 35 mm2.	8,47	84,70	
				TOTAL PARTIDA.....		3.770,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06AC020		m.	CANALIZACIÓN 3(1x150)Al 12/20kV			
			Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibrocemento D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x150)Al. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01A090	0,120	h.	Cuadrilla A	39,27	4,71	
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
P15AG040	2,000	m.	Tubo fibrocemento D=200 mm.	11,09	22,18	
P15AH010	2,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,44	
P15AC030	3,000	m.	Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV	12,21	36,63	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,840	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	6,12	
E02SZ060	0,780	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	5,91	
				TOTAL PARTIDA.....		86,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06AC030		m.	CANALIZACIÓN 3(1x240)Al 12/20kV			
			Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibrocemento D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x240)Al. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01A090	0,120	h.	Cuadrilla A	39,27	4,71	
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL210	0,300	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	5,45	
P15AG040	2,000	m.	Tubo fibrocemento D=200 mm.	11,09	22,18	
P15AH010	2,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,44	
P15AC040	3,000	m.	Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV	15,35	46,05	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,840	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	6,12	
E02SZ060	0,780	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	5,91	
				TOTAL PARTIDA.....		97,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06AC CONEXIONES ALTA TENSIÓN

U06AC010		ud	ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO			
			Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente instalado.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL210	12,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	217,80	
P15EA020	1,000	ud	Placa de tierra 500x500x3 Ac.	36,94	36,94	
P15EB020	20,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	197,40	
P15AC100	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 21 kV	133,41	400,23	
P15AC110	3,000	ud	Cortac.fusibles/seccionador exp.	272,02	816,06	
P15AC120	3,000	ud	Terminal intemp. cable 12/20 kV	177,19	531,57	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
				TOTAL PARTIDA.....		2.446,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U06T CENTROS DE TRANSFORMACIÓN						
SUBAPARTADO U06TE CASETAS DE TRANSFORMACIÓN						
U06TE010		ud	CASETA PREF. 1 TRANSF. 3.280x2.380			
			Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P15BA100	1,000	ud	Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380	7.496,67	7.496,67	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
M02GC110	3,000	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	336,15	
E02DM020	4,500	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	14,45	
E02SA020	9,000	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE	10,62	95,58	
			TOTAL PARTIDA.....			8.044,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U06TE020		ud	CASETA PREF. 1 TRANSF. 4.480x2.380			
			Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 4.480x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P15BA110	1,000	ud	Caseta C.T. 1 Transf. 4480x2380	7.715,49	7.715,49	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
M02GC110	3,000	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	336,15	
E02DM020	7,500	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	24,08	
E02SA020	15,000	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE	10,62	159,30	
			TOTAL PARTIDA.....			8.336,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
U06TE025		ud	CASETA PREF. 1 TRANSF. 6.080x2.380			
			Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P15BA105	1,000	ud	Caseta C.T. 1 Transf. 6080x2380	10.454,81	10.454,81	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
M02GC110	3,000	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	336,15	
E02DM020	9,500	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	30,50	
E02SA020	19,000	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE	10,62	201,78	
			TOTAL PARTIDA.....			11.124,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TE030		ud	CASETA PREF. 2 TRANSF. 6.080x2.380			
			Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P15BA120	1,000	ud	Caseta C.T. 2 Transf. 6080x2380	10.697,95	10.697,95	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
M02GC110	3,000	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	336,15	
E02DM020	4,500	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	14,45	
E02SA020	9,000	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE	10,62	95,58	
			TOTAL PARTIDA.....			11.245,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06TE040		ud	CASETA PREF. 2 TRANSF. 6.780x2.380			
			Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 6.780x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P15BA130	1,000	ud	Caseta C.T. 2 Transf. 6780x2380	10.616,89	10.616,89	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
M02GC110	3,000	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	336,15	
E02DM020	11,000	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	35,31	
E02SA020	22,000	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE	10,62	233,64	
			TOTAL PARTIDA.....			11.323,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06TE050		ud	CASETA PREF. 2 TRANSF. 9.600x2.620			
			Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 9.600x2.620x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P15BA140	1,000	ud	Caseta C.T. 2 Transf. 9600x2620	11.792,05	11.792,05	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
M02GC110	3,000	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	112,05	336,15	
E02DM020	16,000	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	51,36	
E02SA020	32,000	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE	10,62	339,84	
			TOTAL PARTIDA.....			12.620,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TE100		ud	PUESTA A TIERRA C.T.			
			Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.			
O01BL210	8,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	145,20	
P15EA010	8,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	120,24	
P15EB020	32,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	315,84	
P15AD060	20,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu	6,19	123,80	
P01DW020	27,000	ud.	Pequeño material	0,85	22,95	
			TOTAL PARTIDA.....			728,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06TM MÓDULOS COMPACTOS

U06TM010		ud	MÓDULO LÍNEA EN SF6			
			Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB010	1,000	ud	Celda línea E/S con SPT	2.583,98	2.583,98	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.669,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06TM020		ud	MÓDULO LÍNEA EN SF6, MOTOR.			
			Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB015	1,000	ud	Celda línea E/S con SPT mot.	4.619,58	4.619,58	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			4.705,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TM030		ud	MÓDULO ENLACE BARRAS SF6			
			Módulo de enlace de barras, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 420 mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento, (conectado, desconectado), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB020	1,000	ud	Celda sec. y remon. SPT	2.529,58	2.529,58	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.615,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U06TM040		ud	MÓDULO ENLACE BARRAS SF6, MOTOR.			
			Módulo de enlace de barras, para corte y aislamiento íntegro motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 420 mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento, (conectado, desconectado), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando motor tipo BM; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB025	1,000	ud	Celda sec. y remon. SPT mot.	4.619,58	4.619,58	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			4.705,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U06TM050		ud	MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.			
			Módulo de protección con interruptor automático, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando manual con bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB035	1,000	ud	Celda prot. int. autom. SPT	14.920,97	14.920,97	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			15.006,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TM060		ud	MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre y dos de disparo, estando una de estas asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB038	1,000	ud	Celda prot. int. autom. SPT mot.	15.317,50	15.317,50	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			15.402,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06TM070		ud	MÓDULO MEDIDA 2 TRANSF. Módulo de medida para dos transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: dos transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; dos transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB050	1,000	ud	Celda medida 2T	4.534,04	4.534,04	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			4.619,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06TM080		ud	MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. Módulo de medida para tres transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB040	1,000	ud	Celda medida 3TI+·3TT	6.261,64	6.261,64	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			6.347,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TM090		ud	MÓDULO PROT.TRANSF SF6			
			Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB030	1,000	ud	Celda protec. f. comb. SPT	2.884,44	2.884,44	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.969,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06TM100		ud	MÓDULO PROT.TRANSF SF6 RELÉ PROT			
			Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo BR con bobina de disparo, contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión de fusibles; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; un relé III de protección de transformador 3F+N autoalimentado, con entrada de disparo exterior; tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase; un captador de intensidad toroidal para protección homopolar; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB032	1,000	ud	Celda protec. f. con rele	5.454,32	5.454,32	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			5.539,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06TM110		ud	MÓDULO DE REMONTE DE CABLES			
			Módulo de remonte de cables de dimensiones 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: tres bornas atornillables tipo K400TB; tres conos difusores tipo 36MSC; cable seco de aluminio de 1x95 mm2. para 12/20 kV.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Pequeño material. Instalado.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB020	1,000	ud	Celda sec. y remon. SPT	2.529,58	2.529,58	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.615,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TM120		ud	ARMARIO MEDIDA A.T.			
			Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación según normas de Cía Suministradora, placa transparente precintable de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxímetro.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15BB060	1,000	ud	Armario para módulo de medida	486,27	486,27	
P15DC065	1,000	ud	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	769,93	769,93	
P15DC070	1,000	ud	Reloj conmutador d.tarifa	412,93	412,93	
P15DC105	1,000	ud	Conta. reactiva trifásico x/5A	372,80	372,80	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	23,56	23,56	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06TM130		ud	CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.			
			Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15GD010	10,000	m.	Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23	1,26	12,60	
P15GA020	120,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	28,80	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U06TM140		ud	CUADRO B.T. EN C.T.			
			Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.			
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
O01BL210	2,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	36,30	
P15CB020	1,000	ud	BTV para 4 zócalos tripolares	878,34	878,34	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			963,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U06TT TRANSFORMADORES						
U06TT002		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 25 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 25 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC015	1,000	ud	Transf.baño aceite 25 KVA-20kV	2.833,53	2.833,53	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			6.030,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U06TT004		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 50 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC035	1,000	ud	Transf.baño aceite 50 KVA-25kV	3.419,77	3.419,77	
P15BC305	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV	891,49	891,49	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			6.778,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06TT006		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 160 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC070	1,000	ud	Transf.baño aceite 160 KVA-25kV	5.740,34	5.740,34	
P15BC305	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV	891,49	891,49	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			9.099,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TT008		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 250 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 250 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC105	1,000	ud	Transf.baño aceite 250 KVA-20kV	6.828,44	6.828,44	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			10.025,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U06TT010		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 400 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC120	1,000	ud	Transf.baño aceite 400 KVA	8.509,72	8.509,72	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			11.706,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06TT020		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 630 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC130	1,000	ud	Transf.baño aceite 630 KVA	10.941,08	10.941,08	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			14.137,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TT030		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 800 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC140	1,000	ud	Transf.baño aceite 800 KVA	12.561,99	12.561,99	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			15.758,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06TT040		ud	TRANSF.ACEITE MT/BT 1000 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 1000 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC150	1,000	ud	Transf.baño aceite 1000 KVA	17.019,45	17.019,45	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			20.216,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U06TT100		ud	TRANSF.ACEITE/SIL. MT/BT 400 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC200	1,000	ud	Transf.baño silicona 400 KVA	9.745,67	9.745,67	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			12.942,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TT110		ud	TRANSF.ACEITE/SIL. MT/BT 630 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC210	1,000	ud	Transf.baño silicona 630 KVA	12.643,03	12.643,03	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			15.839,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06TT120		ud	TRANSF.ACEITE/SIL. MT/BT 800 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC220	1,000	ud	Transf.baño silicona 800 KVA	13.939,74	13.939,74	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			17.136,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06TT130		ud	TRANSF.ACEITE/SIL.MT/BT 1.000 KVA			
			Transformador de media a baja tensión de 1.000 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BC230	1,000	ud	Transf.baño silicona 1000 KVA	17.992,00	17.992,00	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			21.188,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TT150		ud	TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de proteccion térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BD050	1,000	ud	Transf.encapsulado 400 KVA	14.588,10	14.588,10	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			17.784,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U06TT160		ud	TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BD070	1,000	ud	Transf.encapsulado 630 KVA	19.450,80	19.450,80	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			22.647,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U06TT170		ud	TRANSF.SECO MT/BT 800 KVA Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BD080	1,000	ud	Transf.encapsulado 800 KVA	24.637,69	24.637,69	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			27.834,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TT180		ud	TRANSF.SECO MT/BT 1.000 KVA Transformador de media a baja tensión de 1.000 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01BL200	26,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	484,12	
O01BL210	26,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	471,90	
P15BD090	1,000	ud	Transf.encapsulado 1000 KVA	30.797,12	30.797,12	
P15BC300	1,000	ud	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	729,40	729,40	
P15BC310	6,000	ud	Terminales enchufables	202,62	1.215,72	
P15BC320	1,000	ud	Rejilla de protección	283,66	283,66	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			33.993,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06TC CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TC010		ud	C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE) Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.			
O01BL200	10,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	186,20	
O01BL210	10,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	181,50	
O01BL220	10,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	161,20	
P15BA010	1,000	ud	Caseta C.T. hasta 400 KVA	7.456,14	7.456,14	
P15BB010	2,000	ud	Celda línea E/S con SPT	2.583,98	5.167,96	
P15BB020	1,000	ud	Celda sec. y remon. SPT	2.529,58	2.529,58	
P15BB030	1,000	ud	Celda protec. f. comb. SPT	2.884,44	2.884,44	
P15BB040	1,000	ud	Celda medida 3TI+·3TT	6.261,64	6.261,64	
P15BC120	1,000	ud	Transf.baño aceite 400 KVA	8.509,72	8.509,72	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			33.339,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TC020		ud	C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF.ACEITE) Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.			
O01BL200	10,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	186,20	
O01BL210	10,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	181,50	
O01BL220	10,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	161,20	
P15BA020	1,000	ud	Caseta C.T. hasta 1.000 KVA	9.522,79	9.522,79	
P15BB010	2,000	ud	Celda línea E/S con SPT	2.583,98	5.167,96	
P15BB020	1,000	ud	Celda sec. y remon. SPT	2.529,58	2.529,58	
P15BB030	1,000	ud	Celda protec. f. comb. SPT	2.884,44	2.884,44	
P15BB040	1,000	ud	Celda medida 3TI+·3TT	6.261,64	6.261,64	
P15BC130	1,000	ud	Transf.baño aceite 630 KVA	10.941,08	10.941,08	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			37.837,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U06TC030		ud	C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.EPOXI) Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador encapsulado en resina epoxi, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.			
O01BL200	10,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	186,20	
O01BL210	10,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	181,50	
O01BL220	10,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	161,20	
P15BA010	1,000	ud	Caseta C.T. hasta 400 KVA	7.456,14	7.456,14	
P15BB010	2,000	ud	Celda línea E/S con SPT	2.583,98	5.167,96	
P15BB020	1,000	ud	Celda sec. y remon. SPT	2.529,58	2.529,58	
P15BB030	1,000	ud	Celda protec. f. comb. SPT	2.884,44	2.884,44	
P15BB040	1,000	ud	Celda medida 3TI+·3TT	6.261,64	6.261,64	
P15BD050	1,000	ud	Transf.encapsulado 400 KVA	14.588,10	14.588,10	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			39.417,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TC040		ud	C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF.EPOXI)			
			Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador encapsulado en resina epoxi, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.			
O01BL200	10,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	186,20	
O01BL210	10,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	181,50	
O01BL220	10,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	161,20	
P15BA020	1,000	ud	Caseta C.T. hasta 1.000 KVA	9.522,79	9.522,79	
P15BB010	2,000	ud	Celda línea E/S con SPT	2.583,98	5.167,96	
P15BB020	1,000	ud	Celda sec. y remon. SPT	2.529,58	2.529,58	
P15BB030	1,000	ud	Celda protec. f. comb. SPT	2.884,44	2.884,44	
P15BB040	1,000	ud	Celda medida 3TI+·3TT	6.261,64	6.261,64	
P15BD070	1,000	ud	Transf.encapsulado 630 KVA	19.450,80	19.450,80	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			46.346,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06TI CENTROS TRANSFORMAC.INTEMPERIE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TI010		ud	CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-15KV Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 25 KVA. de potencia para una tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador tipo 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2., tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P15BC010	1,000	ud	Transf.baño aceite 25 KVA-15kV	2.520,28	2.520,28	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF240	1,000	ud	Cruceta met.galv. CH-300	161,85	161,85	
P15CA060	3,000	ud	Base fusible XS 24KV.-100A.	96,08	288,24	
P15AH400	3,000	ud	Elemento aislador 1503	53,61	160,83	
P15AC090	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV	118,98	356,94	
P15FE340	1,000	ud	Interruptor tetrapolar 160 A.	124,06	124,06	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
P27SA055	6,000	ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas	22,27	133,62	
P23PC020	20,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 70 mm2	7,36	147,20	
P15EB020	10,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	98,70	
P15EA030	6,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	11,18	67,08	
P15AH290	1,000	ud	Bastidor met.soporte trafo<50kVA	126,80	126,80	
P15AD045	10,000	m.	Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu	12,39	123,90	
P15AC130	12,000	ud	Terminal bimetálico Cu 1x25mm2	2,97	35,64	
P17GS070	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
M02GE170	3,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	150,45	
E02PM020	1,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,98	
E04CM060	1,800	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	126,88	
E05HLA060	1,800	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	660,42	
E06CLP030	1,200	m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie	38,44	46,13	
E08EA010	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.	6,54	17,66	
				TOTAL PARTIDA.....		7.462,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TI020		ud	CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-20KV Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 25 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2., tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P15BC015	1,000	ud	Transf.baño aceite 25 KVA-20kV	2.833,53	2.833,53	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF240	1,000	ud	Cruceta met.galv. CH-300	161,85	161,85	
P15CA060	3,000	ud	Base fusible XS 24KV.-100A.	96,08	288,24	
P15AH400	3,000	ud	Elemento aislador 1503	53,61	160,83	
P15AC090	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV	118,98	356,94	
P15FE340	1,000	ud	Interruptor tetrapolar 160 A.	124,06	124,06	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
P27SA055	6,000	ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas	22,27	133,62	
P23PC020	20,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 70 mm2	7,36	147,20	
P15EB020	10,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	98,70	
P15EA030	6,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	11,18	67,08	
P15AH290	1,000	ud	Bastidor met.soporte trafo<50kVA	126,80	126,80	
P15AD045	10,000	m.	Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu	12,39	123,90	
P15AC130	12,000	ud	Terminal bimetálico Cu 1x25mm2	2,97	35,64	
P17GS070	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
M02GE170	3,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	150,45	
E02PM020	1,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,98	
E04CM060	1,800	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	126,88	
E05HLA060	1,800	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	660,42	
E06CLP030	1,200	m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie	38,44	46,13	
E08EA010	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.	6,54	17,66	
				TOTAL PARTIDA.....		7.775,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TI030		ud	CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-25KV Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 25 KVA. de potencia para una tensión nominal de 25 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2., tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P15BC020	1,000	ud	Transf.baño aceite 25 KVA-25kV	2.980,09	2.980,09	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF240	1,000	ud	Cruceta met.galv. CH-300	161,85	161,85	
P15CA060	3,000	ud	Base fusible XS 24KV.-100A.	96,08	288,24	
P15AH400	3,000	ud	Elemento aislador 1503	53,61	160,83	
P15AC090	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV	118,98	356,94	
P15FE340	1,000	ud	Interruptor tetrapolar 160 A.	124,06	124,06	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
P27SA055	6,000	ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas	22,27	133,62	
P23PC020	20,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 70 mm2	7,36	147,20	
P15EB020	10,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	98,70	
P15EA030	6,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	11,18	67,08	
P15AH290	1,000	ud	Bastidor met.soporte trafo<50kVA	126,80	126,80	
P15AD045	10,000	m.	Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu	12,39	123,90	
P15AC130	12,000	ud	Terminal bimetálico Cu 1x25mm2	2,97	35,64	
P17GS070	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
M02GE170	3,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	150,45	
E02PM020	1,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,98	
E04CM060	1,800	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	126,88	
E05HLA060	1,800	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	660,42	
E06CLP030	1,200	m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie	38,44	46,13	
E08EA010	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.	6,54	17,66	
			TOTAL PARTIDA.....			7.921,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TI040		ud	CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-15KV Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2., tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P15BC025	1,000	ud	Transf.baño aceite 50 KVA-15kV	2.720,28	2.720,28	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF240	1,000	ud	Cruceta met.galv. CH-300	161,85	161,85	
P15CA060	3,000	ud	Base fusible XS 24KV.-100A.	96,08	288,24	
P15AH400	3,000	ud	Elemento aislador 1503	53,61	160,83	
P15AC090	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV	118,98	356,94	
P15FE340	1,000	ud	Interruptor tetrapolar 160 A.	124,06	124,06	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
P27SA055	6,000	ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas	22,27	133,62	
P23PC020	20,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 70 mm2	7,36	147,20	
P15EB020	10,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	98,70	
P15EA030	6,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	11,18	67,08	
P15AH290	1,000	ud	Bastidor met.soporte trafo<50kVA	126,80	126,80	
P15AD045	10,000	m.	Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu	12,39	123,90	
P15AC130	12,000	ud	Terminal bimetálico Cu 1x25mm2	2,97	35,64	
P17GS070	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
M02GE170	3,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	150,45	
E02PM020	1,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,98	
E04CM060	1,800	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	126,88	
E05HLA060	1,800	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	660,42	
E06CLP030	1,200	m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie	38,44	46,13	
E08EA010	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.	6,54	17,66	
			TOTAL PARTIDA.....			7.662,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TI050		ud	CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2., tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P15BC030	1,000	ud	Transf.baño aceite 50 KVA-20kV	2.775,79	2.775,79	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF240	1,000	ud	Cruceta met.galv. CH-300	161,85	161,85	
P15CA060	3,000	ud	Base fusible XS 24KV.-100A.	96,08	288,24	
P15AH400	3,000	ud	Elemento aislador 1503	53,61	160,83	
P15AC090	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV	118,98	356,94	
P15FE340	1,000	ud	Interruptor tetrapolar 160 A.	124,06	124,06	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
P27SA055	6,000	ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas	22,27	133,62	
P23PC020	20,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 70 mm2	7,36	147,20	
P15EB020	10,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	98,70	
P15EA030	6,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	11,18	67,08	
P15AH290	1,000	ud	Bastidor met.soporte trafo<50kVA	126,80	126,80	
P15AD045	10,000	m.	Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu	12,39	123,90	
P15AC130	12,000	ud	Terminal bimetálico Cu 1x25mm2	2,97	35,64	
P17GS070	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
M02GE170	3,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	150,45	
E02PM020	1,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,98	
E04CM060	1,800	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	126,88	
E05HLA060	1,800	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	660,42	
E06CLP030	1,200	m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie	38,44	46,13	
E08EA010	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.	6,54	17,66	
				TOTAL PARTIDA.....		7.717,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TI060		ud	CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-25KV Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 25 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2., tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P15BC035	1,000	ud	Transf.baño aceite 50 KVA-25kV	3.419,77	3.419,77	
P15AH270	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	896,58	896,58	
P16AF240	1,000	ud	Cruceta met.galv. CH-300	161,85	161,85	
P15CA060	3,000	ud	Base fusible XS 24KV.-100A.	96,08	288,24	
P15AH400	3,000	ud	Elemento aislador 1503	53,61	160,83	
P15AC090	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV	118,98	356,94	
P15FE340	1,000	ud	Interruptor tetrapolar 160 A.	124,06	124,06	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
P27SA055	6,000	ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas	22,27	133,62	
P23PC020	20,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 70 mm2	7,36	147,20	
P15EB020	10,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	98,70	
P15EA030	6,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	11,18	67,08	
P15AH290	1,000	ud	Bastidor met.soporte trafo<50kVA	126,80	126,80	
P15AD045	10,000	m.	Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu	12,39	123,90	
P15AC130	12,000	ud	Terminal bimetálico Cu 1x25mm2	2,97	35,64	
P17GS070	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
M02GE170	3,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	150,45	
E02PM020	1,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,98	
E04CM060	1,800	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	126,88	
E05HLA060	1,800	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	660,42	
E06CLP030	1,200	m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie	38,44	46,13	
E08EA010	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.	6,54	17,66	
			TOTAL PARTIDA.....			8.361,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TI070		ud	CENT. TRANS.INTEMPERIE 100KVA-20KV Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 100 KVA., para 20 KV/380 voltios, compuesto por apoyo metálico galvanizado C-12-3000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, tres cortacircuitos de expulsión XS, de 28-36 KV., tres cadenas de aisladores de 3 elementos U-70-BS, pararrayos autoválvula de 21 KV., caja de protección B.T. 250 A, protección antiescalo, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre de 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipontencial, bastidor metálico para trafo, apertura de hoyo y hormigonado, basamento de 3x3x0,20 m., con mallazo, cable de cobre de 3,5x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV., grapeado sobre apoyo, tubo de acero galvanizado, totalmente instalado.			
O01BL200	12,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	223,44	
O01BL220	12,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	193,44	
P15BC045	1,000	ud	Transf.baño aceite 100 KVA-20kV	4.250,28	4.250,28	
P15AH880	1,000	ud	Apoyo de ángulo C-12-3000	1.263,67	1.263,67	
P16AF240	1,000	ud	Cruceta met.galv. CH-300	161,85	161,85	
P15AC110	3,000	ud	Cortac.fusibles/seccionador exp.	272,02	816,06	
P15AH550	12,000	ud	Aislador U-70	9,86	118,32	
P15AH560	3,000	ud	Rótulas R-16-17-P	2,52	7,56	
P15AH570	3,000	ud	Horquillas de bola HBU-16 P	2,71	8,13	
P15AH580	3,000	ud	Grapas de amarre	3,47	10,41	
P15AH590	3,000	ud	Puentes	1,62	4,86	
P15AC090	3,000	ud	Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV	118,98	356,94	
P15CA040	1,000	ud	Caja protec. 250A(III+N)+fusib	181,72	181,72	
P15AH280	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.	141,81	141,81	
P27SA055	6,000	ud	Pica t.t. neutro y autoválvulas	22,27	133,62	
P23PC010	20,000	m.	Cable cobre desnudo secc. 50 mm2	5,90	118,00	
P15EB020	10,000	m.	Conduc. cobre desnudo 50 mm2	9,87	98,70	
P15EA010	6,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,03	90,18	
P15AH610	1,000	ud	Bastidor metálico trafo	125,21	125,21	
P15AD060	10,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu	6,19	61,90	
P17GS070	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.	8,77	26,31	
P15AH300	1,000	ud	Bastidor met. galvanizado XS	87,73	87,73	
P01DW020	100,000	ud.	Pequeño material	0,85	85,00	
M02GE170	3,000	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	50,15	150,45	
E02PM020	1,800	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	11,10	19,98	
E04CM060	1,900	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	133,93	
E05HLA060	1,800	m3	HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS	366,90	660,42	
E06CLP030	1,200	m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie	38,44	46,13	
E08EA010	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.	6,54	17,66	
			TOTAL PARTIDA.....			9.593,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U06B REDES DE BAJA TENSIÓN						
SUBAPARTADO U06BC REDES DE DISTRIBUCION						
ELEMENTO U06BCA ALUMINIO						
SUBELEMENTO U06BCAA BAJO ACERA						
U06BCAA010		m.	LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.			
			Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores , relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,080	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,49	
O01BL210	0,080	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,45	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
P15AH200	1,000	m.	Placa cubrecables	6,41	6,41	
P15AL010	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al	2,21	8,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U06BCAA020		m.	LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.			
			Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,080	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,49	
O01BL210	0,080	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,45	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
P15AH200	1,000	m.	Placa cubrecables	6,41	6,41	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
P15AL010	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al	2,21	2,21	
P15AL020	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al	3,93	11,79	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCAA030		m.	LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
P15AH200	1,000	m.	Placa cubrecables	6,41	6,41	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
P15AL030	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al	5,90	17,70	
P15AL020	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al	3,93	3,93	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCAA040		m.	LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
O01BL210	0,100	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	1,82	
P15AH010	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
P15AH200	1,000	m.	Placa cubrecables	6,41	6,41	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
P15AL040	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al	9,00	27,00	
P15AL030	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al	5,90	5,90	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BCAC BAJO CALLE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCAC010		m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1x50) Al. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,140	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,61	
O01BL210	0,140	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,54	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
P01HDN020	0,290	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	17,85	
P15AL010	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al	2,21	8,84	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,420	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			47,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06BCAC020		m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,140	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,61	
O01BL210	0,140	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,54	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
P01HDN020	0,290	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	17,85	
P15AL020	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al	3,93	11,79	
P15AL010	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al	2,21	2,21	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,420	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCAC030		m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,180	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,35	
O01BL210	0,180	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,27	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
P01HDN020	0,290	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	17,85	
P15AL030	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al	5,90	17,70	
P15AL020	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al	3,93	3,93	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,420	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U06BCAC040		m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,180	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,35	
O01BL210	0,180	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,27	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
P01HDN020	0,290	m3	HNE-15/P/20 central	61,56	17,85	
P15AL030	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al	5,90	5,90	
P15AL040	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al	9,00	27,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,420	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			73,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BCAT RED TRENZADA

U06BCAT010		m.	RED TRENZ.S/FACHADA 3x25/54,6mm2 Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x25/54,6 mm2. incluso soporte sobre fachada SF-20, sujeción y montaje.			
O01BL200	0,220	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,10	
O01BL220	0,220	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,55	
P15AC200	1,000	m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	7,04	7,04	
P15AH500	1,000	ud	Soporte sobre fachada SF-20	2,84	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCAT020		m.	RED TRENZ.S/FACHADA 3x50/54,6mm2			
			Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x50/54,6 mm2. incluso soporte sobre fachada SF-20, sujeción y montaje.			
O01BL200	0,220	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,10	
O01BL220	0,220	h.	Ayudante Electricista	16,12	3,55	
P15AC210	1,000	m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2	8,66	8,66	
P15AH500	1,000	ud	Soporte sobre fachada SF-20	2,84	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U06BCAT030		m.	RED TRENZ.S/FACHADA 3x95/54,6mm2			
			Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x95/54,6 mm2. incluso soporte sobre fachada SF-20, sujeción y montaje.			
O01BL200	0,280	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,21	
O01BL220	0,280	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,51	
P15AC220	1,000	m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2	14,36	14,36	
P15AH500	1,000	ud	Soporte sobre fachada SF-20	2,84	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06BCAT040		m.	RED TRENZ.S/FACHADA 3x150/80mm2			
			Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x150/80 mm2. incluso soporte sobre fachada SF-20, sujeción y montaje.			
O01BL200	0,280	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,21	
O01BL220	0,280	h.	Ayudante Electricista	16,12	4,51	
P15AC230	1,000	m.	Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/80mm2	22,21	22,21	
P15AH500	1,000	ud	Soporte sobre fachada SF-20	2,84	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06BCAT050		ud	CRUCE FACHADAS 30m. 3x25/54,6mm2			
			Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x25/54,6 mm2., tensor galvanizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso montaje.			
O01BL200	9,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	167,58	
O01BL220	9,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	145,08	
P15AH510	2,000	ud	Gancho helicoidal SG empotrado	3,32	6,64	
P13VP341	1,000	ud	Tensor galvanizado 3/8"	2,82	2,82	
P15AH520	1,000	ud	Guardacabos 1"	1,15	1,15	
P15AH530	2,000	ud	Pinza anclaje DN-54/80-2200daN	15,17	30,34	
P15AC200	30,000	m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	7,04	211,20	
M02PT020	2,000	h.	Plataforma elevación tijera 11 m	17,18	34,36	
			TOTAL PARTIDA.....			599,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCAT060		ud	CRUCE FACHADAS 30m. 3x50/54,6mm2			
			Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x50/54,6 mm2., tensor galvanizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso montaje.			
O01BL200	10,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	186,20	
O01BL220	10,000	h.	Ayudante Electricista	16,12	161,20	
P15AH510	2,000	ud	Gancho helicoidal SG empotrado	3,32	6,64	
P13VP341	1,000	ud	Tensor galvanizado 3/8"	2,82	2,82	
P15AH520	1,000	ud	Guardacabos 1"	1,15	1,15	
P15AH530	2,000	ud	Pinza anclaje DN-54/80-2200daN	15,17	30,34	
P15AC210	30,000	m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2	8,66	259,80	
M02PT020	2,000	h.	Plataforma elevación tijera 11 m	17,18	34,36	
			TOTAL PARTIDA.....			682,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCAT070		ud	CRUCE FACHADAS 30m. 3x95/54,6mm2			
			Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x95/54,6 mm2., tensor galvanizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso montaje.			
O01BL200	10,700	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	199,23	
O01BL220	10,700	h.	Ayudante Electricista	16,12	172,48	
P15AH510	2,000	ud	Gancho helicoidal SG empotrado	3,32	6,64	
P13VP341	1,000	ud	Tensor galvanizado 3/8"	2,82	2,82	
P15AH520	1,000	ud	Guardacabos 1"	1,15	1,15	
P15AH530	2,000	ud	Pinza anclaje DN-54/80-2200daN	15,17	30,34	
P15AC220	30,000	m.	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2	14,36	430,80	
M02PT020	2,000	h.	Plataforma elevación tijera 11 m	17,18	34,36	
			TOTAL PARTIDA.....			877,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06BCAT080		ud	CRUCE FACHADAS 30 m. 3x150/80mm2			
			Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x150/80 mm2., tensor galvanizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso montaje.			
O01BL200	11,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	214,13	
O01BL220	11,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	185,38	
P15AH510	2,000	ud	Gancho helicoidal SG empotrado	3,32	6,64	
P13VP341	1,000	ud	Tensor galvanizado 3/8"	2,82	2,82	
P15AH520	1,000	ud	Guardacabos 1"	1,15	1,15	
P15AH530	2,000	ud	Pinza anclaje DN-54/80-2200daN	15,17	30,34	
P15AC230	30,000	m.	Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/80mm2	22,21	666,30	
M02PT020	2,000	h.	Plataforma elevación tijera 11 m	17,18	34,36	
			TOTAL PARTIDA.....			1.141,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U06BCC COBRE

SUBELEMENTO U06BCCE LÍNEAS DE ENLACE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCCE010		m.	LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,140	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,61	
O01BL210	0,140	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,54	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD080	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu	11,14	33,42	
P15AD060	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu	6,19	6,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			52,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCCE020		m.	LÍN.ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu.C/E Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,140	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,61	
O01BL210	0,140	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,54	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD090	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu	14,25	42,75	
P15AD070	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu	8,64	8,64	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			64,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U06BCCE030		m.	LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu.C/E Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,180	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,35	
O01BL210	0,180	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,27	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD100	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Cu	17,61	52,83	
P15AD080	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu	11,14	11,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCCE040		m.	LÍN.ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu.C/E Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,180	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,35	
O01BL210	0,180	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,27	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD120	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 185 mm2 Cu	22,47	67,41	
P15AD080	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu	11,14	11,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			92,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06BCCE050		m.	LÍN.ENLACE 3(1x240)+1x120Cu.C/E Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,180	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,35	
O01BL210	0,180	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,27	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD130	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Cu	25,97	77,91	
P15AD090	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu	14,25	14,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
E02ZM010	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	7,28	2,55	
E02SZ060	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT	7,58	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			106,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06BCCE060		m.	LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu.S/E Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
P15AG010	1,000	m.	Tubo fibrocemento D=100 mm.	4,79	4,79	
P15AD080	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu	11,14	33,42	
P15AD060	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu	6,19	6,19	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			54,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCCE070		m.	LÍN.ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu.S/E			
			Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
P15AG010	1,000	m.	Tubo fibrocemento D=100 mm.	4,79	4,79	
P15AD090	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu	14,25	42,75	
P15AD070	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu	8,64	8,64	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			66,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U06BCCE080		m.	LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu.S/E			
			Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
P15AG010	1,000	m.	Tubo fibrocemento D=100 mm.	4,79	4,79	
P15AD100	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Cu	17,61	52,83	
P15AD080	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu	11,14	11,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCCE090		m.	LÍN.ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu.S/E			
			Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,250	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,66	
O01BL210	0,250	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	4,54	
P15AG010	1,000	m.	Tubo fibrocemento D=100 mm.	4,79	4,79	
P15AD120	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 185 mm2 Cu	22,47	67,41	
P15AD080	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu	11,14	11,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06BCCE100		m.	LÍN.ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu.S/E			
			Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,300	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	5,59	
O01BL210	0,300	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	5,45	
P15AG010	1,000	m.	Tubo fibrocemento D=100 mm.	4,79	4,79	
P15AD130	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Cu	25,97	77,91	
P15AD090	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu	14,25	14,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			108,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BCCB LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCCB010		m.	LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD010	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu	1,08	4,32	
P15GA060	1,000	m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	1,53	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
U02CZE030	0,300	m3	EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.	7,59	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06BCCB020		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD020	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu	1,44	5,76	
P15GA060	1,000	m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	1,53	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
U02CZE030	0,300	m3	EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.	7,59	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCCB030		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD030	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu	2,07	8,28	
P15GA060	1,000	m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	1,53	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
U02CZE030	1,000	m3	EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.	7,59	7,59	
			TOTAL PARTIDA.....			25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCCB040		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD040	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu	3,14	12,56	
P15GA060	1,000	m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	1,53	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
U02CZE030	1,000	m3	EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.	7,59	7,59	
			TOTAL PARTIDA.....			31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BCCB050		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD050	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,64	18,56	
P15GA060	1,000	m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	1,53	1,53	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
U02CZE030	1,000	m3	EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.	7,59	7,59	
			TOTAL PARTIDA.....			37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BCCB060		m.	L.AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu.S/E Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,220	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,10	
O01BL210	0,220	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,99	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD060	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu	6,19	18,57	
P15AD040	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu	3,14	3,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCCB070		m.	L.AL.P.3(1x70)+35 0,6/1kV Cu.S/E Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x70)+ 1x35 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,220	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	4,10	
O01BL210	0,220	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,99	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD070	3,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu	8,64	25,92	
P15AD050	1,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,64	4,64	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06BCCB080		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD010	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu	1,08	4,32	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BCCB090		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD020	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu	1,44	5,76	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U06BCCB100		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x16)0,6/1kV Cu.S/E Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,150	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	2,79	
O01BL210	0,150	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	2,72	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD030	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu	2,07	8,28	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BCCB110		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x25)0,6/1kV Cu.S/E			
			Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD040	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu	3,14	12,56	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06BCCB120		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E			
			Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	0,200	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	3,72	
O01BL210	0,200	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	3,63	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D=110 mm.	1,98	1,98	
P15AD050	4,000	m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,64	18,56	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06BA APOYOS

ELEMENTO U06BAA ACERO

SUBELEMENTO U06BAAA APOYO CELOSÍA C-500

U06BAAA010		ud	APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=14m			
			Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 14 m, para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/ transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	3,500	h.	Cuadrilla A	39,27	137,45	
P15AH210	1,000	ud	Apoyo C-500 h=14 m.	761,97	761,97	
M02GE010	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	36,65	
E02PW040	1,368	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	38,65	
E04A040	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	64,72	64,72	
E04CA010	1,368	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	132,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.172,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BAAA020		ud	APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=16m			
			Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 16 m, para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/ transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P15AH220	1,000	ud	Apoyo C-500 h=16 m.	900,18	900,18	
M02GE010	0,800	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	58,64	
E02PW040	2,400	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	67,80	
E04A040	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	64,72	64,72	
E04CA010	2,400	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	233,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.481,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BAAA030		ud	APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=20m			
			Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 20 m, para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/ transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	4,500	h.	Cuadrilla A	39,27	176,72	
P15AH230	1,000	ud	Apoyo C-500 h=20 m.	759,57	759,57	
M02GE010	1,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	80,63	
E02PW040	3,360	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	94,92	
E04A040	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	64,72	64,72	
E04CA010	3,360	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	326,59	
			TOTAL PARTIDA.....			1.503,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BAAB APOYO CELOSÍA C-1.000

U06BAAB010		ud	APOYO C-1.000 CON.B.TENSIÓN h=14m			
			Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1.000 con altura 14 m, para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa , placa de anclaje 40x40x3 cm, i/ transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	3,500	h.	Cuadrilla A	39,27	137,45	
P15AH240	1,000	ud	Apoyo C-1000 h=14 m.	1.002,34	1.002,34	
M02GE010	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	36,65	
E02PW040	1,368	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	38,65	
E04A040	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	64,72	64,72	
E04CA010	1,368	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	132,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.412,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06BAAB020		ud	APOYO C-1.000 CON.B.TENSIÓN h=16m			
			Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1.000 con altura 16 m, para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/ transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P15AH250	1,000	ud	Apoyo C-1000 h=16 m.	1.198,25	1.198,25	
M02GE010	0,800	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	58,64	
E02PW040	2,400	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	67,80	
E04A040	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	64,72	64,72	
E04CA010	2,400	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	233,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.779,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BAAB030		ud	APOYO C-1.000 CON.B.TENSIÓN h=20m			
			Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1.000 con altura 20 m, para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/ transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	4,500	h.	Cuadrilla A	39,27	176,72	
P15AH260	1,000	ud	Apoyo C-1000 h=20 m.	883,36	883,36	
M02GE010	1,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	80,63	
E02PW040	3,360	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	94,92	
E04A040	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	64,72	64,72	
E04CA010	3,360	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	326,59	
			TOTAL PARTIDA.....			1.626,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U06BAMP POSTES MADERA CONDUCC.ELÉCTRICAS

U06BAMP010		ud	POSTE MAD.COND.ELÉC.h=8m.D=20cm			
			Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 metros y diámetro 20 cm., con un empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P01ES210	1,000	ud	Poste madera h=8 m. D=20 cm.	117,86	117,86	
M02GE010	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	36,65	
E04CM060	0,455	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	32,07	
E02PW040	0,455	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	12,85	
			TOTAL PARTIDA.....			258,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06BAMP020		ud	POSTE MAD.COND.ELÉC.h=9m.D=25cm			
			Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 metros y diámetro 25 cm., con un empotramiento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y una profundidad de 1,40 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P01ES220	1,000	ud	Poste madera h=9 m. D=25 cm.	132,60	132,60	
M02GE010	0,800	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	58,64	
E04CM060	0,728	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	51,32	
E02PW040	0,728	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	20,57	
			TOTAL PARTIDA.....			341,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U06BAHP POSTES HORMIGÓN ARMADO VIBRADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BAHP010		ud	POSTE HA.h=8m.ESF.PUNTA 250kg/m2			
			Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 metros y un esfuerzo en punta de 250 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 110x145 mm. y una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P03ET020	1,000	ud	Poste h.a. vibrado h=8m	268,92	268,92	
M02GE010	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	36,65	
E04CM060	0,455	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	32,07	
E02PW040	0,455	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	12,85	
			TOTAL PARTIDA.....			409,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U06BAHP020		ud	POSTE HA.h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2			
			Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 metros y un esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,85x0,65 m y una profundidad de 1,40 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P03ET030	1,000	ud	Poste h.a. vibrado h=9m	344,63	344,63	
M02GE010	0,800	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	58,64	
E04CM060	0,728	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	51,32	
E02PW040	0,728	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	20,57	
			TOTAL PARTIDA.....			553,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U06BAHP030		ud	POSTE HA.h=11m.ESF.PUNT.630kg/m2			
			Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 11 metros y un esfuerzo en punta de 630 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento de 1,6 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y una profundidad de 1,60 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P03ET040	1,000	ud	Poste h.a. vibrado h=11m	493,17	493,17	
M02GE010	1,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	80,63	
E04CM060	0,832	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	58,65	
E02PW040	0,832	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	23,50	
			TOTAL PARTIDA.....			773,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BAHP040		ud	POSTE HA.h=13m.ESF.PUNT.800kg/m2			
			Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 13 metros y un esfuerzo en punta de 800 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento de 1,8 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,95x0,80 m y una profundidad de 1,80 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	3,500	h.	Cuadrilla A	39,27	137,45	
P03ET050	1,000	ud	Poste h.a. vibrado h=13m	702,23	702,23	
M02GE010	1,400	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	102,62	
E04CM060	1,368	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	96,43	
E02PW040	1,368	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	38,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.077,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BAHP050		ud	POSTE HA h=15m.ESF.PTA.1.000kg/m2			
			Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 15 metros y un esfuerzo en punta de 1.000 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x255 mm. y una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento de 2,0 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,20 m y una profundidad de 2,00 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P03ET060	1,000	ud	Poste h.a. vibrado h=15m	941,08	941,08	
M02GE010	1,700	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	124,61	
E04CM060	3,360	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	236,85	
E02PW040	3,360	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	94,92	
			TOTAL PARTIDA.....			1.554,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06BAHP060		ud	POSTE HA h=15m.ESF.PTA.1.600kg/m2			
			Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 16 metros y un esfuerzo en punta de 1.600 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x255 mm. y una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento de 2,2 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,25 m y una profundidad de 2,00 m, i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
O01A090	4,500	h.	Cuadrilla A	39,27	176,72	
P03ET070	1,000	ud	Poste h.a. vibrado h=16m	1.492,63	1.492,63	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
E04CM060	3,500	m3	HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL	70,49	246,72	
E02PW040	3,500	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D	28,25	98,88	
			TOTAL PARTIDA.....			2.161,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06BP PROTECCIONES

ELEMENTO U06BPB ARMARIOS BTV

U06BPB010		ud	ARMARIO DISTRIB. (BTV) 3 BASES			
			Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15CB015	1,000	ud	BTV para 3 zócalos tripolares	714,72	714,72	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.377,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06BPB020		ud	ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES			
			Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15CB020	1,000	ud	BTV para 4 zócalos tripolares	878,34	878,34	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.540,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BPB030		ud	ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES			
			Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P15CB030	1,000	ud	BTV para 6 zócalos tripolares	1.175,15	1.175,15	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	613,90	613,90	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.837,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS

APARTADO U07C CAPTACIONES

SUBAPARTADO U07CD DRENAJES

U07CD010		m.	C/TUBO PVC 90 mm			
			Tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 90 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 2/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P01AG100	0,700	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	9,50	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RV470	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm	2,68	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CD020		m.	C/TUBO PVC 110 mm.			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 110 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P01AG100	0,700	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	9,50	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RV480	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=110mm	3,67	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CD030		m.	C/TUBO PVC 160 mm.			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 160 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P01AG100	0,700	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	9,50	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RV500	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm	6,07	6,07	
			TOTAL PARTIDA.....			29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CD040		m.	C/TUBO PVC 200 mm.			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P01AG100	0,700	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	9,50	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RS180	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm	13,31	13,31	
			TOTAL PARTIDA.....			36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07CD050		m.	C/TUBO PVC 250 mm.			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado de PVC de 250 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P01AG100	0,700	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	9,50	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RS190	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm	21,52	21,52	
			TOTAL PARTIDA.....			44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07CD060		m.	C/TUBO HORM.150 mm			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01A090	0,330	h.	Cuadrilla A	39,27	12,96	
P01AG100	0,700	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	9,50	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RH020	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.	7,06	7,06	
			TOTAL PARTIDA.....			33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CD070		m.	C/TUBO HORM.200 mm			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 200 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 de machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P01AG100	0,700	m3	Gravilla silícea 2/5 machaqueo	13,57	9,50	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RH030	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.	8,83	8,83	
			TOTAL PARTIDA.....			36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07CD080		m.	ZANJA DRENAJE Y RELLENO			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, relleno con material procedente de la excavación			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01DW010	0,200	m3	Agua	0,91	0,18	
M05RN020	0,300	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	11,84	
M08RI010	0,750	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07CD090		ud	ARQUETA DE TOMA CON ARENERO			
			Arqueta de toma a cielo descubierto con arenero en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 2,00x1,40 m., y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie, enfoscados, dividida en dos compartimentos estancos, incluso formación de muro vertedero de fábrica de ladrillo hueco doble de 0,50 m. de altura, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso. Sin incluir desbroce ni excavación.			
A01SC080	1,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	25,95	
A01RP210	0,590	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA	84,97	50,13	
E06CLD020	6,800	m2	FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE	35,39	240,65	
E06CLD010	1,000	m2	FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE	20,29	20,29	
E08EA090	11,600	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	10,53	122,15	
E09INR040	9,600	m2	IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS	9,02	86,59	
			TOTAL PARTIDA.....			545,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CD100		ud	ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES			
			Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x1,40 m., y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso. Sin incluir ni desbroce ni excavación.			
A01SC080	1,200	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	20,76	
A01RP210	0,430	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA	84,97	36,54	
E06CLD020	5,880	m2	FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE	35,39	208,09	
E08EA090	8,320	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.	10,53	87,61	
E09INR040	8,320	m2	IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS	9,02	75,05	
			TOTAL PARTIDA.....			428,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U07CP POZOS CIMBRADOS						
U07CP010		m.	POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm.			
O01A020	0,160	h.	Capataz	16,32	2,61	
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
O01A070	3,200	h.	Peón ordinario	15,15	48,48	
P01AG010	0,636	m3	Garbancillo 5/20 mm.	25,25	16,06	
P17ZH015	1,000	m.	Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros	66,92	66,92	
M06AR400	1,250	h	Eq.perf. pozos cimbr. D=1,50 m.	14,52	18,15	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			188,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07CS SONDEOS

ELEMENTO U07CSR SONDEOS ROTOPERCUSIÓN

U07CSR010		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 0-100 m. Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,187	h.	Oficial primera	16,08	3,01	
O01A060	0,561	h.	Peón especializado	15,38	8,63	
M06AR010	0,187	h	Equipo de perforacion rotopercusión 6"	169,75	31,74	
			TOTAL PARTIDA.....			43,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CSR020		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 100-200 m. Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A060	0,660	h.	Peón especializado	15,38	10,15	
M06AR010	0,220	h	Equipo de perforacion rotopercusión 6"	169,75	37,35	
			TOTAL PARTIDA.....			51,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07CSR030		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 200-300 m. Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,258	h.	Oficial primera	16,08	4,15	
O01A060	0,774	h.	Peón especializado	15,38	11,90	
M06AR010	0,258	h	Equipo de perforacion rotopercusión 6"	169,75	43,80	
			TOTAL PARTIDA.....			59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07CSR040		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 0-100 m Sondeo a rotopercusión de 8" 5/8 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,226	h.	Oficial primera	16,08	3,63	
O01A060	0,678	h.	Peón especializado	15,38	10,43	
M06AR020	0,226	h	Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8	200,11	45,22	
			TOTAL PARTIDA.....			59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSR050		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 100-200 m			
			Sondeo a rotopercusión de 8" 5/8 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
M06AR020	0,250	h	Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8	200,11	50,03	
			TOTAL PARTIDA.....			65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07CSR060		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 200-300 m			
			Sondeo a rotopercusión de 8" 5/8 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,277	h.	Oficial primera	16,08	4,45	
O01A060	0,831	h.	Peón especializado	15,38	12,78	
M06AR020	0,277	h	Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8	200,11	55,43	
			TOTAL PARTIDA.....			72,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CSR070		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 0-100 m.			
			Sondeo a rotopercusión de 12" 1/4 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,780	h.	Peón especializado	15,38	12,00	
M06AR030	0,260	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	55,99	
			TOTAL PARTIDA.....			72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07CSR080		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 100-200			
			Sondeo a rotopercusión de12" 1/4 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A060	0,840	h.	Peón especializado	15,38	12,92	
M06AR030	0,280	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	60,30	
			TOTAL PARTIDA.....			77,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSR090		m.	SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 200-300			
			Sondeo a rotopercusión de 12" 1/4 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
M06AR030	0,300	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	64,60	
			TOTAL PARTIDA.....			83,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07CSR100		m.	REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 0-100			
			Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 6" a 12" 1/4, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,201	h.	Oficial primera	16,08	3,23	
O01A060	0,603	h.	Peón especializado	15,38	9,27	
M06AR030	0,201	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	43,28	
			TOTAL PARTIDA.....			55,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSR110		m.	REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 100-200			
			Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 6" a 12" 1/4, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,206	h.	Oficial primera	16,08	3,31	
O01A060	0,618	h.	Peón especializado	15,38	9,50	
M06AR030	0,206	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	44,36	
			TOTAL PARTIDA.....			57,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07CSR120		m.	REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 200-300			
			Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 6" a 12" 1/4, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,212	h.	Oficial primera	16,08	3,41	
O01A060	0,636	h.	Peón especializado	15,38	9,78	
M06AR030	0,212	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	45,65	
			TOTAL PARTIDA.....			58,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSR130		m.	REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 0-100			
			Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 8" 5/8 a 12" 1/4, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,105	h.	Oficial primera	16,08	1,69	
O01A060	0,315	h.	Peón especializado	15,38	4,84	
M06AR030	0,105	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	22,61	
			TOTAL PARTIDA.....			29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07CSR140		m.	REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 100-200			
			Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 8" 5/8 a 12" 1/4, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,115	h.	Oficial primera	16,08	1,85	
O01A060	0,345	h.	Peón especializado	15,38	5,31	
M06AR030	0,115	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	24,76	
			TOTAL PARTIDA.....			31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSR150		m.	REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 200-300			
			Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 8" 5/8 a 12" 1/4, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	0,133	h.	Oficial primera	16,08	2,14	
O01A060	0,399	h.	Peón especializado	15,38	6,14	
M06AR030	0,133	h	Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4	215,34	28,64	
			TOTAL PARTIDA.....			36,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CSP SONDEOS A PERCUSIÓN

U07CSP010		m.	SOND.PERC. D=700 mm. 0-100 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,570	h.	Oficial primera	16,08	41,33	
O01A060	2,570	h.	Peón especializado	15,38	39,53	
M06AP010	2,570	h	Equipo perf. percusión D>700 mm.	19,08	49,04	
			TOTAL PARTIDA.....			129,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSP020		m.	SOND.PERC. D=700 mm. 100-200 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,780	h.	Oficial primera	16,08	44,70	
O01A060	2,780	h.	Peón especializado	15,38	42,76	
M06AP010	2,780	h	Equipo perf. percusión D>700 mm.	19,08	53,04	
			TOTAL PARTIDA.....			140,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07CSP030		m.	SOND.PERC. D=700 mm. 200-300 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,010	h.	Oficial primera	16,08	48,40	
O01A060	3,010	h.	Peón especializado	15,38	46,29	
M06AP010	3,010	h	Equipo perf. percusión D>700 mm.	19,08	57,43	
			TOTAL PARTIDA.....			152,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07CSP040		m.	SOND.PERC. D=700 mm. 300-400 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 300 y 400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,220	h.	Oficial primera	16,08	51,78	
O01A060	3,220	h.	Peón especializado	15,38	49,52	
M06AP010	3,220	h	Equipo perf. percusión D>700 mm.	19,08	61,44	
			TOTAL PARTIDA.....			162,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSP050		m.	SOND.PERC. D=700 mm. 400-500 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 400 y 500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,430	h.	Oficial primera	16,08	55,15	
O01A060	3,430	h.	Peón especializado	15,38	52,75	
M06AP010	3,430	h	Equipo perf. percusión D>700 mm.	19,08	65,44	
			TOTAL PARTIDA.....			173,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSP060		m.	SOND.PERC. D=600 mm. 0-100 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y 600 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
M06AP020	2,500	h	Equipo perf. percusión D>600 mm.	18,28	45,70	
			TOTAL PARTIDA.....			124,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07CSP070		m.	SOND.PERC. D=600 mm. 100-200 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y 600 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,720	h.	Oficial primera	16,08	43,74	
O01A060	2,720	h.	Peón especializado	15,38	41,83	
M06AP020	2,720	h	Equipo perf. percusión D>600 mm.	18,28	49,72	
			TOTAL PARTIDA.....			135,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSP080		m.	SOND.PERC. D=600 mm. 200-300 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y 600 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,920	h.	Oficial primera	16,08	46,95	
O01A060	2,920	h.	Peón especializado	15,38	44,91	
M06AP020	2,920	h	Equipo perf. percusión D>600 mm.	18,28	53,38	
			TOTAL PARTIDA.....			145,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07CSP090		m.	SOND.PERC. D=600 mm. 300-400 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y 600 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 300 y 400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,120	h.	Oficial primera	16,08	50,17	
O01A060	3,120	h.	Peón especializado	15,38	47,99	
M06AP020	3,120	h	Equipo perf. percusión D>600 mm.	18,28	57,03	
			TOTAL PARTIDA.....			155,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07CSP100		m.	SOND.PERC. D=600 mm. 400-500 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y 600 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 400 y 500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,380	h.	Oficial primera	16,08	54,35	
O01A060	3,380	h.	Peón especializado	15,38	51,98	
M06AP020	3,380	h	Equipo perf. percusión D>600 mm.	18,28	61,79	
			TOTAL PARTIDA.....			168,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07CSP110		m.	SOND.PERC. D=500 mm. 0-100 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y 500 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,420	h.	Oficial primera	16,08	38,91	
O01A060	2,420	h.	Peón especializado	15,38	37,22	
M06AP030	2,420	h	Equipo perf. percusión D>500 mm.	17,51	42,37	
			TOTAL PARTIDA.....			118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07CSP120		m.	SOND.PERC. D=500 mm. 100-200 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y 500 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,630	h.	Oficial primera	16,08	42,29	
O01A060	2,630	h.	Peón especializado	15,38	40,45	
M06AP030	2,630	h	Equipo perf. percusión D>500 mm.	17,51	46,05	
			TOTAL PARTIDA.....			128,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSP130		m.	SOND.PERC. D=500 mm. 200-300 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y 500 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,850	h.	Oficial primera	16,08	45,83	
O01A060	2,850	h.	Peón especializado	15,38	43,83	
M06AP030	2,850	h	Equipo perf. percusión D>500 mm.	17,51	49,90	
			TOTAL PARTIDA.....			139,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CSP140		m.	SOND.PERC. D=500 mm. 300-400 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y 500 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 300 y 400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,110	h.	Oficial primera	16,08	50,01	
O01A060	3,110	h.	Peón especializado	15,38	47,83	
M06AP030	3,110	h	Equipo perf. percusión D>500 mm.	17,51	54,46	
			TOTAL PARTIDA.....			152,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07CSP150		m.	SOND.PERC. D=500 mm. 400-500 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y 500 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 400 y 500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,330	h.	Oficial primera	16,08	53,55	
O01A060	3,330	h.	Peón especializado	15,38	51,22	
M06AP030	3,330	h	Equipo perf. percusión D>500 mm.	17,51	58,31	
			TOTAL PARTIDA.....			163,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07CSP160		m.	SOND.PERC. D=400 mm. 0-100 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y 400 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,330	h.	Oficial primera	16,08	37,47	
O01A060	2,330	h.	Peón especializado	15,38	35,84	
M06AP040	2,330	h	Equipo perf. percusión D>400 mm.	16,71	38,93	
			TOTAL PARTIDA.....			112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07CSP170		m.	SOND.PERC. D=400 mm. 100-200 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y 400 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,570	h.	Oficial primera	16,08	41,33	
O01A060	2,570	h.	Peón especializado	15,38	39,53	
M06AP040	2,570	h	Equipo perf. percusión D>400 mm.	16,71	42,94	
			TOTAL PARTIDA.....			123,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSP180		m.	SOND.PERC. D=400 mm. 200-300 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y 400 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,820	h.	Oficial primera	16,08	45,35	
O01A060	2,820	h.	Peón especializado	15,38	43,37	
M06AP040	2,820	h	Equipo perf. percusión D>400 mm.	16,71	47,12	
			TOTAL PARTIDA.....			135,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSP190		m.	SOND.PERC. D=400 mm. 300-400 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y 400 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 300 y 400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,050	h.	Oficial primera	16,08	49,04	
O01A060	3,050	h.	Peón especializado	15,38	46,91	
M06AP040	3,050	h	Equipo perf. percusión D>400 mm.	16,71	50,97	
			TOTAL PARTIDA.....			146,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSP200		m.	SOND.PERC. D=400 mm. 400-500 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y 400 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 400 y 500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,290	h.	Oficial primera	16,08	52,90	
O01A060	3,290	h.	Peón especializado	15,38	50,60	
M06AP040	3,290	h	Equipo perf. percusión D>400 mm.	16,71	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			158,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CSP210		m.	SOND.PERC. D=300 mm. 0-100 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y 300 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,280	h.	Oficial primera	16,08	36,66	
O01A060	2,280	h.	Peón especializado	15,38	35,07	
M06AP050	2,280	h	Equipo perf. percusión D>300 mm.	15,94	36,34	
			TOTAL PARTIDA.....			108,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07CSP220		m.	SOND.PERC. D=300 mm. 100-200 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y 300 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,480	h.	Oficial primera	16,08	39,88	
O01A060	2,480	h.	Peón especializado	15,38	38,14	
M06AP050	2,480	h	Equipo perf. percusión D>300 mm.	15,94	39,53	
			TOTAL PARTIDA.....			117,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSP230		m.	SOND.PERC. D=300 mm. 200-300 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y 300 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,760	h.	Oficial primera	16,08	44,38	
O01A060	2,760	h.	Peón especializado	15,38	42,45	
M06AP050	2,760	h	Equipo perf. percusión D>300 mm.	15,94	43,99	
			TOTAL PARTIDA.....			130,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSP240		m.	SOND.PERC. D=300 mm. 300-400 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y 300 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 300 y 400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,980	h.	Oficial primera	16,08	47,92	
O01A060	2,980	h.	Peón especializado	15,38	45,83	
M06AP050	2,980	h	Equipo perf. percusión D>300 mm.	15,94	47,50	
			TOTAL PARTIDA.....			141,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07CSP250		m.	SOND.PERC. D=300 mm. 400-500 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y 300 mm., incluido este último, para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 400 y 500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,220	h.	Oficial primera	16,08	51,78	
O01A060	3,220	h.	Peón especializado	15,38	49,52	
M06AP050	3,220	h	Equipo perf. percusión D>300 mm.	15,94	51,33	
			TOTAL PARTIDA.....			152,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07CSP260		m.	SOND.PERC. D<300 mm. 0-100 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,150	h.	Oficial primera	16,08	34,57	
O01A060	2,150	h.	Peón especializado	15,38	33,07	
M06AP060	2,150	h	Equipo perf. percusión D<300 mm.	15,16	32,59	
			TOTAL PARTIDA.....			100,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07CSP270		m.	SOND.PERC. D<300 mm. 100-200 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,350	h.	Oficial primera	16,08	37,79	
O01A060	2,350	h.	Peón especializado	15,38	36,14	
M06AP060	2,350	h	Equipo perf. percusión D<300 mm.	15,16	35,63	
			TOTAL PARTIDA.....			109,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CSP280		m.	SOND.PERC. D<300 mm. 200-300 m. Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 200 y 300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,650	h.	Oficial primera	16,08	42,61	
O01A060	2,650	h.	Peón especializado	15,38	40,76	
M06AP060	2,650	h	Equipo perf. percusión D<300 mm.	15,16	40,17	
			TOTAL PARTIDA.....			123,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSP290		m.	SOND.PERC. D<300 mm. 300-400 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y profundidad comprendida entre 300 y 400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	2,900	h.	Oficial primera	16,08	46,63	
O01A060	2,900	h.	Peón especializado	15,38	44,60	
M06AP060	2,900	h	Equipo perf. percusión D<300 mm.	15,16	43,96	
			TOTAL PARTIDA.....			135,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07CSP300		m.	SOND.PERC. D<300 mm. 400-500 m.			
			Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas superficiales, y profundidad comprendida entre 400 y 500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.			
O01A030	3,140	h.	Oficial primera	16,08	50,49	
O01A060	3,140	h.	Peón especializado	15,38	48,29	
M06AP060	3,140	h	Equipo perf. percusión D<300 mm.	15,16	47,60	
			TOTAL PARTIDA.....			146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CST TUBOS METÁLICOS REVESTIMIENTO

U07CST010		m.	TUB.MET.REVEST.D=700 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 700 mm. de diámetro en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión por soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01BS810	0,210	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,93	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC010	1,000	m.	Tubo chapa D=700 mm. e=8 mm.	135,14	135,14	
M07CG020	0,100	h	Camión con grua 12 t.	54,36	5,44	
			TOTAL PARTIDA.....			149,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07CST020		m.	TUB.MET.REVEST.D=650 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 650 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión por soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01BS810	0,210	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,93	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC020	1,000	m.	Tubo chapa D=650 mm. e=8 mm.	125,60	125,60	
M07CG020	0,090	h	Camión con grua 12 t.	54,36	4,89	
			TOTAL PARTIDA.....			139,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CST030		m.	TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 600 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01BS810	0,210	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,93	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC030	1,000	m.	Tubo chapa D=600 mm. e=8 mm.	116,10	116,10	
M07CG020	0,080	h	Camión con grua 12 t.	54,36	4,35	
			TOTAL PARTIDA.....			129,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CST040		m.	TUB.MET.REVEST.D=550 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 550 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01BS810	0,210	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,93	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC040	1,000	m.	Tubo chapa D=550 mm. e=8 mm.	99,08	99,08	
M07CG020	0,070	h	Camión con grua 12 t.	54,36	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			112,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07CST050		m.	TUB.MET.REVEST.D=500 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 500 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,210	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,18	
O01BS810	0,210	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,93	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC050	1,000	m.	Tubo chapa D=500 mm. e=8 mm.	95,16	95,16	
M07CG020	0,070	h	Camión con grua 12 t.	54,36	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			108,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07CST060		m.	TUB.MET.REVEST.D=450 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 450 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC060	1,000	m.	Tubo chapa D=450 mm. e=8 mm.	85,68	85,68	
M07CG020	0,060	h	Camión con grua 12 t.	54,36	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			97,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CST070		m.	TUB.MET.REVEST.D=400 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC070	1,000	m.	Tubo chapa D=400 mm. e=8 mm.	76,37	76,37	
M07CG020	0,060	h	Camión con grua 12 t.	54,36	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CST080		m.	TUB.MET.REVEST.D=350 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 350 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC080	1,000	m.	Tubo chapa D=350 mm. e=8 mm.	67,03	67,03	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CST090		m.	TUB.MET.REVEST.D=300 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 300 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC090	1,000	m.	Tubo chapa D=300 mm. e=8 mm.	57,73	57,73	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07CST100		m.	TUB.MET.REVEST.D=250 mm. e=8 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm. de diámetro, en chapa metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC100	1,000	m.	Tubo chapa D=250 mm. e=8 mm.	48,81	48,81	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07CST110		m.	TUB.MET.REVEST.D=700 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 700 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC110	1,000	m.	Tubo chapa D=700 mm. e=6 mm.	104,08	104,08	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			115,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CST120		m.	TUB.MET.REVEST.D=650 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 650 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC120	1,000	m.	Tubo chapa D=650 mm. e=6 mm.	96,52	96,52	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			107,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CST130		m.	TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 600 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC130	1,000	m.	Tubo chapa D=600 mm. e=6 mm.	87,75	87,75	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			99,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CST140		m.	TUB.MET.REVEST.D=550 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 550 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC140	1,000	m.	Tubo chapa D=550 mm. e=6 mm.	79,64	79,64	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			91,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07CST150		m.	TUB.MET.REVEST.D=500 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 500 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC150	1,000	m.	Tubo chapa D=500 mm. e=6 mm.	71,66	71,66	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			83,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07CST160		m.	TUB.MET.REVEST.D=450 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 450 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC160	1,000	m.	Tubo chapa D=450 mm. e=6 mm.	64,19	64,19	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07CST170		m.	TUB.MET.REVEST.D=400 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC170	1,000	m.	Tubo chapa D=400 mm. e=6 mm.	56,82	56,82	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			68,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07CST180		m.	TUB.MET.REVEST.D=350 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 350 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC180	1,000	m.	Tubo chapa D=350 mm. e=6 mm.	50,32	50,32	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			61,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CST190		m.	TUB.MET.REVEST.D=300 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 300 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC190	1,000	m.	Tubo chapa D=300 mm. e=6 mm.	42,81	42,81	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07CST200		m.	TUB.MET.REVEST.D=250 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC200	1,000	m.	Tubo chapa D=250 mm. e=6 mm.	36,34	36,34	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07CST210		m.	TUB.MET.REVEST.D=200 mm. e=6 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en chapa metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC210	1,000	m.	Tubo chapa D=200 mm. e=6 mm.	32,77	32,77	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07CST220		m.	TUB.MET.REVEST.D=200 mm. e=4 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en chapa metálica de 4 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC230	1,000	m.	Tubo chapa D=200 mm. e=4 mm.	25,38	25,38	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CST230		m.	TUB.MET.REVEST.D=180 mm. e=4 mm.			
			Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 180 mm. de diámetro, en chapa metálica de 4 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,090	kg	Minio electrolítico	11,34	1,02	
P17ZC240	1,000	m.	Tubo chapa D=180 mm. e=4 mm.	23,16	23,16	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CST270		m.	TUBERÍA PVC 250 mm. 6 atm. Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm. de diámetro, en PVC corrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P02RS190	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm	21,52	21,52	
			TOTAL PARTIDA.....			24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07CST280		m.	TUBERÍA PVC 200 mm. 6 atm. Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en PVC corrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P02RS180	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm	13,31	13,31	
			TOTAL PARTIDA.....			16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CST290		m.	TUBERÍA PVC 150 mm. 6 atm. Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 150 mm. de diámetro, en PVC corrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P02RS170	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm	8,11	8,11	
			TOTAL PARTIDA.....			11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CSF FILTROS

U07CSF010		m.	FILTRO PUENT. D=500 mm. e=8 mm. Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 500 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF010	1,000	m.	Filtro chapa D=500 mm. e=8 mm.	171,04	171,04	
			TOTAL PARTIDA.....			179,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U07CSF020		m.	FILTRO PUENT. D=450 mm. e=8 mm. Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 450 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF020	1,000	m.	Filtro chapa D=450 mm. e=8 mm.	153,82	153,82	
			TOTAL PARTIDA.....			162,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSF030		m.	FILTRO PUENT. D=400 mm. e=8 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 400 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF030	1,000	m.	Filtro chapa D=400 mm. e=8 mm.	138,28	138,28	
			TOTAL PARTIDA.....			146,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CSF040		m.	FILTRO PUENT. D=350 mm. e=8 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 350 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,150	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	2,99	
O01BS810	0,150	h.	Ayudante Soldador	18,72	2,81	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF040	1,000	m.	Filtro chapa D=350 mm. e=8 mm.	122,63	122,63	
			TOTAL PARTIDA.....			129,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS

U07CSF050		m.	FILTRO PUENT. D=300 mm. e=8 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 300 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,150	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	2,99	
O01BS810	0,150	h.	Ayudante Soldador	18,72	2,81	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF050	1,000	m.	Filtro chapa D=300 mm. e=8 mm.	104,23	104,23	
			TOTAL PARTIDA.....			110,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07CSF060		m.	FILTRO PUENT. D=250 mm. e=8 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF060	1,000	m.	Filtro chapa D=250 mm. e=8 mm.	88,89	88,89	
			TOTAL PARTIDA.....			93,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSF070		m.	FILTRO PUENT. D=500 mm. e=6 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 500 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF070	1,000	m.	Filtro chapa D=500 mm. e=6 mm.	124,75	124,75	
			TOTAL PARTIDA.....			133,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSF080		m.	FILTRO PUENT. D=450 mm. e=6 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 450 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF080	1,000	m.	Filtro chapa D=450 mm. e=6 mm.	115,61	115,61	
			TOTAL PARTIDA.....			123,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07CSF090		m.	FILTRO PUENT. D=400 mm. e=6 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 400 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,200	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	3,98	
O01BS810	0,200	h.	Ayudante Soldador	18,72	3,74	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF090	1,000	m.	Filtro chapa D=400 mm. e=6 mm.	102,25	102,25	
			TOTAL PARTIDA.....			110,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSF100		m.	FILTRO PUENT. D=350 mm. e=6 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 350 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,150	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	2,99	
O01BS810	0,150	h.	Ayudante Soldador	18,72	2,81	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF100	1,000	m.	Filtro chapa D=350 mm. e=6 mm.	89,83	89,83	
			TOTAL PARTIDA.....			96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07CSF110		m.	FILTRO PUENT. D=300 mm. e=6 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 300 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,150	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	2,99	
O01BS810	0,150	h.	Ayudante Soldador	18,72	2,81	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF110	1,000	m.	Filtro chapa D=300 mm. e=6 mm.	76,40	76,40	
			TOTAL PARTIDA.....			82,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CSF120		m.	FILTRO PUENT. D=250 mm. e=6 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF120	1,000	m.	Filtro chapa D=250 mm. e=6 mm.	64,80	64,80	
			TOTAL PARTIDA.....			69,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07CSF130		m.	FILTRO PUENT. D=200 mm. e=4 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 200 mm. de diámetro y 4 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF140	1,000	m.	Filtro chapa D=200 mm. e=4 mm.	34,96	34,96	
			TOTAL PARTIDA.....			39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07CSF140		m.	FILTRO PUENT. D=180 mm. e=4 mm.			
			Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 180 mm. de diámetro y 4 mm. de espesor, colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y colocado.			
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P24OU050	0,050	kg	Minio electrolítico	11,34	0,57	
P17ZF150	1,000	m.	Filtro chapa D=180 mm. e=4 mm.	34,11	34,11	
			TOTAL PARTIDA.....			38,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CSW VARIOS

SUBELEMENTO U07CSW100 CONJ.CASETA Y ARQUETA POZOS

U02ZE030		m3	EXC. EN ZANJA Y/O POZO TERR.TRÁNS.			
			Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
M05EC020	0,050	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	2,75	
M06MR230	0,050	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,42	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL			
			Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HFA010		m2	FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.			
			Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,350	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	6,46	
O01BE020	0,350	h.	Ayudante Encofradores	17,65	6,18	
P03VA020	1,550	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	8,97	
P03BC020	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x20cm	2,32	13,92	
P01HCA071	0,077	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,58	
M10HV060	0,200	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,60	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLP030		m2	FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,970	h.	Oficial primera	16,08	15,60	
O01A070	0,485	h.	Peón ordinario	15,15	7,35	
P01LT020	106,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	11,66	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PW030		m2	Tapa chapa galv.abatible i/cerco			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U07D DEPÓSITOS

SUBAPARTADO U07DP DEPÓSITOS REG. PREFABRICADOS

ELEMENTO U07DPR PLANTA RECTANGULAR

U07DPR010		ud	DEP. PREF. 110 m3 PLANTA RECTG.			
			Depósito regulador de 110 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas dimensiones en planta de 8,80x6,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y altura de lámina de agua de 2,00 m. con resguardo de 0,50 m., dividido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-30-/P/20/I de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 2,85 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nervados vertical y horizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nervios horizontales y sellado interior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, excepto valvulería y conexionado a la red.			
O01A020	10,000	h.	Capataz	16,32	163,20	
O01A030	20,000	h.	Oficial primera	16,08	321,60	
O01A070	30,000	h.	Peón ordinario	15,15	454,50	
P03CM010	1,000	ud	M.pref.horm. dep. 110 m3 rect.	16.468,90	16.468,90	
M02GE020	10,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	1.041,70	
			TOTAL PARTIDA.....			18.449,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DPR015		ud	DEP. PREF. 200 m3 PLANTA RECTG. Depósito regulador de 200 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas dimensiones en planta de 8,80x8,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y altura de lámina de agua de 2,75 m. con resguardo de 0,50 m., dividido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 3,60 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nervados vertical y horizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nervios horizontales y sellado interior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, excepto valvulería y conexionado a la red.			
O01A020	13,000	h.	Capataz	16,32	212,16	
O01A030	26,000	h.	Oficial primera	16,08	418,08	
O01A070	39,000	h.	Peón ordinario	15,15	590,85	
P03CM020	1,000	ud	M.pref.horm. dep. 200 m3 rect.	24.434,80	24.434,80	
M02GE020	13,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	1.354,21	
			TOTAL PARTIDA.....			27.010,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07DPR020		ud	DEP. PREF. 250 m3 PLANTA RECTG. Depósito regulador de 250 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas dimensiones en planta de 10,80x8,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y altura de lámina de agua de 2,75 m. con resguardo de 0,50 m., dividido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 3,60 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nervados vertical y horizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nervios horizontales y sellado interior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, excepto valvulería y conexionado a la red.			
O01A020	15,000	h.	Capataz	16,32	244,80	
O01A030	30,000	h.	Oficial primera	16,08	482,40	
O01A070	45,000	h.	Peón ordinario	15,15	681,75	
P03CM030	1,000	ud	M.pref.horm. dep. 250 m3 rect.	27.850,09	27.850,09	
M02GE020	15,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	1.562,55	
			TOTAL PARTIDA.....			30.821,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DPR025		ud	DEP. PREF. 300 m3 PLANTA RECTG. Depósito regulador de 300 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas dimensiones en planta de 10,80x10,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y altura de lámina de agua de 2,75 m. con resguardo de 0,50 m., dividido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 3,60 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nervados vertical y horizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nervios horizontales y sellado interior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, excepto valvulería y conexionado a la red.			
O01A020	20,000	h.	Capataz	16,32	326,40	
O01A030	40,000	h.	Oficial primera	16,08	643,20	
O01A070	120,000	h.	Peón ordinario	15,15	1.818,00	
P03CM040	1,000	ud	M.pref.horm. dep. 305 m3 rect.	31.288,31	31.288,31	
M02GE020	20,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	2.083,40	
			TOTAL PARTIDA.....			36.159,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07DPR030		ud	DEP. PREF. 500 m3 PLANTA RECTG. Depósito regulador de 110 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas dimensiones en planta de 12,80x12,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y altura de lámina de agua de 3,15 m. con resguardo de 0,50 m., dividido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I, de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 4,00 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nervados vertical y horizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nervios horizontales y sellado interior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, excepto valvulería y conexionado a la red.			
O01A020	24,000	h.	Capataz	16,32	391,68	
O01A030	48,000	h.	Oficial primera	16,08	771,84	
O01A070	72,000	h.	Peón ordinario	15,15	1.090,80	
P03CM050	1,000	ud	M.pref.horm. dep. 500 m3 rect.	41.296,75	41.296,75	
M02GE020	24,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	2.500,08	
			TOTAL PARTIDA.....			46.051,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07DPR040		ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P17DL060	1,000	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.	138,04	138,04	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P01MC100	0,150	m3	Mortero cemento gris M-10	71,17	10,68	
			TOTAL PARTIDA.....			200,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DPR050		ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P17DL070	1,000	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.	287,39	287,39	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P01MC100	0,150	m3	Mortero cemento gris M-10	71,17	10,68	
			TOTAL PARTIDA.....			349,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DPC PLANTA CIRCULAR

U07DPC010		ud	DEP. PREF. 55 m3 PLANTA CIRCULAR Depósito regulador de 55 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta circular de 5,00 m. de diámetro y 3,00 m. de altura, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y 50 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, tres piezas de muro de 1,00 m. de altura por anillo y tres anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta resistencia sin retracción y sellado vertical y horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de ventilación incorporadas a los muros, cubierta prefabricada formada por tres piezas, una central y dos laterales, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sellado y tapa de acceso al depósito e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.			
O01A020	6,000	h.	Capataz	16,32	97,92	
P03CM110	48,440	m2	M.pref.horm. dep. 55 m3 circ.	156,63	7.587,16	
P03CF100	23,670	m2	Cubierta horm.pref.circ. D=5,00m	66,64	1.577,37	
P06SI140	53,790	m.	Sellado juntas hormigón prefabricado	16,57	891,30	
			TOTAL PARTIDA.....			10.153,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07DPC015		ud	DEP. PREF.101 m3 PLANTA CIRCULAR Depósito regulador de 101 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta circular de 5 m. de diámetro y 3,00 m. de altura, incluso excavación, losa de cimentación ejecutada in situ de 15 cm. de espesor y H-250, con zuncho perimetral de 50x50 y colocación de tuberías de entrada, salida, limpieza y rebosadero embebidas en la solera. Colocación de cubierta prefabricada y sellado de juntas e impermeabilización de paredes mediante productos no tóxicos.			
O01A020	8,000	h.	Capataz	16,32	130,56	
P03CM120	58,910	m2	M.pref.horm. dep. 124 m3 circ.	190,47	11.220,59	
P03CF110	50,270	m2	Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m	64,39	3.236,89	
P03CF210	1,000	ud	Pilar pref.40x40 L=3,20 11 piez.	892,11	892,11	
P06SI140	102,680	m.	Sellado juntas hormigón prefabricado	16,57	1.701,41	
			TOTAL PARTIDA.....			17.181,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DPC020		ud	DEP. PREF.168 m3 PLANTA CIRCULAR Depósito regulador de 168 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta circular de 7,50 m. de diámetro y 4,00 m. de altura, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y 50 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 4 piezas de muro de 1,00 m. de altura por anillo y 4 anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta resistencia sin retracción y sellado vertical y horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de ventilación incorporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 11, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sellado y tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 4,20 m. de longitud, sección de 40x40 y ménsula de apoyo de las piezas de la cubierta, e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.			
O01A020	10,000	h.	Capataz	16,32	163,20	
P03CM130	121,170	m2	M.pref.horm. dep. 168 m3 circ.	177,41	21.496,77	
P03CF110	98,000	m2	Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m	64,39	6.310,22	
P03CF240	1,000	ud	Pilar pref.40x40 L=4,20 11 piez.	1.038,59	1.038,59	
P06SI140	129,570	m.	Sellado juntas hormigón prefabricado	16,57	2.146,97	
			TOTAL PARTIDA.....			31.155,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07DPC025		ud	DEP. PREF.219 m3 PLANTA CIRCULAR Depósito regulador de 219 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta circular de 10,00 m. de diámetro y 3,00 m. de altura, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y 50 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 5 piezas de muro de 1,00 m. de altura por anillo y 3 anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta resistencia sin retracción y sellado vertical y horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de ventilación incorporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 16, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sellado y tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 3,20 m. de longitud, sección de 40x40 y ménsula para el apoyo de las piezas de la cubierta, e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.			
O01A020	12,000	h.	Capataz	16,32	195,84	
P03CM140	94,250	m2	M.pref.horm. dep. 220 m3 circ.	181,87	17.141,25	
P03CF120	85,600	m2	Cubierta horm.pref.circ.D=10,00m	65,21	5.581,98	
P03CF230	1,000	ud	Pilar pref.40x40 L=3,20 22 piez.	1.080,42	1.080,42	
P06SI140	116,990	m.	Sellado juntas hormigón prefabricado	16,57	1.938,52	
			TOTAL PARTIDA.....			25.938,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DPC030		ud	DEP. PREF.1024 m3 PLANTA CIRCULAR Depósito regulador de 1.024 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta circular de 15,00 m. de diámetro y 6,00 m. de altura, incluso excavación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado de 60 cm. de ancho y 60 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, colocación de tuberías de entrada, salida, limpieza y rebosadero embebidas en la solera, colocación de cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 22, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sellado y tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 6,65 m. de longitud, sección 40x40 y ménsula para apoyo de las cubiertas, e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.			
O01A020	25,000	h.	Capataz	16,32	408,00	
P03CM150	282,000	m2	M.pref.horm. dep. 300 m3 circ.	177,15	49.956,30	
P03CF120	198,560	m2	Cubierta horm.pref.circ.D=10,00m	65,21	12.948,10	
P03CF250	1,000	ud	Pilar pref.40x40 L=4,20 16 piez.	1.114,81	1.114,81	
P06SI140	200,240	m.	Sellado juntas hormigón prefabricado	16,57	3.317,98	
			TOTAL PARTIDA.....			67.745,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07DPC035		ud	DEP. PREF.500 m3 PLANTA CIRCULAR Depósito regulador de 500 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta circular de 15,00 m. de diámetro y 3,00 m. de altura, incluso excavación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado de 60 cm. de ancho y 60 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, colocación de tuberías de entrada, salida, limpieza y rebosadero embebidas en la solera, colocación de cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 22, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sellado y tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 3,20 m. de longitud, sección 40x40 y ménsula para apoyo de las cubiertas, e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.			
O01A020	16,000	h.	Capataz	16,32	261,12	
P03CM160	143,250	m2	M.pref.horm. dep. 500 m3 circ.	203,38	29.134,19	
P03CF130	198,560	m2	Cubierta horm.pref.circ.D=15,00m	62,45	12.400,07	
P03CF230	1,000	ud	Pilar pref.40x40 L=3,20 22 piez.	1.080,42	1.080,42	
P06SI140	200,240	m.	Sellado juntas hormigón prefabricado	16,57	3.317,98	
			TOTAL PARTIDA.....			46.193,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07DPC040		ud	DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 300 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P17DL010	1,000	ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.	157,50	157,50	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P01MC100	0,150	m3	Mortero cemento gris M-10	71,17	10,68	
			TOTAL PARTIDA.....			219,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DPC050		ud	DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 1.000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P17DL030	1,000	ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.	275,00	275,00	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P01MC100	0,150	m3	Mortero cemento gris M-10	71,17	10,68	
			TOTAL PARTIDA.....			337,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07DPC060		ud	DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 2.000 l. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P17DL050	1,000	ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.	439,00	439,00	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	4,41	4,41	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC roscada 1"	12,50	12,50	
P01MC100	0,150	m3	Mortero cemento gris M-10	71,17	10,68	
			TOTAL PARTIDA.....			501,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07DS DEPÓSITOS REG. FABR. IN SITU

ELEMENTO U07DS010 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 50 m3

SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

U02AB010		m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020		m2	DESBROCE DE MONTE BAJO Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M10MM010	0,006	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AB030		m2	DESBROCE DE BOSQUE			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M10MM010	0,008	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA			
			Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL			
			Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
E04LA020		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M			
			Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
E04DLM020	1,000	m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.	100,43	100,43	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			246,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG			
			Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.			
			Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS015 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 100 m3

SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AB010		m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020		m2	DESBROCE DE MONTE BAJO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M10MM010	0,006	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030		m2	DESBROCE DE BOSQUE			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M10MM010	0,008	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA			
			Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
E04DLM020	1,000	m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.	100,43	100,43	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS020 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 150 m3

SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

U02AB010		m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020		m2	DESBROCE DE MONTE BAJO Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M10MM010	0,006	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030		m2	DESBROCE DE BOSQUE Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M10MM010	0,008	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL			
			Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M			
			Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
E04DLM020	1,000	m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.	100,43	100,43	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA			
			Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.			
			Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS025 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 200 m3

E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.			
			Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA			
			Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
E04DLM020	1,000	m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.	100,43	100,43	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS030 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 250 m3

SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AB010		m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020		m2	DESBROCE DE MONTE BAJO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M10MM010	0,006	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030		m2	DESBROCE DE BOSQUE			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M10MM010	0,008	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA			
			Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
E04DLM020	1,000	m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.	100,43	100,43	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm. Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS035 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 300 m3

SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

U02AB010		m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020		m2	DESBROCE DE MONTE BAJO Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M10MM010	0,006	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030		m2	DESBROCE DE BOSQUE Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M10MM010	0,008	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL			
			Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M			
			Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
E04DLM020	1,000	m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.	100,43	100,43	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA			
			Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.			
			Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS040 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 500 m3

SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

U02AB010		m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020		m2	DESBROCE DE MONTE BAJO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05PC020	0,006	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
M10MM010	0,006	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02AB030		m2	DESBROCE DE BOSQUE			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.			
O01A020	0,008	h.	Capataz	16,32	0,13	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
M05PC020	0,008	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
M07CB020	0,008	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,29	
M10MM010	0,008	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010		m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA			
			Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M05PN010	0,018	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020		m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
			Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01AG150	0,220	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,28	
M08RI010	0,200	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CA010		m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL			
			Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08.			
E04AB0040	40,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	97,20	
			TOTAL PARTIDA.....			97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020		m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M			
			Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
E04DLM020	1,000	m3	HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.	100,43	100,43	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04EMA010		m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
O01BF030	0,200	h.	Oficial 1ª Ferrallista	18,45	3,69	
O01BF040	0,200	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	3,53	
P01HCA173	1,060	m3	Hormigón HA-25/B/16/IIa central	59,42	62,99	
M10HV080	0,500	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,22	
E04EMEM010	1,000	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	41,20	
E04AB0040	60,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	145,80	
			TOTAL PARTIDA.....			269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140		m2	FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER. Forjado 22+5 cm., para luces mayores a 5m., formado por doble semivigueta de hormigón pretensado , separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y desencofrado. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
O01BE010	0,450	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	8,30	
O01BE020	0,450	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,94	
P03VS030	2,800	m.	Semivigueta h.pret.12cm >5 m.	5,01	14,03	
P03BC140	5,000	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22cm	1,70	8,50	
P01HCA071	0,099	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	5,88	
M10HV060	0,150	h.	Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.	3,02	0,45	
E04AM470	1,000	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,89	2,89	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030		m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y RC-16.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC090	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia	0,98	2,25	
A01RP040	0,020	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	1,19	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E05HVA080		m3	HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG			
			Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-AE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS	70,93	70,93	
E05HVE030	14,500	m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.	29,47	427,32	
E04AB0040	70,000	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA	2,43	170,10	
			TOTAL PARTIDA.....			668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030		m2	ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos. Según RC-16.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
A01MA030	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050		m2	IMPERM.BICAPA AUTOP. LAM. 40/130 40/60			
			Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y colocación CTE DB HS-1.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06BI020	0,300	kg	Emuls.asfált. de base acuosa	2,04	0,61	
P06BL090	1,100	m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	4,40	4,84	
P06BS050	1,100	m2	L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60	6,03	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010		m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
			Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 50 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P06SR010	2,300	kg	Revestimiento elástico	3,01	6,92	
P06SL160	1,200	m2	Malla fibra vidrio 50 g/m2	1,26	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E06WLH020		m2	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8			
			Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
P10EH030	26,000	ud	Celosía hormigón bco. 40x20x5,5	1,24	32,24	
P03AC010	1,500	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm.	0,98	1,47	
A01MM090	0,013	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	130,45	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020		m2	PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.			
O01BP230	0,105	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	1,77	
O01BP240	0,105	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,71	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P24WW220	0,080	ud	Pequeño material	1,11	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020		ud	P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm			
			Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
P12AP020	1,000	ud	P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.	187,03	187,03	
			TOTAL PARTIDA.....			212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100		ud	VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.			
			Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,100	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	1,77	
P12PW010	2,400	m.	Premarco aluminio	2,77	6,65	
P12AB005	1,000	ud	Ventana basculante 60x60 cm.	95,78	95,78	
			TOTAL PARTIDA.....			106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DS050		m2	IMPERMEABILIZACIÓN.DEPOS.MOR.HIDR			
			Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, incluso saturación previa del soporte, terminada.			
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P06SR050	3,000	kg	Mortero impermeb. sin retracción	3,45	10,35	
			TOTAL PARTIDA.....			17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07DS060		m.	ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR			
			Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sulfatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y aditivos, incluso limpieza previa del soporte, terminada.			
O01A040	0,240	h.	Oficial segunda	15,84	3,80	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P01ME040	5,000	kg	Mortero fraguado rápido	1,44	7,20	
			TOTAL PARTIDA.....			14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07DS070		m.	SEL.FISURAS. BANDA PLASTO-ELAST.			
			Sellado de fisuración en paramentos verticales mediante banda de plasto-elastómera autoadhesiva congeotextil incorporado, con anchura de 8,50 mm, lista para revestir con cualquier recubrimiento cementoso o plástico.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,130	h.	Ayudante	15,61	2,03	
P06SI130	1,000	m.	Banda Plasto- elastomérica 8,50 mm.	5,00	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07DF FORJADOS PREFABRICADOS DEPÓSITOS

U07DF010		m2	FORJ.PLACA PREF. SUPERF. < 75 m2			
			Forjado formado por placa prefabricada de hormigón, para cubierta de depósitos reguladores de agua potable, de superficie inferior a 75 m2, incluso capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral, instalado.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03CF010	1,000	m2	Forj.placa pref. superficie<75 m	43,45	43,45	
P01HCA071	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,97	
M02GE020	0,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	26,04	
E04AB010	1,800	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA	1,52	2,74	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07DF015		m2	FORJ.PLACA PREF. SUPERF. <120 m2			
			Forjado formado por placa prefabricada de hormigón, para cubierta de depósitos reguladores de agua potable, de superficie inferior a 120 m2, incluso capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral, instalado.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03CF020	1,000	m2	Forj.placa pref.superficie<115m2	48,35	48,35	
P01HCA071	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,97	
M02GE020	0,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	26,04	
E04AB010	1,800	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA	1,52	2,74	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			94,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07DF020		m2	FORJ.PLACA PREF. SUPERF. <200 m2			
			Forjado formado por placa prefabricada de hormigón, para cubierta de depósitos reguladores de agua potable, de superficie inferior a 200 m2, incluso capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral, instalado.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01BE020	0,300	h.	Ayudante Encofradores	17,65	5,30	
P03CF030	1,000	m2	Forj.placa.pref.superficie<200m2	49,42	49,42	
P01HCA071	0,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,97	
M02GE020	0,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	26,04	
E04AB010	1,800	kg	ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA	1,52	2,74	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	3,63	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			95,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07DI IMPERMEABILIZACION

U07DI010		m2	IMP.DEPOSITO CON BENTONITA			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para depósitos, con cordón hidroexpansivo (sección 20x25 mm) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho butilo (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica para su fijación en juntas de hormigonado.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA150	1,100	ud	Material auxiliar EPDM	4,60	5,06	
P06WA230	1,100	m.	Malla metálica	1,05	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO U07P INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN

SUBAPARTADO U07PC CLORADORES

U07PC100		ud	EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h			
			Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal máximo de dosificación de 4 l/h. y 5 kg/cm2. de presión máxima, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero inoxidable, incluso depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, instalado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P26DR100	1,000	ud	Reducción fundición D=80/60 mm	64,51	64,51	
P26DE500	1,000	ud	Depósito PE para aditivos 100 l	115,79	115,79	
			TOTAL PARTIDA.....			255,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07PC110		ud	EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 5 l/h			
			Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal máximo de dosificación de 5 l/h. y 7 kg/cm2. de presión máxima, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero, incluso depósito de PE semitransparente. de 250 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, instalado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P26DR120	1,000	ud	Reducción fundic.D=125/60-100 mm	90,45	90,45	
P26DE510	1,000	ud	Collarín toma poliprop.D=25 mm.	1,61	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			166,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PC115		ud	EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 5-10 l/h Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal máximo de dosificación de 10 l/h. y 5 kg/cm2. de presión máxima, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa en aluminio protegido con barniz epoxi antiácido y carátula en aluminio anodizado y transformador incorporado 220 V-48 V, incluso depósito de PE semitransparente de 350 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, instalado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P26DR140	1,000	ud	Reducción fundic.D=200/100-150mm	156,20	156,20	
P26DE520	1,000	ud	Collarín toma poliprop.D=40 mm.	2,15	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			233,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07PC120		ud	EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR 20 l/h Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal máximo de dosificación de 20 l/h. y 5 kg/cm2. de presión de funcionamiento, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero, incluso depósito de PE semitransparente de 350 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, instalado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P26DR160	1,000	ud	Reducción fundic.D=300/150-250mm	514,95	514,95	
P26DE520	1,000	ud	Collarín toma poliprop.D=40 mm.	2,15	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			591,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PC200		ud	EQ.DOSIF.VOL.HIPOCL.10 l/h 1" Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana volumétrica, para un caudal máximo de dosificación de 10 l/h. y 10 kg/cm2. de presión máxima, provista de regulador de la relación entre impulsos y caudal de inyección, transformador 220V-48V y carcasa de aluminio protegido con barniz, incluso contador de agua de 1" con emisor de impulsos, depósito de PE semitransparente de 250 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, instalado y probado.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P26DE010	1,000	ud	Codo fundición i/juntas D=60 mm	68,32	68,32	
P26DE180	1,000	ud	Pieza T fundic.i/juntas D=100 mm	138,83	138,83	
P26DE510	1,000	ud	Collarín toma poliprop.D=25 mm.	1,61	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			320,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07PC210		ud	EQ.DOSIF.VOL.HIPOC.10 l/h 1 1/2" Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana volumétrica, para un caudal máximo de dosificación de 10 l/h. y 10 kg/cm2. de presión máxima, provista de regulador de la relación entre impulsos y caudal de inyección, transformador 220V-48V y carcasa de aluminio protegido con barniz, incluso contador de agua de 1 1/2" con emisor de impulsos, depósito de PE semitransparente de 250 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, instalado y probado.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P26DE010	1,000	ud	Codo fundición i/juntas D=60 mm	68,32	68,32	
P26DE200	1,000	ud	Pieza T fundic.i/juntas D=150 mm	211,69	211,69	
P26DE510	1,000	ud	Collarín toma poliprop.D=25 mm.	1,61	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			393,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U07PD DESCALCIFICADORES						
U07PD100		ud	EQ.DESCAL.CRONO. 1" 100 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 100 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR010	1,000	ud	Descal.crono. 1" 100 l resina	1.375,54	1.375,54	
P17TDE100	4,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	19,88	
			TOTAL PARTIDA.....			1.648,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07PD110		ud	EQ.DESCAL.CRONO. 1" 125 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 125 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR020	1,000	ud	Descal.crono. 1" 125 l resina	1.521,46	1.521,46	
P17TDE100	5,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	24,85	
			TOTAL PARTIDA.....			1.799,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PD115		ud	EQ.DESCAL.CRONO. 1" 140 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 140 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR030	1,000	ud	Descal.crono. 1" 140 l resina	1.532,55	1.532,55	
P17TDE100	5,600	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	27,83	
			TOTAL PARTIDA.....			1.813,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PD120		ud	EQ.DESCAL.VOLUM. 1" 100 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 100 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR040	1,000	ud	Descal.volum. 1" 100 l resina	1.931,18	1.931,18	
P17TDE100	4,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	19,88	
			TOTAL PARTIDA.....			2.348,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07PD125		ud	EQ.DESCAL.VOLUM. 1" 125 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 125 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR050	1,000	ud	Descal.volum. 1" 125 l resina	2.106,59	2.106,59	
P17TDE100	5,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	24,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.529,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07PD130		ud	EQ.DESCAL.VOLUM. 1" 140 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 140 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR060	1,000	ud	Descal.volum. 1" 140 l resina	2.123,90	2.123,90	
P17TDE100	5,600	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	27,83	
			TOTAL PARTIDA.....			2.549,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07PD210		ud	E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 140 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 140 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR120	1,000	ud	Descal.crono.1 1/2" 140 l resina	1.954,09	1.954,09	
P17TDE100	5,600	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	27,83	
			TOTAL PARTIDA.....			2.235,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PD215		ud	E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 175 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 175 l de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR130	1,000	ud	Descal.crono.1 1/2" 175 l resina	2.414,02	2.414,02	
P17TDE100	7,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	34,79	
			TOTAL PARTIDA.....			2.702,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07PD220		ud	E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 225 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 225 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR140	1,000	ud	Descal.crono.1 1/2" 225 l resina	2.592,36	2.592,36	
P17TDE100	9,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	44,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2.890,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07PD225		ud	E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 275 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 275 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR150	1,000	ud	Descal.crono.1 1/2" 275 l resina	3.118,87	3.118,87	
P17TDE100	11,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	54,67	
			TOTAL PARTIDA.....			3.427,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07PD230		ud	E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 300 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 300 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR160	1,000	ud	Descal.crono.1 1/2" 300 l resina	3.352,67	3.352,67	
P17TDE100	12,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	59,64	
			TOTAL PARTIDA.....			3.665,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PD235		ud	E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 140 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 140 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR180	1,000	ud	Descal.volum.1 1/2" 140 l resina	2.853,48	2.853,48	
P17TDE100	5,600	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	27,83	
			TOTAL PARTIDA.....			3.278,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07PD240		ud	E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 175 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 175 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR190	1,000	ud	Descal.volum.1 1/2" 175 l resina	3.319,39	3.319,39	
P17TDE100	7,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	34,79	
			TOTAL PARTIDA.....			3.751,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07PD245		ud	E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 225 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 225 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR200	1,000	ud	Descal.volum.1 1/2" 225 l resina	3.487,49	3.487,49	
P17TDE100	9,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	44,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3.929,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PD250		ud	E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 275 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 275 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR210	1,000	ud	Descal.volum.1 1/2" 275 l resina	3.897,08	3.897,08	
P17TDE100	11,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	54,67	
			TOTAL PARTIDA.....			4.349,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PD255		ud	E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 300 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 300 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR220	1,000	ud	Descal.volum.1 1/2" 300 l resina	4.153,93	4.153,93	
P17TDE100	12,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	59,64	
			TOTAL PARTIDA.....			4.611,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07PD310		ud	EQ.DESCAL.CRONO. 2" 300 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 300 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	7,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	131,11	
O01BO195	7,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	121,17	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR300	1,000	ud	Descal.crono. 2" 300 l resina	3.926,95	3.926,95	
P17TDE100	12,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	59,64	
			TOTAL PARTIDA.....			4.276,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07PD315		ud	EQ.DESCAL.CRONO. 2" 350 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 350 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	7,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	131,11	
O01BO195	7,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	121,17	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR310	1,000	ud	Descal.crono. 2" 350 l resina	4.031,06	4.031,06	
P17TDE100	14,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	69,58	
			TOTAL PARTIDA.....			4.390,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PD320		ud	EQ.DESCAL.CRONO. 2" 550 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la regeneración de la resina, botella conteniendo 550 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	7,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	131,11	
O01BO195	7,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	121,17	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR320	1,000	ud	Descal.crono. 2" 550 l resina	5.090,02	5.090,02	
P17TDE100	22,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	109,34	
			TOTAL PARTIDA.....			5.488,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07PD325		ud	EQ.DESCAL.VOLUM. 2" 300 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 300 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO195	10,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	173,10	
O01BL200	1,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	27,93	
P17TDR330	1,000	ud	Descal.volum. 2" 300 l resina	5.142,07	5.142,07	
P17TDE100	12,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	59,64	
			TOTAL PARTIDA.....			5.590,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07PD330		ud	EQ.DESCAL.VOLUM. 2" 350 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 350 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	11,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	206,03	
O01BO195	11,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	190,41	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR340	1,000	ud	Descal.volum. 2" 350 l resina	5.247,88	5.247,88	
P17TDE100	14,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	69,58	
			TOTAL PARTIDA.....			5.751,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07PD335		ud	EQ.DESCAL.VOLUM. 2" 550 l.RESINA			
			Equipo de descalcificación automático de tipo volumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante resinas intercambiadoras de iones regeneradas por volumen, compuesto por botella conteniendo 550 l. de resina intercambiadora, válvula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, válvula de cierre y recipiente de sal común para la regeneración de la resina una vez agotada ésta, instalado y probado.			
O01BO170	11,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	206,03	
O01BO195	11,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	190,41	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDR350	1,000	ud	Descal.volum. 2" 550 l resina	6.344,38	6.344,38	
P17TDE100	22,000	ud	25 l. de resina catiónica fuerte	4,97	109,34	
			TOTAL PARTIDA.....			6.887,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PD510		ud	EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<300 HAB. Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 300 habitantes, de tensión y frecuencia optativa en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluyendo generador de impulsos, grados de potencia y circuitos de protección, e indicadores luminosos, moldeado bajo resina epoxi, instalado en conducciones de diámetro comprendido entre 2" y 4". (sin incluir la conexión a la red eléctrica).			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDE010	1,000	ud	Antical. elect.mag. <300 hab.	3.626,96	3.626,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3.739,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07PD515		ud	EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<750 HAB. Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 750 habitantes, de tensión y frecuencia optativa en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluyendo generador de impulsos, grados de potencia y circuitos de protección, e indicadores luminosos, moldeado bajo resina epoxi, instalado en conducciones de diámetro comprendido entre 4" y 6". (sin incluir la conexión a la red eléctrica).			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BL200	2,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	37,24	
P17TDE020	1,000	ud	Antical. elect.mag. <750 hab.	6.904,25	6.904,25	
			TOTAL PARTIDA.....			7.016,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PD520		ud	EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<2000 HAB. Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 2.000 habitantes, de tensión y frecuencia optativa en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluyendo generador de impulsos, grados de potencia y circuitos de protección, módulo electrónico central (CEM), revestimiento en ABS moldeado, con panel de dirección y display de aluminio barnizado, garantizando un índice de protección TP 65, y una superficie máxima por bobina de 2.000 cm2, instalado en conducciones de diámetros comprendidos entre 4" y 6". (sin incluir la conexión a la red eléctrica).			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
P17TDE050	1,000	ud	Antical. elect.mag. <2.000 hab.	11.274,97	11.274,97	
			TOTAL PARTIDA.....			11.443,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07PD525		ud	EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<3500 HAB. Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 3.500 habitantes, de tensión y frecuencia optativa en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluyendo generador de impulsos, grados de potencia y circuitos de protección, módulo electrónico central (CEM), revestimiento en ABS moldeado, con panel de dirección y display de aluminio barnizado, garantizando un índice de protección TP 65, y una superficie máxima por bobina de 3.000 cm2, instalado en conducciones con diámetros comprendidos entre 6" y 8". (sin incluir la conexión a la red eléctrica).			
O01BO170	6,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	112,38	
O01BL200	3,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	55,86	
P17TDE060	1,000	ud	Antical. elect.mag. <3.500 hab.	17.477,00	17.477,00	
			TOTAL PARTIDA.....			17.645,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U07PF FILTROS DE ARENA A PRESIÓN						
ELEMENTO U07PFM FILTROS MULTICAPA						
U07PFM010		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 9m3 CRE.4V			
			Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 9 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA010	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 9m3/h crep	2.217,05	2.217,05	
P01AA150	0,272	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	39,49	
P01AG020	0,046	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	0,75	
P01AA160	0,115	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	1,61	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3.105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07PFM012		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 9m3 CRE.5V			
			Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 9 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA010	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 9m3/h crep	2.217,05	2.217,05	
P01AA150	0,272	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	39,49	
P01AG020	0,046	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	0,75	
P01AA160	0,115	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	1,61	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			3.221,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07PFM015		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 15m3 CRE.4V			
			Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 15 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA015	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 15m3/h cre	2.623,40	2.623,40	
P01AA150	0,401	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	58,22	
P01AG020	0,160	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	2,62	
P01AA160	0,200	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	2,80	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3.533,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFM017		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 15m3 CRE.5V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 15 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA015	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 15m3/h cre	2.623,40	2.623,40	
P01AA150	0,401	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	58,22	
P01AG020	0,160	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	2,62	
P01AA160	0,200	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	2,80	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			3.650,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07PFM020		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 24m3 CRE.4V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 24 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA020	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 24 m3/h cr	3.635,96	3.635,96	
P01AA150	0,628	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	91,17	
P01AG020	0,252	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,12	
P01AA160	0,314	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	4,39	
P17XF040	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=110 mm	885,80	885,80	
			TOTAL PARTIDA.....			4.781,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PFM022		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 24m3 CRE.5V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 24 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA020	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 24 m3/h cr	3.635,96	3.635,96	
P01AA150	0,628	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	91,17	
P01AG020	0,252	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,12	
P01AA160	0,314	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	4,39	
P17XF130	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=110 mm	1.148,47	1.148,47	
			TOTAL PARTIDA.....			5.044,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFM025		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 36m3 CRE.4V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 36 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 125 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA025	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 36m3/h cre	5.145,84	5.145,84	
P01AA150	0,981	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	142,42	
P01AG020	0,392	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	6,41	
P01AA160	0,490	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	6,85	
P17XF050	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=125 mm	1.036,83	1.036,83	
			TOTAL PARTIDA.....			6.498,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07PFM027		ud	FTRO.MULT.30 m3/h/m2 36m3 CRE.5V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 36 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC y PP, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 125 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA025	1,000	ud	Filtro mult.30m3/h/m2 36m3/h cre	5.145,84	5.145,84	
P01AA150	0,981	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	142,42	
P01AG020	0,392	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	6,41	
P01AA160	0,490	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	6,85	
P17XF140	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=125 mm	1.308,65	1.308,65	
			TOTAL PARTIDA.....			6.770,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07PFM110		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 14m3 BRA.4V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 14 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA030	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 14m3/h bra	1.947,72	1.947,72	
P01AA150	0,272	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	39,49	
P01AG020	0,046	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	0,75	
P01AA160	0,115	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	1,61	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			2.835,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFM115		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 14m3 BRA.5V			
			Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 14 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA030	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 14m3/h bra	1.947,72	1.947,72	
P01AA150	0,272	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	39,49	
P01AG020	0,046	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	0,75	
P01AA160	0,115	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	1,61	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			2.952,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07PFM120		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 25m3 CRE.4V			
			Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA035	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 25m3/h bra	2.371,85	2.371,85	
P01AA150	0,401	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	58,22	
P01AG020	0,160	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	2,62	
P01AA160	0,200	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	2,80	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3.281,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PFM122		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 25m3 CRE.5V			
			Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA035	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 25m3/h bra	2.371,85	2.371,85	
P01AA150	0,401	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	58,22	
P01AG020	0,160	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	2,62	
P01AA160	0,200	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	2,80	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			3.398,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFM125		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 39m3 CRE.4V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 39 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA040	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 39m3/h bra	3.164,95	3.164,95	
P01AA150	0,628	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	91,17	
P01AG020	0,252	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,12	
P01AA160	0,314	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	4,39	
P17XF040	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=110 mm	885,80	885,80	
			TOTAL PARTIDA.....			4.310,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07PFM130		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 39m3 CRE.5V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 39 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA040	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 39m3/h bra	3.164,95	3.164,95	
P01AA150	0,628	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	91,17	
P01AG020	0,252	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,12	
P01AA160	0,314	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	4,39	
P17XF130	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=110 mm	1.148,47	1.148,47	
			TOTAL PARTIDA.....			4.573,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07PFM134		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 61m3 CRE.4V Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 61 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 125 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA045	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 61m3/h bra	5.145,84	5.145,84	
P01AA150	0,981	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	142,42	
P01AG020	0,392	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	6,41	
P01AA160	0,490	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	6,85	
P17XF050	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=125 mm	1.036,83	1.036,83	
			TOTAL PARTIDA.....			6.498,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFM140		ud	FTRO.MULT.50 m3/h/m2 61m3 CRE.5V			
			Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y caudal de 61 m3/h., con colector convencional mediante brazos, laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para vaciado de arena y agua, racordaje interior en PVC, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 125 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TA045	1,000	ud	Filtro mult.50m3/h/m2 61m3/h bra	5.145,84	5.145,84	
P01AA150	0,981	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	142,42	
P01AG020	0,392	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	6,41	
P01AA160	0,490	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	6,85	
P17XF140	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=125 mm	1.308,65	1.308,65	
			TOTAL PARTIDA.....			6.770,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07PFB FILTROS BOBINADOS VERTICALES

U07PFB010		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 17m3/h 4V.			
			Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 17 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 63 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB200	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-17 m3/h	2.825,07	2.825,07	
P01AA150	0,815	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	118,32	
P01AG020	0,285	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,66	
P17XF010	1,000	ud	Batería 4 válvulas bola D=63 mm.	222,41	222,41	
P01AA160	0,356	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	4,98	
			TOTAL PARTIDA.....			3.335,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PFB015		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 17m3/h 5V.			
			Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 17 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 63 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB200	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-17 m3/h	2.825,07	2.825,07	
P01AA150	0,815	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	118,32	
P01AG020	0,285	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,66	
P17XF100	1,000	ud	Batería 5 válv.bola D=63 mm.	261,33	261,33	
P01AA160	0,356	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	4,98	
			TOTAL PARTIDA.....			3.374,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFB020		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 22m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 22 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB210	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-22 m3/h	3.387,87	3.387,87	
P01AA150	1,100	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	159,70	
P01AG020	0,300	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,91	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
P01AA160	0,380	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			4.404,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07PFB025		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 22m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 22 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB210	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-22 m3/h	3.387,87	3.387,87	
P01AA150	1,100	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	159,70	
P01AG020	0,300	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,91	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
P01AA160	0,380	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			4.520,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07PFB030		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 30m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 30 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB220	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-30 m3/h	4.002,64	4.002,64	
P01AA150	1,400	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	203,25	
P01AG020	0,500	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	8,18	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
P01AA160	0,630	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			5.069,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFB035		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 30m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 30 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB220	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-30 m3/h	4.002,64	4.002,64	
P01AA150	1,400	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	203,25	
P01AG020	0,500	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	8,18	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
P01AA160	0,630	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			5.185,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFB040		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 40m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 40 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB230	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-40 m3/h	5.522,98	5.522,98	
P01AA150	1,835	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	266,41	
P01AG020	0,765	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	12,52	
P17XF030	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=90 mm.	732,33	732,33	
P01AA160	0,960	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	13,42	
			TOTAL PARTIDA.....			6.707,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFB045		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 40m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 40 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB230	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-40 m3/h	5.522,98	5.522,98	
P01AA150	1,835	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	266,41	
P01AG020	0,765	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	12,52	
P17XF120	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=90 mm	905,27	905,27	
P01AA160	0,960	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	13,42	
			TOTAL PARTIDA.....			6.880,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFB050		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 50m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 50 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB240	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-50 m3/h	5.720,90	5.720,90	
P01AA150	2,750	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	399,25	
P01AG020	0,750	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	12,27	
P17XF030	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=90 mm.	732,33	732,33	
P01AA160	0,940	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	13,14	
			TOTAL PARTIDA.....			7.037,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07PFB055		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 50m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 50 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB240	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-50 m3/h	5.720,90	5.720,90	
P01AA150	2,750	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	399,25	
P01AG020	0,750	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	12,27	
P17XF120	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=90 mm	905,27	905,27	
P01AA160	0,940	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	13,14	
			TOTAL PARTIDA.....			7.210,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07PFB060		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 62m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 62 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB250	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-62 m3/h	7.785,25	7.785,25	
P01AA150	3,350	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	486,35	
P01AG020	1,150	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	18,81	
P17XF040	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=110 mm	885,80	885,80	
P01AA160	1,440	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	20,13	
			TOTAL PARTIDA.....			9.356,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFB065		ud	FILTRO VERT.20m3/h/m2 62m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 62 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB250	1,000	ud	Filtro vert.20 m3/h/m2-62 m3/h	7.785,25	7.785,25	
P01AA150	3,350	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	486,35	
P01AG020	1,150	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	18,81	
P17XF130	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=110 mm	1.148,47	1.148,47	
P01AA160	1,440	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	20,13	
			TOTAL PARTIDA.....			9.619,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07PFB110		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 25m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB260	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-25 m3/h	3.044,00	3.044,00	
P01AA150	0,815	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	118,32	
P01AG020	0,285	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,66	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
P01AA160	0,360	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	5,03	
			TOTAL PARTIDA.....			4.018,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFB115		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 25m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB260	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-25 m3/h	3.044,00	3.044,00	
P01AA150	0,815	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	118,32	
P01AG020	0,285	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,66	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
P01AA160	0,360	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	5,03	
			TOTAL PARTIDA.....			4.135,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFB120		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 33m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB270	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-33 m3/h	3.388,98	3.388,98	
P01AA150	1,100	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	159,70	
P01AG020	0,300	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,91	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
P01AA160	0,380	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			4.405,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07PFB125		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 33m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB270	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-33 m3/h	3.388,98	3.388,98	
P01AA150	1,100	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	159,70	
P01AG020	0,300	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	4,91	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
P01AA160	0,380	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			4.521,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07PFB130		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 46m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB280	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-46 m3/h	4.699,23	4.699,23	
P01AA150	1,400	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	203,25	
P01AG020	0,500	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	8,18	
P17XF030	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=90 mm.	732,33	732,33	
P01AA160	0,630	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			5.811,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFB135		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 46m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB280	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-46 m3/h	4.699,23	4.699,23	
P01AA150	1,400	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	203,25	
P01AG020	0,500	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	8,18	
P17XF120	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=90 mm	905,27	905,27	
P01AA160	0,630	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			5.984,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PFB140		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 60m3/h 4V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB290	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-60 m3/h	5.766,24	5.766,24	
P01AA150	1,835	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	266,41	
P01AG020	0,765	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	12,52	
P17XF040	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=110 mm	885,80	885,80	
P01AA160	0,960	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	13,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7.104,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07PFB145		ud	FILTRO VERT.30m3/h/m2 60m3/h 5V. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TB290	1,000	ud	Filtro vert.30 m3/h/m2-60 m3/h	5.766,24	5.766,24	
P01AA150	1,835	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	266,41	
P01AG020	0,765	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	12,52	
P17XF130	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=110 mm	1.148,47	1.148,47	
P01AA160	0,960	m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	13,98	13,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7.367,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07PFA FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFA010		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC010	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-25m3-2,5kg/cm2	2.982,15	2.982,15	
P01AA150	1,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	188,73	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4.017,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07PFA015		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC010	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-25m3-2,5kg/cm2	2.982,15	2.982,15	
P01AA150	1,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	188,73	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			4.133,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFA020		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC020	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-33m3-2,5kg/cm2	3.330,33	3.330,33	
P01AA150	1,763	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	255,95	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4.432,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFA025		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC020	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-33m3-2,5kg/cm2	3.330,33	3.330,33	
P01AA150	1,763	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	255,95	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			4.549,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFA030		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC030	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-46m3-2,5kg/cm2	4.047,83	4.047,83	
P01AA150	2,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	333,91	
P17XF030	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=90 mm.	732,33	732,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5.274,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07PFA035		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC030	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-46m3-2,5kg/cm2	4.047,83	4.047,83	
P01AA150	2,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	333,91	
P17XF120	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=90 mm	905,27	905,27	
			TOTAL PARTIDA.....			5.447,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFA040		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC040	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-60m3-2,5kg/cm2	5.018,33	5.018,33	
P01AA150	3,000	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	435,54	
P17XF040	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=110 mm	885,80	885,80	
			TOTAL PARTIDA.....			6.499,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07PFA045		ud	FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC040	1,000	ud	Fil.a.r.30m3/h/m2-60m3-2,5kg/cm2	5.018,33	5.018,33	
P01AA150	3,000	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	435,54	
P17XF130	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=110 mm	1.148,47	1.148,47	
			TOTAL PARTIDA.....			6.762,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PFA110		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC100	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-25m3-4kg/cm2	3.617,86	3.617,86	
P01AA150	1,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	188,73	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4.652,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFA115		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC100	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-25m3-4kg/cm2	3.617,86	3.617,86	
P01AA150	1,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	188,73	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			4.769,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07PFA120		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC120	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-33m3-4kg/cm2	3.925,24	3.925,24	
P01AA150	1,763	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	255,95	
P17XF020	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.	686,25	686,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5.027,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PFA125		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC120	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-33m3-4kg/cm2	3.925,24	3.925,24	
P01AA150	1,763	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	255,95	
P17XF110	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=75 mm	802,98	802,98	
			TOTAL PARTIDA.....			5.144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFA130		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC130	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-46m3-4kg/cm2	5.221,12	5.221,12	
P01AA150	2,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	333,91	
P17XF030	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=90 mm.	732,33	732,33	
			TOTAL PARTIDA.....			6.447,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFA135		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC130	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-46m3-4kg/cm2	5.221,12	5.221,12	
P01AA150	2,300	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	333,91	
P17XF120	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=90 mm	905,27	905,27	
			TOTAL PARTIDA.....			6.620,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07PFA140		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 4V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC140	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-60m3-4kg/cm2	6.589,99	6.589,99	
P01AA150	3,000	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	435,54	
P17XF040	1,000	ud	Batería 4 válv.mariposa D=110 mm	885,80	885,80	
			TOTAL PARTIDA.....			8.071,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07PFA145		ud	FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 5V Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, CON colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO195	6,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	103,86	
P17TC140	1,000	ud	Filt.a.r. 30m3/h/m2-60m3-4kg/cm2	6.589,99	6.589,99	
P01AA150	3,000	t.	Tierra refractaria en sacos	145,18	435,54	
P17XF130	1,000	ud	Batería 5 válv.mariposa D=110 mm	1.148,47	1.148,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8.334,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO U07T CONDUCCIONES

SUBAPARTADO U07TP DE POLIETILENO

U07TP001		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=25mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB010	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.	0,77	0,77	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07TP005		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB020	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.	1,00	1,00	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP010		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=40mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB030	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.	1,51	1,51	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP015		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=50mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB040	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.	2,21	2,21	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07TP020		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01BO180	0,045	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,83	
P26CPB050	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.	3,49	3,49	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP025		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=75mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPB060	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.	4,92	4,92	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP030		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=90mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPB070	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.	7,08	7,08	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP050		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=20mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB080	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm.	0,72	0,72	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TP055		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB090	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.	1,00	1,00	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP060		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB100	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.	1,32	1,32	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TP065		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=40mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB110	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm.	1,95	1,95	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP070		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=50mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB120	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm.	3,13	3,13	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP075		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=63mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01BO180	0,045	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,83	
P26CPB130	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm.	6,80	6,80	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07TP080		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=75mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPB140	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm.	7,27	7,27	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP085		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=90mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPB150	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=90mm.	9,81	9,81	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP100		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB160	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm.	0,72	0,72	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TP105		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB170	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.	1,13	1,13	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP110		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=32mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB180	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,80	1,80	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07TP115		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=40mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB190	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm.	2,78	2,78	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP120		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=50mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPB200	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm.	4,32	4,32	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07TP125		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=63mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01BO180	0,045	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,83	
P26CPB210	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.	6,80	6,80	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07TP130		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=75mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPB220	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=75mm.	9,68	9,68	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07TP135		m.	CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=90mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPB230	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=90mm.	13,86	13,86	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP250		m.	CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=25mm. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA010	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm.	0,73	0,73	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U06TP255		m.	CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA020	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.	1,23	1,23	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U06TP260		m.	CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA030	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.	1,84	1,84	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06TP265		m.	CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=50mm. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA040	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm.	2,88	2,88	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TP270		m.	CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01BO180	0,045	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,83	
P26CPA050	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.	4,53	4,53	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP275		m.	CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=75mm. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPA060	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm.	6,29	6,29	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TP280		m.	CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPA070	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.	9,02	9,02	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP285		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=110mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P26CPP310	1,000	m.	Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=110mm	8,64	8,64	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP290		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=125mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA165	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=125mm.	9,94	9,94	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TP295		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=140mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA230	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=140mm.	14,65	14,65	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07TP300		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=160mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CPA170	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm.	16,26	16,26	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP305		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=180mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 180 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01BO180	0,110	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,03	
P26CPA180	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=180mm.	25,40	25,40	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP310		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=200mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CPA190	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=200mm.	25,36	25,36	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP315		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=250mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01BO180	0,130	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,40	
P26CPA200	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=250mm.	46,50	46,50	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
M05EN020	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP320		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=315mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
P26CPA210	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=315mm.	75,26	75,26	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
M05EN020	0,006	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			85,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TP325		m.	CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=400mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CPA220	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=400mm.	118,25	118,25	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
M05EN020	0,070	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			133,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP385		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=110mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P26CPA080	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm.	11,31	11,31	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP390		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=125mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA090	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.	14,38	14,38	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07TP395		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=140mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA100	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm.	21,68	21,68	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07TP400		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=160mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CPA110	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160mm.	23,51	23,51	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP405		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=180mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 180 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01BO180	0,110	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,03	
P26CPA120	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=180mm.	34,12	34,12	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			41,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP410		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=200mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CPA130	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=200mm.	36,64	36,64	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP415		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01BO180	0,130	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,40	
P26CPA140	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.	65,98	65,98	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
M05EN020	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			74,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP420		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=315mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
P26CPA150	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=315mm.	106,70	106,70	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
M05EN020	0,006	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			117,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP425		m.	COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=400mm. Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CPA160	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=400mm.	172,52	172,52	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
M05EN020	0,070	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			187,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP475		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=110mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P26CPA240	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=110mm.	6,83	6,83	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07TP480		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=125mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA250	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=125mm.	8,76	8,76	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP485		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=140mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA260	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=140mm.	11,04	11,04	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP490		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=160mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CPA270	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=160mm.	14,48	14,48	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP495		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=180mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01BO180	0,110	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,03	
P26CPA280	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=180mm.	18,03	18,03	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			25,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TP500		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=200mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CPA290	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=200mm.	22,34	22,34	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
M05RN020	0,005	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP505		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=250mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01BO180	0,130	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,40	
P26CPA300	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=250mm.	32,82	32,82	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
M05EN020	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP510		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=315mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
P26CPA310	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=315mm.	52,01	52,01	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
M05EN020	0,006	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP515		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=400mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CPA320	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=400mm.	74,72	74,72	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
M05EN020	0,070	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07TP585		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P26CPA410	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm.	10,31	10,31	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP590		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=125mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA420	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=125mm.	13,15	13,15	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			19,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP595		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=140mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA430	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=140mm.	16,51	16,51	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP600		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CPA440	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm.	21,55	21,55	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP605		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=180mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01BO180	0,110	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,03	
P26CPA450	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm.	27,26	27,26	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TP610		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=200mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CPA460	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm.	33,65	33,65	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			41,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP615		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=250mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01BO180	0,130	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,40	
P26CPA470	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm.	52,33	52,33	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
M05EN020	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			61,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07TP620		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=315mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
P26CPA480	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm.	81,72	81,72	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
M05EN020	0,006	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			92,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07TP625		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=400mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CPA490	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=400mm.	132,06	132,06	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
M05EN020	0,070	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			147,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP650		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=20mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA330	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm.	0,61	0,61	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP655		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=25mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA340	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm.	0,88	0,88	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP660		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA350	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm.	1,37	1,37	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP665		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA360	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.	2,16	2,16	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP670		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=50mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01BO180	0,040	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,74	
P26CPA370	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50mm.	3,29	3,29	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP675		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01BO180	0,045	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,83	
P26CPA380	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.	5,26	5,26	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP680		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=75mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPA390	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.	7,33	7,33	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP685		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P26CPA400	1,000	m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm.	10,62	10,62	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP690		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01BO180	0,070	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,29	
P26CPA500	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm.	15,07	15,07	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP695		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA510	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm.	19,48	19,48	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP700		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01BO180	0,080	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,48	
P26CPA520	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=140mm.	24,27	24,27	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TP705		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CPA530	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=160mm.	31,86	31,86	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TP710		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=180mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01BO180	0,110	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,03	
P26CPA540	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm.	40,29	40,29	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TP715		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CPA550	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm.	49,67	49,67	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP720		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01BO180	0,130	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,40	
P26CPA560	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm.	77,34	77,34	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
M05EN020	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			86,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07TP725		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
P26CPA570	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=315mm.	123,93	123,93	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
M05EN020	0,006	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			134,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07TP730		m.	COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CPA580	1,000	m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=400mm.	200,17	200,17	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
M05EN020	0,070	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			215,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U07TR DE POLIÉST. REFORZ. FIBRA VIDRIO						
U07TR010		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=300			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CR010	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=300mm.	86,15	86,15	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M02GE010	0,280	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	20,52	
			TOTAL PARTIDA.....			117,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TR020		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CR020	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=400mm.	92,51	92,51	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			103,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TR030		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=500			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26CR030	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=500mm.	119,16	119,16	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
M05EN030	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			136,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR035		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
P26CR035	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=600mm.	148,59	148,59	
P01AA030	0,440	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,26	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
M05EN030	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	4,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			184,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TR040		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=700			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CR040	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=700mm.	188,18	188,18	
P01AA030	0,520	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,58	
P02TW070	0,035	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,24	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			227,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR045		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26CR045	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=800mm.	226,95	226,95	
P01AA030	0,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,89	
P02TW070	0,045	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,31	
M05EN040	0,012	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,73	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			266,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR050		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=900			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26CR050	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=900mm.	270,85	270,85	
P01AA030	0,740	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,21	
P02TW070	0,060	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
M05EN040	0,018	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,09	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			317,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07TR055		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26CR055	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1000mm.	306,54	306,54	
P01AA030	0,840	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,86	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			376,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07TR060		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1200			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26CR060	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1200mm.	442,06	442,06	
P01AA030	1,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,33	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN040	0,035	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,13	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			512,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR065		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26CR065	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1400mm.	537,26	537,26	
P01AA030	1,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,47	
P02TW070	0,150	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,04	
M05EN040	0,450	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	27,33	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			645,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U07TR070		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P26CR070	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1600mm.	658,79	658,79	
P01AA030	1,410	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,27	
P02TW070	0,150	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,04	
M05EN040	0,550	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	33,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			786,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07TR075		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
O01BO180	1,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	24,01	
P26CR075	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1800mm.	870,20	870,20	
P01AA030	1,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,39	
P02TW070	0,250	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,73	
M05EN040	0,650	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	39,47	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.018,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR080		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=2000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26CR080	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=2000mm.	1.030,14	1.030,14	
P01AA030	1,920	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	31,68	
P02TW070	0,300	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,07	
M05EN040	0,750	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	45,55	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.199,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TR110		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=300			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CR110	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 D=300mm.	78,28	78,28	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			104,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TR120		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CR120	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=400mm.	96,45	96,45	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,15	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			124,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR130		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=500			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26CR130	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=500mm.	130,05	130,05	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
M05EN030	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	3,30	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			162,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07TR135		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
P26CR135	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=600mm.	158,41	158,41	
P01AA030	0,440	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,26	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
M05EN030	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	4,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			194,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TR140		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=700			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CR140	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=700mm.	208,02	208,02	
P01AA030	0,520	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,58	
P02TW070	0,035	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,24	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			247,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR145		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26CR145	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=800mm.	252,64	252,64	
P01AA030	0,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,89	
P02TW070	0,045	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,31	
M05EN040	0,012	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,73	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			292,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TR150		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=900			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26CR150	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=900mm.	298,11	298,11	
P01AA030	0,740	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,21	
P02TW070	0,060	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
M05EN040	0,018	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,09	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			344,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TR155		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26CR155	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1000mm.	354,91	354,91	
P01AA030	0,840	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,86	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			424,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR160		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1200			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26CR160	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1200mm.	490,32	490,32	
P01AA030	1,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,33	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN040	0,035	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,13	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			560,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TR165		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26CR165	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1400mm.	609,42	609,42	
P01AA030	1,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,47	
P02TW070	0,150	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,04	
M05EN040	0,450	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	27,33	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			717,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07TR170		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P26CR170	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1600mm.	799,92	799,92	
P01AA030	1,410	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,27	
P02TW070	0,200	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,38	
M05EN040	0,550	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	33,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			927,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR175		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
O01BO180	1,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	24,01	
P26CR175	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1800mm.	955,92	955,92	
P01AA030	1,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,39	
P02TW070	0,250	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,73	
M05EN040	0,650	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	39,47	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TR180		m.	COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=2000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26CR180	1,000	m.	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=2000mm.	1.201,58	1.201,58	
P01AA030	1,920	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	31,68	
P02TW070	0,300	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,07	
M05EN040	0,750	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	45,55	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.370,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR210		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=300			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CR210	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=300mm.	81,70	81,70	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			107,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR220		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CR220	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=400mm.	99,59	99,59	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,15	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07TR230		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=500			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26CR230	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=500mm.	129,48	129,48	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
M05EN030	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	3,30	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR235		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
P26CR235	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=600mm.	155,80	155,80	
P01AA030	0,440	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,26	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
M05EN030	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	4,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			191,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR240		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=700			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CR240	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=700mm.	205,52	205,52	
P01AA030	0,520	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,58	
P02TW070	0,035	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,24	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			245,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

U07TR245		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26CR245	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=800mm.	250,98	250,98	
P01AA030	0,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,89	
P02TW070	0,045	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,31	
M05EN040	0,012	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,73	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			290,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR250		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=900			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26CR250	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=900mm.	292,28	292,28	
P01AA030	0,740	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,21	
P02TW070	0,060	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
M05EN040	0,018	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,09	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			338,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR255		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26CR255	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1000mm.	349,75	349,75	
P01AA030	0,840	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,86	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			419,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TR260		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1200			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26CR260	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1200mm.	481,26	481,26	
P01AA030	1,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,33	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN040	0,035	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,13	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			551,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TR265		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26CR265	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1400mm.	591,69	591,69	
P01AA030	1,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,47	
M05EN040	0,450	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	27,33	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
P02TW070	0,150	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			699,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR270		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P26CR270	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1600mm.	795,68	795,68	
P01AA030	1,410	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,27	
P02TW070	0,200	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,38	
M05EN040	0,550	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	33,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			923,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TR275		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
O01BO180	1,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	24,01	
P26CR275	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1800mm.	948,03	948,03	
P01AA030	1,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,39	
P02TW070	0,250	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,73	
M05EN040	0,650	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	39,47	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.096,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TR280		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=2000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26CR280	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=2000mm.	1.170,30	1.170,30	
P01AA030	1,920	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	31,68	
P02TW070	0,300	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,07	
M05EN040	0,750	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	45,55	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.339,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR310		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=300			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CR310	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=300mm.	85,46	85,46	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			111,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TR320		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CR320	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=400mm.	101,40	101,40	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,15	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			129,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07TR330		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=500			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26CR330	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=500mm.	132,89	132,89	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
M05EN030	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	3,30	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			164,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR335		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=600 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
P26CR335	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=600mm.	167,11	167,11	
P01AA030	0,440	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,26	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
M05EN030	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	4,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			203,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07TR340		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=700 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CR340	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=700mm.	216,10	216,10	
P01AA030	0,520	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,58	
P02TW070	0,035	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,24	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			255,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TR345		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=800 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26CR345	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=800mm.	267,80	267,80	
P01AA030	0,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,89	
P02TW070	0,045	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,31	
M05EN040	0,012	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,73	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			307,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR350		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=900			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26CR350	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=900mm.	314,79	314,79	
P01AA030	0,740	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,21	
P02TW070	0,060	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
M05EN040	0,018	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,09	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			361,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07TR355		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26CR355	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1000mm.	374,90	374,90	
P01AA030	0,840	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,86	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			444,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TR360		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1200			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26CR360	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1200mm.	519,01	519,01	
P01AA030	1,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,33	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN040	0,035	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,13	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			589,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR365		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26CR365	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1400mm.	667,97	667,97	
P01AA030	1,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,47	
P02TW070	0,150	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,04	
M05EN040	0,450	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	27,33	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			775,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR370		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P26CR370	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1600mm.	844,83	844,83	
P01AA030	1,410	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,27	
P02TW070	0,200	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,38	
M05EN040	0,550	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	33,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			972,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TR375		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
O01BO180	1,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	24,01	
P26CR375	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1800mm.	1.039,90	1.039,90	
P01AA030	1,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,39	
P02TW070	0,250	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,73	
M05EN040	0,650	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	39,47	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.188,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR380		m.	COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=2000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26CR380	1,000	m.	Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=2000mm.	1.268,77	1.268,77	
P01AA030	1,920	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	31,68	
P02TW070	0,300	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,07	
M05EN040	0,750	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	45,55	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.437,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TR410		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=300			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26CR410	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=300mm.	89,92	89,92	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			115,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TR420		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CR420	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=400mm.	108,24	108,24	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,15	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			136,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR430		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=500 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26CR430	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=500mm.	143,82	143,82	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
M05EN030	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	3,30	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			175,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07TR435		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=600 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
P26CR435	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=600mm.	182,80	182,80	
P01AA030	0,440	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,26	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
M05EN030	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	4,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			218,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TR440		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=700 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CR440	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=700mm.	246,04	246,04	
P01AA030	0,520	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,58	
P02TW070	0,035	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,24	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			285,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR445		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26CR445	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=800mm.	309,45	309,45	
P01AA030	0,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,89	
P02TW070	0,045	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,31	
M05EN040	0,012	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,73	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			349,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07TR450		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=900			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26CR450	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=900mm.	356,32	356,32	
P01AA030	0,740	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,21	
P02TW070	0,060	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
M05EN040	0,018	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,09	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			402,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TR455		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26CR455	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1000mm.	406,87	406,87	
P01AA030	0,840	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,86	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			476,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR460		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1200			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26CR460	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1200mm.	620,28	620,28	
P01AA030	1,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,33	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN040	0,035	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,13	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			690,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TR465		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26CR465	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1400mm.	728,58	728,58	
P01AA030	1,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	19,47	
M05EN040	0,450	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	27,33	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
P02TW070	0,150	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			836,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TR466		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P26CR466	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1600mm.	976,24	976,24	
P01AA030	1,410	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,27	
P02TW070	0,200	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,38	
M05EN040	0,550	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	33,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.104,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR467		m.	COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
O01BO180	1,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	24,01	
P26CR467	1,000	m.	Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1800mm.	1.195,67	1.195,67	
P01AA030	1,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,39	
P02TW070	0,250	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,73	
M05EN040	0,650	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	39,47	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.344,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07TR475		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=400			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26CR505	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=400mm.	119,76	119,76	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,15	
M05EN020	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,78	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			147,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TR476		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=500			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26CR510	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=500mm.	162,08	162,08	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
M05EN030	0,060	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	3,30	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			194,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR477		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=600			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
P26CR515	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=600mm.	207,98	207,98	
P01AA030	0,440	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,26	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
M05EN030	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	4,40	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			244,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07TR478		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=700			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26CR520	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=700mm.	276,97	276,97	
P01AA030	0,520	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,58	
P02TW070	0,035	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,24	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			316,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TR479		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=800			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26CR525	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=800mm.	344,38	344,38	
P01AA030	0,660	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	10,89	
P02TW070	0,045	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,31	
M05EN040	0,012	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	0,73	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			383,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TR480		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=900			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26CR530	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=900mm.	407,27	407,27	
P01AA030	0,740	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,21	
P02TW070	0,060	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
M05EN040	0,018	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,09	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			453,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TR481		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=1000			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26CR535	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1000mm.	508,23	508,23	
P01AA030	0,840	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,86	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			577,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07TR482		m.	COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=1200			
			Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26CR540	1,000	m.	Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1200mm.	733,54	733,54	
P01AA030	1,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,33	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN040	0,035	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,13	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			803,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U07TU DE FUNDICIÓN						
U07TU001		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60			
			Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW070	0,001	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
P26CU100	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.	15,78	15,78	
			TOTAL PARTIDA.....			23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TU005		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80			
			Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
P26CU105	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.	18,93	18,93	
P01AA030	0,140	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,31	
P02TW070	0,001	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TU010		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100			
			Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
P26CU110	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	23,65	23,65	
P01AA030	0,160	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,64	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
M05EN020	0,050	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07TU015		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125			
			Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26CU115	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.	29,06	29,06	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
M05EN020	0,050	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TU020		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150			
			Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26CU120	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	34,06	34,06	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
M05EN020	0,070	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			48,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07TU025		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200			
			Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26CU125	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.	46,71	46,71	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TU030		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250			
			Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26CU130	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.	60,03	60,03	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TU035		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300			
			Tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
P26CU135	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm.	77,53	77,53	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
M05EN020	0,110	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,90	
			TOTAL PARTIDA.....			96,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TU040		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350 Tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P26CU140	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=350mm.	99,74	99,74	
P01AA030	0,270	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,46	
P02TW070	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			120,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07TU045		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400 Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,310	h.	Oficial primera	16,08	4,98	
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
O01BO170	0,140	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,62	
P26CU145	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=400mm.	117,61	117,61	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,009	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
M05EN030	0,140	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	7,71	
			TOTAL PARTIDA.....			142,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TU050		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=450 Tubería de fundición dúctil de 450 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01BO170	0,170	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,18	
P26CU150	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=450mm.	138,08	138,08	
P01AA030	0,310	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,12	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN030	0,170	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,36	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			181,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TU055		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500			
			Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P26CU155	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.	158,48	158,48	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,011	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN030	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	11,01	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			206,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06TU060		m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600			
			Tubería de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P26CU160	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=600mm.	204,40	204,40	
P01AA030	0,440	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,26	
P02TW070	0,013	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,09	
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			248,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07TV DE PVC

U07TV125		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63			
			Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV015	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm	1,94	1,94	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV130		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75			
			Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV020	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm	2,67	2,67	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,002	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV135		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90			
			Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P26CV025	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm	3,84	3,84	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02TW040	0,002	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,02	
P02TW080	0,003	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV140		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110			
			Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV030	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm	4,34	4,34	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07TV145		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125			
			Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P26CV035	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=125 mm	5,68	5,68	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV150		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140			
			Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV040	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=140 mm	7,11	7,11	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,005	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,04	
P02TW080	0,007	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

U07TV155		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=160			
			Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV045	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=160 mm	9,19	9,19	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07TV160		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180			
			Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P26CV055	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=180 mm	11,43	11,43	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,010	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07TV165		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200			
			Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,140	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,62	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV060	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=200 mm	14,04	14,04	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,008	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,07	
P02TW080	0,012	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV170		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250			
			Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,180	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,37	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV065	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 6 D=250 mm	22,22	22,22	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW040	0,010	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,08	
P02TW080	0,017	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV175		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=315			
			Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CV070	1,000	m.	Tubo.PVC j.pegada PN 6 D=315mm.	38,11	38,11	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW040	0,019	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,16	
P02TW080	0,028	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,62	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			50,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TV215		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40			
			Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P26CV110	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=40 mm	1,31	1,31	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TV220		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=50			
			Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P26CV115	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=50 mm	1,82	1,82	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV225		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV120	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=63 mm	2,80	2,80	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TV230		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV125	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=75 mm	4,00	4,00	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,002	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV235		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P26CV130	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=90 mm	5,73	5,73	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02TW040	0,002	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,02	
P02TW080	0,003	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV240		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV135	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=110 mm	7,83	7,83	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV245		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125			
			Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P26CV140	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=125 mm	8,47	8,47	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV250		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140			
			Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV145	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=140 mm	10,70	10,70	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,005	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,04	
P02TW080	0,007	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TV252		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160			
			Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV150	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=160 mm	14,00	14,00	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07TV260		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=180			
			Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P26CV155	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=180 mm	17,43	17,43	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,010	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV265		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=200 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,140	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,62	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV160	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=200 mm	21,60	21,60	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,008	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,07	
P02TW080	0,012	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TV270		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,180	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,37	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV165	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=250 mm	33,59	33,59	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW040	0,010	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,08	
P02TW080	0,017	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			44,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07TV275		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CV170	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 10 D=315 mm	55,99	55,99	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW040	0,019	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,16	
P02TW080	0,028	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,62	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			68,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV300		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=25 Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
P26CV180	1,000	m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=25mm.	0,90	0,90	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV305		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=32			
			Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01A070	0,001	h.	Peón ordinario	15,15	0,02	
P26CV185	1,000	m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=32mm.	1,46	1,46	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07TV310		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=40			
			Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P26CV190	1,000	m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=40mm.	2,26	2,26	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV315		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=50			
			Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P26CV193	1,000	m.	Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=50mm.	3,19	3,19	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV320		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=63			
			Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV195	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada. PN 16 D=63mm.	4,90	4,90	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV325		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV200	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=75 mm	6,69	6,69	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,002	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV330		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P26CV205	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=90 mm	9,57	9,57	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02TW040	0,002	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,02	
P02TW080	0,003	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07TV335		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV210	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=110 mm	11,22	11,22	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TV340		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=125 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P26CV215	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=125 mm	14,30	14,30	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			21,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV345		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=140 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV220	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=140 mm	18,35	18,35	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,005	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,04	
P02TW080	0,007	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07TV350		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV225	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=160 mm	23,40	23,40	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TV355		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P26CV230	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=180 mm	29,59	29,59	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,010	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TV360		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=200 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,140	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,62	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV235	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=200 mm	36,50	36,50	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,008	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,07	
P02TW080	0,012	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV365		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=250			
			Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,180	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,37	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV240	1,000	m.	Tubo PVC j.pegada PN 16 D=250 mm	56,70	56,70	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW040	0,010	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,08	
P02TW080	0,017	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV370		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=315			
			Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CV250	1,000	m.	Tubo.PVC j.pegada. PN 16 D=315mm.	93,92	93,92	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW040	0,019	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,16	
P02TW080	0,028	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,62	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			106,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TV400		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=25			
			Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,030	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,56	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
P26CV700	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=25mm.	1,23	1,23	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV405		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=32			
			Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01A070	0,001	h.	Peón ordinario	15,15	0,02	
P26CV705	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=32mm.	1,92	1,92	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV410		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=40			
			Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,040	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,75	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P26CV710	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=40mm.	3,30	3,30	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV415		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=50			
			Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P26CV715	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=50mm.	3,45	3,45	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TV420		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=63			
			Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV720	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=63mm.	6,44	6,44	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,001	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07TV425		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=75			
			Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P26CV725	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=75mm.	8,15	8,15	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW040	0,001	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,01	
P02TW080	0,002	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV430		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=90			
			Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01A070	0,016	h.	Peón ordinario	15,15	0,24	
P26CV730	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=90mm.	12,15	12,15	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02TW040	0,002	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,02	
P02TW080	0,003	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07TV435		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=110			
			Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV735	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=110mm.	14,71	14,71	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TV440		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=125			
			Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P26CV740	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=125mm.	18,91	18,91	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW040	0,003	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,03	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07TV445		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=140			
			Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV745	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=140mm.	22,15	22,15	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,005	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,04	
P02TW080	0,007	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV450		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV750	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=160mm.	30,86	30,86	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV455		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P26CV755	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=180mm.	38,53	38,53	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,006	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,05	
P02TW080	0,010	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			47,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV460		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=200 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,140	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,62	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV760	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=200mm.	47,64	47,64	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW040	0,008	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,07	
P02TW080	0,012	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			57,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07TV465		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=250 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,180	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,37	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV765	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=250mm.	72,96	72,96	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW040	0,010	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,08	
P02TW080	0,017	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			83,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV470		m.	CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=315			
			Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CV770	1,000	m.	Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=315mm.	126,50	126,50	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW040	0,019	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,16	
P02TW080	0,028	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,62	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			139,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV500		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63			
			Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg./cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P26CV295	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=63 mm.	1,98	1,98	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW070	0,001	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TV505		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75			
			Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P26CV300	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=75 mm.	2,73	2,73	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07TV510		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90			
			Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV305	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=90 mm.	3,91	3,91	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV515		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110			
			Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,055	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,03	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV310	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=110 mm	4,45	4,45	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV520		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125			
			Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P26CV315	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=125 mm	5,81	5,81	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV525		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140			
			Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV320	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=140 mm	7,27	7,27	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TV530		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160			
			Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV325	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=160 mm	9,41	9,41	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV535		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180			
			Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P26CV330	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=180 mm	12,53	12,53	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV540		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=200			
			Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV335	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=200 mm	14,36	14,36	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07TV545		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250			
			Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV340	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=250 mm	22,74	22,74	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV550		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=315			
			Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
P26CV345	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=315 mm	35,35	35,35	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV555		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=400 Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CV350	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=400 mm	56,93	56,93	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN020	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV560		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=500 Tubería de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,220	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,12	
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
P26CV355	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=500 mm	98,21	98,21	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			114,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07TV565		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630 Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,260	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,87	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P26CV360	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=630 mm	168,66	168,66	
P01AA030	0,460	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,59	
P02TW070	0,017	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,12	
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			187,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV600		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P26CV395	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=63 mm	2,87	2,87	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW070	0,001	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV605		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=75			
			Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P26CV400	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=75 mm	4,10	4,10	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV610		m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=90			
			Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV405	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=90 mm	5,85	5,85	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07TV615		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=110			
			Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,055	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,03	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV410	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=110 mm	6,74	6,74	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07TV620		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=125			
			Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P26CV415	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=125 mm	8,68	8,68	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV625		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=140			
			Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV420	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=140 mm	10,93	10,93	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV630		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=160			
			Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV425	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=160 mm	14,33	14,33	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TV635		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=180			
			Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P26CV430	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=180 mm	19,11	19,11	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV640		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=200			
			Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV435	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=200 mm	22,10	22,10	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV645		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=250 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV440	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=250 mm	34,37	34,37	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07TV650		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CV445	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=315 mm	56,95	56,95	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			67,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV655		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=400 Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CV450	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=400 mm	93,91	93,91	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN020	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			106,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV660		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=500 Tubería de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,220	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,12	
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
P26CV460	1,000	m.	Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=500 mm	156,62	156,62	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			172,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV665		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=630 Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,260	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,87	
O01A070	0,260	h.	Peón ordinario	15,15	3,94	
P26CV470	1,000	m.	Tubo.PVC j.elásti. PN 10 D=630mm.	238,50	238,50	
P01AA030	0,460	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,59	
P02TW070	0,017	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,12	
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			257,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TV700		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,045	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,84	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P26CV590	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=63mm.	5,01	5,01	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW070	0,001	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV705		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P26CV600	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=75mm.	7,11	7,11	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV710		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV610	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=90mm.	10,15	10,15	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV715		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=110			
			Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,055	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,03	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CV620	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=110mm.	11,90	11,90	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TV720		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=125			
			Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,060	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,12	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P26CV630	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=125mm.	15,17	15,17	
P01AA030	0,190	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,14	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07TV725		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=140			
			Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV640	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=140mm.	19,03	19,03	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV730		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=160			
			Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CV650	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=160mm.	24,81	24,81	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV735		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=180			
			Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,090	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,69	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P26CV660	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=180mm.	31,38	31,38	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			39,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TV740		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=200			
			Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV670	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=200mm.	38,70	38,70	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07TV745		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=250			
			Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV680	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=250mm.	60,12	60,12	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U07TV750		m.	CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=315			
			Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CV690	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=315mm.	95,68	95,68	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			104,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U07TO DE PVC ORIENTADO						
U07TO010		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=110 Tubería de PVC orientado de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,055	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,03	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CW010	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=110mm.	18,34	18,34	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TO020		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=140 Tubería de PVC orientado de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CW020	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=140mm.	25,23	25,23	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TO030		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=160 Tubería de PVC orientado de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CW030	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=160mm.	33,70	33,70	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TO040		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=200 Tubería de PVC orientado de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CW040	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=200mm.	52,64	52,64	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TO050		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=250 Tubería de PVC orientado de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CW050	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=250mm.	68,16	68,16	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07TO060		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=315 Tubería de PVC orientado de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CW060	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=315mm.	98,33	98,33	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			109,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07TO070		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=400 Tubería de PVC orientado de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CW070	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=400mm.	164,67	164,67	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN020	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			177,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TO110		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=110 Tubería de PVC orientado de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,055	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,03	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P26CW080	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=110mm.	15,14	15,14	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TO120		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=140			
			Tubería de PVC orientado de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,070	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,31	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CW090	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=140mm.	22,01	22,01	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TO130		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=160			
			Tubería de PVC orientado de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,080	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,50	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P26CW100	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=160mm.	28,70	28,70	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TO140		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=200			
			Tubería de PVC orientado de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CW110	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=200mm.	44,75	44,75	
P01AA030	0,220	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,63	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07TO150		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=250			
			Tubería de PVC orientado de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,110	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,06	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P26CW120	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=250mm.	59,29	59,29	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			68,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TO160		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=315			
			Tubería de PVC orientado de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,130	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,43	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CW130	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=315mm.	81,16	81,16	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
M05EN020	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			91,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TO170		m.	CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=400			
			Tubería de PVC orientado de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P26CW140	1,000	m.	Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=400mm.	133,03	133,03	
P01AA030	0,290	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,79	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN020	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			145,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U07V VÁLVULAS Y ACCESORIOS

SUBAPARTADO U07VE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP.

ELEMENTO U07VEM PARA FUNDICIÓN

U07VEM010		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.			
			Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26DE620	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	78,03	78,03	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			81,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VEM011		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm.			
			Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DE640	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm	115,64	115,64	
P02TW070	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			123,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEM012		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm. Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DE645	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	134,63	134,63	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			145,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEM013		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DE650	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm	183,29	183,29	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VEM014		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm. Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DE655	0,500	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=300mm	460,76	230,38	
P02TW070	0,050	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			249,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VEM015		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=400mm. Codo de fundición con dos enchufes de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DE657	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm	844,31	844,31	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			871,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEM016		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=600mm. Codo de fundición con dos enchufes de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DE660	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm	1.846,40	1.846,40	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.883,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEM020		ud	CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=80mm. Codo de fundición embridado de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26DE665	1,000	ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=80mm	59,86	59,86	
P26DE620	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	78,03	78,03	
P26DD010	2,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80	39,35	78,70	
P01UT060	6,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	9,06	
			TOTAL PARTIDA.....			229,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEM021		ud	CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm. Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26DE670	1,000	ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm	70,83	70,83	
P26DE630	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm	91,35	91,35	
P26DD020	2,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100	46,39	92,78	
P01UT060	8,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	12,08	
			TOTAL PARTIDA.....			272,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEM022		ud	CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=150mm. Codo de fundición embridado de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DE675	1,000	ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=150mm	126,91	126,91	
P26DE645	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	134,63	134,63	
P26DB050	2,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	167,88	
P26DD030	2,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=150	74,01	148,02	
P01UT060	10,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	15,10	
			TOTAL PARTIDA.....			603,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07VEM023		ud	CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=250mm. Codo de fundición embridado de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
P26DE680	1,000	ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=250mm	440,91	440,91	
P26DE653	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=250mm	299,96	299,96	
P26DB070	2,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	369,32	
P26DD040	2,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=250	138,35	276,70	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			1.421,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEM025		ud	CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=400mm. Codo de fundición embridado de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DE685	1,000	ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=400mm	1.903,51	1.903,51	
P26DE657	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm	844,31	844,31	
P26DB100	2,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm	391,79	783,58	
P26DD050	2,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=400	745,94	1.491,88	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			5.086,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07VEM028		ud	CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=600mm. Codo de fundición embridado de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DE690	1,000	ud	Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=600mm	3.234,84	3.234,84	
P26DE660	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm	1.846,40	1.846,40	
P26DB130	2,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm	839,58	1.679,16	
P26DD060	2,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=600	1.132,96	2.265,92	
P01UT060	36,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	54,36	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			9.117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VEM030		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm. Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DE740	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=60/60mm	88,33	88,33	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07VEM031		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DE743	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=100/60-100mm	129,73	129,73	
P02TW070	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			144,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEM032		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DE747	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=200/60-200mm	244,99	244,99	
P02TW070	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			263,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VEM033		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm. Te de fundición con dos enchufes de 150 y uno de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DE745	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=150/60-150mm	187,88	187,88	
P02TW070	0,060	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			215,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07VEM034		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=400mm. Te de fundición con dos enchufes de 400 y uno de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26DE735	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=400/100-400mm	776,72	776,72	
P26DD020	1,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100	46,39	46,39	
P26DG030	1,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	1,87	
P01UT060	10,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	15,10	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			873,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEM035		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=600mm. Te de fundición con dos enchufes de 600 y uno de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P26DE737	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=600/200-600mm	1.931,83	1.931,83	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DG060	1,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	3,87	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
P02TW070	0,150	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,04	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEM036		ud	TE FUND. EMBRIDADA I/JUNTAS DN=400mm. Te de fundición embridada con dos bridas de 400 y una de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
P26DE750	1,000	ud	Te FD j.embr. p/FD-PVC D=400/80-400mm	1.121,97	1.121,97	
P26DD010	1,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80	39,35	39,35	
P26DB100	2,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm	391,79	783,58	
P26DG100	2,000	ud	Goma plana D=400 mm.	8,58	17,16	
P01UT060	40,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	60,40	
P26DG020	1,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			2.056,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEM037		ud	TE FUND. EMBRIDADA I/JUNTAS DN=600mm. Te de fundición embridada con dos bridas de 600 y una de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
P26DE753	1,000	ud	Te FD j.embr. p/FD-PVC D=600/100-600mm	2.657,58	2.657,58	
P26DD020	1,000	ud	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100	46,39	46,39	
P26DB130	2,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm	839,58	1.679,16	
P26DG130	2,000	ud	Goma plana D=600 mm.	20,66	41,32	
P01UT060	58,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	87,58	
P26DG030	1,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			4.560,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS

U07VEM040		ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO180	1,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	22,16	
P26DT080	1,000	ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm	38,84	38,84	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
P01UT060	8,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	12,08	
			TOTAL PARTIDA.....			211,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEM041		ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=300mm. Brida ciega de fundición de 300 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	29,97	
O01BO180	1,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	29,55	
P26DT090	1,000	ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm	83,61	83,61	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P02TW070	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,28	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			415,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEM042		ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=400mm.			
			Brida ciega de fundición de 400 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	2,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	41,21	
O01BO180	2,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	40,63	
P26DT100	1,000	ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm	178,82	178,82	
P26DB100	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm	391,79	391,79	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			683,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07VEM100		ud	REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100/80			
			Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DR240	1,000	ud	Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm	90,69	90,69	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VEM101		ud	REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/100			
			Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DR250	1,000	ud	Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm	166,43	166,43	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			181,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEM102		ud	REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300/150			
			Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm. y 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DR260	1,000	ud	Red.FD j.elást i/junta D=300/150-250mm	358,80	358,80	
P02TW070	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			377,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEM103		ud	REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=450/300			
			Reducción de fundición con dos enchufes de 450 mm. y 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DR270	1,000	ud	Red.FD j.elást i/junta D=450/300-400mm	672,85	672,85	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			700,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEM104		ud	REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=600/400			
			Reducción de fundición con dos enchufes de 600 mm. y 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DR280	1,000	ud	Red.FD j.elást i/junta D=600/400-500mm	1.235,24	1.235,24	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.272,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VEP PARA POLIETILENO

U07VEP010		ud	CODO POLIPROPILENO 90º DN=40mm			
			Codo de polipropileno 90º de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26DE765	1,000	ud	Codo polipropileno 90º D=40mm	3,29	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VEP011		ud	CODO POLIPROPILENO 90º DN=50mm			
			Codo de polipropileno 90º de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P26DE767	1,000	ud	Codo polipropileno 90º D=50mm	4,99	4,99	
			TOTAL PARTIDA.....			7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VEP012		ud	CODO POLIPROPILENO 90º DN=63mm			
			Codo de polipropileno 90º de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P26DE770	1,000	ud	Codo polipropileno 90º D=63mm	8,56	8,56	
			TOTAL PARTIDA.....			11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP020		ud	CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=125mm			
			Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26DE755	1,000	ud	Codo electros. PE-ad 45º D=125mm	59,95	59,95	
M10PE010	0,100	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEP021		ud	CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=160mm			
			Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26DE757	1,000	ud	Codo electros. PE-ad 45º D=160mm	107,63	107,63	
M10PE010	0,150	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			119,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEP022		ud	CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=200mm			
			Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DE760	1,000	ud	Codo electros. PE-ad 45º D=200mm	276,61	276,61	
M10PE010	0,200	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	3,66	
			TOTAL PARTIDA.....			291,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VEP023		ud	CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=315mm			
			Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DE763	1,000	ud	Codo electros. PE-ad 45º D=315mm	671,57	671,57	
M10PE010	0,300	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	5,49	
			TOTAL PARTIDA.....			691,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP030		ud	ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90/75mm			
			Enlace reducido polipropileno 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P26DR090	1,000	ud	Enlace reducido polipropileno DN=90/75mm	20,84	20,84	
			TOTAL PARTIDA.....			24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEP031		ud	ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=75/63mm			
			Enlace reducido polipropileno 75/63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P26DR080	1,000	ud	Enlace reducido polipropileno DN=75/63mm	15,20	15,20	
			TOTAL PARTIDA.....			18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VEP032		ud	ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=63/50mm			
			Enlace reducido polipropileno 63/50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
P26DR070	1,000	ud	Enlace reducido polipropileno DN=63/50mm	7,96	7,96	
			TOTAL PARTIDA.....			10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VEP033		ud	ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=50/40mm			
			Enlace reducido polipropileno 50/40 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26DR060	1,000	ud	Enlace reducido polipropileno DN=50/40mm	4,61	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEP034		ud	ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=40/32mm			
			Enlace reducido polipropileno 40/32 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26DR050	1,000	ud	Enlace reducido polipropileno DN=40/32mm	3,28	3,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VEP040		ud	MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=200/160mm			
			Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DR040	1,000	ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=200/160mm	165,49	165,49	
M10PE010	0,150	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			179,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEP041		ud	MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=160/125mm			
			Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26DR030	1,000	ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=160/125mm	99,93	99,93	
M10PE010	0,120	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			109,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07VEP042		ud	MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=125/110mm			
			Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 125/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26DR020	1,000	ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=125/110mm	43,00	43,00	
M10PE010	0,100	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEP043		ud	MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110/90mm			
			Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 110/90 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26DR010	1,000	ud	Mang.reduc.electro. PE-ad DN=110/90mm	27,89	27,89	
M10PE010	0,100	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEP050		ud	TAPÓN POLIPROPILENO DN=90mm			
			Tapón de polipropileno de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P26DT070	1,000	ud	Tapón polipropileno DN=90mm	14,29	14,29	
			TOTAL PARTIDA.....			17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEP051		ud	TAPÓN POLIPROPILENO DN=75mm			
			Tapón de polipropileno de 75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P26DT060	1,000	ud	Tapón polipropileno DN=75mm	9,99	9,99	
			TOTAL PARTIDA.....			12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07VEP052		ud	TAPÓN POLIPROPILENO DN=63mm			
			Tapón de polipropileno de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26DT050	1,000	ud	Tapón polipropileno DN=63mm	5,42	5,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07VEP053		ud	TAPÓN POLIPROPILENO DN=50mm			
			Tapón de polipropileno de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P26DT040	1,000	ud	Tapón polipropileno DN=50mm	3,12	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEP060		ud	TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=110mm			
			Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P26DT010	1,000	ud	Tapón electrosoldable PE-ad DN=110mm	32,14	32,14	
M10PE010	0,100	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP062		ud	TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm			
			Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26DT020	1,000	ud	Tapón electrosoldable PE-ad DN=125mm	40,74	40,74	
M10PE010	0,100	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP063		ud	TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=160mm			
			Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26DT030	1,000	ud	Tapón electrosoldable PE-ad DN=160mm	58,64	58,64	
M10PE010	0,100	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			68,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEP070		ud	TE REDUCIDA POLIPROPILENO 90º DN=90/75mm			
			Te reducida 90º de polipropileno de 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P26DE807	1,000	ud	Te reducida polipropileno 90º DN=90-75mm	32,06	32,06	
			TOTAL PARTIDA.....			41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEP080		ud	TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=250mm			
			Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DE805	1,000	ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=250mm	523,48	523,48	
M10PE010	0,400	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	7,32	
			TOTAL PARTIDA.....			552,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VEP081		ud	TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=200mm			
			Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DE803	1,000	ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=200mm	345,74	345,74	
M10PE010	0,350	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	6,41	
			TOTAL PARTIDA.....			369,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VEP082		ud	TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=180mm			
			Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,550	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	10,30	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DE800	1,000	ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=180mm	150,87	150,87	
M10PE010	0,300	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	5,49	
			TOTAL PARTIDA.....			172,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07VEP083		ud	TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm			
			Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DE797	1,000	ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=160mm	116,15	116,15	
M10PE010	0,200	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	3,66	
			TOTAL PARTIDA.....			130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEP084		ud	TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=125mm			
			Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26DE795	1,000	ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=125mm	73,07	73,07	
M10PE010	0,150	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			84,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VEP085		ud	TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=110mm			
			Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P26DE793	1,000	ud	Te electrosoldable PE-ad 90º DN=110mm	49,91	49,91	
M10PE010	0,150	h.	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,30	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VER PARA POLIÉSTER

U07VER010		ud	CODO ACERO 45º PN16 D=400mm			
			Codo acero 45º PN16 liso de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
P26DE810	1,000	ud	Codo acero 45º PN16 D=400mm	1.793,50	1.793,50	
P26DM010	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm	93,51	93,51	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.910,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VER011		ud	CODO ACERO 45º PN16 D=500mm			
			Codo acero 45º PN16 liso de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
P26DE811	1,000	ud	Codo acero 45º PN16 D=500mm	2.127,62	2.127,62	
P26DM020	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm	111,62	111,62	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2.267,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VER012		ud	CODO ACERO 45º PN16 D=600mm			
			Codo acero 45º PN16 liso de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
P26DE812	1,000	ud	Codo acero 45º PN16 D=600mm	2.304,10	2.304,10	
P26DM030	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm	125,78	125,78	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.463,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VER013		ud	CODO ACERO 45º PN16 D=800mm			
			Codo acero 45º PN16 liso de 800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
P26DE813	1,000	ud	Codo acero 45º PN16 D=800mm	3.610,48	3.610,48	
P26DM040	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm	199,77	199,77	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			3.850,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VER014		ud	CODO ACERO 45º PN16 D=1000mm			
			Codo acero 45º PN16 liso de 1000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P02TW070	0,200	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,38	
P26DE814	1,000	ud	Codo acero 45º PN16 D=1000mm	4.786,92	4.786,92	
P26DM050	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm	248,03	248,03	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			5.086,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VER015		ud	CODO ACERO 45º PN16 D=1600mm			
			Codo acero 45º PN16 liso de 1600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	26,22	
O01BO180	1,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	25,86	
P02TW070	0,280	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,93	
P26DE815	1,000	ud	Codo acero 45º PN16 D=1600mm	6.136,98	6.136,98	
P26DM070	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm	584,63	584,63	
M05EN020	0,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	22,25	
			TOTAL PARTIDA.....			6.797,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VER016		ud	CODO ACERO 45º PN16 D=2000mm			
			Codo acero 45º PN16 liso de 2000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P02TW070	0,350	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,42	
P26DE817	1,000	ud	Codo acero 45º PN16 D=2000mm	7.727,55	7.727,55	
P26DM080	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm	721,30	721,30	
M05EN020	0,800	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	35,60	
			TOTAL PARTIDA.....			8.561,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07VER020		ud	CODO ACERO 90º PN16 D=400mm			
			Codo acero 90º PN16 liso de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
P26DE818	1,000	ud	Codo acero 90º PN16 D=400mm	2.106,06	2.106,06	
P26DM010	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm	93,51	93,51	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			2.223,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07VER021		ud	CODO ACERO 90º PN16 D=500mm			
			Codo acero 90º PN16 liso de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
P26DE819	1,000	ud	Codo acero 90º PN16 D=500mm	2.397,73	2.397,73	
P26DM020	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm	111,62	111,62	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2.537,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07VER022		ud	CODO ACERO 90º PN16 D=600mm			
			Codo acero 90º PN16 liso de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
P26DE820	1,000	ud	Codo acero 90º PN16 D=600mm	2.534,61	2.534,61	
P26DM030	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm	125,78	125,78	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			2.693,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VER023		ud	CODO ACERO 90º PN16 D=800mm			
			Codo acero 90º PN16 liso de 800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
P26DE821	1,000	ud	Codo acero 90º PN16 D=800mm	4.111,07	4.111,07	
P26DM040	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm	199,77	199,77	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			4.350,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07VER024		ud	CODO ACERO 90º PN16 D=1000mm			
			Codo acero 90º PN16 liso de 1000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P02TW070	0,200	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,38	
P26DE823	1,000	ud	Codo acero 90º PN16 D=1000mm	5.076,01	5.076,01	
P26DM050	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm	248,03	248,03	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			5.375,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VER025		ud	CODO ACERO 90º PN16 D=1600mm			
			Codo acero 90º PN16 liso de 1600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	26,22	
O01BO180	1,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	25,86	
P02TW070	0,280	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,93	
P26DE825	1,000	ud	Codo acero 90º PN16 D=1600mm	8.303,89	8.303,89	
P26DM070	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm	584,63	584,63	
M05EN020	0,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	22,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8.964,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VER026		ud	CODO ACERO 90º PN16 D=2000mm			
			Codo acero 90º PN16 liso de 2000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P02TW070	0,350	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,42	
P26DE827	1,000	ud	Codo acero 90º PN16 D=2000mm	10.609,55	10.609,55	
P26DM080	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm	721,30	721,30	
M05EN020	0,800	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	35,60	
			TOTAL PARTIDA.....			11.443,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VER030		ud	REDUCCIÓN ACERO PN16 D=500/400mm			
			Reducción de acero PN16 lisa de 500/400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P02TW070	0,090	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,62	
P26DR290	1,000	ud	Reduc. acero PN16 D=500/400mm	798,28	798,28	
P26DM010	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm	93,51	93,51	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			916,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VER031		ud	REDUCCIÓN ACERO PN16 D=600/500mm			
			Reducción de acero PN16 lisa de 600/500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P02TW070	0,110	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,76	
P26DR300	1,000	ud	Reduc. acero PN16 D=600/500mm	878,10	878,10	
P26DM020	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm	111,62	111,62	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.019,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VER032		ud	REDUCCIÓN ACERO PN16 D=800/600mm			
			Reducción de acero PN16 lisa de 800/600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P02TW070	0,130	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,90	
P26DR310	1,000	ud	Reduc. acero PN16 D=800/600mm	1.331,59	1.331,59	
P26DM030	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm	125,78	125,78	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.496,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VER033		ud	REDUCCIÓN ACERO PN16 D=1000/800mm			
			Reducción de acero PN16 lisa de 1000/800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P02TW070	0,180	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,24	
P26DR320	1,000	ud	Reduc. acero PN16 D=1000/800mm	1.673,14	1.673,14	
P26DM040	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm	199,77	199,77	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			1.924,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VER034		ud	REDUCCIÓN ACERO PN16 D=1600/1200mm			
			Reducción de acero PN16 lisa de 1600/1200 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	26,22	
O01BO180	1,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	25,86	
P02TW070	0,240	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,66	
P26DR330	1,000	ud	Reduc. acero PN16 D=1600/1200mm	2.653,43	2.653,43	
P26DM060	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1200mm	293,37	293,37	
M05EN020	0,400	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	17,80	
			TOTAL PARTIDA.....			3.018,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VER040		ud	TE ACERO PN16 D=500/400mm			
			Te de acero PN16 lisa de 500/400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,850	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	15,92	
O01BO180	0,850	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	15,70	
P02TW070	0,140	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,97	
P26DE828	1,000	ud	Te acero PN16 D=500/400mm	1.570,28	1.570,28	
P26DM010	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm	93,51	93,51	
P26DM020	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm	111,62	111,62	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.814,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VER041		ud	TE ACERO PN16 D=800/500mm			
			Te de acero PN16 lisa de 800/500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P02TW070	0,210	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,45	
P26DE829	1,000	ud	Te acero PN16 D=800/500mm	2.215,25	2.215,25	
P26DM020	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm	111,62	111,62	
P26DM040	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm	199,77	199,77	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2.580,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07VER042		ud	TE ACERO PN16 D=1000/600mm			
			Te de acero PN16 lisa de 1000/600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	25,29	
O01BO180	1,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	24,93	
P02TW070	0,260	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,79	
P26DE830	1,000	ud	Te acero PN16 D=1000/600mm	2.827,93	2.827,93	
P26DM030	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm	125,78	125,78	
P26DM050	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm	248,03	248,03	
M05EN020	0,400	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	17,80	
			TOTAL PARTIDA.....			3.271,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VER043		ud	TE ACERO PN16 D=1600/800mm			
			Te de acero PN16 lisa de 1600/800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	1,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	33,71	
O01BO180	1,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	33,25	
P02TW070	0,360	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,48	
P26DE831	1,000	ud	Te acero PN16 D=1600/800mm	5.766,98	5.766,98	
P26DM040	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm	199,77	199,77	
P26DM070	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm	584,63	584,63	
M05EN020	0,700	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	31,15	
			TOTAL PARTIDA.....			6.651,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06VER044		ud	TE ACERO PN16 D=2000/800mm			
			Te de acero PN16 lisa de 2000/800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	2,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	44,95	
O01BO180	2,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	44,33	
P02TW070	0,430	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,97	
P26DE832	1,000	ud	Te acero PN16 D=2000/800mm	8.143,90	8.143,90	
P26DM040	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm	199,77	199,77	
P26DM080	1,000	ud	Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm	721,30	721,30	
M05EN020	0,900	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	40,05	
			TOTAL PARTIDA.....			9.197,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VEV PARA PVC

U07VEV010		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=110mm			
			Codo de fundición junta elástica 45º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P02TW070	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
P26DE833	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45º D=110mm	45,12	45,12	
			TOTAL PARTIDA.....			48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07VEV011		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=140mm			
			Codo de fundición junta elástica 45º de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
P26DE834	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45º D=140mm	64,75	64,75	
			TOTAL PARTIDA.....			70,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV012		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=160mm			
			Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
P26DE835	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45º D=160mm	81,75	81,75	
			TOTAL PARTIDA.....			89,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV013		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=200mm			
			Codo de fundición junta elástica 45º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
P26DE836	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45º D=200mm	126,16	126,16	
			TOTAL PARTIDA.....			137,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV014		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=250mm			
			Codo de fundición junta elástica 45º de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P02TW070	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,28	
P26DE837	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45º D=250mm	209,96	209,96	
			TOTAL PARTIDA.....			225,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VEV015		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=315mm			
			Codo de fundición junta elástica 45º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P02TW070	0,050	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,35	
P26DE838	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45º D=315mm	447,04	447,04	
			TOTAL PARTIDA.....			466,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

U07VEV020		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm			
			Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P02TW070	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
P26DE839	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90º D=110mm	48,58	48,58	
			TOTAL PARTIDA.....			52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV021		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=140mm			
			Codo de fundición junta elástica 90de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
P26DE840	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90º D=140mm	76,55	76,55	
			TOTAL PARTIDA.....			82,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07VEV022		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=160mm			
			Codo de fundición junta elástica 90º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
P26DE841	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90º D=160mm	98,66	98,66	
			TOTAL PARTIDA.....			106,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07VEV023		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm			
			Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
P26DE842	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90º D=200mm	154,59	154,59	
			TOTAL PARTIDA.....			165,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV024		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=250mm			
			Codo de fundición junta elástica 90º de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P02TW070	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,28	
P26DE843	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90º D=250mm	246,68	246,68	
			TOTAL PARTIDA.....			261,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VEV025		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=315mm			
			Codo de fundición junta elástica 90º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P02TW070	0,050	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,35	
P26DE844	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90º D=315mm	474,14	474,14	
			TOTAL PARTIDA.....			493,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV030		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=20mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 20 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P02TW080	0,004	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,09	
P26DE845	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=20mm	0,81	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEV031		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=25mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 25 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P02TW080	0,004	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,09	
P26DE852	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=25mm	1,13	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV032		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=32mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 32 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
P26DE846	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=32mm	1,55	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV033		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=40mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P02TW080	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,18	
P26DE847	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=40mm	2,15	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07VEV034		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=50mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P02TW080	0,011	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,24	
P26DE848	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=50mm	2,62	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEV035		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=63mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,180	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,37	
P02TW080	0,017	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,38	
P26DE849	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=63mm	4,27	4,27	
			TOTAL PARTIDA.....			8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV036		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=75mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 75 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P02TW080	0,025	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,55	
P26DE850	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=75mm	6,83	6,83	
			TOTAL PARTIDA.....			11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VEV037		ud	CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=90mm			
			Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P02TW080	0,040	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,88	
P26DE851	1,000	ud	Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=90mm	10,71	10,71	
			TOTAL PARTIDA.....			17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VEV040		ud	CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=140/110mm			
			Cono reducción de fundición con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P02TW070	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
P26DR340	1,000	ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=140/110mm	47,91	47,91	
			TOTAL PARTIDA.....			51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV041		ud	CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=160/140mm			
			Cono reducción de fundición con junta elástica de 160/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
P26DR350	1,000	ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=160/140mm	57,81	57,81	
			TOTAL PARTIDA.....			63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV042		ud	CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=200/160mm			
			Cono reducción de fundición con junta elástica de 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P02TW070	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
P26DR360	1,000	ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=200/160mm	79,58	79,58	
			TOTAL PARTIDA.....			89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV043		ud	CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=250/200mm			
			Cono reducción de fundición con junta elástica de 250/200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P02TW070	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,21	
P26DR370	1,000	ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=250/200mm	278,12	278,12	
			TOTAL PARTIDA.....			291,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VEV044		ud	CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=315/250mm			
			Cono reducción de fundición con junta elástica de 315/250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
P02TW070	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,28	
P26DR380	1,000	ud	Cono reducc. fund. j.elást. D=315/250mm	382,43	382,43	
			TOTAL PARTIDA.....			399,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VEV050		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=25/16mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 25/16 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P02TW080	0,004	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,09	
P26DR390	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=25/16mm	0,90	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV051		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=32/20mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 32/20 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P02TW080	0,004	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,09	
P26DR400	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=32/20mm	0,95	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEV052		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=40/25mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 40/25 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
P02TW080	0,005	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,11	
P26DR410	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=40/25mm	1,24	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07VEV053		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=50/32mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 50/32 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P02TW080	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,18	
P26DR420	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=50/32mm	2,00	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV054		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=63/40mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 63/40 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P02TW080	0,011	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,24	
P26DR430	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=63/40mm	3,55	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07VEV055		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/50mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/50 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,180	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,37	
P02TW080	0,017	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,38	
P26DR440	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/50mm	5,61	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV056		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/63mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/63 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P02TW080	0,025	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,55	
P26DR450	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/63mm	6,63	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV057		ud	REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/75mm			
			Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/75 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P02TW080	0,040	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,88	
P26DR460	1,000	ud	Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/75mm	11,34	11,34	
			TOTAL PARTIDA.....			15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEV060		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm			
			Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P02TW070	0,013	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,09	
P26DT110	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=110mm	30,70	30,70	
			TOTAL PARTIDA.....			34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEV061		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm			
			Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO180	0,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	1,85	
P02TW070	0,018	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,12	
P26DT120	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm	45,89	45,89	
			TOTAL PARTIDA.....			49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV062		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm			
			Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
P02TW070	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,15	
P26DT130	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm	49,61	49,61	
			TOTAL PARTIDA.....			55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VEV063		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200mm			
			Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P02TW070	0,029	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,20	
P26DT140	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=200mm	82,17	82,17	
			TOTAL PARTIDA.....			89,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEV064		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=250mm			
			Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P02TW070	0,033	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,23	
P26DT150	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=250mm	112,64	112,64	
			TOTAL PARTIDA.....			122,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07VEV065		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=315mm			
			Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P02TW070	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,28	
P26DT160	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=315mm	140,31	140,31	
			TOTAL PARTIDA.....			151,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VEV070		ud	TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=110mm			
			Te de fundición 90º con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P02TW070	0,039	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,27	
P26DE853	1,000	ud	Te fundición j.elástica 90º D=110mm	62,52	62,52	
			TOTAL PARTIDA.....			73,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV071		ud	TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=140mm			
			Te de fundición 90º con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P02TW070	0,054	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,37	
P26DE854	1,000	ud	Te fundición j.elástica 90º D=140mm	101,23	101,23	
			TOTAL PARTIDA.....			112,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV072		ud	TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=160mm			
			Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
P02TW070	0,066	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,46	
P26DE855	1,000	ud	Te fundición j.elástica 90º D=160mm	119,10	119,10	
			TOTAL PARTIDA.....			136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07VEV073		ud	TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=200mm			
			Te de fundición 90º con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P02TW070	0,087	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,60	
P26DE856	1,000	ud	Te fundición j.elástica 90º D=200mm	238,20	238,20	
			TOTAL PARTIDA.....			261,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VEV074		ud	TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=250mm			
			Te de fundición 90º con junta elástica de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO180	0,750	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	13,85	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
P26DE857	1,000	ud	Te fundición j.elástica 90º D=250mm	483,00	483,00	
			TOTAL PARTIDA.....			511,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV075		ud	TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=315mm			
			Te de fundición 90º con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
P26DE858	1,000	ud	Te fundición j.elástica 90º D=315mm	694,75	694,75	
			TOTAL PARTIDA.....			729,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV080		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=20mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P02TW080	0,006	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,13	
P26DE859	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=20mm	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV081		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=25mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P02TW080	0,007	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,15	
P26DE860	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=25mm	1,04	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VEV082		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=32mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P02TW080	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,18	
P26DE861	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=32mm	1,80	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07VEV083		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=40mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
P02TW080	0,012	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,27	
P26DE862	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=40mm	3,43	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VEV084		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=50mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
P02TW080	0,017	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,38	
P26DE863	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=50mm	3,91	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV085		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=63mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
P02TW080	0,025	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,55	
P26DE864	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=63mm	5,48	5,48	
			TOTAL PARTIDA.....			19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VEV086		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=75mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
P02TW080	0,038	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,84	
P26DE865	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=75mm	10,07	10,07	
			TOTAL PARTIDA.....			25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV087		ud	TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=90mm			
			Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
P02TW080	0,060	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,33	
P26DE866	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90º H-H D=90mm	17,25	17,25	
			TOTAL PARTIDA.....			35,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07VA ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLVULAS

ELEMENTO U07VAA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

U07VAA010		ud	ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.			
			Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P01HCM001	0,840	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	47,65	
P17AA055	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	9,30	9,30	
P26DP120	3,000	ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm	7,70	23,10	
P26DE780	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	73,02	73,02	
P26CPB180	6,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,80	10,80	
P17XE040	1,000	ud	Válvula esfera latón niquelad.1"	4,76	4,76	
M11R020	12,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	8,79	105,48	
E02ZM020	5,040	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	49,95	
E02SZ070	4,620	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR	22,20	102,56	
U01CRL010	4,200	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.	2,58	10,84	
			TOTAL PARTIDA.....			584,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VAC COLLARINES

U07VAC010		ud	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P26DE693	1,000	ud	Collarín FD p/fundición DN=80mm	20,39	20,39	
			TOTAL PARTIDA.....			26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAC011		ud	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P26DE695	1,000	ud	Collarín FD p/fundición DN=100mm	39,12	39,12	
			TOTAL PARTIDA.....			45,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VAC012		ud	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=125mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P26DE697	1,000	ud	Collarín FD p/fundición DN=125mm	60,31	60,31	
			TOTAL PARTIDA.....			66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAC013		ud	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P26DE700	1,000	ud	Collarín FD p/fundición DN=150mm	61,94	61,94	
			TOTAL PARTIDA.....			68,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07VAC014		ud	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P26DE705	1,000	ud	Collarín FD p/fundición DN=200mm	89,64	89,64	
			TOTAL PARTIDA.....			99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAC020		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=90, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P26DE773	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=90mm.	33,20	33,20	
			TOTAL PARTIDA.....			36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAC021		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=110mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=110, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P26DE775	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=110mm.	47,38	47,38	
			TOTAL PARTIDA.....			51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VAC022		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P26DE777	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=125mm.	70,77	70,77	
			TOTAL PARTIDA.....			74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAC023		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=140mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=140, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
P26DE780	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	73,02	73,02	
			TOTAL PARTIDA.....			76,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAC024		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=160mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=160, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P26DE783	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.	75,00	75,00	
			TOTAL PARTIDA.....			79,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VAC025		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
P26DE785	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.	108,58	108,58	
			TOTAL PARTIDA.....			114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07VAC026		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=250mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=250, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
P26DE787	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=250mm.	118,45	118,45	
			TOTAL PARTIDA.....			125,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAC027		ud	COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=315mm			
			Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=315, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
P26DE790	1,000	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=315mm.	130,29	130,29	
			TOTAL PARTIDA.....			137,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VAF FILTROS Y VENTOSAS

U07VAF010		ud	VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=40mm			
			Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO180	0,700	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,93	
P26DV905	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.D=40 mm.	283,29	283,29	
			TOTAL PARTIDA.....			309,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAF020		ud	VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=60mm			
			Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DV910	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.D=60 mm.	622,33	622,33	
			TOTAL PARTIDA.....			652,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07VAF030		ud	VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm			
			Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DV915	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.D=80 mm	866,22	866,22	
M05RN020	0,800	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	31,58	
			TOTAL PARTIDA.....			927,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAF040		ud	VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm			
			Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P26DV920	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.D=100 mm	1.340,57	1.340,57	
M05RN020	1,000	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	39,47	
			TOTAL PARTIDA.....			1.417,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VAF050		ud	VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=150mm			
			Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	23,41	
O01BO180	1,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	23,09	
P26DV925	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.D=150 mm.	2.351,36	2.351,36	
M05RN020	1,250	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	49,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2.447,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07VAF060		ud	PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. DN=40mm			
			Purgador automático de fundición con brida, de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DV930	1,000	ud	Purgador autom.fundic D=40 mm.	350,49	350,49	
			TOTAL PARTIDA.....			372,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAF070		ud	PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. DN=60mm			
			Purgador automático de fundición con brida, de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DV935	1,000	ud	Purgador autom.fundic. D=60 mm.	368,02	368,02	
			TOTAL PARTIDA.....			390,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAF080		ud	VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL.RO			
			Ventosa/purgador automático simple, de metal, rosca gas 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV940	1,000	ud	Ventosa/purgador simple metá/ros	57,72	57,72	
			TOTAL PARTIDA.....			65,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAF090		ud	VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL/PL			
			Ventosa/purgador automático simple, de metal, c/platina 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV945	1,000	ud	Ventosa/purgador simple metal/pl	105,30	105,30	
			TOTAL PARTIDA.....			112,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAF100		ud	FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"			
			Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26WQ040	1,000	ud	Filtro toma de agua D=2-4"	12,02	12,02	
			TOTAL PARTIDA.....			19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VAV VÁLVULAS

U07VAV025		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=60mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DV853	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm	137,51	137,51	
P26DB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	37,83	37,83	
P26DC010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	30,73	30,73	
P26DG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm.	0,78	1,56	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			244,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV026		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DV855	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm	165,64	165,64	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			290,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV027		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DV857	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	197,25	197,25	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			340,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV028		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO180	0,750	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	13,85	
P26DV860	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=125mm	336,70	336,70	
P26DB040	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	71,97	71,97	
P26DC040	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	45,13	45,13	
P26DG040	2,000	ud	Goma plana D=125 mm.	2,07	4,14	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			510,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS

U07VAV029		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26DV863	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=150mm	337,06	337,06	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			547,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV030		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P26DV865	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=200mm	595,04	595,04	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,100	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	43,42	
			TOTAL PARTIDA.....			920,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV031		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	26,22	
O01BO180	1,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	25,86	
P26DV867	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=250mm	992,88	992,88	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,400	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	55,26	
			TOTAL PARTIDA.....			1.455,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV032		ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm			
			Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	29,97	
O01BO180	1,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	29,55	
P26DV870	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=300mm	1.293,39	1.293,39	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	1,600	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	63,15	
			TOTAL PARTIDA.....			1.877,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VAV040		ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm			
			Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DJ010	1,000	ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm	82,13	82,13	
			TOTAL PARTIDA.....			97,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV041		ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm			
			Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DJ020	1,000	ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=80 mm	86,24	86,24	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			207,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07VAV042		ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=100mm			
			Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DJ030	1,000	ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=100mm	108,09	108,09	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			247,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV043		ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=125mm			
			Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,650	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,17	
O01BO180	0,650	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,01	
P26DJ040	1,000	ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm	142,01	142,01	
P26DB040	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	71,97	71,97	
P26DC040	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	45,13	45,13	
P26DG040	2,000	ud	Goma plana D=125 mm.	2,07	4,14	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			311,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV044		ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=150mm			
			Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DJ050	1,000	ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=150mm	169,55	169,55	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			376,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV045		ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=200mm			
			Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,950	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	17,79	
O01BO180	0,950	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	17,55	
P26DJ060	1,000	ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm	220,10	220,10	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
			TOTAL PARTIDA.....			496,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV060		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=65mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 65 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DJ070	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el.D=65mm	150,06	150,06	
			TOTAL PARTIDA.....			164,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV061		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=80mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 80 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DJ080	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=80mm	153,81	153,81	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			275,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07VAV062		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=100mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 100 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DJ090	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=100mm	218,00	218,00	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			357,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV063		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=125mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 125 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,650	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,17	
O01BO180	0,650	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,01	
P26DJ100	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=125mm	246,07	246,07	
P26DB040	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	71,97	71,97	
P26DC040	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	45,13	45,13	
P26DG040	2,000	ud	Goma plana D=125 mm.	2,07	4,14	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			415,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV064		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=150mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 150 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
O01BO180	1,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	18,47	
P26DJ110	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=150mm	267,23	267,23	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
M05RN020	1,000	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	39,47	
			TOTAL PARTIDA.....			521,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV065		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=200mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 200 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO180	1,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	22,16	
P26DJ120	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=200mm	372,87	372,87	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	47,36	
			TOTAL PARTIDA.....			706,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV066		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=250mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 250 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	26,22	
O01BO180	1,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	25,86	
P26DJ130	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm	562,71	562,71	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,400	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	55,26	
			TOTAL PARTIDA.....			1.025,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV067		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=300mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	32,78	
O01BO180	1,750	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	32,32	
P26DJ140	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm	716,25	716,25	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	1,750	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	69,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.311,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV068		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 350 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	39,33	
O01BO180	2,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	38,79	
P26DJ150	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm	1.038,65	1.038,65	
P26DB090	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm	322,74	322,74	
P26DC090	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm	208,02	208,02	
P26DG090	2,000	ud	Goma plana D=350 mm.	5,99	11,98	
P01UT060	32,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	48,32	
M05RN020	2,100	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	82,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1.790,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV069		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	48,70	
O01BO180	2,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	48,02	
P26DJ160	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm	1.289,17	1.289,17	
P26DB100	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm	391,79	391,79	
P26DC100	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm	264,78	264,78	
P26DG100	2,000	ud	Goma plana D=400 mm.	8,58	17,16	
P01UT060	40,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	60,40	
M05RN020	2,600	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	102,62	
			TOTAL PARTIDA.....			2.222,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV070		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=450mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 450 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	3,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	58,06	
O01BO180	3,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	57,26	
P26DJ170	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=450mm	2.200,44	2.200,44	
P26DB110	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm	451,17	451,17	
P26DC110	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm	325,32	325,32	
P26DG110	2,000	ud	Goma plana D=450 mm.	12,74	25,48	
P01UT060	44,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	66,44	
M05RN020	3,100	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	122,36	
			TOTAL PARTIDA.....			3.306,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV071		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 500 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	3,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	67,43	
O01BO180	3,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	66,49	
P26DJ180	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=500mm	3.108,28	3.108,28	
P26DB120	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm	628,06	628,06	
P26DC120	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm	570,61	570,61	
P26DG120	2,000	ud	Goma plana D=500 mm.	16,38	32,76	
P01UT060	50,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	75,50	
M05RN020	3,600	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	142,09	
			TOTAL PARTIDA.....			4.691,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV072		ud	VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=600mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 600 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	4,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	76,79	
O01BO180	4,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	75,73	
P26DJ190	1,000	ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=600mm	4.740,21	4.740,21	
P26DB130	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm	839,58	839,58	
P26DC130	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=600mm	747,74	747,74	
P26DG130	2,000	ud	Goma plana D=600 mm.	20,66	41,32	
P01UT060	60,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	90,60	
M05RN020	4,100	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	161,83	
				TOTAL PARTIDA.....		6.773,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07VAV075		ud	VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=250mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 250 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	29,97	
O01BO180	1,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	29,55	
P26DJ200	1,000	ud	Válv. marip.motorizable D=250 mm PN16	2.043,74	2.043,74	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,600	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	63,15	
				TOTAL PARTIDA.....		2.522,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAV076		ud	VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=300mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,850	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	34,65	
O01BO180	1,850	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	34,17	
P26DJ210	1,000	ud	Válv. marip.motorizable D=300 mm PN16	2.199,16	2.199,16	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	1,850	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	73,02	
				TOTAL PARTIDA.....		2.802,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV077		ud	VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=350mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 350 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	43,08	
O01BO180	2,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	42,48	
P26DJ220	1,000	ud	Válv. marip.motorizable D=350 mm PN16	2.828,87	2.828,87	
P26DB090	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm	322,74	322,74	
P26DC090	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm	208,02	208,02	
P26DG090	2,000	ud	Goma plana D=350 mm.	5,99	11,98	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	2,300	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	90,78	
			TOTAL PARTIDA.....			3.593,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07VAV078		ud	VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=400mm			
			Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 400 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	54,32	
O01BO180	2,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	53,56	
P26DJ230	1,000	ud	Válv. marip.motorizable D=400 mm PN16	3.996,34	3.996,34	
P26DB100	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm	391,79	391,79	
P26DC100	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm	264,78	264,78	
P26DG100	2,000	ud	Goma plana D=400 mm.	8,58	17,16	
P01UT060	40,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	60,40	
M05RN020	2,900	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	114,46	
			TOTAL PARTIDA.....			4.952,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV080		ud	VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=1"			
			Válvula de pie o de retención, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DF040	1,000	ud	Válv.de pie/retención D=1"	16,29	16,29	
P26DP030	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,49	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV081		ud	VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=1 1/2"			
			Válvula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DF050	1,000	ud	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	25,13	25,13	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV082		ud	VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=2"			
			Válvula de pie o de retención, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DF060	1,000	ud	Válv.de pie/retención D=2"	25,64	25,64	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV083		ud	VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=2 1/2"			
			Válvula de pie o de retención, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DF070	1,000	ud	Válv.de pie/retención D=2 1/2"	53,47	53,47	
P26DP070	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	10,98	21,96	
			TOTAL PARTIDA.....			88,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV084		ud	VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=3"			
			Válvula de pie o de retención, de latón, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DF080	1,000	ud	Válv.de pie/retención D=3"	53,79	53,79	
P26DP080	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	15,68	31,36	
			TOTAL PARTIDA.....			100,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV085		ud	VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=4"			
			Válvula de pie o de retención, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DF090	1,000	ud	Válv.de pie/retención D=4"	93,58	93,58	
P26DP090	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm	35,97	71,94	
			TOTAL PARTIDA.....			184,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VAV090		ud	VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.			
			Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 25 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV840	1,000	ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm	22,44	22,44	
P26DP020	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	0,86	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			31,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV091		ud	VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.			
			Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV845	1,000	ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm	33,53	33,53	
P26DP030	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,49	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			43,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV092		ud	VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.			
			Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DV850	1,000	ud	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm	33,53	33,53	
P26DP040	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,05	4,10	
			TOTAL PARTIDA.....			48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV100		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=1/2"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV600	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1/2"	3,36	3,36	
P26DP010	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm	0,74	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07VAV101		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=3/4"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV605	1,000	ud	Válvula esfera metal D=3/4"	4,21	4,21	
P26DP020	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	0,86	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV102		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=1"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV610	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1"	4,89	4,89	
P26DP030	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,49	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV103		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=1 1/4"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV613	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1 1/4"	8,46	8,46	
P26DP040	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,05	4,10	
			TOTAL PARTIDA.....			21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV104		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=1 1/2"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV615	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1 1/2"	10,46	10,46	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV105		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=2"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DV620	1,000	ud	Válvula esfera metal D= 2"	16,91	16,91	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			37,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV106		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=2 1/2"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DV625	1,000	ud	Válvula esfera metal D=2 1/2"	38,88	38,88	
P26DP070	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	10,98	21,96	
			TOTAL PARTIDA.....			73,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV107		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=3"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DV630	1,000	ud	Válvula esfera metal D=3"	90,82	90,82	
P26DP080	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	15,68	31,36	
			TOTAL PARTIDA.....			137,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV108		ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=4"			
			Válvula de corte de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DV635	1,000	ud	Válvula esfera metal D=4"	169,89	169,89	
P26DP090	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm	35,97	71,94	
			TOTAL PARTIDA.....			260,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV110		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=20 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV640	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=20	4,71	4,71	
P02TW080	0,003	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07VAV111		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=25 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV645	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=25	5,42	5,42	
P02TW080	0,004	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV112		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV650	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=32	7,23	7,23	
P02TW080	0,006	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV113		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=40 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DV655	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=40	8,54	8,54	
P02TW080	0,010	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV114		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=50 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DV660	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=50	11,50	11,50	
P02TW080	0,016	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV115		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=63 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DV665	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=63	15,86	15,86	
P02TW080	0,025	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07VAV116		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=75 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DV670	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=75	55,24	55,24	
P02TW080	0,035	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV117		ud	VÁLVULA ESFERA PVC DN=90 mm.			
			Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DV675	1,000	ud	Válvula esfera PVC encol.D=90	74,42	74,42	
P02TW080	0,051	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			94,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV190		ud	VÁLV.HIDR.SOST.PRES.PLÁST.D=1 1/2"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 1 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DH010	1,000	ud	Válv.hidr.sost.pres.plást.D=1 1/2"	140,98	140,98	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			159,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV191		ud	VÁLV.HIDR.SOSTEN.PRES.PLÁST.D=2"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01BO170	0,360	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,74	
O01BO180	0,360	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,65	
P26DH020	1,000	ud	Válv.hidr.sosten.pres.plást.D=2"	140,98	140,98	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			163,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV192		ud	VÁL.HIDR.SOST.PRES.METAL.D=1,5"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 1 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DH030	1,000	ud	Válv.hidr.sost.pres.metal.D=1,5"	177,57	177,57	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			192,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV193		ud	VÁLV.HIDRA.SOST.PRES.METAL.D=2"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DH040	1,000	ud	Válv.hidra.sost.pres.metal D=2"	193,33	193,33	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			214,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U07VAV194		ud	VÁLV.HIDRA.SOST.PRES.METAL.D=3"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DH050	1,000	ud	Válv.hidra.sost.pres.metal.D=3"	352,00	352,00	
P26DP080	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	15,68	31,36	
			TOTAL PARTIDA.....			398,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VAV209		ud	VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=2"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DH060	1,000	ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 2"	268,99	268,99	
P26DC010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	30,73	30,73	
P26DB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	37,83	37,83	
P26DG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm.	0,78	1,56	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			368,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV210		ud	VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=3"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DH070	1,000	ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 3"	352,00	352,00	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			473,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07VAV211		ud	VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=4"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DH080	1,000	ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 4"	484,40	484,40	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			624,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07VAV212		ud	VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=8"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO180	1,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	22,16	
P26DH090	1,000	ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 8"	1.868,25	1.868,25	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	47,36	
			TOTAL PARTIDA.....			2.201,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV213		ud	VÁL.HIDR.SOSTEN.PRES.FUND.D=10"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26DH100	1,000	ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.10"	2.657,37	2.657,37	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,500	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	59,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3.127,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV214		ud	VÁL.HIDR.SOSTEN.PRES.FUND.D=12"			
			Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P26DH110	1,000	ud	Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.12"	6.030,31	6.030,31	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	2,000	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	78,94	
			TOTAL PARTIDA.....			6.644,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV220		ud	VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=2"			
			Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DH120	1,000	ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.2"	430,81	430,81	
P26DC010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	30,73	30,73	
P26DB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	37,83	37,83	
P26DG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm.	0,78	1,56	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			530,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VAV221		ud	VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=3"			
			Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DH130	1,000	ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.3"	527,48	527,48	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			648,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV222		ud	VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=4"			
			Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DH140	1,000	ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.4"	687,19	687,19	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			827,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV223		ud	VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=6"			
			Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DH150	1,000	ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.6"	1.769,47	1.769,47	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.976,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV224		ud	VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=8"			
			Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO180	1,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	22,16	
P26DH160	1,000	ud	Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.8"	2.321,12	2.321,12	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	47,36	
			TOTAL PARTIDA.....			2.654,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07VAV225		ud	VÁL.HIDR.LIMIT.CAUDAL FUN. D=10"			
			Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26DH170	1,000	ud	Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.10"	3.214,27	3.214,27	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,500	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	59,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3.684,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV226		ud	VÁL.HIDR.LIMIT.CAUDAL FUN. D=12"			
			Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P26DH180	1,000	ud	Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.12"	6.581,96	6.581,96	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	1,700	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	67,10	
			TOTAL PARTIDA.....			7.184,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VAV230		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=2"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DH190	1,000	ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.2"	511,71	511,71	
P26DC010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	30,73	30,73	
P26DB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	37,83	37,83	
P26DG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm.	0,78	1,56	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			611,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07VAV231		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=2,5"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DH200	1,000	ud	Vál.hid.redu/limit.fund.bri.2,5"	511,71	511,71	
P26DC010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	30,73	30,73	
P26DB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	37,83	37,83	
P26DG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm.	0,78	1,56	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			612,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV232		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=3"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DH210	1,000	ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.3"	611,54	611,54	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			732,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV233		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=4"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DH220	1,000	ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.4"	771,25	771,25	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			911,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV234		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=6"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DH230	1,000	ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.6"	2.062,63	2.062,63	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2.269,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV235		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=8"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO180	1,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	22,16	
P26DH240	1,000	ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.8"	2.615,34	2.615,34	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	47,36	
			TOTAL PARTIDA.....			2.948,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV236		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=10"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26DH250	1,000	ud	Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.10"	3.508,49	3.508,49	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,500	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	59,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3.979,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV237		ud	VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=12"			
			Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P26DH260	1,000	ud	Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.12"	6.877,23	6.877,23	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	2,000	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	78,94	
			TOTAL PARTIDA.....			7.491,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV241		ud	VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=65			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 65 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
P26DF100	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=65	144,73	144,73	
P26DC010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	30,73	30,73	
P26DB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	37,83	37,83	
P26DG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm.	0,78	1,56	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			249,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV242		ud	VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=80			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 80 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DF110	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=80	161,96	161,96	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			286,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV243		ud	VÁL.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=100			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 100 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DF120	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=100	201,06	201,06	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			344,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV244		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=125			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 125 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO180	0,750	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	13,85	
P26DF130	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=125	291,78	291,78	
P26DB040	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	71,97	71,97	
P26DC040	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	45,13	45,13	
P26DG040	2,000	ud	Goma plana D=125 mm.	2,07	4,14	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			465,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07VAV245		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=150			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 150 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26DF140	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=150	426,78	426,78	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			637,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VAV246		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=200			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 200 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	1,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	20,60	
O01BO180	1,100	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	20,32	
P26DF150	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=200	659,39	659,39	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,100	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	43,42	
			TOTAL PARTIDA.....			985,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAV247		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=250			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 250 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	1,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	24,35	
O01BO180	1,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	24,01	
P26DF160	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=250	742,26	742,26	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,300	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	51,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1.197,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV248		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=300			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 300 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	1,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	29,97	
O01BO180	1,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	29,55	
P26DF170	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=300	1.493,36	1.493,36	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	1,600	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	63,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2.077,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV249		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=350			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 350 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	1,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	35,59	
O01BO180	1,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	35,09	
P26DF180	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=350	1.873,93	1.873,93	
P26DB090	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm	322,74	322,74	
P26DC090	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm	208,02	208,02	
P26DG090	2,000	ud	Goma plana D=350 mm.	5,99	11,98	
P01UT060	32,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	48,32	
M05RN020	1,900	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	74,99	
			TOTAL PARTIDA.....			2.610,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV250		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=400			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 400 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	2,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	44,95	
O01BO180	2,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	44,33	
P26DF190	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=400	2.809,89	2.809,89	
P26DB100	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm	391,79	391,79	
P26DC100	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm	264,78	264,78	
P26DG100	2,000	ud	Goma plana D=400 mm.	8,58	17,16	
P01UT060	40,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	60,40	
M05RN020	2,400	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	94,73	
			TOTAL PARTIDA.....			3.728,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV251		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=450			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 450 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	3,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	56,19	
O01BO180	3,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	55,41	
P26DF200	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=450	3.383,44	3.383,44	
P26DB110	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm	451,17	451,17	
P26DC110	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm	325,32	325,32	
P26DG110	2,000	ud	Goma plana D=450 mm.	12,74	25,48	
P01UT060	44,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	66,44	
M05RN020	3,000	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	118,41	
			TOTAL PARTIDA.....			4.481,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV252		ud	VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=500			
			Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 500 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	3,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	65,56	
O01BO180	3,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	64,65	
P26DF210	1,000	ud	Vál.reten.disc.part.PN-16 D=500	4.126,41	4.126,41	
P26DB120	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm	628,06	628,06	
P26DC120	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm	570,61	570,61	
P26DG120	2,000	ud	Goma plana D=500 mm.	16,38	32,76	
P01UT060	50,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	75,50	
M05RN020	3,500	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	138,15	
			TOTAL PARTIDA.....			5.701,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07VAV261		ud	VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=65 mm			
			Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 65 mm. de diámetro interior, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
P26DF220	1,000	ud	Válv. retenc.bola PN-16 D=65 mm	235,13	235,13	
			TOTAL PARTIDA.....			251,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV262		ud	VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=80 mm			
			Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 80 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DF230	1,000	ud	Válv. retenc.bola PN-16 D=80 mm	263,81	263,81	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			388,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07VAV263		ud	VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=100 mm			
			Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 100 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO180	0,600	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,08	
P26DF240	1,000	ud	Válv. reten.bola PN-16 D=100 mm	360,19	360,19	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			503,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV264		ud	VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm			
			Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 125 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO180	0,750	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	13,85	
P26DF250	1,000	ud	Válv. reten.bola PN-16 D=125 mm	538,37	538,37	
P26DB040	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	71,97	71,97	
P26DC040	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	45,13	45,13	
P26DG040	2,000	ud	Goma plana D=125 mm.	2,07	4,14	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			711,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV265		ud	VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=150 mm			
			Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 150 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,900	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	16,86	
O01BO180	0,900	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	16,62	
P26DF260	1,000	ud	Válv. reten.bola PN-16 D=150 mm	704,16	704,16	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			915,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07VAV270		ud	VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=1"			
			Válvula de alivio rápido, de fundición, de 1" de diámetro interior, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,260	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,87	
O01BO180	0,260	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,80	
P26DI010	1,000	ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=1"	224,08	224,08	
			TOTAL PARTIDA.....			233,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV271		ud	VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=2"			
			Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2" de diámetro interior, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DI020	1,000	ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=2"	236,41	236,41	
			TOTAL PARTIDA.....			247,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV272		ud	VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUND.D=2 1/2"			
			Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2 1/2" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DI030	1,000	ud	Válv.alivio rápid.fund.bri.D=2 1/2"	257,44	257,44	
P26DC010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	30,73	30,73	
P26DB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	37,83	37,83	
P26DG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm.	0,78	1,56	
P01UT060	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	18,12	
			TOTAL PARTIDA.....			358,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV273		ud	VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=3"			
			Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DI040	1,000	ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=3"	395,08	395,08	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			516,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV274		ud	VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=4"			
			Válvula de alivio rápido, de fundición, de 4" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DI050	1,000	ud	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=4"	504,36	504,36	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			640,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV280		ud	MINIPILOTO 3 VÍAS PLÁST.PN-10			
			Minipiloto de tres vías, de plástico, PN-10, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DK010	1,000	ud	Minipiloto 3 vías plást. PN-10	94,15	94,15	
			TOTAL PARTIDA.....			105,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV281		ud	MINIPILOTO 3 VÍAS METAL.PN-16			
			Minipiloto de tres vías, de metal, PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DK020	1,000	ud	Minipiloto 3 vías metal. PN-16	172,99	172,99	
			TOTAL PARTIDA.....			184,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV282		ud	MINIPILOT.LIMI.CAUDAL PLÁS.PN-10			
			Minipiloto limitador de caudal, de plástico, PN-10, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DK030	1,000	ud	Minipilot.limi.caudal plást.PN10	156,52	156,52	
			TOTAL PARTIDA.....			167,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV283		ud	MINIPILOT.LIMI.CAUDAL METÁ.PN-16			
			Minipiloto limitador de caudal, de metal, PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DK040	1,000	ud	Minipilot.limi.caudal metal.PN16	293,03	293,03	
			TOTAL PARTIDA.....			304,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07VAV284		ud	MINIPILOT.REDUC.2 VÍAS PLÁS.PN10			
			Minipiloto reductor de presión, de 2 vías, de plástico PN-10, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DK050	1,000	ud	Minipilot.reduc.2 vías plás.PN10	94,15	94,15	
			TOTAL PARTIDA.....			105,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV285		ud	MINIPILOT.REDUC.2 VÍAS METÁ.PN16			
			Minipiloto reductor de presión, de 2 vías, de metal PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DK060	1,000	ud	Minipilot.reduc.2 vías metá.PN16	172,99	172,99	
			TOTAL PARTIDA.....			184,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV286		ud	MINIPILOT.SOST.2 VÍAS METÁ.PN16			
			Minipiloto sostenedor de presión, de 2 vías, de metal PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DK070	1,000	ud	Minipilot.sost.2 vías metá.PN16	172,99	172,99	
			TOTAL PARTIDA.....			184,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV330		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1/2"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV873	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=1/2"	4,75	4,75	
P26DP010	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm	0,74	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV331		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=3/4"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV875	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=3/4"	5,39	5,39	
P26DP020	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	0,86	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV332		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV877	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=1"	7,11	7,11	
P26DP030	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,49	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV333		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1 1/4"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV880	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=1 1/4"	9,71	9,71	
P26DP040	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,05	4,10	
			TOTAL PARTIDA.....			23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07VAV334		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1 1/2"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV883	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=1 1/2"	13,10	13,10	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV335		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=2"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DV885	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=2"	19,73	19,73	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV336		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=2 1/2"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DV890	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=2 1/2"	41,93	41,93	
P26DP070	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	10,98	21,96	
			TOTAL PARTIDA.....			76,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV337		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=3"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DV895	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=3"	83,61	83,61	
P26DP080	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	15,68	31,36	
			TOTAL PARTIDA.....			129,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV339		ud	VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=4"			
			Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DV900	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=4"	132,79	132,79	
P26DP090	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm	35,97	71,94	
			TOTAL PARTIDA.....			223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV350		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1/2"			
			Válvula de corte de esfera de PVC, roscada, de 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV680	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1/2"	4,97	4,97	
P26DP010	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm	0,74	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV351		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=3/4"			
			Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P26DV685	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=3/4"	5,70	5,70	
P26DP020	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	0,86	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV352		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1"			
			Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV690	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1"	7,72	7,72	
P26DP030	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,49	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV353		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/4"			
			Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV695	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/4"	8,99	8,99	
P26DP040	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,05	4,10	
			TOTAL PARTIDA.....			22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV354		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/2"			
			Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
P26DV700	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/2"	12,10	12,10	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV355		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=2"			
			Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DV705	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=2"	16,67	16,67	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV356		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=2 1/2"			
			Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DV710	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=2 1/2"	58,05	58,05	
P26DP070	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	10,98	21,96	
			TOTAL PARTIDA.....			93,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV357		ud	VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=3"			
			Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DV715	1,000	ud	Válvula esfera PVC rosca.D=3"	76,60	76,60	
P26DP080	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	15,68	31,36	
			TOTAL PARTIDA.....			122,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV370		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=3/4"			
			Válvula hidráulica de plástico, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,120	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,25	
O01BO180	0,120	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,22	
P26DH270	1,000	ud	Válvula hidrául.plást.D=3/4"	17,04	17,04	
P26DP020	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	0,86	1,72	
			TOTAL PARTIDA			23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07VAV371		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=1"			
			Válvula hidráulica de plástico, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,180	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,37	
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
P26DH280	1,000	ud	Válvula hidrául.plást.D=1"	17,04	17,04	
P26DP030	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,49	2,98	
			TOTAL PARTIDA			26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV372		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=1 1/2"			
			Válvula hidráulica de plástico, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,240	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,50	
O01BO180	0,240	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,43	
P26DH290	1,000	ud	Válvula hidrául.plást.D=1 1/2"	46,26	46,26	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA			60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV373		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=2"			
			Válvula hidráulica de plástico, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DH300	1,000	ud	Válvula hidrául.plást.D=2"	54,40	54,40	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA			75,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VAV374		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=1 1/2"			
			Válvula hidráulica de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,240	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,50	
O01BO180	0,240	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,43	
P26DH310	1,000	ud	Válvula hidrául.metal D=1 1/2"	102,96	102,96	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA			117,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV375		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=2"			
			Válvula hidráulica de metal, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P26DH320	1,000	ud	Válvula hidrául.metal D=2"	122,94	122,94	
P26DP060	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	4,78	9,56	
			TOTAL PARTIDA			143,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV377		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=3"			
			Válvula hidráulica de metal, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,420	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,87	
O01BO180	0,420	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,76	
P26DH330	1,000	ud	Válvula hidrául.metal D=3"	278,45	278,45	
P26DP080	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	15,68	31,36	
			TOTAL PARTIDA.....			325,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV380		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=3"			
			Válvula hidráulica de fundición, de 3" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,420	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,87	
O01BO180	0,420	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,76	
P26DH340	1,000	ud	Válvula hidrául.fundic.D=3"	278,45	278,45	
P26DC020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	32,11	32,11	
P26DB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	47,21	47,21	
P26DG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,45	2,90	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			400,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV381		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=4"			
			Válvula hidráulica de fundición de 4" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,480	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,99	
O01BO180	0,480	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,87	
P26DH350	1,000	ud	Válvula hidrául.fundic.D=4"	409,79	409,79	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			548,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV382		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=6"			
			Válvula hidráulica de fundición, de 6" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,560	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	10,49	
O01BO180	0,560	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	10,34	
P26DH360	1,000	ud	Válvula hidrául.fundic.D=6"	857,41	857,41	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.055,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV383		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=8"			
			Válvula hidráulica de fundición, de 8" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,640	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,99	
O01BO180	0,640	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	11,82	
P26DH370	1,000	ud	Válvula hidrául.fundic.D=8"	1.465,81	1.465,81	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	0,640	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	25,26	
			TOTAL PARTIDA.....			1.756,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV384		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=10"			
			Válvula hidráulica de fundición, 10" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,720	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,49	
O01BO180	0,720	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	13,30	
P26DH380	1,000	ud	Válvula hidrául.fundic.D=10"	2.254,92	2.254,92	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	0,720	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	28,42	
			TOTAL PARTIDA.....			2.665,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV385		ud	VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=12"			
			Válvula hidráulica de fundición, de 12" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DH390	1,000	ud	Válvula hidrául.fundic.D=12"	5.627,87	5.627,87	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
P01UT060	30,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	45,30	
M05RN020	0,800	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	31,58	
			TOTAL PARTIDA.....			6.150,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV403		ud	VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"			
			Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P26DH400	1,000	ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=4"	484,40	484,40	
P26DC030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	33,93	33,93	
P26DB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	59,46	59,46	
P26DG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm.	1,87	3,74	
P01UT060	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	24,16	
			TOTAL PARTIDA.....			624,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV404		ud	VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=6"			
			Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO180	0,800	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	14,78	
P26DH410	1,000	ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=6"	1.259,85	1.259,85	
P26DC050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	58,64	58,64	
P26DB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	83,94	83,94	
P26DG050	2,000	ud	Goma plana D=150 mm.	2,32	4,64	
P01UT060	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	30,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.467,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV405		ud	VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"			
			Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO180	1,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	22,16	
P26DH420	1,000	ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=8"	1.868,25	1.868,25	
P26DC060	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	81,25	81,25	
P26DB060	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	116,05	116,05	
P26DG060	2,000	ud	Goma plana D=200 mm.	3,87	7,74	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2.154,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07VAV406		ud	VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=10"			
			Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01BO180	1,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	27,71	
P26DH430	1,000	ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=10"	2.657,37	2.657,37	
P26DC070	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	125,50	125,50	
P26DB070	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	184,66	184,66	
P26DG070	2,000	ud	Goma plana D=250 mm.	4,60	9,20	
P01UT060	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	36,24	
M05RN020	1,500	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	59,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3.127,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV407		ud	VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=12"			
			Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO180	2,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	36,94	
P26DH440	1,000	ud	Válv.hidrá.red.pres.fund.D=12"	6.030,31	6.030,31	
P26DC080	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	151,64	151,64	
P26DB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	254,04	254,04	
P26DG080	2,000	ud	Goma plana D=300 mm.	5,17	10,34	
M05RN020	2,000	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	78,94	
			TOTAL PARTIDA.....			6.599,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07VAV410		ud	VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=3/4"			
			Válvula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 3/4" de diámetro, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DF010	1,000	ud	Válv.reg.pres.met.c/man D=3/4"	107,58	107,58	
P26DP020	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	0,86	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			122,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV411		ud	VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=1"			
			Válvula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 1" de diámetro, completamente instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
P26DF020	1,000	ud	Válv.reg.pres.met.c/man D=1"	119,37	119,37	
P26DP030	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,49	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			135,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV412		ud	VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=1 1/2"			
			Válvula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 1 1/2 " de diámetro, completamente instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
P26DF030	1,000	ud	Válv.reg.pres.met.c/man D=1 1/2"	340,42	340,42	
P26DP050	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,88	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			361,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U07S OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA

SUBAPARTADO U07SA ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y ACCES.

U07SA025		ud	ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.			
			Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	10,400	h.	Oficial primera	16,08	167,23	
O01A070	10,400	h.	Peón ordinario	15,15	157,56	
P01LT020	0,891	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,10	
P01MC110	0,181	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	12,30	
P01MC120	0,178	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	11,57	
P01HCM003	0,768	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	43,57	
P26DW015	1,000	ud	Rgtro.fundic.calzada tráf.medio	137,49	137,49	
E04CZE050	1,210	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	20,93	
			TOTAL PARTIDA.....			550,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SA070		ud	ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.			
			Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	13,530	h.	Oficial primera	16,08	217,56	
O01A070	13,530	h.	Peón ordinario	15,15	204,98	
P01LT020	1,188	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,13	
P01MC110	0,242	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	16,44	
P01MC120	0,237	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	15,40	
P01HCM003	0,768	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	43,57	
P26DW015	1,000	ud	Rgtro.fundic.calzada tráf.medio	137,49	137,49	
E04CZE050	1,210	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	20,93	
				TOTAL PARTIDA.....		656,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07SA110		ud	ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.			
			Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P01LT020	0,070	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC110	0,060	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	4,08	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01HCM003	0,042	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	2,38	
P26DW030	1,000	ud	Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm	33,65	33,65	
				TOTAL PARTIDA.....		78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07SA115		ud	ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.			
			Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A070	3,500	h.	Peón ordinario	15,15	53,03	
P01LT020	0,163	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,02	
P01MC110	0,051	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,46	
P01MC120	0,141	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	9,16	
P01HCM003	0,110	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	6,24	
P26DW035	1,000	ud	Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm	121,00	121,00	
				TOTAL PARTIDA.....		249,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SA120		ud	ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.			
			Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A070	3,500	h.	Peón ordinario	15,15	53,03	
P01LT020	0,198	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,02	
P01MC110	0,024	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,63	
P01MC120	0,192	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	12,48	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
P26DW040	1,000	ud	Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.	93,83	93,83	
			TOTAL PARTIDA.....			222,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07SR REFUERZO Y ANCLAJE CONDUCCIONES

U07SR010		ud	ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm.			
			Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P01HCA071	0,057	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	3,39	
P03AC110	1,400	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	2,67	
M10HV110	0,070	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,32	
E04CZE050	0,645	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	11,16	
			TOTAL PARTIDA.....			31,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07SR015		ud	ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=250-400 mm.			
			Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01HCA071	0,131	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	7,78	
P03AC110	2,200	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,20	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	1,050	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	18,17	
			TOTAL PARTIDA.....			46,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07SR020		ud	ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=450-500 mm.			
			Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 450 y 500 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	23,77	
P03AC110	12,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	22,92	
M10HV110	0,100	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,46	
E04CZE050	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			93,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR025		ud	ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=600 mm. Dado de anclaje para pieza de reducción en conducción de agua, de diámetro 600 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P01HCA071	0,576	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	34,23	
P03AC110	21,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	40,11	
M10HV110	0,150	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,69	
E04CZE050	1,920	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	33,22	
			TOTAL PARTIDA.....			131,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR110		ud	ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P01HCA071	0,245	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	14,56	
P03AC110	8,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	15,28	
M10HV110	0,070	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,32	
E04CZE050	1,400	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	24,22	
			TOTAL PARTIDA.....			68,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07SR115		ud	ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400 mm. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01HCA071	0,720	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	42,78	
P03AC110	21,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	40,11	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	2,400	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	41,52	
			TOTAL PARTIDA.....			140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07SR120		ud	ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=450-500 mm. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 450 y 500 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	1,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	66,85	
P03AC110	34,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	64,94	
M10HV110	0,100	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,46	
E04CZE050	3,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	51,90	
			TOTAL PARTIDA.....			202,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR125		ud	ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 mm. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetro 600 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P01HCA071	1,530	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	90,91	
P03AC110	46,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	87,86	
M10HV110	0,150	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,69	
E04CZE050	3,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	60,55	
			TOTAL PARTIDA.....			263,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07SR130		ud	ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=700 mm. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetro 700 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
P01HCA071	2,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	118,84	
P03AC110	60,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	114,60	
M10HV110	0,180	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,82	
E04CZE050	4,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	69,20	
			TOTAL PARTIDA.....			331,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR135		ud	ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=800 mm. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetro 800 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.			
O01A030	1,050	h.	Oficial primera	16,08	16,88	
O01A070	1,050	h.	Peón ordinario	15,15	15,91	
P01HCA071	3,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	178,26	
P03AC110	90,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	171,90	
M10HV110	0,220	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,01	
E04CZE050	6,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	103,80	
			TOTAL PARTIDA.....			487,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07SR210		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=60-63 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	3,82	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR215		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=70-75 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70 y 75 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	3,82	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR220		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	3,82	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR225		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01HCA071	0,048	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,85	
P03AC110	4,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	7,64	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	0,480	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	8,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR230		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01HCA071	0,048	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,85	
P03AC110	4,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	7,64	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	0,480	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	8,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR235		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01HCA071	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,46	
P03AC110	6,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	11,46	
M10HV110	0,100	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,46	
E04CZE050	0,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	10,38	
			TOTAL PARTIDA.....			39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR240		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=175-180 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 175 y 180 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P01HCA071	0,108	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,42	
P03AC110	8,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	15,28	
M10HV110	0,120	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,55	
E04CZE050	0,720	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	12,46	
			TOTAL PARTIDA.....			48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR245		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01HCA071	0,256	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	15,21	
P03AC110	10,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	19,10	
M10HV110	0,140	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,64	
E04CZE050	1,280	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	22,14	
			TOTAL PARTIDA.....			72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SR250		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=250-280 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	23,77	
P03AC110	12,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	22,92	
M10HV110	0,200	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,92	
E04CZE050	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR255		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=300-315 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	23,77	
P03AC110	12,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	22,92	
M10HV110	0,200	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,92	
E04CZE050	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR260		ud	ANCLAJE T COND.AGUA.D=350-355 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 350 y 355 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P01HCA071	0,576	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	34,23	
P03AC110	18,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	34,38	
M10HV110	0,220	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,01	
E04CZE050	1,920	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	33,22	
			TOTAL PARTIDA.....			124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SR265		ud	ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=400 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P01HCA071	0,720	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	42,78	
M10HV110	0,220	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,01	
P03AC110	21,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	40,11	
E04CZE050	2,400	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	41,52	
			TOTAL PARTIDA.....			148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07SR270		ud	ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=450 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCA071	1,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	66,85	
P03AC110	34,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	64,94	
M10HV110	0,300	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,37	
E04CZE050	3,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	51,90	
			TOTAL PARTIDA.....			210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR280		ud	ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=500 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 500 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCA071	1,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	66,85	
P03AC110	34,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	64,94	
M10HV110	0,300	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,37	
E04CZE050	3,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	51,90	
			TOTAL PARTIDA.....			210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR285		ud	ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=600 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 600 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01HCA071	1,530	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	90,91	
P03AC110	46,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	87,86	
M10HV110	0,400	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,83	
E04CZE050	3,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	60,55	
			TOTAL PARTIDA.....			272,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07SR310		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,130	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,07	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07SR315		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=70-75 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70 y 75 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,170	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,14	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR320		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,120	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,05	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07SR325		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01HCA071	0,048	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,85	
P03AC110	4,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	7,64	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	0,480	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	8,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR330		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=125-140 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01HCA071	0,048	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,85	
P03AC110	4,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	7,64	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	0,480	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	8,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR335		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01HCA071	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,46	
P03AC110	6,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	11,46	
M10HV110	0,100	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,46	
E04CZE050	0,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	10,38	
			TOTAL PARTIDA.....			39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR340		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=175-180 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 175 y 180 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P01HCA071	0,108	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,42	
P03AC110	8,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	15,28	
M10HV110	0,120	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,55	
E04CZE050	0,720	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	12,46	
			TOTAL PARTIDA.....			48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR345		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01HCA071	0,256	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	15,21	
P03AC110	10,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	19,10	
M10HV110	0,150	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,69	
E04CZE050	1,280	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	22,14	
			TOTAL PARTIDA.....			72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07SR350		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=250-280 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	23,77	
P03AC110	12,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	22,92	
M10HV110	0,200	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,92	
E04CZE050	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR355		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=300-315 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	23,77	
P03AC110	12,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	22,92	
M10HV110	0,200	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,92	
E04CZE050	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR360		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=350-355 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 350 y 355 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P01HCA071	0,576	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	34,23	
P03AC110	18,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	34,38	
M10HV110	0,220	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,01	
E04CZE050	1,920	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	33,22	
			TOTAL PARTIDA.....			124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SR365		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=400 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 400 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P01HCA071	0,720	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	42,78	
P03AC110	21,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	40,11	
M10HV110	0,220	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,01	
E04CZE050	2,400	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	41,52	
			TOTAL PARTIDA.....			148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07SR370		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=450 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 450 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCA071	1,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	66,85	
P03AC110	34,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	64,94	
M10HV110	0,300	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,37	
E04CZE050	3,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	51,90	
			TOTAL PARTIDA.....			210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR375		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=500 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 500 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCA071	1,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	66,85	
P03AC110	34,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	64,94	
M10HV110	0,300	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,37	
E04CZE050	3,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	51,90	
			TOTAL PARTIDA.....			210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR380		ud	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=600 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 600 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01HCA071	1,530	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	90,91	
P03AC110	46,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	87,86	
M10HV110	0,400	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,83	
E04CZE050	3,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	60,55	
			TOTAL PARTIDA.....			272,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07SR410		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 60-63mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,130	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,07	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07SR415		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 70-75mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70 y 75 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,170	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,14	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR420		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 80-90mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01HCA071	0,027	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	1,60	
P03AC110	2,120	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,05	
M10HV110	0,050	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,23	
E04CZE050	0,360	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR425		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.100-110 mm.			
			Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01HCA071	0,048	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,85	
P03AC110	4,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	7,64	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	0,480	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	8,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR430		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.125-140 mm.			
			Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,330	h.	Oficial primera	16,08	5,31	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01HCA071	0,048	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	2,85	
P03AC110	4,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	7,64	
M10HV110	0,080	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,37	
E04CZE050	0,480	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	8,30	
			TOTAL PARTIDA.....			29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR435		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.150-160 mm.			
			Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P01HCA071	0,075	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	4,46	
P03AC110	6,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	11,46	
M10HV110	0,100	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,46	
E04CZE050	0,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	10,38	
			TOTAL PARTIDA.....			39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR440		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.175-180 mm.			
			Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 175 y 180 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P01HCA071	0,108	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	6,42	
P03AC110	8,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	15,28	
M10HV110	0,120	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,55	
E04CZE050	0,720	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	12,46	
			TOTAL PARTIDA.....			48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR445		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.200-225 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01HCA071	0,256	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	15,21	
P03AC110	10,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	19,10	
M10HV110	0,150	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,69	
E04CZE050	1,280	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	22,14	
			TOTAL PARTIDA.....			72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07SR450		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.250-280 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	23,77	
P03AC110	12,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	22,92	
M10HV110	0,200	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,92	
E04CZE050	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR455		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.300-315 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01HCA071	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	23,77	
P03AC110	12,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	22,92	
M10HV110	0,200	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,92	
E04CZE050	1,600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	27,68	
			TOTAL PARTIDA.....			94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR460		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.350-355 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 350 y 355 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P01HCA071	0,576	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	34,23	
P03AC110	18,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	34,38	
M10HV110	0,220	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,01	
E04CZE050	1,920	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	33,22	
			TOTAL PARTIDA.....			124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR465		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 400 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de 400 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P01HCA071	0,720	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	42,78	
P03AC110	21,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	40,11	
M10HV110	0,220	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,01	
E04CZE050	2,400	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	41,52	
			TOTAL PARTIDA.....			148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07SR470		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 450 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de 450 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCA071	1,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	66,85	
P03AC110	34,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	64,94	
M10HV110	0,300	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,37	
E04CZE050	3,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	51,90	
			TOTAL PARTIDA.....			210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR475		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 500 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de 500 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01HCA071	1,125	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	66,85	
P03AC110	34,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	64,94	
M10HV110	0,300	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,37	
E04CZE050	3,000	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	51,90	
			TOTAL PARTIDA.....			210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR480		ud	ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 600 mm. Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de 600 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01HCA071	1,530	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	90,91	
P03AC110	46,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	87,86	
M10HV110	0,400	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	1,83	
E04CZE050	3,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,30	60,55	
			TOTAL PARTIDA.....			272,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07SR510		m.	REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250 mm.			
			Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01HCM006	0,210	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	12,48	
M10HV110	0,150	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07SR515		m.	REFUERZO CONDUCC. AGUA > 250 mm.			
			Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro comprendido entre 250 y 400 mm., con losa de hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
P01HCM006	0,300	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	17,83	
M10HV110	0,200	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	4,58	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO U07W VARIOS

SUBAPARTADO U07WH HIDRANTES

U07WH010		ud	HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4"			
			Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.			
O01A090	1,200	h.	Cuadrilla A	39,27	47,12	
O01BO170	7,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	140,48	
O01BO180	7,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	138,53	
P26WH010	1,000	ud	Hidrante columna 3 tomas D=100mm	1.361,42	1.361,42	
P26DE630	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm	91,35	91,35	
P26DV857	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	197,25	197,25	
P26CU110	3,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	23,65	70,95	
P01DW020	40,000	ud.	Pequeño material	0,85	34,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.081,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07WH015		ud	HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm			
			Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.			
O01A090	1,200	h.	Cuadrilla A	39,27	47,12	
O01BO170	7,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	140,48	
O01BO180	7,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	138,53	
P26WH015	1,000	ud	Hidrante acera c/tapa D=100mm	599,72	599,72	
P26DE630	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm	91,35	91,35	
P26DV857	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	197,25	197,25	
P26CU110	3,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	23,65	70,95	
P01DW020	60,000	ud.	Pequeño material	0,85	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.336,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO U08 ALUMBRADO EXTERIOR						
APARTADO U08EE ALUMBRADO VIARIO						
SUBAPARTADO U08EEB BÁCULOS						
U08EEB010		ud	BÁCULO COMPLETO 8m/VSAP 150 W.			
			Báculo completo de 8 m. de altura y brazo de 1,5 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P16AF010	1,000	ud	Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5	406,90	406,90	
P16AE090	1,000	ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W.	167,57	167,57	
U05SAM040	1,000	ud	CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.	189,66	189,66	
U05SAT010	1,000	ud	PICA TOMA TIERRA INSTALADA	95,99	95,99	
			TOTAL PARTIDA.....			879,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U08EEB030		ud	BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.			
			Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 250 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
P16AF030	1,000	ud	Báculo galv. pint. h=10m. b=2	722,27	722,27	
P16AE100	1,000	ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.	240,39	240,39	
U05SAM040	1,000	ud	CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.	189,66	189,66	
U05SAT010	1,000	ud	PICA TOMA TIERRA INSTALADA	95,99	95,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.275,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U08EEB040		ud	BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W.			
			Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias, equipos y lámparas VSAP de 400 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P16AF040	1,000	ud	Báculo doble brazo 12+2x2	1.011,04	1.011,04	
P16AE110	2,000	ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 400 W.	425,38	850,76	
U05SAM040	1,000	ud	CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.	189,66	189,66	
U05SAT010	1,000	ud	PICA TOMA TIERRA INSTALADA	95,99	95,99	
			TOTAL PARTIDA.....			2.186,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U08EEC COLUMNAS						
U08EEC010		ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 125 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P16AF050	1,000	ud	Columna recta galva. pint. h=4m	188,40	188,40	
P16AE040	1,000	ud	Lumi.esfér.D=550 VM 125 W.	223,50	223,50	
M02GE030	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			440,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U08EEC020		ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 70 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P16AF050	1,000	ud	Columna recta galva. pint. h=4m	188,40	188,40	
P16AE050	1,000	ud	Lumi.esfér.D=550 VSAP 70 W.	235,49	235,49	
M02GE030	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			452,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U08EEC030		ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 250 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P16AF050	1,000	ud	Columna recta galva. pint. h=4m	188,40	188,40	
P16AE060	1,000	ud	Lumi.esfér.D=550 VM 250 W.	290,25	290,25	
M02GE030	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			507,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EEC040		ud	COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P16AF060	1,000	ud	Columna recta galva. pint. h=3m	156,67	156,67	
P16AE010	1,000	ud	Lumi.esfér.D=400 VM 80 W.	181,38	181,38	
M02GE030	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			366,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U08EEC050		ud	COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 125 W. Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P16AF060	1,000	ud	Columna recta galva. pint. h=3m	156,67	156,67	
P16AE020	1,000	ud	Lumi.esfér.D=400 VM 125 W.	184,03	184,03	
M02GE030	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			369,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U08EEC060		ud	COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VSAP 70 W. Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P16AF060	1,000	ud	Columna recta galva. pint. h=3m	156,67	156,67	
P16AE030	1,000	ud	Lumi.esfér.D=400 VSAP 70 W.	194,46	194,46	
M02GE030	0,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	20,83	
			TOTAL PARTIDA.....			379,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U08EEM BRAZOS MURALES

U08EEM010		ud	BRAZO INCL. 15º D=33 VSAP 250 W. Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250 W VSAP, formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, totalmente instalado, incluyendo lámpara y accesorios de montaje.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AE090	1,000	ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W.	167,57	167,57	
P16AF090	1,000	ud	Brazo incli. 15º tubo 33	39,09	39,09	
P16EE020	1,000	ud	Lámp. VSAP 220 V. 95 W.	37,60	37,60	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			263,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EEM020		ud	BRAZO INCL. 15º D=60 VSAP 250 W. Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 60 mm. de diámetro, para sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250 W VSAP, formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, totalmente instalado, incluyendo lámpara y accesorios de montaje.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AE100	1,000	ud	Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.	240,39	240,39	
P16AF110	1,000	ud	Brazo incli. 15º tubo 60	71,13	71,13	
P16EE040	1,000	ud	Lámp. VSAP 250 W.	40,50	40,50	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			371,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U08EEP PARQUES Y JARDINES						
U08EEP010		ud	BALIZA EXT.PVC L.ESTÁNDAR 100 W.			
			Baliza para alumbrado exterior de poca altura, formado por pedestal de material plástico inyectado de color verde, globo de vidrio prismático y cúpula de aluminio de color verde, con lámpara estándar de 100 W., totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AD010	1,000	ud	Baliza ext.PVC lámp.est.100 W.	84,19	84,19	
			TOTAL PARTIDA.....			102,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
U08EEP020		ud	BALIZA EXT.PVC LÁMPARA VM 80 W.			
			Baliza para alumbrado exterior de poca altura, formado por pedestal de material plástico inyectado de color verde, globo de vidrio prismático y cúpula de aluminio de color verde, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque, totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AD020	1,000	ud	Baliza ext.PVC lámp.VM 80 W.	114,25	114,25	
			TOTAL PARTIDA.....			132,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U08EEP030		ud	BALIZA EST.AL. L.ESTÁNDAR 100 W.			
			Baliza para alumbrado exterior de rasante, formado por base de borosilicato, cúpula de fundición de aluminio y vidrio de cierre, con lámpara estándar de 100 W., totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AD030	1,000	ud	Baliza ext.alu.lámp.est.100 W.	135,30	135,30	
			TOTAL PARTIDA.....			153,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U08EEP040		ud	APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 80 W.			
			Aplique para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado, reflector de aluminio pulido y cubierta de vidrio, con junta de silicona, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AD040	1,000	ud	Aplique ext.alu.lámp.VM 80 W.	131,30	131,30	
			TOTAL PARTIDA.....			149,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U08EEP050		ud	APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 150W.			
			Aplique para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado, reflector de aluminio pulido y cubierta de vidrio, con junta de silicona, con lámpara de vapor de mercurio de 150 W. con equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AD050	1,000	ud	Aplique ext.alu.lámp.VSAP 150 W.	270,60	270,60	
			TOTAL PARTIDA.....			289,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U08EL LUMINARIAS EXTERIORES						
SUBAPARTADO U08ELM LUMINARIAS ESFÉRICAS V. MERCURIO						
U08ELM010		ud	LUMINARIA ESF.D=400 VM 80 W. Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AE010	1,000	ud	Lumi.esfér.D=400 VM 80 W.	181,38	181,38	
			TOTAL PARTIDA.....			200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS						
U08ELM020		ud	LUMINARIA ESF.D=550 VM 125 W. Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AE040	1,000	ud	Lumi.esfér.D=550 VM 125 W.	223,50	223,50	
			TOTAL PARTIDA.....			242,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
APARTADO U08EP PROYECTORES						
SUBAPARTADO U08EPM CON LÁMPARA VAPOR DE MERCURIO						
U08EPM010		ud	PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VM 80 W. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC010	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VM 80 W.	167,03	167,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			186,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
U08EPM020		ud	PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VM 125 W. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC020	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VM 125 W.	247,77	247,77	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			267,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
U08EPM030		ud	PROYECTOR LÁMPARA VM 125 W. Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AA060	1,000	ud	Proy. lámp.VM 125 W.	276,64	276,64	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			296,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U08EPM040		ud	PROYECTOR ASIM. LÁMPARA VM 250 W. Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AB010	1,000	ud	Proy.asimé.lámpara VM 250 W.	257,48	257,48	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			276,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U08EPM050		ud	PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VM 250 W. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC060	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VM 250 W.	261,34	261,34	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			280,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U08EPS CON LÁMPARA VAPOR DE SODIO A.P.

U08EPS010		ud	PROYECTOR LÁMPARA VSAP 70 W. Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AA050	1,000	ud	Proy. lámp.VSAP 70 W.	285,62	285,62	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U08EPS020		ud	PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 70 W. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC030	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VSAP 70 W.	217,37	217,37	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			236,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U08EPS030		ud	PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 100 W. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC040	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VSAP 100 W.	286,40	286,40	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			305,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U08EPS050		ud	PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 250 W. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión 250 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC090	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VSAP 250 W.	287,16	287,16	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			306,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EPS060		ud	PROYECTOR ASIM.LÁMPARA VSAP 250 W. Proyector asimetrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AB020	1,000	ud	Proy.asimé.lámpara VSAP 250 W.	303,26	303,26	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			322,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EPS080		ud	PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 400 W. Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión 400 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC100	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VSAP 400 W.	300,91	300,91	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			320,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U08EPT CON LÁMPARA VAPOR DE SODIO B.P.

U08EPT010		ud	PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VSBP 35W Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio baja presión de 35 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AC050	1,000	ud	Proy.simé.lámp. VSBP 35 W.	246,76	246,76	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			266,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U08EPY CON LÁMPARA CUARZO-YODO						
U08EPY010		ud	PROYECTOR LÁMP.CUARZO-YODO 500 W. Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de cuarzo-yodo de 500 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AA010	1,000	ud	Proy. lámp.cuarzo-yodo 500 W.	53,00	53,00	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			72,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U08EPY020		ud	PROYECTOR LÁMP.CUARZO-YODO 1.000 W. Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de cuarzo-yodo de 1.000 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AA020	1,000	ud	Proy. lámp.cuarzo-yodo 1000 W.	126,76	126,76	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			146,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
U08EPY030		ud	PROYECTOR LÁMP.CUARZO-YODO 1.500 W. Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de cuarzo-yodo de 1.500 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P16AA030	1,000	ud	Proy. lámp.cuarzo-yodo 1500 W.	148,22	148,22	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			167,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO U08EV VARIOS						
U008EV010		ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL. Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.			
O01BL200	4,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	74,48	
O01BL210	4,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	72,60	
P16AG010	1,000	ud	Célula fotoeléctrica	59,66	59,66	
P16AG020	1,000	ud	Reloj normalizado	103,91	103,91	
P15FB080	1,000	ud	Arm.puerta 1000x800x250	393,01	393,01	
P15FE210	1,000	ud	PIA 4x32 A.	101,50	101,50	
P15FE200	2,000	ud	PIA 4x25 A.	96,47	192,94	
P15FE330	2,000	ud	Contactor tetrapolar 40 A.	88,81	177,62	
P15FE050	1,000	ud	PIA 2x10 A.	38,13	38,13	
P15FD070	2,000	ud	Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA	209,12	418,24	
P15FD010	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.758,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U008EV020		ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.			
			Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.			
O01BL200	5,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	93,10	
O01BL210	5,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	90,75	
P16AG010	1,000	ud	Célula fotoeléctrica	59,66	59,66	
P16AG020	1,000	ud	Reloj normalizado	103,91	103,91	
P15FB080	1,000	ud	Arm.puerta 1000x800x250	393,01	393,01	
P15FE210	1,000	ud	PIA 4x32 A.	101,50	101,50	
P15FE200	6,000	ud	PIA 4x25 A.	96,47	578,82	
P15FE050	1,000	ud	PIA 2x10 A.	38,13	38,13	
P15FE330	2,000	ud	Contactor tetrapolar 40 A.	88,81	177,62	
P15FD070	4,000	ud	Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA	209,12	836,48	
P15FD010	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.599,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U008EV030		ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.			
			Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.			
O01BL200	6,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	111,72	
O01BL210	6,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	108,90	
P16AG010	1,000	ud	Célula fotoeléctrica	59,66	59,66	
P16AG020	1,000	ud	Reloj normalizado	103,91	103,91	
P15FB080	1,000	ud	Arm.puerta 1000x800x250	393,01	393,01	
P15FE210	1,000	ud	PIA 4x32 A.	101,50	101,50	
P15FE200	8,000	ud	PIA 4x25 A.	96,47	771,76	
P15FE050	1,000	ud	PIA 2x10 A.	38,13	38,13	
P15FE330	2,000	ud	Contactor tetrapolar 40 A.	88,81	177,62	
P15FD070	2,000	ud	Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA	209,12	418,24	
P15FD010	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.411,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U008EV040		ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.			
			Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.			
O01BL200	7,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	130,34	
O01BL210	7,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	127,05	
P16AG010	1,000	ud	Célula fotoeléctrica	59,66	59,66	
P16AG020	1,000	ud	Reloj normalizado	103,91	103,91	
P15FB080	1,000	ud	Arm.puerta 1000x800x250	393,01	393,01	
P15FE210	1,000	ud	PIA 4x32 A.	101,50	101,50	
P15FE200	10,000	ud	PIA 4x25 A.	96,47	964,70	
P15FE050	1,000	ud	PIA 2x10 A.	38,13	38,13	
P15FE330	2,000	ud	Contactor tetrapolar 40 A.	88,81	177,62	
P15FD070	2,000	ud	Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA	209,12	418,24	
P15FD010	1,000	ud	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA	114,71	114,71	
P01DW020	14,000	ud.	Pequeño material	0,85	11,90	
			TOTAL PARTIDA.....			2.640,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U09 MOBILIARIO URBANO

APARTADO U09M MOBILIARIO URBANO

SUBAPARTADO U09MB BANCOS Y MESAS

U09MB001		ud	BANCO TUBO Y MALLA VARILLAS 1,7m			
			Suministro y colocación de banco de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, asiento y respaldo continuo de malla de varillas de acero de 5 mm., todo ello pintado al horno con pintura epoxi.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
P29MB001	1,000	ud	Banco tubo y malla varillas 1,7	222,34	222,34	
			TOTAL PARTIDA.....			256,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U09MB002		ud	BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF.1,7m			
			Suministro y colocación de banco doble de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa perforada, todo ello pintado al horno con pintura epoxi.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
P29MB002	1,000	ud	Banco doble tubo/chapa perf.1,7m	371,37	371,37	
			TOTAL PARTIDA.....			405,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MB003		ud	BANCO ACCESIBLE HIERRO			
			Suministro y colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 1,80 m de longitud, con brazos en ambos extremos, compuesto por estructura de hierro; asiento y respaldo formado por chapa troquelada de 4 mm de espesor; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm, i/pintado al horno con pintura epoxi. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB003	1,000	ud	Banco c/brazos hierro 1,80m	262,00	262,00	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			303,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MB005		ud	BANCO TUBO ACERO 3 TABLO. 1,70 m Suministro y colocación de banco de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, patas rectas, con asiento y respaldo de tablones de madera de pino de suecia de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB005	1,000	ud	Banco tubo acero 3 tablo.1,70 m	161,05	161,05	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			195,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U09MB010		ud	BANCO ACCESIBLE FUNDICIÓN/MADERA Suministro y colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 2,00 m de longitud, con brazos en ambos extremos, compuesto por estructura de fundición dúctil acabado oxirón; asiento y respaldo formado por tablones de sección 2000x110x35 mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB007	1,000	ud	Banco c/brazos fundición/madera	195,00	195,00	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			236,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB015		ud	BANCO TUBO ACERO TABLILLAS 2 m. Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, patas rectas, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de pino suecia de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB015	1,000	ud	Banco tubo acero tablillas 2 m.	224,75	224,75	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			258,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB020		ud	BANCO ACCESIBLE ALUMINIO Suministro y colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 3,00 m de longitud, con brazos en ambos extremos; compuesto por estructura de fundición de aluminio, asiento y respaldo de aluminio extrusionado acabado anodizado; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm, i/anclaje al soporte mediante pernos de acero y resina epoxi. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB042	1,000	ud	Banco aluminio c/brazos 3,00 m	1.069,00	1.069,00	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			1.110,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB030		ud	BANCO LLANTA ACERO 5 TABLO.2 m. Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de estructura de llanta de acero 50x18 mm. y 50x10 mm. pintada en color negro, con asiento y respaldo de 5 tablones de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB030	1,000	ud	Banco llanta acero 5 tablo. 2 m	348,54	348,54	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			382,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MB040		ud	BANCO DOBLE VIGA Y TABLO.S/RESP. Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud y doble ancho, de estructura de viga de acero perfil IPN-80, pintada en color negro, con asiento de 5 tablones de madera de pino suecia de 7 cm. de grueso, tratada en autoclave.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
P29MB040	1,000	ud	Banco doble viga y tablón s/resp	459,29	459,29	
			TOTAL PARTIDA.....			493,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U09MB045		ud	BANCO ACCESIBLE FUNDICIÓN Suministro y colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 2,00 m de longitud, con brazos en ambos extremos, compuesto por estructura, asiento y respaldo de fundición, acabados con una capa de imprimación más dos capas de oxirón negro forja; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm; i/agujero roscado M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB057	1,000	ud	Banco c/brazos fundición 2 m	227,75	227,75	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			269,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MB050		ud	BANCO RECT.FUND.ARTIS.TABLO.1,80 Suministro y colocación de banco con respaldo recto, de 1,80 m. de longitud de estructura artística de hierro fundido, pintada en color negro, con asiento y respaldo con tablones de madera de iroko de 5 cm. de grueso, cada uno, tratada en autoclave y otro de similares características engastado en el respaldo.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
P29MB050	1,000	ud	Banco rect.fund.artís.tablón 1,8	380,29	380,29	
			TOTAL PARTIDA.....			414,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U09MB055		ud	BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de patas artísticas de hierro fundido, pintadas en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB055	1,000	ud	Banco curvo fundic.tablillas 2 m	480,74	480,74	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			514,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U09MB058		ud	BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06m Suministro y colocación de banco de fundición artística, con piés, asiento, respaldo y brazos del mismo material, acabados con una capa de imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB058	1,000	ud	Banco fundición artística 2,06 m	227,75	227,75	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			261,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MB060		ud	BANCO RÚSTICO 1/2 TRONCO 1,80 m.			
			Suministro y colocación de banco rústico, sin respaldo, de 1,80 m. de longitud con patas de pletina de acero encastradas en el asiento de medio tronco de pino suecia, tratado en autoclave, con el corte cepillado.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB060	1,000	ud	Banco rústico 1/2 tronco 1,80 m.	207,43	207,43	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			241,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U09MB065		ud	BANCO ACCESIBLE MADERA			
			Suministro y colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 1,65 m de longitud, con brazos en ambos extremos; compuesto por estructura, asiento y respaldo de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, con acabado color natural; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29BM059	1,000	ud	Banco c/brazos madera 1,65 m	699,00	699,00	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			740,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB070		ud	BANCO DOBLE SIN RESPAL.HORM.1,2m			
			Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 1,20 m. de largo y 0,86 m. de ancho, con apoyo central, bordes curvos, color beige y acabado decapado.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB070	1,000	ud	Banco doble sin resp.horm.1,2 m.	661,79	661,79	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			695,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09MB075		ud	BANCO DOBLE CON RESPAL.HORM.1,2m			
			Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, con respaldo, de 1,20 m. de largo y 0,86 m. de ancho, con apoyo central, bordes curvos, color beige y acabado decapado.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB075	1,000	ud	Banco doble con resp.horm.1,2 m.	810,78	810,78	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			844,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09MB085		ud	BANCO C/RESPAL.HORM/MADERA 1,8 m			
			Suministro y colocación de banco con estructura de hormigón armado prefabricado de alta calidad, de 1,80 m. de largo, asiento y respaldo de tablones de madera de pino suecia tratada en autoclave.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB085	1,000	ud	Banco c/resp.horm.madera 1,8 m.	390,99	390,99	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			424,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MB090		ud	ASIENTO ACCESIBLE FUNDICIÓN/MADERA			
			Suministro y colocación de asiento accesible de diseño ergonómico, con brazos en ambos extremos, compuesto por estructura de fundición dúctil acabado oxirón; asiento y respaldo formado por tablones de sección 600x110x35 mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB090	1,000	ud	Asiento c/brazos fundición/madera	325,00	325,00	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			358,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MB095		ud	ASIENTO ACCESIBLE HIERRO			
			Suministro y colocación de asiento accesible de diseño ergonómico, con brazos en ambos extremos, compuesto por estructura de hierro; asiento y respaldo formado por chapa troquelada de 4 mm de espesor; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm, i/pintado al horno con pintura epoxi. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB095	1,000	ud	Asiento c/brazos chapa	202,00	202,00	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			235,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MB100		ud	ASIENTO ACCESIBLE ALUMINIO			
			Suministro y colocación de asiento accesible de diseño ergonómico de 60 cm de longitud, con brazos en ambos extremos; compuesto por estructura de fundición de aluminio, asiento y respaldo de aluminio extrusionado acabado anodizado; con una profundidad y altura de asiento entre 40 y 45 cm y respaldo de altura mínima 40 cm, i/anclaje al soporte mediante pernos de acero y resina epoxi. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB100	1,000	ud	Asiento c/brazos aluminio	467,45	467,45	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			501,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB105		ud	MESA PIC-NIC MADERA C/BANC.2 m.			
			Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB105	1,000	ud	Mesa pic-nic madera c/banco 2 m	595,66	595,66	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			638,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MB106		ud	MESA RÚST.TABLÓN C/BANCOS 2 m.			
			Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo rústico, todo ello en una sola pieza, fabricada con tablón de madera de pino suecia, tratada en autoclave.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB106	1,000	ud	Mesa rústi.tablón c/bancos 2 m.	558,86	558,86	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			601,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MB115		ud	MESA CUADR.TUBO/MADERA 4 ASIENTO			
			Suministro y colocación de mesa cuadrada de 1 m. de lado con cuatro asientos adosados, todo ello en una sola pieza, fabricada en tubo de acero pintado y madera de de pino suecia tratada en autoclave.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB115	1,000	ud	Mesa cuadr.tubo 4 asient.madera	564,33	564,33	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			607,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS

U09MB120		ud	MESA PIC-NIC ACCESIBLE MADERA C/BANCO			
			Suministro y colocación de mesa accesible de 2,00 m de longitud, con una altura y anchura de sobremesa de 85 cm, con dos bancos adosados a una altura de 45 cm y prolongación en los extremos para permitir un espacio de acercamiento libre inferior a usuario de silla de ruedas de 70 cm de altura, 80 cm de anchura y 50 cm de fondo; tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza; fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave, con cantos redondeados. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB125	1,000	ud	Mesa pic-nic accesible madera c/banco 2 m	683,43	683,43	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			726,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U09MB125		ud	MESA JUEGO ACCESIBLE TUBO/MADERA			
			Suministro y colocación de mesa de juego accesible cuadrada de 1 m de lado, con una altura máxima de 85 cm; con tres asientos adosados y un lado libre para permitir un espacio de acercamiento inferior a usuarios de silla de ruedas de 70 cm de altura, 80 cm de anchura y 50 cm de fondo; todo ello en una sola pieza, fabricada en tubo de acero pintado y madera de de pino suecia tratada en autoclave. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MB130	1,000	ud	Mesa juego accesible tubo/madera	464,33	464,33	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			507,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS

U09MB140		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x50x36 cm ACERO GALVANIZADO			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de dimensiones totales 90x50x36 cm para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero galvanizado, i/anclaje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,600	h.	Cuadrilla A	39,27	23,56	
P29MB140	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero galv.	143,69	143,69	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			169,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U09MB150		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 96x157x35 cm ACERO GALVANIZADO			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de dimensiones totales 96x157x35 cm para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero galvanizado, i/anclaje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,650	h.	Cuadrilla A	39,27	25,53	
P29MB150	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 157x35x96 cm acero galvanizado	260,37	260,37	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MB160		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x50x36 cm ACERO INOXIDABLE			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de dimensiones totales 90x50x36 cm para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero inoxidable, i/anclaje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,600	h.	Cuadrilla A	39,27	23,56	
P29MB160	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero inox.	260,37	260,37	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			286,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09MB170		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 96x157x35 cm ACERO INOXIDABLE			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de dimensiones totales 96x157x35 cm para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero inoxidable, i/anclaje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,650	h.	Cuadrilla A	39,27	25,53	
P29MB170	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 157x35x96 cm acero inox.	260,37	260,37	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U09MB180		ud	APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x50x36 cm ACERO ESMALTADO			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de dimensiones totales 90x50x36 cm para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero esmaltado, i/anclaje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,600	h.	Cuadrilla A	39,27	23,56	
P29MB180	1,000	ud	Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero esmalt.	260,37	260,37	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			286,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09MB190		ud	APOYO ISQUIÁTICO 81x180x25 cm ACERO/MADERA			
			Suministro y colocación de apoyo isquiático de dimensiones totales 81x180x25 cm para descanso de personas con problemas para sentarse, realizado con estructura de chapa de acero plegada de 6 mm, acabado oxirón, y 2 tablones de madera tropical de 1800x110x35 mm, i/anclaje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,650	h.	Cuadrilla A	39,27	25,53	
P29MB190	1,000	ud	Apoyo isquiático 180x25x81 acero/madera	260,37	260,37	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U09MC PAPELERAS Y CONTENEDORES						
U09MC205		ud	PAPELERA CHAPA ACERO COLGAR 25 l			
			Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l de capacidad, con herrajes de colgar, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MB205	1,000	ud	Papelera ch.acero colgar 25 l.	68,33	68,33	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			85,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MC220		ud	PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 36 l			
			Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 36 l de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m y 80 mm de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,20x0,20x0,20 m, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
P29MB220	1,000	ud	Papele.basc.reji.acer.poste 36 l	97,14	97,14	
			TOTAL PARTIDA.....			114,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09MC225		ud	PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l			
			Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 l de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m y 80 mm de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,20x0,20x0,20 m, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MB225	1,000	ud	Papele.basc.reji.acer.poste 50 l	116,07	116,07	
P01DW020	2,500	ud.	Pequeño material	0,85	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			133,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U09MC250		ud	PAPELERA FUNDICIÓN PEDESTAL			
			Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm, recibida en el pavimento.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MB250	1,000	ud	Papelera fundic.pedestal h=0,75m	256,81	256,81	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			291,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MC260		ud	PAPELERA POLIETILENO 63 l			
			Papelera de polietileno reforzado 63 l, color en masa, cubeta de acero inoxidable, con logotipo grabado y tapa antiincendios, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm, totalmente recibida.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P29MB260	1,000	ud	Papelera poli.63L acero inoxidable	502,39	502,39	
			TOTAL PARTIDA.....			508,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MC265		ud	PAPELERA POLIETILENO FIG.ANIMAL			
			Papelera infantil figura animal, de polietileno reforzado, color en masa, con cubeta de acero inoxidable, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm, totalmente recibida.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P29MB265	1,000	ud	Papelera figura animal cubeta acero inox.	888,77	888,77	
			TOTAL PARTIDA.....			895,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MC370		ud	SIST.CONT.RESIDUOS URBANOS 1100L			
			Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por tres contenedores selectivos plásticos 1100 L., estructura de acero, carga frontal, tapa integrable en pavimento, sistemas hidráulico y eléctrico, acabado con tres bocas de vertido decoradas en chapa y acero inoxidable, antivandálicas, con excavación y construcción completa del receptáculo.			
P29MW220	1,000	ud	Sist.sote.frontal 3 contenedores 1100L	16.232,19	16.232,19	
P29MW240	1,000	ud	Montaje de 3 contenedores 1100L	2.436,15	2.436,15	
			TOTAL PARTIDA.....			18.668,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MC380		ud	SIST.CONT.RESIDUOS URBANOS 2300L			
			Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por tres contenedores selectivos plásticos 2300 L., estructura de acero, carga lateral, tapa integrable en pavimento, sistemas hidráulico y eléctrico, acabado con tres bocas de vertido decoradas en chapa y acero inoxidable, antivandálicas, con excavación y construcción completa del receptáculo.			
P29MW230	1,000	ud	Sist.sote.lateral 3 contenedores 2300L	32.460,76	32.460,76	
P29MW250	1,000	ud	Montaje de 3 contenedores 2300L	4.869,90	4.869,90	
			TOTAL PARTIDA.....			37.330,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U09MJ JARDINERAS

U09MJ010		ud	JARDINERA RECT.FIBROC.90x19x19cm			
			Suministro y colocación de jardinera prefabricada de fibrocemento, color gris, de 90x19x19 cm.			
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P29MJ010	1,000	ud	Jardinera rectan.fibroc.90x19x19	13,78	13,78	
			TOTAL PARTIDA.....			15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MJ020		ud	JARDINERA CIRC.FIBROC.54x45 cm			
			Suministro y colocación de jardinera circular prefabricada de fibrocemento, color gris, de 54 cm. de diámetro y 45 cm. de altura.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P29MJ020	1,000	ud	Jardinera circ.fibroc.54x45 cm.	60,92	60,92	
			TOTAL PARTIDA.....			62,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09MJ030		ud	JARDINERA HEXAG.HORM. 198x45 cm.			
			Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, forma hexagonal, color beige, con acabado al chorro de arena, de 198 cm. de diámetro y 45 cm. de altura total.			
O01A100	0,250	h.	Cuadrilla B	38,80	9,70	
P29MJ030	1,000	ud	Jardinera hexag.horm.198x45 cm.	247,20	247,20	
			TOTAL PARTIDA.....			256,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U09MJ110		ud	JARDINERA HEXAG.MADERA 140x45 cm			
			Suministro y colocación de jardinera prefabricada de madera, forma hexagonal, de 140 cm. de diámetro y 45 cm. de altura total, realizada en madera de iroko y tratada en autoclave.			
O01A100	0,250	h.	Cuadrilla B	38,80	9,70	
P29MJ110	1,000	ud	Jardinera hexag.madera 140x45 cm	478,07	478,07	
			TOTAL PARTIDA.....			487,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MJ130		ud	JARDINERA HEXAG.MADERA 170x70 cm.			
			Suministro y colocación de jardinera prefabricada de madera, forma hexagonal, de 170 cm. de diámetro y 70 cm. de altura total, realizada en madera de iroko y tratada en autoclave.			
O01A100	0,250	h.	Cuadrilla B	38,80	9,70	
P29MJ120	1,000	ud	Jardinera hexag.madera 170x70 cm	602,13	602,13	
			TOTAL PARTIDA.....			611,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MJ200		ud	MACETERO ORNAMENT.FUNDIC.D=0,5 m			
			Suministro y colocación de macetero ornamental de 0,50 m. de altura en forma de copa artística con pie y cubeta de forma circular de 0,50 m., realiado en fundición dúctil de acero.			
O01A100	0,200	h.	Cuadrilla B	38,80	7,76	
P29MJ200	1,000	ud	Macetero ornament.fundic.D=0,5 m	417,40	417,40	
			TOTAL PARTIDA.....			425,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U09MJ220		ud	JARDINER.CIRCUL.FUNDIC.90x45 cm.			
			Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma circular de 90 cm. de diámetro y 45 cm. de altura, apoyada en tres bolas, realizada en fundición gris.			
O01A100	0,200	h.	Cuadrilla B	38,80	7,76	
P29MJ220	1,000	ud	Jardin.cir.fund.s/3 bol.90x45cm	324,50	324,50	
			TOTAL PARTIDA.....			332,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U09MJ235		ud	JARD.HEXAG.FUNDIC.45 x D=116cm			
			Suministro y colocación de jardinera hexagonal de fundición 45 x D=116 cm., apoyada sobre 3 bolas D=125 mm. del mismo material. Tratada con una capa de imprimación más dos capas de oxirón negro forja.			
O01A100	0,200	h.	Cuadrilla B	38,80	7,76	
P29MJ235	1,000	ud	Jardiner.hexag.fund.45xD=116cm	572,08	572,08	
			TOTAL PARTIDA.....			579,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MJ300		ud	TERRACOTA CIRC.ARTÍST.62x51 cm.			
			Suministro y colocación de macetero de terracota de forma circular y exterior labrado artístico, de 62 cm de altura y 51 cm. de diámetro, en barro cocido.			
O01A100	0,200	h.	Cuadrilla B	38,80	7,76	
P29MJ300	1,000	ud	Terracota circ.artíst. 62x51 cm.	40,34	40,34	
			TOTAL PARTIDA.....			48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U09MJ310		ud	JARDINERA TINAJA BARRO 42x90 cm.			
			Suministro y colocación de macetero en forma de tinaja de 42 cm de boca y 90 cm. de altura, en barro cocido.			
O01A100	0,200	h.	Cuadrilla B	38,80	7,76	
P29MJ310	1,000	ud	Jardinera tinaja barro 42x90 cm.	54,33	54,33	
			TOTAL PARTIDA.....			62,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U09MP PROTECCIONES PEATONALES						
U09MP005		ud	BOLARDO ACERO INOXIDABLE 0,90 m			
			Suministro y colocación de bolardo fijo de acero inxidable, de 90 cm de altura libre, sección cilíndrica de 100 mm de diámetro, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP023	1,000	ud	Bolardo fijo acero inoxidable 0,90 m	158,63	158,63	
P01DW020	6,000	ud.	Pequeño material	0,85	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			179,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U09MP006		ud	BOLARDO EXTRAÍBLE ACERO INOXIDABLE 0,90 m			
			Suministro y colocación de bolardo extraíble de acero inoxidable, de 90 cm de altura, sección cilíndrica de 100 mm de diámetro, con banda reflectante en su parte superior, compuesto por apoyo de fijación con tapa, cuerpo y llave para desbloqueo del cerrojo, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pavimento y limpieza, totalmente instalado.			
O01A090	1,100	h.	Cuadrilla A	39,27	43,20	
P29MP021	1,000	ud	Bolardo extraíble acero inoxidable 0,90 m	244,00	244,00	
P29RBX070	1,000	ud	Apoyo fijador con cerrojo y llave	150,00	150,00	
P29RBX080	1,000	ud	Tapa apoyo fijador	35,00	35,00	
P01DW020	6,000	ud.	Pequeño material	0,85	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			477,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
U09MP008		ud	BOLARDO FLEXIBLE CAUCHO 0,90 m			
			Suministro y colocación de bolardo fijo flexible de caucho y polímeros reciclados, de 90 cm de altura libre, sección cilíndrica de 100 mm de diámetro, con banda reflectante en su parte superior, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP001	1,000	ud	Bolardo fijo caucho 0,90 m	52,00	52,00	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			71,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
U09MP009		ud	BOLARDO FLEXIBLE EXTRAÍBLE CAUCHO 0,90 m			
			Suministro y colocación de bolardo extraíble de caucho y polímeros reciclados, de 90 cm de altura, sección cilíndrica de 100 mm de diámetro, con banda reflectante en su parte superior, compuesto por apoyo de fijación con tapa, cuerpo y llave para desbloqueo del cerrojo, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pavimento y limpieza, totalmente instalado.			
O01A090	1,100	h.	Cuadrilla A	39,27	43,20	
P29MP002	1,000	ud	Bolardo extraible caucho 0,90 m	52,00	52,00	
P29RBX070	1,000	ud	Apoyo fijador con cerrojo y llave	150,00	150,00	
P29RBX080	1,000	ud	Tapa apoyo fijador	35,00	35,00	
P01DW020	6,000	ud.	Pequeño material	0,85	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			285,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
U09MP010		ud	BOLARDO FUNDIC.FUSTE GRUESO 0,6m			
			Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP010	1,000	ud	Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m	120,19	120,19	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			138,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MP012		ud	BOLARDO FUNDICIÓN 0,90 m			
			Suministro y colocación de bolardo fijo de fundición, de 90 cm de altura libre, sección cilíndrica de 120 mm de diámetro medio, terminado en oxirón, con banda reflectante en su parte superior, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP007	1,000	ud	Bolardo fundición 0,90 m	120,19	120,19	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			139,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U09MP013		ud	BOLARDO EXTRAÍBLE FUNDICIÓN 0,90 m			
			Suministro y colocación de bolardo extraíble de fundición, de 90 cm de altura, sección cilíndrica de 120 mm de diámetro medio, terminado en oxirón, con banda reflectante en su parte superior, compuesto por apoyo de fijación con tapa, cuerpo y llave para desbloqueo del cerrojo, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pavimento y limpieza, totalmente instalado.			
O01A090	1,100	h.	Cuadrilla A	39,27	43,20	
P29MP012	1,000	ud	Bolardo extraíble fundición 0,90 m	120,62	120,62	
P29RBX070	1,000	ud	Apoyo fijador con cerrojo y llave	150,00	150,00	
P29RBX080	1,000	ud	Tapa apoyo fijador	35,00	35,00	
P01DW020	6,000	ud.	Pequeño material	0,85	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			353,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MP015		ud	BOLARDO FUNDIC.ABATIBLE 0,75 m.			
			Suministro y colocación de bolardo abatible, realizado en fundición dúctil, de 0,75 m. de altura libre, sección circular de 80 mm. de diámetro superior, con canaleta lateral dotada de rejilla superior para la ocultación del bolardo abatido, ambas en fundición, colocado en acera sobre cimentación de hormigón, i/desagüe, remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP015	1,000	ud	Bolardo fundic.abatible 0,75 m.	592,66	592,66	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			610,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MP016		ud	GUARDA ACERAS FUND.ESFER.D=400mm			
			Suministro y colocación de guarda aceras de fundición de forma esférica sobre pedestal, de 400 mm. de diámetro, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP016	1,000	ud	Guarda aceras fund.esfér.D=400mm	146,52	146,52	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			164,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09MP020		ud	GUARDA ACERAS HORQUILLA TU.ACERO			
			Suministro y colocación de horquilla de tubo de acero, de 50 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, en protección de aceras, de una altura libre de 0,80 m. más 0,3 m. para anclaje, i/dado de hormigón de 0,4x0,5x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP020	1,000	ud	Horquilla tubo protecc.automóv.	25,84	25,84	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MP023		ud	BOLA HORMIGÓN PREFABRIC.D=30cm			
			Suministro y colocación de bola de hormigón prefabricado D=30 cm., con tres varillas de acero en su parte inferior para anclaje en dado de hormigón de 0,20x0,20x0,20, incluso éste; remate de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP024	1,000	ud	Bola hormigón prefabric.D=30cm	28,84	28,84	
P01HCA088	0,010	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	0,59	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			47,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09MP030		m.	BARAND.NUDOS REDOND.ACER.h=0,9 m			
			Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de diámetro formando nudos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0,90 m., terminado en oxirón, i/recibido de pies en dados de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP030	1,000	m.	Barand.nudos redondo acer.0,90 m	76,56	76,56	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			94,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MP032		ud	BAR.PARKING ABA.T.ACERO D=40x2mm			
			Suministro y colocación de barrera parking abatible en tubo de acero D=40x2 mm. de espesor; dimensiones 55x60 cm. Fijación al suelo mediante pernos de expansión, sistema abtible asegurado por llave. Acabado en zincado electrolítico más capa de imprimación fosfatante más esmalte de poliéster al horno. Color amarilo.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP032	1,000	ud	Barre.parki.abat. t.acero D=40x2	146,63	146,63	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			164,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09MP040		m.	BARAND.CUDRADI.BOLICHES h=0,6 m.			
			Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con verticales de tubo cuadrado de acero 15x15 mm. separados 12 cm., soldados en sus extremos a una pletina 40,5 con remates de boliches cada 3 m., de una altura libre de 0,6 m., terminado en oxirón, i/recibido de pies en dados de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP040	1,000	m.	Barand.cuadradi.boliches 0,60 m.	86,43	86,43	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			104,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09MP046		m.	BALAUSTRADA ARTÍST.FUNDIC.1,05 m			
			Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos artísticos, columnas y pasamanos, realizada en fundición dúctil, con separación entre columnas ajustada al diseño y necesidades de la obra, según detalle que figura en planos, de una altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,750	h.	Cuadrilla A	39,27	29,45	
P29MP046	1,000	m.	Balaustrada artíst.fundic.1,05 m	317,72	317,72	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			349,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MP050		ud	PROTECTOR ALCORQUE TRAMEX 1x1 m.			
			Suministro y colocación de protector de alcorque realizado con rejilla galvanizada de 2x2 cm. de luz, tipo tramex, de 1x1 m. de superficie con orificio central de 0,45 m. de diámetro para el paso del fuste del árbol, en dos piezas, i/cerco y angular galvanizado, recibido, remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P29MP050	1,000	ud	Protector alcorque tramex 1x1 m.	144,22	144,22	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09MP065		ud	PROTEC. ALCORQUE FUNDIC. 1 x 1 m			
			Suministro y colocación de protector de alcorque de fundición dúctil con espesor de 2 cm. y dimensiones 1 x 1 m.; D.interior = 35 cm. Presentación en 1/4. Anclaje mediante pernos de acero galvanizado; remate de pavimento y limpieza.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P29MP065	1,000	ud	Prot.alcorque fund.1x1m.Dint.=35	138,81	138,81	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			161,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS

U09MP080		m	BARANDILLA ESCALERA/RAMPA TUBO ACERO 40x60/20x20 C/PASAMANOS DOB			
			Barandilla accesible para escalera o rampa de 110 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior e inferior de 60x40x1,5 mm y barrotes verticales de 20x20x1,5 mm separados 10 cm, con prolongación para anclaje a la losa; con pasamanos doble de tubos huecos de acero de sección circular 50 mm dispuestos a diferente altura, el superior a 100 cm y el inferior a 70 cm; elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P29MP036	1,000	m	Barandilla escalera/rampa tubo acero 40x60/20x20	117,54	117,54	
			TOTAL PARTIDA.....			130,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U09MP090		m	BARANDILLA ESCALERA/RAMPA TUBO/CHAPA PERFORADA C/PASAMANOS DOBLE			
			Barandilla accesible para escalera o rampa de 110 cm de altura, construida con perfil superior de tubo hueco de acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm; montantes verticales cada 1,50 m de tubo de 60x40x1,5 mm, con prolongación para anclaje, y chapa de acero perforado de 2 mm de espesor con perforaciones circulares o cuadradas de 10 mm, soldada a un bastidor de tubo de 60x40x1,5 mm; con pasamanos doble de tubos huecos de acero de sección circular 50x1,5 mm dispuestos a diferente altura, el superior a 100 cm y el inferior a 70 cm; elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P29MP044	1,000	m	Barandilla escalera/rampa chapa perforada 1,10 m	185,00	185,00	
			TOTAL PARTIDA.....			199,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MP100		m	BARANDILLA TUBO ACERO 20x20x1 h=90 cm			
			Barandilla de 90 cm de altura para protección de desniveles con diferencia de cota entre 0,55-6,00 m, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente, y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
P29MP037	1,000	m	Barandil.tubo 90 cm mont.20x20x1	41,48	41,48	
			TOTAL PARTIDA.....			54,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MP110		m	BARANDILLA TUBO ACERO 20x20x1 h=110 cm			
			Barandilla de 110 cm de altura para protección de desniveles con diferencia de cota superior a 6,00 m, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente, y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P29MP038	1,000	m	Barandilla tubo acero 110 cm mont.20x20x1	41,48	41,48	
			TOTAL PARTIDA.....			55,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MP120		m	BARANDILLA TUBO/CHAPA PERFORADA h=90 cm			
			Barandilla de 90 cm de altura para protección de desniveles con diferencia de cota entre 0,55-6,00 m, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x40x2 mm dispuesto horizontalmente, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 2 mm de espesor con perforaciones circulares o cuadradas de 10 mm, soldada a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,400	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	7,38	
O01BC042	0,400	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,06	
P29MP043	1,000	m	Barandil.tubo/chapa 90 cm mont.80x40x2	88,73	88,73	
			TOTAL PARTIDA.....			103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U09MP130		m	BARANDILLA TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm			
			Barandilla de 110 cm de altura para protección de desniveles con diferencia de cota superior a 6,00 m, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x40x2 mm dispuesto horizontalmente, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 2 mm de espesor con perforaciones circulares o cuadradas de 10 mm, soldada a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,450	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	8,30	
O01BC042	0,450	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	7,94	
P29MP042	1,000	m	Barandil.tubo/chapa 110 cm mont.80x40x2	98,73	98,73	
			TOTAL PARTIDA.....			114,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MP140		m	PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO			
			Pasamanos metálico formado por tubo hueco de sección circular de acero galvanizado de diámetro 50 mm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13BP060	1,000	m	Pasamanos tubo D=50 mm acero galv.	19,63	19,63	
			TOTAL PARTIDA.....			30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MP150		m	PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO GALVANIZADO S/SOPORTES			
			Pasamanos metálico doble formado por dos tubos huecos de sección circular de acero galvanizado de diámetro 50 mm, situados a diferente altura, el superior a 100 cm y el inferior a 70 cm; sobre soportes de igual sección cada 1,00 m, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13BP070	1,000	m	Pasamanos doble tubo acero galv. D=50 mm s/soportes	35,63	35,63	
			TOTAL PARTIDA.....			53,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MP160		m	PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE Pasamanos metálico formado por tubo hueco de sección circular de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 50 mm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,300	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	5,54	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
P13BP080	1,000	m	Pasamanos acero inox. D= 50 mm	60,22	60,22	
			TOTAL PARTIDA.....			71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U09MP170		m	PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE S/SOPORTES Pasamanos metálico doble formado por dos tubos huecos de sección circular de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 50 mm, situados a diferente altura, el superior a 100 cm y el inferior a 70 cm; sobre soportes de igual sección cada 1,00 m, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.			
O01BC041	0,500	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	9,23	
O01BC042	0,500	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	8,83	
P13BP090	1,000	m	Pasamanos doble tubo acero inox. D=50 mm s/soportes	110,63	110,63	
			TOTAL PARTIDA.....			128,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U09MW VARIOS

U09MW010		ud	RÓTULO CALLEJERO FUNDIC.56x37 cm Rótulo callejero de forma ovalada, de 56x37 cm., con adornos artísticos, para colocar en pared, realizado en fundición dúctil, colocado.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P29MW010	1,000	ud	Rótulo callejero pared 56x37 cm.	115,23	115,23	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			126,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09MW020		ud	PLACA ARTÍS.FUNDI.PARED 70x55 cm Placa de forma rectangular de 70x55 cm., con adornos artísticos, para colocar en pared, realizado en fundición dúctil, colocada.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P29MW020	1,000	ud	Placa artis.fundi.pared 70x55 cm	297,98	297,98	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			319,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MW050		ud	PANEL INFORMATIVO ACCESIBLE VERTICAL 2,75x1,00 m Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, rótulos realizados con fuente de letra tipo Sans Serif o de palo seco en contraste cromático con el fondo y tamaño según Orden VIV/561/2010, con caracteres en braille y señalización en autorrelieve; estructura formada por un tablero rectangular de 2,75x1,00 m, rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de 2,25 m de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado. Situado en lugar bien iluminado a cualquier hora. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P29MW050	1,000	ud	Cartel anunc.made.2,75x1-2 patas	220,19	220,19	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			307,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MW060		ud	PANEL INFORMATIVO ACCESIBLE HORIZONTAL 1,20x1,65 m			
			Mesa para panel informativo de estructura de pino tratado en autoclave, rotulación realizada con fuente de letra tipo Sans Serif o de palo seco en contraste cromático con el fondo y tamaño según Orden VIV/561/2010, con caracteres en braille situados en la esquina inferior izquierda; de dimensiones 1,20x1,65 m, colocada con una inclinación de entre 30-45º y su borde inferior a una altura máxima de 85 cm, permitiendo un espacio libre inferior de 70x80x50 cm para facilitar el acceso a personas usuarias de silla de ruedas, incluida colocación empotrada. Situada en lugar bien iluminado a cualquier hora. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P29MW070	1,000	ud	Panel informativo horizontal madera 1,20x1,65 m	220,19	220,19	
P01DW020	6,000	ud.	Pequeño material	0,85	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			264,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09MW070		ud	CARTEL ACCESIBLE 25x50 cm			
			Suministro y colocación de cartel accesible de dimensiones 25x50 cm, de chapa de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, con leyenda a elegir realizada con fuente de letra tipo Sans Serif o de palo seco en contraste cromático con el fondo y tamaño según Orden VIV/561/2010, con caracteres en braille y señalización en altorrelieve; ubicado sobre paramento vertical en el área de barrido ergonómico a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,75 m. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P29MW080	1,000	ud	Cartel accesible 25x50 cm chapa	75,00	75,00	
P01DW020	1,500	ud.	Pequeño material	0,85	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			88,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U09MW110		ud	MACETERO TRIPLE S/COLUMNA-BÁCULO			
			Suministro y colocación de 2 maceteros de sección circular y 58 cm. de diámetro y 1 de igual forma y 46 cm. de diámetro, apilables entre sí y realizados en polietileno, colgados de columna con 1 brazo de 4 m. de altura total, fabricada de chapa de acero galvanizado pintado al horno, colocado en vía pública sobre dado de hormigón, i/remates de pavimento y limpieza.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P29MW100	1,000	ud	Macetero triple P/E para columna	76,56	76,56	
P29MW120	1,000	ud	Colum.báculo portamacetero h=4 m	158,87	158,87	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			302,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MW200		ud	FUENTE ACCESIBLE ACERO GALVANIZADO/INOXIDABLE 2 GRIFOS			
			Suministro e instalación de fuente accesible con cuerpo de acero galvanizado en caliente termolacado color; con dos piletas de acero inoxidable a diferente altura, la superior a 100 cm y la inferior a 85 cm, y dos grifos de acero inoxidable con pulsadores temporizadores a mano, i/ conexión a acometida de agua potable y desagüe a red de evacuación de aguas, base de hormigón en masa HM-15/P/40 y elementos de fijación. Totalmente instalada. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
O01BO170	1,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	22,48	
O01BO195	1,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	20,77	
P26WF005	1,000	ud	Fuente accesible acero 2 grifos	1.198,29	1.198,29	
P26WF215	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	183,64	183,64	
P01DW020	25,000	ud.	Pequeño material	0,85	21,25	
A01RH100	0,080	m3	HORMIGÓN HM-15/P/40	68,03	5,44	
A01MA020	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			1.532,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09MW350		ud	FAROLA FUNDIC. h=280 cm.			
			Suministro y colocación de farola de altura 280 cm., con base, adornos , zonas de unión y puerta de registro de acceso a la caja eléctrica de fundición. Fuste en tubo de hierro galvanizado, incluso luminaria de h=77 cm. realizada en policarbonato gravado . Fijación de la farola al suelo mediante 4 pernos de anclaje de acero galvanizado D=16 x 400 mm.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P29MW135	1,000	ud	Farola fundic. h=280 cm.	242,18	242,18	
P29MW140	1,000	ud	Repisa forma s.artís.fundi.875mm	144,22	144,22	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			420,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MW360		ud	APARC.SUBTERRÁNEO BICICLETAS			
			Aparcamiento subterráneo automático para bicicletas, formado por caseta mecanizada exterior 2,5x2,5x2,5 y depósito enterrado de bicicletas en dos niveles, 23 boxes individuales por nivel, capacidad total 46 uds, totalmente montada y conectada.			
P29MW210	1,000	ud	Sist. automático soterrado 46 bicicletas	193.222,63	193.222,63	
			TOTAL PARTIDA.....			193.222,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MW400		ud	CABINA ASEO PÚBLICO ACCESIBLE 2,10x2,10 m			
			Suministro y colocación de cabina de aseo público accesible de dimensiones totales 2,10x2,10x2,80 m, constituida por base cuadrada de bastidores de acero; estructura de perfiles metálicos resistentes y autoportantes de 2,30 m de altura; cubierta plana monobloque de poliéster con fibra de vidrio lacada color, con dos claraboyas de iluminación; cerramientos opacos formados por paneles de poliéster y fibra de vidrio. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y protección, alumbrado y bases de enchufe según REBT; suministro y evacuación de aguas según CTE CTE DB HS. Inodoro de acero inoxidable autolimpiable con una altura de asiento entre 45-50 cm y un espacio lateral de transferencia de 80 cm, equipado con barras de apoyo fija y abatible de 70 cm de longitud y altura entre 70-75 cm; lavamanos sin pedestal de acero inoxidable con su cara superior a una altura máxima de 85 cm. Puerta corredera de apertura controlada automáticamente, con mecanismo de cierre de fácil manejo y apertura desde el exterior en caso de emergencia. Medida la unidad colocada en obra. Según Orden VIV/561/2010.			
O01BM505	20,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	318,16	
O01BM510	20,500	h.	Ayudante Montador	15,11	309,76	
P33IC500	1,000	ud	Cabina aseo accesible 2,10x2,10 m acero inox.	36.000,00	36.000,00	
			TOTAL PARTIDA.....			36.627,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MW410		mes	ALQUILER CABINA ASEO ACCESIBLE 2,10x1,55 m			
			Mes de alquiler de aseo portátil accesible de polietileno de alta resistencia, de dimensiones interiores 2,10x1,55 m y altura 2,35 m, equipado con inodoro con una altura de asiento entre 45-50 cm y un espacio lateral de transferencia de 80 cm, con barras de apoyo fija y abatible de 70 cm de longitud y altura entre 70-75 cm; lavamanos sin pedestal con su cara superior a una altura máxima de 85 cm. Puerta abatible hacia el exterior, con mecanismo de cierre de fácil manejo y apertura desde el exterior en caso de emergencia. Techo translúcido para entrada de luz exterior. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según Orden VIV/561/2010.			
O01A070	0,084	h.	Peón ordinario	15,15	1,27	
P33IA020	1,000	ud	Cabina aseo portátil accesible polietileno	128,24	128,24	
			TOTAL PARTIDA.....			129,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U09J JUEGOS INFANTILES						
SUBAPARTADO U09JX PAVIMENTOS DE SEGURIDAD						
U09JX010		m2	PAV.SEGURID.CAUCHO 500x500x40 mm			
			Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por baldosa de caucho sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de seguridad antideslizante, espesor 40 mm, apto para juegos con caída máxima de 140 cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a base rígida existente con adhesivo específico.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
P25VS040	1,000	m2	Baldosa 500x500x40 mm caucho sintético	50,76	50,76	
P25VS060	0,200	ud	Pieza de borde recto/bisel 40 mm	14,91	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			63,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
U09JX020		m2	PAV.SEGURID.CAUCHO 500x500x80 mm			
			Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por baldosa de caucho sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de seguridad antideslizante, espesor 80 mm, apto para juegos con caída máxima de 210 cm, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a base rígida existente con adhesivo específico.			
O01A130	0,550	h.	Cuadrilla E	31,23	17,18	
P25VS050	1,000	m2	Baldosa 500x500x80 mm caucho sintético	93,71	93,71	
P25VS070	0,200	ud	Pieza de borde recto/bisel 80 mm	29,83	5,97	
			TOTAL PARTIDA.....			116,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U09JX030		m2	PAV.SEGURID.GRANULAR GARBANCILLO			
			Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, granular, compuesto por capa de garbancillo de río (8-12 mm) de 40 cm de espesor, lámina geotextil intermedia, subbase drenante formada por encachado de grava de 20 cm espesor, excavación y vaciado para suelos medios o compactos, apto para juegos con caída máxima de 600 cm, terminado.			
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	31,23	7,81	
P01AG050	0,400	m3	Garbancillo río 8/12 mm	47,68	19,07	
P06BG010	1,000	m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2	0,98	0,98	
P01AG150	0,200	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,98	
M05EN010	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	4,17	
M07CB005	0,060	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			37,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
U09JX040		m2	PAV.SEGURID.GRANULAR ARENA LAVADA			
			Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, granular, compuesto por capa de arena media lavada de río, de 40 cm espesor, lámina geotextil intermedia, subbase drenante formada por encachado de grava de 20 cm de espesor, excavación y vaciado para suelos medios o compactos, apto para juegos con caída máxima de 275 cm, con p.p. de piezas de borde y bisel, terminado.			
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	31,23	7,81	
P01AA030	0,400	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,60	
P06BG010	1,000	m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2	0,98	0,98	
P01AG150	0,200	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,98	
M05EN010	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	4,17	
M07CB005	0,060	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09JX050		m2	PAV.SEGURID.GRANULAR ARENA PLAYA			
			Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, granular, compuesto por capa de arena de playa, de 40 cm espesor, lámina geotextil intermedia, subbase drenante formada por encachado de grava de 20 cm de espesor, excavación y vaciado para suelos medios o compactos, apto para juegos con caída máxima de 325 cm, con p.p. de piezas de borde y bisel, terminado.			
O01A130	0,250	h.	Cuadrilla E	31,23	7,81	
P01AJ040	0,400	m3	Arena lavada de playa 0,2 mm	48,11	19,24	
P06BG010	1,000	m2	Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2	0,98	0,98	
P01AG150	0,200	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,98	
M05EN010	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	4,17	
M07CB005	0,060	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09JX060		m2	PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 50+10 mm			
			Pavimento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 60 mm de espesor total, apto para juegos con caída máxima de 160 cm, realizado con una capa base de 50 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y una capa de acabado de 10 mm de espesor de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.			
O01A130	0,450	h.	Cuadrilla E	31,23	14,05	
P25VS110	1,000	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 50 mm + EPDM 10 mm	69,71	69,71	
			TOTAL PARTIDA.....			83,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JX070		m2	PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 60+10 mm			
			Pavimento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 70 mm de espesor total, apto para juegos con caída máxima de 170 cm, realizado con una capa base de 60 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y una capa de acabado de 10 mm de espesor de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
P25VS120	1,000	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm	73,99	73,99	
			TOTAL PARTIDA.....			89,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U09JX080		m2	PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 70+10 mm			
			Pavimento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 80 mm de espesor total, apto para juegos con caída máxima de 190 cm, realizado con una capa base de 70 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y una capa de acabado de 10 mm de espesor de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.			
O01A130	0,550	h.	Cuadrilla E	31,23	17,18	
P25VS130	1,000	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 70 mm + EPDM 10 mm	78,67	78,67	
			TOTAL PARTIDA.....			95,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09JX100		m2	PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 90+10 mm			
			Pavimento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 100 mm de espesor total, apto para juegos con caída máxima de 230 cm, realizado con una capa base de 90 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y una capa de acabado de 10 mm de espesor de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.			
O01A130	0,600	h.	Cuadrilla E	31,23	18,74	
P25VS150	1,000	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 90 mm + EPDM 10 mm	87,53	87,53	
			TOTAL PARTIDA.....			106,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U09JX150		m2	PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 140+10 mm			
			Pavimento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 150 mm de espesor total, apto para juegos con caída máxima de 300 cm, realizado con una capa base de 140 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y una capa de acabado de 10 mm de espesor de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A130	0,800	h.	Cuadrilla E	31,23	24,98	
P25VS200	1,000	m2	Pav.seg.caucho SBR recicl. 140 mm + EPDM 10 mm	109,38	109,38	
			TOTAL PARTIDA.....			134,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U09JV JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS

U09JV010		ud	MULTIFUNCIONAL INCLUSIVO Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por distintos paneles de juego, plataformas, pasarelas en rampa accesibles y tobogán, realizado con estructura de madera laminada tratada en autoclave, paneles HPL, polietileno antideslizante, tubo de acero pintado al horno y acero inoxidable, de medidas totales 4,95x8,70x3,55 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	4,000	h.	Cuadrilla B	38,80	155,20	
O01BM505	4,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	62,08	
O01BM510	4,000	h.	Ayudante Montador	15,11	60,44	
P29IV035	1,000	ud	Conjunto multifuncional inclusivo	14.306,35	14.306,35	
P01DW020	30,000	ud.	Pequeño material	0,85	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			14.609,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09JV020		ud	CASITA MULTIFUNCIÓN Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por casita multifunción y paneles de juego, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero inoxidable, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	2,500	h.	Cuadrilla B	38,80	97,00	
O01BM505	1,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	23,28	
O01BM510	1,500	h.	Ayudante Montador	15,11	22,67	
P29IV020	1,000	ud	Casita multifunción	8.311,08	8.311,08	
P01DW020	45,000	ud.	Pequeño material	0,85	38,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8.492,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U09JV030		ud	TOBOGÁN ACCESIBLE Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por tobogán accesible, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, fibra de vidrio y tubo de acero inoxidable, de medidas totales 3,70x3,70x2,00 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	3,000	h.	Cuadrilla B	38,80	116,40	
O01BM505	2,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	38,80	
O01BM510	2,500	h.	Ayudante Montador	15,11	37,78	
P29IV030	1,000	ud	Tobogán accesible	3.106,00	3.106,00	
P01DW020	45,000	ud.	Pequeño material	0,85	38,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3.337,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09JV040		ud	CARRUSEL ACCESIBLE			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por carrusel accesible, realizado con estructura de tubo de acero pintado al horno, plataforma de acero antideslizante y paneles decorativos de polietileno HDPE, de medidas totales diámetro 2,35 m y altura 0,85 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	2,000	h.	Cuadrilla B	38,80	77,60	
O01BM505	2,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	31,04	
O01BM510	2,000	h.	Ayudante Montador	15,11	30,22	
P29IV040	1,000	ud	Carrusel accesible	3.850,00	3.850,00	
P01DW020	20,000	ud.	Pequeño material	0,85	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.005,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JV050		ud	COLUMPIO ACCESIBLE SILLA DE RUEDAS			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por columpio accesible para silla de ruedas, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, aluminio y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 3,20x1,75x2,60 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	2,000	h.	Cuadrilla B	38,80	77,60	
O01BM505	2,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	31,04	
O01BM510	2,000	h.	Ayudante Montador	15,11	30,22	
P29IV045	1,000	ud	Columpio accesible silla ruedas	2.933,00	2.933,00	
P01DW020	20,000	ud.	Pequeño material	0,85	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.088,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JV060		ud	COLUMPIO CESTA			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por columpio con asiento tipo cesta con arnés de protección y cierre de seguridad, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, cadenas de acero cincado y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 2,15x2,10x1,35 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	3,000	h.	Cuadrilla B	38,80	116,40	
O01BM505	3,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	46,56	
O01BM510	3,000	h.	Ayudante Montador	15,11	45,33	
P29IV050	1,000	ud	Columpio inclusivo cesta	1.692,00	1.692,00	
P01DW020	30,000	ud.	Pequeño material	0,85	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.925,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09JV070		ud	COLUMPIO NIDO			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por columpio en forma de nido, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, cadenas de acero cincado, tubo de acero pintado al horno y cuerda de poliester multifilamentos, de medidas totales 3,35x2,95x1,85 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	3,000	h.	Cuadrilla B	38,80	116,40	
O01BM505	3,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	46,56	
O01BM510	3,000	h.	Ayudante Montador	15,11	45,33	
P29IV055	1,000	ud	Columpio nido	1.756,00	1.756,00	
P01DW020	30,000	ud.	Pequeño material	0,85	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.989,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09JV080		ud	COLUMPIO CUNA			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por columpio tipo cuna, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, cadenas de acero cincado y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 2,05x1,95x1,35 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	2,500	h.	Cuadrilla B	38,80	97,00	
O01BM505	2,500	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	38,80	
O01BM510	2,500	h.	Ayudante Montador	15,11	37,78	
P29IV060	1,000	ud	Columpio cuna simple	591,00	591,00	
P01DW020	20,000	ud.	Pequeño material	0,85	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			781,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09JV090		ud	COLUMPIO CUNA DOBLE			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por columpio con dos asientos tipo cuna, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, cadenas de acero cincado y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 2,80x1,95x1,35 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	3,000	h.	Cuadrilla B	38,80	116,40	
O01BM505	3,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	46,56	
O01BM510	3,000	h.	Ayudante Montador	15,11	45,33	
P29IV065	1,000	ud	Columpio cuna doble	1.080,00	1.080,00	
P01DW020	25,000	ud.	Pequeño material	0,85	21,25	
			TOTAL PARTIDA.....			1.309,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09JV100		ud	FIGURA MUELLE			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por balancín de muelle con siluetas (animales, vehículos ó similar), realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 0,97x0,46x0,83 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	1,000	h.	Cuadrilla B	38,80	38,80	
O01BM505	0,800	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	12,42	
O01BM510	1,000	h.	Ayudante Montador	15,11	15,11	
P29IM030	1,000	ud	Balancín muelle silueta	649,00	649,00	
P01DW020	15,000	ud.	Pequeño material	0,85	12,75	
			TOTAL PARTIDA.....			728,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U09JV110		ud	CAMA ELÁSTICA ACCESIBLE			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por cama elástica accesible situada de forma permanente a nivel de suelo, realizado con foso de estructura de acero galvanizado, superficie de tiras reforzadas mediante cables de acero y perímetro de protección anticaída de caucho, de medidas totales 4,40x1,60 m, empotrado en el terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	1,200	h.	Cuadrilla B	38,80	46,56	
O01BM505	1,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	15,52	
O01BM510	1,000	h.	Ayudante Montador	15,11	15,11	
P29IV070	1,000	ud	Cama elástica accesible	4.945,00	4.945,00	
P01DW020	15,000	ud.	Pequeño material	0,85	12,75	
			TOTAL PARTIDA.....			5.034,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09JV120		ud	CONJUNTO PANELES DE JUEGOS ACCESIBLE			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por distintos paneles de juegos interactivos accesibles, realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 4,00x2,00x1,40 m y con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	2,000	h.	Cuadrilla B	38,80	77,60	
O01BM505	2,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	31,04	
O01BM510	2,000	h.	Ayudante Montador	15,11	30,22	
P29IV075	1,000	ud	Paneles de juegos accesible	2.590,00	2.590,00	
P01DW020	25,000	ud.	Pequeño material	0,85	21,25	
			TOTAL PARTIDA.....			2.750,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U09JV130		ud	PANEL JUEGO LABERINTO			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por panel de juego interactivo accesible (laberinto), realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 1,08x0,11x1,22 m y con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	0,800	h.	Cuadrilla B	38,80	31,04	
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
O01BM510	0,200	h.	Ayudante Montador	15,11	3,02	
P29IV080	1,000	ud	Panel de juego laberinto	406,00	406,00	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			451,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JM120		ud	PANEL JUEGO ABECEDARIO			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por panel de juego interactivo accesible (abecedario), realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 1,20x0,10x0,80 m y con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	0,800	h.	Cuadrilla B	38,80	31,04	
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
O01BM510	0,200	h.	Ayudante Montador	15,11	3,02	
P29IM120	1,000	ud	Panel de juego abecedario	300,91	300,91	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			346,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09JV150		ud	PANEL JUEGO TRES EN RAYA			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por panel de juego interactivo accesible (tres en raya), realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 1,20x0,10x0,80 m y con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	0,800	h.	Cuadrilla B	38,80	31,04	
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
O01BM510	0,200	h.	Ayudante Montador	15,11	3,02	
P29IV090	1,000	ud	Panel de juego tres en raya	457,00	457,00	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			502,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09JV160		ud	PANEL JUEGO NÚMEROS			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por panel de juego interactivo accesible (números), realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 1,20x0,10x0,80 m y con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	0,800	h.	Cuadrilla B	38,80	31,04	
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
O01BM510	0,200	h.	Ayudante Montador	15,11	3,02	
P29IV095	1,000	ud	Panel de juego números	744,00	744,00	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			789,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JV170		ud	PANEL JUEGO FORMAS SILUETAS			
			Suministro e instalación de juego infantil inclusivo, formado por panel de juego interactivo accesible (formas y siluetas variadas), realizado con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 1,20x0,10x0,80 m y con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.			
O01A100	0,800	h.	Cuadrilla B	38,80	31,04	
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
O01BM510	0,200	h.	Ayudante Montador	15,11	3,02	
P29IV100	1,000	ud	Panel de juego formas siluetas	623,00	623,00	
P01DW020	10,000	ud.	Pequeño material	0,85	8,50	
			TOTAL PARTIDA.....			668,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U10 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APARTADO U10P PAVIMENTOS DEPORTIVOS

SUBAPARTADO U10PA PAVIMENTOS DE AGLOM. ASFÁLTICO

U10PA010		m2	PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO			
			Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos pasadas de polímeros sintéticos y pigmentos en color a elegir colocado.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PA010	0,069	t.	Aglomerado asfáltico poroso	120,19	8,29	
P30PW090	1,000	m2	Pintura polim.sint. aditivos	7,27	7,27	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RN010	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10PA020		m2	PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO			
			Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y pintado con pintura especial de polímeros sintéticos y pigmentos en color a elegir.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PA020	0,072	t.	Asfalto fundido tipo A.F.P.	227,87	16,41	
P30PW090	1,000	m2	Pintura polim.sint. aditivos	7,27	7,27	
M08RT020	0,036	h.	Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.	22,06	0,79	
M10HP010	0,300	h.	Pulidora mecánica	4,69	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PA030		m2	PAV. DEP. MICRO AGLOMERADO			
			Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente con estructura cerrada tipo microaglomerado (arena-betún) de 2,5 cm. de espesor, incluso extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Colocado.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PW330	0,050	t.	Aglom. asfált. microaglomerado	107,99	5,40	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RN010	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PF PAVIMENTOS FLEXIBLES

U10PF010		m2	PAV. DEP. PREFAB. PVC 6,2 mm.			
			Pavimento deportivo sintético para interiores con un espesor de 6,2 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,97	2,97	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30PF010	1,000	m2	Pav.sint.policloruro 6,2 mm.	39,53	39,53	
P30PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,28	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			51,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10PF020		m2	PAV. DEP. PREFAB. PVC 4,5 mm.			
			Pavimento deportivo sintético para interiores con un espesor de 4,5 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,97	2,97	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30PF130	1,000	m2	Pav.sint.policloruro 4,5 mm.	18,53	18,53	
P30PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,28	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10PF030		m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. 10 mm.			
			Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado por aglomerado de caucho y resinas poliuretánicas con un espesor de 7 mm. y acabado en poliuretano fino de 3 mm. de espesor en color a elegir, montaje y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30PF020	1,000	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.10 mm.	34,85	34,85	
			TOTAL PARTIDA.....			47,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PF040		m2	PAV. DEP. LINÓLEO 10 mm.			
			Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado por lámina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y aglutinado con resinas sintéticas de 6 mm. de espesor y rollo prefabricado de linóleo de 4 mm. de espesor en color a elegir, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,28	1,28	
P30PF030	1,000	m2	Pav.sint.caucho-linóleo 10 mm.	27,90	27,90	
			TOTAL PARTIDA.....			41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10PF050		m2	PAV. DEP. LINÓLEO 4 mm.			
			Pavimento deportivo sintético para interiores de 4 mm. de espesor, en rollo prefabricado de linóleo de 4 mm. de espesor en color a elegir, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30PF140	1,000	m2	Pav.sint.linóleo 4 mm.	28,41	28,41	
P30PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,28	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U10PF060		m2	PAV. DEP. PREFAB. CAUCHO 4,5 mm.			
			Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 3 mm. de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,97	2,97	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30PF150	1,000	m2	Pav.sint.caucho vulcanizado	30,00	30,00	
			TOTAL PARTIDA.....			41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

U10PF070		m2	PAV. DEP. PVC S/TABLEROS			
			Pavimento deportivo sintético para interiores formado por capa de goma de espuma especial imporosa de 25 mm. de espesor, malla de nylon, tablero aglomerado fenólico de 22 mm., malla de nylon, tablero aglomerado fenólico de 19 mm. de espesor y pavimento de PVC de 2,5 mm. de espesor, en losetas de 600x600 mm. en color, juntas soldadas, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P30PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,97	2,97	
P30PM120	1,000	m2	Poliestireno extruido 25 mm.	7,22	7,22	
P30PM090	1,000	m2	Tabl.aglomerado.hidróf. 22 mm.	9,77	9,77	
P30PM100	1,000	m2	Tabl.aglomerado.hidróf. 19 mm.	9,58	9,58	
P30PM110	2,000	m2	Malla de nylón	0,90	1,80	
P30PW100	1,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	11,15	
P30PF040	1,000	m2	Pav.sintético P.V.C. 2,5 mm. DLW	19,31	19,31	
P30PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,28	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PF080		m2	PAV. DEP. IMPER.RES.SINTÉT.			
			Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimación con emulsión asfáltica, capa sellante a base de lechadas bituminosas en color negro, dos capas a base de resinas sintéticas en color y capa de terminación en barniz de resina especial en color.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P01PL081	0,300	kg	Emulsión asfáltica de base acuosa	3,75	1,13	
P30PF050	1,000	kg	Lechadas bituminosas negras	2,83	2,83	
P30PF070	2,000	kg	Lechadas bituminosas color	3,25	6,50	
P30PF080	0,500	kg	Barniz resinas sint. color	4,04	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U10PF090		m2	PAV. DEP. IMP. SINTÉT-CAUCHO			
			Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimación con emulsión asfáltica, capa de regularización mediante lechada bituminosa en color negro, 4 capas de amortiguación de mezclas sintéticas a base de elastómeros y partículas de caucho vulcanizadas , dos capas de terminación con resinas sintéticas y cargas minerales pigmentadas y capa de sellado final con resinas sintéticas de gran pureza, colocado.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P01PL081	0,300	kg	Emulsión asfáltica de base acuosa	3,75	1,13	
P30PF050	0,500	kg	Lechadas bituminosas negras	2,83	1,42	
P30PF090	4,000	kg	Lechada sintética c/elastómeros	3,30	13,20	
P30PF100	2,000	kg	Lechada res.sint. c/carga minl.	3,04	6,08	
P30PF080	1,000	kg	Barniz resinas sint. color	4,04	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U10PF100		m2	PAV. DEP. IMP. CAUCHO 6 mm.			
			Pavimento deportivo sintético para exteriores de 6 mm. de espesor constituido por goma poliisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30PF060	1,000	m2	Pav.sint.poliisoprénico 6 mm.	25,66	25,66	
			TOTAL PARTIDA.....			38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U10PF110		m2	PAV. DEP. POROSO POLIETIL.			
			Pavimento deportivo sintético formado por piezas de polietileno poroso de 32,50x32,50x1,5 cm. en color a elegir ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30PF120	9,000	ud	Pieza 32,5x32,5 cm. polietil.	2,27	20,43	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10PF120		m2	PROTECTOR DE PAVIMENTOS			
			Protector para pavimentos deportivos en PVC negro de 1,6 mm. de espesor en rollos de 30x1,50 m., resistente a la acción de calzado, sillas y graderíos telescópicos.			
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30PF110	1,000	m2	Protector suelo PVC negro 1,6	14,78	14,78	
			TOTAL PARTIDA.....			17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U10PH PAVIMENTOS DE HORMIGÓN						
U10PH010		m2	PAV. HORMIGÓN CUARZO			
			Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PW010	1,000	m2	Lámina de polietileno 120 gr.	0,61	0,61	
P01HCA088	0,150	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	8,91	
P03AM440	1,000	m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	6,21	6,21	
P30PH010	1,000	m2	Pav. cuarzo-cemento-colorante	1,30	1,30	
P30PW040	0,150	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,06	
P30PW050	0,400	m.	Juntas retracción	0,61	0,24	
P30PW060	0,550	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	2,06	
M10HF010	0,100	h.	Fratasadora gasolina 60-110v.p.m	3,22	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10PH020		m2	PAV. HORMIGÓN POROSO			
			Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adición de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilatación en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espesor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes, elaboración, vertido, colocación y maestreado.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PH020	0,060	m3	Hormigón poroso 6 cm. sin/col.	70,14	4,21	
P30PH030	0,030	m3	Hormigón poroso 3 cm. con/col.	79,81	2,39	
P30PW070	0,400	m.	Juntas caucho cónicas	1,71	0,68	
P30PW040	0,400	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,17	
P30PW080	1,000	m2	Pintura carbont.cálcico-adit.	6,31	6,31	
			TOTAL PARTIDA.....			16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U10PH030		m2	PAV.TENNISQUICK S/SOLERA			
			Pavimento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada con terminación mediante aplicación de producto especial Tennisquick o similar, en color rojo o verde, sin solera de hormigón ni relleno de gravilla para grandes superficies deportivas.			
O01A090	0,050	h.	Cuadrilla A	39,27	1,96	
P30PH040	1,000	m2	Pavimento tennisquick compl.	21,52	21,52	
			TOTAL PARTIDA.....			23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10PH040		m2	PAV.TENNISQUICK I/SOLERA			
			Pavimento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada con terminación mediante aplicación de producto especial Tennisquick o similar, en color rojo o verde, con solera de hormigón HM/20/B/I de 15 cm. de espesor y encachado de 15 cm., i/replanteo de solera, curado de hormigón y formación de juntas, para grandes superficies deportivas.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PH050	1,000	m2	Solera HM/20/B/I e=15 c/pend/ench.	20,26	20,26	
P30PH040	1,000	m2	Pavimento tennisquick compl.	21,52	21,52	
			TOTAL PARTIDA.....			44,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PH050		m2	PAV.PADDEL/TENIS S/SOLERA			
			Pavimento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación con producto especial, Tennisquick o similar, en color rojo o verde, sin solera de hormigón ni relleno de gravilla, para pista de Paddel-Tenis.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PH060	1,000	m2	Pav. tennisquick Paddel Tenis	23,62	23,62	
			TOTAL PARTIDA.....			26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10PH060		m2	PAV.PADDEL/TENIS I/SOLERA			
			Pavimento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación con producto especial, Tennisquick o similar, en color rojo o verde, con solera de hormigón HM/20/B/I de 15 cm. de espesor y encachado de 15 cm., i/replanteo de solera, curado de hormigón y formación de juntas, para pista de paddel-tenis.			
O01A090	0,090	h.	Cuadrilla A	39,27	3,53	
P30PH050	1,000	m2	Solera HM/20/B/I e=15 c/pend/ench.	20,26	20,26	
P30PH060	1,000	m2	Pav. tennisquick Paddel Tenis	23,62	23,62	
			TOTAL PARTIDA.....			47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PM PAVIMENTOS DE MADERA

U10PM010		m2	PAV. DEP. TARIMA S/RASTREL			
			Pavimento deportivo formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya de primera calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P30PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	1,28	1,28	
P30PM010	1,000	m2	Rastreles mad.20x50 mm.a 25 cm.	6,87	6,87	
P30PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	84,13	84,13	
P30PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,08	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			104,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10PM020		m2	PAV. DEP. TARIMA D/RASTREL			
			Pavimento deportivo formado por doble estrato de rastreles de sección 20x50 mm., ranurados, separados 500 mm. a ejes el inferior y el superior a 250 mm., apoyado el inferior en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya de primera calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P30PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	1,28	1,28	
P30PM020	1,000	m2	Rastreles mad.20x50 mm.a 50 cm.	3,44	3,44	
P30PM010	1,000	m2	Rastreles mad.20x50 mm.a 25 cm.	6,87	6,87	
P30PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	84,13	84,13	
P30PM060	3,000	ud	Material de fijación	1,08	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			114,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PM030		m2	PAV. DEP. TARIMA D/T DIN 18052			
			Pavimento deportivo formado porlámina de espuma de 3 mm. de espesor para aislamiento acústico, tacos elásticos de caucho, tablero contrachapado hidrófugo ranurado de 12 mm. fijado a los tacos elásticos, tablero contrachapado hidrófugo ranurado y contrapeado de 12 mm. fijado al anterior, y tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya de primera calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.		
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P30PM070	1,000	m2	Lámina espuma poliuretano 3 mm.	1,45	1,45	
P30PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	1,28	1,28	
P30PM080	2,000	m2	Tabl.conchap.hidróf.12 mm. ran.	18,20	36,40	
P30PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	84,13	84,13	
P30PM060	3,000	ud	Material de fijación	1,08	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			142,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U10PM040		m2	PAV. DEP. TARIMA SQUASH			
			Pavimento de tarima de madera de haya de 22 mm. de espesor, barnizada con dos manos de isocianato y con un contenido en humedad del 8%, rastreles de madera de pino de 50x50 mm. separados 30 cm., colocados sobre almohadillas de caucho, capa aislante termoacústica de espuma de poliestireno, todo colocado.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P30PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	1,28	1,28	
P30PM120	1,000	m2	Poliestireno extruido 25 mm.	7,22	7,22	
P30PM030	1,000	m2	Rastreles mad.50x50 mm.a 30 cm.	16,33	16,33	
P30PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	84,13	84,13	
P30PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,08	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			122,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PT PAVIMENTOS DE TIERRA

U10PT010		m2	PAV. DEP. TIERRA ESTABILIZADA			
			Pavimento deportivo formado por una capa de 10 cm. de espesor de grava, 5 cm. de espesor de gravillas y 10 cm. de espesor de arena de río estabilizada con arcillas, incluso extendido, nivelado y compactado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AG060	0,100	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	1,12	
P01AG130	0,050	m3	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	10,51	0,53	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P01AA100	0,050	m3	Arena de miga cribada	13,32	0,67	
P01DW010	0,006	m3	Agua	0,91	0,01	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN010	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,08	
M08CA110	0,002	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PT020		m2	PAV. DEP. ARENA DE MINA			
			Pavimento deportivo formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor, incluso extendido, nivelado y compactado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AG060	0,150	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	1,68	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P01AA100	0,100	m3	Arena de miga cribada	13,32	1,33	
P01AA130	0,020	m3	Arena de mina	15,89	0,32	
P01DW010	0,006	m3	Agua	0,91	0,01	
M08NM020	0,030	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,75	
M08RN010	0,030	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,24	
M08CA110	0,004	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PY PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIAL

U10PY010		m2	CÉSPED ARTIFICIAL C/ARENA			
			Césped artificial sintético de fibra de poliolefina al 100% de alta resistencia al desgaste, fuerte fibrilación y gran estabilidad a los rayos ultravioletas, altura del tallo 28 mm., peso 2,170 kg/m2., incluso lastre a base de arena de sílice especial con 32 kg/m2, colocado.			
O01A090	0,070	h.	Cuadrilla A	39,27	2,75	
P30PY010	1,000	m2	Césped artificial poliolefina	40,04	40,04	
P30PY030	0,032	t.	Arena de sílice	31,88	1,02	
P30PW105	0,500	kg	Adhesivo poliuretano	7,58	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			47,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U10PY020		m2	CÉSPED ARTIFICIAL B/ELÁSTICA			
			Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste, gran estabilidad a los rayos ultravioletas, altura del tallo 15 mm., fibra lisa para fútbol y hockey, con base elástica de 5 mm. de espesor de espuma de poliuretano reforzada y armada con malla de fibra de polipropileno, peso total 3,5 kg/m2., incluso adhesivo especial y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PY020	1,000	m2	Césped artif.poliolef.b.elast.	44,94	44,94	
P30PW105	0,500	kg	Adhesivo poliuretano	7,58	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U10PY030		m2	CÉSPED ARTIF. AGUA F.I.HOCKEY			
			Cesped artificial agua homologado por la federación internacional de hockey, astroturf system 96, formado por penachos de 8 filamentos de fibra de nylón 6.6 extrusionada, hidrofílica, de sección en diamante, con peso de 1.695 g/m2., y una altura de 11,9 mm., texturizado sobre soporte primario de poliéster termoestable y con revestimiento secundario de malla acrílica, unido mediante adhesivo de resinas poliuretánicas a un soporte de espuma extrusionada de célula cerrada astroturf-ensolite a base de PVC-caucho nitrilo con aditivos especiales, incluso montaje y colocación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P30PY050	1,000	m2	Césped agua astroturf system	106,77	106,77	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
			TOTAL PARTIDA.....			118,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PY035		m2	CÉSPED ARTIF. AGUA F.I.HOCKEY			
			Cesped artificial agua homologado por la federación internacional de hockey, astroturf system 96, formado por penachos de 8 filamentos de fibra de nylón 6.6 extrusionada, hidrofílica, de sección en diamante, con peso de 1.695 g/m2., y una altura de 11,9 mm., texturizado sobre soporte primario de poliéster termoestable y con revestimiento secundario de malla acrílica, unido mediante adhesivo de resinas poliuretánicas a un soporte de espuma extrusionada de célula cerrada astroturf-ensolite a base de PVC-caucho nitrilo con aditivos especiales, incluso montaje y colocación.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P30PY050	1,000	m2	Césped agua astroturf system	106,77	106,77	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
			TOTAL PARTIDA.....			118,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10PY040		m2	BASE ELÁSTICA			
			Base elástica permeable de 3,5 cm. de espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano, árido silíceo, granulado y fibra de caucho, extendida mecánicamente, colocada.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P30PY040	1,000	m2	Agl.caucho-res.-árido 3,5 cm.esp	8,56	8,56	
M08EG120	0,020	h.	Extendedora láser	100,01	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PW VARIOS

U10PW010		m2	TRATAMIENTO HERBICIDA			
			Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna			
O01A070	0,003	h.	Peón ordinario	15,15	0,05	
P28QH120	0,001	l	Herbicida	24,68	0,02	
P01DW010	0,001	m3	Agua	0,91	0,00	
M08CA110	0,002	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U10PW020		m3	EXT.COMPACT. ZAHORRA-ZA-40			
			Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial ZA-40 con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30PW161	1,000	m3	Zahorra artificial ZA-40	20,75	20,75	
P01DW010	0,050	m3	Agua	0,91	0,05	
M08NM020	0,040	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	2,33	
M08RN010	0,030	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,24	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10PW030		m3	EXT.COMPACT. ZAHORRA-ZA-25			
			Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial ZA-25 con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30PW162	1,000	m3	Zahorra artificial ZA-25	21,69	21,69	
P01DW010	0,050	m3	Agua	0,91	0,05	
M08NM020	0,040	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	2,33	
M08RN010	0,030	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,24	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10PW040		m2	EXT.COMPACT. MACADAM-18/36			
			Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas procedentes de machaqueo con aportación de las mismas tipo macadam con diámetros comprendidos entre 18-36 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un espesor medio de 8 cm., colocado.			
O01A070	0,009	h.	Peón ordinario	15,15	0,14	
P30PW170	0,080	m3	Macadam árido 18-36 mm.	19,53	1,56	
M08NM020	0,004	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10PW050		m2	EXT.COMPACT. MACADAM-12/18			
			Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas procedentes de machaqueo con aportación de las mismas tipo macadam con diámetros comprendidos entre 12-18 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un espesor medio de 5 cm., colocado.			
O01A070	0,009	h.	Peón ordinario	15,15	0,14	
P30PW180	0,050	m3	Macadam árido 12-18 mm.	20,47	1,02	
M08NM020	0,004	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10PW060		m2	RIEGO ASFÁLTICO			
			Riego asfáltico de imprimación con 1 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colocado.			
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
P30PW290	0,001	t.	Betún M.C.O.	266,57	0,27	
M08ES010	0,002	h.	Extend.lechada bituminosa 5 t.	78,69	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10PW070		m2	AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 4+2,5 cm.			
			Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de 2 capas de aglomerado asfáltico en caliente con betún B 60/70, la inferior, de 4 cm. de espesor y árido comprendido entre 0-20 mm. tipo G-20/s-20, y la otra, la superior, de 2,5 cm. de espesor con árido comprendido entre 0-12,5 mm. tipo D-12, colocado. incluso riego intermedio de imprimación.			
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P30PW190	0,120	t.	Aglomerado asfáltico G-20	41,48	4,98	
P30PW200	0,060	t.	Aglomerado asfáltico D-12	45,67	2,74	
P01PL020	0,001	t.	Betún B60/70 modif.elastómeros	397,29	0,40	
M08EA100	0,010	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,79	
M08RN010	0,015	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,12	
M08ES010	0,002	h.	Extend.lechada bituminosa 5 t.	78,69	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10PW080		m2	AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm.			
			Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente con betún b 60/70, de 5 cm. de espesor con árido comprendido entre 0-12,5 mm. Tipo D-12, colocado.			
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P30PW200	0,150	t.	Aglomerado asfáltico D-12	45,67	6,85	
P30PW295	0,001	t.	Betún b 60/70	266,57	0,27	
M08EA100	0,009	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	0,71	
M08RN010	0,013	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	8,10	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U10R REVESTIMIENTOS DEPORTIVOS						
SUBAPARTADO U10RV REVESTIMIENTOS VERTICALES						
U10RV010		m2	ENFOSCADO FRONTÓN			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río M-10 armado con malla de fibra de vidrio, sacado de aristas y ángulos, incluso bruñido con mortero de cemento 1:2 en paredes de frontón.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P13VS901	1,000	m2	Malla de fibra de vidrio	1,77	1,77	
A01MA010	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	0,56	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			20,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U10RV020		m2	REVOCO SQUASH			
			Revestimiento de paredes en squash con mortero de emulsiones sintéticas en color, armado con malla de fibra de vidrio, polvo de silicio y cuarzo, con 12 mm. de espesor aplicado con llana, incluso sacado de aristas y remates, colocado.			
O01A090	0,400	h.	Cuadrilla A	39,27	15,71	
P30PW240	0,015	m3	Mortero emulsión sintética	3.613,26	54,20	
P13VS901	1,000	m2	Malla de fibra de vidrio	1,77	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			71,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U10RV030		m2	PARED CRISTAL SQUASH			
			Pared de cristal de seguridad para zona de entrada a pista de squash, con p.p. de puerta de entrada de dos hojas con aperturas hacia el interior de pista, situada en su parte central y con cierre interior quedando a ras del cristal, incluyendo herrajes, material de fijación y sellado.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30PW250	1,000	m2	Pared squash securit planilux	415,92	415,92	
P30PW060	1,000	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	3,74	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			460,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS						
APARTADO U10S PISCINAS						
SUBAPARTADO U10SC EQUIPOS DE CONTROL						
U10SC010		ud	REGULADOR CLORO-pH			
			Regulador de cloro y pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de hipoclorito y ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con portaelectrodos para colocación en tubería, lectura digital con una cifra decimal, mv cl con dos cifras decimales, botón de regulación del punto de intervención pH set, de 4 hasta 10, cl set de 0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 50/60 hz, monofásica, colocado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO190	0,500	h.	Oficial 3ª Fontanero/Calefactor	18,08	9,04	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P30IC010	1,000	ud	Regulador cloro - pH	2.378,58	2.378,58	
P30IC020	1,000	ud	Pequeño material	9,97	9,97	
			TOTAL PARTIDA.....			2.411,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SC020		ud	DOSIFICADOR HIPOCLORITO			
			Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 10 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de hipoclorito sódico, montaje y colocación.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO190	0,500	h.	Oficial 3ª Fontanero/Calefactor	18,08	9,04	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P30IC030	1,000	ud	Dosificador hipoclorito	978,60	978,60	
P30IC040	1,000	ud	Depósito polietileno 200 l.	67,97	67,97	
P30IC050	1,000	ud	Tubos y accesorios	44,82	44,82	
P30IC020	1,000	ud	Pequeño material	9,97	9,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.124,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U10SC030		ud	DOSIFICADOR SULFATO ALÚMINA			
			Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 10 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de sulfato de alúmina, montaje y colocación.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO190	0,500	h.	Oficial 3ª Fontanero/Calefactor	18,08	9,04	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P30IC060	1,000	ud	Dosificador sulfato alúmina	978,62	978,62	
P30IC040	1,000	ud	Depósito polietileno 200 l.	67,97	67,97	
P30IC050	1,000	ud	Tubos y accesorios	44,82	44,82	
P30IC020	1,000	ud	Pequeño material	9,97	9,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.124,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10SC040		ud	ESTUCHE COMPARADOR CLORO pH			
			Estuche comparador para control de cloro y pH, compuesto por base rectangular de plástico transparente, donde van adosadas las células y colores estándar y 2 frascos de plástico, conteniendo las soluciones de ortotolidina y rojo fenol.			
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
P30IC070	1,000	ud	Estuche comparador cloro-pH	20,62	20,62	
			TOTAL PARTIDA.....			21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U10SD EQUIPOS DEPURACIÓN						
U10SD010		ud	EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5			
			Equipo de filtración compuesto por 2 filtros verticales de diámetro 2.340 mm., para un caudal de 179,5 m3/h. y un volumen de agua de 718 m3., construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 12,5 CV, 2 manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, 6 válvulas de mariposa, montaje, colocación y puesta en marcha.			
O01BO170	15,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	280,95	
O01BO180	15,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	277,05	
O01BO195	7,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	129,83	
O01BL200	1,500	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	27,93	
O01BL220	0,750	h.	Ayudante Electricista	16,12	12,09	
P30ID010	1,000	ud	Equipo filtración 718 m3 4 h.	36.728,98	36.728,98	
P30ID060	1,000	ud	Tub.válv.accesorios eq. 718 m3	1.426,06	1.426,06	
P30ID040	1,000	ud	Bridas, juntas, accesorios	147,68	147,68	
P30IC020	10,000	ud	Pequeño material	9,97	99,70	
			TOTAL PARTIDA.....			39.130,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U10SD020		ud	EQUIPO FILTRACIÓN 12,5x6			
			Equipo de filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm. para un caudal de 34 m3/h. y un volumen de agua de 68 m3., construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 5,5 CV, 2 manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, 6 válvulas de mariposa, montaje, colocación y puesta en marcha.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
O01BO195	5,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	86,55	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P30ID020	1,000	ud	Equipo filtración 68 m3 2 h.	5.359,81	5.359,81	
P30ID040	1,000	ud	Bridas, juntas, accesorios	147,68	147,68	
P30ID110	1,000	ud	Tub.válv.accesorios eq. 68 m3	475,34	475,34	
P30IC020	5,000	ud	Pequeño material	9,97	49,85	
			TOTAL PARTIDA.....			6.517,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U10SD030		ud	CONTADOR AGUA DEPURADA			
			Contador de paso total para tubería de diámetro 200 mm., con cuerpo de fundición fg25, diafragma de bronce, diseñado para derivar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y mecanismo de engranaje en plástico, material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, valvulería, tornillería, montaje, colocación y conexionado.			
O01BO170	4,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	74,92	
O01BO180	4,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	73,88	
O01BO195	2,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	34,62	
P30ID030	1,000	ud	Contador dim. 200 mm.	1.171,93	1.171,93	
P30ID040	1,000	ud	Bridas, juntas, accesorios	147,68	147,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.503,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SD040		ud	EQUIPO LIMPIAFONDOS			
			Equipo limpiafondos autónomo, formado por barredor de bronce con toma de 2", mango telescópico de 10 m., 25 m. de manguera autoflotante de 2", grupo motobomba autoaspirante de 2 CV y carro de transporte.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30ID050	1,000	ud	Equipo limpiafondos autónomo	2.184,31	2.184,31	
			TOTAL PARTIDA.....			2.185,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10SD050		ud	BOQUILLA DE IMPULSIÓN BRONCE			
			Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 2", con placa embellecedora de acero inoxidable 18/8 de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,16	
P30ID070	1,000	ud	Boquilla de impulsión bronce	29,34	29,34	
P30ID080	1,000	ud	Embellecedor acero inox. 25x25	41,14	41,14	
P30IE160	1,000	ud	Mortero expansivo	4,07	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			81,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10SD051		ud	BOQUILLA DE IMPULSIÓN ABS			
			Boquilla de impulsión en ABS, color blanco con juntas y tornillos, de rosca interior de 2", incluso montaje, colocación y recibido.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,16	
P30ID120	1,000	ud	Boquilla de impulsión ABS	7,87	7,87	
P30IE160	1,000	ud	Mortero expansivo	4,07	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10SD052		ud	BOQUILLA DE ASPIRACIÓN			
			Boquilla de aspiración en ABS, color blanco, con tapón, incluso juntas y tornillos, de rosca interior de 2", incluso montaje, colocación y recibido.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO195	0,125	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,16	
P30ID130	1,000	ud	Boquilla de aspiración ABS	8,12	8,12	
P30IE160	1,000	ud	Mortero expansivo	4,07	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U10SD055		ud	SKIMMER ABS BLANCO			
			Skimmer realizado en ABS, color blanco, con flotador de compuerta, clapeta reguladora de caudal y tapa redonda, rosca inferior de aspiración de 2" de diámetro, incluso conexionado al sumidero y tuberías de evacuación y aspiración, con parte proporcional de accesorios y válvula de regulación, incluso colocación y funcionando.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P30ID140	1,000	ud	Skimmer ABS blanco	40,09	40,09	
P30IC020	1,000	ud	Pequeño material	9,97	9,97	
			TOTAL PARTIDA.....			59,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SD060		ud	SUMIDERO FONDO			
			Sumidero de fondo antitorbellino, en poliéster de 315x315 mm. de diámetro de salida 110 mm. con placa embellecedora de acero inoxidable de 18/8 de 500x500 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
P30ID090	1,000	ud	Sumidero fondo poliéster	256,57	256,57	
P30ID100	1,000	ud	Embellecedor acero inox. 50x50	344,29	344,29	
P30IE160	1,000	ud	Mortero expansivo	4,07	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			622,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10SD070		m.	REJILLA 200 mm. ANCHO			
			Rejilla para canal de rebosadero tipo Munich, con textura antideslizante, en material plástico con un ancho de 200 mm., ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado y remates de esquina, incluso montaje y colocación.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P30IP090	1,000	m.	Rejilla mat. plástico 200 mm.	36,59	36,59	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10SD080		m.	REJILLA 340 mm. ANCHO			
			Rejilla para canal de rebosadero tipo Montreal, con textura antideslizante, en material plástico con un ancho de 340 mm., ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado y remates de esquina, incluso montaje y colocación.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P30IP100	1,000	m.	Rejilla mat. plástico 340 mm.	39,65	39,65	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SE EQUIPAMIENTO PISCINAS

U10SE010		m.	PLATAFORMA ELEVADA			
			Plataforma elevada con superficie antideslizante, construida en fibra de vidrio reforzada con estructura metálica en perfiles de aluminio, accesorios y tornillería en acero inoxidable, con soportes tipo pata de elefante en acero inoxidable, incluso montaje y colocación.			
O01A090	0,650	h.	Cuadrilla A	39,27	25,53	
P30IE240	1,000	m.	Plataforma est.met.-f.vidrio	456,79	456,79	
P30IE250	0,560	ud	Soporte a.inox.tipo elefante	662,61	371,06	
P30IE260	1,000	ud	Tacos y tornillos acero inox.	75,84	75,84	
			TOTAL PARTIDA.....			929,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U10SE020		ud	PODIO DE SALIDA H 400 MM			
			Podium de salida de 400 mm de altura, con estructura de acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.			
O01A090	0,750	h.	Cuadrilla A	39,27	29,45	
P30IE010	1,000	h.	Podio de salida tipo h 400m	915,72	915,72	
P30IE170	4,000	ud	Base empotrable con tornillo	27,58	110,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1.055,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SE021		ud	PODIO DE SALIDA H 700 MM			
			Podium de salida de 700 mm de altura, plataforma de salida de 500x500 mm mínimo, con escalón, y estructura de acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.			
O01A090	0,750	h.	Cuadrilla A	39,27	29,45	
P30IE011	1,000	ud	Podio de salida H 700 mm	1.171,18	1.171,18	
P30IE170	4,000	ud	Base empotrable con tornillo	27,58	110,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1.310,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10SE030		ud	PANEL DE GIRO			
			Panel de giro de 2.000x180 mm., con bastidor y chapa perforada en acero inoxidable, incluso soportes tipo candela en acero inoxidable, accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30IE020	1,000	ud	Panel de giro 2000x180 mm.	543,90	543,90	
P30IE030	2,000	ud	Soporte ac. inox. tipo candela	192,08	384,16	
P30IE180	2,000	ud	Base empotrable tipo tapeta	84,99	169,98	
P30IE160	2,000	ud	Mortero expansivo	4,07	8,14	
			TOTAL PARTIDA.....			1.145,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10SE040		ud	JUEGO SALIDA FALSA			
			Juego de salidas falsas formado por 2 barras de 2 m. de altura en acero inoxidable equipadas con anclajes, cuerda con flotadores y dispositivo de caída libre de la cuerda en caso de salida falsa, montaje, colocación y recibido.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30IE040	2,000	ud	Barra acero inox. 2 m.	104,02	208,04	
P30IE180	2,000	ud	Base empotrable tipo tapeta	84,99	169,98	
P30IE060	1,000	ud	Cuerdas y gallardetes	93,83	93,83	
P30IE160	2,000	ud	Mortero expansivo	4,07	8,14	
			TOTAL PARTIDA.....			519,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10SE050		ud	JUEGOS SEÑALIZACIÓN ESPALDA			
			Juego de señalización de espalda formado por 4 barras de 2 m. de altura en acero inoxidable equipado con anclajes, cuerdas y gallardetes de distintos colores, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30IE040	4,000	ud	Barra acero inox. 2 m.	104,02	416,08	
P30IE050	4,000	ud	Anclaje acero inoxidable	87,58	350,32	
P30IE060	2,000	ud	Cuerdas y gallardetes	93,83	187,66	
P30IE160	4,000	ud	Mortero expansivo	4,07	16,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.009,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U10SE060		ud	ANCLAJE CORCHERA			
			Anclaje telescópico para corchera en acero inoxidable, con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P30IE070	2,000	ud	Anclaje telescópico corchera	153,81	307,62	
P30IE160	2,000	ud	Mortero expansivo	4,07	8,14	
			TOTAL PARTIDA.....			335,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SE070		ud	CORCHERA 25 m.			
			Corchera modelo Moscú de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de varios colores unidos con cuerda de nylon de 7 mm., ganchos, guardacabos y tensores, colocada.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P30IE080	1,000	ud	Corchera 25 m.	582,78	582,78	
			TOTAL PARTIDA.....			586,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U10SE080		ud	ESCALERA AC. INOX. 4 PELDAÑOS			
			Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños, anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación, i/ puesta a tierra.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30IE090	1,000	ud	Escalera 4 peldaños a.inox.	232,20	232,20	
P30IE230	4,000	ud	Anclaje acero inox. escalera	34,62	138,48	
P30IE160	4,000	ud	Mortero expansivo	4,07	16,28	
E12ETI030	1,000	ud	T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.	134,84	134,84	
			TOTAL PARTIDA.....			561,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U10SE090		ud	PASAMANOS ASIMÉTRICO			
			Juego de pasamanos asimétricos en tubo de acero inoxidable de diámetro 43 mm., incluso anclajes, recibido de los mismos, montaje y colocación, i/puesta a tierra.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30IE100	2,000	ud	Pasamanos asimétrico a.inox.	115,28	230,56	
P30IE230	8,000	ud	Anclaje acero inox. escalera	34,62	276,96	
P30IE160	8,000	ud	Mortero expansivo	4,07	32,56	
E12ETI030	1,000	ud	T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.	134,84	134,84	
			TOTAL PARTIDA.....			753,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10SE100		ud	PEDILUVIO			
			Pediluvio formado por cajeado de tierras encachado de piedra machacada de 15 cm. de espesor, solera armada, zunchos y cimientos de hormigón HA-25/B/20/IIa armados, enfoscado y chapado con plaqueta de gres nacional de 24x11,50 cm. colocada con junta de 1 cm., piezas especiales, distribuidores y desagües de agua cromados, dos duchas en acero inoxidable (brazo y alcachofa) modelo Munich, sumidero de fondo cromado de 25x25 cm., medidas totales del pediluvio 3,20x3,60 m., incluso tuberías de PVC y válvulas de esfera en suministro y desagüe, todo colocado.			
O01A090	16,000	h.	Cuadrilla A	39,27	628,32	
P01AG060	2,304	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	25,80	
P01HCA088	3,328	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	197,75	
P30IG040	2,400	m2	Encofrado madera en muros	25,56	61,34	
P30IE190	11,300	m2	Revestimiento gres nacional	49,03	554,04	
P30IE200	2,000	ud	Boquilla impulsión 12,5x12,5 cm.	46,46	92,92	
P30IE210	2,000	ud	Rebosadero 12,5x12,5 cm.	46,46	92,92	
P30IE220	2,000	ud	Brazo ducha acero inox.	212,85	425,70	
P30AW130	1,000	ud	Sumidero acero inox.25x25 cm.	92,98	92,98	
P30AW140	5,000	ud	Tubería-válvula corte 50 cm.	42,14	210,70	
E12ETI030	1,000	ud	T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.	134,84	134,84	
A01MA090	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	73,18	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2.519,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SE110		m.	TOBOGÁN RÍGIDO Tobogán acuático en fibra de vidrio estratificada con resina de poliéster en color a elegir con medida exterior de canal de 1,16 m. y profundidad 0,60 m., formado por piezas curvas con bridas de unión, tornillería de acero galvanizada y tratamiento de juntas con silicona, bañera de salida y entrada con todos sus accesorios, montaje y colocación .			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30IE110	1,000	m.	Tobogán poliéster altura 1,30	1.023,13	1.023,13	
P30IE120	1,000	ud	Piezas especiales	42,87	42,87	
P30IE130	1,000	ud	Bridas-tornillería	144,66	144,66	
P30IE140	1,000	ud	Parte de bañera de entrada	30,34	30,34	
P30IE150	1,000	ud	Sellados de juntas	9,95	9,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1.290,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SF PISCINAS PREFABRICADAS

U10SF010		ud	PISCINA POLIÉSTER 6,30x3,30 m. Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 6,30x3,30x1,30 a 1,60m., incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.			
O01A090	30,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.178,10	
P01AG130	23,400	m3	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	10,51	245,93	
P30IF010	1,000	ud	Piscina poliéster 6,30x3,30x1,30 a 1,60	6.546,13	6.546,13	
P30IF040	1,000	ud	Equ.filtración 6,30x3,30x1,30 a 1,60 comp.	1.886,92	1.886,92	
P30IF070	1,000	ud	Arqueta prefab. poliéster	991,55	991,55	
P30IF080	1,000	ud	Piedra de coronación colocada pisc. 6,30x3,30	560,34	560,34	
P01HCA088	2,080	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	123,59	
M05EN030	8,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	440,32	
M07CB010	16,000	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	480,16	
M02GE025	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	239,18	
			TOTAL PARTIDA.....			12.692,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U10SF020		ud	PISCINA POLIÉSTER 7,70x3,90 m. Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 7,70x3,90x1,20 a 1,70 m., incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.			
O01A090	30,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.178,10	
M05EN030	8,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	440,32	
M07CB010	16,000	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	480,16	
M02GE025	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	239,18	
P01AG130	25,800	m3	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	10,51	271,16	
P30IF020	1,000	ud	Piscina poliéster 7,70x3,90x1,20 a 1,70	7.927,80	7.927,80	
P30IF050	1,000	ud	Equ.filtración 7,70x3,90x1,20 a 1,70 comp.	2.112,24	2.112,24	
P30IF070	1,000	ud	Arqueta prefab. poliéster	991,55	991,55	
P30IF090	1,000	ud	Piedra de coronación colocada pisc. 7,70x3,90	610,59	610,59	
P01HCA088	3,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	178,26	
			TOTAL PARTIDA.....			14.429,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SF030		ud	PISCINA POLIÉSTER 9,20x4,10 m. Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 9,20x4,10x1,80 m., incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.			
O01A090	40,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.570,80	
P01AG130	34,200	m3	Gravilla 12/18 mm. machaqueo	10,51	359,44	
P30IF030	1,000	ud	Piscina poliéster 9,20x4,10x1,80	9.644,47	9.644,47	
P30IF060	1,000	ud	Equ.filtrac. 9,20x4,10x1,8 comp.	2.112,24	2.112,24	
P30IF070	1,000	ud	Arqueta prefab. poliéster	991,55	991,55	
P30IF100	1,000	ud	Piedra de coronación colocada pisc. 9,20x4,10	656,95	656,95	
P01HCA088	3,770	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	224,01	
M05EN030	12,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	660,48	
M07CB010	20,000	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	600,20	
M02GE025	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	478,36	
			TOTAL PARTIDA.....			17.298,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SG GUNITADOS PISCINAS

U10SG010		m2	HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm. Hormigón proyectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x15x10, encofrado posterior, todo colocado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30IG010	0,150	m3	Hormigón árido medio M.F.2,95	229,57	34,44	
P03AM440	2,000	m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	6,21	12,42	
P30IG030	1,000	m2	Encofrado tabicón H/D 25x12x8	11,73	11,73	
M10HG010	0,700	h.	Gunitadora de hormigón 24 CV	13,17	9,22	
			TOTAL PARTIDA.....			91,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10SG020		m2	HORMIGÓN GUNITADO ESP.20 cm. Hormigón proyectado gunitado de 20 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x15x10, encofrado posterior, todo colocado.			
O01A030	0,660	h.	Oficial primera	16,08	10,61	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01A070	0,660	h.	Peón ordinario	15,15	10,00	
P30IG010	0,200	m3	Hormigón árido medio M.F.2,95	229,57	45,91	
P03AM410	2,000	m2	ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,12	4,24	
P30IG030	1,000	m2	Encofrado tabicón H/D 25x12x8	11,73	11,73	
M10HG010	0,930	h.	Gunitadora de hormigón 24 CV	13,17	12,25	
			TOTAL PARTIDA.....			105,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U10SP REMATES PREFABRICADOS						
U10SP010		m.	REBOSADERO GRES IMP. ZURICH			
			Rebosadero de piscina con nivel desbordante tipo Zurich, formado por cuatro plaquetas de borde de gres de importación alemán con acabado en sistema Zurich de 244x119/50x20 mm., doce plaquetas de gres de 244x119x15 mm. con superficie antideslizante ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, llagueado y relleno de juntas con mortero especial extrafino, a base de cemento y árido de mármol, con piezas especiales, colocado.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P30IP110	4,000	ud	Pieza gres 55410/563 Imp.	19,60	78,40	
P30IP130	4,000	ud	Pieza gres 53130/900 Imp.	1,43	5,72	
P30IP140	4,000	ud	Pieza gres 53136/900 Imp.	1,90	7,60	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
P30PW040	0,158	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,07	
P30PW060	0,158	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	0,59	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			108,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10SP020		m.	REBOSADERO GRES IMP. FINLANDÉS			
			Rebosadero de piscina con nivel desbordante tipo finlándes, formado por cuatro plaquetas de borde de gres de importación alemán con acabado en sistema finlándes de 244x119x39/15 mm., doce plaquetas de gres de 244x119x15 mm. con superficie ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, llagueado y relleno de juntas con mortero especial extrafino, a base de cemento y árido de mármol, con piezas especiales, colocado.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P30IP120	4,000	ud	Pieza gres 55730/99 Imp.	8,58	34,32	
P30IP130	4,000	ud	Pieza gres 53130/900 Imp.	1,43	5,72	
P30IP140	4,000	ud	Pieza gres 53136/900 Imp.	1,90	7,60	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
P30PW040	0,125	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,05	
P30PW060	0,125	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	0,47	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SP030		m.	REBOSADERO GRES ZURICH			
			Rebosadero de piscina con nivel desbordante tipo Zurich, formado por cuatro plaquetas de borde de gres nacional con acabado en sistema Zurich de 240x115 mm. con 14 mm. de espesor y moño de 22 mm. de altura, doce plaquetas de gres de 240x115 mm. con superficie antideslizante ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm., entre piezas, llagueado y relleno de juntas con mortero especial extrafino, a base de cemento y árido de mármol, con piezas especiales, colocado.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P30IP010	4,000	ud	Pieza gres tipo zurich 2701A	9,08	36,32	
P30IR010	12,000	ud	Plaqueta gres 24-11,5 cm. 2401	0,69	8,28	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
P30PW040	0,158	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,07	
P30PW060	0,158	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	0,59	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U10SP040		m.	REBOSADERO GRES FINLANDÉS			
			Rebosadero de piscina con nivel desbordante tipo finlandés formado por cuatro plaquetas de borde de gres nacional con acabado en sistema finlandés de 240x115 mm. con 25 mm. de espesor y ranura de 25 mm. de profundidad, doce plaquetas de gres de 240x115 mm. con superficie ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm. entre piezas, llagueado y relleno de juntas con mortero especial extrafino, a base de cemento y árido de mármol, con piezas especiales, colocado.			
O01A030	0,270	h.	Oficial primera	16,08	4,34	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P30IP020	4,000	ud	Pza.gres tipo finlandés 2601A	6,96	27,84	
P30IP030	12,000	ud	Pieza gres 24x11,5 ranurada	0,69	8,28	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
P30PW040	0,125	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,05	
P30PW060	0,125	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	0,47	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10SP050		m.	REBOSADERO H/PREFAB. ZURICH			
			Rebosadero de piscina con nivel desbordante tipo Zurich, formado por una pieza de hormigón prefabricado con acabado en china lavada de colmenar, cepillada, de 365 mm. de ancho y 50 mm. de espesor con moño de 22 mm. de altura, antideslizante, recibida con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, incluso tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P30IP040	1,000	m.	Rebosadero horm.pref. zurich	10,48	10,48	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SP060		m.	REBOSADERO H/PREFAB. FINLANDÉS Rebosadero de piscina con nivel desbordante tipo finlandés, formado por una pieza de hormigón prefabricado con acabado en china lavada de colmenar, cepillada, de 365 mm. de ancho y 50 mm. de espesor con ranura de 25 mm. de profundidad, antideslizante, recibida con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, incluso tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P30IP050	1,000	m.	Rebosad. horm. pref. finlandés	11,83	11,83	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U10SP070		m.	BORDE HORMIGÓN PREFABRICADO Borde de piscina, formado por albardilla de hormigón prefabricado con acabado en china lavada de colmenar, cepillada, de 500 mm. de ancho y 50 mm. de espesor, antideslizante, recibida con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, incluso tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30IP060	1,000	m.	Borde horm.pref. 500x50 mm.	9,59	9,59	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U10SP080		m.	CANAL.GRES REJ.SINT.MUNICH Revestimiento de canaleta tipo Munich con plaqueta de gres nacional esmaltada recibida con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, colocada con junta de 1 cm. entre piezas, llagueado y relleno de juntas con mortero especial extrafino, incluso piezas especiales de fondo y apoyo de rejilla, rejilla con textura antideslizante en material plástico de 200 mm. de ancho con piezas especiales de esquina, montaje y colocación.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P30IP070	4,000	ud	Pieza gres fondo canal 5001A	20,09	80,36	
P30IP080	8,000	ud	Pieza gres apoyo rej. 2311A	1,62	12,96	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,001	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,15	
P30PW040	0,165	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,07	
P30PW060	0,165	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	0,62	
P30IP090	1,000	m.	Rejilla mat. plástico 200 mm.	36,59	36,59	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			150,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SP090		m.	CANALETA REJILLA HOR.MONTREAL			
			Formación de canaleta tipo Montreal, compuesta por enfoscado y bruñido interiormente con ángulos redondeados, revestimiento con poliéster reforzado con fibra de vidrio y rejilla con textura antideslizante en material plástico de 340 mm. de ancho con piezas especiales de esquina, montaje y colocación.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P30IR070	0,750	kg	Resina de poliéster	8,49	6,37	
P30IR080	1,000	m2	Malla fibra de vidrio	2,74	2,74	
P30IP100	1,000	m.	Rejilla mat. plástico 340 mm.	39,65	39,65	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
A01MA010	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	1,12	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SR REVESTIMIENTOS PISCINAS

U10SR010		m2	REV.GRES IMP. 244x119x6 mm.			
			Revestimiento de suelo y paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres de importación alemán, esmaltado en paredes y antideslizante en suelos, de 244x119x6 mm., recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, llagueado y relleno de juntas con mortero especial extrafino, a base de cemento y árido de mármol, juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, en color a elegir, piezas especiales, marcaje y señalización de calles en plaquetas en distinto color colocado.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P30IR100	9,000	ud	Pieza esm. gres imp. 244x119x6	0,92	8,28	
P30IR110	23,000	ud	Pieza ant. gres imp. 244x119x6	1,08	24,84	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,002	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,30	
P30PW040	0,500	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,22	
P30PW060	0,500	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	1,87	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			55,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U10SR020		m2	REV.GRES NACIONAL 24x11,5 cm.			
			Revestimiento de suelo y paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres nacional, esmaltado en paredes y antideslizante en suelos, de 24x11,5 cm., recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm. entre piezas, llagueado y relleno de juntas con mortero especial extrafino, a base de cemento y árido de mármol, juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, en color a elegir, piezas especiales, marcaje y señalización de calles en plaquetas en distinto color colocado.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P30IR010	32,000	ud	Plaqueta gres 24-11,5 cm. 2401	0,69	22,08	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30IR030	0,002	m3	Mortero especial extrafino	148,92	0,30	
P30PW040	0,500	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,43	0,22	
P30PW060	0,500	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,74	1,87	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10SR030		m2	REVESTIMIENTO VÍTREO			
			Revestimiento vítreo (gresite) en vasos de piscinas, formado por paneles de 354x354 mm. y 256 baldosas de 22x22 mm., en color a elegir, recibidas con pegamento especial, incluso limpieza, enlechado con cemento blanco BL-II 42,5 R, formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado.			
O01A090	0,330	h.	Cuadrilla A	39,27	12,96	
P30IR040	1,000	m2	Revestimiento vitraico 25x25 mm.	20,34	20,34	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
A01AA080	0,005	m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R	356,35	1,78	
A01AL080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	148,90	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10SR040		m2	REVESTIMIENTO POLIÉSTER			
			Revestimiento de vaso de piscina con poliéster reforzado con fibra de vidrio en cinco capas, una capa de resina de poliéster, dos capas de fibra de vidrio impregnadas en resina de poliéster, dos capas de terminación con de resina parafinada en color y marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P30IR070	2,500	kg	Resina de poliéster	8,49	21,23	
P30IR080	3,000	m2	Malla fibra de vidrio	2,74	8,22	
P30IR090	0,500	kg	Resina poliéster parafinada	11,84	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			47,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO U10T PISTAS DE ATLETISMO

SUBAPARTADO U10TE ENCINTADOS

U10TE010		m.	CANALETA POLIÉSTER			
			Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 155x269 mm., con hendidura superior y canal interior para recogida del agua, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P01HCA088	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	2,67	
P30AE010	1,000	m.	Canaleta hor.polímero 155x249	30,05	30,05	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10TE020		m.	CANALETA HORMIGÓN			
			Canaleta prefabricada de hormigón de medidas 170x200 mm., con hendidura superior y canal interior para recogida del agua, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P01HCA088	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	2,67	
P30AE020	1,000	m.	Canaleta hormigón 170x200	16,00	16,00	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10TE030		m.	BORDILLO HORMIGÓN			
			Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación, nivelación, llagueado y remates.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P01HCA088	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	2,67	
P30AE030	1,000	m.	Bordillo hormigón 25x12 b/c	3,21	3,21	
M05EN030	0,035	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,93	
M07CB010	0,035	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	1,05	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U10TE040		m.	CANALETA POLIÉSTER HIERB.ARTF.			
			Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 249x155 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P01HCA088	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	2,67	
P30AE050	1,000	m.	Canaleta-rej. 249x155 hor.pol.	42,92	42,92	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			57,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10TE050		m.	BORDILLO POLIÉSTER/CAUCHO			
			Bordillo prefabricado de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 50x250 mm. en piezas de 1 m. de longitud, con canto superior revestido de caucho (negro/blanco), incluso piezas especiales, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P01HCA088	0,045	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	2,67	
P30AE040	1,000	m.	Bord.hor.polímero 5x25 caucho	45,44	45,44	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB010	0,030	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,90	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U10TP PAVIMENTOS						
U10TP010		m2	PAV. DEP. IN SITU MACIZO 13 mm.			
			Pavimento de material sintético para exteriores, formado por resinas de poliuretano con un máximo del 20% de granulado de caucho de granulometría entre 1-3 mm., extendido en estado líquido de 10 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30AP010	1,000	m2	Pav. in situ maz.poliuret.13 mm.	70,68	70,68	
			TOTAL PARTIDA.....			79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U10TP020		m2	PAV. DEP. IN SITU BICAPA 13 mm.			
			Pavimento de material sintético para exteriores bicapa, formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30AP020	1,000	m2	Pav. in situ bicapa 13 mm.	42,89	42,89	
			TOTAL PARTIDA.....			51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U10TP030		m2	PAV. DEP. IN SITU PROYECTADO			
			Pavimento de material sintético para exteriores proyectado, formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de espesor, proyectado de 2 capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M. En color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30AP030	1,000	m2	Pav. in situ proyectado 13 mm.	32,45	32,45	
			TOTAL PARTIDA.....			41,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U10TP040		m2	PAV. DEP. PREFAB. 12 mm. DD			
			Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado, formado por dos capas, la superior en color de 6 mm. de espesor con una dureza shore-50+-5 y la inferior de color negro de 6 mm. de espesor con una dureza shore-40+-5, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma poliisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30AP040	1,000	m2	Pav. prefac.maz.XDD 12 mm.	63,59	63,59	
			TOTAL PARTIDA.....			76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10TP050		m2	PAV. DEP. PREFAB. 12 mm.			
			Pavimento deportivo sintético prefabricado formado por dos capas, la superior de 4 mm. en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior de 8 mm. de espesor en color negro conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma poliisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
O01A090	0,110	h.	Cuadrilla A	39,27	4,32	
P30PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,50	4,50	
P30PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	7,43	3,72	
P30AP050	1,000	m2	Pav.prefac.maz.polisop. 12 mm.	46,32	46,32	
			TOTAL PARTIDA.....			58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10TS SEÑALIZACIÓN

U10TS010		ud	PINT.PISTA ATLETISMO 6 CALLES			
			Pintado de todas las líneas de una pista de atletismo de 6 calles, con pintura especial de 5 cm. de ancho, continua o discontinua, según normas de la R.F.E.A.			
P30AS010	1,000	ud	Pint.pista atletismo 6 calles	10.816,65	10.816,65	
			TOTAL PARTIDA.....			10.816,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10TS020		ud	SEÑALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN			
			Marcaje de los diferentes lugares de salida, colocación de vallas, zonas y prezonas de relevos, número de calles, con pintura especial, y señalización con placas de aluminio extrusionado, según normas de la R.F.E.A., incluyendo la homologación de la pista por dicha Federación.			
P30AS020	1,000	ud	Señalización-marcaje 6 calles	7.203,70	7.203,70	
P30AS030	1,000	ud	Homologación R.F.E.A.6 calles	1.986,41	1.986,41	
			TOTAL PARTIDA.....			9.190,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U10TS030		m.	BORDILLO ALUMINIO			
			Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x50 mm. con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P30AS040	1,000	m.	Bordillo duraluminio 40x50 mm.	11,80	11,80	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10TS040		m.	BORDILLO ALUMINIO-CAUCHO			
			Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x50 mm. con remate superior de caucho con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P30AS060	1,000	m.	Bordillo aluminio-caucho	29,83	29,83	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10TS050		m.	REMATE DE BORDE CAUCHO			
			Remate de caucho negro de dimensiones 60x19 mm., con rebaje de 25x14 mm. para remate longitudinal del pavimento prefabricado, incluso cortes y remates, pegado sobre bordillo de hormigón con adhesivo especial, colocado.			
O01A090	0,050	h.	Cuadrilla A	39,27	1,96	
P30AS050	1,000	m.	Remate caucho 60x19 mm.	9,15	9,15	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10TW VARIOS

U10TW010		ud	CÍRCULO DE PESO			
			Círculo de peso de 213,5 cm., en una plataforma recercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento de mortero 1:3 rugoso y 3,5 cm. de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm., perfil metálico atornillado a solera, contenedor de poliéster, todo pintado de blanco, incluso marcaje del mismo, según reglamento R.F.E.A.,colocado.			
O01A090	3,500	h.	Cuadrilla A	39,27	137,45	
P30AE030	12,000	m.	Bordillo hormigón 25x12 b/c	3,21	38,52	
P01AA030	1,350	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,28	
P30PW010	9,000	m2	Lámina de polietileno 120 gr.	0,61	5,49	
P01HCA088	2,430	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	144,39	
P30AW330	6,000	ud	Tubo PVC presión 20 mm.	0,68	4,08	
P30AW020	1,000	ud	Cir. metálico 213,52 galv.-pin	240,23	240,23	
P30AW030	1,000	ud	Contenedor poliéster	58,80	58,80	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
A01MA010	0,133	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	14,86	
			TOTAL PARTIDA.....			667,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10TW020		ud	CÍRCULO DISCO MARTILLO			
			Círculo para disco y martillo, uno de 250 cm. y otro de 213 cm., ubicados dentro de una plataforma rectangular, recercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento de mortero 1:3 rugoso y 3,5 cm. de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm. en cada círculo, perfiles metálicos atornillados a solera, todo pintado de blanco, incluso marcaje de los mismos, según reglamento R.F.E.A., colocado.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P30AE030	18,300	m.	Bordillo hormigón 25x12 b/c	3,21	58,74	
P01AA030	2,966	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	48,94	
P30PW010	19,780	m2	Lámina de polietileno 120 gr.	0,61	12,07	
P01HCA088	4,613	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	274,10	
P30AW330	12,000	ud	Tubo PVC presión 20 mm.	0,68	8,16	
P30AW020	1,000	ud	Cir. metálico 213,52 galv.-pin	240,23	240,23	
P30AW040	1,000	ud	Cir. metálico 250 galv-pint.	275,82	275,82	
P30PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,08	2,16	
A01MA010	0,305	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	34,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.229,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10TW030		ud	FOSO CAÍDA SALTOS			
			Foso de caída para saltos de longitud y triple de 8x4,30 m. interiores, con canaleta perimetral para desagüe, enfoscada y bruñida interiormente con rejilla de acero galvanizado, acabada con rejilla de caucho negro, tablón de madera de 10x10 cm. con esquina redondeada pintada sobre zuncho de hormigón, incluso relleno del foso con arena fina y serrín, según reglamento R.F.E.A., colocado.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P01HCA088	20,160	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1.197,91	
P30AW050	20,900	m.	Canaleta horm.prefabricada	30,05	628,05	
P30AW060	20,900	m.	Rejilla tramex galvanizada	84,13	1.758,32	
P30AW070	20,900	m.	Rejilla caucho negro	48,93	1.022,64	
P30AW080	4,300	m.	Tablón madera pintado 10x10	4,68	20,12	
P01AA030	10,320	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	170,28	
P30AW090	100,000	kg	Serrín	0,17	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			5.285,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10TW040		ud	TABLA DE BATIDA			
			Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de nivelación embutida en caja de hormigón, conjunto de tabla con plastilina recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P01HCA088	0,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	5,94	
P30AW100	1,000	ud	Tabla de batida completa	226,37	226,37	
			TOTAL PARTIDA.....			271,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10TW050		ud	CAJETÍN DE PÉRTIGA			
			Cajetín de pértiga en chapa metálica de 2,5 mm. de espesor galvanizada con patillas de anclaje y tubos de desagüe, anclada en caja de hormigón con tapa metálica recubierta de hormigón sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P01HCA088	0,080	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	4,75	
P30AW110	1,000	ud	Cajetín de pértiga c/tapa	130,04	130,04	
			TOTAL PARTIDA.....			174,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U10TW060		ud	RÍA DE OBSTÁCULOS DE HORMIGÓN			
			Ría de obstáculos formada por excavación de tierras, solera y muros de hormigón armado, enfoscada y bruñida, relleno de tierras en trasdos, sumidero de fondo en acero inoxidable, tubería de PVC rígido y llave de corte en desagüe, obstáculo elevado mediante soportes metálicos formado por tablón de madera de una sola pieza de 12,7x12,7 cm., seco, alquitranado y pintado, incluso pintado interior de la misma según reglamento R.F.E.A. colocada.			
O01A090	16,000	h.	Cuadrilla A	39,27	628,32	
P01HCA088	5,074	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	301,50	
P30IG040	5,940	m2	Encofrado madera en muros	25,56	151,83	
P30AW130	1,000	ud	Sumidero acero inox.25x25 cm.	92,98	92,98	
P30AW140	1,000	ud	Tubería-válvula corte 50 cm.	42,14	42,14	
P30AW150	1,000	ud	Obstaculo mad.pint.c/soportes	584,20	584,20	
P01AG060	2,940	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	32,93	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01MA010	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	5,59	
U10VP020	5,940	m2	PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS	9,16	54,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.896,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10TW070		ud	JAULA DISCO MARTILLO			
			Jaula móvil para lanzamiento de disco y martillo tangenciales, formada por soportes de acero galvanizado y pintado, con red de malla de 44x44 mm. e hilo de 3 mm., incluso tubo superior de coronación, bastidores en puertas móviles, contrapesos, montaje y colocación, según reglamento R.F.E.A.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P30AW160	1,000	ud	Jaula disco martillo reglamen.	7.679,96	7.679,96	
			TOTAL PARTIDA.....			7.710,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10TW080		ud	POSTES DE LLEGADA			
			Juego de postes de llegada en tubo metálico de 40x20 mm., pintado en blanco, incluso anclajes, montaje y colocación, según reglamento R.F.E.A.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
P30AW170	2,000	ud	Poste llegada	35,48	70,96	
P01HCA088	0,054	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	3,21	
P30EG010	2,000	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	19,18	
			TOTAL PARTIDA.....			109,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10TW090		m.	BARANDILLA METÁLICA			
			Barandilla metálica formada por 3 tubos metálicos horizontales de 50 mm. de diámetro y pies derechos en tubo de 90x45 mm. con embellecedores, todo galvanizado, montaje, colocación y atornillado con tacos y tornillos metálicos de expansión.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
P30AW180	1,000	m.	Barandilla metálica galvanizada	64,53	64,53	
P30PW310	4,000	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			78,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10TW100		m.	BARANDILLA ALUMINIO			
			Barandilla formada por tubo de aluminio de diámetro 50 mm. en postes y pasamanos, incluso piezas especiales de unión en aluminio fundido, tornillería en acero inoxidable, montaje, colocación y recibido con mortero expansivo.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P30AW320	1,000	m.	Barandilla aluminio	69,90	69,90	
P30PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	1,01	1,01	
P30PW320	2,000	ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	0,99	1,98	
P30IE160	1,000	ud	Mortero expansivo	4,07	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U10TW110		ud	TACO DE SALIDA			
			Taco de salida de alta competición con desplazamiento y ajuste instantáneo de bloques, compuesto por 2 bloques ergo 7 sobre cremallera, con punta de aluminio, doble regla de medida con 20 posiciones de 3 en 3 cm., chapa con punta en la parte delantera y trasera de acero tratado, parte trasera en forma de t y anclaje de 17 puntas, según normas de la I.A.A.F.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30AW190	1,000	ud	Taco de salida super élite	400,82	400,82	
			TOTAL PARTIDA.....			402,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10TW120		ud	VALLA PARA OBSTÁCULOS			
			Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones reglamentarias de la I.A.A.F., con sistema de ajuste en altura no saliente instantáneo por bola en acero inoxidable y muelle con preselección de alturas reglamentarias a 0,762, 0,84, 0,914, 1,00 y 1,67 m. y contrapesos inferiores.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30AW200	1,000	ud	Valla obstáculo alta competic.	102,16	102,16	
			TOTAL PARTIDA.....			103,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10TW130		ud	JUEGO SALTO ALTURA			
			Juegos de postes para salto de altura golden cup, según normas de la I.A.A.F., en aleación ligera anodizada, a excepción del apoyo lastrado, apoyo sin pie sobre la superficie de impulso, ajuste de la verticalidad por elevadores, despliegue del poste con inmovilización por manguitos de ajuste, lectura directa e individual sobre cada poste en caja carenada, listón de fibra de vidrio de 4 m. de longitud y medidor de altura metálico para 2,50 m.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30AW210	1,000	ud	Juego postes altura	3.485,24	3.485,24	
P30AW220	1,000	ud	Listón altura 4 m.	107,95	107,95	
P30AW230	1,000	ud	Medidor altura	232,40	232,40	
			TOTAL PARTIDA.....			3.833,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U10TW140		ud	ÁREA CAÍDA SALTO ALTURA			
			Zona de caída para salto de altura de 5x4x0,67 m., constituida por tres bloques de espuma enjaretados con fundas individuales y tapiz antipuntas de 7 cm. de espesor, reja de ventilación lateral, conforme la normativa I.A.A.F.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P30AW240	1,000	ud	Área caída 5x4x0,67 m.	11.592,78	11.592,78	
P30AW300	1,000	ud	Lona protección caída altura	732,35	732,35	
			TOTAL PARTIDA.....			12.340,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U10TW150		ud	JUEGO SALTO PÉRTIGA			
			Juego de postes de salto de pértiga competición internacional, conforme a las normas I.A.A.F., base carenada protegiendo 12 ruedas montadas sobre rodamientos a bolas y equipadas con bandas de caucho, base pesada con perfil en forma de u formando raíles y equipado con una empuñadura y 2 ruedas de ajuste, postes en perfil de aluminio extrusionado con lectura entre 2 y 6,30, mecanismos inoxidables, visualización de la altura del suelo con lectura directa de una cinta contrastada a través de indicador traslúcido, listón de fibra de vidrio de 4,50 m. de longitud, elevador de listón en aluminio y medidor para salto de 6,10 m.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P30AW250	1,000	ud	Juego postes pértiga	8.513,41	8.513,41	
P30AW260	4,000	ud	Listón pértiga 4,5 m.	117,12	468,48	
P30AW270	1,000	ud	Elevador de listón	160,62	160,62	
P30AW280	1,000	ud	Medidor pértiga 6,10 m.	317,72	317,72	
			TOTAL PARTIDA.....			9.475,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10TW160		ud	ÁREA CAÍDA SALTO PÉRTIGA			
			Zona de caída para salto de pértiga competición internacional de 6,20x5x0,77 m., constituida por siete bloques de espuma enjaretados con fundas individuales y tapiz de recubrimiento doble de 7 cm. de espesor, con rejas laterales de ventilación, conforme la normativa I.A.A.F.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P30AW290	1,000	ud	Área caída 6,2x5x0,77 m.	19.038,05	19.038,05	
P30AW310	1,000	ud	Lona protección caída pértiga	1.546,99	1.546,99	
			TOTAL PARTIDA.....			20.607,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO U10V MARCAJES

SUBAPARTADO U10VM MARCAJE CAMPOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM010		ud	MARCAJE BALONMANO PINT. ACRÍL.			
			Marcaje y señalización de campo de balonmano de 20x40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.			
O01BP230	9,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	151,29	
O01BP240	9,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	146,43	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P30SM010	11,000	kg	Pintura especial	7,65	84,15	
P30SM020	22,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	39,60	
			TOTAL PARTIDA.....			489,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM020		ud	MARCAJE BALONMANO CINTA			
			Marcaje y señalización de campo de balonmano de 20x40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.			
O01BP230	9,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	151,29	
O01BP240	9,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	146,43	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P30SM050	8,000	ud	Rollo cinta marcaje 33 m.	1,60	12,80	
P24RO020	11,000	kg	Pintura acrílica de secado	5,56	61,16	
			TOTAL PARTIDA.....			439,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM030		ud	MARCAJE BALONMANO PINT. POLIURET.			
			Marcaje y señalización de campo de balonmano de 20x40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura de poliuretanada en interiores.			
O01BP230	9,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	151,29	
O01BP240	9,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	146,43	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P24QD010	11,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	66,22	
P24QD020	11,000	kg	Catalizador	7,22	79,42	
P30SM020	22,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	39,60	
			TOTAL PARTIDA.....			551,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM040		ud	MARCAJE BALONCESTO 15,10x28,10 m. PINT. ACRÍL. Marcaje y señalización de campo de baloncesto de 15,10x28,10 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.			
O01BP230	9,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	151,29	
O01BP240	9,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	146,43	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P30SM010	10,000	kg	Pintura especial	7,65	76,50	
P30SM020	20,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	36,00	
			TOTAL PARTIDA.....			478,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U10VM050		ud	MARCAJE BALONCESTO 15,10x28,10 m. CINTA Marcaje y señalización de campo de baloncesto de 15,10x28,10 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.			
O01BP230	9,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	151,29	
O01BP240	9,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	146,43	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P30SM050	9,000	ud	Rollo cinta marcaje 33 m.	1,60	14,40	
P24RO020	10,000	kg	Pintura acrílica de secado	5,56	55,60	
			TOTAL PARTIDA.....			435,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U10VM060		ud	MARCAJE BALONCESTO 15,10x28,10 m. PINT. POLIURET. Marcaje y señalización de campo de baloncesto de 15,10x28,10 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores.			
O01BP230	9,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	151,29	
O01BP240	9,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	146,43	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P24QD010	10,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	60,20	
P24QD020	10,000	kg	Catalizador	7,22	72,20	
P30SM020	22,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	39,60	
			TOTAL PARTIDA.....			537,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U10VM070		ud	MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. PINT. ACRÍL. Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.			
O01BP230	5,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	84,05	
O01BP240	5,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	81,35	
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P30SM010	8,000	kg	Pintura especial	7,65	61,20	
P30SM020	16,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	28,80	
			TOTAL PARTIDA.....			293,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM080		ud	MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. CINTA			
			Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.			
O01BP230	5,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	84,05	
O01BP240	5,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	81,35	
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P30SM050	4,000	ud	Rollo cinta marcaje 33 m.	1,60	6,40	
P24RO020	8,000	kg	Pintura acrílica de secado	5,56	44,48	
			TOTAL PARTIDA.....			254,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U10VM090		ud	MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. PINT. POLIURET.			
			Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada en interiores.			
O01BP230	5,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	84,05	
O01BP240	5,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	81,35	
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P24QD010	8,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	48,16	
P24QD020	8,000	kg	Catalizador	7,22	57,76	
P30SM020	16,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	28,80	
			TOTAL PARTIDA.....			338,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

U10VM100		ud	MARCAJE TENIS 10,97x23,77 m.			
			Marcaje y señalización de campo de tenis de 10,97x23,77 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.			
O01BP230	6,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	100,86	
O01BP240	6,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	97,62	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P30SM010	8,000	kg	Pintura especial	7,65	61,20	
P30SM020	16,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	28,80	
			TOTAL PARTIDA.....			333,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10VM110		ud	MARCAJE TENIS 10,97x23,77 m. PINT. POLIURET.			
			Marcaje y señalización de campo de tenis de 10,97x23,77 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores.			
O01BP230	6,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	100,86	
O01BP240	9,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	146,43	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P24QD010	8,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	48,16	
P24QD020	8,000	kg	Catalizador	7,22	57,76	
P30SM020	16,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	28,80	
			TOTAL PARTIDA.....			427,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM120		ud	MARCAJE CAMPO FÚTBOL			
			Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P30SM030	50,000	kg	Cal	0,48	24,00	
P30SM040	1,000	ud	Testigos P.V.C.	48,07	48,07	
P01HCM006	0,500	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	29,71	
			TOTAL PARTIDA.....			494,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10VM130		ud	MARCAJE CAMPO FÚTBOL SALA 20X40 m. PINT. ACRÍL.			
			Marcaje y señalización de campo de Fútbol Sala de 20x40 m., según normas de la Federación Española, con líneas de 8 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.			
O01BP230	8,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	134,48	
O01BP240	8,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	130,16	
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
P30SM010	9,000	kg	Pintura especial	7,65	68,85	
P30SM020	18,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	32,40	
			TOTAL PARTIDA.....			426,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10VM140		ud	MARCAJE CAMPO FÚTBOL SALA 20X40 m. CINTA			
			Marcaje y señalización de campo de Fútbol Sala de 20x40 m., según normas de la Federación Española, con líneas de 8 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.			
O01BP230	4,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	67,24	
O01BP240	4,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	65,08	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P30SM060	6,000	ud	Rollo cinta marcaje 8 cm ancho 33 m.	1,67	10,02	
P24RO020	9,000	kg	Pintura acrílica de secado	5,56	50,04	
			TOTAL PARTIDA.....			222,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10VM150		ud	MARCAJE CAMPO FÚTBOL SALA 20X40 m. PINT. POLIURET.			
			Marcaje y señalización de campo de Fútbol Sala de 20x40 m., según normas de la Federación Española, con líneas de 8 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores.			
O01BP230	4,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	67,24	
O01BP240	4,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	65,08	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P24QD010	9,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	54,18	
P24QD020	9,000	kg	Catalizador	7,22	64,98	
P30SM020	18,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	32,40	
			TOTAL PARTIDA.....			314,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM160		ud	MARCAJE SQUASH 6,40x9,75 m			
			Marcaje y señalización de pista de Squash de 6,40x9,75 m., formado por banda metálica frontal en chapa perforada y pintada, línea de juego en perfil metálico cóncavo en color rojo, señalización de líneas sobre tarima de suelo en color rojo, sobre pavimento de madera, según normas de la R.F.E.S.			
O01BP230	6,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	100,86	
O01BP240	6,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	97,62	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P30SM010	5,000	kg	Pintura especial	7,65	38,25	
P30SM020	10,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	18,00	
			TOTAL PARTIDA.....			300,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10VM170		ud	MARCAJE SQUASH CINTA 6,40x9,75 m			
			Marcaje y señalización de pista de Squash de 6,40x9,75 m., formado por banda metálica frontal en chapa perforada y pintada, línea de juego en perfil metálico cóncavo en color rojo, señalización de líneas con cinta sobre tarima de suelo en color rojo, según normas de la R.F.E.S.			
O01BP230	6,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	100,86	
O01BP240	6,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	97,62	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P30SM050	2,000	ud	Rollo cinta marcaje 33 m.	1,60	3,20	
P24RO020	5,000	kg	Pintura acrílica de secado	5,56	27,80	
			TOTAL PARTIDA.....			274,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10VM180		ud	MARCAJE FRONTÓN 30 m. PINT. ACRÍL.			
			Marcaje y señalización de Frontón de 30 m., en paredes y suelo, con líneas de 5 y 15 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica, incluso andamiaje.			
O01BP230	12,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	201,72	
O01BP240	12,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	195,24	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P30SM010	9,000	kg	Pintura especial	7,65	68,85	
P30SM020	18,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	32,40	
M12AA040	414,000	m2	Día alquil.andamio euro.200-600	0,14	57,96	
			TOTAL PARTIDA.....			647,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U10VM190		ud	MARCAJE FRONTÓN 30 m. PINT. POLIURET.			
			Marcaje y señalización de Frontón de 30 m., en paredes y suelo, con líneas de 5 y 15 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores, incluso andamiaje.			
O01BP230	12,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	201,72	
O01BP240	12,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	195,24	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P24QD010	9,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	54,18	
P24QD020	9,000	kg	Catalizador	7,22	64,98	
P30SM020	18,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	32,40	
M12AA040	414,000	m2	Día alquil.andamio euro.200-600	0,14	57,96	
			TOTAL PARTIDA.....			697,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM200		ud	MARCAJE FRONTÓN 36 m. PINT. ACRÍL. Marcaje y señalización de Frontón de 36 m., en paredes y suelo, con líneas de 5 y 15 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica, incluso andamiaje.			
O01BP230	13,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	218,53	
O01BP240	13,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	211,51	
O01A070	6,500	h.	Peón ordinario	15,15	98,48	
P30SM010	10,000	kg	Pintura especial	7,65	76,50	
P30SM020	20,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	36,00	
M12AA040	480,000	m2	Día alquil.andamio euro.200-600	0,14	67,20	
			TOTAL PARTIDA.....			708,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U10VM210		ud	MARCAJE FRONTÓN 36 m. PINT. POLIURET. Marcaje y señalización de Frontón de 36 m., en paredes y suelo, con líneas de 5 y 15 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores, incluso andamiaje.			
O01BP230	13,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	218,53	
O01BP240	13,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	211,51	
O01A070	6,500	h.	Peón ordinario	15,15	98,48	
P24QD010	10,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	60,20	
P24QD020	10,000	kg	Catalizador	7,22	72,20	
P30SM020	20,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	36,00	
M12AA040	480,000	m2	Día alquil.andamio euro.200-600	0,14	67,20	
			TOTAL PARTIDA.....			764,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10VM220		ud	MARCAJE FRONTÓN LARGO PINT. ACRÍL. Marcaje y señalización de Frontón de 54 m., en paredes y suelo, con líneas de 5 y 15 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica, incluso andamiaje.			
O01BP230	17,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	285,77	
O01BP240	17,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	276,59	
O01A070	8,500	h.	Peón ordinario	15,15	128,78	
P30SM010	13,000	kg	Pintura especial	7,65	99,45	
P30SM020	26,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	46,80	
M12AA050	678,000	m2	Día alquiler andamio trad.>600m2	0,09	61,02	
			TOTAL PARTIDA.....			898,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U10VM230		ud	MARCAJE FRONTÓN LARGO PINT. POLIURET. Marcaje y señalización de Frontón de 54 m., en paredes y suelo, con líneas de 5 y 15 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores, incluso andamiaje.			
O01BP230	17,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	285,77	
O01BP240	17,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	276,59	
O01A070	8,500	h.	Peón ordinario	15,15	128,78	
P24QD010	13,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	78,26	
P24QD020	13,000	kg	Catalizador	7,22	93,86	
P30SM020	26,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	46,80	
M12AA050	678,000	m2	Día alquiler andamio trad.>600m2	0,09	61,02	
			TOTAL PARTIDA.....			971,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VM240		ud	MARCAJE PADEL 10x20 m. PINT. ACRÍL.			
			Marcaje y señalización de campo de padel de 10x20 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.			
O01BP230	4,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	67,24	
O01BP240	4,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	65,08	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P30SM010	7,000	kg	Pintura especial	7,65	53,55	
P30SM020	14,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	25,20	
			TOTAL PARTIDA.....			241,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10VM250		ud	MARCAJE PADEL 10x20 m. CINTA			
			Marcaje y señalización de campo de padel de 10x20 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.			
O01BP230	4,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	67,24	
O01BP240	4,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	65,08	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P30SM050	2,000	ud	Rollo cinta marcaje 33 m.	1,60	3,20	
P24RO020	7,000	kg	Pintura acrílica de secado	5,56	38,92	
			TOTAL PARTIDA.....			204,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10VM260		ud	MARCAJE PADEL 10x20 m. PINT. POLIURET.			
			Marcaje y señalización de campo de padel de 10x20 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas, en color a elegir, sobre pavimento sintético, en interiores, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada.			
O01BP230	4,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	67,24	
O01BP240	4,000	h.	Ayudante Pintor	16,27	65,08	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P24QD010	7,000	kg	Pintura de poliuretano (2 comp.)	6,02	42,14	
P24QD020	7,000	kg	Catalizador	7,22	50,54	
P30SM020	14,000	ud	Rollo cinta adhesiva	1,80	25,20	
			TOTAL PARTIDA.....			280,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10VP PINTURAS

U10VP010		m2	PINTURA FRONTÓN			
			Pintura especial para exteriores tipo acrílico sobre paredes de frontón, comprendiendo limpieza de superficies, neutralización, lijado de soporte, imprimación selladora, plastecido de grietas, afinado, mano de fondo y dos manos de pintura en acabado de color verde.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30SP010	0,080	kg	Plaste	1,73	0,14	
P30SP040	0,550	kg	Pintura acrílica verde	4,46	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10VP020		m2	PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS			
			Pintura para vaso de piscina al clorocaucho (clorado de caucho, pigmentos en color, agentes plastificantes y aditivos), comprendiendo limpieza de superficies, neutralización, plastecido de grietas, mano de imprimación y aplicación de dos manos de pintura al clorocaucho en color a elegir.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
O01BP240	0,100	h.	Ayudante Pintor	16,27	1,63	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P30SP010	0,080	kg	Plaste	1,73	0,14	
P30SP020	0,200	kg	Disolvente clorocaucho	2,78	0,56	
P30SP030	0,420	kg	Pintura clorocaucho	6,64	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO U10Z EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

SUBAPARTADO U10ZB JUEGOS DE BALÓN

U10ZB010		ud	CANASTAS BALONCESTO ACB			
			Juego de canastas de baloncesto modelo reglamentario A.C.B., con salida de panel a 3,25 m., móvil y plegable, armazón metálico con 2 tubos, maniobra de despliegue por sistema de resortes de descenso regulado, lastre de 500 kg., anclaje para fijación al suelo, panel protector acolchado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30 mm. de espesor con marco metálico recercado de protección, aro flexible modelo A.C.B. y red de algodón.			
O01A090	11,000	h.	Cuadrilla A	39,27	431,97	
P30EB200	2,000	ud	Canasta reglamentaria ACB	13.186,26	26.372,52	
P30EB190	2,000	ud	Tornillería y accesorios	433,82	867,64	
			TOTAL PARTIDA.....			27.672,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U10ZB020		ud	CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO			
			Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por estructura multitubular, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 30 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible modelo A.C.B., red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.			
O01A090	30,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.178,10	
P30EB010	2,000	ud	Canasta multitubo completa	2.953,71	5.907,42	
P30EB190	2,000	ud	Tornillería y accesorios	433,82	867,64	
			TOTAL PARTIDA.....			7.953,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U10ZB030		ud	CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO			
			Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por tubo estructural telescópico, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible y red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.			
O01A090	30,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.178,10	
P30EB020	2,000	ud	Canasta monotubo completa	2.029,57	4.059,14	
P30EB190	2,000	ud	Tornillería y accesorios	433,82	867,64	
			TOTAL PARTIDA.....			6.104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZB040		ud	CANASTAS BALONCESTO REPLEG.			
			Juego de canastas replegables a la pared con salidas de hasta 3,20 m., estructura metálica tubular con imprimación antioxidante y pintura epoxi, tirantes metálicos para la estabilidad horizontal, con tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, marco metálico, aro y red, montaje y colocación.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P30EB220	2,000	ud	Canasta repleg. pared completa	1.051,49	2.102,98	
P30EB230	2,000	ud	Tornillería-accesorio canasta	41,32	82,64	
			TOTAL PARTIDA.....			2.578,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U10ZB050		ud	CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.			
			Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm. pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P30EB030	2,000	ud	Canasta fija metálica	737,86	1.475,72	
P30EB180	2,000	ud	Anclaje vaina acero galvanizado	36,73	73,46	
A01RH110	1,280	m3	HORMIGÓN HM-17,5/P/20	88,48	113,25	
			TOTAL PARTIDA.....			1.780,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10ZB060		ud	PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.			
			Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesaño en tubo de aluminio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocación.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P30EB040	2,000	ud	Portería balonmano aluminio	507,88	1.015,76	
P30EB050	2,000	ud	Red polietileno port. balonmano	40,71	81,42	
P30ZW080	4,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	5,12	
P30EB170	4,000	ud	Anclaje vaina de aluminio	36,73	146,92	
P01HCA088	0,256	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	15,21	
			TOTAL PARTIDA.....			1.382,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10ZB070		ud	POSTES VOLEIBOL ALUMINIO			
			Juego de postes de voleibol en tubo ovoide de aluminio 110/120 mm., regulables en altura, red de malla de hilo de polietileno de 2 mm. y dimensiones 9,50x1 m., con bandas superior y laterales en PVC de doble costura y cable de acero de tensión de 3x5 mm. recubierto de PVC, para anclaje a suelo incluso juego de varillas delimitadoras de campo en fibra de vidrio en color rojo y blanco, montaje y colocación.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30EB060	2,000	ud	Poste voleibol aluminio	390,53	781,06	
P30EB070	1,000	ud	Red polietileno voleibol	70,21	70,21	
P30EB080	1,000	ud	Juego varillas campo voleibol	32,25	32,25	
P30EB171	2,000	ud	Anclaje vaina de aluminio voleibol	74,11	148,22	
P01HCA088	0,576	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	34,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1.144,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZB080		ud	POSTES VOLEIBOL METÁLICOS			
			Juego de postes de voleibol en tubo ovoide metálico pintado de 110/120 mm., regulables en altura, red de malla de hilo de polietileno de 2 mm. y dimensiones 9,50x1 m., con bandas superior y laterales en PVC de doble costura y cable de acero de tensión de 3x5 mm. recubierto de PVC, para anclaje a suelo incluso juego de varillas delimitadoras de campo en fibra de vidrio en color rojo y blanco, montaje y colocación.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30EB090	2,000	ud	Poste voleibol acero	163,20	326,40	
P30EB070	1,000	ud	Red polietileno voleibol	70,21	70,21	
P30EB080	1,000	ud	Juego varillas campo voleibol	32,25	32,25	
P30EB180	2,000	ud	Anclaje vaina acero galvanizado	36,73	73,46	
P01HCA088	0,576	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	34,23	
			TOTAL PARTIDA.....			615,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U10ZB090		ud	POSTES TENIS			
			Juego de postes de tenis en tubo de aluminio de 110/120 mm. con sistema de tensión por tracción rectilínea, pintados en blanco, incluso red de malla simple con hilo de polietileno de 2 mm. con bandas de PVC con doble costura, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30EB100	2,000	ud	Poste tenis aluminio	174,87	349,74	
P30EB110	1,000	ud	Red polietileno tenis	89,86	89,86	
P30EB170	2,000	ud	Anclaje vaina de aluminio	36,73	73,46	
P30ZW080	2,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	2,56	
P01HCA088	0,576	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	34,23	
			TOTAL PARTIDA.....			628,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10ZB100		ud	PORTERÍAS FÚTBOL			
			Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P30EB120	2,000	ud	Portería futbol aluminio	630,42	1.260,84	
P30EB130	2,000	ud	Red polietileno fútbol	33,39	66,78	
P30EB140	4,000	ud	Soporte de red metálico	58,31	233,24	
P30EB170	4,000	ud	Anclaje vaina de aluminio	36,73	146,92	
P01HCA088	1,728	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	102,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.967,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10ZB101		ud	PORTERÍAS FÚTBOL 7			
			Juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de 6,00x2,00 m. en tubo 90 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P30EB121	2,000	ud	Portería futbol 7 aluminio	498,71	997,42	
P30EB131	2,000	ud	Red polietileno fútbol 7	26,04	52,08	
P30EB140	4,000	ud	Soporte de red metálico	58,31	233,24	
P30EB170	4,000	ud	Anclaje vaina de aluminio	36,73	146,92	
P01HCA088	1,728	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	102,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.689,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZB110		ud	BANDERINES CÓRNER			
			Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30EB240	4,000	ud	Pica córner PVC soport.caucho	66,30	265,20	
P30EB180	4,000	ud	Anclaje vaina acero galvanizado	36,73	146,92	
P01HCA088	0,032	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			492,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10ZB120		ud	PORTERÍAS RUGBY			
			Juego de porterías de rugby reglamentarias en aluminio con tubo ovoide 110/120 mm., pintado en color blanco, altura 11,80 m., protectores de postes de 30x30 cm. y 2 m. de altura, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P30EB150	2,000	ud	Portería rugby aluminio	2.273,66	4.547,32	
P30EB160	4,000	ud	Protector poste rugby	165,99	663,96	
P30EB170	4,000	ud	Anclaje vaina de aluminio	36,73	146,92	
P01HCA088	2,560	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	152,12	
			TOTAL PARTIDA.....			5.667,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U10ZB130		m.	PORTERÍAS HOCKEY HIERBA			
			Juego de porterías de hockey sobre hierba reglamentarias, compuestas por la cara delantera de madera de 2,14x3,66 m. con sección de 50x75 mm. y cara posterior en tubo de acero con zócalo de madera de 46 cm. de alto, incluso redes de nylon negro con hilo de 2 mm. de grosor y malla doble reforzada, montaje y colocación.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P01HCA088	0,108	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	6,42	
P30EB250	2,000	ud	Port.hockey hierba reglamt.	1.660,88	3.321,76	
P30EB260	2,000	ud	Red polietileno port.hockey	119,84	239,68	
P30EB180	4,000	ud	Anclaje vaina acero galvanizado	36,73	146,92	
			TOTAL PARTIDA.....			3.832,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10ZB140		ud	ANCLAJE POSTE VOLEIBOL			
			Anclaje de suelo para poste de voleibol en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 650 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01A090	0,625	h.	Cuadrilla A	39,27	24,54	
P30EB171	2,000	ud	Anclaje vaina de aluminio voleibol	74,11	148,22	
P01HCA088	0,288	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	17,11	
			TOTAL PARTIDA.....			189,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10ZB150		ud	ANCLAJE POSTE TENIS			
			Anclaje de suelo para poste de tenis en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 420 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01A090	0,625	h.	Cuadrilla A	39,27	24,54	
P30EB170	2,000	ud	Anclaje vaina de aluminio	36,73	73,46	
P01HCA088	0,288	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	17,11	
			TOTAL PARTIDA.....			115,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZB160		m.	TÚNEL TELESCÓPICO			
			Tunel telescópico mod. acordeón para salida de jugadores a campo de juego, compuesto por estructura metálica pintada al horno, forro de tela plastificada, ruadas, rodamiento de plegado, accesorios, montaje y colocación.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P30EB210	1,000	m.	Túnel telescópico acordeón	477,44	477,44	
			TOTAL PARTIDA.....			497,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U10ZB170		ud	BANQUILLO JUGADORES CUBIERTO			
			Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y colocación.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P30EB270	1,000	ud	Banquillo met.metacrilato 5 m.	3.604,12	3.604,12	
P30ZW080	10,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	12,80	
			TOTAL PARTIDA.....			3.774,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

SUBAPARTADO U10ZG EQUIPAMIENTO GIMNASIA

U10ZG060		ud	ESPALDERA SIMPLE			
			Espaldera de una plaza de altura 2,40, ancho 0,91 y 15 travesaños, fabricada en pino flandes y oregón, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
P30EG010	4,000	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	38,36	
P30ZW080	4,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	5,12	
P30PW310	4,000	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	2,04	
P30EG070	1,000	ud	Espaldera simple pino flandes	232,52	232,52	
			TOTAL PARTIDA.....			305,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10ZG010		ud	ESPALDERA DOBLE			
			Espaldera de dos plazas de altura 2,40, ancho 1,79 y 15 travesaños, fabricada en pino flandes y oregón, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30EG010	8,000	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	76,72	
P30ZW080	8,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	10,24	
P30PW310	8,000	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	4,08	
P30EG020	1,000	ud	Espaldera doble pino flandes	392,32	392,32	
			TOTAL PARTIDA.....			522,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10ZG020		ud	CARRIL DE TREPA PLEGABLE			
			Carril de trepa de 6 m., con 3 herrajes de fijación y 6 ganchos, con recogida hacia la pared mediante carril guía y rodamientos en acero galvanizado, ganchos con sistema de bloqueo, 3 cuerdas de trepa de nudos de 26 mm. de diámetro, y longitud 5 m., con gancho superior, 3 cuerdas de trepa lisas de 30 mm. de diámetro y 5 m. de longitud, con gancho superior, incluso montaje, usando elevador eléctrico, colocación, elementos de fijación.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30EG030	1,000	ud	Carril trepa 6 cuerdas plegab.	1.351,05	1.351,05	
P30EG010	6,000	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	57,54	
P30PW310	12,000	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			1.493,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZG03		ud	CUERDA LISA 4 M.			
			Cuerda lisa de cáñamo, de 4 m. de longitud y 26 mm. de diámetro, con gancho superior, incluso montaje por elevadora eléctrica, colocación, y elementos de fijación.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
P30EG150	1,000	ud	Cuerda lisa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro	30,10	30,10	
P30EG010	1,000	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	9,59	
P30PW310	2,000	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U10ZG04		ud	CUERDA TREPA 4 M.			
			Cuerda trepa de nudos, realizada en cáñamo, de 4 m. de longitud y 26 mm. de diámetro, con gancho superior, incluso montaje por elevadora eléctrica, colocación, y elementos de fijación.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
P30EG160	1,000	ud	Cuerda trepa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro	34,40	34,40	
P30EG010	1,000	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	9,59	
P30PW310	2,000	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U10ZG030		ud	BANCO SUECO DOS PLAZAS			
			Banco sueco de dos plazas con altura de 30 cm., ancho 25 cm. y de 180 cm. de longitud, en madera de haya de primera calidad, con dispositivo de fijación a espaldera.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30EG040	1,000	ud	Banco sueco 180 cm. mad. haya	178,96	178,96	
			TOTAL PARTIDA.....			184,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10ZG040		ud	JUEGO ANILLAS PLEGABLES			
			Soporte mural plegable lateralmente, en acero con pintura al horno, equipado con anillas de madera multicapa con cables, regulación en altura desde 0,50 a 2,50 m., incluso montaje y colocación.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P30EG050	1,000	ud	Juego anillas plegable	1.365,67	1.365,67	
P30ZW080	6,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	7,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.432,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10ZG050		m2	TATAMI FIJO			
			Tatami fijo forrado con funda de poliéster plastificado de 500 derniers, con cremallera todo lo largo en uno de sus laterales, interiormente espuma de PVC de densidad 100, con de marco de madera, lona de poliéster plastificada con ojales en faldón perimetral y cuerdas de atado al marco, todo colocado.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P30EG060	1,000	m2	Tatami fijo PVC fun.poliéster	105,46	105,46	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			126,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10ZG070		ud	POTRO			
			Potro de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura entre 0,95/1,35 m. Sin desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30EG080	1,000	ud	Potro acab. cuero sintético	619,55	619,55	
			TOTAL PARTIDA.....			627,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZG080		ud	PLINTON 5 SEGMENTOS			
			Plinton en madera con paredes oblicuas, altura 1,05 m., largo 1,40 m. y 0,40 m. de ancho. Con 5 segmentos con acabado en cuero sintético.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30EG090	1,000	ud	Plinto acab. cuero sintético 5 seg.	629,55	629,55	
			TOTAL PARTIDA.....			637,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U10ZG081		ud	PLINTON 7 SEGMENTOS			
			Plinton en madera con paredes oblicuas, altura 1,05 m., largo 1,40 m. y 0,40 m. de ancho. Con 7 segmentos con acabado en cuero sintético.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30EG091	1,000	ud	Plinton acab. cuero sintético 7 seg.	708,66	708,66	
			TOTAL PARTIDA.....			716,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10ZG090		ud	CABALLO DE SALTOS			
			Caballo de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura sin desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30EG100	1,000	ud	Caballo acab. cuero sintético	1.301,48	1.301,48	
			TOTAL PARTIDA.....			1.309,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U10ZG100		ud	MINITRAMPOLÍN CON MUELLES			
			Trampolín dinámico para entrenamiento con muelles de acero, altura 25 cm., plataforma en madera multicapa con acolchado y moqueta antideslizante, muelles helicoidales sobre estructura de hierro, pintada al horno.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30EG110	1,000	ud	Minitrampolín con muelles	445,85	445,85	
			TOTAL PARTIDA.....			451,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U10ZG110		ud	COLCHONETA GIMNASIA 2,00x1,40x0,20 M			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30EG120	1,000	ud	Colchoneta acab. PVC 2x1,4x0,2	545,95	545,95	
			TOTAL PARTIDA.....			551,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U10ZG111		ud	COLCHONETA GIMNASIA 2,00x1,50x0,10 M			
			Colchoneta con acabado en PVC de 2,00x1,50 m y 0,10 m de grosor, colocada.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30EG170	1,000	ud	Colchoneta acab. PVC D-25 2x1,5x0,10	318,90	318,90	
			TOTAL PARTIDA.....			324,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U10ZG112		ud	COLCHONETA GIMNASIA 3,00x2,00x0,30 M			
			Colchoneta con acabado en PVC de 3,00x2,00 m y 0,30 m de grosor, colocada.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30EG180	1,000	ud	Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,30	562,71	562,71	
			TOTAL PARTIDA.....			568,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZG113		ud	COLCHONETA GIMNASIA 3,00x2,00x0,40 M			
			Colchoneta con acabado en PVC de 3,00x2,00 m y 0,40 m de grosor, colocada.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30EG190	1,000	ud	Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,40	699,62	699,62	
			TOTAL PARTIDA.....			704,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10ZG114		ud	COLCHONETA GIMNASIA 3,00x2,00x0,50 M			
			Colchoneta con acabado en PVC de 3,00x2,00 m y 0,50 m de grosor, colocada.			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P30EG200	1,000	ud	Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,50	747,88	747,88	
			TOTAL PARTIDA.....			753,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10ZG120		ud	ESCALERA HORIZONTAL 4 M			
			Escalera horiozntal con peldañoso,, fabricada en pino oregón, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30EG130	1,000	ud	Esc.horizontal pino oregón 4m.	351,99	351,99	
P30EG140	1,000	ud	Juego soportes acero galvaniz.	119,09	119,09	
P30ZW080	4,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	5,12	
P30PW310	4,000	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			517,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZJ EQUIPAMIENTO GRADAS

U10ZJ010		ud	ASIENTO DE GRADA TELESCÓPICA			
			Asiento en grada telescópica formada por estructura de acero miniado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon de diámetro 120 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30 mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 45x2, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, montaje y colocación.			
O01A090	0,550	h.	Cuadrilla A	39,27	21,60	
P30EJ010	1,000	ud	Asiento grada telescópica	164,99	164,99	
			TOTAL PARTIDA.....			186,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10ZJ020		ud	ASIENTO INTERIOR S/GRADA			
			Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática sin protección ultravioleta y sin ignifugantes, en color a elegir, con elementos metálicos pintados al horno y fijación directa a grada mediante tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, rayado antideslizante en el asiento y medidas 43 de ancho, 45 de largo y 33 de alto, colocado.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P30EJ020	1,000	ud	Asiento poliprop.s/prot.uva	18,33	18,33	
P30EJ030	1,000	ud	Anclaje s/grada pint.horno	3,79	3,79	
P30EJ110	4,000	ud	Taco metálico y tornillo	0,41	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZJ030		ud	ASIENTO INTERIOR S/FRENTE			
			Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática sin protección ultravioleta y sin ignifugantes, en color a elegir, con fijación a frente de grada mediante soporte de tubo de acero curvado y pintado al horno, mediante tacos metálicos de expansión , orificios de desagües, rayado antideslizante en el asiento y medidas 43 de ancho, 45 de largo y 33 de alto, colocado.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P30EJ020	1,000	ud	Asiento poliprop.s/prot.uva	18,33	18,33	
P30EJ040	1,000	ud	Anclaje s/frente grad.pint.horno	24,12	24,12	
P30EJ110	4,000	ud	Taco metálico y tornillo	0,41	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10ZJ040		ud	MINIASIENTO EXTERIOR S/GRADA			
			Minicarcasa exterior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática con protección ultravioleta y sin ignifugantes, en color a elegir, con fijación directa a grada mediante elementos metálicos galvanizados en caliente y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, y medidas 40 de ancho, 38 de largo y 19 de alto, colocado.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P30EJ050	1,000	ud	Miniasiento poliprop. prot. uva	19,05	19,05	
P30EJ060	1,000	ud	Anclaje s/grada galvanizado	5,03	5,03	
P30EJ110	3,000	ud	Taco metálico y tornillo	0,41	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10ZJ050		ud	MINIASIENTO EXTERIOR S/FRENTE			
			Minicarcasa exterior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática con protección ultravioleta y sin ignifugantes, en color a elegir, con fijación a frente de grada mediante soporte de tubo de acero curvado y galvanizado en caliente, mediante tacos metálicos de expansión , orificios de desagües, y medidas 40 de ancho, 38 de largo y 19 de alto, colocado.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P30EJ050	1,000	ud	Miniasiento poliprop. prot. uva	19,05	19,05	
P30EJ070	1,000	ud	Anclaje s/frente grada galvan.	28,49	28,49	
P30EJ110	3,000	ud	Taco metálico y tornillo	0,41	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			50,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U10ZJ060		m.	GRADA PREF.HORMIGÓN INVERTIDA			
			Grada prefabricada autoportante de hormigón con perfiles especiales de PVC para su estanqueidad, placas metálicas de apoyo con espárragos roscados, tuercas y contratuercas para nivelación con acabado visto, incluso montaje colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P30EJ080	1,000	m.	Grada prefabricada l.invertida	75,64	75,64	
P30EJ130	0,200	ud	Placas.met.apoyo nivel.c/torn.	30,37	6,07	
P30EJ120	0,240	m.	Sellado juntas polisulfuro	5,38	1,29	
M02GE025	0,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	3,59	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			92,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZJ070		m.	GRADA PREFABRICADA G-90/40			
			Grada prefabricada autoportante modelo G 90/40, incluso montaje, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P30EJ090	1,000	m.	Grada prefabricada G-90/40	54,29	54,29	
P30EJ120	0,240	m.	Sellado juntas polisulfuro	5,38	1,29	
M02GE025	0,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 30 t.	119,59	3,59	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			65,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U10ZJ080		m.	PELDAÑO PREFAB. HORMIGÓN			
			Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P30EJ100	1,000	m.	Peldaño prefab.hormigón	30,58	30,58	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZM MARCADORES

U10ZM010		ud	MARCADOR ELECTRÓNICO 4 CARAS			
			Marcador electrónico de 4 caras para colocación sobre pista, especialmente para baloncesto con 4 paneles de 200x150x8 cm. y un peso de 360 kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la ACB, equipado con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits., conexión con marcador con cable de dos hilos y conectores, montaje, colocación y conexionado.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P30EM050	1,000	ud	Marcador elect. 4 caras	2.251,44	2.251,44	
P30EM060	4,000	ud	Elemento metálico cuelgue	82,62	330,48	
			TOTAL PARTIDA.....			2.974,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10ZM020		ud	MARCADOR ELECTRÓNICO			
			Marcador electrónico especialmente baloncesto de 200x150x8 cm. con un peso de 90 kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la ACB, equipado consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y conexión al marcador con cable, dedos, hilos y conectores de seguridad, montaje, colocación y conexionado.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30EM010	1,000	ud	Marcador elect. 2x1,5x0,08 cm.	5.188,14	5.188,14	
P30ZW080	18,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	23,04	
			TOTAL PARTIDA.....			5.289,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZM030		ud	MARCADOR ELECTRÓNICO ACB			
			Marcador electrónico oficial A.C.B., formado por tres módulos, el modulo central de medidas de 200x150x8 cm.y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número de jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, 2 módulos laterales de 135x150x8 cm. que indican las faltas personales de cada uno de los jugadores de local y visitante, peso total 130 kg., equipado con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y cables de conexión, montaje, colocación y conexionado.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P30EM020	1,000	ud	Marc. ACB.elect.4,7x1,5x0,08 cm.	9.486,40	9.486,40	
P30ZW080	30,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	38,40	
			TOTAL PARTIDA.....			9.681,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10ZM040		ud	JUEGO MARCADOR 30 SEG.			
			Juego de módulos de 30 segundos diseñado para indicar el tiempo de posesión del balón, en fibra de vidrio, incluso cables con sus correspondientes conectores y unidad de comando, altura de dígito 30 cm., dimensiones 55x50x30 cm., peso 20 kg. y visibilidad desde 140 m.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P30EM030	1,000	ud	Juego marc.30 segundos	1.523,52	1.523,52	
			TOTAL PARTIDA.....			1.531,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U10ZM050		ud	JUEGO MARCADOR 30 SEG. ACB			
			Módulos de 30segundos modelo A.C.B. autónomo con anclaje móvil que permiten ser plegados conjuntamente con la canasta hidráulica, disponen de doble bocina de aire comprimido en la parte superior, altura del dígito 30 cm., visibilidad desde 140 m., peso 25 kg. y dimensiones 62x62x12 cm. colocado.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30EM040	1,000	ud	Juego marc.30 segundos ACB	4.271,54	4.271,54	
P30PW320	4,000	ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	0,99	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			4.314,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZR REDES Y CORTINAS

U10ZR010		m2	RED PROTECCIÓN ELEVABLE			
			Red de fondo elevable para protección de portería de balonmano en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, plegado vertical mediante cintas de nylón, motor eléctrico, con paro automático, contrapeso tubular para la estabilidad dimensional, eje de enrollamiento, poleas, soporte, incluso montaje y colocación			
O01A090	0,057	h.	Cuadrilla A	39,27	2,24	
P30EG010	0,090	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	0,86	
P30ER050	1,000	m2	Red port.elevable malla nylón	5,35	5,35	
P30PW310	0,250	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10ZR020		m2	RED PROTECCIÓN CORREDERA			
			Red de fondo corredera para protección de portería de balonmano en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, carril guía en acero galvanizado, incluso rodamientos, montaje y colocación			
O01A090	0,057	h.	Cuadrilla A	39,27	2,24	
P30EG010	0,090	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	0,86	
P30ER010	1,000	m2	Red. prot.correder.malla nylón	12,96	12,96	
P30PW310	0,250	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZR030		m2	RED PROTECCIÓN FIJA			
			Red de fondo fija para protección de portería de balonmano en malla de nylón con cuadrícula de 100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación.			
O01A090	0,057	h.	Cuadrilla A	39,27	2,24	
P30EG010	0,090	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	0,86	
P30ER060	1,000	m2	Red port.fija malla nylón	4,96	4,96	
P30PW310	0,250	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U10ZR040		m2	CORTINA DOBLE ELEVABLE			
			Cortina separadora de plegado vertical formada por dos capas de tejido de cuero alemán de 1.200 g/m2 cada una, en material antifuego m-1, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster ocultas, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.			
O01A090	0,415	h.	Cuadrilla A	39,27	16,30	
P30EG010	0,090	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	0,86	
P30ER020	1,000	m2	Cortina doble elevable compl.	132,48	132,48	
P30PW310	0,250	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			149,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10ZR050		m2	CORTINA SENCILLA ELEVABLE			
			Cortina separadora de plegado vertical formada por tejido de lona de poliéster recubierta de PVC por ambas caras, material autoextinguible de 660 g/m2, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.			
O01A090	0,315	h.	Cuadrilla A	39,27	12,37	
P30EG010	0,090	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	0,86	
P30ER030	1,000	m2	Cortina senc.elevable compl.	59,02	59,02	
P30PW310	0,250	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10ZR060		m2	CORTINA SENCILLA CORREDERA			
			Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoextinguible de 550 g/m2, guía metálica galvanizada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y colocación.			
O01A090	0,057	h.	Cuadrilla A	39,27	2,24	
P30EG010	0,090	ud	Anclaje acero galvanizado	9,59	0,86	
P30ER040	1,000	m2	Cortina senc.correder.compl.	27,13	27,13	
P30PW310	0,250	ud	Tornillo c/tuerca acero galv.	0,51	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U10ZV EQUIPAMIENTO VESTUARIO						
U10ZV010		ud	TAQUILLA METÁLICA			
			Taquilla para vestuario en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, en color a elegir con pintura secada al horno, con cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., colocada.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P30EV100	1,000	ud	Taquilla metál. 1,80x0,5x0,3	94,02	94,02	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			104,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U10ZV020		ud	TAQUILLA MADERA MELAMINA			
			Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta formada por panel melaminado en color, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha, y compás para limite de apertura de la puerta, colocada.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P30EV010	1,000	ud	Taq.mad.melam.1,85x0,5x0,3 m.	181,29	181,29	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			192,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
U10ZV030		ud	TAQUILLA RESINAS FENÓLICAS			
			Taquilla para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio en color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables en color, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.			
O01A090	0,250	h.	Cuadrilla A	39,27	9,82	
P30EV020	1,000	ud	Taq.res.fenol.1,85x0,5x0,3 m.	317,10	317,10	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			328,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS						
U10ZV040		m.	BANCO SENCILLO			
			Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01A090	0,350	h.	Cuadrilla A	39,27	13,74	
P30EV030	1,000	m.	Banco sencillo madera pino	38,61	38,61	
P30EV040	1,520	ud	Soporte metálico banco	17,34	26,36	
P30ZW080	4,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	5,12	
P30PW320	4,000	ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	0,99	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			87,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZV050		m.	BANCO SENCILLO C/PERCHA			
			Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo pintado al horno y un colgador cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P30EV030	1,000	m.	Banco sencillo madera pino	38,61	38,61	
P30EV040	1,520	ud	Soporte metálico banco	17,34	26,36	
P30EV110	1,000	m.	Percha lineal met. c/colgador	29,65	29,65	
P30ZW080	4,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	5,12	
P30PW320	4,000	ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	0,99	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			123,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10ZV060		m2	CABINA SANITARIA			
			División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y frentes de 13 mm. de espesor en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con perfiles metálicos recubiertos de nylon, patas telescópicas, cerradura de pestillo con indicador rojo blanco, herrajes tipo norbau, bisagra de muelle, incluso montaje y colocación.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30EV050	1,000	m2	Panel res.fenólicas 13 mm.	143,28	143,28	
P30EV060	1,000	m2	Estructura met.acab. nylón	50,83	50,83	
P30EV070	1,000	m2	Patas,cerradura,herrajes	12,81	12,81	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			247,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U10ZV070		ud	CABINA CAMBIO RÁPIDO			
			Cabina de cambio rápido individual con placas fenólicas tipo sandwich apoyada sobre patas de acero inoxidable, con dos puertas, una de entrada y otra de salida, pared divisoria, banco interior y cierre con indicador rojo blanco, herrajes tipo norbau, con medidas 1,10x1,20x2 m., montaje y colocación.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P30EV080	1,000	ud	Cab.camb.rap.comp.1,1x1,2x2 m.	1.717,08	1.717,08	
P30PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1.835,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10ZV080		ud	CERRADURA DE MONEDA			
			Cerradura de moneda montada en taquilla, con funcionamiento a base de moneda, la cerradura funciona con una llave que con la puerta abierta no se puede sacar de la misma si no se inserta una moneda que permita retirar la llave; al introducir la llave se puede recuperar la moneda, montaje y colocación.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
P30EV090	1,000	ud	Cerradura moneda taquilla	39,59	39,59	
			TOTAL PARTIDA.....			42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U10ZW VARIOS						
U10ZW010		ud	PILETA HIDROMASAJE			
			Bañera de hidromasaje coral 1,83x1,83 m. con capacidad para cuatro personas sentadas, con un volumen de agua de 908 l., equipada con tuberías para skimmer, boquillas de filtración, sumidero, boquillas de hidromasaje, dos pulsadores de hidromasaje, tomas venturi, equipo compacto de filtración, calefacción y masaje, con filtro en poliéster de diámetro 350 mm. y caudal 5.000 l/h, bomba de masaje de caudal 16.000 l/h e intercambiador de calor de 6 kW., cuadro de maniobra, montaje y colocación.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P30ZW010	1,000	ud	Pileta hidrom.coral 1,83x1,83	3.602,81	3.602,81	
P30ZW140	1,000	ud	Kit compact-35 vol.max.1200 l.	4.351,64	4.351,64	
			TOTAL PARTIDA.....			8.268,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U10ZW020		ud	SAUNA			
			Sauna estándar formada por estructura de paredes y techo en acero galvanizado, revestida con paneles de abeto nórdico por el interior y el exterior, banco de madera abachi, enrejillado de madera en el suelo, reposacabezas, pantalla de luz, termohidrómetro, respaldo, cubo, cazo y rejillas de ventilación, puerta con una ventana, calefactor con panel de control incorporado en la pared exterior, medidas 2x2x2 m., montaje y colocación.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P30ZW020	1,000	ud	Sauna estándar 2x2x2 m.	5.101,07	5.101,07	
			TOTAL PARTIDA.....			5.415,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U10ZW030		m2	CERRAMIENTO DE MALLA			
			Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por postes metálicos de 48 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diámetro, malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado, incluso tensores, alambre de tensado, puertas de acceso, montaje y colocación.			
O01A090	0,150	h.	Cuadrilla A	39,27	5,89	
P30ZW030	0,300	m.	Poste tubo acero galv. D=48	4,90	1,47	
P30ZW040	0,080	m.	Poste esquina acero galv.D=48	15,19	1,22	
P30ZW050	0,747	m.	Tornapunta-tub.sup/inf.D=32	4,03	3,01	
P30ZW150	1,000	m2	Malla s.t. 40/14 gal.	1,74	1,74	
P30ZW160	1,000	m2	Accesorios cerramiento	0,13	0,13	
P30ZW060	0,002	m2	Puerta de acceso galvanizada	174,03	0,35	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U10ZW040		m.	LÍNEA FALTA FRONTÓN			
			Línea de falta en frontón horizontal y vertical con pletina metálica de 100x5 mm. de espesor, atornillada a pared con tornillos de cabeza plana y tacos metálicos de expansión, pintada de blanco, colocada.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P30ZW070	1,000	m.	Plet.met.galv.pint.10x0,05 cm.	12,94	12,94	
P30ZW080	2,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	2,56	
			TOTAL PARTIDA.....			19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZW050		ud	TORNIQUETE ENTRADA SENCILLO			
			Torniquete de control de entrada sencillo, mecánico y con contador, con tres brazos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304 o 316. Colocado.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P30ZW120	1,000	ud	Torniquete acer.inox. sencillo	1.753,31	1.753,31	
P30ZW080	2,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	2,56	
			TOTAL PARTIDA.....			1.795,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U10ZW060		ud	TORNIQUETE ENTRADA DOBLE			
			Torniquete de control de entradadoble, mecánico y con contador, con seis brazos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304 o 316. Colocado.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P30ZW130	1,000	ud	Torniquete acer.inox. doble	2.949,61	2.949,61	
P30ZW080	4,000	ud	Taco expansión-tornillo met.	1,28	5,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3.033,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZÑ BAÑOS DE VAPOR

U10ZÑ010		ud	CABINA PREF.6 BANCOS 6kW 214x135x215cm			
			Cabina de baño de vapor con 6 bancos construida de poliéster sanitario armado de fibra de vidrio de 214x135x215 cm. y 6 kW., consta de todos los elementos necesarios para su montaje completo: techo cúpula, secciones de pared y asiento, puerta de seguridad de cristal ahumado con marco de aluminio, cierre hidráulico, perfilados de montaje, juntas de estanqueidad, dispositivos de ventilación y aislamiento exterior de poliuretano proyectado. Instalada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO195	1,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	17,31	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P33DV030	1,000	ud	Cabina pref.6 bancos 6kW 214x135x215cm	8.802,21	8.802,21	
			TOTAL PARTIDA.....			8.883,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10ZÑ020		ud	CABINA PREF.14 BANCOS 12kW 214x376x215cm			
			Cabina de baño de vapor con 14 bancos construida de poliéster sanitario armado de fibra de vidrio de 214x376x215 cm. y 12 kW., consta de todos los elementos necesarios para su montaje completo: techo cúpula, secciones de pared y asiento, puerta de seguridad de cristal ahumado con marco de aluminio, cierre hidráulico, perfilados de montaje, juntas de estanqueidad, dispositivos de ventilación y aislamiento exterior de poliuretano proyectado. Instalada			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO195	1,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	17,31	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P33DV070	1,000	ud	Cabina pref.14 banc.12kW 214x376x215cm	15.013,24	15.013,24	
			TOTAL PARTIDA.....			15.094,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZÑ030		ud	CABINA PREF.20 BANCOS 18kW 214x556x215cm			
			Cabina de baño de vapor con 20 bancos construida de poliéster sanitario armado de fibra de vidrio de 214x556x215 cm. y 18 kW., consta de todos los elementos necesarios para su montaje completo: techo cúpula, secciones de pared y asiento, puerta de seguridad de cristal con marco de aluminio, cierre hidráulico, perfilados de montaje, juntas de estanqueidad, dispositivos de ventilación y aislamiento exterior de poliuretano proyectado. Instalada.			
O01BO170	2,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	37,46	
O01BO195	1,000	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	17,31	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL220	0,500	h.	Ayudante Electricista	16,12	8,06	
P33DV100	1,000	ud	Cabina pref.20 banc.18kW 214x556x215cm	18.580,30	18.580,30	
			TOTAL PARTIDA.....			18.661,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZL MOBILIARIO DE VESTUARIO

U10ZL010		ud	BANCO SIMPLE 200x40x45 cm			
			Banco simple con función de asiento de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm.			
P33DB080	1,000	ud	Banco c/balda 200x40x45 cm.	148,34	148,34	
			TOTAL PARTIDA.....			148,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10ZL020		ud	BANCO C/BALDA 200x40x45 cm			
			Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm.			
P33DB080	1,000	ud	Banco c/balda 200x40x45 cm.	148,34	148,34	
			TOTAL PARTIDA.....			148,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10ZL030		ud	BANCO C/RESPALDO Y BALDA 200x40x75 cm			
			Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x75 cm.			
P33DB100	1,000	ud	Banco c/respaldo y balda 200x40x75 cm.	240,11	240,11	
			TOTAL PARTIDA.....			240,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U10ZL040		ud	BANCO DOBLE C/RESPALDO BALDAS 200x80x75			
			Banco doble con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x80x75 cm.			
P33DB120	1,000	ud	Banco doble c/respaldo baldas 200x80x75	458,04	458,04	
			TOTAL PARTIDA.....			458,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U10ZL050		ud	TAQUILLA 1,80 m ALTO 2 PUERTAS			
			Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.			
P33DT020	1,000	ud	Taquilla 1,80 m. alto 2 puertas	254,64	254,64	
			TOTAL PARTIDA.....			254,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10ZL060		ud	TAQUILLA 1,80 m ALTO 4 PUERTAS Taquilla de melamina, color blanco; cuatro compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.			
P33DT040	1,000	ud	Taquilla 1,80 m. alto 4 puertas	313,01	313,01	
			TOTAL PARTIDA.....			313,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZS SAUNAS

U10ZS010		ud	SAUNA INTERIOR 1,44x1,44m. ABETO SUECO Sauna aislada constituida con paneles encolados y prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 min., suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana cristal doble con cámara, en madera de abeto sueco de 1,44x1,44m.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P33DS010	1,000	ud	Sauna interior 1,44x1,44m. abeto sueco	3.597,66	3.597,66	
			TOTAL PARTIDA.....			3.616,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U10ZS020		ud	SAUNA INTERIOR 2,10x1,82m. ABETO SUECO Sauna aislada constituida con paneles encolados y prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 min., suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana cristal doble con cámara, en madera de abeto sueco de 2,10x1,82m.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P33DS020	1,000	ud	Sauna interior 2,10x1,82m. abeto sueco	4.566,55	4.566,55	
			TOTAL PARTIDA.....			4.585,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U10ZS030		ud	SAUNA INTERIOR 2,75x2,10m. ABETO SUECO Sauna aislada constituida con paneles encolados y prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 min., suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana cristal doble con cámara, en madera de abeto sueco de 2,75x2,10 m.			
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
P33DS030	1,000	ud	Sauna interior 2,75x2,10m. abeto sueco	5.496,92	5.496,92	
			TOTAL PARTIDA.....			5.515,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U10X INSTALACIONES COMPLETAS						
U10X010		ud	RIEGO AUT. H. NATURAL 12 ASPERSORES			
			Riego automático por aspersión en hierba natural de 106x66 m. formado por: programador de 8 estaciones, 12 aspersores y 3 aspersoresles, ambos modelos con válvula hidráulica por accionamiento eléctrico, 15 articulaciones de PVC, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de diámetro 90 mm., 75 mm. y 50 mm., piezas especiales de empalme, retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).			
P26RS130	1,000	ud	Programador electrónico 12 estac.	385,60	385,60	
			TOTAL PARTIDA.....			385,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
U10X030A		ud	RIEGO AUT. H.ARTIF. 6 CAÑONES			
			Riego automático por medio de cañones para hierba artificial de 106x66 m. formado por: programador de 6 estaciones, 6 cañones sectoriales de 3``, soporte de cañón con tuberia de acero galvanizado de 4`` con válvula automática de desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6 electroválvulas de plástico de 3`` de diámetro con accionamiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de diámetro 90 mm. y 110 mm. en caometida, piezas especiales de empalme, retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).			
P26RS120	1,000	ud	Programador electrónico 6 estac.	273,40	273,40	
			TOTAL PARTIDA.....			273,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO U11 CORRECCIONES MEDIO AMBIENTALES						
APARTADO U11O CONSTRUCCIONES AUXILIARES						
SUBAPARTADO U11OR BARRERAS ANTI-RUIDO						
U11OR010		m2	PANTALLA REFLECT./ABS. H. POROSO			
			Colocación de pantalla acústica prefabricada de hormigón poroso de 3 m. de altura, constituida por paneles de 6 m. de longitud, 3 m. de altura y 150 mm. de espesor, recibidos sobre perfiles de soporte de acero galvanizado soldados a placa de cimentación, sin incluir cimentación y perfiles.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P07AP020	1,000	m2	Pantalla pref.hgón.poroso h=3 m.	87,10	87,10	
M02GE010	0,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			90,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U11OR020		m2	PANTALLA REFLECTANTE G.R.C.			
			Colocación de pantalla acústica prefabricada de hormigón reforzado con fibra de vidrio de 3 m. de altura, constituida por paneles de 6 m. de longitud, 3 m. de altura y 180 mm. de espesor, recibidos sobre pilares de soporte de acero galvanizado soldados a placa de cimentación, sin incluir cimentación y perfiles.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P07AP030	1,000	m2	Pantalla reflec.G.R.C. h=3 m.	96,77	96,77	
M02GE010	0,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			100,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U11OR030		m2	PANTALLA ABSORBENTE G.R.C.			
			Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandwich de hormigón reforzado con fibra de vidrio y núcleo de poliestireno expandido de 3 m. de altura, constituida por paneles de 3 m. de longitud, 3 m. de altura y 100 mm. de espesor, colocado en pilares de soporte de acero galvanizado soldados a placa de cimentación, sin incluir cimentación y perfiles.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P07AP040	1,000	m2	Pantalla obs.G.R.C. h=3 m.	115,22	115,22	
M02GE010	0,030	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			118,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U11OR040		m2	PANTALLA ABSORBENTE METÁLICA			
			Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandwich formada por dos planchas de acero galvanizado y núcleo de lana de roca de 3 m. de altura, constituida por paneles de 4 m. de longitud, 3 m. de altura y 100 mm. de espesor, recibidos sobre pilares de soporte de acero galvanizado soldados a placa de cimentación, sin incluir cimentación y perfiles.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P07AP050	1,000	m2	Pantalla obs.metálica h=3 m.	106,01	106,01	
			TOTAL PARTIDA.....			107,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U11OR050		m2	PANTALLA REFLECTANTE METACRILATO			
			Colocación de pantalla acústica de metacrilato de 4 m. de altura, constituida por paneles de 2 m. de longitud, 4 m. de altura y 20 mm. de espesor, recibido sobre pilares soporte de acero galvanizado soldados a placa de cimentación, sin incluir cimentación y perfiles.			
O01A030	0,030	h.	Oficial primera	16,08	0,48	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P07AP070	1,000	m2	Pantalla metacrilato 20mm. h=4m.	82,97	82,97	
			TOTAL PARTIDA.....			83,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U11OR060		m2	MURO T. A. AJARDINABLE MOD. h=3m			
			Muro de tierra armada ajardinable modular de h=3 m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, incluso solera de nivelación de hormigón, totalmente terminado.			
O01A020	0,180	h.	Capataz	16,32	2,94	
O01A030	0,560	h.	Oficial primera	16,08	9,00	
O01A070	1,050	h.	Peón ordinario	15,15	15,91	
P01AD050	2,000	t.	Zahorra natural sin clasif. IP<6	5,05	10,10	
P03CM800	1,000	m2	Muro de T.A. ajardinable h= 3 m	90,93	90,93	
M07N040	0,500	m3	Canon tierra vegetal prestámos	1,86	0,93	
M07W080	30,000	t.	km transporte tierras en obra	0,13	3,90	
M07W110	0,100	t.	km transporte hormigón	0,32	0,03	
M07W010	40,000	t.	km transporte áridos	0,09	3,60	
M08RL010	0,050	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,28	
M08RN020	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,20	
M05RN010	0,020	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,72	
M02GE020	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	15,63	
M07W090	150,000	t.	km transporte prefabricados	0,08	12,00	
A01RH050	0,100	m3	HORMIGÓN HM-10/P/20	75,78	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			173,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO U12 CORRECCIONES VEGETALES						
APARTADO U12D DESBROCE						
SUBAPARTADO U12DD DESBROCE MANUAL						
U12DD010		ha	A HECHO, MOTODESB. COB. < 35%			
			Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por roza a hecho, siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en terrenos con pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de cubierta (cobertura vegetal) menor al 35 %.			
O01BA285	35,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	269,15	
M09AD020	35,000	h	Desbrozadora motor	11,58	405,30	
			TOTAL PARTIDA.....			674,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
U12DD020		ha	A HECHO, MOTODESB. COB.35-75%			
			Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por roza a hecho, siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en terreno con pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de cubierta (cobertura vegetal) de entre el 35 y el 75 %.			
O01BA285	52,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	399,88	
M09AD020	52,000	h	Desbrozadora motor	11,58	602,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1.002,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
U12DD030		ha	A HECHO, MOTODESB. COB. > 75%			
			Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por roza a hecho, siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en terreno con pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de cubierta (cobertura vegetal) mayor al 75 %.			
O01BA285	62,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	476,78	
M09AD020	62,000	h	Desbrozadora motor	11,58	717,96	
			TOTAL PARTIDA.....			1.194,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U12DD040		ha	A HECHO, CON PODÓN COB. < 35 %			
			Roza manual selectiva, respetando pies a conservar, realizada con podón o similar, en terrenos donde la cobertura vegetal es inferior al 35%, siendo el diámetro basal de 3 a 6 cm.			
O01BA285	41,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	315,29	
			TOTAL PARTIDA.....			315,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
U12DD050		ha	A HECHO, CON PODÓN COB. 35-75 %			
			Roza manual selectiva, respetando pies a conservar, realizada con podón o similar, en terrenos de cobertura vegetal entre 35-75%, siendo el diámetro basal de 3 a 6 cm.			
O01BA285	59,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	453,71	
			TOTAL PARTIDA.....			453,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
U12DD060		ha	A HECHO, CON PODÓN COB. > 75 %			
			Roza manual selectiva, respetando pies a conservar, realizada con podón o similar, en terrenos donde la cobertura vegetal es superior al 75%, siendo el diámetro basal de 3 a 6 cm.			
O01BA285	82,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	630,58	
			TOTAL PARTIDA.....			630,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12DD070		ud	CORTA, DESRAME, TROC. D<20cm			
			Corta selectiva, desrame y troceado de un pie, siendo el diámetro de la planta a cortar inferior a 20 cm.			
O01BA285	0,035	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,27	
M09AM030	0,035	h.	Motosierra a gasolina grande	3,83	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12DD080		ud	CORTA, DESR., TROC. 20cm<D<50 cm			
			Corta selectiva, desrame y troceado de un pie de planta, siendo el diámetro del pie a cortar de 20 a 50 cm.			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
M09AM030	0,050	h.	Motosierra a gasolina grande	3,83	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12DD090		est	CORTA SELECTIVA MASAS ARBOLADAS			
			Apeo, desrame, decopado y troceado (en caso necesario) de madera con motosierra, en terrenos de matorral escaso, siendo el volumen del árbol a cortar hasta 0,3 m3 y la densidad de corta en el terreno mayor de 400 pies/ha.			
O01BA285	0,870	h.	Peón Agroforestal	7,69	6,69	
M09AM030	0,870	h.	Motosierra a gasolina grande	3,83	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12DM DESBROCE MECANIZADO

U12DM010		ha	DESBR. TRACTOR ORUGAS PTE.< 40 %			
			Desbroce mecanizado siguiendo curvas de nivel, efectuándose la roza por trituración con desbrozadora de cadenas, siendo el ancho de labor de 2 m., accionada mediante un tractor de orugas de 101-130 CV de potencia nominal, en terrenos de pendiente menor al 40 %.			
M09PT055	4,200	h.	Tractor orugas 101/130 CV	42,60	178,92	
M09AD050	4,200	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	41,45	
			TOTAL PARTIDA.....			220,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12DM020		ha	DESBR.TRACTOR ORUGAS PTE. 40-80%			
			Desbroce mecanizado por línea de máxima pendiente, efectuándose la roza por trituración con desbrozadora de cadenas, siendo el ancho de labor de 2 m., accionada mediante un tractor de orugas de 101-130 CV de potencia nominal, en terrenos con pendiente entre 40 y 80 %.			
M09PT055	6,000	h.	Tractor orugas 101/130 CV	42,60	255,60	
M09AD050	6,000	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	59,22	
			TOTAL PARTIDA.....			314,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U12DV TRATAMIENTO RESIDUOS VEGETALES						
U12DV010		est	APILADO CORTAS SELEC. PTE.< 50% Apilado de madera a una distancia máxima de 30 m, previamente troceada, siendo la densidad de corta de 30 a 80 est/ha, en terrenos de pendiente < 50 % y en los que la densidad de matorral es baja, formándose pilas de 1 estéreo aproximadamente.			
O01BA285	0,510	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,92	
			TOTAL PARTIDA.....			3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U12DV020		est	APILADO CORTAS SELEC. PTE.> 50% Apilado de madera hasta una distancia máxima de 30 m, previamente troceada, siendo la densidad de corta de 30 a 80 est/ha, en terrenos de pendiente > 50 % y en los que la densidad de matorral es baja, formándose pilas de 1 estéreo aproximadamente.			
O01BA285	0,770	h.	Peón Agroforestal	7,69	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U12DV030		est	DESEMBOSQUE MEC.AUTOCARG.PTE<25% Desembosque mecanizado mediante autocargador de entre 141 y 160 CV de potencia, con capacidad para 11 toneladas, en terrenos de pendiente < 25 %, estando la madera previamente apilada y siendo la distancia máxima hasta cargadero de 100 m.			
O01BA285	0,085	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,65	
M09AA010	0,085	h.	Autocargador forestal	51,15	4,35	
			TOTAL PARTIDA.....			5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS						
U12DV040		est	DESEMBOSQUE MEC.SKIDDER PTE>25% Desembosque mecanizado mediante skidder de entre 101 y 130 CV de potencia, en terrenos de pendiente > 25 %, estando la madera previamente apilada y siendo la distancia máxima hasta cargadero de 250 m, incrementándose el precio de la operación 1 pts. por cada metro adicional.			
O01BA285	0,110	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,85	
M09AK010	0,110	h	Skidder 101/130 CV	57,98	6,38	
			TOTAL PARTIDA.....			7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
U12DV050		ha	RECOG.APIL.RESTOS VEG.<1200pies Recogida y apilado o acordonado manual de residuos procedentes de podas, desbroces y clareos, siendo la distancia máxima de recogida inferior a 20 metros, en montes con una densidad vegetal inferior a 1200 pies/ha.			
O01BA285	23,250	h.	Peón Agroforestal	7,69	178,79	
			TOTAL PARTIDA.....			178,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U12DV060		ha	RECOG.APIL.RESTOS VEG.>1200pies Recogida y apilado o acordonado manual de residuos procedentes de podas, desbroces y clareos, siendo la distancia máxima de recogida inferior a 20 metros, en montes con una densidad vegetal superior a 1200 pies/ha.			
O01BA285	33,590	h.	Peón Agroforestal	7,69	258,31	
			TOTAL PARTIDA.....			258,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12DV070		ha	TRITURADO MEC. RES. PTE.< 35% Eliminación de residuos vegetales procedentes de podas, desbroces y clareos, previamente apilados o acordonados, mediante un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal equipado con una desbrozadora de martillos, siendo la pendiente de trabajo < 35 % (acordonado por curvas de nivel) y la cantidad de residuos a triturar de entre 5 y 15 t/ha. Se incluyen dos pasadas por cordón y un reacordonado.			
O01BA285	4,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	32,30	
M09PT050	4,200	h.	Tractor de orugas 71/100 CV	37,48	157,42	
M09AD060	4,200	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	40,24	
			TOTAL PARTIDA.....			229,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12DV080		ha	TRITURADO MEC. RES. PTE. 35-100% Eliminación de residuos vegetales procedentes de podas, desbroces y clareos, previamente apilados o acordonados, mediante un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal equipado con una desbrozadora de martillos, siendo la pendiente de trabajo de entre el 35 y el 100 % (acordonado por línea de máxima pendiente) y la cantidad de residuos a triturar de entre 5 y 15 t/ha. Se incluyen dos pasadas por cordón y un reacordonado.			
O01BA285	8,235	h.	Peón Agroforestal	7,69	63,33	
M09PT050	8,235	h.	Tractor de orugas 71/100 CV	37,48	308,65	
M09AD060	8,235	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	78,89	
			TOTAL PARTIDA.....			450,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12DV090		t	ASTILLADO MEC. DE RESID. VEGET. Eliminación de residuos vegetales, en verde, procedentes de podas, desbroces y clareos, mediante un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal equipado con una astilladora.			
O01BA285	1,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	13,84	
M09PT050	0,900	h.	Tractor de orugas 71/100 CV	37,48	33,73	
M09AB020	0,900	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	16,17	
			TOTAL PARTIDA.....			63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U12DV100		ha	QUEMA DE RESID. APILADOS <20t/ha Quema controlada de residuos vegetales procedentes de podas, desbroces y clareos, siendo la cantidad a quemar en verde < 20 t/ha, en montes con una densidad vegetal inferior a 1200 pies/ha, sin incluirse en el precio las pertinentes medidas de seguridad.			
O01BA285	46,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	353,74	
			TOTAL PARTIDA.....			353,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U12DV110		ha	QUEMA DE RESID. APILADOS >20t/ha Quema controlada de residuos vegetales procedentes de podas, desbroces y clareos, siendo la cantidad a quemar en verde > 20 t/ha, en montes con una densidad vegetal superior a 1200 pies/ha, sin incluirse en el precio las pertinentes medidas de seguridad.			
O01BA285	90,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	692,10	
			TOTAL PARTIDA.....			692,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U12P PREPARACIÓN DEL TERRENO						
SUBAPARTADO U12PL LINEAL						
U12PL010		km	SUBSOLADO T. SUELTO PTE.< 20% Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel, en terrenos sueltos de pendiente media menor al 20 %.			
M09PT060	0,700	h.	Tractor de orugas 171/190 CV	62,76	43,93	
M09PW010	0,700	h.	Subsolador forestal fijo	0,66	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			44,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U12PL020		km	SUBSOLADO T.TRÁNS.-ROCA PTE.<20% Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel, en terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media menor al 20 %.			
M09PT060	0,900	h.	Tractor de orugas 171/190 CV	62,76	56,48	
M09PW010	0,900	h.	Subsolador forestal fijo	0,66	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			57,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
U12PL030		km	SUBSOLADO T. SUELTO PTE. 20-40% Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel, en terrenos sueltos de pendiente media entre 20 y 40 %.			
M09PT060	1,000	h.	Tractor de orugas 171/190 CV	62,76	62,76	
M09PW010	1,000	h.	Subsolador forestal fijo	0,66	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			63,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U12PL040		km	SUBSOLADO T.TRÁN-ROCA PTE.20-40% Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel, en terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media entre 20 y 40 %.			
M09PT060	1,500	h.	Tractor de orugas 171/190 CV	62,76	94,14	
M09PW010	1,500	h.	Subsolador forestal fijo	0,66	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			95,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
U12PL050		km	ATERRAZADO Y SUBSOLADO, T.SUELTO Aterrazado y subsolado, con desmonte y formación de terraplén de la mínima anchura a la que pueda trabajar la máquina, bulldozer de orugas de 131-150 CV de potencia nominal con cuchilla frontal y de 1 a 3 rejones traseros fijos, con inversión de horizontes, realizando el subsolado a una profundidad de entre 50 y 80 cm, siguiendo las curvas de nivel, en terrenos sueltos de pendiente mayor al 40 %.			
M05DC010	4,000	h.	Dozer cadenas D-6 140 CV	61,14	244,56	
			TOTAL PARTIDA.....			244,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U12PL060		km	ATERRAZ. Y SUBSOL., T.TRÁNS-ROCA Aterrazado y subsolado, con desmonte y formación de terraplén de la mínima anchura a la que pueda trabajar la máquina, bulldozer de orugas de 131-150 CV de potencia nominal con cuchilla frontal y de 1 a 3 rejones traseros fijos, con inversión de horizontes, realizando el subsolado a una profundidad de entre 50 y 80 cm, siguiendo las curvas de nivel, en terrenos tipo tránsito-roca de pendiente mayor al 40 %.			
M05DC010	4,500	h.	Dozer cadenas D-6 140 CV	61,14	275,13	
			TOTAL PARTIDA.....			275,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12PL070		km	ACABALLONADO TERRENO SUELTO			
			Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas de 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, siguiendo las curvas de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 40 cm, con inversión de horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula.			
M09PT060	0,650	h.	Tractor de orugas 171/190 CV	62,76	40,79	
M09PW020	0,650	h.	Arado bisurco reversible	2,31	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U12PL080		km	ACABALLONADO TERRENO COMPACTO			
			Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas de 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, siguiendo las curvas de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 40 cm, con inversión de horizontes, en terrenos compactos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula.			
M09PT060	0,950	h.	Tractor de orugas 171/190 CV	62,76	59,62	
M09PW020	0,950	h.	Arado bisurco reversible	2,31	2,19	
			TOTAL PARTIDA.....			61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12PP PUNTUAL

U12PP010		mud	AHOYADO RETRO., TERRENO SUELTO			
			Apertura de hoyos, y posterior tapado, mecanizado con retroexcavadora de orugas hidráulica, de 90 CV, en hoyos de dimensiones comprendidas entre 0,6-0,8 m de largo, 0,4-0,6 m de ancho y 0,5-0,6 m de profundidad, en terrenos de suelo suelto. Quedan excluidos terrenos rocosos.			
M05EC010	18,000	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 90 CV	50,92	916,56	
			TOTAL PARTIDA.....			916,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12PP020		mud	AHOYADO RETRO., TERR. COMPACTO			
			Apertura de hoyos, y posterior tapado, mecanizado con retroexcavadora de orugas hidráulica, de 90 CV de potencia nominal, en hoyos de dimensiones comprendidas entre 0,6-0,8 m de largo, 0,4-0,6 m de ancho y 0,5-0,6 m de profundidad, en terrenos de suelo compacto. Quedan excluidos terrenos rocosos.			
M05EC010	22,000	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 90 CV	50,92	1.120,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.120,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U12PP030		mud	AHOYADO BARRENA HELIC. T. SUELTO			
			Ahoyado mecanizado con barrena helicoidal de 0,5 m de diámetro, utilizando tractor forestal de orugas de 71 a 100 CV de potencia nominal, alcanzándose una profundidad de 1 m, sólo en terrenos de suelo suelto.			
M09PT050	24,000	h.	Tractor de orugas 71/100 CV	37,48	899,52	
M09PW030	24,000	h.	Barrena helicoidal	0,77	18,48	
			TOTAL PARTIDA.....			918,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS

U12PP040		mud	AHOYADO MOTOAHOYADORA T. SUELTO			
			Ahoyado manual con motoahoyadora de gasolina de 3,5-5,5 CV de potencia nominal, con barrena para la realización de hoyos de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, en terrenos de suelo suelto.			
O01BA285	60,700	h.	Peón Agroforestal	7,69	466,78	
M09PA030	30,350	h.	Motoahoyadora 3,5/5,5 CV	29,20	886,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.353,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12PP050		mud	AHOYADO MOTOAHOYADORA T. COMPAC.			
			Ahoyado manual con motoahoyadora de gasolina de 3,5-5,5 CV de potencia nominal, con barrena para la realización de hoyos de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, en terrenos de suelo compacto.			
O01BA285	75,900	h.	Peón Agroforestal	7,69	583,67	
M09PA030	37,950	h.	Motoahoyadora 3,5/5,5 CV	29,20	1.108,14	
			TOTAL PARTIDA.....			1.691,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U12PP060		mud	AHOYADO MOTOAHOYADORA T.TRÁNSITO			
			Ahoyado manual con motoahoyadora de gasolina de 3,5-5,5 CV de potencia nominal, con barrena para la realización de hoyos de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, en terrenos de suelo tipo tránsito.			
O01BA285	106,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	818,22	
M09PA030	53,200	h.	Motoahoyadora 3,5/5,5 CV	29,20	1.553,44	
			TOTAL PARTIDA.....			2.371,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12PP070		mud	AHOYADO CON AZADA T.SUELTO			
			Ahoyado manual con azada u otra herramienta similar, para la realización de hoyos de 40x40x40 cm, en terrenos de suelo suelto.			
O01BA285	168,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.291,92	
			TOTAL PARTIDA.....			1.291,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12PP075		mud	AHOYADO AZADA T.TRÁNSITO			
			Ahoyado manual con azada u otra herramienta similar, para la realización de hoyos de 40x40x40 cm, en terrenos de suelo tipo tránsito.			
O01BA285	194,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.491,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.491,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12PP080		mud	AHOYADO AZADA T.PEDREGOSO			
			Ahoyado manual con azada u otra herramienta similar, para la realización de hoyos de 40x40x40 cm, en terrenos de suelo pedregoso.			
O01BA285	220,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.691,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.691,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U12PP100		mud	TAPADO HOYOS T.SUELTO			
			Tapado manual de los hoyos de dimensiones 40x40x40 realizados manualmente, llevado a cabo en terrenos de suelo suelto.			
O01BA285	25,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	198,40	
			TOTAL PARTIDA.....			198,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12PP110		mud	TAPADO HOYOS T.TRÁNSITO			
			Tapado manual de los hoyos de dimensiones 40x40x40 realizados manualmente, llevado a cabo en terrenos de suelo tipo tránsito.			
O01BA285	39,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	299,91	
			TOTAL PARTIDA.....			299,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12PP120		mud	TAPADO HOYOS T.PEDREGOSO			
			Tapado manual de los hoyos de dimensiones 40x40x40 realizados manualmente, con selección de la tierra a utilizar en el aporte, para evitar la introducción de piedra, realizado en terrenos de suelo pedregoso.			
O01BA285	64,610	h.	Peón Agroforestal	7,69	496,85	
			TOTAL PARTIDA.....			496,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12PP130		mud	CASILLAS PICADAS T.SUELTO			
			Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de dimensiones 40x40x20 cm, sin extracción de tierra, en terrenos de suelo suelto.			
O01BA285	52,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	399,88	
			TOTAL PARTIDA.....			399,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12PP140		mud	CASILLAS PICADAS T.COMPACTO			
			Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de dimensiones 40x40x20 cm, sin extracción de tierra, en terrenos de suelo compacto.			
O01BA285	78,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	599,82	
			TOTAL PARTIDA.....			599,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12PP150		mud	CASILLAS PICADAS T.TRÁNSITO			
			Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de dimensiones 40x40x20 cm, sin extracción de tierra, en terrenos de suelo tipo tránsito.			
O01BA285	116,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	892,04	
			TOTAL PARTIDA.....			892,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12PS LABOREO

U12PS010		ha	LABOREO PLENO GRADA DISCOS			
			Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm, con inversión de horizontes, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, con grada de 20 discos y ancho de labor de 4 m, en terreno con pendiente menor al 15 %, en el que no existe matorral o es prácticamente inexistente.			
M09PT040	1,500	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	41,97	
M09PW040	1,500	h.	Grada 20 discos	17,56	26,34	
			TOTAL PARTIDA.....			68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U12PS020		ha	ALZADO ARADO VERTEDERA FIJO			
			Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm, con inversión de horizontes, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, con arado de vertedera de 4 cuerpos, en terreno con pendiente menor al 15 %, en el que no existe matorral o es prácticamente inexistente.			
M09PT040	1,850	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	51,76	
M09PW050	1,850	h.	Vertedera 4 cuerpos	3,57	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12PS030		ha	LABOREO CULTIVADOR MUELLES			
			Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, con cultivador de muelles reforzados, con 17 brazos, en terreno con pendiente menor al 15 %,siendo el ancho de labor de 3 m.			
M09PT040	0,700	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	19,59	
M09PW060	0,700	h.	Cultivador muelles	4,00	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12PR ENMIENDAS

U12PR010		ha	ENMIENDA ORG.PURINES			
			Distribución de 20.000 litros de purín con cisterna de capacidad de 2.000 litros, acoplada a un tractor de entre 71 y 100 CV. Se incluye trabajador para mezcla y carga del producto.			
O01BA285	0,035	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,27	
P28DE020	20,000	m3	Purín	0,69	13,80	
M09PT040	0,600	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	16,79	
M09AI010	0,600	h.	Cisterna de 2.000 l.	3,31	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12PR020		ha	ENMIENDA ORG.ESTIÉRCOL			
			Distribución de estiércol de origen animal en dosis de 20.000 kg/ha, mediante remolque esparcidor hidráulico de 4.000 kg de capacidad, con un tractor de ruedas neumáticas 71-100 CV de potencia nominal, incluyéndose en el precio del estiércol la carga en el remolque.			
P28DA045	20,000	T	Estiércol tratado	54,09	1.081,80	
M09PT040	0,650	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	18,19	
M09AE010	0,650	h.	Remolque esparcidor 4.000 kg.	7,11	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			1.104,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO U12S SIEMBRA/PLANTACIÓN

SUBAPARTADO U12SS SIEMBRA

U12SS010		ha	SIEMBRA MANUAL A VOLEO			
			Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas en terrenos de pendiente inferior al 100 %, efectuándose dos pasadas perpendiculares entre sí. Sin incluir el precio de la semilla.			
O01BA285	5,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	38,45	
			TOTAL PARTIDA.....			38,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12SS020		ha	SIEMBRA ABONADORA CENTRÍFUGA			
			Siembra de pradera polifita mediante abonadora centrífuga de 300 l de capacidad accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 6 m. Sin incluir precio de la semilla.			
M09PT040	0,300	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	8,39	
M09AN010	0,300	h.	Abonadora centrífuga 300 l.	1,30	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12SS030		ha	SIEMBRA ABONADORA PENDULAR			
			Siembra de pradera polifita mediante abonadora pendular de 360 kg de capacidad accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 6 m. Sin incluir precio de la semilla.			
M09PT040	0,300	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	8,39	
M09AN020	0,300	h.	Abonadora pendular 360 kg.	3,49	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12SS040		ha	SIEMBRA DIRECTA			
			Siembra directa de pradera polifita mediante sembradora para siembra directa, regulada a las necesidades del cultivo, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 3 m. Sin incluir precio de la semilla.			
M09PT040	1,100	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	30,78	
M09MS010	1,100	h.	Sembradora siembra directa	57,69	63,46	
			TOTAL PARTIDA.....			94,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U12SS050		ha	SIEMBRA REGENERADORA			
			Siembra de pradera polifita mediante sembradora regeneradora para praderas de 400 l de capacidad, regulada a las necesidades del cultivo, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 2,5 m. No requiere laboreo previo. Sin incluir precio de la semilla.			
M09PT040	0,720	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	20,15	
M09MS020	0,720	h.	Sembradora regeneradora 400 l.	19,78	14,24	
			TOTAL PARTIDA.....			34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12SS060		ha	SIEMBRA CHORRILLO			
			Siembra a chorrillo de semillas pratenses mediante sembradora a chorrillo para praderas, regulada a las necesidades del cultivo, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 3 m. Sin incluir precio de la semilla.			
M09PT040	0,700	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	19,59	
M09MS030	0,700	h.	Sembradora a chorrillo 505 l.	1,86	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12SS070		ha	HIDROSIEMBRA TALUD Z.SEMIÁRIDAS			
			Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas (25 % Agropyrum cristatum, 10 % Agropyrum elongatum, 5 % Poa compressa, 25 % Lolium rigidum, 5 % Buchloe dactyloides, 10 % Medicago media, 15 % Melilotus officinalis, 5 % Melilotus alba), abono mineral complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgánico, estabilizadores orgánicos y polímero absorbente de agua, tapado inmediatamente después con mulch y estabilizador orgánico.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	12,000	h.	Peón ordinario	15,15	181,80	
P28MP055	350,000	kg	Mezcla semillas z.semiáridas	4,48	1.568,00	
P28SM130	170,000	kg	Estabilizante orgánico de suelos	4,15	705,50	
P28DF050	400,000	kg	Abono micelios	1,57	628,00	
P28SM110	300,000	kg	Mulch de paja	0,25	75,00	
P28SM120	850,000	kg	Mulch celulósico biodegradable	2,73	2.320,50	
P28SM160	50,000	kg	Polímeros sint. absorbent.	16,97	848,50	
P01DW010	50,000	m3	Agua	0,91	45,50	
M09MH010	12,000	h.	Hidrosembr. s/camión 6000 l.	81,96	983,52	
			TOTAL PARTIDA.....			7.404,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12SS080		ha	HIDROSIEMBRA TALUD SUELO ÁCIDO			
			Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas (10 % Ornithopus compresus, 10 % Trifólium incarnátum, 25 % Lupinus lluteus, 2 % Eragrostis curvula, 17 % Agropyrum cristatum, 11 % Agropyrum intermedium, 25 % Lolium rigidum), abono mineral complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgánico, estabilizadores orgánicos y polímero absorbente de agua, tapado inmediatamente después con mulch y estabilizador orgánico.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	12,000	h.	Peón ordinario	15,15	181,80	
P28MP051	350,000	kg	Mezcla semillas suelo ácido	3,12	1.092,00	
P28SM130	170,000	kg	Estabilizante orgánico de suelos	4,15	705,50	
P28DF030	800,000	kg	Abono miner.complejo liber.lenta	0,66	528,00	
P28SM110	300,000	kg	Mulch de paja	0,25	75,00	
P28SM170	900,000	kg	Mejorante suelo alginatos	2,57	2.313,00	
P28SM160	50,000	kg	Polímeros sint. absorbent.	16,97	848,50	
P01DW010	50,000	m3	Agua	0,91	45,50	
M09MH010	12,000	h.	Hidrosembr. s/camión 6000 l.	81,96	983,52	
			TOTAL PARTIDA.....			6.821,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12ST PLANTACIÓN

U12ST010		mud	PLANTAC.MAN.RAÍZ DESN. S/HOYO			
			Plantación manual de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos previamente preparados mediante ahoyado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	36,100	h.	Peón Agroforestal	7,69	277,61	
			TOTAL PARTIDA.....			277,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U12ST020		mud	PLANT.MAN. R.DES. S/SUBS. SUELTO			
			Plantación manual de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos sueltos previamente preparados mediante subsolado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	32,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	248,39	
			TOTAL PARTIDA.....			248,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12ST030		mud	PLANT.MAN.R.D. S/SUBS. T.PEDREG.			
			Plantación manual de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos pedregosos previamente preparados mediante subsolado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	52,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	399,88	
			TOTAL PARTIDA.....			399,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12ST040		mud	PLANT.MAN. ENV.100-200cm3 S/HOYO			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 100-200 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos previamente preparados mediante ahoyado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	40,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	307,60	
			TOTAL PARTIDA.....			307,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12ST050		mud	PLANT.MAN.ENV.100-200 SUB.SUELTO			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 100-200 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos sueltos previamente preparados mediante subsolado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	45,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	348,36	
			TOTAL PARTIDA.....			348,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12ST060		mud	PLANT.MAN.ENV.100-200 SUB.PEDREG			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 100-200 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos pedregosos previamente preparados mediante subsolado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	51,520	h.	Peón Agroforestal	7,69	396,19	
			TOTAL PARTIDA.....			396,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U12ST070		mud	PLANT.MAN. ENV.200-350cm3 S/HOYO			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 200-350 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos previamente preparados mediante ahoyado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	45,100	h.	Peón Agroforestal	7,69	346,82	
			TOTAL PARTIDA.....			346,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12ST080		mud	PLANT.MAN.ENV.200-350 SUB.SUELTO			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 200-350 cm3, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos sueltos previamente preparados mediante subsolado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	45,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	349,13	
			TOTAL PARTIDA.....			349,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12ST090		mud	PLANT.MAN.ENV.200-350 SUB.PEDREG			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 200-350 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada o similar sobre suelos pedregosos previamente preparados mediante subsolado. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	57,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	439,87	
			TOTAL PARTIDA.....			439,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12ST100		mud	PLANT. MANUAL ENV. 350-1000cm3			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 350-1000 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada o similar sobre hoyos tapados previamente. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	116,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	894,35	
			TOTAL PARTIDA.....			894,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12ST110		mud	PLANT. MANUAL ENV. 1000-3000cm3			
			Plantación manual de pies suministrados en envase de 1000-3000 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada o similar sobre hoyos tapados previamente. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	258,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.987,87	
			TOTAL PARTIDA.....			1.987,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12ST120		mud	PLANT. MEC. RAÍZ DESNUDA h< 20cm			
			Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con plantadora lineal simple, accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal, en terrenos de baja pendiente, sin piedras ni elementos vegetales. No se incluye el precio de las plantas.			
O01BA285	3,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	24,61	
M09PT050	1,600	h.	Tractor de orugas 71/100 CV	37,48	59,97	
M09AL010	1,600	h.	Plantadora lineal	6,45	10,32	
			TOTAL PARTIDA.....			94,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U12ST130		mud	PLANT. MEC. CEPELLÓN ENV. 250cm3			
			Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies en envases de 250 cm3 de capacidad media, ejecutando la labor con plantadora lineal simple, accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal, en terrenos de baja pendiente, sin piedras ni elementos vegetales. No se incluye el precio de las plantas.			
O01BA285	5,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	38,45	
M09PT050	2,500	h.	Tractor de orugas 71/100 CV	37,48	93,70	
M09AL010	2,500	h.	Plantadora lineal	6,45	16,13	
			TOTAL PARTIDA.....			148,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U12ST140		mud	PLANT.SIMULT.MEC. R. DES. h<20cm			
			Plantación mecanizada, de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con vertedera bisurco reversible, accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal, en terrenos de pendiente menor al 30 %, con una pedregosidad media o nula y exento de matorral. No se incluye el precio de las plantas.			
O01BA285	4,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	36,91	
M09PT050	2,400	h.	Tractor de orugas 71/100 CV	37,48	89,95	
M09PW020	2,400	h.	Arado bisurco reversible	2,31	5,54	
			TOTAL PARTIDA.....			132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12ST150		ud	PLANT.MEC.A RAÍZ PROFUNDA 1-2m			
			Plantación puntual simultánea a raíz profunda, utilizándose para la realización de los hoyos una retroexcavadora de orugas de 135 CV de potencia nominal, siendo el diámetro de los árboles a utilizar de entre 8 y 10 cm y la profundidad de labor de entre 1 y 2 m. No se incluye el precio de las plantas.			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
M05EC020	0,050	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12ST160		ud	PLANT.MEC. A RAÍZ PROFUNDA 2-3m			
			Plantación puntual simultánea a raíz profunda, utilizándose para la realización de los hoyos una retroexcavadora de orugas de 135 CV de potencia nominal, siendo el diámetro de los árboles a utilizar de entre 8 y 10 cm y la profundidad de labor de entre 2 y 3 m. No se incluye el precio de las plantas.			
O01BA285	0,070	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,54	
M05EC020	0,070	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U12SZ PLANTACIONES ESPECIALES						
U12SZ010		ud	PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MANUAL			
			Apertura manual de hoyos, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, suministradas en envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoyo de 0,5x0,5x0,5 m., realizándose todo el proceso de forma manual. No se incluye el precio de la planta.			
O01BJ270	0,060	h.	Oficial 1ª Jardinero	16,81	1,01	
O01BJ280	0,300	h.	Peón jardinero	13,95	4,19	
			TOTAL PARTIDA.....			5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
U12SZ020		ud	PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MECAN.			
			Apertura mecánica de hoyos, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, suministradas en envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoyo de 0,5x0,5x0,5 m., sin incluir el precio de la planta.			
O01BJ270	0,500	h.	Oficial 1ª Jardinero	16,81	8,41	
O01BJ280	0,500	h.	Peón jardinero	13,95	6,98	
M05EN030	0,015	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
U12SZ030		m	PANTALLA VEG.2 pies/m.ZANJA MEC.			
			Apertura mecánica de zanja, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, en una densidad de 2 pies/m., suministradas en envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones de la zanja 0,5x0,5 m., sin incluir el precio de la planta.			
O01BJ270	0,100	h.	Oficial 1ª Jardinero	16,81	1,68	
O01BJ280	0,100	h.	Peón jardinero	13,95	1,40	
M05EN030	0,015	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
U12SZ040		m	PANTALLA VEG.3 pies/m.ZANJA MEC.			
			Apertura mecánica de zanja, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, en una densidad de 3 pies/m., suministradas en envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones de la zanja 0,5x0,5 m., sin incluir el precio de la planta.			
O01BJ270	0,140	h.	Oficial 1ª Jardinero	16,81	2,35	
O01BJ280	0,140	h.	Peón jardinero	13,95	1,95	
M05EN030	0,015	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
U12SZ050		m	PANTALLA VEG.4 pies/m.ZANJA MEC.			
			Apertura mecánica de zanja, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, en una densidad de 4 pies/m., suministradas en envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones de la zanja 0,5x0,5 m., sin incluir el precio de la planta.			
O01BJ270	0,140	h.	Oficial 1ª Jardinero	16,81	2,35	
O01BJ280	0,140	h.	Peón jardinero	13,95	1,95	
M05EN030	0,015	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U12T CONTROL Y SEGUIMIENTO						
SUBAPARTADO U12TA ABONADO						
U12TA010		mud	FERTILIZ.PUNT.ABONO MINER. GRAN.			
			Fertilización puntual de los pies plantados con abono mineral compuesto, granulado, de liberación controlada y riqueza N-P-K (9-13-18), con una dosis de 0,040 kg/pie, repartidas en dos hoyos, en puntos opuestos alrededor de la planta, de 5 cm de profundidad realizados con azada o similar y separados 10 cm de la planta.			
O01BA285	8,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	64,60	
P28DF040	40,000	kg	Abono liberac.cont. 9-13-18	2,32	92,80	
			TOTAL PARTIDA.....			157,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
U12TA020		ha	FERTILIZ.HECHO ABONO MINER.GRAN.			
			Fertilización a hecho con abono mineral compuesto, granulado, de riqueza N-P-K (15-15-15), en dosis de 250 kg/ha con abonadora centrífuga de 300 l. de capacidad impulsada por un tractor de entre 71 y 100 CV.			
O01BA285	0,065	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,50	
P28DF010	250,000	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,31	77,50	
M09PT040	0,300	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	8,39	
M09AN010	0,300	h.	Abonadora centrífuga 300 l.	1,30	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			86,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO U12TG SIEGA						
U12TG010		ha	SIEGA MECANIZADA SEG. ROTATIVA			
			Siega de herbáceas para favorecer el encespedamiento, realizada con segadora rotativa con ancho de labor de 1,9 m. e impulsada por un tractor de entre 71 y 100 CV.			
M09PT040	2,000	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	55,96	
M09AW010	2,000	h.	Segadora rotativa	15,43	30,86	
			TOTAL PARTIDA.....			86,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U12TG020		ha	RECOGIDA MEC. RESID. VEG. SIEGA			
			Recogida mecánica de restos vegetales procedentes de la siega de herbáceas, realizada con autocargador de 22 m3 de capacidad e implementado a un tractor de entre 71 y 100 CV.			
M09PT040	1,200	h.	Tractor neumático 71/100 CV	27,98	33,58	
M09AA020	1,200	h.	Autocargador siega	8,77	10,52	
			TOTAL PARTIDA.....			44,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
U12TG030		ha	SIEGA MANUAL			
			Siega manual de herbáceas con guadaña incluyendo recogida y apilado de los restos vegetales.			
O01BA285	52,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	399,88	
			TOTAL PARTIDA.....			399,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U12TV VARIOS						
U12TV010		mud	RIEGO PUNTUAL CON CISTERNA			
			Riego de los pies plantados mediante el uso de un remolque cisterna de 10000 l. de capacidad, arrastrado por un tractor de ruedas neumáticas de 101-130 CV de potencia nominal, siendo la dosis de riego de 50 l/pie. Se considera el punto de abastecimiento de agua a una distancia máxima de 4 km.			
O01BA285	12,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	96,13	
M09PT045	12,500	h.	Tractor neumático 101/130 CV	31,56	394,50	
M09AI030	12,500	h.	Cisterna de 10.000 l.	10,28	128,50	
			TOTAL PARTIDA.....			619,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
U12TV020		ud	REPOSICIÓN DE MARRAS <20%			
			Reposición de marras sobre una superficie de una hectárea, siendo el porcentaje de marras de hasta el 20 %, incluyéndose en la misma operación la apertura manual del hoyo con azada o similar y la plantación, siendo los hoyos de 0,4x0,4x0,4 m. y las plantas suministradas en contenedores de capacidad media de 250 cm3.			
O01BA285	0,065	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
U12TV030		ud	REPOSICIÓN DE MARRAS 20-40%			
			Reposición de marras sobre una superficie de una hectárea, siendo el porcentaje de marras de entre el 20 y el 40%, incluyéndose en la misma operación la apertura manual del hoyo con azada o similar y la plantación, siendo los hoyos de 0,4x0,4x0,4 m. y las plantas suministradas en contenedores de capacidad media de 250 cm3.			
O01BA285	0,055	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
U12TV040		mud	PROTECCIÓN DEPREDADORES			
			Colocación de protectores contra herbívoros de malla de hasta 50 cm. de altura, con dos tutores de diámetro entre 0.8 y 1,5 cm. No se incluye el precio de protector ni de tutor.			
O01BA285	50,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	387,58	
			TOTAL PARTIDA.....			387,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U12TV050		ha	APERTURA CORTAFUEGOS PTE.<30%			
			Apertura mecanizada de cortafuegos, con bulldozer de 200 CV de potencia nominal provisto de cuchilla frontal, en terrenos de pendiente menor al 30% y dificultad media de realización de la operación debido a la vegetación.			
M05DC020	9,000	h.	Dozer cadenas D-7 200 CV	84,87	763,83	
			TOTAL PARTIDA.....			763,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
U12TV060		ha	APERTURA CORTAFUEGOS PTE.>30%			
			Apertura mecanizada de cortafuegos, con bulldozer de 200 CV de potencia nominal provisto de cuchilla frontal, en terrenos de pendiente mayor al 30% y dificultad media de realización de la operación debido a la vegetación.			
M05DC020	10,000	h.	Dozer cadenas D-7 200 CV	84,87	848,70	
			TOTAL PARTIDA.....			848,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12TV070		ud	PODA RESINOSAS HASTA 2 m. ALTURA			
			Poda de masas arboladas hasta una altura de dos metros, siendo utilizada para la operación un motosierra de poda, en terrenos donde no esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente. No se incluye el apilado de residuos.			
O01BA285	0,040	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,31	
M09AM020	0,040	h.	Motosierra de poda a gasolina	4,36	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U13 DEPÓSITOS

U13010		ud	OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 10.000 l			
			Obra civil de depósito enterrado hasta 10.000 l. y medidas interiores 6,5x3,75x2,95 m., incluyendo excavación para foso y 10 m. de zanja para acometida a cuarto de calderas, foso construido con losa y muro de 25 cm. de hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx. 20 mm., elaborado en central, armado con malla de redondo D=10/20 cm. y D=8/20cm., tapa con forjado de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje, relleno de arena de río, zuncho uniendo anclajes e impermeabilización con lámina asfáltica más geotextil, totalmente terminado, i/protección catódica.			
O01A090	12,000	h.	Cuadrilla A	39,27	471,24	
P01AA030	61,600	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1.016,40	
E09IAW010	77,650	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.083,22	
E05HFS100	29,750	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.232,25	
E04EMA010	18,550	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	4.994,96	
E04SA060	29,750	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	600,36	
E02ZM020	3,000	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	29,73	
E02DM020	102,650	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	329,51	
			TOTAL PARTIDA.....			9.757,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U13020		ud	OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 20.000 l			
			Obra civil de depósito enterrado hasta 20.000 l. y medidas interiores 6,55x4,05x3,25 m., incluyendo excavación para foso y 10 m. de zanja para acometida a cuarto de calderas, foso construido con losa y muro de 25 cm. de hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx. 20 mm., elaborado en central, armado con malla de redondo D=10/20 cm. y D=8/20cm., tapa con forjado de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje, relleno de arena de río, zuncho uniendo anclajes e impermeabilización con lámina asfáltica más geotextil, totalmente terminado, i/protección catódica.			
O01A090	15,000	h.	Cuadrilla A	39,27	589,05	
P01AA030	65,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1.075,80	
E09IAW010	87,000	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.213,65	
E05HFS100	32,100	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.329,58	
E04EMA010	20,800	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	5.600,82	
E04SA060	32,100	m2	SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	20,18	647,78	
E02ZM020	3,000	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	29,73	
E02DM020	120,000	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	385,20	
			TOTAL PARTIDA.....			10.871,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO U14 SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES						
APARTADO U14C ACOMETIDAS						
U14C010		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,500	h.	Oficial segunda	15,84	39,60	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
P02TI010	8,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	13,32	106,56	
P02PW140	3,000	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	2,89	8,67	
P01HCM001	0,720	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	40,85	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
M06CP010	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.	5,40	5,40	
M06MI010	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,90	
M11R020	16,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	8,79	140,64	
			TOTAL PARTIDA.....			382,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14C011		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,500	h.	Oficial segunda	15,84	39,60	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
P02TH302	8,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	6,08	48,64	
P01HCM001	0,720	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	40,85	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
M06CP010	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.	5,40	5,40	
M06MI010	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,90	
M11R020	16,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	8,79	140,64	
			TOTAL PARTIDA.....			315,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14C012		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,000	h.	Oficial segunda	15,84	31,68	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P02TP850	8,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm	8,75	70,00	
P01HCM001	0,720	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	40,85	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
M06CP010	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.	5,40	5,40	
M06MI010	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,90	
M11R020	16,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	8,79	140,64	
			TOTAL PARTIDA.....			321,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14C013		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,000	h.	Oficial segunda	15,84	31,68	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P02TP860	8,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm	13,01	104,08	
P01HCM001	0,720	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	40,85	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
M06CP010	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.	5,40	5,40	
M06MI010	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,90	
M11R020	16,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	8,79	140,64	
			TOTAL PARTIDA.....			355,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14C014		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,000	h.	Oficial segunda	15,84	31,68	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P02TP870	8,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm	20,48	163,84	
P01HCM001	0,720	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	40,85	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
M06CP010	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.	5,40	5,40	
M06MI010	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,90	
M11R020	16,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	8,79	140,64	
			TOTAL PARTIDA.....			415,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14C015		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	2,000	h.	Oficial segunda	15,84	31,68	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P02TP880	8,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	243,36	
P01HCM001	0,720	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	40,85	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
M06CP010	1,000	h.	Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.	5,40	5,40	
M06MI010	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg	1,90	1,90	
M11R020	16,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	8,79	140,64	
			TOTAL PARTIDA.....			494,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14C020		ud	ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mina, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación manual en mina, en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa centrifugada, con junta machihembrada de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la excavación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A040	1,500	h.	Oficial segunda	15,84	23,76	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P02TH302	8,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	6,08	48,64	
			TOTAL PARTIDA.....			95,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO U14A ARQUETAS

SUBAPARTADO U14AH ARQUETAS HORMIGÓN PREF.

ELEMENTO U14AHR DE REGISTRO

U14AHR010		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,016	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	0,91	
P02AH100	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	15,89	15,89	
P02AC300	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm	11,28	11,28	
			TOTAL PARTIDA.....			51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14AHR020		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,016	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	0,91	
P02AH110	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	26,19	26,19	
P02AC300	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm	11,28	11,28	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			66,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14AHR030		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,016	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	0,91	
P02AH120	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	29,53	29,53	
P02AC300	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm	11,28	11,28	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AHR040		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x20 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x20 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,42	
P02AH130	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	20,86	20,86	
P02AC310	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	15,34	15,34	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			65,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AHR050		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,42	
P02AH140	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	34,75	34,75	
P02AC310	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	15,34	15,34	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			79,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14AHR060		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,42	
P02AH150	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	39,29	39,29	
P02AC310	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	15,34	15,34	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14AHR070		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x25 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x25 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,036	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,04	
P02AH160	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25	28,90	28,90	
P02AC320	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	20,69	20,69	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AHR080		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,036	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,04	
P02AH170	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	57,06	57,06	
P02AC320	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	20,69	20,69	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			116,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14AHR090		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x30 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,049	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,78	
P02AH180	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x30	33,70	33,70	
P02AC330	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	34,37	34,37	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			110,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14AHR100		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,049	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,78	
P02AH190	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	76,00	76,00	
P02AC330	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	34,37	34,37	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			152,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AHR110		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF.HM 75x75x105cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,081	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,60	
P02AH200	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105	140,29	140,29	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			226,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AHR120		ud	ARQ.REGISTRABLE PREF. HM 128x78x120 cm.			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 128x78x120 cm., medidas interiores, con formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HCM001	0,135	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	7,66	
P02AH210	1,000	ud	Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x78x120	213,48	213,48	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			271,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AHS SIFÓNICAS

U14AHS450		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.			
			Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,42	
P02AH140	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	34,75	34,75	
P02AC310	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	15,34	15,34	
P02AC340	1,000	ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm	6,22	6,22	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			85,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14AHS460		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm			
			Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,036	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,04	
P02AH170	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	57,06	57,06	
P02AC320	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	20,69	20,69	
P02AC350	1,000	ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm	8,22	8,22	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			125,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AHS470		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm			
			Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,049	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,78	
P02AH190	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	76,00	76,00	
P02AC330	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	34,37	34,37	
P02AC360	1,000	ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 60x60cm	9,66	9,66	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			159,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AHJ ABIERTA C/REJAS

U14AHJ100		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x15cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	0,68	
P02AH100	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	15,89	15,89	
P02AC170	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 30x30cm HA	9,74	9,74	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U14AHJ101		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x30 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	0,68	
P02AH110	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	26,19	26,19	
P02AC170	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 30x30cm HA	9,74	9,74	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			64,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14AHJ105		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,42	
P02AH130	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	20,86	20,86	
P02AC180	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 40x40 cm HA	14,59	14,59	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AHJ106		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x40cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x40 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,42	
P02AH140	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	34,75	34,75	
P02AC180	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 40x40 cm HA	14,59	14,59	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14AHJ110		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,036	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,04	
P02AH160	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25	28,90	28,90	
P02AC190	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 50x50 cm HA	22,35	22,35	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14AHJ111		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,036	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,04	
P02AH170	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	57,06	57,06	
P02AC190	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 50x50 cm HA	22,35	22,35	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			118,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14AHJ115		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x30cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x30 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,056	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,18	
P02AH180	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x30	33,70	33,70	
P02AC200	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 60x60cm HA	29,85	29,85	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			103,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AHJ116		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x60cm			
			Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x60 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,056	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,18	
P02AH190	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	76,00	76,00	
P02AC200	1,000	ud	Marco-reja cuadrado 60x60cm HA	29,85	29,85	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14AL ARQUETAS LADRILLO

ELEMENTO U14ALP DE PASO

U14ALP010		ud	ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 26x26x25 cm.			
			Arqueta enterrada no registrable, de 26x26x25 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P01HCM001	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,42	
P01LT020	0,018	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,013	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,84	
P01MC110	0,005	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,34	
P01LG140	2,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,90	1,80	
P03AM500	0,025	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	0,05	
P01HCM003	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ALP015		ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm			
			Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,039	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,21	
P01LT020	0,048	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01MC110	0,015	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,02	
P01LG140	2,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,90	1,80	
P03AM500	0,430	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	0,81	
P01HCM003	0,039	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			56,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALP020		ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HCM001	0,058	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,29	
P01LT020	0,080	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P01LG140	2,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,90	1,80	
P03AM500	0,570	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,08	
P01HCM003	0,058	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			76,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14ALP030		ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM001	0,077	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,37	
P01LT020	0,120	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
P01LG140	3,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,90	2,70	
P03AM500	0,650	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,23	
P01HCM003	0,077	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	4,37	
			TOTAL PARTIDA.....			105,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALP050		ud	ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm. Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM001	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,67	
P01LT020	0,112	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,078	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	5,07	
P01MC110	0,040	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,72	
P01LG140	3,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,90	2,70	
P03AM500	1,000	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,89	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
			TOTAL PARTIDA.....			110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ALP060		ud	ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 90x90x75 cm. Arqueta enterrada no registrable, de 90x90x75 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
P01HCM001	0,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	7,09	
P01LT020	0,144	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,02	
P01MC120	0,101	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	6,56	
P01MC110	0,054	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,67	
P01LG160	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	4,08	
P03AM500	1,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,36	
P01HCM003	0,125	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	7,09	
			TOTAL PARTIDA.....			133,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALR DE REGISTRO

U14ALR010		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x26x40 cm. Arqueta de registro de 38x26x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P01HCM001	0,032	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	1,82	
P01LT020	0,035	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,015	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,97	
P01MC110	0,010	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,68	
P03AM500	0,320	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	0,60	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
			TOTAL PARTIDA.....			55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALR020		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,700	h.	Oficial primera	16,08	27,34	
O01A060	0,850	h.	Peón especializado	15,38	13,07	
P01HCM001	0,039	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,21	
P01LT020	0,048	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01MC110	0,015	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,02	
P03AM500	0,390	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	0,74	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
			TOTAL PARTIDA.....			61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14ALR030		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm. Arqueta de registro de 51x38x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,049	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,78	
P01LT020	0,063	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P01MC110	0,020	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,36	
P03AM500	0,500	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	0,95	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
			TOTAL PARTIDA.....			97,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U14ALR040		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm. Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A060	1,100	h.	Peón especializado	15,38	16,92	
P01HCM001	0,058	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,29	
P01LT020	0,080	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P03AM500	0,570	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,08	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
			TOTAL PARTIDA.....			103,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALR050		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x51x70 cm. Arqueta de registro de 63x51x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,069	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,91	
P01LT020	0,090	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,040	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,60	
P01MC110	0,030	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,04	
P03AM500	0,700	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,32	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
			TOTAL PARTIDA.....			129,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U14ALR060		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,800	h.	Oficial primera	16,08	45,02	
O01A060	1,400	h.	Peón especializado	15,38	21,53	
P01HCM001	0,077	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,37	
P01LT020	0,120	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
P03AM500	0,810	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,53	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
			TOTAL PARTIDA.....			140,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14ALR140		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 77x77x65 cm Arqueta de registro de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HCM001	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,67	
P01LT020	0,112	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,078	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	5,07	
P01MC110	0,040	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,72	
P03AM500	1,000	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,89	
P02AC080	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	62,14	62,14	
			TOTAL PARTIDA.....			148,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALR150		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 90x90x75 cm Arqueta de registro de 90x90x75 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM001	0,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	7,09	
P01LT020	0,144	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,02	
P01MC120	0,101	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	6,56	
P01MC110	0,054	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,67	
P03AM500	1,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,36	
P02AC100	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	55,79	55,79	
			TOTAL PARTIDA.....			170,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ALR160		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x77x80 cm Arqueta de registro de 100x77x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM001	0,187	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	10,61	
P01LT020	0,160	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,02	
P01MC120	0,112	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	7,28	
P01MC110	0,057	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,87	
P03AM500	1,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,36	
P02AC100	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	55,79	55,79	
			TOTAL PARTIDA.....			175,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U14ALR170		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x100x90 cm Arqueta de registro de 100x100x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	1,440	h.	Peón especializado	15,38	22,15	
P01HCM001	0,234	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	13,27	
P01LT020	0,198	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,02	
P01MC120	0,139	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	9,03	
P01MC110	0,072	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	4,89	
P03AM500	1,560	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,95	
P02AC110	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 125x125cm	58,80	58,80	
			TOTAL PARTIDA.....			149,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALS SIFÓNICAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALS010		ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 38x38x50 cm.			
			Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,040	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,27	
P01LT020	0,048	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01MC110	0,015	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,02	
P02TC870	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	4,87	4,87	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
			TOTAL PARTIDA.....			72,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14ALS020		ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.			
			Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HCM001	0,058	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,29	
P01LT020	0,080	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02TC870	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	4,87	4,87	
P02AC030	1,000	ud	Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.	42,64	42,64	
			TOTAL PARTIDA.....			118,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U14ALS030		ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.			
			Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM001	0,077	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,37	
P01LT020	0,120	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,055	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,57	
P01MC110	0,035	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,38	
P02TC870	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	4,87	4,87	
P02AC040	1,000	ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.	62,20	62,20	
			TOTAL PARTIDA.....			164,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALS220		ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 77x77x65 cm			
			Arqueta sifónica registrable de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01HCM001	0,085	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,82	
P01LT020	0,112	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,078	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	5,07	
P01MC110	0,040	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	2,72	
P02TC870	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	4,87	4,87	
P02AC080	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	62,14	62,14	
			TOTAL PARTIDA.....			166,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ALS230		ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 90x90x75 cm			
			Arqueta sifónica registrable de 90x90x75 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
P01HCM001	0,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	7,09	
P01LT020	0,144	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,02	
P01MC120	0,101	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	6,56	
P01MC110	0,054	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	3,67	
P02TC870	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	4,87	4,87	
P02AC090	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm	52,43	52,43	
			TOTAL PARTIDA.....			177,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALW INCREMENTOS DE PROFUNDIDAD

U14ALW250		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm			
			Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LT020	0,008	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
A01MA050	0,017	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,30	
A01MA020	0,023	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALW260		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.51x51 cm			
			Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 51x51 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01LT020	0,010	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01MA020	0,031	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	2,81	
			TOTAL PARTIDA.....			13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14ALW270		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.63x63 cm			
			Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 63x63cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01LT020	0,012	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
A01MA020	0,038	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ALW280		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.77x77 cm			
			Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 77x77 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01LT020	0,014	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
A01MA050	0,045	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,44	
A01MA020	0,046	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ALW290		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.90x90 cm			
			Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 90x90 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01LT020	0,016	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
A01MA020	0,052	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	4,72	
			TOTAL PARTIDA.....			23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ALW300		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.100x77cm			
			Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 100x77 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01LT020	0,016	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
A01MA050	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,59	
A01MA020	0,053	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	4,81	
			TOTAL PARTIDA.....			23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14ALW310		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.100x100cm			
			Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 100x100 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
P01LT020	0,018	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
A01MA050	0,120	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	9,18	
A01MA020	0,060	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	5,44	
			TOTAL PARTIDA.....			31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALD CAMARA DESCARGA

U14ALD010		ud	CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140 cm			
			Cámara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.; enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón de descarga automática y con tablero de rasillones cerámicos machihembrados, mallazo de reparto y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y pates de polipropileno, terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/NTE/ISA12.			
O01A030	9,500	h.	Oficial primera	16,08	152,76	
O01A060	4,750	h.	Peón especializado	15,38	73,06	
P03AM510	2,110	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	2,45	5,17	
P01HCM001	0,247	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	14,01	
P01HCA071	0,370	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	21,99	
P01LT020	0,832	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,09	
P01LG160	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4	1,02	4,08	
P01MC110	0,118	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	8,02	
P01MC120	0,529	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	34,37	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
P02AC370	1,000	ud	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm	175,56	175,56	
			TOTAL PARTIDA.....			520,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14AX ARQUETAS PVC						
ELEMENTO U14AXR DE REGISTRO						
U14AXR020		ud	ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=160 mm.			
			Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías 160 mm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,17	
P02AC140	1,000	ud	Tapa arq. PVC circular D=315mm	39,52	39,52	
P02AP170	1,000	ud	Arquet.circ. PVC Darq=315 Dtub=160	44,80	44,80	
			TOTAL PARTIDA.....			107,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14AXR040		ud	ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm. Dtub=160 mm.			
			Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías 160 mm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P02AC150	1,000	ud	Tapa arq. PVC circular D=400mm	49,06	49,06	
P02AP180	1,000	ud	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=160	60,78	60,78	
			TOTAL PARTIDA.....			133,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AXR050		ud	ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm. Dtub=200 mm.			
			Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías 200 mm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P02AC150	1,000	ud	Tapa arq. PVC circular D=400mm	49,06	49,06	
P02AP190	1,000	ud	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200	62,54	62,54	
			TOTAL PARTIDA.....			135,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14AXR060		ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.			
			Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,120	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,98	
P02AC240	1,000	ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	16,29	16,29	
P02AP200	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	30,12	30,12	
			TOTAL PARTIDA.....			71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AXR070		ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.			
			Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02AC250	1,000	ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	34,16	34,16	
P02AP210	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	52,19	52,19	
			TOTAL PARTIDA.....			113,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AXS SIFÓNICAS

U14AXS600		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm.			
			Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,120	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,98	
P02AC240	1,000	ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	16,29	16,29	
P02AC280	1,000	ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm	5,98	5,98	
P02AP200	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	30,12	30,12	
			TOTAL PARTIDA.....			77,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AXS610		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.			
			Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02AC250	1,000	ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	34,16	34,16	
P02AC290	1,000	ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm	8,77	8,77	
P02AP210	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	52,19	52,19	
			TOTAL PARTIDA.....			121,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AXJ ABIERTA C/REJAS

U14AXJ650		ud	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm			
			Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,120	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,98	
P02AC260	1,000	ud	Reja cuadrada PVC 30x30cm	16,29	16,29	
P02AP200	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	30,12	30,12	
			TOTAL PARTIDA.....			71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14AXJ660		ud	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm			
			Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02AC270	1,000	ud	Reja cuadrada PVC 40x40cm	34,16	34,16	
P02AP210	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	52,19	52,19	
			TOTAL PARTIDA.....			113,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO U14Z POZOS

SUBAPARTADO U14ZL POZOS LADRILLO

ELEMENTO U14ZLR DE REGISTRO

U14ZLR010		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.			
			Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	6,000	h.	Oficial primera	16,08	96,48	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	0,680	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,07	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,370	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	28,31	
A01MA020	0,104	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	9,43	
			TOTAL PARTIDA.....			307,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ZLR020		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.			
			Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	7,500	h.	Oficial primera	16,08	120,60	
O01A070	3,750	h.	Peón ordinario	15,15	56,81	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	0,913	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,10	
P02PW010	6,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	46,68	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,490	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	37,49	
A01MA020	0,138	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	12,52	
			TOTAL PARTIDA.....			370,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR030		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	9,000	h.	Oficial primera	16,08	144,72	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	0,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	0,51	
P01LT020	1,146	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,13	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,610	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	46,68	
A01MA020	0,173	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	15,69	
			TOTAL PARTIDA.....			430,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ZLR040		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	10,500	h.	Oficial primera	16,08	168,84	
O01A070	5,750	h.	Peón ordinario	15,15	87,11	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	1,379	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,15	
P02PW010	10,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	77,80	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,730	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	55,86	
A01MA020	0,207	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	18,77	
			TOTAL PARTIDA.....			505,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR050		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 3,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	12,000	h.	Oficial primera	16,08	192,96	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	1,612	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,18	
P02PW010	12,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	93,36	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,850	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	65,04	
A01MA020	0,242	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	21,95	
			TOTAL PARTIDA.....			561,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14ZLR060		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=1,80m. Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 1,8 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	7,500	h.	Oficial primera	16,08	120,60	
O01A070	3,750	h.	Peón ordinario	15,15	56,81	
P01HAC070	0,509	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	30,24	
P03AM500	2,545	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,81	
P01LT020	0,860	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,09	
P02PW010	6,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	46,68	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,480	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	36,73	
A01MA020	0,136	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	12,34	
			TOTAL PARTIDA.....			373,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR070		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=2,50m. Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	9,500	h.	Oficial primera	16,08	152,76	
O01A070	4,750	h.	Peón ordinario	15,15	71,96	
P01HAC070	0,509	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	30,24	
P03AM500	2,545	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,81	
P01LT020	1,253	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,14	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,670	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	51,27	
A01MA020	0,188	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	17,05	
			TOTAL PARTIDA.....			456,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14ZLR080		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=150cm. h=1,80m. Pozo de registro de 150 cm. de diámetro interior y de 1,8 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	9,000	h.	Oficial primera	16,08	144,72	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P01HAC070	0,692	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	41,12	
P03AM500	3,464	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	6,55	
P01LT020	1,088	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,12	
P02PW010	6,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	46,68	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,600	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	45,91	
A01MA020	0,170	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	15,42	
			TOTAL PARTIDA.....			434,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR090		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=150cm. h=2,50m. Pozo de registro de 150 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	11,000	h.	Oficial primera	16,08	176,88	
O01A070	5,500	h.	Peón ordinario	15,15	83,33	
P01HAC070	0,692	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	41,12	
P03AM500	3,464	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	6,55	
P01LT020	1,512	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,17	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,830	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	63,51	
A01MA020	0,236	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	21,41	
			TOTAL PARTIDA.....			520,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ZLR094		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x100 Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	0,616	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,07	
P02PW010	3,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	23,34	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,325	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	24,87	
A01MA020	0,092	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	8,34	
			TOTAL PARTIDA.....			280,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR095		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1,25 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	6,000	h.	Oficial primera	16,08	96,48	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	0,770	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,08	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,406	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	31,07	
A01MA020	0,115	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	10,43	
			TOTAL PARTIDA.....			320,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR100		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x150			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	7,000	h.	Oficial primera	16,08	112,56	
O01A070	3,500	h.	Peón ordinario	15,15	53,03	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	0,924	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,10	
P02PW010	5,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	38,90	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,487	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	37,27	
A01MA020	0,138	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	12,52	
			TOTAL PARTIDA.....			359,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR110		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x200			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	9,000	h.	Oficial primera	16,08	144,72	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	1,232	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,14	
P02PW010	7,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	54,46	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,649	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	49,66	
A01MA020	0,184	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	16,69	
			TOTAL PARTIDA.....			439,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14ZLR120		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x250			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	11,000	h.	Oficial primera	16,08	176,88	
O01A070	5,500	h.	Peón ordinario	15,15	83,33	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	1,540	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,17	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,811	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	62,06	
A01MA020	0,230	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			510,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR130		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x300			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	13,000	h.	Oficial primera	16,08	209,04	
O01A070	6,500	h.	Peón ordinario	15,15	98,48	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	1,848	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,20	
P02PW010	10,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	77,80	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,793	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	60,68	
A01MA020	0,276	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	25,03	
			TOTAL PARTIDA.....			576,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ZLR140		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x350			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 3,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	15,000	h.	Oficial primera	16,08	241,20	
O01A070	7,500	h.	Peón ordinario	15,15	113,63	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	2,156	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,24	
P02PW010	12,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	93,36	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	1,136	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	86,93	
A01MA020	0,322	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	29,21	
			TOTAL PARTIDA.....			669,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR150		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x200x200			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x200 cm. dimensiones interiores y 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	10,000	h.	Oficial primera	16,08	160,80	
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
P01HAC070	0,812	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	48,25	
P03AM500	3,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	6,14	
P01LT020	1,452	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,16	
P02PW010	7,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	54,46	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,790	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	60,45	
A01MA020	0,224	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	20,32	
			TOTAL PARTIDA.....			491,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14ZLR160		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x200x250			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x200 cm. dimensiones interiores y 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de hormigón HA-25/P/20/I, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	12,000	h.	Oficial primera	16,08	192,96	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01HAC070	0,812	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	48,25	
P03AM500	3,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	6,14	
P01LT020	1,815	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,20	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,988	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	75,60	
A01MA020	0,280	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	25,40	
			TOTAL PARTIDA.....			567,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLR170		ud	POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x200x300			
			Pozo de registro de sección rectangular, de 80x200 cm. dimensiones interiores y 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de hormigón HA-25/P/20/I, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	14,000	h.	Oficial primera	16,08	225,12	
O01A070	7,000	h.	Peón ordinario	15,15	106,05	
P01HAC070	0,812	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	48,25	
P03AM500	3,250	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	6,14	
P01LT020	2,178	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,24	
P02PW010	10,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	77,80	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	1,185	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	90,68	
A01MA020	0,336	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	30,48	
			TOTAL PARTIDA.....			650,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZLW INCREMENTOS PROFUNDIDAD

U14ZLW180		m.	INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=80			
			Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,080	h.	Oficial primera	16,08	33,45	
O01A070	1,048	h.	Peón ordinario	15,15	15,88	
P01LT020	0,363	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,04	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
A01MA050	0,177	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	13,54	
A01MA020	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	4,54	
			TOTAL PARTIDA.....			98,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ZLW190		m.	INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=100			
			Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,600	h.	Oficial primera	16,08	41,81	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
P01LT020	0,432	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,05	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
A01MA050	0,222	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	16,99	
A01MA020	0,063	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	5,71	
			TOTAL PARTIDA.....			115,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLW200		m.	INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110			
			Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01LT020	0,466	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,05	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
A01MA050	0,244	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	18,67	
A01MA020	0,052	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	4,72	
			TOTAL PARTIDA.....			125,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ZLW210		m.	INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=120			
			Incremento de profundidad de pozo de 120 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,120	h.	Oficial primera	16,08	50,17	
O01A070	1,560	h.	Peón ordinario	15,15	23,63	
P01LT020	0,478	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,05	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
A01MA050	0,266	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	20,35	
A01MA020	0,057	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	5,17	
			TOTAL PARTIDA.....			130,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ZLW220		m.	INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=150			
			Incremento de profundidad de pozo de 150 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,900	h.	Oficial primera	16,08	62,71	
O01A070	1,950	h.	Peón ordinario	15,15	29,54	
P01LT020	0,605	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,07	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
A01MA050	0,333	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	25,48	
A01MA020	0,071	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	6,44	
			TOTAL PARTIDA.....			155,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ZLW250		m.	INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. 80x150			
			Incremento de profundidad de pozo de 80x150 cm. de dimensiones interiores, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,800	h.	Oficial primera	16,08	61,10	
O01A070	1,900	h.	Peón ordinario	15,15	28,79	
P01LT020	0,616	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,07	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
A01MA050	0,325	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	24,87	
A01MA020	0,062	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	5,62	
			TOTAL PARTIDA.....			151,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLW260		m.	INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. 80x200 Incremento de profundidad de pozo de 80x200 cm. de dimensiones interiores, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01LT020	0,726	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,08	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
A01MA050	0,395	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	30,23	
A01MA020	0,082	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	7,44	
			TOTAL PARTIDA.....			163,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZLS DE RESALTO

U14ZLS320		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	6,800	h.	Oficial primera	16,08	109,34	
O01A070	4,500	h.	Peón ordinario	15,15	68,18	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	0,680	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,07	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,370	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	28,31	
A01MA020	0,104	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	9,43	
			TOTAL PARTIDA.....			373,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLS330		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,00m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	9,700	h.	Oficial primera	16,08	155,98	
O01A070	6,400	h.	Peón ordinario	15,15	96,96	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	0,913	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,10	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	6,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	46,68	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,490	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	37,49	
A01MA020	0,138	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	12,52	
			TOTAL PARTIDA.....			476,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14ZLS340		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	12,200	h.	Oficial primera	16,08	196,18	
O01A070	8,000	h.	Peón ordinario	15,15	121,20	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	1,146	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,13	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,620	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	47,44	
A01MA020	0,173	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	15,69	
			TOTAL PARTIDA.....			570,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLS350		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	15,600	h.	Oficial primera	16,08	250,85	
O01A070	10,300	h.	Peón ordinario	15,15	156,05	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	1,379	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,15	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	10,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	77,80	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,740	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	56,62	
A01MA020	0,207	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	18,77	
			TOTAL PARTIDA.....			687,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ZLS360		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 3,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	18,200	h.	Oficial primera	16,08	292,66	
O01A070	12,000	h.	Peón ordinario	15,15	181,80	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	1,612	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,18	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	12,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	93,36	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,860	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	65,81	
A01MA020	0,242	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	21,95	
			TOTAL PARTIDA.....			782,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLS370		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=4,00m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 4 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	22,100	h.	Oficial primera	16,08	355,37	
O01A070	14,600	h.	Peón ordinario	15,15	221,19	
P01HAC070	0,453	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	26,92	
P03AM500	2,270	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,29	
P01LT020	1,845	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,20	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	14,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	108,92	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,980	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	74,99	
A01MA020	0,276	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	25,03	
			TOTAL PARTIDA.....			912,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14ZLS420		ud	POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x150 Pozo de resalto 80x150 cm. de dimensiones interiores 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de hormigón HA-25/P/40/I, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	10,000	h.	Oficial primera	16,08	160,80	
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	0,924	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,10	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	5,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	38,90	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,487	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	37,27	
A01MA020	0,138	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	12,52	
			TOTAL PARTIDA.....			461,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLS430		ud	POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x200			
			Pozo de resalto 80x150 cm. de dimensiones interiores 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de hormigón HA-25/P/40/I, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	12,000	h.	Oficial primera	16,08	192,96	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	1,232	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,14	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	7,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	54,46	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,649	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	49,66	
A01MA020	0,184	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	16,69	
			TOTAL PARTIDA.....			540,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ZLS440		ud	POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x250			
			Pozo de resalto 80x150 cm. de dimensiones interiores 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-2/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de hormigón HA-25/P/40/I, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	14,000	h.	Oficial primera	16,08	225,12	
O01A070	7,000	h.	Peón ordinario	15,15	106,05	
P01HAC070	0,588	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	34,94	
P03AM500	2,600	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	4,91	
P01LT020	1,540	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,17	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA050	0,811	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	62,06	
A01MA020	0,230	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			612,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZLA DE ABSORCIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZLA020		ud	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m.			
			Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5 y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; y en su parte superior con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-10, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	12,000	h.	Oficial primera	16,08	192,96	
O01A060	6,000	h.	Peón especializado	15,38	92,28	
P01AG150	1,350	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	20,12	
P01HCM001	0,353	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	20,03	
P01LT020	470,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	51,70	
P01LH020	380,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	38,00	
P02PW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	31,12	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA110	0,090	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	9,35	
A01MA120	0,450	m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO	93,14	41,91	
			TOTAL PARTIDA.....			563,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14ZM POZOS HORMIGÓN MASA

ELEMENTO U14ZMP POZOS COMPLETOS PREFABRICADOS

U14ZMP010		ud	POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.			
			Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HAC070	0,265	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	15,75	
P03AM500	0,780	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,47	
P02PH230	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	55,93	55,93	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	7,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	54,46	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,600	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	30,56	
A01MA020	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			347,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZMP020		ud	POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,50m. Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	1,700	h.	Peón especializado	15,38	26,15	
P01HAC070	0,265	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	15,75	
P03AM500	0,780	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,47	
P02PH200	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800	25,93	25,93	
P02PH230	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	55,93	55,93	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,700	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	35,66	
A01MA020	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			397,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14ZMP030		ud	POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,20m. Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	1,700	h.	Peón especializado	15,38	26,15	
P01HAC070	0,265	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	15,75	
P03AM500	0,780	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,47	
P02PH230	2,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	55,93	111,86	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	11,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	85,58	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,700	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	35,66	
A01MA020	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			450,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZMP040		ud	POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,70m. Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,700	h.	Oficial primera	16,08	59,50	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01HAC070	0,265	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	15,75	
P03AM500	0,780	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	1,47	
P02PH200	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800	25,93	25,93	
P02PH230	2,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	55,93	111,86	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	12,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	93,36	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,800	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	40,75	
A01MA020	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			494,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14ZMP050		ud	POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HAC070	0,353	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	20,98	
P03AM500	1,131	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,14	
P02PH240	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	83,94	83,94	
P02PH270	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	74,55	74,55	
P02PW010	7,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	54,46	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,600	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	30,56	
A01MA020	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			403,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZMP060		ud	POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m. Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	1,700	h.	Peón especializado	15,38	26,15	
P01HAC070	0,353	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	20,98	
P03AM500	1,131	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,14	
P02PH210	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000	39,91	39,91	
P02PH240	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	83,94	83,94	
P02PH270	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	74,55	74,55	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,700	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	35,66	
A01MA020	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			467,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ZMP070		ud	POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,20m. Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	1,700	h.	Peón especializado	15,38	26,15	
P01HAC070	0,353	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	20,98	
P03AM500	1,131	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,14	
P02PH240	2,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	83,94	167,88	
P02PH270	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	74,55	74,55	
P02PW010	11,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	85,58	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,800	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	40,75	
A01MA020	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			540,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZMP080		ud	POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m. Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,700	h.	Oficial primera	16,08	59,50	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01HAC070	0,353	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	20,98	
P03AM500	1,131	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,14	
P02PH210	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000	39,91	39,91	
P02PH240	2,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	83,94	167,88	
P02PH270	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	74,55	74,55	
P02PW010	12,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	93,36	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	1,000	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	50,94	
A01MA020	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			602,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ZMP090		ud	POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,200	h.	Oficial primera	16,08	51,46	
O01A060	1,600	h.	Peón especializado	15,38	24,61	
P01HAC070	0,509	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	30,24	
P03AM500	1,539	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,91	
P02PH250	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200	114,96	114,96	
P02PH280	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200	82,30	82,30	
P02PW010	7,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	54,46	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,900	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	45,85	
A01MA020	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			472,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZMP100		ud	POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,600	h.	Oficial primera	16,08	57,89	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01HAC070	0,509	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	30,24	
P03AM500	1,539	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,91	
P02PH220	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200	56,60	56,60	
P02PH250	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200	114,96	114,96	
P02PH280	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200	82,30	82,30	
P02PW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	62,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,900	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	45,85	
A01MA020	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			546,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14ZMP110		ud	POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,600	h.	Oficial primera	16,08	57,89	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01HAC070	0,509	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	30,24	
P03AM500	1,130	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,14	
P02PH250	2,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200	114,96	229,92	
P02PH280	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200	82,30	82,30	
P02PW010	11,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	85,58	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	1,000	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	50,94	
A01MA020	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			632,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZMP120		ud	POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,70m. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	3,800	h.	Oficial primera	16,08	61,10	
O01A060	1,900	h.	Peón especializado	15,38	29,22	
P01HAC070	0,509	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	30,24	
P03AM500	1,130	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,14	
P02PH220	1,000	ud	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200	56,60	56,60	
P02PH250	2,000	ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200	114,96	229,92	
P02PH280	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200	82,30	82,30	
P02PW010	12,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	93,36	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	1,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	61,13	
A01MA020	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			711,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZMI POZOS HORMIGÓN MASA IN SITU

U14ZMI010		ud	POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m. Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/I encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.			
O01A030	6,000	h.	Oficial primera	16,08	96,48	
O01A060	3,000	h.	Peón especializado	15,38	46,14	
P01HAC070	0,385	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	22,88	
P03AM500	1,539	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	2,91	
P01HCM001	1,508	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	85,55	
M12EF250	0,080	m.	Encof. met. anillo pozo D=100 cm	636,84	50,95	
M12EF210	0,050	ud	Enco. met. cono pozo (110/60-60)	407,58	20,38	
P02PW010	6,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	46,68	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M05EN020	2,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	89,00	
			TOTAL PARTIDA.....			526,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZMI020		m.	INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm. Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa HM-20/P/40/I encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,754	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	42,77	
M12EF250	0,050	m.	Encof. met. anillo pozo D=100 cm	636,84	31,84	
P02PW010	3,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	23,34	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M05EN020	0,800	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	35,60	
			TOTAL PARTIDA.....			246,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14ZH POZOS HORMIGÓN ARMADO PREF.

ELEMENTO U14ZHB BASES

U14ZHB020		ud	BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m. Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A060	0,650	h.	Peón especializado	15,38	10,00	
P01AG150	0,173	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,58	
P02PA380	1,000	ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	473,68	473,68	
P02PW040	1,000	ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	16,63	16,63	
M02GE020	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	31,25	
			TOTAL PARTIDA.....			544,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ZHB030		ud	BASE POZO PREF.HA E-C D=150cm. h=2,00m. Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática abierta, de 150cm. de diámetro interior y 200 cm. de altura útil, y una pieza de base de 150 cm. de diámetro y 28,5 cm. de altura, de hormigón armado, para recibir la anterior, por intermedio de junta de goma, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A060	1,100	h.	Peón especializado	15,38	16,92	
P01AG150	0,389	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	5,80	
P02PA540	1,000	ud	Losa base pozo ench-camp. HA D=1500	271,35	271,35	
P02PA390	1,000	ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=2,00m D=1500	969,94	969,94	
P02PW050	1,000	ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1500	19,97	19,97	
M02GE030	0,400	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	41,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.343,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZHB110		ud	BASE POZO CHIM.HA 150/80-240			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 150 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 80 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01AG160	0,300	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	2,32	
P02PA440	1,000	ud	Base pozo chim.E-C HA D=1500/800 L=2,4m	1.093,76	1.093,76	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.144,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ZHB115		ud	BASE POZO CHIM.HA 180/80-240			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 180 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 80 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01AG160	0,400	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	3,09	
P02PA430	1,000	ud	Base pozo chim.E-C HA D=1800/800 L=2,4m	1.159,14	1.159,14	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.219,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14ZHB120		ud	BASE POZO CHIM.HA 200/80-200			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 200 cm. de diámetro interior y 200 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 80 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01AG160	0,400	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	3,09	
P02PA400	1,000	ud	Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,0m	852,32	852,32	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			912,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZHB125		ud	BASE POZO CHIM.HA 200/80-240			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 200 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 80 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01AG160	0,400	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	3,09	
P02PA420	1,000	ud	Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,4m	1.312,36	1.312,36	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.372,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ZHB126		ud	BASE POZO CHIM.HA 150/100-240			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 150 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P01AG160	0,300	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	2,32	
P02PA470	1,000	ud	B.pozo chime.E-C HA D=1500/1000 L=2,4m	1.093,75	1.093,75	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.144,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ZHB127		ud	BASE POZO CHIM.HA 180/100-240			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 180 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01AG160	0,400	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	3,09	
P02PA460	1,000	ud	B.pozo chime.E-C HA D=1800/1000 L=2,4m	1.157,37	1.157,37	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.217,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZHB128		ud	BASE POZO CHIM.HA 200/100-200			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 200 cm. de diámetro interior y 200 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01AG160	0,400	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	3,09	
P02PA410	1,000	ud	B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,0m	866,76	866,76	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			926,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ZHB129		ud	BASE POZO CHIM.HA 200/100-240			
			Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 200 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BE020	0,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	8,83	
P01AG160	0,400	t.	Grava 40/80 mm.	7,73	3,09	
P02PA450	1,000	ud	B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,4m	1.310,49	1.310,49	
P02PW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.370,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHD DESARROLLOS

U14ZHD150		m.	DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=0,33m.			
			Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 80 cm. de diámetro interior y 33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
P02PA480	3,000	ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=800	46,02	138,06	
P02PW110	3,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	12,20	36,60	
M07CG010	0,250	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	12,74	
			TOTAL PARTIDA.....			209,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZHD155		m.	DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,00m. Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 80 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A060	0,550	h.	Peón especializado	15,38	8,46	
P02PA500	1,000	ud	Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800	137,51	137,51	
P02PW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	12,20	12,20	
M07CG010	0,250	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	12,74	
			TOTAL PARTIDA.....			179,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14ZHD160		m.	DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=0,33m Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02PA490	3,000	ud	Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000	53,94	161,82	
P02PW040	3,000	ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	16,63	49,89	
M07CG010	0,250	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	12,74	
			TOTAL PARTIDA.....			235,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ZHD165		m.	DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P02PA510	1,000	ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000	161,04	161,04	
P02PW040	1,000	ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	16,63	16,63	
M07CG010	0,250	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	12,74	
			TOTAL PARTIDA.....			202,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHR LOSAS REDUCCIÓN

U14ZHR200		ud	LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=100/80cm. Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa prefabricada de hormigón armado, con una abertura excéntrica, provista de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100/80 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02PA550	1,000	ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800	113,29	113,29	
P02PW080	1,000	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800	12,20	12,20	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			145,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZHR210		ud	LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=150/80cm. Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa prefabricada de hormigón armado, con una abertura excéntrica, provista de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 150/80 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02PA560	1,000	ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1500/800	257,48	257,48	
P02PW090	1,000	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1500/800	12,20	12,20	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			290,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14ZHR220		ud	LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=150/100cm. Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa prefabricada de hormigón armado, con una abertura excéntrica, provista de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 150/100 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P02PA570	1,000	ud	Losa red.pozo ench-camp.HA D=1500/1000	264,29	264,29	
P02PW100	1,000	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-cam.D=1500/1000	16,63	16,63	
M07CG010	0,300	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	15,28	
			TOTAL PARTIDA.....			310,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHT LOSAS REMATE

U14ZHT250		ud	LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm. Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02PA580	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600	65,19	65,19	
P02PW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	12,20	12,20	
P02PW020	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	11,24	11,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			177,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZHT260		ud	LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm. Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02PA590	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	96,85	96,85	
P02PW120	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	16,63	16,63	
P02PW020	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	11,24	11,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			214,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ZHT270		ud	LOSA REMATE PREF. HA E-C D=150/60cm. Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 150 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02PA600	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1500/600	232,57	232,57	
P02PW070	1,000	ud	Jta.gom.losa bas.pozo ench.-camp. D=1500	19,97	19,97	
P02PW020	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	11,24	11,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,300	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	15,28	
			TOTAL PARTIDA.....			365,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14ZHT300		ud	LOSA REMATE C/CONO PREF.HA E-C D=80/60cm Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02PA520	1,000	ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800	149,65	149,65	
P02PW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	12,20	12,20	
P02PW020	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	11,24	11,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			261,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ZHT310		ud	LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm. Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02PA530	1,000	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	163,71	163,71	
P02PW120	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	16,63	16,63	
P02PW020	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	11,24	11,24	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	10,19	
			TOTAL PARTIDA.....			281,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHC POZO CAPTACIÓN

U14ZHC030		m.	POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4 m. Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4 m. de profundidad, construido con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A060	3,500	h.	Peón especializado	15,38	53,83	
P01HCM003	0,300	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	17,02	
P02RH100	3,000	m.	T.HM perf. pozo captación 2 talad.D=100	69,98	209,94	
P02PA590	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	96,85	96,85	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
M05RN020	1,750	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	69,07	
A01MA110	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			571,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ZHC040		m.	POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=5 m. Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 5 m. de profundidad, construido con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	5,500	h.	Oficial primera	16,08	88,44	
O01A060	5,500	h.	Peón especializado	15,38	84,59	
M05RN020	2,000	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	78,94	
P01HCM003	0,300	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	17,02	
P02RH110	4,000	m.	T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100	73,33	293,32	
P02PA590	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	96,85	96,85	
P02AC380	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	65,55	65,55	
A01MA110	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			729,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U14O COLECTORES						
SUBAPARTADO U14OE COLECTORES ENTERRADOS						
ELEMENTO U14OEH HORMIGÓN MASA MACHIHEMBRADO						
U14OEH010		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 150 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P01LT020	0,004	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,003	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,19	
P02TH301	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=150mm	4,96	4,96	
			TOTAL PARTIDA.....			21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEH020		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 200 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P01LT020	0,004	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,004	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,26	
P02TH302	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	6,08	6,08	
			TOTAL PARTIDA.....			23,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEH030		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 300 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P01LT020	0,006	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,007	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,45	
P02TH305	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	7,37	7,37	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			33,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEH040		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 400 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P01LT020	0,008	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,009	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,58	
P02TH310	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	10,45	10,45	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
				TOTAL PARTIDA.....		38,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEH050		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 500 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P01LT020	0,010	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,011	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,71	
P02TH320	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	12,96	12,96	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
				TOTAL PARTIDA.....		43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U14OEH060		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 600 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 600 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P01LT020	0,011	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,014	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,91	
P02TH330	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	17,49	17,49	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
				TOTAL PARTIDA.....		55,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEH070		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 800 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P01LT020	0,016	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,019	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,23	
P02TH340	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=800mm	33,78	33,78	
M05EN030	0,260	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	14,31	
				TOTAL PARTIDA.....		80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

U14OEH080		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 1000 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 1000 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P01LT020	0,021	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,023	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,49	
P02TH350	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=1000mm	47,95	47,95	
M05EN030	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	15,41	
				TOTAL PARTIDA.....		100,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14OEH090		m.	TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 1200 mm			
			Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 1200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P01LT020	0,021	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TH355	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=1200mm	75,76	75,76	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
				TOTAL PARTIDA.....		137,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEH100		m.	TUB.EN.HM OVOIDE 50kN/m2 M-H 1000/1500mm Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 50 kN/m2 y dimensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01AA030	1,567	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	25,86	
P01LT020	0,033	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TH390	1,000	m.	Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=150cm D=1,0m	109,80	109,80	
P01HCM001	0,120	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	6,81	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			187,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEH110		m.	TUB.EN.HM OVOIDE 50kN/m2 M-H 1200/1800mm Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 50 kN/m2 y dimensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01AA030	1,894	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	31,25	
P01LT020	0,038	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,035	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,27	
P02TH400	1,000	m.	Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=180cm D=1,2m	145,82	145,82	
P01HCM001	0,140	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	7,94	
M07CG020	0,330	h	Camión con grua 12 t.	54,36	17,94	
			TOTAL PARTIDA.....			233,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OEH120		m.	TUB.EN.HM OVOIDE 50kN/m2 M-H 1400/2100mm Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 50 kN/m2 y dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5 y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01AA030	2,212	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	36,50	
P01LT020	0,047	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01MC120	0,041	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,66	
P02TH410	1,000	m.	Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=210cm D=1,4m	194,87	194,87	
P01HCM001	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	10,21	
M02GE010	0,180	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	13,19	
			TOTAL PARTIDA.....			285,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEH130		m.	TUB.ENT.HM OVOIDE 60kN/m2 M-H 800/1200mm Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 60 kN/m2 y dimensiones interiores 800/1200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5 y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01AA030	1,267	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	20,91	
P01LT020	0,026	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,023	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,49	
P02TH420	1,000	m.	Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=120cm D=0,8m	75,99	75,99	
P01HCM001	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,67	
M07CG020	0,260	h	Camión con grua 12 t.	54,36	14,13	
			TOTAL PARTIDA.....			146,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEH140		m.	TUB.ENT.HM OVOIDE 60kN/m2 M-H 900/1350mm Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 60 kN/m2 y dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5 y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01AA030	1,427	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,55	
P01LT020	0,030	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,026	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,69	
P02TH430	1,000	m.	Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=135cm D=0,9m	85,61	85,61	
P01HCM001	0,110	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	6,24	
M07CG020	0,270	h	Camión con grua 12 t.	54,36	14,68	
			TOTAL PARTIDA.....			160,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U14OEH150		m.	TUB.ENT.HM OVOIDE 90kN/m2 M-H 700/1050mm Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 700/1050 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5 y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01AA030	0,863	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,24	
P01LT020	0,023	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P02TH440	1,000	m.	Tub.HM ov.M-H 90kN/m2 h=105cm D=0,7m	54,37	54,37	
P01HCM001	0,080	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,54	
M07CG020	0,255	h	Camión con grua 12 t.	54,36	13,86	
			TOTAL PARTIDA.....			116,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEE HORMIGÓN MASA ENCHUFE-CAMPANA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE010		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 300 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TI010	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	13,32	13,32	
P02PW140	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	2,89	1,45	
P02TW060	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,24	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			42,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEE020		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TI020	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm	18,78	18,78	
P02TE660	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	3,79	1,90	
P02TW060	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,28	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEE030		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 500 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TI030	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm	30,37	30,37	
P02TE670	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,33	2,67	
P02TW060	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,47	
M05EN030	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			66,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE040		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TI040	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm	41,42	41,42	
P02TE680	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	6,15	3,08	
P02TW060	0,125	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,59	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE050		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 800 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TI050	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm	71,06	71,06	
P02TE690	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	12,20	6,10	
P02TW060	0,150	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,71	
M05EN040	0,260	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			126,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEE060		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TI060	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1000mm	101,40	101,40	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
P02TW060	0,200	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,94	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			165,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE070		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 1200 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TI070	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1200mm	138,71	138,71	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			212,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE100		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 300 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TI080	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	14,28	14,28	
P02PW140	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	2,89	1,45	
P02TW060	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,24	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OEE110		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 400 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TI090	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm	19,90	19,90	
P02TE660	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	3,79	1,90	
P02TW060	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,28	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE120		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 500 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TI100	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm	32,21	32,21	
P02TE670	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,33	2,67	
P02TW060	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,47	
M05EN030	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			68,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEE130		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 600 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TI110	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm	44,32	44,32	
P02TE680	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	6,15	3,08	
P02TW060	0,125	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,59	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			87,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE140		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TI120	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=800mm	79,13	79,13	
P02TE690	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	12,20	6,10	
P02TW060	0,150	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,71	
M05EN040	0,260	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			134,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE150		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TI130	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1000mm	101,40	101,40	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
P02TW060	0,200	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,94	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			165,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14OEE160		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 1200 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TI140	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1200mm	138,71	138,71	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			212,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE200		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 200 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TI150	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=200mm	9,84	9,84	
P02PW130	0,500	ud	Junta goma para HM D=200mm	1,74	0,87	
P02TW060	0,040	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,19	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			49,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE210		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 300 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TI160	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=300mm	14,93	14,93	
P02PW140	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	2,89	1,45	
P02TW060	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,24	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U14OEE220		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 400 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TI170	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=400mm	21,19	21,19	
P02TE660	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	3,79	1,90	
P02TW060	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,28	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			53,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEE230		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 500 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TI180	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=500mm	40,52	40,52	
P02TE670	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,33	2,67	
P02TW060	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,47	
M05EN030	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE240		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TI190	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1000mm	101,40	101,40	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
P02TW060	0,200	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,94	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			165,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14OEE250		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 1200 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TI200	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1200mm	138,71	138,71	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			212,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE300		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 300 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TI210	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm	15,57	15,57	
P02PW140	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	2,89	1,45	
P02TW060	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,24	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			44,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE310		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 400 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TI220	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm	22,09	22,09	
P02TE660	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	3,79	1,90	
P02TW060	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,28	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE320		m.	TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 500 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TI230	1,000	m.	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm	42,13	42,13	
P02TE670	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,33	2,67	
P02TW060	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,47	
M05EN030	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEE400		m.	TUB.ENT.HM BASE PLANA 60kN/m2 E-C 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TI240	1,000	m.	Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1000mm	121,67	121,67	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
P02TW060	0,200	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,94	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE410		m.	TUB.ENT.HM BASE PLANA 60kN/m2 E-C 1200 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TI250	1,000	m.	Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1200mm	176,21	176,21	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			249,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEE420		m.	TUB.ENT. HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 500 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TI260	1,000	m.	Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=500mm	37,76	37,76	
P02TE670	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,33	2,67	
P02TW060	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,47	
M05EN030	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			74,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14OEE430		m.	TUB.ENT. HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 600 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TI270	1,000	m.	Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=600mm	51,15	51,15	
P02TE680	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	6,15	3,08	
P02TW060	0,125	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,59	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			94,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE440		m.	TUB.ENT. HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 800 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TI280	1,000	m.	Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=800mm	78,84	78,84	
P02TE690	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	12,20	6,10	
P02TW060	0,150	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,71	
M05EN040	0,260	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			134,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OEE450		m.	TUB.ENT.HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TI290	1,000	m.	Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1000mm	121,67	121,67	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
P02TW060	0,200	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,94	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE460		m.	TUB.ENT.HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 1200 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TI300	1,000	m.	Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1200mm	176,21	176,21	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			249,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEE500		m.	TUB.EN.HM BASE PLANA 120kN/m2 E-C 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TI310	1,000	m.	Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1000mm	121,67	121,67	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
P02TW060	0,200	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	0,94	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE510		m.	TUB.EN.HM BASE PLANA 120kN/m2 E-C 1200 mm. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TI320	1,000	m.	Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1200mm	176,21	176,21	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			249,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEA HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADO

U14OEA010		m.	TUB.ENT.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 900/1350mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD310	1,000	m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=135cm D=0,9m	170,39	170,39	
P01AA030	1,427	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,55	
P01HCM001	0,080	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,54	
P01LT020	0,030	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,270	h	Camión con grua 12 t.	54,36	14,68	
			TOTAL PARTIDA.....			243,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEA020		m.	TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1000/1500mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD320	1,000	m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=150cm D=1,0m	200,46	200,46	
P01AA030	1,567	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	25,86	
P01HCM001	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,67	
P01LT020	0,033	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			277,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEA030		m.	TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1200/1800mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD330	1,000	m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=180cm D=1,2m	264,39	264,39	
P01AA030	1,894	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	31,25	
P01HCM001	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,67	
P01LT020	0,038	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,330	h	Camión con grua 12 t.	54,36	17,94	
			TOTAL PARTIDA.....			349,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEA040		m.	TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1400/2100mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD340	1,000	m.	Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=210cm D=1,4m	385,69	385,69	
P01AA030	2,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	36,47	
P01HCM001	0,120	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	6,81	
P01LT020	0,047	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
M02GE010	0,350	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	25,66	
			TOTAL PARTIDA.....			484,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEA100		m.	TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 700/1050mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 700/1050 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD350	1,000	m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=105cm D=0,7m	135,93	135,93	
P01AA030	0,863	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	14,24	
P01HCM001	0,080	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,54	
P01LT020	0,023	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,255	h	Camión con grua 12 t.	54,36	13,86	
			TOTAL PARTIDA.....			198,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OEA110		m.	TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 800/1200mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 800/1200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD360	1,000	m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=120cm D=0,8m	172,76	172,76	
P01AA030	1,267	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	20,91	
P01HCM001	0,080	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,54	
P01LT020	0,026	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,260	h	Camión con grua 12 t.	54,36	14,13	
			TOTAL PARTIDA.....			242,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14OEA120		m.	TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 900/1350mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD370	1,000	m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=135cm D=0,9m	193,19	193,19	
P01AA030	1,427	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	23,55	
P01HCM001	0,080	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,54	
P01LT020	0,030	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,270	h	Camión con grua 12 t.	54,36	14,68	
			TOTAL PARTIDA.....			266,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEA130		m.	TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1000/1500mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD380	1,000	m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=150cm D=1,0m	226,21	226,21	
P01AA030	1,567	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	25,86	
P01HCM001	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,67	
P01LT020	0,033	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,280	h	Camión con grua 12 t.	54,36	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			303,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U14OEA140		m.	TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1200/1800mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD390	1,000	m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=180cm D=1,2m	290,56	290,56	
P01AA030	1,874	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	30,92	
P01HCM001	0,120	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	6,81	
P01LT020	0,038	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
M07CG020	0,330	h	Camión con grua 12 t.	54,36	17,94	
			TOTAL PARTIDA.....			376,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OEA150		m.	TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1400/2100mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01MC120	0,030	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,95	
P02TD400	1,000	m.	T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=210cm D=1,4m	404,24	404,24	
P01AA030	2,330	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	38,45	
P01LT020	0,047	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
M02GE010	0,350	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	25,66	
			TOTAL PARTIDA.....			498,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEA200		m.	TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1000mm Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 100 mm. y con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P02TJ010	1,000	m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1000mm	322,37	322,37	
M07CG020	0,180	h	Camión con grua 12 t.	54,36	9,78	
			TOTAL PARTIDA.....			360,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEA210		m.	TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1200mm Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 120 mm. y con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P02TJ020	1,000	m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1200mm	396,89	396,89	
M07CG020	0,180	h	Camión con grua 12 t.	54,36	9,78	
			TOTAL PARTIDA.....			434,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OEA220		m.	TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1500mm Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 150 mm. y con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P02TJ030	1,000	m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1500mm	520,64	520,64	
M02GE010	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	21,99	
			TOTAL PARTIDA.....			570,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEA230		m.	TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1800mm Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 1800 mm. y con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P02TJ040	1,000	m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=1800mm	781,07	781,07	
M02GE020	0,350	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	36,46	
			TOTAL PARTIDA.....			845,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEA240		m.	TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 2000mm Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 2000 mm. y con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P02TJ050	1,000	m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=2000mm	954,48	954,48	
M02GE020	0,350	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	104,17	36,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.019,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEA250		m.	TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 2500mm			
			Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 2500 mm. y con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P02TJ060	1,000	m.	Tubo hinca HA j.machihem. D=2500mm	1.562,58	1.562,58	
M02GE030	0,350	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	36,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.627,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEC HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA

U14OEC010		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1000mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG010	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1000mm	130,60	130,60	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			193,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14OEC020		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1200mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG020	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1200mm	176,29	176,29	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			248,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEC030		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1500mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG030	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm	242,14	242,14	
P01AA030	2,653	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	43,77	
P02TE720	0,500	ud	Junta goma para HA D=1500mm	23,82	11,91	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M02GE030	0,340	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	35,42	
			TOTAL PARTIDA.....			349,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14OEC040		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1800mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG040	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm	349,31	349,31	
P01AA030	3,455	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	57,01	
P02TE730	0,500	ud	Junta goma para HA D=1800mm	28,53	14,27	
P02TW060	0,300	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,41	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
			TOTAL PARTIDA.....			468,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14OEC050		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2000mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG050	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2000mm	418,85	418,85	
P01AA030	3,898	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	64,32	
P02TE740	0,500	ud	Junta goma para HA D=2000mm	31,41	15,71	
P02TW060	0,330	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,55	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
			TOTAL PARTIDA.....			546,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEC060		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2500mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 2500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG060	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2500mm	667,05	667,05	
P01AA030	5,351	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	88,29	
P02TE750	0,500	ud	Junta goma para HA D=2500mm	38,82	19,41	
P02TW060	0,400	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,88	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
			TOTAL PARTIDA.....			822,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEC100		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 800mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG070	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=800mm	88,37	88,37	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TE690	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	12,20	6,10	
M05EN040	0,260	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			143,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14OEC110		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1000mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG080	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1000mm	139,15	139,15	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			201,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEC120		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1200mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG090	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1200mm	184,04	184,04	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			256,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEC130		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1500mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG100	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1500mm	255,30	255,30	
P01AA030	2,653	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	43,77	
P02TE720	0,500	ud	Junta goma para HA D=1500mm	23,82	11,91	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M02GE030	0,340	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	35,42	
			TOTAL PARTIDA.....			362,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEC140		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1800mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG110	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1800mm	362,62	362,62	
P01AA030	3,455	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	57,01	
P02TE730	0,500	ud	Junta goma para HA D=1800mm	28,53	14,27	
P02TW060	0,300	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,41	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
			TOTAL PARTIDA.....			481,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEC150		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2000mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG120	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm	469,22	469,22	
P01AA030	3,898	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	64,32	
P02TE740	0,500	ud	Junta goma para HA D=2000mm	31,41	15,71	
P02TW060	0,330	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,55	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
			TOTAL PARTIDA.....			596,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEC160		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2500mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 2500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG130	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2500mm	700,17	700,17	
P01AA030	5,351	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	88,29	
P02TE750	0,500	ud	Junta goma para HA D=2500mm	38,82	19,41	
P02TW060	0,400	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,88	
M02GE030	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	31,25	
			TOTAL PARTIDA.....			855,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OEC200		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 300mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG140	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm	27,51	27,51	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02PW140	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	2,89	1,45	
M05RN020	0,166	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,55	
			TOTAL PARTIDA.....			55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEC210		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 400mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG150	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm	34,20	34,20	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TE660	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	3,79	1,90	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			66,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U14OEC230		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 500mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG160	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm	48,96	48,96	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TE670	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,33	2,67	
M05EN030	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEC240		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG170	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm	62,68	62,68	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TE680	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	6,15	3,08	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			105,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEC250		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG180	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm	111,38	111,38	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TE690	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	12,20	6,10	
M05EN040	0,260	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			166,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14OEC260		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG200	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm	164,00	164,00	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TE700	0,500	ud	Junta goma para HA D=1000mm	16,63	8,32	
M05EN040	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			226,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14OEC270		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG210	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm	203,34	203,34	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TE710	0,500	ud	Junta goma para HA D=1200mm	19,97	9,99	
M05EN040	0,330	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	20,04	
			TOTAL PARTIDA.....			275,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEC280		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG220	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm	282,98	282,98	
P01AA030	2,653	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	43,77	
P02TE720	0,500	ud	Junta goma para HA D=1500mm	23,82	11,91	
P02TW060	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,18	
M02GE030	0,340	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	35,42	
			TOTAL PARTIDA.....			390,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U14OEC290		m.	TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm			
			Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A060	0,470	h.	Peón especializado	15,38	7,23	
P02TG230	1,000	m.	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm	423,80	423,80	
P01AA030	3,455	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	57,01	
P02TE730	0,500	ud	Junta goma para HA D=1800mm	28,53	14,27	
P02TW060	0,300	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,70	1,41	
M02GE030	0,380	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	39,58	
			TOTAL PARTIDA.....			550,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEP PVC

U14OEP010		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP950	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm	6,97	6,97	
			TOTAL PARTIDA.....			13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP020		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP955	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm	10,54	10,54	
			TOTAL PARTIDA.....			19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14OEP030		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
P02TP960	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm	16,63	16,63	
			TOTAL PARTIDA.....			27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEP040		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
P02TP965	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm	26,20	26,20	
			TOTAL PARTIDA.....			39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEP050		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 400mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
P02TP970	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm	42,34	42,34	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			67,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP060		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 500mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
P02TP973	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=500mm	66,59	66,59	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			94,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEP130		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP975	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm	8,43	8,43	
			TOTAL PARTIDA.....			15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEP140		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP977	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm	12,86	12,86	
			TOTAL PARTIDA.....			21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEP150		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
P02TP980	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm	20,36	20,36	
			TOTAL PARTIDA.....			31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP160		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
P02TP983	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm	31,65	31,65	
			TOTAL PARTIDA.....			45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

U14OEP170		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
P02TP985	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm	50,94	50,94	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEP180		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
P02TP987	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm	87,91	87,91	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			115,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP190		m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TW070	0,016	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,11	
P02TP990	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm	157,27	157,27	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEP300		m.	T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP925	1,000	m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm	8,35	8,35	
			TOTAL PARTIDA.....			15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEP310		m.	T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP927	1,000	m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm	12,85	12,85	
			TOTAL PARTIDA.....			21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEP320		m.	T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
P02TP930	1,000	m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=250mm	20,44	20,44	
			TOTAL PARTIDA.....			31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP330		m.	T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
P02TP935	1,000	m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm	31,04	31,04	
			TOTAL PARTIDA.....			44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OEP340		m.	T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
P02TP937	1,000	m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm	50,96	50,96	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			75,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP350		m.	T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
P02TP940	1,000	m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm	80,85	80,85	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			108,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP370		m.	T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TW070	0,016	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,11	
P02TP945	1,000	m.	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=630mm	127,09	127,09	
M05RN020	0,166	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,55	
			TOTAL PARTIDA.....			157,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEP400		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP790	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm	7,49	7,49	
			TOTAL PARTIDA.....			14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEP410		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP800	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm	11,36	11,36	
			TOTAL PARTIDA.....			20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U14OEP420		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
P02TP810	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm	17,86	17,86	
			TOTAL PARTIDA.....			28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP430		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 315mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
P02TP820	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm	27,12	27,12	
			TOTAL PARTIDA.....			40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP440		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 400mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
P02TP830	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=400mm	43,45	43,45	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14OEP450		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 100mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 100 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP840	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm	4,36	4,36	
			TOTAL PARTIDA.....			10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEP460		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP850	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm	8,75	8,75	
			TOTAL PARTIDA.....			15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP470		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
P02TP860	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm	13,01	13,01	
			TOTAL PARTIDA.....			21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP480		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
P02TP870	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm	20,48	20,48	
			TOTAL PARTIDA.....			31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP490		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
P02TP880	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	30,42	30,42	
			TOTAL PARTIDA.....			43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP500		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
P02TP890	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm	49,74	49,74	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEP510		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
P02TP900	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm	85,33	85,33	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			113,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14OEP520		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TW070	0,016	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,11	
P02TP910	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm	145,15	145,15	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			177,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEP530		m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TW070	0,013	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,09	
P02TP920	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm	233,31	233,31	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			276,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OER POLIÉSTER

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OER020		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 300			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 300 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TR005	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=500	105,96	105,96	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
M05EN020	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			121,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OER030		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 400			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01AA030	0,295	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,87	
P02TR010	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=600	134,71	134,71	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
M05EN020	0,090	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,01	
			TOTAL PARTIDA.....			153,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14OER040		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 500			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TR015	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=700	170,58	170,58	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			196,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OER050		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 600			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 600 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,410	h.	Peón ordinario	15,15	6,21	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TR020	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=800	205,73	205,73	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN030	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			235,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OER060		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 700			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 700 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,470	h.	Peón ordinario	15,15	7,12	
P01AA030	0,785	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,95	
P02TR025	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=900	252,89	252,89	
P02TW070	0,014	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,10	
M05EN030	0,130	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	7,16	
			TOTAL PARTIDA.....			286,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OER070		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=800			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TR030	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=1000	298,46	298,46	
P02TW070	0,015	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,10	
M05EN030	0,140	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	7,71	
			TOTAL PARTIDA.....			339,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14OER080		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=900			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 900 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A070	0,670	h.	Peón ordinario	15,15	10,15	
P01AA030	1,239	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	20,44	
P02TR035	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 6 D=1200	412,77	412,77	
P02TW070	0,018	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,12	
M05EN040	0,160	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	9,72	
			TOTAL PARTIDA.....			462,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14OER090		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=1000			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1000 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A070	0,770	h.	Peón ordinario	15,15	11,67	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TR044	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1000mm	279,38	279,38	
P02TW070	0,021	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN040	0,230	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	13,97	
			TOTAL PARTIDA.....			338,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OER100		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=1200			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A070	0,970	h.	Peón ordinario	15,15	14,70	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TR045	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1200mm	388,32	388,32	
P02TW070	0,024	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
			TOTAL PARTIDA.....			459,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14OER110		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=1400			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1400 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,220	h.	Peón ordinario	15,15	18,48	
P01AA030	2,141	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	35,33	
P02TR050	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1400mm	492,08	492,08	
P02TW070	0,028	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,19	
M05EN040	0,270	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	16,40	
			TOTAL PARTIDA.....			580,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14OER220		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=300			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 300 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
P02TR060	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm	74,54	74,54	
M05EN020	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			90,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OER230		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=400			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
O01A070	0,330	h.	Peón ordinario	15,15	5,00	
P01AA030	0,295	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,87	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
P02TR065	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm	79,35	79,35	
M05EN020	0,090	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,01	
			TOTAL PARTIDA.....			97,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OER240		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=500			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
P02TR070	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm	109,57	109,57	
M05EN030	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			135,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OER250		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=600			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 600 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A070	0,410	h.	Peón ordinario	15,15	6,21	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
P02TR080	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600mm	136,92	136,92	
M05EN030	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			166,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OER260		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=700			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 700 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,470	h.	Peón ordinario	15,15	7,12	
P01AA030	0,785	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	12,95	
P02TW070	0,014	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,10	
P02TR100	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=500	115,15	115,15	
M05EN030	0,130	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	7,16	
			TOTAL PARTIDA.....			148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OER270		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=800			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A070	0,530	h.	Peón ordinario	15,15	8,03	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TW070	0,015	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,10	
P02TR120	1,000	m.	Tubo sane.poliéster PN 10 D=900	264,96	264,96	
M05EN030	0,140	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	7,71	
			TOTAL PARTIDA.....			305,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OER280		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=900			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 900 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A070	0,670	h.	Peón ordinario	15,15	10,15	
P01AA030	1,239	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	20,44	
P02TW070	0,018	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,12	
P02TR140	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=900mm	275,88	275,88	
M05EN040	0,160	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	9,72	
			TOTAL PARTIDA.....			325,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14OER290		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=1000			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1000 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,650	h.	Oficial primera	16,08	10,45	
O01A070	0,770	h.	Peón ordinario	15,15	11,67	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TW070	0,021	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
P02TR160	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000mm	319,21	319,21	
M05EN040	0,230	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	13,97	
			TOTAL PARTIDA.....			378,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U14OER300		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=1200			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A070	0,970	h.	Peón ordinario	15,15	14,70	
P01AA030	1,670	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	27,56	
P02TW070	0,024	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,17	
P02TR180	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1200mm	432,07	432,07	
M05EN040	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	15,18	
			TOTAL PARTIDA.....			503,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OER310		m.	TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=1400			
			Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1400 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A070	1,220	h.	Peón ordinario	15,15	18,48	
P01AA030	2,141	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	35,33	
P02TW070	0,028	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,19	
P02TR200	1,000	m.	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1400mm	553,83	553,83	
M05EN040	0,270	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	16,40	
			TOTAL PARTIDA.....			641,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEF FUNDICIÓN GRIS S/PRESIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEF010		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 125 mm Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 125 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,213	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,51	
P02TM350	0,357	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=125mm	7,87	2,81	
P02TM400	1,000	m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=125mm	35,36	35,36	
			TOTAL PARTIDA.....			47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OEF020		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 150 mm Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 150 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,227	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,75	
P02TM360	0,357	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm	9,40	3,36	
P02TM410	1,000	m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm	43,72	43,72	
			TOTAL PARTIDA.....			58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14OEF030		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 200 mm Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 200 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TM370	0,357	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm	19,53	6,97	
P02TM420	1,000	m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm	70,96	70,96	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			98,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEF040		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 250 mm			
			Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 250 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P02TM430	1,000	m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=250mm	107,68	107,68	
P02TM380	0,357	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=250mm	24,99	8,92	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
			TOTAL PARTIDA.....			140,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14OEF050		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 300 mm			
			Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 300 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P02TM440	1,000	m.	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm	134,61	134,61	
P02TM390	0,357	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm	28,18	10,06	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
			TOTAL PARTIDA.....			170,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEM FUNDICIÓN DÚCTIL C/PRESIÓN

U14OEM010		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 200mm			
			Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 200 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02TT980	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm	42,13	42,13	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEM020		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 250mm Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 250 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TT990	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm	52,51	52,51	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEM030		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 300mm Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 300 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TT991	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=300mm	68,41	68,41	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			90,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OEM040		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 350mm Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 350 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,371	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,12	
P02TT992	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=350mm	88,01	88,01	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			112,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEM050		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 400mm Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 400 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TT993	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=400mm	103,77	103,77	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			133,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14OEM060		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 450mm Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 450 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A060	0,480	h.	Peón especializado	15,38	7,38	
P01AA030	0,393	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	6,48	
P02TT994	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=450mm	121,83	121,83	
P02TW070	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,06	
M05EN030	0,180	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,91	
			TOTAL PARTIDA.....			152,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEM070		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 500mm Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 500 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TT995	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=500mm	139,83	139,83	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN030	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	11,01	
			TOTAL PARTIDA.....			176,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEM080		m.	COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 600mm			
			Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 600 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01A060	0,640	h.	Peón especializado	15,38	9,84	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TT996	1,000	m.	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=600mm	187,54	187,54	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN020	0,220	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	9,79	
			TOTAL PARTIDA.....			227,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEB POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO

U14OEB010		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=160			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TP200	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=125	14,02	14,02	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEB020		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=200			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TP210	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=160	22,68	22,68	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEB030		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=250			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TP220	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=200	35,51	35,51	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEB040		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=315			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TP230	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=250	54,74	54,74	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			68,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14OEB050		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=400			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TP240	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=315	83,99	83,99	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			108,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14OEB060		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=500			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TP250	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=400	37,55	37,55	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OEB070		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=630			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TP260	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=500	87,91	87,91	
P02TW070	0,016	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,11	
M05RN020	0,200	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,89	
			TOTAL PARTIDA.....			119,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEB080		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=800			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 800 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TP270	1,000	m.	Tubo saneam.PVC copa pegar D=630	135,78	135,78	
P02TW070	0,019	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,13	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			179,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14OEB090		m.	T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=1000			
			Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 1000 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A060	0,570	h.	Peón especializado	15,38	8,77	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TS280	1,000	m.	Tubo HDPE corrugado SN8 D=1000mm	209,71	209,71	
P02TW070	0,021	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN020	0,280	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	12,46	
			TOTAL PARTIDA.....			261,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OED POLIPROPILENO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OED010		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01AA030	0,232	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,83	
P02TO010	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.60/90	42,23	42,23	
P02TW070	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			49,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U14OED020		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01AA030	0,249	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,11	
P02TO020	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.70/105	54,18	54,18	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			63,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14OED030		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P01AA030	0,288	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,75	
P02TO030	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.80/120	72,24	72,24	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OED040		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,329	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,43	
P02TO040	1,000	m.	Ovoide HM M-H 6000 kg.90/135	86,14	86,14	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			99,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OED050		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01AA030	0,474	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	7,82	
P02TO050	1,000	m.	Ovoide HM M-H 5000 kg.100/150	100,41	100,41	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			125,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OED060		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,574	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	9,47	
P02TO060	1,000	m.	Ovoide HM M-H 5000 kg.120/180	133,33	133,33	
P02TW070	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
M05EN020	0,166	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			161,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OED070		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,677	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	11,17	
P02TO070	1,000	m.	Ovoide HM M-H 5000 kg.140/210	188,54	188,54	
P02TW070	0,016	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,11	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			221,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OED080		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=800			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 800 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01AA030	1,097	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	18,10	
P02TO080	1,000	m.	Ovoide HM M-H 9000 kg.60/90	42,54	42,54	
P02TW070	0,019	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,13	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			86,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U14OED090		m.	T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=1000			
			Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 1000 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A060	0,460	h.	Peón especializado	15,38	7,07	
P01AA030	1,375	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	22,69	
P02TO090	1,000	m.	Ovoide HM M-H 9000 kg.70/105	54,30	54,30	
P02TW070	0,021	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14OD COLECTORES DRENAJE

ELEMENTO U14ODC PVC CORRUGADO

U14ODC010		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 50 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 50 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,210	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,13	
P02RS090	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=50mm	1,15	1,15	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODC020		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 65 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 65 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,210	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,13	
P02RS100	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=65mm	1,51	1,51	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODC030		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 80 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 80 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,210	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,13	
P02RS110	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm	1,84	1,84	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ODC040		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,210	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,13	
P02RS120	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm	2,62	2,62	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODC050		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 125 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,265	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,95	
P02RS130	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm	2,67	2,67	
P06BG320	2,330	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ODC060		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,287	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,28	
P02RS140	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm	5,13	5,13	
P06BG320	2,420	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODC070		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 200 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A060	0,440	h.	Peón especializado	15,38	6,77	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,315	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,69	
P02RS150	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm	7,92	7,92	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODC100		m.	TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 100 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,202	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,01	
P02RS160	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm	4,52	4,52	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U14ODC110		m.	TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 150 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 150 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,230	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,43	
P02RS170	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm	8,11	8,11	
P06BG320	2,430	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,90	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ODC120		m.	TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A060	0,440	h.	Peón especializado	15,38	6,77	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,249	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,71	
P02RS180	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm	13,31	13,31	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
P02TW070	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODC130		m.	TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 250 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 250 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,350	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	5,22	
P02RS190	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm	21,52	21,52	
P06BG320	2,600	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,03	
P02TW070	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			41,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14ODC140		m.	TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 300 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 300 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01AA030	0,080	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,32	
P01AG150	0,440	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	6,56	
P02RS200	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=300mm	29,04	29,04	
P06BG320	2,900	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,26	
P02TW070	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			53,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14ODC150		m.	TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 400 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 400 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P01AG150	0,650	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	9,69	
P02RS210	1,000	m.	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm	51,56	51,56	
P06BG320	3,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,73	
P02TW070	0,010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			84,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODC200		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal 90 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,200	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	2,98	
P02RV470	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm	2,68	2,68	
P06BG320	2,100	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,64	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14ODC210		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 110 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal 110 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A060	0,280	h.	Peón especializado	15,38	4,31	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,209	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,11	
P02RV480	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=110mm	3,67	3,67	
P06BG320	2,299	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,79	
P02TW070	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14ODC220		m.	TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 160 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P01AG150	0,232	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,46	
P02RV500	1,000	m.	Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm	6,07	6,07	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
P02TW070	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ODH HORMIGÓN POROSO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODH020		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 150mm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
P01AG150	0,232	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,46	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RH020	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.	7,06	7,06	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			32,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ODH030		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 200mm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
P01AG150	0,249	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	3,71	
P01HCM001	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	3,97	
P02RH030	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.	8,83	8,83	
P06BG320	2,720	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14ODH035		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 250mm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P01AG150	0,295	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,40	
P01HCM001	0,075	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,25	
P02RH040	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 25 cm.	11,13	11,13	
P06BG320	2,952	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,30	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			45,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODH040		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 300mm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P01AG150	0,329	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,90	
P01HCM001	0,080	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,54	
P02RH050	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 30 cm.	13,94	13,94	
P06BG320	3,202	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,50	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			49,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14ODH050		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 400mm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 400 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
P01AG150	0,474	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	7,06	
P01HCM001	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,67	
P02RH060	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 40 cm.	16,93	16,93	
P06BG320	3,702	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,89	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			60,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14ODH060		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 500mm. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 500 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AG150	0,574	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	8,55	
P01HCM001	0,110	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	6,24	
P02RH070	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 50 cm.	20,18	20,18	
P06BG320	3,902	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	3,04	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			70,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODH070		m.	TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 600mm.			
			Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 600 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,550	h.	Oficial primera	16,08	8,84	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AG150	0,677	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	10,09	
P01HCM001	0,120	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	6,81	
P02RH080	1,000	m.	Tub.drenaje hgón.poroso 60 cm.	22,96	22,96	
P06BG320	4,452	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	3,47	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			81,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ODP POLIETILENO CORRUGADO

U14ODP010		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=50			
			Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 50 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P02RS010	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm	3,01	3,01	
P01AG150	0,280	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U14ODP020		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=65			
			Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 65 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P02RS020	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm	3,96	3,96	
P01AG150	0,280	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODP030		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=80			
			Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 80 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P02RS030	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	5,63	5,63	
P01AG150	0,280	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODP040		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=110			
			Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 110 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A060	0,350	h.	Peón especializado	15,38	5,38	
P06BG320	2,200	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,72	
P02RS040	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm	8,33	8,33	
P01AG150	0,280	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODP050		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=125			
			Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 125 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,330	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,82	
P02RS045	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	11,69	11,69	
P01AG150	0,335	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	4,99	
			TOTAL PARTIDA.....			27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ODP060		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=160			
			Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 160 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P06BG320	2,420	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,89	
P02RS050	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	17,69	17,69	
P01AG150	0,357	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			34,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODP070		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=200 Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 200 mm. de diámetro exterior, suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A060	0,440	h.	Peón especializado	15,38	6,77	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
P02RS060	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	26,07	26,07	
P01AG150	0,385	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	5,74	
			TOTAL PARTIDA.....			44,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U14ODP080		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=250 Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 250 mm. de diámetro exterior, suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P06BG320	2,600	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,03	
P02RS070	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm	34,53	34,53	
P01AG150	0,420	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	6,26	
			TOTAL PARTIDA.....			54,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODP090		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=300 Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 300 mm. de diámetro exterior, suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,900	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	2,26	
P02RS080	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	41,25	41,25	
P01AG150	0,520	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	7,75	
			TOTAL PARTIDA.....			65,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14ODP100		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=500 Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 500 mm. de diámetro exterior, suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma. Con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	4,000	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	3,12	
P02RS081	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=500mm	63,15	63,15	
P01AG150	0,750	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	11,18	
			TOTAL PARTIDA.....			91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ODP110		m.	TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=630			
			Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 630 mm. de diámetro exterior, suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre una capa de grava de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm. de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja y el relleno posterior de la misma. Con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el CTE DB HS-5.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P06BG320	5,000	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	3,90	
P02RS082	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=630 mm	100,10	100,10	
P01AG150	0,880	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	13,11	
			TOTAL PARTIDA.....			135,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ODO POLIPROPILENO

U14ODO100		m.	TUBERÍA DRENAJE CELDAS POLIPROP.			
			Suministro e instalación de tubería subterránea de drenaje para la captación y evacuación de agua en el subsuelo, sistema Atlantis o equivalente, formada por piezas rectangulares de polipropileno de 250x80 mm. de sección, de paredes caladas, con una capacidad portante de 1,2 kg/cm2, unidas entre si, formando un conducto subterráneo alveolar, recubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de 130 g/m2, colocado en zanja previamente excavada, con pendiente de desagüe y fondo compactado, sin considerar la apertura y preparación de la zanja ni el tapado final.			
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A060	0,010	h.	Peón especializado	15,38	0,15	
P02RL100	1,020	m.	Tubería drenaje celdas PP	5,15	5,25	
P06BG340	0,693	m2	Fieltro geotextil PP. agujado 130 g/m2	1,21	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14ODO110		m.	TUBERÍA DRENAJE CELDAS PP/GEOTEX			
			Suministro e instalación de tubería subterránea de drenaje para la captación y evacuación de agua en el subsuelo, sistema Atlantis o equivalente, formada por piezas rectangulares de polipropileno de 250x80 mm. de sección, de paredes caladas, recubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de 130 g/m2, realizado en fábrica, con una capacidad portante de 1,2 kg/cm2, unidas entre si, formando un conducto subterráneo alveolar, colocado en zanja previamente excavada, con pendiente de desagüe y fondo compactado, sin considerar la apertura y preparación de la zanja ni el tapado final.			
O01A030	0,010	h.	Oficial primera	16,08	0,16	
O01A060	0,010	h.	Peón especializado	15,38	0,15	
P02RL110	1,020	m.	Tuber.drena.celdas PP/geotextil	5,83	5,95	
			TOTAL PARTIDA.....			6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14OV COLECTORES VISITABLES						
ELEMENTO U14OVH HORMIGÓN MASA						
U14OVH010		m.	COLEC.VISIT.CIRC. HA C/ CUNA E-H D=1800			
			Colector visitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón armado de forma circular, con junta enchufe-campana D=1800, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm., sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,950	h.	Oficial primera	16,08	15,28	
O01A060	0,950	h.	Peón especializado	15,38	14,61	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P02TV040	1,000	m.	C.vis.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=180 cm.	432,85	432,85	
P01HCM001	0,600	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	34,04	
P02TE730	0,500	ud	Junta goma para HA D=1800mm	28,53	14,27	
			TOTAL PARTIDA.....			514,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OVH020		m.	COLEC.VISIT.CIRC. HA C/ CUNA E-H D=2000			
			Colector visitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón armado de forma circular, con junta enchufe-campana D=2000, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm., sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	1,030	h.	Oficial primera	16,08	16,56	
O01A060	1,030	h.	Peón especializado	15,38	15,84	
O01BE020	0,200	h.	Ayudante Encofradores	17,65	3,53	
P02TV050	1,000	m.	C.vis.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=200 cm.	499,00	499,00	
P01HCM001	0,680	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	38,58	
P02TE740	1,000	ud	Junta goma para HA D=2000mm	31,41	31,41	
			TOTAL PARTIDA.....			604,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OVO DE OBRA						
U14OVO010		m.	GALERÍA VISIT.OBRA 70x170 cm.			
			Galería visitable de 70x170 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I; enfoscada y bruñida por el interior y recubierta con tablero de bardos machihembrados y losa de hormigón HA-25/P/20/I, ligeramente armado con mallazo, terminada, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A060	4,500	h.	Peón especializado	15,38	69,21	
P01HCM003	0,250	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	14,18	
P01LT020	0,374	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,04	
P01MC120	0,368	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	23,91	
P01MC110	0,060	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	4,08	
P01LG180	4,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,78	3,12	
P03AM510	1,200	m2	ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	2,45	2,94	
P01HCA071	0,250	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	14,86	
			TOTAL PARTIDA.....			204,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14OR REFUERZO COLECTORES						
U14OR010		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=250			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 250 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,110	h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01HCM003	0,536	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	30,41	
M10HV120	0,110	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			34,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U14OR020		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=300			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 300 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P01HCM003	0,595	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	33,75	
M10HV120	0,120	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			38,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
U14OR030		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=400			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 400 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
P01HCM003	0,714	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	40,51	
M10HV120	0,140	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			45,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U14OR040		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=500			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 500 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
O01A070	0,170	h.	Peón ordinario	15,15	2,58	
P01HCM003	0,839	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	47,60	
M10HV120	0,170	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			53,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OR050		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=600			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 600 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,190	h.	Oficial primera	16,08	3,06	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01HCM003	0,970	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	55,03	
M10HV120	0,190	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			62,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U14OR060		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=800			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 800 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01HCM003	1,240	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	70,35	
M10HV120	0,250	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OR070		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1000			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1000 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,310	h.	Oficial primera	16,08	4,98	
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
P01HCM003	1,530	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	86,80	
M10HV120	0,310	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			98,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14OR080		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1200			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1200 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,370	h.	Oficial primera	16,08	5,95	
O01A070	0,370	h.	Peón ordinario	15,15	5,61	
P01HCM003	1,830	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	103,82	
M10HV120	0,370	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			117,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14OR090		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1500			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1500 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,460	h.	Oficial primera	16,08	7,40	
O01A070	0,460	h.	Peón ordinario	15,15	6,97	
P01HCM003	2,315	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	131,33	
M10HV120	0,460	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			148,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OR100		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1800			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1800 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,570	h.	Oficial primera	16,08	9,17	
O01A070	0,570	h.	Peón ordinario	15,15	8,64	
P01HCM003	2,850	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	161,68	
M10HV120	0,570	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			182,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14OR110		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=2000			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 2000 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,640	h.	Oficial primera	16,08	10,29	
O01A070	0,640	h.	Peón ordinario	15,15	9,70	
P01HCM003	3,220	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	182,67	
M10HV120	0,640	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	3,72	
			TOTAL PARTIDA.....			206,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OR120		mm	REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=2500			
			Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 2500 mm. de diámetro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.			
O01A030	0,840	h.	Oficial primera	16,08	13,51	
O01A070	0,840	h.	Peón ordinario	15,15	12,73	
P01HCM003	4,225	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	239,68	
M10HV120	0,840	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	5,81	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			270,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U14X ACCESORIOS COLECTORES						
SUBAPARTADO U14XP PIEZAS PVC						
ELEMENTO U14XPM MANGUITOS						
U14XPM010		ud	MANGUITO SANE.PVC D=100mm			
			Suministro y colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 100 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P02TC690	1,000	ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=100	17,92	17,92	
P02TW070	0,026	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			23,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U14XPM020		ud	MANGUITO SANE.PVC D=160mm			
			Suministro y colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 160 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
O01BO195	0,160	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,77	
P02TC700	1,000	ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=160	20,90	20,90	
P02TW070	0,037	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			26,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U14XPM030		ud	MANGUITO SANE.PVC D=200mm			
			Suministro y colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
O01BO195	0,180	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,12	
P02TC710	1,000	ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=200	28,99	28,99	
P02TW070	0,059	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			35,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U14XPM040		ud	MANGUITO SANE.PVC D=250mm			
			Suministro y colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 250 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TC720	1,000	ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=250	33,71	33,71	
P02TW070	0,067	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			41,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
U14XPM050		ud	MANGUITO SANE.PVC D=315mm			
			Suministro y colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 315 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TC730	1,000	ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=315	50,08	50,08	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			58,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPM060		ud	MANGUITO SANE.PVC D=400mm			
			Suministro y colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 400 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TC740	1,000	ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=400	85,75	85,75	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			95,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPM070		ud	MANGUITO SANE.PVC D=500mm			
			Suministro y colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 500 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TC750	1,000	ud	Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=500	145,05	145,05	
P02TW070	0,142	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			156,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPM075		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=100mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 100 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P02TC760	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=100	24,66	24,66	
P02TW070	0,026	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14XPM080		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=160mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P02TC770	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=160	34,56	34,56	
P02TW070	0,037	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPM085		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=200mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
O01BO195	0,180	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,12	
P02TC780	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=200	72,56	72,56	
P02TW070	0,059	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			79,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPM090		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=250mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TC790	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=250	104,31	104,31	
P02TW070	0,067	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			111,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPM091		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=315mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TC800	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=315	145,47	145,47	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			153,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPM092		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=400mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TC810	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=400	165,10	165,10	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			174,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPM093		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=500mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TC820	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=500	280,49	280,49	
P02TW070	0,142	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			292,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U14XPM094		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=600mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 600 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TC830	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=600	325,20	325,20	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			338,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPM095		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=800mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 800 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,400	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,39	
O01BO195	0,400	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,92	
P02TC840	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=800	429,31	429,31	
P02TW070	0,280	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			445,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14XPM096		ud	MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=1000mm			
			Suministro y colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 1000 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,450	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,31	
O01BO195	0,450	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	7,79	
P02TC850	1,000	ud	Mang.pasante PVC corrug-corrug D=1000	631,91	631,91	
P02TW070	0,500	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			651,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XPC CODOS

U14XPC100		ud	CODO SANE.87,5º PVC D=100 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 100 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P02TC620	1,000	ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=100	11,78	11,78	
P02TW070	0,026	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPC110		ud	CODO SANE.87,5º PVC D=160 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 160 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
O01BO195	0,160	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,77	
P02TC630	1,000	ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=160	20,77	20,77	
P02TW070	0,037	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPC120		ud	CODO SANE.87,5º PVC D=200 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
O01BO195	0,180	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,12	
P02TC640	1,000	ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=200	35,25	35,25	
P02TW070	0,059	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPC130		ud	CODO SANE.87,5º PVC D=250 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 250 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TC650	1,000	ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=250	90,12	90,12	
P02TW070	0,067	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			97,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPC140		ud	CODO SANE.87,5º PVC D=315 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 315 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TC660	1,000	ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=315	115,67	115,67	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			124,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14XPC150		ud	CODO SANE.87,5º PVC D=400 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 400 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TC670	1,000	ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=400	342,16	342,16	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			351,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPC160		ud	CODO SANE.87,5º PVC D=500 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 500 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TC680	1,000	ud	Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=500	682,57	682,57	
P02TW070	0,142	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			694,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14XPC165		ud	CODO SANE.45º PVC D=100 mm.			
			Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 100 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,150	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,77	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P02TC550	1,000	ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=100	10,65	10,65	
P02TW070	0,026	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPC166		ud	CODO SANE.45º PVC D=160 mm			
			Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,160	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2,96	
O01BO195	0,160	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,77	
P02TC560	1,000	ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=160	18,28	18,28	
P02TW070	0,037	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14XPC167		ud	CODO SANE.45º PVC D=200 mm			
			Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
O01BO195	0,180	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,12	
P02TC570	1,000	ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=200	30,27	30,27	
P02TW070	0,059	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14XPC168		ud	CODO SANE.45º PVC D=250 mm			
			Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TC580	1,000	ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=250	50,83	50,83	
P02TW070	0,067	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			58,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPC169		ud	CODO SANE.45º PVC D=315 mm			
			Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TC590	1,000	ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=315	87,39	87,39	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			95,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPC170		ud	CODO SANE.45º PVC D=400 mm			
			Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TC600	1,000	ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=400	272,35	272,35	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			282,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPC171		ud	CODO SANE.45º PVC D=500 mm			
			Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TC610	1,000	ud	Codo 45º PVC corrug-corrug D=500	597,24	597,24	
P02TW070	0,142	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			608,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XPD DERIVACIONES

U14XPD200		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 100/100mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 100/100 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
O01BO195	0,180	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,12	
P02TU010	1,000	ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=100/100	44,80	44,80	
P02TW070	0,039	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			51,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPD210		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 160/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 160/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TU020	1,000	ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=160/160	56,33	56,33	
P02TW070	0,056	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			63,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD220		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TU030	1,000	ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=200/160	70,81	70,81	
P02TW070	0,078	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			79,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U14XPD221		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TU040	1,000	ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=200/200	74,25	74,25	
P02TW070	0,089	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			82,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD222		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 250/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,240	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,43	
O01BO195	0,240	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,15	
P02TU050	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=250/160	87,02	87,02	
P02TW070	0,086	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			96,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14XPD230		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 250/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TU060	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=250/200	94,26	94,26	
P02TW070	0,097	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			103,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD231		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 250/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,260	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,80	
O01BO195	0,260	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,50	
P02TU070	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=250/250	99,41	99,41	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			109,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14XPD232		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,270	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,99	
O01BO195	0,270	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,67	
P02TU080	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/160	119,03	119,03	
P02TW070	0,099	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			129,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD240		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,280	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,17	
O01BO195	0,280	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,85	
P02TU090	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/200	120,96	120,96	
P02TW070	0,110	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			131,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD241		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,280	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,17	
O01BO195	0,280	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,85	
P02TU100	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/250	124,57	124,57	
P02TW070	0,114	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			135,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD242		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/315mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/315 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,290	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,36	
O01BO195	0,290	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,02	
P02TU110	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/315	138,45	138,45	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			149,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPD243		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
P02TW070	0,139	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,96	
P02TU120	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/160	193,65	193,65	
O01BO195	0,290	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,02	
O01BO180	0,290	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			204,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPD250		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TU130	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/200	195,17	195,17	
P02TW070	0,149	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			206,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPD260		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,330	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,10	
O01BO195	0,330	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,71	
P02TU140	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/250	200,41	200,41	
P02TW070	0,154	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			213,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD261		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/315mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/315 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TU150	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/315	202,10	202,10	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			215,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPD265		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/400mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/400 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TU160	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/400	236,82	236,82	
P02TW070	0,180	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			250,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD270		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,360	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,65	
O01BO195	0,360	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,23	
P02TU170	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/160	246,51	246,51	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			260,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPD275		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,390	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,20	
O01BO195	0,390	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,75	
P02TU190	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/250	253,81	253,81	
P02TW070	0,176	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			268,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD280		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,370	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,83	
O01BO195	0,370	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,40	
P02TU180	1,000	ud	Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/200	248,93	248,93	
P02TW070	0,172	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			263,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD285		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/315mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/315 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,420	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,76	
O01BO195	0,420	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	7,27	
P02TU200	1,000	ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/315	258,85	258,85	
P02TW070	0,182	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			275,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14XPD290		ud	DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/500mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/500 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,460	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,50	
O01BO195	0,460	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	7,96	
P02TU210	1,000	ud	Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/500	295,28	295,28	
P02TW070	0,213	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			313,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14XPD300		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 100/100mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 100/100 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,180	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,32	
O01BO195	0,180	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,12	
P02TU220	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=100/100	48,61	48,61	
P02TW070	0,039	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPD310		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 160/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 160/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TU230	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=160/160	57,03	57,03	
P02TW070	0,056	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			64,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD320		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 200/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TU240	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=200/160	65,73	65,73	
P02TW070	0,078	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			74,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD321		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 200/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,230	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,25	
O01BO195	0,230	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,98	
P02TU250	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=200/200	79,54	79,54	
P02TW070	0,089	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			88,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD330		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 250/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TU270	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/200	97,81	97,81	
P02TW070	0,097	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			107,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPD331		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 250/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,260	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,80	
O01BO195	0,260	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,50	
P02TU260	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/160	85,88	85,88	
P02TW070	0,086	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			95,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD332		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 250/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,260	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,80	
O01BO195	0,260	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,50	
P02TU280	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/250	108,46	108,46	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14XPD333		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 310/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 310/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,270	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,99	
O01BO195	0,270	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,67	
P02TU290	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/160	122,31	122,31	
P02TW070	0,099	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			132,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD341		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 310/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 310/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,280	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,17	
O01BO195	0,280	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,85	
P02TU300	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/200	129,08	129,08	
P02TW070	0,110	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			139,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPD342		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 310/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 310/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,280	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,17	
O01BO195	0,280	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,85	
P02TU310	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/250	140,44	140,44	
P02TW070	0,114	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			151,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14XPD343		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 315/315mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 315/315 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,280	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,17	
O01BO195	0,280	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,85	
P02TU320	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=315/315	154,12	154,12	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			164,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD344		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 400/150mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/150 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TU330	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/150	251,74	251,74	
P02TW070	0,139	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			263,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPD350		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 400/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TU340	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/200	217,74	217,74	
P02TW070	0,149	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			229,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD360		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 400/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,330	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,10	
O01BO195	0,330	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,71	
P02TU350	1,000	ud	Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=400/250	222,98	222,98	
P02TW070	0,154	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			235,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14XPD361		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 500/200mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,370	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,83	
O01BO195	0,370	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,40	
P02TU390	1,000	ud	Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/200	270,60	270,60	
P02TW070	0,172	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			285,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14XPD362		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 500/315mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/315 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,420	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,76	
O01BO195	0,420	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	7,27	
P02TU410	1,000	ud	Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/315	294,55	294,55	
P02TW070	0,182	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			310,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPD363		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 500/500mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/500 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,460	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	8,50	
O01BO195	0,460	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	7,96	
P02TU420	1,000	ud	Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/500	395,79	395,79	
P02TW070	0,213	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			413,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPD364		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 400/300mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/300 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,330	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,10	
O01BO195	0,330	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,71	
P02TU360	1,000	ud	Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=400/300	226,45	226,45	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			239,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPD365		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 400/400mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/400 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TU370	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/400	236,93	236,93	
P02TW070	0,180	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			250,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPD366		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 500/160mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,370	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,83	
O01BO195	0,370	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,40	
P02TU380	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/160	260,49	260,49	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			274,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPD367		ud	DERIV.TE SANE.45º PVC 500/250mm			
			Suministro y colocación de te de derivación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.			
O01BO180	0,390	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	7,20	
O01BO195	0,390	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,75	
P02TU400	1,000	ud	Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/250	275,88	275,88	
P02TW070	0,176	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			291,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XPE ENTRONQUES

U14XPE400		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 160/100			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 160/100 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TX010	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=160/100	44,28	44,28	
P02TW040	0,040	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,34	
P02TW080	0,080	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			53,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPE410		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 200/100			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/100 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TX020	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/100	56,73	56,73	
P02TW040	0,042	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,35	
P02TW080	0,082	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			66,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPE411		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 200/160			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TX030	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/160	67,25	67,25	
P02TW040	0,042	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,35	
P02TW080	0,082	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			76,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPE420		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 250/160			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TX040	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/160	78,67	78,67	
P02TW040	0,044	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,37	
P02TW080	0,084	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPE421		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 250/200			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TX050	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/200	84,01	84,01	
P02TW040	0,044	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,37	
P02TW080	0,084	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			94,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U14XPE430		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 315/160			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TX060	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/160	92,46	92,46	
P02TW040	0,046	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,39	
P02TW080	0,087	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			103,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPE431		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 315/250			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TX070	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/250	100,75	100,75	
P02TW040	0,046	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,39	
P02TW080	0,087	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			112,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPE432		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 400/160			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TX080	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/160	114,20	114,20	
P02TW040	0,050	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,42	
P02TW080	0,092	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			127,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPE440		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 400/200			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TX090	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/200	149,66	149,66	
P02TW040	0,050	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,42	
P02TW080	0,092	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			162,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPE441		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 400/315			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/315 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TX100	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/315	168,14	168,14	
P02TW040	0,050	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,42	
P02TW080	0,092	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			181,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPE442		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 500/200			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,330	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,10	
O01BO195	0,330	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,71	
P02TX110	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=500/200	249,32	249,32	
P02TW040	0,060	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,50	
P02TW080	0,098	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			263,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPE443		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 600/200			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 600/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,350	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,46	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TX120	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=600/200	352,22	352,22	
P02TW040	0,070	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,59	
P02TW080	0,100	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			367,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPE444		ud	ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 800/200			
			Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 800/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,360	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,65	
O01BO195	0,360	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,23	
P02TX130	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=800/200	647,50	647,50	
P02TW040	0,080	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,67	
P02TW080	0,100	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			663,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U14XPE500		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 160/100			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 160/100 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TX140	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=160/100	55,04	55,04	
P02TW040	0,040	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,34	
P02TW080	0,080	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14XPE510		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 200/100			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/100 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TX150	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/100	64,30	64,30	
P02TW040	0,042	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,35	
P02TW080	0,082	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPE511		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 200/160			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TX160	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/160	78,30	78,30	
P02TW040	0,042	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,35	
P02TW080	0,082	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			87,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPE520		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 250/160			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TX170	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/160	92,30	92,30	
P02TW040	0,044	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,37	
P02TW080	0,084	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			102,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPE521		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 250/200			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,220	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,06	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TX180	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/200	102,53	102,53	
P02TW040	0,044	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,37	
P02TW080	0,084	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			112,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPE530		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 315/160			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 315/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TX190	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/160	117,61	117,61	
P02TW040	0,046	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,39	
P02TW080	0,087	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			128,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPE531		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 315/250			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 315/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TX200	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/250	138,58	138,58	
P02TW040	0,046	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,39	
P02TW080	0,087	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			149,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPE540		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 400/250			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TX210	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/250	166,30	166,30	
P02TW040	0,050	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,42	
P02TW080	0,092	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			179,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPE541		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 400/315			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/315 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TX220	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/315	204,17	204,17	
P02TW040	0,050	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,42	
P02TW080	0,092	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			217,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XPE542		ud	ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 500/250			
			Suministro y colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/250 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,330	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,10	
O01BO195	0,330	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,71	
P02TX230	1,000	ud	Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=500/250	204,17	204,17	
P02TW040	0,080	l.	Líquido limpiador para tubos PVC	8,39	0,67	
P02TW080	0,098	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	22,09	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			218,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPE602		ud	ENT.CLIP SAN.PVC COR/COM.315/250			
			Suministro y colocación de entronque en clip corrugado para colector corrugado y derivación compacta de PVC, de diámetro nominal 315/250 mm., respectivamente, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TX070	1,000	ud	Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/250	100,75	100,75	
			TOTAL PARTIDA.....			109,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14XPE603		ud	ENT.CLIP SAN.PVC COM/COM.315/160			
			Suministro y colocación de entronque en clip corrugado para colector compacto y derivación compacta de PVC, de diámetro nominal 315/160 mm., respectivamente, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TX240	1,000	ud	Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/160	78,59	78,59	
			TOTAL PARTIDA.....			87,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPE604		ud	ENT.CLIP SAN.PVC COM/COM.315/200			
			Suministro y colocación de entronque en clip corrugado para colector compacto y derivación compacta de PVC, de diámetro nominal 315/200 mm., respectivamente, en conducción de saneamiento, instalado.			
O01BO180	0,250	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	4,62	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TX250	1,000	ud	Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/200	85,65	85,65	
			TOTAL PARTIDA.....			94,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14XU PIEZAS FUNDICIÓN						
ELEMENTO U14XUC CODOS						
U14XUC200		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=125 mm			
			Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 125 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TT670	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=125mm	115,64	115,64	
P02TW070	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			122,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U14XUC205		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=150 mm			
			Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 150 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TT680	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=150mm	134,63	134,63	
P02TW070	0,037	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			142,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
U14XUC210		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=200 mm			
			Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 200 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO195	0,200	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,46	
P02TT690	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=200mm	177,61	177,61	
P02TW070	0,059	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			185,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
U14XUC220		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=250 mm			
			Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 250 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,220	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,12	
O01BO195	0,220	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	3,81	
P02TT700	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=250mm	299,96	299,96	
P02TW070	0,067	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			308,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
U14XUC230		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=300 mm			
			Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 300 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TT710	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=300mm	454,38	454,38	
P02TW070	0,080	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,55	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			468,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XUC240		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=350 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 350 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01BO195	0,250	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	4,33	
P02TT720	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=350mm	581,97	581,97	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			597,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U14XUC250		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=400 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 400 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TT730	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=400mm	693,70	693,70	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			712,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14XUC260		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=450 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 450 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TT740	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=450mm	830,01	830,01	
P02TW070	0,130	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,90	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			850,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14XUC270		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=500 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 500 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO195	0,400	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,92	
P02TT750	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=500mm	1.133,32	1.133,32	
P02TW070	0,142	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,98	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.157,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XUC280		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=600 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 600 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
O01BO195	0,450	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	7,79	
P02TT760	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=600mm	1.581,07	1.581,07	
P02TW070	0,160	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,10	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			1.609,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XUC290		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=700 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 700 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P02TT770	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=700mm	1.787,07	1.787,07	
P02TW070	0,220	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,52	
M05EN020	0,300	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	13,35	
			TOTAL PARTIDA.....			1.819,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XUC300		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=800 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 800 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO195	0,600	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	10,39	
P02TT780	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=800mm	2.295,08	2.295,08	
P02TW070	0,280	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	1,93	
M05EN020	0,350	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	15,58	
			TOTAL PARTIDA.....			2.334,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U14XUC310		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=900 mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 900 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,700	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	13,11	
O01BO195	0,700	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,12	
P02TT790	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=900mm	2.499,19	2.499,19	
P02TW070	0,380	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	2,62	
M05EN020	0,400	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	17,80	
			TOTAL PARTIDA.....			2.544,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XUC320		ud	CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=1000mm Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 1000 mm. de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO195	0,800	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	13,85	
P02TT800	1,000	ud	Codo fundición dúctil reforzado D=1000mm	3.590,46	3.590,46	
P02TW070	0,500	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	3,45	
M05EN020	0,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	22,25	
			TOTAL PARTIDA.....			3.644,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XUT TES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XUT350		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.125/125mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 125/125 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TT850	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=125/125mm	117,05	117,05	
P02TW070	0,480	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			131,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14XUT355		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.150/125mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 150/125 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TT860	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/125mm	135,03	135,03	
P02TW070	0,050	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			146,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14XUT360		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.150/150mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 150/150 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO195	0,300	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	5,19	
P02TT870	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/150mm	135,03	135,03	
P02TW070	0,056	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U14XUT370		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.200/125mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 200/125 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TT880	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/125mm	182,48	182,48	
P02TW070	0,070	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			195,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XUT380		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.200/150mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 200/150 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TT890	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/150mm	182,48	182,48	
P02TW070	0,078	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,54	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			200,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XUT390		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.200/200mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 200/200 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01BO195	0,350	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,06	
P02TT900	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/200mm	182,48	182,48	
P02TW070	0,089	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,61	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			200,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14XUT400		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.250/150mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 250/150 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO195	0,400	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,92	
P02TT910	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/150mm	303,56	303,56	
P02TW070	0,086	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,59	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			325,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U14XUT410		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.250/200mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 250/200 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,400	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	7,49	
O01BO195	0,400	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	6,92	
P02TT920	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/200mm	303,56	303,56	
P02TW070	0,097	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,67	
M05EN020	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			325,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XUT420		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.250/250mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 250/250 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,450	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	8,43	
O01BO195	0,450	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	7,79	
P02TT930	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/250mm	303,56	303,56	
P02TW070	0,100	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,69	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			329,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XUT430		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/150mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 300/150 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P02TT940	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/150mm	511,69	511,69	
P02TW070	0,099	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,68	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			539,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XUT440		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/200mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 300/200 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P02TT950	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/200mm	511,69	511,69	
P02TW070	0,110	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,76	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			539,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XUT450		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/250mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 300/250 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P02TT960	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/250mm	511,69	511,69	
P02TW070	0,114	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,79	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			539,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XUT460		ud	TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/300mm			
			Suministro y colocación de te de fundición con 3 enchufes y juntas de presión, de 300/300 mm. de diámetro, en colector de saneamiento existente, i/juntas automáticas, instalada.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P02TT970	1,000	ud	Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/300mm	511,69	511,69	
P02TW070	0,120	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,83	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			539,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XUS INJERTOS

U14XUS600		ud	PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RED.150mm			
			Suministro y colocación de entronque orientable, a 45º, corte redondo, de 150 mm. de diámetro nominal, en colector de fundición existente, i/juntas y apertura de hueco con broca, instalado.			
O01BO170	0,600	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	11,24	
O01BO195	0,600	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	10,39	
P02TT810	1,000	ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=150mm	245,20	245,20	
			TOTAL PARTIDA.....			266,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XUS610		ud	PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RED.200mm			
			Suministro y colocación de entronque orientable, a 45º, corte redondo, de 200 mm. de diámetro nominal, en colector de fundición existente, i/juntas y apertura de hueco con broca, instalado.			
O01BO170	0,800	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,98	
O01BO195	0,800	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	13,85	
P02TT820	1,000	ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=200mm	301,40	301,40	
			TOTAL PARTIDA.....			330,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14XUS650		ud	PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RECT.150mm			
			Suministro y colocación de entronque orientable, a 45º, corte rectangular, de 150 mm. de diámetro nominal, en colector de fundición existente, i/juntas y apertura de hueco con radial, instalado.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO195	0,500	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	8,66	
P02TT830	1,000	ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=150mm	318,92	318,92	
			TOTAL PARTIDA.....			336,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14XUS660		ud	PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RECT.200mm			
			Suministro y colocación de entronque orientable, a 45º, corte rectangular, de 200 mm. de diámetro nominal, en colector de fundición existente, i/juntas y apertura de hueco con radial, instalado.			
O01BO170	0,750	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	14,05	
O01BO195	0,750	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	12,98	
P02TT840	1,000	ud	Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=200mm	384,01	384,01	
			TOTAL PARTIDA.....			411,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO U14E ELEMENTOS SINGULARES

SUBAPARTADO U14ES CANALES DESAGÜE

U14ES010		m.	CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=30			
			Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P01HCM003	0,090	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,11	
P02WC030	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 30 cm.	5,67	5,67	
A01MA110	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ES020		m.	CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=40			
			Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 40 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 50 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,375	h.	Peón especializado	15,38	5,77	
P01HCM003	0,117	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	6,64	
A01MA110	0,003	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	0,31	
P02WC040	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 40 cm.	6,34	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ES030		m.	CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=50			
			Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 50 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,450	h.	Peón especializado	15,38	6,92	
P01HCM003	0,147	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	8,34	
P02WC050	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 50 cm.	10,59	10,59	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
A01MA110	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ES040		m.	CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=60			
			Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 60 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 70 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P01HCM003	0,178	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,10	
P02WC060	1,000	m.	Canal semicircular HM M-H 60 cm.	14,24	14,24	
M05EN020	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	5,34	
A01MA110	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ES050		m.	CANAL TRAP.DESAG.H.PRE.25/30x24			
			Canal de desagüe, formado por piezas trapezoidales prefabricadas de hormigón en masa de 25/30 cm. de base/boca y 24 cm. de altura, colocadas directamente sobre firme compactado, i/p.p. de junta de sellado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P02WC270	1,000	m.	Canal trapez.HM L=3/4m h=24 D=250x300	24,02	24,02	
P02WC280	0,300	m.	Junta sellado canal trapezoidal	1,04	0,31	
A01MA110	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14EU SUMIDEROS						
U14EU001		ud	SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01LT020	0,038	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P02WR390	1,000	ud	Rejilla/Marco FD D=300x400x30	48,61	48,61	
A01RP280	0,036	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	2,56	
A01MA050	0,027	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,07	
A01MA020	0,011	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			101,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EU005		ud	SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
P01LT020	0,045	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P02WR400	1,000	ud	Rejilla/Marco FD D=500x200x30	24,98	24,98	
A01RP280	0,034	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	2,41	
A01MA050	0,042	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,21	
A01MA020	0,014	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14EU010		ud	SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P01LT020	0,060	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P02WR410	1,000	ud	Rejilla/Marco FD D=500x400x50	74,27	74,27	
A01RP280	1,250	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	88,75	
A01MA050	0,055	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	4,21	
A01MA020	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			242,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EU025		m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=25cm			
			Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 25 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P01LT020	0,040	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P02WR310	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250	34,10	45,35	
A01RP280	0,053	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	3,76	
A01MA050	0,036	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,75	
A01MA020	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EU030		m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm			
			Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,800	h.	Oficial primera	16,08	45,02	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01LT020	0,040	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P02WR320	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	35,36	47,03	
A01RP280	0,050	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	3,55	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
A01MA020	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14EU035		m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=35cm			
			Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,900	h.	Oficial primera	16,08	46,63	
O01A070	1,540	h.	Peón ordinario	15,15	23,33	
P01LT020	0,040	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P02WR330	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x350	49,24	65,49	
A01RP280	0,055	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	3,91	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
A01MA020	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			143,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EU040		m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm			
			Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	3,000	h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01LT020	0,040	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P02WR340	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400	53,04	70,54	
A01RP280	0,065	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	4,62	
A01MA050	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,06	
A01MA020	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			150,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14EU050		ud	SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.			
			Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,040	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,66	
P17KL010	1,000	ud	Sumidero sifón polipropileno 45x45x60cm	184,62	184,62	
			TOTAL PARTIDA.....			196,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14EN CANALETAS

ELEMENTO U14ENH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO

U14ENH010		m.	CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD			
			Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01AA030	0,040	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,66	
P02WC200	1,000	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100	24,65	24,65	
P02WR290	2,000	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124	14,09	28,18	
			TOTAL PARTIDA.....			62,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ENH020		m.	CAN.H.POLIM.L=75cm D=200x235 C/REJ.TR.FD			
			Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01AA030	0,060	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,99	
P02WC220	1,330	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235	27,03	35,95	
P02WR300	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x200	24,47	32,55	
			TOTAL PARTIDA.....			78,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ENH030		m.	CAN.H.POLIM.L=75cm D=300x300 C/REJ.TR.FD			
			Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x300 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01AA030	0,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,16	
P02WC230	1,330	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300	29,71	39,51	
P02WR320	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	35,36	47,03	
			TOTAL PARTIDA.....			98,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ENH040		m.	CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/REJ.TRAS.FD			
			Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 500x675 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01AA030	0,100	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,65	
P02WC210	1,000	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675	58,33	58,33	
P02WR350	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490	66,92	89,00	
			TOTAL PARTIDA.....			161,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ENP CANALETAS PVC

U14ENP010		m.	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRASN.GRIS 500x130mm			
			Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01AA030	0,040	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,66	
P02WC240	2,000	ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130	17,14	34,28	
			TOTAL PARTIDA.....			44,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ENP020		m.	CAN.PVC C/REJ.PEATO. BLANCO 500x130mm			
			Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01AA030	0,040	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,66	
P02WC250	2,000	ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130	33,63	67,26	
			TOTAL PARTIDA.....			77,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14ENP030		m.	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.BL. 500x200mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P02WC260	2,000	ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200	29,97	59,94	
			TOTAL PARTIDA.....			73,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14EI IMBORNALES

ELEMENTO U14EIO IMBORNALES LADRILLO

U14EIO010		ud	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,105	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	5,96	
P01LT020	0,080	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,01	
P01LG110	2,000	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7	0,54	1,08	
P01MC120	0,045	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,92	
P01MC110	0,025	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	1,70	
P02WR380	1,000	ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	61,82	61,82	
			TOTAL PARTIDA.....			121,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U14EIP IMBORNALES HORMIGÓN PREF.

U14EIP010		ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,045	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,55	
P02WI060	1,000	ud	Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm	30,13	30,13	
P02WR360	1,000	ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	33,49	33,49	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			109,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EIP020		ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x97			
			Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM001	0,040	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	2,27	
P02WI050	1,000	ud	Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm	27,70	27,70	
P02WR430	1,000	ud	Rejilla fund.abatible 500x300x43	35,78	35,78	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
			TOTAL PARTIDA.....			122,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14EIP050		ud	IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 30x30			
			Imbornal de hormigón prefabricado de 30x30 cm., y 30 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	0,800	h.	Oficial primera	16,08	12,86	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P02AH110	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	26,19	26,19	
P02WR360	1,000	ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	33,49	33,49	
A01RP280	0,024	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14EIP055		ud	IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 40x40			
			Imbornal de hormigón prefabricado de 40x40 cm., y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P02AH140	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	34,75	34,75	
P02WR370	1,000	ud	Rejilla plana fundición 40x40x3,5	42,49	42,49	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
A01RP280	0,037	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	2,63	
			TOTAL PARTIDA.....			112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14EIP060		ud	IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 50x50			
			Imbornal de hormigón prefabricado de 50x50 cm., y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P02AH170	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	57,06	57,06	
P02WR360	1,000	ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	33,49	33,49	
M05EN020	0,200	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	8,90	
A01RP280	0,054	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			138,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EIP065		ud	IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60			
			Imbornal de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P02AH190	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	76,00	76,00	
P02WR360	1,000	ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	33,49	33,49	
M05EN020	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	11,13	
A01RP280	0,074	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	5,25	
			TOTAL PARTIDA.....			173,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U14EIP070		ud	IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x67			
			Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P02WI040	1,000	ud	Imbornal prefab.horm.50x30x67 cm	22,60	22,60	
P02WR430	1,000	ud	Rejilla fund.abatible 500x300x43	35,78	35,78	
A01RP280	0,052	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	3,69	
			TOTAL PARTIDA.....			97,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EIP075		ud	IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97			
			Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P02WI050	1,000	ud	Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm	27,70	27,70	
P02WR430	1,000	ud	Rejilla fund.abatible 500x300x43	35,78	35,78	
A01RP280	0,052	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	71,00	3,69	
			TOTAL PARTIDA.....			114,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14EII IMBORNALES HORMIGÓN EN MASA

U14EII010		ud	IMBORNAL HM IN SITU			
			Imbornal de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm. de medidas interiores con solera y paredes de 10 cm. de espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC de 160 mm. de diámetro para formación de sifón.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,183	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	10,38	
P02TC860	1,000	ud	Codo M-H PVC j.elást. 87,5º D=160mm	18,91	18,91	
M12EF410	0,050	ud	Encofrado met. imbornal 60x35x60	229,26	11,46	
P02WR380	1,000	ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	61,82	61,82	
			TOTAL PARTIDA.....			153,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14EIL IMBORNALES POLIPROPILENO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EIL010		ud	IMBORNAL SIFÓNICO 45x45x80cm c/REJA FUND. Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x80 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,040	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,66	
P02WI130	1,000	ud	Imbornal sifón polipropileno 45x45x80cm	215,30	215,30	
			TOTAL PARTIDA.....			227,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14EA ALIVIADEROS/TRAGADEROS

U14EA155		ud	ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+1,2 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	16,000	h.	Oficial primera	16,08	257,28	
O01A060	8,000	h.	Peón especializado	15,38	123,04	
P03AM500	5,000	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	9,45	
P01HCM001	1,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	63,82	
P01HCA071	1,258	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	74,75	
P01LT020	2,205	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,24	
P02PH200	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800	25,93	25,93	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	11,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	85,58	
M05EN020	0,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	22,25	
E05HLE010	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
A01MA050	2,120	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	162,22	
A01MA020	0,450	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	40,82	
			TOTAL PARTIDA.....			979,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EA160		ud	ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+1,7			
			Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	16,300	h.	Oficial primera	16,08	262,10	
O01A060	8,100	h.	Peón especializado	15,38	124,58	
P03AM500	5,000	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	9,45	
P01HCM001	1,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	63,82	
P01HCA071	1,258	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	74,75	
P01LT020	2,205	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,24	
P02PH200	2,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800	25,93	51,86	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	13,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	101,14	
M05EN020	0,600	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	26,70	
E05HLE010	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
A01MA050	2,120	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	162,22	
A01MA020	0,450	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	40,82	
				TOTAL PARTIDA.....		1.031,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EA165		ud	ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+1,95			
			Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	16,000	h.	Oficial primera	16,08	257,28	
O01A060	8,000	h.	Peón especializado	15,38	123,04	
P03AM500	5,000	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	9,45	
P01HCM001	1,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	63,82	
P01HCA071	1,258	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	74,75	
P01LT020	2,205	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,24	
P02PH230	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	55,93	55,93	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	14,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	108,92	
M05EN020	0,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	22,25	
E05HLE010	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
A01MA050	2,120	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	162,22	
A01MA020	0,450	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	40,82	
				TOTAL PARTIDA.....		1.032,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EA170		ud	ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45			
			Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	16,400	h.	Oficial primera	16,08	263,71	
O01A060	8,200	h.	Peón especializado	15,38	126,12	
P03AM500	5,000	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	9,45	
P01HCM001	1,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	63,82	
P01HCA071	1,258	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	74,75	
P01LT020	2,205	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,24	
P02PH200	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800	25,93	25,93	
P02PH230	1,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	55,93	55,93	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	16,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	124,48	
M05EN020	0,650	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	28,93	
E05HLE010	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
A01MA050	2,120	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	162,22	
A01MA020	0,450	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	40,82	
				TOTAL PARTIDA.....		1.090,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14EA175		ud	ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+3,2			
			Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01A030	16,500	h.	Oficial primera	16,08	265,32	
O01A060	8,250	h.	Peón especializado	15,38	126,89	
P03AM500	5,000	m2	ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008	1,89	9,45	
P01HCM001	1,125	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	63,82	
P01HCA071	1,258	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	59,42	74,75	
P01LT020	2,205	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,24	
P02PH230	2,000	ud	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	55,93	111,86	
P02PH260	1,000	ud	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	52,12	52,12	
P02PW010	18,000	ud	Pates PP 30x25	7,78	140,04	
M05EN020	0,700	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	31,15	
E05HLE010	5,000	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	12,39	61,95	
A01MA050	2,120	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	162,22	
A01MA020	0,450	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	40,82	
				TOTAL PARTIDA.....		1.140,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14EA200		ud	ABSORBEDERO CALZAD.FUND.64x78x15			
			Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundición, de 64x78x15 cm., con rejilla, tragante y tapa de 62,5 cm., sobre pozo de registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a pavimentos y conexión, terminado.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A070	0,750	h.	Peón ordinario	15,15	11,36	
P01HCM001	0,075	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	4,25	
P02WR420	1,000	ud	Tragadero fundi.c/registro 800x840 D=630	131,21	131,21	
A01MA050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	3,83	
A01MA020	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	4,54	
			TOTAL PARTIDA.....			179,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO U14M SISTEMAS DRENANTES

SUBAPARTADO U14MS DRENAJES SUB-SUPERFICIALES

U14MS010		m2	DREN SUB-SUPERF.CELDAS PP e=15mm			
			Suministro e instalación de drenaje sub-superficial para la captación y evacuación de agua en el subsuelo, sistema Atlantis o equivalente, formado por una sucesión de planchas de celdas de polipropileno de 15 mm. de espesor, con una capacidad portante de 7 kg/cm2, unidas entre si, formando una pieza prismática continua, y recubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo previamente rasanteado, con pendiente de desagüe y compactado, sin la preparación del terreno ni el tapado final.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A060	0,020	h.	Peón especializado	15,38	0,31	
P02RL010	1,000	m.	Celdas drenan.PP. 322x322x15 mm	15,20	15,20	
P06BG340	2,100	m2	Fieltro geotextil PP. agujado 130 g/m2	1,21	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14MS020		m2	DREN SUB-SUPERF.CELDAS PP e=30mm			
			Suministro e instalación de drenaje sub-superficial para la captación y evacuación de agua en el subsuelo, sistema Atlantis o equivalente, formado por una sucesión de planchas de celdas de polipropileno de 30 mm. de espesor, con una capacidad portante de 7 kg/cm2, unidas entre si, formando una pieza prismática continua, y recubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo previamente rasanteado, con pendiente de desagüe y compactado, sin la preparación del terreno ni el tapado final.			
O01A030	0,020	h.	Oficial primera	16,08	0,32	
O01A060	0,020	h.	Peón especializado	15,38	0,31	
P02RL020	1,000	m.	Celdas drenan.PP. 607x405x30 mm	21,02	21,02	
P06BG340	2,100	m2	Fieltro geotextil PP. agujado 130 g/m2	1,21	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14MT DRENAJES SUBTERRÁNEOS						
U14MT050		m.	CANAL DREN CELDAS PP 410x610 mm			
			Suministro e instalación de canal subterráneo de drenaje para la captación y evacuación de agua en el subsuelo, sistema Atlantis o equivalente, formado por cajas prismáticas de 410x903x610 mm., de paredes de celdas drenantes de polipropileno con una capacidad portante de 0,8 kg/cm2, unidas entre si, formando un canal subterráneo alveolar, y recubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de 130 g/m2, colocado en zanja previamente excavada, con pendiente de desagüe y fondo compactado, sin considerar la apertura y preparación de la zanja ni el tapado final.			
O01A030	0,040	h.	Oficial primera	16,08	0,64	
O01A060	0,040	h.	Peón especializado	15,38	0,62	
P02RL040	1,000	ud	Caja celdas PP. 410x903x610 mm	56,90	56,90	
P06BG340	2,244	m2	Fieltro geotextil PP. agujado 130 g/m2	1,21	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			60,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U14MT100		m3	DEPÓSITO SUBT.CAPTAC.AGUA POLIPR			
			Depósito subterráneo de captación de agua freática, sistema Atlantis o equivalente, formado por cajas prismáticas de polipropileno de 410x903x610 mm. con una capacidad portante de 1,8 kg/cm2, de paredes de celdas drenantes, unidas entre sí formando un volumen alveolar, y recubiertas de geotextil no tejido y punzonado de 130 g/m2, colocadas en un superficie previamente preparada y compactada sin considerar las operaciones previas ni el tapado final.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
P02RL040	4,427	ud	Caja celdas PP. 410x903x610 mm	56,90	251,90	
P06BG340	6,600	m2	Fieltro geotextil PP. agujado 130 g/m2	1,21	7,99	
			TOTAL PARTIDA.....			262,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
APARTADO U14D DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES						
SUBAPARTADO U14DP PRETRATAMIENTOS						
ELEMENTO U14DPD TRATAMIENTOS DE DESBASTE						
U14DPD010		ud	ARQUETA REPARTO ENTRADA DEP. 0,8x1,4x1m			
			Arqueta de reparto de 0,80x1,40x1,00 m., a la entrada de la depuradora, con solera y muros de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, incluso encofrado, desencofrado, cerco y tapa de hierro fundido, acabada.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P01HCM003	1,470	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	83,39	
P02AC210	1,000	ud	Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm.	151,68	151,68	
E04EMEM010	4,400	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	181,28	
			TOTAL PARTIDA.....			534,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
U14DPD020		ud	ARQUETA ALIVIADERO CRECIDAS 0,8x1,4x1 m.			
			Arqueta para aliviadero de crecidas de 0,80x1,40x1,00 m., con solera y muros de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluso encofrado, desencofrado, cerco y tapa de hierro fundido, acabada.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
P01HCM003	1,470	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	83,39	
P02AC210	1,000	ud	Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm.	151,68	151,68	
E04EMEM010	4,400	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m	41,20	181,28	
			TOTAL PARTIDA.....			534,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPD110		ud	POZO DE REG.PRV D=60cm. h=1m.			
			Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 60 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	0,700	h.	Cuadrilla E	31,23	21,86	
P02DG010	1,000	ud	Pozo de reg.PRFV;D=60cm.;h=1m.	238,02	238,02	
			TOTAL PARTIDA.....			259,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14DPD120		ud	POZO DE REG.PRVF D=100cm. h=1m.			
			Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	1,200	h.	Cuadrilla E	31,23	37,48	
P02DG020	1,000	ud	Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1m.	423,13	423,13	
			TOTAL PARTIDA.....			460,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPD130		ud	POZO DE REG.PRV D=100cm. h=1,5m.			
			Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	1,600	h.	Cuadrilla E	31,23	49,97	
P02DG030	1,000	ud	Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.	511,30	511,30	
			TOTAL PARTIDA.....			561,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14DPD140		ud	POZO DE REG.PRV D=150cm. h=1m.			
			Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	1,800	h.	Cuadrilla E	31,23	56,21	
P02DG040	1,000	ud	Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1m.	669,98	669,98	
			TOTAL PARTIDA.....			726,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14DPD150		ud	POZO DE REG.PRV D=150cm. h=1,5m.			
			Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y 5 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	2,100	h.	Cuadrilla E	31,23	65,58	
P02DG050	1,000	ud	Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.	863,90	863,90	
			TOTAL PARTIDA.....			929,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14DPD210		ud	POZO DESB.PRV D=100cm. h=1m.			
			Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y rastrillo en acero inoxidable AISI-304 y tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	3,100	h.	Cuadrilla E	31,23	96,81	
P02DH010	1,000	ud	Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1m.	661,15	661,15	
			TOTAL PARTIDA.....			757,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPD220		ud	POZO DESB.PRV D=100cm. h=1,5m. Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y rastrillo en acero inoxidable AISI-304 y tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	3,500	h.	Cuadrilla E	31,23	109,31	
P02DH020	1,000	ud	Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.	740,49	740,49	
			TOTAL PARTIDA.....			849,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14DPD230		ud	POZO DESB.PRV D=150cm. h=1m. Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y rastrillo en acero inoxidable AISI-304 y tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	3,800	h.	Cuadrilla E	31,23	118,67	
P02DH030	1,000	ud	Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1m.	1.031,41	1.031,41	
			TOTAL PARTIDA.....			1.150,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U14DPD240		ud	POZO DESB.PRV D=150cm. h=1,5m. Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y 5 mm. de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y rastrillo en acero inoxidable AISI-304 y tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	4,300	h.	Cuadrilla E	31,23	134,29	
P02DH040	1,000	ud	Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.	1.190,08	1.190,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1.324,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPD310		ud	REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,25m. Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,25 m. de ancho.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
P02DJ010	1,000	ud	Reja manual gruesos A.I.0,25m.	75,20	75,20	
			TOTAL PARTIDA.....			84,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14DPD320		ud	REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,30m. Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,30 m. de ancho.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
P02DJ020	1,000	ud	Reja manual gruesos A.I.0,30m.	90,26	90,26	
			TOTAL PARTIDA.....			99,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14DPD330		ud	REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,40m. Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,40 m. de ancho.			
O01A040	0,650	h.	Oficial segunda	15,84	10,30	
P02DJ030	1,000	ud	Reja manual gruesos A.I.0,40m.	112,82	112,82	
			TOTAL PARTIDA.....			123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPD340		ud	REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,50m.			
			Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho.			
O01A040	0,700	h.	Oficial segunda	15,84	11,09	
P02DJ040	1,000	ud	Reja manual gruesos A.I.0,50m.	142,90	142,90	
			TOTAL PARTIDA.....			153,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14DPD350		ud	REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,75m.			
			Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.			
O01A040	0,800	h.	Oficial segunda	15,84	12,67	
P02DJ050	1,000	ud	Reja manual gruesos A.I.0,75m.	172,61	172,61	
			TOTAL PARTIDA.....			185,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DPD360		ud	REJA MANUAL GRUESOS A.I. 1,00m.			
			Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 1,00 m. de ancho.			
O01A040	0,900	h.	Oficial segunda	15,84	14,26	
P02DJ060	1,000	ud	Reja manual gruesos A.I.1,00m.	255,71	255,71	
			TOTAL PARTIDA.....			269,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPD410		ud	CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,25m.			
			Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,25 m. de ancho.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
P02DK010	1,000	ud	Cesta de recogida en A.I.0,25m.	75,21	75,21	
			TOTAL PARTIDA.....			84,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPD420		ud	CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,30m.			
			Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
P02DK020	1,000	ud	Cesta de recogida en A.I.0,30m.	90,26	90,26	
			TOTAL PARTIDA.....			99,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14DPD430		ud	CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,40m.			
			Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,40 m. de ancho.			
O01A040	0,650	h.	Oficial segunda	15,84	10,30	
P02DK030	1,000	ud	Cesta de recogida en A.I.0,40m.	112,82	112,82	
			TOTAL PARTIDA.....			123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14DPD440		ud	CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,50m.			
			Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.			
O01A040	0,700	h.	Oficial segunda	15,84	11,09	
P02DK040	1,000	ud	Cesta de recogida en A.I.0,50m.	150,41	150,41	
			TOTAL PARTIDA.....			161,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPD450		ud	CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,75m.			
			Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,75 m. de ancho.			
O01A040	0,800	h.	Oficial segunda	15,84	12,67	
P02DK050	1,000	ud	Cesta de recogida en A.I.0,75m.	195,54	195,54	
			TOTAL PARTIDA.....			208,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14DPD460		ud	CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 1,00m.			
			Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 1,00 m. de ancho.			
O01A040	0,900	h.	Oficial segunda	15,84	14,26	
P02DK060	1,000	ud	Cesta de recogida en A.I.1,00m.	225,62	225,62	
			TOTAL PARTIDA.....			239,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14DPD510		ud	RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,25m.			
			Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,25 m. de ancho.			
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
P02DL010	1,000	ud	Rastrillo en ac.inox. 0,25m.	37,60	37,60	
			TOTAL PARTIDA.....			40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPD520		ud	RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,30m.			
			Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.			
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
P02DL020	1,000	ud	Rastrillo en ac.inox. 0,30m.	52,64	52,64	
			TOTAL PARTIDA.....			55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPD530		ud	RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,40m.			
			Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,40 m. de ancho.			
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
P02DL030	1,000	ud	Rastrillo en ac.inox. 0,40m.	67,70	67,70	
			TOTAL PARTIDA.....			71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14DPD540		ud	RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.			
			Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.			
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
P02DL040	1,000	ud	Rastrillo en ac.inox. 0,50m.	75,21	75,21	
			TOTAL PARTIDA.....			79,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14DPD550		ud	RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,75m.			
			Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,75 m. de ancho.			
O01A040	0,300	h.	Oficial segunda	15,84	4,75	
P02DL050	1,000	ud	Rastrillo en ac.inox. 0,75m.	90,26	90,26	
			TOTAL PARTIDA.....			95,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPD560		ud	RASTRILLO EN ACERO INOX. 1,00m.			
			Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 1,00 m. de ancho.			
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
P02DL060	1,000	ud	Rastrillo en ac.inox. 1,00m.	112,82	112,82	
			TOTAL PARTIDA.....			119,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14DPD610		ud	TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,25m.			
			Tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,25 m. de ancho.			
O01A140	1,900	h.	Cuadrilla F	30,99	58,88	
P02DM010	1,000	ud	Tajadera manual A.I. 0,25 m.	218,11	218,11	
			TOTAL PARTIDA.....			276,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14DPD620		ud	TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,30m.			
			Tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.			
O01A140	2,000	h.	Cuadrilla F	30,99	61,98	
P02DM020	1,000	ud	Tajadera manual A.I. 0,30 m.	233,15	233,15	
			TOTAL PARTIDA.....			295,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U14DPD630		ud	TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,40m.			
			Tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,40 m. de ancho.			
O01A140	2,400	h.	Cuadrilla F	30,99	74,38	
P02DM030	1,000	ud	Tajadera manual A.I. 0,40 m.	345,96	345,96	
			TOTAL PARTIDA.....			420,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14DPD640		ud	TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,50m.			
			Tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.			
O01A140	2,700	h.	Cuadrilla F	30,99	83,67	
P02DM040	1,000	ud	Tajadera s/volante A.I. 0,50 m.	691,91	691,91	
			TOTAL PARTIDA.....			775,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14DPD650		ud	TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,75m.			
			Tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,75 m. de ancho.			
O01A140	2,900	h.	Cuadrilla F	30,99	89,87	
P02DM050	1,000	ud	Tajadera c/volante A.I. 0,75 m.	857,39	857,39	
			TOTAL PARTIDA.....			947,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U14DPD690		m3	CHAPA ACERO GALV.TAJADERAS			
			Chapa de acero galvanizado, colocado en compuertas tipo tajadera y otros elementos metálicos.			
O01A090	10,300	h.	Cuadrilla A	39,27	404,48	
P05CG010	1,000	m2	Chapa acero galvanizado 0,6mm	8,08	8,08	
			TOTAL PARTIDA.....			412,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DPS DESARENADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPS010		ud	REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,25m.			
			Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,25 m. de ancho.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
P02DJ070	1,000	ud	Reja manual finos en A.I.0,25m.	142,90	142,90	
			TOTAL PARTIDA.....			152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14DPS020		ud	REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,30m.			
			Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,30 m. de ancho.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
P02DJ080	1,000	ud	Reja manual finos en A.I.0,30m.	165,47	165,47	
			TOTAL PARTIDA.....			174,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPS030		ud	REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,40m.			
			Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,40 m. de ancho.			
O01A040	0,650	h.	Oficial segunda	15,84	10,30	
P02DJ090	1,000	ud	Reja manual finos en A.I.0,40m.	218,11	218,11	
			TOTAL PARTIDA.....			228,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPS040		ud	REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,50m.			
			Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho.			
O01A040	0,700	h.	Oficial segunda	15,84	11,09	
P02DJ100	1,000	ud	Reja manual finos en A.I.0,50m.	255,71	255,71	
			TOTAL PARTIDA.....			266,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14DPS050		ud	REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,75m.			
			Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.			
O01A040	0,800	h.	Oficial segunda	15,84	12,67	
P02DJ110	1,000	ud	Reja manual finos en A.I.0,75m.	330,92	330,92	
			TOTAL PARTIDA.....			343,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14DPS060		ud	REJA MANUAL FINOS A.INOX. 1,00m.			
			Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15 mm., instalada en canal de 1,00 m. de ancho.			
O01A040	0,900	h.	Oficial segunda	15,84	14,26	
P02DJ120	1,000	ud	Reja manual finos en A.I.1,00m.	473,82	473,82	
			TOTAL PARTIDA.....			488,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DPG DESENGRASADOS - SEPARADORES DE GRASAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPG010		ud	SEP.GRASAS PE 5 h.e. <> 120 l Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x68 cm. de diámetro y 62 cm. de altura con una capacidad de 120 l. y diseñada para 5 habitantes equivalente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P01AA030	0,050	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,83	
P02DS010	1,000	ud	S.grasas P.F.V. D=80/80 4-12us.	238,60	238,60	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
M05RN020	0,150	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			288,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14DPG020		ud	SEP.GRASAS PE 10 h.e. <> 220 l Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x68 cm. de diámetro y 82 cm. de altura con una capacidad de 220 l. y diseñada para 10 habitantes equivalente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,085	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,40	
P02DS020	1,000	ud	S.grasas P.F.V. D=100/100 13-24u	349,29	349,29	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
M05RN020	0,160	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,32	
			TOTAL PARTIDA.....			408,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPG030		ud	SEP.GRASAS PE 15 h.e. <> 325 l Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x68 cm. de diámetro y 100 cm. de altura con una capacidad de 325 l. y diseñada para 15 habitantes equivalente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,130	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,15	
P02DS030	1,000	ud	S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u	408,95	408,95	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
M05RN020	0,180	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			485,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPG110		ud	SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm. Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 85x120 cm. de medidas totales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01HCM001	0,185	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	10,50	
P02DS050	1,000	ud	S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u.	679,12	679,12	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
M05RN020	0,300	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	11,84	
			TOTAL PARTIDA.....			752,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DPG120		ud	SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.95/135cm. Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 95x135 cm. de medidas totales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,750	h.	Oficial primera	16,08	12,06	
O01A060	0,750	h.	Peón especializado	15,38	11,54	
P01HCM001	0,230	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	13,05	
P02DS060	1,000	ud	S.grasas hgón.arm.D=95/135 20 u.	720,90	720,90	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
M05RN020	0,350	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			807,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14DPG130		ud	SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 135x140 cm. de medidas totales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A060	1,200	h.	Peón especializado	15,38	18,46	
P01HCM001	0,325	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	18,44	
P02DS070	1,000	ud	S.grasas hgón.arm.D=135/140 20u.	869,59	869,59	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	35,73	35,73	
M05RN020	0,400	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			977,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPG210		ud	SEP. GRASAS ACERO 125/65cm Separador de grasas fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 125x65 cm. de superficie y 60 cm. de altura, con una capacidad de 0,26 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,165	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,72	
P02DS090	1,000	ud	S.grasas acero D=125x65 cm.	1.443,64	1.443,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.462,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DPG310		ud	SEPARADOR GRASAS-ARENERO			
			Dispositivo de contención construido in situ para la contención de sedimentos y elementos contaminantes procedentes de superficies de terreno en instalaciones de obra y drenaje perimetral. Construido con hormigón y compuesto de dos cuerpos.			
U02ZE010	30,250	m3	EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA	3,44	104,06	
U02D150	12,100	m3	RELLENO M. GRANULAR TRASDÓS TUBO	13,99	169,28	
U03ED010	58,300	m2	ENCOF. OCULTO ALZADOS EN OBRAS DE FÁBRICA	19,98	1.164,83	
U03AA010	95,000	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,50	142,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.580,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DPI IMPERMEABILIZACIONES

U14DPI010		m2	GEOMEMBRANA IMPERM. 280 g/m2			
			Colocación de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 g/m2 y 0,45 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja densidad, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 m. de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y cubrición de los bordes con tierra.			
O01A060	0,065	h.	Peón especializado	15,38	1,00	
O01A070	0,065	h.	Peón ordinario	15,15	0,98	
P28W003	1,000	m2	Geomembrana imperm. 280 g/m2	7,94	7,94	
			TOTAL PARTIDA.....			9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DPI020		m2	GEOMEMBRANA IMPERM. 350 g/m2			
			Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones de 350 g/m2 y 0,80 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja densidad y laminado no tejido por una cara, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y cubrición de los bordes con tierra.			
O01A060	0,070	h.	Peón especializado	15,38	1,08	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
P28W004	1,000	m2	Geomembrana imperm. 350 g/m2	11,50	11,50	
			TOTAL PARTIDA.....			13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14DPI030		m2	BALSA PROVISIONAL DE DECANTACIÓN			
			Construcción de balsa de decantación provisional con recubrimiento impermeable en instalaciones de obra para la retención de sedimentos y materiales contaminantes en aguas de escorrentía.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,600	h.	Peón especializado	15,38	9,23	
P06BG320	2,500	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,78	1,95	
M05EN020	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	4,45	
			TOTAL PARTIDA.....			20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14DI TRATAMIENTOS PRIMARIOS						
ELEMENTO U14DID DECANTADORES						
U14DID010		ud	DEPURAC. DECANTADOR-DIGESTOR 50 HAB.			
			Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, para facilitar su traslado a otra obra, con una capacidad total útil del decantador-digestor de 4,5 m3, dimensionado para una población de 50 habitantes equivalentes, siendo el volumen diario de afluente a tratar de 3,75 m3, sin incluir preparación del terreno.			
O01A130	3,500	h.	Cuadrilla E	31,23	109,31	
P01AA030	0,800	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	13,20	
P02DA030	1,000	ud	Oxid.tot.difusor y decantador 50hab/eqv	9.781,86	9.781,86	
			TOTAL PARTIDA.....			9.904,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DID020		ud	DEPURAC. DECANTADOR-DIGESTOR 150 HAB.			
			Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, con una capacidad total útil del decantador-digestor de 6,6 m3, dimensionado para una población de 150 habitantes equivalentes, siendo el volumen diario de afluente a tratar de 5,25 m3, sin incluir preparación del terreno.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P01AA030	1,000	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,50	
P02DA050	1,000	ud	Oxid.tot.difusor y decantador 150hab/eqv	22.775,06	22.775,06	
			TOTAL PARTIDA.....			22.916,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DIF FOSAS SEPTICAS						
U14DIF010		ud	FOSA SÉPT. PE 5 Hb/Eqv. 500 l.			
			Fosa séptica prefabricada de polietileno de 78x100 cm. de diámetro y 95 cm. de altura, con una capacidad de 500 litros para 5 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01AA030	0,115	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,90	
P02DF010	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=78/148 710 l.	624,02	624,02	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,350	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	19,86	
M05RN020	0,150	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			772,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DIF020		ud	FOSA SÉPT. PE 10 Hb/Eqv. 1000 l. Fosa séptica prefabricada de polietileno de 110 cm. de diámetro y 122 cm. de altura, con una capacidad de 1000 litros para 10 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02DF020	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=110/145 1.290 l.	769,68	769,68	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	28,37	
M05RN020	0,160	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,32	
			TOTAL PARTIDA.....			943,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14DIF030		ud	FOSA SÉPT. PE 15 Hb/Eqv. 1500 l. Fosa séptica prefabricada de polietileno de 120 cm. de diámetro y 140cm de altura, con una capacidad de 1500 litros para 15 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
O01A060	1,650	h.	Peón especializado	15,38	25,38	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02DF030	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=110/230 2.113 l.	949,46	949,46	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,550	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	31,20	
M05RN020	0,170	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.131,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U14DIF040		ud	FOSA SÉPT. PE 20 Hb/Eqv. 2000 l. Fosa séptica prefabricada de polietileno de 120 cm. de diámetro y 195 cm. de altura, con una capacidad de 2000 litros para 20 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,400	h.	Peón especializado	15,38	36,91	
P01AA030	0,350	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,78	
P02DF040	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=140/225 3.222 l.	1.121,63	1.121,63	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,800	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	45,38	
M05RN020	0,180	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1.344,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DIF050		ud	FOSA SÉPT. PE 25 Hb/Eqv. 3000 l.			
			Fosa séptica prefabricada de polietileno de 147 cm. de diámetro y 200 cm. de altura, con una capacidad de 3000 litros para 25 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,400	h.	Peón especializado	15,38	36,91	
P01AA030	0,350	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,78	
P02DF050	1,000	ud	F.sépt.P.F.V. D=140/310 4.516 l.	2.225,01	2.225,01	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,800	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	45,38	
M05RN020	0,180	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2.448,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14DIF110		ud	FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.85/120cm			
			Fosa séptica prefabricada de hormigón armado, de 85 cm. de diámetro y 120 cm. de altura de dimensiones totales, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa de HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A060	1,250	h.	Peón especializado	15,38	19,23	
P01HCM001	0,300	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	17,02	
P02DF080	1,000	ud	F.sépt.hgón.arm.D=85/120 6 us.	839,65	839,65	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
M05RN020	0,300	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	11,84	
			TOTAL PARTIDA.....			997,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14DIF120		ud	FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.90/135cm			
			Fosa séptica prefabricada de hormigón armado, de 90 cm. de diámetro y 135 cm. de altura de dimensiones totales, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa de HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A060	1,400	h.	Peón especializado	15,38	21,53	
P01HCM001	0,365	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	20,71	
P02DF090	1,000	ud	F.sépt.hgón.arm.D=90/135 10 us.	942,31	942,31	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
M05RN020	0,350	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			1.110,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DIF130		ud	FOSA SÉPT.PRE.HGÓN.ARM.135/180cm			
			Fosa séptica prefabricada de hormigón armado, de135 cm. de diámetro y 180 cm. de altura de dimensiones totales, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa de HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01HCM001	0,700	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	39,71	
P02DF110	1,000	ud	F.sépt.hgón.arm.D=135/180 50 us.	1.530,50	1.530,50	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
M05RN020	0,400	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			1.731,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14DIF210		ud	DEPUR. FOSA SÉPT. FILTRO BIO. 20 HAB.			
			Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 3.000 l. de capacidad y 1.400 mm. de diámetro, dimensionado para 20 hab/eqv. No se incluye preparación previa. Requiere instalación anterior de arqueta de desbaste y cámara separadora de grasas.			
O01A030	4,400	h.	Oficial primera	16,08	70,75	
O01A060	4,400	h.	Peón especializado	15,38	67,67	
P01AA030	0,950	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	15,68	
P02DF150	1,000	ud	F.sépt. con filtro bio. 20 hab.	5.452,83	5.452,83	
			TOTAL PARTIDA.....			5.606,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14DIF220		ud	DEPUR. FOSA SÉPT. FILTRO BIO. 40 HAB.			
			Depuración de aguas residuales mediante microorganismos anaerobios en fosa séptica multietapa con filtro biológico, construida en poliéster, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, dimensionada para una población de hasta 40 hab/eqv. No se incluye preparación previa del terreno.			
O01A030	4,500	h.	Oficial primera	16,08	72,36	
O01A060	4,500	h.	Peón especializado	15,38	69,21	
P01AA030	1,070	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,66	
P02DF160	1,000	ud	F.sépt. con filtro bio. 40 hab.	8.646,31	8.646,31	
			TOTAL PARTIDA.....			8.805,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14DIF310		ud	FOSA SÉPTICA E INFIL. TERRENO 4 Hab/Eqv.			
			Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 3.000 l. de capacidad y 1.400 mm. de diámetro, dimensionada para 4 hab/eqv. No se incluye preparación previa. Requiere instalación previa de arqueta de desbaste y cámara separadora de grasas.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P02DF170	1,000	ud	Fosa sép.3000l e infiltración terreno	1.733,17	1.733,17	
			TOTAL PARTIDA.....			1.764,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DIF320		ud	FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 6-8 Hab/Eqv. Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 5.000 l. de capacidad y 1.400 mm. de diámetro, dimensionada para 6 a 8 hab/eqv. No se incluye preparación previa. Requiere instalación previa de arqueta de desbaste y cámara separadora de grasas.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
P02DF180	1,000	ud	Fosa sép.5000l e infiltración terreno	2.733,09	2.733,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2.770,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DIF330		ud	FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 15 Hab/Eqv. Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 10.500 l. de capacidad y 2.000 mm. de diámetro, dimensionada para 15 hab/eqv. No se incluye preparación previa. Requiere instalación previa de arqueta de desbaste y cámara separadora de grasas.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P02DF190	1,000	ud	Fosa sép.10500l e infiltración terreno	5.466,24	5.466,24	
			TOTAL PARTIDA.....			5.528,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14DIF340		ud	FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 20 Hab/Eqv. Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 13.500 l. de capacidad y 2.000 mm. de diámetro, dimensionada para 20 hab/eqv. No se incluye preparación previa. Requiere instalación previa de arqueta de desbaste y cámara separadora de grasas.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A070	2,200	h.	Peón ordinario	15,15	33,33	
P02DF200	1,000	ud	Fosa sép.13500l e infiltración terreno	6.569,67	6.569,67	
			TOTAL PARTIDA.....			6.638,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DIH SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

U14DIH020		ud	SEP. HIDROCARBUROS ACERO 100/75cm Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 100x75 cm. de superficie y 100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01AA030	0,150	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,48	
P02DS100	1,000	ud	S.hidrocarburos acero D=100x75cm	2.854,66	2.854,66	
			TOTAL PARTIDA.....			2.872,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DIH030		ud	SEP. HIDROCARBUROS 900 l. Separador de hidrocarburos vertical con dos compartimentos: desarenador y recolector con filtro coalescente, con capacidad de 900 l., 82,5 cm. de altura, 125 mm. de diámetro de tubería de salida y 125 mm. de entrada, sin incluir preparación del terreno.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P02DS110	1,000	ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 900 l	2.120,78	2.120,78	
			TOTAL PARTIDA.....			2.136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DIH040		ud	SEP. HIDROCARBUROS 1100 l.			
			Separador de hidrocarburos vertical con dos compartimentos: desarenador y recolector con filtro coalescente, con capacidad de 1100 l., 82,5 cm. de altura, 125 mm. de diámetro de tubería de salida y 125 mm. de entrada, sin incluir preparación del terreno.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
P02DS120	1,000	ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 1100 l	2.672,43	2.672,43	
			TOTAL PARTIDA.....			2.694,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14DIH050		ud	SEP. HIDROCARBUROS 1650 l.			
			Separador de hidrocarburos vertical con dos compartimentos: desarenador y recolector con filtro coalescente, con capacidad de 1650 l., 102,5 cm. de altura, 140 mm. de diámetro de tubería de salida y 140 mm. de entrada, sin incluir preparación del terreno.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P02DS130	1,000	ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 1650 l	4.261,18	4.261,18	
			TOTAL PARTIDA.....			4.276,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DIH060		ud	SEP. HIDROCARBUROS 1850 l.			
			Separador de hidrocarburos vertical con dos compartimentos: desarenador y recolector con filtro coalescente, con capacidad de 1850 l., 102,5 cm. de altura, 140 mm. de diámetro de tubería de salida y 140 mm. de entrada, sin incluir preparación del terreno.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
P02DS140	1,000	ud	Sep. hidrocarburos i/desaren. 1850 l	5.050,65	5.050,65	
			TOTAL PARTIDA.....			5.072,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14DS TRATAMIENTOS SECUNDARIOS

ELEMENTO U14DSP POZOS BOMBEO PREFABRICADOS

U14DSP010		ud	POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,00x0,75 m.			
			Pozo prefabricado de PRVF de 1 m. de diámetro y 0,75 m. de altura, con 2 bombas de 1 kW de funcionamiento alternativo, capaces de bombear cada una el caudal máximo. Juego de sondas de nivel con los distintos funcionamientos y paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y otro para la salida, para un caudal máximo de 0,26 l/s., sin incluir la excavación ni el tapado posterior.			
O01A090	1,200	h.	Cuadrilla A	39,27	47,12	
P02DG060	1,000	ud	Pozo prefabricado PRVF 1,00x0,75 m.	5.153,29	5.153,29	
M02GE010	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	21,99	
			TOTAL PARTIDA.....			5.222,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14DSP020		ud	POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,20x1,00 m.			
			Pozo prefabricado de PRVF de 1,2 m. de diámetro y 1 m. de altura, con 2 bombas de 1,2 kW de funcionamiento alternativo, capaces de bombear cada una el caudal máximo. Juego de sondas de nivel con los distintos funcionamientos y paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y otro para la salida, para un caudal máximo de 1,04 l/s., sin incluir la excavación ni el tapado posterior.			
O01A090	1,200	h.	Cuadrilla A	39,27	47,12	
P02DG070	1,000	ud	Pozo prefabricado PRVF 1,20x1,00 m.	7.603,00	7.603,00	
M02GE010	0,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	21,99	
			TOTAL PARTIDA.....			7.672,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DSP030		ud	POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,40x1,44 m.			
			Pozo prefabricado de PRVF de 1,4 m. de diámetro y 1,44 m. de altura, con 2 bombas de 1,8 kW de funcionamiento alternativo, capaces de bombear cada una el caudal máximo. Juego de sondas de nivel con los distintos funcionamientos y paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y otro para la salida, para un caudal máximo de 2,60 l/s., sin incluir la excavación ni el tapado posterior.			
O01A090	1,400	h.	Cuadrilla A	39,27	54,98	
P02DG080	1,000	ud	Pozo prefabricado PRVF 1,40x1,44 m.	8.162,98	8.162,98	
M02GE010	0,400	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	29,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8.247,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DSP040		ud	POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,70x1,49 m.			
			Pozo prefabricado de PRVF de 1,7 m. de diámetro y 1,49 m. de altura, con 2 bombas de 2,5 kW de funcionamiento alternativo, capaces de bombear cada una el caudal máximo. Juego de sondas de nivel con los distintos funcionamientos y paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y otro para la salida, para un caudal máximo de 5,21 l/s., sin incluir la excavación ni el tapado posterior.			
O01A090	1,600	h.	Cuadrilla A	39,27	62,83	
P02DG090	1,000	ud	Pozo prefabricado PRVF 1,70x1,49 m.	9.148,83	9.148,83	
M02GE010	0,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	36,65	
			TOTAL PARTIDA.....			9.248,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DSA TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF

U14DSA010		ud	TANQUE IMHOFF PE 6 Hb/Eqv. 1000 l.			
			Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro de entrada es de 110 mm. y el de salida es de 110 mm. El diámetro del tanque es de 120 mm. y su altura es de 120 cm., con un volumen de 1000 l. que dan servicio a 6 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02DT010	1,000	ud	Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.	610,98	610,98	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	28,37	
M05RN020	0,160	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,32	
			TOTAL PARTIDA.....			785,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DSA020		ud	TANQUE IMHOFF PE 10 Hb/Eqv. 1500 l. Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro de entrada es de 125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 120 mm. y su altura es de 150 cm., con un volumen de 1500 l. que dan servicio a 10 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
O01A060	1,650	h.	Peón especializado	15,38	25,38	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02DI010	1,000	ud	Tanque PE Imhoff 10 h.e. <> 1500 l	1.346,07	1.346,07	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,550	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	31,20	
M05RN020	0,170	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.528,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DSA030		ud	TANQUE IMHOFF PE 15 Hb/Eqv. 2000 l. Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro de entrada es de 125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 120 mm. y su altura es de 190 cm., con un volumen de 2000 l. que dan servicio a 15 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,400	h.	Peón especializado	15,38	36,91	
P01AA030	0,350	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,78	
P02DI020	1,000	ud	Tanque PE Imhoff 15 h.e. <> 2000 l	1.706,63	1.706,63	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,800	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	45,38	
M05RN020	0,180	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1.929,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DSA040		ud	TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l. Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro de entrada es de 125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 147 mm. y su altura es de 200 cm., con un volumen de 3000 l. que dan servicio a 20 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,400	h.	Peón especializado	15,38	36,91	
P01AA030	0,350	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,78	
P02DI030	1,000	ud	Tanque PE Imhoff 20 h.e. <> 3000 l	2.301,54	2.301,54	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01HCM001	0,800	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	45,38	
M05RN020	0,180	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2.524,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U14DT TRATAMIENTOS TERCIARIOS						
ELEMENTO U14DTC DEPURADORAS COMPACTAS						
U14DTC010		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 100 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 100 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,00 m., L= 4,00 m. y peso = 0,60 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	0,960	h.	Cuadrilla A	39,27	37,70	
P02DE110	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 100 hb	7.306,65	7.306,65	
M02GE010	0,480	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	35,18	
			TOTAL PARTIDA.....			7.379,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
U14DTC020		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 150 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 150 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,00 m., L=6,00 m. y peso = 0,90 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	1,200	h.	Cuadrilla A	39,27	47,12	
P02DE120	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 150 hb	9.386,07	9.386,07	
M02GE010	0,600	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	43,98	
			TOTAL PARTIDA.....			9.477,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
U14DTC030		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 200 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 200 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=5,20 m. y peso = 1,20 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P02DE130	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 200 hb	11.472,66	11.472,66	
M02GE010	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			11.586,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
U14DTC040		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 300 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 300 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=7,80 m. y peso = 1,30 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	1,700	h.	Cuadrilla A	39,27	66,76	
P02DE140	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 300 hb	14.348,01	14.348,01	
M02GE010	0,850	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	62,31	
			TOTAL PARTIDA.....			14.477,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTC050		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 400 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 400 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=10,50 m. y peso = 1,65 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	2,200	h.	Cuadrilla A	39,27	86,39	
P02DE150	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 400 hb	18.356,26	18.356,26	
M02GE010	1,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	80,63	
			TOTAL PARTIDA.....			18.523,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DTC060		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 500 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 500 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=13,00 m. y peso = 2,20 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	2,900	h.	Cuadrilla A	39,27	113,88	
P02DE160	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 500 hb	21.733,53	21.733,53	
M02GE010	1,450	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	106,29	
			TOTAL PARTIDA.....			21.953,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14DTC070		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 600 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 600 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=15,80 m. y peso = 2,40 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	3,200	h.	Cuadrilla A	39,27	125,66	
P02DE170	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 600 hb	25.347,41	25.347,41	
M02GE010	1,600	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	117,28	
			TOTAL PARTIDA.....			25.590,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14DTC080		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 800 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 800 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=14,80 m. y peso = 3,80 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	4,400	h.	Cuadrilla A	39,27	172,79	
P02DE180	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 800 hb	37.322,01	37.322,01	
M02GE010	2,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	161,26	
			TOTAL PARTIDA.....			37.656,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTC090		ud	DEPURADORA COMPACTA PRFV 1000 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 1000 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=16,50 m. y peso = 6,00 t.; en poliéster reforzado con fibra de vidrio, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	6,400	h.	Cuadrilla A	39,27	251,33	
P02DE190	1,000	ud	Depuradora compacta PRV 1000 hb	44.879,63	44.879,63	
M02GE010	3,200	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	234,56	
			TOTAL PARTIDA.....			45.365,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DTC110		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 100 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 100 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=1,80 m., L=5,10 m. y peso = 1,40 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	1,400	h.	Cuadrilla A	39,27	54,98	
P02DC010	1,000	ud	Depuradora compacta CA 100 hb	6.293,34	6.293,34	
M02GE010	0,700	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	51,31	
			TOTAL PARTIDA.....			6.399,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14DTC120		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 150 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 150 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,00 m., L=5,50 m. y peso = 1,50 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P02DC020	1,000	ud	Depuradora compacta CA 150 hb	7.094,83	7.094,83	
M02GE010	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			7.208,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DTC130		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 200 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 200 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=5,40 m. y peso = 2,00 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P02DC030	1,000	ud	Depuradora compacta CA 200 hb	9.199,57	9.199,57	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,30	
			TOTAL PARTIDA.....			9.351,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTC140		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 300 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 300 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=7,00 m. y peso = 4,00 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P02DC040	1,000	ud	Depuradora compacta CA 300 hb	12.893,34	12.893,34	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
			TOTAL PARTIDA.....			13.197,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14DTC150		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 400 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 400 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=8,50 m. y peso = 4,50 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	4,500	h.	Cuadrilla A	39,27	176,72	
P02DC050	1,000	ud	Depuradora compacta CA 400 hb	14.984,16	14.984,16	
M02GE010	2,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	164,93	
			TOTAL PARTIDA.....			15.325,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DTC160		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 500 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 500 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=10,00 m. y peso = 5,40 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	5,400	h.	Cuadrilla A	39,27	212,06	
P02DC060	1,000	ud	Depuradora compacta CA 500 hb	18.636,10	18.636,10	
M02GE010	2,700	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	197,91	
			TOTAL PARTIDA.....			19.046,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U14DTC170		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 600 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 600 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=11,50 m. y peso = 6,20 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	6,200	h.	Cuadrilla A	39,27	243,47	
P02DC070	1,000	ud	Depuradora compacta CA 600 hb	22.302,01	22.302,01	
M02GE010	3,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	227,23	
			TOTAL PARTIDA.....			22.772,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTC180		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 700 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 700 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=14,50 m. y peso = 8,60 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	8,600	h.	Cuadrilla A	39,27	337,72	
P02DC080	1,000	ud	Depuradora compacta CA 700 hb	26.093,35	26.093,35	
M02GE010	4,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	315,19	
			TOTAL PARTIDA.....			26.746,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U14DTC190		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 800 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 800 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=17,00 m. y peso = 9,80 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	9,800	h.	Cuadrilla A	39,27	384,85	
P02DC090	1,000	ud	Depuradora compacta CA 800 hb	29.968,31	29.968,31	
M02GE010	4,900	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	359,17	
			TOTAL PARTIDA.....			30.712,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14DTC195		ud	DEPURADORA COMPACTA CA 1000 hb			
			Depuradora compacta con capacidad para 1000 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=16,50 m. y peso = 12,00 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	10,800	h.	Cuadrilla A	39,27	424,12	
P02DC100	1,000	ud	Depuradora compacta CA 1000 hb	38.833,34	38.833,34	
M02GE010	5,400	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	395,82	
			TOTAL PARTIDA.....			39.653,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DTE COMPLEMENTOS EDAR

U14DTE010		m3	ARENA DE RÍO SOLERAS EDAR			
			Extendido y compactado de arena de río, tamaño 0/6 mm., en soleras y rellenos de estaciones depuradoras de aguas residuales.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AA030	1,000	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	16,50	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
M08RL010	0,100	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTE020		m3	ARENA RELLENO ZANJA EDAR			
			Extendido y compactado de arena para rellenos, tamaño 0/2 mm., en relleno de zanja para ubicación de estaciones depuradoras de aguas residuales.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01AA080	1,000	m3	Arena de río fina 0/2 mm.	14,59	14,59	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
M08RL010	0,100	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14DTE030		m3	GRAVA GRUESA SOLERAS EDAR			
			Extendido y compactado de grava gruesa, tamaño 40/80, en soleras de estaciones depuradoras de aguas residuales.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AG150	1,000	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	14,90	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
M08RL010	0,100	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14DTE040		m3	GRAVA MEDIA SOLERAS EDAR			
			Extendido y compactado de grava media, tamaño 20/40, en soleras de estaciones depuradoras de aguas residuales.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AG060	1,000	m3	Gravilla 20/40 mm.	11,20	11,20	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
M08RL010	0,100	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DTF FANGOS ACTIVOS

U14DTF110		ud	OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 50 hab/eqv			
			Equipo de oxidación total con difusores y decantador de fangos, dimensionado para una población de 50 hab/eqv. Está compuesto de un tanque de 10.000 l de volumen y un decantador de 4.000 l de volumen; El compresor es 2,3 kW y el difusor es de tipo 1.800x63 y consta de 6 platos. Incluye una rejilla de desbaste previo al tanque.			
O01A130	4,500	h.	Cuadrilla E	31,23	140,54	
P02DA030	1,000	ud	Oxid.tot.difusor y decantador 50hab/eqv	9.781,86	9.781,86	
			TOTAL PARTIDA.....			9.922,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14DTF120		ud	OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 100 hab/eqv			
			Equipo de oxidación total con difusores y decantador de fangos, dimensionado para una población de 100 hab/eqv. Está compuesto de un tanque de 10.000 l de volumen y un decantador de 4.000 l de volumen; El compresor es 2,3 kW y el difusor es de tipo 1.800x63 y consta de 8 platos. Incluye una rejilla de desbaste previo al tanque.			
O01A130	4,500	h.	Cuadrilla E	31,23	140,54	
P02DA040	1,000	ud	Oxid.tot.difusor y decantador 100hab/eqv	16.387,22	16.387,22	
			TOTAL PARTIDA.....			16.527,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTF130		ud	OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 150 hab/eqv Equipo de oxidación total con difusores y decantador de fangos, dimensionado para una población de 150 hab/eqv. Está compuesto de un tanque de 15.000 l de volumen y un decantador de 6.500 l de volumen; un compresor de 2,3 kW y una bomba de recirculación de 0,75 kW. Incluye una rejilla de desbaste previo al tanque.			
O01A130	4,500	h.	Cuadrilla E	31,23	140,54	
P02DA050	1,000	ud	Oxid.tot.difusor y decantador 150hab/eqv	22.775,06	22.775,06	
			TOTAL PARTIDA.....			22.915,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14DTF140		ud	OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 200 hab/eqv Equipo de oxidación total con difusores y decantador de fangos, dimensionado para una población de 200 hab/eqv. Está compuesto de un tanque de 20.000 l de volumen y un decantador de 8.000 l de volumen; un compresor de 4 kW y una bomba de recirculación de 0,75 kW. Incluye una rejilla de desbaste previo al tanque.			
O01A130	5,500	h.	Cuadrilla E	31,23	171,77	
P02DA060	1,000	ud	Oxid.tot.difusor y decantador 200hab/eqv	28.411,73	28.411,73	
			TOTAL PARTIDA.....			28.583,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14DTF210		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 100 hb Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 100 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=3,80 m. y peso= 2,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 2,2 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	1,400	h.	Cuadrilla A	39,27	54,98	
P02DB110	1,000	ud	F.biol.hgón.arm.D=135/180 50 us.	1.362,38	1.362,38	
M02GE010	0,700	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	51,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1.468,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DTF220		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 150 hb Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 150 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=5,10 m. y peso= 3,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 2,2 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P02DB120	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=170/462 10.000 l	6.780,78	6.780,78	
M02GE010	0,750	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	54,98	
			TOTAL PARTIDA.....			6.894,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTF230		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 200 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 200 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=6,50 m. y peso= 3,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 2,2 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P02DB130	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=170/550 12.000 l	7.934,07	7.934,07	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,30	
			TOTAL PARTIDA.....			8.085,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DTF240		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 300 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 300 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=9,60 m. y peso= 4,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 3,0 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P02DB140	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=245/340 15.000 l	9.907,36	9.907,36	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
			TOTAL PARTIDA.....			10.211,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14DTF250		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 400 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 400 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=12,60 m. y peso= 5,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 3,0 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	4,500	h.	Cuadrilla A	39,27	176,72	
P02DB150	1,000	ud	Depurac.biológica acero 400 h.e.	25.991,74	25.991,74	
M02GE010	2,250	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	164,93	
			TOTAL PARTIDA.....			26.333,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14DTF260		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 500 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 500 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=10,30 m. y peso= 7,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 5,50 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	5,400	h.	Cuadrilla A	39,27	212,06	
P02DB160	1,000	ud	Depurac.biológica acero 500 h.e.	32.578,05	32.578,05	
M02GE010	2,700	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	197,91	
			TOTAL PARTIDA.....			32.988,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTF270		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 600 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 600 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=12,30 m. y peso= 8,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 5,50 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	6,200	h.	Cuadrilla A	39,27	243,47	
P02DB170	1,000	ud	Depurac.biológica acero 600 h.e.	36.385,92	36.385,92	
M02GE010	3,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	227,23	
			TOTAL PARTIDA.....			36.856,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DTF280		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 700 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 700 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=12,30 m. y peso= 8,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 5,50 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	8,600	h.	Cuadrilla A	39,27	337,72	
P02DB180	1,000	ud	Depurac.biológica acero 700 h.e.	42.134,28	42.134,28	
M02GE010	4,300	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	315,19	
			TOTAL PARTIDA.....			42.787,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14DTF290		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 800 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 800 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=16,40 m. y peso= 10,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 7,50 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	9,800	h.	Cuadrilla A	39,27	384,85	
P02DB190	1,000	ud	Depurac.biológica acero 800 h.e.	46.524,26	46.524,26	
M02GE010	4,900	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	359,17	
			TOTAL PARTIDA.....			47.268,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DTF293		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 900 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 900 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=18,50 m. y peso= 11,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 7,50 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	10,300	h.	Cuadrilla A	39,27	404,48	
P02DB200	1,000	ud	Depurac.biológica acero 900 h.e.	54.328,12	54.328,12	
M02GE010	5,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	377,50	
			TOTAL PARTIDA.....			55.110,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DTF295		ud	DEP.BIOLÓGICA ACERO 1000 hb			
			Depuradora para tratamiento biológico por oxidación prolongada, con capacidad para 1000 habitantes compuesta por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=20,50 m. y peso= 12,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 7,50 kW. y accesorios; bomba dosificadora de tipo membrana y deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conexión, protección y control de equipos y conjunto de líneas eléctricas de conexión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de recogida y compuertas metálicas). Instalada y probada. Sin incluir excavación ni relleno.			
O01A090	10,800	h.	Cuadrilla A	39,27	424,12	
P02DB210	1,000	ud	Depurac.biológica acero 1000 h.e.	58.677,60	58.677,60	
M02GE010	5,400	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	395,82	
			TOTAL PARTIDA.....			59.497,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14DR POST-TRATAMIENTOS

ELEMENTO U14DRA POZOS Y ARQUETAS

U14DRA010		ud	ARQUETA VENTILACIÓN SALIDA 1,75x1,75x2m			
			Arqueta de ventilación y reparto de 1,75x1,75x2,00 m., a la salida de la depuradora, con solera y muros de hormigón armado HA/25/P/20 I, (cuantía mínima de armadura 60 kg/m3), de 0,20 cm. de espesor, incluso encofrado, desencofrado, cerco y tapa de hierro fundido, acabada.			
O01A090	11,000	h.	Cuadrilla A	39,27	431,97	
P01HCM003	0,920	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	52,19	
P02AC210	1,000	ud	Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm.	151,68	151,68	
E02PS050	9,250	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS	30,38	281,02	
E04EMEM020	17,060	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m	75,18	1.282,57	
E04EMA010	4,040	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	1.087,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.287,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DRA020		ud	ARQUETA DESINFECCIÓN SALIDA 1,75x1,75x2m			
			Arqueta de desinfección de 1,75x1,75x2,00 m., a la salida de la depuradora, con solera y muros de hormigón armado HA/25/P/20 I, (cuantía mínima de armadura 60 kg/m3), de 0,25 cm. de espesor, incluso encofrado, desencofrado, cerco y tapa de hierro fundido, acabada.			
O01A090	11,000	h.	Cuadrilla A	39,27	431,97	
P01HCM003	0,920	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	52,19	
P02AC210	1,000	ud	Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm.	151,68	151,68	
E02PS050	9,250	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS	30,38	281,02	
E04EMEM020	17,060	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m	75,18	1.282,57	
E04EMA010	4,040	m3	H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	269,27	1.087,85	
			TOTAL PARTIDA.....			3.287,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DRA110		ud	POZO DESINF.PRV D=100cm. h=1m.			
			Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	2,900	h.	Cuadrilla E	31,23	90,57	
P02DT010	1,000	ud	Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.	610,98	610,98	
			TOTAL PARTIDA.....			701,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DRA120		ud	POZO DESINF.PRV D=100cm. h=1,5m.			
			Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	3,600	h.	Cuadrilla E	31,23	112,43	
P02DT020	1,000	ud	Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.	691,86	691,86	
			TOTAL PARTIDA.....			804,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U14DRA130		ud	POZO DESINF.PRV D=150cm. h=1m.			
			Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y 4 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	3,900	h.	Cuadrilla E	31,23	121,80	
P02DT030	1,000	ud	Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1m.	997,34	997,34	
			TOTAL PARTIDA.....			1.119,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14DRA140		ud	POZO DESINF.PRV D=150cm. h=1,5m.			
			Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y 5 mm. de espesor de pared, incluso tapa de fibra de vidrio, instalado (sin incluir la excavación necesaria).			
O01A130	4,500	h.	Cuadrilla E	31,23	140,54	
P02DT040	1,000	ud	Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.	1.159,07	1.159,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.299,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DRF FILTROS BIOLÓGICOS

U14DRF010		ud	FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 5 h.e. <> 500l			
			Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 80 cm. de diámetro y 120 cm. de altura de una capacidad de 500 l. para dar servicio a 5 habitantes equivalentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01AA030	0,115	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1,90	
P02DB010	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=78/148 710 l.	761,81	761,81	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	0,900	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	13,41	
P01HCM001	0,350	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	19,86	
M05RN020	0,150	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	5,92	
			TOTAL PARTIDA.....			931,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DRF020		ud	FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 10 h.e. <> 1000l Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 110 cm. de diámetro y 122 cm. de altura de una capacidad de 1000 l. para dar servicio a 10 habitantes equivalentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01AA030	0,180	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	2,97	
P02DB020	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=110/145 1.290 l.	1.121,43	1.121,43	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	1,450	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	21,61	
P01HCM001	0,500	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	28,37	
M05RN020	0,160	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1.324,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U14DRF030		ud	FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 15 h.e. <> 1500l Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 120 cm. de diámetro y 140 cm. de altura de una capacidad de 1500 l. para dar servicio a 15 habitantes equivalentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
O01A060	2,150	h.	Peón especializado	15,38	33,07	
P01AA030	0,200	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,30	
P02DB030	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=110/230 2.113 l.	1.587,16	1.587,16	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	1,680	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	25,03	
P01HCM001	0,550	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	31,20	
M05RN020	0,170	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	6,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.802,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DRF040		ud	FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 25 h.e. <> 2000l Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 120 cm. de diámetro y 195 cm. de altura de una capacidad de 2000 l. para dar servicio a 25 habitantes equivalentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería, y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	2,400	h.	Oficial primera	16,08	38,59	
O01A060	2,900	h.	Peón especializado	15,38	44,60	
P01AA030	0,350	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,78	
P02DB040	1,000	ud	F.biol.P.F.V. D=140/225 3.222 l.	2.197,00	2.197,00	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	2,800	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	41,72	
P01HCM001	0,800	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	45,38	
M05RN020	0,180	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2.469,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DRF110		ud	FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm. Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 85 cm. de diámetro y 120 cm. de altura de dimensiones totales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A060	1,500	h.	Peón especializado	15,38	23,07	
P01HCM001	0,300	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	17,02	
P02DB080	1,000	ud	F.biol.hgón.arm.D=85/120 6 us.	720,81	720,81	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	0,590	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	8,79	
M05RN020	0,300	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	11,84	
			TOTAL PARTIDA.....			890,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14DRF120		ud	FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.90/135cm. Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 90 cm. de diámetro y 135 cm. de altura de dimensiones totales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A060	1,700	h.	Peón especializado	15,38	26,15	
P01HCM001	0,365	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	20,71	
P02DB090	1,000	ud	F.biol.hgón.arm.D=90/135 10 us.	794,32	794,32	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	0,770	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	11,47	
M05RN020	0,320	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	12,63	
			TOTAL PARTIDA.....			977,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U14DRF130		ud	FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 135 cm. de diámetro y 140 cm. de altura de dimensiones totales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado, incluso con la grava de su interior y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
O01A060	1,950	h.	Peón especializado	15,38	29,99	
P01HCM001	0,700	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	39,71	
P02DB100	1,000	ud	F.biol.hgón.arm.D=135/140 20 us.	1.057,64	1.057,64	
P02DW030	1,000	ud	Registro de control.	89,32	89,32	
P01AG150	1,480	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	22,05	
M05RN020	0,350	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			1.278,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DRN ANALISIS Y CONTROL DE VERTIDOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U14DRN010		ud	MEDIDOR DE pH			
			Indicador de pH instalado en línea a la entrada de balsa de decantación y compuesto por electrodo combinado de pH, un compensador de temperatura, un portaelectrodos de polipropileno, un indicador-transmisor de pH, totalmente instalado.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A030	0,012	h.	Oficial primera	16,08	0,19	
O01A060	0,036	h.	Peón especializado	15,38	0,55	
P17XM060	1,000	ud	Medidor-transmisor de pH	1.873,80	1.873,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.874,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14DRN020		ud	VÁLVULA DE MARIPOSA			
			Válvula de mariposa de 1.200 mm. de diámetro, de accionamiento eléctrico, incluido motor, carretes de desmontaje, conducto de acero con toma de medida de pH, totalmente instalada en balsa de contención de contaminantes.			
O01A020	4,000	h.	Capataz	16,32	65,28	
O01A030	8,000	h.	Oficial primera	16,08	128,64	
O01A060	8,000	h.	Peón especializado	15,38	123,04	
P17XM050	1,000	ud	Válvula mariposa ac.eléctrico 1200 mm.	1.863,82	1.863,82	
			TOTAL PARTIDA.....			2.180,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U15 REDES Y DEPÓSITOS DE GAS

APARTADO U15A ACOMETIDAS DE GAS

SUBAPARTADO U15AA ACOMETIDAS DE ACERO

U15AA010		ud	ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=1".			
			Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01A130	1,500	h.	Cuadrilla E	31,23	46,85	
P01AA030	0,225	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,71	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P19GPW200	1,000	ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	56,49	56,49	
P19GPW010	1,000	ud	Transición PE/AC DN-32x1"	26,32	26,32	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GY010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	150,23	150,23	
P19GY040	0,250	ud	Pruebas de presión	162,83	40,71	
E02DM040	0,375	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	9,65	3,62	
U15TA020	1,500	m.	TUBERÍA ACERO D=1" S/SOLD.	21,16	31,74	
			TOTAL PARTIDA.....			417,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15AA020		ud	ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=2". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01A130	1,500	h.	Cuadrilla E	31,23	46,85	
P01AA030	0,225	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,71	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P19GPW210	1,000	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	115,80	115,80	
P19GPW020	1,000	ud	Transición PE/AC DN-63x2"	46,55	46,55	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GY010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	150,23	150,23	
P19GY040	0,251	ud	Pruebas de presión	162,83	40,87	
E02DM020	0,375	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	1,20	
U15TA040	1,500	m.	TUBERÍA ACERO D=2" S/SOLD.	30,40	45,60	
				TOTAL PARTIDA.....		508,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U15AA030		ud	ACOMETIDA GAS AC.DIN 2440 D=3". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01A130	1,500	h.	Cuadrilla E	31,23	46,85	
P01AA030	0,225	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,71	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P19GPW220	1,000	ud	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	257,99	257,99	
P19GPW020	1,000	ud	Transición PE/AC DN-63x2"	46,55	46,55	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GY010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	150,23	150,23	
P19GY040	0,250	ud	Pruebas de presión	162,83	40,71	
E02DM020	0,375	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	1,20	
U15TA060	1,500	m.	TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD.	61,56	92,34	
				TOTAL PARTIDA.....		715,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U15AA040		ud	ACOMETIDA GAS AC.DIN 2440 D=4". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01A130	1,500	h.	Cuadrilla E	31,23	46,85	
P01AA030	0,225	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,71	
P01HCM006	1,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	68,33	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWB040	2,000	ud	Brida D=100 mm.	70,77	141,54	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GWV360	1,000	ud	Válv. bola PN40 DN=150 tipo wafer	3.383,21	3.383,21	
P19GY010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	150,23	150,23	
P19GY040	0,250	ud	Pruebas de presión	162,83	40,71	
E02DM020	0,375	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	1,20	
U15TA080	1,500	m.	TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD.	79,34	119,01	
				TOTAL PARTIDA.....		4.021,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U15AP ACOMETIDAS DE POLIETILENO						
U15AP010		ud	ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.			
			Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01A130	0,600	h.	Cuadrilla E	31,23	18,74	
P01AA030	0,225	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,71	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P19GPW200	1,000	ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	56,49	56,49	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GY010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	150,23	150,23	
P19GY040	0,250	ud	Pruebas de presión	162,83	40,71	
E02DM020	0,375	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	1,20	
U15TP020	1,500	m.	TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11	29,21	43,82	
			TOTAL PARTIDA.....			372,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U15AP020		ud	ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.			
			Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario, i/excavación y reposición de zanja, protección de			
O01A130	0,600	h.	Cuadrilla E	31,23	18,74	
P01AA030	0,225	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,71	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P19GPW210	1,000	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	115,80	115,80	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	7,64	7,64	
P19GY010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	150,23	150,23	
P19GY040	0,250	ud	Pruebas de presión	162,83	40,71	
E02DM020	0,375	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	1,20	
U15TP040	1,500	m.	TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11	35,05	52,58	
			TOTAL PARTIDA.....			440,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U15AP030		ud	ACOMET. GAS POLIETILENO D=90 mm.			
			Acometida para gas en polietileno de D=90 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario, i/excavación y reposición de zanja, protección de			
O01A130	0,600	h.	Cuadrilla E	31,23	18,74	
P01AA030	0,225	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,71	
P01HCM006	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	59,42	8,91	
P19GPW220	1,000	ud	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	257,99	257,99	
P19GPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm.	8,16	8,16	
P19GPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	32,80	32,80	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GY010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	150,23	150,23	
P19GY040	0,250	ud	Pruebas de presión	162,83	40,71	
E02DM020	0,375	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	1,20	
U15TP050	1,500	m.	TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11	43,09	64,64	
			TOTAL PARTIDA.....			612,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U15D DEPÓSITOS DE GAS						
SUBAPARTADO U15DA DEPÓSITO DE GAS AÉREO						
U15DA010		ud	DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 2.450 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 2.450 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	25,000	h.	Cuadrilla E	31,23	780,75	
P19GDA007	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 2.450 l.	2.378,79	2.378,79	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
E13JVAG020	13,200	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	280,24	
			TOTAL PARTIDA.....			4.507,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15DA020		ud	DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 4.400 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 4.400 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	25,000	h.	Cuadrilla E	31,23	780,75	
P19GDA015	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 4.000 l.	3.266,66	3.266,66	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
E13JVAG020	13,200	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	280,24	
			TOTAL PARTIDA.....			5.395,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15DA030		ud	DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 6.430 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 6.430 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	25,000	h.	Cuadrilla E	31,23	780,75	
P19GDA040	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 6.650 l.	4.258,55	4.258,55	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
E13JVAG020	16,700	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	354,54	
			TOTAL PARTIDA.....			6.461,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DA040		ud	DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 8.334 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 8.334 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	25,000	h.	Cuadrilla E	31,23	780,75	
P19GDA055	1,000	ud	Depósito gas D=1,2 m. 8.334 l.	5.216,88	5.216,88	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	146,60	
E13JVAG020	17,400	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	369,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7.434,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U15DA050		ud	DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y 10.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	25,000	h.	Cuadrilla E	31,23	780,75	
P19GDA065	1,000	ud	Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.	6.705,31	6.705,31	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
E13JVAG020	21,500	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	456,45	
			TOTAL PARTIDA.....			9.083,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U15DA060		ud	DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 22.090 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y 22.090 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	28,500	h.	Cuadrilla E	31,23	890,06	
P19GDA083	1,000	ud	Depósito gas D=1,5 m. 22.000 l.	12.168,79	12.168,79	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
E13JVAG020	36,900	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	783,39	
			TOTAL PARTIDA.....			14.983,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DA070		ud	DEP.GAS AÉREO D=1,75m. 28.930 l.			
			Depósito chapa de acero, D=1,75 m. y 28.930 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	28,500	h.	Cuadrilla E	31,23	890,06	
P19GDA113	1,000	ud	Depósito gas D=1,75 m. 29.000 l.	20.329,84	20.329,84	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
E13JVAG020	36,800	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	781,26	
			TOTAL PARTIDA.....			23.142,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U15DA080		ud	DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 33.000 l.			
			Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 33.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	28,500	h.	Cuadrilla E	31,23	890,06	
P19GDA137	1,000	ud	Depósito gas D=2,2 m. 32.900 l.	26.606,41	26.606,41	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE010	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	219,90	
E13JVAG020	30,660	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	650,91	
			TOTAL PARTIDA.....			29.288,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15DA090		ud	DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 49.500 l.			
			Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 49.500 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	30,000	h.	Cuadrilla E	31,23	936,90	
P19GDA195	1,000	ud	Depósito gas D=2,2 m. 59.400 l.	41.058,87	41.058,87	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	39,560	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	839,86	
			TOTAL PARTIDA.....			44.069,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DA100		ud	DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 62.700 l.			
			Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 62.700 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	30,000	h.	Cuadrilla E	31,23	936,90	
P19GDA490	1,000	ud	Depósito D=2,2 m. 62.700 l., áereo	50.459,13	50.459,13	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	45,100	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	957,47	
			TOTAL PARTIDA.....			53.587,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U15DA110		ud	DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 79.200 l.			
			Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 79.200 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	30,000	h.	Cuadrilla E	31,23	936,90	
P19GDA500	1,000	ud	Depósito D=2,2 m. 79.200 l., áereo	60.897,88	60.897,88	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	54,000	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	1.146,42	
			TOTAL PARTIDA.....			64.214,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U15DA120		ud	DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 45.500 l.			
			Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y 45.500 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	32,000	h.	Cuadrilla E	31,23	999,36	
P19GDA283	1,000	ud	Depósito gas D=2,45 m. 50.000 l.	30.199,67	30.199,67	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	34,200	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	726,07	
			TOTAL PARTIDA.....			33.158,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DA130		ud	DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 72.800 l. Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y 72.800 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	32,000	h.	Cuadrilla E	31,23	999,36	
P19GDA315	1,000	ud	Depósito gas D=2,45 m. 72.800 l.	38.118,22	38.118,22	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	43,530	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	924,14	
			TOTAL PARTIDA.....			41.275,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U15DA140		ud	DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 95.600 l. Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y 95.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	32,000	h.	Cuadrilla E	31,23	999,36	
P19GDA350	1,000	ud	Depósito gas D=2,45 m. 95.600 l.	49.237,14	49.237,14	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,500	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	364,60	
E13JVAG020	43,430	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	922,02	
			TOTAL PARTIDA.....			52.444,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U15DA150		ud	DE.GAS AÉREO D=2,45m. 114.000 l. Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y 114.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	32,000	h.	Cuadrilla E	31,23	999,36	
O01BE020	3,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	61,78	
P19GDA375	1,000	ud	Depósito gas D=2,45 m 114.000 l.	64.929,96	64.929,96	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	61,350	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	1.302,46	
			TOTAL PARTIDA.....			68.364,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DA160		ud	DEP.GAS AÉREO D=3 m. 49.600 l. Depósito chapa de acero, D=2,9 m. y 49.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	35,000	h.	Cuadrilla E	31,23	1.093,05	
P19GDA510	1,000	ud	Depósito D=3 m. 49.600 l.	51.251,09	51.251,09	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	41,600	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	883,17	
			TOTAL PARTIDA.....			54.461,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

U15DA170		ud	DEP.GAS AÉREO D=3 m. 132.600 l. Depósito chapa de acero, D=2,9 m. y 162.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	35,000	h.	Cuadrilla E	31,23	1.093,05	
O01BE020	3,000	h.	Ayudante Encofradores	17,65	52,95	
P19GDA520	1,000	ud	Depósito D=3 m. 132.600 l., áereo	103.263,24	103.263,24	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	57,600	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	1.222,85	
			TOTAL PARTIDA.....			106.865,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15DA180		ud	DEP.GAS AÉREO D=3,5m. 97.600 l. Depósito chapa de acero, D=3,4 m. y 97.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	37,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.171,13	
P19GDA530	1,000	ud	Depósito D=3,5 m. 97.600 l., áereo	84.736,89	84.736,89	
O01BE020	3,500	h.	Ayudante Encofradores	17,65	61,78	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE030	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	104,17	312,51	
E13JVAG020	48,500	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	1.029,66	
			TOTAL PARTIDA.....			88.233,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DA190		ud	DEP.GAS AÉREO D=3,5m. 210.600 l.			
			Depósito chapa de acero, D=3,4 m. y 210.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	37,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.171,13	
P19GDA540	1,000	ud	Depósito D=3,5 m. 210.600 l., áereo	163.407,47	163.407,47	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE060	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 70 t.	185,18	555,54	
E13JVAG020	65,300	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	1.386,32	
			TOTAL PARTIDA.....			167.441,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U15DA200		ud	DEP.GAS AÉREO D=3,5m. 238.800 l.			
			Depósito chapa de acero, D=3,4 m. y 238.800 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, instalado.			
O01A130	37,500	h.	Cuadrilla E	31,23	1.171,13	
P19GDA550	1,000	ud	Depósito D=3,5 m. 238.800 l., áereo	187.148,87	187.148,87	
P19GDV010	1,000	ud	Multiválvula con manómetro	259,81	259,81	
P19GDV110	1,000	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	419,66	419,66	
P19GDV030	1,000	ud	Válvula exceso flujo	37,52	37,52	
P19GDV100	1,000	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	41,37	41,37	
P19GY040	1,000	ud	Pruebas de presión	162,83	162,83	
M02GE070	3,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 80 t.	208,32	624,96	
E13JVAG020	82,100	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.	21,23	1.742,98	
			TOTAL PARTIDA.....			191.609,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U15DE DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO

U15DE010		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,2m.4,4m3			
			Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 4.400 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	14,854	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	245,09	
P19GDP030	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4 m3	223,63	223,63	
E02DM020	30,912	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	99,23	
E04SA040	11,572	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	225,65	
E04EMA050	5,345	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	1.463,67	
E09IAW010	26,726	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	372,83	
E05HFS100	14,716	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	609,54	
U15DA020	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 4.400 l.	5.395,44	5.395,44	
			TOTAL PARTIDA.....			8.791,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DE020		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,2m.6,4m3			
			Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 6.430 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	18,941	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	312,53	
P19GDP075	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,5m3	253,58	253,58	
E02DM020	40,732	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	130,75	
E04SA040	18,356	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	357,94	
E04EMA050	6,569	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	1.798,85	
E09IAW010	29,104	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	406,00	
E05HFS100	15,532	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	643,34	
U15DA030	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 6.430 l.	6.461,63	6.461,63	
			TOTAL PARTIDA.....			10.520,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15DE030		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,5m.10m3			
			Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 10.000 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	24,623	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	406,28	
P19GDP130	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3	295,73	295,73	
E02DM020	37,350	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	119,89	
E04SA040	18,675	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	364,16	
E04EMA050	7,976	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	2.184,15	
E09IAW010	39,880	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	556,33	
E05HFS100	17,675	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	732,10	
U15DA050	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.	9.083,60	9.083,60	
			TOTAL PARTIDA.....			13.898,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15DE040		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,5m.22m3			
			Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 22.090 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	47,253	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	779,67	
P19GDP170	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3	571,05	571,05	
E02DM020	72,850	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	233,85	
E04SA040	36,425	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	710,29	
E04EMA050	13,656	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	3.739,56	
E09IAW010	66,280	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	924,61	
E05HFS100	35,175	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.456,95	
U15DA060	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 22.090 l.	14.983,33	14.983,33	
			TOTAL PARTIDA.....			23.555,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DE050		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,75m.29m3			
			Depósito en chapa de acero de D=1,75 m. y 28.930 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	55,910	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	922,52	
P19GDP220	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 30m3	778,03	778,03	
E02DM020	89,499	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	287,29	
E04SA040	38,913	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	758,80	
E04EMA050	15,548	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	4.257,66	
E09IAW010	77,740	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.084,47	
E05HFS100	37,538	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.554,82	
U15DA070	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=1,75m. 28.930 l.	23.142,25	23.142,25	
			TOTAL PARTIDA.....			32.941,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15DE060		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=2,2m.33m3			
			Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y 33.000 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	53,785	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	887,45	
P19GDP290	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3	617,64	617,64	
E02DM020	93,571	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	300,36	
E04SA040	34,656	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	675,79	
E04EMA050	15,153	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	4.149,50	
E09IAW010	75,762	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.056,88	
E05HFS100	33,056	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.369,18	
U15DA080	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 33.000 l.	29.288,47	29.288,47	
			TOTAL PARTIDA.....			38.501,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U15DE070		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=2,2m.50m3			
			Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y 49.500 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	75,317	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1.242,73	
P19GDP360	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 50 m3	873,19	873,19	
E02DM020	132,020	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	423,78	
E04SA040	48,896	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	953,47	
E04EMA050	19,959	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	5.465,57	
E09IAW010	99,792	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.392,10	
E05HFS100	47,296	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.959,00	
U15DA090	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 49.500 l.	44.069,33	44.069,33	
			TOTAL PARTIDA.....			56.535,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15DE080		ud	DEPÓS.GAS ENTERRADO D=2,45m.46m3			
			Depósito en chapa de acero de D=2,45 m. y 45.500 l. incluyendo: excavación para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.			
O01A130	5,000	h.	Cuadrilla E	31,23	156,15	
P01AA030	100,192	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	1.653,17	
P19GDP480	1,000	ud	Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3	731,72	731,72	
E02DM020	102,414	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	3,21	328,75	
E04SA040	40,965	m2	SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8	19,50	798,82	
E04EMA050	18,083	m3	H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA	273,84	4.951,85	
E09IAW010	90,412	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.	13,95	1.261,25	
E05HFS100	39,240	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50	41,42	1.625,32	
U15DA120	1,000	ud	DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 45.500 l.	33.158,80	33.158,80	
			TOTAL PARTIDA.....			44.665,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U15T INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

SUBAPARTADO U15TA ACERO ASTM-A-106 Gr B

U15TA010		m.	TUBERÍA ACERO D=3/4" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3/4", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,100	h.	Cuadrilla E	31,23	3,12	
O01BS800	0,011	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,22	
O01BS810	0,011	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,21	
P19GTW280	0,020	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,58	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW290	0,012	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	1,28	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,118	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U15TA020		m.	TUBERÍA ACERO D=1" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=1", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,100	h.	Cuadrilla E	31,23	3,12	
O01BS800	0,011	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,22	
O01BS810	0,011	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,21	
P19GTA290	1,000	m.	Tubería de acero D=1" s/sold.	7,40	7,40	
P19GTW280	0,020	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,58	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW290	0,012	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	1,28	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,192	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TA030		m.	TUBERÍA ACERO D=1 1/2" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=1 1/2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,100	h.	Cuadrilla E	31,23	3,12	
O01BS800	0,011	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,22	
O01BS810	0,011	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,21	
P19GTA300	1,000	m.	Tubería de acero D=1 1/2" s/sold.	10,94	10,94	
P19GTW280	0,020	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,58	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW290	0,012	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	1,28	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,228	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	2,28	
				TOTAL PARTIDA.....		25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U15TA040		m.	TUBERÍA ACERO D=2" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,100	h.	Cuadrilla E	31,23	3,12	
O01BS800	0,011	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,22	
O01BS810	0,011	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,21	
P19GTA310	1,000	m.	Tubería de acero D=2" s/sold.	15,80	15,80	
P19GTW280	0,020	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,58	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW290	0,012	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	1,28	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,276	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	2,76	
				TOTAL PARTIDA.....		30,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U15TA050		m.	TUBERÍA ACERO D=2 1/2" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=2 1/2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,010	h.	Cuadrilla E	31,23	0,31	
O01BS800	0,011	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	0,22	
O01BS810	0,011	h.	Ayudante Soldador	18,72	0,21	
P19GTA320	1,000	m.	Tubería de acero D=2 1/2" s/sold.	22,42	22,42	
P19GTW280	0,020	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,58	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW290	0,012	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	1,28	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,315	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	3,15	
				TOTAL PARTIDA.....		34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TA060		m.	TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD. Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P19GTA330	1,000	m.	Tubería de acero D=3" s/sold.	29,03	29,03	
P19GTW280	0,030	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,88	
P19GTW260	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	3,87	
P19GTW270	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,38	
P19GTW290	0,024	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	2,57	
P01AA030	0,035	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,58	
P01HCM003	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,42	
%AP1010001000	0,560	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U15TA070		m.	TUBERIA ACERO D=3 1/2" S/SOLD. Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3 1/2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P19GTA340	1,000	m.	Tubería de acero D=3 1/2" s/sold.	33,87	33,87	
P19GTW280	0,030	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,88	
P19GTW260	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	3,87	
P19GTW270	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,38	
P19GTW290	0,024	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	2,57	
P01AA030	0,025	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,41	
P01HCM003	0,035	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,99	
%AP1010001000	0,612	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			67,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U15TA080		m.	TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD. Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=4", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P19GTA350	1,000	m.	Tubería de acero D=4" s/sold.	45,20	45,20	
P19GTW280	0,030	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,88	
P19GTW260	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	3,87	
P19GTW270	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,38	
P19GTW290	0,024	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	2,57	
P01AA030	0,035	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,58	
P01HCM003	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,42	
%AP1010001000	0,721	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	7,21	
			TOTAL PARTIDA.....			79,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TA090		m.	TUBERIA ACERO D=5" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=5", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,300	h.	Cuadrilla E	31,23	9,37	
O01BS800	0,100	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	1,99	
O01BS810	0,100	h.	Ayudante Soldador	18,72	1,87	
P19GTA360	1,000	m.	Tubería de acero D=5" s/sold.	51,05	51,05	
P19GTW280	0,030	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	0,88	
P19GTW260	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	3,87	
P19GTW270	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,38	
P19GTW290	0,024	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	2,57	
P01AA030	0,035	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,58	
P01HCM003	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,42	
%AP1010001000	0,780	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	7,80	
			TOTAL PARTIDA.....			85,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U15TA100		m.	TUBERIA ACERO D=6" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=6", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,400	h.	Cuadrilla E	31,23	12,49	
O01BS800	0,150	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	2,99	
O01BS810	0,150	h.	Ayudante Soldador	18,72	2,81	
P19GTA370	1,000	m.	Tubería de acero D=6" s/sold.	89,21	89,21	
P19GTW280	0,035	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,02	
P19GTW260	0,081	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	4,18	
P19GTW270	0,081	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,74	
P19GTW290	0,027	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	2,89	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
%AP1010001000	1,340	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	13,40	
			TOTAL PARTIDA.....			147,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U15TA110		m.	TUBERIA ACERO D=8" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=8", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,400	h.	Cuadrilla E	31,23	12,49	
O01BS800	0,150	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	2,99	
O01BS810	0,150	h.	Ayudante Soldador	18,72	2,81	
P19GTA380	1,000	m.	Tubería de acero D=8" s/sold.	107,39	107,39	
P19GTW280	0,035	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,02	
P19GTW260	0,081	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	4,18	
P19GTW270	0,081	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,74	
P19GTW290	0,027	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	2,89	
P01AA030	0,210	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,47	
P01HCM003	0,180	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	10,21	
%AP1010001000	1,522	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	15,22	
			TOTAL PARTIDA.....			167,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TA120		m.	TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,450	h.	Cuadrilla E	31,23	14,05	
O01BS800	0,220	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,38	
O01BS810	0,220	h.	Ayudante Soldador	18,72	4,12	
P19GTA390	1,000	m.	Tubería de acero D=10" s/sold.	159,81	159,81	
P19GTW280	0,040	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,17	
P19GTW260	0,085	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	4,38	
P19GTW270	0,085	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,97	
P19GTW290	0,060	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	6,42	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P01HCM003	0,200	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	11,35	
M05EN040	0,360	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	21,86	
%AP1010001000	2,366	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	23,66	
			TOTAL PARTIDA.....			260,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U15TA130		m.	TUBERIA ACERO D=12" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=12", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,450	h.	Cuadrilla E	31,23	14,05	
O01BS800	0,220	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	4,38	
O01BS810	0,220	h.	Ayudante Soldador	18,72	4,12	
P19GTA400	1,000	m.	Tubería de acero D=12" s/sold.	203,38	203,38	
P19GTW280	0,040	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,17	
P19GTW260	0,085	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	4,38	
P19GTW270	0,085	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	4,97	
P19GTW290	0,060	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	6,42	
P01AA030	0,250	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,13	
P01HCM003	0,200	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	11,35	
%AP1010001000	2,584	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	25,84	
			TOTAL PARTIDA.....			284,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U15TA140		m.	TUBERIA ACERO D=14" S/SOLD.			
			Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=14", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,500	h.	Cuadrilla E	31,23	15,62	
O01BS800	0,310	h.	Oficial 1ª Soldador	19,90	6,17	
O01BS810	0,310	h.	Ayudante Soldador	18,72	5,80	
P19GTA410	1,000	m.	Tubería de acero D=14" s/sold.	216,33	216,33	
P19GTW280	0,045	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,32	
P19GTW260	0,090	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	4,64	
P19GTW270	0,090	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	5,26	
P19GTW290	0,100	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	106,96	10,70	
P01AA030	0,300	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	4,95	
P01HCM003	0,250	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	14,18	
%AP1010001000	2,850	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	28,50	
			TOTAL PARTIDA.....			313,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U15TC COBRE						
U15TC010		m.	TUBERÍA GAS COBRE D=12/15 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=12/15 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA040	1,000	m.	Tubería de cobre D=12/15 mm	5,12	5,12	
P15GC030	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=23	0,45	0,45	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,125	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U15TC020		m.	TUBERÍA GAS COBRE D=15/18 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=15/18 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA045	1,000	m.	Tubería de cobre D=15/18 mm	5,34	5,34	
P15GC030	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=23	0,45	0,45	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,092	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U15TC030		m.	TUBERÍA GAS COBRE D=19/22 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=19/22 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA055	1,000	m.	Tubería de cobre D=19/22 mm	5,75	5,75	
P15GC040	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=29	0,58	0,58	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,098	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15TC040		m.	TUBERÍA GAS COBRE D=25/28 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=25/28 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA065	1,000	m.	Tubería de cobre D=25/28 mm	6,53	6,53	
P15GC050	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=36	0,77	0,77	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,107	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TC050		m.	TUBERÍA GAS COBRE D=32/35 mm. Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=32/35 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA075	1,000	m.	Tubería de cobre D=32/35 mm	7,29	7,29	
P15GC060	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=48	1,35	1,35	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,121	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U15TC060		m.	TUBERÍA GAS COBRE D=39/42 mm. Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=39/42 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA085	1,000	m.	Tubería de cobre D=39/42 mm	8,06	8,06	
P15GC060	1,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=48	1,35	1,35	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,128	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U15TC070		m.	TUBERÍA GAS COBRE D=51/54 mm. Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=51/54 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01A130	0,080	h.	Cuadrilla E	31,23	2,50	
P19GBA095	1,000	m.	Tubería de cobre D=51/54 mm	9,79	9,79	
P15GC060	2,000	m.	Tubo PVC p.estruc.forrado D=48	1,35	2,70	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
%AP1010001000	0,159	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U15TP POLIETILENO

U15TP010		m.	TUBERÍA GAS PE D=20 mm.SDR 11 Tubería enterrada, en polietileno de D=20 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA170	1,000	m.	Tubería PE 80 D=20 mm.SDR-11	1,21	1,21	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,259	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TP020		m.	TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=32 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA180	1,000	m.	Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11	1,86	1,86	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,266	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	2,66	
				TOTAL PARTIDA.....		29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U15TP030		m.	TUBERÍA GAS PE D=40 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=40 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA190	1,000	m.	Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11	2,91	2,91	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,276	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	2,76	
				TOTAL PARTIDA.....		30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U15TP040		m.	TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA200	1,000	m.	Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11	7,17	7,17	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,319	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	3,19	
				TOTAL PARTIDA.....		35,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U15TP050		m.	TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA210	1,000	m.	Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11	14,48	14,48	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,392	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	3,92	
				TOTAL PARTIDA.....		43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TP060		m.	TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA220	1,000	m.	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11	21,35	21,35	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,460	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	4,60	
			TOTAL PARTIDA.....			50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15TP070		m.	TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA230	1,000	m.	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6	14,16	14,16	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,389	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15TP080		m.	TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA240	1,000	m.	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11	45,60	45,60	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,703	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	7,03	
			TOTAL PARTIDA.....			77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U15TP090		m.	TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 17,6			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA250	1,000	m.	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6	29,56	29,56	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,543	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	5,43	
			TOTAL PARTIDA.....			59,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TP100		m.	TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA260	1,000	m.	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11	70,42	70,42	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,951	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	9,51	
				TOTAL PARTIDA.....		104,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U15TP110		m.	TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 17,6			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA270	1,000	m.	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6	46,02	46,02	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,707	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	7,07	
				TOTAL PARTIDA.....		77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U15TP120		m.	TUBERÍA GAS PE D=250 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=250 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA280	1,000	m.	Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-11	108,26	108,26	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	1,330	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	13,30	
				TOTAL PARTIDA.....		146,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U15TP130		m.	TUBERÍA GAS PE D=250 mm.SDR 17,6			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=250 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,650	h.	Cuadrilla E	31,23	20,30	
P19GPA290	1,000	m.	Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6	69,96	69,96	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	0,947	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	9,47	
				TOTAL PARTIDA.....		104,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15TP140		m.	TUBERÍA GAS PE D=315 mm.SDR 17,6			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=315 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,720	h.	Cuadrilla E	31,23	22,49	
P19GPA300	1,000	m.	Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6	111,50	111,50	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	1,384	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	13,84	
			TOTAL PARTIDA.....			152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U15TP160		m.	TUBERÍA GAS PE D=400 mm.SDR 11			
			Tubería enterrada, en polietileno de D=400 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01A130	0,720	h.	Cuadrilla E	31,23	22,49	
P19GPA310	1,000	m.	Tubería PE 80 D=400 mm.SDR-11	276,34	276,34	
P01AA030	0,015	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,25	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
M05EN010	0,083	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	3,46	
%AP1010001000	3,032	%	Accesorios, pruebas, etc.	10,00	30,32	
			TOTAL PARTIDA.....			333,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO U15V INSTALACIÓN DE VÁLVULAS

SUBAPARTADO U15VA VÁLVULAS DE LÍNEA DE ACERO

U15VA010		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO			
			Instalación de válvula de línea de D=2" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH120	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	29,53	29,53	
P19GTB060	2,000	ud	Brida PN-10-DN=50-2"	10,61	21,22	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW280	0,050	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,46	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GWV310	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer	200,71	200,71	
			TOTAL PARTIDA.....			409,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U15VA020		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=3" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH120	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	29,53	29,53	
P19GTB080	2,000	ud	Brida PN-10-DN=80-3"	22,52	45,04	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW280	0,050	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,46	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GWV320	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=80 tipo wafer	487,95	487,95	
			TOTAL PARTIDA.....			720,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15VA030		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH150	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	39,29	39,29	
P19GTB090	2,000	ud	Brida PN-10-DN=100-4"	25,68	51,36	
P19GTW260	1,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	56,72	
P19GTW270	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	5,85	
P19GTW280	0,100	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	2,92	
P19GWR030	1,000	ud	Buzón D=400 mm,.18,00 kg.	36,70	36,70	
P19GWV330	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=100 tipo wafer	767,98	767,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.085,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15VA040		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=6" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=6" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH150	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	39,29	39,29	
P19GTB100	2,000	ud	Brida PN-10-DN=150-6"	27,90	55,80	
P19GTW260	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	5,16	
P19GTW270	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	5,85	
P19GTW280	0,100	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	2,92	
P19GWR030	1,000	ud	Buzón D=400 mm,.18,00 kg.	36,70	36,70	
P19GWV340	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=150 tipo wafer	2.172,94	2.172,94	
			TOTAL PARTIDA.....			2.443,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U15VA050		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=8" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH200	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105	140,29	140,29	
P19GTB105	2,000	ud	Brida PN-10-DN=200-8"	41,66	83,32	
P19GTW260	0,150	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	7,73	
P19GTW270	0,150	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	8,77	
P19GTW280	0,150	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	4,39	
P19GWR060	1,000	ud	Buzón D=750 mm,.63,80 kg.	232,71	232,71	
P19GWV350	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=200 tipo wafer	4.898,74	4.898,74	
			TOTAL PARTIDA.....			5.500,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO U15VP VÁLVULAS DE LÍNEA DE POLIETILENO						
U15VP200		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO			
			Instalación de válvula de línea de D=2" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH120	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	29,53	29,53	
P19GTB060	2,000	ud	Brida PN-10-DN=50-2"	10,61	21,22	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW280	0,050	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,46	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GWV310	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer	200,71	200,71	
			TOTAL PARTIDA.....			409,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U15VP210		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH120	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	29,53	29,53	
P19GWV370	1,000	ud	Válv.Poliet. D=50/63 mm 2/venteos, PN5	746,35	746,35	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
			TOTAL PARTIDA.....			926,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15VP220		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO			
			Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH120	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	29,53	29,53	
P19GWV380	1,000	ud	Válv.Poliet. D=80/90 mm 1/venteo,PN5	794,43	794,43	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
			TOTAL PARTIDA.....			974,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15VP230		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=3" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH120	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	29,53	29,53	
P19GTB080	2,000	ud	Brida PN-10-DN=80-3"	22,52	45,04	
P19GTW260	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	2,58	
P19GTW270	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	2,92	
P19GTW280	0,050	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	1,46	
P19GWR020	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg.	25,79	25,79	
P19GWV320	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=80 tipo wafer	487,95	487,95	
			TOTAL PARTIDA.....			720,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15VP240		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH150	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	39,29	39,29	
P19GWV390	1,000	ud	Válv.Poliet. D=100/110 mm s/venteo, PN5	1.186,23	1.186,23	
P19GWR030	1,000	ud	Buzón D=400 mm,.18,00 kg.	36,70	36,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.387,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U15VP250		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH150	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	39,29	39,29	
P19GTB090	2,000	ud	Brida PN-10-DN=100-4"	25,68	51,36	
P19GTW260	1,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	56,72	
P19GTW270	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	5,85	
P19GTW280	0,100	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	2,92	
P19GWR030	1,000	ud	Buzón D=400 mm,.18,00 kg.	36,70	36,70	
P19GWV330	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=100 tipo wafer	767,98	767,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.085,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15VP260		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=6" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=6" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH150	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	39,29	39,29	
P19GTB100	2,000	ud	Brida PN-10-DN=150-6"	27,90	55,80	
P19GTW260	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	5,16	
P19GTW270	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	5,85	
P19GTW280	0,100	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	2,92	
P19GWR030	1,000	ud	Buzón D=400 mm,.18,00 kg.	36,70	36,70	
P19GWV340	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=150 tipo wafer	2.172,94	2.172,94	
			TOTAL PARTIDA.....			2.443,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U15VP270		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=8" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH200	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105	140,29	140,29	
P19GWV400	1,000	ud	Válv.Poliet. D=8"/200 mm 2/venteos, PN5	2.427,74	2.427,74	
P19GWR060	1,000	ud	Buzón D=750 mm,.63,80 kg.	232,71	232,71	
			TOTAL PARTIDA.....			2.925,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15VP280		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=8" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH200	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105	140,29	140,29	
P19GTB105	2,000	ud	Brida PN-10-DN=200-8"	41,66	83,32	
P19GTW260	0,150	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	51,56	7,73	
P19GTW270	0,150	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	58,46	8,77	
P19GTW280	0,150	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	29,24	4,39	
P19GWR060	1,000	ud	Buzón D=750 mm,.63,80 kg.	232,71	232,71	
P19GWV350	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=200 tipo wafer	4.898,74	4.898,74	
			TOTAL PARTIDA.....			5.500,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15VP290		ud	VÁLVULA DE LÍNEA D=12" 2/VENTEOS			
			Instalación de válvula de línea de D=12" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01A130	4,000	h.	Cuadrilla E	31,23	124,92	
P02AH210	1,000	ud	Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x78x120	213,48	213,48	
P19GWV410	1,000	ud	Válv.Poliet. D=12"/315 mm 2/venteos, PN5	3.220,96	3.220,96	
P19GWR090	1,000	ud	Reg. una hojas 1.000x1.000	232,19	232,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3.791,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U16 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

APARTADO U16B PARTIDAS ALZADAS

U16B010		ud	P.A.ABONO INTEGRO OPER. CONSERV.			
			Partida alzada de abono íntegro mensual, para la ejecución de las operaciones del grupo I que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.			
P01RZ500	1,000	ud	P.A. abono íntegro grupo I mensual	42.656,65	42.656,65	
			TOTAL PARTIDA.....			42.656,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U16A ACTIVIDADES DE LA EXPLANACIÓN						
U16A010		ud	EXTRACCIÓN TOCÓN i/TRANSPORTE			
			Extracción por medios mecánicos de tocón de perímetro superior a 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M05EC020	0,250	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	13,75	
M07CB020	0,250	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	9,16	
M07N090	1,000	ud	Canon tocón/ramaje vert. pequeño	0,77	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			28,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
U16A020		m3	DEMOLICIÓN O.F. LADRILLO C/COMPRESOR			
			Demolición con compresor de obra de fábrica de ladrillo de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
M06CP060	0,500	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	8,05	
M06MI020	0,500	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg	21,64	10,82	
M05PN020	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	2,60	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			31,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
U16A030		m3	DEMOLICIÓN O.F. MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR			
			Demolición con compresor de obra de fábrica de mampostería de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
M06CP060	0,600	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	9,65	
M06MI020	0,600	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg	21,64	12,98	
M05PN020	0,060	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	3,12	
M07CB020	0,060	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			38,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
U16A040		m3	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN MASA C/COMPR.			
			Demolición con compresor de obra de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
M06CP060	0,700	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	11,26	
M06MI020	0,700	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg	21,64	15,15	
M05PN020	0,070	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	51,95	3,64	
M07CB020	0,070	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			44,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16A050		m3	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN A. C/COMPRESOR			
			Demolición con compresor de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,080	h.	Capataz	16,32	1,31	
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
M11O010	0,400	h.	Equipo oxicorte	6,90	2,76	
M06CP060	0,800	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	12,87	
M06MI020	0,800	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg	21,64	17,31	
M05EN020	0,080	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	3,56	
M07CB020	0,080	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U16A060		m3	DEMOLICIÓN O.F. LADRILLO C/RETRO			
			Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo o equivalente) de obra de fábrica de ladrillo de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M05EN030	0,120	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	6,60	
M06MR230	0,120	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	1,00	
M07CB020	0,060	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U16A070		m3	DEMOLICIÓN O.F. MAMPOSTERÍA C/RETRO			
			Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo o equivalente) de obra de fábrica de mampostería de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,035	h.	Capataz	16,32	0,57	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
M05EN030	0,140	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	7,71	
M06MR230	0,140	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	1,17	
M07CB020	0,070	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U16A080		m3	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN MASA C/RETRO			
			Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo o equivalente) de obra de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,040	h.	Capataz	16,32	0,65	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
M05EN030	0,160	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	8,81	
M06MR230	0,160	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	1,34	
M07CB020	0,080	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16A090		m3	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARM. C/RETRO			
			Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillos o equivalente) de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, en soleras, cimientos, aletas, etc., incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo			
O01A020	0,055	h.	Capataz	16,32	0,90	
O01A040	0,170	h.	Oficial segunda	15,84	2,69	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
M11O010	0,170	h.	Equipo oxicorte	6,90	1,17	
M05EN030	0,170	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	9,36	
M06MR230	0,170	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	1,42	
M07CB020	0,085	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U16A100		m	LEVANTADO BORDILLO C/COMPRESOR			
			Levantado con compresor de bordillo de cualquier tipo y demolición cimientos de hormigón en masa de espesor variable, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra del bordillo y a vertedero la demolición del hormigón de cimientos.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
M06CP060	0,120	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	1,93	
M06MI020	0,120	h.	Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg	21,64	2,60	
M05RN020	0,012	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	0,47	
M07CB020	0,012	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16A110		m	LEVANTADO BORDILLO C/RETRO			
			Levantado por medios mecánicos de bordillo (retroexcavadora o equivalente) de cualquier tipo y demolición cimientos de hormigón en masa de espesor variable, sin recuperación del mismo, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
M05EN030	0,015	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,83	
M06MR230	0,015	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	8,37	0,13	
M05RN020	0,005	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	0,20	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16A120		m2	DESBROCE DEL TERRENO			
			Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
M08NM010	0,002	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,09	
M05PC020	0,002	h	Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3	50,15	0,10	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16A130		m2	EXCAVACIÓN EN TERRENO BLANDO			
			Excavación en desmonte en terreno blando con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05EC020	0,016	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	0,88	
M07CB020	0,032	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U16A140		m2	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO			
			Excavación en desmonte en terreno compacto, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,006	h.	Capataz	16,32	0,10	
M05EC020	0,020	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	1,10	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16A150		m3	EXCAVACIÓN EN ROCA M. MECÁNICOS			
			Excavación en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
M05EC020	0,300	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV	54,98	16,49	
M06MR240	0,300	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	3,34	
M07CB020	0,100	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16A160		m3	EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO BLANDO			
			Excavación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,025	h.	Capataz	16,32	0,41	
M05EN040	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,52	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16A170		m3	EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO			
			Excavación en zanja en terreno compacto, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
M05EC030	0,040	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,89	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16A180		m3	TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN			
			Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación hasta el 95 % del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.			
O01A020	0,007	h.	Capataz	16,32	0,11	
O01A070	0,014	h.	Peón ordinario	15,15	0,21	
M08NM010	0,014	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,65	
M08CA110	0,014	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,40	
M08RN040	0,014	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16A190		m3	TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS			
			Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.			
O01A020	0,007	h.	Capataz	16,32	0,11	
O01A070	0,014	h.	Peón ordinario	15,15	0,21	
M05EC030	0,012	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	0,87	
M07CB020	0,024	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,88	
M08NM010	0,014	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,65	
M08CA110	0,014	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,40	
M08RN040	0,014	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,46	
M07N020	1,000	m3	Canon suelo seleccionado prest.	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16A200		m3	RELLENO LOCALIZADO DE EXCAVACIÓN			
			Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, en saneo de blandones, reparación de mordientes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, utilizando compactador manual, totalmente terminado.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M05RN010	0,015	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,54	
M08RL010	0,150	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U16A210		m3	RELLENO LOCALIZADO DE PRÉSTAMOS			
			Relleno localizado con suelos seleccionados procedentes de préstamos, en saneo de blandones, reparación de mordientes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluido extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, utilizando compactador manual, totalmente terminado.			
O01A020	0,015	h.	Capataz	16,32	0,24	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M07N020	1,100	m3	Canon suelo seleccionado prest.	0,85	0,94	
M05RN030	0,012	h.	Retrocargadora neum. 100 CV	50,30	0,60	
M07W080	10,000	t.	km transporte tierras en obra	0,13	1,30	
M08CA110	0,015	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,43	
M05RN010	0,015	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,54	
M08RL010	0,150	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16A220		m3	RELLENO LOCALIZADO M. FILTRANTE			
			Relleno localizado con material filtrante procedente de préstamos, incluso humectación, extendido y compactado, utilizando compactador manual, totalmente terminado.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AD110	1,650	t.	Árido rodado clasificado < 25 mm	8,37	13,81	
M05RN010	0,010	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	0,36	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M08RL010	0,150	h.	Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man	5,64	0,85	
M07W010	16,500	t.	km transporte áridos	0,09	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO U16F ACTIVIDADES DEL FIRME

U16F010		m3	EXCAVACIÓN BASE GRANULAR DEL FIRME			
			Excavación de base granular del firme en reparación de blandones, mordientes y arcenes, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
M05EC030	0,030	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,17	
M07CB020	0,030	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F020		m2	SANEO BLANDON F. FLEXIBLE <50 m2			
			Reparación y saneo de blandones de superficie inferior a 50 m2 en un tramo de 400 m., en firmes flexibles, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 50 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 40 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm., extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, excluida la rodadura.			
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
P01AF810	1,100	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	5,92	
P01AF820	0,880	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	6,68	
M13F010	0,150	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	1,37	
M05EN030	0,045	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,48	
M07CB020	0,090	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,30	
M08NM010	0,020	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,93	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07W020	57,000	t.	km transporte zahorra	0,11	6,27	
			TOTAL PARTIDA.....			29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F030		m2	SANEO BLANDON F. FLEXIBLE<200 m2			
			Reparación y saneo de blandones de superficie comprendida entre 50 y 200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes flexibles, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 50 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 40 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm., extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, excluida la rodadura.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF810	1,100	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	5,92	
P01AF820	0,880	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	6,68	
M13F010	0,100	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,92	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB020	0,060	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,20	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M07W020	57,000	t.	km transporte zahorra	0,11	6,27	
				TOTAL PARTIDA.....		25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F040		m2	SANEO BLANDON F. FLEXIBLE>200 m2			
			Reparación y saneo de blandones de superficie superior a 200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes flexibles, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 50 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 40 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm., extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, excluida la rodadura.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF810	1,100	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	5,92	
P01AF820	0,880	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%	7,59	6,68	
M13F010	0,050	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,46	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M07W020	57,000	t.	km transporte zahorra	0,11	6,27	
				TOTAL PARTIDA.....		23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F050		m2	SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO <50 m2			
			Reparación y saneo de blandones de superficie inferior a 50 m2 en un tramo de 400 m., en firmes semirrígidos, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 30 cm. de suelo cemento, en capas de 30 cm., extendidas y compactadas, riego de sellado, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, excluida la rodadura.			
O01A020	0,045	h.	Capataz	16,32	0,73	
O01A070	0,045	h.	Peón ordinario	15,15	0,68	
P01AF810	1,320	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	7,10	
P01RF110	0,660	t.	Suelo-cemento incluido cemento	11,05	7,29	
M13F010	0,150	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	1,37	
M05EN030	0,045	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,48	
M07CB020	0,090	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,30	
M08NM010	0,020	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,93	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07W020	39,600	t.	km transporte zahorra	0,11	4,36	
M07W040	19,800	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	2,18	
				TOTAL PARTIDA.....		31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16F060		m2	SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO <200 m2			
			Reparación y saneo de blandones de superficie entre 50 y 200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes semirrígidos, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 30 cm. de suelo cemento, en capas de 30 cm., extendidas y compactadas, riego de sellado, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, excluida la rodadura.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01AF810	1,320	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	7,10	
P01RF110	0,660	t.	Suelo-cemento incluido cemento	11,05	7,29	
M13F010	0,100	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,92	
M05EN030	0,030	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,65	
M07CB020	0,060	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,20	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M07W020	39,600	t.	km transporte zahorra	0,11	4,36	
M07W040	19,800	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	2,18	
				TOTAL PARTIDA.....		27,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F070		m2	SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO >200 m2			
			Reparación y saneo de blandones de superficie mayor de 200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes semirrígidos, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 30 cm. de suelo cemento, en capas de 30 cm., extendidas y compactadas, riego de sellado, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, excluida la rodadura.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF810	1,320	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	7,10	
P01RF110	0,660	t.	Suelo-cemento incluido cemento	11,05	7,29	
M13F010	0,050	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,46	
M05EN030	0,020	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,10	
M07CB020	0,040	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,47	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,29	
M07W020	39,600	t.	km transporte zahorra	0,11	4,36	
M07W040	19,800	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F080		m.	LIMPIEZA DE BORDES Y BERMAS			
			Limpieza de bordes y bermas con motoniveladora hasta un profundidad de 15 cm., previamente a la ejecución del refuerzo o reciclado, incluso transporte de materiales sobrantes a vertedero.			
M08NM020	0,007	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U16F090		m.	RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA			
			Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
M13F010	0,050	h.	Cortadora de pavimentos	9,15	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U16F100		m.	FORMACIÓN DE BERMA DE 50 cm.			
			Formación o recrecido de bermas con material seleccionado, en una anchura de 50 cm., y reperfilado de cuneta, incluso aportación de material, extensión y compactación totalmente terminada.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,47	
M08CA110	0,005	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,14	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,33	
M05EC040	0,010	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV	88,55	0,89	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M07N020	0,250	m3	Canon suelo seleccionado prest.	0,85	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F110		m3	FORMACIÓN BASE Z.N. MORDIENTES			
			Formación de base con zahorra natural (husos ZN(40)/ZN(20)), en reparación de mordientes, tapado de zanjas y arreglo de zonas puntuales, extendida y compactada, totalmente terminada.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,010	h.	Peón ordinario	15,15	0,15	
P01AF810	2,200	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	11,84	
M08NM020	0,025	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,46	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,82	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F120		m3	FORMACIÓN DE BASE Z.N. ARCENES			
			Formación de base con zahorra natural (husos ZN(40)/ZN(20)) en formación de arcenes, ensanches, y refuerzos, extendida y compactada, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF810	2,200	t.	Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0	5,38	11,84	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U16F130		m3	FORMACIÓN BASE Z.A. MORDIENTES			
			Formación de base con zahorra artificial (husos ZA(40)/ZA(25)), en reparación de mordientes, tapado de zanjas y arreglo de zonas puntuales, extendida y compactada, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,025	h.	Peón ordinario	15,15	0,38	
P01AF830	2,200	t.	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%	6,35	13,97	
M08NM020	0,025	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,46	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,82	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U16F140		m3	FORMACIÓN DE BASE Z.A. ARCENES			
			Formación de base con zahorra artificia (husosZA(40)/ZA(25)),l en formación de arcenes, ensanches, y refuerzos, extendida y compactada, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF830	2,200	t.	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%	6,35	13,97	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F150		m3	FORMACI. BASE MACADAM MORDIENTES			
			Formación de base con macadam en reparación de mordientes, tapado de zanjas y arreglo de zonas puntuales, extendida y compactada, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,025	h.	Peón ordinario	15,15	0,38	
P01AF840	1,850	t.	Macadam huso M(40) Desgas. A.<30	9,15	16,93	
P01AF850	0,250	t.	Recebo de macadam huso 0/10 mm	7,59	1,90	
M08NM020	0,025	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,46	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,82	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M07W010	42,000	t.	km transporte áridos	0,09	3,78	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U16F160		m3	FORMACIÓN BASE MACADAM ARCENES			
			Formación de base con macadam en formación de arcenes, ensanches, y refuerzos, extendida y compactada, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF840	1,850	t.	Macadam huso M(40) Desgas. A.<30	9,15	16,93	
P01AF850	0,250	t.	Recebo de macadam huso 0/10 mm	7,59	1,90	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M07W010	42,000	t.	km transporte áridos	0,09	3,78	
			TOTAL PARTIDA.....			26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U16F170		m3	FORMACIÓN BASE SUELO-CEMENTO MORDIENTES			
			Formación de base con suelo-cemento en reparación de mordientes, tapado de zanjas y arreglo de zonas puntuales, extendida y compactada, incluso riego de curado totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,025	h.	Peón ordinario	15,15	0,38	
P01RF110	2,200	t.	Suelo-cemento incluido cemento	11,05	24,31	
M08NM020	0,025	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,46	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,82	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M07W040	44,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F180		m3	FORMACIÓN BASE SUELO-CEMENTO ARCENES			
			Formación de base con suelo-cemento en formación de arcenes, ensanches, y refuerzos, extendida y compactada, incluso riego de curado, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01RF110	2,200	t.	Suelo-cemento incluido cemento	11,05	24,31	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M07W040	44,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F190		m3	FORMACIÓN BASE GRAVA-CEMENTO MORDIENTES			
			Formación de base con grava-cemento en reparación de mordientes, tapado de zanjas y arreglo de zonas puntuales, extendida y compactada, incluso riego de curado, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,025	h.	Peón ordinario	15,15	0,38	
P01RF130	2,200	t.	Grava-cemento incluido cemento	14,61	32,14	
M08NM020	0,250	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	14,57	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,82	
M08CA110	0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,72	
M07CB020	0,025	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,92	
M07W040	44,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F200		m3	FORMACIÓN BASE GRAVA-CEMENTO ARCENES			
			Formación de base con grava-cemento en formación de arcenes, ensanches, y refuerzos, extendida y compactada, incluso riego de curado, totalmente terminada.			
O01A020	0,010	h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01RF130	2,200	t.	Grava-cemento incluido cemento	14,61	32,14	
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,020	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
M07W040	44,000	t.	km transporte G-C y S-C	0,11	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F210		m2	FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.			
			Fresado, por cm. de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
M05FP030	0,002	h.	Fresadora pav. en frío A=2000mm.	255,86	0,51	
M07AC010	0,003	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	0,01	
M08BR020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,03	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F220		m2	FRESADO FIRME HORMIGON HIDRÁULICO e= 1 cm. Fresado, por cm. de espesor, de firme de hormigón hidráulico en caliente, incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
M05FP030	0,006	h.	Fresadora pav. en frío A=2000mm.	255,86	1,54	
M07AC010	0,006	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	0,02	
M08BR020	0,006	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,09	
M07CB020	0,006	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F230		ud	EJECUCIÓN TRAMO ENSAYO RECICLADO Ejecución tramo de ensayo para reciclado con cemento, de longitud mínima 50 m. en cada carretera, con antelación suficiente al inicio de las obras para determinar todos los parámetros de la formula de trabajo, incluido transporte de todo el equipo necesario y otros gastos necesarios.			
O01A020	4,000	h.	Capataz	16,32	65,28	
O01A030	8,000	h.	Oficial primera	16,08	128,64	
O01A070	12,000	h.	Peón ordinario	15,15	181,80	
P01CC340	4,000	t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	114,05	456,20	
M13F050	4,000	h.	Recicladora-dosif. lech. cemento	478,14	1.912,56	
M08NM010	4,000	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	186,60	
M08CA110	4,000	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	115,20	
M08RN020	4,000	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	39,76	
M13F040	1,000	ud	Tte equipo completo de reciclado	6.863,24	6.863,24	
			TOTAL PARTIDA.....			9.949,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U16F240		m2	EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 25cm. Ejecución de reciclado en frío con cemento de firme existente de cualquier dureza, realizado in situ en un espesor de 25 cm., limpieza y disgregación del firme existente, humectación, aportación de cemento por vía húmeda, mezclado, nivelación con motoniveladora y compactación, totalmente terminado, sin incluir el cemento.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A030	0,006	h.	Oficial primera	16,08	0,10	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
M13F050	0,003	h.	Recicladora-dosif. lech. cemento	478,14	1,43	
M08NM010	0,003	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,14	
M08CA110	0,003	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,09	
M08RN020	0,003	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U16F250		m2	EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 22cm. Ejecución de reciclado en frío con cemento de firme existente de cualquier dureza, realizado in situ en un espesor de 22 cm., limpieza y disgregación del firme existente, humectación, aportación de cemento por vía húmeda, mezclado, nivelación con motoniveladora y compactación, totalmente terminado, sin incluir el cemento.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A030	0,006	h.	Oficial primera	16,08	0,10	
O01A070	0,009	h.	Peón ordinario	15,15	0,14	
M13F050	0,003	h.	Recicladora-dosif. lech. cemento	478,14	1,43	
M08NM010	0,002	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,09	
M08CA110	0,002	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,06	
M08RN020	0,002	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F260		m2	EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 20cm.			
			Ejecución de reciclado en frío con cemento de firme existente de cualquier dureza, realizado in situ en un espesor de 20 cm., limpieza y disgregación del firme existente, humectación, aportación de cemento por vía húmeda, mezclado, nivelación con motoniveladora y compactación, totalmente terminado, sin incluir el cemento.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A030	0,006	h.	Oficial primera	16,08	0,10	
O01A070	0,009	h.	Peón ordinario	15,15	0,14	
M13F050	0,002	h.	Recicladora-dosif. lech. cemento	478,14	0,96	
M08NM010	0,002	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,09	
M08CA110	0,002	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,06	
M08RN020	0,003	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.	9,94	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F270		t.	SUMINISTRO ÁRIDO 3/6 mm.			
			Suministro de árido de granulometría 3/6 mm., silicio o porfídico a pie de obra.			
P01RF200	1,000	t.	Árido A 3/6 tratamientos superf.	7,99	7,99	
M07W010	20,000	t.	km transporte áridos	0,09	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16F280		t.	SUMINISTRO ÁRIDO 6/12 mm.			
			Suministro de árido de granulometría 6/12 mm., silicio o porfídico a pie de obra.			
P01RF210	1,000	t.	Árido A 6/12 tratamientos superf.	7,77	7,77	
M07W010	20,000	t.	km transporte áridos	0,09	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F290		t.	SUMINISTRO ÁRIDO 12/18 mm.			
			Suministro de árido de granulometría 12/18 mm., silicio o porfídico a pie de obra.			
P01RF220	1,000	t.	Árido A 12/18 tratamientos superf.	7,12	7,12	
M07W010	20,000	t.	km transporte áridos	0,09	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16F300		t.	BETÚN ASFALTICO 60/70			
			Betún asfáltico 60/70 para utilización en mezclas bituminosas.			
P01PL010	1,000	t.	Betún B60/70 s/camión factoría	240,37	240,37	
			TOTAL PARTIDA.....			240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F310		t.	BETÚN MODIFICADO BM-1			
			Betún asfáltico BM-1 13/22 modificado con elastómeros para utilización en mezclas bituminosas (bases de alto módulo).			
P01PL023	1,000	t.	Betún modificado BM-1 13/22	469,69	469,69	
			TOTAL PARTIDA.....			469,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16F320		t.	BETÚN MODIFICADO BM-3a			
			Betún asfáltico BM-3a 55/70 modificado con elastómeros para utilización en mezclas bituminosas drenantes.			
P01PL031	1,000	t.	Betún modif.BM-3a 55/70 factoría	440,00	440,00	
			TOTAL PARTIDA.....			440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F330		t.	BETÚN MODIFICADO BM-3b			
			Betún asfáltico BM-3b 55/70 modificado con elastómeros para utilización en capas delgadas (microaglomerados).			
P01PL032	1,000	t.	Betún modif.BM-3b 55/70 factoría	430,00	430,00	
			TOTAL PARTIDA.....			430,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS						
U16F340		t.	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C67BF3			
			Emulsión bituminosa catiónica de rotura media C67BF3 par amezclas bituminosas de granulometría abierta.			
P01PL080	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 MBA	238,36	238,36	
			TOTAL PARTIDA.....			238,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U16F350		t.	EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA A67BFM			
			Emulsión bituminosa aniónica A67BFM para mezclas bituminosas de granulometría abierta.			
P01PL095	1,000	t.	Emulsión bituminosa aniónica A67BFM	339,38	339,38	
			TOTAL PARTIDA.....			339,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U16F360		t.	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C60B4			
			Emulsión bituminosa catiónica C60B4 de rotura lenta para su empleo en lechadas bituminosas.			
P01PL060	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC	254,25	254,25	
			TOTAL PARTIDA.....			254,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
U16F370		t.	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C50BF4			
			Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 utilizada en riegos de imprimación.			
P01PL170	1,000	t.	Emulsión bituminosa aniónica C50BF4	290,00	290,00	
			TOTAL PARTIDA.....			290,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS						
U16F380		t.	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C60B3			
			Emulsión bituminosa catiónica C60B3 utilizada en riegos de curado y adherencia.			
P01PL130	1,000	t.	Emulsión bituminosa aniónica C60B3	280,00	280,00	
			TOTAL PARTIDA.....			280,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS						
U16F390		t.	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C65BP2 TRG			
			Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG en tratamientos superficiales.			
P01PL140	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG	360,00	360,00	
			TOTAL PARTIDA.....			360,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS						
U16F400		t.	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C69BP2 TRG			
			Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG en tratamientos superficiales.			
P01PL200	1,000	t.	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG	376,88	376,88	
			TOTAL PARTIDA.....			376,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F410		t.	EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B2/B3 TER			
			Emulsión termoadherente catiónica C60B2/B3 TER de rotura rápida altamente adherente, especialmente estudiada para riego de adherencia.			
P01PL220	1,000	t.	Emulsión termoadherente C60B2/B3 TER	306,57	306,57	
			TOTAL PARTIDA.....			306,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F420		t.	CEMENTO CEM IV/B 32,5			
			Cemento tipo CEM IV/B-V 32,5 R para utilización en grava-cemento, suelo-cemento, estabilización o reciclado de suelos.			
P01CC050	1,000	t.	Cemento CEM IV/B 32,5 R granel	171,65	171,65	
			TOTAL PARTIDA.....			171,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F430		m2	LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-2			
			Aplicación de lechada bituminosa tipo LB-2, de 6 mm. de espesor y 12 kg/m2 de dotación media, incluso barrido de la superficie y ligante bituminoso, totalmente terminado.			
O01A020	0,003	h.	Capataz	16,32	0,05	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P01RF040	0,008	kg	Aditivo de rotura lechadas bitu.	1,15	0,01	
P01PL125	1,400	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	448,00	
P01RF230	0,012	t.	Árido para lechada bituminosa	8,26	0,10	
M07AC020	0,003	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,02	
M08BR020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,04	
M13F060	0,003	h.	Equipo extendido lechada bitumin.	80,08	0,24	
M05PN010	0,003	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,12	
M07W010	0,480	t.	km transporte áridos	0,09	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			448,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F440		m2	LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-3			
			Aplicación de lechada bituminosa tipo LB-3, de 4 mm. de espesor y 9 kg/m2 de dotación media, incluso barrido de la superficie y ligante bituminoso, totalmente terminado.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P01RF040	0,060	kg	Aditivo de rotura lechadas bitu.	1,15	0,07	
P01PL125	1,200	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	384,00	
P01RF230	0,009	t.	Árido para lechada bituminosa	8,26	0,07	
M07AC020	0,003	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,02	
M08BR020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,04	
M13F060	0,002	h.	Equipo extendido lechada bitumin.	80,08	0,16	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M07W010	0,360	t.	km transporte áridos	0,09	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			384,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F450		m2	LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-4			
			Aplicación de lechada bituminosa tipo LB-4, de 3 mm. de espesor y 5 kg/m2 de dotación media, incluso barrido de la superficie y ligante bituminoso, totalmente terminado.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01A070	0,008	h.	Peón ordinario	15,15	0,12	
P01RF040	0,006	kg	Aditivo de rotura lechadas bitu.	1,15	0,01	
P01PL125	0,700	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	224,00	
P01RF230	0,005	t.	Árido para lechada bituminosa	8,26	0,04	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	0,01	
M08BR020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux.	14,91	0,03	
M13F060	0,002	h.	Equipo extendido lechada bitumin.	80,08	0,16	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M07W010	0,200	t.	km transporte áridos	0,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U16F460		m2	SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL			
			Superficie tratada con simple tratamiento superficial, con áridos de granulometría normal, silíceos porfídicos, en cualquier tipo de obra de reparación de calzada o arcenes u obra nueva, incluso ligante bituminoso modificado y aplicación de riego de protección a base de ligante hidrocarbonado.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,006	h.	Peón ordinario	15,15	0,09	
P01RF210	0,020	t.	Árido A 6/12 tratamientos superf.	7,77	0,16	
P01PL140	0,017	t.	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG	360,00	6,12	
P01PL230	0,003	kg.	Emulsión asfáltica ERP riego p.	0,20	0,00	
M13F070	0,002	h.	Barredora autopropulsada de 20CV	52,62	0,11	
M08CB110	0,002	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	0,11	
M05PN010	0,001	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,04	
M08EG010	0,002	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,01	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,07	
M08RV010	0,002	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,09	
M08RT050	0,002	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U16F470		m2	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL			
			Superficie tratada con doble tratamiento superficial, con áridos de granulometría normal, silíceos porfídicos, en cualquier tipo de obra de reparación de calzada o arcenes u obra nueva, incluso ligante bituminoso modificado y aplicación de riego de protección a base de ligante hidrocarbonado.			
O01A020	0,002	h.	Capataz	16,32	0,03	
O01A070	0,012	h.	Peón ordinario	15,15	0,18	
P01RF210	0,016	t.	Árido A 6/12 tratamientos superf.	7,77	0,12	
P01RF200	0,009	t.	Árido A 3/6 tratamientos superf.	7,99	0,07	
P01PL140	0,024	t.	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG	360,00	8,64	
P01PL230	0,003	kg.	Emulsión asfáltica ERP riego p.	0,20	0,00	
M13F070	0,003	h.	Barredora autopropulsada de 20CV	52,62	0,16	
M08CB110	0,003	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	0,16	
M05PN010	0,002	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,08	
M08EG010	0,003	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,01	
M07CB020	0,003	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,11	
M08RV010	0,003	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,14	
M08RT050	0,002	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F480		m2	TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL			
			Superficie tratada con triple tratamiento superficial, con áridos de granulometría normal, silíceos porfídicos, en cualquier tipo de obra de reparación de calzada o arcenes u obra nueva, incluso ligante bituminoso modificado y aplicación de riego de protección a base de ligante hidrocarbonado.			
O01A020	0,004	h.	Capataz	16,32	0,07	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01RF220	0,020	t.	Árido A 12/18 tratamientos superf.	7,12	0,14	
P01RF210	0,013	t.	Árido A 6/12 tratamientos superf.	7,77	0,10	
P01RF200	0,011	t.	Árido A 3/6 tratamientos superf.	7,99	0,09	
P01PL140	0,004	t.	Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG	360,00	1,44	
P01PL230	0,003	kg.	Emulsión asfáltica ERP riego p.	0,20	0,00	
M13F070	0,003	h.	Barredora autopropulsada de 20CV	52,62	0,16	
M08CB110	0,004	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	0,21	
M05PN010	0,004	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,16	
M08EG010	0,004	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,02	
M07CB020	0,004	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,15	
M08RV010	0,004	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,19	
M08RT050	0,003	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U16F490		m2	EJECUCIÓN RIEGO CURADO/IMPRIMACIÓN			
			Ejecución de riego de adherencia o imprimación, incluso barrido y preparación de la superficie existente.			
M13F070	0,002	h.	Barredora autopropulsada de 20CV	52,62	0,11	
M08CB110	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U16F500		m2	EJECUCIÓN RIEGO CURADO i/ÁRIDO			
			Ejecución de riego de adherencia sobre superficies de materiales tratados con cemento, incluido el extendido del árido, incluso barrido y preparación de la superficie existente.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01RF200	0,006	t.	Árido A 3/6 tratamientos superf.	7,99	0,05	
M13F070	0,001	h.	Barredora autopropulsada de 20CV	52,62	0,05	
M08CB110	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	0,05	
M05PN010	0,001	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,04	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F510		km	EJECUCIÓN BARRIDO			
			Ejecución de barrido y preparación de la superficie del riego de curado previamente al extendido de capa de mezcla bituminosa, incluso retirada de sobrantes a vertedero.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M13F070	2,500	h.	Barredora autopropulsada de 20CV	52,62	131,55	
M07AC020	0,250	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	6,13	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F520		m2	RIEGO SELLADO			
			Riego de sellado en cualquier tipo de obra de reparación de pavimento u obra nueva, incluso ligante bituminoso.			
O01A020	0,001	h.	Capataz	16,32	0,02	
O01A070	0,002	h.	Peón ordinario	15,15	0,03	
P01AA031	0,010	m3	Arena de río 0/6 sin transporte	15,83	0,16	
P01PL125	1,500	t.	Emulsión asfáltica C60B4 MIC	320,00	480,00	
M08CB110	0,001	h.	Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.	53,23	0,05	
M08EG010	0,001	h.	Extend.grav.acoplada y remolcada	4,82	0,00	
M07CB020	0,001	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,04	
M08RV010	0,001	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,05	
M13F070	0,001	h.	Barredora autopropulsada de 20CV	52,62	0,05	
M07W010	0,300	t.	km transporte áridos	0,09	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			480,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F530		t.	MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 <100 t.			
			Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 o AF-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluida la emulsión asfáltica modificada, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.			
O01A020	0,035	h.	Capataz	16,32	0,57	
O01A070	0,175	h.	Peón ordinario	15,15	2,65	
P01RF240	1,000	t.	M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta	20,68	20,68	
M08EA010	0,035	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	2,30	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,035	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,36	
M08RV010	0,035	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,62	
M07Z040	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	138,54	
			TOTAL PARTIDA.....			172,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16F540		t.	MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 >100 t. <350t.			
			Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 o AF-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluida la emulsión asfáltica modificada, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y 350 t.			
O01A020	0,022	h.	Capataz	16,32	0,36	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01RF240	1,000	t.	M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta	20,68	20,68	
M08EA010	0,022	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,44	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,022	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,86	
M08RV010	0,022	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,02	
M07Z040	0,800	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	110,83	
			TOTAL PARTIDA.....			142,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U16F550		t.	MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 >350 t.			
			Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 o AF-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluida la emulsión asfáltica modificada, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.			
O01A020	0,016	h.	Capataz	16,32	0,26	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P01RF240	1,000	t.	M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta	20,68	20,68	
M08EA010	0,016	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,05	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,016	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,62	
M08RV010	0,016	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,74	
M07Z040	0,300	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	41,56	
			TOTAL PARTIDA.....			71,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F560		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 <100 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 o G-25, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01RF250	1,000	t.	M.B.C. G-20 o G-25 en planta	33,34	33,34	
M08EA100	0,030	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	2,37	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,030	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,17	
M08RV010	0,030	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,39	
M07Z040	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	138,54	
			TOTAL PARTIDA.....			184,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F570		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 >100 t. <350t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 o G-25, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y 350 t.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01RF250	1,000	t.	M.B.C. G-20 o G-25 en planta	33,34	33,34	
M08EA010	0,020	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,31	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,020	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,78	
M08RV010	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,93	
M07Z040	0,900	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	124,69	
			TOTAL PARTIDA.....			168,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U16F580		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 >350 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 o G-25, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A070	0,048	h.	Peón ordinario	15,15	0,73	
P01RF250	1,000	t.	M.B.C. G-20 o G-25 en planta	33,34	33,34	
M08EA010	0,012	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,79	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,012	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,47	
M08RV010	0,012	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,56	
M07Z040	0,300	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	41,56	
			TOTAL PARTIDA.....			82,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F590		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 <100 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 o S-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01RF251	1,000	t.	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	36,45	36,45	
M08EA100	0,030	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	2,37	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,030	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,17	
M08RV010	0,030	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,39	
M07Z040	0,300	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	41,56	
			TOTAL PARTIDA.....			90,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F600		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 >100 t. <350t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 o S-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y 350 t.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01RF251	1,000	t.	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	36,45	36,45	
M08EA010	0,020	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,31	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,020	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,78	
M08RV010	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,93	
M07Z040	0,800	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	110,83	
			TOTAL PARTIDA.....			157,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F610		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 >350 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 o S-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A070	0,048	h.	Peón ordinario	15,15	0,73	
P01RF251	1,000	t.	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	36,45	36,45	
M08EA010	0,012	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,79	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,012	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,47	
M08RV010	0,012	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,56	
M07Z040	0,300	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	41,56	
			TOTAL PARTIDA.....			85,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16F620		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 <100 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 o D-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01RF252	1,000	t.	M.B.C. D-12 o D-20 en planta	37,50	37,50	
M08EA100	0,030	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	2,37	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,030	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,17	
M08RV010	0,030	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,39	
M07Z040	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	138,54	
			TOTAL PARTIDA.....			188,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F630		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 >100 t. <350t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 o D-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y 350 t.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01RF252	1,000	t.	M.B.C. D-12 o D-20 en planta	37,50	37,50	
M08EA010	0,020	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,31	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,030	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,17	
M08RV010	0,030	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,39	
M07Z040	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	138,54	
			TOTAL PARTIDA.....			186,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F640		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 >350 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 o D-20, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A070	0,048	h.	Peón ordinario	15,15	0,73	
P01RF252	1,000	t.	M.B.C. D-12 o D-20 en planta	37,50	37,50	
M08EA010	0,012	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,79	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,012	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,47	
M08RV010	0,012	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,56	
M07Z040	0,300	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	41,56	
			TOTAL PARTIDA.....			87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U16F650		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE <100 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente delante, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01RF253	1,000	t.	M.B.C. drenante en planta	34,38	34,38	
M08EA100	0,030	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	2,37	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,030	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,17	
M08RV010	0,030	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,39	
M07Z040	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	138,54	
			TOTAL PARTIDA.....			185,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U16F660		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE >100 t. <350t.			
			Mezcla bituminosa en caliente delante, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y 350 t.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01RF253	1,000	t.	M.B.C. drenante en planta	34,38	34,38	
M08EA010	0,020	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,31	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,020	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,78	
M08RV010	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,93	
M07Z040	0,800	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	110,83	
			TOTAL PARTIDA.....			155,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U16F670		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE >350 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente delante, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A070	0,048	h.	Peón ordinario	15,15	0,73	
P01RF253	1,000	t.	M.B.C. drenante en planta	34,38	34,38	
M08EA010	0,012	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,79	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,012	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,47	
M08RV010	0,012	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,56	
M07Z040	0,300	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	41,56	
			TOTAL PARTIDA.....			83,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16F680		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO <100 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.			
O01A020	0,030	h.	Capataz	16,32	0,49	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01RF254	1,000	t.	M.B.C. microaglomerado en planta	37,29	37,29	
M08EA100	0,030	h.	Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV	79,08	2,37	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,030	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	1,17	
M08RV010	0,030	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	1,39	
M07Z040	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	138,54	
			TOTAL PARTIDA.....			188,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16F690		t.	M.. BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO >100 t. <350 t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y 350 t.			
O01A020	0,020	h.	Capataz	16,32	0,33	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01RF254	1,000	t.	M.B.C. microaglomerado en planta	37,29	37,29	
M08EA010	0,020	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	1,31	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,020	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,78	
M08RV010	0,020	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,93	
M07Z040	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	138,54	
			TOTAL PARTIDA.....			185,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U16F700		t.	MEZCLA BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO >350t.			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, en capa continua de refuerzo de firmes, excluido el betún asfáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.			
O01A020	0,012	h.	Capataz	16,32	0,20	
O01A070	0,048	h.	Peón ordinario	15,15	0,73	
P01RF254	1,000	t.	M.B.C. microaglomerado en planta	37,29	37,29	
M08EA010	0,012	h.	Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas	65,60	0,79	
M07W030	40,000	t.	km transp.aglomerado	0,13	5,20	
M08RT050	0,012	h.	Rodillo v.autop.tándem 10 t.	38,96	0,47	
M08RV010	0,012	h.	Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.	46,29	0,56	
M07Z040	0,300	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	138,54	41,56	
			TOTAL PARTIDA.....			86,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO U16D ACTIVIDADES DE DRENAJE						
U16D010		t.	CEMENTO CEM II/A-P 32,5R EN O.F.			
			Cemento tipo CEM II/A-V 32,5 R para utilización en hormigones de obras de fábrica, drenaje transversal y longitudinal.			
P01CC330	1,000	t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	110,89	110,89	
			TOTAL PARTIDA.....			110,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U16D020		m3	HORMIGÓN HM-20 EN O.F.			
			Hormigón en masa HM-20/P/20 I A elaborado en planta, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado, i/parte proporcional de encofrado, empleado en obras de fábrica, drenaje transversal y longitudinal.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12EM030	1,000	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,41	
P01HCM003	1,020	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	57,86	
M10HV090	0,200	h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	0,72	0,14	
M06CM030	0,200	h.	Compresor portátil diesel media presión 5m3/min	3,75	0,75	
M02GE010	0,100	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	7,33	
M07W110	30,600	t.	km transporte hormigón	0,32	9,79	
			TOTAL PARTIDA.....			86,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
U16D030		m3	MORTERO CEMENTO EN O.F.			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río con hormigonera de 200 litros, empleado en obras de fábrica, drenaje transversal y longitudinal.			
O01A030	5,000	h.	Oficial primera	16,08	80,40	
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	108,56	38,00	
P01AA030	1,030	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	17,00	
P01DW010	0,260	m3	Agua	0,91	0,24	
M03HH030	5,000	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	11,55	
			TOTAL PARTIDA.....			222,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U16D040		m.	LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA			
			Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.			
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
M08NM010	0,005	h.	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,23	
M05EN030	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,28	
M07CB010	0,005	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U16D050		m.	TUBERÍA DRENAJE PVC RANURADA 100 mm			
			Tubería de drenaje de PVC ranurada de 100 mm. de diámetro, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20 I, según NTE-ISS.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A040	0,050	h.	Oficial segunda	15,84	0,79	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P02RV490	1,030	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm	4,03	4,15	
P01HCM003	0,020	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,13	
M08RB070	0,050	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16D060		m2	GEOTEXTIL DE 110 gr/m2			
			Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecánicamente, con un gramaje de 110 gr/m2, colocado en protección de relleno filtrante, totalmente colocado.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P06BG250	1,000	m2	Lámina geot. PP-110 g/m2	0,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

U16D070		m2	CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN			
			Cuneta revestida de hormigón de espesor 12 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 I, totalmente terminada.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
M12EM030	0,050	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	0,12	
P01HCM003	0,240	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	13,62	
M08RB070	0,200	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,18	
M07W110	7,200	t.	km transporte hormigón	0,32	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16D080		m.	TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=40 cm.			
			Tubería de hormigón centrifugado de 40 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P02TH310	1,030	m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	10,45	10,76	
P01MC120	0,010	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,65	
P01HCM003	0,060	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	3,40	
M08RB070	0,200	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,18	
M07CG010	0,050	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U16D090		m.	TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=50 cm.			
			Tubería de hormigón centrifugado de 50 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
P02TH320	1,030	m.	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	12,96	13,35	
P01MC120	0,012	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,78	
P01HCM003	0,070	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	3,97	
M08RB070	0,240	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,41	
M07CG010	0,060	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16D100		m.	TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=60 cm. Tubería de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.			
O01A020	0,070	h.	Capataz	16,32	1,14	
O01A070	0,280	h.	Peón ordinario	15,15	4,24	
O01A030	0,280	h.	Oficial primera	16,08	4,50	
P02TH330	1,030	m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	17,49	18,01	
P01MC120	0,016	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,04	
P01HCM003	0,080	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	4,54	
M08RB070	0,280	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,65	
M07CG010	0,070	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	3,57	
			TOTAL PARTIDA.....			38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16D110		m.	TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=80 cm. Tubería de hormigón centrifugado de 80 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.			
O01A020	0,090	h.	Capataz	16,32	1,47	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
P02TH340	1,030	m.	Tubo HM j.machihembrada D=800mm	33,78	34,79	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
M08RB070	0,360	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	2,12	
M07CG020	0,090	h	Camión con grua 12 t.	54,36	4,89	
			TOTAL PARTIDA.....			61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16D120		m.	TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=100 cm. Tubería de hormigón centrifugado de 100 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
P02TH350	1,030	m.	Tubo HM j.machihembrada D=1000mm	47,95	49,39	
P01MC120	0,025	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,62	
P01HCM003	0,120	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	6,81	
M08RB070	0,400	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	2,36	
M07CG020	0,100	h	Camión con grua 12 t.	54,36	5,44	
			TOTAL PARTIDA.....			79,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16D130		m.	TUBERÍA HORMIGÓN ENCH.CAMPANA D=40 cm. Tubería de hormigón en masa con unión elástica y enchufe de campana de 40 cm. de diámetro interior, incluso cama y cobertura de arena de río hasta 10 cm. sobre la generatriz superior y p.p. de junta de goma, según NTS-ISS-45.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P02TH360	1,030	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm	18,14	18,68	
P01AA030	0,230	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	3,80	
M08RB070	0,200	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,18	
M07CG010	0,100	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	5,09	
			TOTAL PARTIDA.....			36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16D140		m.	TUBERÍA HORMIGÓN ENCH.CAMPANA D=50 cm. Tubería de hormigón en masa con unión elástica y enchufe de campana de 50 cm. de diámetro interior, incluso cama Y cobertura de arena de río hasta 10 cm. sobre la generatriz superior y p.p. de junta de goma, según NTS-ISS-45.			
O01A020	0,125	h.	Capataz	16,32	2,04	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
P02TH370	1,030	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm	29,99	30,89	
P01AA030	0,360	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	5,94	
M08RB070	0,250	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,47	
M07CG010	0,125	h.	Camión con grúa 6 t.	50,94	6,37	
			TOTAL PARTIDA.....			54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16D150		m.	TUBERÍA HORMIGÓN ENCH.CAMPANA D=80 cm. Tubería de hormigón en masa con unión elástica y enchufe de campana de 80 cm. de diámetro interior, incluso cama Y cobertura de arena de río hasta 10 cm. sobre la generatriz superior y p.p. de junta de goma, según NTS-ISS-45.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P02TH380	1,030	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm	64,82	66,76	
P01AA030	0,500	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,25	
M08RB070	0,250	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,47	
M07CG020	0,150	h	Camión con grua 12 t.	54,36	8,15	
			TOTAL PARTIDA.....			96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16D160		m.	PASO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm. Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro, incluso cama recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 I, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espesor, totalmente terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
P02TH330	1,030	m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	17,49	18,01	
P01MC120	0,020	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	1,30	
P01HCM003	0,350	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	19,86	
M12EM030	0,700	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	1,69	
M08RB070	0,200	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,18	
M05RN010	0,200	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	7,20	
			TOTAL PARTIDA.....			57,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16D170		m.	PASO SALVACUNETAS 2TUBOS D=60 cm.			
			Paso salvacunetas realizado con dos tubos de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro, incluso cama recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 I, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espesor, totalmente terminado.			
O01A020	0,150	h.	Capataz	16,32	2,45	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P02TH330	2,060	m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	17,49	36,03	
P01MC120	0,040	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	2,60	
P01HCM003	0,600	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	34,04	
M12EM030	1,200	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,41	2,89	
M08RB070	0,300	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,77	
M05RN010	0,300	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	10,81	
			TOTAL PARTIDA.....			99,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16D180		m.	DESARROLLO POZO REGISTRO D=80 cm.			
			Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón, de 1 m. de altura y 80 cm. de diámetro, sellados con lechada de cemento, incluida p.p. de cimentación y tapa de registro, con pates de propileno cada 30 cm., incluso excavación y transporte a vertedero de los productos de la excavación.			
O01A020	0,200	h.	Capataz	16,32	3,26	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
P01HCM003	0,100	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	5,67	
P01MC120	0,050	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	3,25	
P01RD030	1,000	ud	Anillo prefabr. h. h=1m D=0,80m	40,27	40,27	
P01RD020	3,000	ud	Pate de propileno de 25x31 cm	6,94	20,82	
P01RD040	0,500	ud	Tapa registro fundicion D=60 cm	73,01	36,51	
M08RB070	0,300	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	1,77	
M05RN010	0,300	h.	Retrocargadora neum. 50 CV	36,02	10,81	
M07CB010	0,150	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			158,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U16D190		m.	BORDILLO PREF. HORMIGÓN 28x17 cm.			
			Bordillo prefabricado de hormigón de 28x17 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20 I, de 10 cm. de espesor, rejuntado con mortero de cemento, incluso excavación necesaria, totalmente terminado.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
P01RD100	1,030	m.	Bordillo pref. hormigon 28x17cm	7,08	7,29	
P01MC120	0,005	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,32	
P01HCM003	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,42	
M08RB070	0,125	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16D200		m.	BORDILLO PREF. HORMIGÓN 22x20 cm.			
			Bordillo prefabricado de hormigón de 22x20 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20 I, de 10 cm. de espesor, rejuntado con mortero de cemento, incluso excavación necesaria, totalmente terminado.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
P01RD110	1,030	m.	Bordillo pref. hormigon 22x20cm	7,29	7,51	
P01MC120	0,005	m3	Mortero cemento gris M-5	64,98	0,32	
P01HCM003	0,025	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	1,42	
M08RB070	0,125	h	Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.	5,89	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO U16V ACTIVIDADES DE VIALIDAD INVERNAL

U16V010		h.	TRABAJOS CONSERVACIÓN PREVENTIVA			
			Ejecución de trabajos de tratamiento preventivo de vialidad invernal, consistente en la extensión del fundente con camión cuña quitanieves, dotado de extendedor de fundente (no incluido), incluido conductor especializado, en jornada normal, extraordinaria o festiva, incluido carga de fundente, mantenimiento y puesta apunto.			
O01E140	1,000	h.	Conductor 1ª vialidad invernal	25,53	25,53	
P01PC020	15,000	l.	Gasóleo	0,96	14,40	
M13V150	0,020	ud	Mantenimiento camión cuña 200 h	396,36	7,93	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			48,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U16V020		h.	TRABAJOS CONSERVACIÓN CURATIVA			
			Ejecución de trabajos de tratamiento curativo de vialidad invernal mediante la retirada de nieve y/o hielo y extendido del fundente (no incluido), con maquina quitanieves dinámica, incluido conductor especializado y ayudante, en jornada normal, extraordinaria o festiva, incluido, mantenimiento, recambios y puesta apunto.			
O01E140	1,000	h.	Conductor 1ª vialidad invernal	25,53	25,53	
O01E150	1,000	h.	Ayudante conductor vialidad invernal	16,53	16,53	
P01PC020	15,000	l.	Gasóleo	0,96	14,40	
M13V150	0,020	ud	Mantenimiento camión cuña 200 h	396,36	7,93	
M13V170	0,040	ud	Juego cuchillas quitanieve acero	540,48	21,62	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			86,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U16V030		h.	CONSERVACIÓN CURATIVA DINÁMICA			
			Ejecución de trabajos de tratamiento curativo de vialidad invernal mediante la retirada de nieve y/o hielo y extendido del fundente (no incluido), con maquina quitanieves dinámica, incluido conductor especializado y ayudante, en jornada normal, extraordinaria o festiva, incluido, mantenimiento, recambios y puesta apunto.			
O01E140	1,000	h.	Conductor 1ª vialidad invernal	25,53	25,53	
O01E150	1,000	h.	Ayudante conductor vialidad invernal	16,53	16,53	
P01PC020	17,000	l.	Gasóleo	0,96	16,32	
M13V160	0,005	ud	Mantenimiento quitanive dinamica	648,57	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			61,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16V040		t.	FUNDENTE DE CLORURO SÓDICO			
			Fundente a base de cloruro sódico con antiapelmazantes.			
P01RV010	1,000	t.	Fundente cloruro sódico	52,50	52,50	
			TOTAL PARTIDA.....			52,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16V050		t.	FUNDENTE DE CLORURO CÁLCICO			
			Fundente a base de cloruro cálcico con antiapelmazantes.			
P01RV020	1,000	t.	Fundente cloruro cálcico	327,04	327,04	
			TOTAL PARTIDA.....			327,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U16V060		ud	REPOSICIÓN BALIZA VIALIDAD INVERNAL			
			Reposición baliza de vialidad invernal, de 3,00 m. de altura, empotrado 0,50 m. en dado de hormigón, de 0,40x0,40 m., totalmente terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P01HCM003	0,150	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	8,51	
P01RV030	3,500	m.	Poste circular de acero 40 mm	5,47	19,15	
M07W110	0,750	t.	km transporte hormigón	0,32	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO U16Z ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

U16Z010		m2	SANEO TALUDES BLOQUES INESTABLES			
			Retirada de desprendimientos de más de 100 m3, incluso carga y transporte a vertedero.			
O01A020	0,050	h.	Capataz	16,32	0,82	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M07CG020	0,050	h	Camión con grua 12 t.	54,36	2,72	
M05EN020	0,050	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	2,23	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16Z020		m3	RETIRADA DESPRENDIMIENTOS>100 m3			
			Retirada de desprendimientos de más de 100 m3, incluso carga y transporte a vertedero.			
O01A020	0,005	h.	Capataz	16,32	0,08	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05EN020	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV	44,50	1,11	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U16Z030		m2	PROTECCIÓN TALUDES MAMPOSTERÍA			
			Protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos superiores.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P01RZ010	1,000	m2	Mamposteria proteccion taludes	11,35	11,35	
P01MC110	0,010	m3	Mortero cemento gris M-7,5	67,94	0,68	
M07W110	0,400	t.	km transporte hormigón	0,32	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16Z040		m3	ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA>500 kg			
			Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg, en protección de taludes o encauzamiento de ríos, totalmente terminada.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01RZ020	1,600	t.	Escollera de piedra peso > 500 kg	14,38	23,01	
M05EN030	0,150	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	8,26	
M07W011	32,000	t.	km transporte de piedra	0,11	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U16Z050		m.	BULÓN DE COSIDO PROFUNDIDAD 0,7<H<1,3 m.			
			Bulón de cosido con una profundidad entre 0,70 y 1,30 m., formado por barra de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y lechada de cemento, incluso perforación, totalmente terminado.			
O01A020	0,500	h.	Capataz	16,32	8,16	
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
P01CC230	0,009	t.	Cemento CEM I 42,5 R sacos	146,45	1,32	
P01RZ030	1,000	m.	Piquete de sujeccion de d=12 mm.	1,58	1,58	
M10PI010	0,100	h.	Equipo inyección cemento	48,71	4,87	
M06CP060	0,500	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	8,05	
M06MP120	0,500	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg	1,60	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16Z060		m2	ENREJADO MALLA METÁLICA T.T.8x10			
			Enrejado de malla metálica de triple torsión 8x10, de alambre galvanizado, en protección de superficies disgregadas, sujeto mediante anclajes cada metro, totalmente instalado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
P01CC230	0,005	t.	Cemento CEM I 42,5 R sacos	146,45	0,73	
P01RZ030	0,500	m.	Piquete de sujeccion de d=12 mm.	1,58	0,79	
P03AG130	1,000	m2	Enrejado triple torsión 2,70 mm	3,32	3,32	
P03AA020	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,14	
M10PI010	0,050	h.	Equipo inyección cemento	48,71	2,44	
M06CP060	0,250	h.	Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.	16,09	4,02	
M06MP120	0,250	h.	Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg	1,60	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16Z070		m.	REPOSICIÓN CERRAMIENTO MALLA ACERO			
			Reposición de cerramiento, a base de malla de acero galvanizado de doble torsión, de 1,50 m. de altura., con paso decreciente, incluso p.p. de postes de sujeción, cimentación, tensores, etc, totalmente terminada.			
O01A020	0,060	h.	Capataz	16,32	0,98	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P01HCM003	0,012	m3	Hormigón HM-20/B/20/I central	56,73	0,68	
P01RZ040	0,250	m.	Poste circular acero galv. d=50	7,94	1,99	
P01RZ050	1,000	m.	Malla acero galvan. D.T. h=1,50m	3,98	3,98	
M07W110	0,480	t.	km transporte hormigón	0,32	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16Z080		m.	VALLADO CON ENREJADO METÁLICO			
			Vallado con enrejado metálico a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14, postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del mismo material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.			
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01RZ300	1,500	m2	Malla galvanizada ST/40-14	2,04	3,06	
P01RZ310	0,400	m.	Poste galvanizado D=50mm.	6,70	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16Z090		ud	HITO EXPROPIACIÓN			
			Hito de expropiación 510/150/10 de hormigón de 18 kg de peso, totalmente colocado.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01RZ400	1,000	ud	Hito expropiación hgón. 510/150/10	5,44	5,44	
			TOTAL PARTIDA.....			8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16Z100		ud	REPOSICIÓN ÁRBOL CALIBRE 12-14 cm.			
			Reposición de árbol, con un calibre de 12-14 cm., incluso excavación del hoyo, aporte de tierra vegetal fertilizada, plantación, primer riego y transporte, totalmente terminado.			
O01A020	1,000	h.	Capataz	16,32	16,32	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
P01RZ080	0,200	m3	Tierra vegetal fertilizada	17,60	3,52	
P01RZ060	1,000	ud	Árbol de calibre 12-14 cms	55,63	55,63	
M05EN030	0,250	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			119,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16Z110		ud	REPOSICIÓN ARBUSTO			
			Reposición de arbusto, incluso excavación del hoyo, aporte de tierra vegetal fertilizada, plantación, primer riego y transporte, totalmente terminado.			
O01A020	0,100	h.	Capataz	16,32	1,63	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P01RZ080	0,050	m3	Tierra vegetal fertilizada	17,60	0,88	
P01RZ070	1,000	ud	Arbusto	4,10	4,10	
M05EN010	0,100	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV	41,65	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16Z120		m2	CÉSPED SEMILLADO			
			Césped semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riego hasta la primera siega, totalmente terminado.			
O01A040	0,100	h.	Oficial segunda	15,84	1,58	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01RZ090	0,060	m3	Mantillo	24,76	1,49	
P01RZ100	0,060	kg	Semilla combinada para césped	9,20	0,55	
P01DW010	0,150	m3	Agua	0,91	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16Z130		m2	HIDROSIEMBRA EN TALUDES			
			Hidrosiembra en taludes a base de 20 gramos de semilla de pratenses, 5 gramos de arbustivas, 300 gramos de mulch, 40 gramos de abono y 20 gramos de estabilizador, totalmente terminado.			
O01A060	0,020	h.	Peón especializado	15,38	0,31	
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01RZ110	0,500	kg	Mezcla completa para hidrosiembra	2,24	1,12	
P01DW010	0,150	m3	Agua	0,91	0,14	
M09MH020	0,005	h.	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	42,58	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO U16I ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION

U16I010		m2	IMP.CARRETERAS BENTOMAT AS 5000			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Bentomat AS5000, formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2), bentonita (mínimo 5 Kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para impermeabilización de bases/subbases.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
			TOTAL PARTIDA.....			13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U16I020		m2	IMP.CARRETERAS CON BENTON.+LAM.PE BENTOMAT CL			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Bentomat CL formado por: geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2), bentonita (mínimo 5 Kg/m2) unidos mediante proceso de agujado y lámina de polietileno adherida a una de sus caras para impermeabilización de bases/subbases, y con p.p de cinta adhesiva tipo Sealtape para sellado de solapes.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A070	0,140	h.	Peón ordinario	15,15	2,12	
P06SR140	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita	8,44	9,28	
P06WA260	1,070	m.	Cinta adhesiva	1,77	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO S PRECIOS DESCOMPUESTOS DE SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO S01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR						
APARTADO S01A ACOMETIDAS A CASETAS						
S01A010		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.			
			Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P31CE030	1,100	m.	Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.	3,79	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
S01A020		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2			
			Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.			
O01BL200	0,100	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	1,86	
P31CE035	1,100	m.	Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.	5,28	5,81	
			TOTAL PARTIDA.....			7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
S01A030		ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.			
			Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.			
P31BA020	1,000	ud	Acometida prov. fonta.a caseta	114,57	114,57	
			TOTAL PARTIDA.....			114,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
S01A040		ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO			
			Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
P31BA030	1,000	ud	Acometida prov. sane.a caseta	642,60	642,60	
			TOTAL PARTIDA.....			642,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
S01A050		ud	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA			
			Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.			
P31BA040	1,000	ud	Acometida prov. telef. a caseta	159,58	159,58	
			TOTAL PARTIDA.....			159,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO S01C CASETAS						
S01C010		ms	ALQUILER CASETA BAÑO QUIMICO			
			Mes de alquiler de aseo químico portatil en obra de 1,20x1.20x2,30 m. color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC010	1,000	ud	Alquiler baño quimico 1,2x1,2 m. limpieza	115,00	115,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			141,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
S01C020		ms	ALQUILER CASETA ASEO 2,44x3,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,00x2,44x2,30 m. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Ventana corredera de 0,80x1,00 m. de aluminio lacado blanco, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 1 placa turca, plato de ducha y lababo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte de hasta 100 km. (ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC050	1,000	ud	Alq. caseta pref. aseo 3,00x2,44 m	135,00	135,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			161,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
S01C030		ms	ALQUILER CASETA ASEO 2,44X4,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 4,00x2,44x2,30 m. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Ventana corredera de 0,80x1,00 m. de aluminio lacado blanco, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas, inodoro, dos platos de ducha y pileta de dos grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte de hasta 100 km. (ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC070	1,000	ud	Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,44	150,00	150,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			176,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
S01C040		ms	ALQUILER CASETA ASEO 2,44X6,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 6,00x2,44x2,30 m. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Ventana corredera de 0,80x1,00 m. de aluminio lacado blanco, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas, 1 inodoro, dos platos de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte de hasta 100 km. (ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC080	1,000	ud	Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,44	185,00	185,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			211,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C050		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 2,44x2,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 2,44x2,00x2,30 m. de 5,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC090	1,000	ud	Alq. caseta almacén 2,44x2,00 m	60,00	60,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			86,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C060		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 2,44x4,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 2,44x4,00x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC100	1,000	ud	Alq. caseta almacén 2,44x4,00 m	80,00	80,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C070		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 2,44x6,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 2,44x6,00x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC110	1,000	ud	Alq. caseta almacén 2,44x6,00 m	100,00	100,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			126,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C080		ms	ALQUILER CONTENEDOR MARITIMO 10"			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de contenedor maritimo de 10" (2,44 de ancho y 3 m. de longitud) para almacén de seguridad en obra, con una superficie de 7,50 m2 m2 y 16,65 m3 de capacidad. Estructura de acero corten reforzado que permite el apilamiento de varias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre de seguridad y protector de candado de serie. Suelo de madera tratada. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC120	1,000	ud	Alq. contenedor maritimo 10"	95,00	95,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			121,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C090		ms	ALQUILER CONTENEDOR MARITIMO 20"			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de contenedor maritimo de 20" (2,44 de ancho y 6 m. de longitud) para almacén de seguridad en obra, con una superficie de 15,00 m2 m2 y 33,30 m3 de capacidad. Estructura de acero corten reforzado que permite el apilamiento de varias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre de seguridad y protector de candado de serie. Suelo de madera tratada Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC130	1,000	ud	Alq. contenedor maritimo 20"	116,70	116,70	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			142,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S01C100		ms	ALQUILER CONTENEDOR MARITIMO 40" HC			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de contenedor maritimo de 40" High Cube (2,44 de ancho y 12 m. de longitud) para almacén de seguridad en obra, con una superficie de 30,00 m2 y 76,40 m3 de capacidad. Estructura de acero corten reforzado que permite el apilamiento de varias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre cierre de seguridad y protector de candado de serie. Suelo de madera tratada Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC140	1,000	ud	Alq. contenedor maritimo 40" HC	144,22	144,22	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			170,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S01C110		ms	ALQUILER CASETA OFICINA 2,44x4,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para oficina diafana en obra de 4,00x2,44x2,30 m. y 9,75 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana corredera 120x100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 2 tubos leds de 23 W, 3 enchufes de 1500 W. y punto luz exterior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
			.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC150	1,000	ud	Alq. modulo caseta oficina 4,00x2,44	100,00	100,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			126,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C120		ms	ALQUILER CASETA OFICINA 2,44x6,00 m			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para oficina diafana en obra de 6,00x2,44x2,30 m. y 14,60m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos Ventanas correderas de 120x100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 3 tubos leds de 23 W, 6 enchufes de 1500 W. y punto luz exterior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC170	1,000	ud	Alq. modulo caseta 2 oficinas 6,00x2,44	121,00	121,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			147,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C130		ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 2,44x6,00 m Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavamanos, de 6,00x2,44x2,30 m. y 14,60 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos Ventanas correderas de 120x100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 3 tubos leds de 23 W. y downlight led de superficie en aseo, 6 enchufes de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC180	1,000	ud	Alq. modulo caseta ofic.+aseo 6,00x2,44	160,00	160,00	
P31BC220	0,250	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	62,50	
			TOTAL PARTIDA.....			223,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S01C140		ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 2,44x7,50 m Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para dos despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavamanos, de 7,50x2,44x2,30 m. y 18,30 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos Ventanas correderas de 120x100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 2 tubos leds de 23 W . y downlight led de superficie en aseo, 8 enchufes de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC190	1,000	ud	Alq. modulo caseta 2 ofic.+WC 7,50x2,42	185,00	185,00	
P31BC220	0,250	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	62,50	
			TOTAL PARTIDA.....			248,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S01C150		ms	ALQUILER CASETA COMEDOR 2,44x7,50 m Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para comedor de obra, de 7,50x2,44x2,30 m. y 18,30 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y paramentos de fachada realizado con panel sandwich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos Ventanas correderas de 120x100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 2 tubos leds de 18 W., 2 enchufes de 1500 W. y punto luz exterior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01A070	0,085	h.	Peón ordinario	15,15	1,29	
P31BC200	1,000	ud	Alq. caseta comedor 7,87x2,33	145,00	145,00	
P31BC220	0,250	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	62,50	
			TOTAL PARTIDA.....			208,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C160		ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2			
			Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, totalmente terminada. Según R.D. 486/97.			
E02AM010	25,000	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,63	15,75	
E02ZM020	4,500	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	44,60	
E04CA010	4,500	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	437,40	
E04SM080	25,000	m2	SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm	6,56	164,00	
E06WD010	4,600	m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	17,01	78,25	
P03AL160	240,150	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	208,93	
E06CBHG030	45,000	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	23,79	1.070,55	
E06DBL060	45,000	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	630,45	
E06RC020	4,880	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.	11,02	53,78	
E08EA050	45,000	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.	6,22	279,90	
E11ABC020	7,500	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª	23,64	177,30	
E07IFG010	21,000	m2	CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.	19,99	419,79	
E08FAK010	20,000	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	443,00	
E13MPPL010	1,000	ud	P.P. LISA HUECA, PINO LACADA	183,50	183,50	
E13AAA040	2,000	ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	88,38	176,76	
E14ALA050	2,880	m2	LUNA INCOLORA 6 mm.	30,29	87,24	
P31BA050	1,000	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	216,33	216,33	
P31BA080	1,000	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	175,00	175,00	
P31BA110	1,000	ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	105,00	105,00	
E15IPA010	110,000	m2	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE	4,84	532,40	
E15ME030	2,000	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	10,65	21,30	
E06WA050	0,100	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF	498,41	49,84	
				TOTAL PARTIDA.....		5.571,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C170		ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 30 m2			
			Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 15 trabajadores de 30 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, totalmente terminada. s/ R.D. 486/97.			
E02AM010	60,000	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,63	37,80	
E02ZM020	10,440	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	103,46	
E04CA010	10,440	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	1.014,77	
E04SM080	60,000	m2	SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm	6,56	393,60	
E06WD010	15,000	m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	17,01	255,15	
P03AL160	360,230	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	313,40	
E06CBHG030	79,500	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	23,79	1.891,31	
E06DBL060	23,750	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	332,74	
E06RC020	13,250	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.	11,02	146,02	
E08EA050	69,720	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.	6,22	433,66	
E11ABC020	39,250	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª	23,64	927,87	
E07IFG010	44,000	m2	CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.	19,99	879,56	
E08FAK010	30,000	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	664,50	
E13MPPL010	5,000	ud	P.P. LISA HUECA, PINO LACADA	183,50	917,50	
E13AAA040	3,000	ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	88,38	265,14	
E14ALA050	4,320	m2	LUNA INCOLORA 6 mm.	30,29	130,85	
P31BA060	1,000	ud	Instalac. eléctrica caseta 30 m2	252,39	252,39	
P31BA090	1,000	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 30m2	810,15	810,15	
P31BA120	1,000	ud	Red saneamiento caseta 30 m2.	262,11	262,11	
E15IPA010	69,720	m2	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE	4,84	337,44	
E15ME030	21,000	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	10,65	223,65	
E06WA050	0,500	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF	498,41	249,21	
				TOTAL PARTIDA.....		10.842,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C180		ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 50 m2 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para cuatro lavabos, dos inodoro y tres platos de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, totalmente terminada. s/ R.D. 486/97.			
E02AM010	99,000	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,63	62,37	
E02ZM020	14,760	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	146,27	
E04CA010	14,760	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	1.434,67	
E04SM080	99,000	m2	SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm	6,56	649,44	
E06WD010	20,000	m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	17,01	340,20	
P03AL160	446,500	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	388,46	
E06CBHG030	122,450	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	23,79	2.913,09	
E06DBL060	38,750	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	542,89	
E06RC020	17,340	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.	11,02	191,09	
E08EA050	144,000	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.	6,22	895,68	
E11ABC020	52,000	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª	23,64	1.229,28	
E07IFG010	72,000	m2	CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.	19,99	1.439,28	
E08FAK010	50,400	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	1.116,36	
E13MPPL010	8,000	ud	P.P. LISA HUECA, PINO LACADA	183,50	1.468,00	
E13AAA040	3,000	ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	88,38	265,14	
E14ALA050	4,320	m2	LUNA INCOLORA 6 mm.	30,29	130,85	
P31BA070	1,000	ud	Instalac. eléctrica caseta 50 m2	360,56	360,56	
P31BA100	1,000	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 50m2	1.476,86	1.476,86	
P31BA130	1,000	ud	Red saneamiento caseta 50 m2.	421,44	421,44	
E15IPA010	144,000	m2	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE	4,84	696,96	
E15ME030	33,600	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	10,65	357,84	
E06WA050	1,000	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF	498,41	498,41	
				TOTAL PARTIDA.....		17.025,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C190		ud	CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2. Ejecución de caseta para oficina provisional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, totalmente terminada. s/ R.D. 486/97.			
E02AM010	30,000	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,63	18,90	
E02ZM020	4,500	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	9,91	44,60	
E04CA010	4,500	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL	97,20	437,40	
E04SM080	30,000	m2	SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm	6,56	196,80	
E06WD010	5,000	m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	17,01	85,05	
P03AL160	240,150	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	208,93	
E06CBHG030	45,000	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	23,79	1.070,55	
E06DBL060	45,000	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	630,45	
E06RC020	5,000	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.	11,02	55,10	
E08EA050	45,000	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.	6,22	279,90	
E11ABC020	9,000	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª	23,64	212,76	
E07IFG010	21,000	m2	CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.	19,99	419,79	
E08FAK010	20,000	m2	FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M	22,15	443,00	
E13MPPL010	1,000	ud	P.P. LISA HUECA, PINO LACADA	183,50	183,50	
E13AAA040	2,000	ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	88,38	176,76	
E14ALA050	2,800	m2	LUNA INCOLORA 6 mm.	30,29	84,81	
P31BA050	0,600	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	216,33	129,80	
P31BA080	1,000	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	175,00	175,00	
P31BA110	0,600	ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	105,00	63,00	
E15IPA010	110,000	m2	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE	4,84	532,40	
E15ME030	2,000	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	10,65	21,30	
E06WA050	0,100	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF	498,41	49,84	
			TOTAL PARTIDA.....			5.519,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S01C200		m2	ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, totalmente terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/ R.D. 486/97.			
E06CLD010	10,000	m2	FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE	20,29	202,90	
E06DBL060	6,000	m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	14,01	84,06	
E06RC020	2,000	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.	11,02	22,04	
E08EA050	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.	6,22	16,79	
E11ABC020	1,165	m2	ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª	23,64	27,54	
E13MPPL010	1,000	ud	P.P. LISA HUECA, PINO LACADA	183,50	183,50	
P31BA050	0,050	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	216,33	10,82	
P31BA080	0,050	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	175,00	8,75	
P31BA110	0,050	ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	105,00	5,25	
E15IPA010	2,685	m2	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE	4,84	13,00	
E15ME030	4,000	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	10,65	42,60	
E06WA050	0,100	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF	498,41	49,84	
			TOTAL PARTIDA.....			667,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C210		ud	CONTENEDOR MARITIMO 10" Adquisición de de contenedor maritimo de 10" (2,44 de ancho y 3 m. de longitud) para almacén de seguridad en obra, para amortización en 10 usos, con una superficie de 7,50 m2 m2 y 16,65 m3 de capacidad. Estructura de acero corten reforzado que permite el apilamiento de varias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre cierre de seguridad y protector de candado de serie. Suelo de madera tratada. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P31BC260	0,100	ud	Contenedor maritimo usado 10"	1.600,00	160,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			192,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01C220		ud	CONTENEDOR MARITIMO 20" Adquisición de de contenedor maritimo de 20" (2,44 de ancho y 6 m. de longitud) para almacén de seguridad en obra, para amortización en 10 usos, con una superficie de 15,00 m2 m2 y 33,30 m3 de capacidad. Estructura de acero corten reforzado que permite el apilamiento de varias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre cierre de seguridad y protector de candado de serie. Suelo de madera tratada. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
P31BC270	0,100	ud	Contenedor maritimo usado 20"	1.800,00	180,00	
			TOTAL PARTIDA.....			212,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01C230		ud	CONTENEDOR MARITIMO 40" HC Adquisición de de contenedor maritimo de 40" High Cube (2,44 de ancho y 12 m. de longitud) para almacén de seguridad en obra, para amortización en 10 usos, , con una superficie de 30,00 m2 y 76,40 m3 de capacidad. Estructura de acero corten reforzado que permite el apilamiento de varias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre cierre de seguridad y protector de candado de serie. Suelo de madera tratada. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
P31BC280	0,100	ud	Contenedor maritimo usado 40" HC	2.100,00	210,00	
			TOTAL PARTIDA.....			242,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01C240		ud	BAÑO QUIMICO POLIETILENO (5 USOS) Adquisición de aseo químico portatil en obra de 1,20x1.20x2,30 m., para amortización en 5 usos, fabricado en polietileno de alta densidad, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.			
P31BC240	0,200	ud	Baño quimico polietileno 1,2x1,2	880,00	176,00	
			TOTAL PARTIDA.....			176,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

S01C250		ud	ALQUILER AIRE ACONDICIONADO CASETA Alquiler mensual (minimo 12 meses) de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, y una unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior.			
P31BC290	1,000	ud	Alquiler equipo aire acondicionado bomba calor	19,00	19,00	
			TOTAL PARTIDA.....			19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C260		ud	LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL			
			Coste mensual de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.			
P31BC300	1,000	ud	Limpieza mes de caseta o local provisonal	40,00	40,00	
			TOTAL PARTIDA.....			40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

APARTADO S01M MOBILIARIO CASETAS

S01M010		ud	PERCHA PARA DUCHA O ASEO			
			Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM010	1,000	ud	Percha para aseos o duchas	4,42	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S01M020		ud	PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR			
			Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM020	0,333	ud	Portarrollos indust.c/cerrad.	24,97	8,32	
			TOTAL PARTIDA.....			9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S01M030		ud	ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS			
			Espejo para vestuarios y aseos, colocado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM030	1,000	ud	Espejo vestuarios y aseos	16,02	16,02	
			TOTAL PARTIDA.....			17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S01M040		ud	JABONERA INDUSTRIAL 1 l.			
			Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM040	0,333	ud	Jabonera industrial 1 l.	34,41	11,46	
			TOTAL PARTIDA.....			12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01M050		ud	SECAMANOS ELÉCTRICO			
			Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM050	0,333	ud	Secamanos eléctrico	129,13	43,00	
			TOTAL PARTIDA.....			44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

S01M060		ud	HORNO MICROONDAS			
			Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM060	0,200	ud	Horno microondas 18 l. 700W	149,94	29,99	
			TOTAL PARTIDA.....			31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01M070		ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL			
			Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM070	0,333	ud	Taquilla metálica individual	114,95	38,28	
			TOTAL PARTIDA.....			39,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
S01M080		ud	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS			
			Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM080	0,250	ud	Mesa melamina para 10 personas	240,37	60,09	
			TOTAL PARTIDA.....			61,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
S01M090		ud	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS			
			Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM090	0,500	ud	Banco madera para 5 personas	118,77	59,39	
			TOTAL PARTIDA.....			60,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
S01M100		ud	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS			
			Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).			
P31BM100	0,500	ud	Depósito-cubo basuras	65,94	32,97	
			TOTAL PARTIDA.....			32,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
S01M110		ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA			
			Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31BM110	1,000	ud	Botiquín de urgencias	96,66	96,66	
			TOTAL PARTIDA.....			98,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
S01M120		ud	REPOSICIÓN BOTIQUÍN			
			Reposición de material de botiquín de urgencia.			
P31BM120	1,000	ud	Reposición de botiquín	73,50	73,50	
			TOTAL PARTIDA.....			73,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
S01M140		ud	CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES			
			Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).			
P31BM130	0,100	ud	Camilla portátil evacuaciones	116,85	11,69	
			TOTAL PARTIDA.....			11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
S01M150		ud	CONVECTOR ELECTRICO MURAL 1000W			
			Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).			
P31BM140	0,200	ud	Radiador eléctrico 1000 W.	39,60	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01M160		ud	CONVECTOR ELECTRICO MURAL 1500W			
			Convector eléctrico mural de 1500 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).			
P31BM150	0,200	ud	Radiador eléctrico 1500 W.	56,59	11,32	
			TOTAL PARTIDA.....			11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S01M170		ud	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA			
			Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).			
P31BM170	0,330	ud	Dispensador de papel toalla	22,98	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01M180		ud	ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO			
			Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda clase de equipos de protección individual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado en colores azul y amarillo con visor en policarbonato. Cerradura de llave estándar con juego de llaves incluidos y de dimensiones 750x300x225 mm. (amortizable en 3 usos).			
P31BM180	0,330	u	Armario para EPIs pequeño	57,15	18,86	
			TOTAL PARTIDA.....			18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S01M190		ud	ARMARIO PARA EPIS MEDIANO			
			Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones 750x500x225 mm. (amortizable en 3 usos).			
P31BM190	0,330	u	Armario para EPIs mediano	71,90	23,73	
			TOTAL PARTIDA.....			23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

S01M300		ud	ALQUILER TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL			
			Alquiler mes de taquilla metalica individual monobloc, con sistema de cerradura de resbalón con bombillo extraíble llave.			
P31BM300	1,000	ud	Alquiler mes taquilla metálica individual	5,00	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

S01M310		ud	ALQUILER MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS			
			Alquiler mes de mesa de melamina con capacidad para 10 comensales.			
P31BM310	1,000	ud	Alquiler mes mesa melamina para 10 personas	8,00	8,00	
			TOTAL PARTIDA.....			8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

S01M320		ud	ALQUILER BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS			
			Alquiler mes de banco de madera tipo merendero con capacidad para 5 personas.			
P31BM320	1,000	ud	Alquiler mes banco madera para 5 personas	3,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

S01M330		ud	ALQUILER MESA OFICINA			
			Alquiler mes de mesa de oficina de 4 patas y cajonera.			
P31BM330	1,000	ud	Alquiler mes mesa oficina	10,00	10,00	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01M340		ud	ALQUILER SILLON OFICINA GIRATORIO			
			Alquiler mes de sillon de oficina, giratorio con ruedas, respaldo ergonómico y ajuste en altura mediante piston de gas.			
P31BM340	1,000	ud	Alquiler mes silla rueda	6,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

S01M350		ud	ALQUILER SILLA CONFIDENTE			
			Alquiler mes de silla confidente, con brazos y respaldo medio.			
P31BM350	1,000	ud	Alquiler mes silla confidente	4,00	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

S01M360		ud	ALQUILER ESTANTERÍA OFICINA			
			Alquiler mes de estanteria metalica blanca o gris.			
P31BM360	1,000	ud	Alquiler mes estanteria oficina	5,00	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

S01M370		ud	ALQUILER SILLA COMEDOR			
			Alquiler mes silla plastico comedor.			
P31BM370	1,000	ud	Alquiler mes silla comedor	2,00	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

S01M380		ud	ALQUILER MESA COMEDOR			
			Alquiler mes mesa comedor para 6 comensales.			
P31BM380	1,000	ud	Alquiler mes mesa comedor	8,00	8,00	
			TOTAL PARTIDA.....			8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

SUBCAPÍTULO S02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

APARTADO S02S SEÑALIZACIÓN

S02S010		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE			
			Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P31SV010	0,200	ud	Señal triang. L=70 cm.reflex. EG	49,25	9,85	
P31SV060	0,200	ud	Trípode tubular para señal	32,58	6,52	
			TOTAL PARTIDA.....			18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

S02S020		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm SOBRE TRÍPODE			
			Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P31SV011	0,200	ud	Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.	65,36	13,07	
P31SV060	0,200	ud	Trípode tubular para señal	32,58	6,52	
			TOTAL PARTIDA.....			21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02S030		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE			
			Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P31SV011	0,200	ud	Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.	65,36	13,07	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	2,65	
A01RH060	0,064	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02S040		ud	SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE			
			Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P31SV020	0,200	ud	Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG	48,98	9,80	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	2,65	
A01RH060	0,064	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S02S050		ud	SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE			
			Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P31SV020	0,200	ud	Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG	48,98	9,80	
P31SV060	0,200	ud	Trípode tubular para señal	32,58	6,52	
			TOTAL PARTIDA.....			18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S02S060		ud	SEÑAL CIRCULAR D=60 cm CON SOPORTE			
			Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31SV030	0,200	ud	Señal circul. D=60 cm.reflex.EG	55,53	11,11	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	2,65	
A01RH060	0,064	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S02S070		ud	SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE			
			Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31SV030	0,200	ud	Señal circul. D=60 cm.reflex.EG	55,53	11,11	
P31SV060	0,200	ud	Trípode tubular para señal	32,58	6,52	
			TOTAL PARTIDA.....			20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02S080		ud	SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE			
			Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
A01RH060	0,064	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,93	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31SV031	0,200	ud	Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.	125,20	25,04	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02S090		ud	SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE			
			Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31SV031	0,200	ud	Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.	125,20	25,04	
P31SV060	0,200	ud	Trípode tubular para señal	32,58	6,52	
			TOTAL PARTIDA.....			34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02S100		ud	SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE			
			Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31SV040	0,200	ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG	60,39	12,08	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	2,65	
A01RH060	0,064	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02S110		ud	SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE			
			Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31SV040	0,200	ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG	60,39	12,08	
P31SV060	0,200	ud	Trípode tubular para señal	32,58	6,52	
			TOTAL PARTIDA.....			21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

S02S160		ud	SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO			
			Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SV070	1,000	ud	Señal tráfico bolsa plástico	6,04	6,04	
P31SV080	0,333	ud	Bastidor señal t.bolsa plást.	18,17	6,05	
			TOTAL PARTIDA.....			13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

S02S120		ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA			
			Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.			
P31SV090	0,500	ud	Paleta manual 2c. stop-d.obli	15,97	7,99	
			TOTAL PARTIDA.....			7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02S140		ud	PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE			
			Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31SV100	0,200	ud	Panel direc. reflec. 165x45 cm.	134,88	26,98	
P31SV110	0,200	ud	Soporte panel direc. metálico	17,04	3,41	
A01RH060	0,064	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02S150		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO			
			Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31SV120	0,333	ud	Placa informativa PVC 50x30	6,25	2,08	
			TOTAL PARTIDA.....			4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02S170		m	PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL PROVISIONAL CAUCHO AMARILLO 40			
			Franja de 40 cm de pavimento táctil indicador direccional para recorrido alternativo en obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal accesible, ejecutado con pavimento de caucho de color amarillo, con acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 5 mm de altura; fijado al soporte mediante adhesivo bicomponente, i/ alisado y limpieza.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P01UA050	0,140	kg	Adhesivo bicomponente resinas epoxi	17,16	2,40	
P08SG130	0,424	m2	Pavimento caucho relieve amarillo 400x5 mm	33,67	14,28	
			TOTAL PARTIDA.....			20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

S02S130		ud	BANDERA DE OBRA MANUAL			
			Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), s/R.D. 485/97.			
P31SV131	0,500	ud	Bandera de obra	6,52	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO S02B BALIZAS						
S02B010		m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.			
			Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. R.D. 485/97.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P31SB010	1,100	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
S02B020		m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE			
			Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SB020	1,100	m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
S02B030		m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES			
			Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P31SB020	1,100	m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,44	
P31SV050	0,333	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S02B040		ud	BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.			
			Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en cuatro usos). s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SB030	0,250	ud	Boya destellante con soporte	33,89	8,47	
			TOTAL PARTIDA.....			9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
S02B050		ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30 cm			
			Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.			
P31SB040	0,250	ud	Cono balizamiento estándar h=30 cm	4,23	1,06	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S02B060		ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm			
			Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cuatro usos). s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SB050	0,250	ud	Cono balizamiento estánd. 50 cm	11,13	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
S02B070		ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm			
			Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.			
P31SB060	0,250	ud	Cono balizamiento estándar 70 cm	47,39	11,85	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			13,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02B080		ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE			
			Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cuatro usos). s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SB070	0,250	ud	Baliza luminosa intermitente	27,70	6,93	
			TOTAL PARTIDA.....			8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02B090		ud	PIQUETA 10x30x75 cm ROJO Y BLANCO			
			Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SB080	0,250	ud	Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm	23,41	5,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

S02B100		ud	PIQUETA 10x10x40 cm			
			Piqueta de mediadas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SB090	0,250	ud	Piqueta 10x10x40 cm	5,36	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S02B110		m.	SEPARADOR DE VÍAS (100x60x40 cm) ROJO Y BLANCO			
			Separador de vías (dimensiones 100x60x40 cm) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos).			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P31SB100	0,250	ud	Separador de vías 100x60x40 cm	24,56	6,14	
			TOTAL PARTIDA.....			10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02B120		m.	SEPARADOR DE VÍAS (100x70x40 cm) ROJO Y BLANCO			
			Separador de vías (dimensiones 100x70x40 cm) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos).			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P31SB110	0,250	ud	Separador de vías 100x70x40 cm	28,79	7,20	
			TOTAL PARTIDA.....			11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02B130		m.	SEPARADOR DE VÍAS (100x80x40 cm) ROJO Y BLANCO			
			Separador de vías (dimensiones 100x80x40 cm) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos).			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P31SB120	0,250	ud	Separador de vías 100x80x40 cm	34,31	8,58	
			TOTAL PARTIDA.....			13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S02B140		ud	BASE COLUMNA PORTA CADENAS			
			Columna porta cadenas en material plástico, de altura 90 cm con base predispuesta para colocación de peso (amortizable en 4 usos).			
			.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P31SB130	0,250	ud	Base columna porta cadenas	9,83	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02B150		m.	CADENA POLIETILENO PARA COLUMNAS			
			Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm y longitud 5 m en saco, más dos eslabones de unión (amortizable en 4 usos).			
			.			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P31SB140	0,250	m.	Cadena para columna	1,31	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO S02V CARTELERIA

S02V010		ud	CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA			
			Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SC010	1,000	ud	Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia	2,76	2,76	
			TOTAL PARTIDA.....			4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S02V020		ud	CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO			
			Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SC020	1,000	ud	Cartel PVC señalización extintor/boca incendios	7,75	7,75	
			TOTAL PARTIDA.....			9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S02V30		ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm			
			Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31SC020	1,000	ud	Cartel PVC señalización extintor/boca incendios	7,75	7,75	
			TOTAL PARTIDA.....			9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO S03 PROTECCIONES						
APARTADO S03C PROTECCIONES COLECTIVAS						
SUBAPARTADO S03CA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y FERRALLA						
S03CA010		ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38 cm			
			Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P31CA010	0,500	ud	Tapa provisional arqueta 38x38	16,06	8,03	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
S03CA020		ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm			
			Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CA020	0,500	ud	Tapa provisional arqueta 51x51	20,70	10,35	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03CA030		ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm			
			Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CA030	0,500	ud	Tapa provisional arqueta 63x63	30,50	15,25	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			17,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03CA040		ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm			
			Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31CA040	0,500	ud	Tapa provisional arqueta 80x80	38,85	19,43	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			23,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
S03CA100		ud	TAPA PROVISIONAL POZO 50x50			
			Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CA100	0,500	ud	Tapa provisional pozo 50x50	47,54	23,77	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			26,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CA110		ud	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 cm			
			Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amortizable en dos usos).			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31CA110	0,500	ud	Tapa provisional pozo 70x70	58,28	29,14	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

S03CA120		ud	TAPA PROVISIONAL POZO 100x100			
			Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).			
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P31CA120	0,500	ud	Tapa provisional pozo 100x100	87,39	43,70	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			49,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

S03CA200		ud	SETA PROTECTORA ESPERAS ARMADURAS			
			Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.			
O01A070	0,001	h.	Peón ordinario	15,15	0,02	
P31CA200	1,000	ud	Sera protectora red. diam. 8-22 mm.	0,11	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CB BARANDILLAS Y VALLAS

S03CB010		m.	BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA			
			Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CB020	0,065	ud	Guardacuerpos metálico	10,89	0,71	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,31	
P31CB040	0,006	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	1,97	
			TOTAL PARTIDA.....			8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CB020		m.	BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS			
			Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CB020	0,065	ud	Guardacuerpos metálico	10,89	0,71	
P31CB210	0,240	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,01	1,20	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CB030		m.	BARANDILLA PUNTALES Y MADERA Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telecópicos separados 2,50 m., (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,125	h.	Oficial primera	16,08	2,01	
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
P31CB010	0,065	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	0,88	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,31	
P31CB040	0,006	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	1,97	
P31CB220	0,150	ud	Brida soporte para barandilla	1,84	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CB040		m.	BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,125	h.	Oficial primera	16,08	2,01	
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
P31CB010	0,065	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	0,88	
P31CB210	0,240	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,01	1,20	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	0,98	
P31CB220	0,150	ud	Brida soporte para barandilla	1,84	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

S03CB050		m.	QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIAMIDA Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de poliamida de paso 7x7 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB010	0,065	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	0,88	
P31CR030	0,150	m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3	1,91	0,29	
P31CR140	2,400	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,38	0,91	
P31SB020	0,350	m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,14	
P31CR160	0,850	m.	Cuerda poliamida D=10 mm.	0,24	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CB060		m.	QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOPPER			
			Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla plástica tipo stopper de un metro de altura (amortizable en 8 usos), arriostramiento de baradilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB010	0,065	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	0,88	
P31CR010	0,150	m.	Malla plástica stopper 1,00 m.	0,84	0,13	
P31CR140	2,400	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,38	0,91	
P31SB020	0,350	m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,14	
P31CR160	0,850	m.	Cuerda poliamida D=10 mm.	0,24	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CB070		m.	BAREND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA			
			Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CB020	0,150	ud	Guardacuerpos metálico	10,89	1,63	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,31	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03CB080		m.	BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA			
			Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CB010	0,150	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	2,03	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,31	
P31CB040	0,004	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	1,31	
P31CB220	0,300	ud	Brida soporte para barandilla	1,84	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CB100		m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS			
			Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,125	h.	Oficial primera	16,08	2,01	
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
P31CB210	0,120	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,01	0,60	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	0,98	
P31CB220	0,150	ud	Brida soporte para barandilla	1,84	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CB110		m.	BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31CB210	0,520	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,01	2,61	
P31CB040	0,001	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CB120		m.	BARANDILLA PROTECCIÓN CASTILLETE Barandilla de protección castillete, compuesta por pasamanos formado por tablones de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para protección de castilletes, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,31	
P31CB040	0,018	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	5,90	
			TOTAL PARTIDA.....			10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CB130		m.	VALLA CHAPA METÁLICA GRECADA GALVANIZADA Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa grecada de acero galvanizado sendzimir según la norma EN 10244-2. Fijada a postes de tubo de acero galvanizado 60x60/60x40, separados cada 2,5 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CB100	0,200	m.	Valla estándar chapa galvan. 2 m	29,47	5,89	
A01RH060	0,080	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	4,92	
			TOTAL PARTIDA.....			15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CB170		ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB050	0,200	ud	Valla contención peatones 2,5 m.	63,98	12,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CB180		ud	VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB060	0,200	ud	Valla extensible refl.3,50x1,17	251,46	50,29	
			TOTAL PARTIDA.....			51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03CB190		ud	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB070	0,200	ud	Valla obra reflectante 1,70	117,87	23,57	
			TOTAL PARTIDA.....			25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CB090		m.	BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS			
			Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB040	0,011	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	3,61	
P31CB190	0,670	m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	1,32	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CB140		m.	VALLA MOVIL ENREJADO GALVANIZADO			
			Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación o sobre soporte de pies hormigón prefabricado, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
O01A060	0,050	h.	Peón especializado	15,38	0,77	
P31CB110	0,200	m.	Valla enrejado móvil 3,5x2 m	4,50	0,90	
P31CB112	0,330	ud	Pie de hormigón con 4 agujeros	3,40	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CB150		m.	VALLA MOVIL ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES			
			Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x1,90 m de altura, enrejados de malla electrosoldada galvanizada de D=5 mm de espesor con 4 pliegues horizontales soldada a bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
O01A060	0,050	h.	Peón especializado	15,38	0,77	
P31CB111	0,200	m.	Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m	5,72	1,14	
P31CB112	0,330	ud	Pie de hormigón con 4 agujeros	3,40	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03CB160		m2	MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14			
			Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.			
O01A090	0,100	h.	Cuadrilla A	39,27	3,93	
P31CB130	1,000	m2	Vallado s/torsión ST 50/14 gal	1,29	1,29	
P31CB140	0,300	ud	Poste tubo acero galvaniz. D=48	6,82	2,05	
P31CB150	0,080	ud	Poste esquina acero galv. D=48	9,58	0,77	
P31CB160	0,080	ud	Tornapunta acero galvaniz. D=32	6,45	0,52	
A01RH060	0,080	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	4,92	
			TOTAL PARTIDA.....			13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CB200		ud	PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m			
			Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 4 usos, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P31CB121	0,250	ud	Puerta chapa galvanizada 1X2 m.	60,00	15,00	
			TOTAL PARTIDA.....			19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CB210		ud	PUERTA ACCESO RODADO CHAPA 4,00x2,00 m			
			Puerta para acceso rodado en obra, realizada en chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 4 usos, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P31CB120	0,250	ud	Puerta chapa galvanizada 4X2 m.	276,30	69,08	
			TOTAL PARTIDA.....			76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CC ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS

S03CC010		m.	ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA			
			Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CC010	1,000	m.	Alquiler valla prefabricada chapa h=2 m	10,63	10,63	
A01RH060	0,050	m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	61,46	3,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CC020		m.	ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES			
			Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor con 4 pliegues que los dotan de mayor rigidez, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P31CC020	1,000	m.	Alquiler valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m	1,62	1,62	
			TOTAL PARTIDA.....			3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

S03CC030		m.	ALQUILER VALLA ENREJADOS GALZANIZADO			
			Alquiler m/mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor, soldado a tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P31CC030	1,000	m.	Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m	2,74	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S03CC040		ud	ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES			
			Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P31CC040	1,000	ud	Alquiler valla contención peatonal 2,5x1 m	5,00	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CC050		m.	MES ALQUILER BARANDILLA GUARDACUERPOS MADERA			
			Mes alquiler barandilla de protección de perímetros de forjados en la fase de ejecución de la planta, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2,00 m, fijados por soporte transversal o perpendicular, pasadores elásticos (amortizale en 10 usos), tres tablones de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A050	0,120	h.	Ayudante	15,61	1,87	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P31CC050	1,000	ud	Alquiler mes conjunto 2 guardacuerpos+soportes	3,21	3,21	
P31CB040	0,010	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	3,28	
			TOTAL PARTIDA.....			10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

S03CE010		ud	LÁMPARA PORTÁTIL MANO			
			Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.			
P31CE010	0,333	ud	Lampara portatil con cestoc/mang.ais	16,50	5,49	
			TOTAL PARTIDA.....			5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CE020		ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m			
			Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BL200	0,750	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	13,97	
O01BL210	0,750	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	13,61	
P01LT020	45,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	4,95	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01MA020	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,36	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
P02TC030	0,500	ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.	2,98	1,49	
P31CE040	0,800	m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	6,89	5,51	
P31CE020	3,000	m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	3,54	10,62	
P31CE050	1,000	ud	Grapa para pica	1,84	1,84	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
			TOTAL PARTIDA.....			124,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CE030		ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m			
			Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01BL200	1,000	h.	Oficial 1ª Electricista	18,62	18,62	
O01BL210	1,000	h.	Oficial 2ª Electricista	18,15	18,15	
P01LT020	45,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	4,95	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
A01MA020	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-15	90,70	1,36	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
P02TC030	0,500	ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.	2,98	1,49	
P31CE040	2,000	m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	6,89	13,78	
P31CE020	3,000	m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	3,54	10,62	
P31CE050	1,000	ud	Grapa para pica	1,84	1,84	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	11,18	11,18	
			TOTAL PARTIDA.....			142,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03CE040		ud	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD			
			Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
P31CE060	0,200	ud	Transformador seg. 24 1000 W.	189,35	37,87	
			TOTAL PARTIDA.....			39,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CE050		ud	CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.			
			Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.			
P31CE080	0,250	ud	Cuadro general obra pmáx. 15 kW.	725,97	181,49	
			TOTAL PARTIDA.....			181,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CE070		ud	CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.			
			Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.			
P31CE100	0,250	ud	Cuadro general obra pmáx. 40 kW.	1.143,18	285,80	
			TOTAL PARTIDA.....			285,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CE090		ud	CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.			
P31CE120	0,250	ud	Cuadro general obra pmáx. 130 kW	3.121,32	780,33	
			TOTAL PARTIDA.....			780,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

S03CE110		ud	CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.			
P31CE140	0,250	ud	Cuadro general obra pmáx. 360 kW	6.090,17	1.522,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1.522,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CE120		ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.			
P31CE150	0,250	ud	Cuadro secundario obra pmáx.20kW	918,37	229,59	
			TOTAL PARTIDA.....			229,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CE130		ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.			
P31CE160	0,250	ud	Cuadro secundario obra pmáx.40kW	1.275,65	318,91	
			TOTAL PARTIDA.....			318,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03CF PROTECCIÓN INCENDIOS						
S03CF010		ud	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.			
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P31CI010	1,000	ud	Extintor polvo ABC 3 kg.	16,50	16,50	
			TOTAL PARTIDA.....			20,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
S03CF020		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.			
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P31CI020	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg.	21,50	21,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
S03CF030		ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.			
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P31CI030	1,000	ud	Extintor polvo ABC 9 kg.	28,20	28,20	
			TOTAL PARTIDA.....			31,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
S03CF040		ud	EXTINTOR CO2 2 kg.			
			Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P31CI040	1,000	ud	Extintor CO2 2 kg.	30,00	30,00	
			TOTAL PARTIDA.....			33,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
S03CF050		ud	EXTINTOR CO2 5 kg.			
			Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P31CI050	1,000	ud	Extintor CO2 5 kg.	80,00	80,00	
			TOTAL PARTIDA.....			83,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03CH PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES						
S03CH010		ud	PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO			
			Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
P31CR150	9,000	m2	Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.	0,81	7,29	
P31SB010	6,666	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,27	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03CH030		ud	PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO			
			Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,240	h.	Oficial primera	16,08	3,86	
O01A060	0,240	h.	Peón especializado	15,38	3,69	
P31CR150	16,000	m2	Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.	0,81	12,96	
P31SB010	8,000	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,32	
P01DW020	3,000	ud.	Pequeño material	0,85	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CH040		ud	PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO			
			Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A060	0,320	h.	Peón especializado	15,38	4,92	
P31CR150	25,000	m2	Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.	0,81	20,25	
P31SB010	9,333	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,37	
P01DW020	4,000	ud.	Pequeño material	0,85	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

S03CH050		m2	PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO			
			Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
P31CR150	4,000	m2	Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.	0,81	3,24	
P31SB010	0,428	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,02	
P31SV050	0,016	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	0,21	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CH100		m2	PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.			
			Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,080	h.	Oficial primera	16,08	1,29	
O01A060	0,080	h.	Peón especializado	15,38	1,23	
P31CR030	0,135	m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3	1,91	0,26	
P31SB010	1,428	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,06	
P31CR160	1,280	m.	Cuerda poliamida D=10 mm.	0,24	0,31	
P31CR140	1,600	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,38	0,61	
P31SV050	0,016	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CH110		m2	PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES			
			Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje. (amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.			
O01BE010	0,250	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	4,61	
O01BE020	0,250	h.	Ayudante Encofradores	17,65	4,41	
P31CB030	0,010	m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	327,86	3,28	
P31CB200	0,100	kg	Puntas planas acero 20x100	0,90	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CM MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS

S03CM010		m.	MARQUESINA VISERA FACHADA 3,50 m			
			Marquesina de fachada continua de 3,50 m de vuelo formada por perfiles de acero laminado IPN-180 anclados al forjado cada 2,50 m con tramo horizontal junto a canto de forjado de 0,50 m y tramo inclinado a 30º de 3,50 m (amortizable en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7 cm, colocados transversalmente y fijados mediante angulares de 5x5 soldados a los pescantes y entablado de madera de pino de 20x5 cm unidos por clavazón (amortizable en 10 usos), instalada incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01BE010	1,000	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	18,45	
O01BE020	1,000	h.	Ayudante Encofradores	17,65	17,65	
P31CB040	0,030	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	9,84	
P31CR060	0,035	ud	Soporte mordaza	114,20	4,00	
P31CR070	0,035	ud	Anclaje/soporte mordaza	59,67	2,09	
P31CR080	0,120	ud	Brazo para soporte	56,74	6,81	
			TOTAL PARTIDA.....			58,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CM020		m.	MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO			
			Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01BE010	0,600	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	11,07	
O01BE020	0,600	h.	Ayudante Encofradores	17,65	10,59	
P31CR060	0,025	ud	Soporte mordaza	114,20	2,86	
P31CR070	0,025	ud	Anclaje/soporte mordaza	59,67	1,49	
P31CR080	0,025	ud	Brazo para soporte	56,74	1,42	
P31CB040	0,020	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CM030		m.	PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m.			
			Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y vuelo de 1 m. (amortizable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x0,07 m. (amortizable en 10 usos) totalmente montada, incluso desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01BE010	0,400	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	7,38	
O01BE020	0,400	h.	Ayudante Encofradores	17,65	7,06	
P31CM075	0,020	ud	Soporte metálico IPN-140	29,10	0,58	
P31CB010	0,080	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	1,08	
P31CB030	0,002	m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	327,86	0,66	
P31CR130	0,800	ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,62	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03CM040		m.	PLATAFORMA VOLADA PARA CUBIERTA			
			Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por soporte metálico hasta 2,5 m. de largo (amortizable en 20 usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m., barandilla de protección de 1 m. de altura con pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje para formación de aleros de cubiertas. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P31CM075	0,023	ud	Soporte metálico IPN-140	29,10	0,67	
P31CB030	0,006	m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	327,86	1,97	
P31CB035	0,002	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	0,66	
P31CB010	0,133	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	1,80	
P31CR130	1,330	ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,62	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CM050		m.	ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m.			
			Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A070	0,300	h.	Peón ordinario	15,15	4,55	
P31CM020	0,040	ud	Pórtico andamio 1,00 m.	27,38	1,10	
P31CM040	0,160	ud	Cruceta para andamio	11,77	1,88	
P31CM050	0,080	ud	Base regulable para pórtico	15,11	1,21	
P31CM060	0,080	ud	Longitudinal para andamio	7,20	0,58	
P31CB035	0,005	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CM060		m.	ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,50 m			
			Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,50 m de ancho y 4,00 m de altura, arriostrados cada 2,50 m, con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P31CB035	0,008	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	2,62	
P31CM020	0,040	ud	Pórtico andamio 1,00 m.	27,38	1,10	
P31CM040	0,160	ud	Cruceta para andamio	11,77	1,88	
P31CM050	0,080	ud	Base regulable para pórtico	15,11	1,21	
P31CM060	0,080	ud	Longitudinal para andamio	7,20	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CM080		ud	PASADIZO PROTECCIÓN 1,5x2 m.			
			Pasadizo protección de 1,50x2,00 m. formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de ancho y entablado de madera de 20x5 cm., incluso montaje y desmontaje, (amortizable 10 usos). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P31CM030	0,200	ud	Pórtico andamio 1,50 m.	33,71	6,74	
P31CM040	0,200	ud	Cruceta para andamio	11,77	2,35	
P31CM050	0,400	ud	Base regulable para pórtico	15,11	6,04	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

S03CM070		ud	MONTAJE DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL			
			Montaje y desmontaje de andamio de protección peatonal tubular de acero galvanizado en caliente de 3,25 mm de espesor de pared, con plataformas de acero, anchura de pasillo 1,76 m y altura libre 2,50 m. Según normativa CE (no se incluye m2 de alquiler de andamio).			
P31CM100	1,000	ud	Montaje y desmontaje andamio de protección peatonal	64,07	64,07	
			TOTAL PARTIDA.....			64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

S03CM090		ud	PLATAFORMA VOLADA DESCARGA			
			Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). totalmente instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P31CB010	0,600	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	8,13	
P31CM080	0,050	ud	Plataforma volada metálica	455,26	22,76	
			TOTAL PARTIDA.....			37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

S03CM100		ud	PLATAFORMA VOLADA DESCARGA CON TRAMPILLA			
			Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada incluido desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P31CB010	0,600	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	8,13	
P31CM090	0,050	ud	Plataforma volada metálica c/tra	533,85	26,69	
			TOTAL PARTIDA.....			41,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

S03CM110		ud	PASARELA MONTAJE FORJADO			
			Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,001	h.	Peón ordinario	15,15	0,02	
P31CB180	1,500	m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	1,98	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CM120		m.	PASARELA MONTAJE CUBIERTAS			
			Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). incluso colocación. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CB040	0,014	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

S03CM130		m.	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS			
			Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.			
O01BE010	0,300	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	5,54	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CB030	0,015	m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	327,86	4,92	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	327,86	1,31	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

S03CM140		m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS			
			Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M05PN010	0,100	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	4,03	
P31CB230	0,100	m2	Plancha de acero de e=12 mm.	4,06	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CM150		m.	PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS			
			Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D 485/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01BE010	0,100	h.	Oficial 1ª Encofradores	18,45	1,85	
P31CB040	0,010	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	3,28	
P31CM110	0,041	ud	Consola de hormigonado	101,00	4,14	
P31CM120	0,010	ud	Plataforma metálica de trabajo 3,00 m	218,00	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03CP ALQUILER MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS						
S03CP010		m.	ALQUILER MENSUAL VISERA PROTECCIÓN PEATONES			
P31CP010	30,000	d	Alquiler metro de visera de protección peatones	0,18	5,40	
P31CP015	1,000	m.	Montaje y desmontaje visera	22,74	22,74	
			TOTAL PARTIDA.....			28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S03CP020		m.	ALQUILER/MONTAJE DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA h<12 m			
P31CP020	30,000	d	Alquiler metro de plataforma volada en cubierta	0,12	3,60	
P31CP025	1,000	m.	Montaje y desmontaje plataforma h<12 m	16,88	16,88	
			TOTAL PARTIDA.....			20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CP030		m.	ALQUILER/MONTAJE DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA 12 m<h>25			
P31CP020	30,000	d	Alquiler metro de plataforma volada en cubierta	0,12	3,60	
P31CP026	1,000	m.	Montaje y desmontaje plataforma 12 m<h<25 m	21,04	21,04	
			TOTAL PARTIDA.....			24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CP040		m.	ALQUILER/MONTAJE DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA h>25 m			
P31CP020	30,000	d	Alquiler metro de plataforma volada en cubierta	0,12	3,60	
P31CP027	1,000	m.	Montaje y desmontaje plataforma 25 m<h<50m	27,87	27,87	
			TOTAL PARTIDA.....			31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CP050		m.	ALQUILER MES MONTAJE/DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL			
P31CP035	1,000	m.	Montaje y desmontaje andamio de protección peatonal	64,07	64,07	
P31CP030	30,000	d	Alquiler metro de andamio protección peatonal	0,50	15,00	
			TOTAL PARTIDA.....			79,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

S03CP060		ud	ALQUILER PLATAFORMA VOLADA DESCARGA			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P31CB010	0,600	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	8,13	
P31CP040	1,000	ud	Alquiler/mes plataforma descarga	50,28	50,28	
			TOTAL PARTIDA.....			64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03CP070		m.	ALQUILER PASARELA HORMIGONADO MUROS			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P31CB040	0,010	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	327,86	3,28	
P31CP050	0,330	ud	Alquiler consola de hormigonado	2,44	0,81	
P31CP060	0,330	ud	Alquiler plataforma metálica de trabajo	9,15	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03CR REDES Y MALLAS VERTICALES						
S03CR010		m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P31CR030	0,600	m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3	1,91	1,15	
P31CR120	0,020	ud	Pescante/horca 8,00 m. 80x40x1,5	64,78	1,30	
P31CR130	0,700	ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,62	1,13	
P31CR140	1,100	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,38	0,42	
P31CR160	0,600	m.	Cuerda poliamida D=10 mm.	0,24	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03CR020		m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas sucesivas. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CR030	0,600	m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3	1,91	1,15	
P31CR120	0,020	ud	Pescante/horca 8,00 m. 80x40x1,5	64,78	1,30	
P31CR130	0,700	ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,62	1,13	
P31CR140	1,100	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,38	0,42	
P31CR160	0,600	m.	Cuerda poliamida D=10 mm.	0,24	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CR030		m.	RED VERTICAL PERIM. FORJADO Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CR030	0,600	m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3	1,91	1,15	
P31CR140	2,000	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,38	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

S03CR040		m.	RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A030	0,125	h.	Oficial primera	16,08	2,01	
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
P31CR040	0,025	ud	Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00	29,47	0,74	
P31CR060	0,015	ud	Soporte mordaza	114,20	1,71	
P31CR070	0,015	ud	Anclaje/soporte mordaza	59,67	0,90	
P31CR080	0,015	ud	Brazo para soporte	56,74	0,85	
P31CR100	0,013	ud	Tubo transversal de unión 4,00	24,32	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CR050		m2	RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO			
			Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm, a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 2 usos), s/R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CR140	2,000	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,38	0,76	
P31CR170	0,500	m2	Redes bajo encofrado de forjado	1,50	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CR090		m.	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD			
			Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CR010	0,333	m.	Malla plástica stopper 1,00 m.	0,84	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03CR060		m2	PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA			
			Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CR020	0,500	m2	Malla tupida tejido sintético	1,62	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03CR070		m2	PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.			
			Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.			
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P31CR030	0,500	m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3	1,91	0,96	
P31CR160	0,800	m.	Cuerda poliamida D=10 mm.	0,24	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CR080		m2	PROTECCIÓN ANDAMIO C/TOLDO			
			Protección vertical de andamiaje con toldo de tejido sintético de primera calidad, ennudada con cuerda de D=3 mm, de un solo uso, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CR180	1,000	m2	Toldo lona plastificada	0,48	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

S03CR100		m2	ALQUILER RED PROTECCIÓN ANDAMIOS			
			Alquiler/mes de red mosquitera para protección vertical de andamios, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03CW EVACUADORES DE ESCOMBROS						
S03CW010		m.	BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA			
			Bajante de escombros metálica de D=40 cm., i/p.p. de bocas de vertido, amortizables en 10 usos, arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P31CW010	0,100	ud	Bajante met. escombros D=40cm	26,52	2,65	
P31CW020	0,020	ud	Embocadura p/ bajante D=40cm	34,64	0,69	
P31CB010	0,160	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
S03CW020		m.	BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA			
			Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm , incluido p.p. de bocas de vertido metálicas, amortizables en 10 usos, arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P31CB010	0,160	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	2,17	
P31CW050	0,100	ud	Bajante escombros goma 1 m	50,00	5,00	
P31CW060	0,020	ud	Boca carga metálica bajante goma 1 m	143,00	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
S03CW030		m.	BAJANTE DE ESCOMBROS PVC			
			Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm , incluido p.p. de bocas de vertido de PVC, amortizables en 10 usos, arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P31CB010	0,160	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	2,17	
P31CW070	0,100	ud	Bajante escombros PVC 1 m	49,00	4,90	
P31CW080	0,020	ud	Boca carga PVC bajante escombros 1 m	71,00	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			14,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
S03CW040		ud	TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO			
			Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, incluido p.p. de sujeción, colocación y desmontaje.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31CW090	1,000	ud	Tolva de toldo pie bajante escombros	43,00	43,00	
			TOTAL PARTIDA.....			44,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03CW050		ud	ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC			
			Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm, incluido p.p. de bocas de vertido de PVC, arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
P31CB010	0,160	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	13,55	2,17	
P31CW200	1,000	ud	Alquiler/mes bajante escombros PVC 1 m	30,00	30,00	
P31CW210	0,160	ud	Alquiler/mes boca carga bajante escombros PVC	75,00	12,00	
			TOTAL PARTIDA.....			50,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03CJ ANDAMIAJES						
ELEMENTO S03CJT ALQUILER DE ANDAMIOS						
S03CJT010		m2	ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.			
			Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).			
M12AA680	30,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
S03CJT020		m2	ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.			
			Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	30,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA635	1,000	m2	Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
S03CJT030		m2	ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.			
			Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	30,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA640	1,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	6,20	6,20	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
S03CJT040		m2	ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.12m<h>15m.			
			Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	30,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA650	1,000	m2	Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo	6,54	6,54	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT050		m2	ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m<h>20m. Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	30,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT060		m2	ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h>25m. Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	30,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA670	1,000	m2	Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo	7,32	7,32	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03CJT070		m2	ALQ./INST.1 MES.ANDAMIO.MET.TUB. h>25 m. Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	30,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA675	1,000	m2	Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo	7,58	7,58	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT080		m2	ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<8 m. Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	60,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	3,00	
M12AA635	1,000	m2	Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	30,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT090		m2	ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m. Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	60,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	3,00	
M12AA640	1,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	6,20	6,20	
M12AA690	60,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,60	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CJT100		m2	ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m. Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	60,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	3,00	
M12AA650	1,000	m2	Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo	6,54	6,54	
M12AA690	60,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,60	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03CJT110		m2	ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m. Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	60,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	3,00	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	60,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,60	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT120		m2	ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m. Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa C.E. y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	60,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	3,00	
M12AA670	1,000	m2	Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo	7,32	7,32	
M12AA690	60,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,60	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT130		m2	ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h>25 m.			
			Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	60,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	3,00	
M12AA675	1,000	m2	Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo	7,58	7,58	
M12AA690	60,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,60	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

S03CJT140		m2	ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. h<8m			
			Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	90,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	4,50	
M12AA635	1,000	m2	Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	90,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,90	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT150		m2	ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.			
			Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	90,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	4,50	
M12AA640	1,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	6,20	6,20	
M12AA690	90,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,90	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CJT160		m2	ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m			
			Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	90,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	4,50	
M12AA650	1,000	m2	Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo	6,54	6,54	
M12AA690	90,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,90	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT170		m2	ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m			
			Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	90,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	4,50	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	90,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,90	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT180		m2	ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m			
			Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	90,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	4,50	
M12AA670	1,000	m2	Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo	7,32	7,32	
M12AA690	90,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,90	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03CJT190		m2	ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. h>25 m.			
			Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	90,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	4,50	
M12AA675	1,000	m2	Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo	7,58	7,58	
M12AA690	90,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,90	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03CJT200		m2	ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h<8 m.			
			Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	120,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	6,00	
M12AA635	1,000	m2	Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	120,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,20	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT210		m2	ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.			
			Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	120,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	6,00	
M12AA640	1,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	6,20	6,20	
M12AA690	120,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,20	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CJT220		m2	ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM.12m.<h>15m.			
			Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	120,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	6,00	
M12AA650	1,000	m2	Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo	6,54	6,54	
M12AA690	120,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,20	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CJT230		m2	ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m			
			Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	120,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	6,00	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	120,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,20	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

S03CJT240		m2	ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m			
			Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	120,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	6,00	
M12AA670	1,000	m2	Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo	7,32	7,32	
M12AA690	120,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,20	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT250		m2	ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h>25m. Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	120,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	6,00	
M12AA675	1,000	m2	Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo	7,58	7,58	
M12AA690	120,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,20	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT260		m2	ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h<8 m. Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	180,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	9,00	
M12AA635	1,000	m2	Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	180,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,80	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT270		m2	ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m. Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	180,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	9,00	
M12AA640	1,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	6,20	6,20	
M12AA690	180,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,80	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03CJT280		m2	ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	180,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	9,00	
M12AA650	1,000	m2	Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo	6,54	6,54	
M12AA690	180,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,80	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT290		m2	ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 15m<h>20m.			
			Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	180,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	9,00	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	180,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,80	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT300		m2	ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m			
			Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	180,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	9,00	
M12AA670	1,000	m2	Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo	7,32	7,32	
M12AA690	180,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,80	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03CJT310		m2	ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h>25 m.			
			Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	180,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	9,00	
M12AA675	1,000	m2	Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo	7,58	7,58	
M12AA690	180,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,80	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT320		m2	ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. h<8 m.			
			Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	180,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	9,00	
M12AA635	1,000	m2	Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	180,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,80	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT330		m2	ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m. Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	365,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	18,25	
M12AA640	1,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	6,20	6,20	
M12AA690	365,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,65	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			29,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

S03CJT340		m2	ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.12m.<h>15m. Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	365,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	18,25	
M12AA650	1,000	m2	Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo	6,54	6,54	
M12AA690	365,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,65	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CJT350		m2	ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.15m.<h>20m. Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	365,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	18,25	
M12AA660	1,000	m2	Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo	6,96	6,96	
M12AA690	365,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,65	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT360		m2	ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	365,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	18,25	
M12AA670	1,000	m2	Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo	7,32	7,32	
M12AA690	365,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,65	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03CJT370		m2	ALQ./INSTAL 12 MESES. ANDAM. h>25m.			
			Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.		
M12AA680	365,000	día	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	18,25	
M12AA675	1,000	m2	Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo	7,58	7,58	
M12AA690	365,000	día	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,65	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,08	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT380		m2	TRANSP. 50 Km. CAMIÓN TRAILER 700 m2			
			Transporte con camión trailer para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 700 m2.			
M07Z060	1,000	ud	Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2	961,25	961,25	
			TOTAL PARTIDA.....			961,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

S03CJT390		m2	TRANSP. 50 Km. CAMIÓN 2-3 EJES 400 m2			
			Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 400 m2.			
M07Z070	1,000	ud	Tr. ent/recog. camión dos-tres ej. 400 m2	754,06	754,06	
			TOTAL PARTIDA.....			754,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03CJT400		m2	TRANSP. 50 Km. FURGONETA 100 m2			
			Transporte con furgoneta para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 100 m2.			
M07Z080	1,000	ud	Transp. entr./recog. furgoneta. 100 m2	536,41	536,41	
			TOTAL PARTIDA.....			536,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO S03I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SUBAPARTADO S03IA E.P.I. PARA LA CABEZA

S03IA010		ud	CASCO DE SEGURIDAD ARNES			
			Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA010	1,000	ud	Casco seguridad homolagado ajustable con cinta plastica	2,41	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IA020		ud	CASCO DE SEGURIDAD RUEDA			
			Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA020	1,000	ud	Casco seguridad homolagado ajustable con rueda	5,60	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IA030		ud	CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS			
			Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA030	1,000	ud	Casco seguridad + protector oídos	26,60	26,60	
			TOTAL PARTIDA.....			26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IA040		ud	CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA040	0,200	ud	Cubrecabezas penetrac.a fuego	54,00	10,80	
			TOTAL PARTIDA.....			10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03IA050		ud	CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA050	0,200	ud	Casco seg. dieléctr. c. pantalla	12,68	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IA070		ud	PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA100	0,200	ud	Pantalla mano seguridad soldador	9,61	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IA060		ud	CASCO TRABAJOS EN ALTURA Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. S/normas UNE-EN 397:2012 y UNE-EN 50365:2003.			
P31IA060	1,000	ud	Casco trabajos en altura	13,03	13,03	
			TOTAL PARTIDA.....			13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

S03IA080		ud	PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA120	0,200	ud	Casco pantalla soldador	12,02	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

S03IA090		ud	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA140	0,200	ud	Gafas soldar oxiacetilénica	21,95	4,39	
			TOTAL PARTIDA.....			4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IA100		ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA130	0,200	ud	Pantalla protección c.partículas	6,17	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IA110		ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS			
			Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA200	0,333	ud	Gafas protectoras homologadas	2,41	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
S03IA120		ud	GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL			
			Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA210	0,333	ud	Gafas prot. c/ventanil. móvil	2,64	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IA130		ud	GAFAS ANTIPOLVO			
			Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA220	0,333	ud	Gafas antipolvo	1,51	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
S03IA140		ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO			
			Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA300	0,333	ud	Semi-mascarilla 1 filtro	11,95	3,98	
			TOTAL PARTIDA.....			3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IA160		ud	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA			
			Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA320	1,000	ud	Filtro antipolvo	2,16	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
S03IA180		ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS			
			Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA400	0,333	ud	Cascos protectores auditivos	13,27	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03IA190		ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA			
			Juego de tapones antiruido de silicona ajustables, reutilizables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA410	1,000	ud	Juego tapones antiruido silicona	1,37	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
S03IA150		ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS			
			Semi-mascarilla antipolvo con dos filtros (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA310	0,330	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	29,95	9,88	
			TOTAL PARTIDA.....			9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IA170		ud	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE			
			Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.			
P31IA330	1,000	ud	Mascarilla celulosa desechable	0,37	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IA200		ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA CON CORDON			
			Juego de tapones antiruido de silicona ajustables con cordon, reutilizables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA420	1,000	ud	Juego tapones antiruido silicona con cordon	2,33	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
S03IA210		ud	JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO			
			Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables de un solo uso. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA430	1,000	ud	Juego tapones antirruido espuma poliuretano	0,25	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
S03IA220		ud	JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN			
			Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón, reutilizables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA440	1,000	ud	Juego tapones antirruido espuma con cordón	0,41	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
S03IA230		ud	OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD			
P31IA450	1,000	ud	Orejeras para casco de seguridad	12,04	12,04	
			TOTAL PARTIDA.....			12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
S03IA240		ud	BARBOQUEJO CON MENTONERA PARA CASCO			
P31IA500	1,000	ud	Barboquejo con mentonera para casco	1,33	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
S03IA250		ud	CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD			
P31IA510	1,000	ud	Cubregafas de seguridad	1,53	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
S03IA260		ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO			
P31IA520	1,000	ud	Cinta reflectante para casco	1,38	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03IC E.P.I. PARA EL CUERPO						
S03IC010		ud	CINTURÓN SEGURIDAD			
			Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC010	0,250	ud	Cinturón seguridad homologado	21,63	5,41	
			TOTAL PARTIDA.....			5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
S03IC020		ud	CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRIC			
			Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC020	0,250	ud	Cinturón seg. indust.eléctri.	72,11	18,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
S03IC030		ud	CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE			
			Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC030	0,250	ud	Cinturón seg. 1 punto amarre	24,04	6,01	
			TOTAL PARTIDA.....			6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
S03IC040		ud	CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE			
			Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC040	0,250	ud	Cinturón seg. 2 ptos. amarre.	38,46	9,62	
			TOTAL PARTIDA.....			9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03IC050		ud	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.			
			Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.			
P31IC070	0,200	ud	Anticaídas automát. trab. vert.	96,15	19,23	
			TOTAL PARTIDA.....			19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
S03IC060		ud	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.			
			Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.			
P31IC075	0,200	ud	Anticaídas automát. trab. horiz.	96,15	19,23	
			TOTAL PARTIDA.....			19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
S03IC070		m.	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD			
			Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IC070	0,070	ud	Anticaídas automát. trab. vert.	96,15	6,73	
P31IC080	1,050	m.	Cuerda guía anticaída nylon 14mm	1,69	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IC080		m.	LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD			
			Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IC070	0,070	ud	Anticaídas automát. trab. vert.	96,15	6,73	
P31IC080	1,050	m.	Cuerda guía anticaída nylon 14mm	1,69	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IC090		ud	MONO DE TRABAJO			
			Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC090	1,000	ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	13,22	13,22	
			TOTAL PARTIDA.....			13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03IC100		ud	TRAJE IMPERMEABLE			
			Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC100	1,000	ud	Traje impermeable 2 p. P.V.C.	7,21	7,21	
			TOTAL PARTIDA.....			7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

S03IC110		ud	TRAJE AGUA VERDE INGENIERO			
			Traje de agua color verde tipo ingeniero. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC105	1,000	ud	Traje agua verde facultativo	18,03	18,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

S03IC120		ud	TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			
			Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC110	0,333	ud	Traje resistente al fuego	221,02	73,60	
			TOTAL PARTIDA.....			73,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IC130		ud	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR			
			Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC130	0,333	ud	Mandil cuero para soldador	15,54	5,17	
			TOTAL PARTIDA.....			5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

S03IC140		ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD			
			Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC140	0,333	ud	Peto reflectante a/r.	8,42	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03IC150		ud	ARNÉS AMARRE DORSAL			
			Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IC150	0,200	ud	Arnés amarre dorsal	27,64	5,53	
			TOTAL PARTIDA.....			5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IC160		ud	ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL			
			Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IC160	0,200	ud	Arnés amarre dorsal y torsal	33,65	6,73	
			TOTAL PARTIDA.....			6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IC170		ud	ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.			
P31IC180	0,200	ud	Equipo arnés amarre dorsal	138,51	27,70	
			TOTAL PARTIDA.....			27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IC180		ud	EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.			
P31IC180	0,200	ud	Equipo arnés amarre dorsal	138,51	27,70	
			TOTAL PARTIDA.....			27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IC190		ud	EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo; s/ R.D. 773/97.			
P31IC190	0,200	ud	Equipo arnés amarre dorsal/tors.	178,16	35,63	
			TOTAL PARTIDA.....			35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IC200		ud	EQ. ARNÉS DORS./TORS./LAT C/A.C. Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lateral, fabricado con cintura ligera con cierre rectangular y riñonera de polietileno de forma ergonómica con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, permitiendo seleccionar un deslizamiento manual o automático, bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=16 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., y eslinga de sujección doble, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.			
P31IC200	0,200	ud	Equipo arnés a. dorsal/tors/lat.	421,43	84,29	
			TOTAL PARTIDA.....			84,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03IM E.P.I. PARA LAS MANOS						
S03IM010		ud	PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.			
			Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM010	1,000	ud	Par guantes de goma látex-antic.	2,16	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
S03IM020		ud	PAR GUANTES DE NEOPRENO			
			Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM020	1,000	ud	Par guantes de neopreno	2,41	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
S03IM030		ud	PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.			
			Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM030	1,000	ud	Par guantes nitrilo amarillo	3,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
S03IM040		ud	PAR GUANTES DE USO GENERAL			
			Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM040	1,000	ud	Par guantes uso general serraje	1,20	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
S03IM050		ud	PAR GUANTES VACUNO			
			Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM050	1,000	ud	Par guantes vacuno	3,60	3,60	
			TOTAL PARTIDA.....			3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
S03IM060		ud	PAR GUANTES PARA SOLDADOR			
			Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM060	0,333	ud	Par guantes p/soldador	6,97	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03IM070		ud	PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.			
			Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM070	0,333	ud	Par guantes aislam. 5.000 V.	33,42	11,13	
			TOTAL PARTIDA.....			11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
S03IM080		ud	PAR GUANTES AISLANTE 10.000 V.			
			Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 10.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM080	0,330	ud	Par guantes aislam. 10.000 V.	51,00	16,83	
			TOTAL PARTIDA.....			16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IM090		ud	PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS			
			Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM090	0,500	ud	Par guantes fibra resist.fuego	81,04	40,52	
			TOTAL PARTIDA.....			40,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03IM100		ud	PAR GUANTES LONA			
			Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM100	1,000	ud	Par guantes lona fuerte/algodón	1,65	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
S03IM110		ud	PAR GUANTES LONA REFORZADOS			
			Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM110	1,000	ud	Par guantes lona reforzado	3,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS						
S03IM120		ud	PAR GUANTES PIEL CONDUCIR			
			Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM120	1,000	ud	Par guantes piel para conducir	4,56	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
S03IM130		ud	PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE			
			Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM130	0,500	ud	Par guantes alta resistencia al corte	5,00	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
S03IM140		ud	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE			
			Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM140	0,330	ud	Muñequera presión variable	12,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
S03IM150		ud	BRAZALETE REFLECTANTE			
			Brazalete reflectante (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31IM150	1,000	ud	Brazalete reflectante	2,75	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
S03IM160		ud	BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE			
			Brazalete doble ancho reflectante (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31IM160	1,000	ud	Brazalete reflectante doble ancho	6,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
S03IM170		ud	PAR MANGUITOS REFLECTANTES			
			Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31IM170	0,330	ud	Par manguitos reflectantes	20,00	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03IP E.P.I. PARA PIERNAS Y PIES						
S03IP010		ud	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA			
			Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IP010	1,000	ud	Par botas altas de agua	7,21	7,21	
			TOTAL PARTIDA.....			7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
S03IP020		ud	PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA			
			Par de botas bajas de agua (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP020	1,000	ud	Par botas bajas de agua	5,63	5,63	
			TOTAL PARTIDA.....			5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
S03IP030		ud	PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA			
			Par de botas de agua con cremallera (2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IP030	0,500	ud	Par botas agua cremallera	14,43	7,22	
			TOTAL PARTIDA.....			7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
S03IP040		ud	PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS			
			Par de botas de agua con cremallera, forradas, tipo ingeniero (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP040	0,500	ud	Par botas agua cremallera forradas	18,50	9,25	
			TOTAL PARTIDA.....			9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
S03IP050		ud	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD			
			Par de botas de agua de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP050	1,000	ud	Par botas agua seguridad	14,00	14,00	
			TOTAL PARTIDA.....			14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS						
S03IP060		ud	PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.			
			Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IP060	0,333	ud	Par botas c/puntera/plant. metál	21,63	7,20	
			TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
S03IP070		ud	PAR DE BOTAS AISLANTES			
			Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IP070	0,333	ud	Par botas aislantes 5.000 V.	31,20	10,39	
			TOTAL PARTIDA.....			10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
S03IP080		ud	PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN			
			Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IP080	0,333	ud	Par plantillas resis.perforación	4,09	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IP090		ud	PAR DE PLANTILLAS AUMENTAR SUPERFICIE DE CONTACTO Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP090	0,330	ud	Par plantillas aumentar superficie de contacto	16,00	5,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
S03IP100		ud	PAR DE PLANTILLAS CON PUNTAS Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP100	0,330	ud	Par plantillas con puntas	24,00	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03IP110		ud	PAR DE PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP110	0,330	ud	Par plantillas con punta de widia	61,00	20,13	
			TOTAL PARTIDA.....			20,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
S03IP120		ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IP120	0,333	ud	Par polainas para soldador	7,80	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
S03IP130		ud	PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IP130	0,500	ud	Par polainas resist. al fuego	72,94	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			36,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
S03IP140		ud	PAR DE POLAINAS REFLECTANTES Par de polainas reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31IP140	0,330	ud	Par polainas reflectantes	18,00	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
S03IP150		ud	PAR DE RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP150	0,330	ud	Par rodilleras	13,32	4,40	
			TOTAL PARTIDA.....			4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
S03IP160		ud	PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007. s/R.D. 773/97.			
P31IP160	0,500	ud	Pantalón alta visibilidad	11,20	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IP170		ud	ALMOHADILLA DE POLIURETANO Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP170	0,330	ud	Almohadilla de poliuretano	13,83	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03IE E.P.I. ANTICAÍDAS

ELEMENTO S03IEA ARNESES ANTICAÍDAS

S03IEA010		ud	ARNÉS AMARRE DORSAL Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS010	0,200	ud	Arnés amarre dorsal	25,38	5,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03IEA020		ud	ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS020	0,200	ud	Arnés amarre dorsal + cinta subglútea	30,62	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S03IEA030		ud	ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS030	0,200	ud	Arnés amarre dorsal + torácicos	38,68	7,74	
			TOTAL PARTIDA.....			7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEA040		ud	ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS040	0,200	ud	Arnés am. dorsal regulación hombros	44,73	8,95	
			TOTAL PARTIDA.....			8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEA050		ud	ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB. Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS050	0,200	ud	Arnés am. dorsal y pectoral	44,25	8,85	
			TOTAL PARTIDA.....			8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEA060		ud	ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁCICO REG. HOMB. Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y torácico con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS052	0,200	ud	Arnés am. dorsal y torácico	50,77	10,15	
			TOTAL PARTIDA.....			10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEA070		ud	ARNÉS AM. DORS., PECT. Y TORÁC. REG. HOMB.			
			Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y torácico, regulación en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS053	0,200	ud	Arnés am. dorsal, pectoral y torácico	54,41	10,88	
			TOTAL PARTIDA.....			10,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IEA080		ud	ARNÉS AM. DORSAL REG. HOMBROS. H. AUTOM.			
			Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cinta de de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS054	0,200	ud	Arnés am. dorsal h. automáticas	122,10	24,42	
			TOTAL PARTIDA.....			24,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S03IEA090		ud	ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT			
			Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS055	0,200	ud	Arnés am. dorsal y pectoral h. autom.	125,72	25,14	
			TOTAL PARTIDA.....			25,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
S03IEA100		ud	ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁC. REG. HOMB. H. AUT			
			Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y torácico con anillas, regulación en piernas y hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS056	0,200	ud	Arnés am. dorsal y torácico h. autom.	126,94	25,39	
			TOTAL PARTIDA.....			25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
S03IEA110		ud	ARN. AM. DORS., PECT., TORÁC. REG.HOM. H. AUT			
			Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y torácico, regulación en piernas y hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS057	0,200	ud	Arnés am. dorsal, pect. y torác. h. autom.	129,35	25,87	
			TOTAL PARTIDA.....			25,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
S03IEA120		ud	ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN			
			Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS060	0,200	ud	Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón	195,83	39,17	
			TOTAL PARTIDA.....			39,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
S03IEA130		ud	ARNÉS AM. DORSAL, PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN			
			Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y torácico, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS070	0,200	ud	Arnés am. dorsal, pect. y torác . + cint.	176,15	35,23	
			TOTAL PARTIDA.....			35,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEA140		ud	ARNÉS TELECOMUNICACIÓN			
			Arnés de seguridad con amarre dorsal + doble amarre torsal + amarre lateral y acolchado en cintura y piernas para trabajos de telecomunicación, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS080	0,200	ud	Arnés telecomunicación	311,90	62,38	
			TOTAL PARTIDA.....			62,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IEA150		ud	ARNÉS PODA			
			Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral para trabajos de poda, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS090	0,200	ud	Arnés poda	373,54	74,71	
			TOTAL PARTIDA.....			74,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
S03IEA160		ud	ARNÉS ELÉCTRICO			
			Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y cinturón giro 180º para trabajos de electricidad, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS100	0,200	ud	Arnés eléctrico	274,42	54,88	
			TOTAL PARTIDA.....			54,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IEA170		ud	CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA			
			Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m. con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS110	0,200	ud	Conj. arnés am. dorsal + eslinga	48,35	9,67	
			TOTAL PARTIDA.....			9,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ELEMENTO S03IEB CINTURONES Y DISTANCIADORES						
S03IEB010		ud	CINTURÓN DE AMARRE LATERAL			
			Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS120	0,250	ud	Cinturón amarre lateral anillas inox.	41,10	10,28	
			TOTAL PARTIDA.....			10,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
S03IEB020		ud	CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.			
			Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS130	0,250	ud	Cinturón amarre lateral doble regulación	45,93	11,48	
			TOTAL PARTIDA.....			11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IEB030		ud	CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES			
			Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS135	0,200	ud	Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas	51,33	10,27	
			TOTAL PARTIDA.....			10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEB040		ud	DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm. Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS140	0,250	ud	Distanciador de sujección 2 m, 12 mm.	64,01	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

S03IEB050		ud	DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm. Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS150	0,250	ud	Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.	140,23	35,06	
			TOTAL PARTIDA.....			35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03IEB060		ud	DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm. Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS170	0,250	ud	Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.	152,32	38,08	
			TOTAL PARTIDA.....			38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEC ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE

S03IEC010		ud	ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 LAZADAS Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS180	0,250	ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas	13,99	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S03IEC020		ud	ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 LAZADAS Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS190	0,250	ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas	16,06	4,02	
			TOTAL PARTIDA.....			4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

S03IEC030		ud	ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 MOSQ. Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS200	0,250	ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 mosquetones	18,14	4,54	
			TOTAL PARTIDA.....			4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEC040		ud	ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ. Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS210	0,250	ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones	20,73	5,18	
			TOTAL PARTIDA.....			5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEC050		ud	ESL. 12 mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS220	0,250	ud	Esl. 12 mm. 1m. mos.1+gan.1	67,70	16,93	
			TOTAL PARTIDA.....			16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IEC060		ud	ESL. 12 mm. 2 m. 1 MOSQ+1 GANCHO Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS230	0,250	ud	Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1	70,11	17,53	
			TOTAL PARTIDA.....			17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IED ESLINGAS ANTICAÍDAS. ABS. DE ENERGÍA

S03IED010		ud	CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ. Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS260	0,250	ud	Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm	59,23	14,81	
			TOTAL PARTIDA.....			14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IED020		ud	CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS270	0,250	ud	Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm	101,54	25,39	
			TOTAL PARTIDA.....			25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IED030		ud	CUERDA C.RED. 2 m. 2 MOSQ. Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS280	0,250	ud	Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm	65,35	16,34	
			TOTAL PARTIDA.....			16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IED040		ud	CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS290	0,250	ud	Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm	77,68	19,42	
			TOTAL PARTIDA.....			19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IED050		ud	CUERDA DOBLE. 1,5 m. 2 MOSQ. Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS300	0,250	ud	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-17mm	94,30	23,58	
			TOTAL PARTIDA.....			23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IED060		ud	CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS310	0,250	ud	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm	132,98	33,25	
			TOTAL PARTIDA.....			33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

S03IED070		ud	BANDA 27 mm. 2 m. 2 MOSQ. Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cinta de poliéster de 30 mm. de espesor y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS320	0,250	ud	Banda 30mm. 2m. 2-17mm-17mm	72,53	18,13	
			TOTAL PARTIDA.....			18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S03IED080		ud	BANDA 27 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cinta de poliéster de 30 mm. de espesor y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS330	0,250	ud	Banda 30mm. 2m. 2-17mm-60mm	93,08	23,27	
			TOTAL PARTIDA.....			23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S03IED090		ud	CABLE 6,3 mm. 2 m. 2 MOSQ. Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS340	0,250	ud	Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-17mm	75,22	18,81	
			TOTAL PARTIDA.....			18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IED100		ud	CABLE 6,3 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS350	0,250	ud	Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-60mm	101,11	25,28	
			TOTAL PARTIDA.....			25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEE EQUIPOS COMPLETOS

S03IEE010		ud	EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS690	0,200	ud	Equipo trabajo vertical	186,18	37,24	
			TOTAL PARTIDA.....			37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEE020		ud	EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS700	0,200	ud	Equipo trabajo horizontal	224,42	44,88	
			TOTAL PARTIDA.....			44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEE030		ud	EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS720	0,200	ud	Equipo trabajo vert. y horiz.	223,88	44,78	
			TOTAL PARTIDA.....			44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEE040		ud	EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS730	0,200	ud	Equipo trabajo en postes	383,48	76,70	
			TOTAL PARTIDA.....			76,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IEE050		ud	EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS740	0,200	ud	Equipo construcciones metálicas	628,62	125,72	
			TOTAL PARTIDA.....			125,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEE060		ud	EQUIPO PARA ENTABLADOS DE ENCOFRADO Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura durante la fase de entablado de forjados formado por seis perchas de acero, seis eslingas, 2 arneses y seis tubos cónicos perdidos de alojamiento (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31IS770	0,100	ud	Cjto. 6 perchas+6eslingas+2arneses	858,31	85,83	
P31IS760	6,000	ud	Tubo cónico perdido	8,47	50,82	
			TOTAL PARTIDA.....			142,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEE070		ud	DIA ALQ. EQUIPO PARA ENTABL. DE ENCOF.			
			Día alquiler equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura durante la fase de entablado de forjados formado por seis perchas de acero y seis tubos cónicos perdidos de alojamiento. Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31IS750	6,000	ud	Alquiler percha de seguridad forjados	1,81	10,86	
P31IS760	6,000	ud	Tubo cónico perdido	8,47	50,82	
			TOTAL PARTIDA.....			67,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEF DISP.ANTICAÍDAS.ENRROLL.CUERDAS.CABLES

S03IEF010		ud	TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA			
			Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS430	0,200	ud	Disp. antic. tr. vert. deslizante	73,73	14,75	
			TOTAL PARTIDA.....			14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF020		ud	TB. VERT. DESLIZ+ESLINGA 30 cm.			
			Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS440	0,200	ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 30 cm	81,00	16,20	
			TOTAL PARTIDA.....			16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03IEF030		ud	TB. VERT. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.			
			Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS450	0,200	ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.	88,25	17,65	
			TOTAL PARTIDA.....			17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF040		ud	TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ.			
			Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS460	0,200	ud	Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante	99,13	19,83	
			TOTAL PARTIDA.....			19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IEF050		ud	TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.			
			Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS880	0,200	ud	Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante+eslinga 90 cm.	118,48	23,70	
			TOTAL PARTIDA.....			23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IEF060		ud	TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ. DOBLE FUNCIÓN			
			Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, de doble función, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS480	0,200	ud	Disp. antic. tb. vert./hor. desliz. doble fn.	136,60	27,32	
			TOTAL PARTIDA.....			27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEF070		ud	TB. VERT. CUERDA 10,5 mm. Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas tipo drisse de 10,5 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS490	0,200	ud	Disp. antic. tb. vert. desl. sb. cuerda 10,5	129,46	25,89	
			TOTAL PARTIDA.....			25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IEF080		ud	ENRROLLADOR 10 m. DE CABLE Anticaídas con enrollador de 10 m. de cable galvanizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS500	0,100	ud	Enrrollador 10m. de cable	465,42	46,54	
			TOTAL PARTIDA.....			46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEF090		ud	ENRROLLADOR 20 m. DE CABLE Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable galvanizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS510	0,100	ud	Enrrollador 20 m. de cable	634,49	63,45	
			TOTAL PARTIDA.....			63,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF100		ud	ENRROLLADOR 30 m. DE CABLE Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable galvanizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS520	0,100	ud	Enrrollador 30 m. de cable	1.010,64	101,06	
			TOTAL PARTIDA.....			101,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03IEF110		ud	ENR. 20 m. DE CABLE CON RECUP. Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS530	0,100	ud	Enrrollador 20 m. de cable con recup.	1.375,72	137,57	
			TOTAL PARTIDA.....			137,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IEF120		ud	ENR. 30 m. DE CABLE CON RECUP. Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS540	0,100	ud	Enrrollador 30 m. de cable con recup.	2.131,27	213,13	
			TOTAL PARTIDA.....			213,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S03IEF130		ud	ENRROLLADOR 2,5 m DE CINTA Anticaídas con enrollador de 2,5 m. de cinta de 47 mm. de espesor, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de acero apertura 21 mm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS550	0,200	ud	Enrrollador 2,5 m. de cinta	112,42	22,48	
			TOTAL PARTIDA.....			22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEF140		ud	ANTICAÍDAS SOBRE CABLE 8 mm.			
			Anticaídas sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 353-1. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS560	0,100	ud	Anticaídas sobre cable 8 mm.	95,59	9,56	
			TOTAL PARTIDA.....			9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03IEF150		ud	ANTICAÍDAS SOBRE RAÍL 50 mm.			
			Anticaídas sobre raíl de 50 mm. de espesor, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 353-1. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS570	0,100	ud	Anticaídas sobre raíl 50 mm.	351,41	35,14	
			TOTAL PARTIDA.....			35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S03IEF160		ud	ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+LAZADA			
			Anticaídas sobre raíl de 50 mm. de espesor, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 353-1. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS580	0,200	ud	Rollo 20 m. nylon 14 mm+lazada	54,41	10,88	
			TOTAL PARTIDA.....			10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEF170		ud	ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN			
			Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS590	0,200	ud	Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón	59,23	11,85	
			TOTAL PARTIDA.....			11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF180		ud	ROLLO 20 m. DRISSE 11 mm+LAZADA			
			Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 lazada, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS620	0,200	ud	R. 20 m. drisse 11 mm+guardacabo	78,58	15,72	
			TOTAL PARTIDA.....			15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEF190		ud	ROLLO 20 m. DRISSE 11 mm+MOSQUETÓN			
			Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS630	0,200	ud	R. 20 m. drisse 11 mm+mosquetón	106,54	21,31	
			TOTAL PARTIDA.....			21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEG DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA SISTEMAS ANTICAÍDAS

S03IEG010		ud	ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=85 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS900	1,000	ud	Anclaje embebido a techo L=85 cm 1 trabajador	2,90	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03IEG020		ud	ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=131 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS910	1,000	ud	Anclaje embebido a techo L=131 cm 1 trabajador	4,85	4,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEG030		ud	ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=232 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS920	1,000	ud	Anclaje embebido a techo L=232 cm 1 trabajador	7,50	7,50	
			TOTAL PARTIDA.....			9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEG040		ud	ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO 2 TRABAJADORES L=131 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS930	1,000	ud	Anclaje embebido a techo L=131 cm 2 trabajadores	5,95	5,95	
			TOTAL PARTIDA.....			8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S03IEG050		ud	ANCLAJE EMBEBIDO A SUELO 2 TRABAJADORES L=50 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS940	1,000	ud	Anclaje embebido a suelo L=50 cm 2 trabajadores	5,00	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEG060		ud	ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=70 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS950	1,000	ud	Anclaje cinta con taco metálico L=70 cm 1 trabajador	6,00	6,00	
P31IS670	1,000	ud	Punto de anclaje fijo	13,30	13,30	
			TOTAL PARTIDA.....			21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEG070		ud	ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS960	1,000	ud	Anclaje cinta con taco metálico L=150 cm 1trabajador	6,60	6,60	
P31IS670	1,000	ud	Punto de anclaje fijo	13,30	13,30	
			TOTAL PARTIDA.....			22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03IEG080		ud	ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=250 cm			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS970	1,000	ud	Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador	8,00	8,00	
P31IS670	1,000	ud	Punto de anclaje fijo	13,30	13,30	
			TOTAL PARTIDA.....			23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEL LÍNEAS DE VIDA

S03IEL010		m.	LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS450	0,070	ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.	88,25	6,18	
P31CR161	1,050	m.	Cuerda nylon 14 mm.	1,97	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEL020		m.	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD			
			Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS470	0,070	ud	Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.	121,86	8,53	
P31CR161	1,050	m.	Cuerda nylon 14 mm.	1,97	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IEL030		m.	LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.			
			Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS560	0,070	ud	Anticaídas sobre cable 8 mm.	95,59	6,69	
P31IS562	0,020	ud	Soporte extremo	67,82	1,36	
P31IS563	0,020	ud	Guía intemedia	114,67	2,29	
P31IS564	0,020	ud	Tensor de cable	59,19	1,18	
P31IS565	1,050	m.	Cable inox. 8 mm.	6,16	6,47	
			TOTAL PARTIDA.....			21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S03IEL040		m.	LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.			
			Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS561	0,070	ud	Anticaídas sobre cable con absorb. ener.	121,54	8,51	
P31IS562	0,020	ud	Soporte extremo	67,82	1,36	
P31IS563	0,020	ud	Guía intemedia	114,67	2,29	
P31IS564	0,020	ud	Tensor de cable	59,19	1,18	
P31IS565	1,050	m.	Cable inox. 8 mm.	6,16	6,47	
			TOTAL PARTIDA.....			22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEL050		m.	LÍNEA VERTICAL SOBRE RAIL			
			Línea vertical de seguridad sobre raíl de 50 mm., con absorbedor de energía y mosquetón de acero, apertura 17 mm. i/p.p. de raíl de aluminio, amarres y piezas de unión, incluyendo montaje y desmontaje.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS570	0,070	ud	Anticaídas sobre raíl 50 mm.	351,41	24,60	
P31IS575	1,000	m.	Rail aluminio + 4 amarres+p. unión	0,45	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEP PUNTOS DE ANCLAJE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03IEP010		ud	TRÍPODE DE ACERO TELESC. CON POLEA			
			Trípode telescópico de acero de altura máx. 2 m. con polea. Punto de enganche independiente para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario. Amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31IS650	0,050	ud	Trípode acero telescóp. con polea	891,12	44,56	
			TOTAL PARTIDA.....			50,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IEP020		ud	COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL			
			Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31IS660	0,050	ud	Columna giratoria portátil	2.330,49	116,52	
			TOTAL PARTIDA.....			122,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IEP030		ud	PUNTO DE ANCLAJE FIJO			
			Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P31IS670	1,000	ud	Punto de anclaje fijo	13,30	13,30	
			TOTAL PARTIDA.....			15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEP040		ud	ANCLAJE PARA CABRESTANTE			
			Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada. Amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P31IS680	0,200	ud	Anclaje para cabrestante	168,93	33,79	
			TOTAL PARTIDA.....			38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO S03IV E.P.I. SEÑALIZACIÓN VIAL						
S03IV010		ud	BRAZALETE REFLECTANTE			
			Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IV010	1,000	ud	Brazalete reflectante.	2,75	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
S03IV020		ud	PAR DE POLAINAS REFLECTANTES			
			Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IV020	0,330	ud	Par de polainas reflectantes.	18,00	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
S03IV030		ud	PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES			
			Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IV030	0,330	ud	Par de manguitos reflectantes.	20,00	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
S03IV040		ud	CINTURÓN REFLECTANTE			
			Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IV040	0,330	ud	Cinturón reflectante.	10,86	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IV050		ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO			
			Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IV050	1,000	ud	Cinta reflectante para casco.	1,38	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S03IV060		ud	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE			
			Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IV060	0,500	ud	Chaleco de obras reflectante	8,42	4,21	
			TOTAL PARTIDA.....			4,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO S04 VIGILANCIA Y PERSONAL						
S04W010		ud	VIGILANCIA DE LA SALUD			
			Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.			
P31W060	1,000	ud	Vigilancia de la salud	58,94	58,94	
			TOTAL PARTIDA.....			58,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
S04W020		h.	VIGILANTE DE SEGURIDAD			
			Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.			
P31W010	1,000	h.	Vigilante seguridad	11,84	11,84	
			TOTAL PARTIDA.....			11,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
S04W030		ud	COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD			
			Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.			
P31W020	1,000	ud	Costo mensual Comité seguridad	96,21	96,21	
			TOTAL PARTIDA.....			96,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
S04W040		ud	COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN			
			Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.			
P31W030	1,000	ud	Costo mensual de conservación	93,42	93,42	
			TOTAL PARTIDA.....			93,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
S04W050		ud	COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.			
			Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.			
P31W040	1,000	ud	Costo mensual limpieza-desinfec.	90,06	90,06	
			TOTAL PARTIDA.....			90,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
S04W060		ud	COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.			
			Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.			
P31W050	1,000	ud	Costo mens. formación seguridad	49,77	49,77	
			TOTAL PARTIDA.....			49,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S04W070		ud	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I			
			Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.			
P31W070	1,000	ud	Reconocimiento médico básico I	65,00	65,00	
			TOTAL PARTIDA.....			65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

S04W080		ud	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II			
			Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.			
P31W080	1,000	ud	Reconocimiento médico básico II	85,00	85,00	
			TOTAL PARTIDA.....			85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

S04W090		ud	RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL			
			Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, audiometría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12 parámetros.			
P31W090	1,000	ud	Reconocimiento médico especial	115,00	115,00	
			TOTAL PARTIDA.....			115,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

S04W100		ud	REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO			
			Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la CAM. BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, según R.D. 2177/2004.			
P31W100	4,000	h.	Revisión quincenal andamio	33,98	135,92	
			TOTAL PARTIDA.....			135,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S05 BIOSEGURIDAD EN OBRAS

APARTADO S05A SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

S05A010		ud	TIRA AUTOADHESIVA, ANTIDESLIZANTE, 100X10 CM			
			Suminitro y montaje de tira autoadhesiva de señalización, antideslizante, de vinilo, serigrafiado con textos y pictogramas, de varios colores, de 100x10 cm, para delimitar espacios y establecer distancias de seguridad en pavimentos.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA010	1,000	ud	Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante, 100x10 cm	6,20	6,20	
			TOTAL PARTIDA.....			7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A020		ud	DISCO AUTOADHESIVO DIAM. 30 CM			
			Suminitro y montaje de disco autoadhesivo de señalización, antideslizante, de vinilo, serigrafiado con textos y pictogramas, de varios colores, de Ø=30 cm, para delimitar espacios y establecer distancias de seguridad en pavimentos.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA020	1,000	ud	Disco autoadhesivo de señalización diam. 30 cm	5,00	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A030		ud	FLECHA AUTOADHESIVA ANTIDESLIZANTE, 20X30 CM.			
			Suminitro y montaje de flecha autoadhesiva de señalización, antideslizante, de vinilo, serigrafiado con pictogramas, de varios colores, de 20x30 cm, para delimitar espacios y establecer distancias de seguridad en pavimentos.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA030	1,000	ud	Flecha autoadhesiva de señalización, antideslizante, 20x30 cm.	4,25	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S05A040		ud	CARTEL GRAL RIESGOS BIOLÓGICOS, DE PVC, 84X59 CM			
			Suminitro y montaje de cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de 840x594 mm, con 6 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento.			
O01BM505	0,100	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	1,55	
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA040	1,000	ud	Cartel gral riesgos biológicos, de PVC, 84x59 cm	18,00	18,00	
			TOTAL PARTIDA.....			21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S05A050		ud	SEÑAL NORMALIZADA RECTANGULAR, 297X210 MM			
			Suminitro y montaje de señal normalizada rectangular, indicativa de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de 297x210 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA050	1,000	ud	Señal normalizada rectangular, 297x210 mm	6,50	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

S05A060		ud	SEÑAL NORMALIZADA CUADRADA, 297X210 MM			
			Suminitro y montaje de señal normalizada cuadrada, indicativa de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de 297x297 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA060	1,000	ud	Señal normalizada cuadrada, 297x210 mm	6,50	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

S05A070		ud	SEÑAL NORMALIZADA TRIANGULAR, L=150 MM			
			Suminitro y montaje de señal normalizada triangular, indicativa de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de L=150 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA070	1,000	ud	Señal normalizada triangular, L=150 mm	6,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A080		ud	SEÑAL NORMALIZADA ROMBO, L=300 MM			
			Suminitro y montaje de señal normalizada con forma de rombo, indicativa de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de L=300 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA080	1,000	ud	Señal normalizada rombo, L=300 mm	6,50	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

S05A090		ud	CINTA EXTENSIBLE Y RETRÁCTIL DE MATERIAL TEXTIL 3 M.			
			Suminitro y colocación de cinta extensible y retráctil de balizamiento, de material textil, bicolor, de 3 m de longitud, sobre conos de balizamiento. El precio no incluye el cono de balizamiento.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA090	1,000	ud	Cinta extensible y retráctil de material textil 3 m.	135,00	135,00	
			TOTAL PARTIDA.....			136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S05A100		ud	BARRERA EXTENSIBLE DE BALIZAMIENTO, DE PVC, 1-2 M. DE LONG			
			Suminitro y colocación de barrera extensible de balizamiento, de PVC, de varios colores, de 1,2 a 2,2 m de longitud, sobre conos de balizamiento. El precio no incluye el cono de balizamiento.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA100	1,000	ud	Barrera extensible de balizamiento, de PVC, 1-2 m. de long	180,00	180,00	
			TOTAL PARTIDA.....			181,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A110		ud	POSTE DE BALIZAMIENTO DE ACERO LACADO DE 95 CM DE ALTURA Y 7 CM			
			Suminitro y colocación de poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y 7 cm de diámetro, con base circular de 35 cm de diámetro revestida inferiormente con caucho, con cinta extensible y retráctil, de material textil, de varios colores, de 3,7 m de longitud.			
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AA110	1,000	ud	Poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y 7 cm	224,00	224,00	
			TOTAL PARTIDA.....			225,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO S05B PROTECCION COLECTIVA

S05B010		ud	MAMPARA POLICARBONATO Y ALUMINIO, APOYO EN EL SUELO, 1X1,8 M			
			Suministro y colocación mampara separadora de protección, con apoyo en el suelo, de 1000x1800 mm, con perfil de aluminio y pantalla de policarbonato transparente de 10 mm de espesor, con dos soportes metálicos de sujeción, para protección frente a riesgos biológicos.			
O01BM505	0,200	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	3,10	
O01BM510	0,200	h.	Ayudante Montador	15,11	3,02	
P31AB010	1,000	ud	Mampara policarbonato y aluminio, apoyo en el suelo, 1x1,8 m	275,00	275,00	
			TOTAL PARTIDA.....			281,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S05B020		ud	ESTACIÓN DE HIGIENE SANITARIA			
			Suministro de Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero, acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes usados y las mascarillas usadas. El precio no incluye los guantes, las mascarillas ni el producto desinfectante.			
O01BM510	0,050	h.	Ayudante Montador	15,11	0,76	
P31AB020	1,000	ud	Estación de higiene, de 60x60x160 cm	271,00	271,00	
			TOTAL PARTIDA.....			271,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B030		ud	PAPELERA HIGIÉNICA METAL PEDAL Y TAPA			
			Suministro de Papelera higiénica para guantes y mascarillas, con pedal de apertura de tapa, de chapa de acero de 0,8 mm de espesor, acabado lacado, color blanco con pictogramas, de 30x30x60 cm, de 50 litros de capacidad.			
O01BM510	0,050	h.	Ayudante Montador	15,11	0,76	
P31AB030	1,000	ud	Papelera higiénica metal pedal y tapa	55,00	55,00	
			TOTAL PARTIDA.....			55,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B040		ud	PAPELERA HIGIÉNICA PLASTICO PEDAL Y TAPA			
			Suministro de contenedor higiénico para guantes y mascarillas, con pedal de apertura de tapa, de plástico, color blanco, de 50x40x70 cm, de 60 litros de capacidad.			
O01BM510	0,050	h.	Ayudante Montador	15,11	0,76	
P31AB040	1,000	ud	Papelera higiénica plastico pedal y tapa	45,00	45,00	
			TOTAL PARTIDA.....			45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S05B050		ud	SOPORTE DE PIE PVC ALTURA 120 CM Suministro y colocacion soporte de pie, para bote de gel hidroalcohólico virucida de hasta 0,5 l de capacidad, de PVC, de 120x20x20 cm.			
O01BM510	0,050	h.	Ayudante Montador	15,11	0,76	
P31AB050	1,000	ud	Soporte de pie PVC altura 120 cm	55,00	55,00	
			TOTAL PARTIDA.....			55,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B060		ud	DOSIFICADOR, MURAL, DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO Suministro y montaje de dispensador de guantes, mural, de aluminio, con capacidad para una caja de guantes con unas dimensiones máximas de 24x13x6 cm. Incluso elementos de fijación. El precio no incluye el producto desinfectante.			
O01BM505	0,100	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	1,55	
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AB060	1,000	ud	Dosificador, mural, de accionamiento automatico	27,00	27,00	
			TOTAL PARTIDA.....			30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S05B070		ud	DOSIFICADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO VIRUCIDA, DE PIE, Suministro y colocación de dosificador de gel hidroalcohólico virucida, de pie, de accionamiento automático, de 1 l de capacidad, formado por soporte vertical de acero inoxidable y dosificador de polipropileno, de 164x30x26 cm. El precio no incluye el producto desinfectante.			
O01BM510	0,050	h.	Ayudante Montador	15,11	0,76	
P31AB070	1,000	ud	Dosificador de gel hidroalcohólico virucida, de pie	95,00	95,00	
			TOTAL PARTIDA.....			95,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B080		ud	DISPENSADOR DE GUANTES, MURAL, DE ALUMINIO Suministro y montaje de dispensador de guantes, mural, de aluminio, con capacidad para una caja de guantes con unas dimensiones máximas de 24x13x6 cm. Incluso elementos de fijación. El precio no incluye el producto desinfectante.			
O01BM505	0,100	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	1,55	
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
P31AB080	1,000	ud	Dispensador de guantes, mural, de aluminio	18,00	18,00	
			TOTAL PARTIDA.....			21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S05B090		ud	FELPUDO DESINFECCIÓN DEL CALZADO RIZOS PVC Y ZONA SECADO Suministro de felpudo para la desinfección del calzado con zona de secado, con base antideslizante de PVC, acabado superficial con rizos de PVC y de polipropileno entrelazados, colocado sobre bandeja de chapa de acero, de 1000x650 mm, con dos compartimentos, uno para el vertido del desinfectante virucida y otro para el secado del calzado.			
O01BM510	0,050	h.	Ayudante Montador	15,11	0,76	
P31AB090	1,000	ud	Felpudo desinfección del calzado rizos pvc y zona secado	45,00	45,00	
			TOTAL PARTIDA.....			45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B100		ud	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL Limpieza y desinfección ambiental frente a riesgos biológicos de recinto con una superficie útil de hasta 200 m², mediante la aplicación de técnicas de pulverización y nebulización, y el uso de productos virucidas autorizados, con medios y equipos adecuados, con un grado de complejidad bajo. El precio incluye el certificado de desinfección como Empresa de Servicios Biocidas registrada en el ROESB (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas).			
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P31AC100	1,000	ud	Kit de productos virucidas autorizados	25,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S05B110		ud	ARCO DESINFECCIÓN ACCESO OBRA			
			Adquisición de arco de desinfección, amortizable en 5 usos, para acceso individual seguro a los centros de trabajo, provisto de medición de temperatura con una cámara termográfica integrada, dosificador de gel hidroalcoholico y felpudo de desinfección del calzado.			
O01BM505	2,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	31,04	
O01BM510	2,000	h.	Ayudante Montador	15,11	30,22	
P31AB100	1,000	ud	Arco desinfección (amortizable en 5 usos)	4.500,00	4.500,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.561,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

S05B120		ms	ALQUILER MENSUAL ARCO DESINFECCIÓN			
			Mes de alquiler de arco de desinfección, minimo 6 meses, para acceso individual seguro a los centros de trabajo, provisto de medición de temperatura con una cámara termográfica integrada, dosificador de gel hidroalcoholico y felpudo de desinfección del calzado.			
P31AB110	1,000	ms	Mes de alquiler de arco de desinfección (minimo 6 meses)	375,00	375,00	
			TOTAL PARTIDA.....			375,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

S05B130		ud	PASILLO DE DESINFECCIÓN ACCESO OBRA			
			Adquisición de pasillo de desinfección realizado con construcción prefabricada, amortización en 10 usos, para acceso seguro a los centros de trabajo, de hasta 6 personas a la vez. Provistos de una estación sanitaria de desinfección a la entrada, datado de un arco de medición de temperatura con una cámara termográfica integrada, para terminar con una desinfección del calzado. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P31AB120	1,000	ud	Pasillo desinfección (amortizable en 10 usos)	9.500,00	9.500,00	
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
			TOTAL PARTIDA.....			9.555,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

S05B140		ms	ALQUILER MENSUAL PASILLO DESINFECCIÓN			
			Alquiler mensual, minimo 12 mess, de pasillo de desinfección realizado con construcción prefabricada, amortización en 10 usos, para acceso seguro a los centros de trabajo, de hasta 6 personas a la vez. Provistos de una estación sanitaria de desinfección a la entrada, datado de un arco de medición de temperatura con una cámara termográfica integrada, para terminar con una desinfección del calzado. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.			
P31BC220	0,100	ud	Transp.200km.entr.y rec.1 módulo	250,00	25,00	
P31AB130	1,000	ms	Mes de alquiler de pasillo de desinfección (minimo 12 meses)	450,00	450,00	
			TOTAL PARTIDA.....			475,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO S05C PROTECCION INDIVIDUAL						
S05C010		ud	CAJA DE 500 GUANTES DE POLIETILENO, TRANSPARENTE			
			Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin polvo.			
P31AC010	1,000	ud	Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparente	7,50	7,50	
			TOTAL PARTIDA.....			7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
S05C020		ud	CAJA DE 100 GUANTES LATEX			
			Caja de 100 guantes de un solo uso, no estériles, de látex, sin polvo, de 0,1 mm de espesor.			
P31AC020	1,000	ud	Caja de 100 guantes latex de un solo uso	7,00	7,00	
			TOTAL PARTIDA.....			7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS						
S05C030		ud	CAJA DE 100 GUANTES DE NITRILO			
			Caja de 100 guantes de un solo uso, no estériles, de nitrilo, sin polvo, de 0,11 mm de espesor, EPI de categoría I, según UNE-EN 420 y UNE-EN 374-1, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, clase I según R.D. 1591/2009.			
P31AC030	1,000	ud	Caja de 100 guantes de nitrilo de un solo uso	6,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
S05C040		ud	CAJA DE 200 MASCARILLAS HIGIÉNICAS			
			Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso, de 18x9,5 cm, según Especificación UNE 0064-1.			
P31AC040	1,000	ud	Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						
S05C050		ud	CAJA DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS			
			Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I según UNE-EN 14683, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres capas, las capas interior y exterior de poliéster y la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al contorno de la nariz y cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza, clase I según R.D. 1591/2009.			
P31AC050	1,000	ud	Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso	14,40	14,40	
			TOTAL PARTIDA.....			14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
S05C060		ud	CAJA DE 50 MASCARILLAS FFP1			
			Caja de 10 mascarillas autofiltrantes contra partículas, de un solo uso, FFP1, sin válvula de exhalación, según UNE-EN 149, EPI de categoría III, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, clase I según R.D. 1591/2009.			
P31AC060	1,000	ud	Caja de 50 mascarillas FFP1	16,00	16,00	
			TOTAL PARTIDA.....			16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS						
S05C070		ud	PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN			
			Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por visor transparente de policarbonato de 1 mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de nylon y banda flexible y ajustable de 10 mm de anchura para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.			
P31AC070	1,000	ud	Pantalla facial de protección frente a salpicaduras reutilizable	10,00	10,00	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S05C080		ud	CAJA DE 50 PANTALLAS FACIALES DE UN SOLO USO			
			Caja de 50 pantallas faciales de protección frente a salpicaduras, de un solo uso, formadas por visor transparente de PVC, arnés y marco de cartón y tiras de velcro para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.			
P31AC080	1,000	ud	Caja de 50 pantallas faciales de un solo uso	38,00	38,00	
			TOTAL PARTIDA.....			38,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS						
S05C090		ud	CAJA DE 100 CUBREZAPATOS POLIETILENO			
			Caja de 100 cubrezapatos de un solo uso, de polietileno, con banda flexible y ajustable para sujeción del cubrezapatos al tobillo.			
P31AC090	1,000	ud	Caja de 100 cubrezapatos de un solo uso, de polietileno	6,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS						
S05C100		ud	BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO, CON DOSIFICADOR 1 LITRO			
			Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l de capacidad, para la desinfección de manos; tipo TP1 según UNE-EN 14476.			
P31AC110	1,000	ud	Bote de gel hidroalcohólico, con dosificador 1 litro	6,50	6,50	
			TOTAL PARTIDA.....			6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
S05C110		ud	BOTE DE DESINFECTANTE BACTERICIDA, 1 LITRO			
			Bote de desinfectante bactericida, virucida, fungicida y alguicida, con pulverizador, de 1 l de capacidad, para la desinfección de contacto de superficies y equipos y para la desinfección aérea mediante nebulización; tipo TP2 según UNE-EN 14476.			
P31AC120	1,000	ud	Bote de desinfectante bactericida, 1 litro	2,50	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
S05C120		ud	CAJA DE 1000 TOALLITAS EMPAPADAS GEL HIDROALCOHOLICO			
			Caja de 1000 sobres con una toallita de 45x70 mm empapada en 2,5 ml de solución hidroalcohólica virucida; tipo TP1 según UNE-EN 14476.			
P31AC130	1,000	ud	Caja de 1000 toallitas empapadas gel hidroalcoholico	68,00	68,00	
			TOTAL PARTIDA.....			68,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO R PRECIOS DESCOMPUESTOS DE REHABILIT., RESTAUR.Y ARQUEOLG.						
SUBCAPÍTULO R01 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN						
APARTADO R01C CONSOLIDACIONES						
SUBAPARTADO R01CA APEOS						
ELEMENTO R01CAB BÓVEDAS						
R01CAB010		m2	APEO BÓVEDA HASTA 10m CON H/D Apeo de bóveda hasta 10 m. de altura realizado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo hueco doble en avispero, separación 1 m. entre tabiques, convenientemente arriostrados, retacado con mortero de yeso negro en encuentro de tabiques con bóveda, i/demolición posterior con evacuación de escombros a pie de carga.			
M12AP170	1,000	m2	Apeo bóveda con 1/2 pie H/D	45,20	45,20	
			TOTAL PARTIDA.....			45,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
R01CAB020		m2	APEO BÓV.h=10m CON ANDAMIO TB Apeo de bóveda hasta 10 m. de altura, con plataforma de tableros sobre andamio de torre metálica modular tubular, con sus correspondientes placas de apoyo, diagonales de arriostramiento y elementos de enlace, con capacidad de carga en función al peso a apear, hasta la altura de los hombros de la bóveda y apeando ésta con cimbras y puntales de madera de pino, con posterior desmontaje de la totalidad del apeo.			
M12AP180	1,000	m2	Apeo bóveda con andamio metálico	60,82	60,82	
			TOTAL PARTIDA.....			60,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO R01CAC CIMBRAS-ELEMENTOS						
R01CAC010		m2	FORMACIÓN CIMBRA MADERA Formación de cimbra de madera de pino para apeo de arcos hasta 2 m. de radio y 3 m. de altura realizada con tablones de madera 15x5 cm. y tabla de 2 cm. de espesor, i/p.p. soporte de la cimbra, con posterior desmontaje.			
M12AP300	1,000	m2	Formación de cimbra de madera	30,46	30,46	
			TOTAL PARTIDA.....			30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
R01CAC020		m2	FORMACIÓN CIMBRA METÁLICA Formación de cimbra metálica para apeo de arcos hasta 3 m. de altura, realizada con perfiles normalizados de acero laminado S 275 JR curvados, piezas de arriostramiento y chapa de 5 mm. de espesor, i/p.p. soporte auxiliar de la cimbra, con posterior desmontaje.			
M12AP310	1,000	m2	Formación de cimbra metálica	27,86	27,86	
			TOTAL PARTIDA.....			27,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
ELEMENTO R01CAD PIES DERECHOS-ELEMENTOS						
R01CAD010		ud	APEO PIE DERECHO 1 TABLÓN Pie derecho de madera de pino de sección 20/7 formado por un tablón con p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 2 m.			
M12AP030	1,000	ud	Apeo madera 20/7	20,59	20,59	
			TOTAL PARTIDA.....			20,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
R01CAD020		ud	APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 2m Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos, bridas de acero y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 2 m.			
M12AP040	1,000	ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 2 m	32,25	32,25	
			TOTAL PARTIDA.....			32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01CAD030		ud	APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 3m Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos, bridas de acero y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 3 m.			
M12AP050	1,000	ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 3 m	47,95	47,95	
			TOTAL PARTIDA.....			47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01CAD040		ud	APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 4m Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos, bridas de acero y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 4 m.			
M12AP060	1,000	ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 4 m	61,82	61,82	
			TOTAL PARTIDA.....			61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01CAD050		ud	APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 5m Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos, bridas de acero y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 5 m.			
M12AP070	1,000	ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 5 m.	73,22	73,22	
			TOTAL PARTIDA.....			73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

R01CAD060		ud	APEO PIE DERECHO 3 TABLON. 3m Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por tres tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos, bridas de acero y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 3 m.			
M12AP080	1,000	ud	Apeo madera 3x20/7 hasta 3 m.	52,87	52,87	
			TOTAL PARTIDA.....			52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01CAD070		ud	APEO PIE DERECHO 3 TABLON. 4m Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por tres tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos, bridas de acero y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 4 m.			
M12AP090	1,000	ud	Apeo madera 3x20/7 hasta 4 m.	71,14	71,14	
			TOTAL PARTIDA.....			71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R01CAD080		ud	APEO PIE DERECHO 3 TABLON. 5m Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por tres tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas, durmientes, arriostramientos, bridas de acero y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 5 m.			
M12AP100	1,000	ud	Apeo madera 3x20/7 hasta 5 m.	77,11	77,11	
			TOTAL PARTIDA.....			77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAF FORJADOS

R01CAF010		m2	APEO FORJADO HASTA 5 m. h. Apeo de forjado hasta 5 m. de altura realizado con puentes de apeo formados por durmiente y sopanda de 2 m. unidas por dos pies derechos formados por tablón pasante o rollizo D=15, todos ellos en madera de pino de sección 20/7 cm., i/codales, tornapuntas, bridas, cuñas, ...etc, totalmente montado, i/desmontaje posterior.			
M12AP190	1,000	m2	Apeo forjado hasta 5 m.	10,11	10,11	
			TOTAL PARTIDA.....			10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAL FÁBRICA DE LADRILLO-ELEMENTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01CAL010		m2	APEO FCA. LAD. MAC. 1/2 pie			
			Apeo con fábrica de 1/2 pie con ladrillo perforado tosco 25x12x5, juntas de mortero de cemento de dosificación 1/2 de 0,5 cm. de espesor, replanteo, nivelación, mermas y roturas, humedecido de piezas y tela de polietileno en contacto con elemento apeado, sin incluir demolición del apeo.			
O01A030	0,230	h.	Oficial primera	16,08	3,70	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
O01A070	0,115	h.	Peón ordinario	15,15	1,74	
P01LT030	77,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	6,93	
P01DW010	0,269	m3	Agua	0,91	0,24	
P06SL190	0,140	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	0,47	
A01MA010	0,083	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	9,27	
			TOTAL PARTIDA.....			25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01CAL020		m2	APEO FCA.LAD.H/D 1/2 pie 30%HUEC			
			Apeo con fábrica de 1/2 pie con ladrillo hueco doble 25x12x7 con un porcentaje de huecos del 30% respecto al volumen total, juntas de mortero bastardo de cal y cemento 1/1/4 de 1,5 cm. de espesor, replanteo, nivelación, mermas y roturas, humedecido de piezas y tela de polietileno en contacto con elemento apeado, sin incluir demolición del apeo.			
O01A030	0,070	h.	Oficial primera	16,08	1,13	
O01A050	0,070	h.	Ayudante	15,61	1,09	
O01A070	0,035	h.	Peón ordinario	15,15	0,53	
P01LT020	24,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
P01DW010	0,133	m3	Agua	0,91	0,12	
P06SL190	0,125	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	0,42	
A01MM010	0,083	m3	M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R	91,84	7,62	
			TOTAL PARTIDA.....			13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01CAL030		m2	APEO FCA. LAD. MAC. 1 pie			
			Apeo con fábrica de 1 pie con ladrillo perforado tosco 25x12x5, juntas de mortero de cemento de dosificación 1/2 de 0,5 cm. de espesor, replanteo, nivelación, mermas y roturas, humedecido de piezas y tela de polietileno en contacto con elemento apeado, sin incluir demolición del apeo.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01LT030	152,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	13,68	
P01DW010	0,538	m3	Agua	0,91	0,49	
P06SL190	0,280	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	0,94	
A01MA010	0,166	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	18,55	
			TOTAL PARTIDA.....			51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01CAL040		m2	APEO FCA.LAD.MAC. 1 pie 30%HUEC.			
			Apeo con fábrica de 1 pie con ladrillo perforado tosco 25x12x5 con un porcentaje de huecos del 30% respecto al volumen total, juntas de mortero de cemento de dosificación 1/2 de 0,5 cm. de espesor, replanteo, nivelación, mermas y roturas, humedecido de piezas y tela de polietileno en contacto con elemento apeado, sin incluir demolición del apeo.			
O01A030	0,140	h.	Oficial primera	16,08	2,25	
O01A050	0,140	h.	Ayudante	15,61	2,19	
O01A070	0,070	h.	Peón ordinario	15,15	1,06	
P01LT030	108,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	9,72	
P01DW010	0,266	m3	Agua	0,91	0,24	
P06SL190	0,250	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	0,84	
A01MA010	0,210	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	23,46	
			TOTAL PARTIDA.....			39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01CAL050		m2	DEMOLICIÓN APEO L.H. 1/2 pie			
			Demolición de apeo de fábrica de ladrillo hueco hasta 1/2 pie de espesor, ejecutada manualmente i/ retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01CAL060		m2	DEMOLICIÓN APEO LAD.MAC. 1/2 pie			
			Demolición de apeo de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, ejecutada manualmente i/ retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	3,500	h.	Peón especializado	15,38	53,83	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			61,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAP PILARES

R01CAP010		ud	APEO PILAR			
			Apeo de pilar hasta dejarlo sin carga (sin incluir apeo de forjados), máximo una planta por encima del pilar que se va a apear, realizándose con tornapuntas de 3 tablones embridados, i/ codales, cuñas, etc., con posterior desmontaje.			
M12AP020	1,000	ud	Apeo de pilar una planta	641,56	641,56	
			TOTAL PARTIDA.....			641,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAR RECERCADOS-ELEMENTOS

R01CAR010		m2	RECERCADO HUECO TABLONCILLO			
			Recercado de huecos con tabloncillos de madera de pino de sección 15/5 cm., i/colocación y elementos auxiliares, con posterior desmontaje.			
M12AP250	1,000	m2	Recercado hueco madera 15/5	20,78	20,78	
			TOTAL PARTIDA.....			20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01CAR020		m2	RECERCADO HUECO TABLÓN			
			Recercado de huecos con tablón de madera de pino de sección 20/7 cm., i/colocación y elementos auxiliares, con posterior desmontaje.			
M12AP260	1,000	m2	Recercado hueco madera 20/7	31,71	31,71	
			TOTAL PARTIDA.....			31,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R01CAR030		m2	RECERC. HUECO TABL.C.S.ANDRÉS			
			Recercado de huecos con tablón de madera de pino de sección 20/7 cm., con diagonales en cruz de S. Andrés de igual tablón, i/colocación y elementos auxiliares, con posterior desmontaje.			
M12AP270	1,000	m2	Recerc. hueco mad.S. Andrés 20/7	54,41	54,41	
			TOTAL PARTIDA.....			54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAT TORNAPUNTAS-ELEMENTOS

R01CAT010		ud	APEO MAD.TORNAP.2 TABLON. 2 m			
			Apeo con tornapunta formada por dos tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de reparto o dado de soporte cajeado en muro y tablón de espera recibido con mortero de yeso, arriostramientos, bridas metálicas y cuñas; colocación y posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 2 m.			
M12AP110	1,000	ud	Apeo madera tornap. 2x20/7 < 2 m	61,06	61,06	
			TOTAL PARTIDA.....			61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01CAT020		ud	APEO MAD.TORNAP.2 TABLON. 3 m			
			Apeo con tornapunta formada por dos tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de reparto o dado de soporte cajeado en muro y tablón de espera recibido con mortero de yeso, arriostramientos, bridas metálicas y cuñas; colocación y posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 3 m.			
M12AP120	1,000	ud	Apeo madera tornap. 2x20/7 < 3 m	69,71	69,71	
			TOTAL PARTIDA.....			69,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
R01CAT030		ud	APEO MAD.TORNAP.2 TABLON. 4 m			
			Apeo con tornapunta formada por dos tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de reparto o dado de soporte cajeado en muro y tablón de espera recibido con mortero de yeso, arriostramientos, bridas metálicas y cuñas; colocación y posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 4 m.			
M12AP130	1,000	ud	Apeo mad.tornap.2x20/7 hasta 4 m	90,42	90,42	
			TOTAL PARTIDA.....			90,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
R01CAT040		ud	APEO MAD.TORNAP.3 TABLON. 4 m			
			Apeo con tornapunta formada por tres tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de reparto o dado de soporte cajeado en muro y tablón de espera recibido con mortero de yeso, arriostramientos, bridas metálicas y cuñas; colocación y posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 4 m.			
M12AP140	1,000	ud	Apeo mad.tornap.3x20/7 hasta 4 m	104,88	104,88	
			TOTAL PARTIDA.....			104,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
R01CAT050		ud	APEO MAD.TORNAP.3 TABLON. 5 m			
			Apeo con tornapunta formada por tres tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de reparto o dado de soporte cajeado en muro y tablón de espera recibido con mortero de yeso, arriostramientos, bridas metálicas y cuñas; colocación y posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 5 m.			
M12AP150	1,000	ud	Apeo mad.tornap.3x20/7 hasta 5 m	129,50	129,50	
			TOTAL PARTIDA.....			129,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
R01CAT060		ud	APEO MAD.TORNAP.4 TABLON. 7 m			
			Apeo con tornapunta formada por cuatro tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de reparto o dado de soporte cajeado en muro y tablón de espera recibido con mortero de yeso, arriostramientos, bridas metálicas y cuñas; colocación y posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 7 m.			
M12AP160	1,000	ud	Apeo mad.tornap.4x20/7 hasta 7 m	156,85	156,85	
			TOTAL PARTIDA.....			156,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
ELEMENTO R01CAW VARIOS-ELEMENTOS						
R01CAW010		m.	TABLÓN 20/7 COMPLEMENTO APEOS			
			Colocación de tablón de madera de pino de escuadría 20/7 cm., colocado en codales, durmientes, sopandas, etc., como complemento de apeos de madera, incluso desmontaje posterior.			
M12AP350	1,000	ud	Tablón 20/7 complemento apeos	8,38	8,38	
			TOTAL PARTIDA.....			8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
R01CAW020		m.	TABLONCILLO 15/5 COMPLEM. APEOS			
			Colocación de tabloncillo de madera de pino de escuadría 15/5 cm., colocado en codales, arriostramientos, etc., como complemento de apeos de madera, incluso desmontaje posterior.			
M12AP360	1,000	ud	Tabloncillo 15/5 complem. apeos	6,27	6,27	
			TOTAL PARTIDA.....			6,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01CAW030		m.	TABLA 10/3 COMPLEMENTO APEOS			
			Colocación de tabla de madera de pino de escuadría mínima 10/3 cm., en complemento de apeos de madera, incluso desmontaje posterior.			
M12AP370	1,000	ud	Tabla 10/3 complemento apeos	1,80	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO R01D DEMOLICIONES

SUBAPARTADO R01DC CIMENTACIONES

R01DC010		ud	DEMOLICIÓN PASO TUB. CIMEN.			
			Demolición manual para paso de tuberías de saneamiento en cimentación de cal y canto o ladrillo macizo, hasta 1 m. de espesor i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	7,500	h.	Peón especializado	15,38	115,35	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
			TOTAL PARTIDA.....			128,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DC020		m3	DEMOLICIÓN CIMEN.LAD.MANU.			
			Demolición manual, de fábrica de ladrillo macizo en cimentaciones, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	5,300	h.	Peón ordinario	15,15	80,30	
			TOTAL PARTIDA.....			80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DE ESTRUCTURAS

ELEMENTO R01DEM MADERA

R01DEM010		m.	DESMONTAJE ALERO MADERA			
			Desmontaje por medios manuales de alero de madera a base de solera y ménsula, en cubierta, sin recuperación, para transporte a vertedero, mediante desclavado, desarmado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.			
O01BR160	0,550	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,30	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
M10MM010	0,570	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DEM020		m.	DESMON. PIEZA MAD. ARMAD. CUB.			
			Desmontaje aislado o por zonas puntuales, con medios manuales de pieza de madera en armadura de cubierta, sin recuperación, para transporte a vertedero, escuadría media 8x12 cm., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.			
O01BR160	0,150	h.	Ayudante Carpintero	15,09	2,26	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
M10MM010	0,040	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01DEM030		m.	DESM.MANU.ARMAD.CUB.PAR Y PICAD.			
			Desmontaje manual de armadura de cubierta par y picadero de madera, sin recuperación, para transporte a vertedero, luz de hasta 10 m., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos.			
O01BR160	0,610	h.	Ayudante Carpintero	15,09	9,20	
O01A070	0,610	h.	Peón ordinario	15,15	9,24	
M10MM010	0,300	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DEM040		m.	DESMON. PIEZA MAD. FORJADO			
			Desmontaje aislado o por partes, con medios manuales de pieza de madera en forjado, sin recuperación, para transporte a vertedero, escuadría media 8x15 cm., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.			
O01BR160	0,250	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,77	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M10MM010	0,050	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01DEM050		m2	DESMONTAJE CERCHA MAD. < 6 m.			
			Desmontaje manual de armadura de cubierta de cerchas de madera, sin recuperación, para transporte a vertedero, luz de hasta 6 m., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos.			
O01BR160	0,390	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,89	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M10MM010	0,200	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R01DEM060		m2	DESM.MANU.ARMAD.CUB.PAR E HILERA			
			Desmontaje manual de armadura de cubierta par e hilera de madera, sin recuperación, para transporte a vertedero, luz de hasta 6 m., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos.			
O01BR160	0,460	h.	Ayudante Carpintero	15,09	6,94	
O01A070	0,460	h.	Peón ordinario	15,15	6,97	
M10MM010	0,230	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DEM070		m.	DESMONTAJE PIE DER. MADERA			
			Desmontaje aislado o por puntos, con medios manuales, de pie derecho de madera, sin recuperación, para transporte a vertedero, escuadría media 30x22 cm., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos.			
O01BR160	1,160	h.	Ayudante Carpintero	15,09	17,50	
O01A070	1,160	h.	Peón ordinario	15,15	17,57	
M10MM010	0,290	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DEM080		m.	DESMONT. ESCAL. MAD. 2 ZANCAS			
			Desmontaje por medios manuales de entramado de escalera de madera, sin recuperación, para transporte a vertedero, anchura entre zancas < 1,80 m. y tiro hasta 6 m., mediante corte de las dos zancas y desarmado de elementos, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.			
O01BR160	2,000	h.	Ayudante Carpintero	15,09	30,18	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
M10MM010	1,000	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			62,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DEM090		m2	DESM.MANU. TELAR ENTRAMADO			
			Desmontaje manual de telar entramado de madera y fábrica de ladrillo de cualquier tipo, en crujías interiores, sin recuperación, para transporte a vertedero, mediante picado de fábricas y desclavado de piezas de madera, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos (en su caso).			
O01BR160	0,350	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,28	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
M10MM010	0,180	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01DEM100		m2	DEMOL. ENTREVIGADO FORJ.MADERA			
			Demolición de entrevigados de forjados de madera, cerámicos y/o de morteros de cualquier tipo, a mano, con limpieza posterior de las viguetas de madera i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,700	h.	Peón especializado	15,38	10,77	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
			TOTAL PARTIDA.....			21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DES CALAS

R01DES010		ud	APERTURA CALA FORJADO			
			Apertura manual de cala para inspección de forjados existentes, por su cara superior, levantado de pavimento, relleno y capa de compresión de cualquier tipo existente, hasta llegar a los elementos resistentes, viguetas y entrevigado, con medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	1,300	h.	Peón especializado	15,38	19,99	
			TOTAL PARTIDA.....			19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DES020		ud	APERTURA CALA PILAR			
			Apertura manual de cala para inspección de pilares existentes, en interior de edificio, demolición de revestimientos y recubrimientos de cualquier tipo del pilar, hasta llegar al elemento resistente, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
			TOTAL PARTIDA.....			15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01DES030		ud	APERTURA CALA CIMENTACIÓN			
			Apertura manual de cala sin entibación para inspección de cimientos existentes, en interior de edificio, demolición de pavimento y relleno, solera y excavación de tierras hasta dejar visto el elemento de cimentación en toda su altura; con medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros y tierras a pie de carga.			
O01A060	2,900	h.	Peón especializado	15,38	44,60	
			TOTAL PARTIDA.....			44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO R01DF FÁBRICAS Y DIVISIONES						
ELEMENTO R01DFB TABIQUERÍAS						
R01DFB010		m2	DEMOLIC.TABLERO DOS HOJAS H/S			
			Demolición de tablero horizontal o bóveda tabicada, formado por dos hojas de ladrillo hueco sencillo o rasilla, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	1,200	h.	Peón ordinario	15,15	18,18	
			TOTAL PARTIDA.....			18,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
R01DFB020		m2	DEMOLIC.TABLERO TRES HOJAS H/S			
			Demolición de tablero horizontal o bóveda tabicada, formado por tres hojas de ladrillo hueco sencillo o rasilla, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	1,260	h.	Peón ordinario	15,15	19,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
ELEMENTO R01DFF FÁBRICAS DE LADRILLO						
R01DFF010		m2	APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.H/S			
			Apertura de hueco en fábrica de ladrillo hueco sencillo en tabique, con sus revestimientos por ambas caras, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	0,590	h.	Peón ordinario	15,15	8,94	
			TOTAL PARTIDA.....			8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
R01DFF020		m2	APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.H/D			
			Apertura de hueco en fábrica de ladrillo hueco doble colocado a tabicón, con sus revestimientos por ambas caras, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	0,875	h.	Peón ordinario	15,15	13,26	
			TOTAL PARTIDA.....			13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
R01DFF030		m2	APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.MAC.			
			Apertura de hueco en fábrica de ladrillo macizo hasta 3 m2 y 1 pie de espesor con compresor, i/ colocación previa con apertura de mechinales, de doble cargadero de acero laminado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga.			
P03AL160	9,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	7,83	
E01EWM030	0,030	m2	APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP	10,78	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
R01DFF040		m2	APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.MAC.2p			
			Apertura de hueco en fábrica de ladrillo macizo hasta 3 m2 y 2 pies de espesor con compresor, i/ colocación previa, con apertura de mechinales, de cargaderos de perfil de acero laminado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga.			
P03AL160	18,500	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	16,10	
E01EWM030	0,050	m2	APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP	10,78	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
R01DFF050		m2	PICADO JUNTAS FÁBRICA LADRILLO			
			Picado de juntas en fábrica de ladrillo por medios manuales, levantando el mortero existente y dejando la junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p. andamiaje y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DFF060		m.	CAJEADO EMPOTRAM. CONDUCT.			
			Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado con anchura media de 20 cm. y profundidad de 1 pie para alojamiento de conductos i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	1,100	h.	Peón ordinario	15,15	16,67	
			TOTAL PARTIDA.....			16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01DFF070		m.	CAJEADO FAB. ZUNCHO			
			Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado con altura media de 30 cm. y profundidad de 1 pie para alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos para estabilizar la caja, con posterior desapeado i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
M12AP210	1,000	m.	Apeo zuncho codales	4,79	4,79	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DFF080		m.	DESMOCHE FAB. ZUNCHO CORON.			
			Desmoche manual de coronación de muro de fábrica de ladrillo perforado con altura media de 30 cm. y espesor de 1 pie para alojamiento de zunchos de atado, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	1,150	h.	Peón ordinario	15,15	17,42	
			TOTAL PARTIDA.....			17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01DFF090		m.	DEMOLICIÓN CORNISA FAB. LAD.			
			Demolición de cornisa de fábrica de ladrillo macizo, de dimensiones medias 2x1 pies, con medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	0,950	h.	Peón ordinario	15,15	14,39	
			TOTAL PARTIDA.....			14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DFP PIEDRA Y MAMPOSTERÍA

R01DFP010		m3	DEMOLICIÓN FÁBRICA SILLERÍA			
			Demolición de fábrica de sillería de piedra natural en muros y cimientos, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	11,800	h.	Peón ordinario	15,15	178,77	
			TOTAL PARTIDA.....			178,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01DFP020		m3	APERTURA MECHINAL EN FÁB.MAMPOS.			
			Demolición de fábrica de mampostería, para apertura de mechinales con martillo compresor de 3 m3/min., i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga. (Para apertura de huecos menores de 30x15x50cm.).			
O01A070	32,000	h.	Peón ordinario	15,15	484,80	
M06CE010	16,000	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m3/min.	3,12	49,92	
			TOTAL PARTIDA.....			534,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01DFP030		m2	APERTURA HUECO FÁB. MAMPOST.			
			Apertura de hueco en fábrica de mampostería hasta 3 m2 y 0,60 m. de espesor con compresor, i/colocación previa, con apertura de mechinales, de doble cargadero de acero laminado, por medios manuales i/retirada de escombros a pie de carga.			
P03AL160	18,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	15,66	
R01DFP020	0,060	m3	APERTURA MECHINAL EN FÁB.MAMPOS.	534,72	32,08	
E01EFP020	0,600	m3	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA M. MECÁNICOS	55,58	33,35	
			TOTAL PARTIDA.....			81,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DFP040		m.	APERT. MANUAL ROZAS FÁB.MAMP.			
			Apertura manual de rozas de 7x5 cm. sobre fábrica de mampostería i/limpieza, recogida y transporte de escombros a pie de carga.			
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
			TOTAL PARTIDA.....			9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DFP050		m2	PICADO JUNTAS FÁBRICA MAMPOST.			
			Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el mortero existente y dejando la junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p. andamiaje y evacuación de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DP PAVIMENTOS Y SOLERAS

R01DP010		m2	DEMOLICIÓN SOLERA MANUAL			
			Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en masa, hasta 15 cm. de espesor por picado y troceado manual, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	2,280	h.	Peón ordinario	15,15	34,54	
			TOTAL PARTIDA.....			34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DP020		m2	DEMOLICIÓN SOLERA ARMADA MAN.			
			Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón armado, de 20 a 30 cm. de espesor, por procedimientos manuales, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	6,560	h.	Peón ordinario	15,15	99,38	
			TOTAL PARTIDA.....			99,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DR REVESTIMIENTOS

ELEMENTO R01DRC REVESTIMIENTOS CONTINUOS

R01DRC010		m2	PICOTEADO YESOS, I/ENLUCIDO			
			Picoteado de yesos antiguos en buen estado de conservación por medios manuales para posterior regularización con nuevo enlucido de yeso, i/enlucido de yeso blanco, limpieza de restos y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,092	h.	Peón especializado	15,38	1,41	
E08GA170	1,000	m2	ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES <3 m.	2,24	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DRC020		m2	PICADO DE REVOCOS			
			Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.			
O01A070	0,577	h.	Peón ordinario	15,15	8,74	
			TOTAL PARTIDA.....			8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DRC030		m2	PICADO YESOS EN ARCOS PIEDRA			
			Picado de yesos en arcos y pilares de piedra por medios manuales hasta dejar limpia la superficie, i/ p.p. andamiaje y evacuación de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,480	h.	Peón especializado	15,38	7,38	
O01A070	0,290	h.	Peón ordinario	15,15	4,39	
			TOTAL PARTIDA.....			11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRF FALSOS TECHOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DRF010		m2	DEMOLICIÓN F.TECHO TABLAZÓN			
			Demolición en actuación aislada, manual, de falso techo por tablazón en tamizado y tendido de yeso o falso techo de tablilla, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
			TOTAL PARTIDA.....			6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRP PINTURAS

R01DRP010		m2	CEPILLADO ALAMB.PINT.S/PIEDRA			
			Cepillado manual con cepillo de alambre en fábrica de sillares de piedra pintados, en cualquier tipo de figura, dejando la superficie en su estado primitivo, i/ p.p. de andamios.			
O01A060	0,235	h.	Peón especializado	15,38	3,61	
			TOTAL PARTIDA.....			3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01DRP020		m2	ELIMINACIÓN TELA,MOQ.,PAPEL			
			Eliminación de tela, moqueta o papel en paramentos hasta dejar superficie lisa y sin restos de revestimientos antíguos, i/retirada de productos sobrantes a pie de carga.			
O01A060	0,390	h.	Peón especializado	15,38	6,00	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRQ COBERTURAS ACABADOS

R01DRQ010		m2	DESMON. TEJA PIZARRA CLAV.			
			Desmontaje de cobertura de teja de pizarra y elementos secundarios, no recuperables, en obras de rehabilitación, colocada con clavos y ganchos, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	1,155	h.	Peón ordinario	15,15	17,50	
			TOTAL PARTIDA.....			17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

R01DRQ020		m2	DESMONTAJE COBERT. PLOMO			
			Desmontaje de cobertura de plomo en planchas, engatillado y elementos secundarios, no recuperable, en obras de rehabilitación, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R01DRQ030		m2	DESMONTAJE COBERT. ZINC			
			Desmontaje de cobertura de zinc en planchas, junta alzada y elementos secundarios, no recuperable, en obras de rehabilitación, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRW VARIOS

R01DRW010		m.	PICADO IMPOSTA 25 cm.			
			Picado manual de imposta de yeso o escayola, hasta llegar al soporte base, con espesor medio hasta 6 cm. y altura hasta 25 cm., i/p.p. andamiaje y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DRW020		m.	PICADO CORNISA 50 cm.			
			Picado manual de cornisa de yeso o escayola, hasta llegar al soporte base, con espesor medio hasta 6 cm. y altura hasta 50 cm., i/p.p. andamiaje y retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R01DRW030		ud	DEMOL.FORJ.Y SOLADO BALCÓN			
			Demolición completa de forjado con todos sus elementos y solado de balcón volado, i/retirada de escombros a pie de carga.			
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
			TOTAL PARTIDA.....			27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DT INSTALACIONES

ELEMENTO R01DTC CLIMATIZACIÓN

R01DTC010		ud	DESMONTAJE RADIADOR RECUPERACIÓN			
			Desmontaje y levantado de radiador de calefacción, de cualquier tipo, en estado de conservación bueno con p.p. de instalación correspondiente, con recuperación del mismo, i/retirada y almacenaje en obra.			
O01BO170	0,825	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	15,45	
O01A050	0,825	h.	Ayudante	15,61	12,88	
			TOTAL PARTIDA.....			28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DTS SALUBRIDAD

R01DTS010		m.	DEMOL.MANUAL ALBAÑAL 30 a 50 cm			
			Demolición manual de albañal en interior de edificio, de 30 hasta 50 cm. de diámetro, i/solera y encintado con retirada de escombros a pie de carga.			
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
			TOTAL PARTIDA.....			10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DU DEMOLICIONES CON RECUPERACIÓN

ELEMENTO R01DUC CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

R01DUC010		m2	DESMONT.PUERTA VENT.INT.RECUP.			
			Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica interior, con todos sus elementos incluso cerco, en huecos interiores con recuperación de ambos, i/retirada y almacenaje en obra.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01DUC020		m2	DESMONT.PUERTA VENT.EXT.RECUP.			
			Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica exterior, con todos sus elementos incluso cerco, en huecos exteriores con recuperación de ambos, i/retirada y almacenaje en obra.			
O01BR150	0,450	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	7,22	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DUC030		m2	LEVANTADO BALCÓN FORJA REC.			
			Levantado de balcón de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación, i/retirada y almacenaje en obra.			
O01BC041	0,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	12,92	
O01BC042	0,350	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	6,18	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

R01DUC040		m2	LEVANTADO REJA FORJA REC.			
			Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación, i/retirada y almacenaje en obra.			
O01BC041	0,600	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	11,07	
O01BC042	0,300	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	5,30	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUE ESTRUCTURAS

R01DUE010		kg	DESMONTAJE PILARES CON APROV.			
			Desmontaje de pilares de acero laminado en estructura, con aprovechamiento de perfiles resultantes, i/apuntalamiento auxiliar, cortes, retirada, carga y transporte a almacén de los elementos recuperables, en operaciones de rehabilitación.			
O01A030	0,018	h.	Oficial primera	16,08	0,29	
O01A060	0,017	h.	Peón especializado	15,38	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DUE020		kg	DESMONTAJE CERCHAS CON APROV.			
			Desmontaje de cerchas y correas de acero laminado en estructura de cubiertas, con aprovechamiento de perfiles resultantes, i/apuntalamiento auxiliar, cortes, retirada, carga y transporte a almacén de los elementos recuperables, en operaciones de rehabilitación.			
O01A030	0,017	h.	Oficial primera	16,08	0,27	
O01A060	0,017	h.	Peón especializado	15,38	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01DUE030		kg	DESMONTAJE VIGAS CON APROV.			
			Desmontaje de vigas de acero laminado en estructura, con aprovechamiento de perfiles resultantes, i/apuntalamiento auxiliar, cortes, retirada, carga y transporte a almacén de los elementos recuperables, en operaciones de rehabilitación.			
O01A030	0,015	h.	Oficial primera	16,08	0,24	
O01A060	0,015	h.	Peón especializado	15,38	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUP PAVIMENTOS

R01DUP010		m2	ARRANCADO PAVIMENTO LOSAS REC.			
			Arrancado de pavimento de losas de piedra natural sobre solera o terreno, con limpieza y almacenaje en obra de piezas recuperables, i/retirada de piezas desechables a pie de carga.			
O01A060	1,255	h.	Peón especializado	15,38	19,30	
			TOTAL PARTIDA.....			19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DUP020		m2	ARRANCADO PAVIMENTO MÁRMOL RECUP			
			Arrancado de pavimento y p.p. de rodapié de piedra natural mármol u otro de similar calidad, con limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recuperables, i/retirada de piezas desechables y material de agarre a pie de carga.			
O01A050	0,385	h.	Ayudante	15,61	6,01	
O01A070	0,380	h.	Peón ordinario	15,15	5,76	
			TOTAL PARTIDA.....			11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUR REVESTIMIENTOS

R01DUR010		m2	DECAP.PINT.BALCÓN FORJA C/DISOL.			
			Decapado de pinturas existentes sobre balcón de forja recuperable, en operaciones de restauración, con empleo de disolventes, espátula y lija, eliminando las sucesivas capas de pintura existente y óxidos, i/retirada de restos a pie de carga.			
O01BP230	0,900	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	15,13	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P24WW250	0,105	l.	Gel decapante elim.pinturas	8,54	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DUR020		m2	DECAP.PINT.BALCÓN FUND. C/DISOL.			
			Decapado de pinturas existentes sobre balcón de fundición recuperable, en operaciones de restauración, con empleo de disolventes, espátula y lija, eliminando las sucesivas capas de pintura existente y óxidos, i/retirada de restos a pie de carga.			
O01BP230	1,000	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	16,81	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P24WW250	0,120	l.	Gel decapante elim.pinturas	8,54	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DUR030		m2	DECAP.PINT.BALCÓN FORJA C/SÍLICE			
			Decapado de pinturas existentes sobre balcón de forja o fundición recuperable, en operaciones de restauración, con empleo de sílice, desengrasado y limpieza con alcohol, i/retirada de restos a pie de carga.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P01AA180	0,250	t.	Arena sílice varios tamaños	15,68	3,92	
P24WW280	0,100	l.	Alcohol industrial quemar	1,49	0,15	
M11W010	0,750	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DUR040		m2	DECAP.PINT.VENT.MADERA C/DISOLV.			
			Decapado de pinturas existentes sobre ventana o balconera de madera recuperable, en operaciones de restauración, a dos caras, con empleo de disolventes y rodillo giratorio, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes dejando la madera limpia, i/retirada de restos a pie de carga.			
O01BP230	0,760	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,78	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P24WW250	0,085	l.	Gel decapante elim.pinturas	8,54	0,73	
M11W020	0,300	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DUR050		m2	DECAP.PINT.VENT.MADERA S/DISOLV.			
			Decapado de pinturas existentes sobre ventana o balconera de madera recuperable, en operaciones de restauración, a dos caras, con rodillo giratorio, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes dejando la madera limpia, i/retirada de restos a pie de carga.			
O01BP230	0,300	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,04	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
M11W020	1,300	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	5,24	
			TOTAL PARTIDA.....			11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUS CANTERÍA Y SILLERÍA

R01DUS010		m3	DESMONTAJE SILLERÍA POST.UTIL			
			Desmontaje de sillares de piedra natural en arcos, pilastras, muros,...etc, para su posterior utilización, consistente en: numeración de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una altura máxima de 5 m.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
			TOTAL PARTIDA.....			196,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DUS020		m3	DESMONTAJE CANTERÍA POST.UTIL			
			Desmontaje de canterías y mampostería de piedra natural en muros para su posterior utilización , i/p.p. andamiaje, limpieza y traslado del material a zona de almacenaje.			
O01A090	3,000	h.	Cuadrilla A	39,27	117,81	
			TOTAL PARTIDA.....			117,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUV COBERTURAS

R01DUV010		m2	DESMONTAJE CUB.PLOMO RECUP.			
			Desmontaje cobertura de planchas de plomo, engatillado, con sus elementos secundarios y complementarios, con recuperación, limpieza y almacenaje de piezas en buen estado para su posterior uso en obra i/retirada de escombros y productos desechables a pie de carga.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
			TOTAL PARTIDA.....			9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DV EVACUACIÓN

ELEMENTO R01DVE ESCOMBROS

R01DVE010		m3	EVACUACIÓN ESCOMBROS POR TUBO			
			Evacuación de escombros por tubos especiales anclados a fachada, consistente en carga con pala a distancia no mayor de 3 m. de la boca del tubo, i/p.p. montaje y desmontaje de tubo de bajada y transporte de escombro a vertedero.			
O01A070	1,650	h.	Peón ordinario	15,15	25,00	
G01T010	1,000	m3	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN	2,93	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01DVE020		m3	EVACUACIÓN ESCOMB. SACOS MANO			
			Evacuación de escombros cargados en sacos a mano, hasta camión, i/transporte a vertedero.			
O01A070	3,060	h.	Peón ordinario	15,15	46,36	
G01T010	1,000	m3	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN	2,93	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			49,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01DVE030		m3	CARGA,ELEV,DESC.A BRAZO/TORNO			
			Carga elevación y descarga a brazo de diversos materiales por medio de torno o polea de accionamiento manual en una altura superior a 15 m.			
O01A070	2,250	h.	Peón ordinario	15,15	34,09	
			TOTAL PARTIDA.....			34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01DVE040		m3	EVACUACIÓN Y TRANSP.VERT.CONT			
			Evacuación y transporte a vertedero, i/permisos y tasas correspondientes de tierra, escombros y material de desecho en general, mediante contenedores homologados para obras situadas en el interior del casco urbano.			
M07CB010	0,200	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	6,00	
M12O010	1,600	día	Contenedor para escombros 5 m3	4,50	7,20	
			TOTAL PARTIDA.....			13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01DVE050		m3	CARGA.TRANS. Y DESC.CARRETILLA			
			Carga, transporte y descarga mediante carretillas; de tierra, arena, grava, cascotes, etc., en una distancia comprendida entre 25 y 50 m., i/p.p. de amontonamiento en su caso.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
			TOTAL PARTIDA.....			15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01DVE060		m3	CARGA.TRANS. Y DESC.ENVASE NO/R			
			Carga en envase no recuperable, transporte y descarga de tierra, arena, grava, cascotes, etc., en una distancia comprendida entre 25 y 50 m., i/p.p. de amontonamiento en su caso.			
O01A070	1,700	h.	Peón ordinario	15,15	25,76	
M12O020	12,000	ud	Envase/saco no recuperable escombros	0,08	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DVP PROTECCIÓN

R01DVP010		ud	PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO			
			Protección de 50 uds. de mobiliario vario, mediante embalado con lámina de polietileno de 0,5 mm. de espesor, dejando el elemento perfectamente cubierto.			
P06SL190	70,000	m2	Lámina polietileno 5 mm.	3,34	233,80	
O01A060	8,700	h.	Peón especializado	15,38	133,81	
O01A070	4,350	h.	Peón ordinario	15,15	65,90	
			TOTAL PARTIDA.....			433,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DVT TRASLADOS

R01DVT010		ud	TRASLADO MOBILIARIO VARIO			
			Traslado de 70 uds. de mobiliario vario, con recuperación, incluso embalado y carga sobre camión o colocación en nueva ubicación dentro del mismo edificio.			
O01A060	13,500	h.	Peón especializado	15,38	207,63	
O01A070	6,700	h.	Peón ordinario	15,15	101,51	
			TOTAL PARTIDA.....			309,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO R01R RESTAURACIÓN						
SUBAPARTADO R01RE ESTRUCTURAS						
ELEMENTO R01REA ACERO						
R01REA010		ud	ATIRANTADO DE CERCHAS O MUROS			
			Atirantado de cerchas o muros realizado con redondo de acero B 400 D=25 mm., anclado en extremos, i/mecanismos de tensado exagonales para accionamiento con llave dinamométrica, totalmente terminado y en carga hasta longitud de 15 m.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P03AC110	60,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	114,60	
P01DW020	1,700	ud.	Pequeño material	0,85	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			273,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
R01REA020		kg	ACERO S 275 JR REF.EST.			
			Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, unido por electrosoldadura en refuerzo de elementos estructurales existentes, con p.p. de presillas, anclajes, cosidos, piezas de apoyo y especiales, pintura de minio de plomo, i/p.p. despuntes y recortes.			
O01A030	0,076	h.	Oficial primera	16,08	1,22	
O01A060	0,076	h.	Peón especializado	15,38	1,17	
P03AL160	1,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,87	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
R01REA030		kg	ACERO PLETINA REP.ESTRUCTURA			
			Suministro y colocación de acero en pletinas o llantas, como elementos de cosido, atirantado o bases de reparto en reparaciones o complementos de estructuras diversas, con p.p. de elementos de cosido, grapado o anclaje, i/pintura de minio de plomo.			
O01A030	0,091	h.	Oficial primera	16,08	1,46	
O01A060	0,091	h.	Peón especializado	15,38	1,40	
P13TP020	1,000	kg	Pletina 8/30 mm.	0,90	0,90	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
R01REA040		kg	ACERO S 275 JR ZUNCH.PIL.			
			Suministro y colocación de perfiles de acero laminado S 275 JR unido por electrosoldadura en zunchado de pilares existentes, i/husillos, cabezales, etc., i/pintura de minio de plomo.			
O01A030	0,153	h.	Oficial primera	16,08	2,46	
O01A060	0,153	h.	Peón especializado	15,38	2,35	
P03AL160	1,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,87	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01REA050		kg	ACERO S 275 JR DESCARGA			
			Suministro y colocación de perfiles de acero laminado S 275 JR unido por electrosoldadura en descarga de fábricas y forjados existentes, i/ayuda de albañilería.			
O01A030	0,065	h.	Oficial primera	16,08	1,05	
O01A060	0,065	h.	Peón especializado	15,38	1,00	
P03AL160	1,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	0,87	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01REA060		kg	ACERO BASES APOYO			
			Suministro y colocación de elementos de acero en formación de bases de apoyo para viguetas, cargaderos, etc., en preparación de entrega en muros o elementos estructurales, i/ayudas de albañilería.			
O01A030	0,385	h.	Oficial primera	16,08	6,19	
O01A060	0,385	h.	Peón especializado	15,38	5,92	
P13TP020	1,000	kg	Pletina 8/30 mm.	0,90	0,90	
P24OU050	0,010	kg	Minio electrolítico	11,34	0,11	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01REH HORMIGÓN

R01REH010		m.	COLOCACIÓN CARG.HORM. EN MURO			
			Colocación cargaderos de hormigón pretensado h=19 cm. en muros ya construidos, i/apertura de caja, apeo y tapado.			
O01A030	0,560	h.	Oficial primera	16,08	9,00	
O01A070	0,560	h.	Peón ordinario	15,15	8,48	
P03EL130	1,200	m.	Cargadero h.19 cm. D/T	8,59	10,31	
			TOTAL PARTIDA.....			27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01REH020		m2	REPARACIÓN COQUERAS HORMIGÓN			
			Reparación de coqueras en vigas y pilares de hormigón armado (hasta 4 cm. de espesor), con proyección de mortero antiadherente, en dos capas, incluso limpieza y saturación del soporte con agua.			
O01A090	1,500	h.	Cuadrilla A	39,27	58,91	
P01UG040	8,000	kg	Mortero antiadherente	1,26	10,08	
P01DW010	0,016	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			69,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS

ELEMENTO R01REM MADERA

R01REM010		m2	REFUERZO FORJADO DE MADERA			
			Refuerzo de forjados de madera con vigas metálicas de acero S 275 JR empotradas en muros de carga, i/apertura de mechinales y retacado de viguetas de madera.			
O01A090	0,200	h.	Cuadrilla A	39,27	7,85	
P03AL160	13,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	11,31	
			TOTAL PARTIDA.....			19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01REM020		m2	ENTABLADO MACHIHEMBRADO 22 mm.			
			Entablado machihembrado de 22 mm. de espesor sobre viguetas de forjado existente clavado con puntas de acero.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
O01BR160	0,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	4,53	
P01ET030	1,100	m2	Tabla pino M-H 22 mm. espesor	8,63	9,49	
P01UC020	1,150	kg	Puntas 17x70	1,23	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01REM030		m.	P.DCHO.O TOR.MAD.15x15a25x25			
			Suministro y montaje de pie derecho o tornapunta de madera de pino de 1ª calidad y curado adecuado en operaciones de reparación de entramados existentes, i/desmontaje de elemento dañado y transporte a pie de carga, elementos auxiliares, p.p. de zapata, uniones a carreras, codales u otros elementos de enlace, secciones de 15x15 a 25x25 cm.			
O01BR150	1,102	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,69	
O01A050	1,102	h.	Ayudante	15,61	17,20	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01ES150	0,070	m3	Madera pino estructura	335,56	23,49	
			TOTAL PARTIDA.....			62,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01REM040		m.	ESCUADRÍA MAD. 10x10a15x20			
			Suministro y montaje de escuadrías de madera de pino de 1ª calidad y curado adecuado en jácenas, carreras de apoyo, viguetas; en operaciones de reparación de estructuras existentes, i/desmontaje de elemento dañado y transporte a pie de carga, p.p. de enlaces, recibido y medios auxiliares, secciones de 10x10 a 15x20 cm.			
O01BR150	0,600	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,63	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01ES150	0,030	m3	Madera pino estructura	335,56	10,07	
			TOTAL PARTIDA.....			31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01REM050		m.	P.DCHO.O T.MA.R.REP.15x15a25x25			
			Suministro y montaje de pie derecho o tornapunta de madera recuperada y en perfectas condiciones de uso, en operaciones de reparación de entramados existentes, i/desmontaje, elementos auxiliares, p.p. de zapata, uniones a carreras, codales u otros elementos de enlace, secciones de 15x15 a 25x25 cm.			
O01BR150	0,600	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,63	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01ES200	0,070	m3	Madera recuperable estructura	605,39	42,38	
			TOTAL PARTIDA.....			63,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01REM060		m.	ESCUADRÍA MAD.RE.REP.10x10a15x20			
			Suministro y montaje de escuadrías de madera recuperada y en perfectas condiciones de uso, en operaciones de reparación de estructuras existentes, i/desmontaje de elemento dañado y transporte a pie de carga, p.p. de enlaces, recibido y medios auxiliares, secciones de 10x10 a 15x20 cm.			
O01BR150	0,600	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,63	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01ES200	0,030	m3	Madera recuperable estructura	605,39	18,16	
			TOTAL PARTIDA.....			39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01REM070		ud	PRÓTESIS ELEM.LINEAL MAD.ACER.			
			Prótesis completa con elementos de acero laminado S 275 JR, en refuerzo de elemento lineal de estructura de madera, a base de dos palastros de acero de 6 mm. de espesor y dimensiones 1000x100 mm., recibidos con dos tornillos pasantes en taladros ejecutados sobre la madera, preparación y saneado previo de la madera.			
O01A030	0,017	h.	Oficial primera	16,08	0,27	
O01A050	0,017	h.	Ayudante	15,61	0,27	
P03AL160	9,420	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	8,20	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01REM080		ud	SUSTITUCIÓN PIE DCHO.POR 2U-80			
			Desmontaje de pie derecho de madera a muro entramado y reposición de perfiles de acero laminado S 275 JR UPN-80 mm. i/p.p. de presillas, platabandas, apeos preventivos, pintura autoxidante y retirada a pie de carga de escombros y productos sobrantes.			
O01A030	1,250	h.	Oficial primera	16,08	20,10	
O01A060	1,600	h.	Peón especializado	15,38	24,61	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P03AL160	17,280	kg	Acero laminado S 275 JR	0,87	15,03	
P24OU050	0,170	kg	Minio electrolítico	11,34	1,93	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01REW VARIOS-ELEMENTOS

R01REW010		ud	ANCLAJE METÁLICO TIPO HILTI O EQUIVALENTE 12 mm.			
			Suministro y colocación de anclaje especial de seguridad, metálico para grandes cargas, con tornillo de expansión tipo Hilti o equivalente, de 12 mm. de diámetro de taladro, barrenado de soporte, limpieza de polvo y apretado en tornillería con llave dinamométrica en operaciones de rehabilitación.			
O01A060	0,560	h.	Peón especializado	15,38	8,61	
P01UG010	1,000	ud	Anclaje tipo Hilti o equivalente 12 mm.	28,68	28,68	
			TOTAL PARTIDA.....			37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01REW020		ud	ANCLAJE METÁLICO TIPO HILTI O EQUIVALENTE 15 mm.			
			Suministro y colocación de anclaje especial de seguridad, metálico para grandes cargas, con tornillo de expansión tipo Hilti o equivalente, de 15 mm. de diámetro de taladro, barrenado de soporte, limpieza de polvo y apretado en tornillería con llave dinamométrica en operaciones de rehabilitación.			
O01A060	0,560	h.	Peón especializado	15,38	8,61	
P01UG020	1,000	ud	Anclaje tipo Hilti o equivalente 15 mm.	37,44	37,44	
			TOTAL PARTIDA.....			46,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R01REW030		ud	ANCLAJE METÁLICO TIPO HILTI O EQUIVALENTE 24 mm.			
			Suministro y colocación de anclaje especial de seguridad, metálico para grandes cargas, con tornillo de expansión tipo Hilti o equivalente, de 24 mm. de diámetro de taladro, barrenado de soporte, limpieza de polvo y apretado en tornillería con llave dinamométrica en operaciones de rehabilitación.			
O01A060	0,560	h.	Peón especializado	15,38	8,61	
P01UG030	1,000	ud	Anclaje tipo Hilti o equivalente 24 mm.	64,78	64,78	
			TOTAL PARTIDA.....			73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01REW040		ud	ANCLAJE QUÍMICO VARILLA 10 mm. Suministro y colocación de anclaje especial de seguridad, sin expansión, con varilla roscada 10 mm. de acero galvanizado, ampollas de adhesivo a base de resinas y endurecedor, barrenado de soporte, limpieza de polvo y apretado con llave dinamométrica, en operaciones de rehabilitación.			
O01A060	0,560	h.	Peón especializado	15,38	8,61	
P01UG050	1,000	ud	Anclaje químico 10 mm.	14,85	14,85	
			TOTAL PARTIDA.....			23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01REW050		ud	SUM. Y COLOC. TESTIGO CRISTAL Suministro y colocación de testigo de cristal, compuesto por dos piezas de vidrio de 10x30 cm., recibidas en uno de sus extremos con mortero de resina y en el opuesto troquelado con dos rasgos perpendiculares de 6 cm. que se corten en su centro, i/picado de ambos lados de la grieta y recibido.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P01UW010	1,000	ud	Testigo cristal	183,81	183,81	
			TOTAL PARTIDA.....			186,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01REW060		ud	SUM. E IMPLAN. BASES EXTENSOMÉTRICAS Suministro e implantación de bases extensométricas para análisis de evolución de movimientos en fábricas con método homologado.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
M12AA260	1,000	ud	Bases extensométricas	73,62	73,62	
			TOTAL PARTIDA.....			76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RF FÁBRICAS LADRILLO

ELEMENTO R01RFA ARCOS

R01RFA010		m.	ARCO FÁBRICA LHD 1x1/2 pie Arco de fábrica para revestir, construido con ladrillo hueco doble, con canto del intradós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LH020	13,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	1,30	
P01DW010	0,002	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA010	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RFA020		m.	ARCO FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1x1/2 pie Arco de fábrica para revestir, construido con ladrillo perforado 25x12x7 cm., con canto del intradós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.			
O01A030	0,320	h.	Oficial primera	16,08	5,15	
O01A050	0,320	h.	Ayudante	15,61	5,00	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P01LT020	13,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	1,43	
P01DW010	0,002	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA010	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFB BATACHES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RFB010		m3	FÁBRICA LAD. MACIZO BATACHES			
			Obra de fábrica de ladrillo macizo cerámico de 7 cm., sentado con mortero de cemento y arena de río 1/6 en saneado o reposición de obras de fábrica existente, en actuaciones por bataches alternos o paños de pequeña extensión.			
O01A030	6,700	h.	Oficial primera	16,08	107,74	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01LT020	408,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	44,88	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			245,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFC CORNISAS E IMPOSTAS

R01RFC010		m.	CORNISA LAD. MACIZO 1/2x1 pie			
			Cornisa de fábrica para revestir con ladrillo perforado de 25x12x5 cm. con altura media de 1/2 pie y espesor 1 pie, con mortero de cemento 1/6, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y limpieza.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
O01A070	0,090	h.	Peón ordinario	15,15	1,36	
P01LT030	17,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	1,53	
P01DW010	0,002	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RFC020		m.	CORNISA LAD. H.D. 2x1 pie			
			Cornisa de fábrica para revestir con ladrillo hueco doble, con altura media de 2 pies y espesor 1 pie, tomado con mortero de cemento 1/6, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y limpieza.			
O01A030	0,620	h.	Oficial primera	16,08	9,97	
O01A050	0,620	h.	Ayudante	15,61	9,68	
O01A070	0,310	h.	Peón ordinario	15,15	4,70	
P01LH020	51,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	5,10	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RFC030		m.	IMPOSTA LAD. H.D. 2x1/2 pie			
			Imposta de fábrica de ladrillo para revestir, construida con ladrillo hueco doble 25x12x8 cm. con una altura media de 2 pies y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento de dosificación 1/2, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y limpieza.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LH020	19,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	1,90	
P01DW010	0,004	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA010	0,007	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RFC040		m.	IMPOSTA LAD. MACIZO 2x1/2 pie			
			Imposta de fábrica de ladrillo para revestir, construida con ladrillo perforado 25x12x7 cm. con una altura media de 2 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento de dosificación 1/2, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y limpieza.			
O01A030	0,720	h.	Oficial primera	16,08	11,58	
O01A050	0,720	h.	Ayudante	15,61	11,24	
O01A070	0,360	h.	Peón ordinario	15,15	5,45	
P01LT020	26,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,86	
P01DW010	0,004	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA010	0,009	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFJ REJUNTADOS

R01RFJ010		m2	REJUNTADO FÁBRICA LADRILLO CV			
			Rejuntado de fábrica de ladrillo existente a cara vista con mortero de cemento de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).			
O01A030	0,900	h.	Oficial primera	16,08	14,47	
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			22,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

R01RFJ020		m2	REJUNT.GRIETAS TABIQUE O TABICÓN			
			Rejuntado de grietas sin fractura en fábrica de tabique o tabicón de ladrillo cerámico con las siguientes operaciones: descarnado y limpieza de la grieta, humedecido y relleno de la misma a base de mortero de cemento y arena 1/4 retacado.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
O01A050	0,850	h.	Ayudante	15,61	13,27	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RFJ030		m2	REJUNTADO GRIETAS MURO			
			Rejuntado de grietas sin fractura en muros de fábrica de carga y/o cerramiento con las siguientes operaciones: descarnado y limpieza de la grieta, relleno de la misma a base de mortero de cemento y arena 1/4 retacado previo humedecimiento de fábrica.			
O01A030	0,790	h.	Oficial primera	16,08	12,70	
O01A050	0,790	h.	Ayudante	15,61	12,33	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFR REPARACIÓN

R01RFR010		m2	EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN LADR.			
			Extracción y reposición de ladrillos en fábricas antiguas deterioradas con rejuntado similar al existente igualando tonalidad, i/limpieza posterior.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RFR020		m3	RETACADO CON LADRILLO MACIZO			
			Retacado con ladrillo macizo cerámico de 7 cm. para revestir, sentado con mortero de cemento y arena de río 1/6 en parcheado de obras de fábrica.			
O01A030	5,900	h.	Oficial primera	16,08	94,87	
O01A070	5,400	h.	Peón ordinario	15,15	81,81	
P01LT020	408,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	44,88	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			223,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RFR030		m2	RETACADO CON LADRILLO TEJAR			
			Retacado de muro de fábrica de ladrillo de tejar, hasta un 50% de su superficie, construido con ladrillo de tejar de 3,8 cm. picado puntual de zonas degradadas y desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para enjarjes y reposición pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero bastardo mixto CEM II/B-M 32,5 R 1/1/4, humedecido de piezas y limpieza sin incluir rejuntado posterior.			
O01A030	0,340	h.	Oficial primera	16,08	5,47	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
P01LE050	48,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	19,68	
P01DW010	0,056	m3	Agua	0,91	0,05	
A01MM210	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-10	106,04	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01RFR040		m2	RETACADO C/LADRILLO MACIZO REVES			
			Retacado de muro de fábrica de ladrillo para revestir, hasta un 25% de su superficie, construido con ladrillo perforado tosco de 25x12x5 cm. picado puntual de zonas degradadas y desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para enjarjes y reposición pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero de cemento 1/4 M-80, humedecido de piezas y limpieza sin incluir rejuntado posterior.			
O01A030	0,160	h.	Oficial primera	16,08	2,57	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P01LT030	28,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	2,52	
P01DW010	0,038	m3	Agua	0,91	0,03	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RFR050		m2	RETACADO CON LADRILLO C.VISTA			
			Retacado de muro de fábrica de ladrillo cara vista, hasta un 25% de su superficie, construido con ladrillo rojo liso, picado perimetral de zonas degradadas y desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para enjarjes y reposición pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero de cemento M-10, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir rejuntado posterior.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
O01A070	0,080	h.	Peón ordinario	15,15	1,21	
P01LV040	28,000	ud	Lad. c/v rojo liso de 5	0,18	5,04	
P01DW010	0,038	m3	Agua	0,91	0,03	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RFR060		m2	RETACADO BÓVEDA REVESTIR			
			Retacado de bóveda para revestir, hasta un 50% de su superficie, con juntas de 0,8 cm., construida con ladrillo perforado tosco de 25x12x5 cm., comprendiendo: picado perimetral de zonas degradadas y desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para enjarjes y reposición pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero de cemento M-10, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir rejuntado posterior.			
O01A030	0,220	h.	Oficial primera	16,08	3,54	
O01A050	0,220	h.	Ayudante	15,61	3,43	
O01A070	0,115	h.	Peón ordinario	15,15	1,74	
P01LT030	35,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	3,15	
P01DW010	0,048	m3	Agua	0,91	0,04	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RFR070		m.	COSIDO DE GRIETAS			
			Cosido de grietas en muros de fábrica de carga y/o cerramiento a base de grapas de pletina de acero galvanizada hasta 2 unidades por m.l. i/descarnado y posterior relleno de mortero de cemento y arena 1/4 retacado.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
P13TP020	12,500	kg	Pletina 8/30 mm.	0,90	11,25	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			45,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFT BÓVEDAS

R01RFT010		m2	BÓVEDA LADRILLO 2 ROSCAS H/S			
			Bóveda de ladrillo de 2 roscas de ladrillo H/S, el primero recibido con pasta de yeso y el segundo con mortero de cemento y arena de río 1/6, replanteo, limpieza y p.p. de andamiaje para trabajar hasta 10 m. de altura.			
O01A030	0,950	h.	Oficial primera	16,08	15,28	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01LH010	78,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	14,04	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RFT020		m2	BÓVEDA CAÑÓN CIL.LAD.REV.1/2pie			
			Bóveda de cañón recto cilíndrica, construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. con un espesor del intradós a trasdós de 1/2 pie tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P01LT030	68,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	6,12	
P01DW010	0,001	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA010	0,034	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	3,80	
			TOTAL PARTIDA.....			29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RFT030		m2	BÓVEDA CAÑÓN PERAL.LAD.REV.1 pie			
			Bóveda de cañón recto peraltada de directriz circular, construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. con un espesor del intradós a trasdós de 1 pie tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A050	1,100	h.	Ayudante	15,61	17,17	
O01A070	0,550	h.	Peón ordinario	15,15	8,33	
P01LT030	137,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x5	0,09	12,33	
P01DW010	0,002	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA010	0,064	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	7,15	
			TOTAL PARTIDA.....			62,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RFT040		m2	BÓVEDA TABICADA UNA VUELTA L. TEJAR BOVEDERO 20X10X4			
			Bóveda tabicada de cuatro aristas (EXTREMEÑA), realizada sin cimbras, dotada de un retunbo dependiendo del ancho de la bóveda, realizada con una vuelta de ladrillo bovedero de tejar de 20x10x4 cm, recibido con pasta de yeso y un refuerzo con el mismo material pero tomado con mortero de cal 1:3, incluso formación de arranques, relleno de senos con arena limpia, encapotado de cal como refuerzo del conjunto, replanteo, limpieza y p.p. de andamiaje para trabajar hasta 5 m. de altura.			
O01A030	1,500	h.	Oficial primera	16,08	24,12	
O01A050	1,500	h.	Ayudante	15,61	23,42	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P01LE060	55,000	ud	Ladrillo de tejar bovedero de 20*10*4	0,27	14,85	
P01AA030	0,500	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,25	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
A01MC020	0,200	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	15,55	
			TOTAL PARTIDA.....			102,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

R01RFT050		m2	BÓVEDA TABICADA DOS VUELTAS L. TEJAR BOVEDERO 20X10X4			
			Bóveda tabicada de cuatro aristas (EXTREMEÑA), realizada sin cimbras, dotada de un retunbo dependiendo del ancho de la bóveda, realizada con una vuelta de ladrillo bovedero de tejar de 20x10x4 cm, recibido con pasta de yeso y un refuerzo con el mismo material pero tomado con mortero de cal 1:3, incluso formación de arranques, relleno de senos con arena limpia, encapotado de cal como refuerzo del conjunto, replanteo, limpieza y p.p. de andamiaje para trabajar hasta 5 m. de altura.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	1,800	h.	Ayudante	15,61	28,10	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
P01LE060	110,000	ud	Ladrillo de tejar bovedero de 20*10*4	0,27	29,70	
P01AA030	0,500	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,25	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
A01MC020	0,250	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	19,44	
			TOTAL PARTIDA.....			130,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RFT060		m2	BÓVEDA L.TEJAR 1 PIE DE GRUESO S/CIMBRA			
			Bóveda de arista de ladrillo de tejar sin cimbra, de 1 roscas de ladrillo tejar de 1 pie, realizada mediante el tumbo de los ladrillos uno sobre los otros, tomados con pasta de yeso, incluso replanteo mediante cuerdas y formación de retumbo, relleno de senos, encapotado de cal de 15 cm. de media, limpieza y p.p. de andamiaje para trabajar hasta 5 m. de altura.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A050	1,800	h.	Ayudante	15,61	28,10	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01LE050	82,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	33,62	
P01AA030	0,500	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	8,25	
P01DW010	0,020	m3	Agua	0,91	0,02	
A01AA030	0,050	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	4,37	
A01MC020	0,200	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	15,55	
			TOTAL PARTIDA.....			134,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS

ELEMENTO R01RFU RÚSTICO

R01RFU010		m2	FÁB.LADRILLO 1/2p. TEJAR CON MORTERO DE CAL			
			Fábrica de ladrillo realizado a mano de tejar de la zona fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm. y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,180	h.	Oficial primera	16,08	18,97	
O01A050	0,590	h.	Ayudante	15,61	9,21	
P01LE050	82,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	33,62	
P01DW010	0,013	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MC020	0,035	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	2,72	
			TOTAL PARTIDA.....			64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RFU020		m2	FÁB.LADRILLO 1p. TEJAR CON MORTERO DE CAL			
			Fábrica de ladrillo realizado a mano de tejar de la zona fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm. y 1 pie de espesor, recibido con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,940	h.	Oficial primera	16,08	31,20	
O01A050	0,970	h.	Ayudante	15,61	15,14	
P01LE050	164,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	67,24	
P01DW010	0,013	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MC020	0,072	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

R01RFU030		m2	TABIQUE LAD.TEJAR C/YESO			
			Tabique de ladrillo realizado a mano de tejar de mediadas 24x12x3.8 cm., recibido con pasta de yeso negro, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01LE050	35,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	14,35	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO R01RP FÁBRICAS DE PIEDRA						
ELEMENTO R01RPA ANCLAJES						
R01RPA010		ud	ANCLAJE INOX. FÁB. PIEDRA			
			Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de longitud 0,50 m. y diámetro 6 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01A040	0,110	h.	Oficial segunda	15,84	1,74	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P01UG060	1,000	ud	Anclaje inox. 0,50m.x6mm. coloc.	3,81	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
R01RPA020		ud	ANCLAJE BRONCE FÁB. PIEDRA			
			Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de bronce, de longitud 0,50 m. y diámetro 14 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01A040	0,110	h.	Oficial segunda	15,84	1,74	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P01UG070	1,000	ud	Anclaje bron. 0,50m.x14mm. coloc	6,54	6,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
R01RPA030		ud	ANCLAJE FIB. VID. FÁB. PIEDRA			
			Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de fibra de vidrio, de longitud 0,50 m. y diámetro 14 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01A040	0,110	h.	Oficial segunda	15,84	1,74	
O01A060	0,110	h.	Peón especializado	15,38	1,69	
P01UG080	1,000	ud	Anclaj.fib.vid.0,50m.x14mm.coloc	5,63	5,63	
			TOTAL PARTIDA.....			9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
R01RPA040		ud	ANCLAJE PIEZA CANTER. < 0,050 m3			
			Anclaje y montaje de pieza de cantería con volumen menor o igual a 0,050 m3, sobre su soporte saneado mediante 5 anclajes de varilla de bronce, de longitud 50 cm. y diámetro 14 mm. introducidas en pequeños taladros, practicados sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladros sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi tixotrópica de dos componentes de dosificación 100/34 tipo Araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, y sellado con mortero epoxídico, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,075	h.	Ayudante	15,61	1,17	
O01A060	0,040	h.	Peón especializado	15,38	0,62	
O01A070	0,075	h.	Peón ordinario	15,15	1,14	
P01ME010	0,250	l.	Mortero tixotrópico epoxi	1,00	0,25	
R01RPA020	5,000	ud	ANCLAJE BRONCE FÁB. PIEDRA	9,97	49,85	
			TOTAL PARTIDA.....			61,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPA050		m.	ANCLAJE ELEMEN. LIN. CANT.			
			Anclaje, recibido y fijación de pieza lineal de cantería de sección transversal menor o igual a 0,30x0,20 m2, sobre su soporte saneado incluso anclajes de varilla de bronce de longitud 50 cm. y diámetro 14 mm. introducidas en pequeños taladros, practicados sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijadas mediante adhesivo epoxi, comprendiendo: desplazamientos horizontales y verticales de la pieza, taladros sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi tixotrópica de dos componentes de dosificación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, sentado de la pieza y sellado con mortero epoxídico, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A050	0,090	h.	Ayudante	15,61	1,40	
O01A060	0,045	h.	Peón especializado	15,38	0,69	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01ME010	1,500	l.	Mortero tixotrópico epoxi	1,00	1,50	
R01RPA020	2,000	ud	ANCLAJE BRONCE FÁB. PIEDRA	9,97	19,94	
			TOTAL PARTIDA.....			26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPB BASAS

R01RPB010		ud	BASA PILAR PIEDRA GRANÍTICA			
			Basa de pilar de piedra granítica de 40x40x50 cm. con labra tosca, con cajeado para pilar de madera, recibida a la cimentación con hormigón HA-25/P/20/IIa, i/preparación de piedras, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01HCA088	0,010	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	59,42	0,59	
P01SG010	0,080	m3	Piedra granítica labrada	1.831,59	146,53	
A01MA010	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	111,72	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			163,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPE ENSAYOS

R01RPE010		ud	ENSAYO POROSIDAD EN ROCA			
			Ensayo completo de determinación de la porosidad de una roca, según norma ASTM P-62, en laboratorio.			
P32EP010	1,000	ud	Ensayo porosidad en roca	67,37	67,37	
			TOTAL PARTIDA.....			67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPE020		ud	ENSAYO ABSORCIÓN EN ROCA			
			Ensayo completo de determinación de la absorción de agua en una roca, según norma UNE 13755, en laboratorio.			
P32EP020	1,000	ud	Ensayo absorción en roca	53,82	53,82	
			TOTAL PARTIDA.....			53,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RPE030		ud	ENSAYO RESISTENCIA EN ROCA			
			Ensayo completo de resistencia mecánica de materiales pétreos para mampostería y sillería, incluso tallado y refrentado de probetas con sierra.			
P32EP030	1,000	ud	Ensayo resistencia en roca	37,78	37,78	
			TOTAL PARTIDA.....			37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPR REJUNTADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPR010		m2	REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA			
			Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero bastardo de cal y cemento 1/1/6 de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).			
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPS SILLERÍA, ARCOS Y BÓVEDAS

R01RPS010		m3	ELEMENTOS CURVOS EN PIEDRA			
			Elemento de piedra granítica en piezas especiales curvadas mediante labrado hasta conseguir la forma deseada como bolas, cornisas u otros elementos semejantes, i/recibido a elemento sustentante.			
O01A030	80,000	h.	Oficial primera	16,08	1.286,40	
O01A050	10,000	h.	Ayudante	15,61	156,10	
P01SG900	1,500	m3	Piedra granítica en bloque	171,15	256,73	
A01MA040	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1.701,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPS020		m3	ELEMENTOS RECTOS EN PIEDRA			
			Elemento de piedra granítica en piezas especiales rectos, mediante labrado hasta conseguir la forma deseada como impostas, alféizares, canecillos, u otros elementos semejantes, i/recibido a elemento sustentante.			
O01A030	40,000	h.	Oficial primera	16,08	643,20	
O01A050	5,000	h.	Ayudante	15,61	78,05	
P01SG900	1,200	m3	Piedra granítica en bloque	171,15	205,38	
A01MA040	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			929,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RPS030		m3	MONTAJE SILLERÍA DESMONTADA			
			Montaje de sillería desmontada con antelación a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento 1/6 y arena de río, i/rejuntado y limpieza.			
O01A030	11,000	h.	Oficial primera	16,08	176,88	
O01A050	11,000	h.	Ayudante	15,61	171,71	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			351,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

R01RPS040		m3	EXTRAC. Y REPOSIC. SILLAR CALIZA			
			Extracción y reposición de sillares de piedra natural caliza deteriorados, recibidos con mortero similar al existente igualando tonalidad, i/limpieza posterior.			
O01A030	13,000	h.	Oficial primera	16,08	209,04	
O01A050	13,000	h.	Ayudante	15,61	202,93	
P01SS010	1,020	m3	Piedra caliza en sillares abuja.	2.103,24	2.145,30	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			2.559,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPS050		ud	ENTALLADURA EN PIEDRA INJER.			
			Entalladura ejecutada en piedra natural por falta de materia o degradación, para posterior realización de injertos; preparación de base para injerto, eliminación de zonas pulverulentas y tallado hasta encontrar piedra sana para anclaje posterior de la prótesis.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
			TOTAL PARTIDA.....			31,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RPS060		m.	ARCO MEDIO PUNTO CANTERÍA			
			Arco de medio punto directriz circular de flecha igual a la semiluz en piedra de granito, con las siguientes características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadra de sección transversal envolvente con una superficia de 0,10 m2, con labra sencilla en piezas prismáticas, sin incluir cimbras, cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01SG901	0,130	m3	Piedra granito escua. y labrad.	666,89	86,70	
			TOTAL PARTIDA.....			96,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R01RPS070		m2	BÓVEDA ESFÉRICA CANTERÍA			
			Bóveda esférica redonda de directriz circular en revolución 1/2 esfera en piedra de granito, con las siguientes características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante dovelas de doble curvatura de espesor medio 14 cm. con labra sencilla, sin incluir cimbras, cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza.			
O01A030	0,735	h.	Oficial primera	16,08	11,82	
O01A050	0,368	h.	Ayudante	15,61	5,74	
O01A060	0,735	h.	Peón especializado	15,38	11,30	
O01A070	0,368	h.	Peón ordinario	15,15	5,58	
P01SG901	0,185	m3	Piedra granito escua. y labrad.	666,89	123,37	
			TOTAL PARTIDA.....			157,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RPS080		m2	BÓVEDA DE CAÑÓN CANTERÍA			
			Bóveda de cañón cilíndrico recto, en piedra de granito, con las siguientes características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante dovelas de doble curvatura de espesor medio 0,10 cm. con labra sencilla, sin incluir cimbras, cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P01SG901	0,130	m3	Piedra granito escua. y labrad.	666,89	86,70	
			TOTAL PARTIDA.....			96,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPS090		m2	PLEMENTO DE BÓVEDA CANTERÍA			
			Plemento o plementería de bóveda de piedra de granito, con las siguientes características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante dovelas de doble curvatura de espesor medio 14 cm. con labra sencilla, y aparejo redondo, sin incluir cimbras, cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, replanteo, montea, patrones de cara inferior y de testa, saltarregla, etc., piedra en bloques incluso creces de cantera, mermas, posicionamiento, acabado superficial y limpieza.			
O01A030	0,735	h.	Oficial primera	16,08	11,82	
O01A050	0,365	h.	Ayudante	15,61	5,70	
O01A060	0,735	h.	Peón especializado	15,38	11,30	
O01A070	0,365	h.	Peón ordinario	15,15	5,53	
P01SG901	0,185	m3	Piedra granito escua. y labrad.	666,89	123,37	
			TOTAL PARTIDA.....			157,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RPS100		m.	NERVIO BÓVEDA CANTERÍA			
			Nervio o tercelete sustentante formero de bóveda de piedra de granito, con las siguientes características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante adovelado de doble curvatura de sección transversal media 0,10 m2., con labra sencilla, sin incluir cimbras, cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza.			
O01A030	0,530	h.	Oficial primera	16,08	8,52	
O01A050	0,265	h.	Ayudante	15,61	4,14	
O01A060	0,530	h.	Peón especializado	15,38	8,15	
O01A070	0,265	h.	Peón ordinario	15,15	4,01	
P01SG901	0,130	m3	Piedra granito escua. y labrad.	666,89	86,70	
			TOTAL PARTIDA.....			111,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPT TRATAMIENTOS MANUALES

R01RPT010		m.	SACADO MANUAL VIVOS GRANITO			
			Sacado manual de vivos a cincel en sillería granítica, en operaciones de restauración.			
O01A030	1,080	h.	Oficial primera	16,08	17,37	
			TOTAL PARTIDA.....			17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPT020		m2	TRATAMIENTO MANUAL MARTILLINA			
			Tratamiento manual superficial de fábrica de sillares de granito hasta dejar textura uniforme, mediante martillina, en operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.			
O01A030	1,650	h.	Oficial primera	16,08	26,53	
			TOTAL PARTIDA.....			26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RPT030		m2	TRATAMIENTO MANUAL ABUJA.GRAN.			
			Tratamiento manual superficial de fábrica de sillares de granito hasta dejar textura uniforme, mediante abujardado, en operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.			
O01A030	1,560	h.	Oficial primera	16,08	25,08	
			TOTAL PARTIDA.....			25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPT040		m2	TRATAMIENTO MANUAL ABUJA.AREN.			
			Tratamiento manual superficial de fábrica de piedra arenisca, hasta dejar textura uniforme, mediante abujardado, en operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.			
O01A030	0,850	h.	Oficial primera	16,08	13,67	
			TOTAL PARTIDA.....			13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPT050		m2	TRATAMIENTO MANUAL ABUJA.CALIZA			
			Tratamiento manual superficial de fábrica de piedra caliza, hasta dejar textura uniforme, mediante abujardado, en operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.			
O01A030	1,450	h.	Oficial primera	16,08	23,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RPT060		m3	ESCUADRADO BLOQUE PIEDRA NAT.			
			Escuadrado en obra de bloque de piedra natural, para su posterior tallado y labra, en operaciones de restauración.			
O01A030	2,500	h.	Oficial primera	16,08	40,20	
O01A050	5,000	h.	Ayudante	15,61	78,05	
O01A060	5,000	h.	Peón especializado	15,38	76,90	
			TOTAL PARTIDA.....			195,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01RPT070		m3	TALLA Y LABRA BLOQUE PIEDRA NAT.			
			Talla y labra en obra, de elementos de piedra previamente escuadrado en otra, para formación de pieza de formas geométricas simples o compuestas con dificultad de ejecución media, en operaciones de restauración.			
O01A030	8,000	h.	Oficial primera	16,08	128,64	
O01A050	4,000	h.	Ayudante	15,61	62,44	
O01A060	8,000	h.	Peón especializado	15,38	123,04	
			TOTAL PARTIDA.....			314,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPW VARIOS-ELEMENTOS

R01RPW010		ud	NEGATIVO PARA REPRODUCCIÓN			
			Negativo sobre pieza existente realizado en taller, a base de caucho de silicona elastómera o látex de caucho, para obtención posterior del molde rígido y su uso repetitivo en la reproducción, con un grado de dificultad estimado alto y superficie aparente de 1,50 m2, comprendiendo: limpieza de la superficie de la pieza a reproducir, protección de la misma con alcohol polivinílico o silicona líquida, que actúa como desmoldante, aplicación del moldeante de caucho, fraguado, retirada del negativo obtenido, limpieza del soporte con eliminación de cualquier resto de producto, incluso, medios de elevación y seguridad, retirada de escombros, limpieza del lugar de trabajo, y almacenaje del negativo obtenido.			
O01A030	7,200	h.	Oficial primera	16,08	115,78	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
P01UL900	18,000	l.	Látex de caucho sil. líquida	20,01	360,18	
P01UL902	1,800	l.	Alcohol etílico	2,47	4,45	
P01UL903	0,180	l.	Disolvente	3,46	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			508,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPW020		ud	MOLDE POLIÉSTER/FIB. VID.			
			Molde de estratificado de resinas de poliéster armadas con fibra de vidrio, para ejecución de reproducción de piezas de cantería de dificultad estimada alta, con dimensiones y detalles según pieza original, constituido por un armazón de estratificado que aloja el molde de caucho de silicona, para posibilitar el llenado, ejecutado en una o más piezas unidas mediante refuerzos o nervios en la propia fibra y en los que se suele plantear la charnela, y fijados por presión con tuerca y tornillo, incluso elementos secundarios, bastidores metálicos, maestras especiales, pasadores rectos-curvos, formación de berenjenos, etc. pequeño material, y elementos de unión y apriete asegurando la indeformabilidad del molde, y posibilidad de desmoldeo, por abatimiento, sin incluir modelo ni negativo.			
O01BC041	2,700	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	49,82	
O01A040	10,800	h.	Oficial segunda	15,84	171,07	
O01A060	2,700	h.	Peón especializado	15,38	41,53	
M12EL010	1,000	ud	Molde estrat. poliéster 1,50 m2.	143,21	143,21	
			TOTAL PARTIDA.....			405,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPL TRABAJOS ELEMENTALES DE CANTERÍA

R01RPL010		m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS			
			Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de dimensiones varias, para posterior tallado y labra.			
O01BN171	2,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	59,30	
O01BN173	5,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	112,60	
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
			TOTAL PARTIDA.....			247,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RPL020		m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS			
			Escuadrado en obra de bloque de piedra caliza, de dimensiones varias, para posterior tallado y labra.			
O01BN171	2,200	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	52,18	
O01BN173	4,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	99,09	
O01A070	4,400	h.	Peón ordinario	15,15	66,66	
			TOTAL PARTIDA.....			217,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RPL030		m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS			
			Escuadrado en obra de bloque de piedra arenisca, de dimensiones varias, para posterior tallado y labra.			
O01BN171	2,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	47,44	
O01BN173	4,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	90,08	
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
			TOTAL PARTIDA.....			198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RPL040		m3	ESCUADRADO DE PIEDRA EN SILLARES			
			Escuadrado en obra de bloque de piedra, de dimensiones varias, en sillares para posterior tallado y labra.			
O01BN171	2,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	59,30	
O01BN173	5,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	112,60	
O01A060	5,000	h.	Peón especializado	15,38	76,90	
			TOTAL PARTIDA.....			248,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPL050		m3	ESCUADRADO DE PIEDRA EN SÓLIDOS BALDOSAS			
			Escuadrado de bloque de piedra de cantera, de dimensiones varias, para posterior tallado o corte y labra.			
O01BN171	4,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	94,88	
O01BN173	2,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	45,04	
O01A060	2,000	h.	Peón especializado	15,38	30,76	
M12EF490	0,100	ud	Escuadra articulada 1,00	669,07	66,91	
			TOTAL PARTIDA.....			237,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RPL060		m3	TALLADO DE PIEDRA OBTENCIÓN SILLAREJOS			
			Tallado de bloque de piedra en bruto, para la obtención de sillarejos de dimensiones corrientes, formando paralepípedos regulares con aristas vivas, sin tratamiento de acabado de las caras.			
O01BN171	4,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	94,88	
O01BN173	4,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	90,08	
O01A070	8,000	h.	Peón ordinario	15,15	121,20	
			TOTAL PARTIDA.....			306,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R01RPL070		m3	TALLADO DE PIEDRA PARA SILLARES			
			Tallado de bloque de piedra en bruto, para la obtención de sillares de dimensiones corrientes, formando paralepípedos regulares con aristas vivas, sin tratamiento de acabado de las caras.			
O01BN171	5,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	118,60	
O01BN173	5,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	112,60	
O01A070	10,000	h.	Peón ordinario	15,15	151,50	
			TOTAL PARTIDA.....			382,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R01RPL080		m3	TALLADO PIEDRA SILLARES ALMOHADILLADOS			
			Labra de bloque de piedra caliza compacta en formación de sillares almohadillados, con un incremento del 10% en concepto de creces de cantera.			
O01BN171	4,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	106,74	
O01BN173	4,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	101,34	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
			TOTAL PARTIDA.....			246,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RPL090		m3	TALLADO SILLAR ALMOHADILLADO GRANITO			
			Labra de bloque de piedra de granito en formación de sillares almohadillados, con un incremento del 10% en concepto de creces de cantera.			
O01BN171	9,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	213,48	
O01BN173	9,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	202,68	
O01A060	5,000	h.	Peón especializado	15,38	76,90	
			TOTAL PARTIDA.....			493,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

R01RPL100		m3	TALLADO SILLAR ALMOHADILLADO ARENISCA			
			Labra de bloque de piedra arenisca en formación de sillares almohadillados, con un incremento del 10% en concepto de creces de cantera.			
O01BN171	4,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	106,74	
O01BN173	4,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	101,34	
O01A060	2,500	h.	Peón especializado	15,38	38,45	
			TOTAL PARTIDA.....			246,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPL110		m3	TALLADO PIEDRA DOVELA RECTA			
			Talla de bloques previamente escuadrados de piedra para obtención de dovelas sin curvaturas para dinteles, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente.			
O01BN171	7,900	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	187,39	
O01BN173	4,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	90,08	
O01A060	7,900	h.	Peón especializado	15,38	121,50	
			TOTAL PARTIDA.....			398,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPL120		m3	TALLADO PIEDRA DOVELA SIMPLE CURVATURA			
			Talla de bloques previamente escuadrados de piedra para obtención de dovelas con simple curvatura, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente.			
O01BN171	8,550	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	202,81	
O01BN173	8,550	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	192,55	
O01A060	4,275	h.	Peón especializado	15,38	65,75	
			TOTAL PARTIDA.....			461,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RPL130		m3	TALLADO PIEDRA DOVELA DOBLE CURVATURA			
			Talla de bloques previamente escuadrados de piedra para obtención de dovelas con doble curvatura, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente.			
O01BN171	10,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	237,20	
O01BN173	5,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	112,60	
O01A060	10,000	h.	Peón especializado	15,38	153,80	
			TOTAL PARTIDA.....			503,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01RPL140		m3	TALLADO PIEDRA EN DOVELAS DE NERVADURAS			
			Labra de bloques escuadrados de piedra para obtención de dovelas de doble curvatura para aristas de bóvedas en las que la misma dovela ha de pertenecer a dos cañones que se interseccionan en la arista, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente y acabado simple, con un incremento del 10% en concepto de creces de cantera.			
O01BN171	11,400	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	270,41	
O01BN173	11,400	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	256,73	
O01A070	11,400	h.	Peón ordinario	15,15	172,71	
			TOTAL PARTIDA.....			699,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RPL150		m3	TALLADO PIEDRA EN JARJA DE N BRAZOS			
			Talla de bloques escuadrados de piedra de granito para obtención de claves de bóvedas nervadas con distintos brazos que han de pertenecer a los témpanos que se interseccionan en la clave, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente y acabado simple, con un incremento del 20% en concepto de creces de cantera.			
O01BN171	50,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	1.186,00	
O01BN173	50,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	1.126,00	
O01A060	25,000	h.	Peón especializado	15,38	384,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.696,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPL160		m3	TALLADO PIEDRA EN CLAVE DE BÓVEDAS			
			Talla de bloques escuadrados de piedra de granito para obtención de claves de bóvedas nervadas con distintos brazos que han de pertenecer a los témpanos que se interseccionan en la clave, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente y acabado simple, con un incremento del 20% en concepto de creces de cantera.			
O01BN171	40,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	948,80	
O01BN173	40,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	900,80	
O01A060	20,000	h.	Peón especializado	15,38	307,60	
			TOTAL PARTIDA.....			2.157,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RPL170		m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA			
			Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones varias, para formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas e irregulares según patrón existente.			
O01BN171	36,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	853,92	
O01BN173	36,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	810,72	
O01A060	18,000	h.	Peón especializado	15,38	276,84	
			TOTAL PARTIDA.....			1.941,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPL180		m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS			
			Talla y labra de piedra caliza en sólido escuadrado, de dimensiones varias, para formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas.			
O01BN171	7,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	166,04	
O01BN173	3,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	67,56	
O01A070	7,000	h.	Peón ordinario	15,15	106,05	
			TOTAL PARTIDA.....			339,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RPL190		m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS			
			Talla y labra de piedra arenisca en sólido escuadrado, de dimensiones varias, para formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas.			
O01BN171	6,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	142,32	
O01BN173	3,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	67,56	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
			TOTAL PARTIDA.....			300,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPL200		ud	RECUPERACION GEOMETRIA DINTEL PIEDRA 50 cm.			
			Recuperación de geometría original de dintel de sillería del que se ha hundido la clave en muro de mampostería de hasta 50 centímetros de espesor, mediante el apuntalamiento del mismo, así como descarnado de juntas por medios manuales, elevado de piezas con puntales regulables y gatos hidráulicos y posterior retacado y relleno de juntas con mortero bastardo de cal entonado con el mortero existente y finalmente retirada del apeo.			
O01BN171	5,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	118,60	
O01BN173	5,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	112,60	
P01ES130	0,001	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	0,22	
M12CP080	0,005	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,07	
A01MM110	0,100	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R	100,13	10,01	
			TOTAL PARTIDA.....			241,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPL210		ud	RECUPERACION GEOMETRIA DINTEL PIEDRA 100 cm. Recuperación de geometría original de dintel de sillería del que se ha hundido la clave en muro de mampostería de hasta 100 centímetros de espesor, mediante el apuntalamiento del mismo, así como descarnado de juntas por medios manuales, elevado de piezas con puntales regulables y gatos hidráulicos y posterior retacado y relleno de juntas con mortero bastardo de cal entonado con el mortero existente y finalmente retirada del apeo.			
O01BN171	8,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	189,76	
O01BN173	8,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	180,16	
P01ES130	0,002	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	221,25	0,44	
M12CP080	0,010	ud	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	14,19	0,14	
A01MM110	0,150	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R	100,13	15,02	
			TOTAL PARTIDA.....			385,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RPL220		m3	TALLADO FORMA ARQUITECTÓNICA COMPUESTA Labra de piedra a partir de sólido capaz escuadrado, de dimensiones varias, para formación de piezas de cantería con forma geométrica compuesta componiendo formas arquitectónicas de dimensiones varias, según patrón determinado.			
O01BN171	36,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	853,92	
O01BN173	36,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	810,72	
O01A070	18,000	h.	Peón ordinario	15,15	272,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.937,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RPL230		m3	TALLADO PIEZA FORMA FIGURATIVA Labra de piedra a partir de sólido capaz escuadrado, de dimensiones varias, para formación de piezas de cantería con forma geométrica figurativa según modelo predeterminado.			
O01BN171	60,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	1.423,20	
O01BN173	60,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	1.351,20	
O01A070	30,000	h.	Peón ordinario	15,15	454,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3.228,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RPL240		ud	ENTALLADURA-INJERTO PEQUEÑO EN PIEDRA Entalladura de pequeñas dimensiones (hasta 10x10x10 cm), ejecutada en pieza de piedra por falta de materia o excesivo estado de degradación, para realizar injertos de piedra de similar calidad y cantera que la existente, necesitando para ello preparar la base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y tallar la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la prótesis. Sin valorar aporte de piedra.			
O01BN171	0,500	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,86	
O01BN173	0,500	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	11,26	
			TOTAL PARTIDA.....			23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RPL250		ud	ENTALLADURA-INJERTO MEDIANO EN PIEDRA Entalladura de dimensiones medias (hasta 20x20x20 cm), ejecutada en pieza de piedra por falta de materia o excesivo estado de degradación, para realizar injertos de piedra de similar calidad y cantera que la existente, necesitando para ello preparar la base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y tallar la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la prótesis. Sin valorar aporte de piedra.			
O01BN171	1,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	23,72	
O01BN173	1,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	22,52	
			TOTAL PARTIDA.....			46,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPL260		ud	ENTALLADURA-INJERTO GRANDE EN PIEDRA			
			Entalladura de grandes dimensiones (hasta 30x30x30 cm), ejecutada en pieza de piedra por falta de materia o excesivo estado de degradación, para realizar injertos de piedra de similar calidad y cantera que la existente, necesitando para ello preparar la base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y tallar la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la prótesis. Sin valorar aporte de piedra.			
O01BN171	2,000	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	47,44	
O01BN173	2,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	45,04	
			TOTAL PARTIDA.....			92,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPL270		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO A SIERRA			
			Acabado superficial de piedra, mediante raspado con sierra, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,257	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	6,10	
O01BN173	0,257	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	5,79	
O01A070	0,128	h.	Peón ordinario	15,15	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RPL280		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO DESBASTADO			
			Acabado superficial de piedra, mediante desbastado, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,285	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	6,76	
O01BN173	0,285	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	6,42	
O01A070	0,143	h.	Peón ordinario	15,15	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RPL290		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO APICONADO			
			Acabado superficial de piedra, (apiconado) mediante picado a pico, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,314	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	7,45	
O01BN173	0,314	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	7,07	
O01A070	0,157	h.	Peón ordinario	15,15	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RPL300		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO ABUJARDADO			
			Acabado superficial de piedra, mediante abujardado con bujarda o martellina a dos bocas, (tipo de boca a elegir) de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,428	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	10,15	
O01BN173	0,428	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	9,64	
O01A070	0,214	h.	Peón ordinario	15,15	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			23,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RPL310		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO APOMAZADO			
			Acabado superficial de piedra, mediante apomazado con piedra de desbastar del nº que se indique, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,456	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	10,82	
O01BN173	0,456	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,27	
O01A070	0,228	h.	Peón ordinario	15,15	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPL320		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO CHORREADO			
			Acabado superficial de piedra caliza, mediante chorreado con arena o esferas de vidrio, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,342	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	8,11	
O01BN173	0,342	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	7,70	
O01A070	0,171	h.	Peón ordinario	15,15	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RPL330		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO FLAMEADO			
			Acabado superficial de piedra, mediante flameado a fuego, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,371	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	8,80	
O01BN173	0,371	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,35	
O01A070	0,185	h.	Peón ordinario	15,15	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RPL340		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO AL ÁCIDO			
			Acabado superficial de piedra, mediante tratamiento al ácido, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,399	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	9,46	
O01BN173	0,399	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	8,99	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPL350		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO PULIDO			
			Acabado superficial de piedra, mediante pulido con piedra de desbastar, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN171	0,485	h.	Oficial 1ª Cantero/Marmolista	23,72	11,50	
O01BN173	0,485	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	10,92	
O01A070	0,242	h.	Peón ordinario	15,15	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01RPL360		m2	LABRA SUPERFICIAL ACABADO TRINCHATE			
			Acabado superficial de piedra, (trinchante) mediante picado con hacha de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN173	2,000	h.	Ayudante Cantero/Marmolista	22,52	45,04	
			TOTAL PARTIDA.....			45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPM MAMPOSTERÍA

R01RPM010		m3	MAMPOST.ORDINARIA CALIZA ROJA DE CABEZA DEL BUEY 1 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra caliza roja de Cabeza de Buey, a una cara vista recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM010	1,200	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	102,07	
A01MC020	0,302	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	23,49	
			TOTAL PARTIDA.....			212,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RPM020		m3	MAMPOST.ORDINARIA CALIZA ROJA DE CABEZA DEL BUEY 2 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra caliza roja de Cabeza de Buey, colocada a dos caras vistas recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A050	3,500	h.	Ayudante	15,61	54,64	
P01SM010	1,300	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	85,06	110,58	
A01MC020	0,354	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	27,53	
			TOTAL PARTIDA.....			249,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RPM030		m3	MAMPOST. ORDINA. GRANITO IRREGULAR DE CERCA 1 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra granítica iregular de la zona, producto de demoliciones de cercas o cercones, colcoada a una cara vista, recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01SM020	1,200	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	42,34	
A01MC020	0,302	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	23,49	
			TOTAL PARTIDA.....			152,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPM040		m3	MAMPOST. ORDINA. GRANITO IRREGULAR DE CERCA 2 C/V			
			Mampostería ordinaria de piedra granítica iregular de la zona, producto de demoliciones de cercas o cercones, colcoada a dos caras vistas, recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	3,500	h.	Oficial primera	16,08	56,28	
O01A050	3,500	h.	Ayudante	15,61	54,64	
P01SM020	1,300	m3	Piedra granít.mampost.ordin.	35,28	45,86	
A01MC020	0,354	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	27,53	
			TOTAL PARTIDA.....			184,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RU FÁBRICA DE TIERRA

R01RU010		m2	FÁB ADOBE DE TIERRA 30X15X8 DE 30 CM DE ESPESOR			
			Fábrica de 30 cm. de espesor realizada con adobe de 30x15x8 cm. realizado manualmente mediante plantilla de madera, con barro prensado y paja, secado al sol, reciibido con mortero de cal morena y arena de rio 1:3, para ser visto, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,970	h.	Oficial primera	16,08	15,60	
O01A070	0,485	h.	Peón ordinario	15,15	7,35	
P01LT021	72,000	ud	Adobe 30x15x8 cm. de barro con paja secado al sol.	0,18	12,96	
A01MC020	0,060	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	4,67	
			TOTAL PARTIDA.....			40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RU020		m2	FÁB ADOBE DE TIERRA 30X15X8 DE 45 CM DE ESPESOR			
			Fábrica de 45 cm. de espesor realizada con adobe de 30x15x8 cm. realizado manualmente mediante plantilla de madera, con barro prensado y paja, secado al sol, reciibido con mortero de cal morena y arena de rio 1:3, para ser visto, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,400	h.	Oficial primera	16,08	22,51	
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P01LT021	108,000	ud	Adobe 30x15x8 cm. de barro con paja secado al sol.	0,18	19,44	
A01MC020	0,090	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	7,00	
			TOTAL PARTIDA.....			59,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RU030		m2	FÁB ADOBE DE TIERRA 30X15X8 DE 60 CM DE ESPESOR			
			Fábrica de 45 cm. de espesor realizada con adobe de 30x15x8 cm. realizado manualmente mediante plantilla de madera, con barro prensado y paja, secado al sol, reciibido con mortero de cal morena y arena de rio 1:3, para ser visto, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,800	h.	Oficial primera	16,08	28,94	
O01A070	0,900	h.	Peón ordinario	15,15	13,64	
P01LT021	144,000	ud	Adobe 30x15x8 cm. de barro con paja secado al sol.	0,18	25,92	
A01MC020	0,120	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	9,33	
			TOTAL PARTIDA.....			77,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RU040		m3	MURO TAPIAL DE 45 CM. ESPESOR JUNTAS DE CAL.			
			Muro de tapial de tierra de 45 cm de espesor, realizado a base tapial de madera de pino y altura 0.5, donde se vierte tierra (ni marga ni grasa), humedecida hasta que se formen churros estables con la mano, vertida una vez húmeda en tongadas de 10 cm, y apisonada mediante pisón metálico hasta que el ruido sea seco, y su volumen se halla reducido al 50 %. Colcoando los tapiales unos sobre los otros a tapa juntas, y vertiendo mortero de cal 1:3 en dichas juntas para facilitar la unión, i/p.p de limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01AA010	0,800	m3	Tierra	3,60	2,88	
P01DW010	0,013	m3	Agua	0,91	0,01	
A01SC020	2,000	m2	ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL	15,47	30,94	
A01MC020	0,030	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			123,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R01RU050		m3	MURO TAPIA REAL DE 45 CM. ESPESOR JUNTAS DE CAL.			
			Muro de tapial en formación de tapia real, de tierra de 45 cm de espesor, realizado a base tapial de madera de pino y altura 0.5, donde se vierte tierra (ni marga ni grasa), humedecida con agua de cal hasta que se formen churros estables con la mano, vertida una vez húmeda en tongadas de 10 cm, y apisonada mediante pisón metálico hasta que el ruido sea seco, y su volumen se halla reducido al 50 %. Colocando los tapiales unos sobre los otros a tapa juntas, y vertiendo mortero de cal 1:3 en dichas juntas para facilitar la unión, i/p.p de limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01AA010	0,800	m3	Tierra	3,60	2,88	
A01SC020	2,000	m2	ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL	15,47	30,94	
A01MC020	0,030	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	2,33	
A01AL010	0,013	m3	LECHADA CAL VIVA APAGADA	69,31	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			124,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RU060		m3	MURO MIXTO DE TAPIAL/L. TEJAR DE 40 CM. ESPESOR JUNTAS DE CAL. Muro mixto de fábrica de ladrillo de tejar al 30% de 25x12x3,8 de 1 1/2 pie combinado y rigidiando paños de muro de tapial de tierra al 70 % de 40 cm de espesor, realizado a base tapial de madera de pino y altura 0.5, donde se vierte tierra (ni marga ni grasa), humedecida hasta que se formen churros estables con la mano, vertida una vez húmeda en tongadas de 10 cm, y apisonada mediante pisón metálico hasta que el ruido sea seco, y su volumen se halla reducido al 50 %. Colocando los tapiales unos sobre los otros a tapa juntas, y vertiendo mortero de cal 1:3 en dichas juntas para facilitar la unión, i/p.p de limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	2,750	h.	Oficial primera	16,08	44,22	
O01A050	2,750	h.	Ayudante	15,61	42,93	
P01LE050	63,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	25,83	
P01AA010	0,560	m3	Tierra	3,60	2,02	
P01DW010	0,013	m3	Agua	0,91	0,01	
A01SC020	1,500	m2	ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL	15,47	23,21	
A01MC020	0,030	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			140,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RU070		m2	TABIQUE ADOBE C/YESO Tabique de adobe realizado a mano y secado al sol de medidas 30x15x8 cm., recibido con pasta de yeso negro, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,380	h.	Oficial primera	16,08	6,11	
O01A070	0,190	h.	Peón ordinario	15,15	2,88	
P01LT021	23,000	ud	Adobe 30x15x8 cm. de barro con paja secado al sol.	0,18	4,14	
A01AA030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

SUBAPARTADO R01RQ CUBIERTAS

ELEMENTO R01RQI INCLINADAS

R01RQI010		m2	DESMONT/MONTAJ.CUBIERTA TEJA Desmontaje y montaje de material de cubierta, consistente en: desmontaje de teja curva canal y cobija, con limpieza y apilado para posterior utilización, desmontaje de tabla, con retirada a pie de carga, nuevo entablado con tabla machihembrada 22 mm., nueva colocación de teja curva cerámica procedente de demolición con reposición del 20%.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
P05TC010	6,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	1,98	
R01REM020	1,000	m2	ENTABLADO MACHIHEMBRADO 22 mm.	20,25	20,25	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			63,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RQI020		m2	REPARACIÓN Y RENOVAC.CUBIERTA Reparación y renovación de cubiertas de teja cerámica curva, recibida cada 5 hiladas normales al alero con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R y cal 1/1/6, usando teja nueva en canales y reutilizando vieja de la misma cubierta en cobijas, i/p.p. de remates.			
O01A030	0,880	h.	Oficial primera	16,08	14,15	
O01A050	0,880	h.	Ayudante	15,61	13,74	
P05TC010	17,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	5,61	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			35,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RQI030		m.	CABALLETE TEJA CERÁMICA CURVA			
			Caballete formado por teja cerámica curva nueva, recibida con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R y cal 1/1/6, en trabajos de rehabilitación de cubierta.			
O01A030	0,510	h.	Oficial primera	16,08	8,20	
O01A050	0,510	h.	Ayudante	15,61	7,96	
P05TC010	3,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	0,99	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RQI040		m2	RECORRIDO TEJADO TRADIC. 3%			
			Recorrido de tejado tradicional de teja curva, ligero repaso de colocación de tejas movidas, limpieza y sustitución de piezas rotas, i/p.p. de reparación de remates y caballetes, con aporte máximo de un 3% de piezas.			
O01A030	0,620	h.	Oficial primera	16,08	9,97	
O01A050	0,620	h.	Ayudante	15,61	9,68	
P05TC010	1,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	0,33	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RQI050		m2	RECORRIDO TEJADO TRADIC. 10%			
			Recorrido de tejado tradicional de teja curva, ligero repaso de colocación de tejas movidas, limpieza y sustitución de piezas rotas, i/p.p. de reparación de remates y caballetes, con aporte máximo de un 10% de piezas.			
O01A030	0,730	h.	Oficial primera	16,08	11,74	
O01A050	0,730	h.	Ayudante	15,61	11,40	
P05TC010	4,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	1,32	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RQI060		m2	RETEJADO AFECTADO ANDAMIOS			
			Retejado afectado por andamios colocados sobre cubierta para realizar trabajos a un nivel superior, incluyendo limpieza de faldón y nueva cubrición con teja reponiendo el 80%, i/p.p. medios auxiliares y medios de seguridad.			
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
O01A050	0,700	h.	Ayudante	15,61	10,93	
P05TC010	25,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	8,25	
A01MA060	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RQI070		m2	FALDÓN CUBIERTA ZINC LISTÓN			
			Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,7 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubrejunta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x60 cm., apoyados por su cara menor y separados 70 cm. con junta transversal engatillada, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón, patillas tipo engatillado; comprendiendo replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.			
O01A030	2,650	h.	Oficial primera	16,08	42,61	
O01A050	1,330	h.	Ayudante	15,61	20,76	
P05CW120	2,080	m2	Chapa de zinc 0,7 mm.	7,27	15,12	
P05CW130	2,120	m.	Tapajuntas zinc 0,7 mm.	3,29	6,97	
P06BI080	1,050	kg	Emuls.bitum. base acuosa	2,44	2,56	
P05CW140	3,000	ud	Grapa zinc 0,7 mm. lateral	1,71	5,13	
P05CW150	4,000	ud	Grapa zinc 0,7 mm. caballete	1,16	4,64	
P01UC010	10,000	ud	Clavo cobre D 3 mm. 3 cm.	0,01	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			97,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RQI080		m2	FALDÓN CUBIERTA PLOMO LISTÓN			
			Faldón de cubierta de chapa de plomo de 1,6 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubrejunta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x60 cm., apoyados por su cara menor y separados 70 cm. con junta transversal engatillada, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón, patillas tipo engatillado doble; comprendiendo replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha con arandela de plomo replegada y limpieza.			
O01A030	2,200	h.	Oficial primera	16,08	35,38	
O01A050	1,083	h.	Ayudante	15,61	16,91	
P05CW160	1,444	m2	Chapa de plomo 1,6 mm.	23,13	33,40	
P05CW170	1,514	m.	Tapajuntas de plomo 1,6 mm.	5,17	7,83	
P05CW180	5,000	ud	Grapa de plomo 1,6 mm.	2,63	13,15	
P01UC010	10,000	ud	Clavo cobre D 3 mm. 3 cm.	0,01	0,10	
P06BI080	1,050	kg	Emuls.bitum. base acuosa	2,44	2,56	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			111,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RQI090		m2	ENRIPIADO MADERA CUBIERTA			
			Enripiado o entablado de cubierta en operaciones de rehabilitación con tablas de madera de ripia de pino nacional, envejecido naturalmente un año, sección 10x1,5 cm. y longitud variable, a montacaballo con clavos y puntas, replanteo, cortes, mermas. Colocada por zonas.			
O01A030	0,310	h.	Oficial primera	16,08	4,98	
O01A050	0,160	h.	Ayudante	15,61	2,50	
P01UC020	0,050	kg	Puntas 17x70	1,23	0,06	
P01ET047	1,050	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	13,87	
			TOTAL PARTIDA.....			21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RQI100		m2	PANELADO HIDRÓF. CUBIERTA			
			Panelado de cubierta en operaciones de rehabilitación con tablero hidrófugo de partículas de madera de 22 mm. de espesor, densidad media 680 kg/m3, fijado al soporte con puntas de carpintero, juntas de 1 mm. para dilataciones rellenas de masilla de betún, i/replanteo, cortes y mermas. Colocado por zonas.			
O01A030	0,430	h.	Oficial primera	16,08	6,91	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P01EL100	1,100	m2	Tablero hidrófugo 22 mm.	7,01	7,71	
P06BI100	0,273	kg	Masilla de betún	3,13	0,85	
P01UC020	0,050	kg	Puntas 17x70	1,23	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RQI110		m2	ENTABLADO MACHIHEMB. 2 cm.			
			Entablado de cubierta en operaciones de rehabilitación, con tablas de madera de pino machihembrada de 2 cm. de espesor, colocada clavada con puntas de carpintero, replanteo, corte, nivelación y mermas. Colocada por zonas.			
O01A030	0,440	h.	Oficial primera	16,08	7,08	
O01A050	0,230	h.	Ayudante	15,61	3,59	
P01ET048	1,100	m2	Tabla machihemb. pino 2 cm.	9,22	10,14	
P01UC020	0,100	kg	Puntas 17x70	1,23	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RQI120		m.	VOLTEO ELEMENTO MAD. CUBIER.			
			Volteo de elemento lineal de madera en armadura de cubierta de luces hasta 8 m. y sección 12x10 cm., mediante cambio de posición de la pieza flectada girándola, saneando las piezas aprovechables adecuando o renovando los ensambles, fijaciones con clavos de armar, i/ayudas de albañilería.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,220	h.	Peón ordinario	15,15	3,33	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RQI130		m2	TABL. NERVOMETAL Y MORTERO			
			Tablero de nervometal en rehabilitación de cubiertas, con placa galvanizada de 0,5 mm de espesor y luz hasta 4 m. con mortero de cemento M-10 en una capa fratasada de 4 cm. de espesor medio, extendido de placas, sopandado, vertido extendido y curado del mortero.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
O01A070	0,130	h.	Peón ordinario	15,15	1,97	
P01UT010	1,100	m2	Fleje acero galv. 0,5 mm.	1,72	1,89	
P01DW010	0,001	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RQI140		m2	TENDIDO MORTERO 1:2 S/MAD.CUB.			
			Tendido de capa de 1,5 cm. de espesor con mortero bastardo CEM II/B-M 32,5 R de dosificación 1/1/4 sobre tablero de cubierta en buen estado o previamente restaurado, fraturado y ligeramente armado con tela metálica tipo gallinero claveada sobre el soporte, vestido, extendido y curado del mortero, en operaciones de rehabilitación.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,125	h.	Peón ordinario	15,15	1,89	
P13VS900	1,100	m2	Tela metálica gallinero	3,13	3,44	
P01DW020	0,300	ud.	Pequeño material	0,85	0,26	
P01DW010	0,001	m3	Agua	0,91	0,00	
A01MA030	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01RQI150		m2	ENTRAMADO DE CUBIERTA A BASE DE ROLLIZOS MADERA			
			Entramado de cubierta a base de rollizos de madera de pino secciones variables, donde se incluye las vigas de sustentación de diametro 20 cm aproximadamente para una luz másima de 4.5 m, los pares a base de rollizo de 10 dispuestos en posición longitudinal a la pendiente para luces menores de 4 m. dispuestos cada 35 cm. , i/ p.p. elementos de unión, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud.			
O01A030	1,200	h.	Oficial primera	16,08	19,30	
O01A050	1,200	h.	Ayudante	15,61	18,73	
P01EW520	3,000	m.	Rollizo pino 1ª cal. vacsolizado	2,39	7,17	
P01EW620	0,300	m	Poste madera pino país D=20 cm.	4,58	1,37	
P05EW070	1,500	kg	Pletina acero 30 mm.	1,25	1,88	
P05EW030	0,600	kg	Puntas acero 17x70	1,24	0,74	
P05EW060	2,000	ud	Tornillo entramado madera	1,29	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			51,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RQI160		m2	ENTABLADO MADERA CON TABLA DE CHILLA			
			Entramado de tabla de tabla de chilla cepillada en una de sus caras de 15 mm. de espesor sobre cualquier elemento estructural de cubierta, colocada montada el lado de la parte inferior de la tabla sobre la tabla dispuesta a menor nivel, cubriendo así la junta, i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A050	0,260	h.	Ayudante	15,61	4,06	
P01ET047	1,100	m2	Ripia 10x1,5 cm. cepillada	13,21	14,53	
P05EW030	1,150	kg	Puntas acero 17x70	1,24	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RQI170		m2	CUBIERTA TEJA CURVA 50% VIEJA 50% NUEVA S/RASTRELES C/ 15 CM.			
			Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. nueva en formación de canal, y teja cerámica vieja reutilizada en formación de cobija, colocadas en seco sobre rastreles 60x30 mm cada 15 cm, clavados a elementos sustentantes de la estructura (sin incluir esta), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.			
P05EW100	7,000	m.	Rastrel pino de 60x30 mm.	1,24	8,68	
P05TC010	18,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	5,94	
P05TC030	17,000	ud	Teja cerámica curva-40 cm. vieja i/p.p.piezas especiales	0,34	5,78	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
			TOTAL PARTIDA.....			39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RQI180		m2	CUBIERTA LASCAS DE PIZARRA IRREGULAR S/LISTONCILLOS			
			Cubierta formada rastreles de madera de pino de 60x30 mm. separados 30 cm. entre ejes y tomados a la fábrica con mortero de cal y pizarra de forma irregular extraida de la zona con un grueso mínimo de 2 cm, colocada en seco, con triple solape, i/caballetes y limas, remates de chapa galvanizada de 50 cm. de desarrollo, remates laterales con mortero de cal, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P05EW100	3,500	m.	Rastrel pino de 60x30 mm.	1,24	4,34	
P05PP011	1,100	m2	Pizarra irregular de la zona 2 cm. g. cubierta	7,51	8,26	
P05PW011	1,200	m.	Remate chapa galvaniz.desa.50 cm	1,54	1,85	
A01MC020	0,020	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	1,56	
			TOTAL PARTIDA.....			35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RQI190		m2	CUBIERTA LASCAS DE PIZARRA IRREGULAR S/TABLAZÓN			
			Cubierta formada por entablado de madera machiembrada clavadas a elementos estructurales (sin incluir estos), y pizarra de forma irregular extraida de la zona con un grueso mínimo de 2 cm, colocada en seco, con triple solape, i/caballetes y limas, remates de chapa galvanizada de 50 cm. de desarrollo, remates laterales con mortero de cal, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P05PP011	1,100	m2	Pizarra irregular de la zona 2 cm. g. cubierta	7,51	8,26	
P05PW011	1,200	m.	Remate chapa galvaniz.desa.50 cm	1,54	1,85	
E07CTM020	1,100	m2	ENTABLADO MADERA MACHIHEMBRADA	22,59	24,85	
A01MC020	0,020	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	1,56	
			TOTAL PARTIDA.....			56,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R01RQI200		m2	TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA MORTERO CAL C/4 HILADAS			
			Cubrición con teja cerámica curva vieja reutilizada, recibida cada 4 hiladas con mortero de cal aérea 1:3 y arena de río , i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,490	h.	Oficial primera	16,08	7,88	
O01A050	0,490	h.	Ayudante	15,61	7,65	
P05TC030	35,000	ud	Teja cerámica curva-40 cm. vieja i/p.p.piezas especiales	0,34	11,90	
A01MC020	0,010	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01RQI210		m2	TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA MORTERO TODAS HILADAS			
			Cubrición con teja cerámica curva vieja reutilizada, en zona de mucho viento o existencia de aves o animales que puedan levantar la cubrición, recibida todas las tejas con mortero de cal aérea 1:3 y arena de río , i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.			
O01A030	0,490	h.	Oficial primera	16,08	7,88	
O01A050	0,490	h.	Ayudante	15,61	7,65	
P05TC030	35,000	ud	Teja cerámica curva-40 cm. vieja i/p.p.piezas especiales	0,34	11,90	
A01MC020	0,050	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			31,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RQI220		m.	ALERO 3 HILADAS L.TEJAR FORMANDO COLA MILANO			
			Alero formado por tres hiladas de ladrillo de tejar, colocado una hilada al hilo y dos en formación de cola de milano, dejando verse las esquinas de material y voladas una hilada sobre la inferior, recibido con mortero de cal aérea 1:2 y arena de río, rejuntado, limpiado y emboquillado de tejas, totalmente terminado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud.			
O01A030	0,580	h.	Oficial primera	16,08	9,33	
O01A050	0,580	h.	Ayudante	15,61	9,05	
P01LE050	22,000	ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,41	9,02	
A01MC030	0,020	m3	MORTERO DE CAL M-20	90,18	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RQI230		m.	ALERO 2 HILADAS TEJA CURVA			
			Alero formado por dos hiladas de teja curva cerámica colocadas con la canal hacia abajo, volando la hilada superior sobre la inferior, recibida con mortero de cal 1:2 y arena de río, i/emboquillado de tejas, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A050	0,450	h.	Ayudante	15,61	7,02	
P05TC010	8,000	ud	Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.	0,33	2,64	
A01MC030	0,020	m3	MORTERO DE CAL M-20	90,18	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RQP PLANAS

R01RQP010		m2	REPARACION TERRAZA PROD.ESPEC.			
			Reparación e impermeabilización de terrazas transitables a la catalana, con productos especiales no asfálticos a base de pinturas epoxídicas, aplicando dos manos, con armado a base de malla de fibra sintética en paños de cubierta y zócalos perimetrales, i/limpieza previa de la superficie.			
O01A090	0,435	h.	Cuadrilla A	39,27	17,08	
P24PX900	0,500	kg	Pintura epoxi	11,74	5,87	
P06SL170	1,050	m2	Malla polipropileno	3,74	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RQP020		m2	IMPERM. Y RESTAU. TERRAZAS REHA			
			Impermeabilización y restauración no destructiva de terrazas transitables acabadas en baldosín, comprendiendo limpieza y saneado de soporte existente, impermeabilización de cazoletas, suministro y extendido de tejido de fibra de vidrio, imprimación dos manos de copolímeros acrílicos y arena de sílice y posterior imprimación de pintura especial compuesta por resinas acrílicas impermeables. Acabada en perfectas condiciones de estanqueidad.			
O01A090	0,410	h.	Cuadrilla A	39,27	16,10	
P06SR110	1,000	m2	Tratamiento impermeabilizante	10,94	10,94	
			TOTAL PARTIDA.....			27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RQW VARIOS

R01RQW010		m.	INST. PROVISIONAL BAJANTE PVC			
			Instalación provisional de bajante de D=110 mm. PVC, para recogida de aguas, incluso desmontaje posterior con recuperación de material en operaciones de rehabilitación.			
O01BO170	0,160	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,00	
O01BO190	0,160	h.	Oficial 3ª Fontanero/Calefactor	18,08	2,89	
P06SI020	0,080	kg	Adhesivo PVC	9,46	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RQW020		m.	INST. PROVISIONAL CANALÓN PVC			
			Instalación provisional de canalón de PVC, para recogida de aguas, incluso desmontaje posterior con recuperación de material en operaciones de rehabilitación.			
O01BO170	0,360	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,74	
O01BO190	0,360	h.	Oficial 3ª Fontanero/Calefactor	18,08	6,51	
P06SI020	0,050	kg	Adhesivo PVC	9,46	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RQW030		ud	REMATE CERÁMICO CONDUCT.VENT.			
			Remate cerámico vitrificado para conducto de ventilación o humos, formado por tres piezas, recibidas con mortero de cemento, en operaciones de rehabilitación.			
O01A030	1,600	h.	Oficial primera	16,08	25,73	
O01A050	1,600	h.	Ayudante	15,61	24,98	
P10CC900	3,000	ud	Pieza de conjunto vent.cerám.	64,72	194,16	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			247,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RR REVESTIMIENTOS

ELEMENTO R01RRE ESTUCOS

R01RRE010		m2	ESTUCO AL FUEGO			
			Estuco al fuego, formado por 3 capas: la primera de mortero de cal o yeso y arena en proporción 1/4, la segunda con arena más fina en proporción 1/3,5 y la tercera de jaboncillo con diferentes tonalidades e imitaciones, acabado apretado con planchas calientes, con un espesor final aproximado de 2,5 cm., terminado.			
O01A090	1,490	h.	Cuadrilla A	39,27	58,51	
P04RW290	0,200	kg	Estuco planchado	39,68	7,94	
P04RW040	0,210	m2	Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm	2,00	0,42	
A01MC020	0,010	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	0,78	
A01MC010	0,015	m3	MORTERO DE CAL M-10	66,33	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RRE020		m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO COLOR Y CERA			
			Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso color realizado a base de la mezcla de yeso blanco con polvo de tierras de color diluido en el agua de amasado (a elegir por la dirección facultativa) todo en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, con una capa final de cera virgen mezclada con esencia de trementina y diluida al baño María para su aplicación mediante muñequilla, l/p.p.de colocación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P04RW060	0,215	m.	Guardavivos plástico y metal	0,32	0,07	
P01DR020	0,400	kg	Cera virgen al baño María con esencia de Trementina	4,92	1,97	
P01AA020	0,200	kg	Polvo de tierra color	5,05	1,01	
A01AA030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	1,05	
A01AA040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRE030		m2	REV.MORT. CAL AÉREA DE COLOR ENFOSCADO			
			Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea bien apagada, de dosificación 1/2, donde las dos parte de árido se comparten entre este y tierra de color para conseguir el tono deseado, con espesor según soporte, mínimo 15 mm., aplicado manualmente, regleado y aplicación de llana de acero , aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P04RD061	22,000	kg	Mortero de cal aérea con tierra color.	0,42	9,24	
			TOTAL PARTIDA.....			21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R01RRE040		m2	REVESTI. ESGRAFIADO CON CAL AÉREA			
			Revestimiento decorativo para paramentos verticales en formación de esgrafiados con dibujos geométricos realizados mediante plantilla, utilizando con mortero de cal aérea de 10 mm. de espesor medio de color según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, sobre el que aplicamos una capa fina de cal blanca de apenas 5 mm de espesor y sobre el que se dibuja mediante plantilla los dibujos a calcar, despues se hace el vaciado del dibujo mediante raspado fino, todo realizado manualmente y regleado, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P04RD061	22,000	kg	Mortero de cal aérea con tierra color.	0,42	9,24	
P04RD050	7,000	kg	Mortero de cal liso revoco.	0,53	3,71	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			138,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRF FRESCOS

R01RRF010		m2	FRESCO I/REVOCO			
			Pintura al fresco sobre revoco incluyendo éste, con las siguientes capas: primera con un jarrado de cal, segunda con mortero de cal y arena de mármol y tercera aplicación de pintura de cal sobre la segunda capa húmeda.			
O01A090	1,000	h.	Cuadrilla A	39,27	39,27	
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
P24CC010	1,400	kg	Cal	0,45	0,63	
P01ME030	0,015	kg	Mortero cal y arena mármol	96,47	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRM MOLDURAS

R01RRM010		m.	MOLDURA HORMIGÓN FACHADA			
			Moldura en fachada, de hormigón de cemento blanco realizado sobre molde de madera en taller, con sección hasta 40 cm. de desarrollo, i/recibido de la misma, con mortero de cemento y arena de río 1/4 y anclajes metálicos galvanizados soldados.			
O01A090	1,200	h.	Cuadrilla A	39,27	47,12	
P10AH900	1,000	m.	Moldura de hormigón 40 cm.	16,94	16,94	
A01MA110	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRM020		m.	MOLDURA FACHADA DE ESCAYOLA			
			Moldura en fachada, de escayola tratada para ser colocada a la intemperie, con sección hasta 40 cm. de desarrollo, en diseño de proyecto, no comercializado, i/p.p. de molde y medios auxiliares.			
O01A090	0,800	h.	Cuadrilla A	39,27	31,42	
P04TS900	1,000	m.	Moldura de escayola 40 cm.	32,45	32,45	
A01AA020	0,010	m3	PASTA DE ESCAYOLA	85,99	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			64,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RRM030		m.	SACADO CORNISA CON TERRAJA			
			Sacado de cornisa con terraja, realizado con mortero de cemento 1/6, i/p.p. medios y elementos auxiliares. (Sin incluir andamios).			
O01A090	2,200	h.	Cuadrilla A	39,27	86,39	
A01MA050	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RRM040		m.	ABULTADO CORNISAS TERRAJA			
			Abultado para base de revoco sobre cornisas, mediante enfoscado y corrido de terrajas con la sección transversal adecuada, desarrollo 0,20 m., sin bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero bastardo de cal envasada y cemento Portland de dosificación 1/1/4 aplicado en una capa con espesor según los gruesos necesarios para los correctos enrases, sin incluir repercusión de terraja.			
O01A030	0,060	h.	Oficial primera	16,08	0,96	
O01A060	0,060	h.	Peón especializado	15,38	0,92	
O01A070	0,030	h.	Peón ordinario	15,15	0,45	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MM210	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-10	106,04	3,18	
			TOTAL PARTIDA.....			5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RRM050		ud	TERRAJA PARA CORNISA			
			Terraja para corridos de mortero, en abultados de cornisas, para una sección transversal de desarrollo aproximado 0,20 m., ejecutada mediante tablero de madera de pino recortada, refrentada y canteada con chapa de acero galvanizado, i/cortes, material de clavazón y tornillería para ajuste y montaje.			
P04TS901	1,000	ud	Terraja madera/chapa 0,20 m.	59,09	59,09	
			TOTAL PARTIDA.....			59,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01RRM060		m.	PROTECCIÓN IMPOSTA PLOMO			
			Protección de imposta en fachada con plancha de plomo de 2 mm. de espesor y desarrollo de 40 cm. con formación de goterón, corte, colocación y fijación sobre pletina de acero galvanizado atornillado a la imposta, ejecución de roza en muro, tapado de roza con mortero de resina, solapes y elementos de fijación.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
P05CW900	0,650	m2	Chapa de plomo e. 2 mm.	31,16	20,25	
P05CW901	0,100	m2	Chapa de acero galv. e. 0,6 mm.	4,93	0,49	
P01DW020	1,000	ud.	Pequeño material	0,85	0,85	
P01ME020	0,500	l.	Mortero resinas sintéticas	1,33	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRM070		m.	PROTECCIÓN IMPOSTA ZINC			
			Protección de imposta en fachada con plancha de zinc de 0,7 mm. de espesor y desarrollo de 40 cm. con formación de goterón, corte, colocación y fijación sobre pletina de acero galvanizado atornillado a la imposta, ejecución de roza en muro, tapado de roza con mortero de resina, solapes y elementos de fijación.			
O01BO170	0,350	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,56	
O01A030	0,170	h.	Oficial primera	16,08	2,73	
P05CW120	0,650	m2	Chapa de zinc 0,7 mm.	7,27	4,73	
P05CW901	0,100	m2	Chapa de acero galv. e. 0,6 mm.	4,93	0,49	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
P01ME020	0,500	l.	Mortero resinas sintéticas	1,33	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRP PINTURAS

R01RRP010		m2	PINTURA MINERAL ELIMINABLE			
			Pintura reversible de interiores fácilmente eliminable, para protección de pinturas y superficies históricas, sobre paramentos verticales al interior, colores blancos, comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando polvo y suciedad, mano de fondo recubrimiento de fondo fácilmente eliminable mano de base con ligante para pintura mineral, 1 mano de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida.			
O01BP230	0,270	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	4,54	
P24WW340	0,500	kg	Fondo eliminable	8,11	4,06	
P24WW200	0,270	l.	Pintura prot. elim.	13,71	3,70	
P24WW210	0,020	l.	Diluyente pint. protec.	8,11	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RRP020		m.	FINGIDO EN HUECOS FACHADA			
			Fingido sobre recercado de huecos de fachada obteniendo luces y sombras con pinturas de agua de cal, aglutinante y pigmentos de tierras naturales estables a la luz, realizado con brocha y pincel, marcado y replanteo de trazos, proyección de sombras, realce de moldurado y protección del parámetro con papel.			
O01BP230	0,150	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	2,52	
P24WW290	1,000	m.	Pintado fingido de recercado	51,57	51,57	
			TOTAL PARTIDA.....			54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRQ RECERCADOS

R01RRQ010		m2	RECERCADO DE HUECOS CON YESO			
			Recercado de huecos con yeso, en medidas hasta 3 m2 y 0,50 m. de fondo, consistente en colocación de miras en esquinas, tendido de yeso, dejando aristas perfectamente aplomadas y rectas.			
O01A090	0,300	h.	Cuadrilla A	39,27	11,78	
E08GA060	1,000	m2	TENDIDO YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. >3 m.	12,64	12,64	
			TOTAL PARTIDA.....			24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRR REVOCOS

R01RRR010		m2	REVOCO ESGRAFIADO			
			Revoco esgrafiado formado por 3 capas de diferentes tonalidades de 1 cm. de espesor, utilizando la técnica de vaciado con espátula o chorro de arena, capas realizadas con argamasa (agua+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/repasos posteriores al vaciado y limpieza, terminado.			
O01A090	2,320	h.	Cuadrilla A	39,27	91,11	
P04RW270	0,030	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	4,41	
			TOTAL PARTIDA.....			95,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRR020		m2	REVOCO IMITAC. PIEDRA/ABULT.			
			Revoco imitación piedra o abultado, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente, realizados con argamasa (agua+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., todo ello sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/abultado con cuchara imitando piedra y llagueado con plinto.			
O01A090	1,110	h.	Cuadrilla A	39,27	43,59	
P04RW270	0,025	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

R01RRR030		m2	REVOCO ALMOHADILLADO			
			Revoco almohadillado imitando sillares de piedra, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente, realizados con argamasa (agua+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., todo ello sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/redondeado de esquinas, terminación almohadillado, terminado.			
O01A090	1,420	h.	Cuadrilla A	39,27	55,76	
P04RW270	0,025	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			59,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RRR040		m2	REVOCO IMITACIÓN LADRILLO			
			Revoco imitación ladrillo, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente, realizados con argamasa (agua+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., todo ello sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/pintado de llaga y tendeles, terminado.			
O01A090	1,120	h.	Cuadrilla A	39,27	43,98	
P04RW270	0,025	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RRR050		m2	REVOCO CATALANA RASQUETA			
			Revoco a la catalana con terminación rasqueta, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente, realizadas con argamasa (agua+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/llagueros, rascado, terminado.			
O01A090	0,700	h.	Cuadrilla A	39,27	27,49	
P04RW270	0,025	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RRR060		m2	REVOCO CATALANA MARTILLINA			
			Revoco a la catalana con terminación martillina, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente, realizadas con argamasa (agua+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/despiece, mediante llaguero, plintón, abujardado con martillina del nº12 (200 gr.), terminado.			
O01A090	1,520	h.	Cuadrilla A	39,27	59,69	
P04RW270	0,030	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	4,41	
			TOTAL PARTIDA.....			64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRR070		m2	REVOCO LISO A LA MADRILEÑA			
			Revoco liso a la madrileña, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente, realizados con argamasa (agua+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/lavado en liso con fratás de fieltro, despiece con línea pintada a la cal sobre el revoco fresco, terminado.			
O01A090	0,850	h.	Cuadrilla A	39,27	33,38	
P04RW270	0,030	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	4,41	
			TOTAL PARTIDA.....			37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RRR080		m2	REVOCO IMITACIÓN GRANITO			
			Revoco imitación a granito, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente, realizadas con argamasa (agua+cal hidráulica+color) y arena especial de granulometría seleccionada diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y 3 de argamasa), i/cerrado de poros con producto especial o bicarbonato, terminado.			
O01A090	1,310	h.	Cuadrilla A	39,27	51,44	
P04RW270	0,025	m3	Pasta para revoco i/china	147,01	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RRR090		m2	MALLA REFUERZO REVOC.			
			Armado ligero y refuerzo de revocos contra fisuras y retracción, mediante extendido de malla galvanizada de enrejado simple torsión 50/14, recibido sobre el soporte mediante clavazón y arandelas de fijación, i/cortes, solapes y retaceos.			
O01A060	0,050	h.	Peón especializado	15,38	0,77	
P13VS020	1,050	m2	Malla S/T galv.cal. 50/14 STD	1,44	1,51	
P01DW020	0,500	ud.	Pequeño material	0,85	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRS SUELOS

R01RRS010		m2	ENCERADO SUELO BARRO 2 MAN.			
			Encerado de suelo de barro cocido, comprendiendo lavado abundante con ácido acético disuelto en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, limpieza de salitre e incrustaciones y encerado con cera natural de abeja aplicada a 2 manos.			
O01A040	0,115	h.	Oficial segunda	15,84	1,82	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P24WW350	0,250	kg	Cera virgen natural	7,88	1,97	
P24WW230	1,000	l.	Acido acético 3%	1,70	1,70	
P01DW010	0,050	m3	Agua	0,91	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRS020		m2	CONSOLIDACIÓN SUELO BARRO			
			Consolidación de suelo de barro cocido, en estado de conservación regular, comprendiendo: eliminación de manchas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con escalpelo, y las manchas de suciedad, grasas, humus, etc. mediante decapante no agresivo. Finalizado el tratamiento se protegerá la superficie mediante un mineralizador de base hidrófuga transpirante y se aplicará finalmente tratamiento protector y decorativo de aceite de linaza aplicado a 1 mano.			
O01A050	0,240	h.	Ayudante	15,61	3,75	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P24WW240	1,000	m2	Trat. consolid. barro	7,26	7,26	
			TOTAL PARTIDA.....			12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RRS030		m2	PAVIMENTO ENMORRILLADO A TIZÓN			
			Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño máximo 12 mm., colocados a tizón, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo indicado en Proyecto, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas con cemento 1/2, eliminación de restos de lechada y limpieza de superficie.			
O01A030	1,430	h.	Oficial primera	16,08	22,99	
O01A070	1,430	h.	Peón ordinario	15,15	21,66	
P01SC900	0,016	t.	Canto calizo 12 mm.	22,60	0,36	
P01DW010	0,135	m3	Agua	0,91	0,12	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA080	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5 C/ A.MIGA	67,85	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01RRS040		m2	PAVIMENTO ENGRAVILLADO EN PLANO			
			Pavimento engravillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño máx. 20 mm., colocados en plano, con aparejo figurativo, recibidos sobre capa de mortero bastardo 1/1/7 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo indicado en Proyecto, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas con cemento 1/2, eliminación de restos de lechada y limpieza de superficie.			
O01A030	1,850	h.	Oficial primera	16,08	29,75	
O01A070	1,850	h.	Peón ordinario	15,15	28,03	
P01SC901	0,026	t.	Canto calizo 20 mm.	21,56	0,56	
P01DW010	0,135	m3	Agua	0,91	0,12	
A01MM020	0,050	m3	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	82,15	4,11	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MM200	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-5	82,15	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			65,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRS050		m2	PAVIMENTO EMPEDRADO A TIZÓN			
			Pavimento empedrado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño máximo 40-60 mm., colocados a tizón, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo indicado en Proyecto, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas con cemento 1/2, eliminación de restos de lechada y limpieza de superficie.			
O01A030	1,450	h.	Oficial primera	16,08	23,32	
O01A070	1,450	h.	Peón ordinario	15,15	21,97	
P01SC902	0,052	t.	Canto calizo 40-60 mm.	21,17	1,10	
P01DW010	0,135	m3	Agua	0,91	0,12	
A01AL020	0,001	m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	77,21	0,08	
A01MA110	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	103,94	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			49,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RRS060		m2	REPARACIÓN PAV.C/MORT.FRAG./RA			
			Reparación de pavimentos y soleras de hormigón (por cm. de espesor), con mortero especial de fraguado rápido (45 minutos), incluso limpieza previa y saturación del soporte con agua.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P01ME040	20,000	kg	Mortero fraguado rápido	1,44	28,80	
P01DW010	3,000	m3	Agua	0,91	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RRS070		m2	REPARACIÓN PAV.C/MORT.AUTOADH			
			Reparación de pavimento y solera de hormigón (por cm. de espesor), con mortero especial autoadherente, incluso limpieza previa y saturación del soporte.			
O01A090	0,500	h.	Cuadrilla A	39,27	19,64	
P01ME050	20,000	kg	Mortero autoadherente	1,15	23,00	
P01DW010	4,000	m3	Agua	0,91	3,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R01RRS080		m2	S.BALDOSIN .HIDR.DECOR. 2 COLORES 20x20			
			Solado de baldosin hidráhulico manual de 2 colores de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3, i/rejuntado con lechada de cal viva y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01A030	0,265	h.	Oficial primera	16,08	4,26	
O01A050	0,265	h.	Ayudante	15,61	4,14	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P08CH013	1,050	m2	Baldosin hidráhulico 2 colores manual 20x20 cm	30,05	31,55	
A01MC020	0,030	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	2,33	
A01AL010	0,001	m3	LECHADA CAL VIVA APAGADA	69,31	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRS090		m2	S.BALDOSIN .HIDR.DECOR. 1 COLOR 20x20			
			Solado de baldosin hidráhulico manual de un solo color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3, i/rejuntado con lechada de cal viva y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01A030	0,265	h.	Oficial primera	16,08	4,26	
O01A050	0,265	h.	Ayudante	15,61	4,14	
O01A070	0,180	h.	Peón ordinario	15,15	2,73	
P01AA030	0,020	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,33	
P08CH015	1,050	m2	baldosin hidráhulico 1 color manual 20x20 cm	18,03	18,93	
A01MC020	0,030	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	2,33	
A01AL010	0,001	m3	LECHADA CAL VIVA APAGADA	69,31	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RRS100		m.	PELDAÑO BAL. HIDRÁULICA 2 COLORES C/MAMPERLAN			
			Forrado de peldaño con huella y tabica de baldosín hidráhulico de 2 colores de 20x20 realizado manualmente , recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3, con mamperlán de madera formando el vivo del peldaño de dimensioens 7x5 cm. i/rejuntado con lechada de cal viva y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A040	0,470	h.	Oficial segunda	15,84	7,44	
O01A070	0,015	h.	Peón ordinario	15,15	0,23	
P08CH014	0,480	m2	Baldosin hidráhulico 4 colores manual 20x20 cm	42,06	20,19	
P08MM010	1,000	m.	Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.	21,61	21,61	
A01MC020	0,010	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	0,78	
A01AL010	0,001	m3	LECHADA CAL VIVA APAGADA	69,31	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RRS110		m2	SOLADO ENMORRILLADO DE GIJARROS HACIENDO DIBUJO			
			Solado de enmorrillado con canto rodado alargados de 12/8 cm. realizando dibujos geométricos mediante aplicación de encofrados, incluso con cantos de dos colores, seleccionado y realizado in situ, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cal aérea apagada y arena 1:3, i/rejuntado con lechada de cal viva y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
O01A030	0,700	h.	Oficial primera	16,08	11,26	
P08PR011	0,200	m3	Canto rodado alargado seleccionado	11,92	2,38	
P01AA030	0,010	m3	Arena de río 0/5 mm.	16,50	0,17	
A01MC020	0,050	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	3,89	
A01AL010	0,001	m3	LECHADA CAL VIVA APAGADA	69,31	0,07	
A01SC050	2,000	m2	ENCOFRADO PARA DIBUJOS EN SOLADOS	6,40	12,80	
			TOTAL PARTIDA.....			41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R01RRS120		ud	UMBRAL GRANÍTICO DOTADOS DE QUICIOS			
			Umbral de piedra granítica de 1,20x0,30x 0.25m. con labra fina, dotado de quicio para giro de puerta, con formación de pecho paloma en su frente, asentada y tomada mediante mortero de cal 1:3, i/preparación de piedras, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.			
O01BN172	7,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	160,86	
O01A030	1,300	h.	Oficial primera	16,08	20,90	
O01A050	1,300	h.	Ayudante	15,61	20,29	
P01SG010	0,090	m3	Piedra granítica labrada	1.831,59	164,84	
A01MC020	0,020	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	1,56	
			TOTAL PARTIDA.....			368,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRW VARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RRW010		ud	MOLDE METÁLICO PREF. HORMIGÓN			
			Molde metálico para ejecución de piezas prefabricadas varias, en hormigón, de dimensiones 60x20x5 cm., constituido por bastidores metálicos, maestras especiales, pasadores rectos-curvos, formación de berenjenos, etc. pared y fondos del encofrado en chapa metálica plegada y adaptada a la sección transversal convenida, superficie pulida, incluso pequeño material, soldadura y elementos de fijación unión y apriete asegurando la indeformabilidad del molde, y posibilidad de desmoldeo, por abatimiento.			
O01BC041	5,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	107,01	
O01BC042	0,600	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	10,59	
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A060	0,180	h.	Peón especializado	15,38	2,77	
M12EF060	1,000	ud	Molde metálico 60x20x5 cm.	81,09	81,09	
			TOTAL PARTIDA.....			204,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RRW020		m2	BÓVEDA ESCAYOLA			
			Bóveda de diferentes características realizada en escayola moldeada en reproducción, i/p.p. fajeados, lunetos, etc, totalmente terminado en altura hasta 15 m. en operaciones de rehabilitación.			
O01A090	2,000	h.	Cuadrilla A	39,27	78,54	
P04TS902	1,000	m2	Bóveda escayola i/p.p. fajas	107,74	107,74	
			TOTAL PARTIDA.....			186,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RT CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

ELEMENTO R01RTF FUNDICIÓN Y FORJA

R01RTF010		m2	RESTAURACIÓN REJA FUNDICIÓN			
			Restauración de reja metálica de fundición, estado de conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas con revisión y sustitución, limpieza general y decapado, eliminación de óxidos con desoxidante tipo verseno, sosa cáustica o ácido y manual con cepillo y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire y lijado, i/aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, máquinaria auxiliar y pequeño material.			
O01BC041	3,750	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	69,19	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P13TW900	1,000	m2	Restauración reja fundición	20,53	20,53	
			TOTAL PARTIDA.....			92,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTF020		ud	REST.BALCÓN FUNDICIÓN 1,30x1,05m			
			Restauración de balcón metálico de fundición con una longitud desarrollada de 1,30 m. y 1,05 m. de altura, con un estado de conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido Edta, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos, i/lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.			
O01BC041	4,800	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	88,56	
O01BC042	0,200	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,53	
P13TW901	1,000	m2	Restauración balcón fundición	22,59	22,59	
			TOTAL PARTIDA.....			114,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTF030		ud	REST.BALCÓN FORJA 1,50x0,90m			
			Restauración de balcón metálico de hierro forjado con una longitud desarrollada de 1,50 m. y 0,90 m. de altura, con un estado de conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido Edta, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos, i/lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.			
O01BC041	4,850	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	89,48	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P13TW902	1,000	m2	Restauración balcón forja	19,77	19,77	
			TOTAL PARTIDA.....			113,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RTM MADERA

R01RTM010		m2	DESARMADO VENTANA MADERA			
			Desarmado de ventana o balconera de madera, en estado de conservación regular, para su restauración y sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos y recuperación de herrajes de colgar y seguridad, i/traslado a taller.			
O01BR150	0,560	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,99	
O01BR160	0,200	h.	Ayudante Carpintero	15,09	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

R01RTM020		m2	CONSOLID. VENTANA MADERA			
			Consolidación de ventana o balconera de madera, en estado de conservación regular, comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general por aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, i/pequeño material.			
O01BR150	0,350	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,62	
P24WW170	0,110	kg	Masilla 2 comp. mad.	9,28	1,02	
P24WW330	0,011	kg	Cola envase 25 kg.	1,25	0,01	
P24MA060	0,110	kg	Resina epoxi mad.	16,82	1,85	
P24MA070	0,550	l.	Aceite linaza	3,07	1,69	
P24MA080	0,165	l.	Aceite nogalina	2,17	0,36	
M11W030	0,165	h.	Cepilladora mecánica	4,84	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTM030		m2	RESTAURACIÓN VENTANA MADERA			
			Restauración de ventana o balconera de madera, comprendiendo: decapado de pinturas existentes, desarmado para su restauración y sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de colgar y seguridad, posterior rearmado de la madera anteriormente desmontada, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera vieja, con ensambles similares a los originales. Consolidación general comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, i/pequeño material.			
O01BR150	0,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	4,82	
P11WX020	0,500	m2	Rearmado ventana madera	26,56	13,28	
P24MA090	1,500	m2	Tratam. xylófago ventana	8,74	13,11	
R01DUR040	1,000	m2	DECAP.PINT.VENT.MADERA C/DISOLV.	15,48	15,48	
R01RTM010	0,500	m2	DESARMADO VENTANA MADERA	12,01	6,01	
R01RTM020	0,750	m2	CONSOLID. VENTANA MADERA	11,35	8,51	
			TOTAL PARTIDA.....			61,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTM040		ud	RESTAURACIÓN HERRAJES VENT/BALC. Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de las sujeciones (soldar o remachar preferentemente), limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, i/aporte de material de fijación para la totalidad de una ventana o balconera de 2 hojas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
O01BC042	1,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,06	
P13TW903	1,000	ud	Restauración herraj. ventana	2,24	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RTR RESTAURACIÓN CARPINTERÍAS

SUBELEMENTO R01RTRP PUERTAS DE MADERA

R01RTRP010		m2	DESARMADO PUERTA DE MADERA Desarmado de carpintería de madera para su restauración y sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de colgar y seguridad, incluso retirada de escombros.			
O01BR150	0,702	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,27	
O01BR160	0,351	h.	Ayudante Carpintero	15,09	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRP020		m2	DECAPADO PUERTA MADERA CON DISOLVENTES Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con disolventes, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,900	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	15,13	
P34J130	0,100	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RTRP030		m2	DECAPADO PUERTA MADERA CON LAMPARILLA Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con lamparilla, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P34I160	0,150	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTRP040		m2	DECAPADO PUERTA MADERA CON CEPILLO Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
M11W020	0,350	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRP050		m2	RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO VULGAR			
			Restauración de carpintería de madera de pino, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	2,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	36,92	
O01BR160	2,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	34,71	
P01ES010	0,010	m3	Madera pino para armar	335,56	3,36	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,150	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	2,81	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			79,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RTRP060		m2	RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO MELIS			
			Restauración de carpintería de madera de pino melis, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	2,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	36,92	
O01BR160	2,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	34,71	
P34ZA080	0,010	m3	Madera pino tea melis para talla	1.225,99	12,26	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,150	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	2,81	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			88,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

R01RTRP070		m2	RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE CASTAÑO			
			Restauración de carpintería de madera de castaño, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	2,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	36,92	
O01BR160	2,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	34,71	
P34ZA060	0,010	m3	Madera castaño para talla	844,42	8,44	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,150	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	2,81	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRP080		m2	RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE NOGAL			
			Restauración de carpintería de madera de nogal, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	2,300	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	36,92	
O01BR160	2,300	h.	Ayudante Carpintero	15,09	34,71	
P34ZA050	0,010	m3	Madera nogal para talla	2.988,96	29,89	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,150	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	2,81	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			105,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RTRP090		m2	REARMADO CARPINTERÍA PUERTAS MADERA			
			Rearmado carpintería de madera anteriormente desmontada, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera vieja, trabajada en taller según las escuadrías y traza original, con los ensambles de carpintería similares a los originales, incluso pequeño material de recibido y retirada de escombros.			
O01BR150	0,702	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	11,27	
P01ES010	0,012	m3	Madera pino para armar	335,56	4,03	
P34C060	0,006	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,01	
M10MM010	0,117	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,27	
M11T010	0,059	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RTRP100		m2	CONSOLIDACIÓN PUERTA DE MADERA			
			Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general por aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, incluso pequeño material, y retirada de escombros.			
O01BR150	0,330	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	5,30	
P34W080	0,110	kg	Masilla de 2 componentes epoxi-madera	8,49	0,93	
P34C060	0,011	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,01	
P34A150	0,110	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	2,06	
P34N010	0,550	l.	Aceite vegetal de linaza	7,18	3,95	
P34N020	0,165	l.	Aceite vegetal nogal o nogalina	6,50	1,07	
M11W030	0,165	h.	Cepilladora mecánica	4,84	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RTRP110		m2	TRATAMIENTO XILÓFAGO PUERTA DE MADERA			
			Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras, contra parásitos tipo Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas etc, mediante la aplicación de producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de xilófagos, con un rendimiento medio de 0,17 l/m2.			
O01BR150	0,390	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	6,26	
O01A040	0,315	h.	Oficial segunda	15,84	4,99	
P34E090	0,002	l.	Imprimación óleo fungicida	7,26	0,01	
M03L020	0,127	h.	Equipo pulverización fungicida	4,96	0,63	
M03L030	0,088	h.	Equipo de inyección fungicida	14,91	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRP120		m2	RESTAURACIÓN HERRAJES DE FORJA PUERTAS			
			Restauración de herrajes de colgar y seguridad comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de las sujeciones, limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óxidos manualmente con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
O01BC041	2,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	36,90	
P34J130	0,020	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	0,21	
P34M130	0,100	l.	Barniz de resinas sintéticas incoloro	7,74	0,77	
P34H030	0,025	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	0,10	
M06CE030	0,050	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,16	
M11W020	0,100	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			38,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RTRP130		m2	RECIBIDO PRECERCO PUERTA DE MADERA			
			Recibido de precercos de puertas de madera en huecos exteriores sobre soporte de fábrica, aplomados y nivelados, incluso pequeño material.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
A01AA040	0,010	m3	PASTA DE YESO BLANCO	90,34	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTRP140		m2	RECIBIDO CERCO PUERTA DE MADERA			
			Recibido de cerco de puerta de madera, incluso apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco.			
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RTRV VENTANAS DE MADERA

R01RTRV010		m2	DECAPADO VENTANA CON DISOLVENTES			
			Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera, a dos caras, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,765	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,86	
P34J130	0,085	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	0,89	
M11W020	0,298	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTRV020		m2	DECAPADO VENTANA CON LAMPARILLA			
			Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera, a dos caras, con lamparilla, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,340	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,72	
P34I160	0,128	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,20	
M11W020	0,298	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRV030		m2	DECAPADO VENTANA CON CEPILLO			
			Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera, a dos caras, con cepillo, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,298	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,01	
M11W020	1,298	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	5,23	
			TOTAL PARTIDA.....			10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01RTRV040		m2	DECAPADO BALCONERA CON DISOLVENTES			
			Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos caras, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,900	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	15,13	
P34J130	0,100	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	1,04	
M11W020	0,350	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RTRV050		m2	DECAPADO BALCONERA CON LAMPARILLA			
			Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos caras, con lamparilla, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P34I160	0,150	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,23	
M11W020	0,350	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RTRV060		m2	DECAPADO BALCONERA CON CEPILLO			
			Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos caras, con cepillo, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
M11W020	1,350	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	5,44	
			TOTAL PARTIDA.....			11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RTRV070		m2	RESTAURACIÓN BALCONERA PINO MELIS			
			Restauración de balconera de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	0,975	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	15,65	
O01BR160	0,975	h.	Ayudante Carpintero	15,09	14,71	
P34ZA080	0,008	m3	Madera pino tea melis para talla	1.225,99	9,81	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			46,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRV080		m2	RESTAURACIÓN BALCONERA ROBLE			
			Restauración de balconera de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,073	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,22	
O01BR160	1,073	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,19	
P34ZA070	0,008	m3	Madera roble para talla	2.447,91	19,58	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV090		m2	RESTAURACIÓN BALCONERA CASTAÑO			
			Restauración de balconera de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,121	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	17,99	
O01BR160	1,121	h.	Ayudante Carpintero	15,09	16,92	
P34ZA060	0,008	m3	Madera castaño para talla	844,42	6,76	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			47,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRV100		m2	RESTAURACIÓN BALCONERA NOGAL			
			Restauración de balconera de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,170	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	18,78	
O01BR160	1,170	h.	Ayudante Carpintero	15,09	17,66	
P34ZA050	0,008	m3	Madera nogal para talla	2.988,96	23,91	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			66,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRV110		m2	RESTAURACIÓN VENTANA PINO MELIS			
			Restauración de ventana de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	0,520	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,35	
O01BR160	0,520	h.	Ayudante Carpintero	15,09	7,85	
P34ZA080	0,004	m3	Madera pino tea melis para talla	1.225,99	4,90	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RTRV120		m2	RESTAURACIÓN VENTANA ROBLE			
			Restauración de ventana de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	0,572	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,18	
O01BR160	0,572	h.	Ayudante Carpintero	15,09	8,63	
P34ZA070	0,004	m3	Madera roble para talla	2.447,91	9,79	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RTRV130		m2	RESTAURACIÓN VENTANA CASTAÑO			
			Restauración de ventana de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	0,598	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	9,60	
O01BR160	0,598	h.	Ayudante Carpintero	15,09	9,02	
P34ZA060	0,004	m3	Madera castaño para talla	844,42	3,38	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRV140		m2	RESTAURACIÓN VENTANA NOGAL			
			Restauración de ventana de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	0,624	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	10,02	
O01BR160	0,624	h.	Ayudante Carpintero	15,09	9,42	
P34ZA050	0,004	m3	Madera nogal para talla	2.988,96	11,96	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			37,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R01RTRV150		m2	RESTAURACIÓN FRAILERO PINO MELIS			
			Restauración de frailero de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,560	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	25,04	
O01BR160	1,560	h.	Ayudante Carpintero	15,09	23,54	
P34ZA080	0,012	m3	Madera pino tea melis para talla	1.225,99	14,71	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV160		m2	RESTAURACIÓN FRAILERO ROBLE			
			Restauración de frailero de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,716	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	27,54	
O01BR160	1,716	h.	Ayudante Carpintero	15,09	25,89	
P34ZA070	0,012	m3	Madera roble para talla	2.447,91	29,37	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRV170		m2	RESTAURACIÓN FRAILERO CASTAÑO			
			Restauración de frailero de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,794	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	28,79	
O01BR160	1,794	h.	Ayudante Carpintero	15,09	27,07	
P34ZA060	0,012	m3	Madera castaño para talla	844,42	10,13	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV180		m2	RESTAURACIÓN FRAILERO NOGAL			
			Restauración de frailero de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,872	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	30,05	
O01BR160	1,872	h.	Ayudante Carpintero	15,09	28,25	
P34ZA050	0,012	m3	Madera nogal para talla	2.988,96	35,87	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			100,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRV190		m2	RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA PINO MELIS			
			Restauración de contraventana de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,495	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	23,99	
O01BR160	1,495	h.	Ayudante Carpintero	15,09	22,56	
P34ZA080	0,012	m3	Madera pino tea melis para talla	1.225,99	14,71	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRV200		m2	RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA ROBLE			
			Restauración de contraventana de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,645	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	26,40	
O01BR160	1,645	h.	Ayudante Carpintero	15,09	24,82	
P34ZA070	0,012	m3	Madera roble para talla	2.447,91	29,37	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			86,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV210		m2	RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA CASTAÑO			
			Restauración de contraventana de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,794	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	28,79	
O01BR160	1,794	h.	Ayudante Carpintero	15,09	27,07	
P34ZA060	0,012	m3	Madera castaño para talla	844,42	10,13	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV220		m2	RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA NOGAL			
			Restauración de contraventana de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,794	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	28,79	
O01BR160	1,794	h.	Ayudante Carpintero	15,09	27,07	
P34ZA050	0,012	m3	Madera nogal para talla	2.988,96	35,87	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			98,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTRV230		m2	RESTAURACIÓN CAPIALZADO PINO MELIS			
			Restauración de capialzado de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros.			
O01BR150	1,170	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	18,78	
O01BR160	1,170	h.	Ayudante Carpintero	15,09	17,66	
P34ZA080	0,009	m3	Madera pino tea melis para talla	1.225,99	11,03	
P34C060	0,500	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,04	0,52	
P34A150	0,266	kg	Resina epoxi líquida madera	18,75	4,99	
M10MM010	0,250	h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	0,58	
M11T010	0,250	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRV240		m2	RECIBIDO CERCO VENTANA DE MADERA			
			Recibido de cerco de ventanas de madera, incluso apertura de huecos para garras y/o entregas, aplomado, nivelado y pequeño material.			
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
A01AA030	0,006	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,52	
A01MA050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTRV250		m2	RECIBIDO CERCO BALCONERA DE MADERA			
			Recibido de cerco de ventanas balconeras, incluso apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco.			
O01A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,84	7,92	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
A01AA030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	87,46	0,70	
A01MA050	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RTRV260		m2	RESTAURACIÓN HERRAJES DE VENTANA			
			Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de las sujeciones (soldar o remachar preferentemente), limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
O01BC042	1,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	22,06	
P34J130	0,020	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	0,21	
P34M130	0,100	l.	Barniz de resinas sintéticas incoloro	7,74	0,77	
P34H030	0,025	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	0,10	
M06CE030	0,050	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,16	
M11W020	0,100	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RTH RESTAURACIÓN DE CERRAJERÍA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH010		m2	DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES			
			Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,945	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	15,89	
P34J130	0,105	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTH020		m2	DECAPAR CERRAJERÍA DE FORJA DISOLVENTES			
			Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metálica, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	0,855	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	14,37	
P34J130	0,095	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RTH030		m2	DECAPAR CERRAJERÍA FUNDIDA DISOLVENTES			
			Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de fundición, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.			
O01BP230	1,035	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	17,40	
P34J130	0,115	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01RTH040		m2	DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN SÍLICE			
			Decapado a presión sobre barandilla metálica, con sílice, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AA200	0,250	t.	Árido siliceo seleccionado	251,75	62,94	
P34I160	0,100	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,16	
M11W010	0,750	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RTH050		m2	DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN SÍLICE			
			Decapado a presión sobre barandilla de forja, con sílice, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AA200	0,250	t.	Árido siliceo seleccionado	251,75	62,94	
P34I160	0,100	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,16	
M11W010	0,750	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RTH060		m2	DECAPADO FUNDICIÓN C/PROYECCIÓN SÍLICE			
			Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con sílice, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01AA200	0,250	t.	Árido siliceo seleccionado	251,75	62,94	
P34I160	0,100	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,16	
M11W010	0,750	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH070		m2	DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN GRANALLA			
			Decapado a presión sobre barandilla metálica, con granalla férrica, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P34LF030	0,150	m3	Granalla férrica chorreados	1.685,16	252,77	
P34I160	0,100	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,16	
M11W010	0,750	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			270,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH080		m2	DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN GRANALLA			
			Decapado a presión sobre barandilla de forja, con granalla férrica, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P34LF030	0,150	m3	Granalla férrica chorreados	1.685,16	252,77	
P34I160	0,100	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,16	
M11W010	0,750	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			270,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH090		m2	DECAPADO FUNDICIÓN PROYECCIÓN GRANALLA			
			Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con granalla férrica, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.			
O01BP230	0,750	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	12,61	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P34LF030	0,150	m3	Granalla férrica chorreados	1.685,16	252,77	
P34I160	0,100	l.	Alcohol industrial de quemar	1,56	0,16	
M11W010	0,750	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			270,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH100		m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN DE ACERO			
			Restauración de balcón metálico de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.			
O01BC042	3,025	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	53,39	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P03AE100	4,400	kg	Acero en pletinas calibradas	0,81	3,56	
P34J130	0,275	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	2,87	
P34H030	0,385	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	1,49	
M06CE030	0,110	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,35	
M11W020	0,165	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			63,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH110		m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN FUNDICIÓN			
			Restauración de balcón metálico de fundición, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.			
O01BC042	3,025	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	53,39	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01T030	4,400	kg	Hierro fundido en fundición gris	6,91	30,40	
P34J130	0,275	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	2,87	
P34H030	0,385	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	1,49	
M06CE030	0,110	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,35	
M11W020	0,165	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			90,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RTH120		m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN DE FORJA			
			Restauración de balcón metálico de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.			
O01BC042	3,025	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	53,39	
O01A070	0,110	h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01T020	4,400	kg	Acero pucelado para forja	1,57	6,91	
P34J130	0,275	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	2,87	
P34H030	0,385	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	1,49	
M06CE030	0,110	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,35	
M11W020	0,165	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			67,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RTH130		m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE ACERO			
			Restauración de barandilla metálica de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
O01BC042	3,328	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	58,74	
O01A070	0,121	h.	Peón ordinario	15,15	1,83	
P03AE100	4,400	kg	Acero en pletinas calibradas	0,81	3,56	
P34J130	0,303	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	3,16	
P34H030	0,424	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	1,64	
M06CE030	0,121	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,38	
M11W020	0,182	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH140		m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA FUNDICIÓN Restauración de barandilla metálica de fundición, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
O01BC042	3,328	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	58,74	
O01A070	0,121	h.	Peón ordinario	15,15	1,83	
P01T030	4,400	kg	Hierro fundido en fundición gris	6,91	30,40	
P34J130	0,303	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	3,16	
P34H030	0,424	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	1,64	
M06CE030	0,121	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,38	
M11W020	0,182	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			96,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH150		m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE FORJA Restauración de barandilla metálica de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
O01BC042	3,328	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	58,74	
O01A070	0,121	h.	Peón ordinario	15,15	1,83	
P01T020	4,400	kg	Acero pucelado para forja	1,57	6,91	
P34J130	0,303	l.	Gel decapante eliminación pinturas	10,43	3,16	
P34H030	0,424	l.	Disolvente sintético aguarrás mi	3,87	1,64	
M06CE030	0,121	h.	Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.	3,16	0,38	
M11W020	0,182	h.	Rodillo giratorio de hilos	4,03	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH160		m2	REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+2H/m			
			Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes verticales en número de 2 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica con mortero de cemento.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01T080	4,000	m.	Pletina marco pucelada 35x10 mm	4,36	17,44	
P01T060	6,000	m.	Cuadradillo pucelado 15x15 mm	2,78	16,68	
P01T070	2,000	m.	Cuadradillo pucelado 18x18 mm	3,99	7,98	
P01T040	12,000	ud	Troquel diagonal	8,83	105,96	
P01T050	16,000	ud	Troquel para remache	3,59	57,44	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
				TOTAL PARTIDA.....		262,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH170		m2	REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+3H/m			
			Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes verticales en número de 3 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica con mortero de cemento.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01T080	4,000	m.	Pletina marco pucelada 35x10 mm	4,36	17,44	
P01T060	6,000	m.	Cuadradillo pucelado 15x15 mm	2,78	16,68	
P01T070	3,000	m.	Cuadradillo pucelado 18x18 mm	3,99	11,97	
P01T040	18,000	ud	Troquel diagonal	8,83	158,94	
P01T050	18,000	ud	Troquel para remache	3,59	64,62	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
				TOTAL PARTIDA.....		326,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH180		m2	REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+4H/m Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x1,00 m., construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes verticales en número de 4 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica con mortero de cemento.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01T080	4,000	m.	Pletina marco pucelada 35x10 mm	4,36	17,44	
P01T060	6,000	m.	Cuadradillo pucelado 15x15 mm	2,78	16,68	
P01T070	4,000	m.	Cuadradillo pucelado 18x18 mm	3,99	15,96	
P01T040	24,000	ud	Troquel diagonal	8,83	211,92	
P01T050	20,000	ud	Troquel para remache	3,59	71,80	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			390,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH190		m2	REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+5H/m Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x1,00 m., construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes verticales en número de 5 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica con mortero de cemento.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01T080	4,000	m.	Pletina marco pucelada 35x10 mm	4,36	17,44	
P01T060	6,000	m.	Cuadradillo pucelado 15x15 mm	2,78	16,68	
P01T070	5,000	m.	Cuadradillo pucelado 18x18 mm	3,99	19,95	
P01T040	30,000	ud	Troquel diagonal	8,83	264,90	
P01T050	22,000	ud	Troquel para remache	3,59	78,98	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			454,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RTH200		m2	REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+6H/m			
			Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x1,00 m., construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes verticales en número de 6 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica con mortero de cemento.			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P01T080	4,000	m.	Pletina marco pucelada 35x10 mm	4,36	17,44	
P01T060	6,000	m.	Cuadradillo pucelado 15x15 mm	2,78	16,68	
P01T070	6,000	m.	Cuadradillo pucelado 18x18 mm	3,99	23,94	
P01T040	36,000	ud	Troquel diagonal	8,83	317,88	
P01T050	24,000	ud	Troquel para remache	3,59	86,16	
A01MA050	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	5,36	
				TOTAL PARTIDA.....		518,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RC CANTERÍA

ELEMENTO R01RCL LIMPIEZA DE CANTERÍA

R01RCL010		m2	LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO			
			Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de arqueología de piezas de cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo momento, con brochas de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera (para evitar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del monumento, por tanto responde a una doble finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores. Previamente se habrán eliminado cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de escombros y material de detritus, para posterior transporte.			
O01E030	0,325	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	6,62	
O01A060	0,325	h.	Peón especializado	15,38	5,00	
				TOTAL PARTIDA.....		11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCL020		m2	LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN HÚMEDO			
			Limpieza por vía húmeda realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de arqueología de piezas de cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo momento, con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad superficial, eliminando aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del monumento, por tanto responde a una doble finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores. Se comenzará por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, incluye la retirada de escombros y material de detritus biológicos secos.			
O01E040	2,500	h.	Especialista restaurador	36,30	90,75	
P34XB100	0,050	kg	Hidróxido de bario	23,76	1,19	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
P34J170	1,000	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,15	
P34J050	0,850	kg	Atapulgita celulósica	6,67	5,67	
				TOTAL PARTIDA.....		98,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCL030		m2	LIMPIEZA BIOCIDA ELEMENTOS CANTERÍA HISTÓRICA Eliminación por medios manuales, bajo la supervisión de equipo de arqueología, de la costra biogénica superficial de elementos de cantería histórica, mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos mediante una primera aplicación en superficie con pulverizador air-less de antiséptico tipo: Biotin al 5% en agua desmineralizada y en casos persistentes aplicación de pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehido fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5%. La aplicación se realizará con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0.25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.			
O01E030	0,080	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	1,63	
P34E010	0,200	l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	5,25	1,05	
M12W110	0,060	h.	Equipo pulverizador aerográfico	5,07	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCI INJERTOS DE PIEDRA NATURAL

R01RCI010		dm3	INJERTO DE GRANITO ANCLAJE FV 4mm Injerto in situ de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM220	0,001	m3	Bloque piedra granito sin escuadrar	844,47	0,84	
P34OB010	1,000	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	5,21	5,21	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			64,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI020		dm3	INJERTO DE GRANITO ANCLAJE INOX 4mm			
			Injerto in situ de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de acero inoxidable roscado de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM220	0,001	m3	Bloque piedra granito sin escuadrar	844,47	0,84	
P340R020	1,000	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	3,49	3,49	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			62,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI030		dm3	INJERTO DE GRANITO ANCLAJE BRONCE 4mm			
			Injerto in situ de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de fibra bronce roscado de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM220	0,001	m3	Bloque piedra granito sin escuadrar	844,47	0,84	
P34OC010	1,000	m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,88	2,88	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			61,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI040		dm3	INJERTO DE CALIZA ANCLAJE FV 4mm			
			Injerto in situ de volumen de piedra caliza perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM240	0,001	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	0,87	
P34OB010	0,100	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	5,21	0,52	
P34A090	0,027	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	0,46	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI050		dm3	INJERTO DE CALIZA ANCLAJE INOX 4mm			
			Injerto in situ de volumen de piedra caliza perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de acero inoxidable roscado de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM240	0,001	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	0,87	
P340R020	1,000	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	3,49	3,49	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			62,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI060		dm3	INJERTO DE CALIZA ANCLAJE BRONCE 4mm			
			Injerto in situ de volumen de caliza perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de fibra bronce roscado de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM240	0,001	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	0,87	
P34OC010	1,000	m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,88	2,88	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			61,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI070		dm3	INJERTO DE ARENISCA ANCLAJE FV 4mm			
			Injerto in situ de volumen de piedra arenisca perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM230	0,001	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	0,77	
P34OB010	1,000	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	5,21	5,21	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI080		dm3	INJERTO DE ARENISCA ANCLAJE INOX 4mm			
			Injerto in situ de volumen de piedra arenisca perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de acero inoxidable roscado de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM230	0,001	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	0,77	
P340R020	1,000	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	3,49	3,49	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			62,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCI090		dm3	INJERTO DE ARENISCA ANCLAJE BRONCE 4mm			
			Injerto in situ de volumen de piedra arenisca perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de fibra bronce roscado de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E030	0,600	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	12,22	
O01BN172	0,660	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	15,17	
O01A050	0,660	h.	Ayudante	15,61	10,30	
O01E080	0,166	h.	Especialista en anclajes	20,37	3,38	
O01A030	0,360	h.	Oficial primera	16,08	5,79	
O01A060	0,360	h.	Peón especializado	15,38	5,54	
P01SM230	0,001	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	0,77	
P34OC010	1,000	m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,88	2,88	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
M11W010	0,100	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,38	
M10PI020	0,100	h.	Eq. de inyección manual resinas	5,35	0,54	
M06B010	0,100	h.	Barrenadora a rotación con agua	27,48	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ELEMENTO R01RCP PEGADO DE FRAGMENTOS						
R01RCP010		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 4mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de acero inoxidable de 4 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	51,82	
P340R020	0,500	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	3,49	1,75	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			133,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R01RCP020		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 6mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de acero inoxidable de 6 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	52,67	
P340R030	1,000	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=6mm	3,98	3,98	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			136,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCP030		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 8mm Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,150	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	53,52	
P340R040	1,500	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=8mm	4,41	6,62	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			139,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RCP040		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 10mm Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de acero inoxidable de 10 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,200	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	54,37	
P340R050	2,000	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=10mm	5,89	11,78	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			145,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02RCP050		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 12mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de acero inoxidable de 12 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,250	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	55,22	
P340R050	2,500	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=10mm	5,89	14,73	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			149,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02RCP060		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 4mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de bronce de 4 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	51,82	
P34OC010	0,500	m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,88	1,44	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			132,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02RCP070		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 6mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de bronce de 6 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	52,67	
P34OC020	1,000	m.	Varilla bronce roscado D=6mm	6,45	6,45	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			138,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02RCP080		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 8mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de bronce de 8 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,150	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	53,52	
P34OC030	1,500	m.	Varilla bronce roscado D=8mm	11,84	17,76	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			150,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02RCP090		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 10mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de bronce de 10 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,200	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	54,37	
P34OC035	2,000	m.	Varilla bronce roscado D=10mm	17,18	34,36	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			168,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R02RCP100		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 12mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de bronce de 12 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,250	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	55,22	
P34OC040	2,500	m.	Varilla bronce roscado D=12mm	25,72	64,30	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			198,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02RCP110		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 4mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de FV de 4 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	51,82	
P34OB010	0,500	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	5,21	2,61	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R02RCP120		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 6mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de FV de 6 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	52,67	
P34OB020	1,000	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm	6,24	6,24	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			138,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02RCP130		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 8mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de FV de 8 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,150	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	53,52	
P34OB030	1,500	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=8mm	7,45	11,18	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			144,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R02RCP140		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 10mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de FV de 10 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,200	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	54,37	
P34OB040	2,000	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=10mm	10,72	21,44	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			155,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02RCP150		m2	PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 12mm Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente y pequeños cosidos de sujeción con varillas de FV de 12 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34OE150	2,000	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,18	
P34A175	0,090	kg	Masilla araldit 812/813 o equivalente	10,02	0,90	
P34A090	3,250	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	55,22	
P34OB050	2,500	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	15,10	37,75	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,400	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	3,36	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			172,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02RCP160		m2	PEGADO FRAGMENTOS SILLARES + COSIDO FV 6mm. Pegado de fragmentos de piedra sueltos perteneciente a losas de mármol sueltas de "Opus Sectile" , sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivos Epoxi de dos componentes y pequeños cosidos de sujeción con varillas de fibra de vidrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado podrá reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas. Estos trabajos serán realizados por restauradores acreditados bajo la supervisión de equipo de arqueología. Medido según la longitud final real pegada.			
O01E030	8,300	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	169,07	
O01A050	4,200	h.	Ayudante	15,61	65,56	
P34A090	1,000	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	16,99	
			TOTAL PARTIDA.....			251,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02RCP170		m2	PEGADO FRAGMENTOS LOSAS + COSIDO FV 6mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos perteneciente a fábrica de sillería, o sillarejos, sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivos Epoxi de dos componentes y pequeños cosidos de sujeción con varillas de fibra de vidrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado podrá reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas. Estos trabajos serán realizados por restauradores acreditados bajo la supervisión de equipo de arqueología. Medido según la longitud final real pegada.			
O01E030	2,300	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	46,85	
O01A050	2,300	h.	Ayudante	15,61	35,90	
P34A090	0,300	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02RCP180		m2	PEGADO FRAGMENTOS PIEDRAS + COSIDO FV 6mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos perteneciente a fábrica de Sillarejos mampostería, sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivos Epoxi de dos componentes y pequeños cosidos de sujeción con varillas de fibra de vidrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado reforzará la unión mediante cosido tridimensional con fragmentos con varillas trenzadas de fibra de vidrio, para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas. Estos trabajos serán realizados por restauradores acreditados bajo la supervisión de equipo de arqueología. Medido según la longitud final real pegada.			
O01E030	2,300	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	46,85	
O01A050	2,300	h.	Ayudante	15,61	35,90	
P34A090	0,300	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02RCP190		m2	PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm			
			Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo Epoxi de dos componentes y pequeños cosidos de sujeción con varillas de fibra de vidrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado podrá reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas. Medido según la longitud final real pegada. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
O01E030	2,300	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	46,85	
O01A050	2,300	h.	Ayudante	15,61	35,90	
P34A090	0,300	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	5,10	
			TOTAL PARTIDA.....			87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCR RESTITUCIÓN DE VIVOS DE PIEDRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCR010		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI A.INOX. 2mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 2 mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A310	1,000	l.	Mortero epoxídico tixotrópico	6,80	6,80	
P34A090	0,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	0,85	
P340R010	1,250	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=3mm	3,28	4,10	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			84,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCR020		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI A.INOX. 4mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A310	1,000	l.	Mortero epoxídico tixotrópico	6,80	6,80	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P340R020	1,250	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	3,49	4,36	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			85,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCR030		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI BRONCE 2mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de bronce de 2 mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A310	1,000	l.	Mortero epoxídico tixotrópico	6,80	6,80	
P34A090	0,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	0,85	
P34OC020	1,250	m.	Varilla bronce roscado D=6mm	6,45	8,06	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RCR040		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI BRONCE 4mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de bronce de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A310	1,000	l.	Mortero epoxídico tixotrópico	6,80	6,80	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OC010	1,250	m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,88	3,60	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			84,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCR050		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI FV 2mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de fibra de vidrio de 2 mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A310	1,000	l.	Mortero epoxídico tixotrópico	6,80	6,80	
P34A090	0,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	0,85	
P34OB005	1,250	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=2mm	4,09	5,11	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			85,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCR060		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI FV 4mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de fibra de vidrio de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A310	1,000	l.	Mortero epoxídico tixotrópico	6,80	6,80	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OB010	1,250	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	5,21	6,51	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			87,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCR070		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. A.INOX. 2mm			
			Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 2 mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A320	1,000	kg	Mortero de restauración genérico	2,43	2,43	
P34A090	0,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	0,85	
P340R005	1,250	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=2mm	3,06	3,83	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			79,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RCR080		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. A.INOX. 4mm			
			Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A320	1,000	kg	Mortero de restauración genérico	2,43	2,43	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P340R020	1,250	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	3,49	4,36	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			81,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCR090		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. BRONCE 2mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de bronce de 2 mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A320	1,000	kg	Mortero de restauración genérico	2,43	2,43	
P34A090	0,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	0,85	
P34OC020	1,250	m.	Varilla bronce roscado D=6mm	6,45	8,06	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			84,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RCR100		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. BRONCE 4mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de bronce de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A320	1,000	kg	Mortero de restauración genérico	2,43	2,43	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OC010	1,250	m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,88	3,60	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			80,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCR110		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. FV 2mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de fibra de vidrio de 2 mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A320	0,450	kg	Mortero de restauración genérico	2,43	1,09	
P34A090	0,050	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	0,85	
P34OB005	1,250	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=2mm	4,09	5,11	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			79,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RCR120		m.	RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. FV 4mm Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de fibra de vidrio de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxi GY255-HY955 100/35 o equivalente impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.			
O01E030	0,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	4,07	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
O01E090	0,300	h.	Especialista cosidos estáticos	20,37	6,11	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34A320	1,000	kg	Mortero de restauración genérico	2,43	2,43	
P34A090	0,100	kg	Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente	16,99	1,70	
P34OB010	1,250	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	5,21	6,51	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P34XB330	0,200	h.	Perforadora a rotación en seco	8,39	1,68	
P34OE160	1,000	ud	Pistola de inyección de mano	54,65	54,65	
			TOTAL PARTIDA.....			83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE LA PIEDRA

SUBELEMENTO R01RCTL LIMPIEZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTL010		m2	LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES			
			Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de fachada de fábrica de cantería, mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos superficiales), revisión general de la fachada en sus salientes y voladizos, eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Se medirá la superficie ejecutada en proyección vertical sobre el plano del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas superficies de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento específico, dichas superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición. Por tanto afectará a cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.			
O01E100	0,300	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	6,11	
M11W010	0,300	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01RCTL020		m2	LIMPIEZA DE BIODEPÓSITOS			
			Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, excrementos de aves etc.) depositados sobre las fachadas vuelos y cornisas de fábrica de piedra, actuando manualmente con cepillos de cerda suave, e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc). Aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, incluso retirada de detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Las zonas con manchas o costras persistentes de guano se tratarán con emplastos de pasta AB-57 reforzadas al 50% con EDTA carbonato amónico espesado con carboximetilcelulosa y bifloruro amónico, posteriormente se lavará con AA (alcohol etílico+amoníaco) eliminándose los productos volátiles de restauración por evaporación, ayudándose de calefactores de aire caliente o infrarrojos.			
O01E100	0,300	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	6,11	
P34XB070	0,500	l.	Carbonato amónico-carboximetil	15,37	7,69	
			TOTAL PARTIDA.....			13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RCTL030		m2	LIMPIEZA DE LA COSTRA BIOGÉNICA			
			Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos mediante una primera aplicación en superficie con pulverizador air-less de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.			
O01E100	0,300	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	6,11	
P34E010	1,000	l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	5,25	5,25	
M12W110	0,060	h.	Equipo pulverizador aerográfico	5,07	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTL040		m2	LIMPIEZA DE CONTAMINANTES GRASOS Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos mediante una primera aplicación en superficie con pulverizador air-less de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.			
O01E100	0,800	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	16,30	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P34J160	0,333	l.	Amoníaco NH4 al 95%	11,58	3,86	
P34J170	0,666	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,10	
P34I140	0,300	l.	Alcohol etílico	2,31	0,69	
P34XB070	0,133	l.	Carbonato amónico-carboximetil	15,37	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTF FUNGICIDA Y HERBICIDA

R01RCTF010		m2	TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de antiséptico combinación amónica cuaternario combinación amónica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulverizador aerográfico, con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la proyección de trabajo, considerando un grado de dificultad normal.			
O01E100	0,100	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	2,04	
O01A060	0,005	h.	Peón especializado	15,38	0,08	
P34E060	0,242	l.	Combinación amónica cuarternario	7,72	1,87	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M12W110	0,060	h.	Equipo pulverizador aerográfico	5,07	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

R01RCTF020		m2	TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de proliferación de vegetación, algas y microorganismos sobre coronación de muros, en estado de conservación regular, mediante aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiará la superficie y se tratará con solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por último la superficie se cubrirá con un revestimiento protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento antiherbicida manualmente se habrá descombrado y deforestado la zona de actuación, retirando el escombro, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de dificultad normal.			
O01A040	0,120	h.	Oficial segunda	15,84	1,90	
O01A060	0,120	h.	Peón especializado	15,38	1,85	
P34E030	1,210	l.	Silicofluo.zíncico acuoso 4/100.	5,54	6,70	
P34J160	0,061	l.	Amoníaco NH4 al 95%	11,58	0,71	
P34E070	0,242	l.	Solución metacrilato de metilo	1,29	0,31	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTJ TRATAMIENTO DE JUNTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTJ010		m2	ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE CANTERÍA Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de cantería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra menor calificada.			
O01E100	0,900	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	18,33	
M11W010	0,050	h.	Equipo chorro aire presión	3,78	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCTJ020		m2	DESENGRASADO JUNTAS DE SILLERÍA Desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que previamente se ha eliminado el mortero disgregado, y están libres de detritus y polvo, a fin de prepararlas adecuadamente para el posterior rejuntado, de manera que el nuevo mortero de juntas agarre convenientemente, y queden definitivamente éstas selladas. Se realizará mediante la aplicación en sus caras interiores de disolventes del tipo tricloroetileno, o Alcohol etílico, una vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3 cm. y asegurado que no existen yesos en las mismas. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra menor calificada.			
O01E100	0,200	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	4,07	
P34I140	0,010	l.	Alcohol etílico	2,31	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01RCTJ030		m2	SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A070	0,115	h.	Peón ordinario	15,15	1,74	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MC020	0,006	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01RCTJ040		m2	SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 COLOREADO Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,115	h.	Peón ordinario	15,15	1,74	
P01DW070	0,050	kg	Pigmentos de tierra natural	3,02	0,15	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MC020	0,006	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTJ050		m2	SELLADO JUNTAS M.MIXTO M-7,5 NATURAL			
			Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.			
O01A030	0,600	h.	Oficial primera	16,08	9,65	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,115	h.	Peón ordinario	15,15	1,74	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
A01MM220	0,030	m3	MORT. MIXTO TIPO M-7,5	94,09	2,82	
			TOTAL PARTIDA.....			23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTP PRECONSOLIDACIÓN

R01RCTP010		m2	PRECONSOLIDACIÓN ZONAS CON PÁTINA			
			Preconsolidación y fijado de superficies de piedra cuyos volúmenes se desea conservar y en zonas pulverulentas y costra negras, donde se presume o detecta la existencia de pátinas originales, mediante la aplicación en superficie con fumigadores de disolución H-hidrometil nylon modificado con aldehído fórmico, en una concentración de 2-5% en alcohol isopropílico tipo calatón CA, haciendo penetrar en intersticios y juntas mediante pequeñas boquillas de aplicación, sellando el resto de las juntas con masillas fácilmente desmoldeables, en las zonas lisas se actuará con compresas o material absorbente de manera que la disolución penetre, aglomerando las superficies arenadas, pero dejando permeable la base para posteriores tratamientos (limpieza en profundidad, extracción de sales, consolidación etc).			
O01E100	3,000	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	61,11	
P34A120	0,400	kg	Adhesivo Calatón CA disol. 70/30	8,44	3,38	
P34I130	0,800	l.	Alcohol isopropílico	17,92	14,34	
P34W110	0,010	ud	Cartucho masilla caucho silicona	5,19	0,05	
P34OE150	0,200	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RCTP020		m2	PRECONSOLIDACIÓN ZONAS SIN PÁTINA			
			Preconsolidación de fachada de fábrica de piedra, en la que no se aprecian restos de pátina original, o ésta se encuentra en proporciones muy reducidas, comprendiendo: aplicación en superficie con pulverizadores, de consolidante superficial basado en el ester silícico, haciendo penetrar en intersticios y juntas mediante pequeñas boquillas de aplicación, sellando el resto de las juntas con masillas fácilmente desmoldeables, en las zonas lisas se actuará con compresas o material absorbente de manera que la disolución penetre, aglomerando las superficies arenadas de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, permitiendo posteriores trabajos de limpieza en profundidad, (extracción de sales, limpieza, consolidación etc.).			
O01E100	0,450	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	9,17	
P34G040	0,650	l.	Impermabilizant.éster del ácido silícico	24,46	15,90	
P34W110	0,010	ud	Cartucho masilla caucho silicona	5,19	0,05	
P34OE150	0,065	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,09	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTS ELIMINACIÓN DE SALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTS010		m2	TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIAS			
			Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en estado de conservación regular, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de papel húmeda, previa protección de la superficie con nylon soluble, dejando secar, y levantando con cuidado la pulpa donde habrán ido a depositarse las sales solubles, el proceso deberá repetirse hasta que no se aprecie afloración de sales a la superficie, posteriormente se realizará limpieza y raspado esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
O01E100	1,400	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	28,52	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P34A130	1,320	l.	Adhesivo de nylón soluble	1,72	2,27	
P34P100	3,300	kg	Pulpa papel p/humedecer	2,52	8,32	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			51,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCTS020		m2	EXTRACCIÓN DE SALES PROFUNDAS			
			Tratamiento puntual para la extracción de sales solubles e insolubles profundas, de las fábricas pétreas, mediante la aplicación de disolución de hidróxido de bario al 1% en agua desionizada, que transforma las sales insolubles, en sulfatos alcalinos, barita y otras sales solubles, que se eliminan pulverizando la superficie con una mezcla de agua destilada y alcohol al 10% y aplicando sobre ella sucesivas papetas de atapulgita celulósica bañadas en alcohol, los dos primeros ciclos afectarán a todo el área a tratar, insistiendo en posteriores ciclos en aquellas zonas donde las sales persisten al tratamiento, la película o filmógeno producido sobre las superficies tratadas y en la que se depositan las sales extraídas se desprenden al secarse, no obstante deberán eliminarse restos adheridos mediante un cepillado suave. Así mismo se retirarán los detritus producidos por el tratamiento			
O01E100	4,000	h.	Especialista restaurador fachada	20,37	81,48	
P34XB100	0,050	kg	Hidróxido de bario	23,76	1,19	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
P34J170	1,000	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,15	
P34J050	0,850	kg	Atapulgita celulósica	6,67	5,67	
			TOTAL PARTIDA.....			89,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTD DESECACIÓN

R01RCTD010		m2	SECADO DE CANTERÍA CON INFRARROJOS 24h.			
			Secado artificial forzado de estancias de fábrica de cantería, mediante radiación prolongada sobre la pieza de infrarrojos, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía conexionado e implantación del equipo de radiación, con una duración estimada de 24 horas de aplicación real, incluso aporte de energía, conexionado e implantación de equipo, además se realizarán mediciones secuenciales del grado de humedad, para contrastar con los valores de las medidas higrométricas.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M11S010	24,000	h.	Secador eléc.aire caliente 6 kW	1,39	33,36	
			TOTAL PARTIDA.....			37,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTC CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL

R01RCTC010		m2	CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.GRANITO			
			Consolidación de fachada de fábrica de granito, en estado de conservación regular, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en proporción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.			
O01A040	0,600	h.	Oficial segunda	15,84	9,50	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P34F010	0,800	kg	Consolidante metacrilato de polimetilo	31,14	24,91	
P34A240	0,003	m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	171,09	0,51	
			TOTAL PARTIDA.....			38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTC020		m2	CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.ARENISCA			
			Consolidación de fachada de fábrica de arenisca, en estado de conservación regular, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en proporción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.			
O01A040	0,700	h.	Oficial segunda	15,84	11,09	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P34F010	1,000	kg	Consolidante metacrilato de polimetilo	31,14	31,14	
P34A240	0,003	m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	171,09	0,51	
			TOTAL PARTIDA.....			47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCTC030		m2	CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.CALIZA			
			Consolidación de fachada de fábrica de caliza, en estado de conservación regular, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en proporción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.			
O01A040	0,550	h.	Oficial segunda	15,84	8,71	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P34F010	0,900	kg	Consolidante metacrilato de polimetilo	31,14	28,03	
P34A240	0,003	m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	171,09	0,51	
			TOTAL PARTIDA.....			40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTA ABUJARDADOS Y ACABADOS

R01RCTA010		m2	REABUJARDADO MANUAL PIEDRA GRANITO			
			Relabrado superficial in situ de piedra de granito antigua, por medios manuales, mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	13,79	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,225	h.	Peón ordinario	15,15	3,41	
			TOTAL PARTIDA.....			26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RCTA020		m2	REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA GRANITO			
			Relabrado superficial in situ de piedra de granito antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,338	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	7,77	
O01A050	0,338	h.	Ayudante	15,61	5,28	
O01A070	0,169	h.	Peón ordinario	15,15	2,56	
M10C010	0,450	h.	Bailarín mecánico abujardados	3,16	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RCTA030		m2	REABUJARDADO MANUAL PIEDRA ARENISCA			
			Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios manuales, mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,400	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	9,19	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,113	h.	Peón ordinario	15,15	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTA040		m2	REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA ARENISCA			
			Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,250	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	5,75	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A070	0,084	h.	Peón ordinario	15,15	1,27	
M10C010	0,225	h.	Bailarín mecánico abujardados	3,16	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCTA050		m2	REABUJARDADO MANUAL PIEDRA CALIZA			
			Relabrado superficial in situ de piedra caliza antigua, por medios manuales, mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	13,79	
O01A050	0,600	h.	Ayudante	15,61	9,37	
O01A070	0,214	h.	Peón ordinario	15,15	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RCTA060		m2	REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA CALIZA			
			Relabrado superficial in situ de piedra caliza antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,400	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	9,19	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
O01A070	0,160	h.	Peón ordinario	15,15	2,42	
M10C010	0,428	h.	Bailarín mecánico abujardados	3,16	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RCTA070		m2	ABUJARDADO FINO MANUAL SILLERÍA CALIZA			
			Abujardado fino superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,456	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	10,48	
O01A050	0,456	h.	Ayudante	15,61	7,12	
O01A060	0,228	h.	Peón especializado	15,38	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RCTA080		m2	ABUJARDADO MANUAL SILLERÍA ARENISCA			
			Abujardado fino superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras que han de quedar vistas.			
O01BN172	0,456	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	10,48	
O01A050	0,465	h.	Ayudante	15,61	7,26	
O01A060	0,228	h.	Peón especializado	15,38	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTT PÁTINAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTT010		m2	PATINADO INORGÁNICO SOBRE PIEDRA			
			Patinado y/o envejecimiento artificial de fábrica de piedra, en estado de conservación regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos inorgánicos estables y transpirables, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresivamente perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que concluirá en su propia pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad normal.			
O01A040	0,400	h.	Oficial segunda	15,84	6,34	
O01A060	0,400	h.	Peón especializado	15,38	6,15	
P34V020	0,242	l.	Patinador inorgánico	2,42	0,59	
P34A240	0,005	m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	171,09	0,86	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M11AF020	0,121	h.	Equipo atomizador agua	1,32	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTH HIDROFUGADO

R01RCTH010		m2	HIDROFUGADO ÁLCALI-SILICONA-ÉSTER			
			Impermeabilización superficial de fachada de fábrica pétrea, en estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de un impermeabilizante líquido incoloro, mineralizador hidrófobo a base de siliconatos de álcali y éster, muy diluidos en agua, con la propiedad de ser transpirable, extendido por medio de un pulverizador aerográfico, con brocha o a pistola, en bandas horizontales continuas, impermeabilizando la superficie pétrea en profundidad de 1-2 cm., con rendimiento por m2 no menor de 0,10 l/m2, se aplicado a temperatura ambiente, mayor de 5 ºC y sobre superficies secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos, incluso limpieza del tajo y retirada de detritus, considerando un grado de dificultad normal.			
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
P34G030	0,500	kg	Impermeabilizante álcali-silicona-éster	10,57	5,29	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RCTH020		m2	HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXANOS			
			Hidrofugación de piedra, previo limpiado y consolidado de la superficie, a base de pulverizar siloxano modificado disuelto en hidrocarburo, alifático anhidro, en proporción 1/10 partes/peso (1/13 partes/volumen).			
O01BP230	0,200	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,36	
O01BP240	0,050	h.	Ayudante Pintor	16,27	0,81	
P34F100	0,500	kg	Imprimación oligómero siloxáno	23,17	11,59	
P34H310	0,090	l.	Disolvente alifático white spirit	4,42	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R01RCTH030		m2	HIDROFUGADO SUPERFICIAL ELASTÓMEROS			
			Hidrofugación de paramentos de piedra tosca realizado a base de aplicar a pincel un elastómero de silicona de dos componentes diluida en tolueno al 15%, hasta rechazo o saturación del fondo.			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
O01BP240	0,200	h.	Ayudante Pintor	16,27	3,25	
P34R150	0,500	l.	Elastómero 2 componentes de silicona	39,43	19,72	
			TOTAL PARTIDA.....			29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCTH040		m2	HIDROFUGADO SUPERFICIAL TEGOSIVIN HE			
			Hidrofugado superficial sobre veladura de cal mediante la aplicación en superficie de emulsión acuosa de polimetilsiloxano diluido en agua hasta un contenido en sólidos del 10% tipo Tegosivin HE 328. Los trabajos serán realizados por especialistas restauradores.			
O01E050	0,150	h.	Restaurador de piedra	18,97	2,85	
O01A050	0,115	h.	Ayudante	15,61	1,80	
P34F010	0,200	kg	Consolidante metacrilato de polimetilo	31,14	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCE EJECUCIÓN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS GRANITO

R01RCE010		m3	FUSTE GRANITO LABRA SENCILLA			
			Fuste en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,96	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.742,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCE020		m3	PILASTRA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Pilastra en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,96	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.742,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCE030		m3	COLUMNA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Columna en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,200	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	50,56	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.746,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCE040		m3	NERVIO GRANITO LABRA SENCILLA			
			Nervio en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,100	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	48,26	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.744,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCE050		m3	ARBOTANTE GRANITO LABRA SENCILLA			
			Arbotante en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,060	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	47,34	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.743,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCE060		m3	BATIENTE GRANITO LABRA SENCILLA			
			Batiente en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,800	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	41,36	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.737,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCE070		m3	PELDAÑO GRANITO LABRA SENCILLA			
			Peldaño en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	36,77	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.733,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R01RCE080		m3	ZANCA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Zanca en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,980	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,50	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.741,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCE090		m3	JAMBA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Jamba en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,900	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	43,66	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.740,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RCE100		m3	DINTEL GRANITO LABRA SENCILLA			
			Dintel en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,96	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.742,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCE110		m3	QUICIO GRANITO LABRA SENCILLA			
			Quicio en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,910	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	43,89	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.740,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCE120		m3	FRISO GRANITO LABRA SENCILLA Friso en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,400	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	55,15	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.751,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCE130		m3	BALAUSTRADA GRANITO LABRA SENCILLA Balaustrada en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	59,75	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.756,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RCE140		m3	BARANDAL GRANITO LABRA SENCILLA Barandal en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,500	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	57,45	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.753,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCE150		m3	IMPOSTA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Imposta en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,500	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	57,45	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.753,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCE160		m3	CORNISA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Cornisa en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,540	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	58,37	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.754,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RCE170		m3	GÁRGOLA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Gárgola en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	4,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	91,92	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.788,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCE180		m3	AGUJA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Aguja en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	3,700	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	85,03	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM250	1,300	m3	Bloque granito gris quintana 1ª	1.054,04	1.370,25	
R01RPL010	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS	247,65	321,95	
R01RPL170	1,000	m3	LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA	1.941,48	1.941,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.781,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RCE190		m3	JAMBEADO Y DINTELES GRANÍTICOS RECTOS PARA PUERTAS			
			Jambeados y dinteles graníticos de puertas, formados por piezas paralelepípedas de granito de secciones aproximadas a 0,40 x 0,25 m., con trazas de cantero rentas y aristas algo matadas, terminados en labra fina, i /recibido a elemento sustentante.			
O01A050	24,000	h.	Ayudante	15,61	374,64	
O01BN172	55,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	1.263,90	
O01A030	24,000	h.	Oficial primera	16,08	385,92	
P01SG900	1,200	m3	Piedra granítica en bloque	171,15	205,38	
A01MC020	0,300	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	23,33	
			TOTAL PARTIDA.....			2.253,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RCE200		m3	JAMBEADO,ALF. Y DINTELES GRANÍTICOS RECTOS PARA VENTANAS			
			Jambeados, vierteaguas y dinteles graníticos de ventanas, formados por piezas paralelepípedas de granito de secciones aproximadas a 0,30 x .0,30 m., con trazas de cantero rentas y aristas algo matadas, terminados en labra fina, dotadas de taladros en sus caras interiores para el alojamiento de barrotes de acero en formación de reja, i /recibido a elemento sustentante.			
O01A050	24,000	h.	Ayudante	15,61	374,64	
O01BN172	57,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	1.309,86	
O01A030	24,000	h.	Oficial primera	16,08	385,92	
P01SG900	1,200	m3	Piedra granítica en bloque	171,15	205,38	
A01MC020	0,300	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	23,33	
			TOTAL PARTIDA.....			2.299,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCC EJECUCIÓN ELEM. ARQUITECTÓNICOS CALIZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCC010		m3	FUSTE GRANITO LABRA SENCILLA			
			Fuste en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según CTE.DB.SE-F y NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,96	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.856,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCC020		m3	PILASTRA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Pilastra en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según CTE.DB.SE-F y NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,800	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	41,36	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.851,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCC030		m3	COLUMNA GRANITO LABRA SENCILLA			
			Columna en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según CTE.DB.SE-F y NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,200	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	50,56	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.861,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCC040		m3	NERVIO GRANITO LABRA SENCILLA Nervio en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,100	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	48,26	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.858,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCC050		m3	ARBOTANTE GRANITO LABRA SENCILLA Arbotante en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,060	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	47,34	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.857,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCC060		m3	BATIENTE GRANITO LABRA SENCILLA Batiente en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según NTE-EF			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,800	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	41,36	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.851,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCC070		m3	PELDAÑO GRANITO LABRA SENCILLA Peldaño en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada. Según CTE y NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	36,77	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.847,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01RCC080		m3	ZANCA GRANITO LABRA SENCILLA Zanca en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según CTE y NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,980	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,50	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.855,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RCC090		m3	JAMBA GRANITO LABRA SENCILLA Jamba en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según CTE y NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,900	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	43,66	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.854,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCC100		m3	DINTEL CALIZA LABRA SENCILLA			
			Dlntel en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza. Ejecutada y colocada. Según CTE.DB.SE-F y NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,96	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.856,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCC110		m3	QUICIO CALIZA LABRA SENCILLA			
			Quicio en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,910	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	43,89	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.854,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RCC120		m3	FRISO CALIZA LABRA SENCILLA			
			Friso en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,400	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	55,15	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.865,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCC130		m3	BALAUSTRADA CALIZA LABRA SENCILLA			
			Balaustrada en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	59,75	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.870,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01RCC140		m3	BARANDAL CALIZA LABRA SENCILLA			
			Barandal en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,500	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	57,45	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.867,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RCC150		m3	IMPOSTA CALIZA LABRA SENCILLA			
			Imposta en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,440	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	56,07	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.866,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCC160		m3	CORNISA CALIZA LABRA SENCILLA			
			Cornisa en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,540	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	58,37	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.868,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RCC170		m3	GÁRGOLA CALIZA LABRA SENCILLA			
			Gárgola en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	4,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	91,92	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.902,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RCC180		m3	AGUJA CALIZA LABRA SENCILLA			
			Aguja en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	3,700	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	85,03	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.895,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCA EJECUCIÓN ELEM. ARQUITECTÓNICOS ARENISCA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA010		m3	ZANCA ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Fuste en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,980	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,50	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.672,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA020		m3	PILASTRA ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Pilastra en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,800	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	41,36	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.668,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA030		m3	COLUMNA ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Columna en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,200	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	50,56	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.677,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA040		m3	NERVIO ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Nervio en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,100	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	48,26	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.675,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCA050		m3	ARBOTANTE ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Arbotante en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,060	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	47,34	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.674,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RCA060		m3	BATIENTE ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Batiente en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, , ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,800	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	41,36	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.668,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA070		m3	PELDAÑO ARENISCA LABRA SENCILLA Peldaño en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	36,77	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.664,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R01RCA080		m3	ZANCA ARENISCA LABRA SENCILLA Zanca en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,980	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,50	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.672,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RCA090		m3	JAMBA ARENISCA LABRA SENCILLA Jamba en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,900	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	43,66	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.671,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA100		m3	DINTEL ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Dintel en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	45,96	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.673,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCA110		m3	QUICIO ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Quicio en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	1,910	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	43,89	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.671,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01RCA120		m3	FRISO ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Friso en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,400	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	55,15	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.682,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA130		m3	BALAUSTRADA ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Balaustrada en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,600	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	59,75	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.687,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RCA140		m3	BARANDAL ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Barandal en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,500	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	57,45	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.684,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCA150		m3	IMPOSTA ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Imposta en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,440	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	56,07	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.683,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCA160		m3	CORNISA ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Cornisa en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	2,540	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	58,37	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.685,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RCA170		m3	GÁRGOLA ARENISCA LABRA SENCILLA			
			Gárgola en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	4,000	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	91,92	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM230	1,300	m3	Bloque piedra arenisca sin escuadrar	774,11	1.006,34	
R01RPL030	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS	198,12	257,56	
R01RPL190	1,000	m3	LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	300,78	300,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.719,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RCA180		m3	AGUJA CALIZA LABRA SENCILLA			
			Aguja en piedra caliza del país de 1ª calidad de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.			
O01A030	2,000	h.	Oficial primera	16,08	32,16	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
O01BN172	3,700	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	85,03	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01SM240	1,300	m3	Bloque piedra caliza sin escuadrar	865,26	1.124,84	
R01RPL020	1,300	m3	ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS	217,93	283,31	
R01RPL180	1,000	m3	LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS	339,65	339,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.895,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCM MONTAJES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RCM010		m2	COLOCACIÓN LOSA DE PIEDRA			
			Colocación de pavimento de losas de cantería nacional, de dimensiones y espesor medio, labradas a 1 cara y cuatro aristas vivas, colocadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo, asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de cemento y arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), incluso enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1			
O01BN172	0,265	h.	Oficial 2ª Cantero/Marmolista	22,98	6,09	
O01A030	0,583	h.	Oficial primera	16,08	9,37	
O01A060	0,530	h.	Peón especializado	15,38	8,15	
P01AA190	0,048	m3	Arena 0/3 triturada lavada	18,87	0,91	
P01CC270	0,001	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	117,11	0,12	
A01MA050	0,021	m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,52	1,61	
A01AL090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	159,72	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RN PINTURAS

ELEMENTO R01RNP PINTURAS EN FACHADAS HISTÓRICAS

R01RNP010		m2	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA S/PIEDRA			
			Reintegración cromática, patinado o envejecimiento artificial de aquellas lagunas de color que distorsionan la unidad del conjunto, mediante la impregnación en superficie de compuestos inorgánicos reversibles, estables y transpirables, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
O01E030	0,143	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	2,91	
O01A060	0,143	h.	Peón especializado	15,38	2,20	
P34V020	0,286	l.	Patinador inorgánico	2,42	0,69	
P34A240	0,050	m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	171,09	8,55	
P01DW010	0,005	m3	Agua	0,91	0,00	
M12W110	0,143	h.	Equipo pulverizador aerográfico	5,07	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

R01RNP020		m2	PINTURA KEIM-CONCRETAL VELADURA			
			Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento veladura del hormigón (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), tipo Keim-Concretal Lasur o calidad equivalente, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, a elegir tono entre la gama blanca. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo de Concretal-Grob (pintura gruesa a base de silicatos) protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado fijada con Keim-Fixativ y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P34T010	0,090	l.	Keim Concretal-Fixativ	13,53	1,22	
P34T030	0,250	l.	Keim Concretal-Lasur	21,02	5,26	
			TOTAL PARTIDA.....			13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNP030		m2	PINTURA KEIM-CONCRETAL CUBRIENTE			
			Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigón (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), tipo Kein-Concretal o calidad equivalente, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, a elegir tono entre la gama especial. Tendrá concedido DIT donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado fijada con Keim-Fixativ y aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P34T010	0,050	l.	Keim Concretal-Fixativ	13,53	0,68	
P34T020	0,315	kg.	Keim Concretal especial	12,55	3,95	
			TOTAL PARTIDA.....			11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNP040		m2	PINTURA KEIM-QUARZIL HISTORICH PV			
			Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), tipo Keim-Quarzil o calidad equivalente, en obras propias de rehabilitación, especial para revestido de protección y decorativo de paramento vertical al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la gama de fábrica y los deslindes correspondientes a criterio de la dirección facultativa. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob revestido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ, protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 2 manos de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida, afectando a todos los elementos contenidos en dicha proyección y sus posibles desarrollos (impostas, cornisas, baquetones etc). Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P34T040	0,020	l.	Keim Fixativ-G	13,53	0,27	
P34T050	0,350	kg.	Keim Quarzil ajuste de tonos	7,80	2,73	
P34T060	0,200	kg.	Keim Quarzil-Grob blanco	10,33	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNP050		m2	PINTURA KEIM-BIOSIL PARAMENTO V.			
			Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), tipo Keim-Quarzil o calidad equivalente, en obras propias de rehabilitación, especial para revestido de protección y decorativo de bóvedas al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la gama de fábrica con deslindes de los mismos a criterio de la dirección facultativa. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob revestido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ, protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 2 manos de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proyección horizontal afectando a todos los elementos contenidos en dicha proyección yanto plemento, como arcos y tatacerías. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
P34T070	0,200	l.	Keim Biosil base Grund blanco	8,21	1,64	
P34T080	0,250	l.	Keim Biosil blanco	8,21	2,05	
P34T090	0,020	l.	Keim Matizador-Volltnfarben especial	8,76	0,18	
P34T040	0,040	l.	Keim Fixativ-G	13,53	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNP060		m2	PINTURA KEIM-QUARZIL BÓVEDAS			
			Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), tipo Keim-Quarzil o calidad equivalente, en obras propias de rehabilitación, especial para revestido de protección y decorativo de bóvedas al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la gama de fábrica con deslindes de los mismos a criterio de la dirección facultativa. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob revestido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ, protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 2 manos de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proyección horizontal afectando a todos los elementos contenidos en dicha proyección yanto plemento, como arcos y tatacerías. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.			
O01BP230	0,900	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	15,13	
P34T060	0,200	kg.	Keim Quarzil-Grob blanco	10,33	2,07	
P34T050	0,350	kg.	Keim Quarzil ajuste de tonos	7,80	2,73	
P34T040	0,020	l.	Keim Fixativ-G	13,53	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RNP070		m2	PINTURA KEIM REVERSIL-SCHLÄMME			
			Pintura reversible de interiores fácilmente eliminable, en obras propias de rehabilitación, para protección de pinturas y superficies históricas, tipo Keim-Reversil o calidad equivalente, sobre paramentos al interior, a elegir tono entre la gama de ocres. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l. Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando polvo y suciedad, mano de fondo tipo Reversil-Schlämme (recubrimiento de fondo fácilmente eliminable), mano de base tipo Keim-Fizativ, 2 manos de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.			
O01BP230	0,347	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,83	
P34T100	0,500	kg.	Keim Reversil-Schlämme	6,49	3,25	
P34T110	0,020	kg.	Kein Reverfix fondo	6,72	0,13	
P34T120	0,300	kg.	Kein Reverfix color	11,71	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNP080		m2	PINTURA AL ÓLEO SOBRE MADERA			
			Revestimiento con pintura al óleo sobre madera, previa limpieza general de la superficie del soporte, sellado de nudos mediante goma laca dada a pincel, mano de imprimación para madera, plastecido, lijado y dos manos de pintura al óleo, según NTE/RPP-28.			
O01BP230	0,600	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	10,09	
P34W010	0,150	l.	Imprimación selladora resina sintética	7,63	1,14	
P34T130	0,020	l.	Goma laca	17,35	0,35	
P34T140	0,250	kg.	Pintura al óleo albayal de pasta	5,28	1,32	
P34W090	0,250	kg	Plaste resinas sintéticas+impalpables	2,01	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RNP090		m2	BARNIZADO GRASO CARPINTERÍA DE MADERA			
			Revestimiento con barniz graso, sobre paramentos verticales de madera, previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere lijado fino y dos manos de acabado con barniz grueso, aplicado con brocha, según NTE/RPP-42.			
O01BP230	0,600	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	10,09	
P34M120	0,200	l.	Barniz resina sintética-óleo incoloro	8,62	1,72	
P34E100	0,200	l.	Imprimación fungicida anti-carcoma	9,73	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNP100		m2	ANTIGRAFFITI GRAFICAPA 350 PAR.NO POROSO			
			Revestimiento A.G.S. (Anti Graffiti System) antipintadas, tipo Graficapa 350 sobre paramentos exteriores no porosos tipo mármol o granito, realizado a base de microceras naturales que permitan transpirar el paramento, mediante pulverizado de dos capas, con un intervalo de aplicación entre ambas de 2 a 15 días.			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P34T150	0,500	l.	Protector Graficapa 350	27,92	13,96	
			TOTAL PARTIDA.....			29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNP110		m2	ANTIGRAFFITI GRAFICAPA 300 PARAM.POROSOS			
			Revestimiento A.G.S. (Anti Graffiti System) antipintadas, tipo Graficapa 300 sobre paramentos exteriores porosos tipo mortero de cemento, bloques de hormigón o fábrica de ladrillo, realizado a base de microceras naturales que permitan transpirar el paramento, mediante pulverizado de dos capas, con un intervalo de aplicación entre ambas de 2 a 15 días.			
O01A030	0,450	h.	Oficial primera	16,08	7,24	
O01A070	0,450	h.	Peón ordinario	15,15	6,82	
P34T150	0,300	l.	Protector Graficapa 350	27,92	8,38	
			TOTAL PARTIDA.....			22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNP120		m2	PINTURA ANTICORROSIVA OXIRÓN			
			Pintura anticorrosiva de partículas metálicas en color a elegir, previa imprimación adherente fosfatante de diferente color para metales y aleaciones férricas en exteriores, acabado satinado, rendimiento 9-13 m2/l. (Tendrá concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, imprimación fosfatante adherente, protección de elementos a efectos de salpicaduras y manchas, acabado 2 manos aplicada a brocha o air-less, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, según NTE-RPP.			
O01BP230	0,300	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,04	
P24OU030	0,090	l.	Minio al plomo (marino)	9,84	0,89	
P34T160	0,250	l.	Pintura de partículas metálicas	7,35	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNP130		m2	PINTURA A LA CAL KAREA+SB (LECHE DE CAL)			
			Pintura a la cal KAREA sobre fachadas históricas (encalado en polvo obtenido por la mezcla de cal Hidráulica natural y aditivos tratada con piedra de alumbre) color blanco extra, añadiendo tinte natural SB y adquiriendo un espesor de 0,5mm. permite la transpiración y no retiene la polución, deberá aplicarse sobre el soporte sólido, limpio, seco y no pulverulento, (sobre soporte absorbentes, se realizará un humidificación previa del paramento, sobre soportes de yeso, escayola o cal muy lisos se realizará un lijado fino previo). Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., que no será menor de 0,25 kg/m2. Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado con intervalos para secado de 6 horas, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Construido conforme a las especificaciones de la NTE/RPP-21			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P34R320	0,250	kg	Pintura de cal 343-341 Karea en polvo	15,03	3,76	
P34R330	0,025	kg	Tinte natural Super blanco SB Karea	2,41	0,06	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNP140		m2	PINTURA A LA CAL "KAREA"+ AZULETE			
			Pintura a la cal KAREA sobre fachadas históricas (encalado en polvo obtenido por la mezcla de cal Hidráulica natural y aditivos tratada con piedra de alumbre) color azul, añadiendo tinte natural azulete y adquiriendo un espesor de 0,5mm. permite la transpiración y no retiene la polución, deberá aplicarse sobre el soporte sólido, limpio, seco y no pulverulento, (sobre soporte absorbentes, se realizará un humidificación previa del paramento, sobre soportes de yeso, escayola o cal muy lisos se realizará un lijado fino previo). Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., que no será menor de 0,25 kg/m2. Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado con intervalos para secado de 6 horas, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Construido conforme a las especificaciones de la NTE/RPP-21			
O01BP230	0,400	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	6,72	
P34R320	0,250	kg	Pintura de cal 343-341 Karea en polvo	15,03	3,76	
P34E340	0,175	kg	Tinte natural azul Azulete	3,76	0,66	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01RNP150		m2	FIJACIÓN ÓXIDOS C/BARNIZ TERMOPLÁST. B72			
			Barnizado de protección de la oxidación metálica fijando el oxido en superficie, mediante el extendido de barniz termoplástico adhesivo basado en solución acrílica de Paraloid B-72 (copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., aplicado en dos manos, con brocha y en franjas horizontales, incluyendo vuelos y salientes. incluso medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza del lugar de trabajo.			
O01BP230	0,500	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	8,41	
P34D010	0,090	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	1,62	
P34H150	0,257	l.	Disolvente tolueno	9,60	2,47	
P34P090	0,100	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

R01RNP160		m2	ACEITADO MADERA CON ACEITE JENSEN SI-23			
			Tratamiento de aeitado superficial sobre madera mediante la aplicación de Jensen SI-23, o calidad equivalente, compuesto para la preservación de la madera y resistencia ignífuga, constituido por mezcla de aceites desnaturalizados y ceras, aplicado previa limpieza general de la superficie del soporte, según normas patente, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante 10/15 m2/litro, incluso encerado y lustrado con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP. Características: Punto peligro llama 226ºC.según Dantest nº 12 07/10/91; Mantenimiento y conservación no exponer a 0ºC.; Temperatura de trabajo entre 15º-20ºC.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
P34N050	0,275	l.	Aceite desnaturalizad.Jensen SI-23+ceras	39,72	10,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RNP170		m2	ACEITADO MADERA MÁSTER VEGETAL TRIP-TRAP			
			Tratamiento específico sobre madera mediante la aplicación de aceites vegetales en disolventes de isoparafina y agentes de secado sin plomo con un contenido de materias sólidas del 60% tipo aceite Master Trip-Trap Wengue en color natural para la preservación, conservación de la madera, aseguramiento al desgaste, resistencia ignífuga, y acabado decorativo con lustre mate no deslizante ni filmógeno, aplicado previa limpieza general de la superficie del soporte, según normas patente y NTE/RPP con un rendimiento de 10-15 m2 por litro. Medida la superficie ejecutada. Características:- Punto de inflamación >80ºC.- Duración de almacenamiento 2 años- Gravedad específica 0,9 gr/cm3- Temperatura de almacenamiento por encima de 0ºC.Clasificación ante el fuego: M1 según UNE 23-727-90- Índice de inflamabilidad "i" = 0- Índice de desarrollo de la llama "s" = 0- Índice de altura de llama "h" = 0- Índice de combustibilidad "c" = 0- Emisión de humos muy tenue y poca intensidad.- Persistencia de la combustión			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
P34N060	0,300	l.	Aceite master vegetal wengué	32,41	9,72	
P34H330	0,100	l.	Disolvente T-T/Wengué	7,61	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNP180		m2	ACEITADO DE MADERA CON ACEITE DE LINAZA			
			Tratamiento de aeitado superficial sobre madera mediante la aplicación de aceite vegetal de linaza, aplicado previa limpieza general de la superficie del soporte, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro, incluso y lustrado con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
P34N010	0,275	l.	Aceite vegetal de linaza	7,18	1,97	
			TOTAL PARTIDA.....			7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNP190		m2	ACEITADO DE MADERA CON ACEITE DE NOGAL			
			Tratamiento de aeitado superficial sobre madera mediante la aplicación de aceite vegetal de nogal (Nogalina), aplicado previa limpieza general de la superficie del soporte, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro, incluso y lustrado con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
P34N020	0,275	l.	Aceite vegetal nogal o nogalina	6,50	1,79	
			TOTAL PARTIDA.....			7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNP200		m2	ACEITADO DE MADERA CON ACEITE DE LINO			
			Tratamiento de aeitado superficial sobre madera mediante la aplicación de aceite vegetal de lino decolorado, aplicado previa limpieza general de la superficie del soporte, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro, incluso y lustrado con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP.			
O01BP230	0,350	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	5,88	
P34N030	0,275	l.	Aceite vegetal lino decolorado	6,16	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNP210		ud	IMPLANTACIÓN EQUIPO SECADO CAÑÓN MÁSTER			
			Implantación de equipo de cañón de gasoil necesario para secado artificial forzado de estancias, considerando una distancia de almacén, de 25 km. (ida), comprendiendo: Revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
O01E120	5,000	h.	Especialista en proyección calor	20,37	101,85	
M07CB005	9,000	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	347,13	
			TOTAL PARTIDA.....			479,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R01RNP220		ud	24 h. SECADO FORZADO CAÑÓN GASOIL			
			Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mixtas, mediante radiación prolongada sobre la pieza con quemador de gasoil o gasóleo y lanza-cañón de llama controlada, incluso aporte de energía conexionado e implantación de equipo, este trabajo será controlado en cuanto al tiempo de aplicación necesario por mediciones secuenciales del grado de humedad, terminando el proceso cuando a juicio del restaurador y contrastando los valores de las medidas higrométricas, éstas sean las idóneas para continuar el proceso de restauración que se pretende.			
O01E120	1,500	h.	Especialista en proyección calor	20,37	30,56	
P01PC020	60,000	l.	Gasóleo	0,96	57,60	
M11S030	24,000	h.	Secador diesel por aire caliente	3,00	72,00	
			TOTAL PARTIDA.....			160,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RNM RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES

SUBELEMENTO R01RNME ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNME010		ud	ESTUDIO 10 CATAS 10x10cm MUROS			
			Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 10 y de dimensiones medias 10x10 cm. practicadas sobre muros, eliminando manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E130	13,200	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	479,16	
O01A070	0,650	h.	Peón ordinario	15,15	9,85	
			TOTAL PARTIDA.....			489,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

R01RNME020		ud	ESTUDIO 20 CATAS 10x10cm MUROS			
			Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 20 y de dimensiones medias 10x10 cm. practicadas sobre muros, eliminando manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E130	20,500	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	744,15	
O01A070	1,300	h.	Peón ordinario	15,15	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			763,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNME030		ud	ESTUDIO 10 CATAS 10x10cm BÓVEDAS			
			Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 10 y de dimensiones medias 10x10 cm. practicadas sobre bóvedas, eliminando manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E130	14,760	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	535,79	
O01A070	0,845	h.	Peón ordinario	15,15	12,80	
			TOTAL PARTIDA.....			548,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNME040		ud	ESTUDIO 20 CATAS 10x10cm BÓVEDAS			
			Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 20 y de dimensiones medias 10x10 cm. practicadas sobre bóvedas, eliminando manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.			
O01E130	25,760	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	935,09	
O01A070	1,690	h.	Peón ordinario	15,15	25,60	
			TOTAL PARTIDA.....			960,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNME050		ud	REPORTAJE FOTOS LUZ INFRARROJA			
			Reportaje fotográfico realizado con luz infrarroja de 1 carretes fotográficos a color de 36 fotografías y su revelado en papel mate en dimensiones de 18x24 cm. encuadernadas, y seriadas para la correcta identificación de todos los detalles pictóricos, así como sus dimensiones, posicionamiento real y relativo con detalle del estado de capas pictóricas, capas de recubrimiento, catas, etc, realizado mediante tomas de conjunto, y detalles que el especialista estime conveniente. El reportaje formará parte de la memoria de restauración de la pintura mural, una vez eliminadas las capas de recubrimiento, como estado primitivo, y se completará con otras series del estado restaurado.			
O01E130	25,600	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	929,28	
P34XB110	1,000	ud	Luz infrarroja	176,65	176,65	
P34P160	1,000	ud	Carrete color 36 fotografías	7,17	7,17	
P34P140	1,000	ud	Revelado de fotografías	5,83	5,83	
P34P130	36,000	ud	Copia fotográfica 18x24	4,05	145,80	
P34P020	1,000	ud	Material fungible informes	46,07	46,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.310,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RNME060		ud	MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN			
			Memoria final de los trabajos realizados,en papel y formato digital, detallando el estado de conservación antes de la intervención, los tratamientos realizados, y el resultado final. Se especificarán y justificarán los productos y materiales empleados, así como su dosificación y modo de aplicación. Se incluirá una relación de las pruebas científicas efectuadas y sus resultados. Se incluirá un reportaje fotográfico de todo el proceso, con fotografías que documenten adecuadamente tanto el estado de conservación del bien como los tratamientos y el resultado final. Se añadirán unas recomendaciones de conservación futura del bien, especificando los procedimientos a realizar.			
O01E130	25,600	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	929,28	
P34P020	1,000	ud	Material fungible informes	46,07	46,07	
			TOTAL PARTIDA.....			975,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS

R01RNMI010		ud	IMPLANTACIÓN EQ.SECADO INFRARROJOS			
			Implantación de equipo de infrarrojos necesario para secado artificial forzado de estancias, considerando una distancia de almacén, de 25 km. (ida), comprendiendo: Revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento y traslado al lugar de origen.			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
O01E120	5,000	h.	Especialista en proyección calor	20,37	101,85	
M07CB005	9,000	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	347,13	
			TOTAL PARTIDA.....			479,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMS SECADO ARTIFICIAL

R01RNMS010		ud	24 h. SECADO FORZADO INFRARROJOS			
			Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mixtas, mediante radiación prolongada sobre la pieza de infrarrojos, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía conexionado e implantación del equipo de radiación, incluso aporte de energía conexionado e implantación de equipo, este trabajo será controlado en cuanto al tiempo de aplicación necesario por mediciones secuenciales del grado de humedad, terminando el proceso cuando a juicio del restaurador y contrastando los valores de las medidas higrométricas, éstas sean las idóneas para continuar el proceso de restauración que se pretende.			
O01E120	1,500	h.	Especialista en proyección calor	20,37	30,56	
M11S010	30,000	h.	Secador eléc.aire caliente 6 kW	1,39	41,70	
			TOTAL PARTIDA.....			72,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMR ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS AJENOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMR010		m2	ELIMIN.REVEST.MUROS CONSERVACIÓN BUENA Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en muros, en estado de conservación bueno, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden ensayarse los residuos del rascado con ácido y comprobar si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.			
O01E130	1,089	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	39,53	
O01A070	0,726	h.	Peón ordinario	15,15	11,00	
			TOTAL PARTIDA.....			50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMR020		m2	ELIMIN.REVEST.MUROS CONSERVACIÓN REG. Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en muros, en estado de conservación regular, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden ensayarse los residuos del rascado con ácido y comprobar si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.			
O01E130	1,980	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	71,87	
O01A070	0,726	h.	Peón ordinario	15,15	11,00	
			TOTAL PARTIDA.....			82,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNMR030		m2	ELIMIN.REVEST.MUROS CONSERVACIÓN MALA Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en muros, en estado de conservación malo, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden ensayarse los residuos del rascado con ácido y comprobar si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.			
O01E130	3,350	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	121,61	
O01A070	0,726	h.	Peón ordinario	15,15	11,00	
			TOTAL PARTIDA.....			132,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RNMR040		m2	ELIMIN.REVEST.BÓVEDAS CONSERVACIÓN BUENA Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en bóvedas, en estado de conservación bueno, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden ensayarse los residuos del rascado con ácido y comprobar si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.			
O01E130	1,361	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	49,40	
O01A070	0,908	h.	Peón ordinario	15,15	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMR050		m2	ELIMIN.REVEST.BÓVEDAS CONSERVACIÓN REG. Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en bóvedas, en estado de conservación regular, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden ensayarse los residuos del rascado con ácido y comprobar si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.			
O01E130	2,700	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	98,01	
O01A070	0,908	h.	Peón ordinario	15,15	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			111,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNMR060		m2	ELIMIN.REVEST.BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en bóvedas, en estado de conservación malo, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden ensayarse los residuos del rascado con ácido y comprobar si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.			
O01E130	3,250	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	117,98	
O01A070	0,908	h.	Peón ordinario	15,15	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			131,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMP PRECONSOLIDACIÓN ESTRATO

R01RNMP010		m2	PRECONSOL. ESTRATO DESPRENDIDO RESINA ACRÍLICA Preconsolidación del estrato de estuco desprendido con resinas acrílicas en concentraciones del 10 al 50% en agua según necesidad, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, previamente se habrá limpiado el trasdós del substrato con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E040	1,450	h.	Especialista restaurador	36,30	52,64	
O01E130	1,450	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	52,64	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A165	0,200	kg	Resina Peoval	5,21	1,04	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P34J170	0,800	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,12	
P34I140	0,600	l.	Alcohol etílico	2,31	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			109,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMP020		m2	PRECONSOL. ESTRATO DESPRENDIDO M.INYECCIÓN			
			Preconsolidación del estrato de estuco desprendido con mortero de inyección de restauración disuelto en agua, variando la viscosidad según necesidad, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, previamente se habrá limpiado el trasdós del substrato con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E040	1,450	h.	Especialista restaurador	36,30	52,64	
O01E130	1,450	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	52,64	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A340	0,375	kg	Mortero PLM	10,54	3,95	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P34J170	1,000	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,15	
P34I140	0,600	l.	Alcohol etílico	2,31	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			112,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNMP030		m2	PRECONSOL. ESTRATO ABOLSADO CONS. ACRÍLICO			
			Preconsolidación del estrato de estuco abolsado con barniz termoplástico adhesivo basado en solución acrílica (copolímero de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno o cellosolve al 5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,100	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	39,93	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34D010	0,023	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,41	
P34H150	0,439	l.	Disolvente tolueno	9,60	4,21	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01RNMP040		m2	PRECONSOL. ESTRATO ABOLSADO RESINA ACRÍLICA			
			Preconsolidación del estrato de estuco abolsado con resinas acrílicas disuelto a un 10-20% en agua, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,100	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	39,93	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A165	0,200	kg	Resina Peoval	5,21	1,04	
P01DW010	0,050	m3	Agua	0,91	0,05	
P34J170	0,500	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,08	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMP050		m2	PRECONSOL. ESTRATO ABOLSADO M.INYECCIÓN			
			Preconsolidación del estrato de estuco abolsado con mortero de inyección de restauración, disuelto en agua alternando la viscosidad según necesidad, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,100	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	39,93	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A340	0,200	kg	Mortero PLM	10,54	2,11	
P01DW010	0,050	m3	Agua	0,91	0,05	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMP060		m2	PRECONSOL. ESTRATO CRAQUELADO CONS. ACRÍLICA			
			Preconsolidación del estrato de estuco craquelado, con barniz termoplástico adhesivo basado en solución acrílica (copolímero de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno o cellosolve al 5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises, aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,825	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	29,95	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34D010	0,019	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,34	
P34H150	0,200	l.	Disolvente tolueno	9,60	1,92	
P34I140	0,366	l.	Alcohol etílico	2,31	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01RNMP070		m2	PRECONSOL. ESTRATO CRAQUELADO RESINA ACRÍLICA			
			Preconsolidación del estrato de estuco craquelado, con resina acrílica disuelto en agua a un 10%, aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,825	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	29,95	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A165	0,100	kg	Resina Peoval	5,21	0,52	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P34J170	0,300	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,05	
P34I140	0,200	l.	Alcohol etílico	2,31	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNML LIMPIEZA

R01RNML010		m2	LIMPIEZA POLVO PINTURA MUROS CONSERVACIÓN REGULAR			
			Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies de muros con capa pictórica, en estado de conservación regular, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a vertedero.			
O01E130	0,242	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	8,78	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNML020		m2	LIMPIEZA POLVO PINTURA MUROS CONSERVACIÓN MALA			
			Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies de muros con capa pictórica, en estado de conservación malo, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a vertedero.			
O01E130	0,400	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	14,52	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R01RNML030		m2	LIMPIEZA POLVO PINTURA BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR			
			Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies de bóvedas con capa pictórica, en estado de conservación regular, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a vertedero.			
O01E130	0,303	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	11,00	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNML040		m2	LIMPIEZA POLVO PINTURA BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA			
			Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies de bóvedas con capa pictórica, en estado de conservación malo, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a vertedero.			
O01E130	0,550	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	19,97	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNML050		m2	ELIMINACIÓN DE GRASAS EN MUROS CONSERVACIÓN REGULAR			
			Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación regular, actuando con mezcla disolvente específicos para grasas (geles tixotrópicos),se aplicará suavemente con torundas de algodón, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,545	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	19,78	
O01A070	0,242	h.	Peón ordinario	15,15	3,67	
P34I100	0,450	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	1,69	
P34I120	0,450	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNML060		m2	ELIMINACIÓN DE GRASAS EN MUROS CONSERVACIÓN MALA			
			Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación malo, actuando con mezcla disolvente específicos para grasas (geles tixotrópicos),se aplicará suavemente con torundas de algodón, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,850	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	30,86	
O01A070	0,242	h.	Peón ordinario	15,15	3,67	
P34I100	0,450	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	1,69	
P34I120	0,450	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			40,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RNML070		m2	ELIMINACIÓN GRASAS BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR			
			Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación regular, actuando con mezcla disolvente específicos para grasas (geles tixotrópicos), se aplicará suavemente con torundas de algodón, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01E130	0,650	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	23,60	
O01A070	0,242	h.	Peón ordinario	15,15	3,67	
P34I100	0,450	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	1,69	
P34I120	0,450	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R01RNML080		m2	ELIMINACIÓN DE GRASAS BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación malo, actuando con mezcla disolvente específicos para grasas (geles tixotrópicos), se aplicará suavemente con torundas de algodón, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,900	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	32,67	
O01A070	0,242	h.	Peón ordinario	15,15	3,67	
P34I100	0,450	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	1,69	
P34I120	0,450	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01RNML090		m2	ELIMINACIÓN CERAS DE MUROS CONSERVACIÓN REGULAR Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, las zonas tratadas con cera y que han adquirido tono oscuro o se han vuelto pulvurulentes se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit, aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,765	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	27,77	
O01A070	0,139	h.	Peón ordinario	15,15	2,11	
P34H250	0,209	l.	Disolvente tricloroetileno	11,40	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01RNML100		m2	ELIMINACIÓN CERAS DE MUROS CONSERVACIÓN MALA Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación regular-malo; y grado de dificultad media, las zonas tratadas con cera se tratarán aplicando calor controlado con espátula caliente a través de papel absorbente para retirar la cera sin dañar la policromía y haciendo ligeros toques con disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit, aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,765	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	27,77	
O01A070	0,139	h.	Peón ordinario	15,15	2,11	
P34P170	0,020	ud	Espátula caliente con termostato	233,15	4,66	
P34H250	0,100	l.	Disolvente tricloroetileno	11,40	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			35,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNML110		m2	ELIMINACIÓN CERAS DE BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR			
			Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, las zonas tratadas con cera y que han adquirido tono oscuro o se han vuelto pulverulentas se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit, aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,957	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	34,74	
O01A070	0,174	h.	Peón ordinario	15,15	2,64	
P34H250	0,261	l.	Disolvente tricloroetileno	11,40	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RNML120		m2	ELIMINACIÓN CERAS DE BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA			
			Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación regular-malo; y grado de dificultad media, las zonas tratadas con cera se tratarán aplicando calor controlado con espátula caliente a través de papel absorbente para retirar la cera sin dañar la policromía y haciendo ligeros toques con disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit, cuidando los contactos con la piel al ser algo tóxicos pudiendo producir ligeras quemaduras, aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,957	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	34,74	
O01A070	0,174	h.	Peón ordinario	15,15	2,64	
P34P170	0,020	ud	Espátula caliente con termostato	233,15	4,66	
P34H250	0,150	l.	Disolvente tricloroetileno	11,40	1,71	
			TOTAL PARTIDA.....			43,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNML130		m2	ELIMINACIÓN BARNICES DE MUROS CONSERVACIÓN REGULAR			
			Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauraciones se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit , aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,200	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	43,56	
O01A070	0,145	h.	Peón ordinario	15,15	2,20	
P34I140	0,200	l.	Alcohol etílico	2,31	0,46	
P34H090	0,200	l.	Disolvente acetona	7,69	1,54	
P34I090	0,200	l.	Mezcla diluída 3A	3,70	0,74	
P34I100	0,200	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	0,75	
P34H310	0,100	l.	Disolvente alifático white spirit	4,42	0,44	
P34I120	0,100	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNML140		m2	ELIMINACIÓN BARNICES DE MUROS CONSERVACIÓN MALA			
			Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación malo y grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauraciones se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit, aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,570	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	20,69	
O01A070	0,145	h.	Peón ordinario	15,15	2,20	
P34I140	0,200	l.	Alcohol etílico	2,31	0,46	
P34H090	0,200	l.	Disolvente acetona	7,69	1,54	
P34I090	0,200	l.	Mezcla diluída 3A	3,70	0,74	
P34I100	0,200	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	0,75	
P34H310	0,100	l.	Disolvente alifático white spirit	4,42	0,44	
P34I120	0,100	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			27,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNML150		m2	ELIMINACIÓN BARNICES DE BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR			
			Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauraciones se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit , aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,400	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	50,82	
O01A070	1,182	h.	Peón ordinario	15,15	17,91	
P34I140	0,200	l.	Alcohol etílico	2,31	0,46	
P34H090	0,200	l.	Disolvente acetona	7,69	1,54	
P34I090	0,200	l.	Mezcla diluída 3A	3,70	0,74	
P34I100	0,200	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	0,75	
P34H310	0,100	l.	Disolvente alifático white spirit	4,42	0,44	
P34I120	0,100	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNML160		m2	ELIMINACIÓN BARNICES DE BÓVEDASCONSERVACIÓN MALA			
			Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación malo y grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauraciones se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolventes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en white spirit , aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,600	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	58,08	
O01A070	1,182	h.	Peón ordinario	15,15	17,91	
P34I140	0,200	l.	Alcohol etílico	2,31	0,46	
P34H090	0,200	l.	Disolvente acetona	7,69	1,54	
P34I090	0,200	l.	Mezcla diluída 3A	3,70	0,74	
P34I100	0,200	l.	Mezcla diluída 4A	3,76	0,75	
P34H310	0,100	l.	Disolvente alifático white spirit	4,42	0,44	
P34I120	0,100	l.	Mezcla diluída DAN	9,29	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNML170		m2	ELIMINACIÓN COLA MUROS ACUOSO CONSERVACIÓN REGULAR Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, las colas de animales aplicadas en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán por la acción disolvente de geles absorventes tixotrópicos, aplicados suavemente con almohadilla de guata y torundas de algodón, aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,832	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	30,20	
O01A070	0,151	h.	Peón ordinario	15,15	2,29	
P34J160	0,151	l.	Amoníaco NH4 al 95%	11,58	1,75	
P34J170	1,500	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNML180		m2	ELIMINACIÓN MECÁNICA COLA MUROS CONSERVACIÓN MALA Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de muros, cuando esta policromía presenta sensibilidad al medio acuoso, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad medio, las colas animales aplicadas en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán con métodos mecánicos (bisturí), en franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,500	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	54,45	
O01A070	0,151	h.	Peón ordinario	15,15	2,29	
			TOTAL PARTIDA.....			56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNML190		m2	ELIMINACIÓN COLA BÓVEDAS ACUOSO CONSERVACIÓN REGULAR Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, las colas de animales aplicadas en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán por la acción disolvente de geles absorventes tixotrópicos, aplicados suavemente con almohadilla de guata y torundas de algodón, aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,040	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	37,75	
O01A070	0,189	h.	Peón ordinario	15,15	2,86	
P34J160	0,151	l.	Amoníaco NH4 al 95%	11,58	1,75	
P34J170	1,500	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNML200		m2	ELIMINACIÓN MECÁNICA COLA BÓVEDA CONSERVACIÓN MALA Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de bóvedas, cuando esta policromía presenta sensibilidad al medio acuoso, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad medio, las colas animales aplicadas en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán con métodos mecánicos (bisturí), en franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	2,320	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	84,22	
O01A070	0,189	h.	Peón ordinario	15,15	2,86	
			TOTAL PARTIDA.....			87,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMM ELIMINACIÓN DE SALES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMM010		m2	ELIMINACIÓN SALES SOLUBLES MUROS			
			Eliminación de sales solubles sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, aplicando pulpa de papel húmedo, haciendo migrar las sales a superficie, se comprobará que ésta resiste convenientemente la humedad, si es necesairo se protegerá el pigmento con aplicacion de una resina acrílica reversible, incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Esta operación se repetirá todas las veces necesarias hasta que eliminemos totalmente las sales. Se tomarán medidas de las papetas eliminadas con conductivímetro.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	3,500	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	127,05	
O01A070	0,825	h.	Peón ordinario	15,15	12,50	
P34P100	7,563	kg	Pulpa papel p/humedecer	2,52	19,06	
P34J170	6,200	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,93	
P34A120	0,350	kg	Adhesivo Calatón CA disol. 70/30	8,44	2,95	
P34P180	0,010	ud	Conductivímetro	246,44	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			164,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNMM020		m2	ELIMINACIÓN SALES SOLUBLES BÓVEDAS			
			Eliminación de sales solubles sobre la capa pictórica mural de bóvedas, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, aplicando pulpa de papel húmedo, haciendo migrar las sales a superficie, se comprobará que ésta resiste convenientemente la humedad,si es necesairo se protegerá el pigmento con aplicacion de una resina acrílica reversible, incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus. Esta operación se repetirá todas las veces necesarias hasta que eliminemos totalmente las sales. Se tomarán medidas de las papetas eliminadas con conductivímetro..Realizado por especilista en restauración en pintura mural			
O01E130	4,000	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	145,20	
O01A070	0,825	h.	Peón ordinario	15,15	12,50	
P34P100	9,453	kg	Pulpa papel p/humedecer	2,52	23,82	
P34J170	7,000	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	1,05	
P34A120	0,350	kg	Adhesivo Calatón CA disol. 70/30	8,44	2,95	
P34P180	0,010	ud	Conductivímetro	246,44	2,46	
			TOTAL PARTIDA.....			187,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNMM030		m2	ELIMIN.SALES INSOLUBLES MUROS CONS.REGUL			
			Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de muros, policromía en estado regular, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, exclusivamente por medios manuales, mediante rascado minucioso y cuidadoso con escalpelos, incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	2,723	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	98,84	
O01A070	0,145	h.	Peón ordinario	15,15	2,20	
			TOTAL PARTIDA.....			101,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMM040		m2	ELIMIN.SALES INSOLUBLES MUROS CONS.MALA			
			Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de muros, policromía en mal estado, diagnosticada en estado de conservación malo y grado de dificultad normal, exclusivamente por medios manuales, mediante rascado minucioso y cuidadoso con escalpelos, incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	3,250	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	117,98	
O01A070	0,182	h.	Peón ordinario	15,15	2,76	
			TOTAL PARTIDA.....			120,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMM050		m2	ELIMIN.SALES INSOLUB.BÓVEDA CONS.REGULAR			
			Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de bóvedas, substrato en estado regular, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal, exclusivamente por medios manuales, mediante rascado minucioso y cuidadoso con escalpelos, incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	3,250	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	117,98	
O01A070	0,182	h.	Peón ordinario	15,15	2,76	
			TOTAL PARTIDA.....			120,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMM060		m2	ELIMIN.SALES INSOLUBLES BÓVEDA CONS.MALA			
			Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de bóvedas, substrato en mal estado, diagnosticada en estado de conservación malo y grado de dificultad normal, exclusivamente por medios manuales, mediante rascado minucioso y cuidadoso con escalpelos, incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	4,180	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	151,73	
O01A070	0,182	h.	Peón ordinario	15,15	2,76	
			TOTAL PARTIDA.....			154,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMB TRATAMIENTOS BIOCIDAS

R01RNMB010		m2	ELIMINACIÓN BIODEPÓSITOS MUROS			
			Eliminación primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, excrementos de aves etc.) depositados sobre las superficies de pintura muros, en estado de conservación regular, actuando manualmente con cepillos de cerda suave, e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc). Aplicando el tratamiento en las zonas de acumulación, incluso retirada de detritus. La delgada película de material residual se tratarán mediante lavado con toronda de guata humedecida con agua y alcohol, considerando un grado de dificultada normal.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,565	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	20,51	
O01A060	0,121	h.	Peón especializado	15,38	1,86	
P34E010	0,242	l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	5,25	1,27	
P34P100	1,210	kg	Pulpa papel p/humedecer	2,52	3,05	
P34J170	1,392	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RNMB020		m2	ELIMINACIÓN BIODEPÓSITOS BÓVEDAS			
			Eliminación primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, excrementos de aves etc.) depositados sobre las superficies de pintura bóvedas, en estado de conservación regular, actuando manualmente con cepillos de cerda suave, e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc). Aplicando el tratamiento en las zonas de acumulación, incluso retirada de detritus. La delgada película de material residual se tratarán mediante lavado con toronda de guata humedecida con agua amoniacal, considerando un grado de dificultada normal.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,630	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	22,87	
O01A060	0,151	h.	Peón especializado	15,38	2,32	
P34E010	0,303	l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	5,25	1,59	
P34P100	1,513	kg	Pulpa papel p/humedecer	2,52	3,81	
P34J170	1,739	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			30,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMB030		m2	TRATAMIENTO FUNGICIDA MUROS			
			Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes pictórico de pintura mural en muros en estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de sales de amonio cuartenario aplicada a brocha o pulverizador aerográfico, con un rendimiento aproximado de 0,15 l/m2), lavando posteriormente con agua, considerando un grado de dificultad normal.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,327	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	11,87	
O01A060	0,004	h.	Peón especializado	15,38	0,06	
P34E020	0,242	l.	Salicilato sódico acuoso 1/100.	6,50	1,57	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M11W060	0,061	h.	Pulverizador aerográfico de mano	1,29	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMB040		m2	TRATAMIENTO FUNGICIDA BÓVEDAS			
			Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes pictórico de pintura mural en bóvedas en estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de sales de amonio cuartenario aplicada a brocha o pulverizador aerográfico, con un rendimiento aproximado de 0,15 l/m2), lavando posteriormente con agua, considerando un grado de dificultad normal.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,408	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	14,81	
O01A060	0,005	h.	Peón especializado	15,38	0,08	
P34E020	0,303	l.	Salicilato sódico acuoso 1/100.	6,50	1,97	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
M11W060	0,076	h.	Pulverizador aerográfico de mano	1,29	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMF FIJACIÓN DE LA CAPA PICTÓRICA

R01RNMF010		m2	FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN CONS. ACRÍLICO REG			
			Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regular, en muros, con barniz termoplástico adhesivo incoloro basado en solución acrílica ,copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo, disuelto en tolueno o cellosolve al 5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,908	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	32,96	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34D010	0,015	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,27	
P34H150	0,287	l.	Disolvente tolueno	9,60	2,76	
			TOTAL PARTIDA.....			37,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMF020		m2	FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN CONS. ACRÍLICO MALO			
			Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación malo, en muros, con barniz termoplástico adhesivo incoloro basado en solución acrílica , copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo, disuelto en tolueno o cellosolve al 5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,250	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	45,38	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,514	l.	Disolvente tolueno	9,60	4,93	
			TOTAL PARTIDA.....			54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMF030		m2	FIJ.CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN ACUOSA REGULAR			
			Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regular, en muros, con emulsión acrílica acuosa. Se aplicará el tratamiento a pincel o jeringa, eliminándose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,908	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	32,96	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34F030	0,030	kg	Consolidante acrílico 10/90 trementina	4,41	0,13	
P34H310	0,272	l.	Disolvente alifático white spirit	4,42	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMF040		m2	FIJAC. CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN ACUOSA MALO			
			Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación mala, en muros, con emulsión acrílica acuosa. Se aplicará el tratamiento a pincel o jeringa, eliminándose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,325	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	48,10	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P34F030	0,060	kg	Consolidante acrílico 10/90 trementina	4,41	0,26	
P34H310	0,500	l.	Disolvente alifático white spirit	4,42	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			54,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNMF050		m2	FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSION ACRÍLICA CONS.REG.			
			Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regular, en muros, con Peoval disuelto al 10-20% en agua, se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,908	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	32,96	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A165	0,050	kg	Resina Peoval	5,21	0,26	
P34J170	0,500	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			34,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMF060		m2	FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSION ACRÍLICA CONS.MALO			
			Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación malo, en muros, con emulsión acrílica acuosa, se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,325	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	48,10	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
P34A165	0,080	kg	Resina Peoval	5,21	0,42	
P34J170	0,500	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			52,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMC CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMC010		m2	CONSOLIDACIÓN ESTRATO DESPRENDIDO RESINAS ACRÍLICAS			
			Consolidación del estrato de estuco desprendido con resinas acrílicas según necesidad, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, previamente se habrá limpiado el trasdós del substrato con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E040	1,450	h.	Especialista restaurador	36,30	52,64	
O01E130	1,450	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	52,64	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A165	0,200	kg	Resina Peoval	5,21	1,04	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P34J170	0,800	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,12	
P34I140	0,600	l.	Alcohol etílico	2,31	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			109,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNMC020		m2	CONSOLIDACIÓN ESTRATO DESPRENDIDO MORTERO INYECCIÓN			
			Consolidación del estrato de estuco desprendido con mortero de inyección de restauración disuelto en agua, variando la viscosidad según necesidad, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, previamente se habrá limpiado el trasdós del substrato con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada. Realizado por especilista en restauración en pintura mural			
O01E040	1,450	h.	Especialista restaurador	36,30	52,64	
O01E130	1,400	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	50,82	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A340	0,375	kg	Mortero PLM	10,54	3,95	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P34J170	1,000	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,15	
P34I140	0,600	l.	Alcohol etílico	2,31	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			110,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

R01RNMC030		m2	CONSOLIDACIÓN ESTRATO ABOLSADO CONS. ACRÍLICO.			
			Consolidación del estrato de estuco abolsado con barniz termoplástico adhesivo basado en solución acrílica (copolímero de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno o cellosolve al 5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,400	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	50,82	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34D010	0,023	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,41	
P34H150	0,439	l.	Disolvente tolueno	9,60	4,21	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMC040		m2	CONSOLIDACIÓN ESTRATO ABOLSADO RESINAS ACRÍLICAS			
			Consolidación del estrato de estuco abolsado con resina disuelto a un 10-20% en agua, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,100	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	39,93	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A165	0,200	kg	Resina Peoval	5,21	1,04	
P01DW010	0,050	m3	Agua	0,91	0,05	
P34J170	0,500	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,08	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RNMC050		m2	CONSOLIDACIÓN ESTRATO ABOLSADO M. INYECCIÓN.			
			Consolidación del estrato de estuco abolsado con mortero de inyección de restauración , disuelto en agua alternando la viscosidad según necesidad, aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal..Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,100	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	39,93	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A340	0,200	kg	Mortero PLM	10,54	2,11	
P01DW010	0,050	m3	Agua	0,91	0,05	
P34I140	0,500	l.	Alcohol etílico	2,31	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMC060		m2	CONSOLIDACIÓN ESTRATO CRAQUELADO CONS.ACRÍLICO			
			Consolidación del estrato de estuco craquelado, con barniz termoplástico adhesivo basado en solución acrílica (copolímero de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno o cellosolve al 5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises, aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,825	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	29,95	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34D010	0,019	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,34	
P34I140	0,200	l.	Alcohol etílico	2,31	0,46	
P34H150	0,366	l.	Disolvente tolueno	9,60	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMC070		m2	CONSOLIDACIÓN ESTRATO CRAQUELADO RESINA ACRÍLICA			
			Consolidación del estrato de estuco craquelado, con resina acrílica disuelto en agua al 10%, aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,825	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	29,95	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A165	0,100	kg	Resina Peoval	5,21	0,52	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P34J170	0,300	l.	Agua desionizada no polarizada	0,15	0,05	
P34I140	0,200	l.	Alcohol etílico	2,31	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMT ESTUCADO DE LAGUNAS

R01RNMT010		m2	ESTUCADO PEQUEÑAS LAGUNAS CONS.ACRÍLICO			
			Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con morteros de restauración con pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., aplicada con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas existentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de textura y color, la reintegración de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para evitar posteriores desprendimientos y se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes superiores hacia las inferiores y en franjas horizontales siempre que sea posible. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,250	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	45,38	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P01CY030	0,010	t.	Yeso blanco en sacos	64,04	0,64	
P01CY130	0,010	t.	Escayola en sacos	60,09	0,60	
P34A220	0,300	kg	Agente tixotrópico gel de sílice	23,81	7,14	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P01DW070	0,050	kg	Pigmentos de tierra natural	3,02	0,15	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RNMT020		m2	ESTUCADO PEQUEÑAS LAGUNAS MORTERO RESTAURACIÓN			
			Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con mortero de restauración ligante a base de cales naturales, aplicado con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas existentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de textura y color, la reintegración de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para evitar posteriores desprendimientos y se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes superiores hacia las inferiores y en franjas horizontales siempre que sea posible. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,250	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	45,38	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A350	0,100	kg	Mortero PLM "S"	9,09	0,91	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P01DW070	0,050	kg	Pigmentos de tierra natural	3,02	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			47,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMT030		m2	ESTUCADO DE GRANDES LAGUNAS CONS. ACRÍLICO			
			Estucado de grandes lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con morteros de restauración con pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., aplicada con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas existentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de textura y color, la reintegración de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para evitar posteriores desprendimientos y se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes superiores hacia las inferiores y en franjas horizontales siempre que sea posible. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	1,960	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	71,15	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A350	0,010	kg	Mortero PLM "S"	9,09	0,09	
P34A220	0,300	kg	Agente tixotrópico gel de sílice	23,81	7,14	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P01DW070	0,050	kg	Pigmentos de tierra natural	3,02	0,15	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			81,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNMT040		m2	ESTUCADO DE GRAN.LAGUNAS MORTERO RESTAURACIÓN			
			Estucado de grandes lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con mortero de restauración ligante a base de cales naturales, aplicado con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas existentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de textura y color, la reintegración de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para evitar posteriores desprendimientos y se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes superiores hacia las inferiores y en franjas horizontales siempre que sea posible.			
O01E130	1,960	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	71,15	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34A350	0,100	kg	Mortero PLM "S"	9,09	0,91	
P01DW010	0,008	m3	Agua	0,91	0,01	
P01DW070	0,050	kg	Pigmentos de tierra natural	3,02	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			73,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMG REINTEGRACIÓN DE LA CAPA PICTÓRICA

R01RNMG010		m2	ENTONACIÓN PEQUEÑAS LAGUNAS			
			Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables reforzado con adhesivo basado en soluciones de metracrilateso tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de simple entonación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con el tono medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,880	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	31,94	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34T170	2,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	12,22	
P34P090	1,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	5,00	
P34P040	0,250	ud	Fungible algodón en paquetes	2,53	0,63	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMG020		m2	REINTEGRACIÓN PEQUEÑAS LAGUNAS			
			Reintegración en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables , reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de reintegración a criterio del restaurador, cuando no cabe duda alguna sobre la reconstrucción, y la laguna perdida produce falta grave a la unidad, caso de líneas interrumpidas etc.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	2,000	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	72,60	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34T170	2,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	12,22	
P34P090	1,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	5,00	
P34P040	0,250	ud	Fungible algodón en paquetes	2,53	0,63	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			93,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMG030		m2	ENTONACIÓN GRANDES LAGUNAS			
			Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, empleando predominantemente pinturas de acuarelas de primera calidad tipo o lápices acuarelables , reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de simple entonación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con el tono medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado..Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	0,800	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	29,04	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34T170	2,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	12,22	
P34P090	1,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	5,00	
P34P040	0,250	ud	Fungible algodón en paquetes	2,53	0,63	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMG040		m2	ENTONACIÓN DE DORADOS			
			Entonación en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente acuarela de tono ocre-rojizo o arcilla bol de la que se utiliza como base para el dorado, reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilato tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de simple entonación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con el tono medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado.			
O01E130	1,440	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	52,27	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34Q120	0,500	ud	250 g. arcilla para dorar bol	23,06	11,53	
P34T170	2,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	12,22	
P34P090	1,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	5,00	
P34P040	0,250	ud	Fungible algodón en paquetes	2,53	0,63	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			84,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMH REGATINOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMH010		m2	REGATINO SIMPLE PEQUEÑAS LAGUNAS			
			Regatino simple en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de regatino simple a criterio del restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las originales mediante un fino rayado apreciable a los ojos del entendido. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	2,500	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	90,75	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34T170	2,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	12,22	
P34P090	2,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	10,00	
P34P040	0,250	ud	Fungible algodón en paquetes	2,53	0,63	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			116,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMH020		m2	REGATINO SIMPLE GRANDES LAGUNAS			
			Regatino simple en reintegrado de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, empleando predominantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables , reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de regatino simple a criterio del restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las originales mediante un fino rayado apreciable a los ojos del entendido. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	3,800	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	137,94	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34T170	3,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	18,33	
P34P090	2,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	10,00	
P34P040	0,250	ud	Fungible algodón en paquetes	2,53	0,63	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			169,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMH030		m2	REGATINO SIMPLE DORADOS PEQUEÑAS LAGUNAS			
			Regatino simple en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente mica dorada para retoques sencillos y rápidos en lagunas de dorado, reforzado con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de regatino simple a criterio del restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las originales mediante un fino rayado apreciable a los ojos del entendido, pero haciéndolas distinguir de las originales mediante un fino rayado con acuarela, apreciable a los ojos del entendido.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	2,500	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	90,75	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34Q140	0,150	l.	Barniz dorado acrílico liberón	17,44	2,62	
P34Q130	0,500	ud	250 g. crema liberón para dorar	8,47	4,24	
P34Q120	0,500	ud	250 g. arcilla para dorar bol	23,06	11,53	
P34H010	0,100	l.	Disolvente esencia de trementina	14,24	1,42	
P34P090	1,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	5,00	
P34P040	0,250	ud	Fungible algodón en paquetes	2,53	0,63	
P34D010	0,030	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,54	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
P34T170	1,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	6,11	
			TOTAL PARTIDA.....			125,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01RNMH040		m2	REGATINO SIMPLE REINTEGRADO DORADOS PL			
			Regatino simple en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando láminas de oro fino de 80x80 m. de 22 quilates y aplicado al mixtion sobre la laguna, posteriormente se realizará un rayado fino con acuarela que posteriormente se protegerá con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de metilo y etilo disuelto al 5% en tolueno.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	3,000	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	108,90	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34Q020	0,400	ud	25 hojas pan de oro 80x80 22qt.	18,44	7,38	
P34Q110	0,100	ud	250 ml mixtión de oro 3 horas	11,50	1,15	
P34P210	0,010	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	12,28	
P34T170	1,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	6,11	
P34P090	1,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	5,00	
P34D010	0,050	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,90	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

R01RNMH050		m2	REGATINO SIMPLE REINTEGRADO DORADOS GL			
			Regatino simple en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, empleando láminas de oro falso de 14x14 m. de 22 quilates y aplicado al mixtion sobre la laguna, posteriormente se realizará un rayado fino con acuarela que posteriormente se protegerá con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico disuelto al 5% en tolueno.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.			
O01E130	2,500	h.	Especialista restaurador pintura	36,30	90,75	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34Q060	0,300	ud	25 hojas imitación oro 140x140	4,60	1,38	
P34Q110	0,100	ud	250 ml mixtión de oro 3 horas	11,50	1,15	
P34P210	0,010	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	12,28	
P34T170	1,000	ud.	Tubo acuarela 20 ml Old Holland	6,11	6,11	
P34P090	1,000	ud	Fungible pincel genérico nº6-12	5,00	5,00	
P34D010	0,050	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	17,98	0,90	
P34H150	0,100	l.	Disolvente tolueno	9,60	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			120,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RS CHIMENEAS

R02F010		ud	CHIMENEA CAMPANA MADERA, CAÑA Y BARRO.			
			Chimenea construida in situ mediante una campana 3 mt de larga por 1.00 m de altura sustentada en su parte inferior por una viga de madera desde donde se clavan listones verticales de madera cada .50 cm, en formación de campana, para seguidamente revestirlos con caña, barro y yeso, el resto del tiro realizado con ladrillo cerámico, medida la unidad terminada.			
O01A030	16,000	h.	Oficial primera	16,08	257,28	
O01A050	16,000	h.	Ayudante	15,61	249,76	
P01ES100	0,120	m3	Madera pino para armaduras	335,56	40,27	
P01EW090	6,000	m.	Listón madera pino 4x3 cm.	1,09	6,54	
P04TM011	1,100	m2	Cañizo partido atado mediant cuerda o alambre	6,61	7,27	
P01AA010	0,300	m3	Tierra	3,60	1,08	
P01DW010	0,010	m3	Agua	0,91	0,01	
P01LH020	25,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,10	2,50	
P01LH010	135,000	ud	Ladrillo h. sencillo 24x12x4	0,18	24,30	
P01CY010	0,200	t.	Yeso negro en sacos	57,68	11,54	
P01CY030	0,020	t.	Yeso blanco en sacos	64,04	1,28	
A01MA060	0,250	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,99	17,75	
			TOTAL PARTIDA.....			619,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO R01T TRATAMIENTOS ESPECIALES						
SUBAPARTADO R01TA AISLAMIENTOS						
ELEMENTO R01TAH HUMEDADES						
R01TAH010		m.	TRAT.HUMED.MURO TALAD.+RESIN. Tratamiento de humedades de capilaridad en muros antiguos, con taladros rellenos de resina, realizados cada 15 cm. y rellenándolos con resina epoxi sucesivamente hasta formar una barrera totalmente continua que evita el ascenso de la humedad, en muros de hasta 0,80 m. de espesor, i/repasos y limpieza.			
O01A050	6,000	h.	Ayudante	15,61	93,66	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P01UA010	30,000	kg	Resina epoxi	17,12	513,60	
			TOTAL PARTIDA.....			698,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
R01TAH020		m.	TRAT.HUMEDAD MURO ELECTROÓSMO. Tratamiento de humedades desecando muros antiguos por el sistema de electroósmosis-foresis, consistente en: 1) Levantar revoco; 2) Ejecución de roza horizontal de 8 mm. a lo largo del muro y taladros para la colocación de electrodos (entre 18 y 25 cm.); 3) Hinca de tomas de tierra; 4) Colocación de electrodos murales (electro-ósmosis); 5) Relleno de taladros con líquido Foresis; 6) Conexión con pica de tierra; 7) Después de la absorción, relleno de perforaciones con mortero forásico; 8) Instalación de sonda-control; 9) Relleno roza horizontal y aplicación producto antieflorescencia, i/toma de lecturas diferencia potencial por dos veces.			
P06WW050	1,000	m.	Tratamiento de electroósmosis	142,41	142,41	
			TOTAL PARTIDA.....			142,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
R01TAH030		m.	TRAT.HUMEDAD MURO SIF/ÓSMOSIS Tratamiento de humedades desecando muros antiguos por ventilación y ósmosis, sistema sifones-ósmosis consistente en: 1) Ejecución de perforaciones en muro de diámetro 90 mm. separadas 35 cm. y con profundidad 2/3 ancho de muro; 2) Limpieza y regado de cavidades; 3) Colocación de sifones de desecamiento tipo Raen o similares recibidos con mortero de cal 1/3 con pendiente hacia el exterior retacando todo el hueco; 4) Picar yeso o revoco hidratado dejándolo en este estado hasta el secado del muro; 5) Una vez seco, ejecución de nuevo revoco con mortero de cemento espesor mínimo de 1 cm.			
O01A030	1,000	h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P06WW060	3,000	ud	Sifón desecamiento 30 cm.	49,35	148,05	
A01MC020	0,150	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	11,67	
			TOTAL PARTIDA.....			183,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
R01TAH040		m2	REVOCO DRENADO MUROS Revoco de drenado y anticondensación de muros, con mortero de cal desecante, tras el tratamiento de electroósmosis-foresis (no incluido), aplicado con un espesor medio de 2 cm., capa de adherencia, capa de igualación, capa de terminación bruñida con textura a elegir, coloreada mediante pigmentos naturales, i/limpieza de soporte de grasas y polvo, maestreado y fratasado.			
O01A030	1,100	h.	Oficial primera	16,08	17,69	
O01A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,84	7,92	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
A01MC020	0,015	m3	MORTERO DE CAL M-15	77,77	1,17	
P01ME060	0,015	m3	Mortero de cal desecante	174,19	2,61	
A01MC030	0,015	m3	MORTERO DE CAL M-20	90,18	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01TAH050		ud	PLACA PLOMO APOYO			
			Placa para apoyo saneado de viga de madera en muros de fábrica, de chapa de plomo laminado de 6 mm. de espesor y de 20x20 cm. en dos capas, alojadas en base de mechinal incluso cortes y limpieza.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P05CW902	0,090	m2	Chapa de plomo 6 mm.	92,64	8,34	
			TOTAL PARTIDA.....			12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01TAH060		m2	BASE ANTICAPILAR PLOMO			
			Barrera anticapilar de chapa de plomo laminado de 4 mm. de espesor, colocada en una capa, incluso cortes y limpieza.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P05CW903	1,100	m2	Chapa de plomo 4 mm.	59,04	64,94	
			TOTAL PARTIDA.....			68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01TAH070		m.	BARRERA ANTICAP. PLOMO MUROS			
			Barrera antihumedad de capilaridad en muros de fábrica de tapial y espesor 2 pies mediante la interposición de una lámina de chapa de plomo laminado de 4 mm. de espesor alojada en roza longitudinal, comprendiendo rozado lineal con cortadora de disco de gran diámetro guiada por raíl en la base del muro interesando 2/3 del espesor del mismo, limpieza de la misma con chorro de aire a presión, alojamiento de la chapa golpeándola con maza de madera, corte del sobrante, incluso cortes, y retaceos en un porcentaje máximo del 10%, retirada de escombros y limpieza.			
O01A030	0,870	h.	Oficial primera	16,08	13,99	
O01A070	0,710	h.	Peón ordinario	15,15	10,76	
P05CW903	0,185	m2	Chapa de plomo 4 mm.	59,04	10,92	
M10HC030	0,250	h.	Cortadora disco rad. 1 m.	33,52	8,38	
M11W040	0,100	h.	Equipo chorro arena presión	3,78	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TAT AISLAMIENTOS TÉRMICOS

R01TAT010		m2	AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR			
			Aislamiento térmico en cerramientos verticales existentes, por el exterior, para posterior revestimiento; a base de plancha de poliestireno extrusionado de 28 kg/m3 de densidad, superficie punzonada y rugosa de 3 cm. de espesor, recibido sobre paramento a aislar con juntas a tope contrapeadas, adhesivo cemento-cola y fijaciones mecánicas. Colocado sin incluir andamios.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TX485	1,090	m2	Plancha poliestir. ext. 28 kg/m3	8,65	9,43	
P07WA900	7,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,40	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01TAT020		m3	FIB.VID.INY.CERRAM.EXISTENTES			
			Aislamiento térmico para cerramientos en cámaras de aire existentes mediante inyección de lana de vidrio a granel impregnada de ligante sintético, densidad 20-35 kg/m3., i/apertura de agujeros en el paramento.			
O01A030	4,000	h.	Oficial primera	16,08	64,32	
O01A050	4,000	h.	Ayudante	15,61	62,44	
P07TV950	30,000	kg	Lana de vidrio a granel. p.p máquina inyección	2,46	73,80	
			TOTAL PARTIDA.....			200,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO R01TL LIMPIEZAS						
ELEMENTO R01TLL LADRILLO						
R01TLL010		m2	LIMPIEZA LADRILLO CHORRO AGUA			
			Tratamiento completo de limpieza de ladrillo con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias, etc., consiguiendo limpieza total, hasta 3 m. de altura.			
P01DL020	1,000	m2	Limpieza ladrillo chorro agua	10,46	10,46	
			TOTAL PARTIDA.....			10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
R01TLL020		m2	LIMPIEZA LADRILLO CEPILLO AGUA			
			Limpieza ladrillo con cepillo y agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Aplicación de producto desincrustante desecante sobre el paramento a limpiar tipo DR 150 o similar; 2) Frotado con cepillo de raíces o alambre dependiendo del tipo de ladrillo, eliminando manchas y residuos, i/medios auxiliares hasta 3 m. de altura.			
P01DL030	1,000	m2	Limpieza ladrillo cepillo/agua	11,62	11,62	
			TOTAL PARTIDA.....			11,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
ELEMENTO R01TLP PIEDRA						
R01TLP010		m2	LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA			
			Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.			
P01ST900	1,000	m2	Limpieza piedra chorro arena	18,05	18,05	
			TOTAL PARTIDA.....			18,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
R01TLP020		m2	LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA			
			Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, etc., consiguiendo una limpieza total, hasta 3 m. de altura.			
P01ST901	1,000	m2	Limpieza piedra chorro agua	10,06	10,06	
			TOTAL PARTIDA.....			10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
R01TLP030		m2	LIMPIEZA PIEDRA CEPILLO AGUA			
			Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con cepillo y agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Aplicación de producto desincrustante-decapante sobre el paramento a limpiar tipo DR 150 o similar; 2) Frotado con cepillo de raíces o alambre dependiendo del tipo de piedra, eliminando manchas y residuos, hasta 3 m. de altura.			
P01ST902	1,000	m2	Limpieza piedra con cepillo	12,27	12,27	
			TOTAL PARTIDA.....			12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01TLP040		m2	LIMPIEZA CONTAMINANTES PIEDRA			
			Tratamiento de limpieza de contaminantes de piedra granítica en paramentos, en buen estado de conservación, comprendiendo: limpieza de contaminantes grasos con agua, alcohol etílico y amoníaco, aplicado con cepillos de cerdas suaves, limpieza de guano con carbonato amónico-carboximetilcelulosa, posterior lavado con agua, alcohol etílico y amoníaco, secado artificial por evaporación, incluso limpieza en profundidad de las fisuras con alcohol etílico y amoníaco, considerando un grado de dificultad medio.			
O01A040	0,650	h.	Oficial segunda	15,84	10,30	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P01ST903	1,000	m2	Tratamiento limpieza contam.	4,93	4,93	
			TOTAL PARTIDA.....			19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

R01TLP050		m2	ELIMIN. EFLORESCENCIAS PIEDRA			
			Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en estado de conservación bueno, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de papel húmeda, previa protección de la superficie con nylón soluble, dejando secar, y levantando con cuidado la pulpa donde habrán ido a depositarse las sales solubles, repetición del proceso hasta que no se aprecie afloración de sales a la superficie, posteriormente limpieza y raspado esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad medio.			
O01A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,84	15,84	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
P01DL010	1,000	m2	Tratamiento eliminac.eflores.	12,01	12,01	
			TOTAL PARTIDA.....			35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TLP060		ud	TRA.LÁSER LIM.PIEDRA 1 h.O.MEDIA			
			Aplicación de técnica de láser por espacio de una hora, en obras de duración media para limpieza de piedra sin contacto físico, eliminación de costra negra, contaminantes, ceras, resinas, polución, etc., mediante uso de equipo láser tipo Nd-YAG (long. de onda 1.064 n.m.) diámetro de haz de 7 mm. con brazo articulado y pistola, con diversas intensidades de actuación según zonas a tratar, incluso desplazamiento e implantación del equipo y restaurador especializado, posterior aplicación de brocha suave para eliminación de escamas y de polvo y partículas de suciedad desprendidas con aire a presión y aspirador.			
O01E050	1,000	h.	Restaurador de piedra	18,97	18,97	
M11L020	1,000	h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.medias	45,65	45,65	
			TOTAL PARTIDA.....			64,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TLP070		ud	TRA.LÁSER LIM.PIEDRA 1 h.O.CORTA			
			Aplicación de técnica de láser por espacio de una hora, en obras de duración corta para limpieza de piedra sin contacto físico, eliminación de costra negra, contaminantes, ceras, resinas, polución, etc., mediante uso de equipo láser tipo Nd-YAG (long. de onda 1.064 n.m.) diámetro de haz de 7 mm. con brazo articulado y pistola, con diversas intensidades de actuación según zonas a tratar, incluso desplazamiento e implantación del equipo y restaurador especializado, posterior aplicación de brocha suave para eliminación de escamas y de polvo y partículas de suciedad desprendidas con aire a presión y aspirador.			
O01E050	1,000	h.	Restaurador de piedra	18,97	18,97	
M11L010	1,000	h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.cortas	54,78	54,78	
			TOTAL PARTIDA.....			73,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01TLP080		ud	TRA.LÁSER LIM.PIEDRA 1 h.O.LARGA			
			Aplicación de técnica de láser por espacio de una hora, en obras de duración larga para limpieza de piedra sin contacto físico, eliminación de costra negra, contaminantes, ceras, resinas, polución, etc., mediante uso de equipo láser tipo Nd-YAG (long. de onda 1.064 n.m.) diámetro de haz de 7 mm. con brazo articulado y pistola, con diversas intensidades de actuación según zonas a tratas, incluso desplazamiento e implantación del equipo y restaurador especializado, posterior aplicación de brocha suave para eliminación de escamas y eliminación de polvo y partículas de suciedad desprendidas con aire a presión y aspirador.			
O01E050	1,000	h.	Restaurador de piedra	18,97	18,97	
M11L030	1,000	h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.largas	36,55	36,55	
			TOTAL PARTIDA.....			55,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TLP090		m2	ABUJARDADO HORMIGÓN CHORRO ARENA			
			Abujardado de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria especial, hasta alcanzar la eliminación de la parte de cemento superficial dejando vista la piedra del hormigón de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.			
P01HW070	1,000	m2	Abujardado de hormigón	15,61	15,61	
			TOTAL PARTIDA.....			15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TLS POLUCIÓN

R01TLS010		m2	ELIMINACIÓN DE POLUCIÓN			
			Eliminación de polución en cualquier tipo de superficie realizada con chorro de agua con las siguientes operaciones: 1) Aplicación de producto Cuber-LH o similar que convierte los carbonatos en anhídrido carbónico y liberando agua; 2) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando polución consiguiendo una limpieza total, hasta 3 m. de altura.			
P01DL040	1,000	m2	Eliminación de polución	2,35	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01TP PROTECCIÓN

ELEMENTO R01TPL LADRILLO

R01TPL010		m2	CONSOLIDACIÓN FÁB. LADRILLO			
			Consolidación de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico, en White spirit en proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, considerando un grado de dificultad medio.			
O01A040	0,200	h.	Oficial segunda	15,84	3,17	
O01A060	0,200	h.	Peón especializado	15,38	3,08	
P04RW280	1,000	m2	Tratamiento consol. fáb. ladri.	1,30	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TPM MADERA

R01TPM010		m2	TRAT. MADERA ANTIPARÁSITOS			
			Tratamiento de la madera antiparásito (termita, carcoma, podredumbre, polilla, etc) consistente en: 1) Perforación de la madera en el sentido natural de las fibras y a 45° con taladro y broca; 2) Colocación de inyectores-difusores de plástico; 3) Inyectado a presión en la viga cada 30 o 40 cm. al tresbolillo con producto especial; 4) Pulverizado por dos veces el maderamen con productos insecticidas que evitan la alteración biológica de la madera.			
P24MA100	1,000	m2	Tratamiento madera antiparásitos	10,50	10,50	
			TOTAL PARTIDA.....			10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TPP PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01TPP010		m2	TRAT.PROTECTOR E HIDRO.PIEDRA			
			Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración.			
P01DL050	1,000	m2	Tratam. protector e hidrófugo	8,73	8,73	
			TOTAL PARTIDA.....			8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01TPP020		m2	IMPERMEAB.INCOLORA FACHADAS			
			Impermeabilización incolora de fachadas por el exterior con piel elástica compuesta por resinas termoplásticas de alta resistencia al agua, tres capas, primera de imprimación, segunda de tratamiento y tercera de acabado.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P06SR120	0,900	l.	Revestimiento imperm. termoplast	8,78	7,90	
			TOTAL PARTIDA.....			12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01TPP030		m2	TRAT.ENDURECEDOR DE PIEDRA			
			Tratamiento endurecedor de la piedra en profundidad con una disolución de resinas acrílicas de bajo peso molecular en hidrocarburos o bien con un mineralizante, penetrando en el paramento y compactando las partículas sueltas o en estado de degradación, aumentando la dureza y resistencia a abrasión de la piedra, evitando la formación de oquedades, i/limpieza previa de modo profundo.			
P01ST904	1,000	m2	Tratamiento endurecedor piedra	13,30	13,30	
			TOTAL PARTIDA.....			13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

R01TPP040		m2	TRAT. ANTIHERB. CORON. MUROS			
			Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, en destrucción y prevención de vegetación, algas y microorganismos en coronación de muros, comprendiendo: aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, limpieza y solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, repetición del tratamiento a la semana, protección impermeable de acetato de vinilo i/limpieza y desforestado previo de la zona de actuación.			
O01A040	0,015	h.	Oficial segunda	15,84	0,24	
O01A060	0,015	h.	Peón especializado	15,38	0,23	
P28W900s	1,000	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,40	
			TOTAL PARTIDA.....			9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01TPP050		m2	TRAT.ELIMIN/PROTEC.ANTI-PINTA			
			Tratamiento de eliminación y protección anti-pintadas y anticarteles, consistente en la completa eliminación de pintadas con producto decapante Stripaint o similar y posterior impregnación de emulsión acuosa compuesta por resinas hidrófobas tipo Cuber C.P. o similar que impidan la nueva penetración de pintadas en superficies, protegiendo igualmente la adherencia de carteles, dejando transpirar la pared, i/limpieza con agua a presión, hasta 3 m. de altura.			
P24WW260	1,000	m2	Tratamiento antipintadas	9,76	9,76	
			TOTAL PARTIDA.....			9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TPP060		m2	TRATAMIENTO ANTI-PINTA.RES.POL.			
			Tratamiento de superficies antipintadas, mediante previa preparación de superficie con producto a base de resinas de poliuretano, que permita la transpiración del material. Terminado.			
P24WW270	1,000	m2	Tratam.antipint.resinas	19,17	19,17	
			TOTAL PARTIDA.....			19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TPR RESTAURACIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01TPR010		m2	RESTAURA. PIEDRA MOR. POLVO SAL.			
			Restauración de elementos de piedra natural de geometría plana o sencilla, previa limpieza del soporte con aire a presión y aspirador, con morteros especiales a base de polvo de piedras seleccionadas y sales metálicas, acabado con terraja.			
O01A030	0,260	h.	Oficial primera	16,08	4,18	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01ST909	1,000	m2	Tratamiento restauración piedra	23,23	23,23	
			TOTAL PARTIDA.....			29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TPR020		kg	RESTAURACIÓN PIEDRA ARENA+RES			
			Aplicación de producto formado por arenas especiales (polvo de piedra) mezclada con resinas, en restauración de elementos de piedra previa preparación de soporte a restaurar con total limpieza de incrustaciones, polvo, etc.			
P01ST905	1,000	kg	Restaurador piedra (arena+resin)	32,83	32,83	
			TOTAL PARTIDA.....			32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01TPR030		m2	PRECONSOLIDACIÓN PIEDRA CALIZA			
			Tratamiento de preconsolidación de fábricas de piedra caliza, en estado de conservación malo, a base de pulverizado semisaturado de estar de sílice, considerando un grado de dificultad medio.			
O01A040	0,260	h.	Oficial segunda	15,84	4,12	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01ST907	1,000	m2	Trat. preconsol. caliza	10,02	10,02	
			TOTAL PARTIDA.....			16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01TPR040		m2	CONSOLIDACIÓN PIEDRA CALIZA			
			Tratamiento de consolidación de fábricas de piedra caliza, en estado de conservación malo, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, considerando un grado de dificultad medio.			
O01A040	0,260	h.	Oficial segunda	15,84	4,12	
O01A060	0,150	h.	Peón especializado	15,38	2,31	
P01ST906	1,000	m2	Tratamiento consol. caliza	12,13	12,13	
			TOTAL PARTIDA.....			18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TPR050		m2	PÁTINA ORGÁNICA S/PIEDRA			
			Patinado y/o envejecimiento artificial de fábrica de piedra, en estado de conservación regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos orgánicos estables a base de soluciones de urea o agua de bilis de buey, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuenta que la pátina artificial deberá progresivamente perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que concluirá en su propia pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad medio.			
O01A040	0,180	h.	Oficial segunda	15,84	2,85	
O01A060	0,145	h.	Peón especializado	15,38	2,23	
P01ST908	1,000	m2	Trat. pátina organ.	0,77	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO R01TW VARIOS						
R01TW010		m2	SECADO SUPERF. DE MUROS LAD.			
			Secado artificial forzado de estancias de fábrica de ladrillo visto, mediante radiación de infrarrojos prolongada sobre la pieza, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía, conexionado e implantación del equipo de radiación, realización de mediciones secuenciales del grado de humedad, para contrastar con los valores de las medidas higrométricas.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M12W010	1,000	h.	Batería calent. infrarrojo	1,52	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R01TW020		m2	SECADO SUPERF. MUROS MAMP.			
			Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mampostería, mediante radiación de infrarrojos prolongada sobre la pieza, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía, conexionado e implantación del equipo de radiación, realización de mediciones secuenciales del grado de humedad, para contrastar con los valores de las medidas higrométricas.			
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
M12W010	5,000	h.	Batería calent. infrarrojo	1,52	7,60	
			TOTAL PARTIDA.....			11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01TW030		m3	EXCAVACIÓN CAMPAÑA ARQUEOLÓG.			
			Excavación manual para campaña de reconocimiento arqueológico a cielo abierto, en terrenos medios según plan de excavaciones.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	1,800	h.	Peón especializado	15,38	27,68	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
			TOTAL PARTIDA.....			59,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO R01N NANOTECNOLOGÍA

SUBAPARTADO R01NA ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS CERÁMICOS

ELEMENTO R01NAS SELLADOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, IMPERMEABILIZACIONES E HIDROFUGAD

R01NAS010		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I010	0,200	l	Hidrofugante con nanopartículas	14,14	2,83	
%PM0150	0,060	%	Pequeño Material	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NAS020		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores e interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I010	0,140	l	Hidrofugante con nanopartículas	14,14	1,98	
%PM0160	0,051	%	Pequeño Material	1,60	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01NAS030		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS			
			Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I030	0,170	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas	21,29	3,62	
%PM0130	0,068	%	Pequeño Material	1,30	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01NAS040		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS			
			Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto, sobre superficies exteriores o interiores de con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I030	0,110	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas	21,29	2,34	
%PM0150	0,055	%	Pequeño Material	1,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NAS050		m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCU			
			Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I040	0,200	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas	16,00	3,20	
%PM0130	0,064	%	Pequeño Material	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NAS060		m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCU			
			Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I040	0,140	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas	16,00	2,24	
%PM0150	0,054	%	Pequeño Material	1,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NAS070		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 5 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I020	0,200	l	Hidrofugante con nanopartículas	16,00	3,20	
%PM0140	0,064	%	Pequeño Material	1,40	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01NAS080		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 7 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I020	0,140	l	Hidrofugante con nanopartículas	16,00	2,24	
%PM0150	0,054	%	Pequeño Material	1,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01NAL LIMPIEZA DE FACHADAS DE LADRILLO Y MAMPOSTERÍA

SUBELEMENTO R01NALG GRAFFITI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NALG010		m2	ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR			
			Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con alta resistencia a la abrasión y reaplicable. Utilizable tanto para superficies exteriores como interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; etc.). Rendimiento aprox. de 14 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabricante que incluye imprimación base/primer y tratamiento mediante pulverizador o spray con pistola de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38Q010	0,070	l	Antigraffiti con nanopartículas	75,38	5,28	
%PM0070	0,084	%	Pequeño Material	0,70	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01NALG020		m2	ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR			
			Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con alta resistencia a la abrasión y reaplicable. Utilizable tanto para superficies exteriores como interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón pulido o sin pulir; alabastro; yeso; escayola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox. de 17 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabricante que incluye imprimación base/primer y tratamiento mediante pulverizador o spray con pistola de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38Q010	0,059	l	Antigraffiti con nanopartículas	75,38	4,45	
%PM0080	0,076	%	Pequeño Material	0,80	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01NALT TRATAMIENTOS ESPECIALES VIDRIOS

R01NALT010		m2	TRATAM.HIDROFÍLICO ANTIPOLVO NANOTECNOL.LIMPIEZA/MANTEN.VIDRIOS			
			Tratamiento protector auto limpiante hidrofílico con efecto antipolvo de base nanotecnológica para cualquier tipo de estructura de vidrio de exterior (fachadas, muros cortina, ventanas, escaparates, etc.), transparente, de fácil aplicación y secado ultra-rápido, con alta resistencia frente a radiación UV y otros agentes atmosféricos, y reaplicable; consistente en la aplicación de una sola capa de producto mediante pistola de atomización (preferiblemente) por succión o presión y siguiendo instrucciones del fabricante. Rendimiento aprox. de 25 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A060	0,050	h.	Peón especializado	15,38	0,77	
P38S010	0,040	l	Tratamiento hidrofílico con nanopartículas vidrio exterior	53,15	2,13	
%PM0240	0,037	%	Pequeño Material	2,40	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NALT020		m2	TRATAM. HIDROFÓBICO NANOTECNOLÓGICO LIMPIEZA/MANTEN. VIDRIOS EXT			
			Tratamiento protector hidrofóbico de base nanotecnológica repelente de líquidos y otras sustancias para cualquier tipo de estructura de vidrio de exterior (fachadas, muros cortina, ventanas, escaparates, etc.), transparente, de fácil aplicación y secado ultra-rápido, con total resistencia frente a radiación UV y otros agentes atmosféricos, y reaplicable; consistente en la aplicación de una sola capa de producto mediante pistola de atomización (preferiblemente) por succión o presión y siguiendo instrucciones del fabricante. Rendimiento aprox. de 60 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A060	0,050	h.	Peón especializado	15,38	0,77	
P38S020	0,017	l	Tratamiento hidrofóbico con nanopartículas vidrio exterior	109,00	1,85	
%PM0260	0,034	%	Pequeño Material	2,60	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01NP PIEDRA NATURAL

ELEMENTO R01NPC CONSOLIDACIONES DE FÁBRICA DE PIEDRA

R01NPC010		m2	CONSOLIDANTE DE PIEDRA NATURAL AL SILICATO DE ETILO TECNADIS SOL			
			Tratamiento de consolidación de piedra natural, de aplicación general con especial insistencia en las zonas degradadas, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante basado en el éster silícico (silicato de etilo), aplicado con pulverizador, brocha, inyección o inmersión,haciendo penetrar en intersticios y juntas, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, recomendaciones del fabricante, planos y especificaciones de proyecto. Rendimiento medio de 4m2/l. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38DF010	0,250	l	Consolidante base silicato de etilo	16,00	4,00	
%PM0130	0,072	%	Pequeño Material	1,30	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01NPS SELLADOS E HIDROFUGADOS

R01NPS010		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I010	0,200	l	Hidrofugante con nanopartículas	14,14	2,83	
%PM0150	0,060	%	Pequeño Material	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01NPS020		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I010	0,140	l	Hidrofugante con nanopartículas	14,14	1,98	
%PM0160	0,051	%	Pequeño Material	1,60	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NPS030		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS			
			Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I030	0,170	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas	21,29	3,62	
%PM0130	0,068	%	Pequeño Material	1,30	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01NPS040		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS			
			Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I030	0,110	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas	21,29	2,34	
%PM0150	0,055	%	Pequeño Material	1,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NPS050		m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCU			
			Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I040	0,200	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas	16,00	3,20	
%PM0130	0,064	%	Pequeño Material	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01NPS060		m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCU			
			Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I040	0,140	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas	16,00	2,24	
%PM0150	0,054	%	Pequeño Material	1,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NPS070		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 5 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I020	0,200	l	Hidrofugante con nanopartículas	16,00	3,20	
%PM0140	0,064	%	Pequeño Material	1,40	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01NPS080		m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE			
			Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 7 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I020	0,140	l	Hidrofugante con nanopartículas	16,00	2,24	
%PM0150	0,054	%	Pequeño Material	1,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NPS090		m2	HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULA			
			Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.) Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I050	0,200	l	Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas	16,60	3,32	
%PM0150	0,065	%	Pequeño Material	1,50	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NPS100		m2	HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULA			
			Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.) Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I050	0,140	l	Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas	16,60	2,32	
%PM0160	0,055	%	Pequeño Material	1,60	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NPS110		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I060	0,170	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas	26,97	4,58	
%PM0130	0,077	%	Pequeño Material	1,30	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01NPS120		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I060	0,110	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas	26,97	2,97	
%PM0150	0,061	%	Pequeño Material	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01NPS130		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPART Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I070	0,170	l	Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas	28,93	4,92	
%PM0130	0,081	%	Pequeño Material	1,30	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01NPS140		m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPART			
			Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I070	0,110	l	Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas	28,93	3,18	
%PM0150	0,063	%	Pequeño Material	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01NPL LIMPIEZA DE FACHADAS DE PIEDRA

SUBELEMENTO R01NPLG GRAFFITI

R01NPLG010		m2	ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR			
			Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con alta resistencia a la abrasión y reaplicable. Utilizable tanto para superficies exteriores como interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; etc.). Rendimiento aprox. de 14 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabricante que incluye imprimación base /primer y tratamiento, mediante pulverizador o spray con pistola de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38Q010	0,070	l	Antigraffiti con nanopartículas	75,38	5,28	
%PM0070	0,084	%	Pequeño Material	0,70	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01NPLG020		m2	ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR			
			Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con alta resistencia a la abrasión y reaplicable. Utilizable tanto para superficies exteriores como interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón pulido o sin pulir; alabastro; yeso; escayola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox. de 17 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabricante que incluye imprimación base /primer y tratamiento, mediante pulverizador o spray con pistola de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38Q010	0,059	l	Antigraffiti con nanopartículas	75,38	4,45	
%PM0080	0,076	%	Pequeño Material	0,80	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO R01NR REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS						
ELEMENTO R01NRR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES						
R10E020		m2	RECUB. PROTEC. METALES NANOPARTÍCULAS TECNADIS METALCOAT BASE			
			Recubrimiento multisectorial de fácil limpieza, de base nanotecnológica, que protege de la corrosión, impactos y el rayado cualquier tipo de superficie metálica como aceros inoxidables, aceros al carbono/arenados, hierro, latón, aluminio, cobre, bronce y metales esmaltados, cerámicas, vidrios y ciertas variedades de plásticos. Tratamiento de gran dureza y durabilidad, incoloro con altas propiedades antiadherentes, resistencia al choque térmico y agentes químicos. Aplicación con pistola de pintura con aire comprimido o inmersión, con necesidad de un curado a temperatura moderada siguiendo las instrucciones del fabricante. Rendimiento aproximado de 11 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar o desengrasado (no incluida). Se recomienda aplicar una capa potenciadora para mejorar las características de antiadherencia. Medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P38I080	0,090	l	Protector para metales con nanopartículas	67,59	6,08	
%PM0080	0,092	%	Pequeño Material	0,80	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO R02 ARQUEOLOGÍA						
APARTADO R02A CATAS ARQUEOLOGICAS Y ESTRATIGRAFÍA VERTICAL						
R02A010		m3	CATA ARQUEOL.TERR/VAL/INCIERT.EXCAV.MAN.			
			Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde se presume razonadamente la existencia de restos arqueológicos, de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales o artificiales según método arqueológico, y toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos procedentes de la excavación sin compactado.			
O01E010	4,000	h.	Arqueólogo	40,43	161,72	
O01A050	4,000	h.	Ayudante	15,61	62,44	
O01A060	4,000	h.	Peón especializado	15,38	61,52	
P34P210	0,064	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	78,60	
P34P030	0,036	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	31,18	
			TOTAL PARTIDA.....			395,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R02A020		m3	CATA ARQ/INMUEB CARÁC/HISTÓR EXCAV.MAN.			
			Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales o artificiales según método arqueológico, y toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos procedentes de la excavación sin compactado.			
O01E010	6,000	h.	Arqueólogo	40,43	242,58	
O01A050	6,000	h.	Ayudante	15,61	93,66	
O01A060	6,000	h.	Peón especializado	15,38	92,28	
P34P210	0,077	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	94,57	
P34P030	0,063	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	54,57	
			TOTAL PARTIDA.....			577,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02A030		m3	CATA ARQ/ENCLAV ARQUEOLÓGICOS EXCAV.MAN			
			Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde existen restos arqueológicos documentados o yacimientos arqueológicos catalogados, de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales o artificiales según método arqueológico, y toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos procedentes de la excavación sin compactado.			
O01E010	8,500	h.	Arqueólogo	40,43	343,66	
O01A050	8,500	h.	Ayudante	15,61	132,69	
O01A060	8,500	h.	Peón especializado	15,38	130,73	
P34P210	0,077	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	94,57	
P34P030	0,081	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	70,16	
			TOTAL PARTIDA.....			771,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

R02A040		m3	CATA ARQ/ENCLAV ARQU.ALT.POTENC.EXC.MAN.			
			Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde existen restos arqueológicos documentados o yacimientos arqueológicos catalogados atribuibles a épocas prehistóricas o con gran abundancia de restos o complejidad de estructuras, de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales o artificiales según método arqueológico, y toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos procedentes de la excavación sin compactado.			
O01E010	11,000	h.	Arqueólogo	40,43	444,73	
O01A050	11,000	h.	Ayudante	15,61	171,71	
O01A060	11,000	h.	Peón especializado	15,38	169,18	
P34P210	0,097	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	119,13	
P34P030	0,100	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	86,62	
			TOTAL PARTIDA.....			991,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02A050		m3	CATA ARQ/TERR VAL/INCIERT EXCAV.MEC			
			Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos mecánicos (máquina retroexcavadora), en terrenos donde se presume razonadamente la existencia de restos arqueológicos, de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales o artificiales y bajo la continua supervisión del arqueólogo titulado, perfilando los cortes estratigráficos manualmente, y toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos procedentes de la excavación sin compactado.			
O01E010	0,500	h.	Arqueólogo	40,43	20,22	
O01A050	0,500	h.	Ayudante	15,61	7,81	
O01A060	0,500	h.	Peón especializado	15,38	7,69	
P34P210	0,004	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	4,91	
P34P030	0,009	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	7,80	
M05EN030	0,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	27,52	
			TOTAL PARTIDA.....			75,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02A060		m3	CATA ARQ/INMUEB CARÁC/HISTÓR EXCAV.MEC			
			Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos mecánicos (máquina retroexcavadora), en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales o artificiales y bajo la continua supervisión del arqueólogo titulado, perfilando los cortes estratigráficos manualmente, y toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos procedentes de la excavación sin compactado.			
O01E010	0,800	h.	Arqueólogo	40,43	32,34	
O01A050	0,800	h.	Ayudante	15,61	12,49	
O01A060	0,800	h.	Peón especializado	15,38	12,30	
P34P210	0,006	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	7,37	
P34P030	0,013	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	11,26	
M05EN030	0,800	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	44,03	
			TOTAL PARTIDA.....			119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02A070		m3	CATA ARQ/ENCLAV ARQUEOLÓGICOS EXCAV.MEC			
			Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos mecánicos (máquina retroexcavadora), en terrenos donde existen restos arqueológicos documentados o yacimientos arqueológicos catalogados, de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales o artificiales y bajo la continua supervisión del arqueólogo titulado, perfilando los cortes estratigráficos manualmente, y toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos procedentes de la excavación sin compactado.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	1,000	h.	Ayudante	15,61	15,61	
O01A060	1,000	h.	Peón especializado	15,38	15,38	
P34P210	0,006	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	7,37	
P34P030	0,013	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	11,26	
M05EN030	1,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	55,04	
			TOTAL PARTIDA.....			145,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R02A080		m2	CATA ESTUD.ESTRAT.VERTIC.INMUEB.HISTÓR.			
			Cata muraria para el estudio de las estratigrafías verticales en un inmueble de carácter histórico, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras constructivas y las modificaciones sufridas, con una cronología de las mismas.			
O01E010	3,500	h.	Arqueólogo	40,43	141,51	
O01A050	3,500	h.	Ayudante	15,61	54,64	
P34P210	0,051	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	62,63	
P34P030	0,027	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	23,39	
			TOTAL PARTIDA.....			282,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO R02T TRABAJOS PREVIOS A LA INTERVENCIÓN

R02T010		m2	DOCUMENTACION PLANIMÉTRICA			
			Documentación planimétrica del estado de conservación así como de los tratamientos realizados.			
O01E010	0,160	h.	Arqueólogo	40,43	6,47	
O01E020	0,160	h.	Topógrafo	17,31	2,77	
P34P010	0,020	ud	Material fungible	101,44	2,03	
M11L040	140,000	h.	Nivel Láser	1,00	140,00	
			TOTAL PARTIDA.....			151,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

R02T020		ud	REPORTAJE FOTOGRÁFICO PAPEL 72x18x24cm			
			Reportaje fotográfico constituido por 6 carretes de 36 fotografías a color y su revelado en papel brillo en dimensiones de 18x24 cm. encuadernadas, y una copia índice seriada, realizado mediante tomas de conjunto, y detalles que el especialista estime conveniente; CD con digitalizaciones y 3 Carretes de 36 tomas de diapositivas.			
O01E030	15,200	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	309,62	
P34P160	6,000	ud	Carrete color 36 fotografías	7,17	43,02	
P34P145	6,000	ud	Revelado de diapositivas	1,24	7,44	
P34P130	216,000	ud	Copia fotográfica 18x24	4,05	874,80	
P34P162	3,000	ud	Carrete color 36 diapositivas	9,31	27,93	
P34P167	1,000	ud	CD con digitalizaciones	62,19	62,19	
			TOTAL PARTIDA.....			1.325,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02T030		ud	MAPA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN			
			Mapa del estado de conservación actual de zona arqueológica determinada, realizado por el equipo de restauración, según caracterización de daños y grafismo de representación expresado en memoria y/o pliego de condiciones.			
O01E040	3,000	h.	Especialista restaurador	36,30	108,90	
P34P010	0,100	ud	Material fungible	101,44	10,14	
			TOTAL PARTIDA.....			119,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R02T040		ud	MAPA DE TRATAMIENTOS			
			Mapa de los tratamientos de restauración específicos, propuestos por el equipo de restauración, para llevar a cabo la restauración de zona arqueológica determinada, según la patología descrita por el grupo de arqueología en el "Mapa de Estado de Conservación" utilizando para ello el mismo documento base, y el tipo de caracterización y grafismo de daños establecido en la memoria y pliego de condiciones del Proyecto de Acuación Arqueológica.			
O01E040	2,000	h.	Especialista restaurador	36,30	72,60	
P34P010	0,100	ud	Material fungible	101,44	10,14	
			TOTAL PARTIDA.....			82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO R02P INFORME DE LA PROSPECCIÓN

R02P010		ud	INF.PROSPECC.ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL			
			Informe de prospección arqueológica superficial del terreno, de carácter intensivo y sistemático, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	19,000	h.	Arqueólogo	40,43	768,17	
O01A050	19,000	h.	Ayudante	15,61	296,59	
P34P210	0,077	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	94,57	
P34P030	0,181	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	156,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.316,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO R02R PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA

R02R010		ud	PROYEC.PROSPECC.ARQUEOL.SUPERF.			
			Proyecto de prospección arqueológica superficial del terreno sin sondeos, de carácter intensivo y sistemático, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	12,000	h.	Arqueólogo	40,43	485,16	
O01A050	12,000	h.	Ayudante	15,61	187,32	
P34P210	0,038	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	46,67	
P34P030	0,136	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	117,80	
			TOTAL PARTIDA.....			836,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02R020		ud	PROYEC.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS			
			Proyecto de actuación arqueológica consistente en la supervisión de vaciados o remociones de tierras, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	9,000	h.	Arqueólogo	40,43	363,87	
O01A050	9,000	h.	Ayudante	15,61	140,49	
P34P210	0,018	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	22,11	
P34P030	0,100	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	86,62	
			TOTAL PARTIDA.....			613,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R02R030		ud	PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.TERR.VALOR INCIER.			
			Proyecto de actuación arqueológica en terrenos de valor arqueológico incierto, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	11,000	h.	Arqueólogo	40,43	444,73	
O01A050	11,000	h.	Ayudante	15,61	171,71	
P34P210	0,025	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	30,70	
P34P030	0,118	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	102,21	
			TOTAL PARTIDA.....			749,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02R040		ud	PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.INMUEB.CARÁC.HIST.			
			Proyecto de actuación arqueológica en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	18,000	h.	Arqueólogo	40,43	727,74	
O01A050	18,000	h.	Ayudante	15,61	280,98	
P34P210	0,038	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	46,67	
P34P030	0,143	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	123,87	
			TOTAL PARTIDA.....			1.179,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R02R050		ud	PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.ENCLAV.ARQUEOLÓGI.			
			Proyecto de actuación arqueológica en terrenos donde existen restos arqueológicos documentados o yacimientos arqueológicos catalogados, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	13,000	h.	Arqueólogo	40,43	525,59	
O01A050	13,000	h.	Ayudante	15,61	202,93	
P34P210	0,038	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	46,67	
P34P030	0,136	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	117,80	
			TOTAL PARTIDA.....			892,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02R060		ud	PROYEC.ACT.ARQUEOL.ENCL.ARQUEO.ALTO POT.			
			Proyecto de actuación arqueológica en terrenos donde existen restos arqueológicos documentados o yacimientos arqueológicos catalogados atribuibles a épocas prehistóricas o con gran abundancia de restos o complejidad de estructuras, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	16,000	h.	Arqueólogo	40,43	646,88	
O01A050	16,000	h.	Ayudante	15,61	249,76	
P34P210	0,038	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	46,67	
P34P030	0,136	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	117,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.061,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO R02J TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

R02J010		m2	LIMPIEZA EXAUSTIVA YACIMIENTO PROTEGIDO			
			Limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios manuales de los detritus procedentes de la protección provisional del mismo en la zona a intervenir, y de los bajo supervisión arqueológica.			
O01A050	0,750	h.	Ayudante	15,61	11,71	
			TOTAL PARTIDA.....			11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R02J020		m3	RETIRADA DE LIMOS METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA			
			Retirada manual de depósito de limos depositados en fondo de atarjeas, cloacas o euripos excavados con anterioridad, como consecuencia de la escorrentía de las aguas superficiales, ejecutado por medios manuales y con seguimiento arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de destritus, acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.			
O01A060	3,750	h.	Peón especializado	15,38	57,68	
			TOTAL PARTIDA.....			57,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02J030		m3	EXCAVACIÓN RELLENOS CONSTRUCTIVOS			
			Excavación superficial en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados con rellenos constructivos, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 25-30cm, con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los mismos.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A060	6,500	h.	Peón especializado	15,38	99,97	
			TOTAL PARTIDA.....			171,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02J040		m3	EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<1,5m			
			Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 1,50m., ejecutada por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los mismos.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A060	8,000	h.	Peón especializado	15,38	123,04	
			TOTAL PARTIDA.....			194,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02J050		m3	EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,5m			
			Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 2,50m., ejecutada por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los mismos.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A060	12,000	h.	Peón especializado	15,38	184,56	
			TOTAL PARTIDA.....			256,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R02J060		m3	EXCAVACIÓN INVESTIGACIÓN DE CIMIENTOS			
			Excavación por bataches para investigación de cimentación histórica, mediante vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de los espacios originales circundantes a la cimentación con existencia de depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A060	8,500	h.	Peón especializado	15,38	130,73	
			TOTAL PARTIDA.....			171,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R02J070		m3	EXCAVACIÓN MANUAL COLMATACIÓN POZO			
			Excavación en vaciado de tierras y detritus de colmatación de pozo existente, realizada con medios manuales, con posible aparición de restos arqueológicos y un diámetro que permite el paso de un hombre, ejecutada manualmente por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A060	8,500	h.	Peón especializado	15,38	130,73	
			TOTAL PARTIDA.....			202,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02J080		m3	EXCAVACIÓN MANUAL CANALIZACIÓN			
			Excavación para vaciado de detritus de colmatación, depósitos sedimentarios recientes de tipo aluvial / coluvial, de canalización histórica existente, "euripus" etc. realizada con medios manuales, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A060	8,500	h.	Peón especializado	15,38	130,73	
			TOTAL PARTIDA.....			202,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02J090		m3	TESTIGO TERRENO EXCAVADO "OPUS CAEMENTICUM"			
			Testigo de terreno excavado bajo cimentación ("opus caementicum"), realizada con medios manuales para comprobación in situ de la estabilidad de los rellenos sobre los que descansa dicha cimentación, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A060	12,500	h.	Peón especializado	15,38	192,25	
			TOTAL PARTIDA.....			263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02J100		m3	CARGA MANUAL RESTOS EXCAVACIÓN			
			Carga manual de escombros y restos de excavación arqueológica y transporte horizontal en carretilla desde punto de investigación arqueológica a punto de recogida para almacenado en lugar que se designe para ello.			
O01A060	1,700	h.	Peón especializado	15,38	26,15	
			TOTAL PARTIDA.....			26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R02J110		m3	CARGA MANUAL ESCOMBROS S/CONTENEDOR			
			Carga manual de tierras o escombros procedentes de excavación arqueológica en punto de investigación arqueológica, sobre contenedor, dumper, etc., incluso humedecido, para posterior transporte.			
O01A060	0,900	h.	Peón especializado	15,38	13,84	
			TOTAL PARTIDA.....			13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02J120		m3	TRANSPORTE ESCOMBRO S/CAMIÓN VERTEDERO			
			Transporte de escombros, tierras y/o productos sobrantes de excavación arqueológica , desde punto de carga, hasta vertedero/planta de valorización, en camión volquete de pequeño tonelaje <10T, incluso medio de carga manual y descarga por vuelco.			
O01A060	0,720	h.	Peón especializado	15,38	11,07	
M07CB010	0,125	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02J130		m3	LIMPIEZA ARQUEOLÓGICA DEPÓSITOS ALUVIALES			
			Limpieza de los depósitos aluviales de zona arqueológica, mediante medios manuales, supervisado por equipo arqueológico, incluso retirada con medios manuales, de los elementos de protección de la zona a intervenir, así como de los depósitos sedimentarios recientes de tipo aluvial / coluvial.			
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
O01A060	0,250	h.	Peón especializado	15,38	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02J140		m3	LIMPIEZA FRENTES CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA			
			Limpieza manual en seco bajo supervisión de equipo de arqueología de cimentación a la vista de fábrica de mampuestos, piedra y restos arqueológicos, en mal estado de conservación, habiendo perdido los morteros su cohesión, eliminando por tanto los detritus pulverulentos y la tierra presente en los perfiles de las cimentaciones, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos sueltos, con retirada de escombros y detritus.			
O01E030	0,313	h.	Especialista reintegraciones e injertos	20,37	6,38	
O01A060	0,313	h.	Peón especializado	15,38	4,81	
			TOTAL PARTIDA.....			11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO R02S RECUPERACIÓN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS						
R02S010		ud	EXTRACCIÓN MANUAL CAPITEL EN CIMENTACIÓN			
			Extracción a mano de restos de elementos arquitectónicos históricos singulares (capitel) contenidos en cimentación calicastrada, de piedras de tamaños medianos recibidas con morteros de cal, comprendiendo, cava y retirada de la cimentación perimetral aneja con especial cuidado de no dañar las piezas que se pretende recuperar, apeo (valorado aparte) para mantener la estructura estable, retirada del elemento arquitectónico y aseguramiento del apeo hasta la restitución o sustitución del elemento desmontado. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A030	8,000	h.	Oficial primera	16,08	128,64	
O01E050	1,900	h.	Restaurador de piedra	18,97	36,04	
			TOTAL PARTIDA.....			236,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
R02S020		ud	EXTRACCIÓN MANUAL DE PIEZAS ORIGINALES			
			Extracción a mano de restos de elementos arquitectónicos históricos singulares contenidos en cimentación calicastrada, de piedras de tamaños medianos recibidas con morteros de cal, comprendiendo, cava y retirada de la cimentación perimetral aneja con especial cuidado de no dañar las piezas que se pretende recuperar, apeo (valorado aparte) para mantener la estructura estable, retirada del elemento arquitectónico y aseguramiento del apeo hasta la restitución o sustitución del elemento desmontado. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
O01E010	1,000	h.	Arqueólogo	40,43	40,43	
O01A050	2,000	h.	Ayudante	15,61	31,22	
O01A030	8,000	h.	Oficial primera	16,08	128,64	
O01E050	1,900	h.	Restaurador de piedra	18,97	36,04	
			TOTAL PARTIDA.....			236,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
R02S030		ud	DESPLAZAMIENTO ELEMENTO ARQUEOLÓGICO PESADO			
			Desplazamiento en el propio yacimiento de material arqueológico pesado procedente de prospección, y constituido por elementos arquitectónicos individualizados, desde primera ubicación, hasta lugar de acopio e inspección arqueológica definido por la dirección técnica, mediante grúa autopropulsada, asiendo las piezas con eslingas amortiguadas en su zona de contacto con las piezas. Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
O01A060	1,170	h.	Peón especializado	15,38	17,99	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	73,30	73,30	
			TOTAL PARTIDA.....			91,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
R02S040		ud	EMBALAJE Y PALETIZADO MATERIAL ARQUEOLÓG.			
			Embalaje y paletizado, de material arqueológico, procedente de las prospecciones, ejecutado mediante plataformas de madera paletizables, adecuadas a los tamaños y diferente composición del material, con protección del mismo mediante individualización o independización, a base de planchas de poliestireno expandido , embolsados de papel de burbujas o papel arroz, etc. y fijación con cinta adhesiva de papel Kraff, para evitar el movimientos de las piezas, golpes y roces, en el transporte desde origen a lugar apropiado que se designe, todo ello, realizado bajo la supervisión de equipo de arqueología.			
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P34P110	4,200	m.	Cinta adhesiva plástica estanca	0,41	1,72	
P34P525	1,000	m2	Pale de madera	4,10	4,10	
P07TV300	0,100	m2	Panel flex.l.v. papel-60 cámaras	4,86	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02S050		ud	TRASLADO A MUSEO DE ELEMENTOS ARQUITECT.			
			Traslado a museo local de elementos arquitectónicos, desde lugar de acopio en obra definido por la dirección técnica, mediante embalaje y paletizado de materiales (valorado aparte) carga con grúa autopropulsada, transporte en camión, y descarga y apilado en destino.			
O01A060	1,890	h.	Peón especializado	15,38	29,07	
M02GE140	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 225t.	416,66	416,66	
M07CB010	0,125	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			449,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO R02V TRABAJOS DE SUPERVISIÓN

R02V010		ud	JORNADA SUPERVISIÓN AUXILIAR ARQUEOLOGÍA			
			Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por auxiliar arqueología, y toma de datos para memoria final de los trabajos. El auxiliar de arqueología, es el responsable de apoyar la distinción de las distintas unidades estratigráficas durante el proceso de excavación, del etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su correcto apilamiento y almacenaje, apoyando en la toma de datos, y facilitando las necesidades materiales y de infraestructura que precise la excavación.			
O01A050	8,000	h.	Ayudante	15,61	124,88	
P34P210	0,012	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	14,74	
P34P030	0,045	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	38,98	
P34P035	0,045	ud	Materiales fungibles para paleontogía	847,49	38,14	
			TOTAL PARTIDA.....			216,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02V020		ud	JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS			
			Jornada de supervisión arqueológica de vaciados o remociones de tierras a cargo de un arqueólogo titulado y toma de datos para informe final de los trabajos, incluyendo la redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas de elementos arqueológicos, así como coordinación de las tareas de dibujo y la correcta diferenciación de la secuencia estratigráfica.			
O01E010	8,000	h.	Arqueólogo	40,43	323,44	
P34P210	0,012	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	14,74	
P34P030	0,009	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	7,80	
			TOTAL PARTIDA.....			345,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02V030		ud	JORNADA SUPERV.PALEONTOL.VAC.TIERRAS			
			Jornada de supervisión arqueológica de vaciados o remociones de tierras a cargo de un arqueólogo titulado y toma de datos para informe final de los trabajos, incluyendo la redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas de elementos arqueológicos, así como coordinación de las tareas de dibujo y la correcta diferenciación de la secuencia estratigráfica.			
O01E060	8,000	h.	Paleontólogo	40,43	323,44	
P34P210	0,012	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	14,74	
P34P035	0,009	ud	Materiales fungibles para paleontogía	847,49	7,63	
			TOTAL PARTIDA.....			345,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02V040		ud	INF.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS			
			Informe de la actuación arqueológica consistente en la supervisión de vaciados o remociones de tierras, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	9,000	h.	Arqueólogo	40,43	363,87	
O01A050	9,000	h.	Ayudante	15,61	140,49	
P34P210	0,045	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	55,27	
P34P030	0,109	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	94,42	
			TOTAL PARTIDA.....			654,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R02V050		ud	INF.SUPERV.ARQUEOL.TERR/VALOR INCIERTO			
			Informe de la actuación arqueológica realizada en terrenos de valor arqueológico incierto, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	12,000	h.	Arqueólogo	40,43	485,16	
O01A050	12,000	h.	Ayudante	15,61	187,32	
P34P210	0,045	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	55,27	
P34P030	0,136	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	117,80	
			TOTAL PARTIDA.....			845,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO R02D TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN

R02D010		ud	REGISTRO ARQUEOLÓGICO			
			Registro arqueológico específico utilizado en el yacimiento, tal como: códigos de fases y de tipos de unidades estratigráficas, definidos para el yacimiento; fichas de registro de unidades estratigráficas, a las que se adjunta un croquis a escala 1:100 con la delimitación en planta de cada una de las unidades y fichas de inventario de elementos arquitectónicos, etc. Realizado por equipo de arqueología.			
O01E010	32,000	h.	Arqueólogo	40,43	1.293,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.293,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R02D020		ud	ANÁLISIS TRABAJOS DE ARQUELOGIA			
			Análisis y estudio realizado por arqueólogo, del desarrollo del trabajo de arqueología propuesto en el Proyecto de Actuación Arqueológica.			
O01E010	100,000	h.	Arqueólogo	40,43	4.043,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.043,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS

R02D030		ud	ANÁLISIS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN			
			Análisis y estudio realizado por arqueólogo, del desarrollo del trabajo de restauración propuesto en el Proyecto de Actuación Arqueológica.			
O01E010	100,000	h.	Arqueólogo	40,43	4.043,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.043,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02D040		ud	MAPA DE TRATAMIENTOS REALIZADOS			
			Mapa de los tratamientos de restauración específicos, realizados por el equipo de restauradores, en la restauración de zona arqueológica determinada, utilizando para ello el mismo documento base y tipo de caracterización y grafismo de daños establecido en la memoria y pliego de condiciones del Proyecto de Actuación Arqueológica.			
O01E040	2,000	h.	Especialista restaurador	36,30	72,60	
P34P010	0,100	ud	Material fungible	101,44	10,14	
			TOTAL PARTIDA.....			82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02D050		ud	INF.ACT/ARQUEOL.INMUEB.CARÁCT.HISTÓRICO			
			Informe de la actuación arqueológica realizada en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	26,000	h.	Arqueólogo	40,43	1.051,18	
O01A050	26,000	h.	Ayudante	15,61	405,86	
P34P210	0,097	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	119,13	
P34P030	0,227	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	196,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.772,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R02D060		ud	INF.ACT/ARQUEOL.ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS			
			Informe de la actuación arqueológica realizada en terrenos donde existen restos arqueológicos documentados o yacimientos arqueológicos catalogados, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	32,000	h.	Arqueólogo	40,43	1.293,76	
O01A050	32,000	h.	Ayudante	15,61	499,52	
P34P210	0,097	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	119,13	
P34P030	0,318	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	275,45	
			TOTAL PARTIDA.....			2.187,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R02D070		ud	INF.ACT/ARQUEOL.ENCLAV/ARQUEOL.ALT.POTEN			
			Informe de la actuación arqueológica realizada en terrenos donde existen restos arqueológicos documentados o yacimientos arqueológicos catalogados atribuibles a épocas prehistóricas o con gran abundancia de restos o complejidad de estructuras, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	40,000	h.	Arqueólogo	40,43	1.617,20	
O01A050	40,000	h.	Ayudante	15,61	624,40	
P34P210	0,097	ud	Varios material y utillaje	1.228,12	119,13	
P34P030	0,454	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	393,25	
			TOTAL PARTIDA.....			2.753,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R02D080		ud	EST.DOCUMENT.BIBLIOGR.INMUEB.CARÁC.HIST			
			Estudio y evolución de un inmueble de carácter histórico mediante la consulta de las referencias bibliográficas sobre el lugar y consulta en archivos que puedan contener documentos referentes al enclave. Incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica. Por duplicado, siendo una copia para la entidad contratante y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	30,000	h.	Arqueólogo	40,43	1.212,90	
O01A050	30,000	h.	Ayudante	15,61	468,30	
P34P030	0,136	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	117,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.799,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

R02D090		ud	INF.ESTUD.ESTRAT.VERTIC.INMUEB.HISTÓR.			
			Informe del estudio de las estratigrafías verticales en un inmueble de carácter histórico, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras constructivas y las modificaciones sufridas, con una cronología de las mismas. Incluye memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y planimétrica y aproximación cronológica. Por duplicado, siendo una copia para la entidad contratante y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	11,000	h.	Arqueólogo	40,43	444,73	
O01A050	11,000	h.	Ayudante	15,61	171,71	
P34P030	0,063	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	54,57	
			TOTAL PARTIDA.....			671,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

R02D100		ud	INF/EST.ESTR.VERTIC.INM.HISTÓR.CATA MUR.			
			Informe del estudio de las estratigrafías verticales en un inmueble de carácter histórico, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras constructivas y las modificaciones sufridas, con una cronología de las mismas, mediante la realización de catas murarias. Incluye memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y planimétrica y aproximación cronológica. Por duplicado, siendo una copia para la entidad contratante y otra para el arqueólogo director de los trabajos.			
O01E010	18,000	h.	Arqueólogo	40,43	727,74	
O01A050	18,000	h.	Ayudante	15,61	280,98	
P34P030	0,136	ud	Materiales fungibles para arqueologia	866,20	117,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.126,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C PRECIOS DESCOMPUESTOS DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS						
SUBCAPÍTULO C01 AISLAM. IMPERMEABIL. Y PLÁSTICOS						
APARTADO C01A AISLAMIENTOS RÍGIDOS EN PLANCHAS						
C01A010		ud	ENSAYO COMPLETO AISLANTE RÍGIDO			
			Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de un aislante rígido, con la comprobación de la densidad aparente, según UNE 53215-71, las características geométricas, según UNE 53310-78, la resistencia a compresión, según UNE 53310-78, y la resistencia a flexión, según UNE 53204-73; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA020	1,000	ud	Densidad aparente, aislantes	55,05	55,05	
P32EA030	1,000	ud	Resist.compresión, aislantes	65,99	65,99	
P32EA040	1,000	ud	Geometría, aislantes	21,36	21,36	
P32EA050	1,000	ud	Resist.flexión, aislantes	93,52	93,52	
			TOTAL PARTIDA.....			235,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C01A020		ud	RESIST.COMPRES.AISLANTE RÍGIDO			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a compresión de un aislante rígido; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA030	1,000	ud	Resist.compresión, aislantes	65,99	65,99	
			TOTAL PARTIDA.....			65,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO C01E ESPUMA PROYECTADA						
C01E010		ud	ESPESOR IN SITU/AISL.PROYECTADO			
			Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, con criterios según condiciones reguladoras del sello INCE (art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224); incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA001	1,000	ud	Espesor in situ aislant.proyect	34,98	34,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C01E020		ud	DENSIDAD IN SITU / AISLMTº PROY.			
			Ensayo para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, por el método de inmersión según Anexo C de Pr-UNE 92120; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA002	1,000	ud	Den.apte.in situ aislan.proyect.	39,47	39,47	
			TOTAL PARTIDA.....			39,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C01E030		ud	TIEMPO DE CREMA Y GELIFICACION			
			Ensayo para la determinación del tiempo de crema y gelificación de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA003	1,000	ud	Tiempo de crema y gelificación	27,71	27,71	
			TOTAL PARTIDA.....			27,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C01F FIBRA DE VIDRIO						
C01F010		ud	ENSAYO COMP.AISLANTES FIB.VIDRIO			
			Ensayo completo de aislantes de fibra de vidrio con la determinación del coeficiente de conductividad térmica, la densidad aparente, las características geométricas y la inflamabilidad; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA010	1,000	ud	Conductividad, aislantes	310,28	310,28	
P32EA020	1,000	ud	Densidad aparente, aislantes	55,05	55,05	
P32EA040	1,000	ud	Geometría, aislantes	21,36	21,36	
P32EA060	1,000	ud	Inflamabilidad, aislantes	108,92	108,92	
			TOTAL PARTIDA.....			495,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO C01I IMPERMEABILIZANTES						
C01I010		ud	ENSAYO COMPLETO LÁMINAS BITUMIN.			
			Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de CTE DB HS, comprendiendo la determinación del espesor y la masa, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, la comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento, la estabilidad dimensional, el grado de absorción de agua y el punto de reblandecimiento, según UNE 104281, y la dureza Shore-A; incluso emisión de las actas de resultados.			
P32EA230	1,000	ud	Espesor y masa, lám.bitum.	70,15	70,15	
P32EA240	1,000	ud	Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.	157,39	157,39	
P32EA250	1,000	ud	Plegabilidad, lám. bituminosas	76,43	76,43	
P32EA260	1,000	ud	Resistencia al calor lám.bitum.	78,60	78,60	
P32EA270	1,000	ud	Estabilid.dimensional lám.bitum.	67,77	67,77	
P32EA280	1,000	ud	Absorción agua láminas bitumin.	77,90	77,90	
P32EA290	1,000	ud	Pto.reblandecimiento lám.bitum.	81,66	81,66	
P32EA300	1,000	ud	Dureza Shore-A, lám.bitum.	26,72	26,72	
			TOTAL PARTIDA.....			636,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C01I020		ud	ESPESOR Y MASA LÁMINA BITUMINOSA			
			Ensayo para determinación del espesor y la masa de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-2; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA230	1,000	ud	Espesor y masa, lám.bitum.	70,15	70,15	
			TOTAL PARTIDA.....			70,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C01I030		ud	TRACCIÓN ALARGMTº ROTURA L.BIT.			
			Ensayo para determinación de la resistencia a tracción y del alargamiento de rotura de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-6; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA240	1,000	ud	Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.	157,39	157,39	
			TOTAL PARTIDA.....			157,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C01I040		ud	PLEGABILIDAD LÁMINA BITUMINOSA			
			Ensayo para determinación de la plegabilidad a diferentes temperaturas de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-4; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA250	1,000	ud	Plegabilidad, lám. bituminosas	76,43	76,43	
			TOTAL PARTIDA.....			76,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C01I050		ud	RESIST. CALOR LÁMINA BITUMINOSA Ensayo para determinación de la resistencia al calor y de la pérdida por calentamiento de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-3; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA260	1,000	ud	Resistencia al calor lám.bitum.	78,60	78,60	
			TOTAL PARTIDA.....			78,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
C01I060		ud	ESTABIL.DIMENSIONAL LÁM.BITUM. Ensayo para determinación de la estabilidad dimensional de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-7; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA270	1,000	ud	Estabilid.dimensional lám.bitum.	67,77	67,77	
			TOTAL PARTIDA.....			67,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C01I070		ud	ABSORCIÓN AGUA LÁMINA BITUMINOSA Ensayo para determinación del grado de absorción de agua de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-11; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA280	1,000	ud	Absorción agua láminas bitumin.	77,90	77,90	
			TOTAL PARTIDA.....			77,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
C01I080		ud	PUNTO REBLANDECIMTº LÁM.BITUM. Ensayo para determinación del punto de reblandecimiento, anillo y bola, de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/1-3; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA290	1,000	ud	Pto.reblandecimiento lám.bitum.	81,66	81,66	
			TOTAL PARTIDA.....			81,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
C01I090		ud	DUREZA SHORE-A LÁMINA BITUMINOSA Ensayo para determinación de la dureza Shore-A de láminas bituminosas para impermeabilizaciones; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA300	1,000	ud	Dureza Shore-A, lám.bitum.	26,72	26,72	
			TOTAL PARTIDA.....			26,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C01I100		ud	ENSAYO COMPLETO PLACA ASFÁLTICA Ensayo completo sobre placas asfálticas, para su uso de acuerdo a los criterios de CTE DB HS, comprendiendo la determinación del espesor y la masa, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento, el grado de absorción de agua y la composición cuantitativa, según UNE 104281; incluso emisión de las actas de resultados.			
P32EA230	1,000	ud	Espesor y masa, lám.bitum.	70,15	70,15	
P32EA240	1,000	ud	Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.	157,39	157,39	
P32EA260	1,000	ud	Resistencia al calor lám.bitum.	78,60	78,60	
P32EA280	1,000	ud	Absorción agua láminas bitumin.	77,90	77,90	
P32EA310	1,000	ud	Compos.cuantitativa, plac.asf.	113,87	113,87	
			TOTAL PARTIDA.....			497,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
C01I110		ud	COMPOSICIÓN CUANT.PLACA ASFÁLT. Ensayo para determinación de la composición cuantitativa de placas asfálticas para impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-8; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA310	1,000	ud	Compos.cuantitativa, plac.asf.	113,87	113,87	
			TOTAL PARTIDA.....			113,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C01T TUBOS DE PVC						
C01T005		ud	ENSAYO COMPLETO DE TUBOS DE PVC			
			Ensayo completo sobre tubos de policloruro de vinilo para conducciones de agua y saneamiento comprendiendo la determinación de las características geométricas y de aspecto y la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, según UNE 53112/4, el comportamiento al calor, según UNE 53196, el peso específico del material, según UNE 53020, y la temperatura de reblandecimiento, Vicat, según UNE 53118; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EA070	1,000	ud	Geometría y aspecto,tubos PVC	77,61	77,61	
P32EA150	1,000	ud	Resist.tracción de tubos de PVC	96,70	96,70	
P32EA100	1,000	ud	Contracción enfriamiento PVC	38,12	38,12	
P32EA170	1,000	ud	Peso específico PVC de tuberías	37,80	37,80	
P32EA090	1,000	ud	Reblandecimiento de PVC	132,69	132,69	
			TOTAL PARTIDA.....			382,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C01T010		ud	GEOMETRÍA TUBOS PVC			
			Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, s/UNE 53112/4.			
P32EA070	1,000	ud	Geometría y aspecto,tubos PVC	77,61	77,61	
			TOTAL PARTIDA.....			77,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
C01T020		ud	PESO ESPECÍFICO EN TUBOS DE PVC			
			Ensayo para determinar el peso específico del material de tubos de PVC, s/UNE 53020.			
P32EA170	1,000	ud	Peso específico PVC de tuberías	37,80	37,80	
			TOTAL PARTIDA.....			37,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
C01T030		ud	TEMPT.REBLANDECIMIENTO TUBOS PVC			
			Ensayo para determinación de la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, en tuberías de PVC, s/UNE 53118.			
P32EA090	1,000	ud	Reblandecimiento de PVC	132,69	132,69	
			TOTAL PARTIDA.....			132,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C01T040		ud	COMPORTAMIENTO CALOR TUBOS PVC			
			Ensayo para determinación de la contracción lineal, después de haber estado sometidos al calor, de tubos de PVC, s/UNE 53196.			
P32EA100	1,000	ud	Contracción enfriamiento PVC	38,12	38,12	
			TOTAL PARTIDA.....			38,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
C01T050		ud	ESTANQUEIDAD TUBOS PVC			
			Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE 53114.			
P32EA110	1,000	ud	Estanqueidad de tubos de PVC	122,15	122,15	
			TOTAL PARTIDA.....			122,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
C01T060		ud	RESISTENCIA AL IMPACTO TUBOS PVC			
			Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE 53112/4.			
P32EA120	1,000	ud	Resist.impacto de tubos de PVC	82,49	82,49	
			TOTAL PARTIDA.....			82,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C01T070		ud	RES.TRACCIÓN/ALARGM.ROTURA T.PVC			
			Ensayo para comprobación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de PVC, s/UNE 53112/4.			
P32EA150	1,000	ud	Resist.tracción de tubos de PVC	96,70	96,70	
			TOTAL PARTIDA.....			96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

APARTADO C02C ENSAYOS COMPONENTES

SUBAPARTADO C02CA ÁRIDOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA005		ud	HUMEDAD EN ÁRIDOS FINOS/GRUESOS			
			Ensayo para determinación del contenido en agua en los áridos finos y gruesos para fabricación de hormigones, según UNE 83133/4; incluso emisión del acta de resultados			
P32HC080	1,000	ud	Contenido humedad áridos	9,32	9,32	
			TOTAL PARTIDA.....			9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA010		ud	CONTENIDO EN TERRONES DE ARCILLA			
			Ensayo para la determinación del contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, de las arenas y áridos gruesos para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
			TOTAL PARTIDA.....			35,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA020		ud	CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA			
			Ensayo para la determinación del contenido en materia orgánica, según UNE 7082, de las arenas y áridos gruesos para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC010	1,000	ud	Contenido materia orgánica árido	18,43	18,43	
			TOTAL PARTIDA.....			18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA030		ud	ANÁLISIS GRANULOM. DE ÁRIDO			
			Análisis granulométrico, según UNE 7139/58, de un árido para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
			TOTAL PARTIDA.....			16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA040		ud	ENSAYO DETERM. EQUIVALENTE ARENA			
			Ensayo para la determinación del equivalente de arena, según UNE 83131/90, de un árido para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC100	1,000	ud	Equivalente de arena,árido	24,28	24,28	
			TOTAL PARTIDA.....			24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA050		ud	ENSAYO DETERM.CONTENIDO EN FINOS			
			Ensayo para la determinación del contenido en finos, según UNE 7135, de una arena para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC110	1,000	ud	Contenido de finos en árido	16,61	16,61	
			TOTAL PARTIDA.....			16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA060		ud	VALOR DE AZUL DE METILENO			
			Ensayo para la determinación del valor de azul de metileno, según UNE 83130, de una arena para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC020	1,000	ud	Valor de azul de metileno áridos	48,63	48,63	
			TOTAL PARTIDA.....			48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C02CA070		ud	CONTROL SEMANAL ARENAS P/HORM.			
			Ensayo de frecuencia semanal para confirmación de la calidad de las arenas para fabricación de hormigones, mediante la determinación del equivalente de arena, según UNE-83131, el contenido en matería orgánica según UNE 7082 y el contenido en finos según UNE 7135, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC010	1,000	ud	Contenido materia orgánica árido	18,43	18,43	
P32HC100	1,000	ud	Equivalente de arena,árido	24,28	24,28	
P32HC110	1,000	ud	Contenido de finos en árido	16,61	16,61	
			TOTAL PARTIDA.....			59,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C02CA080		ud	CONTROL SEMANAL GRAVAS P/HORM.			
			Ensayo de frecuencia semanal para confirmación de la calidad de las gravas para fabricación de hormigones, mediante la determinación del contenido en matería orgánica según UNE 7082 y el contenido en finos según UNE 7135, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC010	1,000	ud	Contenido materia orgánica árido	18,43	18,43	
P32HC110	1,000	ud	Contenido de finos en árido	16,61	16,61	
			TOTAL PARTIDA.....			35,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

C02CA090		ud	CONTROL SEMES. ARENAS P/HORM.			
			Ensayo de frecuencia semestral para la confirmación de la calidad de las arenas para fabricación de hormigones, mediante el establecimiento de la granulometría según UNE 7139, el contenido de terrones de arcilla según UNE 7133, el porcentaje retenido en el tamíz 0,063 según UNE 7244 y el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
P32HC115	1,000	ud	Material retenido en 0,063 UNE	25,17	25,17	
P32HC040	1,000	ud	Cont.compuestos de azufre áridos	144,95	144,95	
			TOTAL PARTIDA.....			222,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C02CA100		ud	CONTROL SEMES. GRAVAS P/HORM.			
			Ensayo de frecuencia semestral para la confirmación de la calidad de las gravas para fabricación de hormigones, mediante el establecimiento de la granulometría según UNE 7139, el contenido de terrones de arcilla según UNE 7133, el contenido en partículas blandas según UNE 7134, el porcentaje retenido en el tamíz 0,063 según UNE 7244 y el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
P32HC170	1,000	ud	Cont.partículas blandas, gravas	50,35	50,35	
P32HC115	1,000	ud	Material retenido en 0,063 UNE	25,17	25,17	
P32HC040	1,000	ud	Cont.compuestos de azufre áridos	144,95	144,95	
			TOTAL PARTIDA.....			272,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA110		ud	CONTROL ANUAL ARENAS P/HORM.			
			Ensayo de frecuencia anual para confirmación de la calidad de las arenas para fabricación de hormigones mediante la determinación de la friabilidad según UNE 83115, la absorción de agua según UNE 83133 y la reactividad frente a los alcalis del cemento según UNE 83121, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC140	1,000	ud	Índice friabilidad arenas	100,05	100,05	
P32HC130	1,000	ud	Densidad/coef.absorc.agua áridos	49,10	49,10	
P32HC070	1,000	ud	Reactiv.árido-álcalis de cemento	189,47	189,47	
			TOTAL PARTIDA.....			338,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C02CA120		ud	CONTROL ANUAL GRAVAS P/HORM.			
			Ensayo de frecuencia anual para confirmación de la calidad de las gravas para fabricación de hormigones mediante la determinación de la absorción de agua según UNE 83134, la reactividad frente a los alcalis del cemento según UNE 83121, la determinación del coeficiente de forma según UNE 7238 y la resistencia al desgaste según UNE 83116, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC130	1,000	ud	Densidad/coef.absorc.agua áridos	49,10	49,10	
P32HC070	1,000	ud	Reactiv.árido-álcalis de cemento	189,47	189,47	
P32HC180	1,000	ud	Coeficiente forma, gravas	64,40	64,40	
P32HC160	1,000	ud	Resist. al desgaste, gravas	84,35	84,35	
			TOTAL PARTIDA.....			387,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
C02CA125		ud	ENSAYO NORMAL ÁRIDOS/HORMIGÓN			
			Ensayo normal sobre áridos, finos o gruesos, para fabricación de hormigones y morteros comprendiendo la determinación del contenido en finos, según UNE 7135, el análisis granulométrico, según UNE 7139/58, el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120, el contenido en materia orgánica, según UNE 7082, y el contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC110	1,000	ud	Contenido de finos en árido	16,61	16,61	
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
P32HC040	1,000	ud	Cont.compuestos de azufre áridos	144,95	144,95	
P32HC010	1,000	ud	Contenido materia orgánica árido	18,43	18,43	
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
			TOTAL PARTIDA.....			232,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
C02CA130		ud	ANÁL.QUÍMICO.COMP.ÁRID.S/EHE			
			Ensayo para el análisis químico de una arena o grava para hormigones, según EHE-08, con la determinación del contenido en materia orgánica, según UNE 7082-54, el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120-88, el contenido en cloruros, la estabilidad ante disoluciones de SO4, según UNE 7136-58, y la reactividad potencial frente a los álcalis del cemento, según UNE 83121; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC010	1,000	ud	Contenido materia orgánica árido	18,43	18,43	
P32HC040	1,000	ud	Cont.compuestos de azufre áridos	144,95	144,95	
P32HC050	1,000	ud	Cont. en cloruros áridos	52,29	52,29	
P32HC060	1,000	ud	Estab.a disoluc.SO4 áridos	116,71	116,71	
P32HC070	1,000	ud	Reactiv.árido-álcalis de cemento	189,47	189,47	
			TOTAL PARTIDA.....			521,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CA140		ud	ANÁLISIS FÍSICO COMP. ARENAS			
			Ensayo de las características físicas de una arena, para fabricación de hormigones o morteros, con la determinación del contenido de humedad, según UNE 83133/4, el análisis granulométrico, según UNE 7139, el equivalente de arena, según UNE 83131, el contenido en finos, según UNE 7135, el contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, la densidad, coeficiente de absorción y el contenido de agua, según UNE 83133, y el índice de friabilidad, según UNE 83115; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC080	1,000	ud	Contenido humedad áridos	9,32	9,32	
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
P32HC100	1,000	ud	Equivalente de arena,árido	24,28	24,28	
P32HC110	1,000	ud	Contenido de finos en árido	16,61	16,61	
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
P32HC130	1,000	ud	Densidad/coef.absorc.agua áridos	49,10	49,10	
P32HC140	1,000	ud	Índice friabilidad arenas	100,05	100,05	
			TOTAL PARTIDA.....			251,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C02CA150		ud	ANÁLISIS FÍSICO COMP. GRAVAS			
			Ensayo de las características físicas de una grava, para la fabricación de hormigones, con la determinación del contenido de humedad, según UNE 83133/4, el análisis granulométrico, según UNE 7139, el contenido en finos, según UNE 7135, el contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua, según UNE 83134, la resistencia al desgaste, según UNE 83116, el contenido en partículas blandas, según UNE 7134, y el coeficiente de forma, según UNE 7238; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC080	1,000	ud	Contenido humedad áridos	9,32	9,32	
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
P32HC110	1,000	ud	Contenido de finos en árido	16,61	16,61	
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
P32HC150	1,000	ud	Dsad,porosidad,agua, gravas	49,10	49,10	
P32HC160	1,000	ud	Resist. al desgaste, gravas	84,35	84,35	
P32HC170	1,000	ud	Cont.partículas blandas, gravas	50,35	50,35	
P32HC180	1,000	ud	Coeficiente forma, gravas	64,40	64,40	
			TOTAL PARTIDA.....			326,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C02CC CEMENTOS

C02CC010		ud	FINURA MOLIDO CEMENTOS			
			Ensayo para la determinación de la finura de molido de un cemento, según UNE 80122/91, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC450	1,000	ud	Finura de molido, cemento	25,56	25,56	
			TOTAL PARTIDA.....			25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C02CC020		ud	CONTENIDO EN HUMEDAD CEMENTOS			
			Ensayo para la determinación del contenido en humedad de un cemento, según UNE 80.220, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC430	1,000	ud	Humedad, cemento	15,74	15,74	
			TOTAL PARTIDA.....			15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02CC030		ud	PESO ESPECÍFICO CEMENTOS			
			Ensayo para determinar, según UNE 80103, el peso específico de un cemento, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC440	1,000	ud	Peso específico real, cemento	28,39	28,39	
			TOTAL PARTIDA.....			28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CC040		ud	CALOR DE HIDRATACIÓN, CEMENTOS			
			Ensayo para determinar el calor de hidratación de un cemento, según UNE 80118, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC470	1,000	ud	Calor de hidratación, cemento	55,00	55,00	
			TOTAL PARTIDA.....			55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

C02CC050		ud	CONTENIDO EN PUZOLANA, CEMENTOS			
			Ensayo para determinar el contenido en puzolana de un cemento, según UNE 80261. incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC580	1,000	ud	Contenido de puzolana, cemento	52,55	52,55	
			TOTAL PARTIDA.....			52,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C02CC060		ud	ENSAYO MECÁNICO COMP. CEMENTOS			
			Ensayos para la comprobación y determinación de las características, mecánicas de un cemento, incluso emisión del acta de resultados			
P32HC390	1,000	ud	Fabric.pasta consit.normal,cem.	18,26	18,26	
P32HC400	1,000	ud	Resit.mecánicas de un cemento	129,26	129,26	
P32HC410	1,000	ud	Principio-fin fraguado,cemento	44,13	44,13	
P32HC420	1,000	ud	Exp p/agujas Le Chatelier,cem.	55,26	55,26	
			TOTAL PARTIDA.....			246,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

C02CC070		ud	ENSAYO FÍSICO COMPLETO CEMENTOS			
			Ensayo físico completo de un cemento, para la fabricación de hormigones, según EHE-08, con la determinación del peso específico real, según UNE 80103/86, la finura de molido, según UNE 80122/91, el calor de hidratación, según UNE 80118/86, la pérdida al fuego, según UNE 80215/88, y la determinación del residuo insoluble, según UNE 80215/88; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC440	1,000	ud	Peso específico real, cemento	28,39	28,39	
P32HC450	1,000	ud	Finura de molido, cemento	25,56	25,56	
P32HC470	1,000	ud	Calor de hidratación, cemento	55,00	55,00	
P32HC480	1,000	ud	Pérdida al fuego, cemento	28,46	28,46	
P32HC490	1,000	ud	Residuo insoluble. cemento	53,41	53,41	
			TOTAL PARTIDA.....			190,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02CC080		ud	ENSAYO QUÍMICO COMP. CEMENTOS			
			Ensayo químico completo de cementos para su uso en fabricación de hormigones, según EHE-08, con la comprobación de la pérdida al fuego, residuo insoluble, y contenido en trióxido de azufre, según UNE 80215-88, el contenido en cloruros, según UNE 80217-91, en contenido en sílice, calcio, magnesio, hierro y aluminio, según UNE 80215-88, y el contenido en cal libre, según UNE 80243-86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC480	1,000	ud	Pérdida al fuego, cemento	28,46	28,46	
P32HC490	1,000	ud	Residuo insoluble. cemento	53,41	53,41	
P32HC500	1,000	ud	Cont.trióxido azufre, cemento	43,74	43,74	
P32HC510	1,000	ud	Contenido de cloruros, cemento	47,68	47,68	
P32HC520	1,000	ud	Contenido en sílice, cemento	51,00	51,00	
P32HC530	1,000	ud	Contenido en calcio, cemento	51,93	51,93	
P32HC540	1,000	ud	Contenido en magnesio, cemento	51,31	51,31	
P32HC550	1,000	ud	Contenido en hierro, cemento	51,31	51,31	
P32HC560	1,000	ud	Contenido en aluminio, cemento	52,24	52,24	
P32HC570	1,000	ud	Contenido en cal libre, cemento	47,42	47,42	
			TOTAL PARTIDA.....			478,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C02CD ADICIONES						
C02CD010		ud	ENSAYO COMPLETO CENIZA VOLANTE Ensayo completo, según EHE-08, de una ceniza volante, como adición de un hormigón, con la determinación de la humedad, según UNE 83431-86, la pérdida al fuego, según UNE 83433-86, el contenido en sulfatos, según UNE 83432-86, la finura, según UNE 83450-86, el índice de actividad resistente con portland base, según UNE 82451-86, y la estabilidad en volumen, según UNE 82453-88; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC650	1,000	ud	Determ.humedad, cenizas volantes	16,48	16,48	
P32HC660	1,000	ud	Pérdida fuego,cenizas volantes	29,84	29,84	
P32HC670	1,000	ud	Cont.sulfatos,cenizas volantes	37,96	37,96	
P32HC680	1,000	ud	Finura, cenizas volantes	29,25	29,25	
P32HC690	1,000	ud	Resist.con Portland.cen.volante	129,66	129,66	
P32HC700	1,000	ud	Estab.volumen,cenizas volantes	53,28	53,28	
			TOTAL PARTIDA.....			296,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C02CD020		ud	ENSAYO COMPLETO ADITIVO LÍQUIDO Ensayo completo, según EHE-08, de un aditivo líquido, para la fabricación de hormigones, con la determinación de la consistencia, según UNE 83258-88, el aire ocluido, según UNE 83259-87, el residuo seco a 105º, según UNE 83205-85, la pérdida por calcinación a 1050º, según UNE 83208-85, el residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83209-86, el peso específico, según UNE 83225-86, el pH, según UNE 83227-86, y el espectro infrarrojo, según UNE 83240-86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC710	1,000	ud	Consistencia, aditivo hormigón	28,50	28,50	
P32HC720	1,000	ud	Aire ocluido,aditivo hormigón	113,76	113,76	
P32HC730	1,000	ud	Residuo seco,aditiv.hormigón	46,89	46,89	
P32HC740	1,000	ud	Residuo insolub.aditiv.hormigón	43,75	43,75	
P32HC750	1,000	ud	Pérdida calcinación,aditivos	53,66	53,66	
P32HC760	1,000	ud	Peso específ,aditivo líquido	34,12	34,12	
P32HC770	1,000	ud	Determ. pH, aditivos	19,13	19,13	
P32HC780	1,000	ud	Espectro infrarrojo,aditivos	232,42	232,42	
			TOTAL PARTIDA.....			572,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C02CD030		ud	ENSAYO COMPLETO ADITIVO SÓLIDO Ensayo completo, según EHE-08, de un aditivo sólido, para la fabricación de hormigones, con la determinación de la consistencia, según UNE 83258-88, el aire ocluido, según UNE 83259-87, la pérdida de masa a 105º, según UNE 83206-85, la pérdida por calcinación a 1050º, según UNE 83207-85, la densidad aparente, según UNE 83226-86, el pH, según UNE 83227-86, y el espectro infrarrojo, según UNE 83240-86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC710	1,000	ud	Consistencia, aditivo hormigón	28,50	28,50	
P32HC720	1,000	ud	Aire ocluido,aditivo hormigón	113,76	113,76	
P32HC790	1,000	ud	Pérdida de masa,adit. sólido	46,25	46,25	
P32HC800	1,000	ud	Pérdida calcinación,aditivos	53,66	53,66	
P32HC810	1,000	ud	Densidad aparente,adit.sólido	40,18	40,18	
P32HC770	1,000	ud	Determ. pH, aditivos	19,13	19,13	
P32HC780	1,000	ud	Espectro infrarrojo,aditivos	232,42	232,42	
			TOTAL PARTIDA.....			533,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C02CH AGUAS						
C02CH010		ud	ENSAYO DETERM. DEL pH AGUA			
			Ensayo para la determinación del pH, según UNE 7234/71, de un agua para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC200	1,000	ud	Determinación del pH, aguas	48,85	48,85	
			TOTAL PARTIDA.....			48,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
C02CH020		ud	DETERM.SUSTANCIAS DISUELTAS AGUA			
			Determinación de las sustancias disueltas en un agua, según UNE 7130/58, para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC210	1,000	ud	Sustancias disueltas, aguas	51,77	51,77	
			TOTAL PARTIDA.....			51,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C02CH025		ud	DETERM.SULFATOS, AGUA			
			Determinación del contenido en sulfatos, según UNE 7131, de un agua para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC220	1,000	ud	Sulfatos, aguas	57,40	57,40	
			TOTAL PARTIDA.....			57,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
C02CH030		ud	ENSAYO COMPLETO AGUAS PARA HORM.			
			Ensayo completo, según EHE-08, de un agua para fabricación de hormigones, con la determinación del pH, según UNE 7234, la cantidad de sustancias disueltas, según UNE 7130, la cantidad total de sulfatos, según UNE 7131, la cantidad total de cloruros, según UNE 7178, la cantidad de hidratos de carbono, según UNE 7132, y la cantidad de aceites y grasas, según UNE 7235; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC190	1,000	ud	Toma de muestras de aguas	45,10	45,10	
P32HC200	1,000	ud	Determinación del pH, aguas	48,85	48,85	
P32HC210	1,000	ud	Sustancias disueltas, aguas	51,77	51,77	
P32HC220	1,000	ud	Sulfatos, aguas	57,40	57,40	
P32HC230	1,000	ud	Cloruros, aguas	57,28	57,28	
P32HC240	1,000	ud	Hidratos de carbono, aguas	26,15	26,15	
P32HC260	1,000	ud	Aceites,grasas(A.cuantitat.)agua	52,75	52,75	
			TOTAL PARTIDA.....			339,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
C02CH040		ud	AGRESIV.DE UN AGUA AL HORMIGÓN			
			Ensayo de la agresividad potencial de un agua a un hormigón, con la determinación de su pH, según UNE 7234, las sustancias disueltas, según UNE 7130, la cantidad de sulfatos, según UNE 7131, la cantidad de cloruros, según UNE 7178, la dureza total, la dureza permanente, y los contenidos en calcio, magnesio, ácido carbónico y materia orgánica, según NLE; incluso emisión del informe.			
P32HC190	1,000	ud	Toma de muestras de aguas	45,10	45,10	
P32HC200	1,000	ud	Determinación del pH, aguas	48,85	48,85	
P32HC210	1,000	ud	Sustancias disueltas, aguas	51,77	51,77	
P32HC220	1,000	ud	Sulfatos, aguas	57,40	57,40	
P32HC230	1,000	ud	Cloruros, aguas	57,28	57,28	
P32HC270	1,000	ud	Dureza total, aguas	28,27	28,27	
P32HC280	1,000	ud	Dureza permanente, aguas	28,27	28,27	
P32HC290	1,000	ud	Calcio, aguas	28,51	28,51	
P32HC300	1,000	ud	Magnesio en aguas	28,65	28,65	
P32HC360	1,000	ud	Acido carbónico en aguas	45,53	45,53	
P32HC370	1,000	ud	Materia orgánica en aguas	30,63	30,63	
			TOTAL PARTIDA.....			450,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C02CS ACEROS						
C02CS010		ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS			
			Ensayo completo, según EHE-08, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y de soldabilidad, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC820	1,000	ud	Ovalidad calibrado, acero	4,55	4,55	
P32HC830	1,000	ud	Sección equiv.-desv.masa,acero	9,97	9,97	
P32HC840	1,000	ud	Caract.geomét.resaltos,acero	13,12	13,12	
P32HC850	1,000	ud	Doblado simple 180º, acero	12,89	12,89	
P32HC860	1,000	ud	Doblado-desdoblado 90º, acero	14,54	14,54	
P32HC870	1,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	29,64	
P32HC880	1,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	18,11	
P32HC890	1,000	ud	Aptitud al soldeo en obra, acero	54,43	54,43	
			TOTAL PARTIDA.....			157,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
C02CS020		ud	GEOMETRÍA DE ACERO EN BARRAS			
			Ensayo para determinación de las características geométricas de un acero en barras, con la comprobación de la ovalidad por calibrado, la sección equivalente y desviación de la masa y las características geométricas de los resaltos, todo según UNE 36088/88, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC820	1,000	ud	Ovalidad calibrado, acero	4,55	4,55	
P32HC830	1,000	ud	Sección equiv.-desv.masa,acero	9,97	9,97	
P32HC840	1,000	ud	Caract.geomét.resaltos,acero	13,12	13,12	
			TOTAL PARTIDA.....			27,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C02CS030		ud	ENSAYO FÍSICO DE ACERO EN BARRAS			
			Ensayo completo físico, según EHE-08, de un acero en barras, para su empleo en obras de hormigón armado, con la comprobación del doblado simple a 180º, y el doblado-desdoblado, a 90º, según UNE 36099/86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC850	1,000	ud	Doblado simple 180º, acero	12,89	12,89	
P32HC860	1,000	ud	Doblado-desdoblado 90º, acero	14,54	14,54	
			TOTAL PARTIDA.....			27,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
C02CS040		ud	ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS			
			Ensayo mecánico completo, según EHE-08, de un acero en barra, para su empleo en la fabricación de hormigón armado, con la determinación del límite elástico y tensión de rotura, y el alargamiento de rotura de una barra, según UNE 36401-81; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC870	1,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	29,64	
P32HC880	1,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	18,11	
			TOTAL PARTIDA.....			47,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02CS050		ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS			
			Ensayo completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del nudo, según UNE 36482-80 y la soldabilidad; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC900	1,000	ud	Caract.geomet., malla acero	17,14	17,14	
P32HC820	1,000	ud	Ovalidad calibrado, acero	4,55	4,55	
P32HC830	1,000	ud	Sección equiv.-desv.masa,acero	9,97	9,97	
P32HC840	1,000	ud	Caract.geomét.resaltos,acero	13,12	13,12	
P32HC850	1,000	ud	Doblado simple 180º, acero	12,89	12,89	
P32HC860	1,000	ud	Doblado-desdoblado 90º, acero	14,54	14,54	
P32HC870	1,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	29,64	
P32HC880	1,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	18,11	
P32HC910	1,000	ud	Resist.arrancamiento nudo, malla	40,95	40,95	
P32HC890	1,000	ud	Aptitud al soldeo en obra, acero	54,43	54,43	
			TOTAL PARTIDA.....			215,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02CS060		ud	GEOMETRÍA DE MALLAS DE ACERO			
			Ensayo para la determinación de las características geométricas de una malla de acero, para su empleo en obras de hormigón armado, según UNE 36092/81, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC900	1,000	ud	Caract.geomet., malla acero	17,14	17,14	
			TOTAL PARTIDA.....			17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

C02CS070		ud	RES.ARRANCAMIENTO NUDO, MALLAS			
			Ensayo para la comprobación de la resistencia de arrancamiento de un nudo de una malla de acero, según UNE 36462/80, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC910	1,000	ud	Resist.arrancamiento nudo, malla	40,95	40,95	
			TOTAL PARTIDA.....			40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO C02F ENSAYOS HORMIGONES

SUBAPARTADO C02FD DOSIFICACIONES

C02FD010		ud	DOSIFICACIÓN TEÓRICA HORMIGÓN			
			Estudio teórico de una dosificación para la fabricación de un hormigón resistente, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF070	1,000	ud	Estudio teórico dosific.,horm.	248,27	248,27	
			TOTAL PARTIDA.....			248,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C02FD020		ud	DETERMINACIÓN DE DOSIFICACIÓN			
			Ensayo previo, según EHE-08, para la determinación de una dosificación, para la fabricación de hormigones resistentes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y la comprobación con la fabricación, curado y rotura de 6 series de 4 probetas cada una del hormigón; incluso emisión del informe.			
P32HF070	1,000	ud	Estudio teórico dosific.,horm.	248,27	248,27	
P32HF010	12,000	ud	Consist.cono Abrams,hormigón	7,58	90,96	
P32HF020	6,000	ud	Resist.compr.4 probetas,hormigón	54,47	326,82	
			TOTAL PARTIDA.....			666,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C02FF ENSAYOS PARA RECEPCIÓN						
C02FF010		ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN			
			Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF010	2,000	ud	Consist.cono Abrams,hormigón	7,58	15,16	
P32HF020	1,000	ud	Resist.compr.4 probetas,hormigón	54,47	54,47	
			TOTAL PARTIDA.....			69,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
C02FF020		ud	ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN			
			Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF010	1,000	ud	Consist.cono Abrams,hormigón	7,58	7,58	
P32HF040	1,000	ud	Resist.flexotrac.3prob,hormigón	89,94	89,94	
			TOTAL PARTIDA.....			97,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C02FF030		ud	RES.COMPRES.1 PROBETA, HORMIGÓN			
			Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de 150x300 mm., incluso refrentado y incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF030	1,000	ud	Rotura compresión 1prob,hormigón	19,94	19,94	
			TOTAL PARTIDA.....			19,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C02FF040		ud	RESIST.A FLEXOTRACCIÓN 1 P.HGÓN.			
			Rotura a flexotracción de 1 probeta de hormigón, prismática de 150x150x600 mm., incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF050	1,000	ud	Rotura flexotrac 1prob, hormigón	31,09	31,09	
			TOTAL PARTIDA.....			31,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
C02FF050		ud	CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO			
			Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF010	1,000	ud	Consist.cono Abrams,hormigón	7,58	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C02FF060		ud	ENSAYO HORM. CIMIENTOS < 50 m3			
			Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación de un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.			
C02FF010	2,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	139,26	
			TOTAL PARTIDA.....			139,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
C02FF070		ud	ENSAYO HORM.CIMIENTOS 50-100 m3			
			Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimentación, para un volumen de obra comprendido entre 50 y 100 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.			
C02FF010	4,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	278,52	
			TOTAL PARTIDA.....			278,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02FF080		ud	ENSAYO HORM. CIMIENTO 100-150 m3 Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimientos, para un volumen de obra comprendido entre 100 y 150 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.			
C02FF010	6,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	417,78	
			TOTAL PARTIDA.....			417,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C02FF090		ud	ENSAYO HORM.PILAR < 50 m3 Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura de menos de 1.000 m2 de superficie, o de un volumen total, de hormigón en pilares, menor de 50 m3, considerando estas limitaciones para dos plantas de estructura como máximo para un control a nivel normal; incluso emisión de acta de resultados.			
C02FF010	2,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	139,26	
			TOTAL PARTIDA.....			139,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
C02FF100		ud	ENSAYO HORM. PILAR 50-100 m3. Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura que contenga un volumen total, para pilares, comprendido entre 50 y 100 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.			
C02FF010	4,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	278,52	
			TOTAL PARTIDA.....			278,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C02FF110		ud	ENSAYO HORM. FORJADOS <1000 m2 Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido vigas, para una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas como máximo para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.			
C02FF010	2,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	139,26	
			TOTAL PARTIDA.....			139,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
C02FF120		ud	ENSAYO HORM.FORJADOS 1000-2000m2 Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados de una estructura de superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 m2, distribuidos en 4 plantas como máximo para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.			
C02FF010	4,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	278,52	
			TOTAL PARTIDA.....			278,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C02FF130		ud	ENSAYO HORM.FORJADOS 2000-3000m2 Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluidas vigas, de una estructura de superficie entre 2.000 y 3.000 m2, distribuidas en 6 plantas como máximo para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.			
C02FF010	6,000	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN	69,63	417,78	
			TOTAL PARTIDA.....			417,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C02I ENSAYOS INFORMATIVOS						
SUBAPARTADO C02ID ENSAYOS DESTRUCTIVOS						
C02ID010		ud	TESTIGO HORMIGÓN D=75 RES.COMPR.			
			Resistencia a compresión simple de un testigo de hormigón endurecido, de 75 mm. de diámetro, extraido con sonda sacatestigos de corona de diamante, incluso tallado, refrendado y emisión del acta de resultados.			
P32HI040	1,000	ud	Resist.compres.testigo 75mm.h.e	45,01	45,01	
			TOTAL PARTIDA.....			45,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
C02ID020		ud	TEST.HORMIGÓN D=100 RES.COMPR.			
			Resistencia a compresión simple de un testigo de hormigón endurecido, de 100 mm. de diámetro, extraido en sonda sacatestigos de corona de diamante, incluso tallado, refrendado y emisión del acta de resultados.			
P32HI050	1,000	ud	Resist.compres.testigo 100mm.h.e	54,49	54,49	
			TOTAL PARTIDA.....			54,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C02ID030		ud	TEST.HORMIGÓN D=150 RES.COMPR.			
			Resistencia a compresión simple de un testigo de hormigón endurecido, de 150 mm. de diámetro, extraido en sonda sacatestigos de corona de diamante, incluso tallado, refrendado y emisión del acta de resultados.			
P32HI060	1,000	ud	Resist.compres.testigo 150mm.h.e	61,62	61,62	
			TOTAL PARTIDA.....			61,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C02ID040		ud	ESTUDIO INFORMATIVO ESTRUCT.HORM			
			Ensayo informativo de una estructura de hormigón, mediante la correlación entre ultrasonidos y rotura de probetas testigo obtenidas de los elementos a chequear, reconociendo con ultrasonidos 10 elementos de la estructura, mediante 20 lecturas en cuatro puntos de cada elemento, opuestos 2 a 2; y la extracción, corte, refrendado y rotura a compresión, de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, de parte de los elementos reconocidos con ultrasonidos elegidos al azar; incluso la detección previa de la colocación de armaduras en los elementos a chequear, realizada con pachómetro, para no dañarlas, y la emisión del informe.			
P32HI010	6,000	ud	Detección armaduras,h.endurecido	19,06	114,36	
P32HI030	24,000	ud	Reconoc.ultrasónico,h.endurecido	29,94	718,56	
P32HI050	6,000	ud	Resist.compres.testigo 100mm.h.e	54,49	326,94	
%2020002000	11,599	%	Medios auxiliares	20,00	231,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.391,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C02ID050		ud	ESTUDIO INFOR.SOLERA HORMIGÓN			
			Ensayo informativo de una solera de hormigón, con comprobación de espesores y resistencias, mediante la extracción, tallado, refrendado y rotura a compresión simple de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, y la correlación con un chequeo por reconocimiento esclerométrico de 12 puntos, siendo 6 de ellos coincidentes con los de la extracción de los testigos, incluso emisión del informe.			
P32HI050	6,000	ud	Resist.compres.testigo 100mm.h.e	54,49	326,94	
P32HI020	6,000	ud	Reconoc.esclerométrico,h.endurec	21,36	128,16	
%2020002000	4,551	%	Medios auxiliares	20,00	91,02	
			TOTAL PARTIDA.....			546,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C02IN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS						
C02IN010		ud	LOCALIZACIÓN ARMADURAS, HORMIGÓN			
			Localización de armaduras en hormigón endurecido, realizada con detector Profometer-3, en una superficie de 400 cm2, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HI010	1,000	ud	Detección armaduras,h.endurecido	19,06	19,06	
%2020002000	0,191	%	Medios auxiliares	20,00	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C02IN020		ud	RECONOC.ESCLEROMÉTRICO HGÓN.			
			Reconocimiento esclerométrico para comprobar superficialmente la correlación de resistencias de una estructura de hormigón endurecido, con el examen de 2 zonas de 400 m2 y 10 lecturas en cada zona, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HI020	1,000	ud	Reconoc.esclerométrico,h.endurec	21,36	21,36	
%2020002000	0,214	%	Medios auxiliares	20,00	4,28	
			TOTAL PARTIDA.....			25,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C02IN030		ud	RECONOC.ULTRASONIDOS HORMIGÓN			
			Reconocimiento por ultrasonidos de un hormigón endurecido, con el examen de 2 zonas de 400 m2 y 10 lecturas en cada zona, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HI030	1,000	ud	Reconoc.ultrasónico,h.endurecido	29,94	29,94	
%2020002000	0,299	%	Medios auxiliares	20,00	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			35,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C02IN040		ud	CONT.EN CEMENTO HGÓN.ENDURECIDO			
			Ensayo para la comprobación del contenido en cemento, según NLE, de una probeta o testigo de hormigón endurecido, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF110	1,000	ud	Contenido cemento,h.endurec	340,10	340,10	
			TOTAL PARTIDA.....			340,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
C02IN050		ud	pH DEL HORMIGÓN ENDURECIDO			
			Ensayo para comprobación del pH de una probeta o testigo de hormigón endurecido, según NLE, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF190	1,000	ud	pH, h.endurecido	50,70	50,70	
			TOTAL PARTIDA.....			50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
C02IN060		ud	ENSAYO FÍSICO HORMIG. ENDURECIDO			
			Ensayo físico completo sobre probetas de hormigón endurecido, con la determinación de la humedad, la densidad aparente, absorción y porosidad, según NLE; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF080	1,000	ud	Humedad, hormigón endurecido	15,49	15,49	
P32HF090	1,000	ud	Densidad,hormigón endurecido	15,49	15,49	
P32HF100	1,000	ud	Absorción-porosidad,h.endurecido	64,16	64,16	
			TOTAL PARTIDA.....			95,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C02IP PRUEBAS S/ESTRUCTURAS						
C02IP010		ud	PRUEBA DE CARGA S/FORJADOS			
			Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de piso, según EHE-08, realizada según UNE 7457/86, para un vano < 6 m. y 3 entrevigados, con carga realizada con piscinas de agua, incluso establecimiento del plan de carga inicial y emisión del acta de resultados.			
P32HI070	1,000	ud	Prueba de carga estática	496,03	496,03	
%2020002000	4,960	%	Medios auxiliares	20,00	99,20	
			TOTAL PARTIDA.....			595,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C02IQ ENSAYOS QUÍMICOS						
C02IQ010		ud	ENSAYO QUÍMICO HORM. ENDURECIDO			
			Ensayo químico sobre una probeta de hormigón endurecido, con la determinación del contenido en carbonatos, según NLT 116, el contenido en sulfatos, sílice, calcio, magnesio, hierro y aluminio, según UNE 80215-88, y el pH, según NLE; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF120	1,000	ud	Cont.sulfatos, h.endurecido	41,63	41,63	
P32HF130	1,000	ud	Cont.carbonatos, h.endurecido	43,71	43,71	
P32HF140	1,000	ud	Cont.sílice, h.endurecido	77,17	77,17	
P32HF150	1,000	ud	Cont.calcio, h.endurecido	77,17	77,17	
P32HF160	1,000	ud	Cont.magnesio, h.endurecido	77,17	77,17	
P32HF170	1,000	ud	Cont.hierro, h.endurecido	77,17	77,17	
P32HF180	1,000	ud	Cont.aluminio, h.endurecido	77,17	77,17	
P32HF190	1,000	ud	pH, h.endurecido	50,70	50,70	
			TOTAL PARTIDA.....			521,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS METÁLICAS						
APARTADO C03C ENSAYOS SOBRE PERFILES						
C03C010		ud	ENSAYO MECÁNICO PERFIL LAMINADO			
			Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia, según UNE 36403; incluso emisión del acta de resultados.			
P32MM010	1,000	ud	Caract.mecánic.tracción,a.lámina	141,44	141,44	
P32MM020	1,000	ud	Alarag.de rotura,perfil laminado	93,36	93,36	
P32MM030	1,000	ud	Índice resilencia,perf. laminado	124,56	124,56	
			TOTAL PARTIDA.....			359,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C03C020		ud	ENS.GEOMÉTRICO PERFIL LAMINADO			
			Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfil laminado, y la desviación de la masa, según NLE, incluso mecanización de la probeta y emisión del acta de resultados.			
P32MM005	1,000	ud	Geometría y masa, acero laminado	40,18	40,18	
			TOTAL PARTIDA.....			40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C03C030		ud	DOBLADO PERFILES LAMINADOS			
			Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas mecanizadas de perfiles de acero, S/UNE 7472.			
P32MM025	1,000	ud	Doblado a 180º, perfil laminado	62,40	62,40	
			TOTAL PARTIDA.....			62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C03C040		ud	RESIS.APLASTAMIENTO TUBOS ACERO			
			Ud. de ensayo para comprobar resistencia al aplastamiento de tubos de acero, S/UNE 7472.			
P32MM040	1,000	ud	Resist.aplastamiento,tubos acero	135,24	135,24	
			TOTAL PARTIDA.....			135,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

C03C050		ud	ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS			
			Ud. de ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles de acero.			
P32QC030	1,000	ud	Espesor recubrimiento,aluminio	11,84	11,84	
			TOTAL PARTIDA.....			11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO C03S ENSAYOS SOBRE SOLDADURAS

C03S010		ud	ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.			
			Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso emisión del informe.			
P32MM050	1,000	ud	Ensayo soldadura líqu.penetrante	16,46	16,46	
%2020002000	0,165	%	Medios auxiliares	20,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C03S020		ud	ENS.POR GAMMAGRAFÍA, SOLDADURAS			
			Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada según UNE 7470-87, incluso emisión del informe.			
P32MM060	1,000	ud	Ensayo soldadura por gammagrafía	279,08	279,08	
%2020002000	2,791	%	Medios auxiliares	20,00	55,82	
			TOTAL PARTIDA.....			334,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C03S030		ud	ENS.C/PART.MAGNÉTICAS, SOLDAD.			
			Examen de cordón de soldadura, realizado con particulas magnéticas, según UNE 14610-79, incluso emisión del informe.			
P32MM070	1,000	ud	Ensayo soldadura part.magnéticas	161,56	161,56	
%2020002000	1,616	%	Medios auxiliares	20,00	32,32	
			TOTAL PARTIDA.....			193,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C03S040		ud	ENS.CON ULTRASONIDOS, SOLDADURAS			
			Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, según UNE 14613-79; incluso emisión del informe.			
P32MM080	1,000	ud	Ensayo soldadura ultrasonidos	124,17	124,17	
%2020002000	1,242	%	Medios auxiliares	20,00	24,84	
			TOTAL PARTIDA.....			149,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

C03S050		ud	CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL			
			Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del informe.			
P32MM045	1,000	ud	Examen visual cordón soldadura	9,43	9,43	
			TOTAL PARTIDA.....			9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C04 MORTEROS,YESOS,CALES Y ESCAYOLAS						
APARTADO C04C ENSAYOS SOBRE COMPONENTES						
SUBAPARTADO C04CA ÁRIDOS						
C04CA010		ud	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS			
			Análisis granulométrico, según UNE 7139/58, de un árido para fabricación de morteros, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
			TOTAL PARTIDA.....			16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
C04CA020		ud	ANÁ.FÍSICO, ARENAS P/MORTEROS			
			Ensayo de las características físicas de una arena, para fabricación de hormigones o morteros, con la determinación del contenido de humedad, según UNE 83133/4, el análisis granulométrico, según UNE 7139, el equivalente de arena, según UNE 83131, el contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, la densidad, coeficiente de absorción y el contenido de agua, según UNE 83133, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC080	1,000	ud	Contenido humedad áridos	9,32	9,32	
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
P32HC100	1,000	ud	Equivalente de arena,árido	24,28	24,28	
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
P32HC130	1,000	ud	Densidad/coef.absorc.agua áridos	49,10	49,10	
			TOTAL PARTIDA.....			134,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C04CA030		ud	ANÁLISIS QUÍMICO ARENA P/MORTERO			
			Ensayo para el análisis químico de una arena para hormigones, según EHE-08, con la determinación del contenido en materia orgánica, según UNE 7082-54, el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120-88, el contenido en cloruros, según UNE 83124-90, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC010	1,000	ud	Contenido materia orgánica árido	18,43	18,43	
P32HC040	1,000	ud	Cont.compuestos de azufre áridos	144,95	144,95	
P32HC050	1,000	ud	Cont. en cloruros áridos	52,29	52,29	
			TOTAL PARTIDA.....			215,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO C04CC CEMENTO						
C04CC010		ud	ENSAYO FÍSICO CEMENTO P/MORTERO			
			Ensayo físico completo de un cemento, para la fabricación de morteros, con la determinación del peso específico real, según UNE 80103/86, la pérdida al fuego, según UNE 80215/88 y la determinación del residuo insoluble, según UNE 80215/88, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC440	1,000	ud	Peso específico real, cemento	28,39	28,39	
P32HC480	1,000	ud	Pérdida al fuego, cemento	28,46	28,46	
P32HC490	1,000	ud	Residuo insoluble. cemento	53,41	53,41	
			TOTAL PARTIDA.....			110,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C04CC020		ud	ENS.QUÍMICO CEMENTO P/MORTEROS			
			Ensayo para el análisis químico de un cemento y la determinación de su composición, con la comprobación de contenido en trióxido de azufre, según UNE 80215-88, el contenido en cloruros, según UNE 80217-91, en contenido en sílice, calcio, magnesio, hierro y aluminio, según UNE 80215-88, y el contenido en cal libre, según UNE 80243-86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC500	1,000	ud	Cont.trióxido azufre, cemento	43,74	43,74	
P32HC510	1,000	ud	Contenido de cloruros, cemento	47,68	47,68	
P32HC520	1,000	ud	Contenido en sílice, cemento	51,00	51,00	
P32HC530	1,000	ud	Contenido en calcio, cemento	51,93	51,93	
P32HC540	1,000	ud	Contenido en magnesio, cemento	51,31	51,31	
P32HC550	1,000	ud	Contenido en hierro, cemento	51,31	51,31	
P32HC560	1,000	ud	Contenido en aluminio, cemento	52,24	52,24	
P32HC570	1,000	ud	Contenido en cal libre, cemento	47,42	47,42	
			TOTAL PARTIDA.....			396,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04CH AGUA

C04CH010		ud	ENSAYO COMPLETO AGUAS PARA MORT.			
			Ensayo completo, según EHE-08, de un agua para fabricación de hormigones, con la determinación del pH, según UNE 7234, la cantidad de sustancias disueltas, según UNE 7130, la cantidad total de sulfatos, según UNE 7131, la cantidad total de cloruros, según UNE 7178, la cantidad de hidratos de carbono, según UNE 7132, y la cantidad de aceites y grasas, según UNE 7235; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC190	1,000	ud	Toma de muestras de aguas	45,10	45,10	
P32HC200	1,000	ud	Determinación del pH, aguas	48,85	48,85	
P32HC210	1,000	ud	Sustancias disueltas, aguas	51,77	51,77	
P32HC220	1,000	ud	Sulfatos, aguas	57,40	57,40	
P32HC230	1,000	ud	Cloruros, aguas	57,28	57,28	
P32HC240	1,000	ud	Hidratos de carbono, aguas	26,15	26,15	
P32HC260	1,000	ud	Aceites,grasas(A.cuantitat.)agua	52,75	52,75	
			TOTAL PARTIDA.....			339,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04CL CAL

C04CL010		ud	ENSAYO FÍSICO DE CAL			
			Ensayo físico de la cal con la determinación de la finura de molido, según UNE 7187-62, la estabilidad de volumen, según UNE 7204-62 y la humedad según UNE 7094-55; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WC010	1,000	ud	Finura molido, cal hidráulica	40,26	40,26	
P32WC030	1,000	ud	Estabilidad volumen, cal hidr.	66,59	66,59	
P32WC050	1,000	ud	Humedad, cal	16,30	16,30	
			TOTAL PARTIDA.....			123,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C04CL020		ud	ENSAYO QUÍMICO DE CAL			
			Ensayo químico de la cal con la determinación de su análisis químico, según UNE 7094-55; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WC060	1,000	ud	Análisis químico, cal	255,72	255,72	
			TOTAL PARTIDA.....			255,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C04CL030		ud	ENSAYO MECÁNICO DE CAL			
			Ensayo mecánico de la cal, con la determinación del principio y fin de fraguado, según UNE 7188-62 y la resistencia a compresión, según UNE 7189-62; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WC020	1,000	ud	Principio fin fraguado,cal hidr.	75,04	75,04	
P32WC040	1,000	ud	Resistencia a compresión, cal	94,38	94,38	
			TOTAL PARTIDA.....			169,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO C04E ENSAYOS S/MORTERO ENDURECIDO

SUBAPARTADO C04ED DOSIFICACIONES

C04ED010		ud	ESTUDIO TEÓRICO DOSIF.MORTERO			
			Estudio teórico de la dosificación de un mortero, incluso emisión del informe.			
P32HF070	1,000	ud	Estudio teórico dosific.,horm.	248,27	248,27	
%2020002000	2,483	%	Medios auxiliares	20,00	49,66	
			TOTAL PARTIDA.....			297,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C04ED020		ud	CARACT. MECÁNICAS DE MORTEROS			
			Ensayo para la determinación de las características mecánicas de un mortero de cemento, con las resistencias mecánicas, según UNE 80101-88, y la resistencia al desgaste, según UNE 7015-50; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HO020	1,000	ud	Resistencias mecánicas, morteros	62,94	62,94	
P32HO050	1,000	ud	Resistencia a desgaste, morteros	83,04	83,04	
			TOTAL PARTIDA.....			145,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04EI ENSAYOS INFORMATIVOS

C04EI010		ud	ENSAYO CAR.FÍSICAS MORTERO ENDUR			
			Ensayo para la comprobación de las características físicas de un mortero endurecido, con la determinación del contenido de humedad y valor de la retracción, incluso emisión del informe.			
P32HO010	1,000	ud	Contenido de humedad, morteros	15,61	15,61	
P32HO040	1,000	ud	Retracción, morteros	63,06	63,06	
%2020002000	0,787	%	Medios auxiliares	20,00	15,74	
			TOTAL PARTIDA.....			94,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

C04EI020		ud	ENSAYO ADHERENCIA MORTERO ENDUR.			
			Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido; incluso emisión del informe.			
P32HO030	1,000	ud	Adherencia a la base, morteros	86,28	86,28	
%2020002000	0,863	%	Medios auxiliares	20,00	17,26	
			TOTAL PARTIDA.....			103,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C04EI030		ud	ENSAYO COMPROB.RESIST.DESGASTE			
			Ensayo para comprobación de la resistencia al desgaste de un mortero endurecido, incluso emisión del informe.			
P32HO050	1,000	ud	Resistencia a desgaste, morteros	83,04	83,04	
%2020002000	0,830	%	Medios auxiliares	20,00	16,60	
			TOTAL PARTIDA.....			99,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C04EI040		ud	COMPROB.CALIDAD MORTEROS			
			Ud. de ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la fabricación de 3 probetas de 4x4x16 cm. y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de 4x4x4 cm.			
P32HO005	1,000	ud	Fab.3 prob.4x4x16 cm. mortero	17,52	17,52	
P32HO060	1,000	ud	Resist.comprensión morteros	35,69	35,69	
			TOTAL PARTIDA.....			53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO C04F FABRICADOS DE YESO

SUBAPARTADO C04FR REVESTIMIENTOS

C04FR010		ud	ENSAYO COMPLETO YESOS			
			Ensayo completo de yesos según CTE DB HR; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY200	1,000	ud	Ensayo completo s/CTE DB-HR, yesos	401,61	401,61	
			TOTAL PARTIDA.....			401,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C04FR020		ud	ENSAYO FÍSICO YESOS			
			Ensayo Físico de yesos, según CTE DB HR, con la determinación de la finura de molido, el principio y fin de fraguado, parámetros de amasado a saturación y peso específico, todo ello según UNE 102031-82; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY090	1,000	ud	Finura de molido,yeso esc.amasa.	31,03	31,03	
P32EY100	1,000	ud	Principio y fin fraguado,yes.e.a	30,80	30,80	
P32EY120	1,000	ud	Parámetros amasado satur,yes.e.a	50,47	50,47	
P32EY180	1,000	ud	Peso específico, yeso-escayolas	31,73	31,73	
			TOTAL PARTIDA.....			144,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

C04FR030		ud	ENSAYO MECÁNICO YESOS			
			Ensayo mecánico de yesos, según CTE DB HR, con la determinación de las resistencias mecánicas, según UNE 102031-82; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY110	1,000	ud	Resistencias mecánicas, yes.e.a.	64,35	64,35	
			TOTAL PARTIDA.....			64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

C04FR040		ud	ENSAYO ANÁLISIS QUÍMICO YESOS			
			Ensayo para análisis químico de yesos, según CTE DB HR, con la determinación del agua combinada, contenido en trióxido de azufre, índice de pureza, agua libre, determinación del pH, contenido en sulfato cálcido semihidratado, en anhidrita soluble y en sulfato cálcico total, según UNE 102032/037; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY060	1,000	ud	Agua combinada,yeso esc.amasados	40,13	40,13	
P32EY070	1,000	ud	Trióxido de azufre, yeso e.amas.	45,65	45,65	
P32EY080	1,000	ud	Índice de pureza,yeso esc.amasa.	50,04	50,04	
P32EY130	1,000	ud	Agua libre, yeso-escay. amasados	37,73	37,73	
P32EY140	1,000	ud	Determ.pH, yeso-escay. amasados	27,32	27,32	
P32EY150	1,000	ud	Sulf.cálc.hemihidr.yeso-escayola	117,32	117,32	
P32EY160	1,000	ud	Anhidrita sol.(A-III)yeso-escay.	27,44	27,44	
P32EY170	1,000	ud	Sulf.cálc.total,yeso-escayolas	41,44	41,44	
			TOTAL PARTIDA.....			387,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C04FR050		ud	COMPOSICIÓN MINERAL, YESOS			
			Ensayo para la determinación de la composición mineral de yesos; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY230	1,000	ud	Composición mineralógica, yesos	277,36	277,36	
			TOTAL PARTIDA.....			277,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C04FR060		ud	DUREZA SHORE-C REVEST. DE YESO			
			Ensayo para determinación del grado de dureza superficial Shore-C en revestimientos de yeso; incluso emisión de acta de resultados.			
P32EY050	1,000	ud	Dureza superficial, prefab. yeso	25,93	25,93	
			TOTAL PARTIDA.....			25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04FT TABIQUES Y TECHOS

C04FT010		ud	ENSAYO PREFABRICADO YESO-ESCAYOL			
			Ensayo completo de los prefabricados de yeso y/o escayola con la determinación de las características geométricas, las resistencias a flexión y al impacto, la dureza superficial, y la planicidad y angularidad, según UNE 102030-83; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY010	1,000	ud	Caract.geomét.,prefabricado yeso	56,44	56,44	
P32EY020	1,000	ud	Planicidad-angularidad,prefab ye	56,37	56,37	
P32EY030	1,000	ud	Resist.flexión, prefab. yeso-esc	235,50	235,50	
P32EY040	1,000	ud	Resist.impacto, prefab. yeso-esc	76,42	76,42	
P32EY050	1,000	ud	Dureza superficial, prefab. yeso	25,93	25,93	
			TOTAL PARTIDA.....			450,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C04FT011		ud	GEOMETRÍA PREFAB. YESO/ESCAYOLA			
			Ensayo para comprobación de las características geométricas de los prefabricados de yeso o escayola; incluso emisión de acta de resultados.			
P32EY010	1,000	ud	Caract.geomét.,prefabricado yeso	56,44	56,44	
			TOTAL PARTIDA.....			56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C04FT012		ud	FORMA PREFAB. YESO/ESCAYOLA			
			Ensayo para determinación de la planicidad y angularidad de los prefabricados de yeso o escayola; incluso emisión de acta de resultados.			
P32EY020	1,000	ud	Planicidad-angularidad,prefab ye	56,37	56,37	
			TOTAL PARTIDA.....			56,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

C04FT013		ud	DUREZA SHORE-C PREF.YESO/ESCAY.			
			Ensayo para determinación del grado de dureza superficial Shore-C en elementos prefabricados de yeso o escayola; incluso emisión de acta de resultados.			
P32EY050	1,000	ud	Dureza superficial, prefab. yeso	25,93	25,93	
			TOTAL PARTIDA.....			25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C04FT014		ud	HUMEDAD PREFAB. YESO/ESCAYOLA			
			Ensayo para determinación del grado de humedad en elementos prefabricados de yeso o escayola; incluso emisión de acta de resultados.			
P32EY130	1,000	ud	Agua libre, yeso-escay. amasados	37,73	37,73	
			TOTAL PARTIDA.....			37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

C04FT020		ud	RESIST. FLEXIÓN PREFAB. YESO			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de un prefabricado de yeso/escayola; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY030	1,000	ud	Resist.flexión, prefab. yeso-esc	235,50	235,50	
			TOTAL PARTIDA.....			235,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C04FT030		ud	RESIST. IMPACTO PREFAB. YESO Ensayo para la determinación de la resistencia al impacto de un prefabricado de yeso/escayola; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY040	1,000	ud	Resist.impacto, prefab. yeso-esc	76,42	76,42	
			TOTAL PARTIDA.....			76,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C05 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

APARTADO C05A ADOQUINES Y BORDILLOS

C05A010		ud	ENSAYO COMPLETO BORDILLO HORMIG. Ensayo completo de bordillos de hormigón, con la determinación de la densidad aparente, según UNE 127004; la heladicidad, según UNE 7070/53; la resistencia a compresión, según UNE 83304 y la resistencia al desgaste, según UNE 127028/005; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB110	1,000	ud	Caracter. estructur. bordillos	23,04	23,04	
P32EB120	1,000	ud	Caracter. geométricas, bordillos	55,85	55,85	
P32EB170	1,000	ud	Densidad aparente, bordillos	44,51	44,51	
P32EB140	1,000	ud	Resistencia compresión, bordillo	142,64	142,64	
P32EB150	1,000	ud	Heladicidad, bordillos	201,29	201,29	
P32EB160	1,000	ud	Absorción de agua, bordillos	77,31	77,31	
P32EB180	1,000	ud	Resistencia a flexión, bordillos	129,74	129,74	
P32EB190	1,000	ud	Resistencia a desgaste, bordillo	225,38	225,38	
			TOTAL PARTIDA.....			899,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C05A020		ud	ENSAYO COMPL.ADOQUINES HORMIGÓN Ensayo completo de adoquines de hormigón, con la determinación de la densidad aparente, según UNE 127004; la heladicidad, según UNE 7070/53; la resistencia a compresión, según UNE 83304 y la resistencia al desgaste, según UNE 127028/005; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB170	1,000	ud	Densidad aparente, bordillos	44,51	44,51	
P32EB150	1,000	ud	Heladicidad, bordillos	201,29	201,29	
P32EB140	1,000	ud	Resistencia compresión, bordillo	142,64	142,64	
P32EB190	1,000	ud	Resistencia a desgaste, bordillo	225,38	225,38	
			TOTAL PARTIDA.....			613,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05A030		ud	GEOM.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN. Ensayo para comprobación de las características geométricas de bordillos y adoquines de hormigón, según UNE 127005/6, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB110	1,000	ud	Caracter. estructur. bordillos	23,04	23,04	
P32EB120	1,000	ud	Caracter. geométricas, bordillos	55,85	55,85	
			TOTAL PARTIDA.....			78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C05A040		ud	ENS.FÍSICO BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN Ensayo para comprobación de las características físicas de bordillos y adoquines de hormigón, con la determinación del peso específico real, según UNE 7067, la absorción de agua, según UNE 127027, y la densidad aparente, según UNE 127004, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB130	1,000	ud	Peso específico real, bordillos	52,41	52,41	
P32EB160	1,000	ud	Absorción de agua, bordillos	77,31	77,31	
P32EB170	1,000	ud	Densidad aparente, bordillos	44,51	44,51	
			TOTAL PARTIDA.....			174,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C05A050		ud	HELADICID.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN.			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de bordillos y adoquines de hormigón, según UNE 7070/53, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB150	1,000	ud	Heladicidad, bordillos	201,29	201,29	
			TOTAL PARTIDA.....			201,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
C05A060		ud	RES.COMPR.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de bordillos y adoquines de hormigón, según UNE 83304, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB140	1,000	ud	Resistencia compresión, bordillo	142,64	142,64	
			TOTAL PARTIDA.....			142,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C05A070		ud	RES.DESGAS.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN			
			Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de bordillos y adoquines de hormigón, según UNE 127005, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB190	1,000	ud	Resistencia a desgaste, bordillo	225,38	225,38	
			TOTAL PARTIDA.....			225,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C05A080		ud	RESISTENCIA FLEXIÓN BORD.HGÓN.			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de bordillos de hormigón, según UNE 127028; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB180	1,000	ud	Resistencia a flexión, bordillos	129,74	129,74	
			TOTAL PARTIDA.....			129,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C05A090		ud	ABSORCIÓN DE AGUA DE BORDILLOS			
			Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de bordillos/adoquines de hormigón, según UNE 127007, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB160	1,000	ud	Absorción de agua, bordillos	77,31	77,31	
			TOTAL PARTIDA.....			77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C05B BLOQUES						
C05B010		ud	ENSAYO COMPLETO BLOQUES HORMIGÓN			
			Ensayo de las características geométricas, físicas y mecánicas de bloques de hormigón, con la determinación de las características estructurales, según CTE DB HR 41166, las características geométricas y de forma, según UNE 41167, la resistencia a compresión, según UNE 41172, la absorción de agua por capilaridad, el contenido en sulfatos solubles y la heladicidad, según RTC-I, la absorción de agua, según UNE 41170, la succión de agua, según UNE 41171, el peso específico real, según UNE 41169, y el índice de macizo, según UNE 41168; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB200	1,000	ud	Caract.estructurales,bloque horm	43,98	43,98	
P32EB210	1,000	ud	Caract.geométricas,bloque horm	63,43	63,43	
P32EB220	1,000	ud	Caract.de forma,bloques horm	49,42	49,42	
P32EB230	1,000	ud	Absorc.agua-capilaridad,bloq hor	63,10	63,10	
P32EB240	1,000	ud	Sulfatos solubles, bloq horm	80,27	80,27	
P32EB250	1,000	ud	Heladicidad, bloque hormigón	219,39	219,39	
P32EB260	1,000	ud	Absorción-agua, bloque hormigón	109,31	109,31	
P32EB270	1,000	ud	Succión-agua, bloque hormigón	86,45	86,45	
P32EB280	1,000	ud	Peso específ.real,bloque horm.	77,78	77,78	
P32EB290	1,000	ud	Índice de macizo,bloque hormigón	55,93	55,93	
P32EB310	1,000	ud	Resist.compresión, bloque horm.	183,44	183,44	
			TOTAL PARTIDA.....			1.032,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C05B020		ud	GEOMETRÍA BLOQUES HORMIGÓN			
			Ensayo de las características geométricas de bloques de hormigón, con determinación de sus características estructurales, geométricas y de forma, según UNE 41166-67, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB200	1,000	ud	Caract.estructurales,bloque horm	43,98	43,98	
P32EB210	1,000	ud	Caract.geométricas,bloque horm	63,43	63,43	
P32EB220	1,000	ud	Caract.de forma,bloques horm	49,42	49,42	
			TOTAL PARTIDA.....			156,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
C05B030		ud	ENSAYO FÍSICO BLOQUES HORMIGÓN			
			Ensayo de las características físicas de bloques de hormigón, con la determinación de la absorción de agua por capilaridad, la resistencia a la helada y el contenido en sulfatos solubles, según RTC-I, la absorción de agua según UNE 41170, la succión de agua según UNE 41171, la densidad real, según UNE 41169 y el índice de macizo, según UNE 41168; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB230	1,000	ud	Absorc.agua-capilaridad,bloq hor	63,10	63,10	
P32EB240	1,000	ud	Sulfatos solubles, bloq horm	80,27	80,27	
P32EB250	1,000	ud	Heladicidad, bloque hormigón	219,39	219,39	
P32EB260	1,000	ud	Absorción-agua, bloque hormigón	109,31	109,31	
P32EB270	1,000	ud	Succión-agua, bloque hormigón	86,45	86,45	
P32EB280	1,000	ud	Peso específ.real,bloque horm.	77,78	77,78	
P32EB290	1,000	ud	Índice de macizo,bloque hormigón	55,93	55,93	
			TOTAL PARTIDA.....			692,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
C05B040		ud	HELADICIDAD BLOQUES HORMIGÓN			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de bloques de hormigón, según RTC-I; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB250	1,000	ud	Heladicidad, bloque hormigón	219,39	219,39	
			TOTAL PARTIDA.....			219,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C05B050		ud	RESIST.COMPRESIÓN BLOQUES HGÓN.			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón, según UNE 41172; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB310	1,000	ud	Resist.compresión, bloque horm.	183,44	183,44	
			TOTAL PARTIDA.....			183,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C05B060		ud	RESIST.FLEXIÓN BOVEDILLAS HGÓN.			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de bovedillas de hormigón, según UNE 67037; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB300	1,000	ud	Resistencia a flexión, bov.hgón.	143,23	143,23	
			TOTAL PARTIDA.....			143,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C05B070		ud	ABSORCIÓN DE AGUA BLOQUE HGÓN.			
			Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de bloques de hormigón, según UNE 41170, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB260	1,000	ud	Absorción-agua, bloque hormigón	109,31	109,31	
			TOTAL PARTIDA.....			109,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO C05T TEJAS

C05T010		ud	ENSAYO COMPLETO TEJAS HORMIGÓN			
			Ensayo completo de tejas de hormigón con la determinación de los defectos estructurales, las características geométricas, la absorción de agua, la compacidad, la resistencia a la helada, la permeabilidad, y las resistencias a flexión y al impacto, según UNE 41200-88; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB320	1,000	ud	Defect.estructurales,tejas horm.	28,13	28,13	
P32EB330	1,000	ud	Caract.geométricas,tejas horm.	56,90	56,90	
P32EB340	1,000	ud	Absorción de agua,tejas hormigón	65,71	65,71	
P32EB350	1,000	ud	Compacidad, tejas hormigón	37,31	37,31	
P32EB370	1,000	ud	Resist.a la helada,tejas hormigó	179,65	179,65	
P32EB360	1,000	ud	Permeabilidad, tejas hormigón	119,79	119,79	
P32EB380	1,000	ud	Resist. a flexión,tejas hormigón	166,98	166,98	
P32EB390	1,000	ud	Resist.al impacto,tejas hormigón	65,20	65,20	
			TOTAL PARTIDA.....			719,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C05T020		ud	GEOMETRÍA TEJAS HORMIGÓN			
			Ensayo geométrico para clasificación de las tejas de hormigón con la determinación de las características geométricas y los defectos estructurales, según UNE 41200-88; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB320	1,000	ud	Defect.estructurales,tejas horm.	28,13	28,13	
P32EB330	1,000	ud	Caract.geométricas,tejas horm.	56,90	56,90	
			TOTAL PARTIDA.....			85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

C05T030		ud	ANÁLISIS FÍSICO TEJAS HORMIGÓN			
			Ensayo para comprobación de las características físicas de las tejas de hormigón, con la determinación de la absorción de agua, la compacidad, la permeabilidad y la resistencia a la helada, según UNE 41200-88; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB340	1,000	ud	Absorción de agua,tejas hormigón	65,71	65,71	
P32EB350	1,000	ud	Compacidad, tejas hormigón	37,31	37,31	
P32EB360	1,000	ud	Permeabilidad, tejas hormigón	119,79	119,79	
P32EB370	1,000	ud	Resist.a la helada,tejas hormigó	179,65	179,65	
			TOTAL PARTIDA.....			402,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C05T040		ud	ENSAYO MECÁNICO TEJAS HORMIGÓN			
			Ensayo para comprobación de las características mecánicas de las tejas de hormigón, con la determinación de las resistencias a flexión y al impacto, según UNE 41200-88; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB380	1,000	ud	Resist. a flexión,tejas hormigón	166,98	166,98	
P32EB390	1,000	ud	Resist.al impacto,tejas hormigón	65,20	65,20	
			TOTAL PARTIDA.....			232,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C05T050		ud	PERMEABILIDAD TEJAS HORMIGÓN			
			Ensayo para comprobación de la permeabilidad de las tejas de hormigón, según UNE 41200-88, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB360	1,000	ud	Permeabilidad, tejas hormigón	119,79	119,79	
			TOTAL PARTIDA.....			119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO C05S TUBERÍAS

C05S010		ud	ENS.FÍSICO-GEOMÉT. TUB.EVAC.			
			Ensayo de las características geométricas y físicas, de tuberías de evacuación, de diámetro hasta 500 mm., con la determinación de la forma, diámetros y espesores, e índice de desviación de la línea recta; y la estanqueidad al agua; según PPTG TSP; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB010	1,000	ud	Geometría tubo evacuación	81,22	81,22	
P32EB100	1,000	ud	Estanqueidad tubos evacuación	72,84	72,84	
			TOTAL PARTIDA.....			154,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C05S020		ud	RESIST.MECÁNICAS TUBOS EVACUA.			
			Ensayo para la determinación de las resistencias mecánicas de una tubería de evacuación, de diámetro hasta 500 mm., con la resistencia al aplastamiento del tubo, y la resistencia a flexión, según PPTG TSP; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB020	1,000	ud	Resist.aplasta.tubos D<300 mm.	231,62	231,62	
P32EB060	1,000	ud	Resist.flexión tubos D<300 mm.	270,51	270,51	
			TOTAL PARTIDA.....			502,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

C05S030		ud	APLASTAMIENTO. TUBOS HORM.D<300			
			Ensayo de comprobación de la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón en masa, de D<300 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB020	1,000	ud	Resist.aplasta.tubos D<300 mm.	231,62	231,62	
			TOTAL PARTIDA.....			231,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05S040		ud	APLASTAM. TUBO HORM. D=300/500			
			Ensayo de comprobación de la resistencia a flexión de tubos de hormigón en masa, de 300/500 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB030	1,000	ud	Resist.aplasta.tubos D 300/500mm	242,62	242,62	
			TOTAL PARTIDA.....			242,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05S050		ud	APLASTAM.TUBO HORM. D=500/800			
			Ensayo de comprobación de la resistencia a flexión de tubos de hormigón en masa, de 500/800 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB040	1,000	ud	Resist.aplast.tubos D 500/800mm	326,40	326,40	
			TOTAL PARTIDA.....			326,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C05S060		ud	APLASTAM.TUBOS HORM.D>800			
			Ensayo de comprobación de la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón en masa, de D>800 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB050	1,000	ud	Resist.aplast.tubos D>800 mm.	362,64	362,64	
			TOTAL PARTIDA.....			362,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C05S070		ud	RESIST.FLEXIÓN TUBOS HORM.D<300			
			Ensayo de comprobación de la resistencia a flexión de tubos de hormigón en masa, de D<300 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB060	1,000	ud	Resist.flexión tubos D<300 mm.	270,51	270,51	
			TOTAL PARTIDA.....			270,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
C05S080		ud	RES.FLEXIÓN TUBOS HORM.D=300/500			
			Ensayo de comprobación de la resistencia a flexión de tubos de hormigón en masa, de D=300/500 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB070	1,000	ud	Resist.flexión tubos D 300/500mm	307,16	307,16	
			TOTAL PARTIDA.....			307,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
C05S090		ud	RES.FLEXIÓN TUBO HORM.D=500/800			
			Ensayo de comprobación de la resistencia a flexión de tubos de hormigón en masa, de D=500/800 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB080	1,000	ud	Resis.flexión tubos D 500/800mm	385,47	385,47	
			TOTAL PARTIDA.....			385,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C05S100		ud	RESIST.FLEXIÓN TUBOS HORM.D>800			
			Ensayo de comprobación de la resistencia a flexión de tubos de hormigón en masa, de D>800 mm. de diámetro; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB090	1,000	ud	Resis.flexión tubos D>800 mm.	444,98	444,98	
			TOTAL PARTIDA.....			444,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C05S110		ud	ESTANQUEIDAD ALCANTARILLADO			
			Prueba de estanqueidad de un tramo de alcantarillado entre dos pozos contiguos, realizada según Pliego de Prescripciones Técnicas Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, incluso emisión del acta de resultados.			
O01BV520	2,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	102,00	
			TOTAL PARTIDA.....			102,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C05W VARIOS						
C05W010		ud	FLEXIÓN VIGUETA HORMIGÓN <4 m			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de una vigueta prefabricada de hormigón pretensado de longitud menor de 4 m., incluso emisión del informe.			
P32EB470	1,000	ud	Resist.flexión vigueta horm.<4m	339,35	339,35	
%2020002000	3,394	%	Medios auxiliares	20,00	67,88	
			TOTAL PARTIDA.....			407,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
C05W020		ud	FLEXIÓN VIGUETA HORMIGÓN 4-6m			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de una vigueta prefabricada de hormigón pretensado de 4 a 6 m. de longitud , incluso emisión del informe.			
P32EB480	1,000	ud	Resist.flexión vigueta horm.4-6m	361,09	361,09	
%2020002000	3,611	%	Medios auxiliares	20,00	72,22	
			TOTAL PARTIDA.....			433,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
C05W030		ud	FLEXIÓN VIGUETA HORMIGÓN >6 m			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de una vigueta prefabricada de hormigón pretensado de longitud mayor a 6 m., incluso emisión del informe.			
P32EB490	1,000	ud	Resist.flexión vigueta horm.>6m	400,35	400,35	
%2020002000	4,004	%	Medios auxiliares	20,00	80,08	
			TOTAL PARTIDA.....			480,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
C05W040		ud	ENSAYO COMPLETO PL.FIBROCEMENTO			
			Ensayo completo, sobre placas de fibrocemento para cubiertas, con la determinación de las características geométricas, la impermeabilidad, la heladicidad, la resistencia a flexión y la masa volumétrica aparente, según UNE 88101-86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB500	1,000	ud	Caracter.geométricas, placas	63,10	63,10	
P32EB510	1,000	ud	Impermeabilidad, placas	135,61	135,61	
P32EB520	1,000	ud	Heladicidad, placas	405,50	405,50	
P32EB530	1,000	ud	Resistencia a flexión, placas	468,37	468,37	
P32EB540	1,000	ud	Masa volumétrica aparente,placas	79,58	79,58	
			TOTAL PARTIDA.....			1.152,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
C05W050		ud	FLEXIÓN PLACAS FIBROCEMENTO			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de una placa de fibrocemento para cubiertas, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB530	1,000	ud	Resistencia a flexión, placas	468,37	468,37	
			TOTAL PARTIDA.....			468,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C06 INSTALACIONES						
APARTADO C06S SANEAMIENTO						
C06S010		ud	PRUEBA ESTANQ.SANEAM.<125mm			
			Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con piezas de PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06S020		ud	PRUEBA ESTANQ.SANEAM.150-300mm			
			Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones.			
O01BV520	2,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	102,00	
			TOTAL PARTIDA.....			102,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS						
C06S030		ud	PRUEBA ESTANQ.SANEAM.300-500mm			
			Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 500 mm, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones.			
O01BV520	2,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	127,50	
			TOTAL PARTIDA.....			127,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06S040		ud	PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO			
			Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua durante un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de embalsamientos en las arquetas.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
APARTADO C06F FONTANERÍA						
SUBAPARTADO C06FI INSTALACIÓN FONTANERÍA						
C06FI010		ud	PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.			
			Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de CTE DB HS-4, con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en el CTE DB HS-4.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06FI020		ud	PBA.FUN./TRAZADO I.FONTANERÍA			
			Prueba para comprobación del funcionamiento, dimensionado y trazados de la instalación de fontanería de 1 vivienda, mediante la comprobación del funcionamiento del 100% de la grifería y de los elementos de regulación y la correspondencia con lo proyectado de los trazados y secciones de tuberías de los circuitos; incluso emisión del informe.			
O01BV520	2,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	102,00	
			TOTAL PARTIDA.....			102,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C06FI030		ud	MEDICION CAUDAL I. FONTANERÍA			
			Prueba de comprobación del caudal de agua en conductos, abiertos o cerrados, de la red de la instalación de fontanería con caudalímetro digital.			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06FI040		ud	PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES			
			Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos.			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

SUBAPARTADO C06FT TUBOS DE ACERO

C06IFT010		ud	GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE ACERO			
			Ensayo para determinación de las dimensiones, de la masa y de la ovalidad, de tuberías de acero para conducciones de fontanería, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC010	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería acero	31,40	31,40	
			TOTAL PARTIDA.....			31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C06IFT020		ud	ESTANQUEIDAD TUBO DE ACERO			
			Ensayo para determinación de la estanqueidad de tuberías de acero para conducciones de fontanería, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC020	1,000	ud	Estanqueidad, tubería de acero	93,44	93,44	
			TOTAL PARTIDA.....			93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C06IFT030		ud	RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.AC.			
			Ensayo para determinación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de acero para conducciones de fontanería, según UNE 7266; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC040	1,000	ud	Tracción/alargtº rotur.tub.acero	77,65	77,65	
			TOTAL PARTIDA.....			77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C06IFT040		ud	ENS.COMPL.TUBO ACERO GALVANIZADO			
			Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de acero galvanizado para instalaciones de fontanería, con la determinación de las dimensiones y la masa, la estanqueidad y la cuantía del recubrimiento, según UNE 37505, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, según UNE 7266; incluso emisión de las actas de resultados			
P32RC010	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería acero	31,40	31,40	
P32RC020	1,000	ud	Estanqueidad, tubería de acero	93,44	93,44	
P32RC040	1,000	ud	Tracción/alargtº rotur.tub.acero	77,65	77,65	
P32RC050	1,000	ud	Recubrto.cinc tubería de acero	112,17	112,17	
			TOTAL PARTIDA.....			314,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C06IFT050		ud	CONTENIDO GALVANIZADO TUBO ACERO			
			Ensayo para comprobación de la cantidad de recubrimiento de cinc en las tuberias de acero galvanizado para fontaneria, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC050	1,000	ud	Recubrto.cinc tubería de acero	112,17	112,17	
			TOTAL PARTIDA.....			112,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C06FU TUBOS DE COBRE						
C06IFU010		ud	ENSAYO COMPLETO TUBO COBRE			
			Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre para instalaciones de fontanería, con la determinación de las dimensiones y la masa, según UNE 37141, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, según UNE 37018, y la deformación por abocardado, según UNE 37027; incluso emisión de las actas de resultados			
P32RC060	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería cobre	29,70	29,70	
P32RC070	1,000	ud	Tracción/alargmtº rot.tub.cobre	71,48	71,48	
P32RC080	1,000	ud	Deform.por abocardado tube.cobre	42,52	42,52	
			TOTAL PARTIDA.....			143,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
C06IFU020		ud	GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE COBRE			
			Ensayo para determinación de las dimensiones y la masa de tuberías de cobre para fontanería, según UNE 37141; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC060	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería cobre	29,70	29,70	
			TOTAL PARTIDA.....			29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
C06IFU030		ud	RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.CO.			
			Ensayo para determinación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de cobre para fontanería, según UNE 37018; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC070	1,000	ud	Tracción/alargmtº rot.tub.cobre	71,48	71,48	
			TOTAL PARTIDA.....			71,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C06IFU040		ud	DEFORM.POR ABOCARDADO TUBO COBRE			
			Ensayo para determinación de la deformación por abocardado de tuberías de cobre para fontanería, según UNE 37027; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC080	1,000	ud	Deform.por abocardado tube.cobre	42,52	42,52	
			TOTAL PARTIDA.....			42,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
APARTADO C06E ELECTRICIDAD						
SUBAPARTADO C06EI INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
C06EI005		ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA			
			Prueba completa de la instalación eléctrica interior de 1 vivienda comprendiendo la comprobación de los diámetros de los conductos y las secciones de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión del informe.			
O01BV520	2,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	127,50	
			TOTAL PARTIDA.....			127,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06EI010		ud	PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO			
			Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y Protección de instalaciones eléctricas.			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
C06EI020		ud	PRUEBA EQUIL.FASES I. ELÉCTRICA			
			Prueba de comprobación del equilibrado de fases en Cuadros Generales de Mando y Protección de instalaciones eléctricas.			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C06EI030		ud	PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO T.T			
			Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
C06EI040		ud	MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.			
			Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
C06EI050		ud	PBA.FUNCMTº MECAN.I.ELÉCTRICA			
			Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06EI060		ud	PRUEBA FUNCMTº RED EQUIPOTENCIAL			
			Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instalaciones de fontaneria y/o calefacción.			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
C06EI070		ud	MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES			
			Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO C06EC CABLES						
C06EC010		ud	DIMENSIONES CONDUCTOR ELÉCTRICO			
			Ensayo para determinación de las dimensiones de los conductores de cables aislados, según UNE 21022; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RE010	1,000	ud	Dimensiones conduct.eléctricos	61,09	61,09	
			TOTAL PARTIDA.....			61,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
C06EC020		ud	RESISTIVIDAD CONDUCTOR ELÉCTRICO			
			Ensayo para determinación de la resistividad de los alambres de los conductores de cables aislados; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RE020	1,000	ud	Resistividad conduct.eléctricos	122,90	122,90	
			TOTAL PARTIDA.....			122,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C06EO CONDUCTOS						
C06EO010		ud	ENSAYO COMPL.CONDUCTO ELÉCTRICO			
			Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la determinación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RE030	1,000	ud	Dimensiones, tubos eléctricos	61,48	61,48	
P32RE040	1,000	ud	Aptitud curvado tubos eléctricos	61,48	61,48	
P32RE050	1,000	ud	Resist.aplastº.tubos eléctricos	99,91	99,91	
P32RE060	1,000	ud	Resist.choque,tubos eléctricos	69,27	69,27	
			TOTAL PARTIDA.....			292,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
C06EO020		ud	DIMENSIONES CONDUCTO ELÉCTRICO			
			Ensayo para determinación de las dimensiones de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados			
P32RE030	1,000	ud	Dimensiones, tubos eléctricos	61,48	61,48	
			TOTAL PARTIDA.....			61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C06EO030		ud	APTITUD CURVADO CONDUCTO ELÉCTR.			
			Ensayo para determinación de la aptitud al curvado de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados			
P32RE040	1,000	ud	Aptitud curvado tubos eléctricos	61,48	61,48	
			TOTAL PARTIDA.....			61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C06EO040		ud	RESIST.APLASTAMTº.COND.ELÉC.			
			Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados			
P32RE050	1,000	ud	Resist.aplastº.tubos eléctricos	99,91	99,91	
			TOTAL PARTIDA.....			99,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
C06EO050		ud	RESIST. CHOQUE CONDUC.ELÉCTRICO			
			Ensayo para determinación de la resistencia al choque de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados			
P32RE060	1,000	ud	Resist.choque,tubos eléctricos	69,27	69,27	
			TOTAL PARTIDA.....			69,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C06C CALEFACCIÓN						
SUBAPARTADO C06CI INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN						
C06CI010		ud	PRUEBA TÉRMICA CALDERA CALEFAC.			
			Prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, s/ IT.IC.21, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea.			
O01BV520	3,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	153,00	
			TOTAL PARTIDA.....			153,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS						
C06CI020		ud	PRU.TARADO VÁLV.CALDERA CALEFAC.			
			Prueba de comprobación del tarado de las válvulas de seguridad de calderas de calefacción mediante carga de la red a presión variable controlada con manómetro calibrado.			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
C06CI030		ud	PRB.ESTANQUEIDAD RED CALEFACCIÓN			
			Prueba hidráulica, s/ IT.IC.21, para comprobar en frio la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.			
O01BV520	2,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	102,00	
			TOTAL PARTIDA.....			102,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS						
SUBAPARTADO C06CT TUBOS DE ACERO						
C06CT010		ud	ENSAYO COMPLETO TUBO ACERO NEGRO			
			Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de acero negro para instalaciones de calefacción y de agua no destinada al consumo humano, con la determinación de las dimensiones y la masa, la estanqueidad y la aptitud al curvado, según UNE 37505, y la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, según UNE 7266; incluso emisión de las actas de resultados			
P32RC010	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería acero	31,40	31,40	
P32RC020	1,000	ud	Estanqueidad, tubería de acero	93,44	93,44	
P32RC030	1,000	ud	Aptitud al curvado tubería acero	49,94	49,94	
P32RC040	1,000	ud	Tracción/alargtº rotur.tub.acero	77,65	77,65	
			TOTAL PARTIDA.....			252,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
C06CT020		ud	GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE ACERO			
			Ensayo para determinación de las dimensiones, de la masa y de la ovalidad, de tuberias de acero para conducciones de calefacción, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC010	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería acero	31,40	31,40	
			TOTAL PARTIDA.....			31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
C06CT030		ud	ESTANQUEIDAD TUBO DE ACERO			
			Ensayo para determinación de la estanqueidad de tuberias de acero para conducciones de calefacción, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC020	1,000	ud	Estanqueidad, tubería de acero	93,44	93,44	
			TOTAL PARTIDA.....			93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C06CT040		ud	APTITUD AL CURVADO TUBO DE ACERO			
			Ensayo para comprobación de la aptitud al curvado de tuberias de acero para conducciones de calefacción, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC030	1,000	ud	Aptitud al curvado tubería acero	49,94	49,94	
			TOTAL PARTIDA.....			49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C06CT050		ud	RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.AC.			
			Ensayo para determinación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberias de acero para conducciones de calefacción, según UNE 7266; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC040	1,000	ud	Tracción/alargtº rotur.tub.acero	77,65	77,65	
			TOTAL PARTIDA.....			77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C06CU TUBOS DE COBRE

C06CU010		ud	ENSAYO COMPLETO TUBO COBRE			
			Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre para instalaciones de fontaneria , con la determinación de las dimensiones y la masa, según UNE 37141, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, según UNE 37018, y la deformación por abocardado, según UNE 37027; incluso emisión de las actas de resultados			
P32RC060	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería cobre	29,70	29,70	
P32RC070	1,000	ud	Tracción/alargmtº rot.tub.cobre	71,48	71,48	
P32RC080	1,000	ud	Deform.por abocardado tube.cobre	42,52	42,52	
			TOTAL PARTIDA.....			143,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C06CU020		ud	GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE COBRE			
			Ensayo para determinación de las dimensiones y la masa de tuberias de cobre para fontaneria, según UNE 37141; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC060	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería cobre	29,70	29,70	
			TOTAL PARTIDA.....			29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C06CU030		ud	RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.CO.			
			Ensayo para determinación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberias de cobre para fontaneria, según UNE 37018; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC070	1,000	ud	Tracción/alargmtº rot.tub.cobre	71,48	71,48	
			TOTAL PARTIDA.....			71,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C06CU040		ud	DEFORM. POR ABOCARDADO TUB.COBRE			
			Ensayo para determinación de la deformación por abocardado de tuberias de cobre para fontaneria, según UNE 37027; incluso emisión del acta de resultados.			
P32RC080	1,000	ud	Deform.por abocardado tube.cobre	42,52	42,52	
			TOTAL PARTIDA.....			42,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C06U AUDIOVISUALES						
C06U005		ud	PRUEBA COMPLETA INST. TV/FM			
			Prueba completa de la instalación de recepción de TV/FM de 1 vivienda comprendiendo la comprobación de los diámetros de los conductos y las secciones de los conductores, el funcionamiento y conexionado de las bases y mecanismos y la medición de la recepción de la señal; incluso emisión del informe.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06U010		ud	MEDICIÓN RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM			
			Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06U020		ud	PRUEB.NITIDEZ PORTERO AUTOMÁTICO			
			Prueba de funcionamiento, y nitidez en la recepción, de porteros automáticos.			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
APARTADO C06L ELEVACIÓN						
C06L010		ud	PRUEBA FUNCMTº ASCENSOR			
			Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas.			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						
C06L020		ud	MEDICIÓN PAR MOTOR ASCENSOR			
			Prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, de ascensores.			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C06L030		ud	MEDICIÓN NIVEL DE RUIDO ASCENSOR			
			ud. de medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C07 LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS						
APARTADO C07B BLOQUES Y BOVEDILLAS						
C07B010		ud	ENSAYO COMP.CERÁMICAS GRAN FORM.			
			Ensayo completo de las características geométricas, físicas y mecánicas, de bloques cerámicos de gran formato, con la determinación de las características estructurales, según UNE 67045, las características dimensionales y la densidad aparente, según UNE 67043, la heladicidad, según UNE 67048, la resistencia a compresión, según UNE 67046, las características de forma, según UNE 67043 y la resistencia a flexión, según UNE 67042; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC230	1,000	ud	Caract.estruct.,bloque cerámico	49,72	49,72	
P32EC240	1,000	ud	Caract.dimens.,bloques cerámicos	57,66	57,66	
P32EC270	1,000	ud	Densidad apte.,bloque cerámico	43,43	43,43	
P32EC280	1,000	ud	Heladicidad, bloques cerámicos	188,19	188,19	
P32EC290	1,000	ud	R.compresión,bloque cerámico	195,06	195,06	
P32EC250	1,000	ud	Carct.de forma,bloques cerámicos	53,25	53,25	
P32EC300	1,000	ud	Resist.flexión,bloques cerámicos	92,10	92,10	
			TOTAL PARTIDA.....			679,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
C07B020		ud	ENSAYO COMPLETO BOVED. CERÁMICAS			
			Ensayo completo de las características geométricas, físicas y mecánicas, de bovedillas cerámicas, para su uso en forjados, con las características geométricas, según UNE 67043, la expansión por humedad, según UNE 67036, la resistencia a flexión, según UNE 67037, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC020	1,000	ud	Caract.dimensionales, ladrillos	46,04	46,04	
P32EC110	1,000	ud	Expansión por humedad, ladrillo	163,88	163,88	
P32EC300	1,000	ud	Resist.flexión,bloques cerámicos	92,10	92,10	
			TOTAL PARTIDA.....			302,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
C07B030		ud	FLEXIÓN BOVEDILLAS CERÁMICAS			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de bovedillas cerámicas, según UNE 67037, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC300	1,000	ud	Resist.flexión,bloques cerámicos	92,10	92,10	
			TOTAL PARTIDA.....			92,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C07L LADRILLOS						
C07L010		ud	ENSAYO NORMAL LADRILLOS C.V.			
			Ensayo normal de ladrillos para colocación a cara vista, con la determinación de la absorción de agua, según UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85, las eflorescencias, según UNE 67029/85, la heladicidad, según UNE 67028/84, la resistencia a compresión, según UNE 67026/84 y la determinación de la masa, según UNE 67019/86, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC040	1,000	ud	Absorción agua,ladrillos	49,11	49,11	
P32EC050	1,000	ud	Succión agua, ladrillos	56,81	56,81	
P32EC060	1,000	ud	Eflorescencias, ladrillos	61,40	61,40	
P32EC070	1,000	ud	Heladicidad(25ciclos),ladrillos	160,13	160,13	
P32EC080	1,000	ud	Determ. de la masa, ladrillos	28,46	28,46	
P32EC140	1,000	ud	Resist.compresión, ladrillos	126,85	126,85	
			TOTAL PARTIDA.....			482,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C07L020		ud	ENSAYO NORMAL LADRILLOS REVESTIR			
			Ensayo normal de ladrillos para revestir, con la determinación de la absorción de agua, según UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85, la resistencia a compresión, según UNE 67026/84 y la determinación de la masa, según UNE 67019/86, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC040	1,000	ud	Absorción agua,ladrillos	49,11	49,11	
P32EC050	1,000	ud	Succión agua, ladrillos	56,81	56,81	
P32EC080	1,000	ud	Determ. de la masa, ladrillos	28,46	28,46	
P32EC140	1,000	ud	Resist.compresión, ladrillos	126,85	126,85	
			TOTAL PARTIDA.....			261,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C07L030		ud	ENSAYO COMPLETO LADRILLOS C.V.			
			Ensayo completo de un ladrillo, para su utilización en fábrica vista, según CTE DB HR, con la determinación de los defectos estructurales, según UNE 67019-86, las características dimensionales y de forma, según UNE 67030-85, la absorción de agua, según UNE 67027-84, la succión de agua, según UNE 67031-85, las eflorescencias, según UNE 67029-85, la heladicidad, según UNE 67028-84, la resistencia a compresión, según UNE 67026-84, y la masa, según UNE 67019-86, las inclusiones calcareas, según UNE 67039/86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC010	1,000	ud	Defectos estruct.ladrillos	57,80	57,80	
P32EC020	1,000	ud	Caract.dimensionales, ladrillos	46,04	46,04	
P32EC030	1,000	ud	Caract.de forma, ladrillos	61,80	61,80	
P32EC040	1,000	ud	Absorción agua,ladrillos	49,11	49,11	
P32EC050	1,000	ud	Succión agua, ladrillos	56,81	56,81	
P32EC060	1,000	ud	Eflorescencias, ladrillos	61,40	61,40	
P32EC070	1,000	ud	Heladicidad(25ciclos),ladrillos	160,13	160,13	
P32EC140	1,000	ud	Resist.compresión, ladrillos	126,85	126,85	
P32EC080	1,000	ud	Determ. de la masa, ladrillos	28,46	28,46	
P32EC090	1,000	ud	Inclusiones calcáreas,ladrillos	40,86	40,86	
			TOTAL PARTIDA.....			689,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C07L040		ud	ENSAYO COMPLETO LADR. REVESTIR			
			Ensayo completo de un ladrillo, para su utilización en fábricas a revestir, según CTE DB HR, con la determinación de la existencia de defectos estructurales, según UNE 67019-86, las características dimensionales y de forma, según UNE 67030-85, la absorción de agua, según UNE 67027-84, la succión de agua, según UNE 67031-85, la resistencia a compresión, según UNE 67040-86, y la masa, según UNE 67019-86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC010	1,000	ud	Defectos estruct.ladrillos	57,80	57,80	
P32EC020	1,000	ud	Caract.dimensionales, ladrillos	46,04	46,04	
P32EC030	1,000	ud	Caract.de forma, ladrillos	61,80	61,80	
P32EC040	1,000	ud	Absorción agua,ladrillos	49,11	49,11	
P32EC050	1,000	ud	Succión agua, ladrillos	56,81	56,81	
P32EC140	1,000	ud	Resist.compresión, ladrillos	126,85	126,85	
P32EC080	1,000	ud	Determ. de la masa, ladrillos	28,46	28,46	
				TOTAL PARTIDA.....		426,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C07L050		ud	ENSAYO EFLORESCENCIAS LADRILLO			
			Ensayo para la determinación de las eflorescencias de ladrillos cerámicos, según UNE 67029-85, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC060	1,000	ud	Eflorescencias, ladrillos	61,40	61,40	
				TOTAL PARTIDA.....		61,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
C07L060		ud	ENSAYO RESIST.HELADA LADRILLOS			
			Ensayo para la comprobación de la resistencia a la helada de ladrillos cerámicos, según UNE 67028/84, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC070	1,000	ud	Heladicidad(25ciclos),ladrillos	160,13	160,13	
				TOTAL PARTIDA.....		160,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
C07L065		ud	RESIST. COMPRESIÓN LADRILLOS			
			Ensayo para determinar la resistencia a compresión, según UNE 67040-86, de ladrillos cerámicos, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC140	1,000	ud	Resist.compresión, ladrillos	126,85	126,85	
				TOTAL PARTIDA.....		126,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
C07L070		ud	ENSAYO RES.COMPRESIÓN FÁBRICA			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a compresión simple de la fábrica de ladrillo cerámico con mortero tipo, según UNE 67040/86, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC150	1,000	ud	Resist.compresión,fabrica ladril	180,53	180,53	
				TOTAL PARTIDA.....		180,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
C07L080		ud	ENSAYO INCLUSIONES CALCÁREAS			
			Ensayo para determinar las inclusiones calcáreas, según UNE 67039; incluso emisión del acta de resultado.			
P32EC090	1,000	ud	Inclusiones calcáreas,ladrillos	40,86	40,86	
				TOTAL PARTIDA.....		40,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
C07L090		ud	P.DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS			
			Ud. de prueba de escorrentia para comprobación de la impermeabilidad de fachadas mediante el regado con aspersores durante 6 h. y detección de filtraciones.			
O01BV520	3,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	153,00	
				TOTAL PARTIDA.....		153,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C07R REVESTIMIENTOS CERÁMICOS						
C07R010		ud	ENSAYO FÍSº-GEOMÉTº REV.CERÁMICO			
			Ensayo de las características físicas y geométricas de un revestimiento cerámico con la comprobación de las dimensiones y aspecto, según UNE 67098, la absorción de agua, según UNE 67099, y la resistencia al choque térmico, según UNE 67104, la dilatación lineal, según UNE 67103, y la resistencia al cuarteo, según UNE 67105; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC310	1,000	ud	Dimensiones,revest.cerámico	24,68	24,68	
P32EC320	1,000	ud	Aspecto,revest.cerámico	38,77	38,77	
P32EC350	1,000	ud	Absorción agua.revest.cerámicos	78,97	78,97	
P32EC410	1,000	ud	Resist.choque térmico,rev.cerám.	217,87	217,87	
P32EC390	1,000	ud	Dilat.térmica lineal rev.cerám.	121,69	121,69	
P32EC360	1,000	ud	Cerámica esmalt, resist. cuarteo	62,38	62,38	
			TOTAL PARTIDA.....			544,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
C07R020		ud	ENSAYO MECÁNICO REVEST. CERÁMICO			
			Ensayo de las características mecánicas de un revestimiento cerámico con la determinación de la resistencia a flexión, según UNE 67100, la dureza al rayado superficial, según UNE 67101, la resistencia al desgaste, según UNE 67154, y la resistencia al impacto, según BSI 1281; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC420	1,000	ud	Resist.flexión,revest.cerámicos	63,64	63,64	
P32EC430	1,000	ud	Dureza rayado superf,rev.cerám.	26,52	26,52	
P32EC440	1,000	ud	Resist.al desgaste,rev.cerám.	111,94	111,94	
P32EC450	1,000	ud	Resist.al choque,rev.cerám.	42,11	42,11	
			TOTAL PARTIDA.....			244,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
C07R030		ud	ENSAYO REV.CERÁM.NO ESMALTADO			
			Ensayo completo sobre materiales no esmaltados para revestimientos cerámicos, con la determinación de la expansión por humedad, según UNE 67155; la resistencia química según UNE 67122; y la resistencia a la abrasión profunda, según UNE 67102; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC330	1,000	ud	Cerámica s/esmalte.exp.p/humedad	221,05	221,05	
P32EC370	1,000	ud	Cerámica s/esmalte,resis.química	276,25	276,25	
P32EC400	1,000	ud	Resist.abrasión profunda,rev.ce	203,21	203,21	
			TOTAL PARTIDA.....			700,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
C07R031		ud	GEOMETRÍA REVEST. CERÁMICO			
			Ensayo para comprobación de las características geométricas de revestimientos cerámicos, según EN 98 (UNE 67-098); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC310	1,000	ud	Dimensiones,revest.cerámico	24,68	24,68	
			TOTAL PARTIDA.....			24,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C07R032		ud	ASPECTO/DEFECTOS REVEST.CERÁMICO			
			Ensayo para comprobación del aspecto y defectos de revestimientos cerámicos, según EN 99 (UNE 67-099); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC320	1,000	ud	Aspecto,revest.cerámico	38,77	38,77	
			TOTAL PARTIDA.....			38,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C07R033		ud	ABSORCIÓN DE AGUA REVES.CERÁMICO Ensayo para determinación del grado de absorción de agua de revestimientos cerámicos, según EN 99 (UNE 67-099); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC350	1,000	ud	Absorción agua.revest.cerámicos	78,97	78,97	
			TOTAL PARTIDA.....			78,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C07R034		ud	EXPANSIÓN POR HUMEDAD REV.CERÁM. Ensayo para determinación de la dilatación por humedad de revestimientos cerámicos, según EN 155 (UNE 67-155); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC330	1,000	ud	Cerámica s/esmalte.exp.p/humedad	221,05	221,05	
			TOTAL PARTIDA.....			221,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
C07R035		ud	RES.CHOQUE TÉRMICO REVES.CERÁM. Ensayo para determinación de la resistencia al choque térmico de revestimientos cerámicos, según EN 104 (UNE 67-104); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC410	1,000	ud	Resist.choque térmico,rev.cerám.	217,87	217,87	
			TOTAL PARTIDA.....			217,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C07R036		ud	DILAT.TÉRMICA LINEAL REV.CERÁM. Ensayo para determinación de la dilatación térmica lineal de revestimientos cerámicos, según EN 103 (UNE 67-103); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC390	1,000	ud	Dilat.térmica lineal rev.cerám.	121,69	121,69	
			TOTAL PARTIDA.....			121,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C07R040		ud	HELADICIDAD, REVEST. CERÁMICO Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de revestimientos cerámicos, según UNE 67202; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC340	1,000	ud	Heladicidad,revest.cerámico	300,39	300,39	
			TOTAL PARTIDA.....			300,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C07R041		ud	RESIS.AL CUARTEO REVEST.CERÁMICO Ensayo para determinación de la resistencia al cuarteo de revestimientos cerámicos esmaltados, según EN 105 (UNE 67-105); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC360	1,000	ud	Cerámica esmalt, resist. cuarteo	62,38	62,38	
			TOTAL PARTIDA.....			62,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C07R042		ud	DUREZA RAYADO SUPERF.REVEST.CER. Ensayo para determinación de la resistencia al rayado superficial de revestimientos cerámicos, según EN 101 (UNE 67-101); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC430	1,000	ud	Dureza rayado superf,rev.cerám.	26,52	26,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C07R050		ud	RESIS. DESGASTE REV. CERÁMICO Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de revestimientos cerámicos, según UNE 67154, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC440	1,000	ud	Resist.al desgaste,rev.cerám.	111,94	111,94	
			TOTAL PARTIDA.....			111,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C07R060		ud	RESIS. CHOQUE REV. CERÁMICO Ensayo para la determinación de la resistencia al choque de revestimientos cerámicos, según BSI 1281; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC450	1,000	ud	Resist.al choque,rev.cerám.	42,11	42,11	
			TOTAL PARTIDA.....			42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
C07R061		ud	RES.QUÍMICA REV.CERÁM.NO ESMALT. Ensayo para determinación de la resistencia química de revestimientos cerámicos no esmaltados, según EN 106 (UNE 67-106); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC370	1,000	ud	Cerámica s/esmalte,resis.química	276,25	276,25	
			TOTAL PARTIDA.....			276,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
C07R062		ud	RES.QUÍMICA REVEST.CERÁM.ESM. Ensayo para determinación de la resistencia química de revestimientos cerámicos esmaltados, según EN 122 (UNE 67-122); incluso emisión de acta de resultados.			
P32EC380	1,000	ud	Cerámica esmalt.,resist. química	153,52	153,52	
			TOTAL PARTIDA.....			153,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C07R070		ud	ADHERENCIA A BASE, REV.CERÁM. Ensayo para la comprobación de la adherencia a la base de revestimientos cerámicos; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC460	1,000	ud	Adherencia a base,rev.cerámico	58,20	58,20	
			TOTAL PARTIDA.....			58,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
C07R080		ud	RESIS. FLEXIÓN REVEST. CERÁMICO Ensayo para comprobación de la resistencia a flexión, según UNE 67100, de revestimientos cerámicos; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC420	1,000	ud	Resist.flexión,revest.cerámicos	63,64	63,64	
			TOTAL PARTIDA.....			63,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C07T TEJAS						
C07T010		ud	ENSAYO COMPLETO TEJAS CERÁMICAS			
			Ensayo completo de tejas cerámicas con la determinación de la existencia de defectos estructurales y características geométricas, según UNE 67024-85, la resistencia a flexión, según UNE 67035-85, la resistencia al impacto, según UNE 67032-85, la permeabilidad, según UNE 67033-85, la resistencia a la helada, según UNE 67034-86, y la absorción de agua, según UNE 67027-84; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC160	1,000	ud	Defectos estruct.,teja cerámica	28,96	28,96	
P32EC210	1,000	ud	Resist.a flexión,tejas cerámicas	117,36	117,36	
P32EC220	1,000	ud	Resist.al impacto,teja cerámica	54,01	54,01	
P32EC180	1,000	ud	Permeabilidad, tejas cerámicas	105,61	105,61	
P32EC190	1,000	ud	Heladicidad,teja cerámica	153,49	153,49	
P32EC200	1,000	ud	Absorción de agua, teja cerámica	64,62	64,62	
			TOTAL PARTIDA.....			524,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
C07T020		ud	ANÁL.FÍSICO-MECÁNICO, TEJA CER.			
			Ensayo para determinación de las características físico-mecánicas de las tejas cerámicas, con la comprobación de la resistencia a la helada, según UNE 67034/86, la resistencia a flexión, según UNE 67035/85 y la resistencia al impacto, según UNE 67032/85, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC180	1,000	ud	Permeabilidad, tejas cerámicas	105,61	105,61	
P32EC190	1,000	ud	Heladicidad,teja cerámica	153,49	153,49	
P32EC210	1,000	ud	Resist.a flexión,tejas cerámicas	117,36	117,36	
P32EC220	1,000	ud	Resist.al impacto,teja cerámica	54,01	54,01	
			TOTAL PARTIDA.....			430,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C07T030		ud	HELADICIDAD TEJAS CERÁMICAS			
			Ensayo para comprobación de la resistencia a la helada, según UNE 67034, de tejas cerámicas; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC190	1,000	ud	Heladicidad,teja cerámica	153,49	153,49	
			TOTAL PARTIDA.....			153,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C07T040		ud	RESIST.FLEXIÓN TEJAS CERÁMICAS			
			Ensayo para determinar la resistencia a flexión de tejas cerámicas, según UNE 67035/85, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC210	1,000	ud	Resist.a flexión,tejas cerámicas	117,36	117,36	
			TOTAL PARTIDA.....			117,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
C07T050		ud	PERMEABILIDAD TEJAS CERÁMICAS			
			Ensayo para comprobar la permeabilidad de tejas cerámicas, según UNE 67033/85, incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC180	1,000	ud	Permeabilidad, tejas cerámicas	105,61	105,61	
			TOTAL PARTIDA.....			105,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C08 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS						
APARTADO C08B BALDOSAS DE CEMENTO						
C08B010		ud	ENSAYO COMP.BALDOSAS CEMENTO			
			Ensayo completo de baldosas de cemento con la determinación de las características dimensionales y de aspecto, según UNE 1270001; la absorción de agua, según UNE 127002; la heladicidad, según UNE 127004; la resistencia al desgaste, según UNE 127005; la resistencia a flexión, según UNE 127006 y la resistencia al choque según UNE 127007; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB400	1,000	ud	Dimensiones,baldosa cemento	73,67	73,67	
P32EB410	1,000	ud	Aspecto,baldosa cemento	75,82	75,82	
P32EB420	1,000	ud	Absorción agua, baldosa cemento	57,30	57,30	
P32EB430	1,000	ud	Heladicidad, baldosa cemento	234,46	234,46	
P32EB440	1,000	ud	Resist-desgaste, baldosa cemento	220,31	220,31	
P32EB450	1,000	ud	Resis.flex.cara-dorso b.cemento	146,13	146,13	
P32EB460	1,000	ud	Resist.al choque,baldosa cemento	89,95	89,95	
			TOTAL PARTIDA.....			897,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C08B020		ud	ENSAYO NORMAL BALDOSA CEMENTO			
			Ensayo normal de baldosas de cemento, con la determinación de la absorción de agua, la heladicidad, las resistencias al desgaste y a la flexión, y la resistencia al impacto, según UNE 127002/4/5/6/7; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB420	1,000	ud	Absorción agua, baldosa cemento	57,30	57,30	
P32EB430	1,000	ud	Heladicidad, baldosa cemento	234,46	234,46	
P32EB440	1,000	ud	Resist-desgaste, baldosa cemento	220,31	220,31	
P32EB450	1,000	ud	Resis.flex.cara-dorso b.cemento	146,13	146,13	
P32EB460	1,000	ud	Resist.al choque,baldosa cemento	89,95	89,95	
			TOTAL PARTIDA.....			748,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
C08B030		ud	RES.DESGASTE BALDOSA CEMENTO			
			Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de baldosas de cemento, según UNE 127005; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB440	1,000	ud	Resist-desgaste, baldosa cemento	220,31	220,31	
			TOTAL PARTIDA.....			220,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
C08B040		ud	RES.CHOQUE BALDOSA CEMENTO			
			Ensayo para la determinación de la resistencia al choque de baldosas de cemento, según UNE 127007; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB460	1,000	ud	Resist.al choque,baldosa cemento	89,95	89,95	
			TOTAL PARTIDA.....			89,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
C08B050		ud	RES.FLEXIÓN BALDOSA CEMENTO			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de baldosas de cemento, según UNE 127006; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB450	1,000	ud	Resis.flex.cara-dorso b.cemento	146,13	146,13	
			TOTAL PARTIDA.....			146,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C08B060		ud	HELADICIDAD BALDOSA CEMENTO Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de baldosas de cemento, según UNE 127004; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB430	1,000	ud	Heladicidad, baldosa cemento	234,46	234,46	
			TOTAL PARTIDA.....			234,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C08B070		ud	ABSORCIÓN BALDOSA CEMENTO Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de baldosas de cemento, según UNE 127002; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB420	1,000	ud	Absorción agua, baldosa cemento	57,30	57,30	
			TOTAL PARTIDA.....			57,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

C08B080		ud	PERMEABILIDAD BALDOSA CEMENTO Ensayo para comprobación de la permeabilidad por la cara vista de baldosas de cemento, según UNE 127003; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB421	1,000	ud	Permeabilidad caravista baldosa	49,46	49,46	
			TOTAL PARTIDA.....			49,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO C08R GRANITOS, MÁRMOLES, PIZARRAS

C08R010		ud	ENSAYO COMPLETO DE GRANITO Ensayo completo sobre un granito, con la determinación del peso específico aparente y la absorción de agua, según UNE 22172-85; la resistencia al desgaste por rozamiento, según UNE 22173-85; la resistencia a la helada, según une 22174-85; la resistencia a compresión, según UNE 22175-85; la resistencia a flexión según UNE 22176-85; la resistencia al choque, según UNE 22179-85 y el peso específico real, según UNE 7001; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR010	1,000	ud	Absorción de agua, granitos	50,88	50,88	
P32WR020	1,000	ud	Peso específ.aparente, granitos	26,80	26,80	
P32WR030	1,000	ud	Resis.desgase roz., granitos	152,17	152,17	
P32WR040	1,000	ud	Resistencia heladas, granitos	133,58	133,58	
P32WR050	1,000	ud	Resistencia compresión, granitos	101,39	101,39	
P32WR060	1,000	ud	Resistencia a flexión, granitos	100,50	100,50	
P32WR070	1,000	ud	Resistencia al choque, granitos	54,37	54,37	
P32WR080	1,000	ud	Peso específico real, granitos	37,82	37,82	
			TOTAL PARTIDA.....			657,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

C08R020		ud	RESISTENCIA DESGASTE GRANITOS Ensayo para comprobación de la resistencia al desgaste de granitos, según UNE 22173-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR030	1,000	ud	Resis.desgase roz., granitos	152,17	152,17	
			TOTAL PARTIDA.....			152,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

C08R030		ud	HELADICIDAD GRANITOS Ensayo para comprobación de la resistencia a la helada de granitos, según UNE 22174incluso emisión del acta de resultados			
P32WR040	1,000	ud	Resistencia heladas, granitos	133,58	133,58	
			TOTAL PARTIDA.....			133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C08R040		ud	ENSAYO MECÁNICO GRANITO Ensayo mecánico de granitos, con la comprobación de la resistencia a compresión, flexión y al choque, según UNE 22175/6/9-85; incluso emisión del acta de resultados.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32WR050	1,000	ud	Resistencia compresión, granitos	101,39	101,39	
P32WR060	1,000	ud	Resistencia a flexión, granitos	100,50	100,50	
P32WR070	1,000	ud	Resistencia al choque, granitos	54,37	54,37	
			TOTAL PARTIDA.....			256,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C08R050		ud	ENSAYO COMPLETO DE MÁRMOLES Ensayo completo de mármoles, con la determinación del peso específico aparente y la absorción de agua, según UNE 22182-85; la resistencia al desgaste,a las heladas y a compresión, según UNE 22183/4/5-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR090	1,000	ud	Absorción de agua, mármoles	51,75	51,75	
P32WR100	1,000	ud	Peso específico aparente, mármol	42,22	42,22	
P32WR110	1,000	ud	Resis. al desgase, mármoles	136,79	136,79	
P32WR120	1,000	ud	Resistencia heladas, mármoles	133,58	133,58	
P32WR130	1,000	ud	Resistencia a compresión, mármol	93,21	93,21	
			TOTAL PARTIDA.....			457,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C08R060		ud	ENSAYO MECÁNICO DE MÁRMOLES Ensayo mecánico de mármoles, con la comprobación de la resistencia a compresión, según UNE 22185-85; la resistencia a flexión, según UNE 22186-85; el módulo elástico y la microdureza Knoop, según UNE 22187/8-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR130	1,000	ud	Resistencia a compresión, mármol	93,21	93,21	
P32WR140	1,000	ud	Resistencia a flexión, mármoles	95,99	95,99	
P32WR170	1,000	ud	Módulo elástico, mármoles	123,14	123,14	
P32WR180	1,000	ud	Microdureza Knoop, mármoles	119,11	119,11	
			TOTAL PARTIDA.....			431,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C08R070		ud	RESIST. RAYADO MÁRMOLES Ensayo para la determinación de la resistencia al rayado superficial de mármoles, según UNE 67101; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR190	1,000	ud	Dureza rayado superfic.mármoles	44,75	44,75	
			TOTAL PARTIDA.....			44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C08R080		ud	RESIST. IMPACTO MÁRMOLES Ensayo para la determinación de la resistencia al choque de mármoles, según UNE22189-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR150	1,000	ud	Resistencia al choque, mármoles	65,44	65,44	
			TOTAL PARTIDA.....			65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C08R090		ud	ENSAYO COMPLETO PIZARRAS			
			Ensayo completo de pizarras, con la determinación del peso específico aparente y la absorción de agua, según UNE 22191/2-85; la resistencia al desgaste, a las heladas y a compresión, según UNE 22192/3/5-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR200	1,000	ud	Absorción de agua, pizarras	47,52	47,52	
P32WR210	1,000	ud	Peso específico apar., pizarras	26,49	26,49	
P32WR220	1,000	ud	Resis. al desgase, pizarras	136,79	136,79	
P32WR230	1,000	ud	Resistencia heladas, pizarras	152,37	152,37	
P32WR240	1,000	ud	Resistencia compresión, pizarras	93,21	93,21	
			TOTAL PARTIDA.....			456,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C08R100		ud	ENSAYO MECÁNICO PIZARRAS			
			Ensayo mecánico de pizarras, con la comprobación de la resistencia a compresión y flexión, según UNE 22195-85 y la resistencia al choque según UNE 22196-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR240	1,000	ud	Resistencia compresión, pizarras	93,21	93,21	
P32WR250	1,000	ud	Resistencia flexión, pizarras	112,80	112,80	
P32WR260	1,000	ud	Resistencia choque, pizarras	35,46	35,46	
			TOTAL PARTIDA.....			241,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C08R110		ud	HELADICIDAD PIZARRAS			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de pizarras, según UNE 22193-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR230	1,000	ud	Resistencia heladas, pizarras	152,37	152,37	
			TOTAL PARTIDA.....			152,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

C08R120		ud	RESISTENCIA A ÁCIDOS PIZARRAS			
			Ensayo para comprobación de la resistencia a los ácidos de pizarras, según UNE 22195-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR280	1,000	ud	Resistencia ácidos, pizarras	132,31	132,31	
			TOTAL PARTIDA.....			132,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C08R130		ud	RES. CAMBIOS TÉRMICOS PIZARRAS			
			Ensayo para la determinación de la resistencia a los cambios térmicos de pizarras, según UNE 22197-85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WR270	1,000	ud	Resistencia cambios térmicos,piz	150,82	150,82	
			TOTAL PARTIDA.....			150,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C08V PAVIMENTOS DE MADERA						
C08V010		ud	HUMEDAD,SECADO ESTUFA,PAV.MADERA			
			Ud. de ensayo para comprobar el grado de desecación de las maderas de pavimentos mediante secado en estufa, S/UNE 56529.			
P32QM010	1,000	ud	Humedad-desecación, maderas	59,06	59,06	
			TOTAL PARTIDA.....			59,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
C08V020		ud	HUMEDAD HIGRÓMETRO,PAV.MADERA			
			Ud. de comprobación del grado de humedad de maderas, para pavimentos, con higrometro.			
P32QM005	1,000	ud	Humedad con higrómetro, maderas	13,40	13,40	
			TOTAL PARTIDA.....			13,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
C08V030		ud	HUMEDAD EN SOLERAS PAV.MADERA			
			Ud. de comprobación del porcentaje de humedad en soleras de mortero de cemento para pegar pavimentos de madera, mediante lecturas con higrometro y sondas de profundidad.			
P32HO015	1,000	ud	Humedad con higrómetro, morteros	15,90	15,90	
			TOTAL PARTIDA.....			15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
APARTADO C08P PINTURAS						
C08P010		ud	ENSAYO COMPLETO PINTURAS			
			Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento, según UNE 48098-62, la viscosidad, según UNE 48030-80; la dureza de la película, según UNE 48024-80; el espesor de la película y la resistencia al calor, según UNE 48031/3-80 y los tiempos de secado, la absorción de agua y la flexibilidad, según MELC 1271/80/93; incluso emisión del acta de resultados.			
P32WP010	1,000	ud	Peso específico, pinturas	53,70	53,70	
P32WP020	1,000	ud	Viscosidad ISO 2431, pinturas	65,29	65,29	
P32WP030	1,000	ud	Poder de recubrimiento, pinturas	77,27	77,27	
P32WP040	1,000	ud	Tiempo secado-endurecimiento pin	34,48	34,48	
P32WP050	1,000	ud	Absorción de agua, pinturas	38,63	38,63	
P32WP060	1,000	ud	Flexibilidad, pinturas	63,72	63,72	
P32WP070	1,000	ud	Espesor de la película, pinturas	38,95	38,95	
P32WP080	1,000	ud	Dureza de la película, pinturas	39,10	39,10	
P32WP090	1,000	ud	Resistencia calor (85 ºC), pint.	50,24	50,24	
			TOTAL PARTIDA.....			461,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C08P020		ud	DENSIDAD PINTURAS/BARNICES			
			Ensayo para determinación de la densidad de pinturas o barnices, según UNE 48098; incluso emisión de acta de resultados.			
P32WP010	1,000	ud	Peso específico, pinturas	53,70	53,70	
			TOTAL PARTIDA.....			53,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
C08P030		ud	VISCOSIDAD PINTURAS/BARNICES			
			Ensayo para determinación de la viscosidad de pinturas o barnices, según UNE 48076; incluso emisión de acta de resultados.			
P32WP020	1,000	ud	Viscosidad ISO 2431, pinturas	65,29	65,29	
			TOTAL PARTIDA.....			65,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C08P040		ud	PODER CUBRIENTE PINTURAS			
			Ensayo para determinación del poder cubriente de pinturas y esmaltes, según UNE 48035; incluso emisión de acta de resultados.			
P32WP030	1,000	ud	Poder de recubrimiento, pinturas	77,27	77,27	
			TOTAL PARTIDA.....			77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C08P050		ud	TIEMPO SECADO PINTURAS/BARNICES			
			Ensayo para determinación de la repintabilidad despues del secado de pinturas y barnices, según UNE 48283; incluso emisión de acta de resultados.			
P32WP040	1,000	ud	Tiempo secado-endurecimiento pin	34,48	34,48	
			TOTAL PARTIDA.....			34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C09 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA

APARTADO C09C CARPINTERÍA METÁLICA Y DE PVC

SUBAPARTADO C09CM CARPINTERÍA METÁLICA

C09CM010		ud	GEOMETRÍA-MASA ALUMINIOS			
			Ensayo de las características geométricas y físicas de los perfiles de aluminio anodizado, para la fabricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y geometría, según UNE 38012-86, la calidad del sellado, inercia química, según UNE 38016-72, y el espesor del anodizado, según UNE 38017-82; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QC010	1,000	ud	Det.masa por superf.,perf.alumin	56,55	56,55	
P32QC020	1,000	ud	Calidad sellado-anodiz,aluminio	39,10	39,10	
P32QC030	1,000	ud	Espesor recubrimiento,aluminio	11,84	11,84	
			TOTAL PARTIDA.....			107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C09CM020		ud	ESPESOR RECUBRIMIENTO ALUMINIO			
			Determinación del espesor del anodizado de perfiles de aluminio, con la realización de 10 medidas por muestra; incluso emisión del informe.			
P32QC130	1,000	ud	Det.espesor recub., soporte	12,70	12,70	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C09CP PRUEBAS

C09CP010		ud	RESIS.VIENTO CARPINT. METÁLICA			
			Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85204-79; incluso emisión del informe.			
P32QC140	1,000	ud	Preparación carp. para pruebas	93,44	93,44	
P32QC120	1,000	ud	Resist.al viento, puerta-ventana	310,43	310,43	
			TOTAL PARTIDA.....			403,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C09CP020		ud	PERMEAB. AL AIRE CARP.METÁLICA			
			Ensayo para comprobación de la resistencia al viento de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85204-79; incluso emisión del informe.			
P32QC140	1,000	ud	Preparación carp. para pruebas	93,44	93,44	
P32QC100	1,000	ud	Permeab.al aire,puertas-ventanas	310,43	310,43	
			TOTAL PARTIDA.....			403,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C09CP030		ud	ESTANQ. AL AGUA CARP. METÁLICA			
			Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85206-81; incluso emisión del informe.			
P32QC140	1,000	ud	Preparación carp. para pruebas	93,44	93,44	
P32QC110	1,000	ud	Estanqueidad-agua,puerta-ventana	310,43	310,43	
			TOTAL PARTIDA.....			403,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C09CV CARPINTERÍA DE PVC

C09CV010		ud	ENSAYO PERFILES DE PLÁSTICO			
			Ensayo de las características de los perfiles de plástico, para la fabricación de puertas y ventanas, con la determinación de la estabilidad dimensional, la resistencia a flexión, y al cloruro de metileno, según UNE 53360-84, el comportamiento al calor y la resistencia al impacto, según UNE 53112-88, y la temperatura de Vicat, según UNE 53118-78; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QC040	1,000	ud	Estabilidad.dimens,perf.plástico	37,78	37,78	
P32QC050	1,000	ud	Comport.al calor,perf.plástico	49,85	49,85	
P32QC060	1,000	ud	Temper.reblandecim.,p.plástic	37,48	37,48	
P32QC070	1,000	ud	Resist.al impacto, perf.plástico	96,90	96,90	
P32QC080	1,000	ud	Resist.flexión, perf.plástico	74,86	74,86	
P32QC090	1,000	ud	Resist.cloruro-metileno.p.plást	43,87	43,87	
			TOTAL PARTIDA.....			340,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C09CV020		ud	RES. IMPACTO PERFILES PLÁSTICO			
			Ensayo para la determinación de la resistencia al impacto de perfiles de PVC, para carpintería según UNE 53112-88; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QC070	1,000	ud	Resist.al impacto, perf.plástico	96,90	96,90	
			TOTAL PARTIDA.....			96,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO C09M CARPINTERÍA DE MADERA

SUBAPARTADO C09MC ENSAYOS SOBRE COMPONENTES

C09MC010		ud	ENSAYO FÍSICO DE MADERAS			
			Ensayo de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad por desecación a 103º, según UNE 56529-77, y el peso específico aparente, según UNE 56531-77 y la dureza según UNE 56534-77; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QM010	1,000	ud	Humedad-desecación, maderas	59,06	59,06	
P32QM020	1,000	ud	Peso específ.aparente, maderas	59,06	59,06	
P32QM040	1,000	ud	Dureza, maderas	62,25	62,25	
			TOTAL PARTIDA.....			180,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

C09MC020		ud	ENSAYO MECÁNICO DE MADERAS			
			Ensayo de las características mecánicas de las maderas, con la determinación de la resistencia a compresión axial, según UNE 56535-77, la flexión dinámica, según UNE 56536 la flexión estática, según UNE 56537-79, y la resistencia a la hienda, según UNE 56539-78; la resistencia a tracción perpendicular a las fibras, según UNE 56538-78 y la estabilidad dimensional con protectores hidrófugos, según UNE 56541-77; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QM030	1,000	ud	Resist.compresión axial, maderas	64,33	64,33	
P32QM060	1,000	ud	Flexión dinámica, maderas	527,33	527,33	
P32QM090	1,000	ud	Resistencia a la hienda, maderas	49,62	49,62	
P32QM070	1,000	ud	Flexión estática, maderas	62,63	62,63	
P32QM080	1,000	ud	Tracción perp. a fibras, maderas	93,52	93,52	
P32QM100	1,000	ud	Estab.dimens.prot.hidrof.maderas	154,83	154,83	
			TOTAL PARTIDA.....			952,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C09MP PRUEBAS						
C09MP010		ud	RESIST. VIENTO CARP. MADERA			
			Ensayo para comprobación de la resistencia al viento de la carpintería de madera, según UNE 85204-79, incluso preparación de la carpintería para las pruebas y emisión del informe.			
P32QM140	1,000	ud	Preparación carp. para pruebas	94,07	94,07	
P32QM130	1,000	ud	Resistencia viento,puerta-ventan	310,43	310,43	
			TOTAL PARTIDA.....			404,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C09MP020		ud	PERMEAB. AL AIRE CARP. MADERA			
			Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de madera, según UNE 85214; incluso preparación de la carpintería para las pruebas y emisión del informe.			
P32QM140	1,000	ud	Preparación carp. para pruebas	94,07	94,07	
P32QM110	1,000	ud	Permeab.aire, puertas-ventanas	310,43	310,43	
			TOTAL PARTIDA.....			404,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C09MP030		ud	ESTANQUEIDAD AL AGUA C.MADERA			
			Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de madera; según UNE 85206-81; incluso preparación de la carpintería para las pruebas y emisión del informe.			
P32QM140	1,000	ud	Preparación carp. para pruebas	94,07	94,07	
P32QM120	1,000	ud	Estanqueidad-agua,puerta-ventana	310,43	310,43	
			TOTAL PARTIDA.....			404,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
APARTADO C09V VIDRIOS						
C09V010		ud	GEOMETRÍA VIDRIOS			
			Ensayo geométrico de los vidrios, con la determinación de la planicidad, según UNE 43009-53; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QV010	1,000	ud	Planicidad, vidrios	66,22	66,22	
			TOTAL PARTIDA.....			66,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
C09V020		ud	ENSAYO FÍSICO VIDRIOS			
			Ensayo físico de vidrios, con la determinación de la resistencia a la inmersión en agua en ebullición, según UNE 43024-53; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QV030	1,000	ud	Resis.inmers.agua ebullic,vidrio	111,79	111,79	
			TOTAL PARTIDA.....			111,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C09V030		ud	ENSAYO MECÁNICO VIDRIOS			
			Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, según UNE 430017-53; incluso emisión del acta de resultados.			
P32QV020	1,000	ud	Resistencia al impacto, vidrios	46,84	46,84	
			TOTAL PARTIDA.....			46,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C10 SUELOS Y VIALES						
APARTADO C10E SUELOS						
SUBAPARTADO C10EF ENSAYOS FÍSICOS						
C10EF010		ud	DETERM. HUMEDAD DE SUELOS			
			Ensayo de comprobación de la humedad natural, mediante secado en estufa, de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF030	1,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	7,90	
			TOTAL PARTIDA.....			16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
C10EF020		ud	DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS			
			Determinación de la densidad seca de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF050	1,000	ud	Densidad aparente suelo	12,81	12,81	
			TOTAL PARTIDA.....			21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS						
C10EF030		ud	GRANULOMETRÍA DE SUELOS			
			Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF040	1,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	31,94	
			TOTAL PARTIDA.....			40,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
C10EF040		ud	DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO			
			Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF070	1,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	27,46	
			TOTAL PARTIDA.....			35,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
C10EF050		ud	ENSAYO DE EDÓMETRO SUELOS			
			Ensayo de edómetro, con 7 escalones de carga y 3 de descarga, según UNE 7392, incluso apertura y preparación de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF090	1,000	ud	Consolidación en edómetro,suelo	163,57	163,57	
P32SF060	1,000	ud	Peso específ. real suelo	23,18	23,18	
			TOTAL PARTIDA.....			194,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C10EF060		ud	ENSAYO DE CORTE DIRECTO SUELOS			
			Ensayo de corte directo, según ASTM-D-3080/79, con la muestra consolidada y drenada, incluso apertura y preparación de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF100	1,000	ud	Resist.corte directo terreno	150,96	150,96	
			TOTAL PARTIDA.....			159,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10EF070		ud	EXPANSIVIDAD POTENCIAL, SUELOS			
			Ensayo para la determinación del hinchamiento por el método Lambe de una muestra de suelo, incluso apertura y preparación de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF080	1,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	45,51	
			TOTAL PARTIDA.....			53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C10EF073		ud	PRES. HINCHAMIENTO NULO, SUELOS			
			Ensayo para determinar la presión de hinchamiento nulo, en edómetro, de una muestra de suelo, incluso apertura y preparación de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF085	1,000	ud	Presión hinchamiento nulo, suelo	76,50	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			84,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10EF076		ud	HINCHAMIENTO LIBRE, SUELOS			
			Ensayo para determinar el hinchamiento libre, en edómetro, de una muestra de suelo, incluso apertura y preparación de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF095	1,000	ud	Hinchamiento libre, suelos	72,56	72,56	
			TOTAL PARTIDA.....			80,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C10EF077		ud	EQUIVALENTE DE ARENA			
			Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, incluso apertura y preparación de la muestra y emisión del acta de resultados.			
P32SF130	1,000	ud	Equivalente de arena	25,45	25,45	
			TOTAL PARTIDA.....			25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C10EF080		ud	CLASIF. DE SUELO U.S.C.S.			
			Ensayos para la clasificación de un suelo, según U.S.C.S., incluso emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF030	1,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	7,90	
P32SF040	1,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	31,94	
P32SF050	1,000	ud	Densidad aparente suelo	12,81	12,81	
P32SF070	1,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	27,46	
%2020002000	0,883	%	Medios auxiliares	20,00	17,66	
			TOTAL PARTIDA.....			105,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10EF090		ud	CLASIF. COMPLETA DE SUELO			
			Ensayo para la clasificación de un suelo con la determinación de su análisis granulométrico, índice de plasticidad, contenido en finos, hinchamiento y contenido cualitativo de sulfatos y materia orgánica, incluso emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF030	1,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	7,90	
P32SF040	1,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	31,94	
P32SF050	1,000	ud	Densidad aparente suelo	12,81	12,81	
P32SF060	1,000	ud	Peso específ. real suelo	23,18	23,18	
P32SF070	1,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	27,46	
P32SF080	1,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	45,51	
P32SQ050	1,000	ud	Contenido materia orgánica suelo	29,47	29,47	
P32SQ060	1,000	ud	Cont.sulfatos totales suelos	31,59	31,59	
%2020002000	2,181	%	Medios auxiliares	20,00	43,62	
			TOTAL PARTIDA.....			261,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C10EF100		ud	CLASIF. SUELOS PARA RELLENOS			
			Ensayos para clasificación de un suelo para rellenos con la determinación de su granulometría, límites de Atterberg, el equivalente de arena, ensayo Proctor normal, índice C.B.R. y coeficiente de desgaste de Los Ángeles, incluso emisión del informe.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF040	1,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	31,94	
P32SF070	1,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	27,46	
P32SF130	1,000	ud	Equivalente de arena	25,45	25,45	
P32SF150	1,000	ud	Proctor normal (4 puntos)	42,11	42,11	
P32SF170	1,000	ud	Índice C.B.R. de laboratorio	100,88	100,88	
P32SF180	1,000	ud	Desgaste de Los Ángeles	87,82	87,82	
%2020002000	3,239	%	Medios auxiliares	20,00	64,78	
			TOTAL PARTIDA.....			388,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10EF110		ud	COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL			
			Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor normal, según UNE 103-500/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado, incluso emisión del informe.			
P32SF150	1,000	ud	Proctor normal (4 puntos)	42,11	42,11	
%2020002000	0,421	%	Medios auxiliares	20,00	8,42	
			TOTAL PARTIDA.....			50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10EF120		ud	COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO			
			Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor modificado, según UNE 103-501/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado, incluso emisión del informe.			
P32SF160	1,000	ud	Proctor modificado (4 puntos)	61,09	61,09	
%2020002000	0,611	%	Medios auxiliares	20,00	12,22	
			TOTAL PARTIDA.....			73,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C10EF125		ud	C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL			
			Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor normal, incluso emisión del informe.			
P32SF240	1,000	ud	C.B.R. compactación Proctor normal	151,10	151,10	
			TOTAL PARTIDA.....			151,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10EF126		ud	C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO			
			Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del informe.			
P32SF250	1,000	ud	C.B.R. compactación Proctor modificado	187,46	187,46	
			TOTAL PARTIDA.....			187,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C10EF130		ud	RESIST. A COMPRESIÓN SUELO MEDIO			
			Ud. de rotura a compresión simple de una muestra de suelo medio, con extracción de la muestra inalterada y tallado para su rotura.			
P32SG110	1,000	ud	Extracción muestra inalterada	25,54	25,54	
P32SG120	1,000	ud	Tallado muestra suelos	20,24	20,24	
P32SF140	1,000	ud	Resist.compresión muestra suelo	33,47	33,47	
			TOTAL PARTIDA.....			79,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

C10EF131		ud	RESIST. TRIAXIAL UU			
			Ud. de ensayo para determinar la resistencia triaxial UU de una muestra de suelo, con apertura y descripción de la muestra.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF122	1,000	ud	Ensayo resistencia triaxial UU	215,74	215,74	
			TOTAL PARTIDA.....			223,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10EF132		ud	RESIST.TRIAXIAL CU CAMB. VOLUMEN			
			Ud. de ensayo para determinar la resistencia triaxial CU de una muestra de suelo, con apertura y descripción de la muestra.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF123	1,000	ud	Ensayo resist.triaxial CU camb.Volumen	254,62	254,62	
			TOTAL PARTIDA.....			262,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C10EF133		ud	RESIST. TRIAXIAL CD PRES. INTERS			
			Ud. de ensayo para determinar la resistencia triaxial CD de una muestra de suelo, con apertura y descripción de la muestra.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SF124	1,000	ud	Ensayo resist.triaxial CD pres. inters	296,83	296,83	
			TOTAL PARTIDA.....			305,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

C10EF140		ud	RESIST. COMPRESIÓN EN SUELO ROCA			
			Rotura a compresión simple de una probeta de roca, con extracción de la muestra inalterada, tallado y parafinado de la misma.			
P32SG110	1,000	ud	Extracción muestra inalterada	25,54	25,54	
P32SG130	1,000	ud	Tallado probeta de roca	34,14	34,14	
P32SF140	1,000	ud	Resist.compresión muestra suelo	33,47	33,47	
			TOTAL PARTIDA.....			93,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C10EF150		ud	COMPACTACIÓN IN SITU,ARENA			
			Ud. de ensayo in situ para comprobar el grado de compactación por el método de la arena, S/NLT 109.			
P32SF210	1,000	ud	Densidad-humedad in situ m.ar.	61,48	61,48	
			TOTAL PARTIDA.....			61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10EF160		ud	COMPACTACIÓN IN SITU,NUCLEAR			
			Ud. de ensayo in situ para comprobar el grado de compactación por el método de medidor de isotopos radioactivos.			
P32SF200	1,000	ud	Densidad-humedad in situ nucl.	15,91	15,91	
			TOTAL PARTIDA.....			15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C10EQ ENSAYOS QUÍMICOS

C10EQ010		ud	DETERM.CONTENIDO SULFATOS			
			Determinación del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según UNE 7370-75, incluso emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SQ030	1,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	22,13	
			TOTAL PARTIDA.....			30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C10EQ020		ud	CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA			
			Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SQ050	1,000	ud	Contenido materia orgánica suelo	29,47	29,47	
			TOTAL PARTIDA.....			37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C10EQ030		ud	ENSAYO AGRESIVIDAD SUELO-CIMIEN.			
			Ensayo de la agresividad potencial de un suelo a una cimentación con la determinación del pH y contenido en sales solubles, según NLE, contenido en sulfatos solubles, según NLT-120, contenido en cloruros solubles, según UNE 7178, contenido en materia orgánica, según NLT-118, contenido total de sulfatos, según UNE 80215-88, contenido total de cloruros, según UNE 80217-91, y contenido en calcio, magnesio y amonio, según UNE 80215-88; con emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SQ010	1,000	ud	Determinación pH de un suelo	19,30	19,30	
P32SQ020	1,000	ud	Cont. sales solubles en suelo	40,06	40,06	
P32SQ030	1,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	22,13	
P32SQ040	1,000	ud	Const.cloruros solubles suelos	33,55	33,55	
P32SQ050	1,000	ud	Contenido materia orgánica suelo	29,47	29,47	
P32SQ060	1,000	ud	Cont.sulfatos totales suelos	31,59	31,59	
P32SQ070	1,000	ud	Cont.cloruros totales suelos	31,17	31,17	
P32SQ080	1,000	ud	Contenido calcio suelos	33,07	33,07	
P32SQ090	1,000	ud	Contenido magnesio suelos	37,04	37,04	
%2020002000	2,856	%	Medios auxiliares	20,00	57,12	
			TOTAL PARTIDA.....			342,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10EQ040		ud	CONTENIDO CARBONATOS			
			Determinación del contenido en carbonatos de un suelo, incluso emisión del acta de resultados.			
P32SF020	1,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	8,19	
P32SQ100	1,000	ud	Contenido carbonatos suelos	31,19	31,19	
			TOTAL PARTIDA.....			39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C10V PRUEBAS IN SITU						
SUBAPARTADO C10VI IMPLANTACIONES						
C10VI010		ud	TRANSPORTE EQUIPO SONDEOS			
			Transporte de equipo de sondeos y personal necesario hasta lugar de trabajo, distancia menor de 40 km.			
P32SG220	1,000	ud	Transporte equipo sondeos <40 km	574,40	574,40	
			TOTAL PARTIDA.....			574,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
C10VI020		m.	TUBERÍA PIEZOMÉTRICA			
			Instalación en sondeo de tubería piezométrica, ranurada in situ, de PVC de 75 mm. de diámetro.			
P32SG150	1,000	ud	Tubería piezométrica PVC ranur.	7,82	7,82	
			TOTAL PARTIDA.....			7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C10VI030		ud	TRANSPORTE PENETRÓMETRO			
			Transporte de equipo de penetración dinámica superpesada y personal necesario hasta el lugar de trabajo, distancia menor de 40 km.			
P32SG230	1,000	ud	Transporte penetrómetro < 40 km	261,54	261,54	
			TOTAL PARTIDA.....			261,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO C10VP PENETRACIONES						
C10VP010		ud	PENETR. DINÁMICA SUPERPESADA			
			Penetración dinámica superpesada hasta rechazo, considerando éste a una profundidad no mayor de 10 m., con implantación de equipo en punto de penetración, y emisión del acta de resultados.			
P32SG180	1,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	37,47	
P32SG190	1,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	153,13	
			TOTAL PARTIDA.....			190,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
C10VP020		m.	ADIC. PENETR. DINÁM.SUPERPESADA			
			Adicional de penetración dinámica superpesada a profundidades mayores de 10 m.			
P32SG200	1,000	m.	Adicional penetración dinámica	18,00	18,00	
			TOTAL PARTIDA.....			18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C10VS SONDEOS Y TRABAJOS DE CAMPO						
C10VS005		ud	APERT.DE CALICATA EN SUELOS,<5m.			
			Ud. de excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 5 m. con retroexcavadora M1+T0.			
P32SG005	1,000	ud	Apertura de calicata <5m.	64,10	64,10	
			TOTAL PARTIDA.....			64,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
C10VS010		m.	SONDEO SUEL COHEX. MEDIA < 20 m.			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua del testigo, en suelos de cohexión media, para profundidades < 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,100	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	6,75	
P32SG030	1,000	m.	Sondeo suelos medios <20 m.	41,66	41,66	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			51,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
C10VS020		m.	SONDEO SUEL COHEX.MEDIA > 20 m.			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, realizado en suelos de cohexión media, para profundidades > 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,050	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	3,37	
P32SG040	1,000	m.	Sondeo suelo medio >20 m.	29,94	29,94	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			36,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
C10VS030		m.	SONDEO GRAVAS < 20 m.			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en suelos de gravas o bolos, a profundidades < 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,100	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	6,75	
P32SG050	1,000	m.	Sondeo suelos gravas < 20 m.	104,14	104,14	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			114,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
C10VS040		m.	SONDEO GRAVAS > 20 m.			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en suelos de gravas o bolos, a profundidades > 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,050	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	3,37	
P32SG060	1,000	m.	Suelo gravas > 20 m.	83,73	83,73	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			90,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C10VS050		m.	SONDEO ROCA CORONA-WIDIA < 20 m.			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, realizado con corona de widia, a profundidades < 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,100	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	6,75	
P32SG070	1,000	m.	Sondeo roca,widia,<20 m.	64,29	64,29	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			74,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10VS060		m.	SONDEO ROCA CORONA-WIDIA > 20 m.			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, con corona de widia, a profundidades > 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,050	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	3,37	
P32SG080	1,000	m.	Sondeo roca,widia, > 20 m.	55,93	55,93	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10VS070		m.	SONDEO ROCA BROCA DIAMANTE <20 m			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, con broca de diamante, a profundidades < 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,100	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	6,75	
P32SG090	1,000	m.	Sondeo roca,diamante,<20 m.	89,52	89,52	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			99,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C10VS080		m.	SONDEO ROCA BROCA DIAMANTE >20 m			
			Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, con broca de diamante, a profundidades > 20 m., con preparación de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.			
P32SG010	0,050	ud	Inst.punto de sondeo<250 m.	67,46	3,37	
P32SG100	1,000	m.	Sondeo roca,diamante,>20 m.	55,22	55,22	
P32SG020	0,200	ud	Caja portatestigos fotografiada	16,69	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10VS090		ud	PENETRACIÓN DINÁMICA ESTÁNDAR			
			Ensayo de penetración dinámica estándar S.P.T., en sondeo, clasificación y marcado de la muestra.			
P32SG140	1,000	ud	Ensayo SPT	22,76	22,76	
			TOTAL PARTIDA.....			22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C10VS100		ud	PLACA DE CARGA EN SUELOS			
			Ensayo para la determinación de la resistencia de un suelo realizado con placa de carga en calicata, abierta con máquina retroexcavadora, a 2 m. de profundidad máxima; incluso apertura de ésta y emisión del informe.			
M05EN030	2,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	110,08	
P32SF220	1,000	ud	Placa de carga en cimientos	354,16	354,16	
			TOTAL PARTIDA.....			464,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

C10VS110		ud	PERMEABILIDAD LEFRANC SUELOS			
			Ensayo para comprobación de la permeabilidad de un suelo mediante ensayo Lefranc en el interior del sondeo, incluso emisión del informe.			
P32SG240	1,000	ud	Ensayo de permeabilidad, Lefranc	81,72	81,72	
%2020002000	0,817	%	Medios auxiliares	20,00	16,34	
			TOTAL PARTIDA.....			98,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C10VS120		m.	TUBERÍA PIEZOMÉTRICA			
			Tubería piezométrica de PVC de 75 mm. de diámetro, ranurado, colocada en sondeo para medición del nivel freatico.			
P32SG250	1,000	m.	Tubería piezométrica	7,76	7,76	
			TOTAL PARTIDA.....			7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO C10VT TOMA DE MUESTRAS						
C10VT010		ud	EXTRACCIÓN M.INALTERADA SONDEO			
			Extracción de muestra inalterada en sondeo con parafinado de la misma y marcado para su identificación.			
P32SG110	1,000	ud	Extracción muestra inalterada	25,54	25,54	
			TOTAL PARTIDA.....			25,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
C10VT020		ud	TOMA DE MUESTRAS EN CALICATA			
			Toma de muestras en suelos o calicatas, según NLT 101 con empaquetado en bolsas de plástico y marcado para su identificación.			
P32SF010	1,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	25,70	
			TOTAL PARTIDA.....			25,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
C10VT030		ud	TESTIGO PARAFINADO EN SONDEO			
			Ud. de extracción de testigo parafinado en sondeo.			
P32SG115	1,000	ud	Extracción testigo parafinado	15,79	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			15,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO C10VX ESTUDIOS GEOTÉCNICOS						
C10VX010		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE FAVOR. <300m2			
			Estudio geotécnico de parcela para una vivienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida menor de 300 m2., en terrenos catalogados como favorables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de una calicata de 6 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	1,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	37,47	
P32SG190	1,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	153,13	
P32SF010	2,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	51,40	
P32SF020	2,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	16,38	
P32SF030	2,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	15,80	
P32SF040	3,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	95,82	
P32SF070	3,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	82,38	
P32SF080	3,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	136,53	
P32SQ030	3,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	66,39	
M05EN030	1,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	82,56	
%2020002000	7,379	%	Medios auxiliares	20,00	147,58	
			TOTAL PARTIDA.....			885,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10VX020		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE FAVOR			
			Estudio geotécnico de parcela para una vivienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida mayor de 300 m2., en terrenos catalogados como favorables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de una calicata de 6 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	1,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	37,47	
P32SG190	1,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	153,13	
P32SF010	2,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	51,40	
P32SF020	2,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	16,38	
P32SF030	2,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	15,80	
P32SF040	3,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	95,82	
P32SF070	3,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	82,38	
P32SF080	3,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	136,53	
P32SQ030	3,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	66,39	
M05EN030	1,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	82,56	
%2020002000	7,379	%	Medios auxiliares	20,00	147,58	
				TOTAL PARTIDA.....		885,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10VX030		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE INTERM. <300m2			
			Estudio geotécnico de parcela para una vivienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida menor de 300 m2., en terrenos catalogados como intermedios según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de una calicata de 18 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	1,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	37,47	
P32SG190	1,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	153,13	
P32SF010	2,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	51,40	
P32SF020	2,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	16,38	
P32SF030	5,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	39,50	
P32SF040	6,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	191,64	
P32SF070	5,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	137,30	
P32SF080	5,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	227,55	
P32SQ030	4,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	88,52	
M05EN030	3,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	165,12	
%2020002000	11,080	%	Medios auxiliares	20,00	221,60	
				TOTAL PARTIDA.....		1.329,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10VX040		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE INTERM. Estudio geotécnico de parcela para una vivienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida mayor de 300 m2., en terrenos catalogados como intermedios según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de dos calicatas de 18 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	1,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	37,47	
P32SG190	1,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	153,13	
P32SF010	2,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	51,40	
P32SF020	2,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	16,38	
P32SF030	5,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	39,50	
P32SF040	6,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	191,64	
P32SF070	5,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	137,30	
P32SF080	5,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	227,55	
P32SQ030	4,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	88,52	
M05EN030	3,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	165,12	
%2020002000	11,080	%	Medios auxiliares	20,00	221,60	
				TOTAL PARTIDA.....		1.329,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C10VX050		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV. 4-10 PLANTAS/TERRE FAVOR. Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 4 y 10 plantas de altura edificada, en terrenos catalogados como favorables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de dos calicatas de 12 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	2,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	74,94	
P32SG190	2,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	306,26	
P32SF010	4,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	102,80	
P32SF020	4,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	32,76	
P32SF030	4,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	31,60	
P32SF040	6,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	191,64	
P32SF070	6,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	164,76	
P32SF080	6,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	273,06	
P32SQ030	6,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	132,78	
M05EN030	2,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	137,60	
%2020002000	14,482	%	Medios auxiliares	20,00	289,64	
				TOTAL PARTIDA.....		1.737,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10VX060		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV. 4-10 PLANTAS/TERRE INTERM. Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 4 y 10 plantas de altura edificada, en terrenos catalogados como intermedios según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de tres calicatas de 25 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	3,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	112,41	
P32SG190	3,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	459,39	
P32SF010	6,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	154,20	
P32SF020	6,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	49,14	
P32SF030	15,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	118,50	
P32SF040	18,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	574,92	
P32SF070	15,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	411,90	
P32SF080	15,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	682,65	
P32SQ030	12,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	265,56	
M05EN030	3,700	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	203,65	
%2020002000	30,323	%	Medios auxiliares	20,00	606,46	
				TOTAL PARTIDA.....		3.638,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C10VX070		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV. 11-20 PLANTAS/TERRE FAVOR. Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 11 y 20 plantas de altura edificada, en terrenos catalogados como favorables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de tres calicatas de 14 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	3,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	112,41	
P32SG190	3,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	459,39	
P32SF010	6,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	154,20	
P32SF020	6,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	49,14	
P32SF030	6,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	47,40	
P32SF040	6,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	191,64	
P32SF070	6,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	164,76	
P32SF080	6,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	273,06	
P32SQ030	3,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	66,39	
M05EN030	2,700	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	148,61	
%2020002000	16,670	%	Medios auxiliares	20,00	333,40	
				TOTAL PARTIDA.....		2.000,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10VX080		ud	EST.GEOTECNICO VIV. 11-20 PLANTAS/TERRE INTERM. Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 11 y 20 plantas de altura edificada, en terrenos catalogados como intermedio según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de tres calicatas de 30 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	3,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	112,41	
P32SG190	3,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	459,39	
P32SF010	6,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	154,20	
P32SF020	6,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	49,14	
P32SF030	15,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	118,50	
P32SF040	18,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	574,92	
P32SF070	15,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	411,90	
P32SF080	15,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	682,65	
P32SQ030	12,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	265,56	
M05EN030	3,700	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	203,65	
%2020002000	30,323	%	Medios auxiliares	20,00	606,46	
				TOTAL PARTIDA.....		3.638,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C10VX090		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV >20 PLANTAS O MONUMENTALES/TERRE FAVOR. Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de másde 20 plantas de altura edificada, o un edificio monumental o singular, en terrenos catalogados como favorables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de tres calicatas de 16 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	3,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	112,41	
P32SG190	3,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	459,39	
P32SF010	6,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	154,20	
P32SF020	6,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	49,14	
P32SF030	6,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	47,40	
P32SF040	6,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	191,64	
P32SF070	6,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	164,76	
P32SF080	6,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	273,06	
M05EN030	2,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	137,60	
P32SQ030	3,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	66,39	
%2020002000	16,560	%	Medios auxiliares	20,00	331,20	
				TOTAL PARTIDA.....		1.987,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10VX100		ud	EST.GEOTÉCNICO VIV >20 PLANTAS O MONUMENTALES/TERRE INTERM.			
			Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de másde 20 plantas de altura edificada, o un edificio monumental o singular, en terrenos catalogados como intermedio según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de tres calicatas de 35 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.			
P32SG180	3,000	ud	Colocación penetrómetro p.ensayo	37,47	112,41	
P32SG190	3,000	ud	Penetración dinámica suelos	153,13	459,39	
P32SF010	6,000	ud	Toma de muestras de suelos	25,70	154,20	
P32SF020	6,000	ud	Apertura y descripción muestra	8,19	49,14	
P32SF030	15,000	ud	Humedad natural,suelo-áridos	7,90	118,50	
P32SF040	18,000	ud	Análisis granulométrico suelos	31,94	574,92	
P32SF070	15,000	ud	Límites de Atterberg,suelo	27,46	411,90	
P32SF080	15,000	ud	Hinchamiento suelo(Lambe)	45,51	682,65	
P32SQ030	12,000	ud	Cont. sulfatos solubles suelos	22,13	265,56	
M05EN030	4,000	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	220,16	
%2020002000	30,488	%	Medios auxiliares	20,00	609,76	
				TOTAL PARTIDA.....		3.658,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO C10W ARIDOS PARA M.B. Y ZAHORRAS

C10W010.		ud	DESGASTE DE LOS ANGELES			
			Ud. de ensayo para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resultados.			
P32SF180	1,000	ud	Desgaste de Los Ángeles	87,82	87,82	
				TOTAL PARTIDA.....		87,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10W020		ud	GRANULOMETRIA DEL FILLER			
			Ud. de análisis granulométrico del filler, incluso emisión del acta de resultados.			
P32VC006	1,000	ud	Análisis granulométrico, filler	28,33	28,33	
				TOTAL PARTIDA.....		28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

C10W030		ud	ADHESIVIDAD ARIDO GRUESO			
			Ensayo para determinar la adhesividad del árido grueso.			
P32VC041	1,000	ud	Adhesiv.árido grueso, árid.asfált	53,74	53,74	
				TOTAL PARTIDA.....		53,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10W040		ud	ADHESIVIDAD ARIDO FINO			
			Ensayo para determinar la adhesividad del árido fino.			
P32VC040	1,000	ud	Adhesiv.árido fino,árid.asfált	56,80	56,80	
				TOTAL PARTIDA.....		56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

C10W050		ud	INDICE DE LAJAS Y AGUJAS			
			Ensayo para determinar el índice de lajas y agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de resultados.			
P32VC020	1,000	ud	Índice lajas-agujas,árid.asfált	53,36	53,36	
				TOTAL PARTIDA.....		53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10W060		ud	COEF. PULIMENTO ACELERADO			
			Ensayo para determinar el coeficiente de pulimento acelerado del árido asfáltico, incluso emisión de acta de resultados.			
P32VC025	1,000	ud	Coef.pulid.acelerado,árid.asfál.	525,78	525,78	
			TOTAL PARTIDA.....			525,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C10W070		ud	ENSAYO DE PLACA DE CARGA			
			Ud. de ensayo de placa de carga de carreteras, incluso emisión del acta de resultados.			
P32VE130	1,000	ud	Placa carga,carreteras/explanad.	112,26	112,26	
			TOTAL PARTIDA.....			112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO C10X LIGANTES BITUMINOSOS

C10X010		ud	TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM.			
			Ud. de toma de muestra de material bituminoso.			
P32VC130	1,000	ud	Toma muestras mat.bituminoso	21,73	21,73	
			TOTAL PARTIDA.....			21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10X020		ud	ENSAYO DE PENETRACION			
			Ud. de ensayo de penetración del material bituminoso.			
P32VC170	1,000	ud	Penetración mat.bituminosos	41,71	41,71	
			TOTAL PARTIDA.....			41,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

C10X030		ud	PUNTO REBLANDECIMIENTO			
			Ud. de ensayo para determinar el punto de reblandecimiento del material bituminoso, incluso emisión de acta de resultados.			
P32VC300	1,000	ud	Punto reblandecimiento,mat.bit.	45,99	45,99	
			TOTAL PARTIDA.....			45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10X040		ud	VISCOSIDAD SAYBOLT			
			Ud. de ensayo para determinar la viscosidad del material bituminoso, incluso emisión del acta de resultados.			
P32VC370	1,000	ud	Viscosidad Saybolt,mat.bitumin.	49,90	49,90	
			TOTAL PARTIDA.....			49,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C10X050		ud	DESTILACION DE BETUNES			
			Ud. de ensayo de destilación de betunes.			
P32VC330	1,000	ud	Destilación de betunes	92,54	92,54	
			TOTAL PARTIDA.....			92,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10X060		ud	PUNTO DE INFLAMACION			
			Ud. de ensayo para determinar la temperatura de inflamación del material bituminoso, incluso emisión de acta de resultados.			
P32VC360	1,000	ud	Temp.inflamación,mat.bitumin.	48,59	48,59	
			TOTAL PARTIDA.....			48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10X070		ud	CONTENIDO EN AGUA DE EMULSIONES			
			Ensayo para determinar el contenido en agua de emulsiones bituminosas.			
P32VC140	1,000	ud	Cont.agua,emulsiones biuminosas	37,49	37,49	
			TOTAL PARTIDA.....			37,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C10X080		ud	RESIDUO POR DESTILACION EMULSION			
			Ud. de ensayo para determinar los residuos por destilación de las emulsiones bituminosas.			
P32VC150	1,000	ud	Resid.destilación,e.bituminosas	95,61	95,61	
			TOTAL PARTIDA.....			95,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
C10X090		ud	CARGA ELECTRICA DE PARTICULAS			
			Ud. de ensayo para determinar la carga eléctrica de las partículas.			
P32VC380	1,000	ud	Carga electrica de particulas	51,88	51,88	
			TOTAL PARTIDA.....			51,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C10X100		ud	DUCTILIDAD MAT. BITUMINOSO			
			Ud. de ensayo para determinar la ductilidad del material bituminoso.			
P32VC190	1,000	ud	Ductibilidad mat.bituminosos	79,68	79,68	
			TOTAL PARTIDA.....			79,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C10X110		ud	PUNTO DE FRAGILIDAD FRASS			
			Ud. de ensayo para determinar el punto de fragilidad del material bituminoso.			
P32VC390	1,000	ud	Punto de fragilidad Frass	141,24	141,24	
			TOTAL PARTIDA.....			141,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO C10Y MATERIALES COMPUESTOS						
C10Y010		ud	ENSAYO MARSHALL COMPLETO			
			Ud. de ensayo Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.			
P32VE110	1,000	ud	Ensayo Marshall comp.(3 probet.)	138,92	138,92	
			TOTAL PARTIDA.....			138,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C10Y020		ud	DOSIF. DEL ARIDO PARA 1 USO			
			Ud. de ensayo para determinar la dosificación de arido para 1 uso.			
P32VC400	1,000	ud	Dosif. de arido para 1 uso	173,82	173,82	
			TOTAL PARTIDA.....			173,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C10Y030		ud	GRANUL. ARIDO EXTRAIDO			
			Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de resultados.			
P32VE060	1,000	ud	Anal.gran.árido recup.mezcla bit	38,89	38,89	
			TOTAL PARTIDA.....			38,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
C10Y040		ud	CONTENIDO EN LIGANTE			
			Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.			
P32VE050	1,000	ud	Contenido-ligante,mezcla bitumin	55,34	55,34	
			TOTAL PARTIDA.....			55,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10Y050		ud	CALCULO DE HUECOS			
			Ud. de ensayo para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de resultados.			
P32VE062	1,000	ud	Porcent.huecos,prob.mezcla bit.	14,99	14,99	
			TOTAL PARTIDA.....			14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10Y060		ud	ESTABILIDAD Y DEFORM. 1 PROBETA			
			Ud. de ensayo para determinar la estabilidad y deformabilidad de una probeta de mezcla bituminosa.			
P32VC410	1,000	ud	Estabilidad y deform. 1 probeta	45,52	45,52	
			TOTAL PARTIDA.....			45,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10Y070		ud	ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR			
			Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.			
P32VC420	1,000	ud	Extración probeta para espesor	71,62	71,62	
			TOTAL PARTIDA.....			71,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10Y080		ud	FAB./ROTURA PROB. SUELO-CEMENTO			
			Ud. de ensayo consistente en la fabricación y rotura de una probeta de suelo-cemento.			
P32VC430	1,000	ud	Fab./rotura prob. suelo-cemento	59,20	59,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C10Y090		ud	FAB./ROTURA PROB. SUELO-CAL			
			Ud. de ensayo consistente en la fabricación y rotura de una probeta de suelo-cal.			
P32VC440	1,000	ud	Fab./rotura prob. suelo-cal	59,20	59,20	
			TOTAL PARTIDA.....			59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C11 ENVOLVENTE

APARTADO C11C CUBIERTAS

C11C010		ud	PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS			
			Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. CTE CTE DB HS, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.			
O01BV520	3,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	153,00	
			TOTAL PARTIDA.....			153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

C11C020		ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS			
			Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. CTE CTE DB HS, en paños en los que no es posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al interior.			
O01BV520	2,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	127,50	
			TOTAL PARTIDA.....			127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C11C030		ud	PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEAS			
			Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ CTE CTE DB HS, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada			
O01BV520	0,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	25,50	
			TOTAL PARTIDA.....			25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C11C040		ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS			
			Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ CTE CTE DB HS, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.			
O01BV520	2,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	102,00	
			TOTAL PARTIDA.....			102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

C11C050		ud	PRUEBA RESIST.GANCHO DE SERVICIO			
			Prueba de resistencia de gancho de servicio de cubiertas, con criterios s/ CTE CTE DB HS, mediante el cuelgue del gancho de una carga que se situa a 50 cm del suelo durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando la resistencia y movimientos en la fijación del gancho.			
O01BV520	2,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	102,00	
			TOTAL PARTIDA.....			102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

C11C060		ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES			
			Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.			
O01BV520	2,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	102,00	
			TOTAL PARTIDA.....			102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

APARTADO C11F FACHADAS

C11F010		ud	PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS			
			Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.			
O01BV520	3,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	153,00	
			TOTAL PARTIDA.....			153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

SUBCAPÍTULO C12 PLAN CONTROL CALIDAD EDIFICACION JUNTA EXT.

APARTADO C12H HORMIGONES

C12H010		ud	ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN			
			Ensayo estadístico de un hormigón según EHE-08, con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF010	2,000	ud	Consist.cono Abrams,hormigón	7,58	15,16	
P32HF025	1,000	ud	Resist.compr.5 probetas,hormigón	49,60	49,60	
			TOTAL PARTIDA.....			64,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C12H020		ud	ENSAYO CONSISTENCIA HORMIGON			
			Determinación de la consistencia del Hormigón, según exigencia de la EHE-08, con calculo de la media aritmética de los dos valores obtenidos, realizado según las determinaciones de la norma UNE 83313:90; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HF010	2,000	ud	Consist.cono Abrams,hormigón	7,58	15,16	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12A ACEROS						
C12A010		ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS			
			Ensayo completo, según EHE-08, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas y mecánicas; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC820	1,000	ud	Ovalidad calibrado, acero	4,55	4,55	
P32HC830	1,000	ud	Sección equiv.-desv.masa,acero	9,97	9,97	
P32HC840	1,000	ud	Caract.geomét.resaltos,acero	13,12	13,12	
P32HC850	1,000	ud	Doblado simple 180º, acero	12,89	12,89	
P32HC860	1,000	ud	Doblado-desdoblado 90º, acero	14,54	14,54	
P32HC870	1,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	29,64	
P32HC880	1,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	18,11	
			TOTAL PARTIDA.....			102,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C12A020		ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS			
			Ensayo completo, según EHE-08, sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del nudo, según UNE 36482-80; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC900	1,000	ud	Caract.geomet., malla acero	17,14	17,14	
P32HC820	1,000	ud	Ovalidad calibrado, acero	4,55	4,55	
P32HC830	1,000	ud	Sección equiv.-desv.masa,acero	9,97	9,97	
P32HC840	1,000	ud	Caract.geomét.resaltos,acero	13,12	13,12	
P32HC850	1,000	ud	Doblado simple 180º, acero	12,89	12,89	
P32HC860	1,000	ud	Doblado-desdoblado 90º, acero	14,54	14,54	
P32HC870	2,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	59,28	
P32HC880	2,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	36,22	
P32HC910	2,000	ud	Resist.arrancamiento nudo, malla	40,95	81,90	
			TOTAL PARTIDA.....			249,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
C12A030		ud.	ENSAYO DE SOLDABILIDAD A TOPE			
			Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según exigencia de la norma EHE-08, con comprobación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE 36068:94, ensayo de tracción completo y doblado-desdoblado;incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC870	3,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	88,92	
P32HC880	3,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	54,33	
P32HC860	3,000	ud	Doblado-desdoblado 90º, acero	14,54	43,62	
			TOTAL PARTIDA.....			186,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
C12A040		ud.	ENSAYO DE SOLDABILIDAD POR SOLAPO			
			Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según exigencia de la norma EHE-08, con comprobación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE 36068:94 y el ensayo de tracción completo; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC870	3,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	88,92	
P32HC880	3,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	54,33	
			TOTAL PARTIDA.....			143,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12A050		ud.	ENSAYO DE SOLDABILIDAD EN CRUZ Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según exigencia de la norma EHE-08, con comprobación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE 36068:94, ensayo de tracción completo y arrancamiento de la cruz; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC870	3,000	ud	L.elástico y t.rotura, acero	29,64	88,92	
P32HC880	3,000	ud	Alargamiento rotura, acero	18,11	54,33	
P32HC920	3,000	ud	Resist.arrancamiento de la cruz	43,98	131,94	
			TOTAL PARTIDA.....			275,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C12A060		ud	GEOMETRÍA DE MALLAS DE ACERO Ensayo, según EHE-08, para la determinación de las características geométricas de una malla de acero, para su empleo en obras de hormigón armado, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC900	1,000	ud	Caract.geomet., malla acero	17,14	17,14	
			TOTAL PARTIDA.....			17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

C12A070		ud	RESISTENCIA ARRANCAMIENTO NUDO, MALLAS Ensayo, según EHE-08, para la comprobación de la resistencia de arrancamiento de un nudo de una malla de acero, según UNE 36462/80; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC910	1,000	ud	Resist.arrancamiento nudo, malla	40,95	40,95	
			TOTAL PARTIDA.....			40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO C12X CONTROL EJECUCION ESTRUC. Y CIMENT.

C12X010		ud	CONTROL EJECUCION ESTRUC. Y CIMENT. Control de ejecución a nivel normal de cimentación y estructura de hormigón armado en edificación, para un lote de 500 m2 (sin rebasar dos plantas), según normativa EHE-08, incluyendo al menos dos visitas de inspección por parte de técnico competente, y la realización de las comprobaciones detalladas a título orientativo, en la Tabla 95.1 b de la EHE-08, con especial atención a las reflejadas en los apartados D (Armaduras), E (Encofrados), H (Curado), y aquellas comprobaciones específicas para forjados de edificación, incluyendo la realización de informe final recogiendo los resultados de las inspecciones.			
O01BV520	8,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	408,00	
			TOTAL PARTIDA.....			408,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12L LADRILLOS CERAMICOS						
C12L010		ud	ENSAYO LADR.MACIZOS NO VISTOS			
			Ensayo pasa comprobar las propiedades exigibles a los ladrillos macizos no vistos, determinando la absorción de agua, según UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85, la resistencia a compresión, según UNE 67026/84 y las características geométricas, según UNE 67030/85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC040	1,000	ud	Absorción agua,ladrillos	49,11	49,11	
P32EC050	1,000	ud	Succión agua, ladrillos	56,81	56,81	
P32EC020	1,000	ud	Caract.dimensionales, ladrillos	46,04	46,04	
P32EC140	1,000	ud	Resist.compresión, ladrillos	126,85	126,85	
			TOTAL PARTIDA.....			278,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
C12L020		ud	ENSAYO LADRILLOS HUECOS			
			Ensayo pasa comprobar las propiedades exigibles a los ladrillos huecos, determinando la absorción de agua, según UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC040	1,000	ud	Absorción agua,ladrillos	49,11	49,11	
P32EC050	1,000	ud	Succión agua, ladrillos	56,81	56,81	
			TOTAL PARTIDA.....			105,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
C12L030		ud	ENSAYO LADRILLOS VISTOS			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los ladrillos vistos, determinando la comprobación de las características geométricas, según UNE 67030-85, la absorción de agua, según UNE 67027-84, la succión, según UNE 67031-85, las eflorescencias, según UNE 67029-85, la heladicidad, según UNE 67028-84, y la resistencia a compresión simple, según UNE 67026-84; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC020	1,000	ud	Caract.dimensionales, ladrillos	46,04	46,04	
P32EC040	1,000	ud	Absorción agua,ladrillos	49,11	49,11	
P32EC050	1,000	ud	Succión agua, ladrillos	56,81	56,81	
P32EC060	1,000	ud	Eflorescencias, ladrillos	61,40	61,40	
P32EC070	1,000	ud	Heladicidad(25ciclos),ladrillos	160,13	160,13	
P32EC140	1,000	ud	Resist.compresión, ladrillos	126,85	126,85	
			TOTAL PARTIDA.....			500,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO C12M ARENAS PARA MORTEROS						
C12M010		ud	ANÁLISIS DE ARENAS PARA MORTEROS			
			Análisis para comprobar las propiedades exigibles a las arenas para morteros, determinando el contenido de finos, según UNE 7135, el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120/88, el análisis granulométrico, según UNE 7139, el contenido en materia orgánica, según UNE 7082/54 y el contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, incluso emisión del acta de resultados.			
P32HC110	1,000	ud	Contenido de finos en árido	16,61	16,61	
P32HC090	1,000	ud	Análisis granulométrico de árido	16,27	16,27	
P32HC040	1,000	ud	Cont.compuestos de azufre áridos	144,95	144,95	
P32HC010	1,000	ud	Contenido materia orgánica árido	18,43	18,43	
P32HC120	1,000	ud	Terrones de arcilla,áridos	35,87	35,87	
			TOTAL PARTIDA.....			232,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12C MORTEROS						
C12C010		ud	ENSAYO DE MORTEROS PARA AGARRE O ASIENTO			
			Ensayo para la determinación de la calidad de los morteros de agarre o asiento (de cemento o bastardos), comprobando la resistencia a compresión a 28 días de probetas talladas de 4x4x4 cm. incluso emisión del acta de resultados.			
P32HO005	1,000	ud	Fab.3 prob.4x4x16 cm. mortero	17,52	17,52	
P32HO060	1,000	ud	Resist.comprensión morteros	35,69	35,69	
			TOTAL PARTIDA.....			53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

C12C020		ud	ENSAYO DE MORTEROS PARA REVESTIDOS			
			Ensayo para la determinación de la calidad de los morteros para revestimientos (cemento, bastardos, monocapas, etc), comprobando la resistencia a compresión a los 28 días, de 3 probetas talladas de 4x4x4 cm. y la adherencia al soporte; incluso emisión del acta de resultados.			
P32HO005	1,000	ud	Fab.3 prob.4x4x16 cm. mortero	17,52	17,52	
P32HO060	1,000	ud	Resist.comprensión morteros	35,69	35,69	
P32HO030	1,000	ud	Adherencia a la base, morteros	86,28	86,28	
			TOTAL PARTIDA.....			139,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO C12R TERRAZOS Y BALDOSAS						
C12R010		ud	ENSAYO DE TERRAZOS (COMPLETO)			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los terrazos, determinando las características geométricas, según UNE 127001, la resistencia al desgaste, según UNE 127005, la resistencia al choque, según UNE 127007, la absorción de agua, según UNE 127002, las y la resistencia a la flexión, según UNE 127006; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB400	1,000	ud	Dimensiones,baldosa cemento	73,67	73,67	
P32EB440	1,000	ud	Resist-desgaste, baldosa cemento	220,31	220,31	
P32EB460	1,000	ud	Resist.al choque,baldosa cemento	89,95	89,95	
P32EB420	1,000	ud	Absorción agua, baldosa cemento	57,30	57,30	
P32EB450	1,000	ud	Resis.flex.cara-dorso b.cemento	146,13	146,13	
			TOTAL PARTIDA.....			587,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C12R020		ud	ENSAYO DE TERRAZOS (RESUMIDA)			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los terrazos, determinando las características geométricas, según UNE 127001, la resistencia al desgaste, según UNE 127005, la resistencia al choque, según UNE 127007; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB400	1,000	ud	Dimensiones,baldosa cemento	73,67	73,67	
P32EB440	1,000	ud	Resist-desgaste, baldosa cemento	220,31	220,31	
P32EB460	1,000	ud	Resist.al choque,baldosa cemento	89,95	89,95	
			TOTAL PARTIDA.....			383,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12G SOLERÍAS CERÁMICAS O DE GRES						
C12G010		ud	ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO)			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la resistencia al desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la absorción de agua, según UNE 67099, las características geométricas, según UNE 67098 y la resistencia a la flexión, según UNE 67100; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC440	1,000	ud	Resist.al desgaste,rev.cerám.	111,94	111,94	
P32EC450	1,000	ud	Resist.al choque,rev.cerám.	42,11	42,11	
P32EC350	1,000	ud	Absorción agua.revest.cerámicos	78,97	78,97	
P32EC310	1,000	ud	Dimensiones,revest.cerámico	24,68	24,68	
P32EC420	1,000	ud	Resist.flexión,revest.cerámicos	63,64	63,64	
			TOTAL PARTIDA.....			321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C12G020		ud	ENSAYO SOLERIAS CERÁMICAS O GRES (RESUMIDO)			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la resistencia al desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, y las características geométricas, según UNE 67098; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC440	1,000	ud	Resist.al desgaste,rev.cerám.	111,94	111,94	
P32EC450	1,000	ud	Resist.al choque,rev.cerám.	42,11	42,11	
P32EC310	1,000	ud	Dimensiones,revest.cerámico	24,68	24,68	
			TOTAL PARTIDA.....			178,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO C12T TEJAS						
C12T010		ud	ENSAYO TEJAS CERÁMICAS			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a las tejas cerámicas, determinando las características geométricas, según UNE 67024-85, la resistencia a flexión, según UNE 67035-85, la permeabilidad, según UNE 67033-85, la resistencia al impacto, según UNE 67032-85, y la resistencia a la intemperie, según UNE 67034-86; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC170	1,000	ud	Geometría teja cerámica	39,40	39,40	
P32EC210	1,000	ud	Resist.a flexión,tejas cerámicas	117,36	117,36	
P32EC180	1,000	ud	Permeabilidad, tejas cerámicas	105,61	105,61	
P32EC220	1,000	ud	Resist.al impacto,teja cerámica	54,01	54,01	
P32EC190	1,000	ud	Heladicidad,teja cerámica	153,49	153,49	
			TOTAL PARTIDA.....			469,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C12T020		ud	ENSAYO DE TEJAS DE HORMIGON			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a las tejas de hormigón, determinando sus caracteristicas geométricas, según norma UNE EN 490, la resistencia a flexión lateral, la permeabilidad y la heladicidad, según norma UNE EN 491; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC170	1,000	ud	Geometría teja cerámica	39,40	39,40	
P32EC210	1,000	ud	Resist.a flexión,tejas cerámicas	117,36	117,36	
P32EC180	1,000	ud	Permeabilidad, tejas cerámicas	105,61	105,61	
P32EC190	1,000	ud	Heladicidad,teja cerámica	153,49	153,49	
			TOTAL PARTIDA.....			415,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12Z AZULEJOS Y REVESTIDOS CERAMICOS						
C12Z010		ud	ENSAYO DE AZULEJOS O REVESTIDOS CERÁMICOS (COMPLETO)			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los azulejos, determinando las características geométricas, según UNE 67098, la absorción de agua, según UNE 67099, la resistencia a flexión, según UNE 67100, la resistencia química, según UNE 67122, la resistencia al cuarteo, según UNE 67105, la adherencia al soporte y el coeficiente de dilatación térmica lineal, según UNE 67103; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EC310	1,000	ud	Dimensiones,revest.cerámico	24,68	24,68	
P32EC350	1,000	ud	Absorción agua.revest.cerámicos	78,97	78,97	
P32EC420	1,000	ud	Resist.flexión,revest.cerámicos	63,64	63,64	
P32EC380	1,000	ud	Cerámica esmalt.,resist. química	153,52	153,52	
P32EC360	1,000	ud	Cerámica esmalt, resist. cuarteo	62,38	62,38	
P32EC460	1,000	ud	Adherencia a base,rev.cerámico	58,20	58,20	
P32EC390	1,000	ud	Dilat.térmica lineal rev.cerám.	121,69	121,69	
P32EC430	1,000	ud	Dureza rayado superf,rev.cerám.	26,52	26,52	
			TOTAL PARTIDA.....			589,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
C12Z020		ud	ENSAYO DE AZULEJOS O REVESTIDOS CERAMICOS (RESUMIDO)			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los azulejos o revestidos cerámicos, determinando las caracteristicas geométricas, según UNE 67098, la resistencia al rayado superficial, según UNE 67101 y la adherencia al soporte según ASTM-C-482; incluso la emisión del acta de resultados.			
P32EC310	1,000	ud	Dimensiones,revest.cerámico	24,68	24,68	
P32EC460	1,000	ud	Adherencia a base,rev.cerámico	58,20	58,20	
P32EC430	1,000	ud	Dureza rayado superf,rev.cerám.	26,52	26,52	
			TOTAL PARTIDA.....			109,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
APARTADO C12Y YESOS Y ESCAYOLAS						
C12Y010		ud	ANÁLISIS COMPLETO YESO/ESCAYOLA			
			Análisis químico y físico-mecánico, según CTE DB HR para comprobar la calidad de los yesos/escayolas, determinando el agua combinado, el contenido en trióxido de azufre, el índice de pureza, el agua libre, el índice de pH, el contenido en sulfato cálcico semihidratado, en anhidrita soluble y en sulfato cálcico total, según UNE 102032/037; la finura de molido, el principio y fin de fraguado, parámetros de amasado a saturación, peso específico y las resistencias mecánicas, según UNE 102031/82; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY060	1,000	ud	Agua combinada,yeso esc.amasados	40,13	40,13	
P32EY070	1,000	ud	Trióxido de azufre, yeso e.amas.	45,65	45,65	
P32EY080	1,000	ud	Índice de pureza,yeso esc.amasa.	50,04	50,04	
P32EY130	1,000	ud	Agua libre, yeso-escay. amasados	37,73	37,73	
P32EY140	1,000	ud	Determ.pH, yeso-escay. amasados	27,32	27,32	
P32EY150	1,000	ud	Sulf.cálc.hemihidr.yeso-escayola	117,32	117,32	
P32EY160	1,000	ud	Anhidrita sol.(A-III)yeso-escay.	27,44	27,44	
P32EY170	1,000	ud	Sulf.cálc.total,yeso-escayolas	41,44	41,44	
P32EY090	1,000	ud	Finura de molido,yeso esc.amasa.	31,03	31,03	
P32EY100	1,000	ud	Principio y fin fraguado,yes.e.a	30,80	30,80	
P32EY120	1,000	ud	Parámetros amasado satur,yes.e.a	50,47	50,47	
P32EY180	1,000	ud	Peso específico, yeso-escayolas	31,73	31,73	
P32EY110	1,000	ud	Resistencias mecánicas, yes.e.a.	64,35	64,35	
			TOTAL PARTIDA.....			595,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12U GUARNECIDOS DE YESO						
C12U010		ud	DUREZA SHORE E INSPECCION OCULAR			
			Ensayo para determinar el grado de dureza superficial (dureza Shore) de los guarnecidos de yeso, tanto en soportes verticales u horizontales e inspección ocular del tendido realizado; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY050	1,000	ud	Dureza superficial, prefab. yeso	25,93	25,93	
O01BV520	0,250	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	12,75	
			TOTAL PARTIDA.....			38,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
C12U020		ud	ENSAYO DUREZA SHORE Y COMPROBACION PLANEIDAD			
			Ensayo para determinar el grado de dureza superficial (dureza Shore) de los guarnecidos de yeso o escayola, tanto en soportes horizontales como verticales, y comprobación de su planeidad en cualquier sentido del paño y con una tolerancia máxima de 3 mm. con regla de 1 m y 15 mm. en toda la longitud o altura del paño; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EY050	1,000	ud	Dureza superficial, prefab. yeso	25,93	25,93	
O01BV520	0,350	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	17,85	
			TOTAL PARTIDA.....			43,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO C12P PINTURAS EXTERIORES						
C12P010		ud	ENSAYO COMPLETO DE PINTURAS			
			Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a las pinturas exteriores, determinando la densidad y el poder cubriente, según UNE 48098/62, la velocidad de secado, según MELC 1271/80/93, la viscosidad, según UNE 48030/80, el contenido en vehículo fijo, según UNE 48238/82, el contenido en resinas y en pigmentos, según UNE 48235/82; incluso contraste con la documentación técnica aportada por el fabricante y emisión del acta de resultados.			
P32WP010	1,000	ud	Peso específico, pinturas	53,70	53,70	
P32WP030	1,000	ud	Poder de recubrimiento, pinturas	77,27	77,27	
P32WP040	1,000	ud	Tiempo secado-endurecimiento pin	34,48	34,48	
P32WP020	1,000	ud	Viscosidad ISO 2431, pinturas	65,29	65,29	
P32WP100	1,000	ud	Conten.en vehículo fijo,pinturas	61,55	61,55	
P32WP110	1,000	ud	Contenido en resinas, pinturas	61,55	61,55	
P32WP120	1,000	ud	Contenido en pigmentos, pinturas	62,95	62,95	
			TOTAL PARTIDA.....			416,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12B TUBERÍA DE PVC						
C12B010		ud	ENSAYO COMPLETO DE TUBOS DE PVC			
			Ensayo completo sobre tubos de policloruro de vinilo (PVC), determinando las características geométricas y de aspecto y la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, según UNE 53112/4, el comportamiento al calor, según UNE 53196, el peso específico del material, según UNE 53020, y la temperatura de reblandecimiento, Vicat, según UNE 53118; incluso contraste con la documentación técnica aportada por el fabricante y emisión del acta de resultados.			
P32EA070	1,000	ud	Geometría y aspecto,tubos PVC	77,61	77,61	
P32EA150	1,000	ud	Resist.tracción de tubos de PVC	96,70	96,70	
P32EA100	1,000	ud	Contracción enfriamiento PVC	38,12	38,12	
P32EA170	1,000	ud	Peso específico PVC de tuberías	37,80	37,80	
P32EA090	1,000	ud	Reblandecimiento de PVC	132,69	132,69	
P32EA175	1,000	ud	Contenido en PVC, tubos PVC	39,45	39,45	
			TOTAL PARTIDA.....			422,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO C12E TUBERÍA DE HORMIGÓN						
C12E010		ud	ENSAYO TUBERÍA HORMIGÓN <300 mm.			
			Ensayo para comprobar las características geométricas y de aspecto y la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón de hasta 300 mm de diámetro interior; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB010	1,000	ud	Geometría tubo evacuación	81,22	81,22	
P32EB020	1,000	ud	Resist.aplasta.tubos D<300 mm.	231,62	231,62	
			TOTAL PARTIDA.....			312,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C12E020		ud	ENSAYO TUBERÍA HORMIGÓN 300/500 mm			
			Ensayo para comprobar las características geométricas y de aspecto y la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón de 300 mm hasta 500 mm de diámetro interior; incluso emisión del acta de resultados.			
P32EB010	1,000	ud	Geometría tubo evacuación	81,22	81,22	
P32EB030	1,000	ud	Resist.aplasta.tubos D 300/500mm	242,62	242,62	
			TOTAL PARTIDA.....			323,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO C12D TUBERÍA DE COBRE						
C12D010		ud	ENSAYO COMPLETO TUBO COBRE			
			Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre, determinando las características geométricas, según UNE 37141, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, según UNE 37018, y la deformación por abocardado, según UNE 37027; incluso emisión de las actas de resultados			
P32RC060	1,000	ud	Dimensiones y masa tubería cobre	29,70	29,70	
P32RC070	1,000	ud	Tracción/alargmtº rot.tub.cobre	71,48	71,48	
P32RC080	1,000	ud	Deform.por abocardado tube.cobre	42,52	42,52	
			TOTAL PARTIDA.....			143,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12I INSTALACIONES						
SUBAPARTADO C12IP PRUEBAS DE SERVICIO						
C12IP010		ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD ACOMETIDA VIVIENDAS. Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, (desde punto de conexión de la red pública hasta llave de paso general, en viviendas unifamiliares y hasta la bateria de contadores divisionarios en viviendas plurifamiliares), realizada según normativa básica del MINER y norma municipal que le afecte; incluso emisión del acta de resultados.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C12IP020		ud	PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN FONTANERÍA UNA VIVIENDA Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería de una vivienda (unifamiliar o plurifamiliar), según el artículo 6.2 de CTE DB HS-4, con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2. para comprobar la estanqueidad y prueba de comprobación en una vivienda, del funcionamiento del 100% de la grifería y de los elementos de regulación, asi como la verificación de los trazados y secciones de tuberías de los circuitos; incluso emisión del acta de resultados.			
O01BV520	0,600	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	30,60	
			TOTAL PARTIDA.....			30,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
C12IP030		ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO VVDA. UNIFAMILIAR Prueba de estanqueidad en red completa de saneamiento de una vivienda unifamiliar, desde pozo de acometida hasta última arqueta, para diámetros hasta 500 mm., mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salidad y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones; incluso emisión de informe.			
O01BV520	0,800	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	40,80	
			TOTAL PARTIDA.....			40,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
C12IP040		ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO EDIFICIO PLURIFAM. Prueba de estanqueidad en red completa de saneamiento de edificio plurifamiliar de hasta 10 viviendas o fracción, desde pozo de acometida hasta última arqueta, para diámetros hasta 500 mm., mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salidad y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones; incluso emisión de informe.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C12IP050		ud	PRUEBA COMPLETA INSTALACION AUDIOVISUAL UNA VIVIENDA Prueba completa de la instalación audiovisual de una vivienda, (unifamiliar o plurifamiliar), comprobando los diámetros de los tubos de protección y la sección de los conductores, el funcionamiento y conexionados de las bases y mecanismos y la medición de la recepción de la señal en tomas de TV/FM, asi como el funcionamiento y nitidez en la recepción del portero automático; incluso emisión del informe.			
O01BV520	0,250	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	12,75	
			TOTAL PARTIDA.....			12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
C12IP060		ud	PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA UNA VIVIENDA Prueba completa de la instalación eléctrica interior de una vivienda, (unifamiliar o plurifamiliar), comprobando los diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión del informe.			
O01BV520	1,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12IP070		ud	PRUEBA COMPLETA INSTALACION PROT. CONTRA-INCENDIOS Prueba completa de instalación de proteccion contra-incendios en garajes, con comprobación de funcionamiento de los detectores de humo, rociadores automáticos, bocas de incendios, central de alarma, colocación de extintores y demas equipo necesario, todo ello según la norma CTE DB SI y norma municipal que le sea de aplicación, incluso emisión del informe correspondiente.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C12IV ESTUDIO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12IV010		ud	ESTUDIO VERIFICACION NORMATIVA BASICA PROYECTO Estudio previo del proyecto técnico de para verificar el cumplimiento de la normativa obligatoria o básica de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, audiovisuales y protección contra-incendios, considerandose una unidad hasta 10 viviendas (unifamiliares o plurifamiliares) y un aumento de 0,10 ud. por cada vivienda más que tenga la promoción, con emisión del informe correspondiente.			
P32RC090	1,000	ud	Estudio verif. cump. normativa	106,07	106,07	
			TOTAL PARTIDA.....			106,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C12IE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD FACHADAS Y CUBIERTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12IE010		ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD FACHADAS Prueba de lluvia artificial para comprobar las condiciones de estanqueidad de una fachada, sobre una superficie mínima de 2 m2 mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente.			
O01BV520	1,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	76,50	
			TOTAL PARTIDA.....			76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12IE020		ud	PRUEBA ESTANQUIEDAD CARPINTERIA EXTERIOR Prueba de lluvia artificial para comprobar las condiciones de estanqueidad de una pieza completa de carpinteria exterior de hasta 3 m2, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente.			
O01BV520	1,200	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	61,20	
			TOTAL PARTIDA.....			61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12IE030		ud	PRUEBA ESTANQUIEDAD CUBIERTA PLANA Prueba de llenado para comprobar las condiciones de estanqueidad de una cubierta plana (transitable o no) de hasta 100 m2 o fracción, mediante inundación de la cubierta, según se especifica en la norma CTE DB HS-1, comprobandose las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente.			
O01BV520	1,200	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	61,20	
			TOTAL PARTIDA.....			61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO C12S DETERMINACIÓN MASA ACÚSTICA						
C12S001		Ud	ENSAYO PARA DETERMINAR MASA UNITARIA PARTICIONES INTERIORES			
			Ud. de ensayo para determinar la masa unitaria "IN SITU", en Kg/m2 de un tabique o pared de partición interior en viviendas o locales, consistente en la extracción de tres probetas cilíndricas de 132 mm, incluso cálculos de laboratorio para obtener la media y emisión de informe o acta de resultados.			
O01BV520	3,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	178,50	
			TOTAL PARTIDA.....			178,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
C12S010		Ud	ENSAYO PARA DETERMINAR MASA UNITARIA PAREDES SEPAR. SIMPLES			
			Ud. de ensayo para determinar la masa unitaria "IN SITU", en Kg/m2 de una pared divisoria de una hoja, entre distintas viviendas o locales o respecto de estos con zonas comunes del edificio, consistente en la extracción de tres probetas cilíndricas de 132 mm, incluso cálculos de laboratorio para obtener la media y emisión de informe o acta de resultados.			
O01BV520	4,000	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	204,00	
			TOTAL PARTIDA.....			204,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS						
C12S020		Ud	ENSAYO PARA DETERMINAR MASA UNITARIA PAREDES SEPAR. COMPUESTAS			
			Ud. de ensayo para determinar la masa unitaria "IN SITU", en Kg/m2 de una pared divisoria de dos o más hojas, entre distintas viviendas o locales o respecto de estos con zonas comunes del edificio, consistente en la extracción de tres probetas cilíndricas de 132 mm, incluso cálculos de laboratorio para obtener la media y emisión de informe o acta de resultados.			
O01BV520	4,500	h.	Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)	51,00	229,50	
			TOTAL PARTIDA.....			229,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO G PRECIOS DESCOMPUESTOS DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS						
SUBCAPÍTULO G01C CARGAS						
G01C010		m3	CARGA Y EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS			
			Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
			TOTAL PARTIDA.....			45,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
G01C020		m3	CARGA ESCOMBROS SOBRE DUMPER A MANO			
			Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.			
O01A070	1,050	h.	Peón ordinario	15,15	15,91	
M07AC010	0,450	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,07	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			17,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
G01C030		m3	CARGA ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN A MAQUINA			
			Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,01	
M07CB010	0,025	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
G01C040		m3	CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA			
			Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camión pequeño basculante, con minicargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07AC030	0,100	h.	Dumper convencional 3.000 kg.	9,30	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
G01C050		m3	CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.			
			Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB010	0,020	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
G01C060		m3	CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX			
			Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,060	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,47	2,37	
M07CB010	0,060	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01C070		m3	CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.			
			Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB030	0,040	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO G01T TRANSPORTES

G01T010		m3	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN			
			Transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, sin incluir la carga. Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.			
M07CB020	0,080	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T020		m3	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km. CAMIÓN			
			Transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, sin incluir la carga. Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.			
M07CB030	0,150	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	8,70	
			TOTAL PARTIDA.....			8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

G01T030		m3	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <40 km CAMIÓN			
			Transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, a una distancia mayor de 20 km y menor de 40 km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga. Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.			
M07CB030	0,200	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	11,60	
			TOTAL PARTIDA.....			11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

G01T040		Tn.K	TRANS. MATERIAL A OBRA CAMIÓN SIN CLASIF.			
			Transporte de material sin clasificar a obra, mediante vehículo basculante de 20 t. considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.			
M07CB030	0,003	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

G01T050		Tn.K	TRANS. MATERIAL A OBRA BAÑERA SIN CLASIF.			
			Transporte de material sin clasificar a obra, mediante camión bañera de 20 m3. y 355 CV. considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.			
M07CA020	0,003	h.	Camión bañera 20 m3 355 CV	45,83	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01T060		m3	TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO.<10km.CARGA MAN			
			Transporte de tierras al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones), con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB005	0,575	h.	Camión basculante de 8 t.	38,57	22,18	
			TOTAL PARTIDA.....			37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T070		m3	TRANSPORTE TIERRAS A VERTEDERO, CAMIÓN < 6 Km.			
			Transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T080		m3	TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN			
			Transporte de tierras al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina y con p.p. de medios auxiliares. Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.			
M07CB010	0,190	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	5,70	
			TOTAL PARTIDA.....			5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

G01T090		m3	TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO >10km. CAMIÓN			
			Transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M07CB030	0,125	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	7,25	
			TOTAL PARTIDA.....			7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

G01T100		m3	TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <3km.			
			Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M07CB020	0,030	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

G01T110		m3	TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <6km.			
			Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T120		m3	TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <10km.			
			Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M07CB030	0,075	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	4,35	
			TOTAL PARTIDA.....			4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01T130		m3	TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN >10km. Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M07CB030	0,125	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	7,25	
			TOTAL PARTIDA.....			7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO G01G CARGAS Y TRANSPORTES

G01G010		m3	CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.			
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	1,01	
M07CB020	0,105	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G020		m3	CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20km MAQUINA/CAMIÓN Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, sin meddias de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.			
M05PN030	0,035	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	2,39	
M07CB030	0,185	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	10,73	
			TOTAL PARTIDA.....			13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

G01G030		m3	CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <40km MAQUINA/CAMIÓN Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia mayor de 20 km y menor de 40 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.			
M05PN030	0,070	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	68,16	4,77	
M07CB030	0,400	h	Camión basculante 20 m3 355 CV	57,98	23,19	
			TOTAL PARTIDA.....			27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G040		ud	ALQUILER CONTENEDOR 4 m3 Alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del contenedor vacío. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
M12O011	1,000	día	Contenedor para escombros 4 m3	4,00	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

G01G050		ud	ALQUILER CONTENEDOR 5 m3 Alquiler de contenedor de 5 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del contenedor vacío.			
M12O010	1,000	día	Contenedor para escombros 5 m3	4,50	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01G060		ud	ALQUILER CONTENEDOR 6 m3			
			Alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del contenedor vacío. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto			
M12O012	1,000	día	Contenedor para escombros 6 m3	5,00	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

G01G070		ud	ALQUILER CONTENEDOR 8 m3			
			Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del contenedor vacío. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto			
M12O013	1,000	día	Contenedor para escombros 8 m3	5,50	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

G01G080		ud	ALQUILER CONTENEDOR 20 m3			
			Alquiler de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del contenedor vacío. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto			
M12O014	1,000	día	Contenedor para escombros 20 m3	10,00	10,00	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

G01G090		ud	ALQUILER SACO RECUPERABLE ESCOMBROS 1 m3			
			Alquiler de envase/saco recuperable de 1 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del mismo. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto			
M12O025	1,000	ud	Envase/saco recuperable escombros	0,20	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

G01G100		ud	ALQUILER SACO NO RECUPERABLE ESCOMBROS 1 m3			
			Alquiler de envase/saco no recuperable de 1 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega del mismo. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto			
M12O020	1,000	ud	Envase/saco no recuperable escombros	0,08	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

G01G110		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. < 3 Km.			
			Carga manual y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,030	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	37,75	
			TOTAL PARTIDA.....			52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

G01G120		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. < 6 Km.			
			Carga manual y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	38,48	
			TOTAL PARTIDA.....			53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01G130		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km. Carga manual y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,075	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	39,40	
			TOTAL PARTIDA.....			54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01G140		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km. Carga manual y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,125	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	41,23	
			TOTAL PARTIDA.....			56,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G150		m3	CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. < 3 Km. Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,130	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

G01G160		m3	CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. < 6 Km. Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G170		m3	CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km. Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,175	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	6,41	
			TOTAL PARTIDA.....			9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01G180		m3	CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km. Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,225	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	8,25	
			TOTAL PARTIDA.....			11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G190		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE.A VERT. < 3 Km. Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01G200		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE. A VERT. < 6 Km.			
			Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,070	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G210		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km.			
			Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,095	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

G01G220		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km.			
			Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,145	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

G01G230		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A VERT. < 3 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,070	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01G240		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE.A VERT. < 6 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,090	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

G01G250		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,115	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	4,21	
			TOTAL PARTIDA.....			6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G260		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al vertedero/planta de valorización, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,165	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	6,05	
			TOTAL PARTIDA.....			8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01G270		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 3 Km.			
			Carga manual y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,030	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	37,75	
			TOTAL PARTIDA.....			52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

G01G280		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.			
			Carga manual y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	38,48	
			TOTAL PARTIDA.....			53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01G290		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.			
			Carga manual y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,075	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	39,40	
			TOTAL PARTIDA.....			54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01G300		m3	CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.			
			Carga manual y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
M07CB020	1,125	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	41,23	
			TOTAL PARTIDA.....			56,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G310		m3	CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP., < 3 Km.			
			Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,130	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

G01G320		m3	CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.			
			Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,150	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G330		m3	CARGA MINC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.			
			Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,175	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	6,41	
			TOTAL PARTIDA.....			9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01G340		m3	CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.			
			Carga con Minicargadora de 60 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN120	0,100	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	31,63	3,16	
M07CB020	0,225	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	8,25	
			TOTAL PARTIDA.....			11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G350		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 3 Km.			
			Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,050	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G01G360		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.			
			Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,070	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G370		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.			
			Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,095	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

G01G380		m3	CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.			
			Carga con Pala cargadora de 85 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,145	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

G01G390		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 3 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,070	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01G400		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,090	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01G410		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,115	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	4,21	
			TOTAL PARTIDA.....			6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G420		m3	CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.			
			Carga con Retroexcavadora de 100 CV. y transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares.			
M05EN030	0,040	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	2,20	
M07CB020	0,165	h	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	6,05	
			TOTAL PARTIDA.....			8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO G01V CANON DE VERTEDERO

APARTADO G01VD RESIDUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN RD 20/2011

G01VD010		m3	CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA I			
			Canon de vertedero para residuos de Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligrosas según se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición.			
M07N210	1,000	m3	Residuos de categoría I, DECRETO 20/2011	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

G01VD020		m3	CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA II			
			Canon de vertedero para residuos de Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.			
M07N220	1,000	m3	Residuos de categoría II, DECRETO 20/2011	30,00	30,00	
			TOTAL PARTIDA.....			30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

G01VD030		m3	CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA III			
			Canon de vertedero para residuos de Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos: — Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. — Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.			
M07N230	1,000	m3	Residuos de categoría III, DECRETO 20/2011	15,00	15,00	
			TOTAL PARTIDA.....			15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G01VD040		m3	CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV Canon de vertedero para residuos de Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán responder a alguna de las siguientes características: — El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno. — Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades mineras.			
M07N240	1,000	m3	Residuos de categoría IV, DECRETO 20/2011	7,00	7,00	
			TOTAL PARTIDA.....			7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

APARTADO G01VR RESIDUOS RECICLABLES

SUBAPARTADO G01VRV VIDRIO

G01VRV010		t	GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 5 m3. GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 5 m3., para vidrio, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N260	1,000	t	Canon gestión vidrio conten. 5 m3	6,10	6,10	
			TOTAL PARTIDA.....			6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

G01VRV020		t	GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 8 m3. GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para vidrio, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N270	1,000	t	Canon gestión vidrio conten. 8 m3	5,34	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G01VRV030		t	GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 12 m3. GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para vidrio, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N280	1,000	t	Canon gestión vidrio conten. 12 m3	4,58	4,58	
			TOTAL PARTIDA.....			4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO G01VRP PLÁSTICOS						
G01VRP010		t	GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 5 m3. GESTOR			
			Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 5 m3., para plásticos, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N290	1,000	t	Canon gestión plásticos conten. 5 m3	11,26	11,26	
			TOTAL PARTIDA.....			11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
G01VRP020		t	GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR			
			Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para plásticos, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N300	1,000	t	Canon gestión plásticos conten. 8 m3	9,86	9,86	
			TOTAL PARTIDA.....			9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
G01VRP030		t	GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO CONTENEDOR 12 m3. GESTOR			
			Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para plásticos, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N310	1,000	t	Canon gestión plásticos conten. 12 m3	8,45	8,45	
			TOTAL PARTIDA.....			8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO G01VRA ACERO METALES						
G01RVA010		t	GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 5m3.GESTOR			
			Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 5 m3., para acero y otros metales, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N320	1,000	t	Canon gestión acero y otros metales conten. 5 m3	1,99	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
G01RVA020		t	GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 8m3.GESTOR			
			Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para acero y otros metales, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N330	1,000	t	Canon gestión acero y otros metales conten. 8 m3	1,74	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
G01RVA030		t	GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OT. CONTENED. 12m3.GESTOR			
			Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para acero y otros metales, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N340	1,000	t	Canon gestión acero y otros metales conten. 12 m3	1,48	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO G01VRC PAPEL Y CARTÓN						
R01VRC010		t	GESTIÓN RESIDUOS PAPEL/CARTÓN CONTENED. 5m3.GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 5 m3., para papel y cartón, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N350	1,000	t	Canon gestión papel y cartón conten. 5 m3	22,68	22,68	
			TOTAL PARTIDA.....			22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
R01VRC020		t	GESTIÓN RESIDUOS PAPEL/CARTÓN CONTENED. 8m3.GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para papel y cartón, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N360	1,000	t	Canon gestión papel y cartón conten. 8 m3	19,85	19,85	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
R01VRC030		t	GESTIÓN RESIDUOS PAPEL/CARTÓN CONTENE. 12m3.GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para papel y cartón, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N370	1,000	t	Canon gestión papel y cartón conten. 12 m3	17,01	17,01	
			TOTAL PARTIDA.....			17,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO G01VRM MADERA						
G01VRM010		t	GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 5 m3. GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 5 m3., para madera, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N380	1,000	t	Canon gestión madera conten. 5 m3	24,43	24,43	
			TOTAL PARTIDA.....			24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
G01VRM020		t	GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 8 m3. GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para madera, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N390	1,000	t	Canon gestión madera conten. 8 m3	21,37	21,37	
			TOTAL PARTIDA.....			21,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
G01VRM030		t	GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 12 m3. GESTOR Canon para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para madera, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización.			
M07N400	1,000	t	Canon gestión madera conten. 12 m3	18,31	18,31	
			TOTAL PARTIDA.....			18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO G01VRT EQUIPOS ELÉCTRICOS						
G01VRT010		t	GESTIÓN RESIDUOS EQUIPOS ELÉCTRICOS GESTOR			
			Canon para la gestión del residuo de aparatos eléctricos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado.			
M07N250	1,000	t	Canon de gestión equipo eléctrico	188,42	188,42	
			TOTAL PARTIDA.....			188,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO F PRECIOS DESCOMPUESTOS AGROFORESTAL Y MEDIOAMBIENTE						
SUBCAPÍTULO F01 TRATAMIENTOS SELVICOLAS						
APARTADO F01D DESBROCE DE MATORRAL						
F01D010		ha	ROZA MECANIZADA "AL AIRE", TRACTOR ORUGA, FCC <50%			
			Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y pala frontal, consistente en descuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se desplacen los bloques pedregosos de mayor tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos, con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30% o aterrazado			
M08NS110	4,400	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	206,98	
			TOTAL PARTIDA.....			206,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
F01D020		ha	ROZA MECANIZADA "AL AIRE" ,TRACTOR ORUGA, FCC 50-80%			
			Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y pala frontal, consistente en descuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se desplacen los bloques pedregosos de mayor tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos, con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30% o aterrazado			
M08NS110	4,800	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	225,79	
			TOTAL PARTIDA.....			225,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
F01D030		ha	ROZA MECANIZADA "AL AIRE" TRACTOR ORUGA, FCC >80%			
			Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y pala frontal, consistente en descuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se desplacen los bloques pedregosos de mayor tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos, con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral > 80%. Pendiente menor del 30% o aterrazado			
M08NS110	5,300	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	249,31	
			TOTAL PARTIDA.....			249,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
F01D040		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS,FCC<50% LINEAS			
			Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos,incluyendo 2 pases por calle cuando su anchura lo requiera, exceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30%			
M08NS110	3,300	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	155,23	
M09AD050	3,300	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	32,57	
			TOTAL PARTIDA.....			187,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
F01D050		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS,FCC 50-80% LINEAS			
			Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos,incluyendo 2 pases por calle cuando su anchura lo requiera, exceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30%			
M08NS110	3,640	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	171,23	
M09AD050	3,640	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	35,93	
			TOTAL PARTIDA.....			207,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D060		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS,FCC >80 % LINEAS			
			Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos,incluyendo 2 pases por calle cuando su anchura lo requiera, exceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral > 80%. Pendiente menor del 30%			
M08NS110	3,960	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	186,28	
M09AD050	3,960	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	39,09	
			TOTAL PARTIDA.....			225,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01D070		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC<50%			
			Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente menor o igual al 30%			
M08NS110	4,720	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	222,03	
M09AD050	4,720	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	46,59	
			TOTAL PARTIDA.....			268,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01D080		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC<50% INC.			
			Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30%. Incluye remate manual con motodesbrozadora.			
O01BA286	2,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	19,50	
O01BA240	0,250	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	2,53	
M08NS110	4,720	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	222,03	
M09AD050	4,720	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	46,59	
M09AD070	2,500	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	11,28	
			TOTAL PARTIDA.....			301,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D090		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC 50-80%			
			Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30%			
M08NS110	5,200	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	244,61	
M09AD050	5,200	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	51,32	
			TOTAL PARTIDA.....			295,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D100		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC 50-80% INC			
			Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30%. Incluye remate manual con motodesbrozadora.			
O01BA286	3,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	23,40	
O01BA240	0,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,03	
M08NS110	5,200	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	244,61	
M09AD050	5,200	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	51,32	
M09AD070	3,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	13,53	
			TOTAL PARTIDA.....			335,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01D110		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC >80%			
			Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorralsuperior al 80%. Pendiente menor del 30%			
M08NS110	6,400	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	301,06	
M09AD050	6,400	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	63,17	
			TOTAL PARTIDA.....			364,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D120		ha	ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC >80% INC.			
			Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral superior al 80%. Pendiente menor del 30%. Incluye remate manual con motodesbrozadora			
O01BA286	3,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	27,30	
O01BA240	0,350	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,54	
M08NS110	6,400	h	Tractor orugas 051/70 CV D-3	47,04	301,06	
M09AD050	6,400	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	63,17	
M09AD070	3,500	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	15,79	
			TOTAL PARTIDA.....			410,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01D130		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE<50% DIAM<3CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora.			
O01BA286	44,410	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	346,40	
O01BA240	4,440	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	44,84	
M09AD070	44,410	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	200,29	
			TOTAL PARTIDA.....			591,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D140		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE<50% DIAM 3-6CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm con una fcc<50% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	75,060	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	585,47	
O01BA240	7,510	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	75,85	
M09AD070	75,060	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	338,52	
			TOTAL PARTIDA.....			999,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01D150		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE>50% DIAM<3CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	53,300	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	415,74	
O01BA240	5,330	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	53,83	
M09AD070	53,300	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	240,38	
			TOTAL PARTIDA.....			709,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01D160		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE>50% DIAM 3-6CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm con una fcc<50% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	90,070	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	702,55	
O01BA240	9,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	91,00	
M09AD070	90,070	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	406,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.199,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D170		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE<50% DIAM<3CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basalmenor de 3 cm con una fcc comprendida entre el 50-80% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	66,820	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	521,20	
O01BA240	6,680	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	67,47	
M09AD070	66,820	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	301,36	
			TOTAL PARTIDA.....			890,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

F01D180		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE<50%DIAM 3-6CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 a 6 cm con una fcc comprendida entre el 50-80% y una pendiente < 50% ,con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	113,090	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	882,10	
O01BA240	11,310	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	114,23	
M09AD070	113,090	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	510,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.506,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01D190		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE>50% DIAM<3CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc entre el 50-80% y una pendiente >50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	80,190	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	625,48	
O01BA240	8,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	81,00	
M09AD070	80,190	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	361,66	
			TOTAL PARTIDA.....			1.068,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F01D200		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE>50%DIAM 3-6CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal de 3 a 6 cm con una fcc comprendido entre el 50 y el 80% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	135,710	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1.058,54	
O01BA240	13,570	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	137,06	
M09AD070	135,710	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	612,05	
			TOTAL PARTIDA.....			1.807,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01D210		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE<50% DIAM<3CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	80,680	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	629,30	
O01BA240	8,070	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	81,51	
M09AD070	80,680	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	363,87	
			TOTAL PARTIDA.....			1.074,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01D220		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE<50% DIAM 3-6CM			
			Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal de 3 a 6 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	136,350	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1.063,53	
O01BA240	13,630	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	137,66	
M09AD070	136,350	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	614,94	
			TOTAL PARTIDA.....			1.816,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D230		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE>50% DIAM<3CM Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	96,820	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	755,20	
O01BA240	9,680	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	97,77	
M09AD070	96,820	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	436,66	
			TOTAL PARTIDA.....			1.289,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D240		ha	ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE>50% DIAM 3-6CM Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora			
O01BA286	163,620	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1.276,24	
O01BA240	16,360	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	165,24	
M09AD070	163,620	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	737,93	
			TOTAL PARTIDA.....			2.179,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F01D250		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE<50% DIAM < 3CM Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal menor de 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.			
O01BA286	11,440	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	89,23	
O01BA240	1,140	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	11,51	
M09AD070	11,440	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	51,59	
			TOTAL PARTIDA.....			152,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D260		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE<50% DIAM 3-6 CM Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.			
O01BA286	20,470	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	159,67	
O01BA240	2,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	20,71	
M09AD070	20,470	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	92,32	
			TOTAL PARTIDA.....			272,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01D270		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE<50% DIAM >6 CM Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%			
O01BA286	35,280	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	275,18	
O01BA240	3,530	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	35,65	
M09AD070	35,280	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	159,11	
			TOTAL PARTIDA.....			469,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01D280		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE>50% DIAM < 3CM Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal menor de 3 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.			
O01BA286	13,890	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	108,34	
O01BA240	1,380	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	13,94	
M09AD070	13,890	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	62,64	
			TOTAL PARTIDA.....			184,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D290		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE>50% DIAM 3-6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%			
O01BA286	24,560	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	191,57	
O01BA240	2,460	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	24,85	
M09AD070	24,560	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	110,77	
			TOTAL PARTIDA.....			327,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F01D300		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC < 50% PTE>50% DIAM >6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendientessuperiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%			
O01BA286	42,520	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	331,66	
O01BA240	4,250	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	42,93	
M09AD070	42,520	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	191,77	
			TOTAL PARTIDA.....			566,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01D310		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM <3CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprnedida entre el 50% y el 80%			
O01BA286	31,170	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	243,13	
O01BA240	3,110	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	31,41	
M09AD070	31,170	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	140,58	
			TOTAL PARTIDA.....			415,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01D320		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM 3-6CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%			
O01BA286	54,180	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	422,60	
O01BA240	5,420	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	54,74	
M09AD070	54,180	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	244,35	
			TOTAL PARTIDA.....			721,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01D330		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM >6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro superior a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%			
O01BA286	87,650	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	683,67	
O01BA240	8,760	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	88,48	
M09AD070	87,650	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	395,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.167,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01D340		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE>50% DIAM <3CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%			
O01BA286	37,730	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	294,29	
O01BA240	3,770	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	38,08	
M09AD070	37,730	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	170,16	
			TOTAL PARTIDA.....			502,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D350		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE>50% DIAM 3-6CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%			
O01BA286	65,020	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	507,16	
O01BA240	6,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	65,65	
M09AD070	65,020	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	293,24	
			TOTAL PARTIDA.....			866,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F01D360		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE>50% DIAM >6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro superior a 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%			
O01BA286	105,690	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	824,38	
O01BA240	10,570	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	106,76	
M09AD070	105,690	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	476,66	
			TOTAL PARTIDA.....			1.407,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F01D370		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE<50% DIAM <3 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%			
O01BA286	44,660	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	348,35	
O01BA240	4,470	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	45,15	
M09AD070	44,660	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	201,42	
			TOTAL PARTIDA.....			594,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01D380		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE<50% DIAM 3-6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%			
O01BA286	72,410	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	564,80	
O01BA240	7,240	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	73,12	
M09AD070	72,410	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	326,57	
			TOTAL PARTIDA.....			964,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01D390		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE<50% DIAM >6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior superior a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta superior al 80%			
O01BA286	126,380	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	985,76	
O01BA240	12,640	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	127,66	
M09AD070	126,380	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	569,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.683,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01D400		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE>50% DIAM <3 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%			
O01BA286	53,250	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	415,35	
O01BA240	5,320	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	53,73	
M09AD070	53,250	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	240,16	
			TOTAL PARTIDA.....			709,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D410		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE>50% DIAM 3-6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientessuperiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%			
O01BA286	86,890	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	677,74	
O01BA240	8,690	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	87,77	
M09AD070	86,890	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	391,87	
			TOTAL PARTIDA.....			1.157,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01D420		ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE>50% DIAM >6 CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior superior a 6 cm, en pendientessuperiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta superior al 80%			
O01BA286	150,450	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1.173,51	
O01BA240	15,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	152,01	
M09AD070	150,450	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	678,53	
			TOTAL PARTIDA.....			2.004,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F01D430		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC <50% DIAM <3CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%			
O01BA285	5,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	42,30	
O01BA240	0,550	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,56	
M09AD070	5,500	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	24,81	
			TOTAL PARTIDA.....			72,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01D440		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC <50% DIAM 3-6CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior de 3 a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%			
O01BA285	12,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	92,28	
O01BA240	1,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	12,12	
M09AD070	12,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	54,12	
			TOTAL PARTIDA.....			158,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01D450		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC <50% DIAM >6CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior de >6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%			
O01BA285	16,609	h.	Peón Agroforestal	7,69	127,72	
O01BA240	1,660	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	16,77	
M09AD070	16,609	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	74,91	
			TOTAL PARTIDA.....			219,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F01D460		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC 50-80% DIAM <3CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%			
O01BA285	9,280	h.	Peón Agroforestal	7,69	71,36	
O01BA240	0,928	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	9,37	
M09AD070	9,280	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	41,85	
			TOTAL PARTIDA.....			122,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D470		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC 50-80% DIAM 3-6C			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta comprnedida entre el 50% y el 80%			
O01BA285	16,609	h.	Peón Agroforestal	7,69	127,72	
O01BA240	1,660	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	16,77	
M09AD070	16,609	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	74,91	
			TOTAL PARTIDA.....			219,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F01D480		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC 50-80% DIAM >6CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal mayor de 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta comprendida entre el 50% y el 80%			
O01BA285	22,903	h.	Peón Agroforestal	7,69	176,12	
O01BA240	2,290	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	23,13	
M09AD070	22,903	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	103,29	
			TOTAL PARTIDA.....			302,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01D490		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC >80% DIAM <3CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%			
O01BA285	12,880	h.	Peón Agroforestal	7,69	99,05	
O01BA240	1,280	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	12,93	
M09AD070	12,880	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	58,09	
			TOTAL PARTIDA.....			170,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

F01D500		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC >80% DIAM 3-6CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal de 3 a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%			
O01BA285	23,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	178,72	
O01BA240	2,320	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	23,43	
M09AD070	23,240	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	104,81	
			TOTAL PARTIDA.....			306,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01D510		ha	ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC >80% DIAM > 6CM			
			Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal > 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%			
O01BA285	32,060	h.	Peón Agroforestal	7,69	246,54	
O01BA240	3,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	32,32	
M09AD070	32,060	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	144,59	
			TOTAL PARTIDA.....			423,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01D520		m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES			
			Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, incluidas excavaciones y el transporte hasta fuera del área de ocupación de la obra			
M08NS161	0,002	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01D530		ud	DESBROCE SELECTIVO			
			Desbroce selectivo; Ruedo de 2 m. de radio centrado sobre la planta introducida o protegida con motodesbrozadora con cuchilla picadora. Necesariamente FCC matorral .. 50%			
O01BA286	0,100	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,78	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
M09AD070	0,100	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO F01R ELIMINACION DE RESIDUOS FORESTALES

F01R010		m3	ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO (VOLUMEN ASTILLA)			
			Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero , con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro. Medición en volumen de astilla			
M09AB110	0,045	h	Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV	88,98	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

F01R020		ton	ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO			
			Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero , con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro			
M09AB110	0,135	h	Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV	88,98	12,01	
			TOTAL PARTIDA.....			12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

F01R030		ha	ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD < 8 TON/HA			
			Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semimovil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos < 8 ton/ha.			
M09AB030	1,420	h	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade	34,60	49,13	
			TOTAL PARTIDA.....			49,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F01R040		ha	ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 8-15 TON/HA			
			Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semimovil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos de 8-15 ton/ha.			
M09AB030	4,080	h	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade	34,60	141,17	
			TOTAL PARTIDA.....			141,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F01R050		ha	ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 15-25 TON/HA			
			Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semimovil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos 15-25 ton/ha.			
M09AB030	7,100	h	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade	34,60	245,66	
			TOTAL PARTIDA.....			245,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01R060		ha	ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 25-35 TON/HA			
			Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semimovil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos entre 25-35 ton/ha.			
M09AB030	10,600	h	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade	34,60	366,76	
			TOTAL PARTIDA.....			366,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R070		ha	ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 35-50 TON/HA Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semimovil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos entre 35-50 ton/ha.			
M09AB030	15,050	h	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade	34,60	520,73	
			TOTAL PARTIDA.....			520,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01R080		ha	ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD < 8 TON/HA Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.			
O01BA240	2,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	20,20	
O01BA286	7,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	54,60	
O01BA285	17,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	130,73	
M09AB020	4,500	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	80,87	
M09AM060	2,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	7,23	
M08NS121	4,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	226,28	
			TOTAL PARTIDA.....			519,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01R090		ha	ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 8-15 TON/HA Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 8 y 15 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.			
O01BA240	3,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	33,33	
O01BA286	3,300	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	25,74	
O01BA285	33,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	253,77	
M09AB020	8,250	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	148,25	
M09AM060	3,300	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	9,54	
M08NS121	8,250	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	466,70	
			TOTAL PARTIDA.....			937,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F01R100		ha	ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 15-25 TON/HA Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 15 y 25 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.			
O01BA240	4,850	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	48,99	
O01BA286	4,850	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	37,83	
O01BA285	48,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	372,97	
M09AB020	12,120	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	217,80	
M09AM060	4,850	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	14,02	
M08NS121	12,120	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	685,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.377,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R110		ha	ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 25-35 TON/HA Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 25 y 35 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.			
O01BA240	5,680	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	57,37	
O01BA286	5,680	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	44,30	
O01BA285	56,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	436,79	
M09AB020	14,000	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	251,58	
M09AM060	5,680	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	16,42	
M08NS121	14,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	791,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.598,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01R120		ha	ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 35-50 TON/HA Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 35 y 50 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados			
O01BA240	7,800	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	78,78	
O01BA286	7,800	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	60,84	
O01BA285	78,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	599,82	
M09AB020	19,800	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	355,81	
M09AM060	7,800	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	22,54	
M08NS121	19,800	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	1.120,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2.237,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01R130		ha	QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD <8 TON/HA Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. menor o igual a 8 tn.(estimación del residuo en verde)			
O01BA240	1,165	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	11,77	
O01BA285	11,652	h.	Peón Agroforestal	7,69	89,60	
			TOTAL PARTIDA.....			101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01R140		ha	QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 8-15 TON/HA Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 8 y 15 tn (estimación del residuo en verde)			
O01BA240	2,752	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	27,80	
O01BA285	27,528	h.	Peón Agroforestal	7,69	211,69	
			TOTAL PARTIDA.....			239,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R150		ha	QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 15-25 TON/HA Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 15 y 25 tn (estimación del residuo en verde)			
O01BA240	4,883	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	49,32	
O01BA285	48,830	h.	Peón Agroforestal	7,69	375,50	
			TOTAL PARTIDA.....			424,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R160		ha	QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 25-35 TON/HA			
			Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 25 y 35 tn (estimación del residuo en verde)			
O01BA240	8,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	81,31	
O01BA285	80,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	619,05	
			TOTAL PARTIDA.....			700,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01R170		ha	QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 35-50 TON/HA			
			Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 35 y 50 tn (estimación del residuo en verde)			
O01BA240	10,600	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	107,06	
O01BA285	106,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	815,14	
			TOTAL PARTIDA.....			922,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F01R180		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD < 8 TON/HA, PTE<30			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 8 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%			
O01BA240	1,540	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	15,55	
O01BA285	15,390	h.	Peón Agroforestal	7,69	118,35	
			TOTAL PARTIDA.....			133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F01R190		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD < 8 TON/HA, PTE30-			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 8 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno comprendida entre el 30 y 50%			
O01BA240	1,690	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	17,07	
O01BA285	16,930	h.	Peón Agroforestal	7,69	130,19	
			TOTAL PARTIDA.....			147,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F01R200		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 8-15 TON/HA, PTE<3			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%			
O01BA240	3,380	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	34,14	
O01BA285	33,830	h.	Peón Agroforestal	7,69	260,15	
			TOTAL PARTIDA.....			294,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F01R210		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 8-15 TON/HA,PTE30-			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%			
O01BA240	3,720	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	37,57	
O01BA285	37,210	h.	Peón Agroforestal	7,69	286,14	
			TOTAL PARTIDA.....			323,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R220		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 15-25 TON/HA, PTE<			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 15-25 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%			
O01BA240	3,590	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	36,26	
O01BA285	35,900	h.	Peón Agroforestal	7,69	276,07	
			TOTAL PARTIDA.....			312,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F01R230		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 15-25 TON/HA,PTE30			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 15-25 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%			
O01BA240	4,840	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	48,88	
O01BA285	48,480	h.	Peón Agroforestal	7,69	372,81	
			TOTAL PARTIDA.....			421,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R240		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 25-35 TON/HA,PTE<3			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 25-35 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%			
O01BA240	4,970	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	50,20	
O01BA285	49,690	h.	Peón Agroforestal	7,69	382,12	
			TOTAL PARTIDA.....			432,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F01R250		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 25-35 TON/HA,PTE30			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 25-35 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%			
O01BA240	5,760	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	58,18	
O01BA285	57,660	h.	Peón Agroforestal	7,69	443,41	
			TOTAL PARTIDA.....			501,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R260		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 35-50 TON/HA,PTE<3			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 35-50 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%			
O01BA240	6,990	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	70,60	
O01BA285	69,930	h.	Peón Agroforestal	7,69	537,76	
			TOTAL PARTIDA.....			608,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01R270		ha	RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 35-50 TON/HA,PTE30			
			Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 35-50 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%			
O01BA240	7,690	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	77,67	
O01BA285	76,920	h.	Peón Agroforestal	7,69	591,51	
			TOTAL PARTIDA.....			669,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R280		ha	SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD <8 TON/HA			
			Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. menor o igual a 8 tn.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.			
O01BA240	0,583	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,89	
O01BA285	5,826	h.	Peón Agroforestal	7,69	44,80	
			TOTAL PARTIDA.....			50,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R290		ha	SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 8-15 TON/HA			
			Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 8 - 15 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.			
O01BA240	1,370	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	13,84	
O01BA285	13,740	h.	Peón Agroforestal	7,69	105,66	
			TOTAL PARTIDA.....			119,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F01R300		ha	SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 15-25 TON/HA			
			Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 15 - 25 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.			
O01BA240	2,420	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	24,44	
O01BA285	24,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	186,41	
			TOTAL PARTIDA.....			210,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01R310		ha	SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 25-35 TON/HA			
			Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 25 - 35 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.			
O01BA240	3,970	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	40,10	
O01BA285	39,750	h.	Peón Agroforestal	7,69	305,68	
			TOTAL PARTIDA.....			345,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01R320		ha	SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 35-50 TON/HA			
			Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 35 - 50 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.			
O01BA240	5,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	52,52	
O01BA285	52,070	h.	Peón Agroforestal	7,69	400,42	
			TOTAL PARTIDA.....			452,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01R330		ha	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD VARIA			
			Trituración de residuos procedentes de cortas y matorral en pie mediante tractor de cadena 71-100 Cv (D4) y desbrozadora de martillos. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm			
M08NS121	4,500	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	254,57	
M09AD060	4,500	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	43,11	
			TOTAL PARTIDA.....			297,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R340		ha	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD VARIA			
			Trituración de residuos procedentes de cortas y matorral en pie mediante tractor de cadena 71-100 Cv (D4) y desbrozadora de martillos, se incluye el apoyo de peones especializados para los remates. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm.			
O01BA285	14,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	107,66	
O01BA240	1,400	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	14,14	
M09AD070	10,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	45,10	
M08NS121	4,500	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	254,57	
M09AM060	4,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	11,56	
M09AD060	4,500	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	43,11	
			TOTAL PARTIDA.....			476,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F01R350		ha	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD <8 TO			
			Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos inferior a 8 ton/ha y una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos			
O01BA285	4,140	h.	Peón Agroforestal	7,69	31,84	
O01BA240	0,410	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	4,14	
M08NS121	4,140	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	234,20	
M09AD050	4,140	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	40,86	
			TOTAL PARTIDA.....			311,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F01R360		ha	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS, DENSIDAD 8-15			
			Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 8 y 15 ton/ha y una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos			
O01BA285	5,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	44,60	
O01BA240	0,580	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,86	
M08NS121	5,800	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	328,11	
M09AD050	5,800	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	57,25	
			TOTAL PARTIDA.....			435,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01R370		ha	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD 15-25			
			Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 15-25 ton/ha y una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos			
O01BA285	7,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	56,91	
O01BA240	0,740	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	7,47	
M08NS121	7,400	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	418,62	
M09AD050	7,400	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	73,04	
			TOTAL PARTIDA.....			556,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R380		ha	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD 25-35			
			Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 25 y 35 ton/ha en una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos			
O01BA285	9,070	h.	Peón Agroforestal	7,69	69,75	
O01BA240	0,910	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	9,19	
M08NS121	9,070	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	513,09	
M09AD050	9,070	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	89,52	
			TOTAL PARTIDA.....			681,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01R390		ha	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD 35-50			
			Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 35 y 50 ton/ha en una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos			
O01BA285	11,060	h.	Peón Agroforestal	7,69	85,05	
O01BA240	1,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	11,11	
M08NS121	11,060	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	625,66	
M09AD050	11,060	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	109,16	
			TOTAL PARTIDA.....			830,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01R400		ud	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENA/MARTILLOS, SOBRE CORDÓN.			
			Trituración de residuos acordonados con una altura inferior a 2 metros. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos.			
O01BA285	0,020	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,15	
O01BA240	0,002	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,02	
M08NS121	0,012	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	0,68	
M09AD050	0,012	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01R410		ud	TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENA/MARTILLOS, SOBRE CORDÓN.			
			Trituración de residuos acordonados con una altura igual o superior a 2 metros. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos.			
O01BA285	0,030	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,23	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
M08NS121	0,020	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	1,13	
M09AD050	0,020	h	Desbrozadora forestal orugas	9,87	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R420		ha	TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD <8 TON/HA			
			Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos menor de 8 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.			
O01BA286	16,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	124,80	
O01BA240	1,600	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	16,16	
M09AD070	16,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	72,16	
			TOTAL PARTIDA.....			213,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01R430		ha	TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 8-15 TON/HA			
			Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 8 y 15 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.			
O01BA286	38,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	296,40	
O01BA240	3,800	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	38,38	
M09AD070	38,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	171,38	
			TOTAL PARTIDA.....			506,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F01R440		ha	TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 15-25 TON/HA			
			Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 15 y 25 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.			
O01BA286	51,300	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	400,14	
O01BA240	5,130	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	51,81	
M09AD070	51,300	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	231,36	
			TOTAL PARTIDA.....			683,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F01R450		ha	TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 25-35 TON/HA			
			Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 25 y 35 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.			
O01BA286	70,380	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	548,96	
O01BA240	7,380	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	74,54	
M09AD070	70,380	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	317,41	
			TOTAL PARTIDA.....			940,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01R460		ha	TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 35-50 TON/HA			
			Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 35 y 50 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.			
O01BA286	95,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	741,00	
O01BA240	9,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	95,95	
M09AD070	95,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	428,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.265,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F01P PODAS						
F01P010		ud	CORTA DE RAMAS BAJAS O REALCE < 1METRO			
			Corta de ramas bajas de árboles o realce, hasta una altura de 1m del suelo, con altura máxima del árbolado de 2m. Realizado integramente con herramientas manuales			
O01BA286	0,027	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,21	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
F01P020		ud	PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<2 M ALTURA, REC. <1M, RAMAS <3CM			
			Poda con herramientas manuales hasta una altura máxima de 2 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 1 m, y ramas con diámetro inferior a 3 cm.			
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
O01BA286	0,027	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
F01P030		ud	PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<2 M ALTURA, RECORRIDO > 1M,RAMAS>3CM			
			Poda mecanizada hasta una altura máxima de 2 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda superior a 1 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.			
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
O01BA286	0,036	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,28	
M09AM060	0,036	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
F01P040		ud	PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<3 M ALTURA, RECORRIDO < 1M,RAMAS>3CM			
			Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 1 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.			
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
O01BA286	0,031	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,24	
M09AM070	0,031	h	Podadora s/MO	6,47	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
F01P050		ud	PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<3 M ALTURA, RECORRIDO < 2M,RAMAS>3CM			
			Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 2 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.			
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
O01BA286	0,044	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,34	
M09AM060	0,022	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,06	
M09AM070	0,022	h	Podadora s/MO	6,47	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
F01P060		ud	PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<3 M.ALTURA, RECORRIDO >2M, RAMAS>3CM			
			Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda mayor de 2 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.			
O01BA240	0,006	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,06	
O01BA286	0,065	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,51	
M09AM060	0,033	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,10	
M09AM070	0,032	h	Podadora s/MO	6,47	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01P070		ud	PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<5 M ALTURA, RECORRIDO <2M,RAMAS<6CM			
			Poda hasta una altura máxima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 2 m, diámetro de ramas inferior a 6 cm.			
M09AM070	0,060	h	Podadora s/MO	6,47	0,39	
O01BA240	0,006	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,06	
O01BA286	0,060	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01P080		ud	PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<5 M ALTURA, RECORRIDO <2M,RAMAS>6CM			
			Poda hasta una altura máxima de 5 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor de 2 m , y ramas con diámetro superior a 6 cm.			
O01BA286	0,099	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,77	
M09AM070	0,099	h	Podadora s/MO	6,47	0,64	
O01BA240	0,009	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F01P090		ud	PODA ARBOL RAMIF.MONOPOD.<5 M ALTURA,RECORRIDO >2M, RAMAS<6CM			
			Poda hasta una altura máxima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda mayor a 2 m, diámetro de ramas inferior a 6 cm.			
M09AM070	0,084	h	Podadora s/MO	6,47	0,54	
O01BA240	0,008	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,08	
O01BA286	0,084	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F01P100		ud	PODA ARBOL RAMIF.MONOPOD.<5M ALTURA, RECORRIDO >2M, RAMAS>6CM			
			Poda hasta una altura máxima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda mayor a 2 m, diámetro de ramas superior a 6 cm.			
M09AM070	0,134	h	Podadora s/MO	6,47	0,87	
O01BA240	0,013	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,13	
O01BA286	0,134	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F01P110		ud	PODA ARBOLES GRANDES DIMENSIONES			
			Poda en altura de árboles de grandes dimensiones en los que es necesario un camión con cesta y cabestrante.			
O01BA286	0,350	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	2,73	
M09AM070	0,350	h	Podadora s/MO	6,47	2,26	
M07CA040	0,350	h	Camión con cesta 15 m altura y cabestrante	56,10	19,64	
			TOTAL PARTIDA.....			24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01P120		ud	PODA DE ARBOLADO ADULTO DE QUERCINEAS CON COPA <36M2			
			Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuya proyección de copa igual o inferior de 36 m².			
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
O01BA286	0,290	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	2,26	
O01BA285	0,290	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,23	
M09AM060	0,290	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01P130		ud	PODA DE ARBOLADO ADULTO DE QUERCINEAS CON COPA >36M2			
			Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuya proyección de copa sea superior a 36 m².			
O01BA285	0,387	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,98	
O01BA240	0,077	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,78	
O01BA286	0,387	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,02	
M09AM060	0,387	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F01P140		ud	PODA DE FORMACION DE QUERCUS DIAM. =<10 CMS ALTURA DEL PECHO (1,			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus de diámetro igual inferior a 10 cm. a la altura del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.			
O01BA286	0,011	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,09	
O01BA240	0,001	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,01	
M09AM060	0,011	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F01P150		ud	PODA DE FORMACION DE QUERCUS DIAM. 10-15 CMS ALTURA DEL PECHO (1			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus de diámetro igual entre 10-15 cm. a la altura del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.			
O01BA286	0,050	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,39	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
M09AM060	0,050	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01P160		ud	PODA DE FORMACION DE QUERCUS DIAM. >15 CMS ALTURA DEL PECHO (1,3			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus de diámetro igual superior a 15 cm. a la altura del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.			
O01BA240	0,008	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,08	
O01BA286	0,080	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,62	
M09AM060	0,075	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,22	
M09AM070	0,005	h	Podadora s/MO	6,47	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01P170		ud	PODA DE FORMACION QUERCUS < 2 METROS ALTURA			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus (altura del arbolado inferior a 2m.) realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.			
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
O01BA286	0,035	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,27	
M09AM060	0,035	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01P180		ud	PODA DE FORMACION QUERCUS < 2 METROS ALTURA INC. TRONZADO RESTOS			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus (altura del arbolado inferior a 2m.) realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz, incluido el tronzado de restos			
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
O01BA286	0,041	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,32	
M09AM060	0,041	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01P190		ud	PODA DE FORMACION QUERCUS 2 - 3,5 METROS ALTURA			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus (altura del arbolado de 2 a 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.			
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
O01BA286	0,070	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,55	
M09AM060	0,050	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,14	
M09AM070	0,020	h	Podadora s/MO	6,47	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01P200		ud	PODA DE FORMACION QUERCUS 2 - 3,5 METROS ALTURA INC. TRONZADO RE			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus (altura del arbolado de 2 a 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz, incluido tronzado de restos.			
O01BA240	0,008	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,08	
O01BA286	0,083	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,65	
M09AM060	0,059	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,17	
M09AM070	0,024	h	Podadora s/MO	6,47	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F01P210		ud	PODA DE FORMACION QUERCUS >3,5 METROS ALTURA			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus (altura del arbolado mayor de 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo(sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.			
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
O01BA286	0,095	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,74	
M09AM060	0,007	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,02	
M09AM070	0,025	h	Podadora s/MO	6,47	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

F01P220		ud	PODA DE FORMACION QUERCUS >3,5 METROS ALTURA INC. TRONZADO RESTO			
			Poda de formación de pies jóvenes de especies del género Quercus (altura del arbolado mayor de 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas, la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz y el tronzado de restos gruesos a 50 cm			
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
O01BA286	0,095	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,74	
M09AM060	0,070	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,20	
M09AM070	0,025	h	Podadora s/MO	6,47	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01P230		ud	PODA DE DE FORMACION QUERCUS ALTURA 4-8 METROS PLATAFORMA ELEVAD			
			Poda de encina, con altura de poda superior a 4 e inferior o igual a 8m (recorrido de poda de 2m). El trabajo se realizará desde una plataforma elevadora.			
O01BA286	0,020	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,16	
M02PL010	0,020	h.	Plataforma elev. telescóp. 15 m.	19,60	0,39	
M08NS030	0,020	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV	31,56	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F01P240		ud	PODA EN ALTURA DE PINO AISLADO, INC. QUEMA DE RESTOS			
			Poda en altura de pino en pies aislados, incluyendo la eliminación de los restos generados mediante quema			
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
O01BA286	0,057	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,44	
O01BA285	0,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,31	
M09AM060	0,057	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,16	
M09AM070	0,050	h	Podadora s/MO	6,47	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO F01G GRADEOS

F01G010		ha	PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRICOLA (UN PASE)			
			Pase de grada pesada con tractor agrícola. El gradeo se aplicará únicamente a las zonas con mayor cobertura de matorral, hasta completar la hectárea realmente gradeada.			
M09PW070	1,370	h	Grada de discos	8,07	11,06	
ELIMINAR_MAQ0	1,370	h	Tractor de neumáticos 101/150 CV	40,91	56,05	
			TOTAL PARTIDA.....			67,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F01G020		ha	PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRICOLA (DOBLE PASE)			
			Doble pase de grada con tractor agrícola. La grada pasará dos veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal.			
M09PW070	2,200	h	Grada de discos	8,07	17,75	
ELIMINAR_MAQ0	2,200	h	Tractor de neumáticos 101/150 CV	40,91	90,00	
			TOTAL PARTIDA.....			107,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01G030		ha	PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS (UN PASE)			
			Pase de grada con tractor de cadenas. El gradeo se aplicará únicamente a las zonas con mayor cobertura de matorral, hasta completar la hectárea realmente gradeada.			
M09PW070	1,950	h	Grada de discos	8,07	15,74	
M08NS131	1,950	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	121,35	
			TOTAL PARTIDA.....			137,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

F01G040		ha	PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS (DOBLE PASE)			
			Doble pase de grada con tractor de cadenas. La grada pasará dos veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal.			
M09PW070	3,380	h	Grada de discos	8,07	27,28	
M08NS131	3,380	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	210,34	
			TOTAL PARTIDA.....			237,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01G050		ha	PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS (CUATRO PASES)			
			Cuatro pases de grada con tractor de cadenas. La grada pasará cuatro veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal.			
M08NS161	3,900	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	317,73	
M09PW070	3,900	h	Grada de discos	8,07	31,47	
			TOTAL PARTIDA.....			349,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F01G060		ha	PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS Y PALA FRONTAL (DOBLE PASE)			
			Doble pase de grada en calle de repoblación para su mantenimiento (eliminación del matorral entre líneas de plantación, respetando 1 metro de distancia con respecto del eje de la plantación) con tractor de cadenas de suficiente potencia y provisto de pala frontal para eliminación de la pedregosidad superficial y planeo de la superficie simultaneamente al gradeo. La grada pasará dos veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal. Medición por ha de repoblación			
M08NS131	4,320	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	268,83	
M09PW070	4,320	h	Grada de discos	8,07	34,86	
			TOTAL PARTIDA.....			303,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01G070		ha	GRADEO SOBRE CORDON DE RESTOS, DENSIDAD<15 TON/HA, PTE<15%			
			Gradeo de eliminación de restos previamente acordonados en calles, procedentes de podas y apeos de arbolado,con densidad baja menor de 15 tn/ha (estimación prev ia del residuo en verde), en terrenos con pendiente menor del 15%, con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.			
O01BA285	6,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	46,14	
O01BA240	0,600	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	6,06	
M08NS131	3,000	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	186,69	
			TOTAL PARTIDA.....			238,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01G080		ha	GRADEO SOBRE CORDON DE RESTOS, DENSIDAD<15 TON/HA, PTE>15%			
			Gradeo de eliminación de restos previamente acordonados en calles, procedentes de podas y apeos de arbolado,con densidad baja menor de 15 tn/ha (estimación previa del residuo en verde), en terrenos con pendiente mayor del 15%, con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.			
O01BA285	7,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	57,68	
O01BA240	0,750	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	7,58	
M08NS131	3,750	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	233,36	
			TOTAL PARTIDA.....			298,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01G090		ud	GRADEO SOBRE CORDON DE RESTOS < 2 METROS			
			Gradeo de eliminación de restos previamente acordonados con una altura menor de 2 metros con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.			
O01BA285	0,020	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,15	
O01BA240	0,002	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,02	
M08NS131	0,016	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F01C CORTAFUEGOS						
F01C010		ha	APERTURA MECANIZADA DE CORTAFUEGOS < 1 M. ALTURA DE MATORRAL Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y longitud,con matorral de altura inferior a 1 metro y sin destoconado del arbolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas cortafuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de incendios en pendientes inferiores al 25%			
M08NS161	6,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	488,82	
			TOTAL PARTIDA.....			488,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
F01C020		ha	APERTURA MECANIZADA DE CORTAFUEGOS > 1 M. ALTURA DE MATORRAL Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin destoconado del arbolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas cortafuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de incendios en pendientes inferiores al 25%			
M08NS161	7,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	570,29	
			TOTAL PARTIDA.....			570,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
F01C030		ha	APERTURA MECANIZADA DE CORTAFUEGOS TERRENOS HERBACEOS Apertura necanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada en terrenos herbáceos con escaso matorral. Se realizará una apertura de línea decapada de 3 metros de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos.			
M08NS131	4,090	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	254,52	
M09PW070	2,050	h	Grada de discos	8,07	16,54	
			TOTAL PARTIDA.....			271,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
F01C040		ha	REPASO Y/O CONSERVACION DE CORTAFUEGOS CON DECAPADO Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de 131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para la circulación de vehículos todoterreno.			
M08NS161	3,500	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	285,15	
			TOTAL PARTIDA.....			285,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
F01C050		ha	APERTURA Y/O CONSERVACION DE CONTAFUEGOS CON DECAPADO, INC. DEST Apertura y/o conservación de cortafuegos, con tractor de oruga de 131-160 CV, incluido destoconado y formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para la circulación de vehículos todoterreno			
M08NS161	5,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	407,35	
			TOTAL PARTIDA.....			407,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F01O OTROS TRABAJOS CULTURALES						
F01O010		ha	ANTORCHEO Y HOLDING PARA QUEMA PRESCRITA			
			Labores de antrocheo y holding en una hectárea para quemas prescritas, incluido medios auxiliares.			
O01BA286	15,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	117,00	
O01BA240	1,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	15,15	
P28QD030	1,000	ud	Materiales auxiliares para quemas prescritas	66,30	66,30	
			TOTAL PARTIDA.....			198,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
F01O020		ha	APERTURA MANUAL LÍNEAS DE DEFENSA PARA QUEMA PRESCRITA			
			Apertura manual de líneas de defensa rozando eliminando toda la vegetación existente en la línea y echándola hacia la zona quema incuso raspado del suelo hasta eliminar la materia vegetal que pueda arder.			
O01BA286	105,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	819,00	
M09AM060	5,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	14,45	
M09AD070	90,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	405,90	
O01BA240	9,900	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	99,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.339,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
F01O030		mata	APOSTADO DE MATA < 2 METROS ALTURA			
			Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 1 metro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.Altura del arbolado inferior a 2 m			
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
O01BA286	0,030	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,23	
M09AM060	0,030	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
F01O040		mata	APOSTADO DE MATAS < 3,5 METROS ALTURA			
			Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 1 metro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.Altura del arbolado inferior a 3,5 m.			
O01BA240	0,006	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,06	
O01BA286	0,060	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,47	
M09AM060	0,060	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
F01O050		mata	APOSTADO DE MATAS <=10 CMS DE DIAMETRO A 1,30 DE ALTURA			
			Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor menor o igual a 10 cm hasta una altura máxima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.			
O01BA286	0,030	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,23	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
M09AM060	0,030	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01O060		mata	APOSTADO DE MATAS 10-15 CMS DE DIAMETRO A 1,30 DE ALTURA			
			Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor entre 10 cm y 15 cm. hasta una altura máxima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.			
O01BA286	0,060	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,47	
O01BA240	0,006	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,06	
M09AM060	0,060	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01O070		mata	APOSTADO DE MATAS >=15 CMS DE DIAMETRO A 1,30 DE ALTURA			
			Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor mayor o igual a 15 cm hasta una altura máxima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.			
O01BA286	0,080	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,62	
O01BA240	0,008	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,08	
M09AM060	0,080	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01O080		mata	APOSTADO DE MATAS Y PODA DE FORMACION < 2 METROS ALTURA			
			Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa junto con el realce y la poda de formación mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 1 metro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.Altura del arbolado inferior a 2 m.			
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
O01BA286	0,040	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,31	
M09AM060	0,040	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01O090		mata	APOSTADO DE MATAS Y PODA DE FORMACION < 3,5 METROS ALTURA			
			Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa junto con el realce y poda de formación mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 3,5 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro, e incluso pértiga para las de mayor altura..Altura del arbolado inferior a 3,5 m.			
O01BA240	0,008	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,08	
O01BA286	0,140	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,09	
M09AM060	0,060	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,17	
M09AM070	0,080	h	Podadora s/MO	6,47	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01O100		ton	DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS			
			Destaramado de leñas de encina / alcornoque procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña			
O01BA286	1,400	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	10,92	
O01BA240	0,150	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,52	
M09AM060	1,400	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,05	
			TOTAL PARTIDA.....			16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01O110		est	DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS			
			Destaramado de leñas de encina / alcornoque procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña			
O01BA286	0,800	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	6,24	
O01BA240	0,080	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,81	
M09AM060	0,800	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01O120		ha	DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS < 400 PIES			
			Destaramado de leñas de encina / alcornoque <400 pies/ha, procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña			
O01BA286	12,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	93,60	
O01BA240	1,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	12,12	
M09AM060	12,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	34,68	
			TOTAL PARTIDA.....			140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F01O130		ha	DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS > 400 PIES			
			Destaramado de leñas de encina / alcornoque >400 pies/ha, procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña			
O01BA286	20,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	156,00	
O01BA240	2,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	20,20	
M09AM060	20,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	57,80	
			TOTAL PARTIDA.....			234,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

F01O140		ud	DESTOCONADO DE PIES APEADOS AISLADOS			
			Arranque de tocones de pies aislados apeados, en terrenos de fácil/medio desarraigo			
M05EN030	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01O150		ha	DESTOCONADO DE TOCONES DE PINO TRACTOR CADENAS DENS 300-500 PIES			
			Destoconado de una hectárea de cepas de pino con una densidad aproximada entre 300 y 500 pies /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.			
M08NS161	3,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	244,41	
			TOTAL PARTIDA.....			244,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F01O160		pie	MARCADO CON CINTA BIODEGRADABLE DE PLANTA			
			Localización y marcado con cinta de balización biodegradable de color fluorescente de pies jóvenes de Quercus (altura del arbolado inferior a 2m), realizado previamente a las roza manuales y mecanizadas			
O01BA285	0,020	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,15	
O01BA240	0,002	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,02	
P27EB065	0,500	m	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	0,05	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01O170		ud	RECEPE DE PIES DE QUERCINEAS (DIAM >3CM)			
			Recepe de pies de quercineas de porte achaparrado con motosierra			
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
O01BA286	0,046	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,36	
M09AM060	0,046	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01O180		ud	RECEPE DE PIES DE QUERCINEAS DE PEQUEÑO TAMAÑO (DIAM<3CM)			
			Recepe de pies de quercineas de pequeño tamaño, diseminado o repoblado joven (diámetro inferior a 3 cm).			
O01BA240	0,002	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,02	
O01BA286	0,017	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F01O190		ud	RECEPE DE PIES DE QUERCINEAS DISTINTOS TAMAÑOS			
			Recepe de pies de quercineas de distintos tamaños.			
O01BA286	0,040	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,31	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
M09AM060	0,023	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01O200		ha	RESALVEO DE MANCHAS DE QUERCUS, DENSIDAD ALTA			
			Resalveo de manchas de quercus, apostado de matas aisladas y roza de matorral, en densidad alta. Superficie medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal			
O01BA286	75,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	585,00	
O01BA285	22,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	169,18	
O01BA240	19,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	191,90	
M09AM060	60,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	173,40	
M09AD070	15,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	67,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.187,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F01O210		ha	RESALVEO DE MANCHAS DE QUERCUS, DENSIDAD MEDIA			
			Resalveo de manchas de quercus, apostado de matas aisladas y roza de matorral, en densidad media. Superficie medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal.			
O01BA286	52,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	409,50	
O01BA285	15,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	118,43	
O01BA240	13,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	134,33	
M09AM060	42,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	121,38	
M09AD070	10,500	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	47,36	
			TOTAL PARTIDA.....			831,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

F01O220		ha	TRATAMIENTO DE BROTES DE MATORRAL CON GLIFOSATO			
			Doble tratamiento selectivo de matorral heliófilo con capacidad de rebrote tras la corta (Rubus , Cytisus...) mediante fumigación con de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, aplicado en días sin viento ni lluvias y sin posibilidad de las mismas en las 12 horas posteriores al tratamiento. Aplicado con una separación mínima entre tratamientos de dos meses, antes de la aplicación de estos tratamientos se avisará a la D.O. y deberá contar con el visto bueno de ésta.			
O01BA080	8,000	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	16,04	128,32	
P28QH060	10,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	57,70	
			TOTAL PARTIDA.....			186,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01O230		ud	SELECCION DE BROTES DE CHOPO			
			Selección de brotes de chopo dejando un único pie por cepa			
O01BA286	0,085	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,66	
M09AM060	0,085	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO F01E TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO

F01E010		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS < 200 CEPAS/HA			
			Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad inferior a 200 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.			
M08NS161	1,800	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	146,65	
			TOTAL PARTIDA.....			146,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01E020		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS 200-400 CEPAS/HA			
			Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 200 y 400 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.			
M08NS161	2,800	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	228,12	
			TOTAL PARTIDA.....			228,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01E030		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS 400-600 CEPAS/HA			
			Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad superior entre 400-600 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.			
M08NS161	4,450	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	362,54	
			TOTAL PARTIDA.....			362,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E040		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS 600-800 CEPAS/HA			
			Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad superior entre 600-800 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.			
M08NS161	5,700	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	464,38	
			TOTAL PARTIDA.....			464,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01E050		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA <200 PIES/HA			
			Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre <200 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluye un corte a la cepa para partirla y sacudir la tierra.			
M05EC030	3,200	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	231,01	
			TOTAL PARTIDA.....			231,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

F01E060		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA 200-400 PIES/HA			
			Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 300 y 400 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluye un corte a la cepa para partirla y sacudir la tierra.			
M05EC030	5,100	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	368,17	
			TOTAL PARTIDA.....			368,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E070		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA 400-600 PIES/HA Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 400 y 600 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador.			
M05EC030	6,900	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	498,11	
			TOTAL PARTIDA.....			498,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F01E080		ha	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA 600-800 PIES/HA Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 600 y 800 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluye un corte a la cepa para partirla y sacudir la tierra.			
M05EC030	8,800	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	635,27	
			TOTAL PARTIDA.....			635,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F01E090		ud	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS AISLADAS Destoconado de tocones aislados de eucalipto con tractor de cadenas, sin incluir arrastre o acordonado, en terrenos de fácil desarraigo			
M08NS161	0,015	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F01E100		ud	DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA AISLADAS Arranque de tocones aislados de eucalipto con retroexcavadora, sin incluir arrastre o acordonado, en terrenos de fácil desarraigo			
M05EC030	0,025	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	1,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F01E110		ud	DESTOCONADO Y AMONTONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA AISL Arranque de tocones aislados de eucalipto, incluyendo el amontonado de los mismos en pilas distanciadas un mínimo de 30 metros entre si, en terrenos de fácil desarraigo.			
M05EC030	0,035	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01E120		ud	ACORDONADO CEPAS DE EUCALIPTO AISLADAS Acordonado de tocones de eucalipto aisladas con tractor oruga según curvas de nivel			
M08NS131	0,010	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E130		ha	ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO <200 CEPAS/HA Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad inferior a 200 cepas/ha			
M08NS131	0,700	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	43,56	
			TOTAL PARTIDA.....			43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E140		ha	ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO 200-400 CEPAS/HA Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad entre 200 y 400 cepas/ha			
M08NS131	1,590	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	98,95	
			TOTAL PARTIDA.....			98,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E150		ha	ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO 400-600 CEPAS/HA Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad entre 400-600 cepas/ha			
M08NS131	2,590	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	161,18	
			TOTAL PARTIDA.....			161,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F01E160		ha	ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO 600-800 CEPAS/HA Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad entre 600-800 cepas/ha			
M08NS131	3,300	h	Tractor orugas 101/130 CV D-5	62,23	205,36	
			TOTAL PARTIDA.....			205,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E170		ha	AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA < 200 CEPA Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas inferior a 200 cepas/ha			
M05EC030	1,060	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	76,52	
			TOTAL PARTIDA.....			76,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E180		ha	AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA 200-400 CE Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas entre 200-400 cepas/ha			
M05EC030	1,700	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	122,72	
			TOTAL PARTIDA.....			122,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E190		ha	AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA 400-600 CE Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas entre 400-600 cepas/ha			
M05EC030	2,300	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	166,04	
			TOTAL PARTIDA.....			166,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F01E200		ha	AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA 600-800 CE Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas entre 400-600 cepas/ha			
M05EC030	2,940	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	212,24	
			TOTAL PARTIDA.....			212,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F01E210		ha	CIZALLADO DE TOCONES EUCALIPTO EN CARGADERO < 10 TON/HA Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos menor de 10 ton/ha			
M05EC030	2,250	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	162,43	
M09PW080	2,250	h	Garra pretensora retroexcavadora	6,63	14,92	
			TOTAL PARTIDA.....			177,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E220		ha	CIZALLADO DE TOCONES EUCALIPTO EN CARGADERO 10-20 TON/HA			
			Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos entre 20-30 ton/ha			
M05EC030	4,500	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	324,86	
M09PW080	4,500	h	Garra pretensora retroexcavadora	6,63	29,84	
			TOTAL PARTIDA.....			354,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01E230		ha	CIZALLADO DE TOCONES EUCALIPTO EN CARGADERO 20-30 TON/HA			
			Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos entre 20-30 ton/ha			
M05EC030	8,500	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	613,62	
M09PW080	8,000	h	Garra pretensora retroexcavadora	6,63	53,04	
			TOTAL PARTIDA.....			666,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E240		cepa	CORTA BROTES DE CEPA EUCALIPTO < 10 CM			
			Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros menor 10 cm.			
O01BA286	0,030	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,23	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
M09AM060	0,030	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01E250		cepa	CORTA BROTES DE CEPA EUCALIPTO 10-30 CM			
			Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas con diámetros de 10 a 30 cm.			
O01BA286	0,080	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,62	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
M09AM060	0,080	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F01E260		cepa	CORTA Y TRONZADO BROTES DE CEPA EUCALIPTO < 10 CM			
			Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros no maderables (menor de10 cm), incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado			
O01BA286	0,022	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,17	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
O01BA285	0,022	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,17	
M09AM060	0,022	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E270		cepa	CORTA Y TRONZADO BROTES DE CEPA EUCALIPTO 10-30 CM			
			Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros entre 10 a 30 cm., incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado			
O01BA286	0,060	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,47	
O01BA240	0,006	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,06	
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
M09AM060	0,060	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E280		cepa	CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO APILADO <10 CM			
			Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros no maderables (menor de 8-10 cm), incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado. Además incluye por un lado el acordonado de restos y por otro lado el apilado de las trozas de mayor tamaño			
O01BA286	0,022	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,17	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
O01BA285	0,044	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,34	
M09AM060	0,022	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F01E290		cepa	CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO,APILADO 10-30			
			Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros de 10-30 cm, incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado. Además incluye por un lado el acordonado de restos y por otro lado el apilado de las trozas de mayor tamaño.			
O01BA286	0,075	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,59	
O01BA240	0,008	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,08	
O01BA285	0,075	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,58	
M09AM060	0,075	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01E300		ha	CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO,APILADO 10-30C			
			Corta manual de una hectárea de pies de eucalipto en cepas, 2-5 brotes por cepa,con diámetros entre 10 y 30 cm, con una densidad de cepas < de 50 cepas/ha, incluido desramado y su posterior tronzado, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m, y seguidamente el apilado y posterior acordonado de restos generados.			
O01BA286	1,800	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	14,04	
O01BA240	0,480	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	4,85	
O01BA285	1,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	9,23	
M09AM060	1,800	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E310		ha	CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO,APILADO 10-30C			
			Corta manual de una hectárea de pies de eucalipto en cepas, 2-5 brotes por cepa, con diámetros entre 10 y 30 cm, con una densidad de cepas >50 <= 100 cepas/ha, incluido desramado y su posterior tronzado, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m, y seguidamente el apilado y posterior acordonado de restos generados.			
O01BA286	3,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	27,30	
O01BA240	0,950	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	9,60	
O01BA285	2,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	19,23	
M09AM060	3,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	10,12	
			TOTAL PARTIDA.....			66,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F01E320		ud	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS			
			Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P28QH060	0,030	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E330		mil	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO			
			Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%			
O01BA285	13,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	99,97	
O01BA240	1,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	11,11	
P28QH060	30,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	173,10	
			TOTAL PARTIDA.....			284,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F01E340		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO < 200 CEPAS/HA			
			Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad inferior a 200 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.			
O01BA285	4,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	30,76	
O01BA240	0,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,03	
P28QH060	5,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	28,85	
			TOTAL PARTIDA.....			62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E350		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 200-400 CEPAS/HA			
			Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 200-400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.			
O01BA285	4,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	33,84	
O01BA240	0,520	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,25	
P28QH060	8,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	46,16	
			TOTAL PARTIDA.....			85,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F01E360		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 400-600 CEPAS/HA			
			Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%			
O01BA285	9,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	69,21	
O01BA240	1,900	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	19,19	
P28QH060	15,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	86,55	
			TOTAL PARTIDA.....			174,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01E370		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 600-800 CEPAS/HA			
			Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%			
O01BA285	12,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	92,28	
O01BA240	1,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	12,12	
P28QH060	20,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	115,40	
			TOTAL PARTIDA.....			219,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E380		ud	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS, CORTE BROTES			
			Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes hasta 1 metro de altura aproximadamente, la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	0,100	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,78	
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,015	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,15	
P28QH060	0,030	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	0,17	
M09AM060	0,100	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01E390		mil	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES			
			Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente , y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	14,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	109,20	
O01BA285	12,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	92,28	
O01BA240	2,400	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	24,24	
P28QH060	25,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	144,25	
M09AM060	14,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	40,46	
			TOTAL PARTIDA.....			410,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01E400		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO ,CON ACEITE Y CORTES EN TO			
			Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto ya maderables,mediante aplicación manual de herbicida al tocón recien apeado, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 25 cm, y densidad <= 50 cepas/ha. El protocolo de actuación será el siguiente: en cada tocón se practicará con el espadín de motosierra dos cortes (1-1,5 cm de profundidad) formando una cruz, sobre ellos se aplicará de forma selectiva con brocha, glifosato al 36% p/v. UL. (N-fosfonometil glicina) puro y posteriormente se pulverizará capa de aceite vegetal humectante-coadyuvante, quedando totalmente impregnado la totalidad el tocón, tanto de herbicida como humectante, fundamentalmente en la albura del tocón. Medida la unidad perfectamente aplicada, no se considera el coste de corta del ejemplar.			
O01BA286	1,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	11,70	
O01BA285	1,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	11,54	
O01BA240	0,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,03	
P28QH060	3,500	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	20,20	
P28QI060	0,120	l	Aceite vegetal coadyuvante	4,06	0,49	
M09AM060	1,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,34	
			TOTAL PARTIDA.....			51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E410		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO ,CON ACEITE Y CORTES EN TO			
			Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto ya maderables,mediante aplicación manual de herbicida al tocón recien apeado, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 25 cm, y densidad >50 <=100 cepas/ha. El protocolo de actuación será el siguiente: en cada tocón se practicará con el espadín de motosierra dos cortes (1-1,5 cm de profundidad) formando una cruz, sobre ellos se aplicará de forma selectiva con brocha, glifosato al 36% p/v. UL. (N-fosfonometil glicina) puro y posteriormente se pulverizará capa de aceite vegetal humectante-coadyuvante, quedando totalmente impregnado la totalidad el tocón, tanto de herbicida como humectante, fundamentalmente en la albura del tocón. Medida la unidad perfectamente aplicada, no se considera el coste de corta del ejemplar.			
O01BA286	2,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	19,50	
O01BA285	2,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	19,23	
O01BA240	0,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,05	
P28QH060	7,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	40,39	
P28QI060	0,120	l	Aceite vegetal coadyuvante	4,06	0,49	
M09AM060	2,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	7,23	
			TOTAL PARTIDA.....			91,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01E420		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES < 200 CEPAS/			
			Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad inferior a 200 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente , la eliminación o recogida de restos y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz.			
O01BA286	3,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	23,40	
O01BA285	3,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	23,07	
O01BA240	0,360	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,64	
P28QH060	4,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	23,08	
M09AM060	3,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	8,67	
			TOTAL PARTIDA.....			81,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E430		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 200-400 CEPA			
			Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 200 - 400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	5,200	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	40,56	
O01BA285	4,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	33,84	
O01BA240	0,520	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,25	
P28QH060	8,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	46,16	
M09AM060	5,200	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	15,03	
			TOTAL PARTIDA.....			140,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E440		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 400-600 CEPA Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente ,la eliminación o recogida de restos y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	10,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	78,00	
O01BA285	9,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	69,21	
O01BA240	1,900	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	19,19	
P28QH060	15,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	86,55	
M09AM060	10,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	28,90	
			TOTAL PARTIDA.....			281,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01E450		ha	TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 600-800 CEPA Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente , la eliminación o recogida de restos y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz.			
O01BA286	13,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	101,40	
O01BA285	12,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	92,28	
O01BA240	1,900	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	19,19	
P28QH060	20,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	115,40	
M09AM060	13,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	37,57	
			TOTAL PARTIDA.....			365,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E460		ud	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%			
O01BA285	0,075	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,58	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
P28QH060	0,045	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01E470		mil	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.			
O01BA285	16,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	123,04	
O01BA240	1,600	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	16,16	
P28QH060	40,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	230,80	
			TOTAL PARTIDA.....			370,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS

F01E480		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO <200 CEPAS/HA Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas inferior a 200 cepas/ha.			
O01BA285	6,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	46,14	
O01BA240	0,600	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	6,06	
P28QH060	7,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	40,39	
			TOTAL PARTIDA.....			92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E490		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 200-400 CEPAS/HA Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas entre 200 y 400 cepas/ha.			
O01BA285	7,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	53,83	
O01BA240	0,700	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	7,07	
P28QH060	12,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	69,24	
			TOTAL PARTIDA.....			130,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F01E500		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 400-600 CEPAS/HA Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas entre 400 y 600 cepas/ha.			
O01BA285	12,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	92,28	
O01BA240	1,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	12,12	
P28QH060	22,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	126,94	
			TOTAL PARTIDA.....			231,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E510		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 600-800 CEPAS/HA Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas entre 600 y 800 cepas/ha			
O01BA285	18,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	138,42	
O01BA240	1,800	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	18,18	
P28QH060	30,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	173,10	
			TOTAL PARTIDA.....			329,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01E520		mil	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz.			
O01BA286	18,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	140,40	
O01BA285	17,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	130,73	
O01BA240	2,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	25,25	
P28QH060	32,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	184,64	
M09AM060	18,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	52,02	
			TOTAL PARTIDA.....			533,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F01E530		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES < 200 Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad <200 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	4,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	35,10	
O01BA285	4,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	34,61	
O01BA240	0,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,05	
P28QH060	6,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	34,62	
M09AM060	4,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	13,01	
			TOTAL PARTIDA.....			122,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E540		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 200-40			
			Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 200-400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	7,800	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	60,84	
O01BA285	6,600	h.	Peón Agroforestal	7,69	50,75	
O01BA240	0,700	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	7,07	
P28QH060	12,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	69,24	
M09AM060	7,800	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	22,54	
			TOTAL PARTIDA.....			210,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E550		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 400-60			
			Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	15,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	117,00	
O01BA285	12,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	92,28	
O01BA240	2,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	25,25	
P28QH060	20,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	115,40	
M09AM060	15,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	43,35	
			TOTAL PARTIDA.....			393,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F01E560		ha	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 600-80			
			Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz			
O01BA286	17,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	132,60	
O01BA285	16,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	123,04	
O01BA240	2,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	25,25	
P28QH060	30,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	173,10	
M09AM060	17,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	49,13	
			TOTAL PARTIDA.....			503,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01E570		ud	DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS, CORTE BROT			
			Doble tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos			
O01BA286	0,150	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,17	
O01BA285	0,075	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,58	
O01BA240	0,015	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,15	
P28QH060	0,045	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	0,26	
M09AM060	0,150	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E580		ud	PERFORADO CON MOTOSIERRA E INYECCIÓN GLIFOSATO EN CEPAS AISLADAS			
			Tratamiento de cepas de eucalipto aisladas previo al corte mediante la aplicación basal de herbicida puro (sin diluir) realizando incisiones longitudinales superficiales (hasta el cambium) en los primeros 30-50 cm de la superficie de las cepas o troncos (según su diámetro) con diferentes herramientas (preferentemene el espadín de la motosierra) y aplicación del herbicida sistémico puro, utilizando glifosato al 36% p/v y triclopir al 48% p/v mezclados en proporción 20 : 1,5 con mochila y boquillas de baja dispersión o broca, y posterior pulverizado con capa de aceite vegetal. Solo en el caso de cepas con pequeños brotes sin superficie leñosa se sustituirá por aplicación del producto mediante fumigado de la superficie foliar, incluyendo el recorte hasta 1m de altura si fuera preciso			
P28QH080	0,003	l	Triclopir (garlon) 48% p/v (total 480 gr/l)	32,13	0,10	
P28QI060	0,045	l	Aceite vegetal coadyuvante	4,06	0,18	
O01BA286	0,100	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,78	
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,015	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,15	
P28QH060	0,042	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	0,24	
M09AM060	0,100	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01E590		ha	PERFORADO CON MOTOSIERRA E INYECCION GLIFOSATO EN CEPAS			
			Tratamiento a cepas de eucaliptos mediante la aplicación de herbicida puro, sin diluir, realizando cortes en el tronco mediante motosierra. Debe hacerse con inclinación descendiente, en ángulo de 45º para favorecer la penetración del fitocida. Se realizaran de 3-4 cortes en todo el perimetro del pie . Se aplica a continuación herbicida puro en dicho corte, mediante una jeringuilla y se pulveriza con aceite vegetal humectante. Aquellos pies menores de 15 cm de diámetro se realizan una serie de incisiones longitudinales en la base del tronco, alrededor de todo su perimetro, con el canto de la motosierra. A continuacion se le aplica herbicida pulverizado en los 30-50 cm del tronco hasta que la zona basal quede impregnada por completo			
O01BA285	5,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	38,45	
O01BA286	12,250	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	95,55	
O01BA240	1,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	10,61	
P28QH060	15,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	86,55	
P28QI070	15,000	l	Aceite vegetal humectante-coadyuvante	2,04	30,60	
M09AM060	12,250	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	35,40	
			TOTAL PARTIDA.....			297,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F01E600		ha	PERFORADO CON TALADRO E INYECCION GLIFOSATO EN CEPAS EUCALIPTOS			
			Tratamiento a cepas de eucaliptos mediante la aplicación de herbicida puro, sin diluir, realizando perforaciones en el tronco mediante un taladro. Debe hacerse con inclinación descendiente, en ángulo de 45ºy 4/5 por pie. Se aplica a continuación herbicida puro en el orificio y se sella la parte final con silicona . Se transportara el grupo electrógeno en vehículo todoterreno, para facilitar los trabajos. Aquellos pies menores de 15 cm de diámetro se realizan una serie de incisiones longitudinales en la base del tronco, alrededor de todo su perimetro, con el canto de la motosierra. A continuacion se le aplica herbicida pulverizado en los 30-50 cm del tronco hasta que la zona basal quede impregnada por completo.			
O01BA286	10,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	78,00	
O01BA240	5,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	50,50	
P28QH070	10,000	ud	Jeringilla Inyectar/Pulverizar Herbicida	0,20	2,00	
P28QH060	15,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	86,55	
P14KW059	1.400,000	ud	Sellado de taladros con silicona incolora apta para intemperie	0,01	14,00	
P28QI070	15,000	l	Aceite vegetal humectante-coadyuvante	2,04	30,60	
M11T010	7,000	h	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	0,84	5,88	
M10TI010	10,000	h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAs	2,64	26,40	
M09AM060	3,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	8,67	
M07X110	1,200	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	88,37	
			TOTAL PARTIDA.....			390,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E610		ha	REPASO CEPAS DE EUCALIPTO, < 50 CEPAS/HA, CORTA DE BROTES Y GLIF			
			Repaso de rebrotes de cepas de eucalipto, no maderables, con densidad de cepas < 50 cepas/ha, mediante tratamiento de aplicación foliar con mochila manual de compresión previa de 14 l de capacidad y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. La aplicación se efectuará de forma localizada y selectiva mediante pulverizador-difusor con boquilla de baja dispersión, con principio activo a base de glifosato al 36%. Dosis: 4 litros/ha al 3-3,5%, aceite vegetal humectante-coadyuvante, disuelto todo en agua (12 l) como el líquido portante. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo.			
O01BA286	0,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,90	
O01BA285	3,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	23,07	
O01BA240	0,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,03	
P28QH060	4,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	23,08	
P28QI060	0,120	l	Aceite vegetal coadyuvante	4,06	0,49	
P01DW010	0,012	m3	Agua	0,91	0,01	
M09AM060	0,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01E620		ha	DOBLE REPASO CEPAS DE EUCALIPTO, < 50 CEPAS/HA, CORTA DE BROTES			
			Doble tratamiento en el repaso de rebrotes de cepas de eucalipto, no maderables,con densidad de cepas < 50 cepas/ha, mediante tratamiento de aplicación foliar con mochila manual de compresión previa de 14 l de capacidad y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. La aplicación se efectuará de forma localizada y selectiva mediante pulverizador-difusor con boquilla de baja dispersión, con principio activo a base de glifosato al 36%. Dosis: 4 litros/ha al 3-3,5%, aceite vegetal humectante-coadyuvante, disuelto todo en agua (12 l) como el líquido portante. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos. Incluidoaporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo.			
O01BA286	0,800	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	6,24	
O01BA285	4,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	36,91	
O01BA240	0,640	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	6,46	
P28QH060	6,000	l	Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,77	34,62	
P28QI060	0,180	l	Aceite vegetal coadyuvante	4,06	0,73	
P01DW010	0,012	m3	Agua	0,91	0,01	
M09AM060	0,800	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			87,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F01S TRATAMIENTOS SELVICOLAS COMBINADOS						
F01S010		ha	APERTURA DE CALLES, CLAREO, PODA, ACORDONADO Y ROZA CON TRITURAC			
			Apertura de calle de 3 m cada 12 m, clareo de pies sobrantes y poda de pies restantes con motosierra. Acordeonado de restos en calle. Roza manual de entrecalle mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplado al cabezal y triturado de los restos en calle mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillos y remate manual en las zonas inaccesibles para el tractor.			
O01BA050	128,040	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	1.107,55	
M09AD070	46,100	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	207,91	
M09AM060	33,460	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	96,70	
M08NS121	5,400	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	305,48	
M09AD060	5,400	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	51,73	
			TOTAL PARTIDA.....			1.769,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
F01S020		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO MUY BAJA			
			Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo muy baja			
O01BA286	48,180	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	375,80	
O01BA240	4,815	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	48,63	
M09AM060	16,058	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	46,41	
M09AD070	32,123	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	144,87	
			TOTAL PARTIDA.....			615,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
F01S030		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO BAJA			
			Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo baja.			
O01BA286	59,483	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	463,97	
O01BA240	5,948	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	60,07	
M09AM060	19,823	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	57,29	
M09AD070	39,660	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	178,87	
			TOTAL PARTIDA.....			760,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
F01S040		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO MEDIA			
			Clareo de pies sobrantes , poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo media.			
O01BA286	70,470	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	549,67	
O01BA240	7,043	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	71,13	
M09AM060	23,490	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	67,89	
M09AD070	46,980	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	211,88	
			TOTAL PARTIDA.....			900,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
F01S050		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO ALTA			
			Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo alta.			
O01BA286	79,973	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	623,79	
O01BA240	7,995	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	80,75	
M09AM060	26,655	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	77,03	
M09AD070	53,318	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	240,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.022,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01S060		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO MUY ALTA Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo muy alta.			
O01BA286	91,125	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	710,78	
O01BA240	9,113	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	92,04	
M09AM060	30,375	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	87,78	
M09AD070	60,675	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	273,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.164,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F01S070		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO EXTREMA Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo muy alta.			
O01BA286	114,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	889,20	
O01BA240	10,875	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	109,84	
M09AM060	54,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	156,06	
M09AD070	60,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	270,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.425,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01S080		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY B Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, inclinados...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	64,240	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	501,07	
O01BA240	6,420	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	64,84	
M09AM060	21,410	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	61,87	
M09AD070	42,830	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	193,16	
			TOTAL PARTIDA.....			820,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01S090		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO BAJA Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	79,310	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	618,62	
O01BA240	7,930	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	80,09	
M09AM060	26,430	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	76,38	
M09AD070	52,880	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	238,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.013,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01S100		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MEDIA Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	93,960	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	732,89	
O01BA240	9,390	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	94,84	
M09AM060	31,320	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	90,51	
M09AD070	62,640	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	282,51	
			TOTAL PARTIDA.....			1.200,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01S110		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO ALTA Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	106,630	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	831,71	
O01BA240	10,660	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	107,67	
M09AM060	35,540	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	102,71	
M09AD070	71,090	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	320,62	
			TOTAL PARTIDA.....			1.362,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

F01S120		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY A Clareo de pies sobrantes y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	121,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	947,70	
O01BA240	12,150	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	122,72	
M09AM060	40,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	117,05	
M09AD070	80,900	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	364,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.552,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S130		ha	CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO EXTRE Clareo de pies sobrantes y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	152,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1.185,60	
O01BA240	14,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	146,45	
M09AM060	72,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	208,08	
M09AD070	80,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	360,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.900,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S140		ha	CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo muy baja			
O01BA050	18,000	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	155,70	
M09AD070	11,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	49,61	
M09AM060	7,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	20,23	
M08NS121	3,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	169,71	
M09AD060	3,000	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	28,74	
			TOTAL PARTIDA.....			423,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01S150		ha	CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra . Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo baja.			
O01BA050	24,000	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	207,60	
M09AD070	15,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	67,65	
M09AM060	9,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	26,01	
M08NS121	4,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	226,28	
M09AD060	4,000	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	38,32	
			TOTAL PARTIDA.....			565,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01S160		ha	CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo media.			
O01BA050	40,000	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	346,00	
M09AD070	24,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	108,24	
M09AM060	16,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	46,24	
M08NS121	4,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	226,28	
M09AD060	4,000	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	38,32	
			TOTAL PARTIDA.....			765,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F01S170		ha	CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra . Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo alta.			
O01BA050	56,000	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	484,40	
M09AD070	34,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	153,34	
M09AM060	22,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	63,58	
M08NS121	4,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	226,28	
M09AD060	4,000	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	38,32	
			TOTAL PARTIDA.....			965,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01S180		ha	CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo muy alta.			
O01BA050	63,280	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	547,37	
M09AD070	38,420	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	173,27	
M09AM060	24,860	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	71,85	
M08NS121	4,520	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	255,70	
M09AD060	4,520	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	43,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.091,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01S190		ha	CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO			
			Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo extrema.			
O01BA050	79,560	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	688,19	
M09AD070	46,100	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	207,91	
M09AM060	33,460	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	96,70	
M08NS121	5,400	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	305,48	
M09AD060	5,400	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	51,73	
			TOTAL PARTIDA.....			1.350,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

F01S200		ha	ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO MUY BAJA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja.			
O01BA286	30,844	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	240,58	
O01BA240	6,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	60,60	
M09AM060	7,920	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	22,89	
M09AD070	22,364	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	100,86	
			TOTAL PARTIDA.....			424,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S210		ha	ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO BAJA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja			
O01BA286	37,670	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	293,83	
O01BA240	7,880	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	79,59	
M09AM060	9,840	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	28,44	
M09AD070	27,950	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	126,05	
			TOTAL PARTIDA.....			527,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01S220		ha	ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO MEDIA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media			
O01BA286	52,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	409,50	
O01BA240	9,110	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	92,01	
M09AM060	15,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	43,35	
M09AD070	37,500	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	169,13	
			TOTAL PARTIDA.....			713,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01S230		ha	ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO ALTA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta			
O01BA286	60,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	468,00	
O01BA240	9,110	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	92,01	
M09AM060	18,750	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	54,19	
M09AD070	41,250	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	186,04	
			TOTAL PARTIDA.....			800,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01S240		ha	ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO MUY ALTA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta			
O01BA286	68,570	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	534,85	
O01BA240	6,860	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	69,29	
M09AM060	23,440	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	67,74	
M09AD070	45,380	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	204,66	
			TOTAL PARTIDA.....			876,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01S250		ha	ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO EXTREMA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema.			
O01BA286	83,940	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	654,73	
O01BA240	9,380	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	94,74	
M09AM060	28,590	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	82,63	
M09AD070	55,350	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	249,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.081,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S260		ha	ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY BAJA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja. Incluido picado de restos con motodesbrozadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	41,125	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	320,78	
O01BA240	8,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	80,80	
M09AM060	10,560	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	30,52	
M09AD070	29,818	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	134,48	
			TOTAL PARTIDA.....			566,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01S270		ha	ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO BAJA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido picado de restos con motodesbrozadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	50,225	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	391,76	
O01BA240	10,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	106,05	
M09AM060	13,120	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	37,92	
M09AD070	37,273	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	168,10	
			TOTAL PARTIDA.....			703,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S280		ha	ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MEDIA			
			Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido picado de restos con motodesbrozadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	70,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	546,00	
O01BA240	12,150	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	122,72	
M09AM060	20,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	57,80	
M09AD070	50,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	225,50	
			TOTAL PARTIDA.....			952,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01S290		ha	ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO ALTA Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	80,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	624,00	
O01BA240	12,150	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	122,72	
M09AM060	25,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	72,25	
M09AD070	55,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	248,05	
			TOTAL PARTIDA.....			1.067,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

F01S300		ha	ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY ALTA Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta. Incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	91,429	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	713,15	
O01BA240	9,140	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	92,31	
M09AM060	31,250	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	90,31	
M09AD070	60,500	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	272,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.168,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S310		ha	ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO EXTREMA Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema. Incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.			
O01BA286	111,920	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	872,98	
O01BA240	12,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	126,25	
M09AM060	38,120	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	110,17	
M09AD070	73,800	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	332,84	
			TOTAL PARTIDA.....			1.442,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F01S320		ha	ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO MUY BAJ Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo muy baja.			
O01BA050	15,000	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	129,75	
M09AD070	8,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	36,08	
M09AM060	6,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	17,34	
M08NS121	3,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	169,71	
M09AD060	3,000	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	28,74	
			TOTAL PARTIDA.....			381,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01S330		ha	ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO BAJA Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo baja.			
O01BA050	18,600	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	160,89	
M09AD070	9,920	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	44,74	
M09AM060	7,440	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	21,50	
M08NS121	3,720	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	210,44	
M09AD060	3,720	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	35,64	
			TOTAL PARTIDA.....			473,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F01S340		ha	ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO MEDIA			
			Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo media.			
O01BA050	25,110	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	217,20	
M09AD070	13,392	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	60,40	
M09AM060	10,044	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	29,03	
M08NS121	5,022	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	284,09	
M09AD060	5,022	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	48,11	
			TOTAL PARTIDA.....			638,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S350		ha	ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO ALTA			
			Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo alta.			
O01BA050	28,123	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	243,26	
M09AD070	15,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	67,65	
M09AM060	11,249	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	32,51	
M08NS121	5,625	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	318,21	
M09AD060	5,625	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	53,89	
			TOTAL PARTIDA.....			715,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01S360		ha	ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO MUY ALT			
			Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo muy alta.			
O01BA050	30,654	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	265,16	
M09AD070	16,349	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	73,73	
M09AM060	12,262	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	35,44	
M08NS121	6,131	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	346,83	
M09AD060	6,131	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	58,73	
			TOTAL PARTIDA.....			779,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01S370		ha	ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO EXTREMA			
			Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo extrema.			
O01BA050	37,705	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	326,15	
M09AD070	20,109	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	90,69	
M09AM060	15,082	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	43,59	
M08NS121	7,541	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	426,59	
M09AD060	7,541	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	72,24	
			TOTAL PARTIDA.....			959,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO F02 APROVECHAMIENTOS Y CORTA DE MADERA						
APARTADO F02A APEO						
F02A010		ud	APEO DE ARBOLES < 12 CM			
			Corta manual de pies en clareos, con un diámetro normal inferior o igual a 12 cm.			
O01BA286	0,014	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,11	
O01BA240	0,001	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,01	
M09AM060	0,014	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F02A020		ud	APEO DE ARBOLES 12-20 CM. DENSIDAD < 500 PIES/HA			
			Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y 20 cm y con una densidad inicial de pies < 500 pies/ha			
O01BA286	0,035	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,27	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
M09AM060	0,035	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F02A030		ud	APEO DE ARBOLES 12-20 CM. DENSIDAD 500-1000 PIES/HA			
			Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y 20 cm, y con una densidad de pies comprendida entre 500 y 1000 pies/ha			
O01BA286	0,029	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,23	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
M09AM060	0,029	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02A040		ud	APEO DE ARBOLES 12-20 CM. DENSIDAD > 1000 PIES/HA			
			Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y 20 cm, y con una densidad de pies superior a 1000 pies/ha			
O01BA286	0,024	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,19	
O01BA240	0,002	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,02	
M09AM060	0,024	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F02A050		ud	APEO DE ARBOLES 20-30 CM DENSIDAD < 500 PIES/HA			
			Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y 30 cm y con una densidad inicial de pies < 500 pies/ha			
O01BA286	0,045	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,35	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
M09AM060	0,045	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F02A060		ud	APEO DE ARBOLES 20-30 CM. DENSIDAD 500-1000 PIES/HA			
			Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y 30 cm, y con una densidad de pies comprendida entre 500 y 1000 pies/ha			
O01BA286	0,041	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,32	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
M09AM060	0,041	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02A070		ud	APEO DE ARBOLES 20-30 CM. DENSIDAD >1000 PIES/HA			
			Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y 30 cm, y con una densidad de pies superior a 1000 pies/ha			
O01BA286	0,032	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,25	
O01BA240	0,003	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,03	
M09AM060	0,032	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02A080		ud	APEO DE ARBOLES > 30 CM			
			Corta manual de pies con un diámetro superior a 30 cm.			
O01BA286	0,109	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,85	
O01BA240	0,011	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,11	
M09AM060	0,109	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F02A090		ha	APEO Y APILADO DE PIES EN DENSIDADES < 500 PIES/HA			
			Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y apilado de los mismos para posterior saca, en masas con densidades < 500 pies/ha			
O01BA240	1,600	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	16,16	
O01BA286	16,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	124,80	
M09AM060	16,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	46,24	
			TOTAL PARTIDA.....			187,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F02A100		ha	APEO Y APILADO DE PIES EN DENSIDADES > 500 Y <=5000 PIES/HA			
			Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y apilado de los mismos para posterior saca, en masas con densidades > 500 y <= 5.000 pies/ha			
O01BA240	3,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	32,32	
O01BA286	32,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	249,60	
M09AM060	32,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	92,48	
			TOTAL PARTIDA.....			374,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F02A110		ha	APEO Y APILADO DE PIES EN DENSIDADES > 5000 PIES/HA			
			Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y apilado de los mismos para posterior saca, en masas con densidades mayores a 5.000 pies/ha			
O01BA240	6,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	60,60	
O01BA286	60,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	468,00	
M09AM060	60,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	173,40	
			TOTAL PARTIDA.....			702,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS

F02A120		ha	APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD <8 TON/HA			
			Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apear y astillar será de 15 cm.			
O01BA240	2,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	20,20	
O01BA286	7,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	54,60	
O01BA285	17,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	130,73	
M09AB020	4,500	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	80,87	
M09AM060	2,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	7,23	
M08NS121	4,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	226,28	
			TOTAL PARTIDA.....			519,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02A130		ha	APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD 8-15 TON/HA			
			Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos será entre 8-15 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apear y astillar será de 15 cm.			
O01BA240	3,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	33,33	
O01BA286	3,300	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	25,74	
O01BA285	33,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	253,77	
M09AB020	8,250	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	148,25	
M09AM060	3,300	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	9,54	
M08NS121	8,250	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	466,70	
			TOTAL PARTIDA.....			937,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F02A140		ha	APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD 15-25 TON/HA			
			Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apear y astillar será de 15 cm.			
O01BA240	4,850	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	48,99	
O01BA286	4,850	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	37,83	
O01BA285	48,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	372,97	
M09AB020	12,120	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	217,80	
M09AM060	4,850	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	14,02	
M08NS121	12,120	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	685,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.377,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F02A150		ha	APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD 25-35 TON/HA			
			Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apear y astillar será de 15 cm.			
O01BA240	5,680	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	57,37	
O01BA286	5,680	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	44,30	
O01BA285	56,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	436,79	
M09AB020	14,000	h	Astilladora sin mano de obra	17,97	251,58	
M09AM060	5,680	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	16,42	
M08NS121	14,000	h	Tractor orugas 071/100 CV D-4	56,57	791,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.598,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02A160		ha	APEO, DESRAME, DESCOPADO, TRONZADO 50 CM MADERA QUEMADA Y PICADO			
			Apeo, desrame,descopado y tronzado <= 50 cm de madera quemada quedando en contacto con el suelo para favorecer su descomposición. Incluido el picado de todos los restos finos con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros. Superficie medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal.			
O01BA286	112,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	873,60	
O01BA240	1,120	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	11,31	
M09AM060	56,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	161,84	
M09AD070	56,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	252,56	
			TOTAL PARTIDA.....			1.299,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02A170		ha	APEO Y TRITURADO MADERA QUEMADA CON TRACTOR DE CADENAS			
			Apeo de árboles de pequeñas dimensiones en zonas incendiadas mediante la pala frontal del tractor de cadenas, y posterior triturado con desbrozadora de cadenas/martillos.			
M08NS171	4,000	h	Tractor orugas 190/240 CV D-8	92,78	371,12	
M09AD060	4,000	h	Desbrozadora forestal martillos	9,58	38,32	
			TOTAL PARTIDA.....			409,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F02E OBTENCION ESTEREO MADERA

F02E010		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM<12CM PTE<25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado, separación de los elementos finos y gruesos y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.			
O01BA285	0,420	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,23	
O01BA286	1,380	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	10,76	
O01BA240	0,180	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,82	
M09AM060	1,380	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,99	
			TOTAL PARTIDA.....			19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F02E020		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM<12CM PTE>25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,490	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,77	
O01BA286	1,650	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	12,87	
O01BA240	0,215	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	2,17	
M09AM060	1,650	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,77	
			TOTAL PARTIDA.....			23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02E030		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS>1500 PIES/HA PTE<25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,285	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,19	
O01BA286	0,975	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	7,61	
O01BA240	0,127	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,28	
M09AM060	0,975	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,82	
			TOTAL PARTIDA.....			13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F02E040		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS>1500 PIES/HA PTE>25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,340	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,61	
O01BA286	1,168	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	9,11	
O01BA240	0,151	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,53	
M09AM060	1,168	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,38	
			TOTAL PARTIDA.....			16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02E050		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS<1500 PIES/HA PTE<25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA286	0,744	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	5,80	
O01BA240	0,095	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,96	
M09AM060	0,744	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F02E060		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS<1500 PIES/HA PTE>25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,260	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,00	
O01BA286	0,892	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	6,96	
O01BA240	0,115	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,16	
M09AM060	0,892	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F02E070		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS>750 PIES/HA PTE<25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,212	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,63	
O01BA286	0,690	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	5,38	
O01BA240	0,090	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,91	
M09AM060	0,690	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02E080		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS>750 PIES/HA PTE>25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,258	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,98	
O01BA286	0,834	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	6,51	
O01BA240	0,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,01	
M09AM060	0,834	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02E090		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS<750 PIES/HA PTE<25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,173	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,33	
O01BA286	0,550	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	4,29	
O01BA240	0,070	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,71	
M09AM060	0,550	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02E100		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS<750 PIES/HA PTE>25%			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,250	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,92	
O01BA286	0,830	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	6,47	
O01BA240	0,108	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,09	
M09AM060	0,830	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02E110		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM > 30 CM PTE<25%			
			Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado			
O01BA285	0,310	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,38	
O01BA286	0,620	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	4,84	
O01BA240	0,080	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,81	
M09AM060	0,620	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,79	
			TOTAL PARTIDA.....			9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E120		est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM > 30 CM PTE>25%			
			Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente superior al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado			
O01BA285	0,250	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,92	
O01BA286	0,740	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	5,77	
O01BA240	0,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,01	
M09AM060	0,740	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02E130		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM<12CM PTE<25			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con ramosidad elevada con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado, separación de los elementos finos y gruesos y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.			
O01BA285	0,520	h.	Peón Agroforestal	7,69	4,00	
O01BA286	1,720	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	13,42	
O01BA240	0,224	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	2,26	
M09AM060	1,720	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,97	
			TOTAL PARTIDA.....			24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02E140		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM<12CM PTE>25			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con ramosidad elevada con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.			
O01BA285	0,610	h.	Peón Agroforestal	7,69	4,69	
O01BA286	2,060	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	16,07	
O01BA240	0,270	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	2,73	
M09AM060	2,060	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	5,95	
			TOTAL PARTIDA.....			29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02E150		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,356	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,74	
O01BA286	1,218	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	9,50	
O01BA240	0,157	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,59	
M09AM060	1,218	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,52	
			TOTAL PARTIDA.....			17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02E160		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm. en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,425	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,27	
O01BA286	1,460	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	11,39	
O01BA240	0,188	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,90	
M09AM060	1,460	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,22	
			TOTAL PARTIDA.....			20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02E170		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,275	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,11	
O01BA286	0,930	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	7,25	
O01BA240	0,120	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,21	
M09AM060	0,930	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F02E180		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,325	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,50	
O01BA286	1,115	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	8,70	
O01BA240	0,144	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,45	
M09AM060	1,115	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,22	
			TOTAL PARTIDA.....			15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02E190		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,262	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,01	
O01BA286	0,862	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	6,72	
O01BA240	0,112	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,13	
M09AM060	0,862	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02E200		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,322	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,48	
O01BA286	1,037	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	8,09	
O01BA240	0,135	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,36	
M09AM060	1,037	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F02E210		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,216	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,66	
O01BA286	0,687	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	5,36	
O01BA240	0,090	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,91	
M09AM060	0,687	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E220		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE			
			Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,312	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,40	
O01BA286	1,037	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	8,09	
O01BA240	0,134	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,35	
M09AM060	1,037	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02E230		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM > 30 CM PTE			
			Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm en pies de ramosidad elevada, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado			
O01BA285	0,250	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,92	
O01BA286	0,775	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	6,05	
O01BA240	0,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,01	
M09AM060	0,775	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F02E240		est	OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM > 30 CM PTE			
			Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente superior al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado			
O01BA285	0,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,31	
O01BA286	0,925	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	7,22	
O01BA240	0,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,01	
M09AM060	0,925	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02E250		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM<12CM PTE<25%			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado, separación de los elementos finos y gruesos y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.			
O01BA285	0,315	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,42	
O01BA286	1,035	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	8,07	
O01BA240	0,135	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,36	
M09AM060	1,035	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,99	
			TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02E260		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM<12CM PTE>25%			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,368	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,83	
O01BA286	1,238	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	9,66	
O01BA240	0,161	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,63	
M09AM060	1,238	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F02E270		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,100	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,77	
O01BA286	0,300	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	2,34	
O01BA240	0,095	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,96	
M09AM060	0,300	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,87	
M09AM040	0,050	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	5,53	
			TOTAL PARTIDA.....			10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02E280		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA286	0,400	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,12	
O01BA240	0,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,01	
M09AM060	0,400	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,16	
M09AM040	0,050	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	5,53	
			TOTAL PARTIDA.....			12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F02E290		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA286	0,300	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	2,34	
O01BA240	0,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,01	
M09AM060	0,300	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,87	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02E300		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,150	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,15	
O01BA286	0,400	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,12	
O01BA240	0,086	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,87	
M09AM060	0,400	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,16	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E310		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,100	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,77	
O01BA286	0,250	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,95	
O01BA240	0,068	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,69	
M09AM060	0,250	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,72	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02E320		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,194	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,49	
O01BA286	0,310	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	2,42	
O01BA240	0,075	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,76	
M09AM060	0,310	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,90	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02E330		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,150	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,15	
O01BA286	0,200	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,56	
O01BA240	0,070	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,71	
M09AM060	0,200	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,58	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02E340		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN			
			Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho, desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca			
O01BA285	0,188	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,45	
O01BA286	0,310	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	2,42	
O01BA240	0,081	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,82	
M09AM060	0,310	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,90	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02E350		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM > 30 CM PTE<			
			Obtención de un estérreo de madera quemada de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%. Incluye corta a hecho, descopado, desramado y tronzado			
O01BA285	0,150	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,15	
O01BA286	0,230	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,79	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
M09AM060	0,230	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,66	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E360		est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM > 30 CM PTE>			
			Obtención de un estérreo de madera quemada de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente superior al 25%. Incluye corta a hecho, descopado, desramado y tronzado			
O01BA285	0,170	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,31	
O01BA286	0,250	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,95	
O01BA240	0,075	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,76	
M09AM060	0,250	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	0,72	
M09AM040	0,030	h	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	110,68	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO F02S SACA DE MADERA

F02S010		m	APERTURA DE VIA DE SACA			
			Excavación en desmonte y transporte a terraplén para apertura de vía de saca, en cuanlquier clase de terreno incluido roca mediante tractor de cadenas. Volumen medio en estado natural 4.5 m3/ml. Incluido destoconado, formación de corte oblicuo periódico, y perfilado suave para la circulación del todoterreno.			
M08NS161	0,072	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	5,87	
			TOTAL PARTIDA.....			5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02S020		ton	DESEMBOSQUE A CARGADERO ASTILLA			
			Trasporte a cargadero a una distancia menor de 3 kilómentros de una tonelada de astilla			
M07CG060	0,110	h	Camión con grúa basculante 161/190	45,97	5,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F02S030		ha	DESEMBOSQUE A CARGADERO RESTOS DE PODAS 15-25 TN/HA. DISTANCIA 2			
			Desembosque a cargadero con autocargador, de restos procedentes de podas y clareos (previamente amontonados) para su posterior astillado y aprovechamiento, con un volumen de restos comprendidos entre 15-25 ton/ha y una pendiente inferior al 30% , siendo la distancia de saca comprendida entre los 200-400 m.			
M09AA030	5,500	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	377,80	
			TOTAL PARTIDA.....			377,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02S040		ha	DESEMBOSQUE A CARGADERO DE RAMAS Y RABERONES 20-30 TN/HA			
			Desembosque a cargadero con autocargador de raberones, ramas y restos de poda (estos últimos previamente amontonados) para su posterior astillado y aprovechamiento. El trabajo de ejecutará desde pista. Precio por hectárea con volumen estimado de 20-30 tn/ha.			
M09AA030	10,000	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	686,90	
			TOTAL PARTIDA.....			686,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
F02S050		est	SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA <200 M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera, con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.			
M09AA030	0,048	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
F02S060		est	SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA 200-400M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera , con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca comprendida entre 200 y 400 m, dejando la madera apilada.			
M09AA030	0,080	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
F02S070		est	SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA >400 M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con autocargador, con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca superior a 400 m, dejando la madera apilada.			
M09AA030	0,120	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	8,24	
			TOTAL PARTIDA.....			8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
F02S080		est	SACA DE MADERA PTE 30-50%. DISTANCIA SACA <200 M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera, con pendiente de terreno superior entre el 30 -50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.			
O01BA285	0,071	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,55	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
M09AK010	0,071	h	Skidder 101/130 CV	57,98	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
F02S090		est	SACA DE MADERA PTE 30-50%. DISTANCIA SACA 200-400 M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con skidder, con pendiente de terreno superior entre el 30 -50%, y distancia de saca comprendida entre 200 y 400m, dejando la madera apilada.			
O01BA285	0,101	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,78	
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
M09AK010	0,101	h	Skidder 101/130 CV	57,98	5,86	
			TOTAL PARTIDA.....			6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
F02S100		est	SACA DE MADERA PTE 30-50%. DISTANCIA SACA >400 M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con skidder, con pendiente de terreno superior entre el 30 -50%, y distancia de saca superior a 400m, dejando la madera apilada.			
M09AK010	0,160	h	Skidder 101/130 CV	57,98	9,28	
O01BA285	0,160	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,23	
O01BA240	0,016	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			10,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02S110		est	SACA DE MADERA CON AUTOCARGADOR Y SKIDDER. DISTANCIA SACA <200 M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y posteriormente con autocargador o viceversa (doble desembosque) con distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada en cargadero o a pie de pista.			
O01BA285	0,071	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,55	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
M09AA030	0,024	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	1,65	
M09AK010	0,071	h	Skidder 101/130 CV	57,98	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02S120		est	SACA DE MADERA CON AUTOCARGADOR Y SKIDDER. DISTANCIA SACA 200-40			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y posteriormente con autocargador o viceversa (doble desembosque) con distancia de saca inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada en cargadero o a pie de pista.			
O01BA285	0,101	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,78	
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
M09AA030	0,040	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	2,75	
M09AK010	0,101	h	Skidder 101/130 CV	57,98	5,86	
			TOTAL PARTIDA.....			9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02S130		est	SACA DE MADERA CON AUTOCARGADOR Y SKIDDER. DISTANCIA SACA >400 M			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y posteriormente con autocargador o viceversa (doble desembosque) con distancia de saca superior a 400 m, dejando la madera apilada en cargadero o a pie de pista.			
O01BA285	0,160	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,23	
O01BA240	0,016	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,16	
M09AA030	0,060	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	4,12	
M09AK010	0,160	h	Skidder 101/130 CV	57,98	9,28	
			TOTAL PARTIDA.....			14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02S140		est	SACA DESCENDIENTE CABALLERIA. PTE<50%. DISTANCIA SACA <100M			
			Desembosque descendente a cargadero mediante tracción animal, de un estéreo de madera con pendiente inferior o igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 100 m.			
O01BA090	0,650	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	14,31	
			TOTAL PARTIDA.....			14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F02S150		est	SACA DESCENDIENTE CABALLERIA. PTE<50%. DISTANCIA SACA 100-200 M			
			Desembosque descendente a cargadero mediante tracción animal, de un estéreo de madera con pendiente inferior o igual al 50% y distancia de saca superior a 100 m e inferior o igual a 200 m.			
O01BA090	0,900	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	19,82	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02S160		ha	SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 30-60 EST. DISTANCIA SACA <200 M Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y 60 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca menor a 200 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.			
O01BA285	4,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	30,76	
O01BA240	4,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	40,40	
M09AA030	2,000	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	137,38	
M09AK010	4,000	h	Skidder 101/130 CV	57,98	231,92	
			TOTAL PARTIDA.....			440,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F02S170		ha	SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 30-60 EST. DISTANCIA SACA 200-400 M Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y 60 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca 200-400 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado			
O01BA285	5,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	38,45	
O01BA240	5,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	50,50	
M09AA030	3,000	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	206,07	
M09AK010	5,000	h	Skidder 101/130 CV	57,98	289,90	
			TOTAL PARTIDA.....			584,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02S180		ha	SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 30-60 EST. DISTANCIA SACA >400 M Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y 60 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca mayor a 400 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.			
O01BA285	6,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	46,14	
O01BA240	6,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	60,60	
M09AA030	4,000	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	274,76	
M09AK010	6,000	h	Skidder 101/130 CV	57,98	347,88	
			TOTAL PARTIDA.....			729,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02S190		ha	SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 60-100 EST. DISTANCIA SACA <200 M Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 60 y 100 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca menor a 200 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.			
O01BA285	5,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	38,45	
O01BA240	5,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	50,50	
M09AA030	4,000	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	274,76	
M09AK010	5,000	h	Skidder 101/130 CV	57,98	289,90	
			TOTAL PARTIDA.....			653,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02S200		ha	SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 60-100 EST. DISTANCIA SACA 200-400 M			
			Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 60 y 100 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca comprendida entre 200 y 400 metros, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado			
O01BA285	6,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	46,14	
O01BA240	6,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	60,60	
M09AA030	4,000	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	274,76	
M09AK010	6,000	h	Skidder 101/130 CV	57,98	347,88	
			TOTAL PARTIDA.....			729,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02S210		ha	SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 60-100 EST. DISTANCIA SACA >400 M			
			Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 60 y 100 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca comprendida > 400 metros, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado			
O01BA285	7,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	53,83	
O01BA240	7,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	70,70	
M09AA030	5,000	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	343,45	
M09AK010	7,000	h	Skidder 101/130 CV	57,98	405,86	
			TOTAL PARTIDA.....			873,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02S220		ton	SACA ARBOL COMPLETO Y APILADO CON AUTOCARGADOR Y CABALLERIA. DIS			
			Desembosque a cargadero de una tonelada de madera con arbol completo, incluida copa, de todos los diámetros, con pendiente del terreno inferior o igual al 50% y distancia de saca hasta 400 m., dejando la madera apilada en cargadero a pie de pista, realizada con autocargador u otro medio mecanizado y combinada con tracción animal en las zonas de mayor pendiente para acercar la madera a puntos accesibles a la maquinaria			
O01BA090	0,350	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	7,71	
M09AA030	0,195	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	13,39	
			TOTAL PARTIDA.....			21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F02S230		est	SACA ARBOL COMPLETO Y APILADO CON AUTOCARGADOR Y CABALLERIA. DIS			
			Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con arbol completo, incluida copa, de todos los diámetros, con pendiente del terreno inferior o igual al 50% y distancia de saca hasta 400 m., dejando la madera apilada en cargadero a pie de pista, realizada con autocargador u otro medio mecanizado y combinada con tracción animal en las zonas de mayor pendiente para acercar la madera a puntos accesibles a la maquinaria.			
O01BA090	0,228	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	5,02	
M09AA030	0,127	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	8,72	
			TOTAL PARTIDA.....			13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02S240		m	REPASO DE VIA DE SACA			
			Conservación de via de saca mediante tractor oruga, consistente en doble pase de pala frontal, incluido destoconado, formación de corte oblicuo periódico perfilado y suave para la circulación de vehículos todoterreno.			
M08NS161	0,020	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F02P PREPARACION ESTEREO DE MADERA						
F02P010		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores o igualaes al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,300	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	11,25	
M09AM060	1,300	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,76	
M07X110	0,010	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
F02P020		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE>25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,477	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	12,78	
M09AM060	1,477	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,27	
M07X110	0,028	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			19,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
F02P030		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,890	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,70	
M09AM060	0,890	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,57	
M07X110	0,012	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
F02P040		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE>25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,120	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	9,69	
M09AM060	1,120	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,24	
M07X110	0,012	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			13,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
F02P050		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,680	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	5,88	
M09AM060	0,680	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,97	
M07X110	0,007	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02P060		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE>25%			
			Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,850	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,35	
M09AM060	0,850	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,46	
M07X110	0,010	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02P070		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE<=25%			
			Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,680	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	5,88	
M09AM060	0,680	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,97	
M07X110	0,013	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F02P080		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE>25%			
			Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,850	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,35	
M09AM060	0,850	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,46	
M07X110	0,012	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02P090		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25%			
			Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,630	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	5,45	
M09AM060	0,630	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,82	
M07X110	0,013	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F02P100		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20 CM, D<750 SIN MAT.PTE>25%			
			Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,782	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	6,76	
M09AM060	0,782	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,26	
M07X110	0,013	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02P110		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,707	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	6,12	
M09AM060	0,707	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,04	
M07X110	0,010	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F02P120		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE > 25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,870	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,53	
M09AM060	0,870	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,51	
M07X110	0,010	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02P130		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,612	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	5,29	
M09AM060	0,612	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,77	
M07X110	0,007	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02P140		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE>25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,707	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	6,12	
M09AM060	0,707	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,04	
M07X110	0,014	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F02P150		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,571	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	4,94	
M09AM060	0,571	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,65	
M07X110	0,007	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02P160		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT.Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT. PTE>25%			
			Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,660	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	5,71	
M09AM060	0,660	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,91	
M07X110	0,013	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02P170		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE<=25% RAMOSIDAD ELEVADA			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,630	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	14,10	
M09AM060	1,630	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,71	
M07X110	0,015	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02P180		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE>25% RAMOSIDAD ELEVADA			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,845	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	15,96	
M09AM060	1,845	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	5,33	
M07X110	0,035	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,58	
			TOTAL PARTIDA.....			23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02P190		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE<=25% RAMOSID			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,110	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	9,60	
M09AM060	1,110	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,21	
M07X110	0,016	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02P200		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE>25% RAMOSIDA			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,401	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	12,12	
M09AM060	1,401	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	4,05	
M07X110	0,017	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02P210		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE<=25% RAMOS Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados con ramosidad elevada en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m). .			
O01BA050	0,850	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,35	
M09AM060	0,850	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,46	
M07X110	0,008	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F02P220		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE>25% RAMOSI Preparación de madera, procedente de árboles con ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,062	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	9,19	
M09AM060	1,062	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,07	
M07X110	0,012	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F02P230		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE<=25% RA Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,850	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,35	
M09AM060	0,850	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,46	
M07X110	0,017	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F02P240		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE>25% RAM Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,050	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	9,08	
M09AM060	1,050	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,03	
M07X110	0,018	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02P250		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25% RA Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,790	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	6,83	
M09AM060	0,790	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,28	
M07X110	0,016	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02P260		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20 CM, D<750 SIN MAT.PTE>25% RA			
			Preparación de madera, procedente de árboles con ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,970	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	8,39	
M09AM060	0,970	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,80	
M07X110	0,017	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02P270		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE<=25% RAMOSIDAD			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,850	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,35	
M09AM060	0,850	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,46	
M07X110	0,017	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F02P280		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE > 25% RAMOSIDA			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	1,060	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	9,17	
M09AM060	1,060	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,06	
M07X110	0,016	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F02P290		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE<=25% RA			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,765	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	6,62	
M09AM060	0,765	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,21	
M07X110	0,008	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02P300		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE>25% RAM			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,884	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,65	
M09AM060	0,884	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,55	
M07X110	0,017	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02P310		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25% RA			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,714	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	6,18	
M09AM060	0,714	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,06	
M07X110	0,008	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F02P320		est	PREP.MADERA ARBOLES CORT.Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT. PTE>25% RAM			
			Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).			
O01BA050	0,820	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	7,09	
M09AM060	0,820	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,37	
M07X110	0,017	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO F02O OTROS

F02O010		ud	APEO ARBOL Y PREPARACION DE MADERA ARBOLES GRANDES DIMENSIONES			
			Apeo de pies de diámetro 35-45 cm de diámetro previamente marcados que incluye desrame, descopado, tronzado y apilado en las prox imidades de la zona de actuación a una distancia máxima de 50 m. Incluye la utilización de cables de acero de 3.000 kg. para dirigir la caída de trozas o fustes completos que no entrañen peligro sobre el resto de infraestructuras del monte			
O01BA286	0,700	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	5,46	
M09AM070	0,700	h	Podadora s/MO	6,47	4,53	
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
M07CA040	0,700	h	Camión con cesta 15 m altura y cabestrante	56,10	39,27	
			TOTAL PARTIDA.....			52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02O020		ud	ADECUACION DE PARQUE/PISTA AUXILIAR PARA MADERAS Y ASTILLAS			
			Adecuación de explanada para procesado y acopio de productos forestales, incluyendo la apertura de acceso y entrada a medios de transporte desde pista. La superficie aproximada será de 2.000 m2, donde se ejecutará el desbroce y despeje del terreno, la excavación en desmonte y transporte a terraplen de materiales y la conexión a pista, todo ello con tractor de cadenas de 171/190 cv.			
M08NS161	6,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	488,82	
			TOTAL PARTIDA.....			488,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02O030		est	DESCORTEZADO MECANIZADO MADERA CONIFERAS Ø <= 12 CM			
			Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm. La medición se refiere a madera sin corteza			
O01BA050	0,114	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	0,99	
M09AD080	0,114	h	Descortezadora movil	9,84	1,12	
ELIMINAR_MAQ0	0,114	h	Tractor de neumáticos 101/150 CV	40,91	4,66	
			TOTAL PARTIDA.....			6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02O040		est	DESCORTEZADO MECANIZADO MADERA CONIFERAS Ø >12-<=20 CM			
			Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal comprendido superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.			
O01BA050	0,100	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	0,87	
M09AD080	0,100	h	Descortezadora movil	9,84	0,98	
ELIMINAR_MAQ0	0,100	h	Tractor de neumáticos 101/150 CV	40,91	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02O050		est	DESCORTEZADO MECANIZADO MADERA CONIFERAS Ø >20-<=30 CM			
			Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal comprendido superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.			
O01BA050	0,095	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	0,82	
M09AD080	0,095	h	Descortezadora movil	9,84	0,93	
ELIMINAR_MAQ0	0,095	h	Tractor de neumáticos 101/150 CV	40,91	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02O060		est	DESCORTEZADO MANUAL MADERA CONIFERAS Ø <= 12 CM			
			Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal inferior a 12 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.			
O01BA030	1,332	h	Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla	8,37	11,15	
M09AM060	1,332	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

F02O070		est	DESCORTEZADO MANUAL MADERA CONIFERAS Ø >12-<=20 CM			
			Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.			
O01BA286	1,155	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	9,01	
M09AM060	1,155	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02O080		est	DESCORTEZADO MANUAL MADERA CONÍFERAS Ø >20-30 CM			
			Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal superior a 30 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.			
O01BA050	0,967	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	8,36	
M09AM060	0,967	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F02O090		ud	DESBORNIZADO DE PIE DE ALCORNOQUE			
			Desbornizado de pie de alcornoque incluido el apilado y la desembosque del del bornizo hasta cargadero con caballería.			
O01BA050	0,200	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	1,73	
O01BA090	0,015	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F02O100		ud	MARCAJE PREVIO AL APEO			
			Marcaje de pies secos y decrépitos con pintura. Se ejecutará cuando la masa tenga las hojas verdes pintando una franja horizontal de 30 cm. de largo 5 cm. de ancho a una altura de 1,30 m. en los pies a apear. A la vez que se realiza este trabajo se anotarán los diámetros normales de cada pie marcado			
O01BA050	0,012	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	0,10	
P24EO010	0,015	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F02O110		ha	PREPARACION DE LEÑAS			
			Corte de ramas y árboles apeados, con motosierra, dimensiones máximas 50 cm, y diámetro en punta delgada 4 cm mínimo. Amontonado de leñas en el centro de 4-5 encinas adultas, y apilado de restos finos para su eliminación.			
O01BA285	2,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	15,38	
O01BA286	19,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	148,20	
O01BA240	2,100	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	21,21	
M09AM060	19,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	54,91	
			TOTAL PARTIDA.....			239,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F03 RESTAURACION FORESTAL

APARTADO F03T PREPARACION DEL TERRENO

F03T010		mil	APERTURA DE HOYO MANUAL PTE<50% DENS.<700 HOYOS/HA			
			Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, en suelos tránsito con una densidad de hoyos inferior a 700 hoyos/ha y con pendiente del terreno inferior al 50%.			
O01BA285	177,920	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.368,20	
O01BA240	17,800	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	179,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.547,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03T020		mil	APERTURA DE HOYO MANUAL PTE<50% DENS.>700 HOYOS/HA			
			Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con una densidad de hoyos superior a 700 hoyos/ha en suelos tránsito y con pendiente del terreno inferior al 50%.			
O01BA285	161,740	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.243,78	
O01BA240	16,170	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	163,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1.407,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03T030		mil	APERTURA DE HOYO MANUAL PTE>50% DENS.<700 HOYOS/HA			
			Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con una densidad de hoyos inferior a 700 hoyos/ha en suelos tránsito y con pendiente del terreno superior al 50%.			
O01BA285	213,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.641,82	
O01BA240	21,350	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	215,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.857,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03T040		mil	APERTURA DE HOYO MANUAL PTE>50% DENS.>700 HOYOS/HA			
			Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con una densidad de hoyossuperior a 700 hoyos/ha en suelos tránsito y con pendiente del terreno superior al 50%.			
O01BA285	194,100	h.	Peón Agroforestal	7,69	1.492,63	
O01BA240	19,410	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	196,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.688,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03T050		mil	APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS.<400 HOYOS/HA			
			Apertura o remoción mecanizada de mil hoyos de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos inferior a 400 hoyos/ha.			
M05RN080	24,300	h	Retro-Araña 71/100 CV	61,44	1.492,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.492,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03T060		mil	APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS. 400-700 HOYOS/HA			
			Apertura o remoción mecanizada de mil hoyos de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos entre 400-700 hoyos/ha.			
M05RN080	18,630	h	Retro-Araña 71/100 CV	61,44	1.144,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.144,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03T070		mil	APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS. 700-1200 HOYOS/HA			
			Apertura o remoción mecanizada de mil hoyos de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos entre 700-1200 hoyos/ha.			
M05RN080	16,500	h	Retro-Araña 71/100 CV	61,44	1.013,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.013,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03T080		ud	APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS.<300 HOYOS/HA			
			Apertura o remoción mecanizada de un hoyos aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita.			
M05RN080	0,037	h	Retro-Araña 71/100 CV	61,44	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F03T090		ud	APERTURA HOYO MINIRRETROCARGO 30*30*30			
			Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 30x30x30 cm con microretrocargadora.			
M05RN070	0,015	h	Mini-Retro-pala (31/70 cv) 0,6-0,16 m3	40,39	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F03T100		ud	APERTURA HOYO RETROCARGADORA 40*40*40			
			Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 40x40x40 cm con retrocargadora.			
M05RN090	0,015	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03T110		ud	APERTURA HOYO RETROCARGADORA 100*100*100			
			Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.			
M05RN090	0,040	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03T120		ud	APERTURA HOYO RETROEXCAVADORA			
			Apertura mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm con retroexcavadora, en terrenos sueltos o tránsito y pendiente inferior o igual al 30%			
M05EC010	0,022	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 90 CV	50,92	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03T130		ud	APERTURA HOYO RIPPER			
			Preparación del terreno mediante ahoyado con subsolador provisto de dos rejones con distancia máxima entre ellos de 2m, desplazándose según líneas de máxima pendiente y hasta donde ésta lo permita			
M08NS161	0,007	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03T140		km	SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS.PTE<20%.1 REJON			
			Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente <20%. La labor se realizará con un rejón acoplado a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.			
M08NS161	1,010	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	82,28	
			TOTAL PARTIDA.....			82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F03T150		km	SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS. PTE<20%. 2-3 REJONES			
			Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente <20%. La labor se realizará con dos o tres rejones acoplados a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.			
M08NS161	1,110	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	90,43	
			TOTAL PARTIDA.....			90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03T160		km	SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS. PTE 20-30%. 1 REJON			
			Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente comprendida entre el 20% y el 30%. La labor se realizará con un rejón acoplado a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.			
M08NS161	1,250	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	101,84	
			TOTAL PARTIDA.....			101,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03T170		km	SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS. PTE 20-30%. 2-3 REJONES			
			Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente comprendiad entre el 20% y el 30%. La labor se realizará con dos o tres rejones acoplados a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.			
M08NS161	1,400	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	114,06	
			TOTAL PARTIDA.....			114,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03T180		ha	SUBSOLADO LINEAL CON DECAPADO DEL TERRENO Preparación del terreno y desbroce previa a la repoblación forestal consistente en el subsolado lineal con 3 rejones acoplados a un tractor de cadenas de 171/190 CV, y en el decapado mediante la pala frontal del tractor (Acaballonado superficial)			
M08NS161	4,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	325,88	
			TOTAL PARTIDA.....			325,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03T190		ud	SUBSOLADO PUNTUAL TRACTOR DE CADENAS Ahoyado mediante subsolador con tres rejones, de 15 cm de anchura sobre tractor de cadenas (D7 o sim) de 3,00 m de longitud y 60 cms. de profundidad. En el caso que se haga con un solo rejón el ahoyado será necesariamente cruzado . Pte<20%.			
M08NS161	0,014	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO F03P PLANTACION Y SIEMBRA

F03P010		ha	ABONADO DE PASTIZALES SUPERFOSFATO CAL 18% O ABONO NPK Abonado en la implantación o mejora de pastizales con superfosfato de cal al 18% o abono compuesto NPK (200 kg/ha)			
O01BA286	1,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	11,70	
P28DF070	138,460	kg	Superfosfato de cal o abono NPK	0,26	36,00	
M09AN080	1,500	h	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	0,32	0,48	
M08NS015	1,500	h	Tractor de neumáticos < 101 CV	33,71	50,57	
			TOTAL PARTIDA.....			98,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03P020		ha	ABONADO DE PASTIZALES SUPERFOSFATO CAL 26% O ABONO NPK Abonado en la implantación o mejora de pastizales con superfosfato de cal al 26% o abono compuesto NPK (200 kg/ha)			
O01BA286	1,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	11,70	
P28DF070	200,000	kg	Superfosfato de cal o abono NPK	0,26	52,00	
M08NS015	1,500	h	Tractor de neumáticos < 101 CV	33,71	50,57	
M09AN080	1,500	h	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	0,32	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			114,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03P030		ha	PASE DE RULO, CULTIVADOR O RASTRA Pase de rulo, cultivador o rastra en la implantación y mejora de pastizales o siembras a voleo.			
O01BA285	1,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	11,54	
M08NS015	1,500	h	Tractor de neumáticos < 101 CV	33,71	50,57	
			TOTAL PARTIDA.....			62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F03P040		mil	PLANTACION BANDEJA <250CC. PTE<50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB. Plantación de mil plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad <250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes inferiores al 50%, incluido la distribución de la planta en el tajo . No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	37,750	h.	Peón Agroforestal	7,69	290,30	
O01BA240	3,770	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	38,08	
M07X110	0,085	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	6,26	
			TOTAL PARTIDA.....			334,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03P050		mil	PLANTACION BANDEJA >250CC. PTE<50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB. Plantación en el tajo.de mil plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad >250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes inferiores al 50%. Incluida la distribución de la planta en el tajo .No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	41,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	321,44	
O01BA240	4,180	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	42,22	
M07X110	0,120	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	8,84	
			TOTAL PARTIDA.....			372,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F03P060		mil	PLANTACION BANDEJA <250CC. PTE>50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB. Plantación de mil plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad <250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes superiores al 50%. Incluido la distribución de la planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	55,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	422,95	
O01BA240	5,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	55,55	
M07X110	0,100	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			485,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03P070		mil	PLANTACION BANDEJA >250CC. PTE>50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB. Plantación de mil plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad >250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes superiores al 50%. Incluido la distribución de planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta.			
O01BA285	60,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	464,48	
O01BA240	5,900	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	59,59	
M07X110	0,140	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	10,31	
			TOTAL PARTIDA.....			534,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03P080		mil	PLANTACION BANDEJA <250 CC PTE<50% EN HOYOS INC. DISTRIB. Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluida la distribución de la planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.			
O01BA285	44,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	338,36	
O01BA240	4,400	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	44,44	
M07X110	0,085	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	6,26	
			TOTAL PARTIDA.....			389,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F03P090		mil	PLANTACION BANDEJA >250 CC PTE<50% EN HOYOS INC. DISTRIB. Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad > 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluida la distribucion de la planta en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.			
O01BA285	48,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	372,20	
O01BA240	4,800	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	48,48	
M07X110	0,120	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	8,84	
			TOTAL PARTIDA.....			429,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03P100		mil	PLANTACION BANDEJA <250 CC PTE>50% EN HOYOS INC. DISTRIB. Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. No se incluye el precio de la planta. Incluido la distribución de la planta en el tajo. En terreno con pendiente superior al 50%.			
O01BA285	52,900	h.	Peón Agroforestal	7,69	406,80	
O01BA240	5,200	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	52,52	
M07X110	0,100	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			466,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03P110		mil	PLANTACION BANDEJA >250 CC PTE>50% EN HOYOS INC. DISTRIB. Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad >250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluido la distribución de la planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta. En terreno con pendiente superior al 50%			
O01BA285	57,800	h.	Peón Agroforestal	7,69	444,48	
O01BA240	5,780	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	58,38	
M07X110	0,140	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	10,31	
			TOTAL PARTIDA.....			513,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F03P120		ud	PLANTACION DE ESPECIES A RAIZ DESNUDA EN HOYOS INC. DISTRIB. Plantación de árboles a raíz desnuda en hoyos de 100x100x100 cm, incluido el tapado del hoyo y su reparto dentro del tajo. No se incluye el precio de la planta ni la apertura del hoyo.			
O01BA285	0,370	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,85	
O01BA240	0,037	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,37	
M07X110	0,040	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,95	
			TOTAL PARTIDA.....			6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F03P130		mil	REPOSICION DE MARRAS BANDEJA < 250 CC PTE<50%. INC. DISTRIB. Plantación manual en reposición de marras, de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad < 250 cm³ en suelos sueltos. Incluye el ahoyado manual y alcorque. En terreno con pendiente inferior o igual al 50% incluida la distribución de la planta y sin incluir planta			
O01BA285	31,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	242,24	
O01BA240	3,150	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	31,82	
M07X110	0,100	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			281,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03P140		mil	REPOSICION DE MARRAS BANDEJA > 250 CC PTE<50%, INC. DISTRIB. Plantación manual en reposición de marras, de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos. En terreno con pendiente inferior o igual al 50% , incluida la distribución de la planta en el tajo y sin incluir planta			
O01BA285	53,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	411,42	
O01BA240	5,350	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	54,04	
M07X110	0,100	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			472,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03P150		mil	REPOSICION DE MARRAS BANDEJA DENSIFICACIONES > 250 CC PTE<50%, Plantación manual en reposición de marras en densificaciones, de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad < 250 cm³ en suelos sueltos. Incluye el ahoyado manual y alcorque y la distribución de la planta en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.			
O01BA285	67,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	519,08	
O01BA240	6,750	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	68,18	
P28EW070	1,000	ud	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	0,37	0,37	
M07X110	0,100	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			594,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03P160		ud	REPOSICION DE MARRAS DE ESPECIES A RAIZ DESNUDA, INC. DISTRIB. Plantación manual en reposición de marras mayor del 10% y menor o igual al 20%, de una planta a raíz denusda en suelo suelto. Incluido el tapado del hoyo y su reparto dentro del tajo, el transporte, y la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.			
M05RN090	0,100	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	4,39	
O01BA285	0,078	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,60	
O01BA240	0,008	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,08	
M07X110	0,030	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F03P170		m2	REVEGETACION DE TERRAPLENES MEDIANTE SIEMBRA Revegetación de terraplenes mediante siembra , sin inluir la semilla			
O01BA285	0,003	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

F03P180		mil	SIEMBRA DE SEMILLAS ESPECIES ARBUSTIVAS O ARBOREAS Siembra de semillas previamente seleccionadas, a 5-10 cm de profundidad, con preparación manual del hoyo de siembra. Sin incluir las semillas .			
O01BA240	4,310	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	43,53	
O01BA285	43,120	h.	Peón Agroforestal	7,69	331,59	
			TOTAL PARTIDA.....			375,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03P190		ha	SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (25 KG) Y FORRAJERAS (20 KG) Siembra de pastizales compuesta por 25 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 20 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).			
O01BA286	1,900	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	14,82	
P28MP200	25,000	kg	Contenedores de alveolo forestal rígido	0,01	0,25	
P28MP210	20,000	kg	Semilla forrajera (triticale, centeno o avena)	0,37	7,40	
M09AN080	1,900	h	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	0,32	0,61	
M08NS015	1,900	h	Tractor de neumáticos < 101 CV	33,71	64,05	
			TOTAL PARTIDA.....			87,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03P200		ha	SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (20 KG) Y FORRAJERAS (5 KG)			
			Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 5 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).			
O01BA286	1,900	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	14,82	
P28MP200	20,000	kg	Contenedores de alveolo forestal rígido	0,01	0,20	
P28MP210	5,000	kg	Semilla forrajera (triticale, centeno o avena)	0,37	1,85	
M09AN080	1,900	h	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	0,32	0,61	
M08NS015	1,900	h	Tractor de neumáticos < 101 CV	33,71	64,05	
			TOTAL PARTIDA.....			81,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P210		ha	SIEMBRA DE ESPECIES FORRAJERAS			
			Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de especies forrajeras (tritiicale, centeno o avena).			
O01BA286	1,900	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	14,82	
P28MP210	40,000	kg	Semilla forrajera (triticale, centeno o avena)	0,37	14,80	
M09AN080	1,900	h	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	0,32	0,61	
M08NS015	1,900	h	Tractor de neumáticos < 101 CV	33,71	64,05	
			TOTAL PARTIDA.....			94,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F03P220		ha	SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES			
			Siembra de pastizales compuesta por 25 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium".			
O01BA286	1,900	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	14,82	
P28MP200	25,000	kg	Contenedores de alveolo forestal rígido	0,01	0,25	
M09AN080	1,900	h	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	0,32	0,61	
M08NS015	1,900	h	Tractor de neumáticos < 101 CV	33,71	64,05	
			TOTAL PARTIDA.....			79,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P230		ud	PLANTACION QUERCUS INCLUIDA REPOSICIÓN DE MARRAS			
			Planta: Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).			
O01BA285	0,140	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,08	
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
P28EW070	1,000	ud	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	0,37	0,37	
P03AA022	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,01	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P240		ud	PLANTACION QUERCUS SIN REPOSICIÓN DE MARRAS			
			Planta: Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta),			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P28EW070	1,000	ud	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	0,37	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03P250		ud	PLANTACION OTRAS FRONDOSAS INCLUIDA REPOSICIÓN DE MARRAS			
			Planta: Otras frondosas autóctonas en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).			
O01BA285	0,140	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,08	
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
P28EW050	1,000	ud	Planta de otras frondosas autoctonas de 1 savia en contenedor	0,37	0,37	
P03AA022	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,01	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P260		ud	PLANTACION OTRAS FRONDOSAS SIN REPOSICIÓN DE MARRAS			
			Planta: Otras frondosas autóctonas (incluida la distribución, plantación y planta).			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P28EW050	1,000	ud	Planta de otras frondosas autoctonas de 1 savia en contenedor	0,37	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F03P270		ud	PLANTACION PINO PIÑONERO INCLUIDA REPOSICIÓN DE MARRAS			
			Plantación Pino Piñonero (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).			
O01BA285	0,140	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,08	
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
P28EW060	1,000	ud	Planta de pino de 1 savia en contenedor	0,31	0,31	
P03AA022	0,005	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,01	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03P280		ud	PLANTACION PINO PIÑONERO SIN REPOSICIÓN DE MARRAS			
			Planta: Pino piñonero, en envase (incluida la distribución, plantación y planta)			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P28EW060	1,000	ud	Planta de pino de 1 savia en contenedor	0,31	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F03M PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES						
F03M010		ud	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES			
			Mantenimiento de jaula de protección de arbolado con los trabajos de apertura del mallazo, enderezado y clavado de postes (hasta 50 cm. de profundidad), cava bina y escarda en un radio de 50 cm. , poda o recepe, recolocación o retirada del protector, aporcado, montaje y atado de la jaula y protector con alambre dulce galvanizada de 2 mm. y retirada de elementos inservibles a vertedero autorizado.			
O01BA286	0,350	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	2,73	
P03AA024	0,070	kg	Alambre galvanizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.	1,73	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
F03M020		ud	ARREGLO DE JAULAS CON 2 FLEJES CIRCULARES			
			Arreglo de jaulas de densificación mediante rectificado de abolladuras de las mallas electrosoldadas existemtes y colocación de dos flejes circulares de 30-35cm de diámetro (2 metros de longitud) realizados mediante redondos de acero corrugado de 6mm de calibre conformados en taller y atados al mallazo mediante al menos 6 puntos de uniión cada uno, incluido suministro y reparto dentro del tajo del material con distancia menor o igual de 500 m de pistas de acceso en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%.Desmontaje y montaje de la jaula no incluida.			
O01BA285	0,081	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,62	
P03AA022	0,010	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,02	
P03AC490	4,000	m	Redondo de acero corrugado 6 mm B 400	0,40	1,60	
M07X110	0,013	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
F03M030		ha	ATADO A TUTOR PARA LA RECOLOCACION Y FIJACIÓN DE PLANTAS			
			Recolocación y fijación de la plantas al tutor de acero o madera mediante alambre galvanizado de 2 mm. y elementos de proteción contra la planta en la zona inferior aproximadamente a 50-70 cm del suelo y por debajo de la copa. Incluido recolocación y clavado del tutor hasta 50 cm. de profundidad.			
O01BA285	4,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	30,76	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
P03AA022	5,000	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	7,75	
			TOTAL PARTIDA.....			38,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
F03M040		ud	AUMENTO DE ALTURA DE MALLA EN JAULA PROTECTORA			
			Aumento de 1m en la altura de jaula protectora en densificación, mediante colocación de malla electrosoldada de 1m de altura, 100x50x3 mm, solapádola con la jaula unos 30 cm, mediante atados al mallazo mediante al menos 14 puntos de unión cada uno, incluido suministro y reparto dentro del tajo del material con distancia menor o igual de 500 m de pistas de acceso en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%.			
O01BA285	0,163	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,25	
P03AA022	0,023	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,04	
P13VE220	2,000	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	5,32	10,64	
M07X110	0,025	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			13,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
F03M050		ud	CAVA DE PLANTAS EN REPOBLACIONES			
			Cava alrededor de plantas en repoblaciones jóvenes.La superficie cavada será la resultante de un circulo de 1 metro de diámetro y como centro el eje de la planta, mullendo el terreno al menos 5 cm de profundidad			
O01BA285	0,038	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,29	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M060		ud	COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M			
			Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el aporcado del mismo			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P03AA020	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M070		ud	COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5 M			
			Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el aporcado del mismo			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P03AA020	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M080		ud	COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M.			
			Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el aporcado del mismo			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P03AA020	0,070	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F03M090		ud	COLOCACION MALLA GALLINERA EN JAULAS PROTECTORAS			
			Colocación de malla gallinera alrededor de jaula protectora en densificación, mediante colocación de 1,5 metros de altura, 0,5 mm de luz, mediante atados al mallazo con al menos 12 puntos de unión cada uno, incluido suministro y repartp dentro del tajo del material con distancia menor o igal de 500 m de pistas de accesos en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%.			
O01BA285	0,081	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,62	
P03AA022	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,03	
P13VS895	2,000	m	Malla gallinera triple torsión de 1,5 m de altura	1,02	2,04	
M07X110	0,013	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M100		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 1,7 M. SEC. TRIANG. 5			
			Instalación de jaulón de sección triangular de 53 cm de lado y 1,70 metros de altura, compuesto por tres tutores metálicos de 16 mm de grosor y 2 metros de longitud, los cuales están enterrados a 50 cm. de profundidad , que soportan una malla electrosoldada acerada con 5x5 cm de luz y grosor de 3 mm.			
O01BA285	0,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,31	
O01BA240	0,030	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,30	
P13VE230	1,600	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	8,10	12,96	
P03AC450	6,000	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	9,00	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,030	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M110		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,450	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,46	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE210	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	8,53	
P03AC450	4,800	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	7,20	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

F03M120		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE210	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	8,53	
P28PF084	4,800	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	13,20	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M130		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE210	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	8,53	
P03AC450	7,200	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	10,80	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M140		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a tres tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE210	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	8,53	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
P28PF084	7,200	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	19,80	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			37,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M150		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 50x100 mm. Galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE210	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	8,53	
P03AL255	4,800	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	13,87	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F03M160		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 50x100 mm. Galvanizada y de 3 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE220	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	5,32	9,58	
P03AL255	4,800	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	13,87	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F03M170		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,450	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,46	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE220	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	5,32	9,58	
P03AC450	4,800	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	7,20	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F03M180		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE220	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	5,32	9,58	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
P28PF084	4,800	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	13,20	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M190		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE220	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	5,32	9,58	
P03AC450	7,200	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	10,80	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M200		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres tutores de madera tratada de 6-8 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE220	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	5,32	9,58	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
P28PF084	7,200	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M210		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,450	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,46	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE230	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	8,10	14,58	
P03AC450	4,800	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	7,20	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F03M220		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE230	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	8,10	14,58	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
P28PF084	4,800	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	13,20	
			TOTAL PARTIDA.....			35,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M230		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE230	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	8,10	14,58	
P03AC450	7,200	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	10,80	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M240		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE230	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	8,10	14,58	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
P28PF084	7,200	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M250		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE240	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	4,71	8,48	
P03AC450	4,800	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	7,20	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03M260		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE240	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	4,71	8,48	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
P28PF084	4,800	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	13,20	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M270		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE240	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	4,71	8,48	
P03AC450	7,200	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	10,80	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03M280		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y de 2,5 m de longitud.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE250	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm	5,28	9,50	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
P28PF084	7,200	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	19,80	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03M290		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 70 x 70 mm galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE240	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	4,71	8,48	
P03AL255	4,800	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	13,87	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

F03M300		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 70 x 70 mm. Galvanizada y de 3 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE250	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm	5,28	9,50	
P03AL255	4,800	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	13,87	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M310		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE250	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm	5,28	9,50	
P03AC450	4,800	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	7,20	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M320		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE250	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm	5,28	9,50	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
P28PF084	4,800	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	13,20	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M330		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE250	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm	5,28	9,50	
P03AC450	7,200	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	10,80	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03M340		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM			
			Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y de 2,5 m de longitud.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P13VE250	1,800	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm	5,28	9,50	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
P28PF084	7,200	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	19,80	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M350		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. TRIANG. 18			
			Instalación de jaulón de sección triangular de 18 cm de lado, compuesto por tres tutores metálicos de 16 mm de grosor y 1,5 metros de longitud los cuales están enterradas a 50 cm. de profundidad , que soportan una malla electrosoldada acerada con 5x5 cm de luz y grosor de 3 mm.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE230	0,530	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	8,10	4,29	
P03AC450	4,500	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	6,75	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,030	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M360		ud	INSTALACION DE CORONA ESPINOSA PARA JAULA PROTECTORA REPOBLACION			
			Instalación de corona de arbustos espinosos artificiales de 20 cm de altura y 1 metros de largo pintado en verde en protectores de jaulas de mallas electro-soldadas ya existentes, atado por cada 30 cm. de longitud de la corona			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P28PF210	1,000	ud	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1 m largo	2,01	2,01	
P01UC075	6,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,12	
P28PF510	0,010	ud	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	15,30	0,15	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

F03M370		ud	RETIRADA DE JAULA PROTECTORA, Y TRANSPORTE A VERTEDERO			
			Retirada de jaulas de protección individual (modelo de coronas de espinas) en densificaciones forestales, incluyendo transporte a lugar de almacenaje dentro del monte o vertedero autorizado.			
O01BA285	0,001	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,01	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
M07X110	0,003	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F03M380		mil	RETIRADA DE TUBOS PROTECTORES CON TRANSPORTE VERTEDERO			
			Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de densificación forestal, incluyendo transporte y descarga en vertedero autorizado.			
O01BA285	23,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	179,95	
O01BA240	2,300	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	23,23	
M07X110	1,000	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	73,64	
			TOTAL PARTIDA.....			276,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M390		mil	RETIRADA DE TUBOS PROTECTORES SIN TRANSPORTE VERTEDERO			
			Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de densificación forestal			
O01BA285	20,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	153,80	
O01BA240	2,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	20,20	
			TOTAL PARTIDA.....			174,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M400		ud	RETIRADA Y COLOCACION DE JAULA PROTECTORA			
			Retirada y posterior colocación de la malla protectora de jaulas de protección individual en densificaciones forestales, incluyendo nueva sujeción mediante alambre galvanizado, incluido desplazamiento de la cuadrilla			
O01BA285	0,140	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,08	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P03AA022	0,010	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,02	
M07X110	0,007	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03M410		ud	RETIRADA Y RECOLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6 M			
			Retirada y recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 0,6 m de altura y 9 cm de diámetro para mantenimiento de plantas de repoblación,y reaporcado en el terreno para evitar su giro.			
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M420		ud	RETIRADA Y RECOLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2-1,5 M			
			Retirada y recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 1,2 m a 1,5 m de altura y 9 cm de diámetro para mantenimiento de plantas de repoblación, incluyendo su reatado con al menos dos puntos de sujección con alambre, abrazando el exterior del tubo y tutor de madera, y reaporcado en el terreno para evitar su giro.			
O01BA285	0,140	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,08	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F03M430		ud	RETIRADA Y RECOLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M			
			Retirada y recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 2m de altura y 11cm de diámetro para mantenimiento de plantas de repoblación, incluyendo su reatado con al menos dos puntos de sujección con alambre, abrazando el exterior del tubo y poste de madera, y reaporcado en el terreno para evitar su giro.			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M440		ud	RETIRADA, COLOCACION Y TRANSPORTE DE JAULA PROTECTORA			
			Retirada y posterior colocación de malla protectora de jaulas de protección individual en densificaciones forestales, incluyendo nueva sujeción mediante alambre galvanizado, incluido desplazamiento de la cuadrilla, así como las jaulas a distintas zonas del monte, con un desplazamiento no superior a 10 km. Incluida retirada a vertedero de elementos inservibles (protectores usados, alambres...etc)			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P03AA022	0,010	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,02	
M07X110	0,030	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M450		mil	REVISIÓN DE JAULAS Y MARCAJE DE MARRAS CON CINTA DE BALIZAMIENTO			
			Revisión de jaulas y marcaje de marras con cinta de balizamiento para facilitar la reposición de las marras incluso retirada de las cintas una vez concluidos todos los trabajos			
O01BA285	10,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	76,90	
O01BA240	1,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	10,10	
P27EB065	40,000	m	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	0,05	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

F03M460		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el aporcado del mismo			
O01BA285	0,072	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,55	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
P28PF610	1,000	ud	Tubo protector invernadero 0,6 m	0,66	0,66	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M470		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M TUTOR MADERA 4-6			
			Suministro y reparto dentro del tajo y colocación de tutor de 1m y tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y poste o tutor de madera tratada (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 4-6 cm de espesor.			
F03M060	1,000	ud	COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M	0,52	0,52	
P28PF082	1,000	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	1,29	
P28PF610	1,000	ud	Tubo protector invernadero 0,6 m	0,66	0,66	
P01UC075	2,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M480		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M EN JAULA			
			Suministro y colocación de tubo protector 0,60. Siempre, necesariamente, con jaula			
F03M060	1,000	ud	COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M	0,52	0,52	
P03AC510	1,000	m	Redondo de acero corrugado 8 mm B 400	0,38	0,38	
P28PF610	1,000	ud	Tubo protector invernadero 0,6 m	0,66	0,66	
P01UC075	2,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F03M490		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M TUTORADO JAULA			
			Suministro y colocación de tubo protector 0,60 m de h. y tutorado mediante 1 atado con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución).			
O01BA285	0,040	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,31	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
P28PF610	1,000	ud	Tubo protector invernadero 0,6 m	0,66	0,66	
P03AA024	0,100	kg	Alambre galvanizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.	1,73	0,17	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M500		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,9M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 0,9 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y su aporcado.			
O01BA285	0,120	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,92	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P28PF620	1,000	ud	Tubo protector invernadero 0,9 m	0,78	0,78	
M07X110	0,002	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M510		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,9M TUTOR MADERA			
			Suministro y reparto dentro del tajo y colocación de tutor de 1,1 m y tubo protector biodegradable de 0,9 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y poste o tutor de madera tratada (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 3 cm de espesor.			
O01BA285	0,120	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,92	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P28PF620	1,000	ud	Tubo protector invernadero 0,9 m	0,78	0,78	
P03AA022	0,030	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,05	
P28PF081	1,100	m	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	0,50	0,55	
M07X110	0,002	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M520		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR ACERO 10 MM			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector espirilizado rígido de 1,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, con entutorado mediante acero corrugado de 1,70 m. de altura y 10 mm. de diámetro hincado en el terreno, con al menos dos puntos de atado del poste al tubo con alambre abrazando el exterior del tubo y el poste. Incluye suministro, transporte y puesta en obra de los materiales.			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,021	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,21	
P28PF630	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,05	1,05	
P03AC410	1,700	m	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	0,59	1,00	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F03M530		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR MADERA 1.8			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada, (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm de diámetro atado al tubo con alambre			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P28PF630	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,05	1,05	
P28PF083	1,800	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	4,00	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M540		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR PERFIL ANGU Suministro y colocación de tubo protector 1,2m de h. Tutor perfil angular L de 40 x 40 x 4 mm y 1,80 m de h y 2 puntos de atado (incluido materiales y distribución).			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P28PF630	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,05	1,05	
P03AL255	1,700	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	4,91	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F03M550		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTORADO JAULA Suministro y colocación de tubo protector 1,20 m de altura y tutorado mediante 2 atado con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución)			
O01BA285	0,040	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,31	
O01BA240	0,004	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,04	
P28PF630	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,05	1,05	
P03AA024	0,200	kg	Alambre galvanizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.	1,73	0,35	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F03M560		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTORADO JAULA Suministro y colocación de tubo protector 1,80 m de h. y tutorado mediante 2 atados con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución).			
O01BA285	0,070	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,54	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
P28PF650	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,8 m	2,17	2,17	
P03AA024	0,200	kg	Alambre galvanizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.	1,73	0,35	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M570		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR ACERO 16 MM Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de acero corrugado de 16mm atado al tubo con alambre			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P28PF640	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,56	1,56	
P03AC450	2,000	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,00	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M580		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR MADERA 4-6			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4 a 6 cm de diámetro atado al tubo con alambre			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P28PF082	2,000	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	2,58	
P28PF640	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,56	1,56	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M590		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR ACERO 12 MM			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,8 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de acero corrugado de 12mm atado al tubo con alambre			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P28PF650	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,8 m	2,17	2,17	
P03AC430	2,400	m	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	0,85	2,04	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M600		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR MADERA			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,8 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protecto, y el tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 8 a 10 cm atado al tubo con alambre.			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P28PF650	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,8 m	2,17	2,17	
P28PF084	2,400	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	6,60	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M610		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR PERFIL ANGU			
			Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m de h. Tutor perfil angular L de 40 x 40 x 4 mm y 2,40 m de h y 3 puntos de atado (incluido materiales y distribución)			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P28PF650	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,8 m	2,17	2,17	
P03AL255	2,400	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	6,94	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M620		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M TUTOR ACERO			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector espiralizado rígido, de 9cm de diámetro y 2m de altura, para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y tutor de acero corrugado de 16mm atado con alambre en tres puntos.			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF660	1,000	ud	Tubo protector invernadero 2 m	2,81	2,81	
P03AC450	2,400	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,60	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M630		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M TUTOR MADERA 6-8 C			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm atado con alambre.			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF660	1,000	ud	Tubo protector invernadero 2 m	2,81	2,81	
P28PF083	2,500	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	5,55	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M640		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2,2M TUTOR ACERO			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable mayor de 2m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y e tutor de acero corrugado de 16mm atado con alambre			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF670	1,000	ud	Tubo protector invernadero 2,2 m	3,98	3,98	
P03AC450	2,700	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	4,05	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F03M650		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2,2M TUTOR MADERA			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 8 a 10 cm atado con alambre.			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF084	2,700	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	7,43	
P28PF670	1,000	ud	Tubo protector invernadero 2,2 m	3,98	3,98	
P03AA022	0,250	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,39	
M07X110	0,005	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M660		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P03AC450	1,400	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	2,10	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF310	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm	2,28	2,28	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F03M670		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P28PF082	1,500	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	1,94	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF310	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm	2,28	2,28	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M680		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P03AC450	2,000	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,00	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF320	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm	2,86	2,86	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M690		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P28PF082	2,000	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	2,58	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF320	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm	2,86	2,86	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M700		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P03AC450	2,400	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,60	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF330	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm	3,43	3,43	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M710		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P28PF082	2,300	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	2,97	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF330	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm	3,43	3,43	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M720		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P03AC450	2,400	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,60	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF340	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm	3,83	3,83	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

F03M730		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF083	2,500	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	5,55	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF340	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm	3,83	3,83	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M740		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P03AC450	2,600	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,90	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF350	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm	3,98	3,98	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M750		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF083	2,500	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	5,55	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF350	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm	3,98	3,98	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03M760		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P03AC450	2,700	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	4,05	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF360	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm	4,21	4,21	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M770		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF083	2,500	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	5,55	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF360	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm	4,21	4,21	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M780		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 50 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación			
O01BA285	0,072	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,55	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
P28PF370	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x50cm	0,95	0,95	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M790		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 60 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación			
O01BA285	0,072	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,55	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
P28PF380	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x60cm	1,14	1,14	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M800		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación			
O01BA285	0,120	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,92	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P28PF390	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm	1,97	1,97	
M07X110	0,002	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F03M810		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 3 cm de diámetro			
O01BA285	0,120	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,92	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P03AA022	0,030	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,05	
P28PF081	1,100	m	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	0,50	0,55	
P28PF390	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm	1,97	1,97	
M07X110	0,002	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M820		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 60 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación			
O01BA285	0,072	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,55	
O01BA240	0,007	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,07	
P28PF440	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 60 cm	0,78	0,78	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M830		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación			
O01BA285	0,120	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,92	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P28PF450	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 90 cm	1,21	1,21	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M840		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 3 cm de diámetro.			
O01BA285	0,100	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,77	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
P03AA022	0,030	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,05	
P28PF081	1,100	m	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	0,50	0,55	
P28PF450	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 90 cm	1,21	1,21	
M07X110	0,002	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M850		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P03AC450	1,500	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	2,25	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF400	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 120 cm	1,54	1,54	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M860		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P28PF082	1,500	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	1,94	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF400	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 120 cm	1,54	1,54	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M870		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P03AC450	2,000	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,00	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF460	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 150 cm	1,93	1,93	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F03M880		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P28PF082	2,000	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	2,58	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF460	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 150 cm	1,93	1,93	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F03M890		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P03AC450	2,300	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,45	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF470	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 180 cm	2,43	2,43	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F03M900		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P28PF082	2,300	m	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,29	2,97	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF470	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 180 cm	2,43	2,43	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M910		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P03AC450	2,400	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,60	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF410	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm	2,56	2,56	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M920		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF083	2,500	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	5,55	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF410	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm	2,56	2,56	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M930		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P03AC450	2,600	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,90	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF420	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm	2,83	2,83	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M940		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF083	2,500	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	5,55	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF420	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm	2,83	2,83	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M950		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P03AC450	2,700	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	4,05	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
P28PF430	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm	2,97	2,97	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M960		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro.			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF083	2,500	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	5,55	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
P28PF430	1,000	ud	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm	2,97	2,97	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

F03M970		mil	SUMINISTRO Y APLICACION POLIMERO ABSORVENTE AGUA MEJORADOR SUELO			
			Suministro y aplicación de polímero absorvente de agua y acondicionador de suelo, en una dosis de 15 gr/planta			
O01BA285	3,740	h.	Peón Agroforestal	7,69	28,76	
O01BA240	0,370	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,74	
P28DH020	15,000	kg	Polimero absorvente de agua acondicionador de suelos	10,70	160,50	
			TOTAL PARTIDA.....			193,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

F03M980		mil	ABONADO DE PLANTAS REPOBLACIONES FORESTALES			
			Fertilización puntual de los pies plantados con abono mineral compuesto, granulado, de liberación controlada y riqueza N-P-K, con una dosis de 0,040 kg/planta.			
P28DF010	40,000	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,31	12,40	
O01BA285	3,740	h.	Peón Agroforestal	7,69	28,76	
O01BA240	0,370	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	3,74	
			TOTAL PARTIDA.....			44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F03M990		ud	INSTALACION DE CORONA ESPINOSA PARA JAULA PROTECTORA REPOBLACION			
			Instalación de corona de arbustos espinosos artificiales de 20 cm de altura y 1,6 metros de largo pintado en verde en protectores de jaulas de mallas electro-soldadas ya existentes, atado por cada 30 cm. de longitud de la corona			
P28PF220	1,000	ud	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1,6 m. largo	2,35	2,35	
O01BA285	0,050	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,38	
O01BA240	0,005	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,05	
P01UC075	6,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,12	
P28PF510	0,010	ud	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	15,30	0,15	
M07X110	0,006	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M1010		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA ESPINOSA 1,60 M. DE H. 0,30 M DIAM. Instalación jaula protectora espinosa 1,60 m. de h. 0,30 m diám. interior, malla galvanizada y grosor 2,4 mm. Las espinas serán equidistantes a 5 cm y luz máx. 25 cm². Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y 2,00 m. de altura, con atado en 3 puntos por redondo.			
P28PF250	1,000	ud	Protector espinoso 1,60 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diam de a	14,05	14,05	
O01BA285	0,450	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,46	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P28PF510	0,010	ud	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	15,30	0,15	
P03AC410	6,000	m	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	0,59	3,54	
P01UC075	9,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,18	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M1020		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR ACERO 16 MM Suministro y colocación de tubo protector invernadero o de malla rigida espiralizada 1,2 m de h. Tutor redondo acero 16 mm y 1,70 m de h y 2 puntos de atado (incluido materiales y distribución)			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P28PF630	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,05	1,05	
P03AC450	1,700	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	2,55	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1030		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR ACERO 16 MM Suministro y colocación de tubo protector invernadero o de malla rigida espiralizada 1,8m de h. Tutor redondo acero 16 mm y 2,40 m de h y 3 puntos de atado (incluido materiales y distribución)			
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
O01BA240	0,023	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,23	
P28PF650	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,8 m	2,17	2,17	
P03AC450	2,400	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,60	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M1040		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR ACERO 12 MM Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de acero corrugado de 12mm atado al tubo con alambre			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P28PF640	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,56	1,56	
P03AC430	2,000	m	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	0,85	1,70	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M1050		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 50 CM Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diám 0,50 m. luz máxima de malla de 50 cm², galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 3 redondos de 16 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE210	1,600	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	7,58	
P03AC450	7,200	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	10,80	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1060		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 50 CM Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diám 0,50 m. luz máxima de malla de 50 cm², galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE210	1,600	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	7,58	
P03AL255	4,800	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	13,87	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F03M1070		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 50 CM Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diám 0,50 m.luz máxima de malla de 50 cm², galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 postes de madera tratada (Clase 4) con diámetro 8-10 cm. y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.			
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
O01BA240	0,040	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,40	
P13VE210	1,600	m	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	4,74	7,58	
P28PF084	4,800	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	13,20	
P03AA022	0,400	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,62	
M07X110	0,060	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

F03M1080		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA ESPINOSA 1,20 M. DE H. 0,30 M DIAM. Instalación jaula protectora espinosa 1,00 m. de h. 0,50 m diám. interior, malla galvanizada y grosor 2,4 mm. Las espinas serán equidistantes a 5 cm y luz máx. 25 cm². Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y 2,00 m. de altura, con atado en 3 puntos por redondo.			
P28PF240	1,000	ud	Protector espinoso 1,20 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diametro	10,99	10,99	
O01BA285	0,450	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,46	
O01BA240	0,045	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,45	
P28PF510	0,010	ud	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	15,30	0,15	
P03AC410	6,000	m	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	0,59	3,54	
P01UC075	9,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,18	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M1090		ud	INSTALACION JAULA PROTECTORA ESPINOSA 1,00 M. DE H. 0,5 M DIAM. Instalación jaula protectora espinosa de 1 metro de altura y 0,50 cm diám. interior, malla galvanizada y grosor 2,4 mm. Las espinas serán equidistantes a 5 cm y luz máx. 25 cm². Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y 2,00 m. de altura, con atado en 3 puntos por redondo.			
P28PF230	1,000	ud	Protector espinoso 1,00 m de h 0,50 cm diam	14,05	14,05	
O01BA285	0,450	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,46	
O01BA240	0,050	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,51	
P28PF510	0,010	ud	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	15,30	0,15	
P03AC410	6,000	m	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	0,59	3,54	
P01UC075	9,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,18	
M07X110	0,050	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M1100		ud	CORTE JAULA PROTECTORA EN DENSIFICACIONES Adecuación de jaula de protección de arbolado consistente en la realizacion, mediante cizalla para metal, de tres cortes verticales, de 40 cm de longitud, en la parte superior de las jaulas, para proseguir con el arqueado de las tres laminas obtenidas, con un angulo de 45º. Una vez realizada esta labor, se procederá al corte de triángulo de acero corrugado existente en la parte inferior y en su caso media de las jaulas protectoras, y su posterior recogida incluyendo transporte a lugar de almacenaje dentro del monte o vertedero autorizado.			
O01BA286	0,142	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	1,11	
O01BA240	0,014	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,14	
M07X110	0,003	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M1110		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR MADERA 1.7 Suministro y colocación de tubo protector invernadero o de malla rigida espiralizada 1,2m de h. Tutor poste de madera tratada 6-8 cm. y 1,70 m de h y 2 puntos de atado (incluido materiales y distribución). Con presencia de ganado bovino o cinegético necesariamente con jaula.			
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
P28PF630	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,05	1,05	
P28PF083	1,700	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	3,77	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M1120		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL 150-250 PLANTAS/HA D < 3 KM Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna ,siendo la dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de distancia.			
O01BA285	30,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	230,70	
M07CA210	4,500	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	480,06	
			TOTAL PARTIDA.....			710,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M1130		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL 150-250 PLANTAS/HA D 3-15 KM			
			Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 litros por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada de 3 a 15 km de distancia			
O01BA285	30,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	230,70	
M07CA210	5,000	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	533,40	
			TOTAL PARTIDA.....			764,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03M1140		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL 150-250 PLANTAS/HA D 15-30 KM			
			Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, rrealizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna, con una dosis de riego de 15 litros por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada de 15 a 30 km de distancia			
O01BA285	30,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	230,70	
M07CA210	6,000	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	640,08	
			TOTAL PARTIDA.....			870,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M1150		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE MADERA 6-8 CM Y 2,20 M ALTO			
			Suministro, reparto dentro del tajo y colocación el poste o tutor de madera tratada de 2,2 metros de altura y de 6-8 cm de diámetro enterrado a 50 cm de profundidad.			
O01BA285	0,100	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,77	
O01BA240	0,010	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,10	
P28PF083	2,200	m	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,22	4,88	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1160		ud	MARCAJE DE JAULA CON PINTURA Y POSICIONADO CON GPS			
			Unidad de marcado de jaulas con pintura resistente a la intemperie y posicionado de las mismas con Gps			
O01BA285	0,018	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,14	
O01EV100	0,018	h	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	4,81	0,09	
O01ET120	0,001	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,02	
P27EH110	0,020	ud	Spray marcador fluorescente	8,67	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1170		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL 50-150 PLANTAS/HA D < 3 KM			
			Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis deriego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de distancia.			
O01BA285	40,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	307,60	
M07CA210	6,200	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	661,42	
			TOTAL PARTIDA.....			969,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M1180		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL 50-150 PLANTAS/HA D 3-15 KM Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 3 y 15 km de distancia.			
O01BA285	40,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	307,60	
M07CA210	7,000	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	746,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.054,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03M1190		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL 50-150 PLANTAS/HA D 15-30 KM Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna, con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 15 y 30 km de distancia.			
O01BA285	40,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	307,60	
M07CA210	8,000	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	853,44	
			TOTAL PARTIDA.....			1.161,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F03M1200		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL < 50 PLANTAS/HA D < 3 KM Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de distancia			
O01BA285	60,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	461,40	
M07CA210	8,600	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	917,45	
			TOTAL PARTIDA.....			1.378,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M1210		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL < 50 PLANTAS/HA D 3-15 KM Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 3-15 km de distancia.			
O01BA285	60,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	461,40	
M07CA210	9,500	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	1.013,46	
			TOTAL PARTIDA.....			1.474,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03M1220		mil	RIEGO DE PLANTA FORESTAL < 50 PLANTAS/HA D 15-30 KM Riego estival para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 15-30 km de distancia.			
O01BA285	60,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	461,40	
M07CA210	11,000	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	1.173,48	
			TOTAL PARTIDA.....			1.634,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03M1230		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTORADO JAULA Suministro y colocación de tubo protector 1,50 m de h. y tutorado mediante 2 atados con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución).			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P28PF640	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,56	1,56	
P03AA024	0,200	kg	Alambre galvanizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.	1,73	0,35	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F03M1240		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR MADERA 6-8 Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm de diámetro atado al tubo con alambre.			
O01BA285	0,220	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,69	
O01BA240	0,022	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,22	
P28PF084	2,000	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	5,50	
P28PF640	1,000	ud	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,56	1,56	
P03AA022	0,060	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,09	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M1250		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M TUTOR MADERA 8-10 Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm atado con alambre.			
O01BA285	0,240	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,85	
O01BA240	0,024	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,24	
P28PF660	1,000	ud	Tubo protector invernadero 2 m	2,81	2,81	
P28PF084	2,400	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	6,60	
P03AA022	0,120	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,19	
M07X110	0,004	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M1260		ud	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M TUTOR MADERA 3 CM Suministro y reparto dentro del tajo y colocación de tutor de 1m y tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y poste o tutor de madera tratada (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 4-6 cm de espesor.			
F03M060	1,000	ud	COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M	0,52	0,52	
P28PF081	1,000	m	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	0,50	0,50	
P28PF610	1,000	ud	Tubo protector invernadero 0,6 m	0,66	0,66	
P01UC075	2,000	ud	Grapas acero/aluminio para atar	0,02	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F03C CONTROL DE LA EROSION						
F03C010		ud	ALETAS DIQUE MAMP.GAVIONADA 0,5M ALTURA Construcción de aletas de mampostería gavionada de 0,5 m. de altura, 1 m. de anchura y 2 m. de longitud, colocada sobre núcleo basal de dique de mampostería gavionada con malla metálica. Incluye excavación y empotramiento lateral de las aletas en los taludes del cauce, así como la adecuación de tierras sobrantes aguas arriba y recubrimiento de hormigón en las uniones de las aletas con el terreno.			
F04E080	1,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	4,84	
F04H210	0,250	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	21,76	
F03C110	1,000	m3	GAVION C/MALLA METALICA, H=0,5 M	102,77	102,77	
			TOTAL PARTIDA.....			129,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
F03C020		ud	CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MADERA CAUCES TORRENCIALES Construcción de albarrada de 3 metros de longitud en cauces torrenciales, incluyendo corta de madera (preferentemente pies sobrantes) y procesado de la madera (trozado según dimensiones de albarrada) en un radio de hasta 30 metros de distancia, desplazamiento manual de trozas hasta el cauce, excavación manual de cimentación, colocación o apilado de trozas en el cauce (dimensiones 3m de longitud por 1m de altura y 1m de anchura), sujeccion mediante hincado aguas abajo de 3 piquetas de acero corrugado 16mm diam. 1,5m de altura (50cm de hincado) y adecuación de restos vegetales (apilado) y tierras sobrantes.			
P03AC450	4,500	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	6,75	
F02E260	3,000	est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM<12CM PTE>25%	17,70	53,10	
O01BA040	3,300	h	Peon Agroforestal con plus distancia y capataz	9,72	32,08	
O01BA060	3,200	h	Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y capataz	10,92	34,94	
			TOTAL PARTIDA.....			126,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
F03C030		m	CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MADERA QUEMADA EN CAUCES TORRENCIA Construcción de albarrada de 1 m de altura en cauces torrenciales, incluyendo corta y procesado de la madera quemada (trozado según dimensiones de albarrada y diámetro mínimo de troza de 10 cm) en un radio de hasta 30 metros de distancia, desplazamiento manual de trozas hasta el cauce, excavación manual de cimentación, colocación o apilado de trozas en el cauce, sujeccion mediante hincado aguas abajo de piquetas (1 por ml de albarrada) de acero corrugado 16mm diam. 1,5m de altura (50cm de hincado) y adecuación de restos vegetales (apilado) y tierras sobrantes.			
O01BA040	2,200	h	Peon Agroforestal con plus distancia y capataz	9,72	21,38	
O01BA060	2,200	h	Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y capataz	10,92	24,02	
P03AC450	1,500	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	2,25	
F02E260	0,300	est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM<12CM PTE>25%	17,70	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			52,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03C040		m	CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MADERA CONTENCION DESLIZAMIENTO TA Construcción de albarrada para la contención del deslizamiento de taludes, incluyendo corta de pies y procesado de la madera (trozado según dimensiones de albarrada) en una distancia de hasta 400 metros,con desplazamiento mecanizado de trozas hasta la zona de construcción, excavación mecanizada de cimentación, colocación o apilado de trozas en el talud erosionado (dimensiones 2 metros de longitud por 2 metros de altura y 0,2 metros de anchura) , sujeccion mediante perfil HEB de 180 mm a base de acero laminado E275 de 2,5 metros de longitud, pintado e incado y hormigonado en el terreno 50 cm. cada 2 metros. Soldadura de pestaña superior en cada lado del perfil HEB a base de acero corrudado de 16mm. para evitar la salida de las trozas ya colocadas.			
O01BA040	0,500	h	Peon Agroforestal con plus distancia y capataz	9,72	4,86	
O01BA060	0,500	h	Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y capataz	10,92	5,46	
P03AC450	1,000	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	1,50	
P03AL425	2,500	m	Perfil HEB 180 mm acero laminado E275	59,02	147,55	
M07CG060	0,050	h	Camión con grúa basculante 161/190	45,97	2,30	
F04H240	0,040	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	4,66	
F03T120	0,500	ud	APERTURA HOYO RETROEXCAVADORA	1,12	0,56	
F02E250	0,360	est	OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM<12CM PTE<25%	14,84	5,34	
F02S060	0,360	est	SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA 200-400M	5,50	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			174,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F03C050		m3	CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MAMPOSTERIA EN CAUCES TORRENCIALES Construcción de albarrada en cauces torrenciales de mampostería en seco con piedra de 50-70 kg, de 50 cm de altura y 80 cm de profundidad y la anchura adecuada al cauce, incluyendo excavación manual de zanja de cimentación (25 cm en la base y en los márgenes laterales), sujeccion mediante hincado aguas abajo cada 60-70 cm de piquetas de acero corrugado de 16mm diam. y 80cm de altura (30cm de hincado), con adecuación de tierras sobrantes aguas arriba.			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P03AC450	2,400	m	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,50	3,60	
F04E120	0,250	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	15,15	
F04M010	1,000	m3	MAMPOSTERIA EN SECO	99,73	99,73	
			TOTAL PARTIDA.....			121,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F03C060		ha	CORTA Y APILADO DE ARBOLES Y RESTOS FORMANDO FAJINAS CADA 10 M Corta y apilado de árboles de diferentes diámetros y densidades y otros retos vegetales para la formación de fajinas, distribuidas en el terreno siguiente las curvas de nivel y distancias al menos 10 m. Deberán presentar discontinuidad en su construcción para permitir el tránsito. Los restos deberán colocarse de tal forma que permanezcan estables			
O01BA285	60,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	461,40	
O01BA286	80,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	624,00	
O01BA240	14,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	141,40	
M09AM060	80,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	231,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.458,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

F03C070		m	CONSTRUCCION DE FAJINAS CONTENCION DESLIZAMIENTO LADERAS D>10M Construcción de fajina para la contención del deslizamiento de laderas, incluyendo corta de pies y procesado de la madera (trozado según dimensiones de fajina) en una distancia de hasta 400 metros,con desplazamiento de trozas hasta la zona de construcción, excavación manual, colocación o apilado de trozas en la ladera erosionada. Distancia minima entre fajinas 10 m.			
O01BA040	0,200	h	Peon Agroforestal con plus distancia y capataz	9,72	1,94	
O01BA060	0,200	h	Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y capataz	10,92	2,18	
F02E010	0,120	est	OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM<12CM PTE<25%	19,80	2,38	
F03C080	1,000	m	EXCAVACION MANUAL ZANJA FAJINAS	1,82	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03C080		m	EXCAVACION MANUAL ZANJA FAJINAS			
			Excavación manual en zanja para fajinas, incluido el picado y aporcado en cordón. Dimensiones 30 cm x 30 cm			
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03C090		m3	ESCOLLERA DE PROTECCION CAUCES 200 KG			
			Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
O01EV160	0,020	h	Maquinista o conductor	12,15	0,24	
P01RZ025	1,600	t	Escollera de piedra peso: 200 kg	6,22	9,95	
F04E100	1,100	m3	EXCAVACION MECANICA Y RELLENO ZANJA	8,81	9,69	
F04O760	1,100	m3	TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM	1,88	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C100		km	FORMACION DE CABALLONES MEDIANTE SUBSOLADO 1 REJON. PTE < 30%			
			Formación de caballones mediante subsolado lineal con un rejón y una profundidad mínima de 40 cm en zonas de pendiente hasta el 30%.			
M08NS161	1,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	81,47	
			TOTAL PARTIDA.....			81,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C110		m3	GAVION C/MALLA METALICA, H=0,5 M			
			Gavión con malla metálica 8x10-16 y 0,5 m de altura, llenado manualmente, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado. Con piedra del lugar recogida manualmente con ayuda de retroexcavadora. Altura inferior a 3 m. medida sobre rasante.			
O01BA080	1,650	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	16,04	26,47	
P03AG060	0,700	ud	Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm	42,46	29,72	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M05RN090	1,000	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	43,92	
F04O760	1,000	m3	TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM	1,88	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			102,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C120		m3	GAVION C/MALLA METALICA, H=1 M			
			Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, llenado manualmente, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado. Con piedra del lugar recogida manualmente con ayuda de retroexcavadora. Altura inferior a 3 m. medida sobre rasante.			
O01BA080	1,650	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	16,04	26,47	
P03AG030	0,350	ud	Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm	49,76	17,42	
P03AA022	0,500	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,78	
M05RN090	1,000	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	43,92	
F04O760	1,000	m3	TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM	1,88	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F03C130		ml	NUCLEO BASAL DIQUE MAMP.GAVIONADA 0,5M ALTURA			
			Construcción de núcleo basal de dique de mampostería gavionada con malla metálica de 0,5 m. de altura, 1 m. de anchura y longitud adecuada al cauce sobre cimentación de losa y rastrillos, incluyendo el empotramiento lateral del dique en los taludes del cauce. Se contempla la excavación mecánica para la cimentación y para los empotramientos laterales, así como la adecuación de tierras sobrantes aguas arriba.			
F04E080	1,520	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	7,36	
F04F010	0,880	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	10,06	
F04H210	0,520	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	45,26	
F03C110	0,500	m3	GAVION C/MALLA METALICA, H=0,5 M	102,77	51,39	
			TOTAL PARTIDA.....			114,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F04 INFRAESTRUCTURAS

APARTADO F04E EXCAVACIONES

F04E010		m3	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN INC. RIEGO Y COMPACTACION			
			Construcción de terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.			
O01BA050	0,010	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	0,09	
M08NM015	0,015	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,78	
M07CA210	0,015	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	1,60	
M12O090	0,015	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F04E020		m3	EXTENDIDO DE TIERRAS			
			Extendido de tierras con retrocargadora hasta 10 m			
M05RN090	0,006	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04E030		m3	EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO			
			Excavación a cielo abierto por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero			
M05EN040	0,043	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F04E040		m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRASP. TERRAPLEN < 20M			
			Excavación en desmonte y transporte a terraplén de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluido roca (Distancia máxima de transporte 20m. Volumen medido en estado natural			
M08NS161	0,004	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	0,33	
M05EC030	0,004	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04E050		m3	EXCAVACION EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <50M			
			Excavación en desmonte y transporte a terraplén de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluido roca (Distancia máxima de transporte 50m. Volumen medido en estado natural			
M08NS161	0,004	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	0,33	
M05EC030	0,005	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04E060		m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M			
			Excavación en desmonte y ripeado del terreno si fuera preciso y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia excluidos rocas. Distancia máx. de transporte 50 m.			
M08NS161	0,005	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	0,41	
M05EC030	0,006	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	0,43	
M07CB017	0,010	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04E070		m3	EXCAVACION EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN INC.ROCA			
			Excavación en desmonte y transporte a terraplén en cualquier clase de terreno incluido roca mediante retroescavadora de orugas hidráulicas (160 cv) y tractor de cadenas. Volumen medido en estado natural			
M05EC030	0,021	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	1,52	
M08NS161	0,009	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F04E080		m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA			
			Excavación de zanja , con la perfección que sea posible a máquina, para cimentaciones y obras de fábrica.Acopio a pie de máquina.			
M05EC030	0,067	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04E090		m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA MINIRETROEXCAVADORA			
M05RN070	0,120	h	Mini-Retro-pala (31/70 cv) 0,6-0,16 m3	40,39	4,85	
			TOTAL PARTIDA.....			4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04E100		m3	EXCAVACION MECANICA Y RELLENO ZANJA			
			Excavación de zanja, con la perfección que sea posible a máquina, para cimentaciones y obras de fábrica.Acopio a pie de máquina. Relleno de zanja nuevamente con compactación mediante cazo			
M05EC030	0,122	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	8,81	
			TOTAL PARTIDA.....			8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04E110		m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA			
			Excavación en zanja en terreno roca, con martillo hidráulico, para cimentación y obras de fabrica o demolición de obras de hormigón armado o mampostería hormigonada. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.			
M06MR240	0,237	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	11,12	2,64	
M05EC030	0,237	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	17,11	
			TOTAL PARTIDA.....			19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04E120		m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA			
			Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad para cimentaciones y obras de fábrica.			
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
			TOTAL PARTIDA.....			60,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04E130		m3	PREPARACION ASIENTO PARA SOLERA			
			Preparación de asiento para solera de hormigón mediante cajeado de la plataforma. Incluye excavación y perfilado del cajeado, carga y transporte y extendido de los productos resultantes de la excavación			
M05RN090	0,024	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	1,05	
M07CB110	0,024	h	Camión basculante 4x4 20t	37,23	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04E140		m3	REMOCION DEL TERRENO, RETROCARGO			
			Remocion del terreno con retrocargo			
M05RN090	0,052	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	2,28	
			TOTAL PARTIDA.....			2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04E150		m	TAPADO DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES			
			Tapado manual en zanja, hasta 0,5 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de dificil acceso.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04E160		m	TAPADO DE ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS			
			Tapado de zanjas mediante retrocargo 71/100 CV con cazo 0,9-0,18 m3, hasta 0,5 m de profundidad			
M05RN090	0,010	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F04H HORMIGON Y ARMADURAS

F04H010		kg	ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD			
			Acero corrugado B-400S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.			
P03AC110	1,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	1,91	
P03AA022	0,015	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,02	
O01A070	0,018	h.	Peón ordinario	15,15	0,27	
O01BF040	0,018	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04H020		kg	ARMADO ACERO CORRUGADO B 500 S/SD			
			Acero corrugado, B-500S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.			
O01A070	0,018	h.	Peón ordinario	15,15	0,27	
O01BF040	0,018	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,32	
P03AC220	1,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	2,16	
P03AA022	0,015	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04H030		m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T			
			Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.			
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
O01BF040	0,005	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,09	
P03AM400	1,100	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	2,55	
P03AA022	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04H040		m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X8 MM, B500T Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.			
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
O01BF040	0,005	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,09	
P03AA022	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,23	
P03AM420	1,100	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080	4,00	4,40	
			TOTAL PARTIDA.....			4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04H050		m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X12 MM, B500T Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.			
O01A070	0,047	h.	Peón ordinario	15,15	0,71	
O01BF040	0,047	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,83	
P03AA022	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,23	
P03AM460	1,100	m2	ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008	10,01	11,01	
			TOTAL PARTIDA.....			12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04H060		m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 200X300X5 MM, B500T Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 200x300 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.			
O01A070	0,005	h.	Peón ordinario	15,15	0,08	
O01EV160	0,005	h	Maquinista o conductor	12,15	0,06	
P03AA022	0,200	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,31	
P03AM490	1,100	m2	ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008	2,02	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04H070		ud	BLOQUE PREFABRICADO HORMIGON NATURAL EN MASA 70 (950KG) Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (950Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.			
O01BA080	0,500	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	16,04	8,02	
M02GM010	0,200	h.	Manipulador telescópico 6-8 m.	16,73	3,35	
M07CB017	0,200	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	9,90	
P03CG310	1,000	ud	Bloque de contencion hormigon acabado natural (950 kg)	50,49	50,49	
			TOTAL PARTIDA.....			71,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04H080		ud	BLOQUE PREFABRICADO HORMIGON NATURAL EN MASA 100 (1400KG) Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (1400 Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.			
O01BA080	0,500	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	16,04	8,02	
P03CG320	1,000	ud	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1400 kg)	67,32	67,32	
M02GM010	0,200	h.	Manipulador telescópico 6-8 m.	16,73	3,35	
M07CB017	0,350	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	17,33	
			TOTAL PARTIDA.....			96,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04H090		ud	BLOQUE PREFABRICADO HORMIGON NATURAL EN MASA 150 (1900KG)			
			Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (1900 Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.			
O01BA080	0,500	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	16,04	8,02	
P03CG330	1,000	ud	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1900 kg)	84,15	84,15	
M02GM010	0,200	h.	Manipulador telescópico 6-8 m.	16,73	3,35	
M07CB017	0,450	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	22,28	
			TOTAL PARTIDA.....			117,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04H100		m2	FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON GRIS 40X20X20			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento C, rellenos de hormigón HM 20 , incluidoarmadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A070	0,255	h.	Peón ordinario	15,15	3,86	
O01EV160	0,510	h	Maquinista o conductor	12,15	6,20	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,52	6,76	
P03AC110	2,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	4,39	
F04H240	0,020	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	2,33	
F04H120	0,020	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:5	101,65	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04H110		m2	ENFOSCADO, MAESTRADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS VERTICALES			
O01EV160	0,100	h	Maquinista o conductor	12,15	1,22	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
F04H130	0,020	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F04H120		m3	MORTERO DE CEMENTO 1:5			
			Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/5 a una distancia máxima de 3 Km			
O01A070	2,900	h.	Peón ordinario	15,15	43,94	
P01CC220	0,290	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	35,39	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
P01AA190	1,100	m3	Arena 0/3 triturada lavada	18,87	20,76	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			101,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04H130		m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6			
			Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/6 a una distancia máxima de 3 Km			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01CC220	0,260	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	31,73	
P01DW010	0,250	m3	Agua	0,91	0,23	
P01AA190	1,100	m3	Arena 0/3 triturada lavada	18,87	20,76	
M03HH080	0,400	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			74,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04H140		m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20			
			Hormigón de 12,5 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01HDN040	1,000	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	54,21	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			77,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04H150		m3	HORMIGON 20 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20			
			Hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01HCM001	1,000	m3	Hormigón HM-20/B/40/I central	56,73	56,73	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

F04H160		m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20			
			Hormigón de 25 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01HAC070	1,000	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			82,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04H170		m3	HORMIGON 27 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20			
			Hormigón de 270 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.			
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
P01HCM004	1,000	m3	Hormigón HM-25/B/40/I central	59,42	59,42	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			82,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04H180		m3	HORMIGON NO ESTRUCTURAL 15N/MM2, EN PLANTA			
			Hormigón no estructural 15 N/mm2 de resistencia caracterísitica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta.			
P01HDN040	1,000	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	54,21	
O01A070	1,400	h.	Peón ordinario	15,15	21,21	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			77,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04H190		m3	HORMIGON 5 N/MM2, DE LIMPIEZA IN SITU ARIDO 20			
			Hormigón de 5 N/mm2., consistencia blanda. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación			
P01HDN040	1,000	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	54,21	
			TOTAL PARTIDA.....			54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04H200		m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20			
			Hormigón de 125 kg/cm² (12,5 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra			
O01BA120	2,700	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	37,91	
P01CC220	0,220	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	26,85	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
P01AA090	0,420	t.	Arena de río fina 0/2 mm.	9,13	3,83	
P01AG020	0,850	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	13,91	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			88,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04H210		m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40			
			Hormigón de 125 kg/cm² (12,5 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra			
O01BA120	2,700	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	37,91	
P01CC220	0,220	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	26,85	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
P01AA090	0,420	t.	Arena de río fina 0/2 mm.	9,13	3,83	
P01AG150	0,850	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	12,67	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			87,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04H220		m3	HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20			
			Hormigón de 150 kg/cm² (15 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra			
O01BA120	2,700	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	37,91	
P01CC220	0,290	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	35,39	
P01DW010	0,160	m3	Agua	0,91	0,15	
P01AA090	0,420	t.	Arena de río fina 0/2 mm.	9,13	3,83	
P01AG020	0,850	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	13,91	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			96,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04H230		m3	HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40			
			Hormigón de 150 kg/cm² (15 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra			
O01BA120	2,700	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	37,91	
P01CC220	0,290	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	35,39	
P01DW010	0,160	m3	Agua	0,91	0,15	
P01AA090	0,420	t.	Arena de río fina 0/2 mm.	9,13	3,83	
P01AG150	0,850	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	12,67	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			95,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04H240		m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20			
			Hormigón de 200 kg/cm² (20 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.			
O01BA120	2,700	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	37,91	
P01CC220	0,400	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	48,82	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
P01AA090	0,400	t.	Arena de río fina 0/2 mm.	9,13	3,65	
P01AG020	1,250	t.	Garbancillo 5/20 mm.	16,36	20,45	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F04H250		m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40			
			Hormigón de 200 kg/cm² (20 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.			
O01BA120	2,700	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	37,91	
P01CC220	0,400	t.	Cemento CEM I 42,5 R granel	122,04	48,82	
P01DW010	0,180	m3	Agua	0,91	0,16	
P01AA090	0,400	t.	Arena de río fina 0/2 mm.	9,13	3,65	
P01AG150	1,250	m3	Grava 40/80 mm.	14,90	18,63	
M03HH080	0,500	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,66	1,33	
M10HV210	0,100	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	2,06	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			114,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04H260		m2	HORMIGON GUNITADO ESP. 15 CM. SIN ENCOFRADO			
			Hormigón proyectado gunitado de 15 cm. de espesor con hormigón proyectado (gunita)H/MP/D-400, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x15x10, encofrado posterior, todo colocado, sin incluir el encofrado.			
O01EV160	0,500	h	Maquinista o conductor	12,15	6,08	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01HCM190	0,150	m3	Hormigón proyectado (gunita) H/MP/D-400	75,69	11,35	
P03AM440	2,000	m2	ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008	6,21	12,42	
M10HG010	0,700	h.	Gunitadora de hormigón 24 CV	13,17	9,22	
			TOTAL PARTIDA.....			54,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F04H270		m2	SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 15 CM			
			Solera realizada con hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con un tamaño máximo de árido 20 mm, armada con mallazo de acero electrosoldado 15x15.6. Incluso vertido,vibrado y juntas de dilatación cada 10 m			
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
O01EV160	0,270	h	Maquinista o conductor	12,15	3,28	
P01HAC070	0,150	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	8,91	
P03AM400	1,100	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	2,55	
M10HV210	0,360	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	7,42	
			TOTAL PARTIDA.....			26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04H280		m2	SOLERA DE HORMIGON ADITIVO FIBRA DE VIDRIO			
			Solera realizada con hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con un tamaño máximo de árido 20 mm, con aditivo de fibra de vidrio y colocación de una galga bajo esta. Incluso vertido,vibrado, juntas de dilatación cada 10 m realizadas con madera o corchopan y juntas de compresión ejecutadas con radial.			
O01A070	0,270	h.	Peón ordinario	15,15	4,09	
O01EV160	0,270	h	Maquinista o conductor	12,15	3,28	
P01HAC070	0,150	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	8,91	
P06SR210n	0,150	kg	Aditivo de fibra de vidrio para hormigones tipo Sikafiber M12	9,62	1,44	
P06BG050	1,000	m2	Fieltro geotextil FP-115g/m2	0,61	0,61	
M10HV210	0,360	h	Vibrador hormigón o regla vibrante	20,60	7,42	
			TOTAL PARTIDA.....			25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO F04C CAÑOS

F04C010		m	CAÑO SENCILLO PE O PVC 0,4 M			
			Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,4 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada			
O01A070	0,700	h.	Peón ordinario	15,15	10,61	
P02TS060	1,000	m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=400mm	26,48	26,48	
F04E020	1,000	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,26	
F04E080	1,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04C020		m	CAÑO SENCILLO PE O PVC 0,6 M			
			Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,6 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.			
O01A070	0,950	h.	Peón ordinario	15,15	14,39	
P02TS080	1,000	m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=630mm	58,86	58,86	
F04E020	2,400	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,62	
F04E080	2,400	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	11,62	
			TOTAL PARTIDA.....			85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04C030		m	CAÑO SENCILLO PE O PVC 0,8 M			
			Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,8 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.			
O01A070	1,365	h.	Peón ordinario	15,15	20,68	
P02TS090	1,000	m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=800mm	105,90	105,90	
F04E080	2,800	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	13,55	
F04E020	2,800	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			140,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04C040		m	CAÑO SENCILLO PE O PVC 1 M			
			Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 1 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada			
O01A070	1,370	h.	Peón ordinario	15,15	20,76	
P02TS100	1,000	m.	Tubo HDPE corrugado SN4 D=1000mm	178,03	178,03	
F04E020	3,200	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,83	
F04E080	3,200	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	15,49	
			TOTAL PARTIDA.....			215,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04C050		m	CAÑO SENCILLO HORMIGON 0,4 M Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según obra tipificada.			
P02TH310	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	10,45	10,45	
O01A070	1,650	h.	Peón ordinario	15,15	25,00	
F04E080	0,551	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	2,67	
F04H250	0,150	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	17,22	
F04E020	0,551	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04C060		m	CAÑO SENCILLO HORMIGON 0,6 M Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según obra tipificada			
O01A070	2,100	h.	Peón ordinario	15,15	31,82	
P02TH330	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	17,49	17,49	
F04E080	0,900	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	4,36	
F04H250	0,500	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	57,40	
F04E020	0,900	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			111,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

F04C070		m	CAÑO SENCILLO HORMIGON 1 M Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según obra tipificada.			
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P02TH350	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=1000mm	47,95	47,95	
F04E080	2,080	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	10,07	
F04H250	1,031	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	118,35	
F04E020	2,080	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			214,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04C080		m	CAÑO DOBLE HORMIGON 0,6 M Caño doble de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.			
O01EV160	0,210	h	Maquinista o conductor	12,15	2,55	
O01A070	2,100	h.	Peón ordinario	15,15	31,82	
P02TH330	2,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	17,49	34,98	
F04E080	1,800	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	8,71	
F04H250	1,100	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	126,27	
F04E020	1,800	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			204,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04C090		m	CAÑO DOBLE HORMIGON 0,8 M Caño doble de tubo de hormigón machiembrado 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras,colocado, según obra tipificada.			
O01EV160	0,295	h	Maquinista o conductor	12,15	3,58	
O01A070	2,950	h.	Peón ordinario	15,15	44,69	
P02TH340	2,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=800mm	33,78	67,56	
F04E080	2,850	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	13,79	
F04H250	1,500	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	172,19	
F04E020	3,050	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			302,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04C100		m	CAÑO DOBLE HORMIGON 1 M			
			Caño doble de tubo de hormigón machiembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.			
O01EV160	0,390	h	Maquinista o conductor	12,15	4,74	
O01A070	3,900	h.	Peón ordinario	15,15	59,09	
P02TH350	2,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=1000mm	47,95	95,90	
F04E080	3,961	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	19,17	
F04H250	1,847	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	212,02	
F04E020	3,900	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			391,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04C110		m	CAÑO TRIPLE HORMIGON 0,6 M			
			Caño triple de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.			
O01EV160	0,340	h	Maquinista o conductor	12,15	4,13	
O01A070	3,400	h.	Peón ordinario	15,15	51,51	
P02TH330	3,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	17,49	52,47	
F04E080	2,600	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	12,58	
F04H250	1,600	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	183,66	
F04E020	2,600	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			305,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO F04A ARQUETAS

F04A010		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,4 M TERRENO TRANSITO			
			Arqueta para caño sencillo de 0,4 metros de diámetro interior, en terreno tipo tránsito			
F04H240	1,200	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	139,93	
F04E080	1,100	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	5,32	
F04F010	2,600	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	29,72	
F04E020	1,100	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			175,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04A020		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,4 M TERRENO ROCA			
			Arqueta para caño sencillo de 0,4 metros de diámetro interior, en terreno tipo roca			
F04H240	1,200	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	139,93	
F04E110	1,100	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA	19,75	21,73	
F04F010	2,600	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	29,72	
F04E020	1,100	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			191,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04A030		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,6 M TERRENO TRANSITO			
			Arqueta para caño sencillo de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito			
F04H240	2,000	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	233,22	
F04E080	1,500	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	7,26	
F04F010	6,800	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	77,72	
F04E020	1,500	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			318,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04A040		ud	ARQUETA CAÑO DOBLE 0,6 M TERRENO TRANSITO			
			Arqueta para caño doble de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito			
F04H240	3,000	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	349,83	
F04E080	2,250	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	10,89	
F04F010	10,200	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	116,59	
F04E020	2,250	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			477,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F04A050		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,6 M TERRENO ROCA			
			Arqueta para caño sencillo de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca			
F04H240	2,000	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	233,22	
F04E110	1,500	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA	19,75	29,63	
F04F010	6,800	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	77,72	
F04E020	1,500	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			340,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04A060		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,8 M TERRENO TRANSITO			
			Arqueta para caño sencillo de 0,8 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito			
F04H240	3,000	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	349,83	
F04E080	4,500	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	21,78	
F04F010	10,200	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	116,59	
F04E020	4,500	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			489,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04A070		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,8 M TERRENO ROCA			
			Arqueta para caño sencillo de 0,8 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca			
F04H240	3,000	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	349,83	
F04E110	4,500	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA	19,75	88,88	
F04F010	10,200	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	116,59	
F04E020	4,500	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			556,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04A080		ud	ARQUETA CAÑO DOBLE 0,8 M TERRENO ROCA			
F04H240	4,500	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	524,75	
F04E110	6,750	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA	19,75	133,31	
F04F010	15,300	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	174,88	
F04E020	6,750	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			834,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F04A090		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 1 M TERRENO TRANSITO			
			Arqueta para caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito			
F04H240	4,100	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	478,10	
F04E080	7,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	33,88	
F04F010	14,300	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	163,45	
F04E020	7,000	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			677,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04A100		ud	ARQUETA CAÑO SENCILLO 1 M TERRENO ROCA			
			Arqueta para caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca			
F04H240	4,100	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	478,10	
F04E110	7,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA	19,75	138,25	
F04F010	14,300	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	163,45	
F04E020	7,000	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			781,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04A110		ud	ARQUETA DE REGISTRO			
			Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior			
O01A070	2,100	h.	Peón ordinario	15,15	31,82	
O01EV160	2,100	h	Maquinista o conductor	12,15	25,52	
P01HDN040	0,350	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	18,97	
P01LT020	80,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	8,80	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
F04H130	0,350	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	26,25	
			TOTAL PARTIDA.....			126,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04A120		ud	ARQUETA CARGA CAMIONES			
			Arqueta de registro de al menos 1m3, de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con 2 tapas de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
O01EV160	2,100	h	Maquinista o conductor	12,15	25,52	
P01HDN040	0,350	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	18,97	
P01LT020	335,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	36,85	
P02AC020	2,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	31,00	
F04H130	1,500	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	112,49	
			TOTAL PARTIDA.....			270,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04A130		ud	COLOCACION TAPA ARQUETA			
			Colocación de tapa prefabricada HA 50x50x6 cm., sobre arqueta existente. Totalmente terminada.			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P02AC020	1,000	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	15,50	15,50	
			TOTAL PARTIDA.....			17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F04B EMBOCADURAS						
F04B010		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO DOBLE 0,4 METROS			
			Embocadura para caño doble de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	1,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	4,84	
F04E120	0,200	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	12,12	
F04H240	0,510	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	59,47	
F04F010	3,300	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	37,72	
F04E020	0,640	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			114,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F04B020		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO DOBLE 0,6 METROS			
			Embocadura para caño doble de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	1,800	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	8,71	
F04E120	0,400	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	24,24	
F04H240	1,330	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	155,09	
F04F010	5,600	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	64,01	
F04E020	2,300	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			252,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04B030		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO DOBLE 0,8 METROS			
			Embocadura para caño doble de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	2,800	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	13,55	
F04E120	0,900	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	54,54	
F04H240	1,840	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	214,56	
F04F010	7,600	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	86,87	
F04E020	3,600	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			370,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04B040		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 0,4 METROS			
			Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	0,500	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	2,42	
F04E120	0,180	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	10,91	
F04H240	0,470	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	54,81	
F04F010	3,320	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	37,95	
F04E020	0,640	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			106,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04B050		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 0,6 METROS			
			Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	1,036	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	5,01	
F04E120	0,420	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	25,45	
F04H240	0,955	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	111,36	
F04F010	5,300	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	60,58	
F04E020	0,640	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			202,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04B060		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 0,8 METROS			
			Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	1,700	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	8,23	
F04E120	0,440	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	26,66	
F04H240	1,670	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	194,74	
F04F010	6,900	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	78,87	
F04E020	2,300	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			309,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04B070		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 1 METROS			
			Embocadura de hormigón para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta. Incluido el hormigonado la entrada y salida de las embocaduras.			
F04E080	4,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	19,36	
F04E120	0,760	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	46,06	
F04H240	2,120	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	247,21	
F04F010	8,330	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	95,21	
F04E020	7,150	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			409,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F04B080		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO TRIPLE 0,4 METROS			
			Embocadura de hormigón para caño triple de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	1,800	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	8,71	
F04E120	0,350	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	21,21	
F04H240	0,560	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	65,30	
F04F010	3,300	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	37,72	
F04E020	0,640	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			133,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04B090		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO TRIPLE 0,6 METROS			
			Embocadura de hormigón para caño triple de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	1,300	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	6,29	
F04E120	0,450	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	27,27	
F04H240	1,500	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	174,92	
F04F010	6,000	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	68,58	
F04E020	2,300	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			277,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04B100		ud	EMBOCADURA HORMIGON CAÑO TRIPLE 0,8 METROS			
			Embocadura de hormigón para caño triple de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	2,900	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	14,04	
F04E120	1,000	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	60,60	
F04H240	2,000	m3	HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	116,61	233,22	
F04F010	7,600	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	86,87	
F04E020	3,600	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			395,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04B110		ud	EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 0,4			
			Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	2,340	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	11,33	
F04H160	0,360	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	29,77	
F04M030	0,880	m3	MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS	152,25	133,98	
F04E020	2,340	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			175,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04B120		ud	EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 0,6			
			Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	3,060	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	14,81	
F04H160	0,430	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	35,56	
F04M030	1,250	m3	MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS	152,25	190,31	
F04E020	3,060	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			241,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04B130		ud	EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 0,8			
			Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	5,170	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	25,02	
F04H160	0,500	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	41,35	
F04M030	1,890	m3	MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS	152,25	287,75	
F04E020	5,170	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			355,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04B140		ud	EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 1M			
			Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.			
F04E080	7,180	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	34,75	
F04H160	0,560	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	46,31	
F04M030	2,720	m3	MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS	152,25	414,12	
F04E020	7,180	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			497,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F04B150		ud	EMBOCADURA HORMIGON (1,5 X 1 X 0,2) PARA CAÑO 0,6 M			
			Embocadura de hormigón de 1,5 x 1x 0,2 m para caño de 0,6 m de diámetro nominal.			
F04E080	1,040	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	5,03	
F04F010	3,860	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	44,12	
F04H160	0,420	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	34,73	
F04E020	1,040	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			84,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04B160		ud	EMBOCADURA HORMIGON (1,8 X 1,2 X 0,25) PARA CAÑO 0,8 M			
			Embocadura de hormigón de 1,8 x 1,2 x 0,25 m para caño de 0,8 m de diámetro nominal.			
F04E080	1,430	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	6,92	
F04F010	4,620	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	52,81	
F04H160	0,590	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	48,79	
F04E020	1,430	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			108,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04B170		ud	EMBOCADURA HORMIGON (2 X 1,4 X 0,3) PARA CAÑO 100 M			
			Embocadura de hormigón de 2 x 1,4 x 0,3 m para caño de 100 cm de diámetro nominal.			
F04E080	2,120	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	10,26	
F04F010	5,160	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	58,98	
F04H160	0,760	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	62,84	
F04E020	2,120	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			132,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO F04V VIAS FORESTALES

F04V010		m3	APERTURA DE CUNETAS CON RETROEXCAVADORA TERRENO FRANCO O LIGERO			
			Apertura de un m3 de cuneta cualquiera que sea su profundidad, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, en terreno franco o ligero, depositando los materiales de excavación sobre camión.			
M05EN040	0,025	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04V020		m3	APERTURA DE CUNETAS CON RETROEXCAVADORA TERRENO TRANSITO			
			Apertura de un m3 de cuneta cualquiera que sea su profundidad, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, en terreno de transito, depositando los materiales de excavación sobre camión.			
M05EN040	0,036	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV	60,73	2,19	
			TOTAL PARTIDA.....			2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04V030		km	APERTURA DE CUNETAS CON TRACTOR DE CADENAS			
			Apertura de cuneta de 40 cm de profundidad mediante subsolado con un rejón acoplado a un tractor de cadenas de 131-150 cv.			
M08NS141	3,500	h	Tractor orugas 131/150 CV D-6	67,90	237,65	
			TOTAL PARTIDA.....			237,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04V040		km	COMPACTACION DE PISTA FORESTAL			
			Compactación de pista forestal.Densidad exigida del 95% del ensayo Proctor Normal			
M12O090	4,670	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	255,12	
			TOTAL PARTIDA.....			255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F04V050		m2	COMPACTACION PISTA FORESTAL, A1-A3, (SIN RIEGO)			
			Compactación de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.). Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal.			
M12O090	0,002	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04V060		m2	COMPACTACION PISTA FORESTAL, A4-A7, (SIN RIEGO) Compactación de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.). Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal.			
M12O090	0,005	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04V070		km	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL NUEVA CONSTRUCCION Compactación y riego a humedad óptima de pistas forestales de nueva construcción. Densidad exigida del 95% del ensayo Proctor Normal			
M12O090	7,000	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	382,41	
M07CA210	3,250	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	346,71	
			TOTAL PARTIDA.....			729,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F04V080		m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A1-A3 Compactación y riego a humedad óptima de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.			
M07CA210	0,001	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	0,11	
M12O090	0,004	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V090		m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7 Compactación y riego a humedad óptima de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal.			
M07CA210	0,002	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	0,21	
M12O090	0,005	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04V100		km	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL. Compactación y riego a humedad óptima de pistas forestal, incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.			
M12O090	4,670	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	255,12	
M07CA210	1,800	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	192,02	
			TOTAL PARTIDA.....			447,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F04V110		m2	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA < 3KM Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a base de material seleccionado, incluyendo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde sea necesario y el refino y planeo de la superficie de la pista y el trasporte de la zahorra a una distancia menor de 3 km			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01AF030	0,440	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	2,57	
M08NM015	0,004	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,21	
M12O090	0,004	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,22	
M08NS031	0,001	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,06	
M07CB017	0,006	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04V120		m2	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 3-15 KM			
			Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a base de material seleccionado, incluyendo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde sea necesario y el refino y planeo de la superficie de la pista y el trasporte de la zahorra a una distancia de a 15 km.			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01AF030	0,440	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	2,57	
M08NM015	0,004	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,21	
M12O090	0,004	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,22	
M08NS031	0,001	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,06	
M07CB017	0,010	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04V130		m2	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 15-30 K			
			Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a base de material seleccionado, incluyendo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde sea necesario y el refino y planeo de la superficie de la pista y el trasporte de la zahorra a una distancia de de 15 a 30 km.			
O01A070	0,004	h.	Peón ordinario	15,15	0,06	
P01AF030	0,440	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	2,57	
M08NM015	0,004	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,21	
M12O090	0,004	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	0,22	
M08NS031	0,001	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,06	
M07CB017	0,016	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F04V140		m3	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA < 3 KM			
			Construcción de firme con zahora artificial puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra inferior a 3 km.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF030	2,200	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	12,83	
M08NM015	0,020	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	1,04	
M12O090	0,020	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	1,09	
M08NS031	0,005	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,31	
M07CB017	0,030	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F04V150		m3	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 3-15 KM			
			Construcción de firme con zahora artificial puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra entre 3 y 15 km.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF030	2,200	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	12,83	
M08NM015	0,020	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	1,04	
M12O090	0,020	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	1,09	
M08NS031	0,005	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,31	
M07CB017	0,050	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04V160		m3	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 15-30 K			
			Construcción de firme con zahora artificial puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra entre 15-30 km.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF030	2,200	t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	12,83	
M08NM015	0,020	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	1,04	
M12O090	0,020	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	1,09	
M08NS031	0,005	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,31	
M07CB017	0,080	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V170		m3	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA NATURAL PUESTO EN OBRA < 3 KM			
			Construcción de firme con zahorra natural puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra inferior a 3 km.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF010	2,200	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	7,57	
M08NM015	0,020	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	1,04	
M12O090	0,020	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	1,09	
M08NS031	0,005	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,31	
M07CB017	0,030	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04V180		m3	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA NATURAL PUESTO EN OBRA 3-15 KM			
			Construcción de firme con zahorra natural puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra de 3 a 15 km.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF010	2,200	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	7,57	
M08NM015	0,020	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	1,04	
M12O090	0,020	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	1,09	
M08NS031	0,005	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,31	
M07CB017	0,050	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04V190		m3	CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA NATURAL PUESTO EN OBRA 15-30 KM			
			Construcción de firme con zahorra natural puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra de 15 a 30 km.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
P01AF010	2,200	t.	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0	3,44	7,57	
M08NM015	0,020	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	1,04	
M12O090	0,020	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	1,09	
M08NS031	0,005	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,31	
M07CB017	0,080	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04V200		t	TRANSPORTE DE ZAHORRA EN OBRA < 3 KM			
			Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 3 km			
M07CB017	0,009	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04V210		t	TRANSPORTE DE ZAHORRA EN OBRA < 15 KM			
			Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 15 km			
M07CB017	0,017	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V220		t	TRANSPORTE DE ZAHORRA EN OBRA < 30 KM			
			Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 30 km			
M07CB017	0,035	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V230		km	TRANSPORTE TONELADA ZAHORRA > 30 KM			
			Kilómetro de transporte de una tonelada de zahorra a partir de distancias superiores a 30 km.			
M07CB017	0,002	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04V240		km	DECAPADO DE PISTA PARA DESBROCE VEGETACION			
			Decapado mediante la pala frontal del tractor hasta 5 m eliminando toda la vegetación que invade el trazado de la pista			
M08NS161	2,500	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	203,68	
			TOTAL PARTIDA.....			203,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04V250		m2	DESBROCE Y DESPEJE DE LA VEGETACION TRAZADO PISTA TRACTOR CADENA			
			Desbroce y despeje de la vegetación existente en el trazado de la pista, mediante la pala frontal del tractor hasta 7 m			
M08NS161	0,001	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F04V260		km	DOBLE PASE DE PALA CON TRACTOR DE CADENAS PARA TRANSITO VEHICULO			
			Doble pase de pala con tractor oruga provisto de cuchilla frontal realizando la apertura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos en pendientes inferiores al 25%			
M08NS161	2,000	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	162,94	
			TOTAL PARTIDA.....			162,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V270		m	ENSANCHE DE TRAZA PISTA 2M. Y APERTURA DE CUNETAS			
			Metro lineal de ensanche de pista con retroexcavadora hidraulica consistente en en ampliacion de la traza o banda de rodadura en 2 m hasta conseguir una anchura total de la traza (excluida cuneta) de 4 m. con retroexcavadora en todo tipo de terrenos incluso picado com martillo acoplado a la retroexcavadora,con formacion de cuneta de 1,20 m. anchura y 70 cm. de profundidad y perfilado de los taludes resultantes a 1/1			
M05EC030	0,085	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV	72,19	6,14	
M07CB017	0,008	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04V280		m2	ESCARIFICADO SUPERFICIAL DE CAMINO			
			M2 de escarificado superficial del camino con tractor de cadenas (151/170) una profundidad de 20 cm, incluidas herramientas y medios auxiliares			
M08NS151	0,004	h	Tractor orugas 151/170 CV D-65	73,54	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F04V290		km	ESCARIFICADO SUPERFICIAL DE CAMINO			
			Km. de escarificado superficial del camino con tractor de cadenas (151/170) una profundidad de 20 cm, incluidas herramientas y medios auxiliares			
M08NS151	5,500	h	Tractor orugas 151/170 CV D-65	73,54	404,47	
			TOTAL PARTIDA.....			404,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04V300		km	ESCARIFICADO, REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL LIMPIEZA CUNETAS Y			
			Escarificado, refino y planeo del plano de fundación o de la rasante del camino con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conservación de caminos hasta una profundidad de 50 cm. Incluido el remate de los materiales acumulados junto a las obras de fabrica (arquetas y embocaduras)			
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
M08NM015	6,000	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	312,54	
			TOTAL PARTIDA.....			403,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V310		m	LIMPIEZA DE CUNETAS			
			Limpieza de un metro lineal de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm.			
M08NM015	0,006	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F04V320		ud	LIMPIEZA DE PASO DE AGUA			
			Limpieza de paso de agua, mediante retirada y extendido de áridos y restos vegetales. Incluso corta y troceado de árboles y arbustos			
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
O01BA286	1,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	7,80	
F04E080	4,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	19,36	
F04E020	4,000	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	1,04	
M09AM060	1,000	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			106,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V330		m2	REFINO Y PERFILADO DE TALUDES 1,5-3 M.			
			Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno franco.			
M08NM015	0,003	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F04V340		m2	REFINO Y PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACION			
			Refino y perfilado del plano de fundación			
M08NM015	0,002	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04V350		km	REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL CON APERTURA CUNETAS			
			Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito			
M08NM015	10,000	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	520,90	
			TOTAL PARTIDA.....			520,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F04V360		km	REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL LIMPIEZA CUNETAS Y REMATE ARQUETA			
			Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conservación de caminos hasta una profundidad de 50 cm. Incluido el remate de los materiales acumulados junto a las obras de fabrica (arquetas y embocaduras)			
O01A070	5,000	h.	Peón ordinario	15,15	75,75	
M08NM015	5,000	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	260,45	
			TOTAL PARTIDA.....			336,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F04V370		km	REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL NUEVA CONSTRUCCIÓN INC.LIMPIEZA			
			Refino y planeo de pistas forestales de nueva construcción con la correspondiente limpieza de cuneta hasta una profundidad mínima de 40 cm.			
M08NM015	8,600	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	447,97	
			TOTAL PARTIDA.....			447,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04V380		km	REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL Y LIMPIEZA CUNETAS			
			Refino y planeo de pìsta forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conservación de caminos hasta una profundidad de 50 cm.			
M08NM015	5,000	h.	Motoniveladora 180 CV	52,09	260,45	
			TOTAL PARTIDA.....			260,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04V390		km	REPASO DE PISTA CON AMPLIACION DE ANCHURA HASTA 5 M CON BULDOZER			
			Repaso de pista forestal a través de la pala de bulldozer, incluyendo la ampliación de la misma en sitios cegados por el matorral hasta alcanzar una anchura de 5 m. Incluye roza, destoconado (si fuera necesario), nivelación y compactación mediante la misma pala y cadenas del tractor			
M08NS161	3,500	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	285,15	
			TOTAL PARTIDA.....			285,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04V400		km	REPASO DE PISTA CON BULDOZER			
			Repaso de pista mediante la pala frontal del tractor hasta 5 m con el grado de refino posible para esta maquinaria. Incluido movimiento maquinaria dentro del monte.			
M08NS161	3,150	h	Tractor orugas 171/190 CV D-7	81,47	256,63	
			TOTAL PARTIDA.....			256,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04V410		km	REPLANTEO DEL TRAZADO PISTA			
			Replanteo del trazado de la pista sobre el terreno previo al inicio de los trabajos e incluso replanteos secundarios			
O01ET110	6,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	129,78	
O01BA286	6,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	46,80	
P27EB065	10,000	m	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	0,05	0,50	
M09AD070	6,000	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	27,06	
			TOTAL PARTIDA.....			204,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F04V420		km	REPLANTEO DEL TRAZADO PISTA, INC. DESBROCE Y ELIMINACION			
			Kilómetro lineal de replanteo y marcaje para construcción o ampiación de pista, incluído eliminación de la vegetación con desbroce con motodesbrozadora, apeo, tronzado, saca , picado y triturado de restos a dimensiones menores de 40 cm y/o quema de los mismos			
O01ET110	6,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	129,78	
O01BA286	29,000	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	226,20	
P27EB065	10,000	m	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	0,05	0,50	
M09AD070	14,500	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	65,40	
M09AM060	14,500	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	41,91	
			TOTAL PARTIDA.....			463,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04V430		m3	RIEGO A HUMEDAD OPTIMA PARA COMPACTACION PISTA >3KM			
			Riego a humedad óptima para la compactación de tierras , explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" km superior a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.			
M07CA210	0,004	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V440		m3	RIEGO A HUMEDAD OPTIMA PARA COMPACTACION PISTA <3KM			
			Riego a humedad óptima para la compactación de tierras , explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" km menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.			
M07CA210	0,003	h	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	106,68	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F04M MAMPOSTERIA						
F04M010		m3	MAMPOSTERIA EN SECO			
			Mampostería en seco, con terminación rústica.			
O01A070	3,300	h.	Peón ordinario	15,15	50,00	
O01EV160	3,300	h	Maquinista o conductor	12,15	40,10	
P01SM280	1,200	m2	Piedra despecie natural	6,17	7,40	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			99,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04M020		m3	MAMPOSTERIA HORMIGONADA			
			Mampostería hormigonada con piedra del lugar de diferentes medidas, recibida con mortero de 1/6, rejuntado y limpieza			
O01A070	3,300	h.	Peón ordinario	15,15	50,00	
O01EV160	3,300	h	Maquinista o conductor	12,15	40,10	
P01SM270	1,200	m2	Piedra del lugar	13,06	15,67	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
F04H130	0,250	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	18,75	
			TOTAL PARTIDA.....			126,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04M030		m3	MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS			
			Mampostería hormigonada, en alzado de muros en el que todas las caras se conforman para dejar vistas			
O01A070	4,400	h.	Peón ordinario	15,15	66,66	
O01EV160	4,400	h	Maquinista o conductor	12,15	53,46	
P01SM280	1,200	m2	Piedra despecie natural	6,17	7,40	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
F04H130	0,300	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	22,50	
			TOTAL PARTIDA.....			152,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F04M040		m3	MAMPOSTERIA HIDRAULICA CAREADA			
			Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-forestal, con despiece natural de la piedra, careada a un paramento, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento. Distancia máxima de la piedra 3 km. Altura menor de 3 m medida sobre rasante			
O01A070	3,800	h.	Peón ordinario	15,15	57,57	
O01EV160	3,800	h	Maquinista o conductor	12,15	46,17	
P01SM280	1,200	m2	Piedra despecie natural	6,17	7,40	
M07CB017	0,045	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	2,23	
F04H130	0,300	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	22,50	
			TOTAL PARTIDA.....			135,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F04D DEPOSITOS DE AGUA						
F04D010		ud	ADECUACION CONDUCCION ENTRADA AGUA DEPOSITO			
			Saneado y adecuación de entrada a depósito medeiante elementos de polietileno, obra de fábrica de ladrillo y chapado con piedra del lugar, para corregir y adaptar la conducción y caída del agua entrante a un depósito.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
O01EV160	3,000	h	Maquinista o conductor	12,15	36,45	
P01LT020	80,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	8,80	
P17PP070	2,000	ud	Codo polietileno de 75 mm.	37,58	75,16	
P17PA080	2,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	11,48	
P01SM270	3,000	m2	Piedra del lugar	13,06	39,18	
F04H130	0,050	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			220,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04D020		ud	ADECUACION REBOSADERO DEPOSITO			
			Saneado y adecuación de rebosadero de depósito mediante elementos de polietileno, obra de fábrica de ladrillo y chapado con piedra del lugar, para corregir y adaptar la conducción y caída del agua sobrante de un depósito.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
O01EV160	3,000	h	Maquinista o conductor	12,15	36,45	
P01LT020	80,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	8,80	
P17PP070	1,000	ud	Codo polietileno de 75 mm.	37,58	37,58	
P17PA080	2,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	11,48	
P01SM270	3,000	m2	Piedra del lugar	13,06	39,18	
F04H130	0,050	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			182,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04D030		ud	ADECUACION CAPTACION DEPOSITO			
			Adecuación de capación mediante evacuación de sedimentos, limpieza de muero de mampostería, restitución de piedras ausentes o deterioradas, saneado, enlucido con mortero de cemento y adaptación de conexión de conducción de polietileno.			
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
O01EV160	1,500	h	Maquinista o conductor	12,15	18,23	
P17PA080	2,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	11,48	
P01SM270	5,000	m2	Piedra del lugar	13,06	65,30	
F04E120	4,000	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	242,40	
F04H130	0,500	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	37,50	
			TOTAL PARTIDA.....			397,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04D040		ud	CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS MAMPOSTERIA			
			Captación mediante construcción de muro en mampostería hormigonada con solera de hormigón			
F04E120	0,240	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	14,54	
F04H150	0,150	m3	HORMIGON 20 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	80,00	12,00	
F04M020	0,300	m3	MAMPOSTERIA HORMIGONADA	126,75	38,03	
			TOTAL PARTIDA.....			64,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04D050		ud	CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS LADRILLO PIEDRA INC. TUBERIA PE			
			Capatación de depósito mediante construcción de pequeño muro de fábrica a modo de pesquera, sobre el que se conecta una pequeña consducción de polietileno cuyo extremo libre se aplasta y talabra para que actúe como filtro.			
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
O01EV160	3,000	h	Maquinista o conductor	12,15	36,45	
P01LT020	20,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,20	
P17PA080	30,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	172,20	
P01SM270	3,000	m2	Piedra del lugar	13,06	39,18	
F04H130	0,200	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	15,00	
			TOTAL PARTIDA.....			310,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04D060		m	CONDUCCION DESDE CAPTACION A DEPOSITO			
			Apertura de zanja de 0,3 metros de ancho x 0,35 m de profundidad para instalación de tubería de polietileno de 75 mm. Incluye tapado de zanja y labores auxiliares para conexión a captación y depósito.			
O01A070	0,020	h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
O01EV160	0,020	h	Maquinista o conductor	12,15	0,24	
P17PA080	1,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	5,74	
F04E120	0,110	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	6,67	
			TOTAL PARTIDA.....			12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04D070		ud	DEPOSITO DE AGUA PANELES PREFABRICADOS 9X7X2 M			
			Depósito de 9x7x2 m para la extinción de incendios forestales construido con paneles prefabricados de hormigón, y con hormigón armado con acero tanto en la losa como entre los dos paneles, con escalera para permitir la salida del mismo. Incluida la captación de agua en el arroyo. Sin incluir la tubería de conducción de agua.			
O01A070	35,000	h.	Peón ordinario	15,15	530,25	
O01EV160	3,500	h	Maquinista o conductor	12,15	42,53	
O01BA120	35,000	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	491,40	
P03EC050	66,400	m2	Panel prefabricado de hormigón pretensado liso	45,62	3.029,17	
P03AC110	583,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	1.113,53	
P03AM400	146,000	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	338,72	
P01UA015	22,000	kg	Resina Epoxi para morteros y hormigones	7,22	158,84	
P03EC040	1,000	ud	Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado	592,49	592,49	
P02WW040	1,000	ud	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	145,10	145,10	
F04E080	121,400	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	587,58	
F04H160	35,170	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	2.908,21	
F04O250	51,600	m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR	49,51	2.554,72	
F04A110	2,000	ud	ARQUETA DE REGISTRO	126,86	253,72	
F04D040	1,000	ud	CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS MAMPOSTERIA	64,57	64,57	
			TOTAL PARTIDA.....			12.810,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04D080		ud	DEPOSITO DE AGUA ENCOFRADO HORMIGON 9X7X2 M Depósito de agua para incendios forestales de dimensiones 9x7x2 metros, encofrado con hormigón armado tanto en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 25 cm. Incluido la escalera interior y la captación. Sin incluir la tubería de conducción de agua.			
F04E080	40,000	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	193,60	
F04H190	6,300	m3	HORMIGON 5 N/MM2, DE LIMPIEZA IN SITU ARIDO 20	54,21	341,52	
F04H160	38,100	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	3.150,49	
F04H020	2.097,000	kg	ARMADO ACERO CORRUGADO B 500 S/SD	2,77	5.808,69	
F04F020	117,280	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	1.534,02	
F04O250	64,000	m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR	49,51	3.168,64	
F04A110	1,000	ud	ARQUETA DE REGISTRO	126,86	126,86	
F04O300	1,000	ud	DESAGUE DE DEPOSITO	164,04	164,04	
F04O350	1,000	ud	ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO RUGOSO	799,43	799,43	
			TOTAL PARTIDA.....			15.287,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F04D090		ud	DEPOSITO DE AGUA ENCOFRADO HORMIGON 2X2X1,5 M Depósito de agua para toma de agua de dimensiones 2x2x1,5 metros, encofrado con hormigón armado tanto en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 20 cm.			
O01A070	2,650	h.	Peón ordinario	15,15	40,15	
O01EV160	0,250	h	Maquinista o conductor	12,15	3,04	
O01BA120	2,300	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	32,29	
P03AC110	41,300	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	78,88	
P03AM400	16,000	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	37,12	
P02WW040	1,000	ud	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	145,10	145,10	
F04E080	0,800	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	3,87	
F04H160	2,960	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	244,76	
F04F020	21,600	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	282,53	
F04A110	1,000	ud	ARQUETA DE REGISTRO	126,86	126,86	
			TOTAL PARTIDA.....			994,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F04D100		ud	DEPOSITO DE AGUA ENCONFRADO HORMIGON 1X1X1 M Depósito de agua para incendios forestales de dimensiones 1x1x1 metros, encofrado con hormigón armado tanto en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 25 cm. Sin incluir la tubería de conducción de agua			
O01A070	16,000	h.	Peón ordinario	15,15	242,40	
O01EV160	0,500	h	Maquinista o conductor	12,15	6,08	
O01BA120	10,000	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	140,40	
P03AC110	30,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di	1,91	57,30	
P03AM400	12,000	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	27,84	
P02WW040	1,000	ud	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	145,10	145,10	
F04E080	1,100	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	5,32	
F04H160	1,250	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	103,36	
F04F020	4,000	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	52,32	
F04A110	1,000	ud	ARQUETA DE REGISTRO	126,86	126,86	
F04D040	1,000	ud	CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS MAMPOSTERIA	64,57	64,57	
			TOTAL PARTIDA.....			971,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04D110		ud	DEPOSITO DE AGUA PREFABRICADO 6000 L			
			Depósito de agua con capacidad de 6.000 l vertical, pintado exteriormente en color ocre, con patas metálicas de 2,25 m de altura, con unas dimensiones totales incluidas las patas de 1,75 m de diámetro y 5,07 m de altura total. Provisto de boca de hombre superior, brida de llenado, de vaciado y rebosadero. Anclado a losa de cimentación mediante tornillería Inc. portes y descarga e instalación. Totalmente montado y funcionando.			
O01BG025	2,000	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	32,20	
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01A050	1,500	h.	Ayudante	15,61	23,42	
O01EV160	0,800	h	Maquinista o conductor	12,15	9,72	
P17DV020	1,000	ud	Depósito prefabricado de agua 6,000 l	1.356,60	1.356,60	
P03AM400	12,500	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	29,00	
M02GM020	2,000	h.	Manipulador telescópico 9-12 m.	20,07	40,14	
F04O560	21,000	m2	PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL	5,58	117,18	
F04E080	1,560	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	7,55	
F04H160	2,190	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	181,09	
F04F030	10,000	m	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON	2,38	23,80	
				TOTAL PARTIDA.....		1.848,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04D120		ud	DEPOSITO DE AGUA PREFABRICADO 10000 L			
			Depósito de agua con capacidad de 10.000 l vertical, pintado exteriormente en color ocre, con patas metálicas de 2,25 m de altura, con unas dimensiones totales incluidas las patas de 2,25 m de diámetro y 5,39 m de altura total. Provisto de boca de hombre superior, brida de llenado, de vaciado y rebosadero. Anclado a losa de hormigón armado de 35 cm de espesor mediante tornillería Inc. portes y descarga e instalación.			
O01BG025	2,000	h.	Oficial 1ª Gruista	16,10	32,20	
O01BO170	1,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	28,10	
O01A050	1,500	h.	Ayudante	15,61	23,42	
O01EV160	0,800	h	Maquinista o conductor	12,15	9,72	
P17DV030	1,000	ud	Depósito prefabricado de agua 10,000 l	1.734,00	1.734,00	
P03AM400	15,125	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	35,09	
M02GM020	2,000	h.	Manipulador telescópico 9-12 m.	20,07	40,14	
F04O560	31,000	m2	PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL	5,58	172,98	
F04E080	1,890	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	9,15	
F04H160	2,650	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	219,13	
F04F030	11,000	m	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON	2,38	26,18	
				TOTAL PARTIDA.....		2.330,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04D130		m2	IMPERMEABILIZACION DE VASOS EN DEPOSITOS CON PINTURA EPOXY			
			Impermeabilización de vaso de depósito con pintura epoxy epoxal, dos manos aplicada con rodillo			
O01BA220	0,075	h	Hora cuadrilla 10 P.O. Reg.Gral.+Capataz	147,63	11,07	
P01UA015	1,850	kg	Resina Epoxi para morteros y hormigones	7,22	13,36	
				TOTAL PARTIDA.....		24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04D140		m	INSTALACION TUBERIA PEAD 75 MM CON APERTURA ZANJA MANUAL			
			Instalación de tubería PEAD de 75 mm y 6 atm, incluye la excavacion mecánica, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja			
P17PA080	1,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	5,74	
O01BA285	0,055	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,42	
F04E120	0,090	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	5,45	
				TOTAL PARTIDA.....		11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04D150		m	INSTALACION TUBERIA PEAD 75 MM CON APERTURA ZANJA MECANICA Instalación de tubería PEAD de 75 mm y 6 atm, incluye la excavación mecánica, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja			
O01BA285	0,055	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,42	
P17PA080	1,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	5,74	
M05RN090	0,055	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04D160		m	INSTALACION TUBERIA PEAD 90MM CON APERTURA ZANJA MANUAL Instalación de tubería PEAD de 90 mm y 6 atm, incluye la excavación manual, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja			
O01BA285	0,055	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,42	
P17PA090	1,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.90mm.	8,32	8,32	
F04E120	0,090	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	5,45	
			TOTAL PARTIDA.....			14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04D170		m	INSTALACION TUBERIA PEAD 90MM CON APERTURA ZANJA MECANICA Instalación de tubería PEAD de 90 mm y 6 atm, incluye la excavación mecánical, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja			
O01BA285	0,060	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,46	
M05RN090	0,060	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	2,64	
P17PA090	1,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.90mm.	8,32	8,32	
			TOTAL PARTIDA.....			11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04D180		ud	INSTALACION SISTEMA BOMBEO SOLAR SONDEO DEPOSITOS 100 M. Instalacion de sistema de bombeo solar directo compuesto por un sondeo de 100 metros de profundidad, la instalación de la bomba incluido el sistema de conexiones de ésta con los paneles solares y las conducciones necesarias para trasnportar el agua desde la bomba hascia el depósito, junto con un sistema de control de llenado del depósito. Se incluye un conjunto de caseta y arqueta para cerramiento del sondeo e instalación de los equipos electromecánicos compuesto por caseta de planta cuadrada de 2,4 x 2,4 metros			
P17PA040	100,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.32mm.	1,43	143,00	
P31CR161	100,000	m.	Cuerda nylon 14 mm.	1,97	197,00	
P20SR400	1,000	ud	Cuadro conex.control electric. Energ.Solar, tipo "CU 200 SQFlex"	660,96	660,96	
M01DS300	1,000	ud	Electrobomba sumergida 2,5 - 2 N	2.697,90	2.697,90	
F04O710	100,000	m	SONDEO ROTOPERCUSION, ENTUBADO PVC 16 CM, 0-100 M	39,03	3.903,00	
F04O790	100,000	m	TUBERIA PVC 200 MM. 6"	12,68	1.268,00	
F04D190	1,000	ud	INSTALACION VALVULA FLOTADOR BOYA	114,94	114,94	
F04O130	1,000	ud	CASETA Y ARQUETA POZOS DE SONDEO	2.827,15	2.827,15	
F04O460	1,000	ud	INSTALACION PANELES SOLARES 4UD 100 WP	2.743,10	2.743,10	
			TOTAL PARTIDA.....			14.555,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F04D190		ud	INSTALACION VALVULA FLOTADOR BOYA Válvula flotador boya, instalada.			
O01BA060	2,000	h	Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y capataz	10,92	21,84	
P17DA090	1,000	ud	Flotador latón y boya cobre 1 1/2"	93,10	93,10	
			TOTAL PARTIDA.....			114,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04D200		ud	RAMPA DE HORMIGON PREFABRICADO DE 1,5 X 0,30 X 0,10M			
			Construcción de rampa de salida de pequeños animales de hormigón pretensado de 150x30x10 cm. en ángulo inferior a 45 grados. Se abrirá un hueco de acceso e instalará la rampa fijándola con hormigón en los extremos, remate del conjunto y retirada de escombros a vertedero autorizado.			
O01EV160	3,000	h	Maquinista o conductor	12,15	36,45	
O01A070	3,000	h.	Peón ordinario	15,15	45,45	
P01HAC070	0,200	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	11,88	
P03EC030	1,000	ud	Panel prefabricado de hormigón pretensado 150x30x10 cm.	42,84	42,84	
M07X130	0,250	jor	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)	115,45	28,86	
M12W200	2,000	h	Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)	10,19	20,38	
M10TI010	1,000	h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAs	2,64	2,64	
F04F020	1,000	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	13,08	
			TOTAL PARTIDA.....			201,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04D210		m2	REPARACION CHAPADO EXTERIOR DEPOSITO			
			Saneado y sustitución de chapado exterior de depósito con piedra irregular del lugar de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y arena de río 1/6 (mortero tipo M-%), incluyendo el junteado del resto de superficies hasta completar el depósito.			
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
O01EV160	0,600	h	Maquinista o conductor	12,15	7,29	
P01SM270	0,250	m2	Piedra del lugar	13,06	3,27	
F04H130	0,030	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F04D220		ud	RETIRADA Y COLOCACION RAMPA PREFABRICADA HORMIGON			
			Retirada y colocacion rampa prefabricada hormigon			
O01EV160	1,500	h	Maquinista o conductor	12,15	18,23	
O01A070	1,500	h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P10W010	1,000	ud	Rampa prefabricada de hormigon	162,93	162,93	
M05EN030	1,500	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	82,56	
			TOTAL PARTIDA.....			286,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04D230		m	SELLADO DE JUNTAS EN DEPOSITOS DE HORMIGON 2CM			
			Sellado de juntas en depósitos prefabricados de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. mediante aplicación de poliuretano, sin incluir andamios.			
O01A070	0,040	h.	Peón ordinario	15,15	0,61	
P01UJ070	1,000	m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	5,03	5,03	
			TOTAL PARTIDA.....			5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04D240		m	SELLADO DE JUNTAS EN DEPOSITOS DE HORMIGON 24 CM			
			Perfil termoplástico extruído para sellar en forma estanca la junta formada en encuentro de losa y muros de hormigón armado.Anchura de 24 cm. Completamente colocado.			
O01EV160	0,012	h	Maquinista o conductor	12,15	0,15	
O01BF040	0,012	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,21	
P01UJ110	1,000	m	Junta estanca para sellado estanco 24 cm	10,67	10,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04D250		m	UNIONES ESQUINAS Y SOLERA PARA ARMADO DE DEPOSITO			
			Uniones para esquinas y losa con redondo corrugado B 500 S/SD de 10 mm. 1 metro para cada unión, con 50 cm de solape con la malla electrosoldada.Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.			
O01A070	0,003	h.	Peón ordinario	15,15	0,05	
O01BF040	0,003	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,05	
P03AC220	0,640	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	1,38	
P03AA022	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F04F ENCOFRADOS

F04F010		m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS			
			Encofrado y desencofrado de zapatas con madera			
O01BA070	0,240	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	3,54	
O01EV160	0,240	h	Maquinista o conductor	12,15	2,92	
P03AA022	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,16	
P01ES145	0,020	m3	Madera pino encofrar e= 20/30 mm.	221,25	4,43	
P05EW025	0,150	kg	Puntas acero variadas a pie de obra	2,55	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04F020		m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS			
			Encofrado y desencofrado de muros con chapa metálicas < 1 m2 , para una altura menor de 6 metros			
O01BA070	0,330	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	4,87	
O01EV160	0,330	h	Maquinista o conductor	12,15	4,01	
P03W040	1,000	m2	Chapa encofrado metálico	3,66	3,66	
P03AA022	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,16	
P05EW025	0,150	kg	Puntas acero variadas a pie de obra	2,55	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F04F030		m	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON			
			Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.			
O01EV160	0,050	h	Maquinista o conductor	12,15	0,61	
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
P01ES145	0,004	m3	Madera pino encofrar e= 20/30 mm.	221,25	0,89	
P05EW025	0,030	kg	Puntas acero variadas a pie de obra	2,55	0,08	
P03AA022	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,03	
P01DC020	0,004	l.	Desencofrante alta calidad	2,23	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04F040		m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FORJADOS			
			Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta			
O01BA070	0,055	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	0,81	
O01EV160	0,055	h	Maquinista o conductor	12,15	0,67	
P03AA022	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,08	
P01ES145	0,008	m3	Madera pino encofrar e= 20/30 mm.	221,25	1,77	
P05EW025	0,150	kg	Puntas acero variadas a pie de obra	2,55	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F04P USO PUBLICO						
F04P010		ud	BANCO DE MADERA DE 2 M, COLOCADO			
			Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud, tipo pic-nic, fabricado en madera de pino de 1ª calidad, tratada en autoclave.			
O01EV160	0,400	h	Maquinista o conductor	12,15	4,86	
O01BA120	0,800	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	11,23	
O01A070	0,800	h.	Peón ordinario	15,15	12,12	
P01WW010	4,000	ud	Pequeño material	0,88	3,52	
P29MB064	1,000	ud	Banco de madera pino de 2 m sin respaldo	187,35	187,35	
F04E120	0,128	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	7,76	
F04H210	0,128	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	11,14	
			TOTAL PARTIDA.....			237,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04P020		ud	CANCELA DE MADERA DOBLE HOJA 4 M			
			Suministro de puerta modelo Extremeña de doble hoja de 200x130 cm. cada hoja. Incluye bisagras, cerrojos y guardaladrón.			
O01EV160	0,700	h	Maquinista o conductor	12,15	8,51	
O01BA120	0,700	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	9,83	
P13CC130	1,000	ud	Puerta cancela doble hoja de 200x130 cm cada hoja	386,63	386,63	
F04E120	0,410	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	24,85	
F04H250	0,410	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	47,06	
			TOTAL PARTIDA.....			476,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04P030		ud	CARTEL DE PROHIBICION 45X30CM			
			Suministro y colocación de 1 unidad de cartel de prohibición de 1,50m de altura, formado por tablero rectangular de 450 mm x 300 mm y 30mm de grosor con panel de chapa, sostenido por una estructura de 1 poste más larguero cuadrado de madera de al menos 8cm, altura total colocado 1,20 metros, i/ colocación en pozos de cimentacion de 30 cm de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón. El cartel será de madera tratada en autoclave, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.			
O01EV160	0,250	h	Maquinista o conductor	12,15	3,04	
O01BA120	0,500	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	7,02	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27EW061	1,000	ud	Soporte cartel mad, tabl. 0,45x0,30m, estr. h=1,5m c/1 poste	31,12	31,12	
P01RS110	0,120	m2	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	335,13	40,22	
P01WW010	3,000	ud	Pequeño material	0,88	2,64	
M07X110	0,031	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,28	
F04E120	0,045	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	2,73	
F04H210	0,045	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	3,92	
			TOTAL PARTIDA.....			100,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04P040		ud	CARTEL DE PROHIBICION 50X50CM			
			Suministro y colocación de 1 unidad de cartel de prohibición de 2,00m de altura, formado por tablero rectangular de 500 mm x 500 mm y 30mm de grosor con panel de chapa, sostenido por una estructura de 1 poste más larguero cuadrado de madera de al menos 8cm, altura total colocado 1,50 metros, i/ colocación en pozos de cimentacion de 50 cm de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón. El cartel será de madera tratada en autoclave, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.			
O01EV160	0,250	h	Maquinista o conductor	12,15	3,04	
O01BA120	0,500	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	7,02	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P27EW062	1,000	ud	Soporte cartel mad, tabl. 0,5x0,5m, estr. h=2m c/1 poste	33,57	33,57	
P01RS110	0,250	m2	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	335,13	83,78	
P01WW010	3,000	ud	Pequeño material	0,88	2,64	
M07X110	0,031	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	2,28	
F04E120	0,065	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	3,94	
F04H210	0,065	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	5,66	
			TOTAL PARTIDA.....			149,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F04P050		ud	CARTEL INFORMATIVO CHAPA CON SOPORTE MADERA 2,5 METROS ALTURA			
			Suministro y colocación de 1 unidad de cartel informativo vertical de 2,5m de altura, formado por tablero cuadrado de 1000 mm x 1000 mm y 30mm de grosor y panel de chapa, sostenido por una estructura de poste cuadrado de madera de al menos 8cm de lado, altura total colocado 2,00 metros i/ colocación en pozos de cimentacion de 80 cm de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón. El cartel será de madera tratada en autoclave, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.			
O01EV160	1,125	h	Maquinista o conductor	12,15	13,67	
O01BA120	2,500	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	35,10	
O01A070	2,500	h.	Peón ordinario	15,15	37,88	
P27EW063	1,000	ud	Soporte cartel mad, tabl. 1x1m, estr. H=2,5m c/ 2 postes	321,17	321,17	
P01RS110	1,000	m2	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	335,13	335,13	
P01WW010	10,000	ud	Pequeño material	0,88	8,80	
M07X110	0,140	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	10,31	
F04E120	0,200	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	12,12	
F04H210	0,200	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	17,41	
			TOTAL PARTIDA.....			791,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04P060		ud	CARTEL INFORMATIVO CHAPA			
			Suministro y colocación de 1 unidad de cartel informativo de 120 x 80 cm, formado por panel de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno. Incluye el diseño del panel.			
O01BA120	2,500	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	35,10	
P01RS110	1,000	m2	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	335,13	335,13	
P01WW010	10,000	ud	Pequeño material	0,88	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			379,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04P070		ud	MESA TIPO PICNIC DE MADERA CON DOS BANCOS LATERALES, 2M			
			Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave.			
O01EV160	0,500	h	Maquinista o conductor	12,15	6,08	
O01BA120	1,000	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	14,04	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P01WW010	4,000	ud	Pequeño material	0,88	3,52	
P29MB105	1,000	ud	Mesa pic-nic madera c/banco 2 m	595,66	595,66	
F04E120	0,500	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	30,30	
F04H210	0,500	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	43,52	
			TOTAL PARTIDA.....			708,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04P080		ud	MODULO BARANDILLA ROLLIZO MADERA TRATADA DE PINO, 2M			
			Ud. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de pino tratada, con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 10 cm de diámetro, dos horizontales de 2 m de longitud y uno en diagonal de 2,5 m de longitud, todos ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas, herramientas y medios auxiliares.			
O01EV160	0,700	h	Maquinista o conductor	12,15	8,51	
O01BA070	0,700	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	10,34	
P28RN260	1,000	ud	Módulo premontado de talanquera 200x150 cm, rollos 10 cm diám.	57,75	57,75	
P05EW025	0,350	kg	Puntas acero variadas a pie de obra	2,55	0,89	
F04E120	0,100	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	6,06	
F04H250	0,080	m3	HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40	114,79	9,18	
			TOTAL PARTIDA.....			92,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO F04R CHARCAS

F04R010		ud	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD: 600 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 600 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	800,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	128,00	
F04E060	680,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	911,20	
F04V090	1.250,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	600,00	
F04R240	450,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	126,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.765,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F04R020		ud	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD: 900 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 900 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1.050,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	168,00	
F04E060	900,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.206,00	
F04V090	1.650,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	792,00	
F04R240	600,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	168,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.334,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04R030		ud	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD: 1.200 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 1200 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1.225,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	196,00	
F04E060	1.150,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.541,00	
F04V090	1.950,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	936,00	
F04R240	650,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	182,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.855,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

F04R040		ud	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 1500 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 1500 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1.425,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	228,00	
F04E060	1.340,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.795,60	
F04V090	2.360,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	1.132,80	
F04R240	700,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	196,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.352,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F04R050		ud	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 2000 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 2000 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal.			
F01D520	2.050,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	328,00	
F04E060	1.450,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.943,00	
F04V090	3.500,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	1.680,00	
F04R240	750,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	210,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.161,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS

F04R060		m3	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD <600 M3			
			Creación de charcas de capacidad inferior a 600 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1,330	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,21	
F04E060	1,130	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,51	
F04V090	2,080	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	1,00	
F04R240	0,750	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04R070		m3	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD 600-900 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 600-900 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1,170	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,19	
F04E060	1,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,34	
F04V090	1,830	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,88	
F04R240	0,670	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F04R080		m3	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD 900-1.200 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 900-1200 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1,020	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,16	
F04E060	0,960	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,29	
F04V090	1,630	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,78	
F04R240	0,540	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04R090		m3	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 1200-1500 M3			
			Creación de charcas de capacidad de 1200-1500 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	0,950	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,15	
F04E060	0,890	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,19	
F04V090	1,570	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,75	
F04R240	0,470	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F04R100		m3	CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 1500-2000 M3			
			Creación de charcas de capacidad entre 1500-2000 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal.			
F01D520	1,030	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,16	
F04E060	0,730	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	0,98	
F04V090	1,750	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,84	
F04R240	0,380	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04R110		ud	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 600			
			Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 600 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	475,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	76,00	
F04E060	650,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	871,00	
F04V090	1.100,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	528,00	
F04R240	350,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	98,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.573,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

F04R120		ud	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 900			
			Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1.050,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	168,00	
F04E060	870,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.165,80	
F04V090	1.400,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	672,00	
F04R240	500,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	140,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.145,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04R130		ud	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 120			
			Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1200 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1.150,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	184,00	
F04E060	1.050,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.407,00	
F04V090	2.000,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	960,00	
F04R240	550,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	154,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.705,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS

F04R140		ud	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 150			
			mpliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1500 m³ , incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1.300,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	208,00	
F04E060	1.200,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.608,00	
F04V090	2.600,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	1.248,00	
F04R240	600,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	168,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.232,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04R150		ud	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 2.0			
			Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 2.000 m³ , incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	2.000,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	320,00	
F04E060	1.400,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1.876,00	
F04V090	3.500,000	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	1.680,00	
F04R240	700,000	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	196,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.072,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y DOS EUROS

F04R160		m3	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 600			
			mpliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 600 m³ , incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	0,790	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,13	
F04E060	1,080	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,45	
F04V090	1,830	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,88	
F04R240	0,580	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04R170		m3	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 900			
			Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3 , incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1,170	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,19	
F04E060	0,970	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,30	
F04V090	1,560	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,75	
F04R240	0,560	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F04R180		m3	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 120			
			Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1200 m³ , incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	0,960	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,15	
F04E060	0,880	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,18	
F04V090	1,670	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,80	
F04R240	0,460	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04R190		m3	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 150			
			mpliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1500 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	0,870	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,14	
F04E060	0,800	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	1,07	
F04V090	1,730	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,83	
F04R240	0,400	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04R200		m3	AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 2.0			
			Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 2.000 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal			
F01D520	1,000	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES	0,16	0,16	
F04E060	0,700	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M	1,34	0,94	
F04V090	1,750	m2	COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7	0,48	0,84	
F04R240	0,350	m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO	0,28	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04R210		m3	DESPEJE DE CAPA DE FINOS EN CHARCA			
			Despeje de la capa superficial de finos depsitados en charca con retrocargadora mixta y acopio a pie de obra, hasta una profundidad máxima de 50 cm.			
M05RN090	0,025	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04R220		ud	DESAGUE DE CHARCA			
			Desagüe de charca con bomba de aspiración y grupo electrógeno o autopropulsada			
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
M01DA630	6,500	h	Bomba autoaspirante diesel 23kW 25l/seg. a 50 m	32,13	208,85	
			TOTAL PARTIDA.....			239,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04R230		m3	EXTENDIDO DE FINOS EN CHARCA Y COMPACTACIÓN			
			Relleno, extendido y compactación de arcillas, puestas a pie de obra, en capas de menos de 30 cm.de espesor, para impermeabilización del terreno, sin definir el grado de compactación.			
M05RN090	0,020	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	0,88	
M12O090	0,020	h	Compactador vibro 101/130 CV	54,63	1,09	
M08NS031	0,004	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F04R240		m2	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO			
			Extendido de tierra vegetal procedente del decapado de la superficie de actuación en paramento aguas abajo y caballeros. Así como construcción de aliviadero.			
M05EN030	0,005	h	Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV	55,04	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F04O OTROS						
F04O010		ud	ABREVADERO HORMIGON ARMADO Y CHAPADO SIN VALBULA FLOTADOR			
			Abrevadero 10x1x0,6 m. en hormigón armado chapado con piedra del lugar.			
F04E080	12,240	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	59,24	
F04F020	25,920	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	339,03	
F04F030	22,800	m	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON	2,38	54,26	
F04H160	4,500	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	372,11	
F04H010	40,000	kg	ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD	2,52	100,80	
F04O250	13,200	m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR	49,51	653,53	
			TOTAL PARTIDA.....			1.578,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04O020		ud	ABREVADERO HORMIGON ARMADO Y CHAPADO CON VALBULA FLOTADOR Y TUBE			
			Abrevadero 10x1x0,6 m. en hormigón armado chapado con piedra del lugar, incluyendo instalación de boya flotador y tubería enterrada en zanja de 0,4x0,4 m. para llenado desde punto de agua (depósito o charca) .			
P17PA040	100,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.32mm.	1,43	143,00	
F04E080	13,040	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	63,11	
F04F020	25,920	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	339,03	
F04F030	22,800	m	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON	2,38	54,26	
F04H160	4,500	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	372,11	
F04H010	40,000	kg	ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD	2,52	100,80	
F04O250	13,200	m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR	49,51	653,53	
F04D190	1,000	ud	INSTALACION VALVULA FLOTADOR BOYA	114,94	114,94	
			TOTAL PARTIDA.....			1.840,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O030		m	ARREGLO CERRAMIENTO GANADERO			
			Arreglo de cerramiento ganadero compuesto de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 2 m de altura, a 7 m de separación, empotrados y anclados en el terreno 50 cm y guarnecido con una malla 150x18x30 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado con postes de 60x60x6 mm de 2 m, en tramos de 50m, y con dos riostras cada 100 m. Incluye la rectificación y cosido de la malla con alambre, el retensado de la malla, la reposición de los tamos de malla defectuosa (estimada en un 5% del total), el retensado y reposición (estimado en un 50% del total) de las hiladas de alambre superiores y la reposición de postes dañados (estimados en un 5% del total). También incluye la retirada de materiales sobranes a vertedero.			
O01BA120	0,095	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	1,33	
P03AA022	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,16	
P03AL258	0,003	m	Perfil acero laminado L-60x60x6	6,47	0,02	
P03AA130	1,000	m	Alambre doble hilo 13x15 (pie de obra)	0,17	0,17	
P13VS069	0,050	m	Malla anudada galvaniz.145/14/30	1,10	0,06	
P13VP340	0,200	ud	Tensor alambre	0,34	0,07	
P03AL255	0,010	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	0,03	
F04H210	0,001	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O040		m	BARANDILLA METALICA PARA PONTON			
			Barandilla metálica para instalar sobre pontones constituida por un tubo galvanizado de 60mm apoyado sobre postes de hormigón separados cada 3 metros. Cada poste estará sujeto al pontón a través de una placa de anclaje.			
P17GS080	3,000	m.	Tubo acero galvan.S. 2 1/2" DN63 mm.	11,03	33,09	
F04H160	0,030	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	2,48	
F04F020	0,660	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	8,63	
F04O250	0,660	m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR	49,51	32,68	
			TOTAL PARTIDA.....			76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O050		ud	BATERIAS Y PLACAS FOTOVOLTAICAS			
			Instalación de batería y placa solar en cerramiento eléctrico, totalmente instalado para su funcionamiento. Incluye una batería 12 V, 70A/h, con un consumo de 30-100 mA, voltaje de salida 10 kv, voltaje sobre 500 Ohmios:5 kv, enería: 0,30 a 1 J., y cargador de 220 V.3 A/h. Incluye una placa solar de 40 W de potencia a 12V fijada a la batería, con cargador, por si fuese necesario por la falta prolongada de sol. Medidor potencia			
O01EV160	12,000	h	Maquinista o conductor	12,15	145,80	
O01BA100	12,000	h	Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	15,63	187,56	
P15JK010	2,000	ud	Batería 12 v, 70A/h	141,19	282,38	
P15S020	2,000	ud	Placa fotovoltaica (de 40 W a 12 V)	192,21	384,42	
P15AH920	1,000	ud	Pinza amperimétrica	51,00	51,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.051,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F04O060		m2	BADEN ENCACHADO PIEDRA DEL LUGAR			
F04E080	0,250	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	1,21	
F04F010	0,130	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	1,49	
F04H160	0,200	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	16,54	
F04H030	1,000	m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T	2,95	2,95	
F04O320	1,000	m2	ENCACHADO CON PIEDRAS DEL LUGAR EN VADENES	23,56	23,56	
			TOTAL PARTIDA.....			45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04O070		m2	BADEN ENCACHADO PIEDRA DESPIECE NATURAL			
			Construcción de badén enchachado piedra despiece natural			
F04E080	0,250	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	1,21	
F04F010	0,130	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	1,49	
F04H160	0,200	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	16,54	
F04H030	1,000	m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T	2,95	2,95	
F04O330	1,000	m2	ENCACHADO CON PIEDRAS DESPIECE NATURAL EN VADENES	11,92	11,92	
			TOTAL PARTIDA.....			34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04O080		m2	BADEN SIN ENCACHAR			
			Badén de hormigón armado con malla electrosoldada			
F04E080	0,250	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	1,21	
F04F010	0,130	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	11,43	1,49	
F04H160	0,200	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	16,54	
F04H030	1,000	m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T	2,95	2,95	
			TOTAL PARTIDA.....			22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04O090		m3	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES <10KM			
			Precio por m3 de carga con retrocargadora (mixta) y transporte de materiales con camión basculante en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km. De recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, incluyendo el importe de la retro-cargadora.			
M07CB017	0,073	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	3,61	
M05RN090	0,073	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O100		m3	CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES <3KM			
			Precio por m3 de carga con retrocargadora (mixta) y transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km. De recorrido de carga, incluido el retorno en vació y los tiempos de carga y descarga, incluyendo el importe de la retro-cargadora			
M07CB017	0,022	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	1,09	
M05RN090	0,022	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F04O110		ud	CARTEL DE OBRA ALUMINIO			
			Cartel de chapa de aluminio de 2,85 x 1,95 cm. rotulado con vinilo de impresión digital, incluido estructura de sustentación conformada por perfilería metálica tubular y cimentación mediante hormigonado en zanja excavada de forma manual.			
O01BA285	10,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	76,90	
O01BA240	1,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	10,10	
P27EW010	5,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	112,05	
P01RS120	1,000	ud	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	461,82	461,82	
F04E120	0,500	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	30,30	
F04H210	0,500	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	43,52	
			TOTAL PARTIDA.....			734,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O120		ud	CARTEL DE OBRA MADERA			
			Cartel indicador de obra de 950 mm x 1450 mm sobre fondo de la bandera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que se hace referencia al título de la obra, inversión y contratista. El cartel será de madera tratada, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.			
P27EW064	1,000	ud	Soporte cartel mad, tabl. 0,95x1,45m, estr.	314,87	314,87	
P01RS120	1,000	ud	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	461,82	461,82	
O01BA285	8,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	65,37	
O01BA240	0,850	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	8,59	
F04E120	0,500	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	30,30	
F04H210	0,500	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	43,52	
			TOTAL PARTIDA.....			924,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O130		ud	CASETA Y ARQUETA POZOS DE SONDEO			
			Conjunto de caseta y arqueta para cerramiento de pozos o sondeos e instalación de equipos electromecánicos compuesto por caseta de planta cuadrada de 2,40x2,40 m., construida con fábrica de bloques de hormigón gris de 40x20x20 cm., de 2,50 m. de altura mínima, enfoscados fratasados, y cubierta realizada con forjado de viguetas prefabricadas y capa de compresión de 4 cm. de espesor, e impermeabilización asfáltica y puerta de acceso; arqueta de cierre de pozo o sondeo, semienterrada y adosada a la caseta, de planta rectangular de 1,30x2,40 m., mediante muros de fábrica de ladrillo macizo enfoscado de 1,35 m. de altura, y tapa metálica de cierre, excavación de cimientos, hormigón de limpieza y zapatas de cimentación del conjunto.			
P03AC220	40,000	kg	Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di	2,16	86,40	
P13WA100	3,100	m2	Tapa chapa galv. abatible	44,94	139,31	
F01D320	0,010	ha	ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM 3-6CM	721,69	7,22	
F04E080	8,700	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	42,11	
F04H160	1,960	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	162,07	
F04H100	26,000	m2	FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON GRIS 40X20X20	25,57	664,82	
F04O360	10,000	m2	FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM	13,20	132,00	
F04O400	7,840	m2	FORJA VIG. AUT 20+5, B-50 CER	45,19	354,29	
F04O340	58,000	m2	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO	12,00	696,00	
F04O560	28,000	m2	PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL	5,58	156,24	
F04O620	1,000	ud	PUERTA BALCONERA ABATIBLE 1 HOJA 80X210	386,69	386,69	
			TOTAL PARTIDA.....			2.827,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04O140		km	CERCA ELECTRIFICADA ELEVABLE DE 5 ALAMBRES SOBRE POSTES DE FIBRA			
			Km de cerca electrificada elevable, formada por 5 alambres soportados por postes de fibra de vidrio de 2 m. de altura, para conectar a una fuente energética. Incluye aisladores de plástico, elementos fijación, tensores y demás accesorios, herramientas y medios auxiliares. Fuente energética, baterías o panel solar complementario y sistema de toma de tierra a base de piquetes de acero galvanizado no incluidos.			
O01EV160	60,000	h	Maquinista o conductor	12,15	729,00	
O01BA100	60,000	h	Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	15,63	937,80	
P03AA022	55,000	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	85,25	
P27EW111	100,000	ud	Poste de fibra de vidrio 2 m	2,18	218,00	
P07WA216	500,000	ud	Aislador de plástico para poste de fibra	0,19	95,00	
P28PW040	1,000	ud	Herramientas y accesorios cercas	32,64	32,64	
			TOTAL PARTIDA.....			2.097,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O150		m	CERRAMIENTO CINEGETICO 200/18/30 POSTES METALICOS			
			Cerramiento a base de postes metálicos PNL 40x40x5 mm y 2,4 metros de altura, anclados con hormigón al suelo 40 cm de profundidad, a 5 m de separación y guarnecidos con una malla cinegética anudada galvanizada de 200/18/30 de 2,5 mm de espesor de nudo independiente, tensado con postes de 60x60x7 mm, 2,6 m de longitud en tramos de 50 m con dos riostras de las mismas dimensiones, ancladas 60 cm al suelo con hormigón. Incluye la preparación del terreno y grapas intermedias.			
O01BA240	0,055	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,56	
O01BA285	0,550	h.	Peón Agroforestal	7,69	4,23	
P13VP340	0,560	ud	Tensor alambre	0,34	0,19	
P03AC430	0,150	m	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	0,85	0,13	
P03AA022	0,300	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,47	
P03AL326	0,160	m	Perfil acero laminado T 60x60x7	7,57	1,21	
P13VS085	1,000	m	Malla anudada galvaniz. cinegética 200/18/30 2,45 mm	2,00	2,00	
P01UT060	0,040	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	0,06	
P03AL256	0,480	m	Perfil acero laminado L-40x40x5	3,54	1,70	
F04H200	0,011	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O160		m2	CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15-8 MM, B500T Malla electrosoldada 15x 15/8 de acero corrugado B 500 S/SD, cortada, doblada, armada y colocada en obra, incluso p.p. de despuntes.			
O01EV160	0,012	h	Maquinista o conductor	12,15	0,15	
O01BF040	0,012	h.	Ayudante Ferrallista	17,65	0,21	
P03AM420	1,000	m2	ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080	4,00	4,00	
P03AA020	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.	1,44	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O170		m	CERRAMIENTO MALLA GALLINERA TRIPLE TORSION 2 M H (0,50M.ENTERRAD Cerramiento a base de perfiles angulares de acero lamindado L 40x40x4 de 2,5 metros de altura, anclados con hormigón en el suelo 30 cm cada 5 m de separación y guarnecidos con una malla gallinera de triple torsión de 2,5 m de altura, tensada con perfil angular T de 60x60x6 m de 2,5 m de longitud en cada tramo de 50 m y con dos riostras de perfil T de la misma dimensión. Los 50 cm de malla más próximos al suelo irán enterrados y combados hacia fuera del cerramiento y fijos al suelo mediante piquetas de 40 cm de longitud.			
O01BA070	0,200	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	2,95	
P03AA022	0,300	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,47	
P13VS896	1,000	m	Malla gallinera triple torsión de 2,5 m de altura	5,51	5,51	
P03AL255	0,510	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	1,47	
P03AL326	0,090	m	Perfil acero laminado T 60x60x7	7,57	0,68	
P13VP340	0,720	ud	Tensor alambre	0,34	0,24	
F04E080	0,090	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	0,44	
F04O380	1,000	ud	FIJACION DE MALLA AL TERRENO MEDIANTE PIQUETAS CORRUGADO 8 MM	0,52	0,52	
F04H200	0,008	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O180		m	CERRAMIENTO MALLA GANADERA 145/14/30 POSTES METALICOS Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L 40x40x4 de 180 cm de longitud, colocados cada 5 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de 40x40x40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x60x7 y con dos patas o tornapuntas de perfil 40x40x5. Malla 145/18/30 de nudo independiente, atada en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.			
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
P13VS069	1,000	m	Malla anudada galvaniz.145/14/30	1,10	1,10	
P03AA022	0,300	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,47	
P03AL326	0,020	m	Perfil acero laminado T 60x60x7	7,57	0,15	
P13VP340	0,560	ud	Tensor alambre	0,34	0,19	
P03AL255	0,360	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	1,04	
P13VP410	0,020	ud	Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)	6,02	0,12	
F04H200	0,008	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O190		m	CERRAMIENTO MALLA GANADERA 130/9/30 NUDO IND. ALTA RESIST. POSTE Cerramiento de 130 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L 40x40x4 de 170 cm de longitud, colocados cada 5 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de 40x40x40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x60x7 y con dos patas o tornapuntas de perfil 40x40x5. Malla 130/9/30, de nudo independiente y alta resistencia atada en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.			
O01BA240	0,025	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,25	
O01BA285	0,250	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,92	
P03AA022	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,03	
P13VP340	0,500	ud	Tensor alambre	0,34	0,17	
P13VP410	0,040	ud	Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)	6,02	0,24	
P13VS086	1,000	m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 130/9/30	1,93	1,93	
P27EW032	0,200	ud	Poste metálico 1,7 m perfil L40.5.	6,02	1,20	
P27EW033	0,010	ud	Poste metálico 1,7 m. perfil L60.7	12,64	0,13	
F04H200	0,013	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

F04O200		m	CERRAMIENTO MALLA GANADERA 130/9/30 NUDO IND. ALTA RESIST. POSTE Cerramiento de 1,3 m. de altura a base de postes de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 8-10 cm de diámetro y 1,8 m de altura, con 5 m de separación y anclados el 20% en los lugares donde sea necesario o en cambios de dirección, con un dado 0,35x0,35x0,35 m de hormigón no estructural HNE-15 árido de 40 mm, Malla 130/9/30 de nudo independiente, fijada en todos sus hilos a los postes, i/p.p tensores y otros.			
O01BA070	0,500	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	7,39	
P13VS086	1,000	m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 130/9/30	1,93	1,93	
P28PF084	0,360	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	0,99	
P03AA022	0,020	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,03	
P13VP340	0,560	ud	Tensor alambre	0,34	0,19	
P01HDN040	0,002	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O210		m	CERRAMIENTO MALLA GANADERA 150/11/30 NUDO IND. ALTA RESIST. POST Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L 40x40x4 de 180 cm de longitud, colocados cada 5 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de 40x40x40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x60x7 y con dos patas o tornapuntas de perfil 40x40x5. Malla 150/11/30 tipo anudada de nudo independiente de alta resistencia en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.			
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
P13VS087	1,000	m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 150/11/30	1,63	1,63	
P03AA022	0,300	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,47	
P13VP340	0,560	ud	Tensor alambre	0,34	0,19	
P13VP410	0,020	ud	Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)	6,02	0,12	
P03AL255	0,360	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	1,04	
P03AL326	0,020	m	Perfil acero laminado T 60x60x7	7,57	0,15	
F04H200	0,008	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O220		m	CERRAMIENTO MALLA GANADERA 150/11/30 NUDO IND. POSTES MADERA 8-1			
			Cerramiento a base de postes madera tratada (trat tipo 4) 8/10 cm de diámetro y 2 m. metros de altura, anclados 50 cm a 5 m de separación y guarnecidos con una malla anudada reforzada 150/11/30, tensado en tramos de 50 m y con dos riostras, los postes de las riostras y las patas se anclan al suelo con dados de hormigón de 50x30x30 cm. Incluye nivelado del terreno por medios manuales para ajuste de la malla al terreno.			
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
P13VS087	1,000	m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 150/11/30	1,63	1,63	
P03AA022	0,300	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,47	
P13VP340	0,560	ud	Tensor alambre	0,34	0,19	
P28PF084	0,520	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	1,43	
P05EW025	0,010	kg	Puntas acero variadas a pie de obra	2,55	0,03	
F04H200	0,008	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	0,71	
				TOTAL PARTIDA.....		7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O230		m	CERRAMIENTO MALLA GANADERA 200/18/30 NUDO IND. POSTES MADERA			
			Cerramiento de 2 m de altura a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, con 5 m de separación y anclados el 20% (en los lugares donde sea necesario o en cambios de dirección) con un dado 0,35x0,35x0,35 m de hormigón no estructural HNE-15 árido de 40 mm, malla cinegética anudada galvanizada de 200/18/30 de 2,5 mm de espesor de nudo independiente, fijada en todos sus hilos a los postes y colocación de tres claves de acero de 4mm, i/p.p tensores grapas intermedias y otros.			
O01BA070	0,600	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	8,86	
P13VP340	0,560	ud	Tensor alambre	0,34	0,19	
P03AA022	0,300	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,47	
P13VS085	1,000	m	Malla anudada galvaniz. cinegética 200/18/30 2,45 mm	2,00	2,00	
P28PF084	0,600	m	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,75	1,65	
P01HDN040	0,002	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	0,11	
				TOTAL PARTIDA.....		13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04O240		m	CERRAMIENTO MALLA GANADERA 204/18/30 NUDO IND. POSTES METALICOS			
			Cerramiento a base de postes metálicos PNL 40x40x5 mm y 2,4 metros de altura, anclados con hormigón al suelo 40 cm de profundidad, a 5 m de separación y guarnecidos con una malla cinegética galvanizadade nudo independiente y alta resistencia 204/18/30 de 2,5 mm de espesor, tensado con postes de 60x60x7 mm, 2,6 m de longitud en tramos de 50 m con dos riostras de las mismas dimensiones, ancladas 60 cm al suelo con hormigón. Incluye la preparación del terreno y grapas intermedias.			
O01BA240	0,055	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,56	
O01BA285	0,550	h.	Peón Agroforestal	7,69	4,23	
P13VP340	0,560	ud	Tensor alambre	0,34	0,19	
P03AC430	0,150	m	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	0,85	0,13	
P03AA022	0,300	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,47	
P03AL326	0,160	m	Perfil acero laminado T 60x60x7	7,57	1,21	
P13VS088	1,000	m	Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 204/18/30	2,47	2,47	
P01UT060	0,040	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,51	0,06	
P03AL256	0,480	m	Perfil acero laminado L-40x40x5	3,54	1,70	
F04H200	0,011	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	0,97	
				TOTAL PARTIDA.....		11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O250		m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR			
			Chapado con piedra irregular del lugar de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluido limpieza.			
O01A070	1,150	h.	Peón ordinario	15,15	17,42	
O01EV160	1,150	h	Maquinista o conductor	12,15	13,97	
P01SM270	1,100	m2	Piedra del lugar	13,06	14,37	
F04H130	0,050	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F04O260		m2	CHAPADO CON PIEDRA DESPIECE NATURAL			
			Chapado con piedra de despiece natural de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluido limpieza.			
O01A070	1,150	h.	Peón ordinario	15,15	17,42	
O01EV160	1,150	h	Maquinista o conductor	12,15	13,97	
P01SM280	0,200	m2	Piedra despecie natural	6,17	1,23	
F04H130	0,050	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	3,75	
			TOTAL PARTIDA.....			36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04O270		ud	CONSTRUCCION DE MAJANO			
			Previa a la construcción del majano se realizará la remoción de la tierra a través de una retrocago en una superficie de 25 m2 y una profundidad de 0,80 m. Sobre la tierra removida se construirá el majano compuesto de 9 palets, dispuestos en dos filas de tres palets en la parte inferior y de una fila de tres palets en la parte superior. Encima de los palets se colocará una malla de sombreo o geotextil para evitar que la tierra penetre entre los palets. A continuación sobre esta se colocará tierra, piedras y ramas. Cada majano constará de 6 salidas al exterior mediante cajas tubulares de 11x11 cm de luz y 40 cm de longitud con el fin de facilitar la entrada y salida de los conejos al majano.			
P01EW500	9,000	ud	Palets de madera 1x1 m	6,29	56,61	
P31CR027	16,000	m2	Malla sombreo o geotextil biodegradable	1,25	20,00	
P28QA020	6,000	ud	Caja tubular de madera 11x11 cm luz, 40 cm de longitud	4,20	25,20	
F04E140	20,000	m3	REMOCION DEL TERRENO, RETROCARGO	2,28	45,60	
F04O280	2,000	ud	CUBRICION DE PALETS CON PIEDRAS Y RESTOS DE PODA	123,12	246,24	
			TOTAL PARTIDA.....			393,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04O280		ud	CUBRICION DE PALETS CON PIEDRAS Y RESTOS DE PODA			
O01A070	4,000	h.	Peón ordinario	15,15	60,60	
O01BA100	4,000	h	Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	15,63	62,52	
			TOTAL PARTIDA.....			123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F04O290		m3	DEMOLICION DE MUROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO			
			Demolición de muros y transporte a vertedero.			
O01BA100	0,200	h	Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	15,63	3,13	
M05EC010	0,100	h	Retro-Excavadora orugas hidráulica 90 CV	50,92	5,09	
M07RW120	1,000	m3	Camión de escombros a vertedero	2,08	2,08	
			TOTAL PARTIDA.....			10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O300		ud	DESAGUE DE DEPOSITO			
			Desagüe de depósito con tuberia PVC75 con llave de paso			
O01A070	1,250	h.	Peón ordinario	15,15	18,94	
P02WW040	1,000	ud	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	145,10	145,10	
			TOTAL PARTIDA.....			164,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04O310		m	DESMONTAJE CERRAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTEDERO			
			Desmontaje de cerramiento antiguo y transporte de materiales a lugar indicado por la D.O.Incluso transporte de elementos inservibles a vertedero autorizado.			
O01BA240	0,020	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,20	
O01BA285	0,200	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,54	
M07X110	0,020	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F04O320		m2	ENCACHADO CON PIEDRAS DEL LUGAR EN VADENES			
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
O01EV160	0,500	h	Maquinista o conductor	12,15	6,08	
P01SM270	0,500	m2	Piedra del lugar	13,06	6,53	
F04H130	0,045	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04O330		m2	ENCACHADO CON PIEDRAS DESPIECE NATURAL EN VADENES			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
O01EV160	0,200	h	Maquinista o conductor	12,15	2,43	
P01SM280	0,500	m2	Piedra despecie natural	6,17	3,09	
F04H130	0,045	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04O340		m2	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos			
O01A070	0,460	h.	Peón ordinario	15,15	6,97	
O01EV160	0,230	h	Maquinista o conductor	12,15	2,79	
F04H120	0,022	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:5	101,65	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

F04O350		ud	ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO RUGOSO			
			Escalera prefabricada de hormigón pretensado rugoso			
O01BA070	14,000	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	206,78	
P03EC040	1,000	ud	Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado	592,49	592,49	
P03AA022	0,100	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			799,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O360		m2	FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM			
			Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm de 1/2 pie de espesor			
O01EV160	0,450	h	Maquinista o conductor	12,15	5,47	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P01LT020	36,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	3,96	
F04H130	0,020	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:6	74,99	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F04O370		m2	FABRICA DE TABICON RASILLON 40X20X7			
			Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A070	0,185	h.	Peón ordinario	15,15	2,80	
O01BA120	0,370	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	5,19	
F04H120	0,010	m3	MORTERO DE CEMENTO 1:5	101,65	1,02	
P01LG070	14,000	ud	Rasillón h.doble 40x20x7	0,28	3,92	
			TOTAL PARTIDA.....			12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O380		ud	FIJACION DE MALLA AL TERRENO MEDIANTE PIQUETAS CORRUGADO 8 MM			
			Fijación de malla al terreno mediante piquetas de acero corrugado de 8 mm de diámetro y 40 cm. de longitud. Las piquetas estarán dobladas en forma de ángulo (10cm+30cm) para facilitar el agarre de la malla.			
O01BA070	0,025	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	0,37	
P03AC510	0,400	m	Redondo de acero corrugado 8 mm B 400	0,38	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04O390		ud	FILTRO EN Y CAZAPIEDRAS, DIAM 80 MM. INSTALADO.			
			Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable. Incluida colocación, parte proporcional de accesorios, herramientas o medios auxiliares..			
O01EV160	0,900	h	Maquinista o conductor	12,15	10,94	
P26WQ050	1,000	ud	Filtro cazapiedras en Y, 1,6 Mpa, 80 mm, Cuerpo fundido, tamiz i	66,87	66,87	
			TOTAL PARTIDA.....			77,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04O400		m2	FORJA VIG. AUT 20+5, B-50 CER			
			Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2)			
O01A070	0,350	h.	Peón ordinario	15,15	5,30	
O01EV160	0,350	h	Maquinista o conductor	12,15	4,25	
P03VA020	1,550	m.	Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.	5,79	8,97	
P03BC020	6,000	ud	Bovedilla cerámica 50x25x20cm	2,32	13,92	
F04H160	0,077	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	6,37	
F04H060	1,000	m2	ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 200X300X5 MM, B500T	2,67	2,67	
F04F040	1,000	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FORJADOS	3,71	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O410		m2	GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 1,5MM			
			Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones, de 1,50 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta densidad y laminado no tejido por una cara, presentado en rollos de 3 m. de ancho y 100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 40x40 cm. y cubrición de los bordes con tierra. Colocación previa de geotextil 300 grs/m2. Totalmente colocada y termosellada			
M05RN090	0,011	h	Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	43,92	0,48	
O01BA070	0,030	h	Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla	14,77	0,44	
O01BA120	0,030	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	0,42	
P28QW010	1,100	m2	Geomembrana impermeable 1,5 mm	4,09	4,50	
P06BG100	1,100	m2	Fieltro geotextil FP-300 g/m2	1,69	1,86	
P01HDN040	0,010	m3	HNE-15/P/32 central	54,21	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F04O420		m2	IMPERMEABILIZACION DE SOLERAS Y MUROS CON MORTERO HIDROFOGO			
			Impermeabilización de soleras y muros con mortero hidrófogo, aplicado en dos manos con brocha y rodillo o llana previa humectación de las paredes y solera hasta la saturación			
O01BA220	0,085	h	Hora cuadrilla 10 P.O. Reg.Gral.+Capataz	147,63	12,55	
A01MS010	0,050	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15	94,11	4,71	
			TOTAL PARTIDA.....			17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04O430		m2	IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS			
			Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. Los betunes asfálticos serán del tipo G-1 o G-2, según vayan a utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno			
O01A070	0,060	h.	Peón ordinario	15,15	0,91	
P24FE060	0,500	kg	Pintura impermeabilizante betún (2 capas)	5,58	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F04O440		ud	INSTALACION ABREVADERO CHAPA GALVANIZADA 4M X 0,80 M. CAPAC. 700			
			Instalación de abrevadero de chapa galvanizada de 4 m. de longitud y 0,80 m. de anchura, con capacidad de 700 litros de agua. El abrevadero tiene boya incorporada y montada. El precio del abrevadero incluye el porte. Se incluye el enganche para su perfecto funcionamiento.			
P13WW330	1,000	ud	Abrevadero de chapa galvanizada 4 x 0,80 m. Capac. 700 litros	469,20	469,20	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
			TOTAL PARTIDA.....			476,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O450		ud	INSTALACION DE CAJA NIDO			
			Colocación de caja nido para párido, a una altura mínima de 3 m y orientada par protegerse de la climatología adversa y vientos dominantes. Se incluye el precio de la caja de madera de pino maciza con tratamiento antifúngico y antiparasitario y dotada de placa anti depredadores. Forntal extraíble y gancho para colgar.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
P28QA010	1,000	ud	Caja nido para páridos madera tratada antipredacion	18,36	18,36	
M07X110	0,020	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O460		ud	INSTALACION PANELES SOLARES 4UD 100 WP			
			Instalacion de conjunto de 4 unidades de paneles solares de 100 Wp			
P15S010	4,000	ud	Panel solar multicristalino (100 Wp)	372,30	1.489,20	
P15AH020	100,000	m.	Mang. flexible 3x1,5 mm2 VV 750V	1,31	131,00	
P15AH050	10,000	m.	Mang. flexible 3x6 mm2 VV 750 V.	2,73	27,30	
P20SBE920	3,000	ud	Kit cable panel solar	145,86	437,58	
P20SBE910	1,000	ud	Cable de seguridad panel solar	56,10	56,10	
P15S030	1,000	ud	Soporte panel solar	383,52	383,52	
O01EV160	8,000	h	Maquinista o conductor	12,15	97,20	
O01A070	8,000	h.	Peón ordinario	15,15	121,20	
			TOTAL PARTIDA.....			2.743,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04O470		m	INSTALACION TUBERIA PARA DRENAJE 75 MM EN MECHINALES			
			Instación tubería para drenaje en mechinales			
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P17PA080	1,000	m.	Tubo polietileno ad 10atm.75mm.	5,74	5,74	
			TOTAL PARTIDA.....			7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04O480		ud	INSTALACIÓN FILTRO EN Y CAZAPIEDRAS, Ø 80 MM			
			Instalación de filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable. Incluida colocación, parte proporcional de accesorios, herramientas o medios auxiliares			
O01EV160	0,900	h	Maquinista o conductor	12,15	10,94	
P26WQ050	1,000	ud	Filtro cazapiedras en Y, 1,6 Mpa, 80 mm, Cuerpo fundido, tamiz i	66,87	66,87	
			TOTAL PARTIDA.....			77,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04O490		m2	LAMINA INMPERMEBILIZANTE PVC 1,2 MM			
			Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente (tacos de fijación) y quimicamente ("pegamentos") al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso limpieza del interior del deposito y retirada de escombros a vertedero autorizado.			
O01EV160	0,180	h	Maquinista o conductor	12,15	2,19	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
P06SL090	1,125	m2	Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA	12,47	14,03	
P06WA020	0,060	kg	Disolvente tetrahidrofurano (THF)	11,76	0,71	
P06WA080	5,000	ud	Taco fijación	0,12	0,60	
P01WW010	1,250	ud	Pequeño material	0,88	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O500		m2	MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS			
O01A070	0,600	h.	Peón ordinario	15,15	9,09	
P01SM270	0,300	m2	Piedra del lugar	13,06	3,92	
			TOTAL PARTIDA.....			13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O510		ud	PASO DE CAZADORES			
			Paso de cazadores de 0,7 x 2,00 m. con dos barras metálicas móviles que deslizan sobre otras fijas para permitir el paso y al soltarlas vuelven a la posición inicial impidiendo el paso . Elaborada y pintada en taller, ajuste y			
O01BC041	1,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	18,45	
O01BC042	1,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	17,65	
P28QC010	1,000	ud	Paso de cazadores	86,70	86,70	
F04H220	0,130	m3	HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20	96,81	12,59	
			TOTAL PARTIDA.....			135,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O520		ud	PASO CANADIENSE 2,5 X 2,5			
			Paso canadiense de 2,5 x 2,5 m instalado en un foso de 1 m de profundidad. Incluye el acople a estructuras existentes (muros, puertas, postes etc.)			
O01A070	20,000	h.	Peón ordinario	15,15	303,00	
P02RV220	3,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200	9,94	29,82	
P03AL010	586,042	kg	Acero laminado S 275 JR	1,77	1.037,29	
P10W010	1,000	ud	Rampa prefabricada de hormigon	162,93	162,93	
P03AA022	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,08	
P13VP340	4,700	ud	Tensor alambre	0,34	1,60	
P03AL257	2,400	m	Perfil acero laminado L-50x50x5	4,50	10,80	
F04E080	25,300	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	122,45	
F04H160	1,650	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	136,44	
F04O360	22,000	m2	FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM	13,20	290,40	
F04H110	10,000	m2	ENFOSCADO, MAESTRADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS VERTICALES	4,24	42,40	
F04O570	1,000	m2	PINTURA TIPO FERRO	13,00	13,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.150,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F04O530		ud	PASO CANADIENSE 3,5 X 2,4 M			
			Paso canadiense para camiones de 3,5 x 2,4m instalado			
O01A070	25,000	h.	Peón ordinario	15,15	378,75	
P02RV220	3,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200	9,94	29,82	
P03AA022	0,050	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,08	
P13VP340	4,700	ud	Tensor alambre	0,34	1,60	
P03AL010	787,640	kg	Acero laminado S 275 JR	1,77	1.394,12	
P10W010	1,000	ud	Rampa prefabricada de hormigon	162,93	162,93	
P03AL257	2,400	m	Perfil acero laminado L-50x50x5	4,50	10,80	
F04H160	2,330	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	192,67	
F04F020	1,060	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	13,86	
F04H110	8,850	m2	ENFOSCADO, MAESTRADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS VERTICALES	4,24	37,52	
F04O570	1,000	m2	PINTURA TIPO FERRO	13,00	13,00	
F04E080	32,250	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA	4,84	156,09	
F04O360	8,850	m2	FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM	13,20	116,82	
			TOTAL PARTIDA.....			2.508,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O540		ud	APERTURA DE ACCESO LIMPIEZA FOSO PASO CANADIENSE			
			Apertura de acceso para limpieza de foso de paso canadiense, mediante la corta, desmontaje o demolición de los elementos necesarios para crear el acceso. Dragado y limpieza de foso y desagües.Posteriormente se realizarán los trabajos de cerrajería y albañilería necesarios para que el acceso pueda volver a ser utilizado de manera sencilla en sucesivas actuaciones. Estas operaciones se ejecutan a la vez que se realizan los arreglos de albañilería y cerrajería necesarios para el correcto funcionamiento del paso .Incluso medios , trabajos auxiliares y retirada de escombros a vertedero autorizado.			
O01EV160	2,000	h	Maquinista o conductor	12,15	24,30	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01HAC070	0,200	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	11,88	
P03AL010	5,000	kg	Acero laminado S 275 JR	1,77	8,85	
M12W200	2,000	h	Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)	10,19	20,38	
M07X130	0,250	jor	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)	115,45	28,86	
M10TI010	2,000	h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAs	2,64	5,28	
F04F020	1,000	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	13,08	
			TOTAL PARTIDA.....			142,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O550		ud	APERTURA DE ACCESO LIMPIEZA DEL FOSO Y ARREGLOS PASO CANADIENSE			
			Apertura de acceso para limpieza de foso de paso canadiense, mediante la corta, desmontaje o demolición de los elementos necesarios para crear el acceso. Dragado y limpieza de foso y desagües. Posteriormente se realizarán los trabajos de cerrajería y albañilería necesarios para que el acceso pueda volver a ser utilizado de manera sencilla en sucesivas actuaciones. Incluso medios , trabajos auxiliares y retirada de escombros a vertedero autorizado			
O01EV160	2,500	h	Maquinista o conductor	12,15	30,38	
O01A070	2,000	h.	Peón ordinario	15,15	30,30	
P01HAC070	0,200	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	59,42	11,88	
P03AL010	5,000	kg	Acero laminado S 275 JR	1,77	8,85	
M07X130	0,250	jor	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)	115,45	28,86	
M12W200	2,500	h	Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)	10,19	25,48	
M10TI010	2,000	h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAs	2,64	5,28	
F04F020	1,000	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	13,08	
			TOTAL PARTIDA.....			154,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04O560		m2	PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL			
			Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos			
O01A070	0,200	h.	Peón ordinario	15,15	3,03	
P24OF040	0,100	kg	Imprimación de fondo para pintura plástica	1,77	0,18	
P24EO010	0,500	l.	Pintura plástica mate universal	4,55	2,28	
P01WW010	0,100	ud	Pequeño material	0,88	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O570		m2	PINTURA TIPO FERRO			
O01EV160	0,250	h	Maquinista o conductor	12,15	3,04	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P24OU050	0,150	kg	Minio electrolítico	11,34	1,70	
P24JA010	0,250	kg	Esmalte mate s/metal	17,50	4,38	
P01WW010	0,100	ud	Pequeño material	0,88	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O580		ud	PONTON DE 5,6 X 2,6 M			
			Pontón de 5,6 m de ancho , por 2,6 me de alto y una anchura de 4,5 m. Construidos con hormigón armado y chapado con piedra del lugar (pizarra) tanto el pontón como las aletas. En la parte superior se dispone de barandilla metélica con postes de hormigón chapados con piedra del lugar.			
F04E030	240,000	m3	EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO	2,61	626,40	
F04E020	240,000	m3	EXTENDIDO DE TIERRAS	0,26	62,40	
F04H160	73,530	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	6.080,20	
F04F020	177,000	m2	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS	13,08	2.315,16	
F04O500	54,000	m2	MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS	13,01	702,54	
F04O250	60,080	m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR	49,51	2.974,56	
F04O040	12,800	m	BARANDILLA METALICA PARA PONTON	76,88	984,06	
F04O470	7,000	m	INSTALACION TUBERIA PARA DRENAJE 75 MM EN MECHINALES	7,26	50,82	
F04E110	33,180	m3	EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA	19,75	655,31	
F04H010	3.953,230	kg	ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD	2,52	9.962,14	
			TOTAL PARTIDA.....			24.413,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O590		ud	PUERTA 2,00X0,8 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01EV160	1,000	h	Maquinista o conductor	12,15	12,15	
O01A070	1,000	h.	Peón ordinario	15,15	15,15	
P13VP210	1,000	ud	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD	156,27	156,27	
			TOTAL PARTIDA.....			183,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04O600		ud	PUERTA 4,00X2,00 40/14 STD			
			Puerta de 1 hoja de 4,00 x 2,00 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.Incluye recibido de albañilería			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13VP250	1,000	ud	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD	420,65	420,65	
F04H230	0,410	m3	HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	95,57	39,18	
			TOTAL PARTIDA.....			568,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F04O610		ud	PUERTA 4,00X1,30 40/14 STD			
			Puerta de 4,00 x 1,30 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 16/50 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.Incluye recibido de albañilería.			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,001	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,97	
P13CC140	1,000	ud	Puerta cancela met.aba.galv. 400x130 STD	347,51	347,51	
F04H230	0,410	m3	HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	95,57	39,18	
			TOTAL PARTIDA.....			495,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O620		ud	PUERTA BALCONERA ABATIBLE 1 HOJA 80X210			
O01BC041	0,350	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	6,46	
O01BC042	0,175	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	3,09	
P12PP020	1,000	ud	P.balconera 1 hoja abat.80x210cm	361,07	361,07	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	2,77	16,07	
			TOTAL PARTIDA.....			386,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O630		ud	PUERTA CERCA ELECTRIFICADA Muelle extensible con empuñadura para utilizar como puerta en cercas eléctricas. Incluye 2 aisladores, 1 muelle de 5 metros y 1 empuñadura.			
P07WA215	5,000	ud	Muelle extensible	18,36	91,80	
			TOTAL PARTIDA.....			91,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04O640		ud	PUERTA DE DOBLE HOJA DE 5X1,5 Puerta de doble hoja de 5x1,5 m con marco de tubo de acero cuadrado y cerramiento a base de tubo de acero vertical de 20x20 cm. Anclaje mediante aldaba superior y pasador inferior. Montaje con bisagras ancladas con garras a muro de hormigón armado de 40x40 y 1,5 m de altura y pilares T.80 de acero de 2 m incluyendo cimentación de los mismos sobre zapata de hormigón armado de 50x50x50. Incluido el chapado de los pilares con piedra del lugar. Puerta de doble hoja de 5x1,5 m con marco de tubo de acero cuadrado y cerramiento a base de tubo de acero vertical de 20x20 cm. Anclaje mediante aldaba superior y pasador inferior. Montaje con bisagras ancladas con garras a muro de hormigón armado de 40x40 y 1,5 m de altura y pilares T.80 de acero de 2 m incluyendo cimentación de los mismos sobre zapata de hormigón armado de 50x50x50. Incluido el chapado de los pilares con piedra del lugar y y la preparación de la entrada con retrocargo.			
O01BC041	3,000	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	55,35	
O01BC042	3,000	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	52,95	
P13CC120	1,000	ud	Puerta cancela doble hoja de 5 x 1,5 m	431,42	431,42	
F04H170	0,605	m3	HORMIGON 27 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	50,03	
F04O250	2,400	m2	CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR	49,51	118,82	
			TOTAL PARTIDA.....			708,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04O650		ud	REFUERZO ACCESO PONTÓN Refuerzo acceso pontón mediante el hormigonado de 6x5x0,2 a ambos lados			
P03AM400	60,000	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	139,20	
F04E030	12,000	m3	EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO	2,61	31,32	
F04H160	12,000	m3	HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20	82,69	992,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.162,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04O660		km	RETIRADA DE MATERIAL RESIDUAL A VERTEDERO Retirada de material residual a vertedero. Incluida carga y descarga			
O01BA285	0,084	h.	Peón Agroforestal	7,69	0,65	
O01BA240	0,042	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,42	
M07X110	0,003	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O670		ud	RIEGO, CARGA/DESCARGA D<= 3 KM , CISTERNA 5000 L			
			Unidad de riego incluido la carga y descarga menor de 3 kilómetros			
M08NS031	0,066	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04O680		ud	RIEGO, CARGA/DESCARGA D 3-10 KM , CISTERNA 5000 L			
			Unidad de riego incluido la carga y descarga de 3 a 10 kilómetros			
M08NS031	0,154	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	9,42	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04O690		ud	RIEGO, CARGA/DESCARGA D 10-25 KM , CISTERNA 5000 L			
			Unidad de riego incluido la carga y descarga de 10 a 25 kilómetros			
M08NS031	0,303	h	Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l	61,20	18,54	
			TOTAL PARTIDA.....			18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O700		ud	SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=60 CM CON PLACA INFORMATIVA 20X40CM			
			Suministro y colocación de 1 unidad de señal reflexiva circular de 60 cm. de diám. con placa informativa de 20x40cm. y poste de sustentación galvanizado de 80x40mm. y 2,5 m. de longitud anclado al suelo 0,50m. con hormigón.			
O01EV160	0,125	h	Maquinista o conductor	12,15	1,52	
O01BA120	0,250	h	Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª	14,04	3,51	
O01A070	0,250	h.	Peón ordinario	15,15	3,79	
P27ER011	1,000	ud	Señal circ. reflex. A.I. D=60 cm	136,34	136,34	
P27ER520	1,000	ud	Cajetín reflex. de 40x20 cm.	62,14	62,14	
P27EW010	2,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	22,41	56,03	
M07X110	0,016	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,18	
F04E120	0,100	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	6,06	
F04H210	0,100	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40	87,04	8,70	
			TOTAL PARTIDA.....			279,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04O710		m	SONDEO ROTOPERCUSION, ENTUBADO PVC 16 CM, 0-100 M			
			Sondeo a rotopercusión de para entubado de tubería de PVC reforzada de 16 cm y 6 atm, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m. Incluye el relleno de material entre el tubo de PVC y la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que se obtenga agua. Incluye también los trámites y los costes de legalización del pozo			
O01A070	0,561	h.	Peón ordinario	15,15	8,50	
O01EV160	0,140	h	Maquinista o conductor	12,15	1,70	
O01ET120	0,260	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	4,59	
M06AR210	0,140	h	Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 16 cm	173,15	24,24	
			TOTAL PARTIDA.....			39,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O720		m	SONDEO ROTOPERCUSION, ENTUBADO PVC 18 CM, 0-100 M			
			Sondeo a rotopercusión de para entubado de tubería de PVC reforzada de 18 cm y 6 atm, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m. Incluye el relleno de material entre el tubo de PVC y la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que se obtenga agua. Incluye también los trámites y los costes de legalización del pozo.			
O01A070	0,561	h.	Peón ordinario	15,15	8,50	
O01EV160	0,140	h	Maquinista o conductor	12,15	1,70	
O01ET120	0,260	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	4,59	
M06AR310	0,140	h	Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 18 cm	195,08	27,31	
			TOTAL PARTIDA.....			42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04O730		m	SONDEO ROTOPERCUSIÓN, SIN AGUA			
			Sondeo a rotopercusión, sin entubado, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m. Incluye el relleno de material entre el tubo de PVC y la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que no se obtenga agua o que sea tan escasa que el sondeo no se considere válido por la Dirección de Obra.			
O01A070	0,400	h.	Peón ordinario	15,15	6,06	
O01EV160	0,100	h	Maquinista o conductor	12,15	1,22	
M06AR110	0,100	h	Equipo de perforación rotopercusión sin entubado	91,04	9,10	
			TOTAL PARTIDA.....			16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O740		m	SUPLEMENTO DE MALLAZO EN PARED DE PIEDRA			
			Suplemento de malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm en cerramiento de pared de piedra, sujeta a las piquetas existentes cada 10m con instalación de un nuevo poste intermedio de 2m del atura PNT 40x40x5mm hincado en el suelo, incluyendo retirada de material sobrante a vertedero.			
O01A070	0,050	h.	Peón ordinario	15,15	0,76	
O01EV160	0,050	h	Maquinista o conductor	12,15	0,61	
P03AM400	0,650	m2	ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080	2,32	1,51	
P03AA022	0,150	kg	Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra	1,55	0,23	
P03AL255	0,200	m	Perfil acero laminado L-40x40x4	2,89	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O750		m3	TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA < 3 KM			
			Transporte de materiales en obra en una distancia menor de 3 km.			
M07CB017	0,020	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O760		m3	TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM			
			Transporte de materiales en obra en una distancia entre 3 y 15 km.			
M07CB017	0,038	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O770		m3	TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 15-30 KM			
			Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15 a 30 km.			
M07CB017	0,076	h	Camión basculante 20 m3 241/310 CV	49,52	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F04O780		h	TRANSPORTE DE MAQUINARIA EN OBRA Transporte de maquinaria en camión-góndola dentro de la obra acompañado de un vehículo piloto detrás a una distancia mínima de 50 m			
M07CA110	1,000	h	Camión-góndola	65,86	65,86	
M07X010	1,000	h	Vehículo piloto para acompañamiento de transportes	20,40	20,40	
			TOTAL PARTIDA.....			86,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04O790		m	TUBERIA PVC 200 MM. 6" Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en PVC corrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.			
O01EV160	0,100	h	Maquinista o conductor	12,15	1,22	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P02RV220	1,000	m.	Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200	9,94	9,94	
			TOTAL PARTIDA.....			12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F05 DEFENSA DE LA PROPIEDAD

APARTADO F05P PROCEDIMIENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO AMOJONAMIENTO

F05P010		ud	REVISION Y ACUALIZACION DE LOS DATOS DE PARTIDA DE DESLINDES Recopilación y el estudio de los antecedentes documentales y cartográficos contenidos en el expediente de deslinde,			
O01ET110	16,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	346,08	
			TOTAL PARTIDA.....			346,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F05P020		ud	REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE PARTIDA DE DESLINDES AN Recopilación y el estudio de los antecedentes documentales y cartográficos contenidos en el expediente de deslinde, incluido la obtención de las coordenadas UTM y geográficas de la localización exácta de los piquetes recorida en el deslinde.			
O01ET110	32,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	692,16	
			TOTAL PARTIDA.....			692,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F05P030		ud	ELABORACION DE LA MEMORIA DE AMOJONAMIENTO Elaboración de la memoria de amojonamiento, que indicará la localización y principales características forestales del monte, las cabidas, los antecedentes del amojonamiento, haciendo referencia a la catalogación del monte, las resoluciones administrativas aprobatorias del deslinde, las características y el número de los hitos, caras labradas o señales localizadas previamente sobre el terreno en la fase de replanteo.			
O01ET110	32,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	692,16	
			TOTAL PARTIDA.....			692,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F05P040		moj	REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE LOS PIQUETES DE DESLINDES ANTIGUOS, Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se van a instalar los mojones, incluido el señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se va a instalar el mojón en zonas de buena accesibilidad. El levantamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así como el postproceso de los datos del GPS obtenido			
O01EV100	0,400	h	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	4,81	1,92	
O01ET110	0,400	h.	Ingeniero Forestal	21,63	8,65	
O01BA285	0,230	h.	Peón Agroforestal	7,69	1,77	
P01EW030	1,000	ud	Estaca replanteo de 0,40 m.	0,52	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F05P050		moj	REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE LOS PIQUETES DE DESLINDES ANTIGUOS, Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se van a instalar los mojones, incluido el señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se va a instalar el mojón en zonas de accesibilidad media. El levantamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así como el postproceso de los datos del GPS obtenido			
O01EV100	0,600	h	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	4,81	2,89	
O01ET110	0,600	h.	Ingeniero Forestal	21,63	12,98	
O01BA285	0,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,31	
P01EW030	1,000	ud	Estaca replanteo de 0,40 m.	0,52	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F05P060		moj	REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE LOS PIQUETES DE DESLINDES ANTIGUOS, Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se van a instalar los mojones, incluido el señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se va a instalar el mojón en zonas de mala accesibilidad. El levantamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así como el postproceso de los datos del GPS obtenido			
O01EV100	0,800	h	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	4,81	3,85	
O01ET110	0,800	h.	Ingeniero Forestal	21,63	17,30	
O01BA285	0,460	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,54	
P01EW030	1,000	ud	Estaca replanteo de 0,40 m.	0,52	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F05P070		ud	NOTIFICACION A LOS INTERESADOS PREVIO AL AMOJONAMIENTO Notificación y citación personal a los titulares de derechos afectados previo a la materialización del amojonamiento.			
O01ET110	16,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	346,08	
			TOTAL PARTIDA.....			346,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F05P080		moj	REDACCION DE ACTAS Y REPLANTEO EN CASO DE DISCREPANCIA Redacción de las actas de amojonamiento y replanteo y levantamiento con GPS de doble frecuencia de aquellos piquetes de deslinde en los que haya discrepancia con los colindantes, incluido el postproceso			
O01EV100	0,100	h	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	4,81	0,48	
O01ET110	0,100	h.	Ingeniero Forestal	21,63	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F05P090		ud	ELABORACION DE UNA MEMORIA DE LOS TRABAJOS DE AMOJONAMIENTO REAL Elaboración de una memoria de los trabajos de amojonamiento, que incluirá unas fichas resumen para cada uno de los mojones instalados, la cual recogerá la fotografía del mojón, las coordenadas geográficas y UTM ED50, un plano de localización del mojón, y otras características u observaciones que se consideren de interés.			
O01ET110	24,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	519,12	
			TOTAL PARTIDA.....			519,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F05P100		ud	NOTIFICACION A LOS INTERESADOS DESPUES DEL AMOJONAMIENTO Trabajos de notificación y citación personal a los titulares de derechos afectados una vez finalizadas las operaciones materiales de amojonamiento.			
O01ET110	16,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	346,08	
			TOTAL PARTIDA.....			346,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F05P110		ud	ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y EMISION DE INFORMES			
			Estudio y análisis de las alegaciones presentadas y realización del pertinente informe de carácter técnico-jurídico que será sometido a la oportuna consideración de ingeniero operador			
O01ET110	24,000	h.	Ingeniero Forestal	21,63	519,12	
			TOTAL PARTIDA.....			519,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO F05M COLOCACION DE MOJONES

F05M010		m	APERTURA DE ACCESOS PARA CABALLERIA, 2,5 M DE ANCHO			
			Apertura de vereda para arriería en terreno cubierto de matorral y anchura de 2,5 mt. Incluye desbroce total y acordonamiento lateral de residuos.			
O01BA050	0,040	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	0,35	
M09AD070	0,040	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F05M020		ud	REPARTO DE MOJON DE 2 ORDEN CON CABALLERIA D<750 M			
			Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia menor de 750 metros.			
O01BA090	0,900	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	19,82	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F05M030		ud	REPARTO DE MOJON DE 2 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<750 M			
			Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprnedida entre 750 y 1500 metros.			
O01BA090	1,560	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	34,35	
			TOTAL PARTIDA.....			34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F05M040		ud	REPARTO DE MOJON DE 2 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<3000 M			
			Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprnedida entre 1500 y 3000 metros.			
O01BA090	2,304	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	50,73	
			TOTAL PARTIDA.....			50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F05M050		ud	REPARTO DE MOJON DE 1 ORDEN CON CABALLERIA D<750M			
			Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia menor de 750 metros.			
O01BA090	1,800	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	39,64	
			TOTAL PARTIDA.....			39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F05M060		ud	REPARTO DE MOJON DE 1 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<750 M			
			Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprendia entre 750 y 1500 metros.			
O01BA090	3,000	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	66,06	
			TOTAL PARTIDA.....			66,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F05M070		ud	REPARTO DE MOJON DE 1 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<3000 M			
			Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprnedia entre 1500 y 3000 metros.			
O01BA090	4,600	h	Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías	22,02	101,29	
			TOTAL PARTIDA.....			101,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F05M080		ud	COLOCACION DE MOJON DE 1 ORDEN DE GRANITO			
			Colocación de mojón de granito primer orden con forma de una pirámide regular truncada en la parte que queda fuera de la superficie del suelo.La altura total del mojón es de 1,20 m. estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo previa excavación y hormigonado in situ. Las dimensiones de la base superior (base menor) es de 0,25x0,25 metros, las dimensiones de la base a la altura del suelo es de 0,35 x 0,35 metros, y las dimensiones de la mase inferior (base mayor) es de 0,40 x 0,40 metros. Incluida la grabación mecánica de las letras MUP y el número de mojón con una profundidad mímina de 10 mm y una altura de letras de 8 cm.			
P28QW050	1,000	ud	Mojón de granito de primer orden icl. grabación mecánica	68,34	68,34	
O01BA285	1,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	7,69	
O01ET110	0,300	h.	Ingeniero Forestal	21,63	6,49	
F04E120	0,210	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	12,73	
F04H200	0,150	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	13,24	
			TOTAL PARTIDA.....			108,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F05M090		ud	COLOCACION DE MOJON DE 2 ORDEN DE GRANITO			
			Colocación de mojón de granito segundo orden con forma de una pirámide regular truncada en la parte que queda fuera de la superficie del suelo.La altura total del mojón es de 0,8 m. estando enterrado 0,30 metros enterrado en el suelo previa excavación y hormigonado in situ. Las dimensiones de la base superior (base menor) es de 0,17x0,17 metros, las dimensiones de la base a la altura del suelo es de 0,24 x 0,24 metros, y las dimensiones de la mase inferior (base mayor) es de 0,27 x 0,27 metros. Incluida la grabación mecánica de las letras MUP y el número de mojón con una profundidad mímina de 10 mm y una altura de letras de 8 cm.			
O01BA285	0,500	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,85	
O01ET110	0,300	h.	Ingeniero Forestal	21,63	6,49	
P28QW040	1,000	ud	Mojón de granito de 2º orden icl. grabación mecánica	39,78	39,78	
F04E120	0,100	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	6,06	
F04H200	0,080	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	7,06	
			TOTAL PARTIDA.....			63,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F05M100		ud	COLOCACION DE MOJON DE 1 ORDEN METÁLICO			
			Colocación de mojón de acero de primer orden de 12 cm x 12 cm de sección y una altura de 1 metro, y un grosor de 3,5 mm, estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo previa excavación y hormigonado in situ. El interior del mojón estará relleno por hormigón en masa elaborado in situ, incluida la grabación mecánica de las letras MUP y el número de mojón.			
O01BA285	0,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,31	
O01ET110	0,300	h.	Ingeniero Forestal	21,63	6,49	
P28QW030	1,000	ud	Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,12 m *	18,36	18,36	
F04E120	0,125	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	7,58	
F04H200	0,120	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	10,59	
			TOTAL PARTIDA.....			45,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F05M110		ud	COLOCACION DE MOJON DE 2 ORDEN METÁLICO			
			Colocación de mojón de acero de segundo orden de 8 cm x 5 cm de sección y una altura de 1 metro, y un grosor de 2mm, estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo previa excavación y hormigonado in situ. El interior del mojón estará relleno por hormigón en masa elaborado in situ, incluida la grabación mecánica de las letras MUP y el número de mojón			
O01BA285	0,300	h.	Peón Agroforestal	7,69	2,31	
O01ET110	0,300	h.	Ingeniero Forestal	21,63	6,49	
P28QW020	1,000	ud	Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,08 m *	7,14	7,14	
F04E120	0,125	m3	EXCAVACION MANUAL ZANJA	60,60	7,58	
F04H200	0,120	m3	HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20	88,28	10,59	
			TOTAL PARTIDA.....			34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F05M120		ud	TRANSPORTE DE MOJON DE 2 ORDEN MEDIANTE VEHICULO SEMIPESADO			
			Transporte de mojón de segundo orden mediante camión o vehículo todoterreno con remolque según corresponda hasta el lugar del amojonamiento, o hasta el lugar donde se acopien los mojones para su posterior transporte con caballería.			
O01BA030	0,100	h	Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla	8,37	0,84	
M07CG050	0,100	h	Camión con grúa basculante 131/160	42,59	4,26	
			TOTAL PARTIDA.....			5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F05M130		ud	TRANSPORTE DE MOJON DE 1 ORDEN MEDIANTE VEHICULO SEMIPESADO			
			Transporte de mojón de primer orden mediante camión o vehículo todoterreno con remolque según corresponda hasta el lugar del amojonamiento, o hasta el lugar donde se acopien los mojones para su posterior transporte con caballería.			
O01BA030	0,200	h	Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla	8,37	1,67	
M07CG050	0,200	h	Camión con grúa basculante 131/160	42,59	8,52	
			TOTAL PARTIDA.....			10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F05M140		ud	CARA LABRADA EN ROCA			
			Labra de roca con cincel un cuadro o rectángulo y en su interior una cruz, las letras M.U.P y el número correspondiente			
O01BA050	2,000	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	17,30	
O01ET110	0,300	h.	Ingeniero Forestal	21,63	6,49	
			TOTAL PARTIDA.....			23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F05M150		m	APERTURA DE ACCESOS PARA REPLANTEO O COLOCACION, 1 M ANCHO.			
			Apertura de vereda para arriería en terreno cubierto de matorral y anchura de 1,5 mt. Incluye desbroce total y acordonamiento lateral de residuos.			
O01BA050	0,020	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	0,17	
M09AD070	0,020	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO F06 SANIDAD FORESTAL						
APARTADO F06A TRATAMIENTOS AEREOS						
F06A010		ha	TRATAMIENTO AEREO CONTRA PLAGAS FORESTALES			
P28W140	0,014	h	Vuelo de avión en fumigación	574,35	8,04	
			TOTAL PARTIDA.....			8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F06A020		ha	MEZCLA DE DIFLUBENZURÓN 45% P/V Y DISOLVENTE ACEITE DE GIRASOL Mezcla de 2,9 litros de aceite de girasol como disolvente con 0,1 litros de Diflubenzuron 45%p/v incluidos portes a pie de pista, costes de eliminación de envases y demás costes indirectos. Dosis de aplicación del tratamiento aéreo 3 litros/ha.			
P28QI020	3,000	l	Insecticida Diflubenzurón 45% p/v + disolvente aceite girasol	12,85	38,55	
			TOTAL PARTIDA.....			38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO F06T TRATAMIENTOS TERRESTRES						
F06T010		ud	CORTA MANUAL DE CONIFERAS EN DECAIMIENTO Corta manual de pies aislados de coníferas en decaimiento , con un diámetro superior a 10 cm en terrenos con pendientes variables, densidad de arbolado variable y densidad de matorral variable. Se incluye derribo, desrame, descopado, tronzado, recogida, apilado, desembosque, transporte, astillado menor de 3 x 3 cm. y en su caso quema de residuos y tratamiento insecticida de tocones de los árboles cortados con un producto autorizado			
O01BA286	0,400	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,12	
O01BA285	0,400	h.	Peón Agroforestal	7,69	3,08	
P28QI010	0,052	l	Insecticida clorpirilos al 48%	6,63	0,34	
M07X110	0,100	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	7,36	
M09AM060	0,400	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,16	
M09AA030	0,100	h	Autocargador forestal 101/130 CV	68,69	6,87	
M09AB030	0,100	h	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade	34,60	3,46	
			TOTAL PARTIDA.....			25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F06T020		ud	INSTALACION TRAMPAS FEROMONAS PERFORADORES Instalación de trampas con feromonas perforadores con una densidad de 1 por ha, con alturas de colocación inferiores a 7 m. Se incluye la preparación de la trampa (colocación del alambre, cápsula, etc.). Sin incluir el precio de la trampa ,de la feromona y del insecticida y el soporte de la trampa.			
O01BA050	0,200	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	1,73	
M07X110	0,003	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F06T030		ud	INSTALACION TRAMPA G PROCESIONARIA INC.TRAMPA Y FEROMONA Tratamiento de procesionaria mediante la instalación de trampas con feromonas de procesionaria con una densidad de 1 por ha, con alturas de colocación inferiores a 7 m. Se incluye la preparación de la trampa (colocación del alambre, cápsula, etc.). Incluido el precio de la trampa y feromona con duración de 60 días despues de la apertura			
O01BA050	0,200	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	1,73	
P28QK080	1,000	ud	Trampa de Feromona - procesionaria del pino	13,02	13,02	
M07X110	0,003	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F06T040		ud	INSTALACION CAJA NIDO PARA AVES INSECTIVORAS			
			Colocación de caja nido para páridos, a una altura mínima de 3 metros y orientadas para protegerse de la climatología adversa y vientos dominantes. La caja nido incluye tratamiento antifúngico y antiparásito y dotada de placa frontal antidepredadores, frontal extraíble y gancho para colgar.			
O01BA286	0,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,90	
P28QA010	1,000	ud	Caja nido para páridos madera tratada antipredacion	18,36	18,36	
M07X110	0,020	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F06T050		est	PREPARACION DE MADERA DE ARBOLES CEBO PARA CONTROL DE PLAGAS			
			Obtencion de un estéreo de madera de diámetro normal de 20 a 30 cm. en pendientes menores al 25%, y cerca de pistas para la instalación de cebos de madera para plagas de perforadores de pino. incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en paquetes de 1 estéreo en las zonas que se determine. La madera se dispondrá sobre rastreles paralelos para que no esté en contacto con el suelo. Incluye el picado con motodesbrozadora a cabezal triturador.			
O01BA286	0,400	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,12	
O01BA240	0,400	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	4,04	
M09AM060	0,400	h	Motosierra sin mano de obra	2,89	1,16	
M09AD070	0,100	h	Desbrozadora motor de disco s/MO	4,51	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F06T060		ud	RECOGIDA TRAMPAS FEROMONAS			
			Recogida en el monte de trampas de feromonas, nidales artificiales, etc.,con una densidad de 1 por ha, con altura de recogida inferior a 7 m.			
O01BA050	0,200	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	1,73	
M07X110	0,003	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F06T070		est	RETIRADA DE ARBOLES CEBO A CARGADERO			
			Retirada de la madera cuando se encuentre saturada de insecto a los puntos de acopio que se establezcan.			
O01BA286	0,500	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	3,90	
O01BA240	0,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	5,05	
M07X110	0,076	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F06T080		ud	REVISION DE PUNTOS DE CONTROL			
			Inspección de un punto de control de plagas durante toda la campaña (8 meses). Incluye la revisión quincenal de trampas de feromonas con toma de coordenadas, conteo o pesado de capturas y renovación de feromonas cada 45 días. También incluye la revisión de los árboles-cebo. En cada inspección se emitirá un informe con los resultados.			
O01BA240	3,000	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	30,30	
M07X110	0,430	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	31,67	
			TOTAL PARTIDA.....			61,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F06T090		ud	SEÑALAMIENTO DE PIES			
			Señalamiento de pies para tratamientos de sanidad forestal terrestes			
O01BA286	0,005	h.	Peón especializado Agroforestal	7,80	0,04	
P27EH110	0,050	ud	Spray marcador fluorescente	8,67	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F06T100		ha	TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS, DENSIDAD <=500 PIES/HA			
			Tratamiento contra plagas en zonas aisladas o pequeñas superficies afectadas, de densidad inferior o igual a 500 pies por ha, con pulverizador de mochila y con alturas máximas de arbolado de 5 m aproximadamente. No se incluye el precio del insecticida ni el del colorante. Solo se considera el transporte del agua hasta 10 km			
O01BA050	3,500	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	30,28	
M07X110	0,100	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F06T110		ha	TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS, DENSIDAD >500 PIES/HA			
			Tratamiento contra plagas en zonas aisladas o pequeñas superficies afectadas, de densidad superior a 500 pies por ha, con pulverizador de mochila y con altura máxima de arbolado de 5 m aproximadamente. No se incluye el precio del insecticida ni el del colorante. Solo se considera el transporte del agua hasta 10 km.			
O01BA050	6,120	h	Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla	8,65	52,94	
M07X110	0,200	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	14,73	
			TOTAL PARTIDA.....			67,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F06T120		mil	TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS CON CLORIPILO ZONAS INCENDIADAS			
			Tratamiento con insecticida clorpirilos al 48%. En aplicación de 1 litro cada 100 de mezcla.			
O01BA285	15,000	h.	Peón Agroforestal	7,69	115,35	
O01BA240	1,500	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	15,15	
P28QI010	5,000	l	Insecticida clorpirilos al 48%	6,63	33,15	
			TOTAL PARTIDA.....			163,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F07 INVENTARIO Y PLANIFICACION FORESTAL

APARTADO F07L ESTADO LEGAL Y NATURAL

F07L010		Ha	TITULO PRELIMINAR: ANTECEDENTES			
O01ET120	0,012	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F07L020		Ha	ESTADO LEGAL			
O01ET120	0,035	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F07L030		Ha	ESTADO NATURAL			
O01ET120	0,043	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,76	
M07X110	0,005	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F07L040		Ha	REVISION DEL ESTADO LEGAL			
O01ET120	0,020	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F07L050		Ha	REVISION DEL ESTADO NATURAL			
O01ET120	0,040	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO F07I INVENTARIO FORESTAL						
F07I010		Ha	ESTRATIFICACION, DIVISION INVENTARIAL Y TIPOS DE MASA, PREPARACI			
O01ET110	0,025	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,54	
O01ET120	0,020	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,35	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
F07I020		Ha	ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION, DIVISIÓN INVENTARIAL, Y PRE			
O01ET110	0,015	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,32	
O01ET120	0,010	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,18	
M07X110	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
F07I030		Ha	INFORME SELVICOLA SIMPLE			
O01ET120	0,052	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,92	
O01BA240	0,052	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,53	
P28QD010	0,004	jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	163,20	0,65	
M07X110	0,006	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
F07I040		Ha	INFOME SELVICOLA DETALLADO (INFORME PERICIAL)			
O01ET120	0,083	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	1,46	
O01BA240	0,083	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,84	
P28QD010	0,004	jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	163,20	0,65	
M07X110	0,008	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
F07I050		Ha	MUESTREO ESTADISTICO CON PARCELAS INVENTARIO PLANES TECNICOS			
O01ET120	0,103	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	1,82	
O01BA240	0,103	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	1,04	
P28QD010	0,010	jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	163,20	1,63	
M07X110	0,010	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
F07I060		Ha	MUESTREO ESTADISTICO CON PARCELAS INVENTARIO PROYECTOS DE ORDENA			
O01ET120	0,216	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	3,81	
O01BA240	0,215	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	2,17	
P28QD010	0,021	jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	163,20	3,43	
M07X110	0,021	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
F07I070		Ha	MUESTREO ESTADISTICO CON PARCELAS INVENTARIO REVISION ORDENACION			
O01ET120	0,081	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	1,43	
O01BA240	0,081	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,82	
P28QD010	0,007	jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	163,20	1,14	
M07X110	0,007	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F07I080		Ha	ACTUALIZACION INVENTARIO			
O01ET120	0,025	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,44	
O01BA240	0,025	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	0,25	
P28QD010	0,004	jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	163,20	0,65	
M07X110	0,006	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F07I090		ud	REALIZACION DE PARCELAS DE INVENTARIO CON GPS SUBMETRICO			
O01ET120	0,821	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	14,49	
O01BA240	0,820	h	Manijero/capataz Agroforestal	10,10	8,28	
O01EV100	0,820	h	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	4,81	3,94	
P28QD010	0,080	jor	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	163,20	13,06	
M07X110	0,080	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	73,64	5,89	
			TOTAL PARTIDA.....			45,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F07I100		Ha	TRATAMIENTO DE LOS DATOS LIDAR , Y OBTENCION DE MODELOS ESTADÍST			
O01ET111n	0,063	h	Titulado superior tratamiento datos LiDAR	24,26	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F07I110		Ha	PROCESADO DE DATOS DEL INVENTARIO			
O01ET110	0,024	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,52	
O01ET120	0,024	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F07P PLANIFICACIÓN FORESTAL

F07P010		Ha	FUNDAMENTOS,FINES DE LA ORDENACION E INDICADORES SOSTENIBILIDAD			
O01ET110	0,013	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,28	
O01ET120	0,013	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F07P020		Ha	PLAN GENERAL			
O01ET110	0,031	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,67	
O01ET120	0,031	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F07P030		Ha	PLAN ESPECIAL			
O01ET110	0,031	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,67	
O01ET120	0,031	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F07P040		Ha	REVISION DEL PLAN GENERAL			
O01ET120	0,020	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,35	
O01ET110	0,020	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F07P050		Ha	EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL ANTERIOR			
O01ET120	0,010	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,18	
O01ET110	0,010	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F07P060		Ha	ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA Y SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFIC			
O01ET110	0,024	h.	Ingeniero Forestal	21,63	0,52	
O01ET120	0,024	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F07P070		Ha	CUADERNO DE GESTION			
O01ET120	0,012	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F07P080		Ha	REPROGRAFIA Y ENCUADERNACION >200 HAS			
P33ER230n	1,000	h	Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación>2	0,42	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F07P090		Ha	REPROGRAFIA Y ENCUADERNACION <200 HAS			
P33ER220n	1,000	h	Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación<2	0,84	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F07P100		Ha	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL			
O01ET120	0,011	h.	Ingeniero Técnico Forestal	17,65	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO N EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO Y PASIVOS						
SUBCAPÍTULO N01 ENVOLVENTE TÉRMICA / OPACA						
APARTADO N01A CERRAMIENTOS						
SUBAPARTADO N01AAA BLOQUE CERÁMICO DE TERMOARCILLA RECTIFICADA Y JUNTA FINA						
N01AAA010		m2	FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x11 cm Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x19x11 cm para la ejecución de muros de cerramiento en edificios ECCN/pasivos, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo, conductividad térmica sin revestimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de arena, nivelada con láser y aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².			
O01A030	0,375	h.	Oficial primera	16,08	6,03	
O01A050	0,187	h.	Ayudante	15,61	2,92	
P03ACA010	1,140	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	1,37	1,56	
P30SP050	0,075	l	Pintura clorocaucho estándar azul	5,90	0,44	
P01BT170	16,670	ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x11 cm, 0,222 W/mK	0,35	5,83	
A01MA040	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	1,52	
A01RP040	0,002	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
N01AAA020		m2	FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x14 cm Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x19x14 cm para la ejecución de muros de cerramiento en edificios ECCN/pasivos, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo, conductividad térmica sin revestimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de arena, nivelada con láser y aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².			
O01A030	0,410	h.	Oficial primera	16,08	6,59	
O01A050	0,205	h.	Ayudante	15,61	3,20	
P03ACA010	1,140	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	1,37	1,56	
P30SP050	0,075	l	Pintura clorocaucho estándar azul	5,90	0,44	
P01BT180	16,670	ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x14 cm, 0,222 W/mK	0,38	6,33	
A01MA040	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	1,52	
A01RP040	0,002	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
N01AAA030		m2	FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x19 cm Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x19x19 cm para la ejecución de muros de cerramiento en edificios ECCN/pasivos, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo, conductividad térmica sin revestimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de arena, nivelada con láser y aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².			
O01A030	0,470	h.	Oficial primera	16,08	7,56	
O01A050	0,235	h.	Ayudante	15,61	3,67	
P03ACA010	1,140	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	1,37	1,56	
P30SP050	0,075	l	Pintura clorocaucho estándar azul	5,90	0,44	
P01BT190	16,670	ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x19 cm, 0,222 W/mK	0,50	8,34	
A01MA040	0,018	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	1,52	
A01RP040	0,003	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			23,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01AAA040		m2	FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x24 cm			
			Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x19x24 cm para la ejecución de muros de cerramiento en edificios ECCN/pasivos, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo, conductividad térmica sin revestimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de arena, nivelada con láser y aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².			
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P03ACA010	1,140	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	1,37	1,56	
P30SP050	0,075	l	Pintura clorocaucho estándar azul	5,90	0,44	
P01BT200	16,670	ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x24 cm, 0,222 W/mK	0,62	10,34	
A01MA040	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	2,54	
A01RP040	0,003	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01AAA050		m2	FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x29 cm			
			Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x19x29 cm para la ejecución de muros de cerramiento en edificios ECCN/pasivos, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo, conductividad térmica sin revestimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de arena, nivelada con láser y aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².			
O01A030	0,530	h.	Oficial primera	16,08	8,52	
O01A050	0,280	h.	Ayudante	15,61	4,37	
P03ACA010	1,140	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	1,37	1,56	
P30SP050	0,075	l	Pintura clorocaucho estándar azul	5,90	0,44	
P01BT210	16,670	ud	B.termoarcilla rectificada 30x19x29 cm, 0,222 W/mK	0,73	12,17	
A01MA040	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	84,57	0,34	
A01RP040	0,004	m3	HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL	59,42	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N01B AISLAMIENTO TÉRMICO						
SUBAPARTADO N01BBA CUBIERTAS INCLINADAS						
N01BBA010		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA ECCN/PASIVO EPS e=120 mm			
			Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 120 mm de espesor para edificio ECCN/pasivo. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,86 m2K/W, conductividad térmica 0,038 W/(m.K). Estabilidad dimensional mínima DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexión BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE370	1,050	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm	16,08	16,88	
			TOTAL PARTIDA.....			18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N01BBA020		m2	AISL. CUBIERTA INCLINADA ECCN/PASIVO EPS e=240 mm			
			Aislamiento de cubierta inclinada con dos planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 240 mm (120+120 mm) de espesor para edificio ECCN/pasivo. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera y colocadas a matajunta para minimizar puentes térmicos. Resistencia térmica 6,29 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K). Estabilidad dimensional mínima DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexión BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TE380	2,100	m2	Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm	16,08	33,77	
			TOTAL PARTIDA.....			35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

N01BBA030		m2	AISL. PETO DE CUBIERTA ECCN/PASIVO XPS e=240 mm			
			Aislamiento de petos de cubierta, edificios ECCN/pasivos, de 240 mm de espesor formado por dos planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor colocadas a matajunta para minimizar puentes térmicos. Con superficie lisa y encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 3,15 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar colocadas a matajunta y adheridas entre si con cordones de adhesivo de poliuretano y fijada mecánicamente la primera plancha de 120 mm con 4 fijaciones, parte proporcional de fijaciones en encuentro de paramentos verticales. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TX560	2,100	m2	Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300	17,40	36,54	
			TOTAL PARTIDA.....			39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO N01BBB CUBIERTAS PLANAS						
N01BBB010		m2	AISL. CUBIERTA PLANA RC300 P/ECCN/PASIVO XPS e=240 mm			
			Aislamiento de cubierta plana para edificio ECCN/pasivo, de 240 mm de espesor, compuesto de dos planchas de poliestireno extruido de 120 mm de espesor con superficie lisa colocadas a matajunta para minimizar puentes térmicos. Resistencia a compresión 300 kPa. Resistencia térmica 3,15 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego. Medida toda la superficie a ejecutar colocadas a matajunta y adheridas entre si con cordones de adhesivo de poliuretano, con parte proporcional de fijaciones en encuentro de parámentos verticales (incluido). Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A050	0,100	h.	Ayudante	15,61	1,56	
P07TX811	2,100	m2	Panel XPS liso 120 mm resistencia compresión >300 kPa	22,36	46,96	
			TOTAL PARTIDA.....			50,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N01BBC SUELOS						
N01BBC010		m2	AISL. BAJO LOSA/SOL CIM. RC700 P/ECCN/PASIVO XPS e=240 mm			
			Aislamiento para edificio ECCN/pasivo bajo losa/solera de cimentación, de 240 mm de espesor, compuesto de tres planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con superficie lisa colocadas a matajunta para minimizar puentes térmicos. Resistencia a compresión mayor o igual a 700 kPa. Resistencia térmica 3,15 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar colocadas a matajunta y adheridas entre si con cordones de adhesivo de poliuretano, con parte proporcional de fijaciones en encuentro de paramentos verticales (incluido). Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P07TX792	3,150	m2	Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >=700 kPa	19,00	59,85	
P07WA190	1,050	m2.	Film protector polietileno	0,34	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			61,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N01BBD FACHADAS POR EL EXTERIOR						
N01BBD010		m2	AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW e=140 mm			
			Aislamiento por el exterior, en edificios ECCN/pasivos, en fachada de fábrica para revestir, formado por panel rígido de lana de roca (MW) volcánica de doble densidad (150 kg/m³ en la capa superior y 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestido, de 140 mm de espesor, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas mediante espigas con valor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P07TR840	1,050	m2	Sistema MW SATE e=140 mm i/andamiaje, acc. y remates	39,80	41,79	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA930	6,000	ud	Espiga ancl. chi-value 0,000 W/mK	0,08	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01BBD020		m2	AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW e=160 mm			
			Aislamiento por el exterior, en edificios ECCN/pasivos, en fachada de fábrica para revestir, formado por panel rígido de lana de roca (MW) volcánica de doble densidad (150 kg/m³ en la capa superior y 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestido, de 160 mm de espesor, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas mediante espigas con valor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P07TR850	1,050	m2	Sistema MW SATE e=160 mm i/andamiaje, acc. y remates	44,60	46,83	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA930	6,000	ud	Espiga ancl. chi-value 0,000 W/mK	0,08	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

N01BBD030		m2	AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL EPS e=120 mm			
			Aislamiento por el exterior, en edificios ECCN/pasivos, en fachada de fábrica para revestir, formado por panel rígido de poliestireno expandido (EPS), de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 120 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 3,33 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas mediante espigas con valor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P07TE390	1,050	m2	Sistema EPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y remates	35,50	37,28	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA930	6,000	ud	Espiga ancl. chi-value 0,000 W/mK	0,08	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

N01BBD040		m2	AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL XPS e=120 mm			
			Aislamiento por el exterior, en edificios ECCN/pasivos, en fachada de fábrica para revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido (XPS), de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 120 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 0,90 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas mediante espigas con valor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,100	h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
P07TX994	1,050	m2	Sistema XPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y remates	36,55	38,38	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA930	6,000	ud	Espiga ancl. chi-value 0,000 W/mK	0,08	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			42,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N01C HERMETICIDAD AL AIRE						
N01C010		m2	LÁM.HERM.CUB. POLIPROPILENO Sd=2,3 m			
			Suministro y colocación de lámina de hermeticidad reguladora de vapor (cinta adhesiva incorporada), en edificios ECCN/pasivos de polipropileno con grosor 0,45 mm, valor Sd=2,30 m, peso 130 g/m2, resistencia tracción longitudinal/transversal 230 N/5 cm/200 N/5 cm, y columna de agua =2.500 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, i/ sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01A030	0,125	h.	Oficial primera	16,08	2,01	
O01A050	0,125	h.	Ayudante	15,61	1,95	
P07SL300	1,100	m2	Lámina hermeticidad polip. cubierta e=0,45 mm Sd=2,30	2,71	2,98	
			TOTAL PARTIDA.....			6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N01C020		m2	LÁM.HERM. BAJO TEJA Sd=0,05 m e=0,45 mm			
			Suministro y colocación de lámina bajo teja abierta a la difusión de vapor, monolítica (cinta adhesiva incorporada), en edificios ECCN/pasivos con tejido textil protector fabricado en microfibra de polipropileno y membrana TEEE monolítico, grosor 0,45 mm, valor Sd= 0,05 m, peso 150 g/m2, hermeticidad al agua W1 y columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, i/ sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01A030	0,125	h.	Oficial primera	16,08	2,01	
O01A050	0,125	h.	Ayudante	15,61	1,95	
P07SL310	1,100	m2	Lámina herm. polip. cubierta bajo teja e=0,45 mm Sd=0,05	2,70	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C030		m2	MEM. LÍQUIDA HERMETICIDAD AL AIRE Sd=0,4			
			Membrana de hermeticidad al aire, con índice de resistencia a la difusión de vapor de agua (mu) de 10.000 a 17.000, en edificios ECCN/pasivos, con cinta asfáltica reforzada con tejido de poliéster para juntas y encuentros entre distintos materiales, aplicado medianto rodillo o pistola. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante. Según SP método 4359 (EN 12114 y ASTM E2357-05) 0,056 l/s,m2 (50 Pa), impermeabilización al agua según EN 12865 y permeable al vapor de agua según EN ISO 12572. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BP230	0,200	h.	Oficial 1ª Pintor	16,81	3,36	
P07SL320	0,720	l	Membrana líquida hermética Sd= 0,45 m	9,35	6,73	
P07SL330	0,266	m	Cinta adhesiva	1,92	0,51	
P01DW020	0,050	ud.	Pequeño material	0,85	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N01C040		m2	PROYECTADO YESO NEGRO VERT. P/HERM.			
			Proyectado con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm de espesor para hermeticidad al aire en edificio ECCN/pasivo, armado en cambios de material y de dirección con malla de fibra de vidrio de 5x5 mm de luz para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, i/ formación de remates con encintados (no incluidos en este precio) en rincones, aristas, encuentros y cambios entre materiales, colocación de andamios s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso y malla con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01A030	0,155	h.	Oficial primera	16,08	2,49	
O01A070	0,155	h.	Peón ordinario	15,15	2,35	
P04RW040	1,100	m2	Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm	2,00	2,20	
M01MP010	0,166	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	9,14	1,52	
A01AA050	0,012	m3	PASTA YESO P/PROYECTAR	111,08	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01C050		m2	PROYECTADO YESO ESTANCO VERT. P/HERM.			
			Proyectado con yeso estanco/hermético en paramentos verticales de entre 5 y 6 mm de espesor para hermeticidad al aire en edificios ECCN/pasivos, armado en cambios de material y de dirección con malla de fibra de vidrio de 5x5 mm de luz y 80 g/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, i/ formación de remates con encintados (no incluidos en este precio) en rincones, aristas, encuentros y cambios entre materiales, colocación de andamios s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso y malla con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01A030	0,155	h.	Oficial primera	16,08	2,49	
O01A070	0,155	h.	Peón ordinario	15,15	2,35	
P04RW040	1,100	m2	Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm	2,00	2,20	
M01MP010	0,166	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	9,14	1,52	
A01A100	1,050	m2	PASTA YESO ESTANCO P/PROYECTAR	4,34	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

N01C060		m2	TABLERO OSB CLASE 4 e=22 mm			
			Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas de altas prestaciones de 22 mm de espesor para hermeticidad al aire en edificios ECCN/pasivos, clase OSB/4, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, bordes machihembrados, colocado con fijaciones mecánicas. Nivel de hermeticidad al ensayo Q50=0,10 m3/m2h, valor de difusión al vapor de agua μ=440. Masillado de las juntas y encintado de las mismas con cinta monoadhesiva para interior, i/en esta partida. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BR150	0,500	h.	Oficial 1ª Carpintero	16,05	8,03	
O01A030	0,500	h.	Oficial primera	16,08	8,04	
O01A070	0,500	h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P04MA080	1,050	m2	Tablero OSB de virutas orientadas clase 4 e=22 mm	8,38	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N01C070		m2	LÁM.HERM. Y REG. DE VAPOR e=0.2 mm Sd=0,25-25 m.			
			Suministro y colocación de lámina reguladora de vapor y de hermeticidad al aire de alto rendimiento, en edificios ECCN/pasivos fabricada con polietileno-copolímero con red de polipropileno incluida, grosor 0,2 mm, valor Sd variable 0,25 m-25 m, peso 110 g/m2, resistencia tracción longitudinal/transversal 350 N/5 cm/290 N/5 cm, colocada respetando los solapes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, i/ sellados perimetrales y en encuentros con ventanas con cinta adhesiva de geotextil reforzado con malla y adhesivo resistente al agua, y en encuentros con soportes minerales con masilla o cinta; medidos los m2 de lámina colocados. Marcado CE EN 13859/ EN 13859-2. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A050	0,250	h.	Ayudante	15,61	3,90	
P07SL340	1,100	m2	Lám.regu. vapor/her. polie-copó. e=0.2 mm Sd=0,25-25 m	3,34	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N01C080		m	SELL.INT.HERM. C/CINTA CARP. P/ECCN/PASIVO			
			Suministro y colocación de sellado en carpintería exterior para garantizar la hermeticidad con cinta adhesiva interior, en edificios ECCN/pasivos ancho 8 cm formada por soporte de tejido-PP y membrana especial polimérica, adhesivo modificado resistente al agua, adhesivo acrílico y separador de PE separada en 2 ó 3 franjas, valor Sd 2,8 m, revocable, previa limpieza de los soportes de restos de materiales repelentes y polvo, i/ imprimación en soportes poco estables o muy porosos. Puesta en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A040	0,150	h.	Oficial segunda	15,84	2,38	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P07SL350	1,050	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	1,47	
			TOTAL PARTIDA.....			6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01C090		m	SELL.EXT.HERM. C/CINTA CARP. P/ECCN/PASIVO Suministro y colocación de sellado en carpintería exterior para garantizar la hermeticidad con cinta adhesiva exterior, en edificios ECCN/pasivos formada por soporte de tejido PP y membrana copolimérica especial, adhesivo modificado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE separada en 2 ó 3 franjas, valor Sd=0,7 m, columna de agua= 2500 mm.c.a., resistente a la intemperie 3 meses, revocable; previa limpieza de los soportes de restos de materiales repelentes y polvo, I/ imprimación RP en soportes poco estables o muy porosos. Puesta en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A040	0,150	h.	Oficial segunda	15,84	2,38	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P07SL360	1,100	m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m	1,96	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

N01C100		m	SELL. TÉRM. Y ACÚS. C/ESPUMA PU FLEX. EN CARPINTERÍA Suministro y colocación de sellado flexible de aislamiento térmico-acústico perimetral en carpintería exterior para garantizar la hermeticidad con espuma de poliuretano, con un rendimiento para una junta de 60 mm de profundidad y 10 mm de ancho, rango de movimiento>50%, baja postexpansión, conductividad 0,0345 W/mK, estanca al aire: a<0,1m3/(h.m (daPa)2/3), abierta a la difusión de vapor, atenuación acústica RST,w=60 dB (-1,-4), temperatura de aplicación hasta -10°C, nivel de emisiones EC1+, i/ medios auxiliares. Puesta en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A040	0,017	h.	Oficial segunda	15,84	0,27	
P07TO045	0,036	ud	Espuma flex.poliur. baja postexpansión, estanca al aire	8,35	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N01C110		m	SELL. HERM. C/CINTA PRECOMPRIMIDA P/ECCN/PASIVO Suministro y colocación de cinta precomprimida de dimensiones 64/7-15 mm, para carpintería de 70 mm autoexpansiva impregnada en resina sintética, para hemeticidad en edificios ECCN/pasivos, conductividad 0,048 W/mK, estanqueidad exterior al viento y a la lluvia (600Pa), resistente a los rayos UV. Colocación perimetral previa al montaje de la ventana, previa limpieza de soportes de restos de materiales repelentes y polvo, i/ medios auxiliares. Puesta en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A040	0,031	h.	Oficial segunda	15,84	0,49	
P07SL370	0,233	m.	Cinta precomprimida autoexpansiva	2,15	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N01C120		ud	MEMBRANA PASACABLES HERM. P/ECCN/PASIVO D=6-12 mm Suministro y colocación de pasacables autoadhesivos mono/duo para hemeticidad en edificios ECCN/pasivos, para diámetros entre 6 y 12 mm, fabricado con EPDM y tejido especial de PP, adhesivo resistente al agua. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
P07SL380	1,000	ud	Pasacables autoadh. EPDM y tejido especial PP mono/duo d=6-12 mm	3,23	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N01C130		ud	MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=50-80 mm Suministro y colocación de pasatubos autoadhesivo para hermeticidad en edificios ECCN/pasivos, con el adhesivo modificado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE, para diámetros entre 50 y 80 mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,105	h.	Oficial primera	16,08	1,69	
P07SL390	1,000	ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=50-80 mm	5,09	5,09	
			TOTAL PARTIDA.....			6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01C140		ud	MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=90-120 mm Suministro y colocación de pasatubos autoadhesivo para hermeticidad en edificios ECCN/pasivos, con el adhesivo modificado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE, para diámetros entre 90 y 120 mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,105	h.	Oficial primera	16,08	1,69	
P07SL400	1,000	ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=90-120 mm	6,63	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

N01C150		ud	MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=130-170 mm Suministro y colocación de pasatubos autoadhesivo para hermeticidad en edificios ECCN/pasivos, con el adhesivo modificado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE, para diámetros entre 160 y 170 mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,105	h.	Oficial primera	16,08	1,69	
P07SL410	1,000	ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=130-170 mm	9,23	9,23	
			TOTAL PARTIDA.....			10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

N01C160		ud	MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=180-220 mm Suministro y colocación de pasatubos autoadhesivo para hermeticidad en edificios ECCN/pasivos, con el adhesivo modificado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE, para diámetros entre 180 y 220 mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,105	h.	Oficial primera	16,08	1,69	
P07SL420	1,000	ud	Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=180-220 mm	12,74	12,74	
			TOTAL PARTIDA.....			14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C170		ud	TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=11-16 mm Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasivos con resistencia a la temperatura de -10 ºC a +90ºC para diámetro de tubos de vacíos de 11 a 16 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y pasar los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P07SL430	1,000	ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=11-16 mm	0,83	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C180		ud	TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=15-20 mm Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasivos con resistencia a la temperatura de -10 ºC a +90ºC para diámetro de tubos de vacíos de 15 a 20 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y pasar los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P07SL440	1,000	ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=15-20 mm	0,88	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N01C190		ud	TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=19,5-25 mm Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasivos con resistencia a la temperatura de -10 ºC a +90ºC para diámetro de tubos de vacíos de 19.5 a 25 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y pasar los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P07SL450	1,000	ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=19.5-25 mm	0,95	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01C200		ud	TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=25-32 mm			
			Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasivos con resistencia a la temperatura de -10 ºC a +90ºC para diámetro de tubos de vacíos de 25 a 32 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y pasar los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P07SL460	1,000	ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=25-32 mm	1,02	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

N01C210		ud	TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=31,5-40 mm			
			Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasivos con resistencia a la temperatura de -10 ºC a +90ºC para diámetro de tubos de vacíos de 31.5 a 40 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y pasar los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
P07SL470	1,000	ud	Tapón de ETP para tubos de vacío de D=31.5-40 mm	1,09	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N01C220		m	SELLADO ENTRE ENLUC.YESO Y PRECERCOS VENT.EDIF. ECCN/PASIVO			
			Sellado entre enlucido de yeso y precercos de carpinterías en el perímetro de todas las ventanas, en edificios ECCN/pasivos mediante cinta de sellado interior revocable estanca al aire, i/ p.p. de piezas especiales si las hubiera, medios auxiliares, preparación del soporte y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por empresa especializada.			
O01A040	0,120	h.	Oficial segunda	15,84	1,90	
O01A070	0,120	h.	Peón ordinario	15,15	1,82	
P07SL480	1,050	m	Cinta de sellado int. revocable estanca al aire	1,44	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

N01C230		m	SELL. ENCUENTROS EN ECCN/PASIVOS CON MEM.LÍQUIDA DISP.ACRÍL.			
			Sellado para hermeticidad al aire, con membrana líquida de dispersión acrílica en encuentros de paramentos verticales y horizontales y entre distintos elementos constructivos (forjados con fachada, etc...), en edificios ECCN/pasivos con valor Sd variable, grosor de aplicación 0,2-1 mm, columna de agua 2000 mm.c.a., aplicado con airless con dos pasadas perpendiculares entre sí o con brocha, previa limpieza de polvo y grasas del soporte así como reparación de grietas y agujeros, i/ p.p. de piezas especiales si las hubiera, medios auxiliares, medido en su verdadera longitud y realizado por empresa especializada.			
O01A040	0,050	h.	Oficial segunda	15,84	0,79	
P07SL490	1,050	m	Membrana líquida de dispersión acrílica	2,61	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C240		ud	SELL. ACOMETIDAS INSTAL. EN ECCN/PASIVOS MEM.LÍQUIDA DISP.ACRÍL.			
			Sellado para hemeticidad al aire de acometidas de instalaciones, en edificios ECCN/pasivos, con membrana líquida de dispersión acrílica con valor Sd variable, grosor de aplicación 0,2-1 mm, columna de agua 2000 mm.c.a., aplicado con airless con dos pasadas perpendiculares entre sí o con brocha, previa limpieza de polvo y grasas del soporte así como reparación de grietas y agujeros, i/ p.p. de piezas especiales si las hubiera, medios auxiliares, medido en su verdadera longitud y realizado por empresa especializada.			
O01A040	0,050	h.	Oficial segunda	15,84	0,79	
P07SL490	1,000	m	Membrana líquida de dispersión acrílica	2,61	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N01C250		ud	SELL. VIV. PLURIFAMILIAR ECCN/PASIVO < 90 m2 SRE			
			Sellado de juntas entre materiales, paramentos y perforaciones de la envolvente hermética de las instalaciones en vivienda plurifamiliar en edificios ECCN/pasivos en bloque de hasta 90 m2 de superficie de referencia energética, mediante cintas apropiadas en función del material empleado y piezas especiales para el paso de conductos, i/ asistencia de sellado en el ensayo de hermeticidad a presión/depresión a 50 Pa. Sin incluir línea principal de hermeticidad (yeso, lámina, hormigón,..), incluso p.p. de medios auxiliares. Puesta en obra de materiales según instrucciones del fabricante.			
O01A030	6,000	h.	Oficial primera	16,08	96,48	
O01A070	6,000	h.	Peón ordinario	15,15	90,90	
P07SL350	142,000	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	198,80	
P07SL490	139,000	m	Membrana líquida de dispersión acrílica	2,61	362,79	
			TOTAL PARTIDA.....			748,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N01C260		ud	SELL. VIV. UNIFAMILIAR ECCN/PASIVO < 200 m2 SRE			
			Sellado de juntas entre materiales, paramentos y perforaciones de la envolvente hermética de las instalaciones en vivienda unifamiliar ECCN/pasivo de hasta 200 m2 de superficie de referencia energética, mediante cintas apropiadas en función del material empleado y piezas especiales para el paso de conductos, i/ asistencia de sellado en el ensayo de hermeticidad a presión/depresión a 50 Pa. Sin incluir línea principal de hermeticidad (yeso, lámina, hormigón,..), incluso p.p. de medios auxiliares. Puesta en obra de materiales según instrucciones del fabricante.			
O01A030	6,900	h.	Oficial primera	16,08	110,95	
O01A070	9,900	h.	Peón ordinario	15,15	149,99	
P07SL350	179,000	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	250,60	
P07SL490	169,000	m	Membrana líquida de dispersión acrílica	2,61	441,09	
			TOTAL PARTIDA.....			952,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO N02 ENVOLVENTE TÉRMICA / HUECOS

APARTADO N02A CARPINTERÍA DE ALUMINIO/MADERA

SUBAPARTADO N02AA PUERTAS

N02AA010		ud	PUERTA ENTRADA MADERA-ALUMINIO P/ECCN/PASIVO Uf 1,0 W/m2K			
			Carpintería exterior en madera-aluminio, de dimensiones de 1.000x2.200 mm de hoja. Perfil del marco de 99x72 mm y de hoja 106x76mm. La fijación de los perfiles a la madera se realizan por medio de clips de nailon con una separación de 5 mm consiguiendo independencia en las dilataciones y contracciones del aluminio y la madera sin que exista atadura entre ambos materiales. Canal de evaporación de las condensaciones del aluminio, así como "vía de respiración" para la madera maciza. Herrajes de seguridad, con regulación de hojas en las tres dimensiones, así como los cerraderos perimetrales y compás de microventilación. Manilla de aluminio y embellecedores de bisagras dorados o inox. Triple junta térmica y acústica, fabricada con goma EPDM para que resista los agentes atmosféricos y rayos ultravioletas. En madera de pino laminado, barnizado con terminación al agua aplicado por capas e íntegramente terminado en fábrica, y aluminio exterior lacado color RAL. Instalación directa a muro, con escuadras de acero y membranas de barrera de vapor al exterior y a la interior incluso cinta precomprimida. Ventana homologada con marcado CE con los siguientes valores: permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase e1500, resistencia al viento clase C5. Transmitancia térmica perfil Uf 1,0 W/m2K. Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12MP150	1,000	ud	Puerta madera-aluminio clase 4 Uf 1,0 W/m2K	1.269,08	1.269,08	
P07SL350	6,405	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	8,97	
P07SL360	6,405	m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m	1,96	12,55	
P07SL370	6,405	m.	Cinta precomprimida autoexpansiva	2,15	13,77	
			TOTAL PARTIDA.....			1.311,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO N02AB VENTANAS						
N02AB010		m2	VENTANA MADERA-ALUMINIO P/ECCN/PASIVO TRIPLE ACRIS. Carpintería exterior en madera-aluminio para edificios ECCN/pasivos, perfil del marco de 99x72 mm y de hoja 106x76mm. La fijación de los perfiles a la madera se realizan por medio de clips de nailon con una separación de 5 mm consiguiendo independencia en las dilataciones y contracciones del aluminio y la madera sin que exista atadura entre ambos materiales. Canal de evaporación de las condensaciones del aluminio, así como "vía de respiración" para la madera maciza. Herraje de seguridad, con regulación de hojas en las tres dimensiones, así como los cerraderos perimetrales y compás de microventilación. Manilla de aluminio y embellecedores de bisagras dorados o inox. Triple junta térmica y acústica, fabricada con goma EPDM para que resista los agentes atmosféricos y rayos ultravioletas. En madera de pino laminado, barnizado con terminación al agua aplicado por capas e íntegramente terminado en fábrica, y aluminio exterior lacado color RAL. Acristalamiento triple 33/18aW/P4/18aW/P33, apoyado sobre calces para su perfecto equilibrado con espaciadores de borde caliente. Valor psi: 0,04. Instalación directa a muro, con escuadras de acero y membranas de barrera de vapor. Ventana homologada con marcado CE con los siguientes valores: permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase e1500, resistencia al viento clase C5. Transmitancia térmica perfil Uf 1,0 (W/m2K). Transmitancia térmica vidrio Ug 0,5 (W/m2K). Transmitancia térmica ventana Uw 0,75 (W/m2K). Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,250	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	4,41	
P12MV180	1,000	m2	Vent. madera-aluminio p/ECCN/pasivo Uf 1,0 W/m2K triple acris.	702,30	702,30	
P07SL350	4,400	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	6,16	
P07SL360	4,400	m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m	1,96	8,62	
P07SL370	4,400	m.	Cinta precomprimida autoexpansiva	2,15	9,46	
			TOTAL PARTIDA.....			735,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO N02B CARPINTERÍA DE ALUMINIO

SUBAPARTADO N02BA PUERTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N02BA010		ud	PUERTA SEG. ENTRADA EDIF. ECCN/PASIVO 1.100x2.200 m Carpintería exterior para puerta de entrada compuesta por marco y hoja de aluminio, grueso del perfil 90 mm. 2 juntas. Gomas exteriores continuas de EPDM, no extrusionadas al perfil para facilitar el reemplazamiento y mantenimiento. Rotura de puente térmico dinámica para proporcionar estabilidad con diferencias importantes entra la tª interior y exterior. Perfiles de marco y hoja enrasados, panelado al exterior. Herraje multipunto, bisagras para cargas de 130 kg. Hoja practicable. bombín embragable con función de emergencia y 5 llaves y tirador exterior de barra en acero inox. Diseño ciego con fresados en el panel. Montado sobre premarco de madera mediante tornillería. continuidad a la capa hermética mediante membrana desde la puerta hasta el premarco (parte frontal), control de barrera de vapor y continuidad a la capa aislante mediante espuma elástica (elasticidad 35%) de baja post expansión y celdas cerradas, sellado exterior con espuma impregnada de células abiertas. Permeabilidad al aire clase 3 según en-12207:1999-11. Estanqueidad al agua clase E750 según en 12208:1999-11. Resistencia al viento: C3/B3 según en 12210:1999-11/ac:2002-08. Coef. Ud =1,0 W/(m2K) según DIN en ISO 10077-1. (puerta 1,1 x 2,2 m). Acabado a definir por la dirección facultativa. Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BM505	3,000	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	46,56	
O01BM510	3,450	h.	Ayudante Montador	15,11	52,13	
P12AT010	1,000	ud	Puerta de entrada aluminio 1100x2200 mm p/ECCN/pasivo	3.182,00	3.182,00	
P07SL360	5,050	m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m	1,96	9,90	
P07SL350	5,050	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	7,07	
P07SL370	5,050	m.	Cinta precomprimida autoexpansiva	2,15	10,86	
			TOTAL PARTIDA.....			3.308,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO N02BB PERSIANAS Y CELOSÍAS						
N02BB010		m2	PERSIANA GRAD. LAMAS ORIENTABLES ALUM. Persiana graduable de lamas orientables, en aluminio perfilado termolacado en forma de "U" con lamas autoportantes en un ancho de 96mm rebordeadas con burlete de goma insonorizante, clipadas a portalamas acoplados al mecanismo de regulación y tracción alojado en el interior de las guías laterales. Guías de aluminio de extrusión de 85x45mm termolacadas. Dos variantes de inclinación, elevación de las persianas en posición horizontal de claridad. Buena función de oscurecimiento. Protección antielevación integrada en cualquier posición y embrague anti-obstáculos para evitar daños. Accionamiento a motor en puente de chapa de acero con galvanizado sendzimir. Disponible en 150 colores estándar y opcionalmente cualquier color a la carta, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares. Montada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12RC030	1,000	m2	Persiana grad. lamas orientables alum. ext.	335,15	335,15	
			TOTAL PARTIDA.....			340,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N02BB020		m2	PERSIANA VENECIANA LAMAS ORIENTABLES ALUM. Persiana veneciana de exterior de lamas orientables, en aluminio perfilado en un ancho de 93 mm termolacadas con pinturas de Poliéster/ Poliamida termoendurecidas al horno. La tracción y la regulación de las lamas se realizan mediante cintas y cordones textiles de alta resistencia a la intemperie (Kevlar). Guías tipo L de aluminio de extrusión de 24 x 25 mm termolacadas. Zócalo de aluminio de extrusión termolacado. Buena función de oscurecimiento. Accionamiento a motor en puente de chapa de acero con galvanizado sendzimir. Sistema autoportante hasta 2500 de ancho sin necesidad de fijación a estribos. Burlete de guía L negro o gris. Disponible en 150 colores estándar y opcionalmente cualquier color a la carta, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares. Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12RC040	1,000	m2	Persiana veneciana lamas orientables alum.	245,15	245,15	
			TOTAL PARTIDA.....			250,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N02BB030		m2	PERSIANA LAMAS TUBULARES APILABLE ALUM. Persiana de lamas tubulares huecas apilables, en aluminio perfilado de 41 x 8mm termolacadas con pinturas de Poliéster/ Poliamida termoendurecidas al horno. Sistema de ensamblaje entre lamas de acero inoxidable y noyos laterales fijados por presión. Paso de lama en posición abierta de 10 mm que facilita la ventilación y la entrada de luz natural. Zócalo de aluminio de extrusión termolacado. Guías de extrusión de aluminio de 35 x 20 mm termolacadas. Burlete de goma en la guía para amortiguación de ruido resistente a la intemperie. Bandeja de chapa termolacada como sistema portante para el paquete de lamas y cierre inferior del nicho. Eje de chapa de acero sendzimir. 150 colores estándar y opcionalmente cualquier color a la carta. Accionamiento por motor con los finales de carrera electrónicos, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares. Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12RC050	1,000	m2	Persiana lamas tubulares apilable alum. ext.	270,15	270,15	
			TOTAL PARTIDA.....			275,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N02BB040		m2	PERSIANA LAMAS ENROLLABLE ALUM.			
			Persiana de lamas enrollable, en aluminio perfilado de 41 x 8mm termolacadas con pinturas de Poliéster/ Poliamida termoendurecidas al horno. Sistema de ensamblaje entre lamas de acero inoxidable y noyos laterales puntuales para reducción de ruido fijados por presión. Paso de lama en posición abierta de 6 mm que facilita la ventilación y la entrada de luz natural. Zócalo de aluminio de extrusión termolacado. Guías de extrusión de aluminio de 30x20 mm o 45x20 termolacadas. Burlete de goma en la guía para amortiguación de ruido resistente a la intemperie. No incluye: soportes, eje, accionamiento, tirantes o tornillería para fijación. Disponible en 150 colores estándar y opcionalmente cualquier color a la carta, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares. Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,150	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,77	
O01BC042	0,150	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,65	
P12RC060	1,000	m2	Persiana lamas enrollable alum. ext.	150,15	150,15	
			TOTAL PARTIDA.....			155,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO N02C CARPINTERÍA DE PVC Y PUR

N02C010		m2	VENTANA PVC P/ECCN/PASIVO TRIPLE ACRIS. SIN CAJÓN			
			Carpintería de PVC en color a elegir, tanto al interior como al exterior, con 2 hojas oscilobatientes, con valor Uf=1,1 W/m2K, permeabilidad al aire Clase 4, según UNE-EN 12207, resistencia a cargas de viento clase C5, según UNE-EN 12210 estanqueidad al agua clase E, según UNE-EN 12208, compuesta por cerco, hoja, accesorios y herrajes de colgar y de seguridad, herraje perimetral con cerraderos de seguridad y como mínimo tres puntos de cierre por hoja y apertura homologados, elementos de estanqueidad de EPDM, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Instalada y ajustada sobre precerco (no incluido en este precio). Ejecutada según planos de proyecto. Incluye triple acristalamiento laminar con doble cámara, con valor Ug<0.53 W/m2K y transmitancia energética solar g = 0,36. Perfil separador intercalario de material plástico (tipo warm Edge) con valor de transmitancia térmica lineal 0,042 W/mK y doble sellado perimetral fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, láminas bajo emisivas en vidrios, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Incluido montaje sobre precerco y sellado hermético al aire de la carpintería al precerco mediante cinta para hermeticidad, cinta precomprimida y cinta para permeabilidad. Replanteos en obra para ubicar la ventana con respecto al conjunto siguiendo la línea de hermeticidad. Todos los componentes del conjunto de la ventana con ensayos del fabricante y marcado CE. Incluso remates, herrajes de apertura y cierre similar al de la carpintería, medios auxiliares. La ventana instalada deberá superar el ensayo Blower Door realizado una vez terminada la envolvente hermética. Elaborada en taller, perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12PO990	1,000	M2	Vent. PVC oscilobat.2 hojas/vidrio triple Uf=1,1 y Ug=0,53 W/m2K	656,00	656,00	
P07SL350	4,400	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	6,16	
P07SL360	4,400	m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m	1,96	8,62	
P07SL370	4,400	m.	Cinta precomprimida autoexpansiva	2,15	9,46	
P01DW020	4,400	ud.	Pequeño material	0,85	3,74	
			TOTAL PARTIDA.....			690,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N02C020		m	CAJÓN DE PERSIANA AISLANTE P/ECCN/PASIVO			
			Suministro y colocación de caja de persiana prefabricada termo-acústica para edificio ECCN/pasivo, de 280x285 mm con rotura de puente térmico, compuesta por casco de poliestireno expandido de alta densidad (40 kg/m3), reforzada con varillas de acero galvanizado y acabado liso. Incluye testeros de PVC, soportes del tubo eje octagonal, pasacintas con todos sus complementos, tapas de registro inferior en PVC color RAL a elegir. Incluye embellecedor con goterón exterior. Incluso sellados, elementos de sustentación metálicos en caso necesario, nivelado, aplomado y todos los elementos necesarios para su correcta colocación y puesta en marcha. Certificado según Norma EN ISO 10077-2:2017 con Transmisión Térmica Normalizada (USB) de 0,66 W/(m²K) o equivalente. Instalado siguiendo las instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,120	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,21	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW040	1,000	m.	Cajón persiana aislante p/ECCN/pasivo poliest.exp.alta densidad	45,00	45,00	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			51,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

N02C030		m	CAJÓN DE VENECIANA EXT. AISLANTE P/ECCN/PASIVO			
			Suministro y colocación de cajón de veneciana exterior prefabricada termo-acústica, de 280x440mm con rotura de puente térmico, para edificio ECCN/pasivo, compuesta por casco de poliestireno expandido de alta densidad (30Kg/m3), reforzado con PVC espumado y perfil lateral exterior para revoco. Incluso sellados, elementos de sustentación metálicos en caso necesario, nivelado, aplomado y todos los elementos necesarios para su correcta colocación y puesta en marcha. Certificado según Norma EN ISO 10077-2:2017 con Transmisión Térmica Normalizada (Usb) de 0,66 W/ (m²K) o equivalente. Instalado según instrucciones del fabricante.			
O01BC041	0,120	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	2,21	
O01BC042	0,120	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,12	
P12PW050	1,000	m	Cajón veneciana aislante p/ECCN/pasivo poliest.exp.alta densidad	85,00	85,00	
P01DW020	2,000	ud.	Pequeño material	0,85	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			91,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO N02D PRECERCOS

N02D010		m.	PRECERCO MADERA P/CARP. ECCN/PASIVO i/SELLADO HERM.			
			Precerco de madera para montaje de carpintería de edificio ECCN/pasivo (no incluida en este precio), de sección 80x50 mm, elaborado en taller, incluso p.p. de angulares metálicos y elementos de fijación y sellado hermético del precerco mediante cinta para hermeticidad al interior, cinta precomprimida y cinta para permeabilidad al exterior. Incluso replanteo en obra para ubicar el premarco con respecto al conjunto siguiendo la línea de hermeticidad, remates y medios auxiliares. El monteje y el sellado deberán superar el ensayo Blower Door realizado una vez terminada la envolvente hermética. Montaje ejecutado siguiendo las instrucciones del/los fabricante/s.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P11PP040	1,100	m.	Precerco madera 80x50 i/p.p. angulares mét. y fijación	11,90	13,09	
P07SL350	1,100	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	1,54	
P07SL360	1,100	m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m	1,96	2,16	
P07SL370	1,100	m.	Cinta precomprimida autoexpansiva	2,15	2,37	
			TOTAL PARTIDA.....			25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N02D020		m.	PREMARCO AISLANTE PREFABRIC. P/ECCN/PASIVO i/SELLADO HERM. Suministro e instalación de premarco prefabricado para carpintería a base perfiles aislantes Uf=0,04 W/m2K, en edificios ECCN/pasivos, recibidos sobre elemento resistente con tornillería de acero y sellado hermético del precerco mediante cinta para hermeticidad al interior, cinta precomprimida y cinta para permeabilidad al exterior, i/p.p. de medios auxiliares. Instalado siguiendo las instrucciones dle fabricante.			
O01BC041	0,250	h.	Oficial 1ª Cerrajero	18,45	4,61	
O01BC042	0,125	h.	Ayudante Cerrajero	17,65	2,21	
P12TV050	1,100	m.	Premarco aislante Uf=0,04 W/m2K p/carpintería ECCN/pasivo	12,72	13,99	
P07SL350	1,100	m.	Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8	1,40	1,54	
P07SL360	1,100	m.	Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m	1,96	2,16	
P07SL370	1,100	m.	Cinta precomprimida autoexpansiva	2,15	2,37	
			TOTAL PARTIDA.....			26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO N03 PUENTES TÉRMICOS

N03A010		m	HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x10 cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x25x10 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,133 W/mk o inferior, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01BL040	1,100	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x10	2,97	3,27	
A01MS200	0,010	m3	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA	228,84	2,29	
			TOTAL PARTIDA.....			16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A020		m	HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x15 cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x25x15 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,133 W/mk o inferior, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01BL080	1,100	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x15	4,45	4,90	
A01MS200	0,002	m3	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA	228,84	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A030		m	HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x20 cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x25x20 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,133 W/mk o inferior, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01BL100	1,100	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x20	5,53	6,08	
A01MS200	0,003	m3	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA	228,84	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N03A040		m	HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x25 cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x25x30 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,133 W/mk o inferior, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,400	h.	Oficial primera	16,08	6,43	
O01A050	0,400	h.	Ayudante	15,61	6,24	
P01BL120	1,100	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x25	6,91	7,60	
A01MS200	0,003	m3	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA	228,84	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N03A050		m	HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x10 cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de vidrio celular de 75x5x10 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para revestir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01BF010	1,100	m	Bloque vidrio celular 75x5x10 cm	14,30	15,73	
A01MA030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

N03A060		m	HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x14cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de vidrio celular de 75x5x14 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para revestir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01BF020	1,100	m	Bloque vidrio celular 75x5x14 cm	18,50	20,35	
A01MA030	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

N03A070		m	HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x19cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de vidrio celular de 75x5x19 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para revestir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01BF030	1,100	m	Bloque vidrio celular 75x5x19 cm	25,20	27,72	
A01MA030	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N03A080		m	HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x24cm P/ROT. P.T. Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de vidrio celular de 75x5x24 cm para la formación de continuidad de aislamiento y rotura de puente térmico, conductividad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para revestir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, nivelación, aplomado, roturas, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P01BF040	1,100	m	Bloque vidrio celular 75x5x24 cm	26,89	29,58	
A01MA030	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	87,92	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A090		ud	ANCLAJE-SOPORTE POLIUR. D=125 mm P/ROT. P.T. Suministro e instalación de sistema de soporte de elementos ligeros para rotura del puente térmico del anclaje en ECCN, redondo de diametro 125 mm y espesor 80 mm compuesta por una espuma de alta densidad (poliuretano) imputrescible, tintada en masa de color negro, sin CFC, reforzada con placa de acero, integrada en el elemento para sujeción al soporte y de una placa de aluminio para el anclaje posterior de los elementos a fijar en la fachada, así como un panel compacto (HPL) que asegura la repartición óptima de la presión sobre la superficie del elemento. Se incluyen los tornillos de anclaje, nivelado y aplomado.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P07WA260	1,000	ud	Soporte poliur. red. i/tornillería D=125 mm p/anclaje ECCN	83,66	83,66	
			TOTAL PARTIDA.....			94,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A100		ud	ANCLAJE-SOPORTE POLIUR. 138x138 mm P/ROT. P.T. Suministro e instalación de sistema de soporte de elementos ligeros para rotura del puente térmico del anclaje en ECCN, cuadrado de 138 x138 mm y espesor 80 mm compuesta por una espuma de alta densidad (poliuretano) imputrescible, tintada en masa de color negro, sin CFC, reforzada con placa de acero, integrada en el elemento para sujeción al soporte y de una placa de aluminio para el anclaje posterior de los elementos a fijar en la fachada, así como un panel compacto (HPL) que asegura la repartición óptima de la presión sobre la superficie del elemento. Se incluyen los tornillos de anclaje, nivelado y aplomado.			
O01A030	0,350	h.	Oficial primera	16,08	5,63	
O01A050	0,350	h.	Ayudante	15,61	5,46	
P07WA270	1,000	ud	Soporte poliur. cuadr. i/tornillería 138x138 mm p/ anclaje ECCN	85,33	85,33	
			TOTAL PARTIDA.....			96,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

N03A110		m2	AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. XPS 40 mm P/ROT. P.T. Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie rugosa acanalada y mecanizado lateral machihembrado y recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y clavado con puntas metálicas al encofrado de la estructura antes de hormigonar.			
O01BM505	0,150	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	2,33	
O01BM510	0,150	h.	Ayudante Montador	15,11	2,27	
P07TX025	1,050	m2	P.polies.extruido e=40 mm, 0,034 W/(mK), >=300 kPa	3,22	3,38	
P01UC080	0,150	kg	Puntas metálicas de cabeza ancha	2,28	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N03A120		m2	AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. EPS 40 mm P/ROT. P.T. Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocado a tope y clavado con puntas metálicas al encofrado de la estructura antes de hormigonar.			
O01BM505	0,150	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	2,33	
O01BM510	0,150	h.	Ayudante Montador	15,11	2,27	
P07TE145	1,050	m2	P.polies.expandido e=40 mm, 0,032 W/(mK)	3,83	4,02	
P01UC080	0,150	kg	Puntas metálicas de cabeza ancha	2,28	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N03A130		m2	AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. MW 30 mm P/ROT. P.T. Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel rígido de lana de roca, no revestido, según UNE-EN 13162, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente sobre la estructura desencofrada. Incluso tacos de expansión de plástico para la fijación del aislante.			
O01BM505	0,150	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	2,33	
O01BM510	0,150	h.	Ayudante Montador	15,11	2,27	
P07TE145	1,050	m2	P.polies.expandido e=40 mm, 0,032 W/(mK)	3,83	4,02	
P07TR305	1,050	m2	P.rígido lana roca e=30 mm, 0,036 W/(mK)	5,22	5,48	
P01UT070	15,000	ud	Taco expansión plást. p/fijación panel aislante	0,08	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

N03A140		m2	AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. CORCHO/MAN. P/ROT. P.T. Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por dos capas de revestimiento de corcho reforzado con fibras de vidrio, de 2,4 mm de espesor total, aplicado manualmente.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
O01A060	0,180	h.	Peón especializado	15,38	2,77	
P07TH165	2,880	kg	Corcho fibra vidrio, 0,059 W/(mK), densidad 1060 kg/m3 transp.	6,36	18,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N03A150		m2	AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. CORCHO/MEC. P/ROT. P.T. Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por dos capas de revestimiento de corcho reforzado con fibras de vidrio, de 2,4 mm de espesor total, aplicado mecánicamente.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,050	h.	Peón especializado	15,38	0,77	
P07TH165	2,880	kg	Corcho fibra vidrio, 0,059 W/(mK), densidad 1060 kg/m3 transp.	6,36	18,32	
M01MP010	0,200	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	9,14	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N03A160		m2	AISL. TÉRM. BAJO VIERTEAGUAS MET. XPS 40 mm. P/ROT. P.T. Aislamiento térmico bajo vierteaguas metálico, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie rugosa acanalada y mecanizado lateral machihembrado y recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre la superficie soporte, previa aplicación de una capa de regularización de mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2, de 4 cm de espesor.			
O01BM505	0,100	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	1,55	
O01BM510	0,100	h.	Ayudante Montador	15,11	1,51	
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A070	0,240	h.	Peón ordinario	15,15	3,64	
P07TX025	1,050	m2	P.polies.extruido e=40 mm, 0,034 W/(mK), >=300 kPa	3,22	3,38	
P01MS440	0,006	kg	Morter.adhesivo p/fijación materiales aislantes	1,50	0,01	
P01MS010	0,011	t.	Mortero cemento gris M-5 sacos	127,24	1,40	
P01DW010	0,006	m3	Agua	0,91	0,01	
M03HH030	0,240	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,31	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N03A170		m2	AISL. TÉRM. JUNTA INT. CARPINT. EXT. Y PARAM. P/ROT. P.T. Aislamiento térmico de la junta interior entre la carpintería exterior y el paramento, con espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansión, elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C a 90°C, aplicada con pistola.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A070	0,150	h.	Peón ordinario	15,15	2,27	
P07TO035	0,130	ud	Espuma autoexp.poliur.monocomp. 0,0345 W/(mK), 25 kg/m3	8,37	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N03A180		m2	AISL. TÉRM. LUCERNARIO CUB. MW 40 mm. P/ROT P.T. Aislamiento térmico de claraboya en cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, formado por panel rígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con una capa de betún oxiasfáltico, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 0,77 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), colocado a tope en el perímetro del hueco de la claraboya.			
O01BM505	0,150	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	2,33	
O01BM510	0,150	h.	Ayudante Montador	15,11	2,27	
P07TR070	1,050	m2	P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm	11,85	12,44	
			TOTAL PARTIDA.....			17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO N04 CLIMATIZACIÓN CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES						
APARTADO N04A AEROTERMIA DE BAJA TEMPERATURA						
SUBAPARTADO N04AA EQUIPOS AEROTERMIA BIBLOC						
N04AA010		ud	CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC INTEGR. 5,75/4,62 kW			
			Conjunto de aerotermia de baja temperatura Bibloc R-32; formado por ud. exterior + acumulador con compresor, con una capacidad nominal en calefacción de 5,75 kW y en refrigeración de 4,62 kW, con un rendimiento nominal COP/EER de 3,7/3,72 en condiciones de calefacción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y en refrigeración con 35ºC de ambiente impulsando a 7ºC. Dimensiones de ud. exterior (AlxAnxPr): 740x884x388 mm. Peso de ud. exterior de 58,5 kg, y del hidrokit de 131 kg. Depósito acumulador en acero inoxidable de 180 litros. La presión sonora de la ud. exterior en calefacción/refrigeración es de 44/48 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Conexión de tubería refrigerante líquido es de 1/4" y de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente exterior en refrigeración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante R32. Instalado sobre instalación de calefacción, ACS y refrigeración (opcional) existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
P20MR110	1,000	ud	Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 5,75/4,62 kW	6.047,00	6.047,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6.419,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS

M04AA020		ud	CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC INTEGR. 7,4/5,57 kW			
			Conjunto de aerotermia de baja temperatura R-32; formado por ud. exterior + acumulador con compresor, con una capacidad nominal en calefacción de 7,4 kW y en refrigeración de 5,57 kW, con un rendimiento nominal COP/EER de 3,68/3,48 en condiciones de calefacción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y en refrigeración con 35ºC de ambiente impulsando a 7ºC. Dimensiones de ud. exterior (AlxAnxPr): 740x884x388 mm. Peso de ud. exterior de 58,5 kg, y del hidrokit de 131 kg. Depósito acumulador en acero inoxidable de 180 litros. La presión sonora de la ud. exterior en calefacción/refrigeración es de 47/49 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Conexión de tubería refrigerante líquido es de 1/4" y de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente exterior en refrigeración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante R32. Instalado sobre instalación de calefacción, ACS y refrigeración (opcional) existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
P20MR120	1,000	u	Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 7,4/5,57 kW	6.265,00	6.265,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6.637,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M04AA030		ud	CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC MURAL 5,75/4,62 kW			
			Conjunto de aerotermia de baja temperatura Bibloc R-32 sobrepotenciado diseño mural; formado por ud. exterior + ud. interior hidrokit + acumulador de 150 litros; con compresor, con una capacidad nominal en calefacción de 5,75 kW y en refrigeración de 4,62 kW, con un rendimiento nominal COP/EER de 3,7/3,72 en condiciones de calefacción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y en refrigeración con 35ºC de ambiente impulsando a 7ºC. Dimensiones de ud. exterior (AlxAnxPr): 740x884x388 mm, y de la ud. interior (hidrokit): 890x450x350 mm. Peso de ud. exterior de 58,5 kg, y del hidrokit de 44 kg. Depósito acumulador en acero inoxidable de 150 litros. La presión sonora de la ud. exterior en calefacción/refrigeración es de 44/48 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Conexión de tubería refrigerante líquido es de 1/4" y de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente exterior en refrigeración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante R32. Instalado sobre instalación de calefacción, ACS y refrigeración (opcional) existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
P20MR130	1,000	ud	Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 5,75/4,62 kW	5.664,00	5.664,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6.036,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y SEIS EUROS

N04AA040		ud	CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC MURAL 7,4/5,57 kW			
			Conjunto de aerotermia de baja temperatura Bibloc R-32 sobrepotenciado diseño mural; formado por ud. exterior + ud. interior hidrokit + acumulador de 180 litros; con compresor, con una capacidad nominal en calefacción de 7,4 kW y en refrigeración de 5,57 kW, con un rendimiento nominal COP/EER de 3,68/3,48 en condiciones de calefacción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y en refrigeración con 35ºC de ambiente impulsando a 7ºC. Dimensiones de ud. exterior (AlxAnxPr): 740x884x388 mm, y de la ud. interior (hidrokit): 890x450x350 mm. Peso de ud. exterior de 58,5 kg, y del hidrokit de 46 kg. Depósito acumulador en acero inoxidable de 180 litros. La presión sonora de la ud. exterior en calefacción/refrigeración es de 47/49 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Conexión de tubería refrigerante líquido es de 1/4" y de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente exterior en refrigeración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante R32. Instalado sobre instalación de calefacción, ACS y refrigeración (opcional) existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	10,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	187,30	
O01BO180	10,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	184,70	
P20MR140	1,000	ud	Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 7,4/5,57 kW	5.904,00	5.904,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6.276,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N04B GEOTERMIA / INTERCAMBIO AIRE-TIERRA						
SUBAPARTADO N04BA SISTEMAS COMPLETOS GEOTERMIA						
N04BA010		ud	SIST. GEOTÉRM. 11 kW/15,5 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO			
			Bomba de calor reversible compacta. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 11 kW, COP 4,5. Potencia frío para W18/B30: 15,5 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS.Resistencia eléctrica de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito calor/frío. Instalado y funcionando.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P21GU020	1,000	ud	Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min	147,80	147,80	
P21GU030	1,000	ud	Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min	152,38	152,38	
P21GP310	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 12 kW BC c/refres. activo	14.124,23	14.124,23	
P21GC060	1,000	ud	Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW	1.091,64	1.091,64	
			TOTAL PARTIDA.....			15.673,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

N04BA020		ud	SIST. GEOTÉRM. 8,1 kW/11,6 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO			
			Bomba de calor reversible compacta. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 8,1 kW, COP 4,3. Potencia frío para W18/B30: 11,6 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW.Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito calor/frío. Instalado y funcionando.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P21GU020	1,000	ud	Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min	147,80	147,80	
P21GU030	1,000	ud	Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min	152,38	152,38	
P21GP300	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 8 kW BC c/refres. activo	13.798,24	13.798,24	
P21GC060	1,000	ud	Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW	1.091,64	1.091,64	
			TOTAL PARTIDA.....			15.347,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA030		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 6,8 kW MONOFÁSICO ACUM. Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 6,8 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, con acumulador de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP010	1,000	ud	Equipo geotermia 6,8 kW Monof. Acum. ACS 190 l	9.720,00	9.720,00	
P21GS010	1,000	ud	Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)	1.771,00	1.771,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	100,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	4.880,00	
P21GW110	1.202,020	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.202,02	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
			TOTAL PARTIDA.....			27.523,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA040		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 8,7 kW TRIFÁSICO ACUM. Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 8,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, con acumulador de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP050	1,000	ud	Equipo geotermia 8,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l	9.316,00	9.316,00	
P21GS030	1,000	ud	Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)	2.214,00	2.214,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	125,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	6.100,00	
P21GW110	1.305,630	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.305,63	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
				TOTAL PARTIDA.....		28.886,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA050		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 10,7 kW TRIFÁSICO ACUM. Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 10,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, con acumulador de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 150 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP060	1,000	ud	Equipo geotermia 10,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l	9.561,00	9.561,00	
P21GS040	1,000	ud	Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)	2.590,00	2.590,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	150,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	7.320,00	
P21GW110	1.341,300	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.341,30	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
			TOTAL PARTIDA.....			30.762,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA060		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 8,2 kW MONOFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 8,2 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP070	1,000	ud	Equipo geotermia 8,2 kW Monof.	7.327,00	7.327,00	
P21GS010	1,000	ud	Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)	1.771,00	1.771,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	100,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	4.880,00	
P21GW110	1.305,630	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.305,63	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
				TOTAL PARTIDA.....		25.234,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA070		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 8,1 kW TRIFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 8,1 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP120	1,000	ud	Equipo geotermia 8,1 kW Trif. Alta Efic.	7.488,00	7.488,00	
P21GS010	1,000	ud	Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)	1.771,00	1.771,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	100,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	4.880,00	
P21GW110	1.305,630	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.305,63	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
				TOTAL PARTIDA.....		25.395,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA080		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 9,8 kW MONOFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 9,8 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP080	1,000	ud	Equipo geotermia 9,8 kW Monof.	7.794,00	7.794,00	
P21GS030	1,000	ud	Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)	2.214,00	2.214,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	125,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	6.100,00	
P21GW110	1.341,300	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.341,30	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
			TOTAL PARTIDA.....			27.399,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA090		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 9,7 kW TRIFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 9,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP130	1,000	ud	Equipo geotermia 9,7 kW Trif. Alta Efic.	7.868,00	7.868,00	
P21GS030	1,000	ud	Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)	2.214,00	2.214,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	125,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	6.100,00	
P21GW110	1.341,300	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.341,30	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
				TOTAL PARTIDA.....		27.473,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA100		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 11,7 kW MONOFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 11,7 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 150 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP090	1,000	ud	Equipo geotermia 11,7 kW Monof.	8.288,00	8.288,00	
P21GS040	1,000	ud	Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)	2.590,00	2.590,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	150,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	7.320,00	
P21GW110	1.410,250	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.410,25	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
				TOTAL PARTIDA.....		29.558,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA110		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 11,7 kW TRIFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 11,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 150 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP140	1,000	ud	Equipo geotermia 11,7 kW Trif. Alta Efic.	8.579,00	8.579,00	
P21GS040	1,000	ud	Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)	2.590,00	2.590,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	150,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	7.320,00	
P21GW110	1.410,250	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.410,25	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
				TOTAL PARTIDA.....		29.849,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA120		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 13,3 kW MONOFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 13,3 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 18 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 2 pozos verticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP100	1,000	ud	Equipo geotermia 13,3 kW Monof.	8.687,00	8.687,00	
P21GS050	1,000	ud	Kit captac. geotermia 2x90 m-2 pozos (13-15 kW)	4.315,00	4.315,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	200,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	9.760,00	
P21GW110	1.803,040	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.803,04	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
			TOTAL PARTIDA.....			34.515,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA130		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 13,6 kW TRIFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 13,3 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 18 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 2 pozos verticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP150	1,000	ud	Equipo geotermia 13,6 kW Trif. Alta Efic.	9.004,00	9.004,00	
P21GS050	1,000	ud	Kit captac. geotermia 2x90 m-2 pozos (13-15 kW)	4.315,00	4.315,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	200,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	9.760,00	
P21GW110	1.803,040	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.803,04	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
			TOTAL PARTIDA.....			34.832,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA140		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 16,7 kW MONOFÁSICO Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 16,7 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 9 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 18 litros, vaso de expansión de 35 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 2 pozos verticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP110	1,000	ud	Equipo geotermia 16,7 kW Monof.	9.242,00	9.242,00	
P21GS060	1,000	ud	Kit captac. geotermia 2x100 m-2 pozos (16-18 kW)	4.578,00	4.578,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	200,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	9.760,00	
P21GW110	1.893,190	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.893,19	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
			TOTAL PARTIDA.....			35.423,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA150		ud	INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 19,3 kW TRIFÁSICO			
			Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 16,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 9 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 18 litros, vaso de expansión de 35 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 2 pozos verticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01BO170	120,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2.247,60	
O01BO180	120,000	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	2.216,40	
O01A090	32,000	h.	Cuadrilla A	39,27	1.256,64	
P21GP160	1,000	ud	Equipo geotermia 19,3 kW Trif. Alta Efic.	10.185,00	10.185,00	
P21GS060	1,000	ud	Kit captac. geotermia 2x100 m-2 pozos (16-18 kW)	4.578,00	4.578,00	
P21GA010	1,000	ud	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00	450,00	
P21GA020	1,000	ud	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00	3.605,00	
P21GA040	200,000	ud	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80	9.760,00	
P21GW110	1.893,190	ud	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00	1.893,19	
P21GA030	1,000	ud	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00	175,00	
			TOTAL PARTIDA.....			36.366,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

N04BA160		ud	SIST. GEOTÉRM. 13,6 kW/20,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO			
			Bomba de calor reversible de potencia calorífica 13,6 kW COP 4,2. Potencia frío de 20,7 kW (según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35). Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microburbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, grupo de impulsión y mezcla. Instalado			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P21GP170	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 14 kW refres. activo	10.303,65	10.303,65	
P21GU040	1,000	ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40	159,40	
P21GC010	1,000	ud	Set hidráulico calefacción 14kW	1.448,00	1.448,00	
P21GC070	1,000	ud	Grupo premont. compon. p/geot. 14-17 kW	2.029,02	2.029,02	
			TOTAL PARTIDA.....			14.097,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA170		ud	SIST. GEOTÉRM. 17,2 kW/25,9 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible Potencia calorífica de 17,2 kW, COP 4,1. Potencia frío 25,9kW. (Según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35) Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microburbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, 2 grupos de impulsión y mezcla. Instalado			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P21GP180	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 17 kW refres. activo	10.826,81	10.826,81	
P21GU040	1,000	ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40	159,40	
P21GC020	1,000	ud	Set hidráulico calefacción 17kW	2.330,25	2.330,25	
P21GC070	1,000	ud	Grupo premont. compon. p/geot. 14-17 kW	2.029,02	2.029,02	
			TOTAL PARTIDA.....			15.502,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N04BA180		ud	SIST. GEOTÉRM. 21,6 kW/30,4 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 21,6 kW, COP 4,3. Potencia frío para W18/B30: 30,4 kW. Incluye: Regulador WPK para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, 2 grupos de impulsión y mezcla. Instalado y funcionando.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P21GP190	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 22 kW refres. activo	12.955,52	12.955,52	
P21GV010	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 50 l	81,69	81,69	
P21GW010	1,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.3/4"	14,58	14,58	
P21GU040	1,000	ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40	159,40	
P21GC030	1,000	ud	Set hidráulico calefacción 22kW	2.622,41	2.622,41	
P20BC230	1,000	ud	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.	954,98	954,98	
P21GW040	1,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	68,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17.053,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

N04BA190		ud	SIST. GEOTÉRM. 26,2 kW/35,5 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 26,2 kW, COP 4,2. Potencia frío para W18/B30: 35,5 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, 3 grupos de impulsión y mezcla. Instalado y funcionando.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P21GP200	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 27 kW refres. activo	14.932,83	14.932,83	
P21GV010	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 50 l	81,69	81,69	
P21GW010	1,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.3/4"	14,58	14,58	
P21GU040	1,000	ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40	159,40	
P21GC040	1,000	ud	Set hidráulico calefacción 27kW	3.035,41	3.035,41	
P20BC230	1,000	ud	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.	954,98	954,98	
P21GW040	1,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	68,99	
			TOTAL PARTIDA.....			19.444,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA200		ud	SIST. GEOTÉRM. 28,6 kW/38,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 28,6 kW, COP 4,2. Potencia frío para W18/B30: 38,8 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, 3 grupos de impulsión y mezcla. Instalado y funcionando.			
O01A090	5,000	h.	Cuadrilla A	39,27	196,35	
P21GP210	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 29 kW refres. activo	17.183,62	17.183,62	
P21GV010	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 50 l	81,69	81,69	
P21GW010	1,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.3/4"	14,58	14,58	
P21GU040	1,000	ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40	159,40	
P21GC050	1,000	ud	Set hidráulico calefacción 29kW	3.175,63	3.175,63	
P20BC230	1,000	ud	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.	954,98	954,98	
P21GW040	1,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	68,99	
			TOTAL PARTIDA.....			21.835,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

N04BA210		ud	SIST. GEOTÉRM. 34,9 kW/43,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 34,9 kW. Potencia frío para W18/B30: 43,7 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y funcionando.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P21GV020	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 105 l	201,21	201,21	
P21GV030	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 150 l	240,54	240,54	
P21GW020	2,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94	59,88	
P21GW040	2,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	137,98	
P21GU050	1,000	ud	Caudalímetro DN 65	444,56	444,56	
P21GU040	1,000	ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40	159,40	
P21GW030	1,000	ud	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43	343,43	
P21GP220	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 35 kW refres. activo	19.891,82	19.891,82	
P20BC250	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.	1.084,29	1.084,29	
P20BC220	1,000	ud	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 10 m.c.a.	772,43	772,43	
			TOTAL PARTIDA.....			23.571,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA220		ud	SIST. GEOTÉRM. 43,2 kW/53,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 43,2 kW. Potencia frío para W18/B30: 53,8 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y funcionando.			
O01A090	6,000	h.	Cuadrilla A	39,27	235,62	
P21GV020	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 105 l	201,21	201,21	
P21GV030	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 150 l	240,54	240,54	
P21GW020	2,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94	59,88	
P21GW040	2,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	137,98	
P21GU050	1,000	ud	Caudalímetro DN 65	444,56	444,56	
P21GU040	1,000	ud	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40	159,40	
P21GW030	1,000	ud	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43	343,43	
P21GP230	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 44 kW refres. activo	23.023,60	23.023,60	
P20BC250	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.	1.084,29	1.084,29	
P20BC220	1,000	ud	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 10 m.c.a.	772,43	772,43	
			TOTAL PARTIDA.....			26.702,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BA230		ud	SIST. GEOTÉRM. 57,0 kW/70,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 57,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 70,7 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y funcionando.			
O01A090	7,000	h.	Cuadrilla A	39,27	274,89	
P21GP240	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 57 kW refres. activo	26.487,75	26.487,75	
P20BC260	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 6 l/s 14 m.c.a.	1.124,24	1.124,24	
P20BC240	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 10 m.c.a.	942,76	942,76	
P21GV030	2,000	ud	Vaso de expansión calefacción 150 l	240,54	481,08	
P21GW020	2,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94	59,88	
P21GW040	2,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	137,98	
P21GU050	2,000	ud	Caudalímetro DN 65	444,56	889,12	
P21GW030	1,000	ud	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43	343,43	
			TOTAL PARTIDA.....			30.741,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA240		ud	SIST. GEOTÉRM. 85,4 kW/106,6 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 85,4 kW. Potencia frío para W18/B30: 106,6 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y funcionando.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P21GP250	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 86 kW c/refres. activo	36.910,11	36.910,11	
P20BC270	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 7 l/s 17 m.c.a.	1.205,84	1.205,84	
P20BC240	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 10 m.c.a.	942,76	942,76	
P21GV040	2,000	ud	Vaso de expansión calefacción 200 l	287,04	574,08	
P21GW020	2,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94	59,88	
P21GW040	2,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	137,98	
P21GU060	1,000	ud	Caudalímetro DN 80	645,28	645,28	
P21GU050	1,000	ud	Caudalímetro DN 65	444,56	444,56	
P21GW030	1,000	ud	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43	343,43	
				TOTAL PARTIDA.....		41.578,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

N04BA250		ud	SIST. GEOTÉRM. 100,0 kW/123,5 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 100,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 123,5 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y funcionando.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P21GP260	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 100 kW c/refres. activo	41.744,19	41.744,19	
P20BC270	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 7 l/s 17 m.c.a.	1.205,84	1.205,84	
P20BC250	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.	1.084,29	1.084,29	
P21GV050	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 250 l	365,81	365,81	
P21GV040	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 200 l	287,04	287,04	
P21GW020	2,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94	59,88	
P21GW040	2,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	137,98	
P21GU060	1,000	ud	Caudalímetro DN 80	645,28	645,28	
P21GU050	1,000	ud	Caudalímetro DN 65	444,56	444,56	
P21GW030	1,000	ud	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43	343,43	
				TOTAL PARTIDA.....		46.632,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA260		ud	SIST. GEOTÉRM. 117,0 kW/145,1 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 117 kW. Potencia frío para W18/B30: 145,1 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y funcionando.			
O01A090	8,000	h.	Cuadrilla A	39,27	314,16	
P21GP270	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 117 kW c/refres. activo	42.020,98	42.020,98	
P20BC280	1,000	ud	Bomba circulación DN 65, 7 l/s 17 m.c.a.	1.359,17	1.359,17	
P20BC250	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.	1.084,29	1.084,29	
P21GV050	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 250 l	365,81	365,81	
P21GV040	1,000	ud	Vaso de expansión calefacción 200 l	287,04	287,04	
P21GW020	2,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94	59,88	
P21GW040	2,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	137,98	
P21GU060	1,000	ud	Caudalímetro DN 80	645,28	645,28	
P21GU070	1,000	ud	Caudalímetro DN 100	919,92	919,92	
P21GW030	1,000	ud	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43	343,43	
				TOTAL PARTIDA.....		47.537,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BA270		ud	SIST. GEOTÉRM. 143,0 kW/178,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 143,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 178,8 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y funcionando.			
O01A090	10,000	h.	Cuadrilla A	39,27	392,70	
P21GP280	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 143 kW c/refres. activo	44.037,10	44.037,10	
P20BC280	1,000	ud	Bomba circulación DN 65, 7 l/s 17 m.c.a.	1.359,17	1.359,17	
P20BC250	1,000	ud	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.	1.084,29	1.084,29	
P21GV050	2,000	ud	Vaso de expansión calefacción 250 l	365,81	731,62	
P21GW020	2,000	ud	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94	59,88	
P21GW040	2,000	ud	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99	137,98	
P21GU060	1,000	ud	Caudalímetro DN 80	645,28	645,28	
P21GU070	1,000	ud	Caudalímetro DN 100	919,92	919,92	
P21GW030	1,000	ud	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43	343,43	
				TOTAL PARTIDA.....		49.711,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BA280		u	SIST. GEOTÉRM. 5,4 kW/7,6 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO Bomba de calor reversible compacta. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 5,4 kW, COP 4,1. Potencia frío para W18/B30: 7,6 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130.Vaso de expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito calor/frío. Instalado y funcionando.			
O01A090	4,000	h.	Cuadrilla A	39,27	157,08	
P21GU020	1,000	ud	Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min	147,80	147,80	
P21GU010	1,000	ud	Caudalímetro DN 25 RI, 5-50 l/min	132,76	132,76	
P21GP290	1,000	ud	Bomba calor geotérmica 6 kW BC c/refres. activo	13.756,65	13.756,65	
P21GC060	1,000	ud	Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW	1.091,64	1.091,64	
			TOTAL PARTIDA.....			15.285,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N04BB SONDAS GEOTERMIA

N04BB010		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=80 m D=32 mm Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=32 mm, e=3 mm y 80 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS070	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=32 e=3 mm	1.706,60	1.706,60	
P21GW080	20,000	ud	Distanciador tubos 32 mm sonda	6,80	136,00	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GW070	1,000	ud	Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero	6,83	6,83	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.033,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

N04BB020		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=100 m D=32 mm Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=32 mm, e=3 mm y 100 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS080	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=32 e=3 mm	2.040,50	2.040,50	
P21GW080	20,000	ud	Distanciador tubos 32 mm sonda	6,80	136,00	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GW070	1,000	ud	Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero	6,83	6,83	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.367,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BB030		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=125 m D=32 mm Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=32 mm, e=3 mm y 125 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS090	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=125 m D=32 e=3 mm	2.552,48	2.552,48	
P21GW080	20,000	ud	Distanciador tubos 32 mm sonda	6,80	136,00	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GW070	1,000	ud	Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero	6,83	6,83	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.879,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BB040		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=150 m D=32 mm Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=32 mm, e=3 mm y 150 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS100	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=32 e=3 mm	2.973,66	2.973,66	
P21GW080	20,000	ud	Distanciador tubos 32 mm sonda	6,80	136,00	
P21GW070	1,000	ud	Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero	6,83	6,83	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.300,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N04BB050		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=80 m D=40 mm Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=40 mm, e=3,7 mm y 80 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS110	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=40 e=3,7 mm	2.697,70	2.697,70	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GW090	20,000	ud	Distanciador tubos 40 mm sonda	7,80	156,00	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.037,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BB060		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=100 m D=40 mm			
			Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=40 mm, e=3,7 mm y 100 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS120	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=40 e=3,7 mm	3.152,44	3.152,44	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GW090	20,000	ud	Distanciador tubos 40 mm sonda	7,80	156,00	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			3.492,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

N04BB070		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=150 m D=40 mm			
			Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=40 mm, e=3,7 mm y 150 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS130	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=40 e=3,7 mm	4.395,82	4.395,82	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GW090	20,000	ud	Distanciador tubos 40 mm sonda	7,80	156,00	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.735,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

N04BB080		ud	SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=200 m D=40 mm			
			Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93, UV-estabilizado, color natural, con un revestimiento PE color verde, de D=40 mm, e=3,7 mm y 200 m de longitud, alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y cargas puntuales, pie de sonda curvado con protección adicional de resina especial reforzada con fibra de vidrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, incluye colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y 10 años de garantía.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A060	0,100	h.	Peón especializado	15,38	1,54	
P21GS140	1,000	ud	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=200 m D=40 e=3,7 mm	5.808,90	5.808,90	
P21GW050	1,000	ud	Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00	99,00	
P21GW090	20,000	ud	Distanciador tubos 40 mm sonda	7,80	156,00	
P21GW060	1,000	ud	Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC	11,55	11,55	
P21GT100	22,000	m	Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,29	28,38	
P21GW100	2,000	m	Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00	42,00	
			TOTAL PARTIDA.....			6.148,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO N04BC COLECTORES GEOTERMIA						
N04BC010		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 2 CONEX. Colector modular para 2 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
P21GC080	1,000	ud	Colector modular geotérmico 2 conexiones	510,00	510,00	
			TOTAL PARTIDA.....			522,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC020		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 3 CONEX. Colector modular para 3 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC090	1,000	ud	Colector modular geotérmico 3 conexiones	611,25	611,25	
			TOTAL PARTIDA.....			623,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BC030		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 4 CONEX. Colector modular para 4 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC100	1,000	ud	Colector modular geotérmico 4 conexiones	712,50	712,50	
			TOTAL PARTIDA.....			724,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC040		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 5 CONEX. Colector modular para 5 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC110	1,000	ud	Colector modular geotérmico 5 conexiones	813,75	813,75	
			TOTAL PARTIDA.....			826,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BC050		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 6 CONEX. Colector modular para 6 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GDC120	1,000	ud	Colector modular geotérmico 6 conexiones	915,00	915,00	
			TOTAL PARTIDA.....			927,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC060		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 7 CONEX. Colector modular para 7 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC130	1,000	ud	Colector modular geotérmico 7 conexiones	1.016,25	1.016,25	
			TOTAL PARTIDA.....			1.028,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BC070		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 8 CONEX. Colector modular para 8 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC140	1,000	ud	Colector modular geotérmico 8 conexiones	1.117,50	1.117,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.129,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC080		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 9 CONEX. Colector modular para 9 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC150	1,000	ud	Colector modular geotérmico 9 conexiones	1.218,75	1.218,75	
			TOTAL PARTIDA.....			1.231,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N04BC090		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 10 CONEX. Colector modular para 10 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC160	1,000	ud	Colector modular geotérmico 10 conexiones	1.320,00	1.320,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.332,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC100		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 11 CONEX. Colector modular para 11 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC170	1,000	ud	Colector modular geotérmico 11 conexiones	1.421,25	1.421,25	
			TOTAL PARTIDA.....			1.433,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BC110		ud	COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 12 CONEX. Colector modular para 12 conexiones de instalación geotérmica, preensamblado y testeado, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, apto para frio y calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector 2-1/2 " (64 mm), válvula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y válvula de cierre ID25 y caudalímetro polimérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conexiones 1/2 " IG (12mm) para conexionado de accesorios, presión máxima operativa 10 bar, presión nominal de trabajo 6 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 valvulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pared, totalmente colocado.			
O01BO170	0,333	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	6,24	
O01BO180	0,333	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	6,15	
P21GC180	1,000	ud	Colector modular geotérmico 12 conexiones	1.522,50	1.522,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.534,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO N04BD TUBERÍAS GEOTERMIA						
N04BD010		m	TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=20			
			Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=20 mm y e=1,9 mm, estabilizado frente a rayos UV, color natural interior y capa protectora exterior PE gris, insensible a la propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.			
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
P21GT010	1,000	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=20	2,99	2,99	
			TOTAL PARTIDA.....			4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
N04BD020		m	TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=25			
			Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=25 mm y e=2,3 mm, estabilizado frente a rayos UV, color natural interior y capa protectora exterior PE gris, insensible a la propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P21GT020	1,000	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=25	3,98	3,98	
			TOTAL PARTIDA.....			5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
N04BD030		m	TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=32			
			Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=32 mm y e=2,9 mm, estabilizado frente a rayos UV, color natural interior y capa protectora exterior PE gris, insensible a la propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P21GT030	1,000	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=32	5,93	5,93	
			TOTAL PARTIDA.....			7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
N04BD040		m	TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=32			
			Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=40 mm y e=3,7 mm, estabilizado frente a rayos UV, color natural interior y capa protectora exterior PE gris, insensible a la propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.			
O01BO170	0,050	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	0,94	
O01BO180	0,050	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	0,92	
P21GT040	1,000	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=40	9,96	9,96	
			TOTAL PARTIDA.....			11,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO N05 VENTILACIÓN MECÁNICA CON RECUPERACIÓN DE CALOR (VMRC)						
APARTADO N05A VENTILADORES CON RECUPERADORES DE CALOR VMRC						
N05A010		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 70 m3/h			
			Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia, para un caudal máximo de 70 m3/h. Equipo de ventilación descentralizado con intercambiador de calor entálpico construido con membrana de alta tecnología, para instalación tipo pared-pared. Volumen de aire desde 15 hasta 65 m3/h. Control táctil "touchscreen" de serie. Recuperación sensible hasta el 84%. Recuperación latente hasta el 79%. Dimensiones: 660x440x145 mm (alto-ancho-prof). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG130	1,000	ud	Recup. calor VMRC 70 m3/h	1.540,00	1.540,00	
P01DW020	9,125	ud.	Pequeño material	0,85	7,76	
			TOTAL PARTIDA.....			1.572,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

N05A020		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 180 m3/h			
			Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al 80%, para un caudal máximo de 180 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envolvente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certificación Eurovent A+ según EN 1886, y cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, batería frío/calor y filtro de salida F9. Extracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antivibratorios, accesorios de colocación y conexionado hidráulico y eléctrico, pruebas y puesta en marcha por servicio técnico oficial. Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura exterior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG140	1,000	ud	Recup. calor VMRC 180 m3/h	1.745,10	1.745,10	
P01DW020	11,215	ud.	Pequeño material	0,85	9,53	
			TOTAL PARTIDA.....			1.779,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

N05A030		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 196 m3/h			
			Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia, para un caudal máximo de 196 m3/h. Equipo preparado para su instalación en pared. Unidad con by-pass free-cooling. Presión disponible de (179 Pa) a 196 m3/h. Consumo de energía de 7 a 85 W. Eficiencia superior al 95% y un SFP de 0'27 wh/m3. Cuatro conexiones de aire en la parte superior y una salida disponible en la parte inferior de suministro de aire a la vivienda. Dimensiones: 680x558x280 mm (alto-ancho-prof). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG160	1,000	ud	Recup. calor VMRC 196 m3/h	2.152,00	2.152,00	
P01DW020	15,755	ud.	Pequeño material	0,85	13,39	
			TOTAL PARTIDA.....			2.190,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05A040		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 255 m3/h P/F.T.			
			Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia, para un caudal máximo de 255 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en falso techo de vivienda. Equipo preparado para su instalación en pared o techo. Unidad con by-pass free-cooling. Presión disponible de (125 Pa) a 255 m3/h. Consumo de energía de 9 a 143 W. Eficiencia superior al 95% y un SFP de 0'42 wh/m3. Dos conexiones en parte superior para vivienda y dos en parte inferior para exteriores. Dimensiones: 1200x535x315 (alto-ancho-prof). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG170	1,000	ud	Recup. calor VMRC 255 m3/h p/F.T.	2.546,00	2.546,00	
P01DW020	19,585	ud.	Pequeño material	0,85	16,65	
			TOTAL PARTIDA.....			2.587,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

N05A050		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 300 m3/h			
			Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al 80%, para un caudal máximo de 300 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envolvente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certificación Eurovent A+ según EN 1886, y cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, batería frío/calor y filtro de salida F9. Extracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antivibratorios, accesorios de colocación y conexionado hidráulico y eléctrico, pruebas y puesta en marcha por servicio técnico oficial. Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura exterior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG180	1,000	ud	Recup. calor VMRC 300 m3/h	2.300,40	2.300,40	
P01DW020	23,215	ud.	Pequeño material	0,85	19,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2.344,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

N05A060		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 400 m3/h			
			Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al 80%, para un caudal máximo de 400 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envolvente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certificación Eurovent A+ según EN 1886, y cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, batería frío/calor y filtro de salida F9. Extracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antivibratorios, accesorios de colocación y conexionado hidráulico y eléctrico, pruebas y puesta en marcha por servicio técnico oficial. Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura exterior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG190	1,000	ud	Recup. calor VMRC 400 m3/h	2.399,82	2.399,82	
P01DW020	24,210	ud.	Pequeño material	0,85	20,58	
			TOTAL PARTIDA.....			2.445,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05A070		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 450 m3/h Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al 80%, para un caudal máximo de 450 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envolvente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certificación Eurovent A+ según EN 1886, y cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, batería frío/calor y filtro de salida F9. Extracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antivibratorios, accesorios de colocación y conexionado hidráulico y eléctrico, pruebas y puesta en marcha por servicio técnico oficial. Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura exterior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG200	1,000	ud	Recup. calor VMRC 450 m3/h	2.976,03	2.976,03	
P01DW020	29,972	ud.	Pequeño material	0,85	25,48	
			TOTAL PARTIDA.....			3.026,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

N05A080		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 550 m3/h Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al 80%, para un caudal máximo de 550 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envolvente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certificación Eurovent A+ según EN 1886, y cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, batería frío/calor y filtro de salida F9. Extracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antivibratorios, accesorios de colocación y conexionado hidráulico y eléctrico, pruebas y puesta en marcha por servicio técnico oficial. Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura exterior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21E210	1,000	ud	Recup. calor VMRC 550 m3/h	3.382,00	3.382,00	
P01DW020	34,031	ud.	Pequeño material	0,85	28,93	
			TOTAL PARTIDA.....			3.435,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05A090		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 950 m3/h Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al 80%, para un caudal máximo de 950 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envolvente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certificación Eurovent A+ según EN 1886, y cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, batería frío/calor y filtro de salida F9. Extracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antivibratorios, accesorios de colocación y conexionado hidráulico y eléctrico, pruebas y puesta en marcha por servicio técnico oficial. Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura exterior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG220	1,000	ud	Recup. calor VMC 950 m3/h	11.835,00	11.835,00	
P01DW020	118,561	ud.	Pequeño material	0,85	100,78	
			TOTAL PARTIDA.....			11.960,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N05A100		ud	REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 1500 m3/h Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al 80%, para un caudal máximo de 1500 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envolvente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certificación Eurovent A+ según EN 1886, y cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, batería frío/calor y filtro de salida F9. Extracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y humedad, ventilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antivibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antivibratorios, accesorios de colocación y conexionado hidráulico y eléctrico, pruebas y puesta en marcha por servicio técnico oficial. Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura exterior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,666	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	12,47	
O01BO180	0,666	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	12,30	
P21EG230	1,000	ud	Recup. calor VMRC 1500 m3/h	14.843,75	14.843,75	
P01DW020	148,649	ud.	Pequeño material	0,85	126,35	
			TOTAL PARTIDA.....			14.994,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N05B BOCAS DE EXTRACCIÓN, IMPULSIÓN Y REJILLAS VMRC						
SUBAPARTADO N05BA BOCAS DE EXTRACCIÓN Y/O IMPULSIÓN						
N05BA010		ud	BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=100 mm			
			Boca de extracción e impulsión de aire regulable para instalación en conducto circular de diámetro 100 mm; fabricada en chapa de acero pintada en blanco. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P21EB050	1,000	ud	Boca extracc./impuls. redonda regulable chapa D=100 mm	49,33	49,33	
P21EV250	1,000	ud	Tapa circular D=100 mm	22,46	22,46	
P01DW020	0,742	ud.	Pequeño material	0,85	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			75,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
N05BA020		ud	BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=125 mm			
			Boca de extracción e impulsión de aire regulable para instalación en conducto circular de diámetro 125 mm; fabricada en chapa de acero pintada en blanco. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P21EB060	1,000	ud	Boca extracc./impuls. redonda regulable chapa D=125 mm	53,29	53,29	
P21EV260	1,000	ud	Tapa circular D=125 mm	24,97	24,97	
P01DW020	0,807	ud.	Pequeño material	0,85	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			81,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
N05BA030		ud	BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=80 mm 0-150 Pa			
			Boca de extracción e impulsión de aire regulable de diámetro 80 mm de caudal de extracción de P=0-150 Pa; para instalación en cuartos de baño o aseos; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, módulo de regulación y rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P21EB070	1,000	u	Boca extracc./impuls. regul. D=80mm 0-150 Pa	10,12	10,12	
P21EV270	1,000	u	Mang. plást. boca extr. c/goma D=80 mm	8,00	8,00	
P01DW020	0,221	ud.	Pequeño material	0,85	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			22,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
N05BA040		ud	BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=125 mm 0-150 Pa			
			Boca de extracción e impulsión de aire regulable de diámetro 125 mm de caudal de extracción de 0-150 Pa; para instalación en cuartos de baño o aseos; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, módulo de regulación y rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P21EB080	1,000	ud	Boca extracc./impuls. regul. D=125mm 0-150 Pa	16,57	16,57	
P21EV280	1,000	ud	Mang. plást. boca extr. c/goma D=100-125 mm	12,00	12,00	
P01DW020	0,326	ud.	Pequeño material	0,85	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			33,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05BA050		ud	BOCA EXT. MURAL EXTRACC./IMPULS. D=125 mm Rejilla mural exterior con 2 bocas de diámetro 125 mm de caudal de doble flujo, una para admisión y otra para expulsión de aire de sistemas de ventilación. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P21EB090	1,000	ud	Boca extracc./impuls. fija circular acero inox. D=125 mm	110,00	110,00	
P21EV280	1,000	ud	Mang. plást. boca extr. c/goma D=100-125 mm	12,00	12,00	
P01DW020	1,260	ud.	Pequeño material	0,85	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			127,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N05BA060		ud	BOCA EXT. MURAL EXTRACC./IMPULS. D=160 mm Rejilla mural exterior con 2 bocas de diámetro 160 mm de caudal de doble flujo, una para admisión y otra para expulsión de aire de sistemas de ventilación. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P21EB100	1,000	ud	Boca extracc./impuls. fija circular plástico D=160 mm	480,81	480,81	
P21EV290	1,000	ud	Mang. plást. boca extr. c/goma D=160 mm	15,00	15,00	
P01DW020	4,998	ud.	Pequeño material	0,85	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			504,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N05BA070		ud	BOCA EXT. MURAL EXTRACC./IMPULS. D=180 mm Rejilla mural exterior con 2 bocas de diámetro 180 mm de caudal de doble flujo, una para admisión y otra para expulsión de aire de sistemas de ventilación. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,250	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	4,68	
P21EB110	1,000	ud	Boca extracc./impuls. fija circular plástico D=180 mm	517,17	517,17	
P21EV300	1,000	ud	Mang. plást. boca extr. c/goma D=180 mm	15,00	15,00	
P01DW020	5,362	ud.	Pequeño material	0,85	4,56	
			TOTAL PARTIDA.....			541,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N05BB REJILLAS

N05BB010		ud	REJILLA EXT. FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=125 mm Rejilla exterior circular fija para conductos de diámetro 125 mm. Fabricada en acero inoxidable, abatible, limpiable y con malla anti-insectos; totalmente instalada con junta de EPDM para conexionado con total estanqueidad; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P21RR110	1,000	ud	Boca extrac. fija circular acero inox. D=125 mm	110,00	110,00	
P01DW020	1,124	ud.	Pequeño material	0,85	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			113,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N05BB020		ud	REJILLA EXT. FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=160 mm Rejilla exterior circular fija para conductos de diámetro 160 mm. Fabricada en acero inoxidable, abatible, limpiable y con malla anti-insectos; totalmente instalada con junta de EPDM para conexionado con total estanqueidad; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P21RR120	1,000	ud	Boca extrac. fija circular acero inox. D=160 mm	126,50	126,50	
P01DW020	1,289	ud.	Pequeño material	0,85	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			130,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05BB030		ud	REJILLA EXT. FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=180 mm Rejilla exterior circular fija para conductos de diámetro 180 mm. Fabricada en acero inoxidable, abatible, limpiable y con malla anti-insectos; totalmente instalada con junta de EPDM para conexionado con total estanqueidad; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
P21RR130	1,000	ud	Boca extrac. fija circular acero inox. D=180 mm	143,00	143,00	
P01DW020	1,454	ud.	Pequeño material	0,85	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			147,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO N05C SILENCIADORES VMRC

N05C010		ud	SILENCIADOR VMRC ACÚS. FLEX. CIRC. L=1.00 m D=125 Silenciador acústico flexible circular, fabricado en chapa de acero para conductos de diámetro interior de 125 mm y longitud 1.00 m aislado con 25 mm de lana de roca, para acoplar a conducto de aspiración o impulsión de equipos de ventilación en línea. Temperatura de funcionamiento de -30ºC a +90ºC. Presión de trabajo entre 200 y 1000 Pa. Equipado con cuello para acople de conductos circulares. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P21EV310	1,000	ud	Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=125 mm	62,91	62,91	
P01DW020	0,693	ud.	Pequeño material	0,85	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			70,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N05C020		ud	SILENCIADOR VMRC ACÚS. FLEX. CIRC. L=1.00 m D=160 Silenciador acústico flexible circular, fabricado en chapa de acero para conductos de diámetro interior de 160 mm y longitud 1.00 m aislado con 25 mm de lana de roca, para acoplar a conducto de aspiración o impulsión de equipos de ventilación en línea. Temperatura de funcionamiento de -30ºC a +90ºC. Presión de trabajo entre 200 y 1000 Pa. Equipado con cuello para acople de conductos circulares. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P21EV320	1,000	ud	Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=160 mm	68,79	68,79	
P01DW020	0,751	ud.	Pequeño material	0,85	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N05C030		ud	SILENCIADOR VMRC ACÚS. FLEX. CIRC. L=1.00 m D=180 Silenciador acústico flexible circula, fabricado en chapa de acero para conductos de diámetro interior de 180 mm y longitud 1.00 m aislado con 25 mm de lana de roca, para acoplar a conducto de aspiración o impulsión de equipos de ventilación en línea. Temperatura de funcionamiento de -30ºC a +90ºC. Presión de trabajo entre 200 y 1000 Pa. Equipado con cuello para acople de conductos circulares. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,200	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	3,75	
O01BO180	0,200	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	3,69	
P21EV330	1,000	ud	Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=180 mm	83,34	83,34	
P01DW020	0,897	ud.	Pequeño material	0,85	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			91,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N05D CONDUCTOS FLEXIBLES DISTRIBUCIÓN VMRC						
N05D010		m	TUBO FLEXIBLE P/VMRC D=63 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 63 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC130	1,100	m.	Conducto PVC flexible D=63 mm p/VMRC	3,25	3,58	
P01DW020	0,040	ud.	Pequeño material	0,85	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
N05D020		m	TUBO FLEXIBLE P/VMRC D=75 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 75 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC140	1,100	m.	Conducto PVC flexible D=75 mm p/VMRC	3,75	4,13	
P01DW020	0,040	ud.	Pequeño material	0,85	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
N05D030		m	TUBO FLEXIBLE P/VMRC D=93 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 93 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC150	1,100	m.	Conducto PVC flexible D=93 mm p/VMRC	4,25	4,68	
P01DW020	0,067	ud.	Pequeño material	0,85	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
N05D040		m	TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=63 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 63 mm y aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC160	1,100	m.	Conducto PVC flexible aislado D=63 mm p/VMRC	5,25	5,78	
P01DW020	0,067	ud.	Pequeño material	0,85	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05D050		m	TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=75 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 75 mm y aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC170	1,100	m.	Conducto PVC flexible aislado D=75 mm p/VMRC	5,75	6,33	
P01DW020	0,040	ud.	Pequeño material	0,85	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N05D060		m	TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=125 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 125 mm y aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC180	1,100	m.	Conducto PVC flexible aislado D=125 mm p/VMRC	11,25	12,38	
P01DW020	0,040	ud.	Pequeño material	0,85	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

N05D070		m	TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=160 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 160 mm y aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC190	1,100	m.	Conducto PVC flexible aislado D=160 mm p/VMRC	10,50	11,55	
P01DW020	0,040	ud.	Pequeño material	0,85	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

N05D080		m	TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=180 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC flexible para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro interior de 180 mm y aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,100	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	1,87	
O01BO195	0,100	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	1,73	
P21EC200	1,100	m.	Conducto PVC flexible aislado D=180 mm p/VMRC	11,75	12,93	
P01DW020	0,040	ud.	Pequeño material	0,85	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N05E CONDUCTOS RÍGIDOS DISTRIBUCIÓN VMRC						
N05E010		m	TUBO RÍG. CIRCULAR PVC P/VMRC D=100 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro 100 mm. Suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Conductividad térmica 0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC210	1,100	m.	Conducto PVC rígido D=110 mm p/VMRC	5,21	5,73	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
N05E020		m	TUBO RÍG. CIRCULAR PVC P/VMRC D=125 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro 125 mm. Suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Conductividad térmica 0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC220	1,100	m.	Conducto PVC rígido D=125 mm p/VMRC	7,75	8,53	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
N05E030		m	TUBO RÍG. CIRCULAR PVC P/VMRC D=150 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro 150 mm. Suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Conductividad térmica 0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC230	1,100	m.	Conducto PVC rígido D=150 mm p/VMRC	10,28	11,31	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			16,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
N05E040		m	TUBO RÍG. CIRCULAR AISL. PVC P/VMRC D=125 mm			
			Conducto formado por tubo de PVC rígido aislado para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro 125 mm interior y espesor de aislamiento de 32 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0. Conductividad térmica 0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC240	1,100	m.	Conducto PVC rígido aisl. D=125 mm p/VMRC	11,48	12,63	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05E050		m	TUBO RÍG. CIRCULAR AISL. PVC P/VMRC D=160 mm Conducto formado por tubo de PVC rígido aislado para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro 160 mm interior y espesor de aislamiento de 32 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Conductividad térmica 0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC250	1,100	m.	Conducto PVC rígido aisl. D=160 mm p/VMRC	13,10	14,41	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N05E060		m	TUBO RÍG. CIRCULAR AISL. PVC P/VMRC D=180 mm Conducto formado por tubo de PVC rígido aislado para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de diámetro 180 mm interior y espesor de aislamiento de 32 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Conductividad térmica 0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC260	1,100	m.	Conducto PVC rígido aisl. D=180 mm p/VMRC	14,25	15,68	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

N05E070		m	TUBO RÍG. RECTANGULAR PVC P/VMRC 110x55 mm Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de dimensiones 110x55 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Conductividad térmica 0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC270	1,100	m.	Conducto PVC rígido rec. 110x55 mm p/VMRC	5,21	5,73	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

N05E080		m	TUBO RÍG. RECTANGULAR PVC P/VMRC 180x90 mm Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de dimensiones 180x90 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible. Conductividad térmica <0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC280	1,100	m.	Conducto PVC rígido rec. 180x90 mm p/VMRC	9,24	10,16	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05E090		m	TUBO RÍG. RECTANGULAR PVC P/VMRC 220x55 mm Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de ventilación con pared interior lisa de dimensiones 220x55 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoextinguible según UNE EN 13501-1:2002. Conductividad térmica <0,1 W/mK y temperatura máxima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares asegurando la máxima estanqueidad al aire según UNE-EN 12237. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01BO170	0,150	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	2,81	
O01BO195	0,150	h.	Ayudante Fontanero/Calefactor	17,31	2,60	
P21EC290	1,100	m.	Conducto PVC rígido rec. 220x55 mm p/VMRC	13,54	14,89	
P01DW020	0,060	ud.	Pequeño material	0,85	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO N05F INSTALACIONES COMPLETAS SISTEMAS VMRC

N05F010		ud	INST. COMPL. VMRC AUTORR. IND. VIVIENDA < 120 m2 Sistema completo de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor mediante sistema en estrella para vivienda unifamiliar de hasta 120 m2, incluyendo recuperador de calor de 180 m3/h. Caudal de aire máximo 180 m3/h. Unidad con by-pass free-cooling modulante. Intercambiador en forma de diamante, +25% incremento de superficie de contacto. Presión disponible de (176 Pa) a 196 m3/h. Consumo de energía de 7 a 85 W. Eficiencia superior al 95% y un SFP de 0'27 wh/m3. Dimensiones: 680x558x280 mm (alto-ancho-prof). Conductos circulares de extracción de aire de polipropileno extruido de D=125 mm. Dimensión L=1000 mm. Espesor: 15 mm. Diámetro exterior 155 mm/ Diámetro interior 125 mm. Conductividad: 0,037 W/mK. Transmitancia 1,8 W/m2K. Aplicación: de -25ºC a +60ºC. Comportamiento al fuego: B2. Color negro. Racor incluido. Bocas de impulsión y extracción TVA-K, Conexión del conducto ComfoTube 75/90. Sistema de fijación por grapas incluida. Rejilla de conexión DN125. Conducto hasta superficie 165 mm. Conducto de distribución interior 75. Conducto flexible corrugado exterior, interior liso, no tóxico e impermeable a los líquidos. Rollo 50 m. Diámetro exterior 75 mm, Diámetro interior 61 mm. Fabricado en Polietileno HDPE. Temperaturas de trabajo de -25ºC a +60ºC. Resistencia al aplastamiento >8kN/m2. Radio de curvatura igual al diámetro del conducto. Placa de enlace entre conducto. Dimensiones 220x230 mm. Rejillas de extracción autorregulables en baños y cocina, Silenciador para sistema de distribución. Dimensiones: 220x230x500 (4x75/90), Placa para la distribución de 4 conductos. Dimensiones: 220x230 mm. Control Integrado con selector manual de cauda. Con posición OFF. Rejilla exterior y resto de materiales necesarios para instalación. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,500	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	9,37	
O01BO180	0,500	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	9,24	
P21EG240	1,000	ud	Recup. calor 180 m3/h	2.152,00	2.152,00	
P21EC300	6,000	m	Tubo circular PP conexión exterior-interior Comfopipe de Zehnder	40,00	240,00	
P21EV360	8,000	ud	Codo 45º DN=125 mm	19,00	152,00	
P21EV370	2,000	ud	Nipplo macho-macho D=125 mm	25,00	50,00	
P21EB120	8,000	ud	Boca de impulsión y extracción interior D=75 mm	14,00	112,00	
P21EC310	3,000	ud	Tubo distri. interior flexible PE rollo 50 m	231,00	693,00	
P21RR140	4,000	ud	Rejilla ComfoValve Luna	28,00	112,00	
P21RR150	4,000	ud	Rejilla de extracción 125-P	16,00	64,00	
P21EV380	2,000	ud	Placa conexión (DN 125) dimensiones 220x230 mm	49,00	98,00	
P21EV390	2,000	ud	Silenciador dimensiones 220x230x500 (4x75/90)	188,00	376,00	
P21EV400	2,000	ud	Placa distribución ComfoWell 4 conductos de 75 mm	55,00	110,00	
P21EV410	1,000	ud	Switch SA 0-3V Variador	44,00	44,00	
P21EV420	1,000	ud	Caja de superficie para SA 0-3 V, SA 1-3	15,40	15,40	
P21EV430	20,000	ud	Junta tórica de unión 75 mm	1,00	20,00	
P21RR160	2,000	ud	Rejilla simple de aspiración/expulsión exterior D=125 mm	110,00	220,00	
			TOTAL PARTIDA.....			4.477,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N05F020		ud	INST. COMPL. VMRC AUTORR. IND. VIVIENDA < 150 m2 Sistema completo de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor mediante sistema en estrella para vivienda unifamiliar de hasta 150 m2, incluyendo recuperador de calor de 350 m3/h. Caudal de aire máximo 350 m3/h. Unidad con by-pass free-cooling modulante. Intercambiador en forma de diamante, +25% incremento de superficie de contacto. Presión disponible de (200 Pa) a 350 m3/h. Consumo de energía de 19 a 138 W. Eficiencia superior al 95% y un SFP de 0'24 wh/m3. Dimensiones: 850x725x570 mm (alto-ancho-prof). Conductos circulares de extracción de aire DN160 de polipropileno extruido de D=160 mm. Dimensión L=1000 mm. Espesor: 15 mm. Diámetro exterior 190 mm/ Diámetro interior 160 mm. Conductividad: 0,037 W/mK. Transmitancia 1,8 W/m2K. Aplicación: de -25ºC a +60ºC. Comportamiento al fuego: B2. Color negro. Racor incluido. Bocas de impulsión y extracción TVA-K, Conexión del conducto. Sistema de fijación por grapas incluida. Rejilla de conexión DN125. Conducto hasta superficie 165 mm. conducto de distribución interior 75. Conducto flexible corrugado exterior, interior liso, no tóxico e impermeable a los líquidos. Rollo 50 m. Diámetro exterior 75 mm, Diámetro interior 61 mm. Fabricado en Polietileno HDPE. Temperaturas de trabajo de -25ºC a +60ºC. Resistencia al aplastamiento >8kN/m2. Radio de curvatura igual al diámetro del conducto. Placa de enlace entre conducto. Dimensiones 320x230 mm. Rejillas de extracción autorregulables en baños y cocina, Silenciador para sistema de distribución. Dimensiones: 320x230x500 (6x75/90), Placa para la distribución de 4 conductos. Dimensiones: 320x230 mm. Control remoto. Rejilla exterior y resto de materiales necesarios para instalación. Instalado conforme a CTE DB HS-3.			
O01BO170	0,300	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	5,62	
O01BO180	0,300	h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	18,47	5,54	
P21EG250	1,000	ud	Recup. calor VMRC 350 m3/h	2.795,00	2.795,00	
P21EC320	6,000	m	Tubo circular PP conexión exterior-interior	55,00	330,00	
P21EV440	8,000	ud	Codo 45º DN=160 mm	23,00	184,00	
P21EV450	4,000	ud	Racor Dn=160 mm	13,00	52,00	
P21EB120	12,000	ud	Boca de impulsión y extracción interior D=75 mm	14,00	168,00	
P21EC310	4,000	ud	Tubo distri. interior flexible PE rollo 50 m	231,00	924,00	
P21RR140	6,000	ud	Rejilla ComfoValve Luna	28,00	168,00	
P21RR150	6,000	ud	Rejilla de extracción 125-P	16,00	96,00	
P21EV460	2,000	ud	Placa conexión (DN 160) dimensiones 320x230 mm	64,00	128,00	
P21EV470	2,000	ud	Silenciador dimensiones 320x230x500 (6x75/90)	208,00	416,00	
P21EV480	2,000	ud	Placa distribución conductos de 75 mm	67,00	134,00	
P21EV490	1,000	ud	Switch C55	110,00	110,00	
P21EV500	1,000	ud	Marco embellecedor	3,00	3,00	
P21EV430	30,000	ud	Junta tórica de unión 75 mm	1,00	30,00	
P21RR170	2,000	ud	Rejilla simple de aspiración/expulsión exterior D=160 mm	126,50	253,00	
			TOTAL PARTIDA.....			5.802,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N05G REGULADORES DE CAUDAL VMRC						
N05G010		ud	REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=15 m3/h			
			Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y caudal de 15 m3/h, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER040	1,000	ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=15 m3/h	21,30	21,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS						
N05G020		ud	REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=45 m3/h			
			Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y caudal de 45 m3/h, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER050	1,000	ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=45 m3/h	21,30	21,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS						
N05G030		ud	REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=50 m3/h			
			Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y caudal de 50 m3/h, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER060	1,000	ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=50 m3/h	21,30	21,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS						
N05G040		ud	REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=60 m3/h			
			Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y caudal de 60 m3/h, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21ER070	1,000	ud	Regulador caudal regulable D=125 mm Q=60 m3/h	21,30	21,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS						
APARTADO N05H VALVULERÍA VMRC						
N05H010		ud	VÁLV. ESTANCA P/EXTRACCIÓN CAMPANA ECCN D=125 mm			
			Válvula estanca antirretorno para conductos de extracción de campana de cocina de diámetro 125 mm. Resistencia al fuego B-s2 d0, autoextinguible. Alta estanqueidad al aire, para caudales entre 300 y 650 Pa. Cierre magnético y apertura durante funcionamiento de la campana, comportamiento adecuado para ensayo Blower Door y transmitancia térmica durante apertura U=2,2 W/m2K.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EV340	1,000	ud	Válv. antirret. extrac. cocina D=125 mm ECCN	17,49	17,49	
P01DW020	0,400	ud.	Pequeño material	0,85	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			36,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
N05H020		ud	VÁLV. ESTANCA P/EXTRACCIÓN CAMPANA ECCN D=150 mm			
			Válvula estanca antirretorno para conductos de extracción de campana de cocina de diámetro 150 mm. Resistencia al fuego B-s2 d0. Alta estanqueidad al aire, para caudales entre 300 y 650 Pa. Cierre magnético y apertura durante funcionamiento de la campana, comportamiento adecuado para ensayo Blower Door y transmitancia térmica durante apertura U=2,2 W/m2K.			
O01BO170	1,000	h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	18,73	18,73	
P21EV350	1,000	ud	Válv. antirret. extrac. cocina D=150 mm ECCN	19,26	19,26	
P01DW020	0,400	ud.	Pequeño material	0,85	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			38,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO N06 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD						
APARTADO N06A ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD HERMETICIDAD						
N06A010		ud	TEST BLOWER DOOR (MÉTODO B) VIV.UNIF.			
			Realización de ensayo Blower Door (Método B: análisis de la envolvente del edificio), realizado por empresa homologada, para medir el volumen de infiltraciones de aire, en vivienda unifamiliar, según UNE-EN ISO 9972:2019, durante la fase de obra para localizar y eliminar posibles infiltraciones a través de la envolvente cuando la capa hermética todavía es accesible a reparaciones. Incluso trabajos de preparación previa del edificio y localización de infiltraciones mediante métodos auxiliares durante la realización del ensayo (termografía, lápiz de humo, anemómetro,..) y redacción y entrega de informe de resultados.			
P32EP040	1,000	ud	Ensayo Blower Door (B) viv.unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019	415,00	415,00	
			TOTAL PARTIDA.....			415,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS						
N06A020		ud	TEST BLOWER DOOR (MÉTODO A) VIV.UNIF.			
			Realización de ensayo Blower Door (Método A: análisis del edificio en uso), realizado por empresa homologada, para medir el volumen de infiltraciones de aire, en vivienda unifamiliar, según UNE-EN ISO 9972:2019, una vez terminados los trabajos de construcción cuando el edificio se encuentra en funcionamiento. Incluso trabajos de preparación previa del edificio y localización de infiltraciones mediante métodos auxiliares durante la realización del ensayo (termografía, lápiz de humo, anemómetro,..) y redacción y entrega de informe de resultados.			
P32EP050	1,000	ud	Ensayo Blower Door (A) viv.unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019	345,00	345,00	
			TOTAL PARTIDA.....			345,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						
N06A030		ud	TEST BLOWER DOOR (MÉTODO B) VIV.PLURIF.			
			Realización de ensayo Blower Door (Método B: análisis de la envolvente del edificio), realizado por empresa homologada, para medir el volumen de infiltraciones de aire, en vivienda plurifamiliar, según UNE-EN ISO 9972:2019, durante la fase de obra para localizar y eliminar posibles infiltraciones a través de la envolvente cuando la capa hermética todavía es accesible a reparaciones. Incluso trabajos de preparación previa del edificio y localización de infiltraciones mediante métodos auxiliares durante la realización del ensayo (termografía, lápiz de humo, anemómetro,..) y redacción y entrega de informe de resultados.			
P32EP060	1,000	ud	Ensayo Blower Door (B) viv.plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019	415,00	415,00	
			TOTAL PARTIDA.....			415,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS						
N06A040		ud	TEST BLOWER DOOR (MÉTODO A) VIV.PLURIF.			
			Realización de ensayo Blower Door (Método A: análisis del edificio en uso), realizado por empresa homologada, para medir el volumen de infiltraciones de aire, en vivienda plurifamiliar, según UNE-EN ISO 9972:2019, una vez terminados los trabajos de construcción cuando el edificio se encuentra en funcionamiento. Incluso trabajos de preparación previa del edificio y localización de infiltraciones mediante métodos auxiliares durante la realización del ensayo (termografía, lápiz de humo, anemómetro,..) y redacción y entrega de informe de resultados.			
P32EP070	1,000	ud	Ensayo Blower Door (A) viv.plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019	345,00	345,00	
			TOTAL PARTIDA.....			345,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO N06B ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA VENTILACIÓN						
N06B001		ud	EQUILIBRADO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN VMRC Puesta en marcha de sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, equilibrado del mismo y emisión de informe por unidad de vivienda.			
P32EP080	1,000	ud	Equilibrado de sistema de ventilación VMRC	300,00	300,00	
			TOTAL PARTIDA.....			300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO H REHABILITACIÓN ENERGÉTICA (MEJORAS)						
SUBCAPÍTULO H01 MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO						
APARTADO H01A ENVOLVENTE - CERRAMIENTOS						
SUBAPARTADO H01AA AISLAMIENTO EXTERIOR						
H01AA010		m2	AISL. TÉRMICO XPS 60 mm EXTERIOR SIST. SATE			
			Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A060	0,095	h.	Peón especializado	15,38	1,46	
P07TX1000	1,056	m2	Sistema XPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates	12,94	13,66	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA940	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			18,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
H01AA020		m2	AISL. TÉRMICO XPS 80 mm EXTERIOR SIST. SATE			
			Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A060	0,095	h.	Peón especializado	15,38	1,46	
P07TX1010	1,050	m2	Sistema XPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates	15,26	16,02	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA940	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
H01AA030		m2	AISL. TÉRMICO MW 60 mm EXTERIOR SIST. SATE			
			Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de lana mineral hidrofugada con velo de 60 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P07AL900	1,050	m2	Sistema MW SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates	14,86	15,60	
P07WA940	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			26,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
H01AA040		m2	AISL. TÉRMICO MW 80 mm EXTERIOR SIST. SATE Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de lana mineral hidrofugada con velo de 80 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante anclajes mecánicos. Resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A060	0,300	h.	Peón especializado	15,38	4,61	
P07AL910	1,050	m2	Sistema MW SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates	16,11	16,92	
P07WA940	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AA050		m2	AISL. TÉRMICO EPS 60 mm EXTERIOR SIST. SATE Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,71 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m·K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A060	0,095	h.	Peón especializado	15,38	1,46	
P07TE400	1,050	m2	Sistema EPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates	14,04	14,74	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA940	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AA060		m2	AISL. TÉRMICO EPS 80 mm EXTERIOR SIST. SATE Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia térmica 2,29 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m·K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y p.p. de accesorios y remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,095	h.	Oficial primera	16,08	1,53	
O01A060	0,095	h.	Peón especializado	15,38	1,46	
P07TE410	1,050	m2	Sistema EPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates	16,72	17,56	
P01ME320	4,000	kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,18	0,72	
P07WA940	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO H01AB AISLAMIENTO INTERIOR						
H01AB010		m2	ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRM. CUBIERTA INT. RELLENO CÁM. CELULOSA			
			Mejora de eficiencia energética mediante insuflado en cámara de cubierta de celulosa con tratamiento hidrófugo, de densidad media de 35 kg/m3 y conductividad térmica lambda de 0,039 W/mK, en espesor de 50 mm; colocado entre cabios; incluso hermetizado posterior de los huecos abiertos para el insuflado; instalado según planos de proyecto, normativa vigente y prescripciones del fabricante; medidos los m3 insuflados.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P07TF010	0,050	m3	Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo	157,36	7,87	
P32WA210	0,001	ud	Endoscopio flexible con cámara color, fibra óptica con luz	1.065,00	1,07	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			21,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
H01AB020		m.	AISLAMIENTO CAJÓN TRADICIONAL C/POLIES.EXPANDIBLE 500x25 mm			
			Aislamiento térmico de caja de persiana enrollable, con paneles flexibles de poliestireno expandible, de 500x25 mm de sección, adaptable a la forma de la persiana en el espacio de enrollamiento, colocado con fijación mecánica y/o adhesivo de formulación específica a forjado y cerramiento vertical interior de caja de persiana. Incluye sellado con espuma de poliuretano en los encuentros entre la carpintería existente y la obra cerámica y posterior comprobación. Medición según ancho de la caja. Certificado según Norma EN ISO 10077-2:2017 con Transmisión Térmica Normalizada (USB) de 0,031 W/m²K o equivalente. Instalado según instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,300	h.	Oficial primera	16,08	4,82	
P07TE500	1,050	m.	Panel flexible aislante poliest.flex. 500x25 mm p/cajón persiana	14,65	15,38	
			TOTAL PARTIDA.....			20,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
H01AB030		m2	PANEL ALVEOLAR AISLANTE e=45 mm R=2,75 m2K/W			
			Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de panel aislante térmico semirrígido alveolar por el interior, de espesor 45 mm, emisividad declarada de sus caras externas después de envejecimiento de 0,05 (UNE EN 16012); R intrínseca sin cámara= 2,75 m²K/W y R con 2 cámaras de aire inmóvil de 20 mm= 4,05 m²K/W. Fijado directamente sobre el soporte y p.p. de corte y colocación. Marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) de barrera de vapor (Sd>100) totalmente impermeable al aire y al agua según norma UNE-EN 13984:2012. Instalado según instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
P07TY020	1,050	m2	Panel aislante térm. semirrígido e=45 mm	16,81	17,65	
P07TY040	1,100	m	Cinta junta p/aislamiento alveolar	1,15	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			20,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
H01AB040		m2	PANEL ALVEOLAR AISLANTE e=105 mm R=3,15 m2K/W			
			Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de panel semirrígido alveolar aislante térmico por el interior, de dimensiones 2.650x1.150x105 mm, con estructura de "nido de abeja", revestidos en sus caras externas con láminas de baja emisividad, emisividad declarada de la lámina externa de eD=0,06 (UNE EN 16012) y barrera de vapor Sd>90m; R intrínseca sin cámara= 3,15 m²K/W y conductividad térmica 0,033 W/mK. Fijado directamente sobre el soporte y p.p. de corte y colocación. Marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) mediante Evaluación Técnica Europea (ETE) 13/012 emitida según Documento de Evaluación Europea (DEE) 12.01/12 "Productos Aislantes térmicos reflexivos para aplicaciones en la edificación" y DIT 628/17. Instalado según instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,075	h.	Oficial primera	16,08	1,21	
P07TY010	1,050	m2	Panel aislante térm. semirrígido alveolar 2650x1200x105 mm	14,16	14,87	
P07TY040	1,100	m	Cinta junta p/aislamiento alveolar	1,15	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			17,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
H01AB050		m3	AISL. INSUFLADO NÓDULOS LANA MINERAL Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con densidad 35 kg/m³ y conductividad térmica 0,034 W/(mK), i/maquinaria auxiliar, apertura de taladros espaciados 50 cm entre sí y su posterior sellado y p.p. de medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TR500	1,100	m3	Nódulos lana mineral natural (LMN) 35 kg/m3	101,50	111,65	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
M06CJ010	0,150	h.	Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.	6,31	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			122,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

H01AB060		m3	AISL. INSUFLADO ESPUMA POLIURETANO Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante espuma de poliuretano, con densidad de entre 10 y 20 kg/m³ y conductividad térmica 0,023 W/(mK), i/maquinaria auxiliar, apertura de taladros espaciados 50 cm entre sí y su posterior sellado y p.p. de medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TO310	1,100	m3	Espuma PUR inyección 0,023 W/(mK)	180,00	198,00	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
M06CJ010	0,150	h.	Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.	6,31	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			208,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AB070		m3	AISL. INSUFLADO DE CELULOSA Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante celulosa con tratamiento hidrófugo y densidad de 50 kg/m³ y conductividad térmica 0,037 W/(mK), i/maquinaria auxiliar, apertura de taladros espaciados 50 cm entre sí y su posterior sellado y p.p. de medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TF010	1,100	m3	Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo	157,36	173,10	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
M06CJ010	0,150	h.	Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.	6,31	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			183,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AB080		m3	AISL. INSUFLADO NÓDULOS LANA VIDRIO Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante nódulos de lana de vidrio, con densidad de 35 kg/m³ y conductividad térmica 0,037 W/(mK), i/maquinaria auxiliar, apertura de taladros espaciados 50 cm entre sí y su posterior sellado y p.p. de medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TV990	1,100	m3	Nódulos lana vidrio inyección 0,037 W/(mK)	160,00	176,00	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
M06CJ010	0,150	h.	Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.	6,31	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			186,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
H01AB090		m3	AISL. INSUFLADO BOLITAS EPS C/GRAFITO			
			Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante bolitas de poliestireno expandido tratadas superficialmente con grafito de entre 4 y 7 mm de diámetro, con densidad de 35 kg/m³ y conductividad térmica 0,033 W/(mK) con material ligante, i/maquinaria auxiliar, apertura de taladros espaciados 50 cm entre sí y su posterior sellado y p.p. de medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030	0,200	h.	Oficial primera	16,08	3,22	
O01A050	0,200	h.	Ayudante	15,61	3,12	
P07TE280	1,100	m3	Bolitas de EPS/grafito inyección 0,033 W/(mK)	250,00	275,00	
M12W120	0,200	h.	Equipo de inyección de aislamiento térmico	16,00	3,20	
M06CJ010	0,150	h.	Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.	6,31	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			285,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO H01B ENVOLVENTE - CUBIERTA

H01B010		m2	AISLAMIENTO ALVEOLAR EN CUB. INCLINADA e=35 mm			
			Aumento del nivel de aislamiento en cubierta inclinada mediante la adición exterior de panel semirrígido alveolar ultra fino aislante, espesor 35 mm, impermeable y transpirable (Sd=0,11), emisividad declarada de sus caras externas 0,31/0,05 (externo/interior); Resistencia térmicas declaradas= 1,35 m²K/W sin cámara y R con 2 cámaras de aire inmóvil de 20 mm= 2,40 m²K/W. Según norma UNE 16012, certificado mediante DIT 628/17. Fijado directamente sobre rastreles de 30x30 mm y p.p. de corte y colocación. Marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) de barrera de vapor (Sd>100) totalmente impermeable al aire y al agua según norma UNE-EN 13859:2012 parte 1 y 2. Instalado según instrucciones del fabricante.			
O01A030	0,180	h.	Oficial primera	16,08	2,89	
P07TY030	1,050	m2	Panel aislante tér. semirrígido alveolar p/cub. e=35 mm.	14,32	15,04	
P07TY040	1,100	m	Cinta junta p/aislamiento alveolar	1,15	1,27	
P01ES050	1,480	m.	Rastrel 30x30 mm.	0,92	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

H01B020		m2	ENCAPSULADO EXT. CUB. OND. C/ CORCHO PROY. <100 m2			
			Encapsulado de cubierta inclinada ondulada de fibrocemento por la cara exterior mediante proyección de 3 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión de superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie con herbicida, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, espera de tiempo de secado y aplicación mediante proyección de dos capas de corcho proyectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resina natural elastomérica. Medición de superficie real proyectada (incremento de 20% sobre superficie horizontal según onda), incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,150	h.	Oficial primera	16,08	2,41	
O01A040	0,150	h.	Oficial segunda	15,84	2,38	
O01A050	0,180	h.	Ayudante	15,61	2,81	
P28QH110	1,200	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	11,28	
P07TH200	3,600	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	24,84	
P06SR300	0,360	kg	Resina natural coloreada	8,61	3,10	
P07WA150	3,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,02	
P01DW020	2,720	ud.	Pequeño material	0,85	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
H01B030		m2	ENCAPSULADO EXT. CUB. INCL. C/ CORCHO PROY. 100-500 m2			
			Encapsulado de cubierta inclinada por la cara exterior mediante proyección de 3 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie entre 100-500 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie con herbicida, espera de tiempo de secado, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, y aplicación mediante proyección de dos capas de corcho proyectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resina natural elastomérica. Medición de superficie real proyectada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,025	h.	Oficial primera	16,08	0,40	
O01A040	0,025	h.	Oficial segunda	15,84	0,40	
O01A050	0,030	h.	Ayudante	15,61	0,47	
P28QH110	1,050	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,87	
P07TH200	3,000	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	20,70	
P06SR210	0,300	kg	Resina natural coloreada	8,61	2,58	
P07WA150	3,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,02	
P01DW020	2,720	ud.	Pequeño material	0,85	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

H01B040		m2	ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/1,5 mm <100 m2			
			Encapsulado de cubierta por la cara exterior e interior mediante proyección exterior de 3 mm e interior de 1,5 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie exterior con herbicida, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, espera de tiempo de secado y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de corcho proyectado de 1,5 mm por la cara exterior, una por el interior con una capa de terminación de resina natural elastomérica por el exterior. Medición de superficie real proyectada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,225	h.	Oficial primera	16,08	3,62	
O01A040	0,225	h.	Oficial segunda	15,84	3,56	
O01A050	0,270	h.	Ayudante	15,61	4,21	
P28QH110	1,050	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,87	
P07TH200	4,500	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	31,05	
P06SR210	0,300	kg	Resina natural coloreada	8,61	2,58	
P07WA150	4,500	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,53	
P01DW020	4,125	ud.	Pequeño material	0,85	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			59,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

H01B050		m2	ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/1,5 mm 100-500 m2			
			Encapsulado de cubierta por la cara exterior e interior mediante proyección exterior de 3 mm e interior de 1,5 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie entre 100-500 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie exterior con herbicida, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, espera de tiempo de secado y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de corcho proyectado de 1,5 mm por la cara exterior, una por el interior con una capa de terminación de resina natural elastomérica por el exterior. Medición de superficie real proyectada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,050	h.	Oficial primera	16,08	0,80	
O01A040	0,050	h.	Oficial segunda	15,84	0,79	
O01A050	0,050	h.	Ayudante	15,61	0,78	
P28QH110	1,050	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,87	
P07TH200	4,500	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	31,05	
P06SR210	0,300	kg	Resina natural coloreada	8,61	2,58	
P07WA150	4,500	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,53	
P01DW020	4,125	ud.	Pequeño material	0,85	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
H01B060		m2	ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/3 mm <100 m2			
			Encapsulado de cubierta por la cara exterior e interior mediante proyección exterior de 3 mm e interior de 3 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie exterior con herbicida, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, espera de tiempo de secado y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de corcho proyectado de 1,5 mm por la cara exterior y otras dos por el interior con una capa de terminación de resina natural elastomérica por el exterior. Medición de superficie real proyectada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,250	h.	Oficial primera	16,08	4,02	
O01A040	0,250	h.	Oficial segunda	15,84	3,96	
O01A050	0,300	h.	Ayudante	15,61	4,68	
P28QH110	1,050	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,87	
P07TH200	6,000	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	41,40	
P06SR210	0,300	kg	Resina natural coloreada	8,61	2,58	
P07WA150	4,500	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,53	
P07WA920	4,125	ud	Pequeño material	0,85	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			71,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

H01B070		m2	ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/3 mm 100-500 m2			
			Encapsulado de cubierta por la cara exterior e interior mediante proyección exterior de 3 mm e interior de 3 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie entre 100-500 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión de superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie exterior con herbicida, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, espera de tiempo de secado y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de corcho proyectado de 1,5 mm por la cara exterior y dos por el interior con una capa de terminación de resina natural elastomérica por el exterior. Medición de superficie real proyectada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A040	0,100	h.	Oficial segunda	15,84	1,58	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P28QH110	1,050	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,87	
P07TH200	6,000	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	41,40	
P06SR210	0,300	kg	Resina natural coloreada	8,61	2,58	
P07WA150	4,500	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,53	
P07WA920	4,125	ud	Pequeño material	0,85	3,51	
			TOTAL PARTIDA.....			64,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

H01B080		m2	ENCAPSULADO EXT. CUB. PLANA C/ CORCHO PROY. <100 m2			
			Encapsulado de cubierta plana por la cara exterior mediante proyección de 3 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie con herbicida, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, espera de tiempo de secado y aplicación mediante proyección de dos capas de corcho proyectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resina natural elastomérica. Medición de superficie real proyectada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,100	h.	Oficial primera	16,08	1,61	
O01A040	0,100	h.	Oficial segunda	15,84	1,58	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P28QH110	1,050	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,87	
P07TH200	3,000	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	20,70	
P06SR300	0,300	kg	Resina natural coloreada	8,61	2,58	
P07WA150	3,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,02	
P01DW020	2,720	ud.	Pequeño material	0,85	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			42,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
H01B090		m2	ENCAPSULADO EXT. CUB. PLANA C/ CORCHO PROY. 100-500 m2			
			Encapsulado de cubierta plana por la cara exterior mediante proyección de 3 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie entre 100-500 m2 de proyección. Previa limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y eliminación de restos de tela asfáltica, previa esterilización de la superficie con herbicida, espera de tiempo de secado, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, y aplicación mediante proyección de dos capas de corcho proyectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resina natural elastomérica. Medición de superficie real proyectada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030	0,005	h.	Oficial primera	16,08	0,08	
O01A040	0,005	h.	Oficial segunda	15,84	0,08	
O01A050	0,007	h.	Ayudante	15,61	0,11	
P28QH110	1,050	m2	Tratamiento antiherbicida	9,40	9,87	
P07TH200	3,000	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	20,70	
P06SR300	0,300	kg	Resina natural coloreada	8,61	2,58	
P07WA150	3,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,02	
P01DW020	1,800	ud.	Pequeño material	0,85	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H01B100		m2	ENCAPSULADO INT. CUB. CON CORCHO PROY. <500 m2			
			Encapsulado de cubierta por la cara interior mediante proyección de 1,5 mm de corcho proyectado M-1 para una superficie total inferior a 500 m2 de proyección. Previa limpieza y aspiración de suciedad y polvo de la superficie a proyectar. Reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, aplicación mediante proyección de una primera capa de resinas naturales no tóxicas y una segunda capa de corcho proyectado de 1,5 mm. Medición de superficie real proyectada. Sin incluir pp. de medios auxiliares.			
O01A030	0,120	h.	Oficial primera	16,08	1,93	
O01A040	0,120	h.	Oficial segunda	15,84	1,90	
O01A050	0,150	h.	Ayudante	15,61	2,34	
P01UA030	0,350	kg	Resina natural base no tóxica puente de unión	5,53	1,94	
P07TH200	1,500	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90	10,35	
P07WA150	3,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,34	1,02	
P01DW020	2,720	ud.	Pequeño material	0,85	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO H02 MEJORA DE HUECOS						
APARTADO H02A DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SOLAR						
SUBAPARTADO H02AA TOLDOS						
H02AA010		m2	TOLDO ELÉC. VERT. C/SIST. CREMALLERA INT. Toldo vertical con sistema de cremallera integrada en la guía para uso exterior en fachadas. Diseño de cajón redondo o cuadrado de aluminio de extrusión compuesto por un Box de 100 con dos testeros y guías de aluminio de extrusión lacados en 150 colores estándar y opcionalmente cualquier color a la carta. Tejido con sistema lateral de cremallera soldado en el lateral. Accionamiento por motor con los finales de carrera electrónicos, instalado en fachada, sellado de juntas y limpieza, i/ p.p. de medios auxiliares.			
O01BM505	0,600	h.	Oficial 1ª Montador	15,52	9,31	
O01BM510	0,600	h.	Ayudante Montador	15,11	9,07	
P33IO040	1,000	m2	Toldo eléctrico horizontal	225,87	225,87	
			TOTAL PARTIDA.....			244,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS